ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

КНИГА 2

СМЕТЫ СТР. 144-265

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-97.9I

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

КНИГА 2

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I250,58 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	797,46 тыс.руб.
Iм3 здания	3I,86 руб.
Iм2 общей площади	2I7,78 руб.
на I автомобиль	4I68,60 руб.

Разработан Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Государственным концерном "Росавтотранс" Протокол от I3.02.92. № I

Главный инженер Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.2) 1 107523

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,741 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ	0,10	345,00	6,00	35	16	-	275,00	28			
		КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8		164,00	2,50			-	3,23	-			
		100ШТ											
2	Ц8-612-6	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ	0,02	415,00	6,00	8	5	-	361,00	8			
		КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10		227,00	2,50			-	3,23	-			
		100ШТ											
3	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	2,00	2,91	0,08	6	3	-	2,00	4			
				1,27	0,01			-	0,01	-			
		ШТ											
4	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	2,15	368,00	30,10	791	75	65	62,00	133			
				34,90	9,83			21	12,68	27			
		100ШТ											
5	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	3,13	42,50	0,02	133	130	-	74,00	232			
				41,60	0,01			-	0,01	-			
		100ШТ											
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,62	127,00	34,90	79	33	22	97,00	60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			7	14,32	9
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,41	278,00	58,40	392	81	83	103,00	145
		100ШТ		57,60	18,20			26	23,48	33
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,26	116,00	58,00	30	13	15	81,00	21
		100ШТ		48,80	18,20			5	23,48	6
10	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	90,00	7,97	5,59	717	186	504	4,00	360
		100М		2,07	1,75			158	2,26	203
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	22,40	60,80	22,80	1362	524	511	41,00	918
		100М		23,40	8,40			188	10,84	243
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	44,00	3,55	-	156	48	-	2,00	88
		ШТ		1,08	-			-	-	-
13	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,30	23,80	0,04	31	21	-	28,00	36
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,35	25,10	0,04	9	6	-	31,00	11
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,06	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
16	Ц8-523-3	-МОНТАЖ ЩИТКОВ	3,00	2,91	0,08	9	4	-	2,00	6
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,10	179,00	3,20	18	9	-	159,00	16
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
18	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,02	377,00	4,10	8	1	-	41,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ								
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3787	1156	1200		2069
			РУБ.					405		521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3787	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-001	4,00	80,81	-	323	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-002	2,00	98,56	-	197	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 4 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-003	1,00	115,56	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-006	3,00	168,07	-	504	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-010	2,00	237,58	-	475	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-2319	-ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,ТОК 15А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В	2,00	10,76	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 800=ЯВП3-15 ТУ 16.526.373-75 ШТ								
25	1517-2318	-ЩИТОК ЩВ-1,ЩВ-2 С УСТРОЙСТВОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ=ЯВП2-15 ТУ 16.526.373-75 ШТ	3,00	10,01	-	30	-	-	-	-
26	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	233,00	17,20	-	4008	-	-	-	-
27	1507ДОП-14 П.1-196	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЛСП18-2Х40 ШТ	142,00	18,39	-	2611	-	-	-	-
28	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП05-100=НПП03-100-001У3 ШТ	2,00	10,33	-	21	-	-	-	-
29	1S-07ДОП.6 -47П.1-198	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100 ШТ	100,00	5,57	-	557	-	-	-	-
30	1S-07ДОП.6 -47П.1-200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200 ШТ	11,00	6,60	-	73	-	-	-	-
31	1507-1070	-СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/В4А-200М ШТ	56,00	25,54	-	1430	-	-	-	-
32	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	46,60	7,20	-	336	-	-	-	-
33	1515-1046	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ=ЛБР 40 10ШТ	28,40	8,03	-	228	-	-	-	-
34	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	15,20	1,08	-	16	-	-	-	-
35	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	1,70	1,39	-	2	-	-	-	-
36	С153-251	-СТАРТЕР 80-200-1 10ШТ	75,00	1,42	-	107	-	-	-	-
37	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	1,22	22,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
38	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	7,96	29,50	-	235	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,95	163,00	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,31	191,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ 1000М	0,41	229,20	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,09	190,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,03	227,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С151-1042	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,31	254,00	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	С151-1059	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ 1000М	0,21	326,40	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1504Ø1-1709	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.Ø2.1.1-Ø3 ШТ	5Ø,ØØ	Ø,82	-	41	-	-	-	-
47	1504Ø1-1707	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	8Ø,ØØ	Ø,41	-	33	-	-	-	-
48	1504Ø1-1705	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	41,ØØ	Ø,28	-	11	-	-	-	-
49	С156-249	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-Ø,25 ШТ	1Ø,ØØ	13,7Ø	-	137	-	-	-	-
5Ø	24-Ø5ДОП.1 П.1-979	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВКЛ-2 ШТ	282,ØØ	2,14	-	6Ø3	-	-	-	-
51	2405ДОП.1П .1-981	-ЗАГЛУШКА КЛ-3У3 1ØØØ ШТ	Ø,Ø5	57,89	-	3	-	-	-	-
52	2405ДОП.1П .1-983	-ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3 1ØØØ ШТ	Ø,56	139,36	-	78	-	-	-	-
53	2405ДОП.6П .11183	-КРОНШТЕЙН У-116 ШТ	92,ØØ	1,59	-	146	-	-	-	-
54	2405ДОП.12 П.1-Ø87	-ДЕРЖАТЕЛЬ У25МУ3 ШТ	19,ØØ	Ø,12	-	2	-	-	-	-
55	2405ДОП.12 П.1-693	-ТРУБЧАТЫЙ ПОДВЕС К982У3 ШТ	11,ØØ	Ø,86	-	9	-	-	-	-
56	2405ДОП.12 П.1-798	-СКОБКА К731 1ØØØ ШТ	Ø,Ø5	5,9Ø	-	1	-	-	-	-
57	2405-1033	-ВТУЛКИ-Л84УХЛ2 ТУ36-1436-8Ø 1ØØØШТ	Ø,Ø5	53,71	-	3	-	-	-	-
58	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В-КТО-2Ø ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	66,ØØ	1,Ø7	-	71	-	-	-	-
59	2405-1895	-ХОМУТИКИ-С437У2 ТУ36-1448-77	Ø,15	99,7Ø	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
60	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	203,00	0,47	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2405-1659	-ОСНОВАНИЕ ЗАКРЕПА=К127У3 ТУ 36-1454-78	49,00	2,47	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2405-1938	-ШПИЛЬКИ=К122У3 ТУ36-1454-78	84,00	0,39	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	2405-1941	-ШПИЛЬКИ У632=У626У4 ТУ36-1451-79	0,03	42,88	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
65	2405-1905	-ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ=А-8У2 ТУ36-2256-80	0,23	643,20	-	148	-	-	-	-
		1000КГ		-	-			-	-	-
66	2405-1911	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	45,00	0,59	-	27	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
67	2405-1702	-ПОЛОСА УСЭК56У3=К404УХЛ2 ТУ 36-2266-80	0,01	2,14	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
68	2405ДОП.11 П.1-722	-ШВЕЛЛЕР К235У2	8,00	0,96	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2405-1093	-ДЮБЕЛЬ-ВИНТ ДВМ6Х4,S=У663У3 ТУ36-941-79	0,21	134,00	-	28	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
70	С113-38	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ-20 Т-2,5	130,00	0,44	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			13473	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13473	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1079	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14552	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14552	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17260	1156	1200		2069
			РУБ.					405		521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1463	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
1  31@7523'Н8'''1,1,@'''''*
2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'ЛИ
   СТ ЭО'8,@,БЕТЕХТИН
4  *
5  Н17=87*
6  Р,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
7  Ц8-612-5'10*
8  Ц8-612-6'2*
9  Ц8-523-3'2*
10 Ц8-601-2'215*
11 Ц8-601-1'313*
12 Ц8-599-1'62*
13 Ц8-592-1'2*
14 Ц8-594-1'141*
15 Ц8-593-2'26*
16 Ц8-399-1'9000*
17 Ц8-400-1'2240*
18 Ц8-153-5'44*
19 Ц8-591-1'130*
20 Ц8-591-6'35*
21 Ц8-591-8'6*
22 Ц8-523-3'3''МОНТАЖ ЩИТКОВ*
23 Ц8-610-2'10*
24 Ц6-147-3'0,021*
25 Р,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
26 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'4'75,1'ШКАФ
    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
27  НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР85@1-@@1'ШТ*
28 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'2'91,6'ШКАФ
    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
29  НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР85@1-@@2'ШТ*
30 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'1'107,4'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
31 Й НА 4 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР85@1-@@3'ШТ*
32 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'3'156,2'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
33 Й НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР85@1-@@6'ШТ*
34 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'2'220,8'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
35 Й НА 10 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР85@1-@10'ШТ*
36 1517-2319(А1,1,076)(=22)'2*
37 1517-2318(А1,1,076)(=22)'3''ЩИТОК ЩВ-1,ЩВ-2 С УСТРОЙСТ
   ВОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ*
38 1507-1137(А1,1,082)(=22)'233*
39 Т15@7ДОП-14П,1-196(А1,1,082)(=22)'142'17'СВЕТИЛЬНИК ЛЮ
   МИНЕСЦЕНТНЫЙ ПОДВЕ
40 СНОЙ ЛСП18-2Х40'ШТ*
41 1507-1057(=22)(А1,1,099)'2''СВЕТИЛЬНИК НПП05-100*
42 Т15-@7ДОП,6-47П,1-198(=22)(А1,1,082)'100'5,15'СВЕТИЛЬН
   ИК С ЛАМПАМИ НАКАЛ
43 ИВАНИЯ НСП11-100'ШТ*
44 Т15-@7ДОП,6-47П,1-200(=22)(А1,1,082)'11'6,1'СВЕТИЛЬНИК
    НСП11-200'ШТ*
45 1507-1070(А1,1,082)(=22)'56*
46 С153-231'466*
47 1515-1046(А1,1,071)(=22)'284*
48 С153-276'152*
49 1515-7@16(А1,1,071)(=22)'17*
50 С153-251'750''СТАРТЕР 80-200-1*
51 С152-166'1224*
52 С152-167'7956*
53 С151-1075'948*
54 С151-1091'309*
55 С151-1091(А1,1,2)'412''ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ*
56 С151-1076'93*
57 С151-1092'30*
58 С151-1042'309*
59 С151-1059(А1,1,2)'206''ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ*
60 Т15@4@1-17@59(А1,1,@8)(=22)'5@'@,76'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОП
   ЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТО
61 Й УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.@2.1.1-@3'ШТ*
62 Т15@4@1-17@74(=22)(А1,1,@8)'80'@,38'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОП
   ЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТО
63 Й УСТАНОВКИ'ШТ*
64 Т15@4@1-17@55(=22)(А1,1,@82)'41'@,26'РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫ
   ТОЙ УСТАНОВКИ'ШТ*
65 С156-240'10*
66 Т24-@5ДОП,1П,1-979(=22)(А1,1,@72)'282'2'КОРОБ ДЛЯ ПОДЪ
   ЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
67 КЛ-2'ШТ*
68 Т24@5ДОП,1П,1-981(=22)(А1,1,@72)'46'54'ЗАГЛУШКА КЛ-3У3
   '1@@@ ШТ*
69 Т24@5ДОП,1П,1-983(=22)(А1,1,@72)'560'130'ПОДВЕС ТРОСОВ
   ЫЙ КЛ-ПТУ3'1@@@ ШТ
70 *
71 Т24@5ДОП,6П,11183(=22)(А1,1,@72)'92'1,48'КРОНШТЕЙН У-1
   16'ШТ*
72 Т24@5ДОП,12П,1-@87(=22)(А1,1,@72)'19'@,11'ДЕРЖАТЕЛЬ УС
   5МУ3'ШТ*
73 Т24@5ДОП,12П,1-693(=22)(А1,1,@72)'11'@,8'ТРУБЧАТЫЙ ПОД
   ВЕС К992У3'ШТ*
74 Т24@5ДОП,12П,1-798(=22)(А1,1,@72)'46'5,5'СКОБКА К731'1
   @@@ ШТ*
75 2405-1033(А1,1,@72)(=22)'46*
76 2405-1031(А1,1,@73)(=22)'66*
77 2405-1895(А1,1,@72)(=22)'154*
78 2405-1720(А1,1,@72)(=22)'203*
79 2405-1659(А1,1,@72)(=22)'49*
80 2405-1721(А1,1,@72)(=22)'4*
81 2405-1938(А1,1,@72)(=22)'84*
82 2405-1941(А1,1,@72)(=22)'28''ШПИЛЬКИ У632*
83 2405-1905(А1,1,@72)(=22)'232*
84 2405-1911(А1,1,@72)(=22)'45''ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3*
85 2405-1702(А1,1,@72)(=22)'11''ПОЛОСА УСЭК56У3*
86 Т24@5ДОП,11П,1-722(А1,1,@72)(=22)'8'@,9'ШВЕЛЛЕР К235У2
   'ШТ*
87 2405-1093(А1,1,@72)(=22)'206''ДЮБЕЛЬ-ВИНТ ДВМ6Х4,5*
88 С113-38(=22)'130*
89 К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НАЗФФГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,681 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8307 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,522 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	15-05П.10-003	-КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП600-6-10/0,4-112 ШТ	2,00	4351,00	-	8702	-	-	-
				-	-			-	-
2	Ц8-25-1	-ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩН.КВ.А:400 КОМПЛ	2,00	51,40	27,90	103	59	55	33,00
				19,70	10,70			21	13,84
3	1505-0101@	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ШТ	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-
				-	-			-	-
4	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00
				19,50	4,50			9	5,81
5	Ц8-115	-РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРА АВТОТРАНСФОРМАТОРА И РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:3-20 КРОМЕ СУХОГО МАССА ДО 3Т ШТ	2,00	28,20	0,13	56	38	-	31,00
				19,20	0,05			-	0,06
6	Ц8-П113	-РЕВИЗИЯ МАШИН СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ИЛИ С КОНТАКТНЫМИ КОЛЬЦАМИ МАССА ДО 7Т ШТ	2,00	29,60	1,00	59	32	2	25,00
				16,00	0,50			1	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,06	13,90	5,33	15	6	5	12,00	13
		Т		7,08	1,13			1	1,46	2
8	Ц6-66-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,06	4,58	3,04	5	2	3	3,00	3
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	15-08 ДОП.14-47П .6-152	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0,4-1100-200 3SI/343	2,00	1620,00	-	3240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-89-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	24,90	6,25	50	34	18	27,00	54
		ШТ		17,10	2,40			5	3,10	6
11	1504-19068	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ,380В,25А=30УП-25 ТУ 16-536.101-75	5,00	27,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
		ШТ		0,73	-			-	-	-
13	1504 ДОП.9-47П, 04.1012	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110028	4,00	10,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	5	-	2,00	8
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
15	1504 ДОП,12П,04 -544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ112002В	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
17	1504 ДОП,12П,04 -547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002В	40,00	11,30	-	452	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	40,00	3,40	0,08	136	60	3	2,00	80
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
19	15-04 ДОП.12П,04	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002В	52,00	11,60	-	603	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-548			-	-			-	-	-
20	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	52,00	3,40	0,08	177	77	5	2,00	104
				1,49	0,01			1	0,01	1
		ШТ								
21	15-04ДОП.1 2П.04-556	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1620028 ШТ	4,00	22,60	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	-	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	15-04 ДОП.12П.04 -545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2110028 ШТ	4,00	6,60	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
25	15-04 ДОП.12П.04 -545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2120028 ШТ	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	-
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
27	15-04 ДОП.12П.04 -550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2210028 ШТ	36,00	14,50	-	522	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	36,00	3,40	0,08	122	54	3	2,00	72
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
29	15-04ДОП.2 5П.04-584	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ411002 ШТ	2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
31	15-04ДОП.2 5П.04-493	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-321002 ШТ	8,00	15,80	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	8,00	3,40	0,08	27	12	1	2,00	16
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	15-04 ДОП.12П.04 -509	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ5110028	3,00	26,00	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	3,00	3,40	0,08	10	4	-	2,00	6
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
35	15-04 ДОП.12П.04 -516	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ5220028	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
37	15-04ДОП.9 П.04-509	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ6110028	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
39	15-04 ДОП.12П.04 -513	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-6220028	2,00	33,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
41	1504 ДОП.12П.04 -540	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ7110028	4,00	64,00	-	256	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
43	15-04ДОП.1 2П.13-326	-РЕЛЕ РТЛ1001:1022	130,00	3,00	-	390	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	130,00	1,19	-	155	95	-	1,00	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
45	15-04ДОП.1 2П.13-326	-РЕЛЕ РТЛ	11,00	3,00	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	11,00	1,19	-	13	8	-	1,00	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
47	15-04 ДОП.12П.12 -241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 2204	89,00	2,70	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75	45,00	10,60	-	477	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	45,00	1,99	0,05	90	49	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
50	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526,216-78	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
52	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	16,00	87,00	-	1392	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	16,00	22,20 8,14	1,16 0,44	355	137	19 7	13,02 0,57	248 9
54	185-2546 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73702-22У3,54У2 ШТ	2,00	94,00 -	- -	188	-	- -	- -	- -
55	Ц85-2546 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 8,14	1,16 0,44	44	16	2 1	13,02 0,57	26 1
56	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73703-22У3,54У2 ШТ	2,00	91,00 -	- -	182	-	- -	- -	- -
57	Ц85-2547 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 8,14	1,16 0,44	44	16	2 1	13,02 0,57	26 1
58	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	8,00	114,00 -	- -	912	-	- -	- -	- -
59	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	30,80 12,20	1,16 0,44	246	98	15 5	19,52 0,57	156 5
60	185-2551 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3,54У3 ШТ	6,00	100,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
61	Ц85-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	6,00	24,90 9,16	1,16 0,44	149	55	7 3	14,66 0,57	88 3
62	185-2552 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73108-22У3,54У2 ШТ	1,00	107,00 -	- -	107	-	- -	- -	- -
63	Ц85-2552 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	24,90 9,16	1,16 0,44	25	9	1 -	14,66 0,57	15 1
64	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	1,00	120,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -
65	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		12,20	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
66	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-7351Ф-22У3,54У2	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВА,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
68	185-2559 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-7351Ф-22У3,54У2	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц85-2559 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	33,90	1,16	34	14	1	21,60	22
				13,50	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
70	1517-1114	-ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 700Х1800Х600ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ЬР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	2,00	4,74	0,35	9	4	-	3,00	6
		ЩТ		1,87	0,12			-	0,15	-
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
72	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПНТ-10 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПНТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-РАСПРЕДПУНКТ ПР8501-2-1-002 ШТ	2,00	113,60	-	227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,02	386,00	8,00	8	3	-	248,00	5
				148,00	2,82			-	3,64	-
		100ШТ								
76	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=								
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
78	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
81	1504-13138	-РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2 КОНТАКТА,50Ф60ГЦ,100-400В=РН-53/400У4 ТУ 16-523.500-77	6,00	4,85	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,70	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
84	1504 ДОП.9-47П, 04-1012	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111002В	2,00	10,10	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	4,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
87	1504 ДОП.12П.24 -546	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2110028	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	4,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	-	4	4	-	1,00	5
		ВВОД		0,53	-			-	-	-
91	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	2,00	3,46	0,09	7	3	-	2,00	4
				1,51	0,02			-	2,03	-
		ШТ								
92	Ц6-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,14	45,70	7,85	235	144	51	44,00	226
				28,70	3,08			16	3,97	20
		100М								
93	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,40	7,24	0,13	32	26	-	10,00	44
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
94	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,30	8,44	0,13	11	8	-	11,00	14
				6,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
95	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,95	11,00	0,39	10	6	-	12,00	11
				6,67	0,16			-	0,21	-
		100М								
96	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,35	4,88	2,33	46	22	22	4,00	37
				2,36	0,71			7	0,92	9
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,55	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		100М		1,26	-			-	-	-
98	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,75	9,29	4,84	7	3	4	7,00	5
		100М		4,10	1,46			1	1,00	1
99	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	1,70	12,30	6,30	21	9	11	19,00	17
		100М		5,51	1,85			3	2,39	4
100	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	20,95	1,21	-	25	24	-	2,00	42
		100М		1,14	-			-	-	-
101	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	91,70	7,97	5,59	731	190	512	4,00	367
		100М		2,07	1,75			160	2,26	207
102	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	72,15	60,80	22,80	4387	1688	1645	41,00	2958
		100М		23,40	8,40			606	14,84	782
103	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	5,45	68,00	28,20	371	136	153	44,00	249
		100М		25,00	8,88			46	11,46	62
104	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,70	48,00	12,70	370	140	98	31,00	239
		100М		18,20	4,04			31	5,21	40
105	Ц8-146-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ	2,35	55,80	13,80	131	57	32	42,00	99
		100М		24,10	4,46			10	5,75	14
106	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ	7,00	18,90	0,37	132	28	3	7,00	49
		10М		3,93	0,13			1	0,17	1
107	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,11	32,00	7,54	4	1	1	16,00	2
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
108	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	182,00	3,55	-	646	197	-	2,00	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
109	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	12,00	4,57	-	55	15	-	2,44	24
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,26	-			-	-	-
		ШТ								
110	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	5,86	-	12	3	-	2,44	6
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2		1,37	-			-	-	-
		ШТ								
111	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	25,20	19,30	0,70	486	115	18	9,00	227
		10ШТ		4,60	0,10			3	0,15	3
112	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	6,70	56,10	1,70	376	94	12	20,00	161
		100М		13,40	0,10			1	0,13	1
113	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,16	64,20	1,80	12	2	-	24,00	4
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
114	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,69	27,80	1,90	47	26	3	25,00	44
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	1
115	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	3,36	1,34	0,13	5	4	-	2,00	7
		100ШТ		1,12	0,05			-	2,06	-
116	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,68	108,00	36,00	73	23	25	61,00	41
				34,30	9,84			7	12,69	9
		Т								
117	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
118	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,10	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		33305	3958	2740		6767
				РУБ.				950		1228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		22830	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2030	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		24860	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	614	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			59901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5522	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
119	1517-2343	-ЯЩИК ЯРП11-301=ЯРП-20 ТУ 36-946-75	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
120	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	163,00	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
121	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2	3,06	229,20	-	701	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
122	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
123	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ2	1,24	229,20	-	284	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
124	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ4Х4ММ2	0,13	272,40	-	35	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
125	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2	0,75	272,40	-	204	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
126	С151-1093	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2	0,21	339,60	-	71	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
127	С151-1094	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2	1000М	0,11	448,80	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	С151-1095	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,43	601,20	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2	1000М	0,15	823,20	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	С151-1097	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х35+1Х16ММ	1000М	0,12	1044,00	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	С151-1098	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х50+1Х25ММ2	1000М	0,10	1320,00	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	С151-1260	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2	1000М	0,12	1836,00	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С151-1261	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х95+1,35ММ2	1000М	0,10	2256,00	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	С151-1262	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х120+1Х35ММ2	1000М	0,12	2700,00	-	324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	С151-1264	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2	1000М	0,04	3924,00	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	С151-1541	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5+1Х1,5ММ2	1000М	0,07	333,60	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	15-09ТАБ.2 -007	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВРБГ3 СЕЧ.3Х2,5ММ2	1000М	0,02	502,78	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2	1000М	1,30	603,33	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,33	731,50	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2	1000М	0,05	897,75	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,02	1243,55	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
142	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,13	1762,25	-	229	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х25+1Х10ММ2 1000М	0,15	2480,45	-	372	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
144	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х10ММ2 1000М	0,03	3216,00	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2 1000	0,08	14098,00	-	1128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	С152-166	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2ММ2 1000М	3,06	22,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
147	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,03	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,04	29,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,22	39,20	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,02	63,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,06	94,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,06	136,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
153	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,12	187,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
154	С152-186	-ПРОВОД ПВ2СЕЧ.1Х1,5ММ2 1000М	0,92	51,00	-	455	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
155	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,25	51,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	24-16-49П, 1-067	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-ХШ-22У3 1000М	0,01	148,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
157	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	471,00	0,30	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
158	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М	43,00	0,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	44,00	1,08	-	48	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
160	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	13,00	2,49	-	32	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
161	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	9,50	5,52	-	52	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
162	2405-1399Д ОП.9	-КОРОБКА ЛИТАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КП314	28,00	1,24	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
163	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,17	235,84	-	40	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
165	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,34	139,36	-	47	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
166	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,11	90,05	-	10	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
167	2405-11334 ДОП.15	-ЛОТОК НЛ20-П2	112,00	1,98	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
168	2405-11344 ДОП.15	-ПРИЖИМ НЛПРУ3	0,67	49,74	-	33	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
169	2405-1798Д ОП.12	-СКОБА К731УГ	0,10	5,90	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
170	2405-11345 ДОП.12	-ПЕРЕХОДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУ3	112,00	0,36	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
171	С154-136	-ВИЛКА ВП25-4УХЛ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
172	С154-137	-РОЗЕТКА РП25-4УХЛ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		7204	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7204	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		576	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7780	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		7780	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		40509	3956	274		6767
				РУБ.				95		1228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		22830	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2030	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		24860	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17679	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	614	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5522	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		47681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5522	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
 1  3107529'Н8'''1.1.0'''''*
 2  К''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НАЗОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С
     КОМПЛЕКСОМ ЕО'''П
 3  РОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВО
    ГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВ
 4  АНИЯ'ЛИСТ ЭМ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н16=87'Н25=8,9*
 6  Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  Т15-05П.10-003(=14)'2'4351'КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТ
    ОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ К
 8  ТП400-6-10/0,4-112'ШТ*
 9  Ц8-25-1'2*
10  1505-0101'2*
11  Ц8-62-2'2*
12  Ц8-65'2*
13  Ц8-0113'2*
14  Ц8-67-1'1,06*
15  Ц8-68-1'1,06*
16  Т15-08 ДОП.14-47П.6-152(=14)'2'1620'УСТАНОВКА КОНДЕНСА
    ТОРНАЯ УКМ58-0,4-1
17  100-200 331/343'ШТ*
18  Ц8-89-1'2''МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ*
19  1504-19068'5*
20  Ц8-574-55'5*
21  Т1504 ДОП.9-47П.04.1012(=14)'4'10,1'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110
    2В'ШТ*
22  Ц8-531-4'4*
23  Т1504 ДОП.12П.04-544(=14)'1'5'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ112002В'ШТ*
24  Ц8-531-4'1*
25  Т1504 ДОП.12П.04-547(=14)'40'11,3'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002В
    'ШТ*
26  Ц8-531-4'40*
27  Т15-04 ДОП.12П.04-548(=14)'52'11,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002
    В'ШТ*
28  Ц8-531-4'52*
29  Т15-04ДОП.12П.04-556(=14)'4'22,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ162002В'
    ШТ*
30  Ц8-531-4'4*
31  Т15-04 ДОП.12П.04-545(=14)'4'6,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В'
    ШТ*
32  Ц8-531-4'4*
33  Т15-04 ДОП.12П.04-545(=14)'2'6,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-212002В
    'ШТ*
34  Ц8-531-4'2*
35  Т15-04 ДОП.12П.04-550(=14)'36'14,5'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ221002
    В'ШТ*
36  Ц8-531-4'36*
37  Т15-04ДОП.25П.04-584(=14)'2'26'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ411002'ШТ*
38  Ц8-531-4'2*
39  Т15-04ДОП.25П.04-490(=14)'8'15,8'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-321002'
    ШТ*
40  Ц8-531-4'8*
41  Т15-04 ДОП.12П.04-509(=14)'3'26'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ511002В'Ш
    Т*
42  Ц8-531-4'3*
43  Т15-04 ДОП.12П.04-516(=14)'2'34'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ522002В'Ш
    Т*
44  Ц8-531-4'2*
45  Т15-04ДОП.9П.04-509(=14)'1'26'ПУСКАТЕЛЬ П4Д611002В'ШТ*
46  Ц8-531-4'1*
47  Т15-04 ДОП.12П.04-513(=14)'2'33'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-622002В'
    ШТ*
48  Ц8-531-4'2*
49  Т1504 ДОП.12П.04-548(=14)'4'64'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ711002В'ШТ
    *
50  Ц8-531-4'4*
51  Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)'130'3'РЕЛЕ РТЛ1001:1022'ШТ*
52  Ц8-574-55'130*
53  Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)'11'3'РЕЛЕ РТ/'ШТ*
54  Ц8-574-55'11*
55  Т15-04 ДОП.12П.12-241(=14)'59'2,7'ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ
     ПКЛ 2204'ШТ*
56  1504-18155'45*
57  Ц8-529-5'45*
58  1504-18098'1*
59  Ц8-529-5'1*
60  185-2545'16*
61  Ц85-2545'16*
62  185-2546'2*
63  Ц85-2546'2*
64  185-2547'2*
65  Ц85-2547'2*
66  185-2548'8*
67  Ц85-2548'8*
68  185-2551'6*
69  Ц85-2551'6*
70  185-2552'1*
71  Ц85-2552'1*
72  185-2553'1*
73  Ц85-2553'1*
74  185-2554'2*
75  Ц85-2554'2*
76  185-2559'1*
77  Ц85-2559'1*
78  1517-1114'2''ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 710Х1800Х600ММ*
79  Ц11-680-5'2*
80  П2#В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
81  1504-03060'4*
82  1504-03061'4*
83  ТЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(=14)'2'113,6'РАСПРЕДПУНКТ П
    РВ5101-2-1-002'ШТ*
84  Ц8-612-2'2*
85  1517-1379-1(А1,1,08)'4*
86  Ц8-574-6'4*
87  1507-5050'4*
88  1517-1481-1(А1,1,08)'4*
89  Ц8-574-56'4*
90  1504-13138'6*
91  1517-1428-1(А1,1,08)'6*
92  Ц8-574-55'6*
93  Т1504 ДОП.9-47П.04-1012(=14)'2'10,1'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110
    2В'ШТ*
94  1517-1386-1(А1,1,08)'2*
95  Ц8-574-44'2*
96  Т1504 ДОП.12П.04-546(=14)'2'29'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В'ШТ
    *
```

```
1517-1386-1(А1.1,08)'2*
Ц8-574-44'2*
Ц11-711-1'8*
Ц8-523-4'2*
Ц8-407-8'514*
Ц8-418-4'440*
Ц8-418-5'130*
Ц8-418-6'95*
Ц8-409-1'935*
Ц8-409-12'255*
Ц8-409-3'75*
Ц8-409-4'170*
Ц8-409-11'2095*
Ц8-399-1'9170*
Ц8-400-1'7215*
Ц8-400-2'545*
Ц8-146-1'770*
Ц8-146-2'235*
Ц8-505-1'70*
Ц8-408-1'11*
Ц8-153-5'182*
Ц8-153-6'12*
Ц8-153-7'2*
Ц8-471-1'252*
Ц8-472-6'670*
Ц8-472-7'17,5*
Ц8-147-4'169*
Ц8-147-7'336*
Ц8-397-1'0,684*
Ц8-591-6'6*
Ц8-591-8'10*
Р.МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1517-2343'2''ЯЩИК ЯРП11-301*
С151-1075'100*
С151-1091(А1.1,2)'3060''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2*
С151-1091'20*
С151-1091(А1.1,2)'1236''ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ2*
С151-1092(А1.1,2)'130''ТОЖЕ,СЕЧ4Х4ММ2*
С151-1092(А1.1,2)'750''ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2*
С151-1093(А1.1,2)'210''ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2*
С151-1094(А1.1,2)'100''ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2*
С151-1095(А1.1,2)'432''ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2*
С151-1096(А1.1,2)'150''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2*
С151-1097(А1.1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ3Х35+1Х16ММ'*
С151-1098(А1.1,2)'100''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х50+1Х25ММ2*
С151-1260(А1.1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2*
С151-1261(А1.1,2)'100''ТОЖЕ,СЕЧ3Х95+1,35ММ2*
С151-1262(А1.1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х120+1Х35ММ2*
С151-1264(А1.1,2)'40''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2*
С151-1541(А1.1,2)'70''КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,С
ЕЧЕНИЕМ 3Х2,5+1Х1,
5ММ2*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105)'15'455'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ В
РБГЗ СЕЧ.3Х2,5ММ2'
1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105)'1300'455.1,2'ТОЖЕ,СЕЧ3Х
2,5+1Х1,5ММ2'1000М
*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,1052.1,2#)'325'550'ТОЖЕ,СЕЧ3
Х4+1Х2,5ММ2'1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'50'675'ТОЖЕ,СЕЧ3Х6
+1Х4ММ2'1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'15'935'ТОЖЕ,СЕЧ3Х1
0+1Х6ММ2'1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'125'1325'ТОЖЕ,СЕЧ3
Х16+1Х10ММ2'1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'150'1865'ТОЖЕ,СЕЧ.
3Х25+1Х10ММ2'1000М
*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'30'2420'ТОЖЕ,СЕЧ.3
Х35+1Х10ММ2'1000М*
Т15-09ТАБ.2-007(=22)(А1.1,105.1,2#)'75'10600'ТОЖЕ,СЕЧ.
3Х185+1Х50ММ2'1000
*
С152-166'3060''ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2ММ2*
С152-166'30*
С152-167'35*
С152-168'220*
С152-169'15*
С152-170'60*
С152-171'55*
С152-172'115*
С152-186'8920''ПРОВОД ПВ2СЕЧ.1Х1,5ММ2*
С152-186'250*
Т24-16-49П.1-067(=22)(А1.0,85.1,0930)'11'162'МЕТАЛЛОБУ
КАВ Р3-Ц-ХШ-22У3'1
000М*
С113-2(=22)'471*
С113-3(=22)'43*
С159-543'440*
С159-545'130*
С159-547'95*
Т2405-1399ДОП.9(=22)(А1.1,075)'28'1,15'КОРОБКА ЛИТАЯ М
ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КП314
'ШТ*
2405-1857(=22)(А1.1,072)'1*
2405-1861(=22)(А1.1,072)'168*
2405-1696(=22)(А1.1,072)'336*
2405-1790(=22)(А1.1,072)'110*
Т2405-11334ДОП.15(=22)(А1.1,072)'112'1,85'ЛОТОК НЛ20-П
2'ШТ*
Т2405-11344ДОП.15(=22)(А1.1,072)'672'46,4'ПРИЖИМ НЛПРУ
3'1000ШТ*
Т2405-1798ДОП.12(=22)(А1.1,072)'100'5,5'СКОБА К731УГ'1
000ШТ*
Т2405-11345ДОП.12(=22)(А1.1,072)'112'0,34'ПЕРЕХОДНЫЙ С
ОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУЗ
'ШТ*
С154-136'10''ВИЛКА ВП25-4УХЛ*
С154-137'10''РОЗЕТКА РП25-4УХЛ*
К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,896 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 269 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,184 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16@4-@5@@8	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СПЕКТР-3=ТА-200	2,@@	29,@@	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц1@-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,@@	@,37	-	1	1	-	@,5@	@,5@
		ШТ		@,31	-			-	-	-
3	16@1-2366	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-8 Л@3.843.@@1 ТУ	1@,@@	3@,@@	-	3@@	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
4	Ц1@-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1@,@@	2,73	-	27	23	-	4,@@	4@
		ШТ		2,34	-			-	-	-
5	16@1-2327	-АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-3@5=МД-66 РЛ@.384.@28 ТУ	5,@@	8,@@	-	4@	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
6	Ц1@-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	5,@@	2,73	-	14	12	-	4,@@	2@
		ШТ		2,34	-			-	-	-
7	17-@3П.1-@ 5@	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ	5,@@	11,@@	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц1@-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	5,@@	3,16	@,@3	16	14	-	2,@@	1@
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,85	0,01			-	0,01	-
9	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,40	-
10	Ц14-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	4,00	11,20	-	45	43	-	19,00	76
		100М		10,80	-			-	-	-
11	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	20,00	2,42	-	48	44	-	3,00	60
		ШТ		2,22	-			-	-	-
12	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	14,00	0,36	-	5	5	-	1,20	14
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			612	168	-		225
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			494	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			787	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,21	13,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М						
16	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,50	-	2	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-
17	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	5,00	0,16	-	1	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	14,00	0,14	-	2	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-
19	1604-16012	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ=РТ-2	4,00	0,11	-	1	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-
20	С155-23	-РОЗЕТКА РАДИО ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РПВ-3	10,00	0,40	-	4	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		20	-	-	-
				РУБ.				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		20	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
			ШТ	4,34	-			-	-	-
22	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1,00	46,20	-	46	11	-	21,80	22
			ШТ	11,40	-			-	-	-
23	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	4,00	2,26	-	9	2	-	0,88	4
			ШТ	0,49	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		69	17	-		33
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			701	161	-		258

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			494	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э107524'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ь''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 320 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
    УДОВАНИЯ СВЯЗИ И С
 4  ИГНАЛИЗАЦИИ'ЛИСТ СС'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н17=77'Н25=8,9*
 6  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  1604-05008'2''АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СПЕКТР-3*
 8  Ц10-127-5'2*
 9  1601-2366'10*
10  Ц10-397-7'10*
11  1601-2327'5''АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-3Г5*
12  Ц10-397-7'5*
13  Т17-03П,1-050(=14)'5'11'ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ О
    ДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-
14  М2ПВ'ШТ*
15  Ц10-841-2'5*
16  Ц10-54-7'10*
17  Ц10-54-12'400*
18  Ц10-381-6'20*
19  Ц10-381-11'14*
20  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
21  С151-2542'10*
22  С152-489'206*
23  С152-495'206*
24  С155-16'1*
25  С155-12'5*
26  С155-13'14*
27  1604-16012(А1,1,082)(=22)'4*
28  С155-23'10''РОЗЕТКА РАДИО ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РПВ-3*
29  Н10=16,5*
30  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
31  Е34-641'1*
32  Е34-650'1*
33  Е34-651'4*
34  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 349 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,275 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАНЫ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16-02П,03-0046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛУЧЕЙ ППС-3	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	14	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
3	3605-02014 3	-РЕЗИСТОР ОЖ0.467.180ТУ МЛТ-0,25	115,00	0,03	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	115,00	0,55	-	63	38	-	0,50	58
		ШТ		0,33	-			-	-	-
5	3608-2025	-ДИОД КД521А	3,00	0,08	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
7	16-02ДОП.9 п.03п135	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1	112,00	1,56	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц12-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	112,00	0,97	-	109	-	-	1,00	112
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	5,00	11,20	-	56	56	-	19,00	95
				10,80	-			-	-	-
		100М								
10	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	13,00	2,42	-	31	29	-	3,00	39
				2,22	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц6-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	9,89	0,17	1	-	-	15,00	1
				8,57	0,08			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1180	234	-		335
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			898	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО	0,51	23,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2								
		1000М								
13	2405-1351	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-8 У4,1 ТУ36-УССР053-76Е	13,00	3,84	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	0159-461	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,50	1,83	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
15	2405-1467	-ЛЕНТА=ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79	12,50	29,48	-	365	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	2405-1708	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР 2-80	562,00	0,17	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		528	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		528	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		569	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		569	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1708	239	-		333
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		898	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	275	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		2052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	275	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107525

```
 1  Э107525'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
    УДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
 4  СИГНАЛИЗАЦИИ'ЛИСТ ПС'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н17=77'Н25=8,9*
 6  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЬОТЫ*
 7  Т16-02П.03-0046(=14)'1'720'ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
     ЕМКОСТЬЮ 20 ЛУЧЕЙ
 8   ВПС-3'ШТ*
 9  Ц10-742-1'1*
10  Т3605-0201(=14)'115'0,026'РЕЗИСТОР ОЖО.467.186ТУ МЛТ
    -0,25'ШТ*
11  Ц8-574-56'115*
12  Т3608-2025(=14)'3'0,08'ДИОД КД521А'ШТ*
13  Ц8-574-56'3*
14  Т16-02ДОП.9П.0301З5(=14)'112'1,56'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ
    МАГНИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
15   ИП105-2/1'ШТ*
16  Ц10-743-2'112*
17  Ц10-54-12'500*
18  Ц10-381-6'13*
19  Ц8-418-1'5*
20  МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
21  С152-501'510*
22  2405-1351(А1,1,082)(=22)'13*
23  С159-481'5*
24  2405-1467(А1,1,072)(=22)'12500*
25  2405-1708(А1,1,072)(=22)'562*
26  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3@@ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ АВК,АТХ,АОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 948@ ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,@52 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН	
				основной зарплаты			основной зарплаты			на един.	всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	1@	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.@23-75,ТУ 16-536.@24-75	11,@@	29,@@	-		319	-	-	-	-
		ШТ									
2	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1@@@Х6@@Х36@ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ШР-2 ТУ 16-536.@23-75 ТУ 16-536.@24-75	25,@@	38,@@	-		95@	-	-	-	-
		ШТ									
3	1517-1@97	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ДЛЯ ПУЛЬТА ШИТОВОГО ОДИНОЧНОГО С НАКЛОННЫМ СТОЛОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ4@@-1@@@Х7@@Х9@@ММ= ОСТ 16-@.684-115-74	1,@@	92,@@	-		92	-	-	-	-
		М									
4	1517-1@65	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 6@@-14@@ММ,ГЛУБИНОЙ 1@@@ММ,ВЫСОТОЙ 18@@ММ= ОСТ 16-@.8@@.652-79	1,@@	12@,@@	-		12@	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
5	1517-1070	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
6	Ц11-682-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	11,00	3,09	0,32	34	21	8	3,00	35
				1,87	0,11			1	0,14	2
		ШТ								
7	Ц11-660-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	26,00	4,74	0,35	123	89	9	5,00	45
		ШТ		1,87	0,12			5	0,15	4
8	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200X1000X600,2200X1000X800	4,00	3,70	0,31	15	13	1	6,00	24
				3,32	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
9	1504-01033	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2=АК63-1МГУ3	28,00	7,20	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	28,00	1,13	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	28,00	0,23	-	6	3	-	0,20	6
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21 ТУ 16-523.457-80	133,00	3,40	-	452	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	133,00	4,05	-	539	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	133,00	1,19	-	158	97	-	1,00	133
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
15	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	28,00	18,40	-	515	-	-	-	-
		ВС-33-10=ВС-10-30У4		-	-			-	-	-
		ТУ 16-523.476-78								
		ШТ								
16	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	28,00	4,05	-	113	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН		-	-			-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО								
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	28,00	1,19	-	33	2	-	1,00	2
		АППАРАТОВ И		0,73	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
18	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ	74,00	0,10	-	7	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10		-	-			-	-	-
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
19	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ	74,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА		-	-			-	-	-
		ПТ-10=ВТФ-6								
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
20	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	74,00	0,70	-	52	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	74,00	0,00	-	49	25	-	0,40	5
		АППАРАТОВ И		0,34	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
22	1714Д0П1П9	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ	15,00	18,00	-	270	-	-	-	-
	131	СИП-01УМ		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ	15,00	1,62	-	24	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У		-	-			-	-	-
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И								
		СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ								
		ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ								
		ШТ								
24	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	15,00	1,99	-	30	29	-	3,00	45
		ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ		1,95	-			-	-	-
		ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
		ШТ								
25	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	43,00	2,20	-	95	-	-	-	-
		ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И								
		СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ								
		ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16-524.074-75								
		ШТ								
26	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	43,00	1,35	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	86,00	0,43	-	37	15	-	0,3	40
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
28	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	29,00	3,30	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	29,00	2,70	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	116,00	0,43	-	50	21	-	0,3	35
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
31	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	141,00	0,80	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ	141,00	1,35	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	141,00	0,45	-	63	41	-	0,5	71
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
34	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	74,00	1,80	-	133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	74,00	0,81	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ								
		ШТ								
36	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	74,00	0,55 0,33	-	41	24	- -	0,50 -	37 -
		ШТ								
37	1504-006036	-ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16=ПП2-10/Н3 56,67 М16 СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77	17,00	5,10 -	- -	87	-	- -	- -	- -
		ШТ								
38	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	17,00	3,56 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		ШТ								
39	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	17,00	0,28 0,16	- -	5	3	- -	0,30 -	5 -
		ШТ								
40	1504-006001	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3=ПВ1-10М36 ОСТ 16 0.526.001-77	30,00	0,75 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		ШТ								
41	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	30,00	3,56 -	- -	107	-	- -	- -	- -
		ШТ								
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	30,00	0,28 0,16	- -	8	5	- -	0,30 -	9 -
		ШТ								
43	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-У3-01	40,00	0,65 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ								
44	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	40,00	0,81 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ШТ								
45	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	40,00	0,55 -	- -	22	13	- -	0,50 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
46	1605-0117Ø	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ГЕРКОНОВОЕ=РГК16	34,ØØ	5,2Ø	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	34,ØØ	2,7Ø	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	34,ØØ	1,19 Ø,73	-	40	25	- -	1,Ø -	34 -
		ШТ								
49	3608-1001	-ДИОД Д226	42,ØØ	Ø,45	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5Ø	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	42,ØØ	Ø,8Ø	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	42,ØØ	Ø,55 Ø,33	-	23	14	- -	2,5Ø -	21 -
		ШТ								
		СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1Ø ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ								
52	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:1Ø	164,ØØ	Ø,54	-	89	87	-	1,ØØ	164
		ВВОД		Ø,53	-			-	-	-
53	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 2ØМПА	133,ØØ	Ø,34 Ø,29	Ø,Ø4 -	45	39	5 -	1,ØØ -	133 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	170648-128 8,1752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	81,00	2,35 -	- -	190	-	- -	- -	- -
55	170648-137 5,1753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	31,00	2,95 -	- -	91	-	- -	- -	- -
56	170648-145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	17,00	0,26 -	- -	4	-	- -	- -	- -
57	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	129,00	0,21 0,21	- -	27	27	- -	4,50 -	61 -
58	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	28,00	20,60 -	- -	577	-	- -	- -	- -
59	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	28,00	0,36 0,35	- -	10	1	- -	1,40 -	20 -
60	1704ДОП	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3-04 ШТ	12,00	85,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
61	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М ШТ	12,00	3,93 3,85	- -	47	46	- -	0,70 -	7 -
62	1704-11119	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-ЭЭК=РТЬ ТУ25-02-162025-76 ШТ	15,00	170,00 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
63	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	15,00	2,55 2,50	- -	38	38	- -	4,00 -	60 -
64	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 ШТ	4,00	7,80 -	- -	31	-	- -	- -	- -
65	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	4,00	1,27 1,21	0,04 -	5	5	- -	2,00 -	8 -
66	1704-20023	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП3	3,00	11,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-943-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,21	-			-	-	-
		ШТ								
68	17ч4-Д0193	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
	П.51625	ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	1,85	-	4	4	-	3,00	-
		ШТ		1,78	-			-	-	-
70	1704-50556	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ С ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ СУС-13-ПП-ФАФМ	11,00	150,00	-	1650	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц11-206-6	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 2	11,00	3,14	-	35	34	-	3,00	99
		КОМПЛ		3,08	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
72	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77	40,00	18,50	-	740	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	40,00	1,82	-	73	67	-	3,00	127
		ШТ		1,68	-			-	-	-
74	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	14,00	1,95	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	54,00	0,95	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3=	29,00	1,95	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				-	-			-	-	-
77	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	97,00	1,99	0,05	193	100	5	2,00	196
				1,09	0,01			1	0,01	1
		ШТ								
78	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526,201-75	33,00	10,60	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-18154	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91-РВ-1В ТУ 16-526,201-75	11,00	6,50	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	44,00	3,91	0,09	172	66	4	2,00	176
				1,55	0,02			1	0,02	1
		ШТ								
81	1504-06036	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2=ПП2-10/Н3 56,67 М16 СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77	21,00	5,10	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	21,00	2,60	0,07	55	26	1	2,00	42
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
83	1602-050114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	1,18	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	-			-	-	-
85	1504-01010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	1,00	2,02	0,05	2	1	-	1,00	1
				0,90	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
87	1504-09058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ ВПК,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А=ВПК У3 ТУ 16-526.402-76	2,00	6,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	Ц8-539-6	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 25 КГ	2,00	2,06	0,06	4	3	-	2,00	4
				1,43	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
89	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	89,10	48,00	12,70	4277	1622	113	51,00	2702
				18,20	4,04			36	8,20	-
		100М								
90	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	10,00	10,00	0,27	100	62	3	11,00	17
				6,24	0,10			1	0,13	-
		100М								
91	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	8,60	11,50	0,16	99	69	1	10,00	136
				9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
92	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	38,40	6,02	2,85	231	111	109	5,00	192
				2,90	0,87			35	1,12	43
		100М								
93	Ц8-403-7	-ПРОВОД ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2	6,90	54,20	-	374	352	-	66,00	595
				51,00	-			-	-	-
		100М								
94	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	45,20	54,00	23,10	2441	1049	1044	43,00	1944
				23,20	9,73			440	12,55	567
		100М								
95	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,20	9,89	0,17	32	27	-	15,00	48
				8,57	0,08			-	0,10	-
		100М								
96	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРНАЯ								
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
97	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	350,00	0,49	-	172	77	-	1,00	350
		ШТ		0,22	-			-	-	-
98	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	54,00	0,81	-	44	22	-	1,00	54
		ШТ		0,40	-			-	-	-
99	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
100	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	16,00	0,97	0,04	16	11	-	1,00	16
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
101	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	44,00	1,04	0,04	46	34	1	1,00	44
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
102	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	15,00	1,47	0,04	22	13	-	2,00	30
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
103	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,31	27,80	1,90	36	20	2	25,00	33
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
104	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	4,00	1,34	0,13	5	4	-	2,00	8
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
105	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,30	391,00	4,10	117	11	1	60,00	18
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
106	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	9,00	0,81	-	7	7	-	1,00	9
		ШТ		0,75	-			-	-	-
107	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	4,00	0,89	0,02	4	3	-	1,00	4
		ШТ		0,74	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			23135	4495	2321		8038
			РУБ.					340		1084
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13406	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14617	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	607	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1688	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6732	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
108	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	4,84	195,00	- -	944	-	- -	- - -
109	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,05	211,00	- -	11	-	- -	- - -
110	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,95	277,00	- -	263	-	- -	- - -
111	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	1,16	367,00	- -	433	-	- -	- - -
112	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,35	458,00	- -	160	-	- -	- - -
113	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,04	592,00	- -	24	-	- -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5								
		1000М								
114	С151-1952	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1	2,33	401,00	-	934	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
115	С151-1954	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1	0,11	503,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
116	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,07	288,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
117	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,14	202,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
118	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,05	281,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
119	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,89	23,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
120	С152-138	-ПРОВОД РПШ СЕЧ.4.1,5ММ2	4,67	192,00	-	897	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
121	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	3880,00	0,26	-	1009	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М								
122	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	644,00	0,42	-	269	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	32,00	1,63	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	2307-10167	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б3Р,ДУ15,РУ10 ШТ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16 ШТ	9,00	1,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	2405-1389	-КОРОБКА К3КА-08=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	15,00	2,38	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	2405-1390	-КОРОБКА К3КА-16=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	43,00	3,73	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	2405-1391	-КОРОБКА К3КА-32=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	15,00	5,63	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,08	235,84	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,40	139,36	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,16	90,05	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	2405-1803	-СКОБЫ=К146ПУ2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	5,00	26,80	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	2405-1799	-СКОБЫ=К142У2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	0,13	14,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	2405-1461	-КРОНШТЕЙНЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=К21У2 ТУ36-95-78	20,00	2,09	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=З0У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	20,00	0,15	-	3	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
136	2405-1805	-СКОБЫ ССК-2,С-11=С0-10У3 ТУ36-1086-76,ИЗМ НР3-80	0,01	10,34	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
137	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	14,00	2,14	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	2405-1855	-СТОЙКИ СС-4=К120У3 ТУ36-1454-78	9,00	1,45	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
139	2405-1857	-СТОЙКИ СП27-СП51=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80	28,00	2,84	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	2405-3056	-ГАЙКИ 15=СГП-15У3 ТУ36-1093-74,ИЗМ НР2-79	100,00	0,42	-	42	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
141	2405-1542	-МУФТЫ 15=МС1У3 ТУ36-1096-76,ИЗМ.НР2-79	0,10	214,40	-	21	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5892	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5892	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		467	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		6359	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		29027	4495	2321		8038
				РУБ.				840		1084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13406	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14617	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15621	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3872	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 147 107540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	697	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1555	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6052	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6052	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
1  Э1Ø7540'Н8'''1,1,Ø'''''*
2  Ø''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЫЛЕТ НА 3Ø4 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
   УДОВАНИЯ ПО КИП И
4  АВТОМАТИКЕ'ЛИСТЫ АВК,АТХ,АОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
5  Н17=87'Н25=9,2*
6  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
7  1517-1113'11*
8  1517-1114'25*
9  1517-1Ø97'1*
10 1517-1Ø65'1*
11 1517-1Ø7Ø'3*
12 Ц11-68Ø-3'11*
13 Ц11-68Ø-5'26*
14 Ц11-686-2'4*
15 П2*НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ*
16 15Ø4-Ø1Ø33'28*
17 1517-1351-1(А1,1,Ø8)'28*
18 Ц8-574-18'28*
19 15Ø4-12Ø64'133''РЕЛЕ ПЭ-37*
20 1517-1429-1(А1,1,Ø8)'133*
21 Ц8-574-55'133*
22 15Ø4-12Ø64'28''РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1Ø*
23 1517-1429-1(А1,1,Ø8)'28*
24 Ц8-574-55'28*
25 15Ø4-Ø3Ø6Ø'74*
26 15Ø4-Ø3Ø61'74*
27 1517-1379-1(А1,1,Ø8)'74*
28 Ц8-574-6'74*
29 Т1714ДОП1П9131(=14)'15'18'ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-Ф
   1УМ'ШТ*
30 1517-1484-1(А1,1,Ø8)'15*
31 Ц11-63Ø-2'15*
32 15Ø4-Ø64Ø9'43*
33 1517-1445-1(А1,1,Ø8)'43*
34 Ц8-574-5Ø'86*
35 15Ø4-Ø641Ø'29*
36 1517-1446-1(А1,1,Ø8)'29*
37 Ц8-574-5Ø'116*
38 15Ø4-18Ø11'141*
39 1517-1444-1(А1,1,Ø8)'141*
40 Ц8-574-47'141*
41 15Ø7-5Ø5Ø'74*
42 1517-1481-1(А1,1,Ø8)'74*
43 Ц8-574-56'74*
44 15Ø4-Ø6Ø36'17''ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16*
45 1517-1414-1(А1,1,Ø8)'17*
46 Ц8-574-28'17*
47 15Ø4-Ø6ØØ1'3Ø''ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3*
48 1517-1414-1(А1,1,Ø8)'3Ø*
49 Ц8-574-28'3Ø*
50 15Ø7-5Ø6Ø'4Ø*
51 1517-1481-1(А1,1,Ø8)'4Ø*
52 Ц8-574-56'4Ø*
53 16Ø5-Ø1178'34*
54 1517-1428-1(А1,1,Ø8)'34*
55 Ц8-574-55'34*
56 Т3608-1ØØ1(=14)'42'Ø,45'ДИОД А226'ШТ*
57 1517-1491-1(А1,1,Ø8)'42*
58 Ц8-574-56'42*
59 П2 СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1Ø ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ*
6Ø Ц11-711-1'164*
61 Ц11-642-1'133*
62 П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ*
63 Т17Ø648-1288,1752(=14)'81'2,35'ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРА
   ВОЙ'ШТ*
64 Т17Ø648-1375,1753(=14)'31'2,95'ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОП
   АВОЙ'ШТ*
65 Т17Ø648-1456(=14)'17'Ø,26'ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-Ø1'Ш
   *
66 Ц11-1-1'129*
67 17Ø4-1ØØ4Ø'28*
68 Ц11-4-3'28*
69 Т17Ø4ДОП(=14)'12'65'РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ03-Ø1'Ш
7Ø Ц11-4Ø5-2'12*
71 17Ø4-11119'15''ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-32Б*
72 Ц11-39Ø-1'15*
73 17Ø4-2ØØ16'4*
74 Ц11-93-7'4*
75 17Ø4-2ØØ23'3*
76 Ц11-93-7'3*
77 Т1704-ДОП93П.51625(=14)'2'2ØØ'ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РДС-Х
   Ø1'ШТ*
78 Ц11-197-3'2*
79 Т17Ø4-5Ø556(=14)'11'15Ø'СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ С ДВУМЯ ДА
   ТЧИКАМИ СУС-13-ПП-
8Ø ØØØМ'ШТ*
81 Ц11-2Ø6-6'11*
82 П2#АППАРАТУРА ПО МЕСТУ*
83 15Ø4-19152'4Ø*
84 Ц1Ø-744-6'4Ø*
85 15Ø4-18Ø93'14*
86 15Ø4-18Ø97'54*
87 15Ø4-18Ø93'29''ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3*
88 Ц8-529-5'97*
89 15Ø4-18155'33*
9Ø 15Ø4-18154'11*
91 Ц8-529-1Ø'44*
92 15Ø4-Ø6Ø36'21''ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2*
93 Ц8-522-1'21*
94 16Ø2-Ø5Ø114'1*
95 Ц1Ø-744-5'1*
96 15Ø4-Ø1Ø1Ø'1*
97 Ц8-525-1'1*
98 15Ø4-Ø9Ø58'2*
99 Ц8-539-6'2*
1ØØ Ц8-146-1'891Ø*
1Ø1 Ц8-149-1'1ØØØ*
1Ø2 Ц8-4Ø3-1'86Ø*
1Ø3 Ц8-4Ø9-2'384Ø*
1Ø4 Ц8-4Ø3-7'69Ø*
1Ø5 Ц8-4Ø6-1'452Ø*
1Ø6 Ц8-418-1'32Ø*
1Ø7 Ц8-4Ø5-2'Ø,ØØ6*
1Ø8 Ц8-153-13'35Ø*
```

```
109  Ц8-153-14'54*
110  Ц8-153-15'2*
111  Ц11-582-1'16*
112  Ц11-582-2'44*
113  Ц11-582-3'15*
114  Ц8-147-4'131*
115  Ц8-147-7'400*
116  Ц8-147-2'0,30*
117  Ц12-809-1'9*
118  Ц12-810-1'4*
119  Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
120  С151-2280'4840*
121  С151-2281'51*
122  С151-2282'949*
123  С151-2283'1184*
124  С151-2284'347*
125  С151-2285'41*
126  С151-1952'2326*
127  С151-1954'112*
128  С151-1864'71*
129  С151-1814'143*
130  С151-1816'51*
131  С152-178'886*
132  С152-138'4666''ПРОВОД ПНВ СЕЧ.4,1,5ММ2*
133  С113-13(=22)'3880*
134  С113-15(=22)'640*
135  С159-481'320*
136  2307-10167(А1,1,Ø98)(=22)'4*
137  2307-10032(А1,1,Ø98)(=22)'9*
138  2405-1389(А1,1,Ø82)(=22)'15''КОРОБКА КЗКА-Ø8*
139  2405-1390(А1,1,Ø82)(=22)'43''КОРОБКА КЗКА-16*
140  2405-1391(А1,1,Ø82)(=22)'15''КОРОБКА КЗКА-32*
141  2405-1861(А1,1,Ø72)(=22)'8Ø*
142  2405-1696(А1,1,Ø72)(=22)'4ØØ*
143  2405-1790(А1,1,Ø72)(=22)'16Ø*
144  2405-1803(А1,1,Ø72)(=22)'5ØØØ*
145  2405-1799(А1,1,Ø72)(=22)'13Ø*
146  2405-1461(А1,1,Ø72)(=22)'2Ø*
147  2405-1711(=22)(А1,1,Ø72)'2Ø*
148  2405-1845(=22)(А1,1,Ø72)'6''СКОБЫ ССК-2,С-11*
149  2405-1860(=22)(А1,1,Ø72)'14*
150  2405-1855(=22)(А1,1,Ø72)'9''СТОЙКИ СС-4*
151  2405-1857(=22)(А1,1,Ø72)'28''СТОЙКИ СП27-СП51*
152  2405-3056(=22)(А1,1,Ø72)'1ØØ''ГАЙКИ 15*
153  2405-1542(=22)(А1,1,Ø72)'1ØØ''МУФТЫ 15*
154  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ 1Х

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102,916 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1436 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,925 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ на Ед.изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УЧАСТОК ОГМ									
1	ЦЕНА ЯРОСЛАВСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА	-СТАНОК ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР-86 ШТ	1,00	596,00 -	-	596	-	- -	-	-	
2	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1,00	12,20 11,00	0,17 0,09	12	11	- -	18,00 0,12	18 -	
3	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	3,00	57,00 -	-	171	-	- -	-	-	
4	ЦЕНА КИЕВСКОГО ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА	-ТРУБОГИБ ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ТЭГ-500 ШТ	1,00	250,00 -	-	250	-	- -	-	-	
5	Ц1-214-1	-АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1,00	7,40 6,89	0,08 0,04	7	7	- -	11,00 0,05	11 -	
6	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Г125	1,00	1700,00 -	-	1700	-	- -	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОИ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ		9,64	2,38			2	3,47	4
8	1801-1063	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ РМЦ 750 16Б16П=16Б16А	1,00	18300,00	-	18300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц1-21-1	-СТАНОК МАССОИ, Т, ОТ 1,1 ДО2	1,00	18,40	5,51	18	12	5	21,00	21
		ШТ		11,80	2,38			2	3,07	3
10	1805431613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КОМПРЕССОРНАЯ								
11	240401СТ06 8СТР.10	-КОМПРЕССОР С416	3,00	560,00	-	1680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц7-35-1м	-АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АММИАЧНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ, МАССА, Т, 0,18	3,00	32,20	1,30	97	65	4	35,00	35
		ШТ		21,50	0,67			2	3,86	4
13	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1805431613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1805Ч4П202 7	-ГАЙКОВЕРТ ИП-3117А	1,00	58,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
16	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВ ОДА	-СТАНОК ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР-86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОИ,Т:ДО 0,5	1,00	12,20	0,17	12	11	-	18,00	18
		ШТ		11,00	0,09			-	0,12	-
18	240401ДОП4	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113	3,00	90,00	-	270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2П861	ШТ		-	-			-	-	-
19	240401ДОП4 8П.870	-МУЛЬДА Ш116 ШТ	1,00	1250,00 -	-	1250	-	- -	- -	- -
20	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	-	114	-	- -	- -	- -
21	240401СТО8 6СТР.16	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш515 ШТ	1,00	330,00 -	-	330	-	- -	- -	- -
22	240401-СТО 86СТР.146	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ш-308 ШТ	2,00	160,00 -	-	320	-	- -	- -	- -
23	240401-СТО 88СТР.17	-БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ Ш202 ШТ	1,00	30,00 -	-	30	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ								
24	ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО ЗАВОДА	-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ-2-0,3Р ШТ	1,00	1300,00 -	-	1300	-	- -	- -	- -
25	240401 ЗАЯВКА 89П25	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ НД-800М ШТ	1,00	10000,00 -	-	10000	-	- -	- -	- -
26	240401СТО8 6СТР62	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРОВ К262 ШТ	1,00	1035,00 -	-	1035	-	- -	- -	- -
27	240401ДОП1 5П.772	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУНОК И ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 625 ШТ	1,00	450,00 -	-	450	-	- -	- -	- -
28	240401СТО8 6СТР.123	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 636 ШТ	1,00	300,00 -	-	300	-	- -	- -	- -
29	240401 ЗАЯВКА 1989Г.П72	-КОМПРЕССОМЕТР 628М ШТ	1,00	6,05 -	-	6	-	- -	- -	- -
		КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ								
30	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	1,00	57,00 -	-	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
31	240401-37	-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ L=48,8М П539Б ШТ	2,00	14210,00 -	- -	28420	-	- -	- -	- -
32	Ц3-303-24	-КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ Ш ИРИНОЙ ДО 1400 ММ, ДЛИНА ДО 50 М ШТ	2,00	237,00 138,00	70,00 22,20	474	276	140 44	234,00 28,64	468 57
33	2404СТ088С ТР.8	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М136 ШТ	2,00	1922,00 -	- -	3844	-	- -	- -	- -
34	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
35	240401СТ08 6СТР.14	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М129 ШТ	2,00	3800,00 -	- -	7600	-	- -	- -	- -
36	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
37	240401-1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М203 ШТ	2,00	224,00 -	- -	448	-	- -	- -	- -
38	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
39	240401СТ08 9СТР.7	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М217 ШТ	2,00	300,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
40	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
41	240401СТ08 6СТР.4	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906 ШТ	2,00	25,80 -	- -	52	-	- -	- -	- -
42	240401-142	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 183М ШТ	2,00	55,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
43	2415-1345	-БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	4308СТР.10 5	-ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ М2	48,00	1,64 -	- -	79	-	- -	- -	- -
45	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3 ШТ	2,00	190,00 -	- -	380	-	- -	- -	- -
46	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1 Т	0,10	43,60 32,20	6,62 1,48	4	3	1 -	48,00 1,91	5 -
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
47	240401-575 ПО ВЕСУ	-СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНЫХ КАЧЕСТВТС-3М ШТ	1,00	7000,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
48	240401ДОП2 3П791	-СТЕНД ДИАГНОСТИКИ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ СХК-3М ШТ	1,00	3900,00 -	- -	3900	-	- -	- -	- -
49	240401СТО8 9СТР.10	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П246 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
50	240401СТО8 6СТР.76	-СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ К313 ШТ	1,00	560,00 -	- -	560	-	- -	- -	- -
51	1714-3002	-ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ИНА109 ШТ	1,00	1050,00 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
52	1714Ч1П.10 50	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1 ШТ	1,00	1225,00 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
53	1714Ч1П300 2	-ДЫМОМЕР СИДА-107 АТЛАС ШТ	1,00	1050,00 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ТО-1								
54	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	3,00	57,00 -	- -	171	-	- -	- -	- -
55	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	3,00	3,90 -	- -	12	-	- -	- -	- -
56	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ	2,00	190,00	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		367М3								
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1	0,16	43,60	6,62	7	5	1	48,00	8
		Т		32,20	1,48			-	1,91	-
58	240401СТ08 9СТР.10	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П246	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц3-575-2	-ПОДЪЕМНИК ПЛОСКОКАШЕЧНЫЙ, ТИП П-150	1,00	42,90	4,97	43	34	5	59,00	59
		ШТ		34,40	2,60			3	3,35	3
60	240401ДОП3 2П829	-ГАЙКОВЕРТ И322	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	240401СТ08 6СТР.112	-ГАЙКОВЕРТ И330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	240401СТ08 7СТР.12	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С508	4,00	82,00	-	328	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	240401СТ08 7СТР.8	-УСТАНОВКА МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ С-223	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	240401-44	-БАРАБАН С МАСЛОРАЗДАТОЧНЫМ КРАНОМ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	240401СТ08 9СТР.13	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	240401СТ08 6СТР.107	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ И143	1,00	19,30	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	240401-201	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА2445М	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	240401ДОП3 -200П.104	-ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА И-148	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	240401-102	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	240401-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ	2,00	4,80	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		131М								
		ШТ		-	-			-	-	-
71	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК								
72	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	1805Ч3П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ.	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П=2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
76	56013СТР.1 2	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВ ОДА	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5	1,00	12,20	0,17	12	11	-	18,00	18
		ШТ		11,00	0,09			-	0,12	-
		ПРОМКЛАДОВАЯ								
79	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1805Ч36134	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
81	291001-4	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАДЗЕМНЫЙ	4,00	145,00	-	580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕМК,3М3		-	-			-	-	-
		ШТ								
82	291001-3	-ТО ЖЕ,НАДЗЕМНЫЙ	2,00	155,00	-	310	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	6,00	20,40	1,78	122	74	11	24,00	144
				12,30	0,85			5	1,10	7
		ШТ								
84	240401СТО8 8СТР.9	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С104	1,00	850,00	-	850	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		НАСОСНАЯ								
85	2301-11026	-НАСОС=Ш5-25-3,6/46-6	2,00	295,00	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц7-281-1М	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	2,00	25,60	3,51	51	28	7	26,00	52
				14,10	1,59			3	2,05	
		ШТ								
87	240401СТО8 6СТР.46	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228	2,00	350,00	-	700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ЕТО И ТР								
88	240401СТО8 6СТР.34	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П252	3,00	10000,00	-	30000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	240401-19П О ВЕСУ 2320:3000Х 1950	-ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ П147	1,00	1507,00	-	1507	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	240401ДОП4 П688	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОЛЕС П254	2,00	225,00	-	450	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	240401СТО8 6СТР.52	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС И330	2,00	285,00	-	570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	3,00	57,00	-	171	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
93	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,00	3,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
94	240401 ЗАЯВКА89П1 8	-АНАЛИЗАТОР К518 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
95	240401СТ08 9СТР.12	-АНАЛИЗАТОР К290 ШТ	1,00	894,00 -	- -	894	-	- -	- -	- -
96	240401СТ08 6СТР.84	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИБОРОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ К235 ШТ	1,00	420,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
97	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М ШТ	2,00	190,00 -	- -	380	-	- -	- -	- -
98	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1 Т	0,16	43,60 32,20	6,62 1,48	7	5	1 -	48,00 1,91	8 -
99	240401СТ08 9СТР.13	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС К624 ШТ	1,00	16,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
100	240401ДОП4 9П871	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М ШТ	1,00	600,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
101	1714Ч1П105 0	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1 ШТ	1,00	1225,00 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
102	240401ЗАЯВ КА89Г.П12	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-149 ШТ	3,00	16,50 -	- -	49	-	- -	- -	- -
103	240401-199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132 ШТ	6,00	15,20 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
104	280222-160 03	-АКВАДИСТИЛЯТОР Д3-4-2 ШТ	1,00	51,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
105	Ц10-345-1	-ЭЛЕКТРОДИСЦИЛЛЯТОР НА ГОТОВОМ ФУНДАМЕНТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/Ч,ДО:10	1,00	10,40 7,26	- -	10	7	- -	13,00 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
106	240401ДОП2 3П790	-УСТАНОВКА УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХБАТАРЕЙ Э-411	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	240401СТ08 7СТР.15	-СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П=2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
109	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
110	240401СТ08 7СТР.16	-ПРЕСС ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ Р-338	1,00	320,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3К631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
113	240401СТ08 6СТР.68	-ПРИБОР Э-203	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
114	240401ДОП3 -200П105	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И151	2,00	33,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
115	240401ДОП2 5П799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Э-412	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
116	2302-08043	-ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР КР-2	1,00	670,00	-	670	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОСТ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ								
117	240401СТ08 7СТР.13	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГАЗОВЫХ АППАРАТОВК277	1,00	2000,00	-	2000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО 102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
119	1805430613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,00	3,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
120	240401 ЗАЯВКА 89П12	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И149 ШТ	1,00	16,50 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			149031	730	236		1267
			РУБ.					85		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			147897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			162918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	920	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			149031	730	236		1267
			РУБ.					85		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			147897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	920	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			162918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	920	-		-

СОСТАВИЛА ПОЖИДАЕВА

```
3107526'Н8'''1,1,0'''''*
Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХН
ОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО'ЛИСТЫ ТХ'8,Ф,БЕТЕХТИН*
Н16=80'Н25=8,9*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
П2#УЧАСТОК ОГМ#*
Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ОБДИ
РОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
 ОМР-86'ШТ*
Ц1-202-2'1*
Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
Т ЦЕНА КИЕВСКОГО#ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО#ЗАВОДА(=14)'1'250'
ТРУБОГИБ ГИДРОВЛИЧ
ЕСКИЙ ТЭГ-500'ШТ*
Ц1-214-1'1*
1801-2005'1*
Ц1-31-1'1*
1801-1063'1''СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ РМЦ 750 16Б16П
*
Ц1-21-1'1*
Т1805Ч3П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
Т240401СТО88СТР.10(=14)'3'560'КОМПРЕССОР С416'ШТ*
Ц7-35-1М'3*
Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
Т1805Ч3П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
Т1805Ч4П2027(=14)'1'58'ГАЙКОВЕРТ ИП-3117А'ШТ*
П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО#АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ОБДИ
РОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
 ОМР-86'ШТ*
Ц1-202-2'1*
Т240401ДОП42П861(=14)'3'90'ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113'ШТ
*
Т240401ДОП48П.87Ф(=14)'1'1250'МУЛЬДА Ш116'ШТ*
Т240401-170(=14)'2'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
Т240401СТО88СТР.16(=14)'1'330'СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш515
'ШТ*
Т240401-СТО86СТР.146(=14)'2'160'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ш
-308'ШТ*
Т240401-СТО88СТР.17(=14)'1'30'БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ Ш202'ШТ
*
П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ#*
Т ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО#ЗАВОДА(=14)'1'1300'ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
 УСТАНОВКА ДЭГ-2-Ф
,3Р'ШТ*
Т240401 ЗАЯВКА 89П25(=14)'1'10000'СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
 МД-800М'ШТ*
Т240401СТО86СТР62(=14)'1'1035'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И
 РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮ
РАТОРОВ К262'ШТ*
Т240401ДОП15П.772(=14)'1'450'СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУН
ОК И ПЛУНЖЕРНЫХ ПА
Р 625'ШТ*
Т240401СТО86СТР.123(=14)'1'300'ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗБ
ОРКИ И СБОРКИ ТОПЛ
ИВНЫХ НАСОСОВ 636'ШТ*
Т240401 ЗАЯВКА 1989Г.П72(=14)'1'6,05'КОМПРЕССОМЕТР 628
М'ШТ*
П2#КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ#*
Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
П2#УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ#*
Т240401-37(=14)'2'14210'КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМ
ОБИЛЕЙ L=48,8М П53
9Б'ШТ*
Ц3-303-24'2*
Т2404СТО88СТР.8(=14)'2'1922'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТО
МОБИЛЕЙ М136'ШТ*
Ц9-112-1'2*
Т240401СТО86СТР.14(=14)'2'3800'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М129'
ШТ*
Ц9-112-1'2*
Т240401-1(=14)'2'224'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М203'ШТ*
Ц9-112-1'2*
Т240401СТО89СТР.7(=14)'2'300'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М217'ШТ
*
Ц9-112-1'2*
Т240401СТО86СТР.4(=14)'2'25,8'ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906'ШТ*
Т240401-142(=14)'2'55'УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРР
ОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
 183М'ШТ*
Т2415-1345(=14)'2'26'БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ'ШТ*
Т4308СТР.105(=14)'48'1,64'ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ'М2*
Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3'Ш
Т*
Ц12-1106-1'0,1*
П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
Т240401-575 ПО ВЕСУ(=14)'1'7000'СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ТОРМОЗНЫХ КАЧЕСТВ
ТС-3М'ШТ*
Т240401ДОП23П791(=14)'1'3900'СТЕНД ДИАГНОСТИКИ ХОДОВЫХ
 КАЧЕСТВ СХК-3М'ШТ
*
Т240401СТО89СТР.10(=14)'1'1300'ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П246
'ШТ*
Т240401СТО86СТР.76(=14)'1'560'СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВН
ЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИ
БОРОВ К313'ШТ*
Т1714-3002(=14)'1'1050'ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧ
НОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГА
ЗОВ ИНА109'ШТ*
Т1714Ч1П.1050(=14)'1'1225'ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1'ШТ*
Т1714Ч1П3002(=14)'1'1050'ДЫМОМЕР СИДА-107 АТЛАС'ШТ*
П2#УЧАСТОК ТО-1#*
Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
Т1805Ч3П6134(=14)'3'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3'Ш
Т*
Ц12-1106-1'0,16*
Т240401СТО89СТР.10(=14)'1'1300'ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П246
'ШТ*
Ц3-575-2'1*
```

```
88  Т240401ДОП32П829(=14)'1'500'ГАЙКОВЕРТ И322'ШТ*
89  Т240401СТ086СТР.112(=14)'1'285'ГАЙКОВЕРТ И330'ШТ*
90  Т240401СТ087СТР,12(=14)'4'82'УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБ
    ОТАННОГО МАСЛА С50
91  8'ШТ*
92  Т240401СТ087СТР,8(=14)'2'95'УСТАНОВКА МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ
     С-223'ШТ*
93  Т240401-44(=14)'1'25'БАРАБАН С МАСЛОРАЗДАТОЧНЫМ КРАНОМ
    'ШТ*
94  Т240401СТ089СТР.13(=14)'1'16'ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖ
    ДЕНИЯ КОЛЕС К624'Ш
95  Т*
96  Т240401СТ086СТР,107(=14)'1'19,3'ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИ
    ВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ
97  ДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ И143'ШТ*
98  Т240401-201(=14)'1'11'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВЩИ
    КА-КАРБЮРАТОРЩИКА
99  2445М'ШТ*
100 Т240401ДОП3-200П,104(=14)'4'25'ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА
     И-148'ШТ*
101 Т240401-102(=14)'1'20'ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПР
    АВЛЕНИЯ К-187'ШТ*
102 Т240401-195(=14)'2'4,8'РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М
    'ШТ*
103 Т240401-76(=14)'2'13,55'НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАН
    ГА 458М'ШТ*
104 П2#ИРК#*
105 Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
106 Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
107 1801-2002'1''СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П*
108 Ц1-202-1'1*
109 Т56013СТР,12(=14)'1'75'СТОЛ КОНТОРСКИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ'ШТ
    *
110 Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО#АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ТОЧИ
    ЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
111  ОМР86'ШТ*
112 Ц1-202-2'1*
113 П2#ПРОМКЛАДОВАЯ#*
114 Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
115 Т180543б134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
116 П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
117 Т291001-4(=14)'4'145'РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
     НАДЗЕМНЫЙ ЕМК.3М3
118 'ШТ*
119 Т291001-3(=14)'2'155'ТО ЖЕ,НАДЗЕМНЫЙ'ШТ*
120 Ц18-1-2'6*
121 Т240401СТ088СТР,9(=14)'1'850'НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С104'Ш
    Т*
122 П2#НАСОСНАЯ#*
123 2301-11026'2*
124 Ц7-281-1М'2*
125 Т240401СТ086СТР,46(=14)'2'350'УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧН
    АЯ С228'ШТ*
126 П2#УЧАСТОК ЕТО И ТР#*
127 Т240401СТ086СТР,34(=14)'3'10000'ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕР
    ЕДВИЖНЫХ СТОЕК П25
128 2'ШТ*
129 Т240401-19ПО ВЕСУ#2320:3000Х1950(=14)'1'1507'ПОДЪЕМНИК
     ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ К
130 ОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ П147'ШТ*
131 Т240401ДОП4П688(=14)'2'225'ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОЛЕС П254'ШТ*
132 Т240401СТ086СТР,52(=14)'2'285'ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС
     И330'ШТ*
133 Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
134 Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
135 Т240401 ЗАЯВКА89П18(=14)'1'1300'АНАЛИЗАТОР К518'ШТ*
136 Т240401СТ089СТР,12(=14)'1'894'АНАЛИЗАТОР К290'ШТ*
137 Т240401СТ086СТР,84(=14)'1'420'ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВ
    МОПРИБОРОВ ТОРМОЗН
138 ОЙ СИСТЕМЫ К235'ШТ*
139 Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М'ШТ
    *
140 Ц12-1106-1'0,16*
141 Т240401СТ089СТР,13(=14)'1'16'ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖ
    ИМОСТИ КОЛЕС К624'
142 ШТ*
143 Т240401ДОП49П871(=14)'1'600'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛ
    ЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К
144 465М'ШТ*
145 Т171441П1050(=14)'1'1225'ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1'ШТ*
146 Т240401ЗАЯВКА89Г,П12(=14)'3'16,5'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ А
147 ВТОМОБИЛЕЙ И-149'ШТ*
148 Т240401-199(=14)'6'15,2'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАН
    ИКА И-132'ШТ*
149 П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
150 Т280222-16003(=14)'1'51'АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2'ШТ*
151 Ц10-345-1'1*
152 Т240401ДОП23П790(=14)'1'750'УСТАНОВКА УСКОРЕННОИ ЗАРЯД
    КИ АККУМУЛЯТОРНЫХ
153 БАТАРЕЙ Э-411'ШТ*
154 Т240401СТ087СТР.15(=14)'1'1300'СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТА
    ТЕЛЬНЫЙ Э-240'ШТ*
155 1801-2002'1''СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П*
156 Ц1-202-1'1*
157 Т240401СТ087СТР.16(=14)'1'320'ПРЕСС ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ПЕР
    ЕНОСНОЙ Р-338'ШТ*
158 1801-3004'1*
159 Ц1-202-1'1*
160 Т240401СТ086СТР,68(=14)'1'72'ПРИБОР Э-203'ШТ*
161 Т240401ДОП3-200П105(=14)'2'33'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И15
    1'ШТ*
162 Т240401ДОП25П799(=14)'1'39'КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Э-4
    12'ШТ*
163 П2#МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ#*
164 Т2302-08043(=14)'1'670'ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР КР-2'ШТ*
165 П2#ПОСТ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ#*
166 Т240401СТ087СТР,13(=14)'1'2000'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
    ГАЗОВЫХ АППАРАТОВ
167 К277'ШТ*
168 Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО 102'ШТ*
169 Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
170 Т240401 ЗАЯВКА 89П12(=14)'1'16,5'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ А
171 ВТОМОБИЛЕЙ И149'ШТ*
172 К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАТИЗИРОВОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,647 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

УЧАСТОК ОГМ

1	291001-76	-СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124	1,00	160,00	-	160	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
2	291001-76	-СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	2,00	160,00	-	320	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
3	291001-61	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147	1,00	46,00	-	46	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
4	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127	3,00	160,00	-	480	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-

КЛАДОВАЯ

5	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛАЖА 5154	9,00	160,00	-	1440	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
6	291001-76	-СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124	2,00	160,00	-	320	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКЛАД ТИП								
7	291001-	-СТЕЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р508Б ШТ	17,00	160,00	-	2720	-	-	-	-
8	291001-110	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119 ШТ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
9	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
10	2403-150	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР 5054 ШТ	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
11	291001-110	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119 ШТ	5,00	16,00	-	80	-	-	-	-
12	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р508Б ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
13	291001-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034 ШТ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ								
14	1506ДОП16П 18020	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ Р968 ШТ	1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
15	291001-114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
16	241996Ч1П1 41	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 ШТ	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
17	1506ДОП16П 18020	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901 ШТ	1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
18	2407СТР31	-ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ 1316 ШТ	1,00	35,50	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ								
20	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ШТ	4,00	160,00 -	- -	640	-	- -	- -	- -
21	271001-77	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ШТ	8,00	205,00 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
22	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ 9475 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		КЛАДОВАЯ МАТЕРИАЛОВ								
23	291001-77	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 1036 ШТ	4,00	205,00 -	- -	820	-	- -	- -	- -
24	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
25	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 9475 ШТ	1,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
26	2419964ПП1 41	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1169 ШТ	4,00	31,50 -	- -	126	-	- -	- -	- -
27	291001-61	-СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ Р942 ШТ	4,00	46,00 -	- -	184	-	- -	- -	- -
28	291001-91К =2	-ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5157 ШТ	25,00	83,00 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
29	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС 9252-04 КГ	3477,00	0,46 -	- -	1599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНОДЛЕЖНОСТЕЙ 9475	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-1								
31	0122-314-8	-ЭСТАКАДА ПРОЕЗДНАЯ	3840Ø,ØØ	Ø,25	-	9600	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС 9252-Ø4	3477,ØØ	Ø,46	-	1599	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475	2,ØØ	77,ØØ	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2419964111 41	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042	1,ØØ	31,5Ø	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	240401-28	-ТЕЛЕЖКА-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ Р953	5,ØØ	223,ØØ	-	1115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК								
36	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТА 1127	6,ØØ	160,ØØ	-	96Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПРОМКЛАДОВАЯ								
37	291001-77	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1Ø36	14,ØØ	205,ØØ	-	287Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127	3,ØØ	160,ØØ	-	48Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	2,ØØ	160,ØØ	-	32Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ЕТО И ТР								
4Ø	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	2,ØØ	160,ØØ	-	32Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 5126	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 9404	527,00	0,46	-	242	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
43	291001-114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	291001-74	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 9471	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2407СТР31	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316	1,00	35,50	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	240401-28	-СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИКА 1074	1,00	223,00	-	223	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	291001-61	-СТОЛ МОЕЧНЫЙ 1109	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	240401-170	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА СВАРНОЙ Р503	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		33739	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		33739	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2908	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		36647	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		36647	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		33739	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33739	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2908	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36647	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36647	-	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э107527'Н8'''1,1,0''''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАТИЗИР
    ОВОННОГО ОБОРУДОВА
 4  НИЯ'ЛИСТЫ ТХ'8,0,БЕТЕХТИН*
 5  Н25=8,9*
 6  Р ОБОРУДОВАНИЕ*
 7  П2#УЧАСТОК ОГМ#*
 8  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
 9  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТ
    АЛЕЙ Р954'ШТ*
10  Т291001-61(=14)'1'46'ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147'ШТ*
11  Т291001-76(=14)'3'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127
    'ШТ*
12  П2#КЛАДОВАЯ#*
13  Т291001-76(=14)'9'160'СЕКЦИЯ СТЕЛАЖА 5154'ШТ*
14  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
15  П2#СКЛАД ТИП#*
16  Т291001-(=14)'17'160'СТЕЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086'ШТ*
17  Т291001-110(=14)'3'16'ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119'ШТ*
18  Т291001-60(=14)'1'77'ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р5
    32'ШТ*
19  П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
20  Т2403-150(=14)'1'270'ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР 5054'ШТ*
21  Т291001-110(=14)'5'16'ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119'ШТ*
22  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086'ШТ*
23  Т291001-89(=14)'1'38'ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034'ШТ*
24  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ#*
25  Т1506ДОП16П1802(=14)'1'445'ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВ
    НОЙ АППАРАТУРЫ Р96
26  8'ШТ*
27  Т291001-114(=14)'1'19'ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087'
    ШТ*
28  Т2419964П141(=14)'1'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139'ШТ*
29  Т1506ДОП16П1802(=14)'1'445'ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮР
    АТОРОВ Р901'ШТ*
30  Т2407СТР31(=14)'1'35,5'ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ 1316'ШТ*
31  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
32  П2#КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ#*
33  Т291001-76(=14)'4'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127'ШТ*
34  Т271001-77(=14)'8'205'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036
    'ШТ*
35  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ
     9475'ШТ*
36  П2#КЛАДОВАЯ МАТЕРИАЛОВ#*
37  Т291001-77(=14)'4'205'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 1036'ШТ*
38  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ Р532'ШТ*
39  П2#УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ#*
40  Т291001-60(=14)'1'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 9475'ШТ*
41  Т2419964П141(=14)'4'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛ
    ОВ 1169'ШТ*
42  Т291001-61(=14)'4'46'СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ Р942'Ш
    Т*
43  Т291001-91К*2(=14)'25'83'ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5157'ШТ*
44  П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
45  Т2415-275ОДОП11(=14)'3477'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ О
    ТСОС 9252-04'КГ*
46  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНОДЛЕЖН
    ОСТЕЙ 9475'ШТ*
47  П2#УЧАСТОК ТО-1#*
48  Т0122-314-8(=14)'38400'0,252'ЭСТАКАДА ПРОЕЗДНАЯ'КГ*
49  Т2415-275ОДОП11(=14)'3477'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ О
    ТСОС 9252-04'КГ*
50  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРО
    В 9475'ШТ*
51  Т2419964П141(=14)'1'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИА
    ЛА 1042'ШТ*
52  Т240401-28(=14)'5'223'ТЕЛЕЖКА-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ Р953'
    ШТ*
53  П2#ИРК#*
54  Т291001-76(=14)'6'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТ
    А 1127'ШТ*
55  П2#ПРОМКЛАДОВАЯ#*
56  Т291001-77(=14)'14'205'СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036
    'ШТ*
57  Т291001-76(=14)'3'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127'ШТ*
58  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕ
    ТАЛЕЙ Р954'ШТ*
59  П2#УЧАСТОК ЕТО И ТР#*
60  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕ
    ТАЛЕЙ Р954'ШТ*
61  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ
    ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 512
62  6'ШТ*
63  Т2415-275ОДОП11(=14)'527'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ОТСОС ВЫХЛОП
    НЫХ ГАЗОВ 9404'КГ*
64  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
65  Т291001-114(=14)'1'19'ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143'
    ШТ*
66  Т291001-74(=14)'1'285'ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 9
    471'ШТ*
67  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127
    'ШТ*
68  Т2407СТР31(=14)'1'35,5'ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ131
    6'ШТ*
69  Т240401-28(=14)'1'223'СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИКА 1074'ШТ*
70  Т291001-61(=14)'1'46'СТОЛ МОЕЧНЫЙ 1109'ШТ*
71  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА СВАРНОЙ Р503'Ш
    Т*
72  Т240401-30(=14)'1'150'ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПО
    ДЪЕМА АККУМУЛЯТОРН
73  ЫХ БАТАРЕЙ 4403'ШТ*
74  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,836 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1037 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,564 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СЕТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА

1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	410,00	0,48	0,04	197	176	16	1,00
		М		0,43	0,01			4	0,01
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	280,00	0,08	0,02	22	17	6	0,10
		М		0,06	-			-	-
3	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	130,00	0,12	0,03	16	12	4	0,20
		М		0,09	0,01			1	0,01
4	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	19,00	0,75	-	14	14	-	1,00
		ШТ		0,73	-			-	-
5	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00
		ШТ		0,74	-			-	-
6	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	1,00	1,85	0,06	2	2	-	3,00
				1,59	0,01			-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25								
		ШТ								
7	Ц12-868-5	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	3,00	4,02	0,61	12	10	2	5,00	15
				3,21	0,17			1	0,22	1
		ШТ								
		СЕТЬ МАСЕЛ								
8	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	295,00	0,48	0,04	142	127	12	1,00	295
				0,43	0,01			3	0,01	3
		М								
9	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	10,00	0,78	0,10	8	7	1	1,00	10
				0,66	0,06			1	0,08	1
		М								
10	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	275,00	0,08	0,02	22	16	6	0,10	28
				0,06	-			-	-	-
		М								
11	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	30,00	0,12	0,03	4	3	1	0,20	6
				0,09	0,01			-	0,01	-
		М								
12	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	50,00	0,76	-	38	37	-	1,00	50
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			487	431	48		903
			РУБ.					10		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	502	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			900	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		942
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	502	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	180,00	0,26	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	200,00	0,42	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	165,00	0,54	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 М	160,00	0,86	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С130-1808	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	8,00	0,94	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	17,00	1,47	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
22	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,53	-	23	-	-	-	-
23	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	50,00	4,32	-	216	-	-	-	-
24	1816-22005	-ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 112-25 ШТ	1,00	37,88	-	38	-	-	-	-
25	С130-503	-ВОДОСБОРНИК 9250 ШТ	3,00	13,00	-	39	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		721	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		396	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		427	-	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,23	7,71 2,05	0,20 0,06	9	3	- -	3,10 0,08	4 -
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1,23	60,50 38,40	0,03 -	74	47	- -	68,00 -	84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	1,23	4,38 1,61	0,25 0,08	5	2	-	2,38 0,10	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		88	52	-		91
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1296	483	48		771
				РУБ.				1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		883	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	532	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	0	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1636	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1037
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	564	-		-

СОСТАВИЛ Г.П.НОВИКАЕВА

```
  1  З107528'Н8'''1,1,0'''''*
  2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
      С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
  3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО
     МПРОВОДОК'ЛИСТЫ ТХ
  4  '8.Ф.БЕТЕХТИН*
  5  Н10=80*
  6  РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  7  П2#СЕТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА#*
  8  Ц12-1-1'410*
  9  Ц12-758-1'280*
 10  Ц12-758-2'130*
 11  Ц12-807-1'19*
 12  Ц12-807-2'1*
 13  Ц12-605-1'1*
 14  Ц12-808-5'3*
 15  П2#СЕТЬ МАСЕЛ#*
 16  Ц12-1-1'295*
 17  Ц12-70-1'10*
 18  Ц12-758-1'275*
 19  Ц12-758-2'30*
 20  Ц12-807-1'12*
 21  Ц12-807-2'50*
 22  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 23  С113-13(=13)'180*
 24  С113-15(=13)'200*
 25  С113-16(=13)'165*
 26  С113-18(=13)'160*
 27  С130-1808'8*
 28  С130-1810'2*
 29  С130-103'17*
 30  С130-105'6*
 31  С130-106'9*
 32  С130-108'50*
 33  1808-22005(А1,1,098)(=13)'1*
 34  С130-503'3''ВОДОСБОРНИК 9250*Н10=16,5*
 35  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 36  Е13-121'123*
 37  Е15-614'123*
 38  Е13-125'123*
 39  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IA

к типовому проекту производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С

Сметная стоимость	I237,42 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	77,630 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	9I,796 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	6I,937 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	4I24,73 руб.
2.Iм2 общей площади здания	2I4,23 руб.
3.Iм3 объема здания	30,35 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	IA-I	Общестроительные работы	336,I4	-	-	-	336,I4	48,304	34,082	25845м3 I3,00 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,58	0,0I	I,0I	-	5,60	0,745	0,5I5	0,I8 руб.
3	I-3	Технологические системы канализации	6,78	6,87	62,52	-	76,I7	5,557	3,289	0,52 руб.
4	I-4	Бытовая канализация	0,43	-	-	-	0,43	0,058	0,042	0,02 руб.
5	I-5	Производственная канализация	0,58	-	-	-	0,58	0,I29	0,084	0,02 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	I,57	-	-	-	I,57	0,336	0,2I6	0,06 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,36	-	-	-	I,36	0,449	0,285	0,05 руб.
8	IA-8	Теплоснабжение установок систем	4,88	0,80	3,77	-	9,45	I,65I	I,I20	0,22 руб.
9	IA-9	Отопление	5,25	-	-	-	5,25	0,787	0,567	0,20 руб.
I0	IA-I0	Вентиляция	68,I2	-	-	-	68,I2	I0,206	6,505	2,64 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	I9,73	-	-	I9,73	2,682	I,74I	0,76 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	22,82	24,86	-	47,68	8,307	5,522	0,88 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,40	0,49	-	0,89	0,269	0,I84	0,02 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,07	0,98	-	2,05	0,349	0,275	0,04 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	2I,04	I4,62	-	35,66	9,480	6,032	0,8I руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	I,86	I6I,06	-	I62,92	I,436	0,92	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	36,65	-	36,65	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,5I	I,32	-	-	I,83	I,037	0,564	0,07 руб.
		Итого:	430,I9	75,92	306,05		8I2,I6	9I,796	6I,937	I9,58 руб.
		Всего с индексами к-I,55 к СМР к-I,48 к оборудованию	666,79	II7,68	452,95		I237,42			30,35 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

503-I-97.9I Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA-I

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на общестроительные работы производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов

Основание: чертежи № КЖI-КЖ34, АРI-АР9, КМ-КМI7, КЖИ6I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 336,I42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 48,304 чел.-ч
Сметная заработная плата 34,082 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
					основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:									
		4. Каркас									
I	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А3 (колонны)	I00кг	22,2	25		555				
2	-"-	То же, ст. ВрI	I00кг	I,82	32,I		58				
3	-"-	Стоимость арматуры ст.А3 (стропильные балки)	I00кг	23,04	25		576				
4	-"-	То же, ст. А5	I00кг	5I,7	26		I344				
		Итого исключается по разделу	руб				2533				
		6. Покрытие									
5	ССЦ п.8-I97	Стоимость ребристых плит массой более 5т, шириной более 2м, длиной I2м, при расчетной нагрузке (включая слбственный вес) 7I0 кгс/м2	м2	I283,04	8,45		I0842				
6	ССЦ п.8-2I5	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм, при расчетной нагрузке 8I0 кгс/м2	м2	849,62	9,94		8445				
7	ССЦ п.8-22I	То же, плит с отверстием диаметром I000 и I450мм	м2	625,62	I0,7		6694				
8	ССЦ п.8-220	То же, плит с проемами для зенитных фонарей с расчетной нагрузкой 780 кгс/м2	м2	2I6	9,85		2I28				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦ п.8-I96	То же, ребристых плит для легкосбрасываемой кровли с расчетной нагрузкой 570 кгс/м2 м2	7I,28	7,94		566				
I0	ССЦ таб.3-I	Стоимость закладных деталей I00кг	2,08	4I,3		86				
II	-"-	Металлизация закладных деталей I00кг	2,08	I7,8		37				
		Итого исключается по разделу руб				28798				
		Итого исключается по смете руб				3I33I				
		Добавляется:								
		4 каркас								
I2	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А3 (колонны) I00кг	24,05	25		60I				
I3	-"-	То же, ст. ВрI I00кг	I,86	32,I		60				
I4	-"-	Стоимость арматуры ст.А3 (стропильные балки) I00кг	I9,49	25		487				
I5	-"-	То же, ст.5 I00кг	43,47	26		II30				
		Итого добавляется по разделу руб				2278				
		6. Покрытие								
I6	ССЦ п.8-I94	Стоимость ребристых плит массой более 5т, шириной более 2м, длиной I2м, при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 700кгс/м2, при расстоянии между осями поперечных ребер более 0,II длины плиты м2	I283,04	8,6I		II047				
I7	ССЦ п.8-208	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм при расчетной нагрузке 750кгс/м2 м2	849,62	9,34		7935				
I8	ССЦ п.8-2II	То же, плит с отверстием диаметром I000 и I450мм м2	625,62	I0,I		63I9				
I9	ССЦ п.8-2I0	То же, плит с проемами для зенитных фонарей с расчетной нагрузкой 540кгс/м2 м2	2I6	7,55		I63I				
20	ССЦ п.8-I32	То же, ребристых плит, для легкосбрасываемой кровли с расчетной нагрузкой 490кгс/м2 м2	7I,28	6,45		460				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ССЦ таб.3-I	Стоимость закладных деталей	I00кг	2,2	4I,3		9I				
22	-"-	Металлизация закладных деталей	I00кг	2,2	I7,8		39				
		Итого добавляется по разделу	руб				27522				
		Итого добавляется по смете	руб				29800				
		Итого исключается за минусом добавления	руб				I53I				
		Накладные расходы I6,5% I53Ix0,I65	руб				253				
		Нормативная трудоемкость 0,092x253	ч/час								23
		Сметная зарплата 0,I8x253	руб					46			
		Итого с накладными	руб				I784	46			23
		Плановые накопления 8% I784x0,08	руб				I43				
		Итого по смете исключается	руб				I927	46			23
		Итого сметная стоимость производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С 338069-I927=336I42									
		Нормативная трудоемкость 48327-23=48304	чел-час								
		Сметная зарплата 34I28-46=34082	руб								

Составил инженер Н.И.Хохлова

Проверил главный специалист Т.Ф.Морковина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 160 107544

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IA-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,449 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1651 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,120 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	130,00	0,86	0,01	112	27	1	0,35	[illegible]
				0,21	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	665,00	0,91	0,01	605	140	7	0,35	233
				0,21	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	310,00	1,03	0,01	319	65	3	0,35	109
				0,21	-			-	-	-
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	155,00	1,14	0,01	177	33	2	0,35	54
				0,21	-			-	-	-
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	30,00	1,29	0,01	39	6	-	0,35	10
				0,21	-			-	-	-
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	185,00	1,61	0,03	298	50	6	0,43	80
				0,27	0,01			2	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	95,00	2,21 0,47	0,05 0,02	210	45	5 2	0,77 0,03	73 3
8	E16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	35,00	2,62 0,53	0,07 0,02	92	19	3 1	0,66 0,05	54 1
9	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	14,75	3,94 3,73	- -	58	55	- -	5,16 -	76 -
10	E16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,30	4,22 3,73	- -	5	5	- -	5,16 -	7 -
11	E18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	29,00	23,90 0,66	0,16 0,05	693	19	4 1	1,66 0,06	31 2
12	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	10,00	7,29 1,22	0,12 0,04	73	12	1 -	2,00 0,05	20 1
13	E18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	2,00	10,40 1,22	0,12 0,04	21	2	- -	2,00 0,05	4 -
14	C130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	28,00	1,42 -	- -	40	-	- -	- -	- -
15	C130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	60,00	1,64 -	- -	98	-	- -	- -	- -
16	C130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	28,00	1,98 -	- -	55	-	- -	- -	- -
17	C130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	42,00	1,47	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б1Б6К	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	4	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3122	481	32		778
			РУБ.					5		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	23Ч7ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	10,00	185,00	-	1850	-	-	-	-
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	412-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	10,00	2,25	0,06	23	20	1	3,00	30
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
24	23Ч7ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ	19,00	85,00	-	1615	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	19,00	2,25 1,99	0,06 0,01	43	38	1 -	3,00 0,01	57 -
26	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ШТ	72,00	4,62 2,76	0,67 0,08	333	194	48 3	4,00 0,10	288 7
27	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ШТ	87,00	1,19 0,52	0,10 -	104	45	9 -	1,00 -	87 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3968	297	59		402
				РУБ.				8		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3465	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3774	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		505	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	4,95	10,90 1,24	0,18 0,05	54	6	1 -	2,14 0,06	11 -
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	4,17	60,10 -	- -	251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,93	70,90	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е26-81	-ПОКРИТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,35	207,00	0,97	279	167	1	212,00	286
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	1
32	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,13	1010,00	-	131	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
33	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,55	7,71	0,20	4	1	-	5,14	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
34	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	1,10	32,00	0,79	35	7	1	11,73	13
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
35	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,94	4,38	0,25	13	5	1	2,36	7
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
36	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,47	6,94	0,13	10	1	-	1,10	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		843	187	-		321
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	210	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7933	965	95		1561
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3465	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3774	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	574	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1051
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1120	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э107544'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК С
    ИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТ
 4  УРЕ МИНУС 20 ГРАД'ЛИСТЫ ОВ'В,Ф,БЕТЕХТЕН*
 5  РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'130*
 7  Е16-36'665*
 8  Е16-37'310*
 9  Е16-38'155*
10  Е16-39'60*
11  Е16-40'185*
12  Е16-67'95*
13  Е16-68'35*
14  Е16-219'1475*
15  Е16-220'130*
16  Е18-213'29*
17  Е18-196'10*
18  Е18-197'2*
19  С130-2035'28*;
20  С130-2036'60*\
21  С130-2037'28*
22  С130-2038'2*
23  С130-2039'4*
24  С130-103'42*
25  С130-1050'90''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК*
26  Е16-118'2*
27  Н16=80'Н25=8,9*
28  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
29  Т2307ДОП20(=14)'10'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25494ФНЖ ДИ
    АМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧ
30  ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'ШТ*
31  Ц12-805-1(А5,1,25)'10*
32  Т2307ДОП20(=14)'19'85'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25494ЗНЖ ДИА
    М.15ММ'ШТ*
33  Ц12-805-1(А5,1,25)'19*
34  Ц12-698-11'72*
35  Ц12-699-1'87*
36  Н10=16,5*
37  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
38  Е16-15'4,95*
39  С114-350'4,05,1,03*
40  С114-352'0,9,1,03*
41  Е26-81'135*
42  С114-190'135,0,982*
43  Е13-121'55*
44  Е15-612'55,2*
45  Е13-125'147,2*
46  Е13-133'147*
47  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IA-9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,247 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 787 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,567 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. РАБОЧИЕ: на ЕДИН.	ОБЩЕЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	570,00	0,86 0,21	0,01 -	490	120	5 -	0,55 -	283 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	535,00	0,91 0,21	0,01 -	487	112	5 -	0,55 -	187 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	150,00	1,03 0,21	0,01 -	155	32	2 -	0,35 -	53 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	12,55	3,94 3,73	- -	49	47	- -	5,16 -	65 -
5	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	12,00	7,29 1,22	0,12 0,04	87	15	1 -	2,00 0,05	24 1
6	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	73,30	5,12 0,22	0,03 0,01	375	16	2 1	0,38 0,01	28 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3КМ								
7	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ	339,00	6,51 0,17	0,04 0,01	2207	58	15 5	0,20 0,01	68 5
		М								
8	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	56,00	1,42 -	-	80	-	-	-	-
		ШТ								
9	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	36,00	1,64 -	-	59	-	-	-	-
		ШТ								
10	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,98 -	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	73,00	1,47 -	-	107	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4100	400	29		525
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	503	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,65	22,70 21,80	0,33 0,10	15	14	- -	41,00 0,13	27 -
		М3								
13	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,67	70,90 -	-	48	-	-	-	-
		М3								
14	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,35	207,00 124,00	0,97 0,29	72	43	- -	212,00 0,37	74 -
		100М2								
15	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		-	-			-	-	-
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,10	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
17	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,90	6,94 0,81	0,13 0,04	6	1	- -	1,19 0,05	1 -
		100М2								
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,90	4,38 1,61	0,25 0,08	4	1	- -	2,38 0,10	2 -
		100М2								
19	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,20	52,00 6,60	0,79 0,24	6	1	- -	11,73 0,31	2 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			182	6	-		1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			229	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4282	460	29		731
			----					---		---
			РУБ.					4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			4100	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			547	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	567	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107543

```
 1  Э1Ø7543'Н8'''1,1,Ø'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
    МИНУС 2Ø ГРАД'ЛИСТ
 4  % ОВ'В,Ф,БЕТЕХТИН*
 5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'57Ø*
 7  Е16-36'535*
 8  Е16-37'15Ø*
 9  Е16-219'1255*
10  Е16-196'12*
11  Е16-116'73,5*
12  Е18-132(А1,1,5)'339''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН
    ЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ
13  *
14  С13Ø-2Ø35'56*
15  С13Ø-2Ø36'36*
16  С13Ø-2Ø37'2*
17  С13Ø-1Ø3'73*
18  Н1Ø=16,5*
19  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
20  Е26-15'Ø,65*
21  С114-352'Ø,65,1,Ø3*
22  Е26-81'35*
23  С114-19Ø'35,Ø,982*
24  Е13-121'1Ø*
25  Е13-133'9Ø*
26  Е13-125'9Ø*
27  Е15-612'1Ø,2*
28  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA-IO

к типовому проекту Эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на вентиляцию производственного корпуса с расчетной температурой 20°С

Основание: чертежи № лист ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 68,II7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I0,206 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,505 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Сметная стоимость, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	
					Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	обслуживающих машины	
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы			В том числе заработной платы	на единицу	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить из основной сметы:									
		Р.Сантехническое оборудование									
I	Рекомендация сантехпроекта прим.2 п.7	Калориферы КСК-3-I0-02	шт	I	89,3	-	89	-	-	-	-
		Итого:					89				
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					4				
		Итого:					93				
		Плановые накопления 8%					7				
		Итого:					I00				
		Исключить из основной сметы:									
		Р. Сантехнические работы									
2	Е20-760	Калориферы КВБ-86	шт	60	6,09 2,83	-	365	I70	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI30-748	Стоимость калорифера	шт	60	62,6	-	3756	-	-	-	-
		Итого:					4I2I	I70			
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					206				
		Итого:					4327	I70			
		Накладные расходы I3,3%					575				
		Итого:					4902				
		Плановые накопления 8%					392				
		Итого:					5294				
		Итого сметная стоимость вентиляции производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С составит:									
		735II-I00-5294					68II7				
		Трудоемкость					I0206				
		Зарплата									
		6675-I70					6505				

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IБ

к типовому проекту производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С

Сметная стоимость	I26I,94 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	77,630 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	92,I32 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	62,463 тыс.руб.
Стоимость на:	
I. расчетную единицу	4206,47 руб.
2. Iм2 общей площади здания	220,44 руб.
3. Iм3 объема здания	3I,I2 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	IБ-I	Общестроительные работы	342,75	-	-	-	342,75	48,377	34,230	25934,9м3 I3,22 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,58	0,0I	I,0I	-	5,60	0,745	0,5I5	0,I8 руб.
3	I-3	Технологические системы канализации	6,78	6,87	62,52	-	76,I7	5,557	3,289	0,5 руб.
4	I-4	Бытовая канализация	0,43	-	-	-	0,43	0,058	0,042	0,02 руб.
5	I-5	Производственная канализация	0,58	-	-	-	0,58	0,I29	0,084	0,02 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	I,57	-	-	-	I,57	0,336	0,2I6	0,06 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,36	-	-	-	I,36	0,449	0,285	0,05 руб.
8	IБ-8	Теплоснабжение установок систем	5,65	0,80	4,97	-	II,42	I,832	I,249	0,25 руб.
9	IБ-9	Отопление	7,02	-	-	-	7,02	0,86I	0,647	0,27 руб.
I0	IБ-I0	Вентиляция	73,63	-	-	-	73,63	I0,206	6,675	2,84 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	I9,73	-	-	I9,73	2,682	I,74I	0,76 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	22,82	24,86	-	47,68	8,307	5,522	0,88 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,40	0,49	-	0,89	0,269	0,I84	0,02 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,07	0,98	-	2,05	0,349	0,275	0,04 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	2I,04	I4,62	-	35,66	9,480	6,032	0,8I руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	I,86	I6I,06	-	I62,92	I,436	0,920	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	36,65	-	36,65	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,5I	I,32	-	-	I,83	I,037	0,564	0,07 руб.
		Итого:	444,86	75,92	307,25	-	828,03	92,I32	62,463	20,08 руб.
		Всего с индексами к-I,55 к СМР к-I,48 к оборудованию	689,53	II7,68	454,73	-	I26I,94			3I,I2 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IБ-I

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на общестроительные работы производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов

Основание чертежи № КЖI-КЖ34, АРI-АР9, КМI-КМI7, КЖИ6I

Сметная стоимость	342,752 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,377 чел.-ч
Сметная заработная плата	34,230 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:								
		2. Фундаменты								
I	II-55 II-56 ССЦ п.п.2-5, 2-27	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора состава I:2 толщиной 30мм I00м2 70-(25,9-24,I)х2,04+I3,6-(25,9-24,I)х0,5I/х2	0,34I	9I,69 I0,2	I,4I 0,42	3I	3	-	I9,48 0,54	7
		Итого исключается по разделу, руб				3I	3			7
		5. Стены								
2	7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте здания до 25м шт	I54	II,3 3,33	4,03 I,44	I740	5I3	62I 222	5,38 I,86	829 286
3	ССЦ п.8-343	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон объемной массой 900 кг/м3, длиной более 3м, толщиной 20см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	II27,83	I2,2		I3760				
4	ССЦ п.8-323	То же, длиной до 3м м2	249,35	II,8		2942				
5	ССЦ тех.3-I	Дополнительные закладные детали I00кг	34,05	4I,3		I406				
6	[illegible]	Металлизация закладных деталей I00кг	34,05	I7,8		606				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	7-7I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей I00м	I4,34	9,73 4,54	0,3I 0,09	I40	65	4 I	7,35 0,I2	I05 2
8	7-7I3	Устройство солнцезащиты красками I00м	I4,34	2,4 0,54	0,0I 0,003	34	8	-	I,04 0,004	I5 -
		Итого исключается по разделу, руб				20628	586	625 223		949 288
		Итого исключается по смете, руб				20659	589	625 223	956	956 288
		Добавляется:								
		2. Фундаменты								
9	II-55 II-56 ССЦ п.п.2-5, 2-27	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора I:2 толщиной 30мм I00м2 70-(25,9-24,I)x2,04+/(I3,6-(25,9--24,I)x0,5I/x2	0,393	9I,69 I0,2	I,4I 0,42	36	4	I	I9,48 0,54	8 -
		Итого добавляется по разделу, руб				36	4	I		8
		5. Стены								
I0	7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте здания до 25м шт	I44	II,3 3,33	4,03 I,44	I627	480	580 207	5,38 I,86	775 268
II	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон объемной массой 900кг/м3, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	II29,I7	I4,9		I6825				
I2	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3м м2	243,II	I4,4		350I				
I3	ССЦ таб.3-I	Дополнительные закладные детали I00кг	32,42	4I,3		I339				
I4	-"-	Металлизация закладных деталей I00кг	32,42	I7,8		577				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	7-7I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей I00м	I4,I8	9,73 4,54	0,3I 0,09	I38	64	4 I	7,35 0,I2	I04 2
I6	7-7I3	Устройство солнцезащиты красками I00м	I4,I8	2,4 0,54	0,0I 0,003	34	8	-	I,04 0,004	I5 -
I7	8-30	Кладка наружных участков стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м м3	3,6	34,2 2,2I	0,8I 0,24	I23	8	3 I	4,05 0,3I	I5 I
I8	26-3I	Утепление участков стен минераловатными плитами М200 м3	0,87	35,9 I2,7	I,23 0,62	3I	II	I I	2I,3 0,8	I9 I
I9	Доп.к сборнику №I вып.I п.690	Стоимость минераловатных плит м3	0,84	76,8		65				
20	I5-298	Штукатурка по сетке участков I00м2	0,I5	386 66	5,9 I,77	58	I0	I -	II5 2,28	I7 -
2I	I5-304	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,I5	73 I3,4	0,5 0,I5	II	2	-	22,3 0,I9	3 -
22	6-83	Закладные детали для крепления утеплителя т	0,007	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	2I0 0,54	I -
		Итого добавляется по разделу руб				24332	584	589 2I0		949 272
		I3. Отделочные работы								
23	I5-20I	Штукатурка наружных кирпичных участков стен I00м2	0,I5	85,3 35,6	4,9 2,33	I3	5	I	57,4 3,0I	9 -
		Итого добавляется по смете, руб				2438I	593	59I 2I0		966 272
		Итого добавляется по смете за минусом исключения руб				3722	4	-34 -I3		I0 -I6
		Накладные расходы I6,5% руб 3722х0,I65				6I4				
		Нормативная трудоемкость, чел-час 0,092х6I4								56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата 0,18х614	руб				III			
		Итого с накладными расходами,	руб			4336	II5	-34 -I3		50
		Плановые накопления 8% 4336х0,08	руб			347				
		Итого по смете добавляется	руб			4683	II5	-34 -I3		50
		Итого сметная стоимость производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С 338069+4683=342752	руб							
		Нормативная трудоемкость 48327+50=48377	чел-час							
		Сметная зарплата 34128+II5=34230	руб							

Составил инженер Н.И.Хохлова

Проверил главный специалист Т.Ф.Морковина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А IВ-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1832 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,249 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	95,00	0,86 0,21	0,01 -	82	20	1 -	0,35 -	33 -	
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40,00	0,91 0,21	0,01 -	36	8	- -	0,35 -	14 -	
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	840,00	1,03 0,21	0,01 -	865	176	8 -	0,35 -	294 -	
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	140,00	1,14 0,21	0,01 -	160	29	1 -	0,35 -	49 -	
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	55,00	1,29 0,21	0,01 -	71	12	1 -	0,35 -	19 -	
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	165,00	1,61 0,27	0,03 0,01	266	45	5 2	0,43 0,01	71 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	165,00	2,21 0,47	0,05 0,02	365	78	8 3	0,77 0,03	127 5
8	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	100,00	2,62 0,53	0,07 0,02	262	53	7 2	0,80 0,03	86 3
9	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	20,00	3,12 0,53	0,07 0,02	62	11	1 -	0,80 0,03	17 1
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	13,35	3,94 3,73	- -	53	50	- -	5,16 -	69 -
11	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	2,85	4,22 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
12	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	29,00	23,90 0,66	0,16 0,05	693	19	4 1	1,60 0,06	31 2
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,29 1,22	0,12 0,04	15	2	- -	2,00 0,05	4 -
14	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	10,00	10,40 1,22	0,12 0,04	104	12	1 -	2,00 0,05	20 1
15	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	14,00	1,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
16	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	90,00	1,98	-	178	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	42,00	1,47	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1054	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	5	-	2,07	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3477	529	37		954
			РУБ.					6		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			463	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		8
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	2307Д0П20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч94ФНЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	21,00	185,00	-	3885	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	21,00	2,25	0,06	47	42	1	3,00	63
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2307ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ	8,00	85,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	8,00	2,25	0,06	18	1	-	3,00	2
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С ЬОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	72,00	4,62	0,07	333	19	6	4,61	6
				2,70	0,08			6	7,19	7
		ШТ								
27	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	87,00	1,19	0,10	104	45	5	1,00	8
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5067	297	50		-
				РУБ.				6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4971	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	6,71	10,90	0,18	73	8	1	2,14	14
				1,24	0,05			-	0,06	-
		М								
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ	5,97	60,10	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
30	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,94	70,90	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,78	207,00	0,97	368	221	2	212,44	377
		100М2		124,00	0,29			1	7,37	1
32	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,17	1010,00	-	172	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
33	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,70	7,71	0,20	5	1	-	5,14	4
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
34	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	1,40	32,00	0,79	45	9	1	11,73	16
		100М2		6,60	0,24			-	0,51	-
35	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,94	4,38	0,25	13	5	1	2,35	7
		100М2		1,61	0,08			-	0,19	-
36	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,47	6,94	0,13	10	1	-	1,19	2
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1112	245	5		418
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	278	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9656	1071	1[illegible]		1734
			РУБ.					15		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4971	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2[illegible]	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			321	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		921
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	635	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1632
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1249	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
  1  Э107546'Н8'''1,1,0'''''*
  2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
      С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
  3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК С
     ИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТ
  4  УРЕ МИНУС 40 ГРАД'ЛИСТЫ ОВ'В,Ф,БЕТЕХТЕН*
  5  РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  6  Е16-35'95*
  7  Е16-36'40*
  8  Е16-37'840*
  9  Е16-38'140*
 10  Е16-39'55*
 11  Е16-46'105*
 12  Е16-67'165*
 13  Е16-68'100*
 14  Е16-69'20*
 15  Е16-219'1335*
 16  Е16-220'285*
 17  Е18-213'29*
 18  Е18-196'2*
 19  Е18-197'10*
 20  С130-2035'14*\
 21  С130-2036'6*
 22  С150-2037'90*
 23  С130-2038'6*
 24  С130-103'42*
 25  С130-1050'90''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК*
 26  Е16-118'2*
 27  Н16=80'Н25=8,9*
 28  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 29  Т2307ДОП20(=14)'21'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч94ФНЖ ДИ
     АМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧ
 30  ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'ШТ*
 31  Ц12-805-1(А5,1,25)'21*
 32  Т2307ДОП20(=14)'8'85'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ
     .15ММ'ШТ*
 33  Ц12-805-1(А5,1,25)'8*
 34  Ц12-698-11'72*
 35  Ц12-699-1'87*
 36  Н10=16,5*
 37  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 38  Е16-15'6,71*
 39  С114-350'5,8,1,03*
 40  С114-352'0,91,1,03*
 41  Е26-81'178*
 42  С114-190'178,0,982*
 43  Е13-121'70*
 44  Е15-612'70,2*
 45  Е13-125'147,2*
 46  Е13-133'147*
 47  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 166 107545

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IБ-9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,422 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 801 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,647 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	535,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	460	112	5 / -	0,35 / -	187 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	540,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	491	113	5 / -	0,35 / -	189 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	100,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	103	21	1 / -	0,35 / -	35 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	85,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	97	18	1 / -	0,35 / -	30 / -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	12,60	3,94 / 3,73	- / -	50	47	- / -	5,16 / -	65 / -
6	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ	12,00	7,29 / 1,22	0,12 / 0,04	87	15	1 / -	2,00 / 0,05	24 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
7	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	124,80	5,12	0,03	639	27	8	0,38	47
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА		---	---			---	---	---
		КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ		0,22	0,01			1	0,01	1
		ЭКМ								
8	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	518,00	6,51	0,04	3372	85	21	0,26	134
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДИАМ.159ММ		0,17	0,01			5	0,01	5
		М								
9	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	56,00	1,42	-	80	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	36,00	1,64	-	59	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	73,00	1,47	-	107	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5550	441	58		601
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			501	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
14	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ	0,67	70,90	-	48	-	-	-	-
		ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
15	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,35	207,00	0,97	72	43	-	212,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
16	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
18	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,95	6,94	0,13	7	1	-	1,15	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,95	4,38	0,25	4	2	-	2,55	2
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
20	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,20	52,00	0,79	6	1	-	11,70	2
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			183	61	-		135

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5733	502	38		787

			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			501	-	-		-
		ИТОГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	647	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э107545'Н8'''1.1.0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
    МИНУС 40 ГРАД'ЛИСТ
 4  Ы ОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'535*
 7  Е16-36'540*
 8  Е16-37'100*
 9  Е16-38'85*
10  Е16-219'12п0*
11  Е16-196'12*
12  Е18-116'124,8*
13  Е18-132(А1.1,5)'518''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН
    ЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ
14  *
15  С130-2035'56*
16  С130-2036'36*
17  С130-2038'2*
18  С130-103'73*
19  Н10=16,5*
20  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
21  Е26-15'0,65*
22  С114-352'0,65.1,03*
23  Е26-81'35*
24  С114-190'35.0,982*
25  Е13-121'10*
26  Е13-133'95*
27  Е13-125'95*
28  Е15-612'10,2*
29  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

503-I-97.91 Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IБ-I0

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на вентиляцию производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С

Основание: чертежи № Лист ОВ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 73,629 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I0,206 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,675

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
									на единицу	всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить из основной сметы								
		Р.Сантехническое оборудование								
I	Рекомендация Сантехпроекта прил.2 п.7	Калорифер КСК3-I0-02 шт	5	89,3	-	446				
		Итого:								
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%				22				
		Итого:				468				
		Плановые накопления 8%				37				
		Итого:				505				
		Добавить в основную смету								
		Р.Сантехническое оборудование								
	Рекомендация Сантехпроекта прил.2 п.I0	Калорифер КСК-4-I0-02 шт	5	II0	-	550				
		Итого:				550				
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%				27				
		Итого:				577				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				46				
		Итого:				623				
		Итого сметная стоимость вентиляции производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С составит:								
		73511-505+623				73629				
		Трудоемкость				I0206				
		Зарплата				6675				

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	8II4
2	Заработная плата	руб.	7353
3	Строительные машины	руб.	4593
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	3II48
2	Заработная плата	руб	26775
3	Строительные машины	руб.	6869
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	39262
2	Заработная плата	руб.	34I28
3	Строительные машины	руб.	II462
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	I8637
2	Заработная плата	руб.	I2885
3	Строительные машины	руб.	I222
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование, технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	226I
2	Заработная плата	руб.	I484
3	Строительные машины	руб.	284
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	2069
2	Заработная плата	руб.	I74I
3	Строительные машины	руб.	I200
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	6767
2	Заработная плата	руб.	5522
3	Строительные машины	руб.	2740
	Связь и сигнализаци, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	59I
2	Заработная плата	руб.	459
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	8038
2	Заработная плата	руб.	6032
3	Строительные машины	руб.	232I
	Итого:		
I	Затраты труда	чел-час	77630
2	Заработная плата	руб.	62247
3	Строительные машины	руб.	I9233

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru