ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

КНИГА I

СМЕТЫ СТР. I-143

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-97.9I

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО
на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

С М Е Т Ы

Книга I

Стоимость:	
общая	I250,58 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	797,46 тыс.руб.
Iм3 здания	3I,86 руб.
Iм2 общей площади	2I7,78 руб.
на I автомобиль	4I68,60 руб.

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Типроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Концерном "Росавтотранс"
Протокол от I3.02.92 № I

Главный инженер Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск
I992г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета производственного корпуса с расчетной температурой минус 30°С	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	7
3	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	63
4	I-3	Локальная смета на технологические системы канализации	69
5	I-4	Локальная смета на бытовую канализацию	99
6	I-5	Локальная смета на производственную канализацию	I03
7	I-6	Локальная смета на дождевую канализацию	I07
8	I-7	Локальная смета на горячее водоснабжение	III
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	II6
I0	I-9	Локальная смета на отопление	I23
II	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	I28
I2	I-II	Локальная смета на электроосвещение	I44
I3	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	I53
I4	I-I3	Локальная смета на связь и сигнализацию	I72
I5	I-I4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I77
I6	I-I5	Локальная смета на технологическое оборудование	I8I
I7	I-I6	Локальная смета на технологическое оборудование	I99
I8	I-I7	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	2I2
I9	I-I8	Локальная смета на технологические промпроводки	2I9
20	IA	Объектная смета производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С	226
2I	IA-I	Общестроительные работы	228
22	IA-8	Теплоснабжение установок систем	23I
23	IA-9	Отопление	238
24	IA-I0	Вентиляция	243
25	IБ	Объектная смета производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С	245
26	IБ-I	Общестроительные работы	247
27	IБ-8	Теплоснабжение установок систем	25I
28	IБ-9	Отопление	258
29	IБ-I0	Вентиляция	263
30	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	265

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственного корпуса составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренной по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I-го территориального района (*подрайон* I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы) и железобетонные изделия и конструкции для строек 2-го пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географического района.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%

Объектная смета пересчитана в цены I99I г. с учетом индекса к СМР к-I,55, к-I,0,к оборудованию к-I,48

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса с расчетной температурой минус 30°С

Сметная стоимость	I250,58 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	77,630 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	9I,94I тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	62,247 тыс.руб.
Стоимость на:	
I. расчетную единицу	4I68,60 руб.
2. Iм2 общей площади здания	2I7,78 руб.
3. Iм3 объема здания	30,86 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	338,07	-	-	-	338,07	48,327	34,I28	25845м3 I3,09 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,58	0,0I	I,0I	-	5,60	0,745	0,5I5	0,I8 руб.
3	I-3	Технологические системы канализации	6,78	6,87	62,52	-	76,I7	5,557	3,289	0,52 руб.
4	I-4	Бытовая канализация	0,43	-	-	-	0,43	0,058	0,042	0,02 руб.
5	I-5	Производственная канализация	0,58	-	-	-	0,58	0,I29	0,084	0,02 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	I,57	-	-	-	I,57	0,336	0,2I6	0,06 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,36	-	-	-	I,36	0,449	0,285	0,05 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	5,34	0,80	3,88	-	I0,02	I,743	I,I85	0,24 руб.
9	I-9	Отопление	5,85	-	-	-	5,85	0,8I5	0,594	0,23 руб.
I0	I-I0	Вентиляция	73,5I	-	-	-	73,5I	I0,206	6,675	2,84 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	I9,73	-	-	I9,73	2,682	I,74I	0,76 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	22,82	24,86	-	47,68	8,307	5,522	0,88 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,40	0,49	-	0,89	0,269	0,I84	0,02 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,07	0,98	-	2,05	0,349	0,275	0,04 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	2I,04	I4,62	-	35,66	9,480	6,032	0,8I руб.
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	I,86	I6I,06	-	I62,92	I,436	0,920	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	36,65	-	36,65	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,5I	I,32	-	-	I,83	I,037	0,564	0,07 руб.
		Итого:	438,57	75,92	306,I6	-	820,65	9I,94I	62,247	I9,9I руб.
		Всего с к-I,55, к-I к СМР к-I,48 к оборудованию	679,78	II7,68	453,I2	-	I250,58			30,86 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 1 107530

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

НА ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАТРАТ В % К ИТОГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			6656				6656		4446	2918	0	1,97
2	ФУНДАМЕНТЫ			19500				19500		7629	1812	1	5,77
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			22246				22246		3903	2623	1	6,58
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			48402				48402		10978	7353	2	14,32
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
4	КАРКАС			26182				26182		1647	1510	1	7,74
5	СТЕНЫ			30005				30005		3153	2542	1	8,88
6	ПОКРЫТИЕ			61258				61258		3530	3129	2	18,12
7	ПЕРЕКРЫТИЕ			5630				5630		414	352	0	1,67
8	КРОВЛЯ			14178				14178		3197	2108	1	4,19
9	ПЕРЕГОРОДКИ			37007				37007		7241	4925	1	10,95
10	ПРОЕМЫ			47861				47861		2756	2348	2	14,16
11	ПОЛЫ			25431				25431		3957	2613	1	7,52
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			16359				16359		1170	955	1	4,84
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			18412				18412		9546	5768	1	5,45
14	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			7344				7344		688	525	0	2,17
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			289667				289667		37349	26775	11	85,68
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		25845	338069				338069		48327	34128	13	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЧ1-КЧ34,АР1-АР9,КМ1-КМ17,КЧИ61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 338,Ø69 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48327 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 34,128 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 25845,ØØ М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13,Ø9 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-16Ø7	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 8Ø Л.С. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5ØМ	Ø,58	36,3Ø	36,3Ø	21	-	21	-	-	
		1ØØØМ3		-	12,2Ø			7	17,57	1Ø	
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ØМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 16Ø7	Ø,58	119,2Ø	119,2Ø	69	-	69	-	-	
		1ØØØМ3		-	4Ø,ØØ			23	57,6Ø	33	
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША Ø,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Ø,58	144,ØØ	137,39	84	4	8Ø	13,ØØ	8	
		1ØØØМ3		6,41	56,1Ø			33	8Ø,78	47	
4	С31Ø-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	692,4Ø	Ø,29	-	2Ø1	42	-	Ø,Ø6	42	
		Т		Ø,Ø6	-			-	-	-	
5	Е1-1ØØ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	Ø,58	11,5Ø	1Ø,Ø6	7	1	6	2,63	2	
		1ØØØМ3		1,3Ø	3,12			2	4,49	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-155Ø	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	5,Ø5	145,ØØ	138,47	732	33	699	13,2Ø	67
				6,53	56,7Ø			286	81,65	412
		1ØØØМ3								
7	Е1-948 ТЕХ.Ч.П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	5,42	144,ØØ	-	78Ø	78Ø	-	228,ØØ	1236
		1ØØМ3		144,ØØ	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3.46	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5Ø М К РЕЗЕРВУ	5,59	37,32	37,32	2Ø9	-	2Ø9	-	-
				-	12,5Ø			7Ø	18,ØØ	1Ø1
		1ØØØМ3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1Ø М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 16Ø8	5,59	138,8Ø	138,8Ø	776	-	776	-	-
				-	46,4Ø			259	66,82	374
		1ØØØМ3								
10	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5Ø М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	5,59	37,32	37,32	2Ø9	-	2Ø9	-	-
				-	12,5Ø			7Ø	18,ØØ	1Ø1
		1ØØØМ3								
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1Ø М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 16Ø8	5,59	138,8Ø	138,8Ø	776	-	776	-	-
				-	46,4Ø			259	66,82	374
		1ØØØМ3								
12	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	Ø,11	172,ØØ	164,Ø9	19	1	18	15,5Ø	2
				7,64	66,9Ø			7	96,34	11
		1ØØØМ3								
13	С31Ø-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	198,ØØ	Ø,29	-	57	12	-	Ø,Ø6	12
		Т		Ø,Ø6	-			-	-	-
14	Е1-16Ø4	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	Ø,11	14,2Ø	12,34	2	-	1	3,23	-
				1,59	3,81			-	5,49	1
		1ØØØМ3								
15	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 5Ø М	5,Ø3	2Ø,3Ø	2Ø,3Ø	1Ø2	-	1Ø2	-	-
				-	6,82			34	9,82	49
		1ØØØМ3								
16	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н	5,Ø3	1Ø4,4Ø	1Ø4,4Ø	525	-	526	-	-
				-	35,1Ø			177	5Ø,54	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1634								
		1000М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	5,59	41,50	-	232	232	-	89,60	501
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУППЫ	50,30	9,69	3,49	487	312	175	11,20	563
				6,20	2,20			115	3,30	166
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5288	1417	3667		2433
			РУБ.					1342		1936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	159	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			495	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2918	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	37,92	27,40	0,28	1039	27	11	1,37	52
		М3		0,70	0,08			3	0,10	4
20	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	166,14	38,90	3,59	6229	581	95	6,66	1067
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М200		3,63	0,18			29	0,23	37
		М3								
21	Е6-6	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	63,84	37,20	1,29	2375	178	82	5,17	330
		М3		2,79	0,39			25	0,50	32
22	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	5,73	270,00	-	1547	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,17	355,00	1,30	60	6	-	64,00	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,74	563,00	2,00	417	54	1	123,00	91
		Т		73,00	0,66			-	0,85	1
26	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	22,00	6,50	2,68	143	60	59	4,51	99
		ШТ		2,71	0,96			21	1,24	27
27	ССЦПП.9-346	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	4,91	69,54	-	341	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3.3	МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА М350		-	-			-	-	-
		М3								
28	ССЦПП.9-352-10	ЖЕ,БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М250	0,64	98,32	-	44	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3.3	М3		-	-			-	-	-
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,77	25,00	-	144	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,89	32,10	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-4	-АРМАТУРА А-4	0,24	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАЬЕТОНОК М3	41,00	36,03	0,34	1477	114	14	5,07	208
	ССЦП.П.1-3 ,1-5	БЕТОНА М200		2,78	0,10			4	0,13	5
		М3								
33	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,14	563,00	2,00	79	10	-	123,00	17
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
34	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	0,03	36,03	0,34	1	-	-	5,07	-
	ССЦП.П.1-3 ,1-5	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
35	Е6-03	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
36	Е8-27	-ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,ОБМАЗАТЬГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	9,97	90,00	1,50	897	194	14	33,60	335
		100М2		19,50	0,45			4	0,58	6
37	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	10
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,31	66,33	0,95	21	3	-	18,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП,П,2-5 ,2-27	СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2		9,80	0,28			-	0,36	-
39	Е11-56 ССЦП,П,2-5 ,2-27	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,31	25,36	0,46	8	-	-	0,54	-
				0,32	0,14			-	0,18	-
40	Е11-11 ССЦП,П,1-1 5,1-16	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М150 М3	17,77	30,22	-	537	29	-	2,90	52
				1,62	-			-	-	-
41	Е6-66	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ Т	0,08	15,30	1,40	1	1	-	12,30	1
				6,76	0,42			-	0,54	-
42	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1 Т	0,08	392,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е11-55 ССЦП,П,2-5 ,2-27	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,25	66,33	0,95	17	2	-	18,80	5
				9,80	0,28			-	0,36	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			15497	1265	276		2288
			РУБ.					86		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15497	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2557	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	461	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1446	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19500	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2629
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1812	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			19500	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2629
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1812	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ7,ФОМ9-ФОМ15,ФОМ17,ФОМ18								
44	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,61	43,30	0,99	70	6	1	7,19	12
				3,57	0,30			-	0,39	1
45	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ М3	6,70	9,31	0,32	62	3	2	0,80	5
				0,40	0,10			1	0,13	1
46	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	26,34	36,52	1,20	962	62	31	4,35	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП.П.1-3 ,1-4	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М15Ø М3		2,34	Ø,36			9	Ø,46	12
47	Е6-31 ССЦП.П.1-3 ,1-4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	23,2Ø	33,82 1,64	Ø,98 Ø,29	785	38	23 7	3,ØØ Ø,37	72 9
48	Е6-53 ССЦП.П.1-1 6,1-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	5,68	36,28 2,41	1,21 Ø,36	2Ø6	14	7 2	4,46 Ø,46	25 3
49	Е6-33	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М2ØØ М3	Ø,9Ø	37,3Ø 2,41	1,21 Ø,36	34	2	1 -	Ø,4Ь Ø,46	4 -
5Ø	Е6-34 ССЦП.П.1-1 6,1-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	1Ø,22	33,69 1,74	1,ØØ Ø,3Ø	344	18	1Ø 3	3,27 Ø,39	33 4
51	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	Ø,Ø1	27Ø,ØØ -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	Ø,3Ø	27Ø,ØØ -	- -	81	-	- -	- -	- -
53	С124-43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1 Т	Ø,Ø3	392,ØØ -	- -	12	-	- -	- -	- -
54	Е6-16 ССЦП.П.1-1 6,1-17	МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	1,ØØ	29,88 1,ØØ	Ø,77 Ø,23	3Ø	1	1 -	1,Ø7 Ø,3Ø	2 -
55	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	Ø,Ø4	27Ø,ØØ -	- -	11	-	- -	- -	- -
56	Е6-15 ССЦП.П.1-3 ,1-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	3,74	28,62 Ø,52	Ø,34 Ø,1Ø	1Ø7	2	1 -	Ø,99 Ø,13	4 -
57	Е6-127 ССЦП.П.1-1 6,1-17	БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М15Ø ТОЛЩИНОЙ 2ØØММ М3	1,6Ø	48,18 4,98	Ø,76 Ø,23	77	8	1 -	9,Ø9 Ø,3Ø	15 -
58	Е6-128 ССЦП.П.1-3 ,1-4	ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М3	4,86	41,12 3,53	Ø,69 Ø,21	2ØØ	17	3 1	6,46 Ø,27	31 1
59	Е7-447	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,ØØ	Ø,4Ø	Ø,26	2	-	1	Ø,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ø,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М		Ø,Ø8	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ШТ								
6Ø	СССШП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ ДО Ø,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	Ø,19	64,4Ø	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	С1Ø7-8	-АРМАТУРА А-3	Ø,14	25,ØØ	-	4	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
62	С1Ø7-1Б	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,Ø1	32,1Ø	-	1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
63	Е8-27	-ПОВЕРХНОСТИ,СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ,ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	1,47	9Ø,ØØ	1,5Ø	132	29	3	33,6Ø	49
				19,5Ø	Ø,45			1	Ø,58	1
		1ØØМ2								
64	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	22,88	3,35	Ø,54	77	26	13	1,96	Ø5
				1,15	Ø,16			4	Ø,21	5
		М3								
65	Е6-73 ССЦП.П.2-2 ,2-4	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М5Ø ТОЛЩИНОЙ 5ØММ	Ø,Ø5	85,Ø8	Ø,9Ø	4	1	-	44,8Ø	2
		1ØØМ2		25,3Ø	Ø,27			-	Ø,35	-
66	Е6-74 ССЦП.П.2-2 ,2-4	-НА КАЖДЫЕ 1ØММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	Ø,Ø5	97,62	Ø,9Ø	5	1	-	13,ØØ	1
				22,5Ø	Ø,27			-	Ø,35	-
		1ØØМ2								
67	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ КОЛОДЦА	Ø,Ø9	355,ØØ	1,3Ø	32	3	-	64,ØØ	6
		Т		38,ØØ	Ø,39			-	Ø,5Ø	-
68	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Ø,16	335,ØØ	6,32	54	4	1	37,4Ø	6
		Т		23,ØØ	1,9Ø			-	2,45	-
69	Е9-118 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК Т	Ø,1Ø	43,89	Ø,2Ø	4	4	-	63,4Ø	6
				39,49	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
7Ø	С121-2114 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235	Ø,1Ø	432,92	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
71	Е9-94 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	Ø,Ø4	3Ø,57	14,8Ø	1	-	-	13,5Ø	1
				9,57	5,5Ø			-	7,1Ø	-
72	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	Ø,Ø4	213,ØØ	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Е16-4Ø	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ	Ø,6Ø	1,61	Ø,Ø3	1	-	-	Ø,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5Ømм								
		М		Ø,27	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
74	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	17,8Ø	1,67	Ø,Ø1	3Ø	3	-	Ø,32	6
		М		Ø,19	-			-	-	-
75	С111-397	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	12,ØØ	Ø,17	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
76	С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-СТАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ЗА 2РАЗА	Ø,23	31,51	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА КРЫШКИ И ОБРАМЛЕНИЯ КОЛОДЦА ЭМАЛЬЮ ПФ ЗА 2РАЗА	Ø,15	31,51	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТ ФОМ-8(2ШТ)								
78	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,76	43,3Ø	Ø,99	163	13	4	7,19	27
		1ØØМ2		3,57	Ø,3Ø			1	Ø,39	1
79	Е6-35 ССЦП.1-17, 1-16	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-15Ø	164,ØØ	31,58	Ø,82	5179	223	134	2,56	42Ø
		М3		1,36	Ø,25			41	Ø,32	52
8Ø	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,36	27Ø,ØØ	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,8Ø	27Ø,ØØ	-	216	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ø	3,42	355,ØØ	1,3Ø	1214	13Ø	4	64,ØØ	219
		Т		38,ØØ	Ø,39			1	Ø,5Ø	2
83	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	164,ØØ	3,35	Ø,54	549	189	88	1,96	321
		М3		1,15	Ø,16			25	Ø,21	34
84	Е6-222	-УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	322,ØØ	3,ØØ	Ø,46	966	618	148	3,42	1101
		М		1,92	Ø,14			45	Ø,18	58
85	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	2,23	335,ØØ	6,32	747	51	14	37,4Ø	83
		Т		23,ØØ	1,9Ø			4	2,45	5
86	Е9-122	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ	1,71	4Ø,3Ø	4,1Ø	69	4Ø	7	34,9Ø	6Ø
		Т		23,1Ø	1,22			2	1,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С121-2114 Т.Ч.ТАБЛ.3	-СТОИМОСТЬ ЩИТА ИЗ СТАЛИ МАРКИ С-235	1,71	432,92	-	74Ø	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
88	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА РЕШЕТОК И ЩИТОВ	Ø,56	6Ø,5Ø	Ø,Ø3	34	22	-	68,ØØ	38
		1ØØМ2		38,4Ø	-			-	-	-
89	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	3,62	9Ø,ØØ	1,5Ø	326	71	6	33,6Ø	122
		1ØØМ2		19,5Ø	Ø,45			2	Ø,5Ø	2
		ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР								
9Ø	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	Ø,29	43,3Ø	Ø,99	13	1	-	7,19	2
		1ØØМ2		3,57	Ø,3Ø			-	Ø,39	-
91	Е6-241 ССЦП.П.1-1 7,1-19	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М25Ø	11,2Ø	35,34	Ø,76	396	38	9	6,19	69
		М3		3,4Ø	Ø,23			3	Ø,3Ø	3
92	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,69	283,ØØ	-	195	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	Е7-548	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	4,9Ø	12,95	3,64	63	11	18	3,82	17
		М3		2,31	1,2Ø			6	1,55	8
94	Е7-545	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	6,6Ø	27,91	8,29	184	36	55	9,2Ø	61
		М3		5,43	2,68			18	3,46	23
95	ССЦП.9-2Ø2	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т	4,9Ø	68,1Ø	-	334	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,57	25,ØØ	-	64	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
97	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,68	32,1Ø	-	22	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Ø,71	41,3Ø	-	29	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
99	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Ø,49	41,3Ø	-	2Ø	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
1ØØ	С147-8	-ТО ЖЕ,АРМАТУРА А3	Ø,25	25,ØØ	-	6	-	-	-	-
		1ØØКГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
101	ССЦП.9-200	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ	6,60	85,34	-	563	-	-	-	-
	ПР.Ч6-98 ТЕХ.Ч.П.1. 1У	ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т		-	-			-	-	-
		М3								
102	С147-5	-АРМАТУРА А-3	7,04	35,00	-	246	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,48	44,94	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	1,40	35,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
105	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,38	57,82	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,15	57,82	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
107	С147-8	-ТО ЖЕ,АРМАТУРА А3	0,16	35,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
108	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,73	17,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
109	Е6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,50	27,40	0,28	96	2	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
110	Е6-240 ССЦП.П.1-2 9,1-31	-УСТРОЙСТВО УГЛОВЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ БЕТОНА М300 ИЗ БЕТОНА М200	1,60	59,34	1,17	95	15	2	15,80	25
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
111	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	283,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
112	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
113	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	342,00	-	27	2	-	34,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		21,30	-			-	-	-
114	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,82	17,80	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
115	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	7,20	1,43	29	5	6	1,95	8
		ШТ		1,16	0,52			2	0,67	3
116	ССЦТ.8-519	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА ТЯЖЕЛОГО ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2,2Г/СМ3	2,00	66,20	-	132	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
118	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,14	25,00	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	Е9-116 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,21	32,67	15,27	7	2	5	15,60	3
		Т		11,00	5,21			1	6,72	1
120	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,21	259,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е34-304	-УКЛАДКА ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,50	221,00	7,34	110	17	4	56,70	28
		1ОМ2		33,10	2,20			1	2,84	1
122	С111-343	-СТОИМОСТЬ СКОБ	36,00	0,30	-	11	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
123	Е9-152	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,11	62,80	36,20	7	2	4	32,00	4
		Т		21,40	12,20			1	15,74	2
124	С121-2109	-СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ	0,11	455,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	2,00	3,33	-	7	2	-	2,06	4
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
126	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	5,00	8,90	0,01	44	8	-	2,69	13
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Р9-46 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ Т	Ø,Ø2	6Ø,56 15,18	33,28 12,98	1	-	- -	22,6Ø 16,74	- -
128	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	Ø,Ø2	358,ØØ -	- -	7	-	- -	- -	- -
129	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОБОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 1ØØМ2	Ø,62	9Ø,ØØ 19,5Ø	1,5Ø Ø,45	56	12	1 -	33,6Ø Ø,58	21 -
13Ø	Е6-3Ø ССЦП.П.1-3 ,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	Ø,5Ø	56,52 2,34	1,2Ø Ø,36	18	1	- -	4,35 Ø,46	2 -
131	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	Ø,Ø1	441,ØØ 124,ØØ	1,4Ø Ø,42	4	1	- -	21Ø,ØØ Ø,54	2 -
132	С Сборник Ч.2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА Т	Ø,24	31,51 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
133	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 1ØØМ2	Ø,33	43,3Ø 3,57	Ø,99 Ø,3Ø	14	1	- -	7,19 Ø,39	2 -
134	Е7-357	-УСТАНОВКА ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО Ø,5М2 М3	Ø,17	14,57 4,95	7,9Ø 2,88	2	1	1 -	8,4Ø 3,72	1 1
135	С ССЦ П.8-521 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3.3	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО Ø,2М3 М3	Ø,17	73,66 -	- -	13	-	- -	- -	- -
136	С147-8	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	Ø,Ø5	25,ØØ -	- -	1	-	- -	- -	- -
137	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØКГ	Ø,Ø1	32,1Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
138	С147-1	-АРМАТУРА А-1 1ØØКГ	Ø,Ø1	22,9Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
139	Е6-15 ССЦП.П.1-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М15Ø	2,72	28,62	Ø,34	78	1	1	Ø,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,1-4	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
140	Е6-15	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200	0,54	29,43	0,34	16	-	-	0,99	1
	ССЦП.П.1-3	М3								
	,1-5			0,52	0,10			-	0,13	-
141	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,90	83,00	1,14	75	11	1	21,90	20
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
142	Е6-125	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М150	0,20	81,88	1,14	16	2	-	21,90	4
	ССЦП.П.1-2	М3								
	8,1-29			12,00	0,34			-	0,44	-
143	Е6-126	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ150ММ	0,31	59,68	0,86	19	2	-	13,50	4
	ССЦП.П.1-2	М3								
	8,1-29			7,40	0,26			-	0,34	-
144	Е6-127	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ200ММ	4,18	48,18	0,76	201	21	3	9,09	38
	ССЦП.П.1-1	М3								
	7,1-16			4,98	0,23			1	0,30	1
145	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,33	90,00	1,50	30	6	-	33,60	11
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
146	Е7-129	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57	8,00	2,09	1,58	17	4	13	0,81	6
		ШТ		0,46	0,57			5	0,74	6
147	СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	1,31	64,40	-	84	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
149	С147-3	-АРМАТУРА А-3	1,33	25,00	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,23	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
151	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,17	221,00	7,34	38	6	1	56,70	10
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
152	Е6-20	-ШТРАБУ,ПОСЛЕ УСТАНОВКИ	0,25	32,52	0,76	8	-	-	2,86	1
	ССЦП.П.1-3	ТРУБЫ,ЗАПОЛНИТЬ БЕТОНОМ М150								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,1-4	М3		1,55	0,23			-	0,30	-
153	Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК	0,20	43,89	0,20	9	8	-	63,40	16
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	Т		39,49	0,05			-	0,06	-
154	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,20	441,00	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С СБОРНИК 42 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	0,20	31,51	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-222	-УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	51,00	3,00	0,46	153	98	23	3,42	174
		М		1,92	0,14			7	0,18	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			17753	1920	650		3397
			РУБ.					196		253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16612	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2741	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	490	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1548	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20901	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3784
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2536	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1089	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			96	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			52	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			22246	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3903
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2623	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			38538	4602	4593		8114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1624		23Ø1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111Ø	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3489	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47Ø57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7266	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1Ø89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			484Ø2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7353	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
157	Е7-42	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	12,ØØ	19,3Ø 5,81	8,19 2,95	232	7Ø	98 35	9,69 3,81	116 46
		ШТ								
158	Е7-4Ø	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	22,ØØ	13,8Ø 3,74	5,55 2,Ø1	3Ø4	82	122 44	6,24 2,59	137 57
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е7-39	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø,7Т И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	12,ØØ	11,3Ø	4,19	136	36	5Ø	5,Ø2	6Ø
		ШТ		3,Ø1	1,52			18	1,96	24
160	Е7-38	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т	2Ø,ØØ	9,19	5,51	184	5Ø	71	4,16	83
		ШТ		2,49	1,28			26	1,65	33
161	ССЦП,9-6 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3.3	-СТОИМОСТЬ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ВЕСОМ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	38,4Ø	69,16	-	2656	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,61	22,9Ø	-	6Ø	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
163	С147-8	-АРМАТУРА А-3	16,41	25,ØØ	-	41Ø	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
164	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,2Ø	32,1Ø	-	39	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
165	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	16,28	41,3Ø	-	672	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
166	ССЦП.9-5 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3.3 ПРИМЕЧ.П.2	-СТОИМОСТЬ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ВЕСОМ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3	4,98	78,66	-	392	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
167	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,14	22,9Ø	-	3	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
168	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,46	25,ØØ	-	37	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
169	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,2Ø	32,1Ø	-	6	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17Ø	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØКГ	1,67	41,3Ø	-	69	-	-	-	-
171	ССЦИП.9-29 Т.Ч.ТАБ.3. 3 ПРИМ.П.2	-СТОИМОСТЬ ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА М-2ØØ М3	9,6Ø	82,26	-	79Ø	-	-	-	-
172	С147-1	-АРМАТУРА А-1 1ØØКГ	Ø,29	22,9Ø	-	7	-	-	-	-
173	С147-8	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	4,33	25,ØØ	-	1Ø8	-	-	-	-
174	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØКГ	Ø,42	32,1Ø	-	13	-	-	-	-
175	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØКГ	3,81	41,3Ø	-	157	-	-	-	-
176	ССЦИП.9-51	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ ВЗСТОРОНЫ ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА М-3ØØ,ДЛИНОЙ ДО 6М М3	3,Ø4	87,1Ø	-	265	-	-	-	-
177	С147-1	-АРМАТУРА А-1 1ØØКГ	Ø,27	22,9Ø	-	6	-	-	-	-
178	С147-8	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	2,15	25,ØØ	-	54	-	-	-	-
179	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØКГ	1,6Ø	41,3Ø	-	66	-	-	-	-
18Ø	ССЦИП.9-29	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЬЮ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЬЕМОМ ДО1М3,ИЗ БЕТОНА М-3ØØ,ДЛИНОЙ ДО 6М М3	3,8Ø	84,2Ø	-	32Ø	-	-	-	-
181	С147-1	-АРМАТУРА А-1 1ØØКГ	Ø,33	22,9Ø	-	8	-	-	-	-
182	С147-8	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	2,69	25,ØØ	-	67	-	-	-	-
183	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,43	41,3Ø	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
184	С147-24	-ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ	2,26	41,30	-	93	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
185	СССЧГ.9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 6М	Ø,74	80,60	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
186	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,Ø7	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
187	С147-8	-АРМАТУРА А-3	Ø,54	25,00	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
188	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Ø,Ø9	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
189	С147-24	-ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ	Ø,55	41,30	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
190	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	27,69	17,80	-	493	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
191	Е7-152	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,ØØ	29,80	21,ØØ	536	150	378	12,90	232
				8,32	6,98			126	9,ØØ	162
		ШТ								
192	ССССЧ.8-43 Т.Ч.ТАБ.3. 3	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-500,ПРОЛЕТОМ ДО 18М,ОБЪЕМОМ 4,15М3,ВЕСОМ БОЛЕЕ 10Т	74,70	85,06	-	6354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
193	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,64	22,90	-	106	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
194	С147-8	-АРМАТУРА А-3	23,04	25,00	-	576	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
195	С147-13	-АРМАТУРА А-5	51,70	26,00	-	1344	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	7,38	32,10 -	- -	237	-	- -	- -	- -
197	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	9,14	41,30 -	- -	377	-	- -	- -	- -
198	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	9,14	17,80 -	- -	163	-	- -	- -	- -
199	Е7-114	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	2,00	22,00 7,35	5,01 1,75	44	15	11 3	11,20 2,26	22 5
200	Е7-117	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	12,00	24,80 8,17	6,58 2,29	298	98	78 27	12,50 2,95	150 35
201	ССЦП.9-299-Т.Ч.ТАБ.3.3	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-400,ВЕСОМ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М3	10,38	72,05 -	- -	748	-	- -	- -	- -
202	ССЦП.9-299-	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3	0,85	69,60 -	- -	59	-	- -	- -	- -
203	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,70	22,90 -	- -	62	-	- -	- -	- -
204	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	13,37	25,00 -	- -	334	-	- -	- -	- -
205	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,94	32,10 -	- -	30	-	- -	- -	- -
206	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,62	41,30 -	- -	150	-	- -	- -	- -
207	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,62	17,80 -	- -	64	-	- -	- -	- -
208	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	1,27	23,90 -	- -	30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2Ø9	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Ø,51	342,ØØ	-	174	11	-	34,ØØ	17
		Т		21,3Ø	-			-	-	-
21Ø	Е7-298	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	1,14	358,ØØ	3,3Ø	4Ø8	48	3	Ø6,6Ø	7Ø
		Т		42,5Ø	Ø,99			1	1,28	1
211	Е9-33 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА Т	2,87	44,92	18,76	129	4Ø	54	19,4Ø	56
				13,86	7,25			21	9,35	27
212	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	2,67	259,ØØ	-	743	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
213	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,1Ø	17,8Ø	-	91	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2Ø866	6ØØ	866		949
			РУБ.					5Ø2		39Ø
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19994	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3298	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3Ø1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	594	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1867	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1557
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1435	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			872	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			75	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			76	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1Ø23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9Ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			26182	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	151Ø	-		-
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
214	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ØМ2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1Ø7,ØØ	16,63	5,72	1779	433	612	6,6Ø	7Ø6
				4,Ø5	2,Ø6			22Ø	2,6Ø	285
		ØT								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	41,00	19,73	7,54	809	202	309	8,06	330
				4,93	2,70			111	3,48	143
		ШТ								
216	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРИСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	154,00	11,30	4,03	1740	513	621	5,38	829
				3,33	1,44			222	1,86	286
		ШТ								
217	ССЦим.6-343	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, ТОЛЩИНОЙ 20СМ, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	1127,83	12,20	-	13760	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
218	ССЦим.6-323	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 3М	249,35	11,80	-	2942	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
219	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	34,05	41,30	-	1406	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
220	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,48	342,00	-	164	10	-	34,00	16
		Т		21,30	-			-	-	-
221	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	38,82	17,80	-	691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
222	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	14,34	9,73	0,31	140	65	4	7,35	105
		100М		4,54	0,09			1	0,12	2
223	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	2,36	65,00	14,70	153	21	34	15,00	35
				8,88	4,41			10	5,69	13
		100М								
224	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	14,34	2,40	0,01	34	8	-	1,04	15
		100М		0,54	-			-	-	-
225	Е10-28	-ЗАДЕЛКА В ПАНЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,21	110,00	1,30	23	3	-	24,00	5
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
226	Е8-36	-КЛАДКА СТЕН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	4,10	34,30	0,81	141	9	3	3,90	16
		М3		2,10	0,24			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е8-27	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2РАЗА СТЕН,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	Ø,16	9Ø,ØØ	1,5Ø	14	3	-	33,6Ø	5
		1ØØМ2		19,5Ø	Ø,45			-	Ø,58	-
228	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО Ø,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 4ØМ ДО 57М	34,ØØ	Ø,4Ø	Ø,26	14	3	9	Ø,13	4
		ШТ		Ø,Ø8	Ø,Ø9			3,12		4
229	СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ ДО Ø,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	Ø,35	64,4Ø	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23Ø	СССЦП.9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	Ø,19	65,7Ø	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
231	С147-8	-АРМАТУРА А-3	Ø,Ø7	25,ØØ	-	2	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
232	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,14	32,1Ø	-	4	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		23851	127Ø	1592		2Ø66
				РУБ.				568		734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23851	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7Ø4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3ØØØ5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		3ØØØ5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2542	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
233	Е7-193	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 4ØМ2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	92,ØØ	17,ØØ	7,Ø5	1564	259	648	4,83	444
		ШТ		2,81	2,33			214	3,Ø1	277
234	СССЦП.8-197	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ	1283,Ø4	8,45	-	1Ø842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2М,ДЛИНОЙ 12М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙВЕС)71Ø КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
235	ССЦПП.8-215	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 4ØØ И 7ØØММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 81Ø КГС/М2	849,62	9,94	-	6445	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
236	ССЦПП.8-221	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1ØØØ,1450ММ	625,62	1Ø,7Ø	-	6694	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
237	ССЦПП.8-22Ø	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ПРОЕМАМИ ДЛЯ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ,СНАГРУЗКОЙ 78ØКГС/М2	216,ØØ	9,65	-	2128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
238	ССЦП.8-196	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙКРОВЛИ,С НАГРУЗКОЙ 57ØКГС/М2	71,28	7,94	-	566	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
239	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,Ø8	41,3Ø	-	86	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
240	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,Ø8	17,8Ø	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØКГ								
241	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-35Ø: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ)	28,87	49,9Ø	1,3Ø	1441	3Ø9	37	18,9Ø	546
				1Ø,7Ø	Ø,39			11	Ø,5Ø	14
		1ØØМ2								
242	Е12-286	-УТЕПЛИТЕЛЬ КОМПЛЕСНЫХ ПЛИТ ИЗ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	26,91	17,3Ø	1,8Ø	466	417	46	28,5Ø	767
		1ØØМ2		15,5Ø	Ø,53			14	Ø,66	18
243	С114-715 ДОП.8.1	-СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	138,93	94,3Ø	-	13101	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
244	Е12-269	-ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА МАСТИКЕ(1СЛОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГОО КОВРА КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ)	28,Ø5	49,9Ø	1,3Ø	1400	3ØØ	37	18,9Ø	53Ø
				1Ø,7Ø	Ø,39			11	Ø,5Ø	14
		1ØØМ2								
245	Е7-2Ø9	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	41,ØØ	2,43	1,Ø3	1ØØ	41	43	1,64	67
				1,Ø1	Ø,38			16	Ø,49	2Ø
		ШТ								
246	ССЦП.8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНАМ-2ØØ ОБЪЕМОМ ДО Ø,1М3	Ø,66	9Ø,2Ø	-	6Ø	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
247	ССЦП.8-237-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ Ø,1М3		3,98	75,9Ø	-	3Ø2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
248	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,65	22,9Ø	-	38	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
249	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,16	32,1Ø	-	37	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
25Ø	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,45	41,3Ø	-	1Ø1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
251	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,45	17,8Ø	-	44	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
252	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,46	342,ØØ	-	499	31	-	34,ØØ	5Ø
		Т		21,3Ø	-			-	-	-
253	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	14,61	17,8Ø	-	26Ø	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
254	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М15Ø	5,72	36,28	1,21	2ØØ	1Ø	7	4,4Ø	2Ø
	ССЦП.П.1-1 6,1-17	М3		2,41	Ø,36			2	Ø,4Ø	3
255	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	Ø,Ø5	392,ØØ	-	2Ø	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
256	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ	Ø,12	166,1Ø	75,46	2Ø	11	9	14Ø,ØØ	17
	ТЕХ.Ч.П.3.3	ПОКРЫТИЯ								
		1ØØШТ		9Ø,64	22,55			3	29,Ø9	3
257	Е46-95	-РАЗБОРКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ РУБЕРОИДА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ И ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ	Ø,55	8,2Ø	1,9Ø	5	3	1	13,2Ø	7
				6,3Ø	Ø,57			-	Ø,74	-
		1ØØМ2								
258	Е12-286	-РАЗБОРКА ПЛИТНОГОУТЕПЛИТЕЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	Ø,55	13,84	1,44	8	7	1	21,Ø8	12
		1ØØМ2		12,4Ø	Ø,42			-	Ø,54	-
259	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-35Ø: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ И ПРОБИВКИ	Ø,35	49,9Ø	1,3Ø	17	4	-	18,9Ø	7
				1Ø,7Ø	Ø,39			-	Ø,5Ø	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИЙ)								
		100М2								
260	Е12-286	-ТО ЖЕ,УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	Ø,35	17,3Ø	1,8Ø	6	5	-	28,5Ø	1Ø
				15,5Ø	Ø,53			-	Ø,66	-
		100М2								
261	С114-715 доп.6.1	-СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	1,82	94,3Ø	-	172	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
262	Е12-289	-ТО ЖЕ,ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА В ОДИН СЛОЙ	Ø,35	49,9Ø	1,3Ø	17	4	-	18,9Ø	7
		100М2		14,7Ø	Ø,39			-	5,5Ø	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			48684	1405	831		2490
			РУБ.					271		349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48684	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8Ø29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1453	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4545	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			61258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3129	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
263	Е7-228	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ	35,ØØ	1Ø,8Ø	1,6Ø	378	51	56	2,52	88
		ШТ		1,47	Ø,57			2Ø	Ø,74	26
264	Е7-24Ø	-ТО ЖЕ,ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ	81,ØØ	5,8Ø	1,75	47Ø	8Ø	142	1,67	135
		ШТ		Ø,99	Ø,62			5Ø	Ø,8Ø	65
265	СССЦП.8-48Ø	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 14ØØКГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ	217,22	1Ø,4Ø	-	2259	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
266	СССЦП.8-48Ø	-ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 16ØØКГС/М2	18,9Ø	1Ø,4Ø	-	197	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
267	СССЦП.11-15-6	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ,МАССОЙ ДО	48,35	1Ø,34	-	5ØØ	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.РАЗД.1 1П.П.26,27 ,29	ЗТ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.14СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)159ØКГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
268	С147-8	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ А3	Ø,33	25,ØØ	-	8	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
269	ССЦП.6-516	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-35Ø	5,1Ø	68,2Ø	-	348	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
270	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,23	22,9Ø	-	5	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
271	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,75	25,ØØ	-	119	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
272	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,63	32,1Ø	-	52	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
273	Е6-179	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	1,96	57,48	1,29	113	17	3	15,3Ø	3Ø
	ССЦП.П.1-2 9,1-28	УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-15Ø		8,64	Ø,39			1	Ø,5Ø	1
		М3								
274	С124-1Ø	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,Ø6	338,ØØ	-	2Ø	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
275	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,ØØ	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
276	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Ø,Ø1	342,ØØ	-	3	-	-	34,ØØ	-
		Т		21,3Ø	-			-	-	-
277	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Ø,Ø7	17,8Ø	-	1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4473	148	2Ø1		253
			РУБ.					71		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			741	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	133	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			416	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	352	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
278	Е6-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ ПО ПЛИТАМ(ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ КРОВЛЯ) Т	0,12	421,00 27,80	1,38 0,41	51	3	- -	54,30 0,55	7 -
279	Е12-269	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.7,5ММ(ТО ЖЕ) 100М2	0,72	211,00 24,70	2,64 0,79	152	18	2 1	42,90 1,02	31 1
280	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ(ТО ЖЕ) 100М2	0,72	54,70 28,40	4,00 1,20	39	20	3 1	48,20 1,55	35 1
281	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	7,42	75,30 -	- -	559	-	- -	- -	- -
282	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА(ТО ЖЕ) 100М2	0,72	267,00 46,60	11,70 3,50	192	34	9 3	80,00 4,52	56 3
283	Е12-310 ДОП.8.3 ССЫЛ.4-2	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТНЫЙГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ 100М2	-0,72	-47,86 -13,10	-3,33 -1,00	-34	-9	-3 -1	-22,00 -1,29	-16 -1
284	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ) 100М2	3,48	49,90 10,70	1,30 0,39	174	37	4 1	18,90 0,50	66 2
285	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ 100М2	4,20	17,30 15,50	1,80 0,53	73	65	7 2	28,50 0,68	120 3
286	С114-714 ДОП.8.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	21,62	75,90 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
287	Е12-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА МАСТИКЕ 100М2	30,86	240,00 42,40	10,60 3,18	7406	1308	327 98	72,70 4,10	2244 127
288	Е12-289	-УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА(ЗАДЕЛКА ШВОВ В НАХЛЕСТКУ)	6,00	49,90 10,70	1,30 0,39	299	64	7 2	18,90 0,50	113 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
289	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,15	192,00	0,41	221	53	-	83,00	95
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
290	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	18,44	9,43	0,01	174	42	-	4,14	76
		100М2		2,30	-			-	-	-
291	Г26-40	-УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1,14	10,60	0,60	12	7	-	10,70	12
		М3		6,10	0,18			-	0,23	-
292	С114-714 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	1,10	75,90	-	83	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
293	Е12-299 ССЦП.П.2-3 ,2-4	-ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 В ЕНДОВАХ	2,20	53,34	0,74	117	17	1	14,30	31
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	1
294	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,26	421,00	1,38	109	7	-	54,30	14
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		11268	1666	357		2866
				РУБ.				107		140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	335	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1051	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		14178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2108	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
295	Е8-44 ССЦТЕХ.Ч.П .П.2-11,2-12	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (НА РАСТВОРЕ М50)	8,05	483,53	7,70	3892	471	62	107,00	861
		100М2		58,50	2,31			19	2,98	24
296	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,19	472,00	7,59	562	74	9	115,00	137
				62,00	2,28			3	2,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
297	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	2,49	457,ØØ	7,59	1138	116	19	85,ØØ	212
				46,5Ø	2,28			6	2,94	7
		100М2								
298	Е8-194	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	2,Ø7	71,1Ø	Ø,69	147	85	1	73,8Ø	153
		100М2		41,ØØ	Ø,21			-	Ø,27	1
299	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ №№8-194	1,24	44,4Ø	Ø,34	55	36	-	52,5Ø	65
				29,2Ø	Ø,1Ø			-	Ø,15	-
		100М2								
3ØØ	Е1Ø-269 ДОП.Б.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НАМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 5ØММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ	8,55	49Ø,ØØ	5,7Ø	419Ø	1157	49	213,ØØ	1821
				133,ØØ	1,71			15	2,21	19
		100М2								
3Ø1	Е1Ø-3Ø1 ДОП.Б.2	-ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2СЛОЯ	11,ØØ	46Ø,ØØ	9,1Ø	5Ø78	17ØØ	1ØØ	252,ØØ	2782
		100М2		154,ØØ	2,73			3Ø	3,52	39
3Ø2	СССЦП.7-51	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	6434,ØØ	1,8Ø	-	11581	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
3Ø3	Е8-173	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 1ØØММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	Ø,9Ø	124,66	Ø,68	112	6	-	12,4Ø	11
				7,2Ø	Ø,2Ø			-	Ø,26	-
		1ØМ2								
3Ø4	Е8-45	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ12ØММ	Ø,Ø2	472,ØØ	7,59	9	1	-	115,ØØ	2
				62,ØØ	2,28			-	2,94	-
		100М2								
3Ø5	Е1Ø-155	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	Ø,12	4,43	Ø,13	1	1	-	7,94	1
		1ØØМ		4,16	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
3Ø6	С122-322	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	13,44	Ø,2Ø	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3Ø7	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ	Ø,Ø2	421,ØØ	1,38	8	1	-	54,3Ø	1
		Т		27,8Ø	Ø,41			-	Ø,53	-
3Ø8	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1Ø,8Ø	35,5Ø	1,22	383	136	13	21,5Ø	232
		М3		12,6Ø	Ø,37			4	Ø,48	5
3Ø9	С114-69Ø ДОП.Б.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1Ø,6Ø	76,8Ø	-	814	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
31Ø	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	1,8Ø	386,ØØ	5,9Ø	695	119	1Ø	115,ØØ	2Ø7
				66,ØØ	1,77			5	2,28	4
		1ØØМ2								
311	Е15-3Ø4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	1,8Ø	73,ØØ	Ø,5Ø	131	24	1	22,3Ø	4Ø
		1ØØМ2		13,4Ø	Ø,15			-	Ø,19	-
312	Е6-63	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	Ø,13	441,ØØ	1,4Ø	57	16	-	21Ø,ØØ	27
		Т		124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
313	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	Ø,1Ø	355,ØØ	1,3Ø	35	4	-	64,ØØ	6
		Т		38,ØØ	Ø,39			-	Ø,5Ø	-
314	Е9-33 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК	Ø,36	44,92	18,76	16	5	7	19,4Ø	7
		Т		13,86	7,25			3	9,35	3
315	С121-2Ø95	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Ø,36	393,ØØ	-	141	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
316	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	Ø,75	386,ØØ	5,9Ø	29Ø	49	4	115,ØØ	86
				66,ØØ	1,77			1	2,28	2
		1ØØМ2								
317	Е15-3Ø4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	Ø,75	73,ØØ	Ø,5Ø	55	1Ø	-	22,3Ø	17
		1ØØМ2		13,4Ø	Ø,15			-	Ø,19	-
318	Е6-83	-ПРОКЛАДКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	Ø,Ø1	441,ØØ	1,4Ø	4	1	-	21Ø,ØØ	2
		Т		124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
319	Е6-168 ССЦП.П.1-1 7,1-16	-ЗАДЕЛКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕТОНОМ М15Ø	Ø,Ø4	41,28	1,Ø6	2	-	-	8,54	-
		М3		4,91	Ø,32			-	Ø,41	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			29399	3992	275		667Ø
			РУБ.					84		1Ø8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29242	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4844	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		462
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	847	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2738	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36824	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		723Ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4915	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			37007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4925	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
320	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	84,12	2,99 0,74	0,36 0,11	252	62	30 9	1,38 0,14	116 12
321	С122-159	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-18.1 М2	80,73	15,10 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
322	С122-143	-ТОЖЕ,БЛОКОВ ПГО12-18.1 И СГО6-12 М2	3,39	9,93 -	- -	34	-	- -	- -	- -
323	Е10-28	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА БРУСКАМИ М3	0,02	110,00 12,90	1,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -
324	Е6-84	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
325	Е7-745 ДОП.В.1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100М2	0,01	112,00 22,00	24,20 7,45	1	-	- -	41,10 9,61	- -
326	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100ШТ	0,01	306,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
327	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	-	192,00 45,80	0,41 0,12	-	-	- -	83,00 0,15	- -
328	Е8-176	-ЗАПОЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,22	125,66 8,40	0,68 0,20	28	2	- -	13,60 0,26	3 -
329	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	78,00	0,24	-	19	19	-	0,46	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				0,20	-			-	-	-
330	С111-435	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	39,00	1,72	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
331	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ЗПВ СТЕКЛОМ	0,78	444,00	1,60	346	21	1	25,30	20
		100м2		27,00	0,48			-	0,62	-
332	Е15-747	-ТОЖЕ,ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,03	222,00	0,80	7	-	-	25,30	1
		100м2		13,50	0,24			-	0,31	-
		дверные								
333	Е10-106	-ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН И ПНЕВМОЗАТВОРОВ	8,94	1,39	0,29	12	5	3	0,83	7
				0,51	0,09			1	0,12	1
		м2								
334	Е10-105	-ТОЖЕ,ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО3М2	6,15	1,63	0,35	10	3	2	0,91	6
		м2		0,55	0,11			1	0,14	1
335	Е10-105	-ТОЖЕ,В ТАМБУРАХ	2,05	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
		м2		0,55	0,11			-	0,14	-
336	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	8,20	1,34	-	11	2	-	0,56	3
				0,20	-			-	-	-
		м2								
337	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	8,94	0,95	-	8	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		м2								
338	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	29,55	2,00	0,13	59	20	4	1,16	34
				0,67	0,04			1	0,05	1
		м2								
339	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	12,20	1,58	0,13	19	7	1	1,01	12
				0,59	0,04			-	0,05	1
		м2								
340	С122-237	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-19Г	8,94	13,20	-	118	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
341	С122-280	-ТОЖЕ,БЛОКОВ ДНГ21-10	8,20	16,80	-	138	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
342	С122-276	-ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-15	12,2Ø	14,4Ø	-	176	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
343	С122-273	-ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-9	21,6Ø	14,8Ø	-	32Ø	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
344	С122-273	-ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-8	7,95	14,8Ø	-	118	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
345	Е1Ø-129	-УТЕПЛИТЬ ДВЕРЬ СЛОЕМ ВОЙЛОКА	2,Ø5	4,21	Ø,Ø1	9	1	-	1,Ø1	2
		М2		Ø,53	-			-	-	-
346	Е1Ø-133	-ИСКЛЮЧИТЬ ОБИВКУ СТАЛЬЮ	-2,Ø5	-2,Ø6	-Ø,Ø1	-4	-1	-	-Ø,89	-2
		М2		-Ø,46	-			-	-	-
347	СНРØ7-27-Ø1	-ОБИВКА ДВЕРИ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ	2,Ø5	7,34	-	15	-	-	-	-
	ТАБ.4	М2		-	-			-	-	-
348	Е9-34 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	Ø,61	29Ø,97	161,Ø7	177	46	9Ø	111,ØØ	68
		1ØØМ2		75,9Ø	55,77			34	71,94	44
349	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,86	287,ØØ	-	534	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35Ø	СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ЦИНКОВАНИЕ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Ø,1Ø	146,45	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
351	Е26-35	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	Ø,14	35,5Ø	1,22	5	2	-	21,5Ø	3
		М3		12,6Ø	Ø,37			-	Ø,48	-
352	С114-689 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ П175	Ø,14	32,1Ø	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
353	Е7-7Ø1	-УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	Ø,46	42,3Ø	Ø,Ø8	19	2	-	6,43	3
		1ØØМ		4,Ø2	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
354	Е26-73	-ПРОКЛАДКА В ПОЛОТНАХ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	Ø,48	12,6Ø	Ø,Ø5	6	6	-	21,1Ø	1Ø
		1ØØМ2		11,8Ø	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
355	С114-2Ø5	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	198,66	2,57	-	511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
356	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ	0,33	12,60	0,05	4	4	-	21,10	7
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
357	С114-694 доп.в.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ	36,48	5,83	-	213	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
358	Е20-409	-УСТАНОВКА В ДВЕРЯХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ГЛОЩАДЬЮ ДО 0,25М2	16,00	1,05	0,05	17	13	-	1,34	21
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
359	С130-1474	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	16,00	0,43	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
360	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ РЕШЕТОК УГОЛКАМИ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
361	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
362	С111-447	-ТОЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	3,00	8,94	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
363	С111-448	-ТОЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	38,00	2,97	-	113	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
364	С111-449	-ТОЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	6,00	3,23	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
365	С111-450	-ТОЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
366	С111-390	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ	44,00	2,91	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
367	Е9-49 т.ч.таб.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	16,59	106,80	56,76	1772	409	942	35,10	582
		Т		24,64	17,16			285	22,14	367
368	СТУ362760-8 5	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВПС42.42А	15,00	1581,77	-	23727	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
369	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ	15,95	36,00	-	574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОВ								
		Т		-	-			-	-	-
370	С121-1969 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255(ВОРОТА ВР36.36Т)	0,64	306,19	-	196	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
371	С111-363	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ	25,60	1,62	-	41	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
372	С111-365	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	27,00	1,00	-	27	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
373	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
374	Е26-65	-ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ	10,60	1,17	-	12	2	-	0,26	3
		М2		0,15	-			-	-	-
		ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
375	Е9-251 ДОП.В.3	-МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПО СТАЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЯМ ЗДАНИЙ	1,64	436,00	223,00	715	267	365	260,00	426
		100М2		163,00	84,30			138	108,75	178
376	С121-1901 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗСТАЛИ МАРКИ С255	8,52	359,19	-	3060	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
377	Е12-304	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	2,29	221,00	10,50	506	120	24	89,20	204
		100М		52,60	3,15			7	4,06	9
378	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	8,85	43,60	-	386	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
379	Е15-767 СБОРНИК Ч.1П.П.601 ,602	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА	161,20	23,70	0,03	3820	64	5	0,72	116
		М2		0,40	0,01			2	0,01	2
380	Е26-27	-НАБИВКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,90	6,21	0,14	6	5	-	9,59	9
		М3		5,54	0,04			-	0,05	-
381	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,95	11,20	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
382	Е7-763 ДОП.В.2	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,95	71,20	19,10	68	16	19	29,80	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		17,30	5,87			6	7,57	7
383	С111-31	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,50	306,00	-	153	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
384	Е25-50	-НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ	140,40	1,30	-	183	8	-	0,11	15
		М2		0,06	-			-	-	-
385	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,30	110,00	1,30	33	4	-	24,00	7
		М3		12,90	0,39			-	0,51	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			40131	1113	1494		1748
			РУБ.					484		623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	681	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30755	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	475	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2671	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36070	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1909
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1654	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			47861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2348	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
386	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	27,89	43,30	0,99	1208	100	27	7,19	201
		100М2		3,57	0,30			8	0,39	11
387	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	268,00	35,22	-	9439	434	-	2,90	777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП.П.1-1 5,1-19	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М3ØØ М3		1,62	-			-	-	-
388	Е11-11 ССЦП.П.1-1 5,1-16	-ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М15Ø М3	131,22	3Ø,22 1,62	-	3965	213	- -	2,9Ø -	381 -
389	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ РАСТВОРА М15Ø ТОЛЩИНОЙ 2ØММ 1ØØМ2	Ø,3Ø	7Ø,ØØ 9,88	Ø,95 Ø,28	21	3	- -	18,8Ø Ø,36	6 -
39Ø	Е11-55	-ТОЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 1ØММ 1ØØМ2	Ø,Ø9	7Ø,ØØ 9,88	Ø,95 Ø,28	6	1	- -	18,6Ø Ø,36	2 -
391	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 1ØØМ2	-Ø,Ø9	-27,2Ø -Ø,32	-Ø,46 -Ø,14	-2	-	- -	-Ø,34 -Ø,1Ø	- -
392	Е11-55 ССЦП.П.2-6 ,2-5	-ТОЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М2ØØ ТОЛЩИНОЙ 4ØММ 1ØØМ2	Ø,66	74,49 9,88	Ø,95 Ø,28	49	7	- -	18,8Ø Ø,36	12 -
393	Е11-56 ССЦП.П.2-6 ,2-5	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 1ØØМ2	Ø,66	58,88 Ø,64	Ø,92 Ø,28	39	-	- -	Ø,34 Ø,3Ø	- -
394	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 4ММ 1ØØМ2	Ø,3Ø	85,ØØ 4,Ø9	1,76 Ø,53	25	1	- -	8,22 Ø,68	2 -
395	Е11-52	-ТОЖЕ,ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 1ØØМ2	Ø,66	16,6Ø 14,3Ø	2,3Ø Ø,68	11	9	1 -	27,1Ø Ø,88	18 1
396	С114-69Ø ДОП.8.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	2,73	76,8Ø -	- -	21Ø	-	- -	- -	- -
397	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 1ØØМ2	Ø,Ø9	45,8Ø 2Ø,9Ø	3,75 1,12	4	2	- -	29,5Ø 1,44	3 -
398	Е13-291	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ М2	8,7Ø	Ø,13 Ø,12	- -	1	1	- -	Ø,2Ø -	2 -
399	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 1ØØМ2	Ø,75	125,ØØ 33,4Ø	6,94 2,Ø8	94	25	6 2	46,9Ø 2,68	35 2
4ØØ	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	Ø,75	83,8Ø 17,3Ø	3,3Ø Ø,99	63	13	3 1	25,5Ø 1,28	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
401	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ	66,30	1,83	0,21	121	56	14	1,40	93
				0,84	0,06			4	0,00	5
		М2								
402	Е11-67 ССЦП.П.1-3 1,1-29	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	15,98	135,24	1,74	2161	328	23	40,20	642
				20,50	0,52			8	0,67	11
		100М2								
403	Е11-68 ССЦП.П.1-3 1,1-29	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-15,98	-17,84	-0,28	-285	-9	-4	-1,06	-17
		100М2		-0,59	-0,08			-1	-0,10	-2
404	Е11-67	-ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	11,12	123,00	1,74	1368	220	20	40,20	447
		100М2		20,50	0,52			6	0,67	7
405	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-11,12	-31,60	-0,56	-351	-13	-6	-1,06	-12
		100М2		-1,18	-0,16			-2	-0,21	-2
406	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	9,71	91,10	1,30	885	463	13	81,10	787
		100М2		47,70	0,39			4	0,50	5
407	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,30	519,00	0,75	156	13	-	75,50	23
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
408	Е11-135 ССЦП.П.2-5 ,2-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ М150	0,15	420,35	4,52	63	9	-	120,00	19
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
409	Е11-69 ССЦП.П.2-5 ,2-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М150	3,27	79,86	1,02	261	51	3	28,50	93
				15,50	0,31			1	0,40	1
		100М2								
410	Е11-132 ССЦП.2-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК М200 ТОЛЩИНОЙ 30ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	1,00	112,95	10,40	113	43	10	77,90	78
				43,00	3,12			3	4,02	4
		100М2								
411	ССЦП.3-135	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК М2	100,70	5,84	-	588	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			20213	1978	115		3608
			РУБ.					34		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20213	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3335	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	601	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			25431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2613	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
412	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК ПЛОЩАДОК И СТОЕК/ЛЕСТНИЦ	11,16	20,14	9,44	225	74	105	9,15	102
	ТЕХ.Ч.ТАБ.									
	2	Т		6,60	3,76			42	4,85	54
413	С121-1747	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255	10,41	294,19	-	3063	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.									
	3	Т		-	-			-	-	-
414	С121-1753	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,21	251,00	-	53	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
415	С121-1753	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255	0,54	270,19	-	146	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
416	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЛОЩАДОК И БАЛОК ЛЕСТНИЦ	22,04	31,20	14,80	688	220	326	15,60	344
		Т		10,00	4,74			104	6,11	135
417	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗСТАЛИ МАРКИ С255	14,95	278,19	-	4159	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.									
	3	Т		-	-			-	-	-
418	С121-1959	-ТОЖЕ,ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	7,09	232,19	-	1646	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
419	Е9-46	-МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,07	60,56	33,28	4	1	2	22,60	2
	ТЕХ.Ч.ТАБ2	Т								
				15,18	12,98			1	16,74	1
420	С121-1976	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗСТАЛИ МАРКИ С255	0,06	403,19	-	24	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.									
	3	Т		-	-			-	-	-
421	С121-1976	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,02	384,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
422	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ	45,85	4,66	3,58	214	33	164	1,21	55
				0,71	1,25			57	1,61	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУТАВРА НОМ36								
		М								
423	С121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ	2,04	258,19	-	527	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
424	С121-1826 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТОЖЕ,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ	0,18	289,19	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
425	Е9-94	-МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК	2,49	29,20	14,30	73	22	35	13,50	34
		Т		8,70	5,00			12	6,45	16
426	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255	2,39	270,19	-	646	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
427	С121-1829	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,09	251,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
428	С121-1822	-ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,01	265,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
429	Е9-245 ДОП.В.3	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,14	45,20	2,35	6	4	-	44,60	6
		100М2		26,50	0,70			-	0,90	-
430	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	0,08	393,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
431	С121-2095 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235	0,02	334,92	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
432	С111-382	-СТОИМОСТЬ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ	10,00	1,17	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
433	Е9-46 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,82	66,56	33,28	50	12	28	22,60	19
		Т		15,18	12,98			11	16,74	14
434	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	4,57	46,80	17,60	214	87	81	30,10	138
		Т		19,00	5,43			25	7,00	32
435	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245	-	358,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
436	С121-1975 ТЕХ.Ч.ТАБ.	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235	0,54	349,92	-	189	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			-	-			-	-	-
437	С121-1979 Тех.ч.таб. 3	-ТОЖЕ,ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	4,17	317,92 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
438	С121-1981 Тех.ч.таб. 3	-ТОЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	0,67	318,92 -	- -	214	-	- -	- -	- -
439	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,10	90,18 25,30	0,90 0,27	9	3	- -	44,80 0,35	4 -
440	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,10	35,09 7,50	0,30 0,09	4	1	- -	13,00 0,12	1 -
441	Е6-73	-ТОЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 50ММ 100М2	0,11	90,18 25,30	0,90 0,27	10	3	- -	44,80 0,35	5 -
442	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,11	105,27 22,50	0,90 0,27	12	2	- -	13,00 0,35	1 -
443	Е6-13 ССЦП,П,1-3 ,1-4	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ М150 М3	0,24	35,22 2,78	0,34 0,10	8	1	- -	5,07 0,13	1 -
444	Е13-138	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПФ133 100М2	12,65	21,80 1,84	0,54 0,16	276	23	7 2	1,37 0,21	17 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ. ---- РУБ.		13923	486	746 ---- 254		729 ---- 329
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		331	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		417	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		13592	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1168	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	207	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		1182	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		15942	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			16359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	955	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
445	Е15-294	-ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ И РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	13,77	8,17	Ø,18	113	73	3	9,7Ø	134
		1ØØМ2		5,3Ø	Ø,Ø5			1	Ø,Ø6	1
446	Е15-53Ø	-КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА	14,64	161,ØØ	1,2Ø	2357	82	18	9,45	138
		1ØØМ2		5,6Ø	Ø,26			4	Ø,34	5
447	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	36,47	2Ø,7Ø	Ø,15	755	675	5	29,8Ø	1Ø87
		1ØØМ2		18,5Ø	Ø,Ø4			1	Ø,Ø5	2
448	Е7-715	-РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ	13,94	18,58	-	259	244	-	28,ØØ	39Ø
		1ØØМ		17,5Ø	-			-	-	-
449	Е15-5Ø9	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	4Ø,51	3,13	Ø,Ø5	127	97	2	4,6Ø	186
		1ØØМ2		2,4Ø	Ø,Ø2			1	Ø,Ø3	1
45Ø	Е13-138 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	15,63	21,8Ø	Ø,54	341	29	9	1,37	21
		1ØØМ2		1,84	Ø,16			3	Ø,21	5
451	Е15-294	-ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН	58,43	8,17	Ø,18	477	31Ø	11	9,7Ø	567
		1ØØМ2		5,3Ø	Ø,Ø5			3	Ø,Ø6	4
452	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	18,8Ø	85,1Ø	6,2Ø	16ØØ	697	116	65,ØØ	1222
		1ØØМ2		37,1Ø	3,85			72	4,97	93
453	Е15-5Ø9	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	55,35	3,13	Ø,Ø5	173	133	3	4,6Ø	255
		1ØØМ2		2,4Ø	Ø,Ø2			1	Ø,Ø3	2
454	Е15-5Ø8	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	11,71	5,84	Ø,Ø5	68	57	-	9,7Ø	114
		1ØØМ2		4,9Ø	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
455	Е13-138 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	16,46	21,8Ø	Ø,54	359	3Ø	9	1,37	23
		1ØØМ2		1,84	Ø,16			3	Ø,21	3
456	Е15-82 С111-1Ø4 С111-767	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ	6,67	571,ØØ	2,ØØ	3809	632	13	17Ø,ØØ	1134
		1ØØМ2		94,7Ø	Ø,6Ø			4	Ø,77	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	32,38	71,1Ø	Ø,69	2ØØ2	1328	23	73,8Ø	239Ø
		1ØØМ2		41,ØØ	Ø,21			7	Ø,27	9
458	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	28,44	44,4Ø	Ø,34	1263	83Ø	1Ø	52,5Ø	1493
		1ØØМ2		29,2Ø	Ø,1Ø			3	Ø,13	4
459	С СБОРНИК Ч2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ И ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА	18,67	31,51	-	588	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
46Ø	Е15-624	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ	Ø,42	2Ø,79	Ø,Ø2	9	6	-	8Ø,ØØ	34
		1ØØМ2		13,56	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
461	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	Ø,Ø3	71,2Ø	Ø,8Ø	2	1	-	49,2Ø	1
		1ØØМ2		27,8Ø	Ø,24			-	Ø,31	-
462	Е13-153 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА	1,52	2Ø,6Ø	Ø,24	31	5	-	2,3Ø	4
		1ØØМ2		3,Ø2	Ø,Ø8			-	Ø,1Ø	-
463	Е13-153 ТЕХ.Ч.П.3. 5,П1.6	-ТОЖЕ,ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	Ø,Ø2	22,66	Ø,27	1	-	-	2,3Ø	-
		1ØØМ2		3,32	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
464	Е15-639 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-ОКРАСКА УТЕПЛЕННОЙ ДВЕРИ ПО РЕЙКЕ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА С ОДНОЙ СТОРОНЫ	Ø,Ø2	47,76	-	1	-	-	22,ØØ	-
		1ØØМ2		16,44	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			14635	5229	222		9193
			РУБ.					1Ø3		132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14635	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2414	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	436	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1363	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9546
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5768	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			18412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9546
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5768	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПАНДУСЫ								
465	Е8-1Ø	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО	51,1Ø	9,31	Ø,32	476	2Ø	16	Ø,8Ø	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВАНИЯ								
		М3		ø,4ø	ø,1ø			5	ø,13	7
466	Е6-15 ССЦ.П.П.1-7,1-3	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М3øø	46,9ø	33,21	ø,34	1558	24	16	ø,99	46
		М3		ø,52	ø,1ø			5	ø,13	6
		КРЫЛЬЦА								
467	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	ø,17	43,3ø	ø,99	7	1	-	7,19	1
		1øøМ2		3,57	ø,6ø			-	ø,39	-
468	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М1ø	2,3ø	29,3ø	-	67	4	-	2,9ø	7
		М3		1,62	-			-	-	-
469	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 4øмм	ø,14	628,øø	2,32	88	14	-	166,øø	23
		1øøМ2		99,øø	ø,7ø			-	ø,9ø	-
47ø	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5мм	ø,14	52ø,øø	ø,8ø	73	5	-	18,3ø	3
		1øøМ2		44,8ø	ø,28			-	ø,36	-
471	Е8-61	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	ø,øø	335,øø	6,32	27	2	-	37,4ø	3
		Т		23,øø	1,9ø			-	2,45	-
472	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	ø,ø7	441,øø	1,4ø	31	9	-	21ø,øø	15
		Т		124,øø	ø,42			-	ø,54	-
		ОТМОСТКА								
473	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12См	1,ø3	23ø,øø	7,4ø	237	14	8	25,6ø	26
		1øøМ2		14,øø	1,9ø			2	2,45	5
474	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3См	1,ø3	169,øø	-	174	8	-	14,4ø	15
		1øøМ2		8,23	-			-	-	-
		КОЛЕСООТБОЙ								
475	Е9-2ø9	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	5,91	7ø,7ø	2ø,øø	418	2ø3	11ø	53,8ø	318
		Т		34,3ø	5,97			35	7,7ø	46
476	С121-2ø95	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	1,ø7	393,øø	-	421	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
477	С121-2114	-ТОЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,91	441,øø	-	842	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
478	С121-21ø9	-ТОЖЕ,ИЗ ТРУБ	2,93	455,øø	-	1333	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ЛЕСТНИЦА								
479	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	Ø,Ø4	43,3Ø	Ø,99	2	-	-	7,19	-
		1ØØМ2		3,57	Ø,3Ø			-	Ø,39	-
48Ø	Е11-11 ГСНП.П.1-1 5,1-16	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М15Ø	Ø,35	3Ø,22	-	11	1	-	2,9Ø	1
		М3		1,62	-			-	-	-
481	Е6-85	-АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ	-	15,3Ø	1,4Ø	-	-	-	12,3Ø	-
		Т		6,76	Ø,42			-	Ø,58	-
482	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	-	392,ØØ	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
483	Е6-3Ø ССНП.П.1-3 ,1-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М15Ø	Ø,14	36,52	1,2Ø	5	-	-	4,35	1
		М3		2,34	Ø,36			-	Ø,46	-
484	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА М2ØØ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	Ø,Ø3	123,ØØ	1,74	4	1	-	4Ø,2Ø	1
		1ØØМ2		2Ø,5Ø	Ø,52			-	Ø,67	-
485	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-Ø,Ø3	-15,8Ø	-Ø,28	-1	-	-	-1,ØØ	-
		1ØØМ2		-Ø,59	-Ø,Ø8			-	-Ø,1Ø	-
486	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	Ø,Ø4	441,ØØ	1,4Ø	18	5	-	21Ø,ØØ	8
		Т		124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
487	Е9-46 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Ø,Ø1	6Ø,56	33,26	1	-	-	22,6Ø	-
		Т		15,18	12,98			-	16,74	-
488	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Ø,Ø1	327,ØØ	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
489	С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА	Ø,Ø1	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ								
49Ø	Е9-5Ø ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Ø,27	77,76	14,73	21	13	4	69,1Ø	19
		Т		47,63	4,72			1	6,Ø9	2
491	С121-1968	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Ø,27	342,ØØ	-	92	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	Е7-746 доп.в.1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,22	176,00	23,40	39	9	6	72,20	16
		100М2		41,40	7,19			2	9,28	2
493	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	0,10	306,00	-	31	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
494	Е26-65	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ	3,75	1,17	-	4	1	-	0,26	1
		М2		0,15	-			-	-	-
495	С СБОРНИК Ч2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	0,27	51,51	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЗАШИВКИ НАД ДВЕРЯМИ								
496	Е10-26	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
497	Е6-83	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
498	Е26-31	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,36	35,90	1,23	13	5	-	21,30	5
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
499	С114-690 доп.в.1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ М200	0,35	76,80	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
500	Е7-700	-ПРОКЛАДКА ПАКЛИ	3,00	0,72	0,01	2	1	-	0,52	2
		М		0,31	-			-	-	-
501	Е7-763 доп.в.2	-ОБШИВКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	71,20	19,10	1	-	-	29,80	-
		100М2		17,30	5,87			-	7,57	-
502	С111-31	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ	0,01	306,00	-	3	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
503	СПР07-27-01 ТАБ.4	-ОБШИВКА ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ	1,20	7,34	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			6051	342	168		556
			РУБ.					50		66
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2920	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			7344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			233490	18229	6869		51148
			----					---		---
			РУБ.					2328		3007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184963	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5477	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25811	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		385
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	746	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2951	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			289667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26775	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			272032	22831	11462		59262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3952		5508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6582	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20749	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51077	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49596	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	762	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4510	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3027	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			338069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34128	-		-

СОСТАВИЛ ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

```
1  Э1@753@'Н881'''1,1,@''''25845'М3*
2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3@@ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'К#
   1-К#34,АР1-АР9,КМ1
4  -КМ17,К#И61'В.Ф.БЕТЕХТИН*
5  Н1@=16,5*
6  А*
7  Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
8  Е1-16@7'577''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬ
   ДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ
9  6@Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5@М*
1@ Е1-1614(А1.4)'577*
11 Е1-1591'577''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМО
   СВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
12   С ЕМКОСТЬЮ КОВША @,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1
   КМ*
13 С31@-1'577.1,2'@,29*
14 Е1-16@3'577*
15 Е1-1550'5@47*
16 Е1-948#ТЕХ.Ч.П.3.67(А1.1,2)'542''ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧ
   НУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ Э
17 КСКАВАТОРА*
18 Е1-16@8#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.@,85)'5589''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХ
   ЛЕННОГО ГРУНТА 2ГР
19 УПЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5@М В РЕЗЕРВ*
2@ Е1-1615(А1.4)'5589*
21 Е1-16@8#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.@,85)'5589''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА
     БУЛЬДОЗЕРОМ НА РА
22 ССТОЯНИЕ 5@М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
23 Е1-1615(А1.4)'5589*
24 Е1-1592'11@''+ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
25 С31@-1'11@.1,8'@,29*
26 Е1-16@4'110*
27 Е1-1634'5@3@''ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУ
   НТА БУЛЬДОЗЕРОМ С
28 ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЧНИЕ 5@М*
29 Е1-1645(А1.9)'5@3@*
3@ Е1-967'559''ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
31 Е1-1184'5@3@*
32 Р ФУНДАМЕНТЫ*
33 Е6-1(А1=27,4)'37,92''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ
     БЕТОНА М5@*
34 Е6-5(А1=38,9)'16@,14''+ ИЗ БЕТОНА М2@@*
35 Е6-6(А1=37,2)'63,84''ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
36 С124-1'@,126*
37 С124-3'5,733*
38 Е6-84'@,166*
39 Е6-79'@,744''УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
4@ Е7-15(А1=6,5)'22*
41 СТССЦП.9-348#ТЕХ.Ч.ТАБ.3.3(=1@)'4,91'67,9+@,82.2'СТОИМ
   ОСТЬ ФУНДАМЕТНЫХ Б
42 АЛОК ТРАПЕЦЕЙДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6
   М,ИЗ БЕТОНА М3@@'М
43 3*
44 СТССЦП.9-352#ТЕХ.Ч.ТАБ.3.3(=1@)'@,64'67,5+@,82'ТО ЖЕ,Б
   АЛОК ТАВРОВОГО СЕЧ
45 ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М25@'М3*
46 С147-8'577,3'25*
47 С147-16'8@,2'32,1*
48 С147-4'24'22,9*
49 Е6-13#ССЦП.П.1-3,1-5(А1=34,4+(27,4-25,8).1,@2#)'41''УС
   ТРОЙСТВО НАБЕТОНОК
5@   ИЗ БЕТОНА М2@@*
51 Е6-79'@,144''УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
52 Е6-13#ССЦП.П.1-3,1-5(А1=34,4+(27,4-25,8).1,@2#)'@,@3''
   + ИЗ БЕТОНА М2@@*
53 Е6-83'@,@@1*
54 Е8-27'996,7''ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С
     ГРУНТОМ,ОБМАЗАТЬ
55 ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
56 Е6-83'@,@46''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИ
   ТЫ*
57 Е11-55#ССЦП.П.2-5,2-27(А1=7@-(25,9-24,1).2,@4#)'31,4''
   ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИД
58 РОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 ТОЛ
   ЩИНОЙ 3@ММ*
59 Е11-56#ССЦП.П.2-5,2-27(А1=13,6-(25,9-24,1).@,51#)(А1.2
   )'31,4*
6@ Е11-11#ССЦП.П.1-15,1-16(А1=29,3+(27,2-26,3).1,@2#)'17,
   77''БЕТОННАЯ ПОДГО
61 ТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М15@*
62 Е6-86'@,@81''АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
63 С124-43'@,@81''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
64 Е11-55#ССЦП.П.2-5,2-27(А1=7@-(25,9-24,1).2,@4#)'24,8''
   ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИД
65 РОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СОСТАВА
   1:2 ТОЛЩИНОЙ 2@ММ*
66 Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
67 П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#ФОМ1-ФОМ7,ФОМ9-ФОМ15,ФО
   М17,ФОМ18*
68 Е11-2(А1=43,3)'16@,8*
69 Е8-1@(А1=9,31)'6,7''ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
7@ Е6-3@#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=35,7+(26,6-25,8).1,@2#)'26,34'
   '+ ИЗ БЕТОНА М15@*
71 Е6-31#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=33+(26,6-25,8).1,@2#)'23,2''+
   ИЗ БЕТОНА М15@*
72 Е6-33#ССЦП.П.1-16,1-17(А1=37,3-(28,2-27,2).1,@15#)'5,6
   8''+ ИЗ БЕТОНА М15
73 @*
74 Е6-33(А1=37,3)'@,9''ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М2@@*
75 Е6-34#ССЦП.П.1-16,1-17(А1=34,7-(28,2-27,2).1,@15#)'1@,
   22''+ ИЗ БЕТОНА М1
76 5@*
77 С124-1'@,@@6*
78 С124-3'@,3@1*
79 С124-43'@,@26''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
8@ Е6-16#ССЦП.П.1-16,1-17(А1=3@,9-(28,2-27,2).1,@15#)'1''
   МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИ
81 ТА КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М15@*
82 С124-3'@,@41*
83 Е6-15#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=27,8+(26,6-25,8).1,@2#)'3,74''
   УСТРОЙСТВО БЕТОННО
84 ГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М15@*
85 Е6-127#ССЦП.П.1-16,1-17(А1=49,2-(28,2-27,2).1,@2#)'1,6
   ''БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И
```

```
86  3 БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
87  Е6-128#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=40,3+(26,6-25,8).1,02#)'4,86''ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 25
88  0ММ*
89  Е7-447(А1=0,4)'4*
90  СТССЦП.9-92(=10)'0,192'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ Д
91  О 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
92  С147-8'14,24'25*
93  С147-16'1,28'32,1*
94  Е8-27'146,8''ПОВЕРХНОСТИ,СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ,ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУ
95  МОМ ЗА 2РАЗА*
96  Е6-37'22,68*
97  Е6-73#ССЦП.П.2-2,2-4(А1=90,18-(24,4-21,9).2,04#)'5,12''ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕН
98  ТНОГО РАСТВОРА М50 ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
99  Е6-74#ССЦП.П.2-2,2-4(А1=35,09-(24,4-21,9).1,02#)(А1.3)'5,12*
100 Е6-84'0,088''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ КОЛОДЦА*
101 Е8-61(А1=335)'0,157''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
102 Е9-118#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,101''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
103 С121-2114#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'0,101'441-8.1,01'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ С
104 ТАЛИ МАРКИ С235*
105 Е9-94#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,042''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
106 С121-1959'0,042''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
107 Е16-40'0,6''ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ*
108 Е22-1'17,8''ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
109 С111-397'12''ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ*
110 СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,234'15,6.2,1,01'МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОИЗД
111 ЕЛИЙ ЗА 2РАЗА'Т*
112 СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,154'15,6.2,1,01'ТО ЖЕ,ОКРАСКА КРЫШКИ И ОБРА
113 МЛЕНИЯ КОЛОДЦА ЭМАЛЬЮ ПФ ЗА 2РАЗА'Т*
114 П2 ФУНДАМЕНТ ФОМ-8(2ШТ)*
115 Е11-2(А1=43,3)'376,4*
116 Е6-35#ССЦП.1-17,1-16(А1=32,6-(28,2-27,2).1,015#)'164''УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБ
117 ЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
118 С124-1'0,356*
119 С124-3'0,796*
120 Е6-84'3,417*
121 Е6-37'164*
122 Е6-222'322''УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ*
123 Е8-61(А1=335)'2,228''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
124 Е9-122'1,713''УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ*
125 С121-2114#Т.Ч.ТАБЛ.3'1,713'441-8,1,01'СТОИМОСТЬ ЩИТА ИЗ СТАЛИ МАРКИ С-23
126 5*
127 Е15-614'55,84''МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА РЕШЕТОК И ЩИТОВ*
128 Е8-27'361,9''ОБМАЗКА СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
129 П2 ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР*
130 Е11-2(А1=43,3)'28,7*
131 Е6-241#ССЦП.П.1-17,1-19(А1=39,3-(32,1-28,2).1,015#)'11,2''УСТРОЙСТВО Ж/Б
132  ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*
133 С124-18'0,694*
134 Е7-348(А1=12,95)'4,9''УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2*
135 Е7-345(А1=27,91)'6,6''ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
136 СТССЦП.9-202(=10)'4,9'68,1'СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА М200,ПЛО
137 ЩАДЬЮ ДО 18М2,ДЛИНОЙ ЗМ,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т'М3*
138 С147-8'256,8'25*
139 С147-16'67,5'32,1*
140 С147-24'70,8'41,3*
141 С147-24'49,1'41,3'ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
142 С147-8'24,05'25'ТО ЖЕ,АРМАТУРА А3*
143 СТССЦП.9-200#ПР.06-08#ТЕХ.Ч.П.1.10(=10)'6,6'64,9+50,1.0,4.1,02'СТОИМОСТЬ
144  ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200,ПЛОЩАДЬЮ Д
145 О 18М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т'М3*
146 С147-8'703,7'25.1,4*
147 С147-16'47,64'32,1.1,4*
148 С147-23'140,04'25.1,4*
149 С147-24'38,34'41,3,1,4*
150 С147-24'15'41,3.1,4'ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
151 С147-8'16,34'25.1,4'ТО ЖЕ,АРМАТУРА А3*
152 С147-29'173,24'17,8*
153 Е6-1(А1=27,4)'3,5''УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М50*
154 Е6-240#ССЦП.П.1-29,1-31(А1=63,4-(33,3-29,3).1,015#)'1,6''+ ИЗ БЕТОНА М20
155 0*
156 С124-18'0,106*
157 Е6-83'0,044*
158 Е7-291'0,082''УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
159 С147-29'82'17,8*
160 Е7-366(А1=7,2)'4''УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
161 СТССЦП.8-519(=10)'2'66,2'СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М300,ОБЪЕМОМ
162 БОЛЕЕ 0,2М3'М3*
163 С147-1'19,2'22,9*
164 С147-8'113,6'25*
165 Е9-116#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,211''МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛО
166 К*
167 С121-1955'0,211''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245*
168 Е34-304'5''УКЛАДКА ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
169 С111-343'36''СТОИМОСТЬ СКОБ*
170 Е9-152'0,107''УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
171 С121-2109'0,107''СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
172 Е16-223'2*
173 Е16-224'5*
174 Е9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,021''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ*
175 С121-1975'0,021''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
176 Е8-27'62,2*
177 Е6-30#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=35,7+(26,6-25,8).1,02#)'0,5''+
```

```
     ИЗ БЕТОНА М15Ø*
178  Е6-83'Ø,ØØ5*
179  СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'Ø,237'15,6.2.1,Ø1'МАСЛЯНАЯ
     ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОН
18Ø  СТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА'Т*
181  П2 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
182  Е11-2(А1=43,3)'33,25*
183  Е7-357(А1=14,57)'Ø,17''УСТАНОВКА ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО Ø,
     5М2*
184  СТ ССЦ П.8-521#ТЕХ.Ч.ТАБ.3.3(=1Ø)'Ø,17'75,3-Ø,82.2'СТО
     ИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ Б
185  ЕТОНА М2ØØ,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО Ø,2М3'М3*
186  С147-8'4,8'25*
187  С147-16'1,2'32,1*
188  С147-1'1,3'22,9*
189  Е6-15#ССЦП.П.1-5,1-4(А1=27,8+(26,6-25,8).1,Ø2#)'2,72''
     УСТРОЙСТВО БЕТОННО
19Ø  ГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М15Ø*
191  Е6-15#ССЦП.П.1-3,1-5(А1=27,8+(27,4-25,8).1,Ø2#)'Ø,54''
     ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М2
192  ØØ*
193  Е6-125(А1=83)'Ø,9''+ ИЗ БЕТОНА М2ØØ*
194  Е6-125#ССЦП.П.1-28,1-29(А1=83-(29,3-28,2).1,Ø2#)'Ø,2''
     ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М1
195  5Ø*
196  Е6-126#ССЦП.П.1-28,1-29(А1=6Ø,8-(29,3-28,2).1,Ø2#)'Ø,3
     1''ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ
197  15ØММ*
198  Е6-127#ССЦП.П.1-17,1-16(А1=49,2-(28,2-27,2).1,Ø2#)'4,1
     8''ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ
199  2ØØММ*
2ØØ  Е8-27'32,9*
2Ø1  Е7-129(А1=2,Ø9)'8*
2Ø2  СТССЦП.9-92(=1Ø)'1,312'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТ
     ОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ Д
2Ø3  О Ø,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
2Ø4  С147-1'4,64'22,9*
2Ø5  С147-8'132,5'25*
2Ø6  С147-16'23,1'32,1*
2Ø7  Е34-3Ø4'1,73*
2Ø8  Е6-2Ø#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=31,7+(26,6-25,8).1,Ø2#)'Ø,25''
     ШТРАБУ,ПОСЛЕ УСТАН
2Ø9  ОВКИ ТРУБЫ,ЗАПОЛНИТЬ БЕТОНОМ М15Ø*
21Ø  Е9-118#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'Ø,2Ø5''МОНТАЖ МЕТАЛ
     ЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
211  С121-2114'Ø,2Ø5''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
212  СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)'Ø,2Ø5'15,6.2.1,Ø1'МАСЛЯНАЯ О
     КРАСКА МЕТАЛЛОКОНС
213  ТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА'Т*
214  Е6-222'51''УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ*
215  Б*
216  Р КАРКАС*
217  Е7-42(А1=19,3)'12*
218  Е7-4Ø(А1=13,8)'22*
219  Е7-39(А1=11,3)'12*
22Ø  Е7-38(А1=9,19)'2Ø*
221  СТССЦП.9-6#ТЕХ.Ч.ТАБ.3.3(=1Ø)'38,4'7Ø,8-Ø,82.2'СТОИМОС
     ТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГО
222  ЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ВЕСОМ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕ
     Е 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ
223  3М'М3*
224  С147-1'26Ø,8'22,9*
225  С147-8'164Ø,8'25*
226  С147-16'119,8'32,1*
227  С147-24'1627,92'41,3*
228  СТССЦП.9-5#ТЕХ.Ч.ТАБ.3.3#ПРИМЕЧ.П.2(=1Ø)'4,Ø6'8Ø,6-Ø,8
     2.2.1,18'СТОИМОСТЬ
229  КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ВЕСОМ ДО
     5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3
23Ø  М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3'М3*
231  С147-1'14,4'22,9*
232  С147-8'146,4'25*
233  С147-16'19,8'32,1*
234  С147-24'166,98'41,3*
235  СТССЦП.9-29#Т.Ч.ТАБ.3.3#ПРИМ.П.2(=1Ø)'9,6'84,2-Ø,82.2.
     1,18'СТОИМОСТЬ ФАХ
236  ВЕРКОВЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪ
     ЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТ
237  ОНА М-2ØØ'М3*
238  С147-1'28,8'22,9*
239  С147-8'433,2'25*
24Ø  С147-16'42'32,1*
241  С147-24'38Ø,88'41,3*
242  СТССЦП.9-51(=1Ø)'3,Ø4'87,1'СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛ
     ОНН С КОНСОЛЯМИ В
243  2СТОРОНЫ ОБЪЕМОМ ДО 1м3,ИЗ БЕТОНА М-3ØØ,ДЛИНОЙ ДО 6М'Б
     3*
244  С147-1'26,62'22,9*
245  С147-8'215,Ø4'25*
246  С147-24'16Ø,32'41,3*
247  СТССЦП.9-29(=1Ø)'3,8'84,2'СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛО
     НН С КОНСОЛЬЮ В ОД
248  НУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО1М3,ИЗ БЕТОНА М-3ØØ,ДЛИНОЙ ДО 6М'
     М3*
249  С147-1'33,27'22,9*
25Ø  С147-8'268,88'25*
251  С147-24'143,1'41,3*
252  С147-24'226,Ø2'41,3'ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ*
253  СТССЦП.9-5(=1Ø)'Ø,74'8Ø,6'СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛО
     НН ОБЪЕМОМ ДО 1М3,
254  ИЗ БЕТОНА М-3ØØ,ДЛИНОЙ ДО 6М'М3*
255  С147-1'6,65'22,9*
256  С147-8'53,76'25*
257  С147-24'8,8'41,3*
258  С147-24'54,9'41,3'ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ*
259  С147-29'2768,92'17,8*
26Ø  Е7-152'18*
261  СТССЦП.8-43#Т.Ч.ТАБ.3.3(=1Ø)'74,7'81,8+1,63.2'СТОИМОСТ
     Ь СТРОПИЛЬНЫХ РЕШЕ
262  ТЧАТЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-5ØØ,ПРОЛЕТОМ ДО 18М,
     ОБЪЕМОМ 4,15М3,ВЕС
263  ОМ БОЛЕЕ 1ØТ'М3*
264  С147-1'464,4'22,9*
265  С147-8'23Ø4'25*
266  С147-13'5169,6'26*
267  С147-16'738'32,1*
```

```
268  С147-24'913,68'41,3*
269  С147-29'913,68'17,8*
270  Е7-114(А1=22)'2*
271  Е7-117(А1=24,8)'12*
272  СТССЦП.9-299#Т.Ч.ТАБ.3.3(=1Ø)'1Ø,38'69,6+Ø,82+1,63'СТО
     ИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С П
273  ОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-4ØØ,ВЕСОМ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМО
     М ДО 1,5М3'М3*
274  СТССЦП.9-299(=1Ø)'Ø,85'69,6'ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-3ØØ ДЛИН
     ОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ Д
275  О 1М3'М3*
276  С147-1'269,9'22,9*
277  С147-8'1337,48'25*
278  С147-16'93,8'32,1*
279  С147-24'362,13'41,3*
280  С147-29'362,13'17,8*
281  С147-6'127,48'23,9*
282  Е7-291'Ø,51''УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
283  Е7-290'1,135''УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
284  Е9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'2,87''МОНТАЖ СТОЕК Ф
     АХВЕРКА*
285  С121-1785'2,87''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
     МАРКИ С245*
286  С147-29'51Ø'17,8*
287  Р СТЕНЫ*
288  Е7-247(А1=16,63)'1Ø7*
289  Е7-249(А1=19,73)'41*
290  Е7-261'154*
291  СТССЦП.8-343(=1Ø)'1127,83'12,2'СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН
     ОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
292  ГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ОБЪЕМНОЙ
     МАССОЙ 9ØØКГ/М3 ДЛ
293  ИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ТОЛЩИНОЙ 2ØСМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2
     'М2*
294  СТССЦП.8-323(=1Ø)'249,35'11,8'ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М'М2*
295  С147-24'34Ø5,18'41,3'ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
296  Е7-291'Ø,477''УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
297  С147-29'3882,18'17,8*
298  Е7-714(А1=9,73)'1434,14''ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖ
     НЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛ
299  ЕЙ*
300  Е7-708'235,8*
301  Е7-713'1434,14*
302  Е1Ø-28'Ø,215''ЗАДЕЛКА В ПАНЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
303  Е8-36(А1=34,3)'4,1''КЛАДКА СТЕН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ К
     ЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИ
304  ЧА*
305  Е8-27'16,2''ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2РАЗА СТЕН,СОПРИКАСАЮЩИ
     ХСЯ С ГРУНТОМ*
306  Е7-447(А1=Ø,4)'34*
307  СТССЦП.9-92(=1Ø)'Ø,355'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТ
     ОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ Д
308  О Ø,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
309  СТССЦП.9-93(=1Ø)'Ø,192'65,7'ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М'М3*
310  С147-8'7,3'25*
311  С147-16'13,8'32,1*
312  Р ПОКРЫТИЕ*
313  Е7-193(А1=17)'92*
314  СТССЦП.8-197(=1Ø)'1283,Ø4'8,45'СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИ
     Т МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,
315  ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,ПРИ  РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВК
     ЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ
316  ВЕС)71ØКГС/М2'М2*
317  СТССЦП.8-215(=1Ø)'849,62'9,94'ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ
     ДИАМЕТРОМ 4ØØ И 7Ø
318  ØММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 81Ø КГС/М2'М2*
319  СТССЦП.8-221(=1Ø)'625,62'1Ø,7'ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ
     ДИАМЕТРОМ 1ØØØ,145
320  ØММ'М2*
321  СТССЦП.8-22Ø(=1Ø)'216'9,85'ТО ЖЕ,ПЛИТ С ПРОЕМАМИ ДЛЯ З
     ЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ,С
322  НАГРУЗКОЙ 78ØКГС/М2'М2*
323  СТССЦП.8-196(=1Ø)'71,26'7,94'ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛЯ
     ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ
324  КРОВЛИ,С НАГРУЗКОЙ 57ØКГС/М2'М2*
325  С147-24'2Ø8'41,3*
326  С147-29'2Ø8'17,8*
327  Е12-289'2887''+ (КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ)*
328  Е12-286'2691''УТЕПЛИТЕЛЬ КОМПЛЕСНЫХ ПЛИТ ИЗ ФЕНОЛЬНОГО
      ПЕНОПЛАСТА*
329  С114-715#ДОП.8.1'138,93''СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАС
     ТА*
330  Е12-289'28Ø5''ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА МАСТИКЕ(1СЛОЙ
      ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО
331  О КОВРА КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ)*
332  Е7-2Ø9'41*
333  СТССЦП.8-236(=1Ø)'Ø,66'9Ø,2'СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ С
     ТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА
334  М-2ØØ ОБЪЕМОМ ДО Ø,1М3'М3*
335  СТССЦП.8-237(=1Ø)'3,98'75,9'ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ Ø,1М3'
     М3*
336  С147-1'164,9'22,9*
337  С147-15'116,1'32,1*
338  С147-24'244,9'41,3*
339  С147-29'244,9'17,8*
340  Е7-291'1,461''УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
341  С147-29'146Ø,6'17,8*
342  Е6-33#ССЦП.П.1-16,1-17(А1=37,3-(28,2-27,2).1,Ø15#)'5,7
     2''УСТРОЙСТВО ФУНД
343  АМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М15Ø*
344  С124-43'Ø,Ø5''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
345  Е46-56#ТЕХ.Ч.П.3.3(А1.1,1)'12''ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛ
     ИТАХ ПОКРЫТИЯ*
346  Е46-95'54,5''РАЗБОРКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ
      РУБЕРОИДА ДЛЯ УСТ
347  РОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ И ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ*
348  ЕТ12-286(=1)'54,5'17,3.Ø,8#15,5.Ø,8#1,8.Ø,8#Ø,53.Ø,8#'
     РАЗБОРКА ПЛИТНОГО
349  УТЕПЛИТЕЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ'1ØØМ2*
350  Е12-289'35,3''+ (ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕ
     НТОВ И ПРОБИВКИ ОТ
351  ВЕРСТИЙ)*
352  Е12-286'35,3''ТО ЖЕ,УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ФЕН
     ОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА
353  *
354  С114-715#ДОП.8.1'1,82''СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА
```

```
     *
355  Е12-289'35,3''ТО ЖЕ,ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИ
     ДА В ОДИН СЛОЙ*
356  Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
357  Е7-228(А1=10,8)'35''УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ
      С ПОЛКАМИ*
358  Е7-240(А1=5,8)'81''ТО ЖЕ,ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ*
359  СТССЦП.8-480(=10)'217,22'10,4'СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ
      ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М
360  ,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫ
     Й ВЕС)ДО 1400КГС/М
361  2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ'М2*
362  СТССЦП.8-480(=10)'16,9'10,4'ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКО
     Й(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕН
363  НЫЙ ВЕС)ДО 1600КГС/М2'М2*
364  СТССЦП.11-156#Т.Ч.РАЗД.11П.П.26,27,29(=10)'48,35'6,29+
     2,24+0,2.6+0,61'СТ
365  ОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ,МАССОЙ ДО 3Т,ПРИВ
     ЕДЕННОЙ ТОЛЩ.14СМ,
366  НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)1590КГС/
     М2'М2*
367  С147-8'33'25'СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ А3*
368  СТССЦП.8-518(=10)'5,1'68,2'СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ
     БЕТОНА М-300'М3*
369  С147-1'23,4'22,9*
370  С147-8'474,6'25*
371  С147-16'163,2'32,1*
372  Е6-179#ССЦП.П.1-29,1-28(А1=58,6-(29,3-28,2).1,015#)'1,
     96''УСТРОЙСТВО МОН
373  ОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-150*
374  С124-10'0,061*
375  С124-12'0,002*
376  Е7-291'0,007*
377  С147-29'7,3'17,8*
378  Р КРОВЛЯ*
379  Е8-59'0,12''УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ ПО ПЛИТАМ(ЛЕГКОСБ
     РАСЫАЕМАЯ КРОВЛЯ)*
380  Е12-269'72''УКЛАДКА АСЬЕСТОБЕЦЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ
     ТОЛЩ.7,5ММ(ТО ЖЕ)*
381  Е12-284'72''УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ
      ТОЛЩИНОЙ 100ММ(ТО
382   ЖЕ)*
383  С114-113'7,42''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
384  Е12-74'72''УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА(Т
     О ЖЕ)*
385  Е12-310#ДОП.Б.3#ССЦП.4-2(А1=37,4+0,96,10,9#)(ВП)'72''И
     СКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТНЫЙ
386  ГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ*
387  Е12-289'347,6''+ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
388  Е12-286'419,9''УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
389  С114-714#ДОП.В,1'21,62''СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
390  Е12-2'3085,7''УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИД
     А НА МАСТИКЕ С ЗАЩ
391  ИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА МАСТИКЕ*
392  Е12-289'599,6''УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА(ЗАДЕЛКА ШВОВ В Н
     АХЛЕСТКУ)*
393  Е12-280'114,5*
394  Е12-277'1843,7*
395  Е26-40'1,14''УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАС
     ТА*
396  С114-714#ДОП.В,1'1,1''СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
397  Е12-299#ССЦП.П.2-3,2-4(А1=51,6+(24,4-23,3).1,58#)'220'
     'ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯ
398  ЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 В БУНКЕРАХ*
399  Е8-59'0,265''УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
400  РПЕРЕГОРОДКИ*
401  Е8-44#ССЦТЕХ.Ч.П.П.2-11,2-12(А1=481+(23,5-22,4).2,3#)'
     804,8''+ (НА РАСТВ
402  ОРЕ М50)*
403  Е8-45(А1=472)'118,73*
404  Е8-46(А1=457)'249,42*
405  Е8-194'207,4''ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕ
     Е 4М*
406  Е8-195'124*
407  Е10-289#ДОП.В.2'855''УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКА
     РТОННЫХ ЛИСТОВ НА
408  МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИН
     ЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ Т
409  ОЛЩИНОЙ 50ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ*
410  Е10-301#ДОП.В,2'1104,4''ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ
     В 2СЛОЯ*
411  СТССЦП.7-51(=10)'6434'1,8'СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИС
     ТОВ'М2*
412  Е8-173(А1=124,66)'9*
413  Е8-45(А1=472)'1,92''УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО
      КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ
414  120ММ*
415  Е10-155'12''УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ*
416  С122-322'13,44''СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ*
417  Е6-59'0,018''УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ*
418  Е26-35'10,8''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИ
     ТАМИ*
419  С114-690#ДОП.В.1'10,6''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
420  Е15-298(А1=386)'180*
421  Е15-304'180*
422  Е6-83'0,13''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
423  Е6-84'0,104''ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ
     *
424  Е9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,358''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
     ОКОНСТРУКЦИЙ,УСИЛИ
425  ВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК*
426  С121-2095'0,358''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
427  Е15-298(А1=386)'75*
428  Е15-304'75*
429  Е6-83'0,005''ПРОКЛАДКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПЕРЕГОРОДКА
     Х*
430  Е6-168#ССЦП.П.1-17,1-16(А1=42,3-(28,2-27,2).1,015#)'0,
     04''ЗАДЕЛКА ЗАКЛАД
431  НЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕТОНОМ М150*
432  Р ПРОЕМЫ*
433  П2 ОКОННЫЕ*
434  Е10-84'84,12*
435  С122-159'80,73''СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-18.1*
436  С122-143'3,39''ТОЖЕ,БЛОКОВ ПГО12-18.1 И СГО6-12*
437  Е10-28'0,021''ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА БРУСКАМИ*
438  Е6-84'0,011''УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
```

```
439  Е7-745#ДОП.В.1'0,8''УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕ
     МЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
440  С111-31'1''СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
441  Е12-280'0,36''ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
442  Е8-176(А1=125,66)'2,19*
443  Е10-88'78*
444  С111-435'39''СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ СПАРЕ
     ННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
445  Е15-747(А1.2)'77,6''ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕ
     ПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
446  Е15-747'3,39''ТОЖЕ,ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
447  П2 ДВЕРНЫЕ*
448  Е19-106(А1=1,39)'8,94''ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРО
     ЕМОВ БЛОКАМИ В КАМ
449  ЕРНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН И
     ПНЕВМОЗАТВОРОВ*
450  Е10-105(А1=1,63)'6,15''ТОЖЕ,ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО3М2*
451  Е10-105'2,05''ТОЖЕ,В ТАМБУРАХ*
452  Е10-140'8,2*
453  Е10-141'8,94*
454  Е10-107'29,55*
455  Е10-108'12,2*
456  С122-237'8,94''СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-19Г*
457  С122-280'6,2''ТОЖЕ,БЛОКОВ ДНГ21-10*
458  С122-276'12,2''ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-15*
459  С122-273'21,6''ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-9*
460  С122-273'7,95''ТОЖЕ,БЛОКОВ ДВГ21-8*
461  Е10-129'2,05''УТЕПЛИТЬ ДВЕРЬ СЛОЕМ ВОЙЛОКА*
462  Е10-133(ВП)'2,05''ИСКЛЮЧИТЬ ОБИВКУ СТАЛЬЮ*
463  СТПР07-27-01#ТАБ.4(=19)'2,05'7,2,1,02'ОБИВКА ДВЕРИ ДЕР
     ЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ'М2*
464  Е9-34#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'61,24''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
     ИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
465  С121-1969'1,86''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
466  СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,103'145,1,01'ЦИНКОВАНИЕ Г Н
     УТЫХ ПРОФИЛЕЙ'Т*
467  Е26-35'0,142''ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМ
     И ПЛИТАМИ*
468  С114-689#ДОП.В.1'0,14''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ П
     175*
469  Е7-701'46''УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
470  Е26-73'48,25''ПРОКЛАДКА В ПОЛОТНАХ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКН
     А*
471  С114-205'198,66''СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
472  Е26-73'33,16''ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
473  С114-694#ДОП.В.1'36,48''СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
474  Е20-409'16''УСТАНОВКА В ДВЕРЯХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩ
     АДЬЮ ДО0,25М2*
475  С130-1474'16'0,43'СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК'ШТ*
476  Е6-84'0,043''ОБРАМЛЕНИЕ РЕШЕТОК УГОЛКАМИ*
477  С111-446'4'6,73'СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХО
     ДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕР
478  ЕЙ*
479  С111-447'3'8,94'ТОЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
480  С111-448'38'2,97'ТОЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В
      ПОМЕЩЕНИЕ*
481  С111-449'6'3,23'ТОЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
482  С111-450'2'2,83'ТОЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
483  С111-390'44''СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
484  П2 ВОРОТА*
485  Е9-49#Т.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'16,59''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧ
     ЕСКИХ ВОРОТ*
486  СТТУ36276-85(=20)'15'1570,1,0075'СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВПС4
     2,42А'ШТ*
487  СТ121-1969(=20)'15,95'287-251'СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ Р
     АСХОДОВ'Т*
488  С121-1969#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'0,64'287+19.1,01'СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
     ЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ С
489  ТАЛИ МАРКИ С255(ВОРОТА ВР36,36Т)*
490  С111-363'25,6''СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ*
491  С111-365'27''СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
492  Г10-28'0,01''ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ*
493  Е26-65'10,6''ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ*
494  П2 ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ*
495  Е9-251#ДОП.В.3'164,2*
496  С121-1901#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'8,522'340+19.1,01'СТОИМОСТЬ МЕТА
     ЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ
497  СТАЛИ МАРКИ С255*
498  Е12-304'229,2*
499  С114-116'8,85''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
500  Е15-767#СБОРНИК Ч.1П.П.601,602(А1=10,1+(14,8-5,37).1,1
     9#)'161,2''ОСТЕКЛЕ
501  НИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА*
502  Е26-27'0,9''НАБИВКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
503  С114-2'0,95''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
504  Е7-763#ДОП.В.2'94,6''УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМ
     ЕНТНЫХ ПЛИТ*
505  С111-31'50''СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
506  Е26-50'140,4''НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ*
507  Е10-28'0,3''УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
508  Р ПОЛЫ*
509  Е11-2(А1=43,3)'2788,5*
510  Е11-11#ССЦП.П.1-15,1-19(А1=29,3+(32,1-26,3).1,02#)'268
     ''УСТРОЙСТВО БЕТОН
511  НОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М300*
512  Е11-11#ССЦП.П.1-15,1-16(А1=29,3+(27,2-26,3).1,02#)'131
     ,22''ТОЖЕ,ИЗ БЕТОН
513  А М150*
514  Е11-55(А1=70)'30,2''УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ РАС
     ТВОРА М150 ТОЛЩИНО
515  Й 20ММ*
516  Е11-55(А1=70)'8,7''ТОЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 10ММ*
517  Е11-56(А1=13,6)(А1.2)(ВП)'8,7*
518  Е11-55#ССЦП.П.2-6,2-5(А1=70+(28,1-25,9).2,04#)'66,3''Т
     ОЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М2
519  00 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
520  Е11-56#ССЦП.П.2-6,2-5(А1=13,6+(28,1-25,9).0,51#)(А1,4)
     '66,3*
521  Е11-53'30,2''УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕ
     СНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИ
522  Т ТОЛЩИНОЙ 4ММ*
523  Е11-52'66,3''ТОЖЕ,ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
524  С114-690#ДОП.В.1'2,73''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
525  Е11-47'8,7*
526  Е13-291'8,7''ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
527  Е11-18'75*
```

```
528  E11-19'75*
529  E13-225'66,3''УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ
     РУБЕРОИДА НА МАСТИ
53Ø  КЕ*
531  E11-67#ССЦП.П.1-31,1-29(A1=123+(33,3-29,3),3,Ø6#)'1598
     ,4''УСТРОЙСТВО БЕТ
532  ОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА М3ØØ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
533  E11-68#ССЦП.П.1-31,1-29(A1=15,8+(33,3-29,3),Ø,51#)(ВП)
     '1598,4*
534  E11-67(A1=123)'1112''ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М2ØØ ТОЛЩИНОЙ 2ØММ
     *
535  E11-68(A1=15,8)(A1,2)(ВП)'1112*
536  E11-78'971,4*
537  E11-2Ø5'3Ø,2*
538  E11-135#ССЦП.П.2-5,2-4(A1=417+(25,9-24,4).2,23#)'14,5'
     'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ
539  ИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ М15Ø*
54Ø  E11-69#ССЦП.П.2-5,2-6(A1=64,7-(28,1-25,9).2,2#)'327,4'
     '+ ИЗ РАСТВОРА М15
541  Ø*
542  E11-132#ССЦП.2-5(A1=58,3+25,9,2,11#)'99,7''УСТРОЙСТВО
     ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ М
543  ОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК М2ØØ ТОЛЩИНОЙ 3ØММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВО
     РЕ М15Ø*
544  СТССЦП.3-135(=1Ø)'1ØØ,7'5,84'СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТО
     К'М2*
545  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
546  E9-51#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)'11,158''МОНТАЖ СТОЕК
      ПЛОЩАДОК И СТОЕК
547  ЛЕСТНИЦ*
548  C121-1747#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'1Ø,4Ø7'275+19.1,Ø1'СТОИМОСТЬ МЕТ
     АЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ
549   СТАЛИ МАРКИ С255*
55Ø  C121-1753'Ø,215''ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245*
551  C121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,536'251+19.1,Ø1'ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ
     МАРКИ С255*
552  E9-116'22,Ø4''МОНТАЖ БАЛОК ПЛОЩАДОК И БАЛОК ЛЕСТНИЦ*
553  C121-1955#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'14,95'259+19.1,Ø1'СТОИМОСТЬ МЕТА
     ЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ
554  СТАЛИ МАРКИ С255*
555  C121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'7,Ø9'213+19.1,Ø1'ТОЖЕ,ИЗ ШВЕЛЛЕР
     ОВ*
556  E9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ2(A4.1,1)(A5.1,1)'Ø,Ø73''МОНТАЖ ПОЖАРНО
     Й ЛЕСТНИЦЫ*
557  C121-1976#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,Ø57'384+19.1,Ø1'СТОИМОСТЬ МЕТА
     ЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ
558  СТАЛИ МАРКИ С255*
559  C121-1976'Ø,Ø16''ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245*
56Ø  E9-41'45,85*
561  C121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'2,Ø4'239+19.1,Ø1'СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
     ЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ С
562  ТАЛИ МАРКИ С255-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ*
563  C121-1826#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,18'27Ø+19.1,Ø1'ТОЖЕ,ЗВЕНЬЯ КРИ
     ВОЛИНЕЙНЫЕ*
564  E9-94'2,49''МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК*
565  C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'2,39'251+19.1,Ø1'СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
     ЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ С
566  ТАЛИ МАРКИ С255*
567  C121-1829'Ø,Ø9''ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245*
568  C121-1822'Ø,Ø14''ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
     С245*
569  E9-245#ДОП.8.3'14,4''МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРО
     ДОК*
57Ø  C121-2Ø95'Ø,Ø8''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
     МАРКИ С245*
571  C121-2Ø95#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,Ø18'393-8.1,Ø1'ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ М
     АРКИ С235*
572  C111-382'1Ø''СТОИМОСТЬ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ*
573  E9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)'Ø,316''МОНТАЖ ЛЕСТНИ
     Ц С ОГРАЖДЕНИЕМ*
574  E9-47'4,574''МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
575  C121-1975'Ø,ØØ3''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ
     ИЗ СТАЛИ МАРКИ С24
576  5*
577  C121-1975#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,543'358-8.1,Ø1'ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ М
     АРКИ С235*
578  C121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'4,174'326-8.1,Ø1'ТОЖЕ,ПЛОЩАДОК И
     З СТАЛИ МАРКИ С235
579  *
58Ø  C121-1981#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'Ø,67'327-8.1,Ø1'ТОЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ
     ИЗ СТАЛИ МАРКИ С23
581  5*
582  E6-73(A1=9Ø,18)'9,8''ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО
      РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ
583   3ØММ*
584  E6-74(A1=35,Ø9)'9,8*
585  E6-73(A1=9Ø,18)'1Ø,7''ТОЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 5ØММ*
586  E6-74(A1=35,Ø9)(A1,3)'1Ø,7*
587  E6-13#ССЦП.П.1-3,1-4(A1=34,4+(26,6-25,8).1,Ø2#)'Ø,24''
     ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТО
588  ЕК БЕТОНОМ М15Ø*
589  E13-138(A1,2)'55.23''ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПФ153*
59Ø  Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
591  E15-294(A1=8,17)'1377,2''ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ И РАКОВИНЫ НАН
     ЕЛЕИ ЦЕМЕНТНЫМ РАС
592  ТВОРОМ*
593  E15-53Ø'1463,6''КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА*
594  E15-297(A1=2Ø,7)'3647,3''ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
595  E7-715(A1=18,58)'1394,1''РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ*
596  E15-5Ø9'4Ø5Ø,8''ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
597  E13-138#ТЕХ.Ч.П.1.6(A1.2)'1562,6''ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМА
     ЛЬЮ ПФ-115*
598  E15-294(A1=8,17)'5843,1''ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН*
599  E15-254(A1=85,1)'1880,4*
6ØØ  E15-5Ø9'5535,2''+ СТЕН*
6Ø1  E15-5Ø8'117Ø,5''+ СТЕН*
6Ø2  E13-138#ТЕХ.Ч.П.1.6(A1.2)'1645,7''ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ
     ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
6Ø3  E15-82#C111-1Ø4#C111-767(A1=422-291+44Ø#)'667''ОБЛИЦОВ
     КА СТЕН СТЕКЛОПЛИТ
6Ø4  КОЙ*
6Ø5  E8-194'3237,8*
6Ø6  E8-195'2844,1*
6Ø7  СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)'18,673'15,6.2.1,Ø1'ОКРАСКА М
     ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
6Ø8  МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ И ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА'Т*
```

```
Е15-624(А1.0,3)'41,75''ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ*
Е15-563'3,52''МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
Е13-153#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)'151,74''ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
Х ДВЕРЕЙ И ВОРОТ Э
МАЛЬЮ ЗА 2РАЗА*
Е13-153#ТЕХ.Ч.П.3.5,П1.6(А1.1,1.2#)'1,9''ТОЖЕ,ЖАЛЮЗИЙН
ЫХ РЕШЕТОК*
Е15-639#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А1.2,4.0,5#)'2,05''ОКРАСКА УТЕПЛЕН
НОЙ ДВЕРИ ПО РЕЙКЕ
 ЛАКОМ ЗА 2РАЗА С ОДНОЙ СТОРОНЫ*
Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
П2 ПАНДУСЫ*
Е8-10(А1=9,31)'51,1''УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
Е6-15#ССЦ.П.0,1-7,1-3(А1=27,8+(31,1-25,8).1,02#)'46,9'
'УСТРОЙСТВО ПАНДУС
А ИЗ БЕТОНА М300*
П2 КРЫЛЬЦА*
Е11-2(А1=43,3)'17,2*
Е11-11(А1=29,3)'2,3''БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М10
0*
Е11-71(А1=628)'14,4''МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
Е11-73(А1=130)(А1.4)'14,4*
Е8-61(А1=335)'0,079''РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
Е6-83'0,065''ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
МИ УГОЛКАМИ*
П2 ОТМОСТКА*
Е27-173(А1=230)'103,1''УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИ
Я ОТМОСТКИ ТОЛЩИНО
Й 12СМ*
Е27-169(А1=169)'103,1''УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО П
ОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ Т
ОЛЩИНОЙ 3СМ*
П2 КОЛЕСООТБОЙ*
Е9-209'5,914''МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
С121-2095'1,069''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛ
ЕРОВ*
С121-2114'1,912''ТОЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
С121-2109'2,933''ТОЖЕ,ИЗ ТРУБ*
П2 ЛЕСТНИЦА*
Е11-2(А1=43,3)'3,74*
Е11-11#ССЦП.П.1-15,1-16(А1=29,3+(27,2-26,3).1,02#)'0,3
5''БЕТОННАЯ ПОДГОТ
ОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
Е6-86'0,004''АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ*
С124-43'0,004''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
Е6-30#ССЦП.П.1-3,1-4(А1=35,7+(26,6-25,8).1,02#)'0,14''
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫ
Х СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150*
Е11-67(А1=123)'3,2''БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА М200 Т
ОЛЩИНОЙ 25ММ*
Е11-68(А1=15,8)(ВП)'3,2*
Е6-83'0,042''ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКА
МИ*
Е9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,006''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
ИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИ
Я*
С121-1981'0,006''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,006'15,6.2.1,01'ОКРАСКА М
ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА'Т*
П2 ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ*
Е9-50#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,271*
С121-1968'0,271''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
Г7-746#ДОП.В.1'21,9''ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ
И ЛИСТАМИ*
С111-31'10''СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ
 6ММ*
Е26-65'3,75''ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ*
СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)'0,271'15,6.2.1,01'ОКРАСКА МЕ
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Д
ВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ'Т*
П2 ЗАШИВКИ НАД ДВЕРЯМИ*
Е10-23'0,042''УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
Е6-83'0,004''КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
Е26-31'0,36''УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
С114-690#ДОП.В.1'0,35''СТОИМОСТЬ ПЛИТ М200*
Е7-700'3''ПРОКЛАДКА ПАКЛИ*
Е7-763#ДОП.В.2'1,3''ОБШИВКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
*
С111-31'1''СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ*
СТПР07-27-01ТАБ.4(=19)'1,2'7,2.1,02'ОБШИВКА ДЕРЕВЯННЫМ
И РЕЙКАМИ'М2*
К'ХОХЛОВА'МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 66 107521

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,598 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 745 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,515 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40,00	1,20 0,23	0,01 -	48	9	- -	0,37 -	15 -
2	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	168,00	1,36 0,23	0,01 -	228	39	2 -	0,37 -	62 -
3	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	17,00	1,58 0,23	0,01 -	27	4	- -	0,37 -	6 -
4	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	23,00	2,21 0,29	0,03 0,01	51	7	- -	0,48 0,01	11 -
5	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	53,00	2,67 0,35	0,04 0,01	142	19	3 1	0,57 0,01	30 1
6	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	238,00	2,99 0,35	0,04 0,01	712	83	9 2	0,57 0,01	136 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-48	-ТОЖЕ,ДИАМ.100ММ	33,00	3,59	0,05	118	14	1	0,57	19
		М		0,42	0,01			-	0,01	-
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,48	3,94	-	10	9	-	5,16	13
		100М		3,73	-			-	-	-
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,20	0,22	-	14	12	-	5,16	17
		100М		3,73	-			-	-	-
10	С130-2035	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15ММ 15Ч8П	21,00	1,42	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-2038	-ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	19,00	1,82	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	8,00	24,80	0,29	198	14	3	2,67	21
		ШТ		1,71	0,09			1	0,12	1
14	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	16,00	47,70	0,08	763	29	1	3,14	50
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
15	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	100,00	2,23	-	223	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	160,00	2,43	-	389	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
17	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	4,00	1,51	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
18	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С13Ø-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	8,ØØ	26,7Ø	-	214	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		322Ø	243	19		386
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		322Ø	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29Ø	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	323	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	323	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2Ø	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	2,ØØ	22,7Ø	Ø,33	45	44	-	41,ØØ	82
		Ф М3		21,8Ø	Ø,1Ø			-	Ø,13	-
21	С114-35Ø	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,Ø6	6Ø,1Ø	-	124	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	Ø,92	2Ø7,ØØ	Ø,97	19Ø	114	1	212,ØØ	195
		1ØØМ2		124,ØØ	Ø,29			-	Ø,57	-
23	С114-19Ø	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н	Ø,Ø9	1Ø1Ø,ØØ	-	91	-	-	-	-
		1ØØØМ2		-	-			-	-	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	Ø,5Ø	22,7Ø	Ø,33	11	11	-	41,ØØ	21
		М3		21,8Ø	Ø,1Ø			-	Ø,13	-
25	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-24ØØ, РБН 13-252Ø, РБН 13-264Ø	Ø,Ø3	995,ØØ	-	3Ø	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	Ø,Ø3	2Ø7,ØØ	Ø,97	6	4	-	212,ØØ	6
		1ØØМ2		124,ØØ	Ø,29			-	Ø,37	-
27	С114-19Ø	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н	-	1Ø1Ø,ØØ	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2		-	-			-	-	-
28	Е13-131	-ОКРАСИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА	2,03	8,83	0,27	18	2	-	1,37	3
		100М2		0,92	0,08			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		515	175	1		307
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	2402-0310	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕНОВЫЙ ОПС-6=ОП-5-01	32,00	15,45	-	494	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2402-0312	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ =ОВПУ-250	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц12-607-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	1,12	0,01	1	1	-	2,00	2
				1,07	-			-	-	-
		ШТ								
32	2307-1023	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15К49226Р ДУ50;РУ40	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		928	1	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		927	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1009	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 70 107521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4663	419	20		695
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			927	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1009	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			290	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
  1  Э107521'Н8'''1.1,0'''''*
  2  0''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
      С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
  3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДО
     ПРОВОД'ЛИСТ ВК'В.Ф
  4  .БЕТЕХТИН*
  5  Н12=13,3*
  6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  7  Е16-41'40*
  8  Е16-43'168*
  9  Е16-44'17*
 10  Е16-46'23*
 11  Е16-47'53*
 12  Е16-48'230*
 13  Е16-48(А1.1,2)'33''ТОЖЕ,ДИАМ.100ММ*
 14  Е16-219'248*
 15  Е16-220'324*
 16  С130-2035'21''КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.15ММ 15Ч8
     П*
 17  С130-2038'2''ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ*
 18  С130-87'19*
 19  Е16-118'8*
 20  Е16-184'16*
 21  С130-1484'100*
 22  С130-2323'160*
 23  С130-1943'4*
 24  Е16-134'4*
 25  С130-1526'6*
 26  Н10=16,5*
 27  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 28  Е26-15'2*
 29  С114-350'2.1,03*
 30  Е26-81'92*
 31  С114-190'92.0,982*
 32  Е26-15'0,5*
 33  С114-179'0,1.0,27*
 34  Е26-81'3*
 35  С114-190'3.0,982*
 36  Е13-131'203''ОКРАСИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА
      2 РАЗА*
 37  Н16=80'Н25=0,9*
 38  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 39  2402-0301В'32''ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПФАНКОВЫЙ ОПС-6*
 40  2402-03012'1*
 41  Ц12-807-4(А5.1,25)'1*
 42  2307-10423'1*
 43  К'ВОЛЖЕНИНД'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 1 107522

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЛИСТ 8К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 76,171 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5557 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,289 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. .СИСТЕМЫ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ,ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЕГЕНИРАЦИЮ ФИЛЬТРА И НА ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА									
1	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	3,00	15,20	0,72	46	30	3	16,60	50
				9,89	0,22			1	0,20	1
		ШТ									
2	2301-0659	-НАСОС=ГНОМ100-25	3,00	1080,00	-	3240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц18-1-4	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:1,2	4,00	28,10	5,06	112	65	20	31,00	124
				16,20	2,31			9	2,98	12
		ШТ									
4	2383-0200 1-Е	-НАПОРНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН ДИАМЕТРОМ 160ММ ТВ-160	0,40	1770,00	-	708	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
5	Ц3-4-4	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	51,80	4,14	52	45	4	74,50	75
				44,90	1,75			2	2,26	2
		ШТ									
6	1906-0207	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,ПРОЛЕТ 3,0	1,00	1080,00	-	1080	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц5-95-1	-ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОСАДКИ МЯСНЫХ ТУШ НА ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т	1,00	58,80	6,07	39	27	6	48,00	48
				26,70	3,10			5	4,00	4
		ШТ								
8	1900-16046	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ200-5112Ф.00	1,00	395,00	-	395	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,72	30	20	1	16,69	33
				9,89	0,22			-	0,28	1
		ШТ								
10	С130-1953	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 12М3/Ч НАПОРОМ 20С К50-32-125С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80 В2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,72	30	20	1	16,69	33
				9,89	0,22			-	0,28	1
		ШТ								
12	2301-01212	-НАСОС=ВКС-1/165	2,00	360,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	2,00	20,40	1,78	41	25	4	24,00	48
				12,30	0,85			2	1,17	2
		ШТ								
14	2303 П.02001-Д	-БАДЬЯ КТ-152	0,15	1820,00	-	273	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 20М3-ЧАС-4ШТ								
15	Ц18-625-1	-МОНТАЖ ФЛОТАТОРА	4,00	144,90	34,72	580	364	139	229,00	916
		ШТ		91,00	13,51			54	17,43	70
16	СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН НА НЕФТЕХИАППАРАТУРУ1983Г П.04-001	-ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ20М3/Ч	18,00	1140,00	-	20520	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
17	2301-15004	-НАСОС=НД2,5-16/63К14В	4,00	225,00	-	900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2301-15007	-НАСОС=НД2,5-40/25Д14В	4,00	220,00	-	880	-	-	-	-
		ФТ		-	-			-	-	-
19	2301-07067	-НАСОС=Х5/60-4-2Г	4,00	660,00	-	2640	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16	48,00	1,15	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	2307-10218	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ32,РУ16	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2307-10220	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ50,РУ16	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2307-10264	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч93ЭМ,ДУ20,РУ16	4,00	16,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	2307-11059	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ80,РУ10	20,00	14,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	2307-11060	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ100,РУ10	4,00	17,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2307-10727	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ15,РУ16	4,00	0,60	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2307-10730	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ40,РУ16	4,00	2,60	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2307-10145	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЦАПКОВОЕ 12С17БК ДУ20,РУ40	4,00	12,50	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1906-01003	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 0,5,ПРОЛЕТ 4,5	4,00	216,00	-	864	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ	4,00	23,40	2,20	94	76	9	31,70	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Ø,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М		18,9Ø	1,Ø6			4	1,37	5
		ШТ								
		ПОМЕЩЕНИЕ РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА								
32	Ц12-8Ø7-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	8,ØØ	Ø,76	-	6	6	-	1,ØØ	8
				Ø,74	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц12-8Ø7-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,ØØ	Ø,75	-	12	12	-	1,ØØ	16
				Ø,73	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-8ØØ-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:1Ø-32	8,ØØ	1,82	Ø,Ø3	15	12	-	2,ØØ	16
				1,52	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		ШТ								
35	Е9-153	-ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУ ТРУБУ	Ø,Ø6	27,1Ø	4,98	2	1	-	25,2Ø	2
		Т								
		Ø		14,8Ø	1,52			-	1,96	-
36	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	4,ØØ	1,67	Ø,Ø5	7	6	-	2,4Ø	8
		ШТ		1,42	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
37	Ц12-8Ø7-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,ØØ	Ø,75	-	9	9	-	1,ØØ	12
				Ø,73	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ	96,ØØ	Ø,48	Ø,Ø4	46	41	4	1,ØØ	96
				Ø,43	Ø,Ø1			1	Ø,Ø1	1
		М								
39	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	Ø,64	79,1Ø	13,3Ø	51	4Ø	9	11Ø,ØØ	7Ø
				62,4Ø	7,12			5	9,18	6
		Т								
4Ø	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО	48Ø,ØØ	Ø,48	Ø,Ø4	23Ø	2Ø6	19	1,ØØ	48Ø
				Ø,43	Ø,Ø1			5	Ø,Ø1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
		М								
41	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 20-50 ММ	140,00	0,80 0,75	0,02 -	112	105	5 -	1,00 -	140 -
		М								
42	Ц12-111м-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 63-90 ММ	24,00	1,07 0,99	0,03 0,01	26	24	- -	2,00 0,01	48 -
		М								
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	8,00	2,66 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		ШТ								
44	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	16,00	2,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		ШТ								
45	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,64	450,00 -	- -	288	-	- -	- -	- -
		Т								
46	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	62,40	1,04 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		М								
47	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	208,00	0,67 -	- -	139	-	- -	- -	- -
		М								
48	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	124,80	0,31	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М		-	-			-	-	-
49	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННОЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	104,00	0,52	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	2,48	8,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	14,56	1,40	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 10ШТ	1,20	4,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С159-655	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ25 10ШТ	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С159-670	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 10ШТ	0,80	3,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С159-690	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ63 10ШТ	4,40	1,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С159-686	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДАМЕТРОМ 25ММ 10ШТ	0,40	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	23-07-01П. 169	-ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Т	0,12	260,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	2310-03039	-СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ 20-16 ШТ	20,00	1,10	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ФИЛЬТР ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ ПАЛИНЕР-П-86								
59	1501-0140	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А90Л2,4,6У3 ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц8-401-1	-УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,03Т ШТ	1,00	1,86 1,11	0,18 0,09	2	1	- -	2,00 0,12	2 -
61	1501-01575	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ МНОГОСКОРОСТНОЙ =4А112МВ8/6/4У3 ШТ	1,00	109,00 -	- -	109	-	- -	- -	- -
62	Ц8-401-2	-УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	1,00	3,05 2,12	0,34 0,15	3	2	- -	3,09 0,19	3 -
63	1908-3010	-РЕДУКТОР 42-160-250-21-Ц-У3 ШТ	1,00	280,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
64	1908-3010	-ТОЖЕ,42-160-4000-21-21-У3 ШТ	1,00	280,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
65	Ц3-401-1	-МОНТАЖ РЕДУКТОРА ШТ	2,00	12,70 10,80	1,65 1,00	25	22	5 2	17,00 1,29	34 3
66	2102-0200 5 7	-ПОДШИПНИК1312 ШТ	2,00	2,35 -	- -	5	-	- -	- -	- -
67	2102-0300 8 3	-ПОДШИПНИК 1610 ШТ	4,00	2,35 -	- -	9	-	- -	- -	- -
68	1915-1014	-ЦЕПЬ ПРЛ-38,1-1000 М	4,80	13,10 -	- -	63	-	- -	- -	- -
69	1915-3001	-ЦЕПЬ М112-1-100-1 М	17,60	2,80 -	- -	49	-	- -	- -	- -
70	2303-0400 1 -Ж	-РЕЗЕРВУАР ТН	6,60	665,00 -	- -	4389	-	- -	- -	- -
71	Ц18-1-9	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ШТ	1,00	122,00	23,50	122	51	24	95,00	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				51,40	9,67			10	12,47	12
72	Е9-122	-СЕТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАЗГРУЗКИ	0,06	40,30	4,10	2	1	-	34,90	2
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
73	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	0,06	370,00	-	22	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
74	65-02[illegible],8-9 36	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН	0,66	1950,00	-	1287	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
75	Ц18-28-4	-НАСАДКА ФИЛЬТРА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ	0,66	8,16	3,28	5	5	2	8,00	5
		т		4,78	1,44			1	1,86	1
76	Е13-259	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ СО СНЯТИЕМ ОКАЛИНЫ ИЛИ СТАРОЙ КРАСКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 50 ПРОЦ.ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	31,50	3,07	0,95	97	9	30	0,46	14
		м2		0,27	0,29			9	0,37	12
77	Е13-261	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	39,50	0,89	0,60	35	8	24	0,30	12
		м2		0,19	0,18			7	0,23	9
78	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	71,00	0,07	0,01	5	9	1	0,10	7
		м2		0,06	-			-	-	-
79	Е13-267	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ	0,71	15,80	6,80	11	3	5	8,00	6
		100м2		4,60	4,20			3	5,42	4
80	Е13-169	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	0,40	27,10	0,14	11	-	-	1,45	1
		100м2		0,98	0,04			-	0,05	-
81	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,52	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
		100м2		2,05	0,06			-	0,08	-
82	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,52	10,30	0,12	5	1	-	2,30	1
		100м2		1,51	0,04			-	0,05	-
83	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		шт		12,30	0,85			1	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	2303-0100 01 -Л	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ЕМКОСТЬЮ0,32М3	0,22	1300,00	-	304	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е16-1-6	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:5,1	1,00	103,00	17,10	103	46	17	84,00	84
				45,50	7,05			7	9,09	9
		5Т								
86	2305-0120 01 -Р	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ25М3	1,90	515,00	-	979	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	Ц11-93-1	-УСТАНОВКА МОНОВАКУУМЕРА,МОНОМЕТРА	16,00	0,80	-	13	12	-	1,00	16
		ШТ		0,77	-			-	-	-
88	1704-2001 01	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	1704-2002 02	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-160,ОБМВ1-160,ОБВ1-160 ТУ25-02-26-74	10,00	2,55	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	4,00	10,61	0,62	42	24	2	8,00	32
				5,96	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
91	2307 ДОП.	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДИАМ.150ММ 30Ч9Р6БР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4А5У3	4,00	179,00	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
92	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	16,00	1,19	0,10	19	8	2	1,00	16
		ШТ		0,52	-			-	-	-
93	Ц12-698-3	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	2,00	1,49	0,10	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ								
94	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60Х2,5ММ	8,00	1,78	0,05	14	3	-	0,66	5
				0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
95	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	71,00	2,62	0,07	186	38	5	0,86	61
				0,53	0,02			1	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
96	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	130,00	3,12	0,07	406	69	13	9,86	112
				0,53	0,02			3	7,05	4
		М								
97	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	84,00	5,08	0,09	427	62	8	1,24	104
				0,74	0,03			3	0,04	3
		М								
98	Е16-73	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	8,00	9,26	0,23	74	10	2	2,05	16
				1,24	0,07			1	0,09	1
		М								
99	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	0,91	0,01	7	2	-	0,35	3
				0,21	-			-	-	-
		М								
100	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,03	0,01	2	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
101	Е16-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	13,00	10,10	0,13	131	7	2	1,00	13
				0,54	0,04			1	0,05	1
		М								
102	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
103	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,09	4,22	-	9	8	-	5,16	11
				3,73	-			-	-	-
		100М								
104	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,84	5,47	-	5	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ								
		100М								
105	Е16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	0,08	10,00	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
106	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	17,40	0,13	87	5	-	1,51	8
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
107	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	10,00	24,80	0,29	248	17	3	2,67	27
				1,71	0,09			1	0,12	1
		ШТ								
108	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	29,00	0,29	406	24	4	2,67	37
				1,71	0,09			1	0,12	2
		ШТ								
109	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 150ММ	3,00	49,10	0,51	147	11	1	6,03	18
				3,68	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
110	Е16-140	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	1,00	11,20	1,08	11	6	1	9,59	10
				6,10	0,32			-	0,41	-
		ШТ								
111	С130-2249	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 250 ММ	1,00	89,60	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕИ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
113	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ50;РУ16	1,00	7,01	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
115	2307-10814	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ80;РУ16	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
116	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ЛУ100;РУ16	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
117	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	2,00	5,94 3,66	0,51 0,15	12	7	1 -	6,05 0,19	12 -
		ШТ								
118	25-7-1-0016	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ150;РУ16	2,00	14,27	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	С15-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
120	С13-869	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч42Р ПРИЕМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 0,25 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	4,01 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
121	С13-671	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч42Р ПРИЕМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 0,25 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	7,92 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ШТ								
122	С13-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
123	С13-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
124	С13-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА14М1 ДИАМ.15ММ	18,00	1,07 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ШТ								
125	С13-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	5,00	1,51 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
126	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	2,00	22,70 21,80	0,33 0,10	45	44	- -	41,00 0,13	82 -
		М3								
127	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,06	60,10 -	- -	124	-	- -	- -	- -
		М3								
128	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,57	207,00 124,00	0,97 0,29	116	71	- -	212,00 0,37	121 -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,06	1010,00	-	61	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
130	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	2,35	8,93	0,27	21	2	-	1,37	3
		100М2		0,92	0,08			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47201	1740	372		3370
			РУБ.					137		177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			40783	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3629	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44412	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1528	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2684	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			52914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2134	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. .СИСТЕМА ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ								
131	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.3	-ФИЛЬТР-ТРАНСПОРТЕР С НЕПРЕРЫВНЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМ ПОЛОТНОМ МХ-44-21 Т	0,05	1590,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
132	Ц34-203-23	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА ШТ	2,00	32,10 30,90	0,58 0,17	64	62	1 -	52,00 0,22	104 -
133	2303-0200-1 -А	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 63Л С5ОВ Т	0,13	2100,00 -	- -	281	-	- -	- -	- -
134	Ц18-1-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	4,00	16,10 8,73	1,13 0,66	64	35	5 3	17,00 0,85	68 3
135	2503-0200-1 -4	-ЕМКОСТЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ 3М3 Т3	1,00	630,00 -	- -	630	-	- -	- -	- -
136	Ц18-2-2	-МОНТАЖ ЕМКОСТИ ШТ	2,00	22,80 13,40	3,05 1,44	46	27	6 3	25,00 1,86	50 4
137	2303-0200-1 -Л	-УСТАНОВКА ПНЕВМОВЫБРОС ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 Т	2,40	1380,00 -	- -	3312	-	- -	- -	- -
138	Ц18-1-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	8,00	23,90 14,00	3,11 1,44	191	112	25 12	27,00 1,86	216 15
139	2303-0200-1 -К	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 Т	3,24	1375,00 -	- -	4455	-	- -	- -	- -
140	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ШТ	18,00	23,90 14,00	3,11 1,44	430	252	56 26	27,00 1,86	486 33
141	2303-0100-1 -М	-ОТСТОЙНИК-СГУСТИТЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ 2М3 Т	0,84	955,00 -	- -	802	-	- -	- -	- -
142	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46 ШТ	2,00	20,40 12,30	1,78 0,85	41	25	4 2	24,00 1,10	48 2
143	Е9-122	-УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ФИЛЬТРА ТРАНСПОРТЕРА	0,14	40,30	4,10	6	3	-	34,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
144	С121-2116	-СТОИМОСТЬ ПОДДОНА	0,14	323,00	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	2307-11374	-ЗАТВОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, ШЛАНГОВЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.200ММ32А1Р1	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА СИСТЕМЫ								
146	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60Х2,5ММ	3,00	1,78	0,05	5	1	-	0,66	2
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
147	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	55,00	3,12	0,07	172	29	4	0,86	47
		М		0,53	0,02			1	0,03	2
148	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	53,00	5,08	0,09	269	39	5	1,24	66
		М		0,74	0,03			2	0,04	2
149	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,58	4,22	-	2	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
150	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,53	5,47	-	3	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
151	Е18-225	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА 12НЖ13БКС УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК	2,00	20,60	0,01	41	1	-	0,82	2
		КОМПЛ		0,48	-			-	-	-
152	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
153	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р	4,00	10,65	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛУ100ГРУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
154	С13Ф-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПа ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
155	С121-2114	-КРЕПЛЕНИЕ ГИДРОШКАФОВ	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Г13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,92	8,63	0,27	8	1	-	1,47	1
		100М2		0,92	0,00			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11226	598	107		1112
			РУБ.					49		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9560	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			850	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10410	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1056	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1068
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	633	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			663	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	733	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ПОДАЧИ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА								
157	Е15-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,20	0,72	30	20	1	16,60	33
				9,89	0,22			-	0,20	1
		ШТ								
158	С130-1953	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ К50-32-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А0А2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
159	2503-0201-Н	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ И СЪЕМНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ ЕМКОСТЬЮ 3,2М3 ВИС-3,2-ОГ	5,00	880,00	-	4400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
160	Н15-1-4	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:1,2	5,00	28,10	5,06	141	81	26	31,00	155
				16,20	2,31			12	2,98	15
		ШТ								
161	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,52	1
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
162	2307-11378	-ЗАТВОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 32АР1	6,00	95,00	-	570	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
163	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
164	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,03	194,00	5,32	6	5	-	328,00	10
				179,00	1,45			-	1,87	-
		Т								
165	Ц12-2-6	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60Х2ММ	0,19	125,00	3,75	24	22	-	200,00	38
		Т		114,00	1,19			-	1,54	-
166	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	21,00	0,08	0,02	2	1	-	0,10	2
				0,06	-			-	-	-
		М								
167	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	55,00	0,12	0,03	7	5	2	0,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ		0,09	0,01			1	0,01	1
		М								
168	2310-29146	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32Х2ММ	0,03	1029,11	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	2313-29154	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60Х2,5ММ	0,19	528,17	-	100	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	2315-2225	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Нч13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12К411БК	5,00	20,60	0,01	103	2	-	0,82	4
		КОМПЛ		0,48	-			-	-	-
171	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,53	0,01			-	0,01	-
172	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,75	0,01			-	0,01	-
173	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	1,00	7,03	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
174	С139-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
175	С139-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,30	8,83	0,27	3	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5646	141	29		262
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4970	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			443	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5413	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			94	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 4. .СИСТЕМА ПЕРЕЛИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,ОПОРОЖНЕНИЯ И СИСТЕМА ФИЛЬТРАТА ОСАДКА									
177	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	-	262,00	7,14	-	-	-	422,00	-
		Т		245,00	1,90			-	2,45	-
178	Ц12-2-4	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТР40Х2,5ММ	0,01	194,00	5,32	2	2	-	328,00	3
		Т		179,00	1,45			-	1,67	-
179	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТР108Х2,8ММ	0,04	79,10	13,30	3	3	-	110,00	4
		Т		62,40	7,12			-	9,18	-
180	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТР159Х4ММ	0,31	79,10	13,30	25	19	4	110,00	34
		Т		62,40	7,12			2	9,18	3
181	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	9,00	0,08	0,02	1	1	-	0,10	1
		М		0,06	-			-	-	-
182	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	14,00	0,12	0,03	2	1	-	0,20	3
		М		0,09	0,01			-	0,01	-
183	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	20,00	0,22	0,06	4	3	1	0,30	6
		М		0,16	0,02			-	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ	18,00	0,27	0,08	5	3	1	0,40	7
		М		0,19	0,02			-	0,05	1
185	2310-29138 К=1,009	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.20Х2ММ	-	1361,25	-	-	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
186	2310-29150 К=1,009	-ТО ЖЕ, ДИАМ.47Х2,5ММ	0,01	664,29	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	2310-29020 К=1,009	-ТО ЖЕ, ДИАМ.108Х2,8ММ	0,04	526,16	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	2310-29035 К=1,009	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТР 159Х4ММ	0,31	424,71	-	132	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	Е22-46	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 200ММ	22,00	9,67	0,08	213	7	1	0,51	11
		М		0,30	0,02			-	0,03	1
190	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	18,00	1,92	-	35	7	-	0,61	11
		М		0,38	-			-	-	-
191	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	3,10	0,01	12	1	-	0,58	2
		М		0,37	-			-	-	-
192	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,00	0,29	58	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
193	С13-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
194	2307 ДОП.К=1,098	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОЙ 15Ч8П ДИАМ.15ММ	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
195	2307 ДОП.К=1,098	-ТО ЖЕ, ДИАМ.32ММ	1,00	2,09	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
196	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,31	4,38	0,25	1	1	-	2,38	1
		100М2		1,61	0,06			-	0,14	-
198	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,27	8,84	0,27	2	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,14	-
199	Е23-129	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1... В СУХИХ ГРУНТАХ	0,46	75,00	5,08	35	3	3	12,50	6
		М3		6,96	1,52			1	1,96	3
200	С113-622	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,84	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
201	С111-351	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ , ДИАМЕТРОМ: 4-10 ММ	0,90	190,00	-	171	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
202	С121-1975	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК СТАЛЬНЫХ	0,01	358,01	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		773	55	10		96
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 5. .СИСТЕМА СЖАТОНО ВОЗДУХА								
203	2502-11У21	-КОМПРЕССОР ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ =0,4=5	1,00	900,00	-	900	-	-	-	-
			ФТ	-	-			-	-	-
204	Ц7-179-1	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ, МАССОЙ 0,4Т	1,00	27,50	2,20	28	14	2	26,00	26
			КОМПЛ	13,90	1,06			1	1,37	1
205	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	242,00	1,03	0,01	249	51	2	0,35	85
			М	0,21	-			-	-	-
206	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	24,00	1,14	0,01	27	5	-	0,35	8
			М	0,21	-			-	-	-
207	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	48,00	1,61	0,03	77	13	1	0,45	21
			М	0,27	0,01			-	0,01	-
208	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	18,00	2,99	0,04	54	6	1	0,57	10
			М	0,35	0,01			-	0,01	-
209	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,14	3,94	-	12	12	-	5,16	16
			100М	3,73	-			-	-	-
210	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,18	4,22	-	1	1	-	5,16	1
			100М	3,73	-			-	-	-
211	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6	11,00	1,82	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ		-	-			-	-	-
212	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
213	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,81	0,29	25	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
214	С13в-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 25 ШТ	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
215	С13в-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100 КОМПЛ	10,00	4,04	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
216	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
217	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
				38,40	-			-	-	-
218	2307-1396 К=1,096	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15К4688Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	4,00	20,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
219	ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ	-МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ25ММ ШТ	1,00	14,20	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
220	ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ	-ФИЛЬТРОВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ25ММ ШТ	1,00	14,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
221	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ШТ	10,00	1,19	0,10	12	5	1	1,00	10
				0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1679	115	7		191
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1019	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1109	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		РАЗДЕЛ 6. .СИСТЕМА КОАГУЛЯНТА								
222	2303-05236	-АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНО-СВАРНОЙ С ЭЛЕПТИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ ВЭЭ1-1-1,0	1,00	988,00	-	988	-	-	-	-
	ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ 440:890.2000	ШТ		-	-			-	-	-
223	Ц10-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
224	Е18-225	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ12КЧ11БК	1,00	20,60	0,01	21	-	-	0,82	1
		КОМПЛ		0,48	-			-	-	-
225	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	1,00	2,15	0,09	2	2	-	3,00	3
				1,82	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50								
			ШТ							
226	БАЛАШИХИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ50ММ 17С7нж	1,00	91,00	-	91	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
227	С15-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15кч2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 25	5,00	1,82	-	9	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
228	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	10,00	4,43	0,01	44	2	-	0,32	3
			КОМПЛ	0,20	-			-	-	-
229	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	66,00	1,03	0,01	68	14	1	0,35	23
			М	0,21	-			-	-	-
230	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,66	3,90	-	3	2	-	5,16	
			100М	3,73	-			-	-	-
231	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,14	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
			100М2	0,92	0,03			-	0,19	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1247	32	3		57
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1079	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1175	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			67774	2681	528		5686
			РУБ.					204		264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			57411	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62519	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4818	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	277	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			508	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2588	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			417	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5693	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 27 107522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1025
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	699	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			76171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3289	-		-

СОСТАВИЛ М.И.ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107522

```
Э107522'Н8'''1.1.0'''''*
Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА ЗАГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С КОМПЛЕКСОМ ЕО'''
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
Х СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦ
ИИ ЛИСТ ВК''В.Ф.БЕТЕХТИН*
Н10=16,5'Н12=13,3'Н16=80'Н25=8,9*
Р.СИСТЕМЫ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ,ОЧИЩЕННОЙ
ВОДЫ НА МОЙКУ АВТО
МОБИЛЕЙ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ФИЛЬТРА И НА ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА
*
Е15-166'3*
2301-06059'3*
Ц16-1-4'4*
Т2303-02001-Е(=14)'0,104'1770'НАПОРНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН ДИА
МЕТРОМ 160ММ Т0-15
0'ТН*
Ц3-4-4'1*
1906-02007'1*
Ц3-95-1'1*
1906-16046'1*
Е18-166'2*
С130-1953'2''НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ 12М3/Ч НАП
ОРОМ 20С К50-32-125С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80 В2*
Е18-166'2*
2301-01212'2*
Ц18-1-2'2*
Т2303 П.02001-Д(=14)'0,153'1820'БАДЬЯ КТ-150'ТН*
П2#ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
 20М3-ЧАС-4ШТ#*
Ц18-625-1(А1.0,07)'4''МОНТАЖ ФЛОТАТОРА*
Т СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ#ЦЕН НА НЕФТЕХИАППАРАТУРУ1983Г#П.
04-001(=14)'18'114
0'ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
20М3/Ч'ТН*
2301-15004'4*
2301-15007'4*
2301-07067'4*
2307-10215'48*
2307-10217'4*
2307-10218'4*
2307-10220'12*
2307-10264'4*
2307-11059'20*
2307-11060'4*
2307-10727'4*
2307-10730'4*
2307-10145'4*
1906-01003'4*
Ц3-1-1'4*
П2#ПОМЕЩЕНИЕ РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА#*
Ц12-807-2'8*
Ц12-807-1'16*
Ц12-808-1'8*
Е9-153'0,06''ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУ ТРУБУ*
Ц12-867-1'4*
Ц12-807-1'12*
Ц12-1-1'96*
Ц12-2-8'0,64*
Ц12-1-1'480*
Ц12-118-1'140*
Ц12-118-2'24*
П2#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
С130-88(=13)'8'2,68*
С130-87(=13)'16'2,2*
С159-3333(=13)'0,64'450*
С113-18(=13)'62,4'1,04*
С113-16(=13)'208'0,67*
С113-13(=13)'124,8'0,31*
С113-15(=13)'104'0,52*
С159-548'24,8'8*
С159-544'145,6'1,4*
С159-659'12'4,6*
С159-655'40'0,75*
С159-670'8'3,85*
С159-690'44'1,25*
С159-686'4'0,3*
Т23-07-01П.169(=13)'0,12'260'ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ
ТРУБУ'Т*
Т2310-03039(А1.1,098)(=13)'20'1'СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ 20-1
6'ШТ*
П2#ФИЛЬТР ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ ПАЛИМЕР-П-86#*
1501-01402'1*
Ц8-481-1'1*
1501-01575'1*
Ц8-481-2'1*
Т1908-3010(=14)'1'280'РЕДУКТОР 42-160-250-21-Ц-У3'ШТ*
Т1908-3010(=14)'1'280'ТОЖЕ,42-160-4000-21-21-У3'ШТ*
Ц3-461-1'2''МОНТАЖ РЕДУКТОРА*
Т2102-020057(=14)'2'2,3'ПОДШИПНИК1312'ШТ*
Т2102-030083(=14)'4'2,35'ПОДШИПНИК 1610'ШТ*
Т1915-1014(=14)'4,8'13,1'ЦЕПЬ ПРЛ-38,1-1000'М*
Т1915-3001(=14)'17,6'2,8'ЦЕПЬ М112-1-100-1'М*
Т2303-04001-Ж(=14)'6,6'665'РЕЗЕРВУАР'ТН*
Ц18-1-9'1''МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
Е9-122'0,06''СЕТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАЗГРУЗКИ*
С121-2115'0,06''СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
Т05-02П.8-036(=14)'0,66'1950'ПЕНОПОЛИУРЕТАН'ТН*
Ц18-28-4'0,66''НАСАДКА ФИЛЬТРА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ*
Е13-259'31,5*
Е13-261'39,5*
Е13-265'71*
Е13-267'71*
Е13-169'39,5*
Е13-121'52*
Е13-153'52*
Ц18-1-2'1*
Т2303-01001-Л(=14)'0,218'1380'КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ЕМКОС
ТЬЮ0,32М3'Т*
Ц18-1-8'1*
Т2303-01001-Р(=14)'1,9'515'РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОС
ТЬЮ25М3'Т*
Ц11-93-1'16''УСТАНОВКА МОНОВАКУУМЕРА,МОНОМЕТРА*
1704-20001'6*
1704-20002'10*
```

```
104  Ц12-802-7(А5.1,25)'4*
105  Т2307 ДОП.(=14)'9'179'ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДИАМ.15ММ
      30Ч906БР С ЭЛЕКТР
106  ОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4А5У3'ШТ*
107  Ц12-699-1'16*
108  Ц12-698-3'2*
109  П2#ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ#*
110  Е16-66'8''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВ
     АРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60
111  Х2,5ММ*
112  Е16-68'71*
113  Е16-69'130*
114  Е16-71'84*
115  Е16-73'8*
116  Е16-36'3*
117  Е16-37'2*
118  Е16-7'13*
119  Е16-219'10*
120  Е16-220'209*
121  Е16-221'84*
122  Е16-222'8*
123  Е16-117'5*
124  Е16-118'10*
125  Е16-119'14*
126  Е16-121'3*
127  Е16-140'1*
128  С130-2249'1*
129  Е16-135'1*
130  2307-10812(А1.1,095)(=22)'1*
131  Е16-136'4*
132  2307-10814(А1.1,093)(=22)'2*
133  2307-10815(А1.1,093)(=22)'2*
134  Е16-138'2*
135  2307-10816(А1.1,098)(=23)'2*
136  С130-849'1*
137  С130-869'1*
138  С130-871'4*
139  С130-92'2*
140  С130-87'1*
141  С130-1050'18''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ
     МАНОМЕТРА14М1 ДИАМ
142  .15ММ*
143  С130-1943'5*
144  Е26-15'2*
145  С114-350'2.1,03*
146  Е26-81'57*
147  С114-190'57.0,982*
148  Е13-131'235*
149  Р.СИСТЕМА ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ*
150  Т ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ#МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.3(=14)'0,05'1590'
     ФИЛЬТР-ТРАНСПОРТЕР
151   С НЕПРЕРЫВНЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМ ПОЛОТНОМ МХ-44-21'Т*
152  Ц34-203-23'2''МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА*
153  Т2303-02001-А(=14)'0,132'2160'УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРА
     БОТАННОГО МАСЛА ЕМ
154  КОСТЬЮ63Л С508'Т*
155  Ц18-1-1'4''МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
156  Т2303-02001-4(=14)'1,0'630'ЕМКОСТЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
     ОБЬЕМОМ 3М3'Т3*
157  Ц18-2-2'2''МОНТАЖ ЕМКОСТИ*
158  Т2303-02001-Л(=14)'2,4'1380'УСТАНОВКА ПНЕВМОВЫБРОС ЕМК
     ОСТЬЮ 0,5М3'Т*
159  Ц18-1-3'8''МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
160  Т2303-02001-К(=14)'3,24'1375'КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ЕМКО
     СТЬЮ 0,5М3'Т*
161  Ц18-1-3'18''МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
162  Т2303-01001-М(=14)'0,84'955'ОТСТОЙНИК-СГУСТИТЕЛЬ ЕМКОС
     ТЬЮ 2М3'Т*
163  Ц18-1-2'2*
164  Е9-122'0,14''УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ФИЛЬТРА ТРАНСПОРТЕР
     А*
165  С121-2116'0,14''СТОИМОСТЬ ПОДДОНА*
166  2307-11374'2''ЗАТВОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, ШЛАНГОВЫЙ
     ,ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.20
167  0ММ32А1Р1*
168  П2#ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА СИСТЕМЫ#*
169  Е16-66'3''ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ
     ДИАМЕТРОМ 60Х2,5ММ
170  *
171  Е16-69'55*
172  Е16-71'53*
173  Е16-220'58*
174  Е16-221'53*
175  Е18-225'2''ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВ
     ОГО ТИПА 12НЖ13БК
176  С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК*
177  Е16-136'4*
178  2307-10815(А1.1,098)(=23)'4*
179  С130-87'1*
180  С121-2114'0,01''КРЕПЛЕНИЕ ГИДРОЦИКЛОНА*
181  Е13-131'92*
182  Р.СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ПОДАЧИ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА*
183  Е18-166'2*
184  С130-1953'2''НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ К50-32-125
     С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
185  М 4А0А2*
186  Т2303-02001-Н(=14)'5,0'880'ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛАС
     КИМ ДНИЩЕМ И СЬЕМН
187  ОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ ЕМКОСТЬЮ 3,2М3 ВПС-3,2-ОГ'Т*
188  Ц18-1-4'5*
189  Е18-227'2*
190  2307-11378(=14)'6''ЗАТВОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 32АР1
     *
191  Ц12-699-1'2*
192  Ц12-2-4'0,034*
193  Ц12-2-6'0,195''ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60Х2ММ*
194  Ц12-758-1'21*
195  Ц12-758-2'55*
196  Т2310-29146(А1.1,089)(=13)'0,034'945'ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ
     ЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕ
197  ТРОМ 32Х2ММ'Т*
198  Т2310-29154(А1.1,089)(=13)'0,195'485'ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 6
     0Х2,5ММ'Т*
199  Е18-225'5''ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12НЖ13
     БК С УКАЗАТЕЛЕМ УР
200  ОВНЯ 12КЧ11БК*
```

```
201  Ц12-803-1'1*
202  Ц12-825-2'1*
203  23Ø7-1Ø812(A1.1,Ø98)(=13)'1*
204  С13Ø-845'1*
205  С13Ø-87'2*
206  Е13-131'3Ø,5*
207  Р.СИСТЕМА ПЕРЕЛИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,ОПОРО
     ЖНЕНИЯ И СИСТЕМА Ф
208  ИЛЬТРАТА ОСАДКА*
209  Ц12-2-2'Ø,ØØ2*
21Ø  Ц12-2-4'Ø,Ø14''ТО ЖЕ,ДИАМЕТР4ØХ2,5ММ*
211  Ц12-2-8'Ø,Ø44''ТО ЖЕ,ДИАМЕТР1Ø8Х2,8ММ*
212  Ц12-2-8'Ø,31''ТО ЖЕ,ДИАМЕТР159Х4ММ*
213  Ц12-758-1'9*
214  Ц12-758-2'14*
215  Ц12-758-4'2Ø*
216  Ц12-758-5'18*
217  Т231Ø-29138К=1,Ø89(=15)'Ø,ØØ2'125Ø.1,Ø89'ТРУБЫ СТАЛЬНЫ
     Е ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д
218  ИАМ.2ØХ2ММ'ТН*
219  1231Ø-2915ØК=1,Ø89(=13)'Ø,Ø14'61Ø.1,Ø89'ТО ЖЕ,ДИАМ.4ØХ
     2,5ММ'Т*
22Ø  Т231Ø-29Ø2ØК=1,Ø89(=13)'Ø,Ø44'885.1,Ø89'ТО ЖЕ,ДИАМ.1Ø8
     Х2,8ММ'Т*
221  Т231Ø-29Ø35К=1,Ø89(=15)'Ø,31'59Ø.1,Ø89'ТОЖЕ,ДИАМЕРТ159
     Х4ММ'Т*
222  Е22-46(=3)'22*
223  Е16-33'18*
224  Е16-34'4*
225  Е16-119'2*
226  С13Ø-87'2*
227  Т23Ø7 ДОП.К=1,Ø98(=13)'1'1,1.1,Ø98'КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУ
     ФТОЙ1548П ДИАМ.15М
228  М'ШТ*
229  Т23Ø7 ДОП.К=1,Ø98(=13)'1'1,9.1,Ø98'ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ'ШТ*
23Ø  Е17-37'1*
231  Е13-125'31*
232  Е13-131'26,5*
233  Е23-1Ø9(A1=75)'Ø,46*
234  С113-822'1*
235  С111-351'Ø,9*
236  С121-1975'Ø,ØØ7''СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК СТАЛЬНЫХ*
237  Р.СИСТЕМА СЖАТОНО ВОЗДУХА*
238  23Ø2-11Ø21'1*
239  Ц7-179-1'1*
24Ø  Е16-37'242*
241  Е16-38'24*
242  Е16-4Ø'48*
243  Е16-48'18*
244  Е16-219'314*
245  Е16-22Ø'18*
246  С13Ø-87'11*
247  Е16-117'1*
248  Е16-118'1*
249  С13Ø-1ØØ4'6*
25Ø  С13Ø-1949'1Ø*
251  Е13-121'3,5*
252  Е15-614'13*
253  2307-10396 К=1,Ø98(=23)'4*
254  Т ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ(=14)'1'14,2''КОЛОСЬ
     СПЫЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРО
255  М25ММ'ШТ*
256  Т ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ(=14)'1'14,5'ФИЛЬТРО
     ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ДИ
257  АМЕТРОМ25ММ'ШТ*
258  Ц12-699-1'1Ø*
259  Р.СИСТЕМА КОАГУЛЯНТА*
26Ø  Т23Ø3-Ø5236 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ 44Ø:89Ø.2ØØØ(=14)'1'9
     88'АППАРАТ ВЕРТИКА
261  ЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНО-СВАРНОЙ С ЭЛЕПТИЧЕСКИМ ДНИШЕМ Ц9Ø1-1-1,Ø'
     ШТ*
262  Ц18-1-2'1*
263  Е18-225'1''ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12Ø4Ж13НК С УКАЗАТЕЛЕМ У
     РОВНЯ12КЧ11БК*
264  Ц12-8Ø5-2'1*
265  Т БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД(=14)'1'91'КЛАПАН ПРУ
     ЖИННЫ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИ
266  АМЕТРОМ5ØММ17С7НЖ'ШТ*
267  С13Ø-87'5*
268  Е18-227'1Ø*
269  Е16-37'66*
27Ø  Е16-219'66*
271  Е13-131'14*
272  К'Н.И.ВОЛЖЕНИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С КПП

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,429 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00 М	1,92	-	19	4	-	0,61	6
				0,38	-			-	-	-
2	Е16-54	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	31,00 М	3,10	0,01	96	11	-	0,58	18
				0,37	-			-	-	-
3	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	2,00 КОМПЛ	23,10	0,14	46	4	-	3,02	6
				1,86	0,04			-	0,05	-
4	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	2,00 КОМПЛ.	18,50	0,07	37	3	-	2,19	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
5	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	1,00 КОМПЛ	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
				1,33	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			324	23	-		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Б22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00 М	1,67	0,01	17	2	-	0,32	3
				---	---			---	---	---
				0,19	-			-	-	-
7	Е1-9бв	-РАЗРАБОТКА ГРУНТАВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06 100М3	89,40	-	5	5	-	154,00	-
				---	---			---	---	---
				89,40	-			-	-	-
8	Е1-9бб	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06 100М3	46,00	-	3	3	-	99,33	6
				---	---			---	---	---
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25	10	-		18
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			349	33	-		54
			----					---		---
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЛОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1ф7518

```
1  Э1ф7518'Н8'''1.1.ф'''''*
2  ф''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 30Ф ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С КПП''''БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ'
   ЛИСТ ВК'В.Ф.БЕТЕХТ
4  Аф*
5  п12=13,5*
6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
7  Е1ф=33'1ф*
8  Е16=34'31*
9  Е17=ф2'2*
10 Е17=22'2*
11 Е17=91'1*
12 п1ф=16,5*
13 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
14 Е22=1'1ф*
15 Е1=98ф(А1,1,2)'6*
16 Е1=968'6*
17 К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,577 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 129 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	62,00	1,92	-	119	24	-	0,01	1
		М		0,38	-			-	-	-
2	Е16-16	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ, 250 ММ	11,00	13,80	0,18	152	14	2	2,14	24
		М		1,24	0,05			1	0,06	1
3	Е16-140	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	1,00	11,20	1,08	11	6	1	9,59	10
		ШТ		6,10	0,32			-	0,41	-
4	С13-2249	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР, ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 250 ММ	1,00	89,60	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2	4,00	9,18	0,04	37	3	-	1,02	4
		КОМПЛ		0,63	0,01			-	0,01	-
6	Е16-188	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ(ПЕРЕХОД 100.500)	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
7	01-03-15	-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ	2,00	18,84	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			452	50	4		61
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			452	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-130	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,19	3,98	0,33	1	-	-	1,66	-
		100м2		1,13	0,10			-	0,13	-
9	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	89,40	-	15	15	-	154,00	26
				89,40	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	46,00	-	8	8	-	99,30	17
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	23	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			476	73	4		124
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			452	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

СОСТАВИЛ БОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107519

```
Э107519'Н8'''1.1.0'''''*
Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦ
ИЮ'ЛИСТ ВК'В.Ф.БЕТ
ЕХТИН*
Н12=13,3*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е16-33'62*
Е16-16'11*
Е16-140'1*
С130-2249'1*
Е17-69'4*
Е18-188'2''ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ(ПЕРЕХОД 100.500)*
Т01-03-13(=23)(А1.1,498)'2'17,16'ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ'Ю
Т*
Н10=16,5*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-130'19*
Е1-960(А1.1,2)'17*
Е1-968'17*
К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 63 10752Ø

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ИК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,572 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,216 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	32,ØØ	3,Ø1	Ø,Ø3	96	12	1	Ø,65	21
		М		Ø,39	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
2	E16-14	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,15Ø ММ	86,ØØ	7,67	Ø,1Ø	66Ø	8Ø	9	1,62	139
		М		Ø,93	Ø,Ø3			3	Ø,Ø4	3
3	E16-168	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	11,ØØ	2,28	Ø,45	25	19	5	2,7Ø	3Ø
		ШТ		1,69	Ø,14			2	Ø,18	2
4	C13Ø-2224	-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ.1ØØММ ВР-9Б	11,ØØ	16,ØØ	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			957	111	15		19Ø
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2Ø6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18,00	1,67 0,19	0,01 -	30	3	- -	0,32 -	6 -
6	Е22-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	86,00	2,77 0,22	0,01 -	238	19	1 -	0,37 -	32 -
7	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 100М2	1,09	3,98 1,13	0,33 0,10	4	1	- -	1,68 0,13	2 -
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,34	89,40 89,40	- -	30	30	- -	154,00 -	52 -
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,34	46,00 46,00	- -	16	16	- -	99,30 -	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			318	69	1 -		126 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			1275	180	16 5		316 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 10752Ø

```
  1  Э1Ø752Ø'Н8'''1.1.Ø'''''*
  2  Ø''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
  3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ'ЛИСТ
     ВК'В.Ф.БЕТЕХТИН*
  4  Н12=13,3*
  5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  6  Е16-28'32*
  7  Е16-14'86*
  8  Е16-186'11*
  9  С13Ø-222Ø'11''ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДРА№.1ØСММ ВР-95*
 1Ø  Н14=16,5*
 11  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 12  Е22-1'13*
 13  Е2Е-2'56*
 14  Е15-137'1,9*
 15  Е1-969(А1.1,2)'54*
 16  Е1-968'34*
 17  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 1 107517

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,362 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 449 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,285 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	58,00	1,20 0,23	0,01 -	70	13	1 -	0,37 -	21 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	61,00	1,35 0,23	0,01 -	82	14	1 -	0,37 -	23 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	92,00	1,36 0,23	0,01 -	125	21	1 -	0,37 -	34 -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	182,00	1,58 0,23	0,01 -	288	42	2 -	0,37 -	67 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,93	3,94 3,73	- -	15	15	- -	5,16 -	20 -
6	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ	4,00	1,68 0,97	0,13 0,04	7	4	- -	1,51 0,05	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
7	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	4,00	1,51	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	18,00	0,98	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2506	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	1,69	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2508	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ	4,00	2,17	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			678	109	5		171

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	2,00	22,70	0,33	45	44	-	41,00	82
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т	Ø,11	995,ØØ -	- -	1Ø9	-	- -	- -	- -
15	Е15-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-17Ø 1ØØМ2	1,72	8,Ø5 Ø,92	Ø,27 Ø,Ø5	15	2	- -	1,57 Ø,1Ø	2 -
16	Е24-41	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 1ØМ2	Ø,84	2Ø7,ØØ 124,ØØ	Ø,97 Ø,29	174	1Ø4	1 -	212,ØØ Ø,57	178 -
17	С114-19Ø	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н 1ØØØМ2	Ø,Ø8	1Ø1Ø,ØØ -	- -	81	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		424	15Ø	1		282
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1Ø62	259	6		433
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6Ø	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18Ø

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 4 107517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	124	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		449
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	285	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОНИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107517

```
  1  Э107517'Н8'''1,1,0'''''*
  2  К''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
      С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
  3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'ЛИСТ
      ВК'В.Ф.БЕТЕХТИН*
  4  Н12=13,3*
  5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  6  Е16=41'56*
  7  Е16=42'61*
  8  Е16=43'92*
  9  Е16=44'162*
 10  Е16=219'393*
 11  Е16=134'4*
 12  С15Ц=1943'4*
 13  С13Ф=2505'15*
 14  С13Ф=2506'1*
 15  С13Ф=2507'7*
 16  С13Ф=2508'4*
 17  С13Ф=1484'20*
 18  Н10=16,5*
 19  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 20  Е26=15'2*
 21  С11А=179'0,4.0,27*
 22  Е13=131'86.2*
 23  Е26=81'64*
 24  С11А=190'84.0,982*
 25  К'ПОЛЬЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 112 107538

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 30 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ 66

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1743 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,185 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	130,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	112	27	1 / -	0,35 / -	46 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	45,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	41	9	- / -	0,35 / -	16 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	900,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	927	189	9 / -	0,35 / -	315 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	55,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	63	12	1 / -	0,35 / -	19 / -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ / М	155,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	200	33	2 / -	0,35 / -	54 / -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ / М	30,00	1,61 / 0,27	0,03 / 0,01	48	8	1 / -	0,43 / 0,01	13 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	165,00	2,21	0,05	365	78	8	0,77	127
		М		0,47	0,02			3	0,63	5
8	E16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	105,00	2,62	0,07	275	56	7	0,86	90
		М		0,53	0,02			2	0,35	3
9	E16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	20,00	3,12	0,07	62	11	1	0,86	17
		М		0,53	0,02			-	0,03	1
10	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	13,15	3,94	-	52	49	-	5,16	68
		100М		3,73	-			-	-	-
11	E16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,90	4,22	-	12	11	-	5,16	15
		100М		3,73	-			-	-	-
12	E18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	29,00	23,90	0,16	693	19	4	1,06	31
		10ОМ		0,66	0,05			1	0,06	2
13	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
14	E18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	10,00	10,40	0,12	104	12	1	2,00	20
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	1
15	C130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	27,00	1,42	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	C130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2-37	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	80,00	1,98	-	158	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2-38	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	3,00	2,40	-	7	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-2-39	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1-3	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	42,00	1,47	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-1-50	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б1БЬК	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,40	0,13	35	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
23	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3439	521	35		845
			РУБ.					6		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	614	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	614	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
24	2307ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	11,00	185,00	-	2035	-	-	-	-
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ		-	-			-	-	-
		ШТ								
25	П12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ	11,00	2,25	0,06	25	22	1	3,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25		1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	23Ч7Д6Р2	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАП.15ММ	18,00	85,00	-	1530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц12-505-1	-КЛАПАНЫ ДУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	18,00	2,25	0,06	41	36	1	3,00	54
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
28	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	72,00	4,62	0,67	333	194	48	4,00	288
				2,70	0,08			6	0,10	7
		ШТ								
29	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	87,00	1,19	0,10	104	45	9	1,00	87
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4068	297	59		462
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3882	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	4,34	10,90	0,18	47	5	1	2,14	9
		М		1,24	0,05			-	0,06	-
31	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	4,43	60,10	-	266	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-36-48-4610-7-6	1,07	70,90	-	76	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,45	207,00	0,97	300	180	1	212,00	307
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	1
34	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-87 РСТ-Х-П	0,14	1010,00	-	141	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
35	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,60	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
36	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	1,20	32,00	0,79	38	8	1	11,70	14
		100М2		6,60	0,24			-	2,31	-
37	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	3,30	4,38	0,25	14	5	1	2,38	6
		100М2		1,61	0,08			-	0,17	-
38	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,65	6,90	0,13	11	1	-	1,19	2
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		898	200	4		542
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		851	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	219	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		47	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8405	1916	93		1647
			РУБ.					12		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3882	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	219	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3486	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			315	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	620	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1185	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107538

```
 1  Э107538'Н8'''1,1,0'''''*
 2  0''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК С
    ИСТЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТ
 4  УРЕ МИНУС 30 ГРАД'ЛИСТЫ 08'Р.Ф.БЕТЕХТЕН*
 5  РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'130*
 7  Е16-36'45*
 8  Е16-37'900*
 9  Е16-38'55*
10  Е16-39'155*
11  Е16-45'30*
12  Е16-67'165*
13  Е16-68'765*
14  Е16-69'20*
15  Е16-219'1315*
16  Е16-220'290*
17  Е18-213'29*
18  Е18-196'2*
19  Е18-197'10*
20  С130-2035'27*
21  С130-2036'6*
22  С130-2037'80*
23  С130-2038'3*
24  С130-2039'4*
25  С130-103'42*
26  С130-1056'90''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК*
27  Е16-117'2*
28  Е16-118'2*
29  Н16=80'Н25=8,9*
30  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
31  Т2307ДОП20(=14)'11'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч94ФНЖ ДИ
    АМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧ
32  ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'ШТ*
33  Ц12-805-1(А5.1,25)'11*
34  Т2307ДОП20(=14)'18'85'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИА
    М.15ММ'ШТ*
35  Ц12-805-1(А5.1,25)'18*
36  Ц12-698-11'72*
37  Ц12-699-1'87*
38  Н10=16,5*
39  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
40  Е16-15'4,34*
41  С114-350'4,3.1,03*
42  С114-352'1,04.1,03*
43  Е26-81'145*
44  С114-190'145.0,982*
45  Е13-121'60*
46  Е15-612'60.2*
47  Е13-125'165.2*
48  Е13-133'165*
49  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 108 107537

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 30 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АКСТЫ ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,845 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 815 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,594 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЪЕМ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	560,00	0,86 0,21	0,01 -		482	118	6 -	0,35 -	196 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	515,00	0,91 0,21	0,01 -		469	108	5 -	0,35 -	180 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	185,00	1,03 0,21	0,01 -		191	39	2 -	0,35 -	65 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	12,60	3,94 3,73	- -		50	47	- -	5,16 -	65 -
5	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	12,00	7,29 1,22	0,12 0,04		87	15	1 -	2,00 0,05	24 1
6	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	95,50	5,12 0,22	0,03 0,01		489	21	3 1	0,38 0,01	36 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКМ								
7	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ	395,00	6,51	0,04	2571	67	16	0,24	79
				0,17	0,01			4	0,01	4
		М								
8	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Н2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	56,00	1,42	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Н2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	36,00	1,64	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Н2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,98	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	73,00	1,47	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4589	415	33		645

			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			613	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			414	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	530	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
13	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,67	70,90	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
14	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,35	207,00	0,97	72	43	-	212,00	74
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
15	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		-	-			-	-	-
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,03	-
		100М2								
17	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ЬТ-177	0,92	6,94	0,13	6	1	-	1,19	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ ЬТ-577	0,92	4,38	0,25	4	1	-	2,30	2
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
19	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,20	32,00	0,79	6	1	-	11,70	2
				6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			182	60	-		106
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4771	475	33		751
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			4589	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			613	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	110	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			414	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	530	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	594	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1@7537

```
 1  Э1@7537'Н8'''1.1.@'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3@@ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
    МИНУС 3@ ГРАД'ЛИСТ
 4  Ы ОВ'Б.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТы*
 6  Е16-35'5@@*
 7  Е16-36'515*
 8  Е16-37'185*
 9  Е16-219'126@*
10  Е16-196'12*
11  Е1d-116'95,5@*
12  Е18-132(А1.1,5)'395''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН
    ЫХ ТРУБ ДУ@=.150@~
13  *
14  С13@-2@35'56*
15  С13@-2@36'36*
16  С13@-2@37'2*
17  С13@-1@3'73*
18  Н1@=16,5*
19  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТы*
2@  Е26-15'@,65*
21  С114-352'@,65.1,@3*
22  Е26-61'35*
23  С114-19@'35.@,982*
24  Е13-121'1@*
25  Е13-133'92*
26  Е13-125'92*
27  Е15-612'1@.2*
28  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-10

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 73,511 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1026 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,675 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е20-780	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10 ШТ	8,00	32,00 24,00	3,94 1,18	256	192	31 9	40,50 1,52	324 12
2	Е20-781	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25 ШТ	1,00	44,90 32,90	6,68 2,00	45	33	7 2	55,60 2,56	56 3
3	Е20-782	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50 ШТ	2,00	87,50 65,00	13,80 4,14	175	130	27 8	110,00 5,34	220 11
4	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П8	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПК-10 С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н5 ШТ	2,00	437,00 -	- -	874	-	- -	- -	- -
5	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П9	-ТО ЖЕ,С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н6,3 ШТ	6,00	437,40 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
6	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕ	-ТО ЖЕ,ПК20 С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н8 ШТ	1,00	448,10 -	- -	448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КТА ПРИЛ1П1Ф									
7	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П12	-ТО ЖЕ,ПК31,5 С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н1Ф	2,00	461,40	-	923	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П15	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 Н8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С6	1,00	344,60	-	345	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П16	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 Н1Ф СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С6	2,00	446,00	-	892	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ф,4Т	7,00	7,56	Ф,72	53	35	6	8,59	60
				5,02	Ф,22			2	Ф,2Ф	2
		ШТ								
11	С13Ф-2548	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-7Ф ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 8,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132С6	1,00	347,00	-	347	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С13Ф-2548 15Ф1-Ф1416 15Ф1-Ф3215	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 Н8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В112МВ6	6,00	341,50	-	2049	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е20-792	-УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/4 ДО 1Ф	8,00	21,60	1,99	173	77	16	16,70	134
				9,66	Ф,6Ф			5	Ф,77	6
		ШТ								
14	Е20-793	-УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/4 ДО 2Ф	3,00	25,00	2,99	75	34	9	2Ф,00	6Ф
				11,4Ф	Ф,9Ф			3	1,16	3
		ШТ								
15	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П29	-СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛЯ ПК1Ф	8,00	321,60	-	2573	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	РЕКОМЕНДАЦ	-СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛЯПК2Ф	1,00	335,00	-	335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П3Ø	ШТ		-	-			-	-	-
17	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П31	-СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛЯ ПК31,5 ШТ	2,ØØ	368,2Ø -	- -	736	-	- -	- -	- -
18	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П7	-КАЛОРИФЕРЫ КСК3-1Ø-Ø2 ШТ	9,ØØ	89,3Ø -	- -	8Ø4	-	- -	- -	- -
19	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П1Ø	-КАЛОРИФЕР КСК4-1Ø-Ø2 ШТ	1,ØØ	11Ø,ØØ -	- -	11Ø	-	- -	- -	- -
2Ø	С13Ø-71Ø	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-Ø2,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-1Ø.85 ШТ	4,ØØ	5Ø,2Ø -	- -	2Ø1	-	- -	- -	- -
21	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П12	-КАЛОРИФЕРЫ КСК3-12-Ø2 ШТ	2,ØØ	426,ØØ -	- -	852	-	- -	- -	- -
22	Е2Ø-852	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/4 ДО 1Ø ШТ	8,ØØ	7,97 4,48	Ø,31 Ø,Ø9	64	36	3 1	7,8Ø Ø,12	62 1
23	Е2Ø-853	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/4 ДО 2Ø ШТ	1,ØØ	8,57 5,Ø2	Ø,37 Ø,11	9	5	- -	8,7Ø Ø,14	9 -
24	Е2Ø-854	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/4 ДО 4Ø ШТ	2,ØØ	9,27 5,68	Ø,4Ø Ø,12	19	11	1 -	9,84 Ø,15	2Ø -
25	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П43	-ПРИЕМНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ПК1Ø,ПК2Ø БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ И БЕЗ ФИЛЬТРА ШТ	9,ØØ	515,4Ø -	- -	4639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	РЕКОМЕНДАЦ ИЯ САНТЕХПРОЕ КТА ПРИЛ1П44	-ПРИЕМНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ПК31,5 ШТ	2,00	545,50 - -	- -	1091	-	- - -	- - -	- - -
27	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	3,00	7,73 3,89	0,60 0,18	23	12	2 1	7,17 0,25	22 1
28	23080-90	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ ПА2-12М ШТ	3,00	827,20 -	- -	2482	-	- -	- -	- -
29	Е20-468	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600.1000) 1ШТ	12,00	104,00 2,47	0,09 0,03	1248	30	1 -	4,20 0,04	50 -
30	Е20-469	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1600.1000Э 1ШТ	3,00	253,00 3,70	0,39 0,12	759	11	1 -	6,30 0,15	19 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			25224	606	104		1036
			----					---		---
			РУБ.					31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			25224	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			424	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	78	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2053	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			27701	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	715	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			27701	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
31	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	2,00	3,12 1,55	0,13 0,04	6	3	- -	2,52 0,05	5 -
32	С130-2065	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 2,5 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 863А4 КОМПЛ	2,00	84,20 -	- -	168	-	- -	- -	- -
33	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	4,00	61,27	0,13	245	6	-	2,52	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11
		ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-7Ø N 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4		1,55	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
		ШТ								
34	Е2Ø-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ø,Ø5Т	5,ØØ	3,12	Ø,13	16	8	-	2,52	13
				1,55	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
		ШТ								
35	С13Ø-2Ø66	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-7Ø НОМЕР 3,15-И1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В8ØВ2	5,ØØ	115,ØØ	-	575	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
36	Е2Ø-7Ø6	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-7Ø N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,ØØ	83,68	Ø,31	84	4	-	6,17	6
				3,57	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ШТ								
37	Е2Ø-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ø,12Т	4,ØØ	5,32	Ø,31	21	14	1	6,17	25
				3,57	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ШТ								
38	С13Ø-2Ø67	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-7Ø НОМЕР 4 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4	4,ØØ	116,ØØ	-	464	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
39	Е2Ø-7Ø7	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8ØА6	2,ØØ	128,27	Ø,72	257	1Ø	1	8,59	17
		ШТ		5,Ø2	Ø,22			-	Ø,28	1
4Ø	Е2Ø-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ø,12Т	9,ØØ	5,32	Ø,31	48	32	3	6,17	5Ø
				3,57	Ø,Ø9			1	Ø,12	1
		ШТ								
41	С13Ø-2Ø68	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-7Ø НОМЕР 5 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В9ØЛ4	9,ØØ	177,ØØ	-	1593	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
42	Е2Ø-7Ø8	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-7Ø N 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	35,ØØ	222,27	Ø,72	7779	176	26	8,59	3Ø1
				5,Ø2	Ø,22			8	Ø,28	1Ø
		ШТ								
43	Е2Ø-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ø,4Т	11,ØØ	7,56	Ø,72	83	55	8	8,59	94
				5,Ø2	Ø,22			2	Ø,28	3
		ШТ								
44	С13Ø-2Ø69	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	11,ØØ	236,ØØ	-	2596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В-Ц4-70 НОМЕР 6,3 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВАО-51-4		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
45	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	3,00	2,33	0,01	7	1	-	0,78	2
		ШТ		0,43	-			-	-	-
46	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	8,00	2,78	0,01	22	3	-	0,78	6
		ШТ		0,43	-			-	-	-
47	Е20-665	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	5,00	4,40	0,01	22	3	-	1,05	5
		ШТ		0,59	-			-	-	-
48	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	11,00	5,23	0,01	58	6	-	1,05	12
		ШТ		0,59	-			-	-	-
49	Е20-668	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6,3	16,00	6,49	0,02	104	11	-	1,22	20
		ШТ		0,67	0,01			-	0,01	-
50	Е20-669	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 8	8,00	9,82	0,05	79	7	-	1,54	12
		ШТ		0,85	0,02			-	0,03	-
51	Е20-670	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 10	2,00	12,60	0,07	25	2	-	2,15	4
		ШТ		1,18	0,02			-	0,03	-
52	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	1,00	2,15	0,01	2	-	-	0,78	1
		ШТ		0,43	-			-	-	-
53	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	3,00	2,57	0,01	8	1	-	0,78	2
		ШТ		0,43	-			-	-	-
54	Е20-677	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	1,00	3,44	0,01	3	1	-	1,05	1
		ШТ		0,59	-			-	-	-
55	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	3,00	4,04	0,01	12	2	-	1,05	3
		ШТ		0,59	-			-	-	-
56	Е20-680	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6,3	41,00	4,80	0,01	197	24	-	1,05	43
		ШТ		0,59	-			-	-	-
57	Е20-681	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 8	7,00	7,78	0,05	54	6	-	1,54	11
		ШТ		0,85	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е20-682	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10	2,00	9,26	0,05	19	2	-	1,54	3
		ШТ		0,85	0,02			-	0,03	-
59	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	120,00	6,09	0,43	731	340	52	5,17	614
		ШТ		2,83	0,13			16	0,17	20
60	Е20-748	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСНОВАНИИ ТЯ ДО 0,5	120,00	24,00	1,43	2880	2080	172	28,63	3432
		ШТ		17,40	0,43			52	0,55	66
61	Е20-696	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО 100КГ	4,90	35,90	0,46	176	30	5	9,83	48
				6,10	0,14			1	0,18	1
62	Е20-696	-КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ	13,73	35,90	0,46	493	84	6	9,83	135
		100КГ		6,10	0,14			2	0,18	2
63	Е20-696	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,16	35,90	0,46	6	1	-	9,83	2
				6,10	0,14			-	0,18	-
64	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	132,00	1,48	0,05	195	111	7	1,34	177
		1ШТ		0,84	0,02			3	0,03	4
65	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	5,00	16,20	0,47	81	7	3	2,97	15
		ШТ		1,66	0,14			1	0,18	1
66	Е20-442	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х400	3,00	11,60	0,05	33	4	-	2,07	6
		1ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
67	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	19,00	8,31	0,03	158	45	-	4,10	78
		ШТ		2,38	0,01			-	0,01	-
68	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	13,50	0,03	14	2	-	4,10	4
		ШТ		2,38	0,01			-	0,01	-
69	Е20-530	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	2,00	36,20	0,21	72	10	-	8,90	18
		ШТ		5,09	0,06			-	0,08	-
70	Е14-20	-ШАХТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ШД-06,ШД-07	6,00	101,00	0,93	606	68	6	23,20	139
		10М2		11,30	0,28			2	0,36	2
71	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	5,00	3,45	0,01	17	9	-	2,89	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ		1,72	-			-	-	-
72	Е20-500	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2600 ШТ	1,00	16,60 4,00	0,07 0,02	17	4	- -	7,91 0,03	8 -
73	Е20-501	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 3200 ШТ	1,00	16,19 4,03	0,07 0,02	18	4	- -	7,91 0,03	8 -
74	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	7,00	1,48 0,84	0,05 0,02	10	6	- -	1,34 0,03	9 -
75	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	8,00	1,63 0,84	0,05 0,02	13	7	- -	1,34 0,05	11 -
76	Е20-596	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА 100КГ	0,19	35,90 6,10	0,46 0,14	7	1	- -	0,83 0,10	6 -
77	С130-1488	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.3 М2	18,00	3,47 -	- -	62	-	- -	- -	- -
78	Е29-343	-УСТАНОВИТЬ ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ ШТ	1,00	71,70 3,45	0,35 0,17	72	3	- -	5,40 0,15	6 -
79	1905-0600	-ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭН-8 ШТ	1,00	880,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
80	Е20-432	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК-200 1ШТ	6,00	9,07 0,59	0,06 0,02	54	4	- -	1,01 0,03	6 -
81	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ЛИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 6281 ШТ	112,00	0,13 -	- -	15	-	- -	- -	- -
82	Е20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ШТ	8,00	23,80 2,30	0,22 0,07	190	18	2 1	3,96 0,09	32 1
83	С130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ КГ	223,00	0,54 -	- -	120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е20-320	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГБ	1,00	13,40	0,13	13	2	-	2,99	3
		ШТ		1,87	0,04			-	0,05	-
85	Е20-320	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12	2,00	23,80	0,22	48	5	-	5,96	6
		ШТ		2,30	0,07			-	0,09	-
86	Е20-331	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 13	1,00	32,80	0,33	33	3	-	5,96	6
		ШТ		3,45	0,10			-	0,13	-
87	Е20-334	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 14	3,00	44,70	0,33	134	10	1	5,96	16
		ШТ		3,45	0,10			-	0,13	-
88	Е20-340	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 23	1,00	57,50	0,33	58	3	-	5,96	6
		ШТ		3,45	0,10			-	0,13	-
89	Е20-343	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 24	2,00	71,70	0,33	143	7	-	5,96	12
		ШТ		3,45	0,10			-	0,13	-
90	Е20-359	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИСТЕННЫЕ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ВПЭП 11Ц,11ЛЦ,11ЛЦ,11ГБЦ,11ГВЦ	5,00	50,40	0,13	152	9	-	2,99	15
		ШТ		1,87	0,04			-	0,05	-
91	Е20-417	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4500	1,00	9,36	0,32	9	4	-	7,86	8
		1ШТ		4,30	0,10			-	0,13	-
92	В-2048	-КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ АЗЕ-066,000	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	20,00	6,69	0,06	134	67	1	6,01	120
		1ШТ		3,34	0,02			-	0,03	1
94	Е20-417	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4500	19,00	9,36	0,32	178	82	6	7,86	149
		1ШТ		4,30	0,10			2	0,13	2
95	В-2043	-КЛАПАНЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ АЗЕ.028.000,АЗЕ.028.000-04,АЗЕ .028.000.05	20,00	10,60	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Б-2045	-ТО ЖЕ,А3Е028.000.06,А3Е028.000.07	9,00	13,60 - -	- - -	122	-	- - -	- - -	- - -
		шт								
97	Б-2048	-ТО ЖЕ,А3Е026.000.08,А3Е028.000.09 ,А3Е026.000.10	10,00	25,00 - -	- - -	250	-	- - -	- - -	- - -
		шт								
98	Е25-69	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500 М2	4,60	5,90 0,32	0,04 0,01	27	1	- -	0,57 0,01	3 -
99	Е25-62	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 7200 М2	17,80	5,63 0,25	0,03 0,01	100	4	- -	0,44 0,01	2 -
100	Е20-35	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ ПЕРИМЕТРОМ 3000ММ М2	3,43	6,00 0,39	0,04 0,01	21	1	- -	0,70 0,01	2 -
101	Е20-557	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ШТ	12,00	16,14 1,63	0,10 0,03	194	20	1 -	2,87 0,04	34 -
102	Е20-558	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250 ШТ	3,00	16,80 1,63	0,10 0,03	50	5	- -	2,87 0,04	9 -
103	Е20-559	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 315 ШТ	1,00	18,20 1,63	0,10 0,03	18	2	- -	2,87 0,04	3 -
104	Е20-560	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ШТ	1,00	26,20 1,99	0,16 0,05	26	2	- -	3,48 0,06	3 -
105	Е20-561	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И	1,00	27,90 1,99	0,16 0,05	28	2	- -	3,48 0,06	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 450								
		ШТ								
106	Е20-562	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500	3,00	29,00 1,99	0,16 0,05	87	6	- -	3,46 0,06	10 -
		ШТ								
107	Е20-563	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630	6,00	40,50 2,53	0,25 0,08	245	15	1 -	4,45 0,10	27 1
		ШТ								
108	Е20-564	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-8-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 710	1,00	42,20 2,53	0,25 0,08	42	3	- -	4,43 0,10	4 -
		ШТ								
109	Е20-565	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 800	2,00	44,40 2,53	0,25 0,08	89	5	- -	4,43 0,13	9 -
		ШТ								
110	Е20-566	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000	3,00	68,10 3,18	0,47 0,14	204	16	1 -	5,59 0,18	17 1
		ШТ								
111	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	125,00	0,86 0,21	0,01 -	108	26	1 -	0,35 -	44 -
		М								
112	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	50,00	3,12 0,53	0,07 0,02	156	27	4 1	0,86 0,03	43 2
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е16-74	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	20,00	11,10	0,28	222	28	6	2,34	47
				1,42	0,08			2	0,10	2
114	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	24,40	7,31	0,04	178	21	1	1,54	30
				0,88	0,01			-	0,01	-
115	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	105,60	5,35	0,04	554	91	4	1,54	107
				0,82	0,01			1	0,01	1
116	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	122,60	5,21	0,04	639	108	5	1,54	189
				0,68	0,01			1	0,01	1
117	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	294,50	4,69	0,04	1381	197	12	1,19	350
				0,67	0,01			3	0,01	5
118	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	235,50	4,84	0,04	1140	158	9	1,19	280
				0,67	0,01			2	0,01	2
119	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	562,10	4,87	0,04	2737	326	23	1,02	573
				0,58	0,01			6	0,01	6
120	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 М2	78,00	4,67	0,04	364	30	3	0,70	55
				0,39	0,01			1	0,01	1
121	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 М2	276,10	4,57	0,04	1262	108	11	0,70	193
				0,39	0,01			3	0,01	3
122	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2	10,00	5,72	0,04	57	6	-	1,02	10
				0,58	0,01			-	0,01	-
123	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	40,00	5,53	0,04	221	16	1	0,70	28
				0,39	0,01			-	0,01	-
124	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	7,50	11,90	0,06	89	7	-	1,63	12
				0,93	0,02			-	0,03	-
125	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	124,70	10,30	0,06	1284	116	7	1,63	203
				0,93	0,02			2	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
126	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	106,00	9,37	0,05	993	77	5	1,29	137
				0,73	0,02			2	0,05	3
		М2								
127	Е20-80	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	99,00	8,94	0,05	885	61	5	1,10	109
				0,62	0,02			2	0,03	3
		М2								
128	Е20-81	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710	22,30	8,75	0,05	195	10	1	0,79	18
				0,44	0,02			-	0,03	1
		М2								
129	Е20-82	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900	62,80	8,34	0,05	524	28	3	0,79	50
				0,44	0,02			1	0,03	2
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3796	4934	402		5432
			РУБ.					118		151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3796	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	848	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3345	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9018
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5900	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			45178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9018
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5900	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
130	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	43,40	8,83	0,27	383	40	11	1,37	59
		100М2		0,92	0,08			3	0,10	4
131	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	0,20	595,00	2,33	119	2	-	12,10	2
		100М2		7,80	0,70			-	0,90	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			502	42	11		61
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			62822	5582	517		9529
			РУБ.					152		194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			62320	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	926	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5398	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			72879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6615	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6675	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107539

```
Э107539'Н8'''1.1.0'''''*
Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ВЕНТИЛЯЦИЮ'ЛИСТЫ ОВ'В.Ф.БЕ
ТЕХТИН*
Н16=80'Н12=0*
Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
Е20-780'8*
Е20-781'1*
Е20-782'2*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П8(=23)'2'437'СОЕДИНИ
ТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПК-
10 С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н5'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П9(=23)'6'437,4'ТО ЖЕ
,С ВЕНТИЛЯТОРОМ Н6
,3'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П10(=23)'1'448,1'ТО Ж
Е,ПК20 С ВЕНТИЛЯТО
РОМ Н8'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П12(=23)'2'461,4'ТО Ж
Е,ПК31,5 С ВЕНТИЛЯ
ТОРОМ Н10'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П15(=23)'1'344,6'ВЕНТ
ИЛЯТОР ВЦ4-75 Н8 С
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С8'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П16(=23)'2'446'ВЕНТИЛ
ЯТОР ВЦ4-75 Н10 С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С6'ШТ*
Е20-723'7*
С130-2548'1*
СТ130-2548#1501-01416#1501-03215(=23)'6'347-(113-108).
1,1'ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4
-75 Н8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В112МВ6'ШТ*
Е20-792'8*
Е20-793'3*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П29(=23)'8'321,6'СЕКЦ
ИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛ
Я ПК10'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П30(=23)'1'335'СЕКЦИЯ
 КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛЯ
ПК20'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П31(=23)'2'368,2'СЕКЦ
ИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ДЛ
Я ПК31,5'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П7(=23)'9'89,3'КАЛОРИ
ФЕРЫ КСК3-10-02'ШТ
*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П10(=23)'1'110'КАЛОРИ
ФЕР КСК4-10-02'ШТ*
С130-710'4*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ2П12(=23)'2'426'КАЛОРИ
ФЕРЫ КСК3-12-02'ШТ
*
Е20-852'8*
Е20-853'1*
Е20-854'2*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П43(=23)'9'515,4'ПРИЕ
МНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ПК
10,ПК20 БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ И БЕЗ ФИЛЬТРА'ШТ*
ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ1П44(=23)'2'[illegible]'ПРИЕ
МНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ПК
31,5'ШТ*
Е20-763'3*
Т230801-90(=23)'3'752.1,1'АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ КА2-
12М'ШТ*
Е20-468'12''ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600.10000Э*
Е20-469'3''ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1600.10000Э*
Н12=13,3*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е20-721'2*
С130-2065'2*
Е20-705'4*
Е20-721'5*
С130-2066'5*
Е20-706'1*
Е20-722'4*
С130-2067'4*
Е20-707'2''ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8
0А6*
Е20-722'9*
С130-2068'9*
Е20-708'35*
Е20-723'11*
С130-2069'11*
Е20-662'3*
Е20-664'8*
Е20-665'5*
Е20-666'11*
Е20-668'16*
Е20-669'8*
Е20-670'2*
Е20-674'1*
Е20-676'3*
Е20-677'1*
Е20-678'3*
Е20-680'41*
Е20-681'7*
Е20-682'2*
Е20-760'120*
Е20-748'120*
Е20-696'490''УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО*
Е20-696'1373''КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ*
Е20-696'16''ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
Е20-401'132*
Е20-656'5*
Е20-442'3*
Е20-525'19*
Е20-527'1*
Е20-530'2*
Е14-20(=3)'60''ШАХТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ШД-06,ШД-07*
Е20-486'5*
Е20-500'1*
Е20-501'1*
Е20-407'7*
Е20-408'8*
Е20-696'19''КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГР
```

```
     ЕГАТА*
  98 С13Ф-1488'18*
  99 Е2Ф-343'1''УСТАНОВИТЬ ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА КРОН
     ШТЕЙНЕ*
 100 Т19Ф5-Ф8Ф18(=23)(А1.1,1)'1'8ФФ'ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИ
     Я ЭИ-8'ШТ*
 101 Е2Ф-432'6''ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК-2ФФ*
 102 С13Ф-64Ф'112*
 103 Е2Ф-328'8*
 104 С13Ф-2688'223*
 105 Е2Ф-326'1*
 106 Е2Ф-328'2*
 107 Е2Ф-331'1*
 108 Е2Ф-334'3*
 109 Е2Ф-34Ф'1*
 110 Е2Ф-343'2*
 111 Е2Ф-359'5*
 112 Е2Ф-417'1*
 113 ТВ-2Ф48(=23)'1'25'КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ А3Е-Ф66.ФФФ
     'ШТ*
 114 Е2Ф-416'2Ф*
 115 Е2Ф-417'19*
 116 ТВ-2Ф43(=23)'20'1Ф,6'КЛАПАНЫ ПОКРОБЕЗОПАСНЫЕ А3Е.Ф28.Ф
     ФФ,А3Е.Ф28.ФФФ-Ф4,
 117 А3Е.Ф28.ФФФ.Ф5'ШТ*
 118 ТВ-2Ф45(=23)'9'13,6'ТО ЖЕ,А3ЕФ28.ФФФ.Ф6,А3ЕФ28.ФФФ.Ф7'
     ШТ*
 119 ТБ-2Ф48(=23)'1Ф'25'ТО ЖЕ,А3ЕФ28.ФФФ.Ф8,А3ЕФ28.ФФФ.Ф9,А
     3ЕФ28.ФФФ.1Ф'ШТ*
 120 Е2Ф-39'4,6*
 121 Е2Ф-42'17,8*
 122 Е2Ф-38'3,43''ПЕРЕХОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ
     ПЕРИМЕТРОМ ЗФФФММ*
 123 Е2Ф-557'12*
 124 Е2Ф-558'3*
 125 Е2Ф-559'1*
 126 Е2Ф-56Ф'1*
 127 Е2Ф-561'1*
 128 Е2Ф-562'3*
 129 Е2Ф-563'6*
 130 Е2Ф-564'1*
 131 Е2Ф-565'2*
 132 Е2Ф-566'3*
 133 Е16-35'125*
 134 Е16-69'5Ф*
 135 Е16-74'2Ф*
 136 Е2Ф-1'24,4*
 137 Е2Ф-2'1Ф3,6*
 138 Е2Ф-4'122,6*
 139 Е2Ф-5'294,5*
 140 Е2Ф-6'235,5*
 141 Е2Ф-7'562,1*
 142 Е2Ф-8'78*
 143 Е2Ф-9'276,1*
 144 Е2Ф-13'1Ф*
 145 Е2Ф-14'4Ф*
 146 Е2Ф-77'7,5*
 147 Е2Ф-78'124,7*
 148 Е2Ф-79'1Ф6*
 149 Е2Ф-8Ф'99*
 15Ф Е2Ф-81'22,3*
 1S1 Е2Ф-82'62,8*
 152 Н1Ф=16,5*
 153 Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 154 Е13-131'217Ф,2*
 155 Е13-4Ф2'2Ф*
 156 К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

gost.e-ecolog.ru