ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-51.92

Подземный гараж-стоянка на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-2-51.92

Подземный гараж-стоянка на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем

А Л Ь Б О М 4

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	449,70 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	401,47 тыс.руб.
1 м3 здания	49,84 руб.
1 м2 общей площади	164,54 руб.
на 1 автомобиль	9178 руб.

Разработан Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Департаментом автомобильного транспорта Протокол от 10.12.92. № 8

Главный инженер	Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта	В.Ф.Бетехтин
Руководитель сметного звена	Т.И.Рогова

г.Новосибирск
1992 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на подземный гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем с расчетной температурой -30°С, с сейсмичностью не более 6 баллов	4
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
4	I-2	Локальная смета на отопление	36
5	I-3	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	40
6	I-4	Локальная смета на вентиляцию	46
7	I-5	Локальная смета на электроосвещение	53
8	I-6	Локальная смета на технологическое оборудование	6I
9	I-7	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (электроснабжение станции пожаротушения)	64
I0	I-8	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	79
II	I-9	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение секции I-2)	90
I2	I-I0	Локальная смета на установку пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	98
I3	Iа	Объектная смета на гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем, с расчетной температурой -20°С, с сейсмичностью не более 6 баллов	I04
I4	Iа-I	Локальная смета на общестроительные работы	I06
I5	Iа-2	Локальная смета на отопление	I09
I6	Iб	Объектная смета на гараж-стоянку на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем, с расчетной температурой воздуха -40°С, с сейсмичностью не более 6 баллов	II3
I7	Iб-I	Локальная смета на общестроительные работы	II5
I8	Iб-2	Локальная смета на отопление	II8
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту подземного гаража-стоянки, принадлежащих гражданам, на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем составлена в нормах, ценах I984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I).

Сборникина монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Объектная смета пересчитана в ценах I99I года с учетом индексов на СМР к=I,55 и на оборудование к=I,48.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 30°С, сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов;
- с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С, сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов;
- с расчетной температурой наружного воздуха минус 20°С, сейсмичностью не более 6 баллов, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- I3,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил инженер О.А.Халиманенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой -30°С, с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	449,70 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,72 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,45 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,77 тыс.руб.
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	9I78 руб.
2. Iм2 общей площади здания	I64,54 руб.
3. Iм3 объема здания	49,84 руб.

Составлена в ценах I984 года
Пересчитана с учетом индексов на цены I99I года

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	2I6,05	-	-	-	2I6,05	30,98	22,7I	8055 м3 26,83 руб.
2	I-2	Отопление	0,55	-	-	-	0,55	0,06	0,05	0,07
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,3I	-	-	-	4,3I	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,5I	-	9,54	2,0I	I,3I	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	I3,59	I7,8I	-	3I,40	I0,25	7,2I	I,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение станции пожаротушения)	-	0,60	7,I8	-	7,78	0,25	0,I7	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	I2,34	0,96	0,64	0,9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	I,24	0,76	0,25
I0	I-I0	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,I6	I,39	0,65
		Итого:	22I,2I	37,80	32,59	-	29I,60	48,72	34,77	3I,I2
		Итого с к=I,55 к СМР к=I,48 к оборудованию:	342,88	58,59	48,23		449,70			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА-СТОЯНКИ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ13,АР1-АР7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 216,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30976 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 22,719 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8055,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 26,83 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ80Л.С ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3	0,48	36,30 - 12,20	36,30	17	-	18 6	- 17,57	- 8
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,48	119,20 - 40,00	119,20	57	-	57 19	- 57,60	- 28
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ 1000М3	0,48	144,00 6,41	137,39 56,10	69	3	66 27	13,00 80,78	6 39
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	573,60	0,29 0,06	-	166	34	- -	0,06 -	34 -
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,48	11,50 1,30	10,06 3,12	6	1	5 2	2,63 4,49	1 2
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	3,57	145,00 6,53	138,47 56,70	518	23	494 202	13,20 81,65	47 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.ЧП3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	6,38	144,00	-	919	919	-	228,00	1455
		100М3		144,00	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.ЧП3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	4,21	37,32	37,32	157	-	157	-	-
		1000М3		-	12,50			53	18,00	76
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	4,21	138,80	138,80	584	-	584	-	-
		1000М3		-	46,40			195	66,82	281
10	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	4,21	37,32	37,32	157	-	157	-	-
		1000М3		-	12,50			53	18,00	76
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	4,21	138,80	138,80	584	-	584	-	-
		1000М3		-	46,40			195	66,82	281
12	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	10,46	172,00	164,09	1799	80	1717	15,50	162
		1000М3		7,64	66,90			700	96,34	1008
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	18828,00	0,29	-	5460	1130	-	0,06	1130
		Т		0,06	-			-	-	-
14	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	10,46	14,20	12,34	149	17	129	3,23	34
		1000М3		1,59	3,81			40	5,49	57
15	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	3,79	20,30	20,30	77	-	77	-	-
		1000М3		-	6,82			26	9,82	37
16	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	3,79	104,40	104,40	396	-	396	-	-
		1000М3		-	35,10			133	50,54	192
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	4,21	41,50	-	175	175	-	89,60	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		41,50	-			-	-	-
18	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	37,88	9,69	3,49	367	235	132	11,20	424
		100М3		6,20	2,29			87	2,95	112
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11657	2617	4573		3679
			РУБ.					1738		2488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			1923	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	372	-		91
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1086	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4727	-		6249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			14666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4727	-		6249
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	66,60	10,70	0,32	713	27	22	0,80	53
		М3		0,40	0,10			7	0,13	9
20	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	140,00	2,09	1,59	293	70	223	0,86	120
		ШТ		0,50	0,57			80	0,74	104
21	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	15,00	3,99	3,00	60	15	45	1,67	25
		ШТ		0,99	1,06			16	1,37	21
22	ССЦП9-110 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	63,68	53,75	-	3423	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	ССЦП.9-111 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	28,50	47,88	-	1365	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,24	24,50	-	128	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,42	31,60	-	45	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,04	22,40	-	46	-	-	-	-
27	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	131,00	1,50 0,22	0,79 0,29	197	29	103 38	0,39 0,37	51 48
28	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	420,00	1,95 0,30	1,09 0,40	819	126	458 168	0,53 0,52	223 218
29	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	354,00	2,96 0,47	1,63 0,60	1048	166	577 212	0,82 0,77	291 273
30	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	102,00	3,75 0,61	2,03 0,74	383	62	207 75	1,04 0,95	106 97
31	ССЦП12-4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т М3	83,13	40,90	-	3400	-	-	-	-
32	ССЦП12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т М3	44,97	44,20	-	1988	-	-	-	-
33	ССЦП12-14	-ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т М3	65,61	44,20	-	2900	-	-	-	-
34	ССЦП12-2	-ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т М3	192,22	40,90	-	7862	-	-	-	-
35	ССЦП12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т М3	9,81	44,20	-	434	-	-	-	-
36	ССЦП12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т М3	4,10	44,20	-	181	-	-	-	-
37	ССЦП12-10	-ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т М3	8,02	44,20	-	354	-	-	-	-
38	ССЦП12-8	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т М3	8,64	44,20	-	382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ВФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	14,30	33,33 1,55	0,76 0,23	477	22	11 3	2,86 0,30	43 4
40	Е6-20	-ТО ЖЕ,В ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М-100 М3	5,00	31,70 1,55	6,76 0,23	158	8	4 1	2,86 0,30	14 2
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	9,99	90,00 19,50	1,50 0,45	899	195	15 5	33,60 0,58	339 6
42	Е6-170	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,40	53,30 7,85	1,12 0,34	21	3	- -	13,50 0,44	5 -
43	С124-9	-АРМАТУРА А3 Т	0,01	286,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	18,00	42,30 4,91	1,06 0,32	761	88	19 6	8,54 0,41	154 7
45	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,21	286,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
46	С124-43	-АРМАТУРА ВР1 Т	0,13	392,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
47	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,20	355,00 38,00	1,30 0,39	71	8	- -	64,00 0,50	13 -
48	Е6-108	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,БОЛЕЕ 3М М3	63,42	39,80 3,62	1,95 0,58	2524	230	124 37	6,47 0,75	410 48
49	Е6-111	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 4М М3	7,76	42,90 4,95	1,95 0,58	333	38	16 5	8,78 0,75	68 8
50	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,22	270,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
51	С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	3,32	256,00 -	- -	850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	332,60	30,90	0,77	10277	333	257	1,87	622
				1,00	0,23			77	0,30	100
		М3								
53	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	9,26	325,00	-	3010	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	37,00	0,29	0,15	11	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
55	ССЦП9.92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	1,60	64,40	-	103	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,22	24,50	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,59	86,50	1,50	138	31	3	38,10	61
				19,60	0,45			1	0,58	1
		100М2								
59	Е11-11 ССЦПП1-15, 1-16	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150	54,74	30,22	-	1654	89	-	2,90	159
				1,62	-			-	-	-
		М3								
60	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,04	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
61	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	Е22-66	-УСТАНОВКА ТРУБ Д100,4,5	1,20	0,32	0,04	1	-	-	0,35	-
		М		0,22	0,01			-	0,01	-
63	С113-10	-СТОИМОСТЬ ТРУБ	1,20	1,94	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
64	Е22-67	-УСТАНОВКА ТРУБ Д125,4,5	1,60	0,37	0,04	1	-	-	0,43	1
		М		0,26	0,01			-	0,01	-
65	С113-11	-СТОИМОСТЬ ТРУБ	1,60	2,39	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М							
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47539	1543	2089		2757
			-"-							
			РУБ.					733		947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47539	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1411	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4429	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3687	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3687	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
66	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	1,41	27,40	0,28	39	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
67	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	3,59	36,11	1,20	130	8	4	4,35	16
		М3		2,34	0,36			1	0,46	2
		ПРИЯМОК								
68	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,26	27,40	0,28	7	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
69	Е6-15	-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150	0,20	28,21	0,34	6	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
70	Е6-127	-СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ БЕТОНА М-150	1,00	48,18	0,76	48	5	1	9,09	9
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
71	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
72	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	221,00	7,34	27	4	1	56,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			264	19	6		35
			ЧЕЛ.-Ч							
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
73	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	143,70	34,20	0,81	4915	318	116	4,05	582
				2,21	0,24			34	0,31	45
		М3								
74	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6,95	33,90	0,62	236	15	4	3,93	27
				2,15	0,18			1	0,23	2
		М3								
75	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	120,50	34,30	0,81	4133	253	98	3,90	470
				2,10	0,24			29	0,31	37
		М3								
76	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	281,00	0,29	0,15	81	22	42	0,13	37
				0,08	0,06			17	0,08	22
		ШТ								
77	ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200,ВЕСОМ ДО 5Т	16,41	64,40	-	1057	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,02	31,60	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,39	24,50	-	132	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	Е7-106	-УКЛАДКА ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК	2,00	6,17	2,44	12	6	5	4,83	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ		2,96	0,87			2	1,12	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М								
		ШТ		-	-			-	-	-
81	ССССЦП.9-354-1	-СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ ДО 3М	1,74	62,72	-	109	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,46	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,88	24,50	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	40,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,24	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	0,26	42,20	0,23	11	7	-	45,80	12
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2								
87	Е9-94 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,01	30,57	14,80	1	-	-	13,50	-
		Т		9,57	5,50			-	7,10	-
88	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		10801	621	265		1138
				РУБ.				83		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10796	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	321	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1005	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1025	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		13589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				=	1025	=		=
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
89	Е7-177	= УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	39,00	5,70 1,20	1,87 0,68	222	47	73 27	2,04 0,88	80 34
90	Е7-183	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	189,00	8,02 1,67	2,88 1,04	1516	316	545 197	2,85 1,34	539 253
91	Е7-199	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	9,00	0,52 0,25	0,23 0,08	5	2	2 1	0,45 0,10	4 1
92	Е7-204	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	47,00	0,63 0,34	0,56 0,21	30	16	26 10	0,59 0,27	28 13
93	СССЦП8.118	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 1000КГС/М2 М2	282,88	7,90 -	- -	2235	-	- -	- -	- -
94	СССЦП8.479	=СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ М2	2074,03	9,63 -	- -	19973	-	- -	- -	- -
95	СССЦ8-235	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	10,78	73,16 -	- -	789	-	- -	- -	- -
96	СССЦП8-235	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,08	74,80 -	- -	81	-	- -	- -	- -
97	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	5,74	24,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
99	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,59	31,60	-	19	-	-	-	-
100	Е7-445	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	100,00	0,29 0,08	0,15 0,06	29	8	15 6	0,13 0,08	13 8
101	СССЦП9,92	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2,70	64,40	-	174	-	-	-	-
102	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,32	22,40	-	7	-	-	-	-
103	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,68	24,50	-	41	-	-	-	-
104	Е7-109	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ШТ	108,00	18,40 7,03	3,32 1,17	1987	759	358 126	10,70 1,51	1156 163
105	СССЦП9,285	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 М3	16,32	66,86	-	1091	-	-	-	-
106	СССЦП9,287	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 6М М3	7,20	70,40	-	507	-	-	-	-
107	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,14	31,60	-	68	-	-	-	-
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,37	22,40	-	120	-	-	-	-
109	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	31,27	24,50	-	766	-	-	-	-
110	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,13	40,80	-	128	-	-	-	-
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	3,13	17,30	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
112	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	2,43 1,01	1,03 0,38	15	6	6 2	1,64 0,49	10 3
		ШТ								
113	СССЦП8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	0,10	90,20 -	- -	9	-	-	-	-
		М3								
114	СССЦП8-237	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,64	75,90 -	- -	49	-	-	-	-
		М3								
115	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРИАТУРА В-1	0,20	31,60 -	- -	6	-	-	-	-
		100КГ								
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,30	22,40 -	- -	7	-	-	-	-
		100КГ								
117	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,36	40,80 -	- -	15	-	-	-	-
		100КГ								
118	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,36	17,30 -	- -	6	-	-	-	-
		100КГ								
119	Е6-179	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	2,41	52,90 8,64	1,29 0,39	127	21	3 1	15,30 0,50	37 1
		М3								
120	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,43	325,00 -	- -	140	-	-	-	-
		Т								
121	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
		Т								
122	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	4,06	30,57 9,57	14,80 5,50	124	39	60 22	13,50 7,10	55 29
		Т								
123	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,06	242,00 -	- -	983	-	-	-	-
		Т								
124	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	342,00 21,30	- -	99	6	- -	34,00 -	10 -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,90	17,30	=	50	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
126	Е6-30	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНАМ=150	0,17	36,11	1,20	6	=	=	4,35	1
		М3		2,34	0,36			=	0,46	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			31647	1221	1088		1934
			==="					========		========
			РУБ.					392		505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			30540	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5037	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		471
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	911	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2847	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			38424	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		2826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2463	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1107	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			95	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	17	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			96	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1298	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	78	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			39722	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		2919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2541	=		=
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
127	Е12-289	=УСТРОЙСТВО СЛОЯ СТЕКЛОРУБЕРОИДА	3,29	50,07	1,30	165	35	4	18,90	62
		100М2		10,70	0,39			1	0,50	2
128	Е12-284	=УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	4,41	54,70	4,00	241	125	17	48,20	213
		100М2		28,40	1,20			5	1,55	7
129	С114-690 ДОП.ВЫП.1	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ	98,83	76,80	=	7590	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
130	Е11-57	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	3,29	81,50	1,12	268	48	4	29,40	97
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
131	Е11-58	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	3,29	92,40	1,68	304	5	6	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,38	0,48			2	0,62	2
132	Е12-293	100М2 -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	27,13	26,50 9,29	1,48 0,44	719	252	40 12	17,60 0,57	477 15
133	Е12-299	100М2 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	23,84	51,60 7,64	0,74 0,22	1230	182	17 5	14,30 0,28	343 7
134	Е12-300	100М2 -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	-23,84	-12,65 -0,15	-0,25 -0,10	-302	-4	-6 -2	-0,07 -0,13	-2 -3
135	Е12-299	100М2 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 15ММ	28,47	51,60 7,64	0,74 0,22	1469	218	21 6	14,30 0,28	407 8
136	Е12-37	100М2 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ	27,35	347,00 44,50	11,10 3,34	9490	1217	303 91	76,30 4,31	2087 118
137	Е12-297	100М2 -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	27,35	7,71 2,34	0,19 0,06	211	64	6 2	4,72 0,98	129 2
138	Е11-5	100М2 -ГРАВИЙНАЯ ПОДСЫПКА М3	134,40	12,80 1,67	- -	1720	224	- -	3,16 -	429 -
139	Е1-1607	-ЗАСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,75	36,30 -	36,30 12,20	27	-	27 9	- 17,57	- 13
140	Е1-1614	1000М3 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,75	119,20 -	119,20 40,00	89	-	89 30	- 57,60	- 43
141	Е1-1591	1000М3 -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,75	144,00 6,41	137,39 56,10	108	5	103 42	13,00 80,78	10 61
142	С310-1	1000М3 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	898,80	0,29	-	261	54	-	0,06	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
143	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,12	49,90	1,30	56	12	1	18,90	21
				10,70	0,39			-	0,50	1
		100М2								
144	Е12-47	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА	1,20	210,00	8,20	252	37	10	54,00	65
		100М2		30,80	2,46			3	3,17	4
145	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	1,20	49,90	1,30	60	13	1	18,90	23
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	1
146	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	1,20	7,71	0,19	9	3	-	4,72	6
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
147	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	2,15	9,43	0,01	20	5	-	4,14	9
		100М2		2,30	-			-	-	-
148	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,32	192,00	0,41	61	15	-	83,00	27
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			24048	2510	643		4453
			-"-							
			РУБ.					207		282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24048	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	715	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5097
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			30257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5097
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3432	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
149	Ц8-91-1	-УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	528,00	4,94	0,40	2608	576	211	2,00	1056
		М2		1,09	0,05			26	0,06	32
150	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,20	496,00	7,70	2579	385	40	137,00	712
				74,00	2,31			12	2,98	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
151	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	4,32	35,50	1,22	153	54	6	21,50	93
				12,60	0,37			2	0,48	2
		М3								
152	С114-690 доп.8.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	4,23	76,80	-	325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
153	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,72	386,00	5,90	278	48	4	115,00	83
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	2
154	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,72	73,00	0,50	53	10	-	22,30	16
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
155	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
156	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		6039	1081	261		1972
				РУБ.				41		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		7598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1305	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
157	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	21,09	43,30	0,99	913	75	21	7,19	152
		100М2		3,57	0,30			6	0,39	8
158	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-75	390,00	28,69	-	11189	632	-	2,90	1133
		М3		1,62	-			-	-	-
159	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	175,20	35,22	-	6171	284	-	2,90	508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-300		1,62	-			-	-	-
		М3		16,60	2,30	2	2	-	27,10	4
160	Е11-52	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,13	14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2		76,80	-	41	-	-	-	-
161	С114-690 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,54	-	-			-	-	-
		М3		70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
162	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,13	9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2		54,00	0,92	7	-	-	0,34	-
163	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	0,64	0,28			-	0,36	-
		100М2		123,00	1,74	16	3	-	40,20	5
164	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2		-31,60	-0,56	-4	-	-	-1,06	-
165	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-0,13	-1,18	-0,16			-	-0,21	-
		100М2		135,24	1,74	2368	359	30	40,20	704
166	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	17,51	20,50	0,52			9	0,67	12
		100М2		-17,84	-0,28	-312	-10	-5	-1,06	-19
167	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-17,51	-0,59	-0,08			-1	-0,10	-2
		100М2		119,63	1,74	467	80	7	40,20	151
168	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,90	20,50	0,52			2	0,67	3
		100М2		-30,48	-0,56	-119	-5	-3	-1,06	-9
169	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-3,90	-1,18	-0,16			-1	-0,21	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			20748	1421	50		2640
			---"					15		20
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20748	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	614	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2050	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			26105	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		2976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2050	=		=
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
170	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	12,01	4,47 1,49	0,34 0,10	54	18	4 1	2,56 0,13	31 2
		М2								
171	С122-51	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12-12В	9,52	20,30 -	- -	193	-	- -	- -	- -
		М2								
172	С122-20	-ТО ЖЕ,ОР15-6	2,49	26,30 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		М2								
173	С111-432	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОКОН	10,00	0,86 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
174	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,12	222,00 13,50	0,80 0,24	27	2	- -	25,30 0,31	3 -
		100М2								
		ДВЕРИ								
175	Е10-105 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	10,83	1,63 0,73	0,35 0,11	18	8	4 1	0,91 0,14	10 2
		М2								
176	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,83	1,34 0,20	- -	15	2	- -	0,36 -	4 -
		М2								
177	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,00	1,45 0,55	0,35 0,11	15	6	3 1	0,91 0,14	9 1
		М2								
178	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	72,28	2,00 0,67	0,13 0,04	145	48	10 3	1,16 0,05	84 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
179	С122-230	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ21-10	8,20	16,90	-	139	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
180	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10	10,00	13,50	-	135	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
181	С122-217	-ТО ЖЕ,ДГ21-7	72,28	15,00	-	1084	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	С122-262	-ТО ЖЕ,ДС21-13	2,63	15,40	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
183	Е9-34 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,09	290,97	161,07	26	7	14	111,00	10
		100М2		75,90	55,77			5	71,94	6
184	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,35	287,00	-	100	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
185	Е26-73	-ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА	0,08	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
186	С114-205	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	66,50	2,57	-	171	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
187	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ	0,06	12,60	0,05	1	1	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
188	С111-694 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ	6,19	125,00	-	774	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
190	С111-447	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
191	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	62,00	2,97	-	184	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

ВОРОТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е9-49	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	20,58	106,80	56,76	2198	507	1168	35,10	724
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	Т		24,64	17,16			353	22,14	456
193	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	20,58	207,00	-	5906	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
194	Е10-145	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	5,76	0,62	0,04	4	3	-	0,02	5
		М2		0,45	0,01			-	0,01	-
195	С122-364	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	5,76	24,80	-	143	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
196	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	50,00	0,30	-	15	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			11499	603	1203		881
			--"--							
			РУБ.					364		471
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3269	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			537	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	98	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			303	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4109	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8230	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			708	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	127	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			715	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9653	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1259
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	999	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			13762	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1192	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
197	Е15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ	22,48	20,70	0,15	465	416	3	29,80	679
		100М2		18,50	0,04			1	0,05	1
198	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	22,48	3,13	0,05	70	54	1	4,60	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	1
199	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН	15,69	35,80	1,00	562	323	16	37,00	581
		100М2		20,60	0,30			5	0,39	6
200	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	19,11	110,00	6,80	2102	887	130	74,00	1414
		100М2		46,40	4,03			77	5,20	99
201	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	13,65	5,84	0,05	80	67	-	9,70	13
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
202	Е15-561	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	12,08	70,10	0,69	847	381	9	56,00	676
		100М2		31,50	0,21			3	0,27	3
203	ССБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	25,00	31,51	-	788	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			4914	2128	159		3576
			РУБ.					86		110
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4914	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			812	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	145	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			457	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3760
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			6183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3760
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2359	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	МОНОРЕЛЬСЫ									
204	Е9-40	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	5,10	3,84	2,73	20	4	14	1,28	7
		М		0,80	1,01			5	1,30	7
205	С121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255	0,24	254,13	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК	0,35	30,57	14,80	11	3	5	13,50	5
		Т		9,57	5,50			2	7,10	2
207	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255	0,35	264,13	-	92	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
208	Е6-84	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
209	СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,55	31,51	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ								
210	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,15	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
211	Е6-30	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М-150	3,02	36,52	1,20	110	7	4	4,35	13
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
212	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ	0,50	15,30	1,40	8	3	-	12,30	6
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
213	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	0,50	392,00	-	196	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
214	Е8-30	-ПОДПОРНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	4,20	34,20	0,81	144	9	3	4,05	17
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
215	Е9-46	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,02	60,56	33,28	1	-	-	22,60	-
		Т		15,18	12,98			-	16,74	-
216	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
217	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
218	Е6-15 ССЦП.1-4,1-3	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-150	0,60	28,62	0,34	17	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
219	Е9-122	-ОБШИВКА ПАНДУСА ОЦИНКОВАННОЙ	0,20	42,73	4,22	9	5	1	34,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬЮ								
		Т		25,41	1,34			-	1,73	-
220	С121-523	-СТОИМОСТЬ СТАЛИ	0,20	338,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
221	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ12СМ	1,17	230,00	7,40	269	16	8	25,60	30
		100М2		14,00	1,90			2	2,45	3
222	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ	1,17	169,00	-	198	10	-	14,40	17
		100М2		8,23	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА								
223	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
224	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	1,82	29,30	-	53	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
225	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ТОЛЩ.40ММ	0,11	153,00	2,32	17	11	-	166,00	18
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
226	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,11	45,60	0,80	5	5	-	18,30	2
		100М2		44,80	0,28			-	0,36	-
		ПАНДУСЫ								
227	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	2,40	9,31	0,32	22	1	1	0,80	2
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
228	Е6-15 ССЦПП.1-7, 1-3	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-300	1,60	33,21	0,34	53	1	-	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
229	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,78	43,30	0,99	34	3	1	7,19	6
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
230	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1,86	81,50	1,12	152	27	2	29,40	55
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е11-58	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,86	92,40	1,68	172	3	3	0,46	1
		100М2		1,38	0,48			1	0,62	1
232	Е6-86	=АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ	0,05	15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
233	С124-43	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
234	Е11-67	=УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,86	135,24	1,74	252	38	3	40,20	75
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
235	Е11-68	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-1,86	-17,84	-0,28	-33	-1	-	-1,06	-2
		100М2		-0,59	-0,08			-	-0,10	-
236	Е11-18	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,08	125,00	6,94	135	36	7	46,90	51
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	3
237	Е11-19	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,08	83,80	3,30	91	19	3	25,50	28
		100М2		17,30	0,99			1	1,28	1
238	Е11-52	=УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,54	16,60	2,30	9	8	1	27,10	15
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
239	С114-690 ДОП.ВЫП.1	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	3,24	76,80	-	249	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
240	Е9-209	КОЛЕСООТБОЯ =МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	1,52	70,70	20,00	107	52	30	53,80	82
		Т		34,30	5,97			9	7,70	12
241	С121-2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
242	С121-2114	=ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,49	441,00	-	216	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	С121-2109	=ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ	0,85	455,00	-	387	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				3270	266	86		449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					26		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			205	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			4024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			172426	14030	10423		23505
			РУБ.					3686		5017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26732	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4844	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15094	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21547	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	159	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			903	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			216049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22719	-		-

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По СМЕТЕ НОМЕР I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			14666				14666		6249	4727	1,82	6,79
2	ФУНДАМЕНТЫ			59812				59812		4425	3687	7,43	27,68
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			331				331		41	27	0,04	0,15
4	СТЕНЫ			13589				13589		1409	1025	1,69	6,29
5	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			39722				39722		2919	2541	4,93	18,39
6	КРОВЛЯ			30257				30257		5097	3432	3,76	14,00
7	ПЕРЕГОРОДКИ			7598				7598		2111	1305	0,94	3,52
8	ПОЛЫ			26105				26105		2976	2050	3,24	12,08
9	ПРОЕМЫ			13762				13762		1466	1192	1,71	6,37
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			6183				6183		3760	2359	0,77	2,86
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			4024				4024		523	374	0,50	1,86
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	М3	8055	216049				216049		30976	22719	26,82	100,00

```
1  Э208226'Н8В1'''1,1,0'''8055'М3*
2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
   С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'
3  ''ЗДАНИЕ ГАРАЖА-СТОЯНКИ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ''''ОБЩЕСТРОИ
   ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'КЖ1
4  =КЖ13,АР1=АР7'БЕТЕХТИН В.Ф*
5  Н10=16,5*
6  Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
7  Е1=1607'478''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬ
   ДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ8
8  ФЛ,С ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
9  Е1=1614(А1,4)'478*
10 Е1=1591'478''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМО
   СВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
11  С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1
   КМ*
12 С310=1'478,1,2'0,29*
13 Е1=1603'478*
14 Е1=1550'3571*
15 Е1=948#ТЕХ,ЧП3,67(А1,1,2)'638''ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУ
   Ю ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКС
16 КАВАТОРА*
17 Е1=1608#ТЕХ,ЧП3,48(А1,0,85)'4209''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕ
   ННОГО ГРУНТА 2 ГРУ
18 ППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
19 Е1=1615(А1,4)'4209*
20 Е1=1608#ТЕХ,Ч,П3,48(А1,0,85)'4209''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА
   БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАС
21 СТОЯНИЕ 50М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22 Е1=1615(А1,4)'4209*
23 Е1=1592'10460''+ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
24 С310=1'10460,1,8'0,29*
25 Е1=1604'10460*
26 Е1=1634'3788''ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД П
   ОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ СП
27 ЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
28 Е1=1645(А1,9)'3788*
29 Е1=967'421''ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
30 Е1=1184'3788*
31 Р ФУНДАМЕНТЫ*
32 Е8=10(А1=10,7)'66,6*
33 Е7=2'140*
34 Е7=4'15*
35 СТССЦП9=110#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,3(=10)'63,68'54,7=0,82,1,1
   6'СТОИМОСТЬ ПЛИТ Л
36 ЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=150 ОБЬЕМОМ ДО 1М3'М3
   *
37 СТССЦП,9=111#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,3(=10)'28,5'48,7=0,82'ТО
   ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1
38 М3'М3*
39 С147=8'524*
40 С147=16'142*
41 С147=1'204*
42 Е7=400(А1=1,5)'131*
43 Е7=401(А1=1,95)'420*
44 Е7=402(А1=2,96)'354*
45 Е7=403(А1=3,75)'102*
46 СТССЦП12=4(=10)'83,13'40,9'СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОК
   ОВ ФБС24.6.6Т'М3*
47 СТССЦП12=5(=10)'44,97'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т'М3*
48 СТССЦП12=14(=10)'65,61'44,2'ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т'М3*
49 СТССЦП12=2(=10)'192,22'40,9'ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т'М3*
50 СТССЦП12=5(=10)'9,81'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т'М3*
51 СТССЦП12=12(=10)'4,10'44,2'ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т'М3*
52 СТССЦП12=10(=10)'8,02'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т'М3*
53 СТССЦП12=8(=10)'8,64'44,2'ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т'М3*
54 Е6-20(А1=31,7+(27,4-25,8).1,02#)'14,3''УСТРОЙСТВО МОНО
   ЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В
55 УНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ ИЗ БЕТОНА М=200*
56 Е6-20(А1=31,7)'5''ТО ЖЕ,В ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОН
   А М=100*
57 Е8-27'999*
58 Е6-170(А1=53,3)'0,4''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОД
   УШЕК ИЗ БЕТОНА М=2
59 00*
60 С124-9'0,01''АРМАТУРА А3*
61 Е6-168(А1=42,3)'18*
62 С124-9'0,21*
63 С124-43'0,13''АРМАТУРА ВР1*
64 Е6-84'0,2''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
65 Е6-108(А1=39,8)'63,42*
66 Е6-111(А1=42,9)'7,76*
67 С124-16'0,222*
68 С124-17'3,321*
69 Е6-16(А1=30,9)'332,6*
70 С124-12'9,261*
71 Е7-445(А1=0,29)'37*
72 СТССЦП9,92(=10)'1,6'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА
    М=200'М3*
73 С147-8'122*
74 С147-16'11*
75 Е8-13(А1=86,5)'159,4''ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕ
   Н ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РА
76 СТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
77 Е11-11#ССЦПП1-15,1-16(А1=29,3+(27,2-26,3).1,02#)'54,74
   ''УСТРОЙСТВО БЕТОН
78 НОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М=150*
79 Е6-86'0,04''АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
80 С124-43'0,04''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
81 Е22-66'1,2''УСТАНОВКА ТРУБ Д100,4,5*
82 С113-10'1,2''СТОИМОСТЬ ТРУБ*
83 Е22-67'1,6''УСТАНОВКА ТРУБ Д125,4,5*
84 С113-11'1,6''СТОИМОСТЬ ТРУБ*
85 Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
86 П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
87 Е6-1(А1=27,4)'1,41*
88 Е6-30(А1=35,7+(26,2-25,8).1,02#)'3,59''УСТРОЙСТВО МОНО
   ЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
89  ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М=150*
90 П2#ПРИЯМОК#*
91 Е6-1(А1=27,4)'0,26*
92 Е6-15(А1=27,8+(26,2-25,8).1,02#)'0,2''ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ
   БЕТОНА М=150*
93 Е6-127(А1=49,2-(28,2-27,2).1,02#)'1''СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛ
   ШИНОЙ 200ММ ИЗ БЕТ
94 ОНА М=150*
```

```
 95  Е6-84'0,02''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 96  Е34-304'1,2*
 97  Р СТЕНЫ*
 98  Е8-30(А1=34,2)'143,7*
 99  Е8-31(А1=33,9)'6,95*
100  Е8-36(А1=34,3)'120,5*
101  Е7-445(А1=0,29)'281*
102  СТССЦП.9-92(=10)'16,41'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТ
     ОНА М-200,ВЕСОМ ДО
103   5Т'М3*
104  С147-16'202*
105  С147-8'539*
106  Е7-106(А1=6,17)'2*
107  СТССЦП.9-354(=10)'1,74'61,9+0,82'СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ
     БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-
108  250 ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
109  С147-1'46*
110  С147-8'88*
111  С147-24'24*
112  С147-29'24*
113  Е8-189'26*
114  Е9-94#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)'0,01''МОНТАЖ МЕТ
     АЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧ
115  ЕК*
116  С121-2095'0,01''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
117  Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
118  Е7-177(А1=5,7)'39*
119  Е7-183(А1=8,02)'189*
120  Е7-199(А1=0,52)'9*
121  Е7-204(А1=0,63)'47*
122  СТССЦП8.118(=10)'282,88'7,9'СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ Д
     ЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНО
123  Й ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
     БОЛЕЕ 1000КГС/М2'М
124  2*
125  СТССЦП8.479(=10)'2074,03'9,63'СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ
      ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИ
126  НОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2 С ПРИВЕД
     ЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 14СМ
127  'М2*
128  СТССЦП8-235(=10)'10,78'74,8+0,82.2'СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ П
     ЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕ
129  ТОНА М-300'М3*
130  СТССЦП8-235(=10)'1,08'74,8'ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200'М3*
131  С147-8'574*
132  С147-1'93*
133  С147-16'59*
134  Е7-445(А1=0,29)'100''УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
135  СТССЦП9.92(=10)'2,70'64,4'СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ
      БЕТОНА М-200'М3*
136  С147-1'32*
137  С147-8'168*
138  Е7-109(А1=18,4)'108''УСТАНОВКА ПРОГОНОВ*
139  СТССЦП9.285(=10)'16,32'68,5+0,82.2'СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ
     ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЬЕМ
140  ОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200'М3*
141  СТССЦП9.287(=10)'7,2'70,4'ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ
      ДО 6М'М3*
142  С147-16'214*
143  С147-1'537*
144  С147-8'3127*
145  С147-24'313*
146  С147-29'313*
147  Е7-209'6*
148  СТССЦП8-236(=10)'0,1'90,2'СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИ
     ЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТ
149  В ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200'М3*
150  СТССЦП8-237(=10)'0,64'75,9'ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3'М
     3*
151  С147-15'20*
152  С147-1'30*
153  С147-24'36*
154  С147-29'36*
155  Е6-179(А1=52,9)'2,41''МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ
      БЕТОНА М-200'М3*
156  С124-12'0,433*
157  Е6-84'0,022''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
158  Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)'4,06''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК
     *
159  С121-1904'4,06''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
160  Е7-291'0,29''СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
161  С147-29'290*
162  Е6-30(А1=35,7+(26,2-25,8).1,02#)'0,17''УСТРОЙСТВО ФУНД
     АМЕНТОВ ИЗ БЕТОНАМ
163  -150*
164  Р КРОВЛЯ*
165  Е12-289(А1=49,9+0,46-0,29#)'329''УСТРОЙСТВО СЛОЯ СТЕКЛ
     ОРУБЕРОИДА*
166  Е12-284'441''УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
167  С114-690#ДОП.ВЫП.1'98,83''СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
168  Е11-57(А1=81,5)'329''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИН
     ОЙ 50ММ*
169  Е11-58(А1=15,4)(А1,6)'329*
170  Е12-293'2713*
171  Е12-299(А1=51,6)'2384''УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛ
     ЩИНОЙ 10ММ*
172  Е12-300(А1=2,53)(А1,5)(ВП)'2384*
173  Е12-299(А1=51,6)'2847''УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛ
     ЩИНОЙ 15ММ*
174  Е12-37'2735*
175  Е12-297'2735*
176  Е11-5(А1=12,8)'134,4''ГРАВИЙНАЯ ПОДСЫПКА*
177  Е1-160'749''ЗАСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ БУЛ
     ЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ
178   80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
179  Е1-1614(А1.4)'749*
180  Е1-1591'749''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМО
     СВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
181  ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ
     *
182  С310-1'749,1,2'0,29*
183  Е12-289'112*
184  Е12-47'120''УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
185  Е12-289'120''ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
186  Е12-297'120*
187  Е12-277'215*
```

```
E12=280'32*
Р ПЕРЕГОРОДКИ*
Ц8=91=1(=1)'528''УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
E8=43(A1=496)'520,3*
E26=35'4,32''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И СТЕН ПО
МЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ МИН
ЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
С114=690#ДОП.В.1'4,23''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
E15=298(A1=386)'71,98*
E15=304'71,98*
E6=83'0,04''ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
E6=84'0,07''ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
Р ПОЛЫ*
E11=2(A1=43,3)'2109*
E11=11(A1=29,3=(26,3=25,7),1,02#)'390''+ ИЗ БЕТОНА М=7
5*
E11=11(A1=29,3+(32,1=26,3),1,02#)'175,2''+ ИЗ БЕТОНА М
=300*
E11=52'13,4''УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
С114=690#ДОП.ВЫП.1'0,54''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
*
E11=55(A1=70)'13,4''ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
E11=56(A1=13,5)(A1,4)'13,4*
E11=67(A1=123)'13,4''УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М=200 Т
ОЛЩИНОЙ 20ММ*
E11=68(A1=15,8)(A1,2)(ВП)'13,4*
E11=67(A1=123+(33,3=29,3),3,06#)'1751,5''УСТРОЙСТВО ПО
ЛА ИЗ БЕТОНА М=300
 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
E11=68(A1=15,8+(33,3=29,3),0,51#)(ВП)'1751,5*
E11=67(A1=123=(29,3=28,2),3,06#)'390''УСТРОЙСТВО ПОЛА
ИЗ БЕТОНА М=150 ТО
ЛЩИНОЙ 20ММ*
E11=68(A1=15,8=(29,3=28,2),0,51#)(A1,2)(ВП)'390*
Р ПРОЕМЫ*
П2#ОКНА#*
E10=74'12,01*
С122=51'9,52'20,3'СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12=12В*
С122=20'2,49'26,3'ТО ЖЕ,ОР15=6*
С111=432'10'0,86'СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОКОН*
E15=747'12,01*
П2#ДВЕРИ#*
E10=105#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.1(A5,1,32)'10,83''+ (СТЕНЫ НАРУЖ
НЫЕ)*
E10=140'10,83*
E10=105'10*
E10=107'72,28*
С122=230'8,2'16,9'СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ21=10*
С122=219'10'13,5'ТО ЖЕ,ДГ21=10*
С122=217'72,28'15'ТО ЖЕ,ДГ21=7*
С122=262'2,63'15,4'ТО ЖЕ,ДС21=13*
E9=34#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)'9,3''МОНТАЖ МЕТА
ЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
С121=1969'0,35''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E26=73'7,94''ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОК
НА*
С114=205'66,5''СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
E26=73'5,62''ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
С111=694#ДОП.ВЫП.1'6,19''СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
С111=446'4'6,73'СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕ
РЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАН
ИЕ*
С111=447'1'8,94'ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
С111=448'62'2,97'ТО ЖЕ,ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕР
ЕЙ*
П2#ВОРОТА#*
E9=49#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(A4.1,1)(A5.1,1)'20,58''МОНТАЖ МЕ
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В
ОРОТ*
С121=1969'20,58''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E10=145'5,76*
С122=364'5,76'24,8'СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
С111=343'50'0,3'ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E15=297(A1=20,7)'2248''ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ*
E15=509'2248''ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
E15=275(A1=35,8)'1569''ЗАТИРКА СТЕН*
E15=256(A1=110)'1911*
E15=508'1365,5''ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
E15=561'1208''ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ=115*
СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'25,0'15,6,2,1,01'ОКРАСКА МЕТ
АЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МА
СЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'Т*
Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
П2#МОНОРЕЛЬСЫ#*
E9=40(A4.1,1)(A5.1,1)'5,1''МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
С121=1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4'0,239'241+13.1,01'СТОИМОСТЬ МЕ
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ П
ОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С255*
E9=94(A4.1,1)(A5.1,1)'0,349''МОНТАЖ БАЛОК*
С121=1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3'0,349'251+13.1,01'СТОИМОСТЬ БАЛО
К ИЗ СТАЛИ МАРКИ С
255*
E6=84'0,04''КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)'0,552'15,6,2,1,01'МАСЛЯНАЯ О
КРАСКА МЕТАЛЛОКОНС
ТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА'Т*
П2#ЛЕСТНИЦЫ#*
E11=2(A1=43,3)'14,96*
E6=30(A1=35,7+(26,6=25,8),1,02#)'3,02''УСТРОЙСТВО СТУП
ЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М=1
50*
E6=86'0,5''АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ*
С124=43'0,5''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР=1*
E8=30(A1=34,2)'4,2''ПОДПОРНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА*
E9=46(A4.1,1)(A5.1,1)'0,02''ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛ
ИЧЕСКОЙ*
С121=1981'0,02'327'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E11=2(A1=43,3)'6*
E6=15#ССЦП.1=4,1=3(A1=27,8+(26,6=25,8),1,02#)'0,6''УСТ
РОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ
 БЕТОНА М=150*
E9=122(A4.1,1)(A5.1,1)'0,2''ОБШИВКА ПАНДУСА ОЦИНКОВАНН
ОЙ СТАЛЬЮ*
С121=523'0,2'338'СТОИМОСТЬ СТАЛИ*
П2#ОТМОСТКА#*
```

```
283  Е27-173(А1=230)'117''УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
     ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ1
284  2СМ*
285  Е27-169(А1=169)'117''УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКР
     ЫТИЯ ОТМОСТКИ*
286  П2#КРЫЛЬЦА#*
287  Е11-2(А1=43,3)'11,4*
288  Е11-11(А1=29,3)'1,82''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
     З БЕТОНА М-100*
289  Е11-71(А1=153)'11,4''МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ТОЛЩ.4
     0ММ*
290  Е11-73(А1=11,4)(А1,4)'11,4*
291  П2#ПАНДУСЫ#*
292  Е8-10(А1=9,31)'2,4''УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
293  Е6-15#ССЦПП.1-7,1-3(А1=27,8+(31,1-25,8).1,02#)'1,6''УС
     ТРОЙСТВО ПАНДУСА И
294  З БЕТОНА М-300*
295  Е11-2(А1=43,3)'78*
296  Е11-57(А1=81,5)'186''УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-300
      ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
297  Е11-58(А1=15,4)(А1,6)'186*
298  Е6-86'0,054''АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ*
299  С124-43'0,054''СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1*
300  Е11-67(А1=123+(33,3-29,3).3,06#)'186''УСТРОЙСТВО ПОЛА
     ИЗ БЕТОНА М-300 ТО
301  ЛЩИНОЙ 25ММ*
302  Е11-68(А1=15,8+(33,3-29,3).0,51#)(ВП)'186*
303  Е11-18'108*
304  Е11-19'108*
305  Е11-52'54''УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
306  С114-690#ДОП.ВЫП.1'3,24''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
     *
307  П2 КОЛЕСООТБОЙ*
308  Е9-209'1,52''МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
309  С121-2095'0,18''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕ
     РОВ*
310  С121-2114'0,49''ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
311  С121-2109'0,85''ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ*
312  К'Р.Е.ЛЯЛИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 208203

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,549 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	70,00	0,91 0,21	0,01 -	64	15	1 -	0,35 -	25 -	
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,70	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	4 -	
3	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ М	54,00	6,51 0,17	0,04 0,01	352	9	3 1	0,20 0,01	11 1	
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 -	- -	6	-	- -	- -	- -	
5	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		426	27	4 1		40 1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-	-	5
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			523	-	-	-	46
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			523	-	-	-	46
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-	-	
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	
7	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	
9	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,26	6,94	0,13	2	-	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,26	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	
11	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,05	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		М3		21,80	0,10			-	0,13	
12	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,05	70,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	
13	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,05	207,00	0,97	10	6	-	212,00	11
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	-	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	8	-		16
			---				---	---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			450	35	4		56
			---				---	---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э208203'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
 3  ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ОТОПЛЕНИЕ П
    РИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30Г
 4  РАД'ЛИСТЫ ОВ'В,Ф,БЕТЕХТИН*
 5  Н10=16,5'Н12=13,3*
 6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 7  Е16=36'70*
 8  Е16=219'70*
 9  Е18=132(А1.1,5)'54''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ
    Х ТРУБ ДИАМ.159,3,
10  2ММ*
11  С130=103'4*
12  С130=2036'2*
13  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
14  Е15=614'2*
15  Е8=27'2*
16  Е13=121'2*
17  Е13=133'26*
18  Е13=125'26*
19  Е26=15'0,05*
20  С114=352'0,05,1,03*
21  Е26=81'5*
22  С114=190'5,0,982*
23  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 200201

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	20,00	0,91 0,21	0,01 -	18	4 -	0,35 -	7 -
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,03 0,21	0,01 -	21	4 -	0,35 -	7 -
3	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	5,00	0,89 0,41	0,05 0,02	4	2 - -	0,66 0,03	3 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,45	3,94 3,73	- -	2	2 -	5,16 -	2 -
5	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ ШТ	2,00	23,00 2,39	0,25 0,08	46	5 -	3,97 0,10	8 -
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 -	- -	3	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15	4,00	2,02	-	8	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	
8	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	
9	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
			ШТ		0,97	0,04			-	0,05	
10	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	
11	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16		5,00	1,10	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,32	1
			КОМПЛ		0,20	-			-	-	
13	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		2,00	2,41	-	5	-	-	0,31	1
			КОМПЛ		0,20	-			-	-	
14	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ		1,00	4,60	0,15	5	3	-	6,03	6
			ШТ		3,42	0,04			-	0,05	
15	2301-16009	-НАСОС РОДНИК-НПР-1,5		1,00	32,94	-	33	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				196	22	-		38
			РУБ.						-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				196				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	5,00	1,19	0,10	6	3	1	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
17	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	3,00	4,62	0,67	14	8	2	4,00	14
		ШТ		2,70	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	11	3		17
			-"-							"
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
19	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
20	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,02	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,06	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,06	70,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-					
23	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,06	207,00	0,97	12	7	-	212,00	13
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
24	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00	-	10	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
25	Е26-51	-ШТУКАТУРКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.15ММ	0,05	156,00	2,19	8	4	-	87,30	4
		100М2		79,80	0,66			-	0,85	-
26	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	5,00	1,17	-	6	1	-	0,26	1
		М2		0,15	-			-	-	-
27	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,05	66,30	0,08	3	1	-	19,10	1
		100М2		10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		48	15	-		23

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		48	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		264	48	3		78

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		18
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		48	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			60	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	15	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			196	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			232	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	24	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	51	=		=

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 208201

```
 1  Э208201'Н8'''1.1.0'''''*
 2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
 3  ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ИНДИВИДУАЛЬ
    НЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
 4  'ЛИСТЫ ОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н10=16,5'Н12=13,3'Н16=80*
 6  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 7  Е16-36'20*
 8  Е16-37'20*
 9  Е16-232'5*
10  Е16-219'45*
11  Е18-185'2*
12  С130-103'2*
13  С130-105'4*
14  С130-2036'2*
15  Е16-135'2*
16  С130-2058'2*
17  2307-10032(=23)(А1.1,098)'5*
18  Е18-227'2*
19  Е18-228'2*
20  Е18-211'1*
21  2301-16009(=23)(А1.1,098)'1''НАСОС РОДНИК*
22  Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
23  Ц12-699-1'5*
24  Ц12-698-11'3*
25  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
26  Е15-614'2*
27  Е8-27'2*
28  Е13-131'2*
29  Е26-15'0,06*
30  С114-352'0,06.1,03*
31  Е26-81'6*
32  С114-190'6.0,982*
33  Е26-51(А1.1,5)'5''ШТУКАТУРКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ Т
    ОЛЩ.15ММ*
34  Е26-65'5*
35  Е26-76'5*
36  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 208202

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,312 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 726 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,484 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	83,68	0,31		167	7	-	6,17	12		
		ШТ		3,57	0,09				-	0,12	-		
2	Е20-706	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙВЦ4-75 НР.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0А4	1,00	92,48	0,31		92	4	-	6,17	6		
	1501-01394			3,57	0,09				-	0,12	-		
	1501-01398	ШТ											
3	Е20-707	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙВЦ4-75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4	1,00	118,37	0,72		118	5	1	8,59	9		
	1501-01409			5,02	0,22				-	0,28	-		
	1501-01402	ШТ											
4	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,06	0,97		7	4	1	7,54	8		
		ШТ		4,39	0,29				-	0,37	-		
5	С130-2545	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6	1,00	68,60	-		69	-	-	-	-		
		ШТ		-	-				-	-	-		
6	Е20-665	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	3,00	4,40	0,01		13	2	-	1,05	3		
		ШТ		0,59	-				-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е20-677	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4 ШТ	3,00	3,44 0,59	0,01 -	10	2	- -	1,05 -	3 -
8	Е20-666	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ШТ	1,00	5,23 0,59	0,01 -	5	1	- -	1,05 -	1 -
9	Е20-678	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5 ШТ	1,00	4,04 0,59	0,01 -	4	1	- -	1,05 -	1 -
10	Е20-656	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	2,00	16,20 1,88	0,47 0,14	32	4	1 -	2,97 0,18	6 -
11	Е20-401	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	14,00	1,48 0,84	0,05 0,02	21	12	- -	1,34 0,03	19 -
12	Е20-442	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х400 1ШТ	2,00	11,00 1,22	0,05 0,02	22	2	- -	2,07 0,03	4 -
13	Е20-440	=ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р250Р 1ШТ	1,00	9,23 0,71	0,02 0,01	9	1	- -	1,22 0,01	1 -
14	Е20-444	=ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р400Р 1ШТ	1,00	14,10 1,22	0,05 0,02	14	1	- -	2,07 0,03	2 -
15	С130-640	=ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	7,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С130-1488	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,3 М2	2,85	3,47 -	- -	10	-	- -	- -	- -
17	Е20-407	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	3,00	1,48 0,84	0,05 0,02	4	3	- -	1,34 0,03	4 -
18	Е20-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	25,00	1,63 0,84	0,05 0,02	41	21	2 1	1,34 0,03	33 1
19	Е20-525	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	3,00	8,31 2,38	0,03 0,01	25	7	- -	4,10 0,01	12 -
20	Е20-528	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	1,00	19,30	0,09	19	3	-	5,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,95	0,03			-	0,04	-
21	Е20-533	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000	4,00	73,50	0,64	294	43	3	18,90	76
		ШТ		10,80	0,19			1	0,25	1
22	Е20-546	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	15,80	0,10	16	2	-	2,87	3
		ШТ		1,63	0,03			-	0,04	-
23	Е20-584	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500	1,00	29,50	0,16	30	2	-	3,48	3
		ШТ		1,99	0,05			-	0,06	-
24	Е20-588	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1000	5,00	69,20	0,47	346	16	3	5,59	28
		ШТ		3,18	0,14			1	0,18	1
25	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	7,80	7,31	0,04	57	7	-	1,54	12
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
26	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	9,40	5,35	0,04	50	8	-	1,54	14
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
27	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	69,00	5,35	0,04	369	61	3	1,54	106
		М2		0,88	0,01			1	0,01	1
28	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	28,60	5,21	0,04	149	25	1	1,54	44
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
29	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	18,90	4,69	0,04	89	13	1	1,19	22
		М2		0,67	0,01			-	0,01	-
30	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	10,00	4,87	0,04	49	6	-	1,02	10
		М2		0,58	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	75,00	5,30 0,67	0,04 0,01	397	50	3 1	1,19 0,01	89 1
		М2								
32	Е20-29	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ	4,20	5,86 0,67	0,04 0,01	25	3	- -	1,19 0,01	5 -
		М2								
33	Е20-32	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	62,80	5,51 0,32	0,04 0,01	346	20	3 1	0,57 0,01	36 1
		М2								
34	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	6,30	6,06 0,88	0,04 0,01	38	6	- -	1,54 0,01	10 -
		М2								
35	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	10,00	6,36 0,88	0,04 0,01	64	9	- -	1,54 0,01	15 -
		М2								
36	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	30,00	6,37 0,67	0,04 0,01	191	20	1 -	1,19 0,01	36 -
		М2								
37	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	7,90	10,30 0,93	0,06 0,02	81	7	- -	1,63 0,03	13 -
		М2								
38	Е20-80	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	4,00	8,94 0,62	0,05 0,02	36	2	- -	1,10 0,03	4 -
		М2								
39	Е20-83	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	22,00	8,18 0,36	0,05 0,02	180	8	1 -	0,64 0,03	14 1
		М2								
40	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,35 -	- -
		М								
41	Е20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНОЙ	2,00	3,33 1,71	0,07 0,02	7	3	- -	2,81 0,03	6 -
		1ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3498	391	24		675
			РУБ.					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3498	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			465	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			4277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		722
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		722
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	480	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА	1,00	3,41	0,15	3	-	-	0,14	-
		М2		0,09	0,05			-	0,06	-
43	Е13-131	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	2,80	8,83	0,27	25	3	1	1,37	4
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	3	1		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3526	394	25		679
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			3498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			4277	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		722
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	480	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4312	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	484	=		=

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 208202

```
 1  Э208202'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
 3  ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ВЕНТИЛЯЦИЮ'
    ЛИСТ ОВ'В.Ф.БЕТЕХТ
 4  ИН*
 5  Н10=16,5'Н12=13,3*
 6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 7  Е20-706'2*
 8  Е20-706#1501-01394#1501-01398(А2+(42-34).1,1#)'1''ВЕНТ
    ИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙВ
 9  Ц4-75 НР.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
10  Е20-707#1501-01409#1501-01402(А2-(63-54).1,1#)'1''ВЕНТ
    ИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙВ
11  Ц4-75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4*
12  Е20-749'1*
13  С130-2545'1*
14  Е20-665'3*
15  Е20-677'3*
16  Е20-666'1*
17  Е20-678'1*
18  Е20-656'2*
19  Е20-401'14*
20  Е20-442'2*
21  Е20-440'1''ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р250Р*
22  Е20-444'1''ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР Р400Р*
23  С130-640'7*
24  С130-1488'2,85*
25  Е20-407'3*
26  Е20-408'25*
27  Е20-525'3*
28  Е20-528'1*
29  Е20-533'4*
30  Е20-546'1*
31  Е20-584'1*
32  Е20-588'5*
33  Е20-1'7,8*
34  Е20-2'9,4*
35  Е20-3'69*
36  Е20-4'28,6*
37  Е20-5'18,9*
38  Е20-7'10*
39  Е20-11'75*
40  Е20-29'4,2''ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ*
41  Е20-32'62,8*
42  Е20-107'6,3*
43  Е20-108'10*
44  Е20-115'30*
45  Е20-78'7,9*
46  Е20-80'4*
47  Е20-83'22*
48  Е16-35'1*
49  Е20-428'2''КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНОЙ*
50  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
51  Е13-292'1*
52  Е13-131'280*
53  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 208234

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЪЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,543 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2008 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,311 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
		ШТ		8,14	0,44			-	0,57	1
3	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874УХЛ4	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	-УСТАНОВКА ЯЩИКА	1,00	13,60	0,79	14	6	1	10,11	10
		ШТ		6,32	0,28			-	0,36	-
5	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274УХЛ4	2,00	147,00	-	294	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2630	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	2,00	22,60	0,79	45	22	2	17,76	36
		ШТ		11,10	0,28			1	0,36	1
7	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ	5,00	1,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2-ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78								
		ШТ								
8	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	1
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	1504-06030	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16УХЛ330Б	1,00	1,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	ЦДОП1 СКЦЭ-84П1-27	-УСТАНОВКА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	1,00	281,00	0,98	281	15	1	24,16	24
				15,10	0,36			-	0,46	-
		ШТ								
12	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,13	116,00	58,00	131	55	66	81,00	92
				48,80	18,20			21	23,48	27
		100ШТ								
13	Ц8-598-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСАХ	0,02	186,00	88,40	4	1	2	65,00	1
				36,80	27,90			1	35,99	1
		100ШТ								
14	Ц8-599-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ШПИЛЬКАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,40	127,00	34,90	51	22	14	97,00	39
				53,90	11,10			4	14,32	6
		100ШТ								
15	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,71	103,00	0,90	73	25	-	63,00	45
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	1,20	49,80	1,10	60	46	1	68,00	82
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,60	25,10	0,04	15	10	-	31,00	19
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
18	Ц8-612-2	-УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩК-1101	0,51	386,00	8,00	197	75	4	248,00	126
		100ШТ		148,00	2,82			1	3,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
20	Ц8-418-2	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПО СТЕНЕ	0,06	11,20	0,22	1	1	-	16,00	1
		100М		9,07	0,09			-	0,12	-
21	Ц8-418-5	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ	0,10	8,44	0,13	1	1	-	11,00	1
		100М		6,26	0,05			-	0,06	-
22	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	7,00	1,16	-	8	3	-	1,00	7
		ШТ		0,37	-			-	-	-
23	Ц8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	1,15	126,00	0,10	145	34	-	44,00	51
		100ШТ		29,20	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	22,02	60,80	22,80	1339	515	502	41,00	903
		100М		23,40	8,40			185	10,84	239
25	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,00	48,00	12,70	192	73	51	31,00	124
		100М		18,20	4,04			16	5,21	21
26	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,16	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
27	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,80	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
28	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	10,00	0,49	-	5	2	-	1,00	10
		ШТ		0,22	-			-	-	-
29	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
		ШТ		0,40	-			-	-	-
30	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	18,00	1,33	-	24	8	-	1,00	18
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
31	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	1,61	-	3	1	-	1,00	2
				0,47	-			-	-	-
			ШТ							
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	61,00	1
			Т	33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3111	938	645		1635
			РУБ.					229		298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			464	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			508	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2647	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			277	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
33	ДОП1 СКЦЭ-84П1-27	-СТОИМОСТЬ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА ВРУ1-26-65УХЛ4	1,00	126,97	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
34	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,50	163,00	-	245	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			1000М							
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,53	191,00	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2:3Х2,5								
		1000М								
36	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2	0,17	248,30	-	42	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С151-1094 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3,10+1,6ММ2	0,11	448,80	-	49	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С151-1097 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3,35+1,16ММ2	0,03	1044,00	-	31	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,01	195,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,25	367,00	-	92	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С152-186	-ПРОВОД ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 1,2,0ММ2	0,10	51,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
42	С152-479	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,СЕЧЕНИЕМ,М2:0,75	0,12	60,50	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
43	ДОП6-47 1507-1197	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП11.100-431У3	115,00	5,96	-	685	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НПП05.100.001	71,00	10,19	-	723	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	ДОП14 1507-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-40-002	40,00	18,43	-	737	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-230	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-13	4,50	5,38	-	24	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	4,00	1,42	-	6	-			
49	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	20,50	1,08	-	22	-			
50	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60 10ШТ	0,20	0,88	-	1	-			
51	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	5,00	0,32	-	2	-			
52	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	55,00	0,70	-	38	-			
53	1504Ø1-170 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-1Р43-17-6-220 ШТ	120,00	0,82	-	98	-			
54	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70	-	41	-			
55	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3 ШТ	100,00	1,14	-	114	-			
56	2405-11043	-КОРОБКА У614АУ2 ШТ	5,00	7,30	-	37	-			
57	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1085У3 ТУ36-1684-78 ШТ	7,00	2,46	-	17	-			
58	ДОП14 1517-2482	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШК1101УХЛ4 ШТ	51,00	32,28	-	1646	-			
59	2405-1860	-СТОЙКИ-К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	2,00	2,15	-	4	-			
60	С159-482	-СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ПВХ-В-Р ЭП32У 1ØМ	1,60	2,48	-	4	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4904	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4904	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5295	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5295	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8015	938	645		1635
			---					---		---
			РУБ.					229		298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			464	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			508	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7551	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			668	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

```
1  Э208234'Н8'''1,1,0'''''*
2  Ю''ПОДЪЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
   С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'
3  ''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА
   НИЯ!'*
4  Н17=87'Н23=2'Н24=2'Н25=3'Н27=1,2'Н28=0,7*
5  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
6  185-2545'1*
7  Ц85-2545(=7)'1*
8  ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=14)'1'76'ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2
   874УХЛ4'ШТ*
9  ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=7)'1'13,6#6,32#0,79#0,28#6,49'У
   СТАНОВКА ЯЩИКА'ШТ*
10 ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2630(=14)'2'147'ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-
   2274УХЛ4'ШТ*
11 ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2630(=7)'2'22,6#11,1#0,79#0,28#10,71'
   УСТАНОВКА ЯЩИКОВ'Ш
12 Т*
13 1504-18098'5*
14 Ц8-529-5'5*
15 Т1504-06030(=14)'1'1,9'ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16УХЛ3
   306'ШТ*
16 Ц8-522-1'1*
17 ЦТДОП1#СКЦЭ-84П1-27(=7)'1'281#15,1#0,98#0,36#264,92'УС
   ТАНОВКА ВВОДНО-РАС
18 ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА'ШТ*
19 Ц8-593-2'113*
20 Ц8-598-1'2''УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАН
   ИЯ НА ПОДВЕСАХ*
21 Ц8-599-1'40''УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ
   ЛАМПАМИ НА ШПИЛЬКА
22 Х С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2*
23 Ц8-603-1'71*
24 Ц8-591-3'120*
25 Ц8-591-6'60*
26 Ц8-612-2'51''УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩК-1101*
27 Ц8-610-2'3*
28 Ц8-418-2'6''ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПО СТЕНЕ
   *
29 Ц8-418-5'10''ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ*
30 Ц8-408-4'7*
31 Ц8-618-1'115*
32 Ц8-400-1'2202*
33 Ц8-146-1'400*
34 Ц8-409-1'16*
35 Ц8-409-11'80*
36 Ц8-153-13'10*
37 Ц8-153-14'10*
38 Ц8-153-21'18*
39 Ц8-153-22'2*
40 Ц8-91-4'0,02*
41 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
42 ТДОП1#СКЦЭ-84П1-27(=13)'1'118,1,076'СТОИМОСТЬ ВВОДНО-Р
   АСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГОУ
43 СТРОЙСТВА ВРУ1-26-65УХЛ4'ШТ*
44 С151-1075'1500*
45 С151-1091'530*
46 С151-1091#К=1,3(А1,1,3)'172''КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4,2,
   5ММ2*
47 С151-1094#К=1,2(А1,1,2)'110''КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3,10
   *1,6ММ2*
48 С151-1097#К=1,2(А1,1,2)'30''КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3,35*
   1,16ММ2*
49 С151-2280'10*
50 С151-2283'250*
51 С152-186'96''ПРОВОД ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 1,2,0ММ2*
52 С152-479'115*
53 ТДОП6-47#1507-1197(=13)'115'5,5,1,084'СВЕТИЛЬНИК С ЛАМ
   ПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НС
54 П11,100-431У3'ШТ*
55 Т1507-1057(=13)'71'9,4,1,084'СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛ
   ИВАНИЯ НППО5,100,0
56 01'ШТ*
57 ТДОП14#1507-1196(=13)'40'17,1,084'СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕ
   НТНЫЙ ЛСП18-40-002
58 'ШТ*
59 С153-18'1*
60 С153-230'45''ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-13*
61 С153-251'40*
62 С153-276'205*
63 С153-309'2*
64 С154-159'5*
65 С154-165'55*
66 Т150401-17039(=13)'120'0,76,1,08'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-1Р43-
   17-6-220'ШТ*
67 С156-240'3*
68 С156-81'100*
69 Т2405-11043(=13)'5'6,8,1,073'КОРОБКА У614ДУ2'ШТ*
70 2405-1015(А1,1,116)(=13)'7*
71 ТДОП14#1517-2482(=13)'51'30,1,076'ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
   ЩК1101УХЛ4'ШТ*
72 2405-1860(А1,1,073)(=13)'2*
73 С159-462'16''СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ПВХ-В-Р Эп32У*
74 К'М.Г.ЧЕРНЫШЕВА'О.А.ХАЛИМАНЕНКО'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ-СТОЯНКА БОКСОВОГО ТИПА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,213 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	29-10-01П7 7	-ШКАФ-СТЕЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ РАЗМ.5000.400.2150ММ	49,00	205,00	-	10045	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц3-119-2	-МОНТАЖ	49,00	164,00	39,60	8036	5684	1941	182,00	8918
		ШТ		116,00	14,50			711	18,71	917
3	29-10-01П. 141	-СТОИМОСТЬ ЗАМКА ВНУТРЕННЕГО ГАРАЖНОГО	49,00	128,00	-	6272	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		24353	5684	1941		8918
				---Т				---		---
				РУБ.				711		917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		16317	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		326	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		333	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		510	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		210	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		17813	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	818	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1007	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13590	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		10253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	7213	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			31403	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		10253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	7213	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24353	5684	1941		8918
			-"-					--------		--------
			РУБ.					711		917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			16317	=	=		=
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			326	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			333	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			510	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			210	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			117	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			17813	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8036	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4547	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	818	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1007	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13590	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		10253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	7213	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			31403	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		10253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	7213	=		=

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

```
  1  Э208260'Н8'''1,1,0'''''*
  2  Ю''ГАРАЖ-СТОЯНКА БОКСОВОГО ТИПА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБ
     ИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛ
  3  ИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГ
     ИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА
  4  НИЯ'ТХ'*
  5  Н16=80'Н23=2'Н24=2'Н25=3'Н27=1,2'Н28=0,7*
  6  РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
  7  Т29-10-01П77(=14)'49'205'ШКАФ-СТЕЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И
      ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Р
  8  А3М,5000,400,2150ММ'ШТ*
  9  Ц3-119-2'49''МОНТАЖ*
 10  Т29-10-01П,141(=14)'49'128'СТОИМОСТЬ ЗАМКА ВНУТРЕННЕГО
      ГАРАЖНОГО'ШТ*
 11  К'М.Г.ЧЕРНЫШЕВА'О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-002 I-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390-АПЖ Л25.37

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.778 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 7.179 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.599 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251.77 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.170 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 10390 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛОСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ШТ	1.000	3.95		3.95	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-526-5	ЯЩИК,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	1.000	- 4.77		-	4.77	2.10	0.12 0.03	3.00 0.04	3.00 0.04	-	-	-
3	2909Ø2-55 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ Ø1-24-6/250 ШТ	1.000	- 0.43		-	0.43	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.010	- 19.60		-	0.20	0.11	-	20.00 0.03	0.20	-	-	-
5	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШТ	2.000	200.00		400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСХ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ	2.000	- 2.66		-	5.32	5.22	-	4.00	8.00	-	-	-
7	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШТ	1.000	200.00		200.00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕИНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	- 2.66	-	2.66	2.61	-	4.ØØ	4.ØØ	-
9	Ц12-1Ø87-1 2 К1= 1.5ØØ	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	2.ØØØ	- 8.28	-	16.56	2.14	Ø.36 Ø.Ø6	1.5Ø Ø.Ø4	3.ØØ Ø.Ø8	-
1Ø	36Ø8-2Ø62	ДИОД КД 1Ø56 ШТ	4.ØØØ	Ø.Ø6	Ø.24	-	-	-	-	-	-
11	Ц11-58Ø-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	4.ØØØ	- Ø.32	-	1.28	1.24	-	1.ØØ	4.ØØ	-
12	24Ø5-3ØØ9 К1= 1.Ø82	ОБОЙМА БП1-М2Ø-55 1ØØØ ШТ	Ø.ØØ9	- 27Ø.5Ø	-	2.43	-	-	-	-	-
13	С153-253- К1= 1.Ø74	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ 2239-79/ТИПА В 22Ø-23Ø-25 1Ø ШТ	Ø.1ØØ	- 1.Ø5	-	Ø.11	-	-	-	-	-
14	17Ø4-2ØØ16	МАНОМЕТР ДМ2Ø1Ø СГУ2 ШТ	2.ØØØ	25ØØ.ØØ	5ØØØ.ØØ	-	-	-	-	-	-
15	Ц11-93-7	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	2.ØØØ	- 1.27	-	2.54	2.42	Ø.Ø8	2.ØØ	4.ØØ	-
16	Ц8-481-21	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО Ø.5Т ШТ	2.ØØØ	- 2.62	-	5.24	3.18	Ø.Ø8	2.ØØ	4.ØØ	-
17	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО Ø,1Т ШТ	4.ØØØ	- 1.38	-	5.52	3.76	Ø.16	1.ØØ	4.ØØ	-
18	24Ø5-1Ø17 К1= 1.Ø89	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1Ø87У3 ШТ	2.ØØØ	- 2,78	-	5.56	-	-	-	-	-
19	Ц8-4Ø8-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	2.ØØØ	- 1.16	-	2.32	Ø.74	-	1.ØØ	2.ØØ	-
2Ø	24Ø5-1Ø12 К1= 1.Ø89	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1Ø82У3 ШТ	2.ØØØ	- 1.85	-	3,7Ø	-	-	-	-	-
21	Ц8-4Ø8-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	2.ØØØ	- Ø.83	-	1.66	Ø.64	-	1.ØØ	2.ØØ	-
22	Ц8-147-3 К2= 1.Ø4Ø	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	Ø,ØØ2	- 378.ØØ	-	Ø.76	Ø,Ø5	Ø.Ø1	42,64 1.32	Ø.Ø9	-
23	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø,Ø18	- 377.ØØ	-	6,79	Ø.6Ø	Ø.Ø8 Ø.Ø3	61,ØØ 1.82	1.1Ø Ø,Ø3	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2405-1888 K1= 1.108	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУП-МУ2	ШТ	1.000	- 2.77	-	2.77	-	-	-	-	-
25	Ц8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100 ШТ	0.010	- 83.40	-	0.83	0.41	0.31 0.10	72.00 12.75	0.72 0.13	-
26	240522-114 67 K1= 1.082	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10	ШТ	2.000	- 4.11	-	8.22	-	-	-	-	-
27	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	2.000	- 1.04	-	2.08	1.54	0.08 0.02	1.00 0.01	2.00 0.02	-
28	240522-114 68 K1= 1.082	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС20	ШТ	3.000	- 6.06	-	18.18	-	-	-	-	-
29	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	3.000	- 1.47	-	4.41	3.51	0.12 0.03	2.00 0.01	6.00 0.03	-
30	240522-114 69 K1= 1.082	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС40	ШТ	1.000	- 9.74	-	9.74	-	-	-	-	-
31	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	1.000	- 1.47	-	1.47	1.17	0.04 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01	-
32	Ц11-582-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К РАСЦ. Ц11-582-3	ШТ	4.000	- 0.04	-	0.16	0.12	-	0.10	0.40	-
33	2405-1368 K1= 1.098	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194МХЛ2	1000 ШТ	0.001	- 43.92	-	0.04	-	-	-	-	-
34	Ц8-573-5 K2= 1.040	ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ	ШТ	1.000	- 1.11	-	1.11	0.69	0.16 0.03	1.04 0.04	1.04 0.04	-
35	2405-1695 K1= 1.072	ПОЛКИ К1160У3	1000 ШТ	0.006	- 87.90	-	0.53	-	-	-	-	-
36	Ц8-147-7 K2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0.4КГ	100 ШТ	0.060	- 1.38	-	0.08	0.07	0.01	2.08 0.06	0.12	-
37	2405-1862 K1= 1.072	СТОЙКИ К1151У3	1000 ШТ	0.006	- 337.68	-	2.03	-	-	-	-	-
38	Ц8-147-4 K2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100 ШТ	0.060	- 28.42	-	1.71	0.97	0.11 0.01	26.00 0.31	1.56 0.02	-
39	2405-1790 K1= 1.072	СКОБЫ К1157У3	1000 ШТ	0.012	- 90.05	-	1.08	-	-	-	-	-
40	240515-113 34 K1= 1.072	ЛОТКИ НЛ-20П2У3	ШТ	2.000	- 1.98	-	3.96	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ц8-397-1 К2= 1.Ø4Ø	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 2ØØММ Т	Ø.Ø2Ø	- 1Ø9.37	-	2.19	Ø.71	Ø.72 Ø.2Ø	63.44 12.69	1.27 Ø.25	-
42	113-3125-6 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМРШОВНЫЕ Д-25.1.6ММ ГОСТ 1Ø7Ø4-76 М	7.ØØØ	- Ø.24	-	1.68	-	-	-	-	-
43	Ц8-4Ø6-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М	Ø.Ø7Ø	- 54.ØØ	-	3.78	1.62	1.62 Ø.68	43.ØØ 12.55	3.Ø1 Ø.88	-
44	113-3148-7 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-48.2ММ ГОСТ 1Ø7Ø4-76 М	4.ØØØ	- Ø.48	-	1.92	-	-	-	-	-
45	Ц8-4Ø6-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 4ØММ 1ØØ М	Ø.Ø4Ø	- 64.1Ø	-	2.56	1.12	1.Ø6 Ø.4Ø	52.ØØ 12.82	2.Ø8 Ø.51	-
46	С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 1Ø М	1.2ØØ	- 1.51	-	1.81	-	-	-	-	-
47	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М	Ø.12Ø	- 7.24	-	Ø.87	Ø.7Ø	Ø.Ø2 Ø.Ø1	1Ø.ØØ Ø.Ø6	1.2Ø Ø.Ø1	-
48	С159-546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ4Ø 1Ø М	Ø.9ØØ	- 3.68	-	5.31	-	-	-	-	-
49	Ц8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 5ØММ 1ØØ М	Ø.Ø9Ø	- 11.ØØ	-	Ø.99	Ø.6Ø	Ø.Ø4 Ø.Ø1	12.ØØ Ø.21	1.Ø8 Ø.Ø2	-
5Ø	2405-1879 К1= 1.Ø76	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-14УХЛ2,5 1ØØØ КГ	Ø.ØØ1	- 1237.4Ø	-	1.24	-	-	-	-	-
51	Ц8-4Ø2-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 1ØØ М	Ø.32Ø	- 16,5Ø	-	5.28	2,58	1.65 Ø.52	14.ØØ 2.1Ø	4.48 Ø.67	-
52	5Ø349-8Ø77 2 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Д2ØММ ТУ6-19-215-83 1ØØØ М	Ø.ØØ2	- 25Ø.47	-	Ø.5Ø	-	-	-	-	-
53	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М	Ø.Ø2Ø	- 34.8Ø	-	Ø.7Ø	Ø.29	Ø.24 Ø.Ø8	26.ØØ 4.97	Ø.52 Ø.1Ø	-
54	Ц11-652-7	УДЛИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ШТ	1.ØØØ	- 3.24	-	3.24	1.31	Ø.34 Ø.Ø3	2.ØØ Ø.Ø4	2.ØØ Ø.Ø4	-
55	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 1Ø ШТ	Ø.1ØØ	- 1Ø.ØØ	-	1.ØØ	Ø.31	Ø.Ø4 Ø.Ø1	6.ØØ Ø.13	Ø.6Ø Ø.Ø1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	15095-1111 К1= 1.116	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 35ММ2 АПВ 1000 М	0.045	- 185.26	-	8.34	-	-	-	-	-
57	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.110	- 12.30	-	1.35	0.61	0.69 0.20	10.00 2.39	1.10 0.26	-
58	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.220	- 2.88	-	0.63	0.60	-	5.00	1.10	-
59	Ц8-403-3	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.120	- 15.70	-	1.88	1.58	0.04	23.00 0.03	2.76	-
60	15095-1091 К1= 1.116	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2 АПВ 1000 М	0.015	- 89.28	-	1.34	-	-	-	-	-
61	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.150	- 2.53	-	0.38	0.36	-	4.00	0.60	-
62	Ц8-403-2	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.040	- 13.10	-	0.52	0.42	0.01	18.00 0.03	0.72	-
63	15095-1051 К1= 1.116	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 АПВ 1000 М	0.102	- 20.09	-	2.05	-	-	-	-	-
64	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.170	- 6.02	-	1.02	0.49	0.48 0.15	5.00 1.12	0.85 0.19	-
65	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.620	- 1.21	-	0.75	0.71	-	2.00	1.24	-
66	Ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.230	- 11.50	-	2.65	2.13	0.04	16.00 0.01	3.68	-
67	15095-1034 К1= 1.116	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ3 1000 М	0.197	- 25.11	-	4.95	-	-	-	-	-
68	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.440	- 4.88	-	2.15	1.04	1.03 0.31	4.00 0.92	1.76 0.40	-
69	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.750	- 1.21	-	0.91	0.86	-	2.00	1.50	-
70	Ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.780	- 11.50	-	8.97	7.24	0.12 0.01	16.00 0.01	12.48 0.01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1ØØØ М	Ø.Ø26	- 195.ØØ	-	5.Ø7	-	-	-	-	-
72	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1ØØØ М	Ø.Ø35	- 277.ØØ	-	9.7Ø	-	-	-	-	-
73	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1ØХ2,5 1ØØØ М	Ø.Ø27	- 367.ØØ	-	9.91	-	-	-	-	-
74	С151-2286	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1ØØØ М	Ø.Ø49	- 811.ØØ	-	39.74	-	-	-	-	-
75	С151-1Ø91	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5. 1ØØØ М	Ø.Ø12	- 191.ØØ	-	2.29	-	-	-	-	-
76	Ц8-146-1 К2= 1.Ø4Ø	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 1ØØ М	Ø.9ØØ	- 48.73	-	43.86	17.Ø4	11.43 3.64	32.24 5.21	29.Ø2 4.69	-
77	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 1ØØ М	Ø.24Ø	- 2Ø.6Ø	-	4.94	2.Ø7	Ø.12 Ø.Ø5	15.ØØ Ø.25	3.6Ø Ø.Ø6	-
78	Ц8-148-9 К2= 1.Ø4Ø	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 1ØØ М	Ø.35Ø	- 2Ø.94	-	7.33	3.14	Ø.17 Ø.Ø7	15.6Ø Ø.25	5.46 Ø.Ø9	-
79	Ц8-153-13 К2= 1.Ø4Ø	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	8.ØØØ	- Ø.5Ø	-	4.ØØ	1.84	-	1.Ø4	8.32	-
8Ø	Ц8-153-14 К2= 1.Ø4Ø	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4.ØØØ	- Ø.83	-	3.32	1.68	-	1.Ø4	4.16	-
81	Ц8-153-16 К2= 1.Ø4Ø	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 3Ø ШТ	4.ØØØ	- 1.4Ø	-	5.6Ø	2.88	-	1.Ø4	4.16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЩИТЕ 1ШТ									
82	1504-1011 K1= 1.100	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛОСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ШТ	2.000	4.35	8.70	-	-	-	-	-	-
83	1517-1351-2 K1= 1.080	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГОДО 63А ШТ	2.000	2.16	4.32	-	-	-	-	-	-
84	1504-1010 K1= 1.100	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛОСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ШТ	1.000	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-
85	1517-1351-2 K1= 1.080	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГОДО 63А ШТ	1.000	2.16	2.16	-	-	-	-	-	-
86	1504-6411 K1= 1.100	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ УП-5313 ШТ	5.000	4.51	22.55	-	-	-	-	-	-
87	1517-1447-2 K1= 1.080	ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ УП-53Ø0,ПКУ,ПМО,КПД-2 ШТ	5.000	4.75	23.75	-	-	-	-	-	-
88	150412-4543 K1= 1.100	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМЛ-1100 ШТ	2.000	5.50	11.00	-	-	-	-	-	-
89	1517-1386-2 K1= 1.080	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ	2.000	5.40	10,80	-	-	-	-	-	-
90	150412-1224 K1= 1.100	ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ2204 ШТ	2.000	2.97	5.94	-	-	-	-	-	-
91	1504-1332Ø K1= 1,100	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ 5+-Ø,6,4ИСЛО КОНТАКТОВ-2,1ØØ,11Ø,2ØØ,22Ø,3ØØ, ØØ,4ØØВ 5ØГЦ,МОЩНОСТЬ -25ВА ЕЛ-1Ø-1У3 ШТ	2.000	25.85	51.7Ø	-	-	-	-	-	-
92	1517-1429-2 K1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	2.000	4.75	9.50	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1504-12051 К1= 1.100	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ РПУ-2 ШТ	6.000	7.26	43.56	-	-	-	-	-	-
94	1517-1429-2 К1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	6.000	4.75	28.50	-	-	-	-	-	-
95	1504-Я-00 К1= 1.100	РЕЛЕ РП 20 М-217У3 ШТ	5.000	8.14	40.70	-	-	-	-	-	-
96	1517-1429-2 К1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	5.000	4.75	23.75	-	-	-	-	-	-
97	1504-Д112 К1= 1.100	РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ РКВ-11 ШТ	3.000	11.00	33.00	-	-	-	-	-	-
98	1517-1429-2 К1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	3.000	4.75	14.25	-	-	-	-	-	-
99	150472-15754 К1= 1.100	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-59 ШТ	1.000	31.90	31.90	-	-	-	-	-	-
100	1517-1429-2 К1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ	1.000	4.75	4.75	-	-	-	-	-	-
101	1504-6030 К1= 1.100	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ3-10 30 М1Б ШТ	1.000	2.09	2.09	-	-	-	-	-	-
102	1517-1414-2 К1= 1.080	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А ШТ	1.000	3.94	3.94	-	-	-	-	-	-
103	1504-18011 К1= 1.100	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ШТ	13.000	0.88	11.44	-	-	-	-	-	-
104	1517-1386-2 К1= 1.080	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ	1.000	5.40	5.40	-	-	-	-	-	-
105	1507-5047 К1= 1.100	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АС-12011У2 ШТ	11.000	0.36	3.96	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1517-1481-2 К1= 1.080	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	11.000	0.92	10.12	-	-	-	-	-	-
107	3608-2062 К1= 1.100	ДИОД КД 1056 ШТ	14.000	0.07	0.98	-	-	-	-	-	-
108	1517-1491-2 К1= 1.080	ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ, СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СТАБИЛИТРОНЫ ДИОДЫ ШТ	14.000	0.97	13.58	-	-	-	-	-	-
109	290902-3516 К1= 1.100	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В У3-10 1000 ШТ	0.021	935.00	19.64	-	-	-	-	-	-
110	1517-1495-2 К1= 1.080	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	210.000	0.43	90.30	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Б5130-4074 (2ШТ)									
111	1504-1058 К1= 1.100	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25 АЕ2033-10 ШТ	2.000	8.58	17.16	-	-	-	-	-	-
112	1517-1354-6 К1= 1.080	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.250А ДО 400А ШТ	2.000	15.77	31.54	-	-	-	-	-	-
113	1504-4138 К1= 1.100	ПУСКАТЕЛЬ ПМА5202-УХЛ4 ШТ	2.000	29.15	58.30	-	-	-	-	-	-
114	1517-1386-2 К1= 1.080	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ	2.000	5.40	10.80	-	-	-	-	-	-
115	1504-3060 К1= 1.100	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ ППТ-10 ШТ	2.000	0.11	0.22	-	-	-	-	-	-
116	1517-1380-2 К1= 1.080	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.10ДО 60А ШТ	2.000	1.51	3.02	-	-	-	-	-	-
117	290902-3516 К1= 1.100	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В У3-10 1000 ШТ	0.002	935.00	1.87	-	-	-	-	-	-
118	1517-1495-2 К1= 1.080	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	20.000	0.43	8.60	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Б5130-2874 (1ШТ)									
119	1504-1058 К1= 1.100	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10 НУ3 ШТ	1.000	8.58	8.58	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1517-1354 6 К1= 1.080	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ.250А ДО 400А ШТ	1.000	15.77	15.77	-	-	-	-	-	-
121	1504-80/12 К1= 1.100	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-10100УС ШТ	1.000	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-
122	1517-1428 2 К1= 1.080	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ ШТ	1.000	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-
123	290902-351 К1= 1.100	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В У3-10 1000 ШТ	0.001	935.00	0.94	-	-	-	-	-	-
124	1517-1495 2 К1= 1.080	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	10.000	0.43	4.30	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Б5430-1874УХЛ(2ШТ)									
125	1504-1058 К1= 1.100	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10НУ3-6 ШТ	2.000	8.58	17.16	-	-	-	-	-	-
126	1517-1354 6 К1= 1.080	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ.250А ДО 400А ШТ	2.000	15.77	31.54	-	-	-	-	-	-
127	150412-454 7 К1= 1.100	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ-1210 ШТ	2.000	12.43	24.86	-	-	-	-	-	-
128	1517-1386 2 К1= 1.080	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А ШТ	2.000	5.40	10.80	-	-	-	-	-	-
129	150412-122 41 К1= 1.100	ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ2204 ШТ	4.000	2.97	11.88	-	-	-	-	-	-
130	290902-351 К1= 1.100	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 16-В/В У3-10 1000 ШТ	0.002	935.00	1.87	-	-	-	-	-	-
131	1517-1495 2 К1= 1.080	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	10.000	0.43	4.30	-	-	-	-	-	-
132	1517-1085 К1= 1.100	СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550-4000Х600Х2400ММ М	1.400	154.00	215.60	-	-	-	-	-	-
133	1517-1040 К1= 1.100	РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 1700-2000ММ М	2.000	5.50	11.00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1517-1508 К1= 1.080	УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1300 ДО 1800ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1400 ДО 1900ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ КОМПЛЕКТ	2.000	3.78	7.56	-	-	-	-	-	-
135	1517-1506 К1= 1.080	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ШТ	2.000	1.62	3.24	-	-	-	-	-	-
136	Ц8-571-4	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	1.400	- 14.10	-	19.74	7.63	2.59 1.01	9.00 0.93	12.60 1.30	-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ЩИТЕ									
137	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	18.000	- 1.19	-	21.42	13.14	-	1.00	18.00	-
138	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	2.000	- 0.66	-	1.32	0.68	-	0.40	0.80	-
139	Ц8-574-19	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1.000	- 1.23	-	1.23	0.75	-	1.00	1.00	-
140	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	- 1.14	-	2.28	1.56	-	1.00	2.00	-
141	Ц8-574-46	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А ШТ	6.000	- 1.95	-	11.70	5.40	-	1.00	6.00	-
142	Ц8-574-10	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 400А ШТ	5.000	- 2.50	-	12.50	6.20	-	2.00	10.00	-
143	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	30.000	- 0.43	-	12.90	5.40	-	0.30	9.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Ц8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1.ØØØ	- Ø.4Ø	-	Ø.4Ø	Ø.22	-	Ø.4Ø	Ø.4Ø	-
145	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	13.ØØØ	- Ø.45	-	5.85	3.77	-	Ø.5Ø	6.5Ø	-
146	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. Ш1	25.ØØØ	- Ø.55	-	13.75	8.25	-	Ø.5Ø	12.5Ø	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			6647.11	434.Ø6	14Ø.22	24.17 7.7Ø	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.Ø %			-	531.76	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,5,7,1Ø,14,82-135									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø %			-	17.Ø4	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 6,8-9,11,15,27,29,31-32,54									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø %			-	1Ø3.46	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4,16-17,19,21-23,25,34,36,38,41,43,45,47,49,51, 53,55,57-59,61-62,64-66,68-7Ø,76-81,136-146									
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(52.64)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	11.1Ø	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	21.71	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	44.31	(72.37)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			7178.87	598.87	14Ø.22	24.17 7.7Ø	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	289.4Ø	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	251.77	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	169.63	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			7178.87	7777.74	140.22	-	-	-	-
									24.17		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	289.40	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	251.77	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	169.63	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	598.87	140.22	24.17	-	251.77	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(289.40)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(169.63)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	7178.87	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ В.И.ЛУШНИКОВА

ПРОВЕРИЛ Н.А.МОСИНА

```
TS Д86,ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,10390-АПЖ  Л25,37>,В.И.ЛУШНИКОВА,Н.А.МОСИНА
SK 51
SE 1504-1011,1
SE Ц8-526-5,1
SE 290902-55,1,К1=1.08,М=52
SE Ц8-591-2,1
SE 1704-А-00,2,Т=ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
SE Ц11-405-1,2
SE 1704-А-00,1,Т=ДАТЧИК РЕЛЕ РОС-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
SE Ц11-405-1,1
SE Ц12-1087-12,2,К1=1.5
SE 3608-2062,4
SE Ц11-580-13,4
SE 2405-3009,9,К1=1.082,М=52,Т=БОБЫШКА БП1-М20-55
SE С153-253-Д,1,К1=1.074,М=52
SE 1704-20016,2,,2500,Т=МАНОМЕТР ДМ2010 СГУ2
SE Ц11-93-7,2
SE Ц8-481-21,2
SE Ц8-481-19,4
SE 2405-1017,2,К1=1.089,М=52
SE Ц8-408-4,2
SE 2405-1012,2,К1=1.089,М=52
SE Ц8-408-3,2
SE Ц8-147-3,0.002,К2=1.04
SE Ц8-91-4,0.018
SE 2405-1888,1,К1=1.108,М=52
SE Ц8-604-4,1
SE 240522-11467,2,К1=1.082,М=52
SE Ц11-582-2,2
SE 240522-11468,3,К1=1.082,М=52
SE Ц11-582-3,3
SE 240522-11469,1,К1=1.082,М=52
SE Ц11-582-3,1
SE Ц11-582-4,4
SE 2405-1368,1,К1=1.098,М=52
SE Ц8-573-5,1,К2=1.04
SE 2405-1695,6,К1=1.072,М=52
SE Ц8-147-7,6,К2=1.04
SE 2405-1862,6,К1=1.072,М=52
SE Ц8-147-4,6,К2=1.04
SE 2405-1790,12,К1=1.072,М=52
SE 240515-11334,2,К1=1.072,М=52
SE Ц8-397-1,0.02,К2=1.04
SE 113-3125-6,7,К1=1.089,М=52
SE Ц8-406-1,7
SE 113-3148-7,4,К1=1.089,М=52
SE Ц8-406-2,4
SE С159-544,12,М=52
SE Ц8-418-4,12
SE С159-546,9,М=52
SE Ц8-418-6,9
SE 2405-1879,1.4,К1=1.076,М=52
SE Ц8-402-1,32
SE 50349-80772,2,К1=1.089,М=52
SE Ц8-417-1,2
SE Ц11-652-7,1
SE Ц8-471-3,1
SE 15095-1111,45,К1=1.116,М=52
SE Ц8-409-4,11
SE Ц8-409-14,22
SE Ц8-403-3,12
```

```
PA БЛОК 65130-2874 (1ШТ)
SE 1504-1058,1,К1=1.1,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10 НУ3
SE 1517-1354-6,1,К1=1.08
SE 1504-80/12,1,,3,К1=1.1,М=70,ЕИ=ШТ,Т=РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1010УС
SE 1517-1428-2,1,К1=1.08
SE 290902-351,1,К1=1.1,М=70
SE 1517-1495-2,10,К1=1.08
PA БЛОК 65430-1874УХЛ(2ШТ)
SE 1504-1058,2,К1=1.1,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ 2026-10НУ3-6
SE 1517-1354-6,2,К1=1.08
SE 150412-4547,2,К1=1.1
SE 1517-1386-2,2,К1=1.08
SE 150412-12241,4,К1=1.1
SE 290902-351,2,К1=1.1,М=70
SE 1517-1495-2,10,К1=1.08
SE 1517-1985,1.4,К1=1.1
SE 1517-1040,2,К1=1.1
SE 1517-1508,2,К1=1.08
SE 1517-1506,2,К1=1.08
SE Ц8-571-4,1.4
PA ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ЩИТЕ
SE Ц8-574-55,18
SE Ц8-574-6,2
SE Ц8-574-19,1
SE Ц8-574-23,2
SE Ц8-574-46,6
SE Ц8-574-10,5
SE Ц8-574-50,30
SE Ц8-574-32,1
SE Ц8-574-47,15
SE Ц8-574-56,25
```

RASA-SM V3.2
03-07-92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001 I-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390,УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390-АПЖ Л.5-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12.340	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	5.046	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	7.294	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	956.61	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.635	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 10390 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
							ВСЕГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	С130-519 К1= 1.098	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	ШТ	3.000	-	-	3.12	-	-	-	-	-
					1.04							
2	С130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50	ШТ	7.000	-	-	3.85	-	-	-	-	-
					0.55							
3	С130-524	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-80	ШТ	2.000	-	-	1.56	-	-	-	-	-
					0.78							
4	2302	КОМПРЕССОР МОДЕЛИ С412	ШТ	1.000	145.00	145.00	-	-	-	-	-	-
5	Ц7-1-2	МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	ШТ	1.000	-	-	114.00	97.20	5.20	155.52	155.52	-
					114.00				2.14	2.76	2.76	
6	1906-16002	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	ШТ	1.000	41.00	41.00	-	-	-	-	-	-
7	Ц3-6-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОД"ЕМНОСТЬ 1Т,ПРОЛЕТ ДО	ШТ	1.000	-	-	51.30	43.40	5.13	73.50	73.50	-
					51.30				2.02	2.61	2.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-424	НАСОС ВКС-2/26А-У2 С ЭЛ.ДВИГ.АИР 90 L6 ШТ	1.000	128.20	128.20	-	-	-	-	-	-
9	Ц7-281-8	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАССА ДО Ø.Ø64Т ШТ	1.000	- 14.70	-	14.70	9.67	Ø.90 Ø.46	17.00 Ø.59	17.00 Ø.59	-
10	2301-8-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ К100-65-250-С-УХЛ4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИПА 4АМ 200L2 У3 ШТ	2.000	660.00	1320.00	-	-	-	-	-	-
11	Ц7-281-11	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, МАССОЙ Ø.6Т ШТ	2.000	- 21.50	-	43.00	26.40	5.18 2.44	24.00 1.57	48.00 3.14	-
12	2303-5102 -А	7АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ВЭЭ1-1-1,Ø ШТ	1.000	1100.00	1100.00	-	-	-	-	-	-
13	Ц18-1-3	МОНТАЖ АППАРАТОВ ИЛИ СОСУДОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА Ø.5Т ШТ	1.000	- 43.70	-	43.70	23.50	5.50 Ø.96	37.60 1.24	37.60 1.24	-
14	240238-303 6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10,Ø1 ШТ	2.000	27.00	54.00	-	-	-	-	-	-
15	Ц12-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-5ØММ ДЛИНОЙ 2ØМ КОМПЛЕКТ	2.000	- 1.33	-	2.66	2.32	Ø.3Ø Ø.12	Ø.97 Ø.Ø8	1.94 Ø.16	-
16	517-1153 К1= 1.Ø98	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ М	4.000	- 4.83	-	19.32	-	-	-	-	-
17	4306-7221-Д К1= 1.Ø98	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ51 М	10.000	- 2.Ø3	-	2Ø.3Ø	-	-	-	-	-
18	Ц12-428-2	ПОДЗЕМНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ (БРАНДСПОЙТ) ШТ	1.000	- Ø.79	-	Ø.79	Ø.78	-	Ø.9Ø	Ø.9Ø	-
19	24Ø29-5Ø62 К1= 1.Ø98	СТВОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ РС-5Ø.Ø1 ШТ	1.000	- Ø.93	-	Ø.93	-	-	-	-	-
20	170443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	2.000	8.00	16.00	-	-	-	-	-	-
21	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	- Ø.8Ø	-	1.6Ø	1.54	-	1.ØØ	2.ØØ	-
22	2402-5061	ПЕНОСМЕСИТЕЛИ ПС-2 ШТ	3.000	14.75	44.25	-	-	-	-	-	-
23	2307-10423	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН, С ЭЛ. ПРИВОДОМ 15КЧ922БР ДУ5Ø;РУ4Ø ШТ	2.000	158.00	316.00	-	-	-	-	-	-
24	Ц12-8ØØ-2 К2= 1.25Ø	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ ШТ	2.000	- 2.7Ø	-	5.4Ø	4.66	Ø.1Ø Ø.Ø2	3.75 Ø.Ø1	7.5Ø Ø.Ø2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	7.000	- 0.75	-	5.25	5.11	-	1.00	7.00	-
26	Ц12-807-4	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	11.000	- 0.91	-	10.01	9.46	0.11	2.00	22.00	-
27	2307-10225 К1= 1.098	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16 ШТ	5.000	- 1.43	-	7.15	-	-	-	-	-
28	2307-10227 К1= 1.098	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16 ШТ	2.000	- 1.98	-	3.96	-	-	-	-	-
29	2307-10230 К1= 1.098	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ50,РУ16 ШТ	11.000	- 4.17	-	45.87	-	-	-	-	-
30	Ц12-802-3	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	9.000	- 2.08	-	18.72	15.39	0.54 0.09	3.00 0.01	27.00 0.09	-
31	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	2.000	- 7.52	-	15.04	6.76	0.64 0.08	6.00 0.05	12.00 0.10	-
32	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	5.000	- 7.52	-	37.60	16.90	1.60 0.20	6.00 0.05	30.00 0.25	-
33	С130-645	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	9.000	- 13.90	-	125.10	-	-	-	-	-
34	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2.000	- 19.30	-	38.60	-	-	-	-	-
35	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	5.000	- 22.90	-	114.50	-	-	-	-	-
36	Ц12-1172-1 1	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д.50 ШТ	1.000	- 1.59	-	1.59	1.37	0.04 0.01	2.19 0.01	2.19 0.01	-
37	С121-2114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КЛАПАНА Т	0.007	- 441.00	-	3.09	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц12-8Ø7-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.ØØØ	- Ø.75	-	Ø.75	Ø.73	-	1.ØØ	1.ØØ	-
39	С13Ø-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К41Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.ØØØ	- Ø.78	-	Ø.78	-	-	-	-	-
4Ø	Ц12-8Ø3-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:5Ø ШТ	2.ØØØ	- 2.Ø6	-	4.12	3.5Ø	Ø.1Ø Ø.Ø2	3.ØØ Ø.Ø1	6.ØØ Ø.Ø2	-
41	Ц12-8Ø3-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:1ØØ ШТ	3.ØØØ	- 3.71	-	11.13	9.21	1.14 Ø.18	5.ØØ Ø.Ø8	15.ØØ Ø.24	-
42	23Ø7-1Ø823 К1= 1.Ø98	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ5Ø; РУ16 ШТ	2.ØØØ	- 11.64	-	23.28	-	-	-	-	-
43	23Ø7-1Ø825 К1= 1.Ø98	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ1ØØ; РУ16 ШТ	3.ØØØ	- 15.37	-	46.11	-	-	-	-	-
44	Ц12-79Ø-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 4Ø-5Ø ММ ШТ	1.ØØØ	- 2.11	-	2.11	1.72	Ø.Ø6 Ø.Ø1	3.ØØ Ø.Ø1	3.ØØ Ø.Ø1	-
45	С159-836	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 17С12НЖ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ ШТ	1.ØØØ	- 6Ø.4Ø	-	6Ø.4Ø	-	-	-	-	-
46	Ц12-8Ø9-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4.ØØØ	- Ø.81	-	3.24	3.ØØ	-	1.ØØ	4.ØØ	-
47	23Ø7-Д1-К К1= 1.Ø98	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М-1,ДУ15 ШТ	4.ØØØ	- 1.58	-	6.32	-	-	-	-	-
48	Е16 ТЕХ.ЧАШКАФ СТЬ	ШП-Ø1 ШТ	1.ØØØ	- 12.6Ø	-	12.6Ø	-	-	-	-	-
49	Е9-135	МОНТАЖ БАКА V=2М3 Т	Ø.332	- 52.7Ø	-	17.5Ø	3.62	8.37 2.79	16.5Ø 1Ø.85	5.48 3.6Ø	-
5Ø	Е9-135	МОНТАЖ БАКА V=2ØМ3 Т	2.Ø93	- 52.7Ø	-	11Ø.3Ø	22.81	52.74 17.6Ø	16.5Ø 1Ø.85	34.53 22.71	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-2116	БАК V=2М3	Т	Ø.332	- 323.ØØ	-	1Ø7.24	-	-	-	-	-
52	С121-2118	БАК V=2ØМ3	Т	2.Ø93	- 277.ØØ	-	579.76	-	-	-	-	-
53	Ц12-8Ø9-1	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ	ШТ	4.ØØØ	- Ø.81	-	3.24	3.ØØ	-	1.ØØ	4.ØØ	-
54	2307-Е-ØØ К1= 1.Ø98	ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12Б26БК	ШТ	4.ØØØ	- 6.37	-	25.48	-	-	-	-	-
55	Е9-153-Б	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	Ø.122	- 25.ØØ	-	3.16	1.81	Ø.61 Ø.19	25.2Ø 1.96	3.Ø7 Ø.24	-
56	С121-2Ø2Ø	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	Ø.122	- 293.ØØ	-	35.75	-	-	-	-	-
57	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ	М	29.ØØØ	- Ø.48	-	13.92	12.47	1.16 Ø.29	1.ØØ Ø.Ø1	29.ØØ Ø.29	-
58	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 5Ø ММ ДО 8Ø ММ	М	2.ØØØ	- Ø.61	-	1.22	1.Ø6	Ø.12 Ø.Ø4	1.ØØ Ø.Ø5	2.ØØ Ø.Ø6	-
59	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.	М	18.ØØØ	- Ø.24	-	4.32	-	-	-	-	-
6Ø	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.	М	2.ØØØ	- Ø.4Ø	-	Ø.8Ø	-	-	-	-	-
61	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-4Ø Т-3	М	1.ØØØ	- Ø.62	-	Ø.62	-	-	-	-	-
62	С113-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-5Ø Т-3	М	8.ØØØ	- Ø.78	-	6.24	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С113-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-8ф Т-3. М	2.ффф	- 1.31	-	2.62	-	-	-	-	-
64	Ц12-7ff-1	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ ф,6 ДО 4МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ФММ ШТ	3ф.ффф	- ф.69	-	2ф.7ф	14.7ф	3.6ф ф.3ф	1.ff ф.ф1	3ф.ff ф.3ф	-
65	Ц12-7ff-2	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ ф,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8ФММ ШТ	13.ффф	- 1.ф1	-	13.13	9.23	2.34 ф.26	1.ff ф.ф3	13.ff ф.39	-
66	Ц12-7ff-3	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ ф,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1ффММ ШТ	18.ффф	- 1.17	-	21.ф6	15.12	3.78 ф.54	1.ff ф.ф4	18.ff ф.72	-
67	2310-1ф37 К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ1ффф,РУ6 ШТ	2.ффф	- 1.26	-	2.52	-	-	-	-	-
68	2310-1ф57 К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ4ф,РУ1ф ШТ	2.ффф	- ф.86	-	1.72	-	-	-	-	-
69	2310-1ф58 К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ5ф,РУ1ф ШТ	28.ффф	- ф.94	-	26.32	-	-	-	-	-
7ф	2310-1ф59 К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ65,РУ1ф ШТ	2.ффф	- 1.15	-	2.3ф	-	-	-	-	-
71	2310-1ф6ф К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ8ф,РУ1ф ШТ	11,ффф	- 1.26	-	13.86	-	-	-	-	-
72	2310-1ф61 К1= 1.ф98	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ1ффф,РУ1ф ШТ	16.ффф	- 1.54	-	24.64	-	-	-	-	-
73	ф5ф6-1ф43	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-ЗАИ"ИВА" Т	4,4ффф	33ф.ффф	1452.ффф	-	-	-	-	-	-
74	2310-26ффф3 К1= 1.ф98	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 114 ШТ	3,ффф	- ф.41	-	1.23	-	-	-	-	-
75	Ц12-2-6 К2= 1.1ффф К3= 1.1ффф К4= 1.1ффф	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	ф,25ф	- 136.78	-	34.2ф	31.35	1,ф3 ф.33	22ф.ff 1.69	55,ff ф,42	-
76	Ц12-2-7 К2= 1.1ффф К3= 1.1ффф К4= 1.1ффф	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	ф,ф79	- 1ф7.16	-	8.47	6.87	1.26 ф.67	147.4ф 1ф.98	11.64 ф,87	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц12-2-8 К2= 1.1ØØ К3= 1.1ØØ К4= 1.1ØØ	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	Ø.534	- 86.67	-	46.28	36.65	7.81 4.18	121.ØØ 1Ø.1Ø	64.61 5.59	-
78	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ГРУБ,СТАЛЬ 2Ø,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т	Ø.25Ø	- 69Ø.ØØ	-	172.5Ø	-	-	-	-	-
79	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 2Ø,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8ØММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	Ø.Ø79	- 53Ø.ØØ	-	41.87	-	-	-	-	-
8Ø	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 2Ø,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1ØØММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1Ø8ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	Ø.534	- 492.ØØ	-	262.73	-	-	-	-	-
81	9Ø1-А-ØØ К1= 1.Ø98	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1ØØØ К-Т	Ø.Ø63	- 32.94	-	2.Ø8	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-1ØØ									
82	Ц12-8Ø3-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:1ØØ ШТ	2.ØØØ	- 3.71	-	7.42	6.14	Ø.76 Ø.12	5.ØØ Ø.Ø8	1Ø.ØØ Ø.16	-
83	24Ø242-4Ø9 4 К1= 1.Ø98	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ КЗС-1ØØ ШТ	2.ØØØ	- 1647.ØØ	-	3294.ØØ	-	-	-	-	-
84	Ц12-8Ø2-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:8Ø-1ØØ ШТ	4.ØØØ	- 7.52	-	3Ø.Ø8	13.52	1.28 Ø.16	6.ØØ Ø.Ø5	24.ØØ Ø.2Ø	-
85	С13Ø-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(1Ø КГС/СМ2)3Ø4Ч6Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 1ØØ ШТ	4.ØØØ	- 22.9Ø	-	91.6Ø	-	-	-	-	-
86	17Ø443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	2.ØØØ	8.ØØ	16.ØØ	-	-	-	-	-	-
87	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.ØØØ	- Ø.8Ø	-	1.6Ø	1.54	-	1.ØØ	2.ØØ	-
88	С159-1377	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 1ØØ РУ1Ø ШТ	6.ØØØ	- 8.77	-	52.62	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С159-1371	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 25 РУ1ø ШТ	2.øøø	- 3.29	-	6.58	-	-	-	-	-
9ø	2307-10396	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	2.øøø	2ø.øø	4ø.øø	-	-	-	-	-	-
91	Ц12-8øø-1 К2= 1.25ø	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2ø-25ММ ШТ	2.øøø	- 2.12	-	4.24	3.72	ø.ø6 ø.ø2	2.5ø ø.ø1	5.øø ø.ø2	-
92	241848-9ø4 5 К1= 1.ø98	ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-1øø ШТ	2.øøø	- 6ø.39	-	12ø.78	-	-	-	-	-
93	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5ø ММ м	14.øøø	- ø.48	-	6.72	6.ø2	ø.56 ø.14	1.øø ø.ø1	14.øø ø.14	-
94	Ц12-59ø-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 114 1øø М	ø.ø12	- 117.øø	-	1.4ø	1.17	ø.16 ø.ø1	162.øø 1.17	1.94 ø.ø1	-
95	С113-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2. м	1ø.øøø	- ø.26	-	2.6ø	-	-	-	-	-
96	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. м	2.øøø	- ø.4ø	-	ø.8ø	-	-	-	-	-
97	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-4ø Т-3 м	2.øøø	- ø.62	-	1.24	-	-	-	-	-
98	113-31114-6 К1= 1.ø89	ТРУБА 114Х2.8 ГОСТ 1ø7ø4-76 М	1.2øø	- 1.55	-	1.86	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4672.45	6154.87	473.42	112.18 36.39	-	- 8øø.42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.@ %			-	373.8@	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4,6,8,1@,12,14,2@,22-23,73,86,9@									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %			-	73.69	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 37,49-52,55-56									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8@.@ %			-	356.18	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5,7,9,11,13,15,18,21,24-26,3@-32,36,38,4@-41,44, 46,53,57-58,64-66,75-77,82,84,87,91,93-94									
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(195.51)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	39.53	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	77.36	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.@ %			-	526.82	(257.67)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			5@46.25	7111.56	473.42	112.18 36.39	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	1@38.78	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	886.71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	587.17	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
99	E15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 5@ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 1@@ М2	@.22@	- 6@.5@	-	13.31	8.45	@.@1	6@.@@	14.96	-
1@@	E15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 5@ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 1@@ М2	@.22@	- 43.5@	-	9.57	4.71	@.@1	38.8@	8.54	-
1@1	E13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 1@@ М2	@.@6@	- 1@.3@	-	@.62	@.@9	@.@1	2.3@ @.@5	@.14	-
1@2	E6-13	БЕТОН М-3@@ М3	@.5@@	- 42.58	-	21.29	1.39	@.17	4.73	2.37	-
1@3	E6-263-А	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ М3	22.@@@	- @.19	-	4.18	@.88	-	@.@8	1.76	-
1@4	E13-261-А	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	7@.@@@	- @.89	-	62.3@	13.3@	42.@@ 12.6@	@.3@ @.23	21.@@ 16.1@	-
1@5	E13-126-Б	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-@@1@ 1@@ М2	@.7@@	- 27.9@	-	19.53	1.14	@.21 @.@6	2.4@ @.12	1.68 @.@8	-
1@6	E13-149-В	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ 1@@ М2	@.7@@	- 2@.@@	-	14.@@	@.69	@.11 @.@4	1.47 @.@6	1.@3 @.@4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	144.8@	3@.65	42.52 12.7@	-	- 51.48	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %			-	23.89	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 99-1@6									
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(33.66)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	2.2@	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	4.3@	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	13.49	(32.19)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	182.18	3Ø.65	42.52 12.7Ø	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	139.Ø2	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	69.9Ø	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	47.65	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			5Ø46.25	12339.99	5Ø4.Ø7	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	1177.8Ø	-	154.7Ø -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	956.61	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	634.82	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	182.18	3Ø.65	42.52	-	69.9Ø	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(139.Ø2)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47.65)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	1ØØ4.93	28.24	61.72	-	76.4Ø	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(166.43)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(62.Ø8)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	6106.63	445.18	5Ø.46	-	81Ø.31	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(872.35)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(525.Ø9)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	5Ø46.25	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ Н.А.МОСИНА

```
TS Д86,ДОГОВОР 1Ø39Ø.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,1Ø39Ø-АПЖ Л.5-7>,Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА,Н.А.МОСИНА
SK 51
SE С13Ø-519,3,,Ø.95,К1=1.Ø98,М=52
SE С13Ø-525,7,М=52
SE С13Ø-524,2,М=52
SE 23Ø2,1,,145,М=Ø6,ЕИ=ШТ,Т=КОМПРЕССОР МОДЕЛИ С412
SE Ц7-1-2,1,,<114,97.2,5.2,2.14,11.6>,М=61,ЕИ=ШТ,Т=МОНТАЖ КОМПРЕССОРА
SE 19Ø6-16ØØ2,1
SE Ц3-6-1,1
SE 23Ø1-Д24,1
SE Ц7-281-8,1
SE 23Ø1-В-ØØ,2
SE Ц7-281-11,2
SE 23Ø3-51Ø27-А,1
SE Ц18-1-3,1
SE 24Ø238-3Ø36,2
SE Ц12-427-1,2
SE 517-1153,4,К1=1.Ø98,М=52
SE 43Ø6-7221-Д,1Ø,К1=1.Ø98,М=52
SE Ц12-428-2,1
SE 24Ø29-5Ø62,1,К1=1.Ø98,М=52
SE 17Ø443-21397,2
SE Ц11-93-1,2
SE 24Ø2-5Ø61,3
SE 23Ø7-1Ø423,2
SE Ц12-8ØØ-2,2,К2=1.25
SE Ц12-8Ø7-1,7
SE Ц12-8Ø7-4,11
SE 23Ø7-1Ø225,5,К1=1.Ø98,М=52
SE 23Ø7-1Ø227,2,К1=1.Ø98,М=52
SE 23Ø7-1Ø23Ø,11,К1=1.Ø98,М=52
SE Ц12-8Ø2-3,9
SE Ц12-8Ø2-5,2
SE Ц12-8Ø2-5,5
SE С13Ø-645,9
SE С13Ø-646,2
SE С13Ø-647,5
SE Ц12-1172-11,1,,<1.59,1.37,Ø.Ø4,Ø.Ø1,Ø.18>,М=61,ЕИ=ШТ,Т=КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д.5Ø
SE С121-2114,Ø.ØØ7,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КЛАПАНА
SE Ц12-8Ø7-1,1
SE С13Ø-848,1,М=52
SE Ц12-8Ø3-2,2
SE Ц12-8Ø3-4,3
SE 23Ø7-1Ø823,2,К1=1.Ø98,М=52
SE 23Ø7-1Ø825,3,К1=1.Ø98,М=52
SE Ц12-79Ø-3,1
SE С159-836,1,М=52
SE Ц12-8Ø9-1,4
SE 23Ø7-Д1-К,4,К1=1.Ø98,М=52
SE Е16 ТЕХ.ЧАСТЬ,1,,12.6,М=52,ЕИ=ШТ,Т=ШКАФ ШП-Ø1
SE Е9-135,Ø.332,Т=МОНТАЖ БАКА V=2М3
SE Е9-135,2,Ø93,Т=МОНТАЖ БАКА V=2ØМ3
SE С121-2116,Ø.332,Т=БАК V=2М3
SE С121-2118,2.Ø93,Т=БАК V=2ØМ3
SE Ц12-8Ø9-1,4,Т=УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
SE 23Ø7-Е-ØØ,4,К1=1.Ø98,М=52
SE Е9-153-Б,Ø.122,Т=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
SE С121-2Ø2Ø,Ø.122,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE Ц12-1-1,29
SE Ц12-1-2,2
SE С113-1,18,М=52
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОБЩЕХРАНИЛИЩЕМ СЕКЦИИ 1-2.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 04-004 I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.065 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2.043 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2.022 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП10390-АПЖ Л26.32

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1242.01 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.760 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 1039 ОБЪЕКТ 04 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
					ОБОРУД.		ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН		
					МОНТАЖН. РАБОТ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	240221-4069 9 К1= 1.082	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП104-1	ШТ	332.000	- 0.27	-	89.64	-	-	-	-	-
2	Ц10-743-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	332.000	- 0.45	-	149.40	132.80	-	1.00	332.00	-
3	2402-6-00 К1= 1.082	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	ШТ	8.000	- 17.31	-	138.46	-	-	-	-	-
4	Ц10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОННЕ,СТОЛЬЕ	ШТ	8.000	- 3.91	-	31.28	22.32	-	4.00	32.00	-
5	3608-2225	ДИОД КД521А	ШТ	9.000	0.13	1.17	-	-	-	-	-	-
6	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	9.000	- 0.32	-	2.88	2.79	-	1.00	9.00	-
7	3609-1012	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ	10 ШТ	0.900	0.12	0.11	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	349.000	- 0.14	-	48.86	48.86	-	0.22	76.78	-
9	1602-8-3012 3	КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ"ППС-3"КСПП019-20-2	КОМПЛЕКТ	1.000	1700.00	1700.00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	- 20.20	-	20.20	17.70	-	26.00	26.00	-
11	Ц10-742-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	- 10.40	-	10.40	9.23	-	14.00	14.00	-
12	2405-3-00 К1= 1.082	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8 ШТ	132.000	- 0.31	-	40.92	-	-	-	-	-
13	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	132.000	- 0.97	-	128.04	93.72	5.28 1.32	1.00 0.01	132.00 1.32	-
14	2405-К-00 К1= 1.082	КОРОБКА КРТУ-10 ШТ	2.000	- 2.38	-	4.76	-	-	-	-	-
15	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	2.000	- 4.01	-	8.02	3.24	1.10 0.36	3.00 0.23	6.00 0.46	-
16	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.005	- 377.00	-	1.89	0.17	0.02 0.01	61.00 1.82	0.31 0.01	-
17	Ц8-147-3 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.313	- 378.00	-	118.31	8.11	1.28 0.32	42.64 1.32	13.35 0.41	-
18	50349-8077 2 К1= 1.089	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Д20ММ ТУ6-19-215-83 1000 М	0.008	- 250.47	-	2.00	-	-	-	-	-
19	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.080	- 34.80	-	2.78	1.15	0.98 0.31	26.00 4.97	2.08 0.40	-
20	113-3140-8 К1= 1.089	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.2,2ММ ГОСТ 10704-76 М	6.000	- 0.41	-	2.46	-	-	-	-	-
21	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.060	- 64.10	-	3.85	1.69	1.60 0.60	52.00 12.82	3.12 0.77	-
22	С152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000 М	1.400	- 23.10	-	32.34	-	-	-	-	-
23	Ц10-747-3	ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ 100 М	12.700	- 30.50	-	387.35	267.97	6.99 1.40	36.00 0.14	457.20 1.78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	1.3ØØ	- 11.5Ø	-	14.95	12.Ø6	Ø.21 Ø.Ø1	16.ØØ Ø.Ø1	2Ø.8Ø Ø.Ø1	-
25	С151-2526 К1= 1.5ØØ	КАБЕЛЬ ТПВ 1ØХ2ХØ.4 1ØØØ М	Ø.Ø2Ø	- 237.ØØ	-	4.74	-	-	-	-	-
26	С151-2527 К1= 1.5ØØ	КАБЕЛЬ ТПВ 2ØХ2ХØ.4 1ØØØ М	Ø.Ø35	- 346.5Ø	-	12.13	-	-	-	-	-
27	Ц1Ø-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1 1ØØ М	Ø.55Ø	- 31.6Ø	-	17.38	1Ø.4Ø	3.28 1.Ø6	35.ØØ 2.48	19.25 1.36	-
28	С151-1818	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1 1ØØØ М	Ø.Ø1Ø	- 487.ØØ	-	4.87	-	-	-	-	-
29	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1ØØØ М	Ø.Ø1Ø	- 2Ø2.ØØ	-	2.Ø2	-	-	-	-	-
3Ø	Ц8-146-1 К2= 1.Ø4Ø	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 1ØØ М	Ø.14Ø	- 48.73	-	6.82	2.65	1.78 Ø.57	32.24 5.21	4.51 Ø.73	-
31	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 1ØØ М	Ø.Ø6Ø	- 2Ø.6Ø	-	1.24	Ø.52	Ø.Ø3 Ø.Ø1	15.ØØ Ø.25	Ø.9Ø Ø.Ø2	-
32	Ц8-153-13 К2= 1.Ø4Ø	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	2.ØØØ	- Ø.5Ø	-	1.ØØ	Ø.46	-	1.Ø4	2.Ø8	-
33	Ц8-153-14 К2= 1.Ø4Ø	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	2.ØØØ	- Ø.83	-	1.66	Ø.84	-	1.Ø4	2.Ø8	-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯЩИКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 1Я									
34	1504-1Ø34 К1= 1.Ø2Ø	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 1Ø 12,5 АК-63-1МУ3 ШТ	2.ØØØ	6.94	13.88	-	-	-	-	-	-
35	1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А, ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ АП-5Ø,АК-5Ø,АК-63,А316Ø,АЕ2Ø1Ø,А 2Ø3Ø;АЕ2Ø4Ø И ДР. ШТ	2.ØØØ	1.Ø5	2.1Ø	-	-	-	-	-	-
36	15Ø412-454 3 К1= 1.Ø2Ø	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМЛ-11ØØ ШТ	1.ØØØ	5.1Ø	5.1Ø	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ ПМЕ-ФФФ,ПМЕ-1ФФ,ПМЕ-2ФФ,ПАЕ-3ФФ, АЕ-4ФФ И ДР. ШТ	1.ФФФ	4.2Ф	4.2Ф	-	-	-	-	-	-
38	15Ф412-122 41 К1= 1.Ф2Ф	ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ22Ф4 ШТ	1.ФФФ	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-
39	15Ф434-122 47 К1= 1.Ф2Ф	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-21 ШТ	2.ФФФ	2.96	5.92	-	-	-	-	-	-
4Ф	1517-1429	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ БПН-1ФФ2 И ДР. ШТ	2.ФФФ	3.75	7.5Ф	-	-	-	-	-	-
41	15Ф4-Н-ФФ К1= 1.Ф2Ф	РЕЛЕ РП 2Ф М-217У3 ШТ	2.ФФФ	7.55	15.1Ф	-	-	-	-	-	-
42	1517-1429	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ БПН-1ФФ2 И ДР. ШТ	2.ФФФ	3.75	7.5Ф	-	-	-	-	-	-
43	15Ф5-11Ф46 К1= 1.Ф2Ф	ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-Ф.1 У3 ШТ	1.ФФФ	- 6.27	-	6.27	-	-	-	-	-
44	1517-146Ф	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ,ДРОССЕЛИ,МОЩНОСТЬ ДО 1 КВА,ОДНОБЛОЧНЫЙ ОСР-Ф,7,ТО,ТОП ОС-Ф,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР И ДР. ШТ	1.ФФФ	1.2Ф	1.2Ф	-	-	-	-	-	-
45	3608-2042 К1= 1.Ф2Ф	ДИОД Д242А ШТ	4.ФФФ	Ф.26	1.Ф4	-	-	-	-	-	-
46	1517-1491	СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ Д, ФД-1,КС,ЗН3Ф1,2Н1Ф2,ВК-2 И ДР. ШТ	4.ФФФ	Ф.8Ф	3.2Ф	-	-	-	-	-	-
47	3608-2062 К1= 1.Ф2Ф	ДИОД КД 1Ф56 ШТ	21.ФФФ	Ф.Ф6	1.26	-	-	-	-	-	-
48	1517-1491	СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ Д, ФД-1,КС,ЗН3Ф1,2Н1Ф2,ВК-2 И ДР. ШТ	21.ФФФ	Ф.8Ф	16.8Ф	-	-	-	-	-	-
49	16Ф2-5Ф1143 К1= 1.Ф2Ф	ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВП ШТ	1.ФФФ	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-
5Ф	1517-1478	ЗВОНОК,СИРЕНА,КОЛОКОЛ,ЗУММЕР, РЕВУН ОДНОБЛОЧНЫЕ ЗВП,ЗВОФ, МЗ-1,МЗ-2,СС-1,СС-2,РВП,РВФ И ДР ШТ	1.ФФФ	Ф.95	Ф.95	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1504-19061 К1= 1.020	СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ СС-1 ШТ	1.000	3.52	3.52	-	-	-	-	-	-
52	1517-1478	ЗВОНОК,СИРЕНА,КОЛОКОЛ,ЗУММЕР, РЕВУН ОДНОБЛОЧНЫЕ ЭВП,ЗВОФ, МЗ-1,МЗ-2,СС-1,СС-2,РВП,РВФ И ДР ШТ	1.000	Ø.95	Ø.95	-	-	-	-	-	-
53	3606-1462 К1= 1.020	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПТ26-1 ШТ	2.000	- 2.35	-	4.70	-	-	-	-	-
54	1517-1453	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ И ДР.,ОДНОБЛОЧНЫЕ П2Т,ТБ ТП,ПЕ,ВПК-2ØØØ,ВУ-222А, НКР-1,2,3,РПК-6 И ДР. ШТ	2.000	1.ØØ	2.ØØ	-	-	-	-	-	-
55	1504-18012 К1= 1.020	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5ØØВ,4АСТОТА 5Ø И 6ØГЦ,22ØВ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ØА,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 4,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-Ø12У3 ШТ	1.000	1.48	1.48	-	-	-	-	-	-
56	1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ ПМЕ-ØØØ,ПМЕ-1ØØ,ПМЕ-2ØØ,ПАЕ-3ØØ, АЕ-4ØØ И ДР. ШТ	1.000	4.2Ø	4.2Ø	-	-	-	-	-	-
57	1504-18011 К1= 1.020	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5ØØВ,4АСТОТА 5Ø-6ØГЦ,22ØВ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ØА,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-Ø11У3 ШТ	2.000	Ø.82	1.64	-	-	-	-	-	-
58	1517-1444	КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,К3 И ДР. ШТ	2.000	1.25	2.5Ø	-	-	-	-	-	-
59	1507-5044 К1= 1.020	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16.ØØØ	1.43	22.88	-	-	-	-	-	-
6Ø	1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ, ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ, ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,ФШМ, ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12ØØØ,ИПО Е27 И ДР ШТ	16.ØØØ	Ø.75	12.ØØ	-	-	-	-	-	-
61	290902-35Ø К1= 1.020	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П 25-В/В У3-5 1ØØØ ШТ	Ø.ØØ6	- 489.6Ø	-	2.94	-	-	-	-	-
62	1517-1495	РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ НБ,КН,КС,КМ, КИ,ЗК-2,5 И ДР. ШТ	6Ø.ØØØ	Ø.3Ø	18.ØØ	-	-	-	-	-	-
63	1517-1104 К1= 1.020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 12ØØХ5ØØХ6ØØММ ШТ	1.ØØØ	21.42	21.42	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1517-1507	УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ, КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ КОМПЛЕКТ	1.000	2.85	2.85	-	-	-	-	-	-
65	Ц8-572-5	ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ ДО: 1600Х1000 ШТ	1.000	- 5.24	-	5.24	1.98	0.87 0.32	3.00 0.41	3.00 0.41	-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ЯЩИКЕ 1Я									
66	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	2.000	- 0.23	-	0.46	0.22	-	0.20	0.40	-
67	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1.000	- 1.15	-	1.15	0.55	-	0.90	0.90	-
68	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	4.000	- 1.19	-	4.76	2.92	-	1.00	4.00	-
69	Ц8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	1.000	- 0.51	-	0.51	0.13	-	0.20	0.20	-
70	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	43.000	- 0.55	-	23.65	14.19	-	0.50	21.50	-
71	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	2.000	- 0.28	-	0.56	0.32	-	0.30	0.60	-
72	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	3.000	- 0.45	-	1.35	0.87	-	0.50	1.50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1892.09	1342.26	657.86	23.42 6.29	-	- 1185.56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 %			-	151.38	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5,7,9,34-42,44-52,54-60,62-64									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %			-	484.64	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10-11,13,23,27									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	45.31	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 15-17,19,21,24,30-33,65-72									
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(218.01)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	48.77	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	95.40	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	149.80	(299.75)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2043.47	2022.01	657.86	23.42 6.29	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	1199.04	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1242.01	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	759.55	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			2043.47	4065.48	657.86	-	- 23.42	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	1199.04	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1242.01	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	759.55	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2022.01	657.86	23.42	-	1242.01	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1199.04)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(759.55)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2043.47	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ В.И.ЛУШНИКОВА

ПРОВЕРИЛ Н.А.МОСИНА

```
TS Д86,ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,10390-АПЖ Л26.32>,Б.И.ЛУШНИКОВА,Н.А.МОСИНА
SK 51
SE 240221-4069,332,K1=1.082,M=52
SE Ц10-743-1,332
SE 2402-6-00,8,K1=1.082,M=52
SE Ц10-743-12,8
SE 3608-2225,9
SE Ц11-580-13,9
SE 3609-10127,9
SE Ц11-580-11,349
SE 16028-30123,1
SE Ц10-742-1,1
SE Ц10-742-2,1
SE 2405-3-00,132,K1=1.082,M=52
SE Ц11-582-1,132
SE 2405-К-00,2,K1=1.082,M=52
SE Ц10-972-10,2
SE Ц8-91-4,0.005
SE Ц8-147-3,0.313,К2=1.04
SE 50349-80772,8,K1=1.089,M=52
SE Ц8-417-1,8
SE 113-3140-8,6,K1=1.089,M=52
SE Ц8-406-2,6
SE С152-501,1400,M=52
SE Ц10-747-3,1270
SE Ц8-403-1,130
SE С151-2526,20,K1=1.5,M=52,Т=КАБЕЛЬ ТПВ 10Х2Х0.4
SE С151-2527,35,K1=1.5,M=52,Т=КАБЕЛЬ ТПВ 20Х2Х0.4
SE Ц10-54-7,55
SE С151-1818,10,M=52
SE С151-1814,10,M=52
SE Ц8-146-1,14,К2=1.04
SE Ц8-148-9,6
SE Ц8-153-13,2,К2=1.04
SE Ц8-153-14,2,К2=1.04
РА ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯЩИКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 1Я
SE 1504-1034,2,K1=1.02
SE 1517-1351,2
SE 150412-4543,1,K1=1.02
SE 1517-1386,1
SE 150412-12241,1,K1=1.02
SE 150434-12247,2,K1=1.02
SE 1517-1429,2
SE 1504-Я-00,2,K1=1.02
SE 1517-1429,2
SE 1505-11046,1,K1=1.02
SE 1517-1460,1
SE 3608-2042,4,K1=1.02
SE 1517-1491,4
SE 3608-2062,21,K1=1.02
SE 1517-1491,21
SE 1602-50114,1,K1=1.02
SE 1517-1478,1
SE 1504-19061,1,K1=1.02
SE 1517-1478,1
SE 3606-1462,2,,2.3,K1=1.02,Т=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПТ26-1
SE 1517-1453,2
SE 1504-18012,1,K1=1.02
SE 1517-1386,1
SE 1504-18011,2,K1=1.02
SE 1517-1444,2
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ СЕКЦИИ 1-2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-003 I-IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.235 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5.235 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СП10390.АПЖ Л.13-15

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2162.95 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.386 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 10390 ОБЪЕКТ 03 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	С130-520	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70 ШТ	16.000	- 0.85	-	13.60	-	-	-	-	-
2	С130-526	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70 ШТ	8.000	- 0.70	-	5.60	-	-	-	-	-
3	Ц12-1083-5	ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ШТ	169.000	- 2.36	-	398.84	20.28	-	0.20	33.80	-
4	2402-4026 К1= 1.098	ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОПС ШТ	169.000	- 2.20	-	371.80	-	-	-	-	-
5	Ц12-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М КОМПЛЕКТ	8.000	- 1.33	-	10.64	9.28	1.20 0.48	0.97 0.08	7.76 0.64	-
6	4306-7222-Д К1= 1.098	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ66 М	160.000	- 2.56	-	409.60	-	-	-	-	-
7	Ц12-1085-5	ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА В ММ (ДЮЙМАХ) 63(2 1/2) ШТ	8.000	- 2.57	-	20.56	10.56	-	3.00	24.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2402-5058 К1= 1.098	ГЕНЕРАТОР ГПС-600 ШТ	8.000	- 17.40	-	139.20	-	-	-	-	-
9	113-2160 К1= 1.098	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д-15ММ 10 ШТ	16.600	- 0.79	-	13.11	-	-	-	-	-
10	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4.000	- 0.75	-	3.00	2.92	-	1.00	4.00	-
11	Ц12-807-5	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ ШТ	8.000	- 1.61	-	12.88	10.88	0.72 0.16	2.00 0.03	16.00 0.24	-
12	2307-10227 К1= 1.098	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16 ШТ	4.000	- 1.98	-	7.92	-	-	-	-	-
13	2307-И-00 К1= 1.098	ВЕНТИЛЬ 15КЧ 2П2 ДУ 65 ШТ	8.000	- 7.69	-	61.52	-	-	-	-	-
14	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	7.000	- 0.48	-	3.36	3.01	0.28 0.07	1.00 0.01	7.00 0.07	-
15	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	2.000	- 0.61	-	1.22	1.06	0.12 0.04	1.00 0.03	2.00 0.06	-
16	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2, М	7.000	- 0.40	-	2.80	-	-	-	-	-
17	С113-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3, М	2.000	- 1.03	-	2.06	-	-	-	-	-
18	Ц12-590-10	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 45 100 М	3.840	- 93.00	-	357.12	316.03	17.66 1.42	134.00 0.48	514.56 1.84	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц12-59Ø-11	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 89	1ØØ М	5.23Ø	- 1Ø5.ØØ	-	549.15	476.98	24.Ø6 1.94	15Ø.ØØ Ø.48	784.5Ø 2.51	-
2Ø	113-3132-8 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32.2.2ММ ГОСТ 1Ø7Ø4-76	М	284.ØØØ	- Ø.35	-	99.4Ø	-	-	-	-	-
21	113-3140-8 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-4Ø.2.2ММ ГОСТ 1Ø7Ø4-76	М	1ØØ.ØØØ	- Ø.41	-	41.ØØ	-	-	-	-	-
22	113-3176-9 К1= 1.Ø89	ТРУБА 76Х2.8 ГОСТ 1Ø7Ø4-76	М	28.ØØØ	- 1.ØØ	-	28.ØØ	-	-	-	-	-
23	113-3189-6 К1= 1.Ø89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д89.2.8ММ ГОСТ 1Ø7Ø4-76	М	495.ØØØ	- 1.18	-	584.1Ø	-	-	-	-	-
24	С121-21Ø9	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	Т	Ø.Ø54	- 455.ØØ	-	24.57	-	-	-	-	-
25	Е9-153-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	Ø.161	- 25.9Ø	-	4.17	2.38	Ø.8Ø Ø.24	25.2Ø 1.96	4.Ø6 Ø.32	-
26	С121-2Ø2Ø	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	Ø.161	- 293.ØØ	-	47.17	-	-	-	-	-
27	2319-2600 К1= 1.Ø98	13ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 4Ø	ШТ	83.ØØØ	- Ø.18	-	14.94	-	-	-	-	-
28	Е9-135	МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА	Т	Ø.344	- 52.7Ø	-	18.13	3.75	8.67 2.89	16.5Ø 1Ø.85	5.68 3.73	-
29	С121-2Ø95	ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА	Т	Ø.344	- 393.ØØ	-	135.19	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	3389.65	857.13	53.51 7.24	-	- 1493.36	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 24-26,28-29					-	19.72	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 3,5,7,1Ø-11,14-15,18-19					-	68Ø.79	-	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(292.79)	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	64.44	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	126.Ø8	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					-	326.5Ø	(4ØØ.67)	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					-	4407.66	857.13	53.51 7.24	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	16Ø4.1Ø	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	1477.21	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	99Ø.45	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
3Ø	E15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 5ØММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 1ØØ М2	Ø.73Ø	- 6Ø.5Ø	-	44.17	28.Ø3	Ø.Ø2	68.ØØ	49.64	-
31	E15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 5ØММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 1ØØ М2	1.93Ø	- 43.5Ø	-	83.96	41.3Ø	Ø.Ø6	38.8Ø	74.88	-
32	E13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 1ØØ М2	Ø.Ø7Ø	- 1Ø.3Ø	-	Ø.72	Ø.11	Ø.Ø1	2.3Ø Ø.Ø5	Ø.16	-
33	E8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 1ØØ М2	7.44Ø	- 71.1Ø	-	528.98	3Ø5.Ø4	5.13 1.56	73.8Ø Ø.27	549.Ø7 2.Ø1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	657.83	374.48	5.22 1.56	-	- 673.75	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 3Ø-33	16.5 %		-	1Ø8.54	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(174.67)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	9.98	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	19.53	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	61.31	(167.Ø6)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	827.68	374.48	5.22 1.56	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	721.43	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	685.74	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	395.57	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			-	5235.34	1231.61	-	- 58.73	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	2325.53	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	2162.95	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	1386.02	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	827.68	374.48	5.22	-	685.74	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(721.43)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(395.57)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	268.87	6.13	9.47	-	15.59	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(28.85)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(12.80)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	4138.79	851.00	44.04	-	1461.62	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1575.25)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(977.65)				

СОСТАВИЛ Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ Н.А.МОСИНА

```
TS Д86,ДОГОВОР 10390.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,10390.АПЖ Л.13-15>,Г.Ю.СЛОБОДЧИКОВА,Н.А.МОСИНА
SK 51
SE С130-520,16,М=52
SE С130-526,8,М=52
SE Ц12-1083-5,169
SE 2402-4026,169,К1=1.098,М=52
SE Ц12-427-1,8
SE 4306-7222-Д,160,К1=1.098,М=52
SE Ц12-1085-5,8
SE 2402-5058,8,К1=1.098,М=52
SE 113-2160,166,К1=1.098,М=52
SE Ц12-807-1,4
SE Ц12-807-5,8
SE 2307-10227,4,К1=1.098,М=52
SE 2307-И-00,8,К1=1.098,М=52
SE Ц12-1-1,7
SE Ц12-1-2,2
SE С113-3,7,М=52
SE С113-7,2,М=52
SE Ц12-590-10,384
SE Ц12-590-11,523
SE 113-3132-8,284,К1=1.089,М=52
SE 113-3140-8,100,К1=1.089,М=52
SE 113-3176-9,28,К1=1.089,М=52
SE 113-3189-6,495,К1=1.089,М=52
SE С121-2109,0.054,Г=ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
SE Е9-153-6,0.161,Т=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE С121-2020,0.161,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE 2310-2600,83,К1=1.098,М=52
SE Е9-135,0.344,Т=МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SE С121-2095,0.344,Г=ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SK 31
SP ОС=0.165
SE Е15-614,73
SE Е15-613,193
SE Е13-153-Г,7
SE Е8-194,744
```

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № Ia

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой -20°С, с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	448,52 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	42,69 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,40 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,7I тыс.руб.
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	9I53 руб.
2.Iм2 общей площади здания	I64,53 руб.
3.Iм3 объема здания	50,04 руб.

Составлена в ценах I984 года
Пересчитана с учетом индексов на цены I99I года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость в тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ia-I	Общестроительные работы	2I3,73	-	-	-	2I3,73	30,95	22,66	26,64 руб.
2	Ia-2	Отопление	0,47	-	-	-	0,47	0,06	0,04	
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,3I	-	-	-	4,3I	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,5I	-	9,54	2,0I	I,3I	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	I3,59	I7,8I	-	3I,40	I0,25	7,2I	I,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение станции пожаротушения)	-	0,60	7,I8	-	7,78	0,25	0,I7	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	I2,34	0,96	0,64	0,9I
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	I,24	0,76	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I-I0	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,I6	I,39	0,65
		Итого:	220,45	37,80	32,59	-	290,84	42,69	34,7I	
		Итого с к=I,55 к СМР к=I,48 к оборудованию	34I,70	58,59	48,23	-	448,52			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № IA-I

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус -20°С, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов

Основание: чертежи КЖI÷КЖI3, АРI÷АР7
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2I3,729	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	30948	чел-ч
Сметная заработная плата	22,664	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машины
													на единицу	всего
I	2	3		4	5		6		7	8	9		I0	II
		Исключается из основной сметы:												
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я												
I	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3	98,83	76,80		-		7590	-				
2	Доп.вып.3 I-I607	Засыпка растительным грунтом I группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 50м	I000 м3	0,749	36,3		36,3 I2,2		27	-	27 9			
3	Доп.вып.3 I-I6I4 к=4	Добавить на каждые I0м 29,8х4=II9,2	-"-	0,749	II9,2		II9,2 40		89	-	89 30			
4	Доп.вып.3 I-I59I	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемещением на расстояние Iкм	I000 м3	0,749	I44 6,4I		I37,39 56,I		I08	5	I03 42			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на Iкм	т	899	0,29	-	26I	-	-		
		Итого исключается по разделу	руб.				8075	5	2I9 8I		
		Добавляется к основной смете:									
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я									
6	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3	70,24	76,8	-	5394	-			
7	Доп.вып.3 I-I607	Засыпка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 50м	I000 м3	I,292	36,3	36,3 I2,2	47	-	47 I6		
8	Доп.вып.3 I-I6I4 к=4	Добавить на каждые I0м	-"-	I,292	II9,2	II9,2 40	I54	-	I54 52		
9	Доп.вып.3 I-I59I	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемещением на расстояние Iкм	-"-	I,292	I44 6,4I	I37,39 56,I	I86	8	I78 72		
I0	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на I км	т	I550	0,29	-	450	-			
		Итого добавляется по разделу	руб.				623I	8	379 I40		
		Итого исключается с учетом добавления	руб.				I844	3	I60 59		
		Накладные расходы I6,5% I844x0,I65	руб.				304				
		Нормативная трудоемкость 0,092x304	ч-час								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата 0,I8x304	руб.				55			
		Итого с накладными	руб.			2I48				
		Плановые накопления 8% 2I48x0,08	руб.			I72				
		Итого по смете исключается	руб.			2320	55			28
		Итого сметная стоимость подземной гараж-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 20°С 2I6049-2320=2I3729	руб.							
		Нормативная трудоемкость 30976-28=30948								
		Сметная зарплата 2271I9-55=22664	руб.							

Составил Р.Е.Лялина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 208204

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1А-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,468 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	70,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	64	15	1 / -	0,35 / - / 25 / -
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,70	3,94 / 3,73	- / -	3	3	- / -	5,16 / - / 4 / -
3	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ / М	44,00	6,51 / 0,17	0,04 / 0,01	286	7	1 / -	0,20 / 0,01 / 9 / -
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 / ШТ	4,00	1,47 / -	- / -	6	-	- / -	- / - / - / -
5	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ / ШТ	2,00	1,64 / -	- / -	3	-	- / -	- / - / - / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			362	25	2 / -	38 / -
			РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		5
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		43
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			442	-	-		43
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	-	68,00 -	1 -
7	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,02	90,00 19,50	1,50 0,45	2	-	-	33,60 0,58	1 -
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,02	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	- -
9	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 100М2	0,26	6,94 0,81	0,13 0,04	2	-	-	1,19 0,05	- -
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,26	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,10	1 -
11	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,05	22,70 21,80	0,33 0,10	1	1	-	41,00 0,13	2 -
12	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 М3	0,05	70,90 -	- -	4	-	-	- -	- -
13	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,05	207,00 124,00	0,97 0,29	10	6	-	212,00 0,37	11 -
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	-	1010,00 -	- -	-	-	-	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	8	-		16
			"-"					-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			384	33	2		54
			"-"					-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э208204'Н8'''1,1,0''''''*
 2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
 3  ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ОТОПЛЕНИЕ П
    РИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20Г
 4  РАД'ЛИСТЫ ОВ'В,Ф,БЕТЕХТИН*
 5  Н10=16,5'Н12=13,3*
 6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 7  Е16-36'70*
 8  Е16-219'70*
 9  Е18-132(А1,1,5)'44''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ
    Х ТРУБ ДИАМ,159,3,
10  2ММ*
11  С130-103'4*
12  С130-2036'2*
13  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
14  Е15-614'2*
15  Е8-27'2*
16  Е13-121'2*
17  Е13-133'26*
18  Е13-125'26*
19  Е26-15'0,05*
20  С114-352'0,05,1,03*
21  Е26-81'5*
22  С114-190'5,0,982*
23  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № Iб

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам с овощехранилищем, с расчетной температурой -40°С, с сейсмичностью не более 6 баллов

Сметная стоимость	454,I6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,75 тыс.чел.-ч.
Трудоемкость построечная	45,48 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	34,85 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	9269 руб.
2.Iм2 общей площади здания	I64,54 руб.
3.Iм3 объема здания	49,64 руб.

Составлена в ценах I984 года
Пересчитана с учетом индексов на цены I99I года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Iб-I	Общестроительные работы	2I8,93	-	-	-	2I8,93	3I,0I	22,79	27,07 руб.
2	Iб-2	Отопление	0,63	-	-	-	0,63	0,07	0,05	
3	I-3	Индивидуальный тепловой пункт	0,30	0,03	-	-	0,33	0,08	0,05	0,04
4	I-4	Вентиляция	4,3I	-	-	-	4,3I	0,73	0,48	0,55
5	I-5	Электроосвещение	-	9,03	0,5I	-	9,54	2,0I	I,3I	0,06
6	I-6	Технологическое оборудование	-	I3,59	I7,8I	-	3I,40	I0,25	7,2I	I,69
7	I-7	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение станции пожаротушения)	-	0,60	7,I8	-	7,78	0,25	0,I7	0,07
8	I-8	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть станции пожаротушения)	-	7,29	5,05	-	I2,34	0,96	0,64	0,9I
9	I-9	Установка пенного пожаротушения (электроснабжение секции I-2)	-	2,02	2,04	-	4,06	I,24	0,76	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I-I0	Установка пенного пожаротушения (технологическая часть секции I-2)	-	5,24	-	-	5,24	2,I6	I,39	0,65
		Итого:	224,09	37,80	32,59	-	294,48	48,75	34,85	
		Итого с к=I,55 к СМР к=I,48 к оборудованию:	347,34	58,59	48,23	-	454,I6			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенво

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № IБ-I

к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов

Основание: чертежи КЖI÷КЖI3, АРI÷АР7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2I8,925	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3I0II	чел-ч
Сметная заработная плата	22,787	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:									
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я									
I	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3	98,83	76,80	-	7590	-			
2	Доп.вып.3 I-I607	Засыпка растительным грунтом I группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 50м	I000 м3	0,749	36,3	36,3 I2,2	27	-	27 9		
3	Доп.вып.3 I-I6I4 к=4	Добавить на каждые I0м 29,8х4=II9,2	I000 м3	0,749	II9,2	II9,2 40	89	-	89 30		
4	Доп.вып.3 I-I59I	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемещением на расстояние Iкм	I000 м3	0,749	I44 6,4I	I37,99 56,I	I08	5	I03 42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на Iкм	т 899	0,29	-	26I	-	-		
		Итого исключается по разделу	руб.			8075	5	2I9 8I		
		РАЗДЕЛ 6. К р о в л я								
6	Доп.вып.I Сб.ч.I р.4 п.690	Стоимость минераловатных плит	м3 I27,39	76,80	-	9784	-	-		
7	Доп.вып.3 I-I607	Засыпка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 80л.с.с перемещением на 50м	I000 м3 0,894	36,3	36,3 I2,2	32	-	32 II		
8	Доп.вып.3 I-I6I4 к=4	Добавить на каждые I0м	I000 м3 0,894	II9,2	II9,2 40	I06	-	I06 36		
9	Доп.вып.3 I-I59I	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,5м3 с перемещением на расстояние Iкм	I000 м3 0,894	I44 6,4I	I37,39 56,I	I28	6	I23 50		
I0	Цен.ч.3 стр.29	Транспорт грунта на Iкм	т I073	0,29	-	3II	-	-		
		Итого добавляется по разделу	руб.			I036I	6	26I 97		
		Итого добавляется за минусом исключения	руб.			2286	I	42 I6		
		Накладные расходы I6,5% 2286x0,I65	руб.			377				
		Нормативная трудоемкость 0,092x377	чел-ч.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата 0,I8x377	руб.				68			
		Итого с накладными	руб.			2663				
		Плановые накопления 8% 2663x0,08	руб.			2I3				
		Итого по смете добавляется	руб.			2876	68			35
		Итого сметная стоимость подземной гараж-стоянки на 49 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, с овощехранилищем, с расчетной температурой минус 40°С 2I6049+2876=2I8925	руб.							
		Нормативная трудоемкость 30976+35=3I0II	руб.							
		Сметная зарплата 22719+68=22787	руб.							

Составил Р.Е.Лялина

Проверил Т.И.Рогова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 1 208205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ-СТОЯНКА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,628 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	70,00	0,91 0,21	0,01 -	64	15	1 -	0,35 -	25 -
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,70	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	4 -
3	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ М	64,00	6,51 0,17	0,04 0,01	417	11	3 1	0,20 0,01	13 1
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 -	- -	6	-	- -	- -	- -
5	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				493	29	4		42
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	*			-	-	-
7	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
9	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,26	6,94	0,13	2	-	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,26	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
11	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,05	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
12	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,05	70,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,05	207,00	0,97	10	6	-	212,00	11
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	-	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	8	-		1
			--"--							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			515	37	4		58
			--"--							
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

```
 1  Э208205'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ПОДЗЕМНАЯ ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 49 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖ
 3  ДАНАМ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ'''ГАРАЖ-СТОЯНКА''''ОТОПЛЕНИЕ П
    РИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40Г
 4  РАД'ЛИСТЫ ОВ'В,Ф,БЕТЕХТИН*
 5  Н10=16,5'Н12=13,3*
 6  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 7  Е16-36'70*
 8  Е16-219'70*
 9  Е18-132(А1,1,5)'64''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ
    Х ТРУБ ДИАМ.159,3,
10  2ММ*
11  С130-103'4*
12  С130-2036'2*
13  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
14  Е15-614'2*
15  Е8-27'2*
16  Е13-121'2*
17  Е13-133'26*
18  Е13-125'26*
19  Е26-15'0,05*
20  С114-352'0,05,1,03*
21  Е26-81'5*
22  С114-190'5,0,982*
23  К'Г,Н,ПОЖИДАЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту подземного гаража-стоянки на 49 легковых автомобилей с овощехранилищем

Наименование ресурсов		Количество вариантов -30°С	-20°С	-40°С
I		2	3	4
Общестроительные работы				
Затраты труда построечные	чел-час	28522	28472	2855I
Заработная плата	руб.	227I9	22664	22787
Строительные машины	руб.	I0423	I0423	I0423
Санитарно-технические работы				
Затраты труда построечные	чел-час	82I	8I2	823
Заработная плата	руб.	580	570	580
Строительные машины	руб.	32	30	32
Монтажные работы				
Монтаж электроосвещения				
Затраты труда построечные	чел-час	I933	I933	I933
Заработная плата	руб.	I3I0	I3I0	I3I0
Строительные машины	руб.	645	645	645
Монтаж технологического оборудования				
Затраты труда построечные	чел-час	9835	9835	9835
Заработная плата	руб.	72I3	72I3	72I3
Строительные машины	руб.	I94I	I94I	I94I
Монтаж пенного пожаротушения				
Затраты труда построечные	чел-час	4345	4345	4345
Заработная плата	руб.	2953	2953	2953
Строительные машины	руб.	207	207	207
И т о г о:				
Затраты труда построечные	чел-час	45456	45397	45487
Заработная плата	руб.	34775	347I0	34843
Строительные машины	руб.	I3248	I3246	I3248

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

gost.e-ecolog.ru