ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел А

Глава 7

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП III-А.7-62

Заменен СНиП III-1-76
с 1/I 1977 г. см.
БСТ N 7, 1976 г. с. 27.

Москва—1962

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел А

Глава 7

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП III-А.7-62

Утверждены
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства
17 ноября 1962 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Москва—1962

Глава III-А.7-62 СНиП «Организация труда. Основные положения» разработана НИИ организации, механизации и технической помощи строительству при участии НИИ экономики строительства Академии строительства и архитектуры СССР, Оргэнергостроя Министерства энергетики и электрификации СССР, НИИСельстроя Госстроя РСФСР и ЦНИИС Минтрансстроя.

Редакторы — *Г. П. ГРИБИН* (Госстрой СССР), *С. М. ПАВЛОВ* (Междуведомственная комиссия по пересмотру СНиП), *А. К. ХУДЯКОВ* (НИИОМТП АСиА СССР)

* * *

Госстройиздат
Москва, Третьяковский проезд, д. 1

* * *

Редактор издательства *В. В. Петрова*
Технический редактор *В. М. Родионова*

Сдано в набор 29 XI 1962 г. Подписано к печати 13 XII. 1962 г. Бумага 84×103¹/₁₆=0,125 бум. л. — 0,41 усл. печ. л. (0,25 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. Изд. № XII—7599. Зак. № 2550. Цена 1 коп.

Типография № 1 Государственного издательства литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, г. Владимир

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства	Строительные нормы и правила	СНиП III-А. 7-62
	Организация труда. Основные положения	—

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация труда рабочих должна быть направлена на рациональное и полное использование рабочего времени, средств механизации и материальных ресурсов, систематический рост производительности труда, перевыполнение норм выработки, повышение качества работ и способствовать скорейшему вводу в действие объектов строительства.

1.2. В целях улучшения организации труда должно осуществляться:

максимальное освобождение рабочих от ручного и в первую очередь тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации строительных процессов;

обеспечение объекта до начала строительства проектом производства работ и изучение этого проекта производителями работ, мастерами, бригадирами и рабочими;

внедрение поточного метода строительства, способствующего созданию широкого фронта работ и правильной расстановке рабочих;

оснащение рабочих мест предусмотренными по проекту производства работ машинами, обеспечение рабочих рациональным инструментом, приспособлениями и инвентарем;

надлежащая организация инструментального хозяйства на строительных и монтажных участках;

бесперебойное снабжение работ материалами, полуфабрикатами, комплектами конструкций и деталей, энергоресурсами и водой;

рациональный подбор звеньев и бригад по количественному, профессиональному и квалификационному составу, использование рабочих по специальности;

внедрение передового опыта организации труда, основанное на изучении и отборе наиболее высокопроизводительных методов, способов и приемов работ;

обеспечение высокой производственной и трудовой дисциплины, недопущение потерь рабочего времени;

широкое внедрение сдельной оплаты труда, применение в установленном порядке аккордной и аккордно-премиальной систем оплаты труда рабочих и внедрение технически обоснованных норм выработки;

соблюдение действующих правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии, а также противопожарных правил, норм и инструкций;

систематическое повышение квалификации рабочих путем использования и развития всех видов производственного обучения;

организация социалистического соревнования между рабочими, бригадами, участками, строительными организациями и развитие движения за коммунистический труд.

1.3. Организация труда должна соответствовать утвержденным для данного строительства проектам производства работ и технологическим картам.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. Рабочее место должно быть соответствующим образом подготовлено до начала работы и отвечать следующим обязательным требованиям:

размеры рабочего места, определяемые проектом производства работ должны быть достаточными для размещения необходимых материалов, оборудования, инструментов и приспособлений, а также для передвижения рабочих по фронту работ и соответствовать

Внесены Академией строительства и архитектуры СССР	Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 17 ноября 1962 г.	Срок введения 1 апреля 1963 г.

требованиям техники безопасности и охраны труда;

освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим нормам;

материалы, инструменты и приспособления должны быть расположены на рабочем месте в порядке, исключающем лишние движения работающих;

подъем и перемещение материалов, конструкций и деталей должны производиться, как правило, машинами и механизмами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

3.1. Организация труда должна основываться на обобщении передового опыта и предусматривать наиболее производительные приемы работ.

3.2. Выполнение работ должно производиться, как правило, рабочими, объединенными в бригады. Для выполнения нескольких взаимосвязанных видов работ должны создаваться комплексные бригады.

В случае необходимости в бригадах должны создаваться звенья.

В состав бригады, как правило, должны включаться машинисты строительных машин, обслуживающих данную бригаду.

3.3. Количественный, профессиональный и квалификационный состав бригад и звеньев должен устанавливаться в соответствии с планируемыми для них объемами и сроками работ, а также принятыми методами производства работ, с учетом достигнутого перевыполнения норм выработки и плановых заданий по росту производительности труда.

3.4. Бригады должны возглавляться бригадирами, назначаемыми из числа наиболее квалифицированных рабочих, обязанности и права которых определены Положением о бригадире в строительстве.

При работе бригады в несколько смен в помощь бригадиру могут назначаться сменные бригадиры.

3.5. Каждой бригаде и отдельному звену должен своевременно предоставляться необходимый фронт работы, заранее подготавливаемый в соответствии с проектами производства работ, графиками строительства, плановыми объемами строительно-монтажных работ и с учетом материально-технических ресурсов.

3.6. Для своевременной подготовки рабочих мест к началу основных смен и бесперебойного обеспечения рабочих материалами и полуфабрикатами работа вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств (бетонно-растворные узлы, материальные склады и т. п.) должна начинаться с некоторым опережением начала работы строительных участков, в необходимых случаях должны организовываться дополнительные вечерние и ночные смены для подготовки фронта работ и завоза материалов и конструкций.

3.7. До начала работ бригаде должен быть выдан наряд-задание установленной формы на объем работ, поручаемый бригаде. Должна широко практиковаться выдача аккордных нарядов.

3.8. Организация труда в комплексных бригадах должна основываться на овладении рабочими смежными профессиями и широкой взаимопомощи в работе звеньев, входящих в состав бригады.

3.9. Комплексные бригады во всех возможных случаях должны переводиться на хозяйственный расчет, согласно «Типовому положению о хозяйственном расчете бригады в строительстве».

3.10. Организация труда должна постоянно совершенствоваться по мере технического прогресса строительства, его индустриализации, применения новых более эффективных материалов, конструкций, более производительных машин и оборудования, роста мастерства строительных кадров.

gost.e-ecolog.ru