ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
274-23-27.91

ЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 100 МЕСТ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2 (стр. 122 – 227)

24915-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

электроосвещение

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,I62 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 36I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,225 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зар. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9		I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы											
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,0I	238,00 206,00	8,20 5,62		2	2	- -		3I7,00 7,25	3 -
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20	I00шт	0,0I	399,00 355,00	I2,I0 8,I9		4	4	- -		586,00 I0,57	6 -
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА	I00шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27		2	2	- -		I38,00 4,22	3 -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
4.	E2I-I35 26-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00 шт	0,55	99,50 56,70	30,50 I0,30	55	3I	I7 6	I0I,00 I3,29	56 7
5.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	0,22	85,20 3I,40	I,40 0,95	I9	7	- -	56,60 I,23	I2 -
6.	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	I00шт	0,II	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I3	5	7 2	88,20 25,I5	I0 3
7.	E2I-II4 25-2	Установка выключателей утопленного типа при вскрытой проводке	I00шт	0,30	I3,30 I0,60	- -	4	3	- -	I9,20 -	6 -
8.	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00шт	0,25	33,60 20,80	- -	8	5	- -	37,20 -	9 -
9.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,0I	I2,90 I0,60	- -	I	-	- -	I9,20 -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	E2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	I00шт	0,05	II,30 I0,30	- -	I	I	- -	I8,60 -	I -
II. -	E2I-I20 23-8	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	I00шт	0,03	30,80 2I,40	- -	I	I	- -	39,90 -	I -
I2.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200х200	шт	I5,00	0,48 0,4I	0,04 -	7	6	I -	I,00 -	I5 -
I3.	E2I-I03 I8-I	Прокладка проводов при скрытой проводке	I00м	5,30	8,74 7,77	- -	46	4I	- -	I3,90 -	74 -
I4.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	I00м	2,00	39,80 28,80	8,53 2,67	80	58	I7 5	5I,60 3,44	I03 7
I5.	E2I-87 I6-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по стенам и ко-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		лоннам с неподвижным креплением диаметр условного прохода до 25 мм	I00м	0,2I	32,80 22,40	5,34 I,69	7	5	I -	39,I0 2,I8	8 -
I6.	E2I-88 I6-8	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 32 мм	I00м	0,I4	3I,90 2I,00	5,46 I,76	4	3	I -	36,90 2,27	5 -
I7.	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	I00м	0,49	6,I8 3,99	0,I7 0,I2	3	2	- -	7,I4 0,I5	3 -
I8.	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм	I00м	0,3I	8,94 5,46	0,23 0,I6	3	2	- -	9,80 0,2I	3 -
I9.	E2I-73 I5-I	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром в мм, до 25	I00м	0,03	33,00 27,40	3,63 I,39	I	I	- -	49,00 I,79	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
20.	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 25	I00м	0,07	I4,30 II,60	0,74 0,50	I	I	- -	20,90 0,65	-I -
2I.	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	0,70	3,62 2,79	0,60 0,42	3	2	- -	5,07 0,54	4 -
22.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,I3	4,56 3,44	0,80 0,26	I	-	- -	6,24 0,34	I -
23.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	0,38	6,67 4,87	I,37 0,45	3	2	- -	8,67 0,58	3 -
24.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00м	0,70	I,47 I,35	- -	I	I	- -	2,39 -	2 -
25.	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,I2	I,69 I,50	- -	I	-	- -	2,64 -	- -
26.	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	0,37	3,08 2,83	- -	I	I	- -	4,86 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб	-	-	-	272	I86	44 I3	-	332 I7
		В том числе:									
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	272	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	466	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	36I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	225	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	466	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	36I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	225	-	-	-
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
27.	OI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 2:2х5	IOOOм	0,I4	28,40	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 6	IOOOм	0,03	45,60	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I0	I000м	0,07	72,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
30.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,40	49,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
3I.	0I52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5	I000м	0,I3	7I,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
32.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,I5	I66,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м 0,05	I9I,00	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		трубы винипластовые в мм								
34.	503-80I24-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	I000м 0,07	333,56	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35.	503-80I25-I-2	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	I000пм 0,05	527,24	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Труба стальная электросварная в мм ГОСТ I0704-76								
36.	CI43-I29	- 26хI,8	м I0,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37.	I5I7-2490 доп.45	Щиток ЯОУ 8505-IP54	шт I,00	44,I2	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38.	I5I7-249I доп.45	Щиток ЯОУ 8506-IP54	шт I,00	59,I8	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП 0,25	шт	2,00	I3,70 / -	- / -	27	-	- / -	- / -	- / -
40.	CI53-I52	Светильник с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛПО02-2,40/П-0IУХЛЧ	шт	30,00	I8,I0 / -	- / -	543	-	- / -	- / -	- / -
4I.	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса ТУI6-535.825-74/ типа НБ006.I00/Р2 0-0IУХЛЧ и НБ006,I00/Р2, 0-03УХЛЧ	шт	22,00	I,9I / -	- / -	42	-	- / -	- / -	- / -
42.	CI53-I	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НСП0I-I00/Б20-04У3	шт	II,00	3,62 / -	- / -	40	-	- / -	- / -	- / -
43.	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем ТУI6-545. I32-77 ТЛ ПА РВО-42У2 длина кабеля - 6м	шт	2,00	3,24 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
44.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп тип АСОС-220	I0 шт	II,00	I,42 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
45.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	IO шт	I,00	I,08	-	I	-	-	-	-
46.	CI53-265	Лампы Б220-230-60	IO шт	2,IO	0,99	-	2	-	-	-	-
47.	CI53-308	Лампы МО36-40	IO шт	0,40	0,83	-	I	-	-	-	-
48.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ340	IO шт	II,00	7,20	-	79	-	-	-	-
49.	I504-I7077	Выключатель штепсельный для скрытой проводки в блоках= С-3-02-4/220 ТУ IO-536, I62-75	Шт	30,00	0,I5	-	4	-	-	-	-
50.	I504-602I	Выключатель и переключатель открытый ШИ-IO/СП53М3Б ОСТ I6 0,526, 00I-77	шт	25,00	I,I3	-	28	-	-	-	-
5I.	I5040I-54	Розетка РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	I,00	0,23	-	I	-	-	-	-
52.	I5040I-53	Розетка РШ-Ц-2-07-6/220	шт	5,00	0,26	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	I5040-55	Розетка РШ-Ц-2-0-0I/-6/220	шт	3,00	0,28	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54.	2405-I368	Коробка ответвительная У-I94	шт	70,00	0,04	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55.	2405-I338	Коробка ответвительная У-I96	шт	40,00	0,06	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56.	0I54-207	Коробка пластмассовая типа У409	шт	I5,00	I,63	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57.	CI65-80	Коробка протяжная У994У3	шт	I5,00	0,66	-	I0	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58.	24I829 5070	Клей БМК	кг	5,06	2,8I	-	I4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59.	CI59-649	Муфта М50	I0шт	II,00	0,64	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60.	CI59-65I	Втулка В-50	I0 шт	0,70	0,II	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6I.	2405 стр.3I	Муфты соединительные	шт	I3,00	0,07	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	CI53-I64	Светильник с экранирующей решеткой из полимеров с рассеивателем из стекла светотехнического органического и экструдированного протолочный со стара стартерными ПРА типа ПЛ2-2.40-0I,02УХЛЧ	шт	30,00	I6,40 -	- -	492	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб	-	-	-	I572	-	- -	- -	- -
		В том числе:									
		стоимость монтажных работ	руб				I572	-	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб				I57I	-	-	-	-
		плановые накопления	руб				I24	-	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб				I696	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб				I696	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб руб				I844	I86	44 I3	-	332 I7
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			I844	-	-		-
		Материалы	руб			39	-	-		-
		Всего, заработная плата	руб			-	I99	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I57I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.р.	руб			-	26	-		-
		Плановые накопления	руб			I57	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			2I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		36I
		Сметная заработная плата	руб			-	225	-		-
		Итого по смете	руб			2I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		36I
		Сметная заработная плата	руб			-	225	-		-

Составила инженер Коблякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

на силовое электрооборудование

Основание: ЭОМ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3.500 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 538 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0.359 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, рубш всего	Общая стоимость, рубш основной зарплаты	Общая стоимость, рубш экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин всего
					основной зарплаты	в т.ч. зар. платы			в т.ч. зар. платы	обслуживающих машин	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел.I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I.	ЦДОП1 СКЦЭ-II8	Панель ВРУI-II	шт	I,00	2I5,00	0,98	2I5	I2	I	I9,28	I9
					I2,05	0,36			-	0,46	-
2.	ЦДОП-I СКЦЭ-I39	То же, ВРУI-47	шт	2,00	I49,00	0,98	298	23	2	I8,08	36
					II,30	0,36			I	0,46	I
3.	Доп.I СКЦЭ-22079	Пункт ПРII-3078-2IУ3	шт	I,00	3I7,00	-	3I7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	То же	Монтаж	шт	I,00	I8,74 I0,86	0,87 0,32	I9	II	I -	I7,38 0,4I	I7 -
5.	Доп.I СКЦЭ-22236	Пункт ПРII-I060-2IУ3	шт	2,00	228.00 -	- -	456	-	- -	- -	- -
6.	То же	Монтаж	шт	2,00	I3,66 7,34	0,79 0,28	27	I5	2 I	II,74 0,36	23 I
7.	Доп.2 СКЦЭ-225I3	Ящик Я5III-2274-УБХЛЧ	шт	2,00	76,00 -	- -	I52	-	- -	- -	- -
8.	То же	Монтаж	шт	2,00	I3,60 6,32	0,79 0,28	27	I3	2 I	I0,II 0,36	20 I
9.	Доп.2 СКЦЭ-22630	Ящик Я5II5-2274-УХЛЧ-22	шт	I,00	I47,00 -	- -	I47	-	- -	- -	- -
I0.	То же	Монтаж	шт	I,00	22,60 II,I0	0,79 0,28	23	II	I -	I7,76 0,36	I8 -
II.	Доп.2 СКЦЭ-2263I	Ящик Я5II5-3I74-УХЛЧ-3I	шт	I,00	I59,00 -	- -	I59	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	То же	Монтаж	шт	I,00	22,60 II,I0	0,79 0,28	23	II	I -	I7,76 0,36	I8 -
I3.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	3,00	0,38 0,33	0,0I -	I	I	- -	I,00 -	3 -
I4.	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток AI,6, 2,5, 4, 6,3, I0, I6, 25, 40, 50, 63= АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	I,00	3,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I5.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А63, исполнение расцепителей м, т. номинальный ток AI,6, 2,5, 4, 6,3, I0, I6, 25, 40, 50, 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	4,00	3,95 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I6.	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	5,00	2,88	0,06	I4	5	-	2,00	I0

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50, 60ГЦ, 220В, н, ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2В3 ТУ I6-526, 2I6-78	шт	I,00	I,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I8.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99 I,09	005 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I9.	I504-4I97	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле - ПМЕ-052 ОСТ I6,0, 536, 00I-72	шт	I,00	5,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20.	Доп.66 I504-4809	Пускатель ПМЕ-05ПМБУХЛ3	шт	I,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,00	3,40 I,49	8,00 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
22.	I605-IOI3	Реле электромагнитное МКУ48С-0	шт	I,00	2,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
23.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,38 0,33	0,0I -	I	-	- -	I,00 -	I -
24.	Доп.85 I504-I8242 I504-I8265	Пост управления ПКУI5.2I-I3I-40У3	шт	3,00	9,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
25.	I507-5044 Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	3,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	6	3	- -	2,00 0,0I	6 -
26.	Доп.85 I504-I8245 I504-I8265 I504-I827I I504-I8039 I507-5044 I507-5043	Пост управления ШКУ I5.2I-23I-40У3	шт	I,00	I5,00 -	-№ -	I5	-	- -	- -	- -
27.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	шт	I,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I	-	- -	22,00 0,0I	- -
29.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00шт	0,08	30,00 I9,50	I,I3 0,II	2	2	- -	34,00 0,I4	3 -
30.	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,I0	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	3	2	- -	3I,00 0,03	3 -
3I.	Ц8-408-5	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм	шт	7,00	0,83 0,32	- -	6	2	- -	I,00 -	7 -
32.	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,40	92,30 II,70	70,60 22,I0	37	5	28 9	I9,00 28,5I	8 II
33.	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8	шт	I,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
34.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг	I00шт	0,05	43,90 I0,90	I,20 0,28	2	I	- -	I7,00 0,36	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,25	34,80 / I4,40	I2,20 / 3,85	44	I8	I5 / 5	26,00 / 4,97	33 / 6
36.	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,I5	59,50 / I8,40	I9,50 / 6,I8	9	3	3 / I	33,00 / 7,97	5 / I
37.	Ц8-4I7-4	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 70 мм	I00м	0,06	74,80 / 25,30	26,60 / 8,38	4	2	2 / I	45,00 / I0,0I	3 / I
38.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	2,80	I5,90 / 7,65	0,22 / 0,08	45	2I	- / -	I4,00 / 0,I0	39 / -
39.	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,35	I5,60 / 9,46	0,75 / 0,29	5	3	- / -	I7,00 / 0,37	6 / -
40.	Ц8-4I7-8	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 70 мм	I00м	0,I4	I9,80 / I2,30	I,06 / 0,42	3	2	- / -	22,00 / 0,54	3 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4I.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм	I00м	0,54	64,I0 28,I0	26,60 9,94	35	I5	I4 5	52,00 I2,82	28 7
42.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	I,26	29,90 I6,20	5,65 I,47	38	20	7 2	30,00 I,90	38 2
43.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	4,87	4,88 2,36	2,33 0,7I	24	II	II 3	4,00 0,92	I9 4
44.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	I00м	I,02	6,02 2,90	2,85 0,87	6	3	3 I	5,00 I,I2	5 I
45.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,46	9,29 4,I0	4,84 I,46	4	2	3 I	7,00 I,88	3 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	I00м	0,I0	I2,30 / 5,5I	6,30 / I,85	I	I	- / -	I0,00 / 2,39	I / -
47.	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	I00м	0,I0	I4,00 / 5,58	7,87 / 2,29	I	I	I / -	I0,00 / 2,95	I / -
48.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I8,48	I,2I / I,I4	- / -	22	2I	- / -	2,00 / -	37 / -
49.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	3,83	I,38 / I,26	- / -	5	5	- / -	2,00 / -	8 / -
50.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод , сечение до I6 мм2	I00м	I,74	2,53 / 2,38	- / -	4	4	- / -	4,00 / -	7 / -
5I.	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2	I00м	0,40	2,88 / 2,7I	- / -	I	I	- / -	5,00 / -	2 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	Ц8-409-I5	За каждый последующий провод, сечение до 70 мм2	I00м	0,40	3,I4 2,92	- -	I	I	- -	5,00 -	2 -
53.	Ц8-прил.I-5-0	Ревизия электрических машин до 30 кг	шт	4,00	I,83 I,47	0,I2 0,06	7	6	- -	2,35 0,08	9 -
54.	Ц8-прил.I,-5-I	То же, до I00 кг	шт	2,00	2,77 2,39	0,I2 0,07	6	5	- -	3,82 0,09	8 -
55.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,I т	шт	6,00	I,38 0,94	0,04 -	8	6	- -	I,00 -	6 -
56.	Ц8-I69-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до 6 мм2	I00шт	2,00	6,30 5,58	- -	I3	II	- -	9,00 -	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				23I0	285	97 3I		483 37
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стоимость оборудования	руб			I307	-	-		-
		транспортные расходы	руб			I32	-	-		-
		заготов.-складские расходы	руб			I6	-	-		-
		всего,стоимость оборудования	руб			I455	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			I003	-	-		-
		Материалы	руб			89	-	-		-
		Всего, заработная плата	руб			-	3I6	-		-
		Накладные расходы	руб			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб			99	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		538
		Сметная заработная плата	руб			-	359	-		-
		Итого по разделу I	руб			2803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		538
		Сметная заработная плата	руб			-	359	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
57.	I6022-50II4	Звонок ЗВП	шт	3,00	9,4I -	- -	28	-	- -	- -	- -
58.	I5040I-70	Розетка РШ-30	шт	8,00	2,92 -	- -	23	-	- -	- -	- -
59.	I5040I-68	Вилка ВШ-30	шт	8,00	3,68 -	- -	29	-	- -	- -	- -
60.	2405-I289	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	I,00	2,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6I.	CI54-I6I	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-0I-I0/220У4	шт	I0,00	0,I6 -	- -	2	-	- -	- -	- -
62.	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-0I-I0/220У4	шт	2,00	0,I6 -	- -	I	-	- -	- -	- -
63.	CI56-80	Коробка протяжная У994У3	шт	20,00	0,66 -	- -	I3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	CI56-82	Коробка протяжная ТУ36-I689-78/У996У3	шт	I,00	I,63	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65.	CI56-9I	Короб прямой УI079	шт	20,00	8,06	-	I6I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66.	Доп.II 2405-I0I2	Ввод гибкий КI082	шт	7,00	I,85	-	I3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67.	2405-I7I9	Профили КII0/IУ2 ТУ36-I434-76, изм НР2-80	шт	5,00	I,03	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 2,5	I000м	2,30	22,00	-	5I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69.	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 4	I000м	0,45	29,50	-	I3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
70.	CI52-I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6	I000м	0,04	39,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7I.	CI52-I69	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на наряжение до 380В, с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I0	I000м	0,07	63,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
72.	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I6	I000м	0,I5	94,70 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
73.	CI52-I7I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:25	I000м	0,05	I38,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	IO	II
74.	CI52-I73	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:50	IOOOм	0,05	254,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
75.	I509-500I	Провод ПВ-3 IxI,5	IOOOм	0,04	39,06 -	- -	I	-	- -	- -	- -
76.	503-80I24-I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	IOOOпм	0,4I	333,56 -	- -	I35	-	- -	- -	- -
77.	503-80I26-I-2	Трубы Д=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	IOOOпм	0,05	753,20 -	- -	38	-	- -	- -	- -
78.	503-80I28-I-2	Трубы Д=63 мм из неплатифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	IOOOпм	0,02	I6I4,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
79.	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 37мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм -ДН толщина стенок в мм-т ДН-32, Т-2,2	м I80,00	0,32	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			646	-	-		-
			руб					-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб			646	-	-		-
		стоимость материалов и конструкций	руб			645	-	-		-
		плановые накопления	руб			5I	-	-		-
		всего, стоимость мон ажных работ	руб			697	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			697	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			2956	285	97		483
			руб					3I		37
		В том числе:								
		стоимость оборудования	руб			I307	-	-		-
		транспортные расходы	руб			I32	-	-		-
		заготов.-складские расходы	руб			I455	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего, стоимость оборудования	руб			I455	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			I649	-	-		-
		Материалы	руб			89	-	-		-
		Всего, заработная плата	руб			-	3I6	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			645	-	-		-
		Накладные расходы	руб			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб			I50	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			2045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		538
		Сметная заработная плата	руб			-	359	-		-
		Итого по смете	руб			3500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		538
		Сметная заработная плата	руб			-	359	-		-

Составила инженер Треберт

Проверила рук.группы Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест.
на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 3,439 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость – 908 чел.ч.

Сметная заработная плата – 0,679 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин всего
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	I4I/4I-326	Телефонный аппарат ТА-II32I, шт	I,00	29,00	–	29	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: Ц5 или АТС шт	I,00	0,37	–	I	–	–	0,50	–
				0,3I	–			–	–	–
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I	0,55	4	2	–	3,00	3
				I,62	0,I8			–	0,23	–
4.	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная I00шт	0,0I	I6,70	–	I	–	–	5,00	–
				3,I0	–			–	–	–
5.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	–	377,00	4,70	–	–	–	6I,00	–
				33,30	I,4I			–	I,82	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до : 2,5 мм2	I00 м	0,30	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	I	- -	4,00 0,92	I -
7.	Ц10-960-I	Кабель, масса, I м, кг, до I,км	км	0,0I	I37,00 74,20	32,00 9,66	I	I	- -	I38,00 I2,46	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				37	4	-	-	5
			руб						-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				29	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				32	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.				8	-	-	-	-
		Материалы -	руб.				2	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.				-	4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-	-	-
		Всего , стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.				43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
8.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилые 5 мм2	I000м	0,03	I3,00	-	I	-	-	-	-
9.	CI5I-2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП, диаметром жилые 0,5 мм , с числом пар: I0	I000м	0,0I	202,00	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.				3	-	-		-
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				3	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				2	-	-	-	-
		Всего , стоимость монтажных работ	руб.				3	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.				3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.				40	4	-	-	5
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				29	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудов.	руб.				32	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-		-
		Материалы	руб.				2	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-	-	-
	Итого по отделу I		руб.				46	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-	-	5
	Сметная заработная плата		руб.				-	4	-	-	-
		ОТЕДЕЛ .2. СЕТИ РАДИОФИКАЦИИ.									
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I0.	084-3	Громкоговоритель маяк	шт	4,00	25,00 -	- -	I00	-	- -	- -	- -
II.	Е34-64I	Радиостойка РС-I-I900	шт	I,00	I7,64 4,34	- -	I8	4	- -	7,38 -	7 -
I2.	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	I,00	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	3	2	- -	2,00 0,I7	2 -
I3.	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на кирпичной или бетонной стенке	шт	I,00	0,67 0,47	- -	I	-	- -	I,00 -	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	2,42 2,22	- -	5	4	- -	3,00 -	6 -
I5.	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	4,00	0,36 0,33	- -	I	I	- -	I,00 -	4 -
I6.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,0 33,30	4,70 I,4I	4	-	- -	6I,00 I,82	I -
I7.	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная	I00шт	0,04	I6,70 3,I0	- -	I	-	- -	5,00 -	- -
I8.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,30	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	I	- -	4,00 0,92	I -
I9.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	0,60	I2,70 7,55	3,7I I,I8	8	5	3 I	I8,00 I,52	8 I
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб.				I42	I7	3 I		30 I
		В том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.				I00	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Транспортные расходы -	руб.				I0	-	-	-	-
	Заготов.-складские расходы	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				III	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				42	-	-		-
	Материалы	руб.				6	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	I8	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				I5	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				4	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				6I	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	3I
	Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-	-	-
	ИТОГО по разделу 3	руб.				I72	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	3I
	Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

20.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I ,2 мм2	I000м	0,07	22,90 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
2I.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки птпж с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2 I000м	0,02	I5,I0	-	I	-	-	-	-
22.	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 шт	4,00	0,24	-	I	-	-	-	-
23.	29-0220- - I25	Трансформатор ТАПВ-I0т шт	I,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.								
		руб.				8	-	-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				8	-	-	-	-
		Стоимость материалов в конструкции руб.				7	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				8	-	-	-	-
		Итого по разделу 4 руб.				8	-	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты по отделу 2 руб.				I50	I7	3 I		30 I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования	руб.			I00	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.			I0	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I	-	-	-	-
		Всего , стоимость оборудования	руб.			III	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.			50	-	-	-	-
		Материалы	руб.			6	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановыенакопления	руб.			4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-	-	-
		ИТОГО: по отделу 2	руб.			I80	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-	-	-
		ОТДЕЛ 3. СЕТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
24.	Доп.48 I6022-3030	Устройство сигнальнопусковое Сигнал-42	к-т	I,00	975,00	975	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	II
25.	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей : I пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20 I7,70	- -	20	I8	- -	26,00 -	26 -
26.	ЦI0-743-2	Извещатели по автоматические: многократного действия в нормальном исполнении	шт	55,00	0,97 0,88	- -	53	48	- -	I,00 -	55 -
27.	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	I,00	I,I8 I,04	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -
28.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,0I	92,40 34,20	24,50 7,72	I	-	- -	6I,00 9,96	I -
29.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	I8,00	2,42 2,22	- -	44	40	- -	3,00 -	54 -
30.	Ц8-402-I	Провода марок ПВ АПВ при открытой проводке	I00м	3,50	I6,50 8,07	5,I5 I,63	58	28	I8 6	I4,00 2,I0	49 7
3I.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	0,I0	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I	I	- -	I3,00 I,52	I -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб руб.				II53	I36	I8 6		I88 7
		В том числе:									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования	руб.				975	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				97	-	-	-	-
		Заготов.-скаладские расходы	руб.				I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I085	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I78	-	-	-	-
		Материалы	руб.				23	-	-	-	-
		Всего, заработная плата	руб.				-	I42	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	20	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				23	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				3I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	205
		Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-	-	-
		Итого по разделу 5	руб.				I40I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	205
		Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-	-	-
		Раздел 6. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
32.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы, 5 мм2	I000м	0,35	I3,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские , с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ , числом жил и сечением ,мм2 2х2,5	I000м	0,0I	49,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
34.	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ-I6-535.825--74/Типа НБ006, I00/Р2-0-0I УХЛ4 и НБ006, I00/Р2-, 0-03УХЛЧ	шт	I,00	I,9I -	- -	2	-	- -	- -	- -
35.	I6022-50I20--I	Звонок громкого боя - мЗ	шт	I,00	3,57 -	- -	4 -	-	- -	- -	- -
36.	Доп.I4 I6-022-304 0	Датчик ИПI05-2/I	шт	55,00	0,87 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				60	-	- -	-	- -
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость монтажных работ	руб.				60	-	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				59	-	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				4	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				64	-	-	-	-
	Итого по разделу 6:	руб.				64	-	-	-	-
	Итого прямые затраты по отделу 3	руб. / руб.				I2I3	I36	I8 / 6		I88 / 7
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				975	-	-	-	-
	Транспортные расходы	руб.				97	-	-	-	-
	Заготов.-складские расходы	руб.				I3	-	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I085	-	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб.				238	-	-	-	-
	Материалы	руб.				23	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	I42	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				59	-	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				II5	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	-	I0
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	20	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего , стоимость монтажных работ	руб.				380	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	205
		Сметная заработная плата	руб.			-	I62	-	-	-
	Итого по отделу 3	руб.				I465	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	205
	Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-	-	-
	Отдел 4. СЕТИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
	Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
37.	Доп.8 I602 Устройство УСТС-М	шт	2,00	I70,00	-	340	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38.	ЦI0-742-I0 Прибор приемно-контрольный СПС объектовый на количество лучей: I	шт	2,00	8,03	-	I6	I6	-	I2,00	24
				7,79	-			-	-	-
39.	Цена 3-да Извещатель охранный Окно - I	к-т	23,00	8,35	-	I92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40.	ЦI0-743-I Блок обработки сигнала (500)	шт	23,00	0,45	-	I0	9	-	0,64	I5
				0,40	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4I.	Ц10-743-4	Датчик разрушения стекла (ДРС)	шт	-II5,00	0,88 0,76	- -	I0I	87	- -	I,22 -	I40 -
42.	Ц10-743-4	Извещатели ОС автоматические кшнтактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный и электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле	шт	55,00 0.	0,88 0,76	- -	48	42	- -	I,00 -	55 -
43.	I602^{2}-50094	Выпрямитель стабилизированный = КВ-24-М	шт	I,00	44,00 -	- -	44	-	- -	- -	- -
44.	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковое , до : I квт	шт	I,00	I6,00 I3,70	- -	I6	I4	- -	I9,00 -	I9 -
45.	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	2,00	I,I8 I,04	- -	2	2	- -	2,00 -	4 -
46.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,02	92,40 34,20	24,50 7,72	2	I	- -	6I,00 9,96	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
47.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	80,00	2,42 2,22	- -	I94	I78	- -	3,00 -	240 -
48.	Ц9-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке сумарные сечения до : 2,5 мм2	I00м	2,00	4,88 2,86	2,33 0,7I	I0	5	4 I	4,00 0,92	8 2
49.	Ц8-402-I	Провода марок ШВ АШВ при открытой проводке	I00м	2,20	I6,50 8,07	5,I5 I,63	36	I8	I2 4	I4,00 2,I0	3I 5
50.	Ц8-402-2	Провод ШВ АШВ при скрытой проводке	I00м	0,I0	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I	I	- -	I3,00 I,52	I -
5I.	ЦI0-54-I0	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	I00м	0,50	3,46 3,I5	- -	2	2	- -	6,00 -	3 -
		Итого прямые затараты по разделу 7	руб. руб.				I0I4	375	I6 5	-	54I 7
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Стоимость оборудования	руб.				576	-	-	-	-
	Транспортные расходы	руб				57	-	--	-	-
	Заготов.-складские расходы	руб.				8	-	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				64I	-	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб.				438	-	-	-	-
	Материалы	руб.				33	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	380	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				320	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-	-	28
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	57	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				59	-	-	-	-
	Всего , стоимость монтажных работ	руб.				8I7	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	576
	Сметная заработная плата	руб.				-	437	-	-	-
	Итого по разделу 7.	руб.				I458	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	576
	Сметная заработная плата	руб.				-	437	-	-	-
	РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
52.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жил 0,5 мм2	I000м	0,30	I8,00	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
53.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, пр плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,0I	49,20	-	I	-	-	-	-
54.	I509-8002	Провод НВМ-0,2	I000м	0,05	9,49	-	I	-	-	-	-
55.	То же,	То же, НВМ-0,35	I000м	0,I2	I2,05	-	I	-	-	-	-
56.	I6022-50I20-	Звонок громкого боя - МЗ-I	шт	2,00	3,57	-	7	-	-	-	-
57.	I6022-3006 -4	Сигнализатор СМК-3	шт	55,00	0,87	-	48	-	-	-	-
58.	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУI6-535.825-74/типа НБ006,I00/Р2 0-0I4ХЛЧ и НБ006, I00/Р2-0-03УХЛЧ	шт	2,00	I,9I	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.				66	-	-	-	-
			руб.						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			66	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			64	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			7I	-	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб.			7I	-	-	-	-
		И т о г о прямые затраты по отделу 4	руб. / руб.			I080	375	I6 / 5		54I / 7
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			576	-	-		-
		Транспортные расоходы	руб.			57	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы -	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			64I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.			504	-	-	-	-
		Материалы	руб.			33	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	380	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			64	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			320	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкостьв в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата Н.Р.	руб.			-	57	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего , стоимость монтажных работ	руб.				888	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	576
		Сметная заработная плата	руб.			-	437	-	-	-
	ИТОГО по отделу 4:	руб.				I529	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	576
	Сметная заработная плата	руб.				-	437	-	-	-
	Отдел 5. ТРУБЫ, СТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ									
	РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
59.	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,70	34,20 I4,40	I2,20 3,85	24	I0	9 3	26,00 4.97	I8 3
60.	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,I0	49,80 I7,80	I9,20 6,07	5	2	2 I	32,00 7,83	3 I
6I.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,50	I5,90 7,65	0,22 0,08	24	II	- -	I4,00 0,I0	2I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из плосовой стали, сечением I60 мм2	I00м	0,20	27,00 6,80	0,90 0,I0	5	I	- -	I2,00 0,I3	2 -
63.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	I00 м	0,40	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	2I	6	I -	26,00 0,I3	I0 -
64.	Ц8-47I-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр I6 мм	I0шт	0,40	I4,50 3,20	0,50 0,I0	6	I	- -	6,00 0,I3	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				85	3I	I2 4		56 4
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				85	-	-	-	-
	Материалы		руб.				4I	-	-	-	-
	Всего заработная плата		руб.				-	35	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I
		Плановые накопления руб.				II	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата руб.				-	40	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9	руб.				I24	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	62
	Сметная заработная плата	руб.			-	-	40	-	-	-
		РАЗДЕЛ I0. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
65.	EI-960 т.4.3,67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00м3	0,I0	89,40 89,40	- -	9 -	9	- -	I54,00 -	I5 -
66.	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
	Итого прямые затраты по разделу I0	руб.				I3	I3	-		24
		руб.						-		-
	в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ руб.				I3	-	-	-	-
		Всего заработная плата руб.				-	I8	-	-	-
		Накладные расходы руб.				2	-	-	-	-
		Плановые накопления руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата руб.				-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I0 руб.				I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата руб.				-	I8	-	-	-
		РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ. НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
67.	503-80I22-I--I	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05--I573-77	I000пм	0,20	2I5,20 -	- -	43	-	- -	- -	- -
68.	503-80I24--I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	I000пм	0,02	338,56 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
69.	503-80I25-I--2	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	I000пм	0,0I	527,24 -	- -	5	-	- -	- -	- -
	ИТОГО: прямые затраты по разделу II		руб. руб.				55	-	- -	-	- -
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				55	-	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				55	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				4	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				59	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу II		руб.				59	-	-	-	-
	Итого прямые затраты по отделу 5		руб. руб.				I53	44	I2 4	-	80 4
		в том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				I40	-	-	-	-
	Материалы		руб.				4I	-	-	-	-
	Всего, заработная плата		руб.			-	-	35	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				55	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-	-	2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плана в Н.Р.	руб.				-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				I5	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				I83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата	руб.				-	40	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ		руб.				I3	-	-	-	-
	Всего заработная плата		руб.				-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-	-	-
	И т о г о по отделу 5		руб.				I99	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-	-	86
	Сметная заработная плата		руб.				-	53	-	-	-
		ОТДЕЛ 6. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.									
		РАЗДЕЛ I2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
70.	Ц8-6I4-2	Щиток лабораторный площадью до 0,5 М2	шт	I,00	3,I4 2,46	0,03 0,0I	3	2	- -	4,00 0,0I	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	0 II
7I.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00 33,30	4,70 I,4I	4	-	- -	6I,00 I,82	I -
		Итого прямые затраты по разделу I2:	руб.								
			руб.				7	2	-	-	5
									-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				7	-	-	-	-
		Материалы	руб.				4	-	-	-	-
		Всего, заработная плата	руб.				-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-	-	-
		ИТОГО по разделу I2:	руб.				9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-	-	-
		РАЗДЕЛ I3. МАТЕРИАЛЫ. НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
72.	I5040I-32	Шкаф слаботочных устройств ШС-5К	шт	I,00	5,60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
73.	24050I-53	Гильза ОГР-I	шт	I,00	5,06 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	8	9	I0	II
	Итого прямые затраты по разделу I2:	руб. руб.				II	-		- -		- -
	В том числе:										
	Стоимость монтажных работ	руб.				II	-		-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				II	-		-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II	-		-	-	-
	Итого по разделу I3:	руб.				II	-		-	-	-
	Итого прямые затраты по отделу 6	руб. руб.				I8	2		- -		- -
	в том числе:										
	Стоимость монтажных работ	руб.				I8	-		-	-	-
	Материалы	руб.				4	-		-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	2		-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				II	-		-	-	-
	Всего Накладные расходы , стоимость монтажных работ	руб. руб.				2 20	- -		- -	- -	- -
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-		-	-	5
	Сметная заработная плата	руб.				-	2		-	-	-
	Итого по отделу 6	руб.				20	-		-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-		-	-	5
	Сметная заработная плата	руб.				-	2		-	-	-
	И т о г о прямые затраты по смете	руб. руб.				2654	578		49 I6	-	849 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I680	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.			I67	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.			22	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I869	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.			96I	-	-	-	-
		Материалы	руб.			I09	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	58I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I98	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			483	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	85	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			II0	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I554	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	884
		Сметнаяз заработная плата	руб.			-	666	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-	-	-
		Плановые накопления				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-	-	-
	ИТОГО : по смете		руб.			3439	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	908
		Сметная заработная плата	руб.			-	679	-	-	-

Составила инженер Треберт

Проверила рук. группы Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

на КиП и автоматику

Основание : А.СО.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,696 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость I44 чел.ч.

Сметная заработная плата 0,072 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим. един. рубля: всего	Стоим. един. рубля: экспл. машин	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основн. зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
					основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	2,00	20,60 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
3.	I70648 I270	Термометр 04,I60,83	шт	I,00	0,95 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
5.	I70648 I322	Термометр 6,2,I60,83	шт	I,00	0,85 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
7.	I70640 I270	Термометр У2,I,240,54I	шт	2,00	0,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8.	ЦII-I-I	термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	I -
9.	I70648 I27I	Термометр ТБ-2	шт	30,00	0,25 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I0.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	30,00	0,2I 0,2I	- -	6	6	- -	0,50 -	I5 -
II.	I704-III97 доп.3I	Термопреобразователь сопротивления ТОМ-0879	шт	I,00	-5,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I2.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре; одинарный или двойной	шт	I,00	0,50 0,49	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
I3.	I504-I8023	Кнопки управления КЕ 500В, 4АСТОТА 50 и 60ГЦ, 2203, номинальный ток IOA, количество контактов 2 толкатель цилиндрические I7IУ3 ТУI6-526,407-76	шт	I,00	I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I5.	I504-I8242	Пост управления ПКУ-I5, 2I-I3I	шт	I,00	9,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I6.	Доп.85 Ц8-529-5	Кнопка управления или ПОСТ управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количесвом элементов до 3	шт	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I7.	ЦII-582-I	Коробка соединительная количество зажимов до 8	шт	3,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	3	2	- -	I,00 0,0I	3 -
I8.	ЦII-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов до I6	шт	I,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
I9.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,20	377,00 33,30	4,70 I,4I	75	7	I -	6I,00 I,82	I2 -
20.	I504-I805I	Кнопки управления ПЕ,500В, частота 50-60ГЦ, 220в, номинальный ток I0А, количество контактов 4, управл.элемент-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		цилиндровый замок ПЕ-222 ТУI6-526, 408-76	шт	I,00 -	2,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
2I.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	шт	I,00	2,43 I,38	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
22.	Кальк.I	Щит автоматизации	шт	I,00	289,00 -	- -	289	-	- -	- -	- -
23.	Кальк. 2	Монтаж	шт	I,00	2I,00 I3,00	I,00 -	2I	I3	I -	20,80 -	2I -
24.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил , до : I	I ввод	4,00	0,54 0,53	- -	2	2	- -	I,00 -	4 -
25.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА	шт	24,00	0,34 0,29	0,04 -	8	7	I -	I,00 -	24 -
26.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	32,00 9,26	7,54 2,28	3	I	I -	I6,00 2,94	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	Ц8-I66-I	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	0,40	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I9	7	5 2	3I,00 5,2I	I2 2
28.	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв, ПО установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до : 2 кг,	I00м	0,40	20,60 8,62	0,48 0,I9	8	3	- -	I5,00 0,25	6 -
29.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,06	9,89 8,57	0,I7 0,08	I	I	- -	I5,00 0,I0	I -
30.	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,I4	7,24 3,83	0,I3 0,05	I	I	- -	I0,00 0,06	I -
3I.	Ц9-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
32.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм2	I00м	0,20	I.2I I,I4	- -	I	-	- -	2,00 -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 , с количеством жил до 7	шт	I8,00	0,49 0,22	- -	9	4	- -	I,00 -	I8 -
34.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 с количеством жил до I4	шт	6,00	0,8I 0,40	- -	5	2	- -	I,00 -	6 -
35.	Ц8-I69-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до : I кг	I00м	0,I0	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	I	- -	II,00 0,I8	I -
		И т о г о прямые затраты по разделу I	руб руб				536	62	9 2	-	I38 2
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				360	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				36	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				40I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I76	-	-	-	-
		Материалы	руб.				93	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.				-	64	-		-
		Накладные расходы	руб.				54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.				-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	8	-	-	-
		Плановые накопления руб.				I6	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				246	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-	-	I44
		Сметная зарабоьная плата руб.				-	72	-	-	-
	Итого по разделу I	руб.				647	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	I44
	Сметная заработная плата	руб.				-	72	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
36.	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ЕВВГ, с числом жил и сечением мм2, 2 4хI,5	I000м	0,0I	2I8,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37.	CI5I-I827	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением , мм2, I0хI,5	I000м	0,0I	466,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,04	I95,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
39.	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 : 2,5 х5	I000м	0,02	2II,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
40.	CI5I-2284 и числом жил	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением мм2: I4х2,5	I000м	0,02	458,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
4I.	24I649-I049	Рукав гибкий РЗ-ЦХ-I8мм2	м	I0,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
42.	2405-I389	Коробка СК-8	шт	3,00	2,38 -	- -	7	-	- -	- -	- -
43.	2405-I390	Коробка СК-I6	шт	I,00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В мм								
44.	503-80I24-I--I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77	I000пм	0,02	333,56 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
45.	I509 Табл.80I3	Провод МГШ8-I	I000м	0,04	37,94 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				45	-	- / -		- / -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				45	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				45	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				49	-	-	-	-
		И Т О Г О : по разделу 2	руб.				49	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				58I	62	9 / 2	-	I38 / 2
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				360	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.				36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Заготов.-складские расходы	руб.				5	-	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				40I	-	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб.				22I	-	-	-	-
	Материалы	руб.				93	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	64	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				45	-	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				54	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-	-	4
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	8	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				20	-	-	-	-
	Всего , стоимость монтажных работ	руб.				295	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	I44
	Сметная заработная плата	руб.				-	72	-	-	-
	Итого по смете	руб.				696	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	I44
	Сметная заработная плата	руб.				-	72	-	-	-

Составила инженер Коблякова

Проверила рук. группы Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I НА СТОИМОСТЬ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Основание : АОВ-032 Сметная стоимость – 0,290 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы руб. всего	Стоимость единицы руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин обслуживан. на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин обслуживан. всего
					основн. зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарпл.		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7-доп. 7	Щит шкафной ШШМ I000x600x500	шт	I,00	30,00 –	– –	30	–	– –	– –	– –
2.	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	2,00	0,38 –	– –	I	–	– –	– –	– –
3.	I5I7-I48I-I-	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные приборы сигнальные и транспаранты	шт	2,00	0,75 –	– –	2	–	– –	– –	– –
4.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц, 220 В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3 ТУI6-526, 407-76	шт	3,00	0,80 –	– –	2	–	– –	– –	– –

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
5.	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	3,00	I,25	-	4	-	-	-	-
6.	I504-I626 Доп.62	Выключатель ВА-I4-26-I4-20УХЛ4	шт	3,00	I,95	-	6	-	-	-	-
7.	I5I7-I35I-4	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А=	шт	3,00	I,05	-	3	-	-	-	-
8.	I504 Доп.72	Реле промежуточное ПЭ-37	шт	8,00	5,60	-	45	-	-	-	-
9.	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени сигнальные, промежуточные с числом конткактов СТ5 до 8 типов	шт	8,00	3,75	-	30	-	-	-	-
IO.	I504-I2273	Реле времени ВС-4332	шт	I,00	I9,60	-	20	-	-	-	-
II.	Доп. 87 I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов СТ5 до 8 типов	шт	I,00	3,75	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	2405-3059	Зажим наборный ЗН ТУ36-I094-78	I000 штук	0,06	I87,00	-	II	-	-	-	-
I3.	I5I7-I495--I	Устройствозажимов	шт	60,00	0,25	-	I5	-	-	-	-
I4.	I704-5II27	Регулятор температуры ТМ-8	шт	I,00	II0,00	-	II0	-	-	-	-
I5.	Доп.22 I504-600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0М3Б ОСТ I6 0,526,00I-77	шт	I,00	0,75	-	I	-	-	-	-
I6.	I5I7-I4I4-4	Переключатели и выключатели пакетныеидо 63А	шт	I,00	3,30	-	3	-	-	-	-
I7.	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-534I с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53II I6-524,074-75	шт	I,00	2,20	-	2	-	-	-	-
I8.	I5I7-I445-4	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300,ПКУ, ПI40,КПС-2	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			290	-	-	-	-
			руб.					-		-
		В том числе:								
	Стоимость оборудования		руб.			290	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			290	-	-		-
	Итого по смете		руб.			290	-	-	-	-

Составила инженер Коблякова

Проверила рук. группы Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 на стоимость монтажа щита автоматизации

Основание: АОВ,032

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,021 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 19 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,014 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Колич.	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих чел.ч. не заняты хобслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.ч. не заняты хобслуживанием машин обслуживающ. машины всего
					основн. зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦI-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на : стене или колонне металлической	шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
2.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55 0,33	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
3.	Ц8-374-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	3,00	0,45 0,29	- -	I	I	- -	0,50 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт	3,00	0,28 0,II	- -	I	-	- -	0,20 -	I -
5.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ватт-метр фазометр счётчик частотомер реле электрические шт	8,00	I,I9 0,73	- -	I0	6	- -	I,00 -	8 -
6.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счётчик частотомер реле электрические шт	I,00	I,I9 0,73	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
7.	ЦII.-406-7 вып.I	Регулятор температуры ТМ-8 шт	I,00	I,72 I,69	- -	2	2	- -	2,70 -	3 -
8.	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: включатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А шт	I,00	0,28 0,I6	- -	I	-	- -	0,30 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	2,00	0,43	-	I	-	-	0,30	I
					0,I8	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.								
			руб.				2I	I3	-		I9
									-		-
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				2I	-	-		-
	Материалы		руб.				6	-	-	-	-
	Всего, заработная плата		руб.				-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				I				
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4	-	-	-
	Итого по смете		руб.				32	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-	-	I9
	Сметная заработная плата		руб.				-	I4	-	-	-

Составила инженер Коблякова

Проверила рук. группы Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-15

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ СО
Листы 1-9

Составлена в ценах 1984 г.

	Сметная стоимость	16,40 тыс.руб.
в т.ч.	а) оборудование	15,70 тыс.руб.
	б) монтажных работ	0,70 тыс.руб.
	Нормативная трудоемкость	0,59 тыс.ч.-ч.
	Сметная зарплата	0,33 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	24-06 доп.9 п.II-0I0 28-927-2М	Плита электрическая ПЭ-0,I7-0I	шт	I			99	7,46	7,27	0,04 / 0,03	99	7	7	0,04 / 0,03
2.	Заявка на торговое оборуд. 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I			490	7,82	7,55	0,09 / 0,06	490	8	8	0,09 / 0,06
3.	24-06 п.0I-050 28-9II-2	Секция низкотемпературная СН-0,I5	шт	I			297	7,75	7,52	0,5 / 0,03	297	8	8	0,5 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-06 п.0I-033 28-9II-3	Прилавок-витрина "Таир-I06М" (ПВХС-I-0,4)	шт	2			485	7,84	7,56	0,I 0,06	970	I6	I5	0,2 0,I2
5.	24-06 п.05-00I 28-923-IM	Кипятильник КНЭ-25МI	шт	I			85	2,85	2,77	0,02 0,0I	85	3	3	0,02 0,0I
6.	24-06 п.06-004 (примен.) 28-923-IM	Водонагреватель ЭВ-Ф-I5	шт	3			73	2,85	2,77	0,02 0,0I	2I9	9	8	0,06 0,03
7.	24-06 п.04-00I 28-929-I	Машина посудо- моечная МПУ-700	шт	I			II20	I2,4	II,4	0,7I 0,43	II20	I2	II	0,7I 0,43
8.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Кассовый аппарат "ОКА-440I"	шт	2			4I0	4,06	3,63	0,36 0,24	820	8	8	0,72 0,48
9.	24-06 п.I5-00I 28-9II-2	Охладитель напитков ОН-30-2	шт	2			320	7,75	7,52	0,05 0,03	640	I5	I5	0,I 0,06
I0.	СНиП IУ-I3-82 Сб.4.I. 28-930-2	Установка смеси- тельная "Воронеж-3"	шт	I			I50	5,4I	4,94	0,36 0,24	I50	5	5	0,36 0,24
II.	Союзмаш- прибор- инторг 28-923-2	Кофеварка "Омния-Рекорд"	шт	2			I580	I,85	I,76	0,0I -	3I60	4	4	0,02 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлеборезательная МРХ-200	шт	I			325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
I3.	Торговая сеть	Самовар электрический бытовой	шт	I			5I	-	-	-	5I	-		
I4.	24-06 п.I5-0I9 8-6I5-3	Электросушитель "ЭРА"	шт	5			37	I,22	0,83	- -	I85	6	4	-
I5.	24-06 п.0I-009 28-9I2-I	Камера холодильная КХН-I-8,0 К	шт	I			I580	I4,9	I4,3	0,3I 0,I6	I580	I5	I4	0,3I 0,I6
I6.	СНиП IУ-I3.82 Сборник № 4.I 28-927-9М	Электрогриль	шт	I			600	5,54	5,4I	0,02 0,0I	600	6	5	0,02 0,0I
I7.	24-06 п.0I-058 28-36I-I	Льдогенератор "Торос-2"	шт	I			503	I2,6	I0,3	0,75 0,44	503	I3	I0	0,75 0,44
I8.	24-06 п.0I-00I 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-I,40К	шт	I			265	7,82	7,55	0,09 0,06	265	8	8	0,09 0,06
I9.	24-I9-73 п.236	Стол подъемный ПС-Б30	шт	I			97	-	-		97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	27-II-24 доп.2I п.I-2I0 7-222-4	Отсос местный вентиляционный МВО-0,5	шт	I			25	II,2	9,53	0,86 0,39	25	II	I0	0,86 0,39
2I.	24-I0 п.05-002	Поломоечная машина КУ-305	шт	2			450	-	-	-	900	-	-	-
22.	27-II-34 п.I-076 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	3			88	I3,4	II,3	I,8I I,22	264	40	34	5/4
23.	27-II-34 п.I-075 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	2			52	I3,4	II,3	I,8I I,22	I04	27	23	4 3
24.	27-II-34 п.I-079 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	2			I05	I3,4	II,3	I,8I I,22	2I0	27	23	4 3
25.	24-I9-73 п.3I6 28-528-I	Мойка чугунная на 2 отд. МЧ-2	шт	I			58	I3,4	II,3	I,8I I,22	58	I3	II	2 I
26.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-300	шт	2			30,9	4,27	3,82	0,37 0,25	62	8	8	0,74 0,5
27.	Заявка на торговое оборуд.	Ферма островная ФО-I,6	шт	I			I09	-	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	27-II-24 доп.2I п.I-2I2 7-222-4	Отсос местный МВО- I,2	шт	3			I26	II,2	9,53	0,86 0,39	378	34	29	3 I
29.	27-II-24 доп.2I п.I-2I3	Отсос местный МВО-I,6	шт	2			I60	II,2	9,53	0,86 0,39	320	22	20	2 0,78
30.	24-06 п.08-0I4 28-928-I2	Тележка с выжимным устройством для тарелок ТВТ-I20	шт	4			39	5,45	4,94	0,36 0,24	I56	22	20	I I
3I.	24-06 п.08-0I2 28-928-I3	Тележка с выжимным устройством для стаканов ТВС-I20	шт	4			74	4,09	3,66	0,36 0,24	296	I6	I5	I 0,96
		ИТОГО	руб.								I4538	369	33I	28/I8
		Начисление на оборудование 8%	руб.								II63			
		Накладные расходы 80%	руб.									265		
		ИТОГО	руб.								I570I	634	33I	28/I8
		Плановые накопления - 8%	руб.									5I		
		ИТОГО	руб.								I570I	685	33I	28/I8
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									I2		
		ИТОГО	руб.								I570I	697	33I	28/I8
		Всего по смете	руб.	I6398										
		в том числе возврат от реализации тары 0,75%	руб.	I09										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-16

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ СО
Листы I-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,36 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 6,30 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.ч.-ч.
Сметная зар.плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Заявка на торговое оборуд.	Тележка подъемная ТП-80	шт	2			I29,7				259			
2.	I7-03 п.5-303	Весы товарные РП-I50 ЦI3Т	шт	I			2000				2000			
3.	24-I9-73 п.4I3	Буфетная стойка БС Серия I-27I-4	шт	4			I06				424			
4.	24-I9-73 п.24I	Пристенное оборудование ПО Серия I-27I-4	шт	3			I30				390			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	24-66-0I п.I2	Тележка для сбора посуды ТРП	шт	2			34				68			
6.	СНиП IУ-I3-82 Сбор.4.I.	Стол кафетерийный Ø 800	шт	5			35				I75			
7.	24-I9-73 п.249	Стол производственный 2СПМ-0I	шт	I			57				57			
8.	24-I9-73 п.259	Стод производственный СР-I	шт	3			2I,50				65			
9.	24-I9-73 п.252	Стол для сбора остатков пищи	шт	2			49,5				99			
I0.	56-0I-0I п.I46	Шкаф для белья ШБ	шт	I			I38,5				I39			
II.	24-I9-73 п.2073 доп.79	Ларь для белья ЛБ	шт	I			75				75			
I2.	24-I9-73 п.208	Шкаф для одежды ШО-2	шт	4			I06				424			
I3.	24-I9-73 доп.8 п.8003	Кассета настенная для тарелок КТ-I	шт	2			I0,2				20			
I4.	24-I9-73 п.262	Стол для подносов 600х400х800	шт	2			54				I08			
I5.	Заявка на торговое оборуд.	Стол 4-х местный в комплекте со стульями	к-т	I8			42,6				767			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	СНиП IУ-I3-82 Сбор.4.I	Стеллаж производственный СПС-2	шт	2			32				64			
I7.	24-I9-73 п.392 = 3,6	Металлический барьер = 4,5 м	шт	I			I58,4				I58			
I8.	24-I9-73 п.392	Поддон деревянный однонастильный ПВ-2	шт	5			44				220			
I9.	Заявка на торговое оборуд.	Тележка грузовая ТПГ-I25	шт	2			I0,30				2I			
20.	24-I9-73 п.204	Шкаф для посуды ЧШ8Т-3	шт	3			I00				300			
		ИТОГО	руб.								5833			
		Начисления на оборудование 8%	руб.								467			
		ИТОГО	руб.								6300			
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									58		
		ИТОГО	руб.								6300	58		
		ВСЕГО по смете	руб.	6358										
		в том числе возврат от реализации тары 0,75%	руб.	44										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-17

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение и монтаж технологического оборудования пельменной

Основание: ТХ СО
Листы 10-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,91 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 4,65 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,26 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.ч-ч.
Сметная зарплата 0,13 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	24-06 доп.9 п.II-0I0 28-927-2М	Плита электрическая ПЭ-0,I7	шт	2			99	7,46	7,27	0,04 / 0,03	I98	I5	I4	0,08 / 0,06
2.	24-06 п.06-004 28-923-Iм	Кипятильник электрический КНЭ-I00Б	шт	I			73	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	73	3	3	0,02 / 0,0I
3.	24-06 п.05-004 28-923-Iм	Термостат электрический ТЭ-25	шт	3			I25	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	375	9	8	0,06 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-06 доп.30 п.07-042 п.07-043 28-924-4М	Устройство варочное УЭВ-60	шт	I			IOIO	7,46	7,27	0,04 0,02	IOIO	7	7	0,04 0,0I
5.	24-06 доп.9 п.I0-0I0 28-927-4	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,5I	шт	I			254	II,2	I0,5	0,07 0,05	254	II	II	0,07 0,05
6.	24-06 п.0I-050 28-9II-2	Секция низко- температурная СН-0,I5	шт	I			297	7,75	7,52	0,5 0,03	297	78	8	0,5 0,03
7.	24-06 28-928-I5	Мармит передвижной МП-28	шт	3			9,I	7,8I	6,93	0,4 0,27	273	23	2I	I,2 0,8I
8.	Заявка на торговое оборуд. 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I			490	7,82	7,55	0,09 0,06	490	8	8	0,09 0,06
9.	24-06 п.I5-00I 28-9II-2	Охладитель напитков ОН-30-2	шт	I			320	7,75	7,52	0,05 0,03	320	8	8	0,05 0,03
I0.	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлеборе- МРХ-200	шт	I			325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
II.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Кассовый аппарат ОКА-440I	шт	I			4I0	4,06	3,63	0,36 0,24	4I0	4	4	0,36 0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	27-II-34 п.I-079 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	I			I05	I3,4	II,3	I,8I I,22	I05	I3	II	2 I
I3.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-300	шт	4			30,9	4,27	3,82	0,37 0,25	I24	I7	I5	I,48 I,0
I4.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-500	шт	I			52,8	4,27	3,82	0,37 0,25	53	4	4	0,37 0,25
		ИТОГО	руб.								4307	I36	I27	7 4
		Начисление на оборудование - 8%	руб.								345			
		Накладные расходы 80%	руб.									I02		
		ИТОГО	руб.								4652	238	I27	7 4
		Плановые накопления - 8%	руб.									I9		
		ИТОГО	руб.								4652	257	I27	7 4
		Всего по смете	руб.	4909										
		в том числе: возврат от реализации тары 0,75%	руб.	32										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверила гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-18

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение мебели и инвентаря пельменной

Основание: ТХ СО
Листы 10-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,49 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,01 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.ч-ч
Сметная зар.плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	24-19-43 п.413	Буфетная стойка БС Серия 1.274-4	шт	3			106				318			
2.	24-19-73 п.259	Стол производственный 1100х630х860	шт	1			21,5				22			
3.	24-19-73 п.249	Стол производственный 2СПМ-01 1500х840х860	шт	2			57				114			
		ИТОГО	руб.								454			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 8%	руб.								36			
		ИТОГО	руб.								490			
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									5		
		ИТОГО	руб.								490	5		
		Всего по смете	руб.	495										
		в том числе:												
		возврат от реализации тары 0,75%	руб.	3										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-19

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение и монтаж технологического оборудования сосисочной

Основание: ТХ СО
Листы 15-16

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,51 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 3,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,22 тыс.ч-ч.
Сметная зар.плата 0,12 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вания	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	СНиП IУ-13-82 Сборник № 4.1 28-924-4М	Сосисковарка КВ-122	шт	4			57	7,46	7,27	0,04 0,02	228	30	29	0,16 0,08
2.	24-06 п.15-016 28-928-16	Стойка раздаточная тепловая СРТЭСМ-М	шт	1			190	6,04	5,41	0,39 0,26	190	6	5	0,39 0,26
3.	24-06 доп.9 п.11-000 28-927-2М	Плита электрическая ПЭ-0,17	шт	2			99	7,46	7,27	0,04 0,03	198	15	14	0,08 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-06 п.06-004 28-923-IM	Кипятильник КНЭ-I00Б	шт	I			73	2,85	2,77	0,02 0,0I	73	3	3	0,02 0,0I
5.	24-06 п.05-004 28-923-IM	Термостат ТЭ-25	шт	3			I25	2,85	2,77	0,02 0,0I	375	9	8	0,06 0,03
6.	Заявка на торговое оборуд. 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I			490	7,82	7,55	0,09 0,06	490	8	8	0,09 0,06
7.	24-06 п.I5-00I 28-9II-2	Охладитель напитков ОН-30-2	шт	I			320	7,75	7,52	0,05 0,03	320	8	8	0,05 0,03
8.	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлебореза-тельная МРХ-200	шт	I			325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
9.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Кассовый аппарат ОКА-440I	шт	I			4I0	4,06	3,63	0,36 0,24	4I0	4	4	0,36 0,24
I0.	27-II-34 п.I-079 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	I			I05	I3,4	II,3	I,8I I,22	I05	I3	II	2 I
II.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-300	шт	4			52,8	4,27	3,82	0,37 0,25	2II	I7	I6	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-500	шт	2			52,8	4,27	3,82	0,37 0,25	I06	8	8	0,74 0,5
		ИТОГО	руб.								303I	I27	II9	5 4
		Начисления на оборудование - 8%	руб.								242			
		Накладные расходы 80%	руб.									95		
		ИТОГО	руб.								3273	222	II9	5 4
		Плановые накопления - 8%	руб.									I8		
		ИТОГО	руб.								3273	240	II9	5 4
		Всего по смете	руб.	35I3										
		в том числе:												
		возврат от реализации тары - 0,75%	руб.	23										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-20

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение мебели и инвентаря сосисочной

Основание: ТХ. СО
Листы 15-16

Сметная стоимость	0,60 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	0,59 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,01 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	тыс.ч-ч.
Сметная зарплата	тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	24-19-73 п.413	Буфетная стойка БС Серия 1.271-4	шт	3	-	-	106	-	-	318				
2.	24-19-73 п.249	Стол производственный 2СПМ-01	шт	4			57				228			
		ИТОГО	руб.								546			
		Начисления на оборудование 8%	руб.								44			
		ИТОГО	руб.								590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									5		
		ИТОГО	руб.								590	5		
		Всего по смете	руб.	595										
		в том числе возврат от реализации тары - 0,75%	руб.	4										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-21

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

На приобретение и монтаж технологического оборудования котлетной

Основание: ТХ СО
Листы 13-14

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,37 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 4,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,28 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,25 т.ч.-ч.
Сметная зар.плата 0,14 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе эксплуатация машин вт.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Заявка на торговое оборуд. 28-927-5М	Шкаф передвижной тепловой ШТПЭ-I	шт	4			230	I3,2	I2,8	0,I4 / 0,I	920	53	5I	0,56 / 0,4
2.	24-06 доп.9 п.I0-0I0 28-927-4	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,5I	шт	2			254	II,2	I0,5	0,07 / 0,05	508	22	2I	0,I4 / 0,I
3.	24-06 доп.9 п.II-0I0 28-927-2М	Плита электрическая ПЭ-0,I7	шт	2			99	7,46	7,27	0,04 / 0,03	I98	I5	I4	0,08 / 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-06 п.06-004 28-923-IM	Кипятильник электрический КНЭ-I00Б	шт	I			73	2,85	2,77	0,02 0,0I	73	3	3	0,02 0,0I
5.	24-06 п.05-004 28-923-IM	Термостат ТЭ-25	шт	3			I25	2,85	2,77	0,02 0,0I	375	9	9	0,06 0,03
6.	Заявка на торговое оборуд. 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I			490	7,82	7,55	0,09 0,06	490	8	8	0,09 0,06
7.	24-06 п.I5-00I 28-9II-2	Охладитель напитков ОН-30-2	шт	I			320	7,75	7,52	0,05 0,03	320	8	8	0,05 0,03
8.	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлеборезательная МРХ-200	шт	I			325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
9.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Кассовый аппарат ОКА-440I	шт	I			4I0	4,06	3,63	0,36 0,24	4I0	4	4	0,36 0,24
I0.	27-II-34 п.I-079 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	I			I05	I3,4	II,3	I,8I I,22	I05	I3	II	2 I
II.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-300	шт	2			30,9	4,27	3,82	0,37 0,25	62	8	8	0,74 0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.								3786	I49	I42	5/3
		Начисления на оборудование 8%	руб.								303			
		Накладные расходы 80%	руб.									II4		
		ИТОГО	руб.								4089	263	I42	5/3
		Плановые накопления - 8%	руб.									2I		
		ИТОГО	руб.								4089	284	I42	5/3
		Всего по смете	руб.	4373										
		в том числе возврат от реализации тары 0,75%	руб.	28										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-22

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение мебели и инвентаря котлетной

Основание: ТХ СО
Листы 13-14

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,59 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,01 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.ч-ч
Сметная зар.плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая изм.	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	24-19-73 п.413	Буфетная стойка БС Серия I.274-4	шт	3	-		106				318			
2.	24-19-73 п.249	Стол производственный 2СПМ-01	шт	4			57				228			
		ИТОГО	руб.								546			
		Начисление на оборудование 8%	руб.								44			
		ИТОГО	руб.								590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									5		
		ИТОГО	руб.								590	5		
		Всего по смете	руб.	595										
		в том числе												
		возврат от реализации тары 0,75%	руб.	4										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-23

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение и монтаж технологического оборудования блинной

Основание: ТХ СО
Листы 17-19

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,70 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	5,46 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,24 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,22 тыс.ч-ч
Сметная зар.плата	0,12 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	24-06 доп.14 п.12-008 28-927-7м	Сковорода электрическая СЭ-0,22	шт	1			192	5,57	5,43	0,03 / 0,02	192	6	5	0,03 / 0,02
2.	24-06 28-928-15	Мармит передвижной МП-28	шт	1			91	7,81	6,93	0,4 / 0,27	91	8	7	0,4 / 0,27
3.	24-06 п.05-004 28-923-1М	Термостат ТЭ-2,5	шт	3			125	2,85	2,77	0,02 / 0,01	375	9	8	0,06 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	24-06 п.0I-03I 28-9II-3	Прилавок-витрина холодильный ПВХС-I-0,3I5	шт	I			403	7,84	7,56	0,I 0,06	403	8	8	0,I 0,06
5.	Заявка на торговое оборуд. 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I			490	7,82	7,55	0,09 0,06	490	8	8	0,09 0,06
6.	24-06 п.I5-00I 28-9II-2	Охладитель напитков ОН-30-2	шт	I			320	7,75	7,52	0,05 0,03	320	8	8	0,05 0,03
7.	Заявка на торговое оборуд. 28-925-2	Машина универсальная П-II	шт	I			549	8,45	7,84	0,4I 0,27	549	9	8	0,4I 0,27
8.	24-06 п.02-0I3 28-926-5	Машина взбивальная МВ-60	шт	I			I230	6,75	6,04	0,48 0,3	I230	7	6	0,48 0,3
9.	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлеборезательная МРХ-200	шт	I			325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
I0.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Кассовый аппарат ОКА-440I	шт	I			4I0	4,06	3,63	0,36 0,24	4I0	4	4	0,36 0,24
II.	27-II-34 п.I-079 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	I			I05	I3,4	II,3	I,8I I,22	I05	I3	II	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-500-0I	шт	I			63,9	4,27	3,82	0,37 0,25	64	4	4	0,37 0,25
I3.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Вставка В-300	шт	4			30,9	4,27	3,82	0,37 0,25	I24	I7	I5	I,48 I,0
I4.	Заявка на торговое оборуд. 28-928-I	Ферма островная ФО-I,6	шт	I			I09	4,27	3,82	0,37 0,25	I09	4	4	0,37 0,25
I5.	24-06 Доп.9 п.II-0II 28-927-2М	Плита электрическая ПЭ-0,I7	шт	2			99	7,46	7,27	0,04 0,03	I98	I5	I4	0,08 0,06
I7.	24-06 п.06-004 28-923-IМ	Кипятильник КНЭ-I00Б	шт	I			73	2,85	2,77	0,02 0,0I	73	3	3	0,02 0,0I
		ИТОГО	руб.								5058	I29	II8	7/4
		Начисление на оборудование 8%	руб.								405			
		Накладные расходы 80%	руб.									94		
		ИТОГО	руб.								5463	223	II8	7/4
		Плановые накопления 8%	руб.									I8		
		ИТОГО	руб.								5463	24I	II8	7/4
		Всего по смете	руб.	5704										
		в том числе возврат от реализации тары 0,75%	руб.	38										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-24

К типовому проекту Комплексное предприятие общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

на приобретение мебели и инвентаря блинной

Основание: ТХ СО
Листы 17-19

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,45 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,01 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.ч.-ч.
Сметная зар.плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	24-19-73 п.413	Буфетная стойка БС Серия 1.274-4	шт	3			106				318			
2.	24-19-73 п.249	Стол производственный 2СПМ-01	шт	1			57				57			
3.	24-19-73 п.392	Поддон деревянный однонастильный ПВ-2	шт	1			44				44			
		ИТОГО	руб.								419			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 8%	руб.								34			
		ИТОГО	руб.								453			
		Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.									4		
		ИТОГО	руб.								453	4		
		Всего по смете	руб.	457										
		в том числе												
		возврат от реализации тары 0,75%	руб.	3										

Составила ст.инженер М.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Ресурсы	Количество
	основное решение
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час.	2581
Заработная плата, руб.	1939
Строительные машины, руб.	1260
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час.	7750
Заработная плата, руб.	5283
Строительные машины, руб.	3434
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час.	10331
Заработная плата, руб.	7222
Строительные машины, руб.	4694
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час.	1835
Заработная плата, руб.	1293
Строительные машины, руб.	840

I	2
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	I5I0
Заработная плата, руб.	840
Строительные машины, руб.	546
Электротехническое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	899
Заработная плата, руб.	584
Строительные машины, руб.	380
КиП и автоматика	
Затраты труда, чел.час.	I44
Заработная плата, руб.	72
Строительные машины, руб.	47
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.час.	908
Заработная плата, руб.	679
Строительные машины, руб.	44I
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.час.	I5627
Заработная плата , руб.	I0690
Строительные машины ,руб.	6948

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов
Составила рук. группы Г.Гоглидзе
Проверил гл. специалист И.Колесников

gost.e-ecolog.ru