ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
274-23-27.91

ЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА I00 МЕСТ

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Часть I (стр.I - I2I)

24915-05

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24915-05
274-23-27.91

ЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА I00 МЕСТ

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- I38,5I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 92,66 тыс.руб.
I м3 здания	- 49,76 руб.
I м2 общей площади	- I84,5I руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 49 от 30 марта I990 г.
Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № I6 от 20 мая I99I г.

Главный инженер института А.Ляхович
Главный архитектор проекта М.Леонтьев
Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование	Страницы
	1	2
Часть I.	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	5
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	8
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	63
	Локальная смета № I-2 на отопление	65
	Локальная смета № I-3 на вентиляцию	71
	Локальная смета № I-4 на узел управления	84
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем.	93
	Локальная смета № I-6 на водопровод	100
	Локальная смета № I-7 на горячее водоснабжение	108
	Локальная смета № I-8 на канализацию	114
	Локальная смета № I-9 на ливневую канализацию	118
	Локальная смета № I-I0 на канализацию напорную	120
Часть 2.	Локальная смета № I-II на электроосвещение	122
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	136
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	153
	Локальная смета № I-I4 на КиП и автоматику	181
	Локальная смета № I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	198
	Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	203
	Локальная смета № I-I7 на приобретение и монтаж технологического оборудования пельменной	206

I	2
Локальная смета № I-I8 на приобретение мебели и инвентаря пельменной	209
Локальная смета № I-I9 на приобретение и монтаж технологического оборудования сосисочной	211
Локальная смета № I-20 на приобретение мебели и инвентаря сосисочной	214
Локальная смета № I-2I на приобретение и монтаж технологического оборудования котлетной.	216
Локальная смета № I-22 на приобретение мебели и инвентаря котлетной	219
Локальная смета № I-23 на приобретение и монтаж технологического оборудования блинной	221
Локальная смета № I-24 на приобретение мебели и инвентаря блинной	224
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	226

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на 100 мест

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.1984 г. на основании:

1. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строительные работы - 16,5%, на сантехнические работы - 13,3; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
Стены наружные	- из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом
внутренние	- из полнотелого керамического кирпича.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона
Лестницы	- сборные железобетонные ступени.
Перегородки	- кирпичные
Окна	- алюминиевые
Витражи	- алюминиевые
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами
Полы	- из линолеума, из мозаичных плит, керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, масляная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

В ведомости потребности в производственных ресурсах затраты труда и заработная плата даны с учетом накладных расходов и плановых накоплений согласно постановлению ГС СССР от 30.12.85г. № 273.

Составила Г.Гоглидзе

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

Сметная стоимость I38,5I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I5,63 тыс.ч/ч
Трудоемкость построечная I2,75 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата I0,69 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Расчетный измеритель единичной стоимости I385,I0 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел./ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I-I	Общестроительные работы	70,II	-	-	0,53	70,64	I0,33	7,22	
2.	I-2	Отопление	2,03	-	-	-	2,03	0,35	0,23	
3.	I-3	Вентиляция	6,47	-	-	-	6,47	0,66	0,48	
4.	I-4	Узел управления	I,99	-	-	-	I,99	0,I6	0,I2	
5.	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,4I	-	-	-	0,4I	0,07	0,05	
6.	I-6	Водопровод	I,09	-	-	-	I,09	0,I7	0,I2	
7.	I-7	Горячее водоснабжение	0,85	-	-	-	0,85	0,I7	0,II	
8.	I-8	Канализация	I,52	-	-	-	I,52	0,22	0,I6	
9.	I-9	Канализация ливневая	0,I8	-	-	-	0,I8	0,03	0,02	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-I0	Канализация напорная	0,I2	-	-	-	0,I2	0,02	0,0I	
II.	I-II	Электроосвещение	-	2,I6	-	-	2,I6	0,36	0,23	
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,04	I,46	-	3,50	0,54	0,36	
I2.	I-I3	Связь и сигнализация	-	I,57	I,87	-	3,44	0,9I	0,68	
I3.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,30	0,40	-	0,70	0,I4	0,07	
I4.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,70	I5,70	-	I6,40	0,59	0,33	
I5.	I-I6	Приобретение мебели и инвентаря	-	0,06	6,30	-	6,36	-	-	
I6.	I-I7	Приобретение и монтаж технологического оборудования пельменной	-	0,26	4,65	-	4,9I	0,23	0,I3	
I7.	I-I8	На приобретение мебели и инвентаря пельменной	-	0,0I	0,49	-	0,50	-	-	
I8.	I-I9	На приобретение и монтаж технологического оборудования сосисочной	-	0,24	3,27	-	3,5I	0,22	0,I2	
I9.	I-20	На приобретение мебели и инвентаря сосисочной	-	0,0I	0,59	-	0,60	-	-	
20.	I-2I	На приобретение и монтаж технологического оборудования котлетной	-	0,28	4,09	-	4,37	0,25	0,I4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	I-22	На приобретение мебели и инвентаря котлетной	-	0,0I	0,59	-	0,60	-	-	
22.	I-23	На приобретение и монтаж технологического оборудования блинной	-	0,24	5,46	-	5,70	0,22	0,I2	
23.	I-24	На приобретение мебели и инвентаря блинной	-	0,0I	0,45	-	0,46	-	-	
		Итого	84,77	7,89	45,32	0,53	I38,5I	I5,64	I0,70	

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта М.В.Леонтьев

Начальник отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составил рук.группы Г.И.Гоглидзе

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

на общестроительные работы

Основание: АСI-АС22

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	70,II3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I033I чел.-ч.
Сметная заработная плата	7,222 тыс.руб.
Строительный объем	I862,00 м3
Цена единицы	37,65 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9				I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		Раздел I. Земляные работы											
I.	ЕI-I607 29-I Доп.к ЕРЕР вып.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до I0 м	I000м3	0,I6	36,30 -	36,30 I2,20	6	-	6 2		I5,74		3
2.	ЕI-I6I4 29-8 То же	То же, с перемещением до 30 м	I000м3	0,I6	29,80 -	29,80 I0,00	5	-	5 2		I2,90		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	EI-I59I 22-I3 То же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3	0,I6	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	23	I	22 9	I0,90 72,37	2 I2
4.	C3I0-I	Перевозка до I км т	I92,00	0,29 0,06	- -	56	I2	- -	0,09 -	I7 -
5.	EI-I550 II-I4 Доп.в.3	Разработка грунта 2 гр. экскаватором 0,5 м3 в отвал I000м3	0,49	I45,00 6,53	I38,47 56,70	7I	3	68 28	II,I0 73,I4	5 36
6.	EI-I592 22-I4 То же	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы I000м3	0,38	I72,00 7,64	I64,09 66,90	65	3	62 25	I2,99 86,30	5 32
7.	C3I0-I	Перевозка до I км т	658,00	0,29 0,06	- -	I9I	39	- -	0,09 -	59 -
8.	EI-960 80-2 т.4.3.67	Зачистка дна котлована вручную I00м3	0,I5	89,40 89,40	- -	I3	I3	- -	I54,00 -	23 -
9.	EI-I608 29-2 Доп.3	Срезка недобора грунта механизированным способом I000м3	0,05	43,90 -	43,90 I4,70	2	-	2 I	- I8,96	- I
I0.	EI-I607 29-I Доп.3	Перемещение разработанного грунта бульдозером на I0 м в резерв и обратно с учетом обратной засыпки I000м3	0,93	72,60 -	72,60 24,40	67	-	68 23	- 3I,48	- 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	EI-I6I4 29-8 Доп.3	То же, до 30 м I000м3	0,93	II9,20 -	II9,20 40,00	II0	-	II0 37	- 5I,60	- 48
I2.	EI-I549 II-I3 Доп.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаватором с грейферным ковшом 0,5 м3 I000м3	0,29	II8,88 5,77	II3,II 4I,60	35	2	33 I2	9,8I 53,66	3 I6
I3.	EI-I633 3I-I То же	То же, бульдозером I000м3	0,I5	I6,00 -	I6,00 5,39	2	-	3 I	- 6,95	- I
I4.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,49	46,00 46,00	- -	23	23	- -	99,30 -	49 -
I5.	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	4,89	9,69 6,20	3,49 2,29	47	30	I7 II	II,20 3,30	55 I6
I6.	EI-I603 25-I Доп.3	Работа на отвале при доставке грунта I группы I000м3	0,I6	II,50 I,30	I0,06 3,I2	2	-	I -	2,2I 4,02	- I
I7.	EI-I604 25-2 Тот же	То же, грунта 2 группы I000м3	0,38	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	5	I	4 I	2,70 4,9I	I 2
I8.	EI-I88 24-I	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта I группы на I км I000м3	0,I6	9,26 -	8,04 2,42	I	-	I -	- 3,48	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	EI-I89 24-2	То же, гранта 2 группы на I км I000м3	0,38	I0,20 -	8,74 2,62	4	-	3 I	- 3,77	- I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			728	I27	405 I53		2I9 20I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			728	-	-		-
		Материалы	руб.			I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	280	-		-
		Накладные расходы	руб.			I20 -	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			65	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		43I
		Сметная заработная плата	руб.			-	30I	-		-
		Итого по разделу I	руб.			9I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		43I
		Сметная заработная плата	руб.			-	30I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ + СТЕНЫ								
20.	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	9,20	9,3I 0,40	0,32 0,I0	86	4	3 I	0,80 0,I3	7 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	24,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	36	9	28 I0	0,65 0,54	I6 I3
22.	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	53,00	2,09 0,50	I,59 0,57	III	27	84 30	0,86 0,74	46 39
23.	ССЦ п.9-II0	Стоимость сборных ж/б фундаментных плит из бетона М-I50 объемом более 0,2 до I м3 м3 Цена: 54,7-0,82	24,I5	53,88 -	= -	I30I	-	= -	= -	= -
24.	ССЦ Табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-3 т	0,08	290,00 -	= -	23	-	= -	= -	= -
25.	ССЦ То же	То же, класса Вр-I т	0,I2	37I,20 -	= -	45	-	= -	= -	= -
26.	ССЦ То же	То же, класса А-I т	0,06	366,40 -	= -	22	-	= -	= -	= -
27.	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	238,00	I,50 0,22	0,79 0,29	357	52	I88 69	0,39 0,37	93 88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	I73,00	I,95	I,09	337	52	I88	0,53	92
		шт		0,30	0,40			69	0,52	90
29.	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	40,00	2,96	I,63	II8	I9	65	0,82	33
		шт		0,47	0,60			24	0,77	3I
30.	E7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	50,00	3,75	2,03	I88	3I	I0I	I,04	52
		шт	шт	0,6I	0,74			37	0,95	48
3I.	ССЦ п.3-I9	Стоимость сборных бетонных блоков стен подвалов из бетона М-I00 объемом менее 0,3 м3	6I,93	44,28	-	2737	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
32.	ССЦ п.3-II	То же, объемом до 0,5 м3	25,29	42,50	-	I075	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
33.	ССЦ п.3-3	То же, объемом более 0,5 м3	55,8I	40,90	-	2283	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
34.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	23,00	34,20	0,8I	787	5I	I9	4,05	93
		м3		2,2I	0,24			6	0,3I	7
35.	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	4,60	34,30	0,8I	I37	8	3	3,90	I6
		м3		2,I0	0,24			I	0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	E8-I3 4-I	Устройство горизонтальной изоляции цементным раствором I00м2	0,22	86,50 I9,60	I,50 0,45	I9	4	- -	38,I0 0,58	8 -
37.	E8-I7 4-3	Устройство горизонтальной изоляции из 2-х слоев толя на битумной мастике I00м2	0,92	236,00 I0,80	4,37 I,3I	2I7	I0	4 I	I9,70 I,69	I8 2
38.	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	2,70	90,00 I9,50	I,50 0,45	243	53	4 I	33,60 0,58	9I 2
39.	E6-I29 I3-5	Устройство монолитных участков стен из бетона М-200 м3	3,50	38,53 2,57	0,66 0,20	I35	9	3 I	4,74 0,26	I7 I
40.	E8-59 7-3	Армирование кирпичных стен т	0,09	42I,00 27,80	I,38 0,4I	38	3	- -	54,30 0,53	5 -
4I.	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
42.	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 м3	0,42	64,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
43.	ССЦ табл.3-I	Стоимость арматуры класса А-3 т	-	250,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44.	ССЦ То же	То же, класса ВР-I т	0,0I	320,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.			I0326	332	690 250		588 323
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I0326	-	-		-
	Материалы		руб.			I752	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	582	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			75I6	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I57
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	308	-		-
	Плановые накопления		руб.			96I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I2992	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I068
	Сметная заработная плата		руб.			-	890	-		-
	ИТОГО по разделу 2		руб.			I2992	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I068
	Сметная заработная плата		руб.			-	890	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
45.	ЕI0-I05 20-I т.4 т.I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах с установкой пружин м2	I,68	I,63 0,73	0,35 0,II	3	I	- -	0,9I 0,I4	2 -
		Цена: I,45+0,55.0,32								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	Пр-нт 06-09-0I п.I90	Стоимость пружин шт	I,00	4,23 -	- -	4	-	- -	- -	- -
47.	CI22-267 Доп.I п.208	Стоимость дверных блоков подготовленных под вторую масляную окраску марки ДСI9-9ГУЛ м2	I,67	25,I6 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Цена: 24,9+2,59.0,I								
48.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей выходных в здание однопольных компл.	I,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб. руб.	-		56	I	- -		2 -
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			56	-	-		-
	Материалы		руб.			I	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			49	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			5	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			70	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата		руб.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по разделу 3		руб.			70	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата		руб.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. П О Л Ы								
		А) Полы подвала								
49.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	5,63	29,30	-	I65	9	-	2,90	I6
		м3		I,62	-			-	-	-
50.	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	0,70	I23,00	I,74	87	I4	I	40,20	28
		I00м2		20,50	0,52			-	0,67	-
5I.	EII-68 II-2	Исключается до толщины слоя 20 мм	0,70	3I,60	0,56	22	I	-	I,06	I
		I00м2		I,I8	0,I6			-	0,2I	-
52.	EII-78 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий	0,70	9I,I0	I,30	64	34	I	8I,I0	57
		I00м2		47,70	0,39			-	0,50	-
53.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	0,70	43,30	0,99	30	3	-	7,I9	5
		I00м2		3,57	0,30			-	0,39	-
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.			324	59	2		I05
			руб.					-		-
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			324	-	-		-
	Материалы		руб.			263	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	59	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
54.	EI5-297 59-4	Отделка под окраску потолков из плит	0,70	20,70	0,I5	I5	I3	-	29,80	2I
		I00м2		I8,50	0,04			-	0,05	-
55.	EI5-242 55-I	Простая штукатурка стен	I,22	76,20	5,60	93	39	7	56,00	68
		I00м2		32,00	3,40			4	4,39	5
56.	EI5-50I I52-I	Известковая побелка стен	I,22	8,44	0,06	I0	4	-	6,90	8
		I00м2		3,60	0,02			-	0,03	-
57.	EI5-50I I52-I	Известковая побелка потолков	0,70	8,44	0,06	6	3	-	6,90	5
		I00м2		3,60	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58.	EI5-547 I58-4	Масляная окраска дверных блоков I00м2	0,05	39,60 I8,60	0,03 -	2	I	- -	34,20 -	2 -
	Итого прямые затраты по разделу 5		руб. руб.			I26	60	7 4		I04 5
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I26	-	-		-
	Материалы		руб.			58	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	64	-		-
	Накладные расходы		руб.			20	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	3	-		-
	Плановые накопления		руб.			I2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I58	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		II0
	Сметная заработная плата		руб.			-	67	-		-
	ИТОГО по разделу 5		руб.			I58	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		II0
	Сметная заработная плата		руб.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
59.	EI5-I3I I9-I	Облицовка цоколя керамической плиткой типа Кабанчик I00м2	0,I8	757,00 I73,00	2,40 0,72	I36	3I	- -	294,I0 0,93	53 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			I36	3I	-		53
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I36	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3I	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	руб.			I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А. Отмостка								
60.	E27-I73 43-I	Щебеночная подготовка под отмостку	0,55	230,00	7,40	I26	8	4	25,60	I4
		I00м2		I4,00	I,90			I	2,45	I
6I.	E27-I7I 42-5	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ. 3 см	0,55	I52,0I	I,86	83	3	I	9,37	5
		I00м2		5,5I	0,69			-	0,89	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б) Крыльца								
62.	E8-30 5-I	Кладка стенок из керамического кирпича м3	29,00	34,20 2,2I	0,8I 0,24	992	64	24 7	4,05 0,3I	II7 9
63.	E7-734 57-2	Укладка ступеней по готовому основанию I00м	0,3I	92,40 80,I0	5,90 I,80	29	25	2 I	I38,00 2,32	43 I
64.	ССЦ п.II-I72	Стоимость сборных ж/б ступеней м	3I,40	3,72 -	- -	II7	-	- -	- -	- -
65.	ССЦ т.4 т.А	Добавляется на мозаичное покрытие ступеней м2	9,42	3,09 -	- -	29	-	- -	- -	- -
66.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,I5	43,30 3,57	0,99 0,30	6	I	- -	7,I9 0,39	I -
67.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм м3	I,20	29,30 I,62	- -	35	2	- -	2,90 -	3 -
68.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00м2	0,I5	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	63	9	- -	I08,00 I,75	I6 -
69.	EI5-I3I I9-I	Облицовка стенок плиткой типа Кабанчик I00м2	0,38	757,00 I73,00	2,40 0,72	288	66	I -	294,I0 0,93	II2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В) Дворовые площадки								
70.	E27-I9 7-I	Подстилающий слой из песка м3	29,60	8,68 0,07	0,2I 0,05	257	2	6 I	0,I5 0,06	4 2
7I.	E27-I75 44-I	Покрытие тротуарной плиткой I00м2	I,48	I200,00 25,I0	I5,30 4,59	I776	37	23 7	47,90 5,92	7I 9
72.	E8-30 5-I	Кирпичный бортик толщ. 38 см м3	28,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	975	63	23 7	4,05 0,3I	II5 9
73.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,36	90,00 I9,50	I,50 0,45	33	7	- -	33,60 0,58	I2 -
74.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,34	86,50 I9,60	I,50 0,45	29	7	- -	38,I0 0,58	I3 -
		Г) ПРИЯМКИ								
75.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м3	0,40	I0,40 I,62	- -	4	I	- -	3,00 -	I -
76.	EII-II I-II	Устройство подстилающий слоев бетонных м3	0,25	29,30 I,62	- -	7	-	- -	2,90 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77.	E8-38 5-5	Кладка стен приямка из керамического кирпича м3	I,65	37,90 3,75	0,62 0,I9	63	6	I -	6,86 0,25	II -
78.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,05	90,00 I9,50	I,50 0,45	5	I	- -	33,60 0,58	2 -
79.	EI5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,06	85,I0 37,I0	6,20 3,85	6	2	- -	65,00 4,97	4 -
80.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00 м2	0,06	5,84 4,90	0,05 0,02	I	-	- -	9,70 0,03	I -
		Д) КАМЕРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА								
8I.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича толщ. I2 см I00м2	0,28	472,00 62,00	7,59 2,28	I32	I7	2 I	II5,00 2,94	32 I
82.	E26-3I 8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами м3	2,I0	35,90 I2,70	I,23 0,37	75	27	3 I	2I,30 0,48	45 I
83.	E26-34 8-7	То же, потолков м3	0,5I	43,80 I5,80	I,3I 0,39	22	8	- -	26,20 0,50	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
84.	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит м3	2,53	43,60 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
85.	E9-I22 I7-5	Установка металлических решеток т	0,06 т	50,20 23,I0	4,I0 I,22	3	I	- -	34,90 I,57	2 -
86.	CI2I-I973	Стоимость жалюзийных решеток т	0,06	464,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
87.	EI3-I53 I8-6	Окраска эмалями решеток I00м2	0,02	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
88.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен I00м2	0,20	386,00 66,00	5,90 I,77	78	I3	I -	II5,00 2,28	23 -
89.	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,20	73,00 I3,40	0,50 0,I5	I5	3	- -	22,30 0,I9	5 -
90.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00м2	0,20	5,84 4,90	0,05 0,02	I	I	- -	9,70 0,03	2 -
		Е) Р А З Н О Е								
9I.	E23-8 2-I	Укладка асбестоцементных труб Д-I00 м	45,60	2,09 0,22	- -	95	I0	- -	0,38 -	I7 -
92.	E22-87 6-2	Укладка стальных труб Д-70 мм м	I2,20	0,50 0,27	0,I7 0,05	6	3	2 I	0,44 0,06	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
93.	СII3-I42	Стоимость стальных труб м	I2,20	0,97 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 7		руб. руб.			5502	387	93 27	-	690 34
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			547I	-	-		-
	Материалы		руб.			4498	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	4I3	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			239	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			902	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I6I	-		-
	Плановые накопления		руб.			5II	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			6884	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		802
	Сметная заработная плата		руб.			-	574	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			3I	-	-		-
	Материалы		руб.			I	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			28	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			2	-	-		-
	Плановые накопления		руб.			2	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			35	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		2
	Сметная заработная плата		руб.			-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 7	руб.			69I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		804
		Сметная заработная плата	руб.			-	575	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			I7I98	997	II97		I76I
			руб.					434		563
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7I67	-	-		-
		Материалы	руб.			6573	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7804	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			283I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		257
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	508	-		-
		Плановые накопления	руб.			I597	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2579
		Сметная заработная плата	руб.			-	I938	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			3I	-	-		-
		Материалы	руб.			I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО по подземной части	руб.			2I630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		258I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I939	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. С Т Е Н Ы								
94.	E8-74 9-2	Кладка наружных стен из керамического кирпича с облицовкой кирпичом керамическим лицевым толщиной стен 5I см	I38,30	44,70	0,80	6I82	39I	II0	4,96	686
		м3		2,83	0,24			33	0,3I	43
95.	E8-72 9-I	Кладка парапета из керамического кирпича с облицовкой кирпичом керамическим лицевым толщиной 250 мм	I9,70	47,60	0,87	938	64	I7	5,65	III
		м3		3,24	0,26			5	0,34	7
96.	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	45,00	34,30	0,8I	I544	94	37	3,90	I75
		м3		2,I0	0,24			II	0,3I	I4
97.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	64,00	0,29	0,I5	I9	5	I0	0,I3	8
		шт		0,08	0,06			4	0,08	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
98.	Е7-I27 9-I-I,8	То же, массой до 0,7 т шт	6,00	I,55 0,46	I,04 0,38	9	3	6 2	0,8I 0,49	5 3
99.	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 м3	3,03	64,40 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
I00.	ССЦ Таб.3-I	Стоимость арматуры А-I т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I0I.	ССЦ Таб.3-I	То же, А-3 т	0,I5	250,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
I02.	ССЦ Таб.3-I	То же, ВР-I т	0,03	32I,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I03.	Е7-433 38-6-I,8	Укладка прогонов массой до 2 т шт	5,00	3,94 I,58	I,76 0,63	20	8	9 3	2,53 0,8I	I3 4
I04.	ССЦ п.9-287	Стоимость сборных ж/б прогонов из бетона М-350 длиной 6 м объемом до I м3 м3	3,00	7I,22 -	- -	2I4	-	- -	- -	- -
I05.	ССЦ Таб.3-I	Стоимость арматуры А-I т	0,07	229,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I06.	ССЦ То же	То же, А-3 т	0,I2	250,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
I07.	ССЦ То же	То же, АТ-5Т т	0,I5	239,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I08.	ССЦ То же	То же, закладные детали т	0,05	4I3,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I09.	E20-696 I8-I	Установка металлических уголков и арматуры над проемами I00кг	8,85	36,23 6,40	0,49 0,I5	320	57	4 I	I0,32 0,I9	9I 2
II0.	EI3-I53 I8-6	Окраска металлических уголков эмалями I00м2	0,24	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	2	-	- -	2,30 0,05	I -
III.	E7-668 47-II-I,8	Укладка парапетных плит шт	53,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	74	3I	7 3	I,0I 0,06	54 3
II2.	ССЦ п.II-233	Стоимость сборных ж/б парапетных плит из бетона М-200 м3	2,28	69,90 -	- -	I59	-	- -	- -	- -
II3.	ССЦ Таб.3-I	Стоимость арматуры ВР-I т	0,04	32I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
II4.	E8-I77 I8-I СТСЦ п.2-26	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием I00м2	0,02	I42,44 66,00	6,78 2,03	3	I	- -	II3,00 2,62	2 -
II5.	ССЦ п.9-340	Стоимость плит подоконных мозаичных шлифованных м2	I,80	8,I3 -	- -	I5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II6.	E9-I22 I7-5	Установка металлических решеток т	0,06	50,20 23,I0	4,I0 I,22	3	I	- -	34,90 I,57	2 -
II7.	CI2I-I973	Стоимость жалюзийных решеток т	0,06	464,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
II8.	EI3-I53 I8-6	Окраска эмалями решеток I00м2	0,02	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
	Итого прямые затраты по разделу 8		руб. руб.			989I	655	200 62		II48 8I
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			9860	-	-		-
	Материалы		руб.			8256	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	7I6	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			748	-	-		-
	Сдача и испытание		руб.			3	-	-	-	-
	Накладные расходы		руб.			I625	-	-		
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I47
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	293	-		-
	Плановые накопления		руб.			9I7	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I2402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I374
	Сметная заработная плата		руб.			-	I009	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			31	-	-		-
		Материалы	руб.			I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	руб.			I2437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I376
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0I0	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
II9.	E7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	I2,00	3,I5	0,7I	38	I2	8	I,65	20
		шт		0,98	0,26			3	0,34	4
I20.	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	24,00	4,72	I,06	II3	33	25	2,29	55
		шт		I,39	0,38			9	0,49	I2
I2I.	E7-478	Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	I5,00	3,90	I,24	59	30	I9	3,I5	47
				I,99	0,45			7	0,58	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I22.	Е7-466	Установка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	2,00	I,43	0,77	3	I	2	0,9I	2
		шт		0,53	0,29			I	0,37	I
I23.	Е7-469	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	5,00	I,8I	I,00	9	3	5	I,I8	6
		шт		0,68	0,38			2	0,49	2
I24.	ССЦ примеч. п.II-I46	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит перекрытия пролетом 2,7 м привед. т. I2 см норм. нагр. 640 кг/м2 марки ПК27.I8-4Т, ПК27.I2-4Т	44,80	7,78	-	349	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,I6								
I25.	ССЦ примеч. п.II-I46	То же, норм. нагр. 660 кг/м2 привед. т.I3 см марки ПК27.I5-4Т	8,00	8,0I	-	64	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 7,74+0,20.2-0,I3								
I26.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, пролетом 5,4 м привед. т. I2 см норм. нагр. 630 кг/м2 марки ПК54.I8-4АТ5Т, ПК54.I2-4АТ5Т	I02,64	8,46	-	868	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+0,45								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, привед. т.I3 см марки ПК54.I5-4АТ5Т м2 Цена: 7,8I+0,20.2+0,45	I6,04	8,66 -	- -	I39	-	- -	- -	- -
I28.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, пролетом 6,0 м, марки ПК60.I8-4АТ5Т, ПК60.I5-4АТ5Т м2 Цена: 7,8I+0,20.2+0,65	90,90	8,86 -	- -	805	-	- -	- -	- -
I29.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, норм.нагр. 980 кг/м2 марки ПК60.I5-8АТ5Т, ПК60.I8-8АТ5Т м2 Цена: 7,8I+0,20.2+ I,4I	48,I0	9,62 -	- -	463	-	- -	- -	- -
I30.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, привед. толщ. I2 см, марки ПК60.I2-8АТ5Т м2 Цена: 7,8I+0,20+I,4I	28,48	9,42 -	- -	268	-	- -	- -	- -
I3I.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, пролетом 9,0 м, норм.нагр. 963 кг/м2, марки П90.I2-8АТ5 м2 Цена: 7,8I+0,20+3,76	32,I0	II,77 -	- -	378	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I32.	ССЦ примеч. п.II-I57	То же, привед. толщ. I3 см, марки П90.I5-8АТ5, П90.I5	I3,40	II,97	-	I60	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2+3,76								
I33.	ССЦ То же	То же, норм. нагр.690 кг/м2 марки П90.I5-4,5АТ5	40,I4	I0,76	-	432	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2+2,55								
I34.	ССЦ То же п.II-I56	Стоимость сб.ж/б ребристых панелей перекрытия пролетом 3,0 м, привед. толщ. I2 см марки ПР30.I5-8А3Т нормат. нагр. 970 кг/м2	8,80	7,09	-	62	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 6,29+0,2.4								
I35.	ССЦ То же	То же, пролетом 6 м, марки ПР60.I5-8АТ5Т	I7,80	8,50	-	I5I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 6,29+0,2,4+I,4I								
I36.	ССЦ То же	То же, норм.нагр. 790 кг/м2 марки ПР60.I5-6АТ5Т	26,70	8,I3	-	2I7	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 6,29+0,2,4+I,04								
I37.	ССЦ Табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	I6,30	0,4I	-	7	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I38.	ССЦ табл.3-I	Металлизация доп.закладных деталей кг	I6,30	0,I8 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I39.	С608 т.4 п.8 стр.230	Добавляется на пробивку отверстий в плитах м2	53,30	0,6I -	- -	33	-	- -	- -	- -
I40.	Е7-767	Установка и стоимость монтажных деталей т	0,02	489,00 27,80	6,00 I,80	I0	I	- -	47,26 2,32	I -
I4I.	Е6-I73	Монолитные ж/б участки перекрытия из бетона М-200 м3	2,80	42,70 4,6I	0,8I 0,24	I20	I3	3 I	8,40 0,3I	24 I
I42.	Е6-I73	То же, из бетона М-300 м3	2,50	47,20 4,6I	0,8I 0,24	II8	I2	2 I	8,40 0,3I	2I I
I43.	СI24-I0	Арматура класса А-I т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I44.	СI24-I2	Арматура класса А-3 т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I45.	СI24-38	Стоимость сетки из арматуры А-3 т	0,04	253,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I46.	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47.	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м	0,66	30,07	I4,30	20	6	9	I3,50	9
		т		9,57	5,00			3	6,45	4
I48.	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	44I,00	I,40	9	2	-	2I0,00	4
		т		I24,00	0,42			-	0,54	-
I49.	CI2I-I904	Стоимость швеллеров	0,66	242,00	-	I60	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I50.	E9-94	Установка металлических перемычек	0,29	29,20	I4,30	8	3	4	I3,50	4
		т		8,70	5,00			I	6,45	2
I5I.	CI2I-I905	Стоимость металлических перемычек	0,29	245,00	-	7I	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I52.	E9-33	Установка металлической стойки С-I	0,22	43,00	I8,I0	9	3	4	I9,40	4
		т		I2,60	6,59			I	8,50	2
I53.	CI2I-I780	Стоимость стойки С-I	0,22	278,00	-	6I	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I54.	EI5-302	Оштукатуривание стоек	0,03	453,00	6,90	I4	6	-	298,00	9
		I00м2		203,00	2,07			-	2,67	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I55.	EI5-306	Устройство каркаса при оштукатуривании	0,03	80,60	0,50	2	I	-	35,00	I
		I00м2		2I,00	0,I5			-	0,I9	-
I56.	E6-I82	Устройство монолитной балки из бетона М-300	I,00	5I,I7	0,89	5I	6	I	I0,80	II
		м3		5,9I	0,27			-	0,35	-
I57.	CI24-I0	Арматура класса А-I	0,03	338,00	-	I0	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I58.	CI24-I2	Арматура класса А-3	0,03	325,00	-	I0	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I59.	E6-83.0.025	Установка закладных деталей весом до 4 кг	-	44I,00	I,40	-	-	-	2I0,00	-
		т		I24,00	0,42			-	0,54	-
I60.	ССЦ табл.I	Металлизация монтажных деталей	0,02	I70,00	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		руб.			532I	I32	82		2I8
			руб.					29		38
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			4992	-	-		-
	Материалы		руб.			350	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I44	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			4446	-	-		-
	Накладные расходы		руб			822	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I46	-		-
		Плановые накопления	руб.			464	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		305
		Сметная заработная плата	руб.			-	290	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			329	-	-		-
		Материалы	руб.			9	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			292	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	руб.			6665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		332
		Сметная заработная плата	руб.			-	3II	-		-
		РАЗДЕЛ I0. Кровля								
I6I.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике I00м2	7,57	49,90 I0,70	I,30 0,39	378	8I	I0 3	I8,90 0,50	I43 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I62.	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов I00м2	7,57	I7,30 I5,50	I,80 0,53	I3I	II7	I4 4	28,50 0,68	2I6 5
I63.	ССЦ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона объемной массой 400 кг/м3 м3	I55,94	I6,00 -	- -	2495	-	- -	- -	- -
I64.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	7,57	5I,60 7,64	0,74 0,22	39I	58	6 2	I4,30 0,28	I08 2
I65.	EI2-300 I0-2	Добавляется до толщины слоя 20 мм I00м2	7,57	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	96	I	2 I	0,07 0,I3	I I
I66.	EI2-288 9-5	Подсыпка керамзитом по уклону м3	75,70	I7,90 I,I7	I,08 0,32	I355	89	82 24	2,32 0,4I	I76 3I
I67.	EI2-38 I-I-I	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350 I00м2	7,57	252,00 44,50	II,I0 3,34	I908	337	84 25	76,30 4,3I	578 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I0	руб.			6754	683	I98		I222
			руб.					59		76
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6754	-	-		-
		Материалы	руб.			3379	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	742	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2495	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			III5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I03
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20I	-		-
		Плановые накопления	руб.			629	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I40I
		Сметная заработная плата	руб.			-	943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I0	руб.			8498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I40I
		Сметная заработная плата	руб.			-	943	-		-
		РАЗДЕЛ II. ЛЕСТНИЦЫ								
I68.	E8-35 5-3	Кладка стенок из керамического кирпича м3	I,60	35,40	0,60	57	4	I	4,52	7
				2,7I	0,I8			-	0,23	-
I69.	E7-734 57-2	Укладка ступеней по готовому основанию I00м	0,05	92,40	5,90	4	4	-	I38,00	7
				80,I0	I,80			-	2,32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I70.	ССЦ п.II-I72	Стоимость сборных ж/б ступеней марки ЛСI2-I7	4,80	3,72	-	I8	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
I7I.	ССЦ т.4 ТА	Добавляетсянна мозаичное покрытие ступеней	I,44	3,09	-	4	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
I72.	Е8-45 5-9	Устройство ограждения из керамического кирпича	0,04	472,00	7,59	I9	2	-	II5,00	5
		I00м2		62,00	2,28			-	2,94	-
I73.	ЕI5-256 55-5-II	Штукатурка кирпичного ограждения	0,08	II0,00	6,80	9	4	-	74,00	6
		I00м2		46,40	4,03			-	5,20	-
		Примечание: монолитные участки уттены в разделе Фундаменты и Стены								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ II		руб.			III	I4	I		25
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			III	-	-		-
	Материалы		руб.			72	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I4	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			I8	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		РАЗДЕЛ I2. ПЕРЕГОРОДКИ								
I74.	E8-45 5-9	Перегородки из керамиче ского кирпича, неармированного толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	2,36	472,00	7,59	III6	I47	I8	II5,00	272
		I00м2		62,00	2,28			5	2,94	7
I75.	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	0,25	305,00	4,25	75	I6	I	I2I,00	30
		I00м2		66,00	I,28			-	I,65	-
I76.	E26-I9 4-6	Утепление перегородок минераловатными плитами	I,52	8,05	0,I5	I2	7	-	7,90	I2
		м3		4,73	0,05			-	0,06	-
I77.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной связующей жесткие ГОСТ I0I40-7I	I,57	43,60	-	68	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I2	руб.			I27I	I70	I9		3I4
			руб.					5		7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I27I	-	-		-
		Материалы	руб.			I0I5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I75	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			68	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	37	-		-
		Плановые накопления	руб.			II8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		340
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I2	руб.			I598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		340
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I2	-		-
		РАЗДЕЛ I3. Двери								
I78.	E10-106 20-2 т.4. т.I	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м2 в каменных стенах с установкой пружин	I0,97	I,39	0,29	I5	8	3	0,83	9
		м2		0,7I	0,09			I	0,I2	I
I79.	E10-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	I0,97	0,95	-	I0	2	-	0,25	3
		м2		0,I4	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80.	EI0-I05 20-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	I7,67	I,45	0,35	26	I0	6	0,9I	I6
		м2		0,55	0,II			2	0,I4	2
I8I.	EI0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	27,09	2,00	0,I3	54	I8	3	I,I6	3I
		м2		0,67	0,04			I	0,05	I
I82.	EI0-I08 20-4	То же, площадью более 3 м2 в перегородках	6,30	I,58	0,I3	I0	4	I	I,0I	6
		м2		0,59	-0,04			-	0,05	-
I83.	CI22-265 доп.I п.I79	Стоимость дверных блоков, подготовленных под вторую масляную окраску марки ДПI.I9	9,45	28,46	-	269	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 28,20+2,56.0,I								
I84.	CI22-22I То же п.I69	То же, марки ДГ2I-I0	I6,08	8,96	-	I44	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 8,76+2,0I.0,I								
I85.	CI22-2I8 То же п.I70	То же, марки ДГ2I-9	7,20	I4,40	-	I04	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: I4,20+2,03.0,I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I86.	CI22-2I8 То же п.I70	То же, марки ДГ2I-8 м2 Цена: I4,20+2,03.0,I	4,80	I4,40 -	- -	69	-	- -	- -	- -
I87.	CI22-2I7 То же п.I7I	То же, марки ДГ2I-7 м2 Цена: I5+2,58.0,I	I6,68	I5,26 -	- -	255	-	- -	- -	- -
I88.	CI22-236 То же п.I87	То же, марки ДН2I-9ШРIЛП м2 Цена: I4,80+2,56.0,I	7,82	I5,06 -	- -	II8	-	- -	- -	- -
I89.	EI5-733 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом I00м2	0,04	267,00 47,80	I,40 0,36	I0	2	- -	86,50 0,46	3 -
I90.	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных компл.	2,00	8,94 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I9I.	CIII-449-I	То же, входных в помещение компл.	8,00	3,23 -	- -	26	-	- -	- -	- -
I92.	CIII-448-I	То же, однопольных компл.	22,00	3,23 -	- -	26	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I93.	EI0-205 38-2	Пропитка противопожарных дверей антипиренами	0,95	6,64	0,04	6	-	-	0,74	I
		I0м2		0,39	0,0I			-	0,0I	-
I94.	Пр-нт 06-09-0I п.I90	Стоимость пружин	3,00	4,23	-	I3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I3		руб.			I2I2	44	I3		69
			руб.					4		4
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I2I2	-	-		-
	Материалы		руб.			75	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	48	-		
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			I068	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I7
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	36	-		-
	Плановые накопления		руб.			II2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		90
	Сметная заработная плата		руб.			-	84	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I3		руб.			I524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		90
	Сметная заработная плата		руб.			-	84	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I4. ВИТРАЖИ								
I95.	E9-I06 I4-6	Монтаж из алюминиевых сплавов витражей	I,22	595,00	35,00	726	586	43	765,00	934
		I00м2		480,00	I0,40			I3	I3,42	I6
I96.	Письмо Госстроя I5.08.83г. 63-Д CI26-3	Стоимость алюминиевых конструкций витражей	I,47	2773,50	-	4077	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		Цена: (2700+52,85).I,0075								
		Компенсация:($I3I,06-2773,5).I,47=526								
I97.	CI2I-I966	Стоимость стальных конструкций	0,02	629,00	-	I3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
I98.	E20-696 I8-I	Установка и стоимость крепежных деталей	I,93	36,23	0,49	70	I2	I	I0,32	20
		I00кг		6,40	0,I5			-	0,I9	-
I99.	EI5-740 20I-8	Остекление витражей 6,5 мм неполированным стеклом	I,22	4I9,00	2,80	5I2	76	3	I08,00	I32
		I00м2		62,20	0,84			I	I,08	I
200.	E7-70I 5I-I	Герметизация стыков резиновыми прокладками и герметиком	0,63	42,30	0,08	27	3	-	6,43	4
		I00м		4,02	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20I.	ССЦ Таб.3-I	Металлизация крепежных деталей т	0,I9	I70,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
202.	E9-I06 I4-6	Установка балконных дверей I00м2	0,05	595,00 480,00	35,00 I0,40	30	24	2 I	765,00 I3,42	39 I
203.	ССРСЦ вып.3 п.804	Стоимость балконных однопольных дверей марки БАП 28-09Ф шт	2,00	I60,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
204.	E9-I05 I4-5	Монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков I00м2	0,II	259,00 I86,00	67,00 4I,30	28	20	8 5	272,00 53,28	30 6
205.	ССРСЦ вып.3 п.732	Стоимость алюминиевых окон одинарных под двойное остекление стеклопакетами марки ОАП 06-I2 шт	6,00	23,50 -	- -	I4I	-	- -	- -	- -
206.	ССРСЦ вып.3 п.737	То же, марки ОАП I8-09 шт	4,00	30,70 -	- -	I23	-	- -	- -	- -
207.	EI5-774 204-5 доп. к ЕРЕР вып.I	Остекление алюминиевых переплетов окон и балконных дверей стеклопакетами I00м2	0,55	III,00 -	- -	6I	-	- -	I4I,00 -	77 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
208.	СIII-60I	Стоимость стеклопакетов из неполированного стекла м2	54,96	I4,80 -	- -	8I3	-	- -	- -	- -
209.	СIII-405	Стоимость приборов для стеклодверей шт	8,00	I8,50 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I4	руб. руб.			7I2I	72I	57 20		I236 24
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I663	-	-		-
		Материалы	руб.			5I3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			993	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.			I56	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5458	-	-		-
		Материалы	руб.			I03	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			470	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	83	-		-
		Плановые накопления	руб.			474	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			6402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I069
		Сметная заработная плата	руб.			-	732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I4	руб.			8494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I327
		Сметная заработная плата	руб.			-	873	-		-
		РАЗДЕЛ I5. П О Л Ы								
		А) Подготовка под полы I этажа								
2I0.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	28,57	29,30	-	837	46	-	2,90	83
		м3		I,62	-			-	-	-
2II.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I,I8	70,00	0,95	83	I2	I	I8,80	22
		I00м2		9,88	0,28			-	0,36	-
2I2.	EII-57 8-3	Стяжка из легкого бетона толщиной 20 мм	0,25	82,60	I,I2	2I	4	-	29,40	7
		I00м2		I4,50	0,34			-	0,44	-
2I3.	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,59	45,80	3,75	27	I2	3	29,50	I7
		I00м2		20,90	I,I2			I	I,44	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I4.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	3,57	43,30 3,57	0,99 0,30	I55	I3	3 I	7,I9 0,39	26 I
2I5.	EII-50 7-I	Утепление полов вдоль наружных стен здания керамзитовым гравием м3	I4,50	I6,I0 I,80	I,08 0,32	233	26	I6 5	3,58 0,4I	52 6
		Б) Чистые полы								
2I6.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00м2	0,86	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	359	53	4 I	I08,00 I,75	93 2
2I7.	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00м2	0,25	5I9,00 43,60	0,75 0,22	I3I	II	- -	75,50 0,28	I9 -
2I8.	EII-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит I00м2	2,79	492,00 43,00	I0,40 3,I2	I375	I20	29 9	77,90 4,02	2I8 II
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I5		руб. руб.	-		322I	297	56 I7		537 2I
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			322I	-	-		-
	Материалы		руб.			2868	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	3I4	-		-
	Накладные расходы		руб.			532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	97	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			300	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		606
		Сметная заработная плата	руб.			-	4II	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I5	руб.			4053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		606
		Сметная заработная плата	руб.			-	4II	-		-
		РАЗДЕЛ I6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
2I9.	EI5-297 59-4	Отделка под окраску потолков из плит	3,9I	20,70	0,I5	8I	72	-	29,80	II6
		I00м2		I8,50	0,04			-	0,05	-
220.	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	I0,5I	II0,00	6,80	II56	488	7I	74,00	778
		I00м2		46,40	4,03			42	5,20	55
22I.	EI5-257 55-6-II	Улучшенная штукатурка монолитных участков перекрытия	0,I3	II2,00	6,80	I4	6	I	75,00	I0
		I00м2		47,60	4,03			I	5,20	I
222.	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	0,63	2I5,00	8,00	I35	67	5	I79,00	II3
		I00м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
223.	EI5-575 I59-5-26	Окраска оконных откосов	0,38	I20,00	0,07	46	30	-	I33,00	5I
		I00м2		77,40	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
224.	EI5-578 I59-8-26	Окраска дверных откосов I00м2	0,25	9I,20 27,80	0,80 0,24	23	7	- -	49,30 0,3I	I2 -
225.	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	7,I0	76,30 23,I0	0,90 0,27	542	I64	6 2	4I,00 0,35	29I 2
226.	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00м2	3,9I	60,80 I5,50	I,00 0,30	238	6I	4 I	27,40 0,39	I07 2
227.	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00м2	0,95	76,70 27,80	0,80 0,24	72	26	I -	49,30 0,3I	47 -
228.	EI5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой I00м2	2,46	422,00 94,70	2,00 0,60	I038	233	4 I	I70,00 0,77	4I8 2
229.	EI5-566 I59-6	Масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску I00м2	I,49	23,70 I4,60	0,02 0,0I	35	22	- -	24,60 0,0I	37 -
230.	EI5-574 I59-4-26	Масляная окраска наличников I00м2	0,I0	93,00 50,80	0,08 0,0I	9	5	- -	88,70 0,0I	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23I.	EI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов I00м2	0,03	7I,20 27,80	0,80 0,24	2	I	- -	49,20 0,3I	I -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I6		руб. руб.			339I	II82	92 48		I990 64
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			339I	-	-		-
	Материалы		руб.			2II6	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I230	-		-
	Накладные расходы		руб.			559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	99	-		-
	Плановые накопления		руб.			3I7	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			4267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		2I06
	Сметная заработная плата		руб.			-	I329	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I6		руб.			4267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		2I06
	Сметная заработная плата		руб.			-	I329	-		-
		РАЗДЕЛ I7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
232.	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	4,27	9,43 2,30	0,0I -	40	I0	- -	4,I4 -	I8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I7		руб. руб.			40	I0	- -		I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			40	-	-		-
		Материалы	руб.			30	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Накладные расходы -	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I7	руб.			5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		РАЗДЕЛ I8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А) Вентиляционные устройства на кровле								
233.	E8-45 5-9	Кладка стен канала из керамического кирпича толщ. I2 см	0,04	472,00	7,59	I9	2	-	II5,00	5
		I00м2		62,00	2,28			-	2,94	-
234.	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	8,00	2,43	I,03	I9	8	8	I,64	I3
		шт		I,0I	0,38			3	0,49	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
235	ССЦ п.8-236	Стоимость стаканов и подстаканников из бетона М-I50	0,52	89,38	-	46	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		Цена: 90,2-0,82								
236.	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры ВР-I	3I,20	0,32	-	I0	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
237.	Е7-448 39-I-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	I,00	2,46	0,70	2	I	-	I,8I	2
		шт		I,06	0,26			-	0,34	-
238.	ССЦ II-I48	Стоимость плоских плит пролетом I,3 м нормативной нагрузкой 870 кг/м2, приведенной толщиной 8 см, ПТП8-I3-I3	6,69	6,47	-	43	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		Цена: 6,94-0,27-0,2.2								
239.	Е26-I9	Утепление крышного вентилятора минеральной ватой	0,44	8,05	0,I5	4	2	-	7,90	3
		м3		4,73	0,05			-	0,06	-
240.	СII4-I37	Стоимость минеральной ваты	0,45	I3,20	-	6	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б) Зенитные фонари Ф-I (4шт)								
24I.	E9-34 5-I	Монтаж металлоконструкций фонарей I00м2	0,09	279,00 69,00	I56,00 50,70	25	6	I4 5	III,00 65,40	I0 6
242.	CI2I-I974	Стоимость металлоконструкций т	0,2I	287,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
243.	EI3-I48 I8-I	Окраска металлоконструкций I00м2	0,06	38,30 0,99	0,I7 0,05	2	-	- -	I,46 0,06	- -
244.	EI0-28 4-I	Деревянная рама из брусков м3	0,I0	II0,00 I2,90	I,30 0,39	II	I	- -	24,00 0,50	2 -
245.	EI0-202 37-2	Огнезащита древесины м3	0,I0	7,5I I,48	0,03 0,0I	I	-	- -	2,94 0,0I	- -
246.	EI2-280 8-5	Фартук из оцинкованной стали I00м2	0,08	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I6	4	- -	83,00 0,I5	7 -
247.	E7-70I 5I-I	Герметизация стыков I00м	0,24	42,30 4,02	0,08 0,02	I0	I	- -	6,45 0,03	2 -
248.	EI2-289 9-6	Водоизоляционный ковер из I слоя рубероида I00м2	0,08	49,90 I0,70	I,30 0,39	4	I	- -	I8,90 0,50	2 -
249.	EI2-299 I0-I	Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм I00м2	0,06	I4,80 7,64	0,74 0,22	I	-	- -	I4,30 0,28	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
250.	EI2-303 П-I	Утепление фонарей пеностеклом I00м	0,27	I77,00 42,90	7,77 2,33	48	I2	2 I	92,90 3,0I	25 I
25I.	ССЦ п.3-I46	Стоимость пеностекла м3	0,44	I6,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
252.	Пр-нт 05-02 4I	Стоимость оргстекла т	0,08	2580,00 -	- -	206	-	- -	- -	- -
		В) Монолитный козырек								
253.	E6-I73	Устройство монолитного козырька из бетона М-300 м3	0,33	46,66 4,6I	0,8I 0,24	I5	2	- -	8,40 0,3I	3 -
254.	CI24-43	Стоимость арматуры ВР-I т	0,0I	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
255.	CI24-I2	Арматура класса А-3 т	-	325,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
256.	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
257.	E9-94	Установка металлических уголков т	0,02	30,07 9,57	I4,30 5,00	I	-	I -	I3,50 6,45	- -
258.	CI2I-I904	Стоимость мет. уголков т	0,02	242,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Г) Радиостойка								
259.	Е34-286 48-I	Опора стальная с оттяжками шт	I,00	39,40 I8,20	-	39	I8	-	3I,70	32
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I8		Руб. руб.			608	59	24 9		I09 II
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			5I7	-	-		-
	Материалы		руб.			I30	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	57	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			II6		-		-
	Накладные расходы		руб.			88	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I2	-		-
	Плановые накопления		руб.			47	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		III
	Сметная заработная плата		руб.			-	69	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			9I	-	-		-
	Материалы		руб.			5	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	II	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			65	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			7	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			7	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			I05	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I8	руб.			757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	руб.			3894I	3967	742		6886
			руб.					253		326
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			33032	-	-		-
		Материалы	руб.			I8804	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	3542	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			9952	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		493
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	975	-		-
		Плановые накопления	руб.			3074	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4I554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		6636
		Сметная заработная плата	руб.			-	45I7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5909	-	-		-
		Материалы	руб.			II8	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	678	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			398	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	88	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления	руб.			5I2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			6929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		III4
		Сметная заработная плата	руб.			-	766	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	руб.			48483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7750
		Сметная заработная плата	руб.			-	5283	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб. руб.			56I39	4964	I939 687		8647 889
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			50I99	-	-		-
		Материалы	руб.			25377	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I7756	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		750
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I483	-		-
		Плановые накопления	руб.			467I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			63I49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		92I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	6455	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5940	-	-		-
		Материалы	руб.			II9	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	679	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			426	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	88	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			6964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		III6
		Сметная заработная плата	руб.			-	767	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			70II3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I033I
		Сметная заработная плата	руб.			-	7222	-		-

Составила инженер Апарина

Проверила рук.группы Гоглидзе

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Номер Поряд.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. измер.	Коли-чество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных ж элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			728	9I3	-	-	I,30
2.	Фундаменты + стены			I0326	I2992	-	-	I8,53
3.	Двери			56	70	-	-	0,I0
4.	Полы			324	407	-	-	0,58
5.	Внутренняя отделка			I26	I58	-	-	0,23
6.	Наружная отделка			I36	I7I	-	-	0,24
7.	Разные работы			5502	69I9	-	-	9,87
8.	Стены			989I	I2437	-	-	I7,74
9.	Перекрытие и покрытие			532I	6665	-	-	9,5I
I0.	Кровля			6754	8498	-	-	I2,I2
II.	Лестницы			III	I39	-	-	0,20
I2.	Перегородки			I27I	I598	-	-	2,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I3.	Двери			I2I2	I524	-	-	2,I7
I4.	Витражи			7I2I	8494	-	-	I2,II
I5.	Полы			322I	4053	-	-	5,78
I6.	Внутренняя отделка			339I	4267	-	-	6,09
I7.	Наружная отделка			40	5I	-	-	0,07
I8.	Разные работы			608	757	-	-	I,08
	ИТОГО	м3	I862,00	56I39	70II3	30I5	3765	I00,00

Составила инженер Апарина

Проверила рук.группы Гоглидзе

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

на отопление

Основание: ОВ.СО I-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,032 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 35I чел.ч.
Сметная заработная плата 0,23I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин На един.	Всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II		
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
I.	EI8-II4 5-2	Установка конвекторов низких типа Ритм КО-20П,К экм	94,22	8,90 0,22	0,03 0,0I	839	2I	3 I		0,39 0,0I	37 I		
2.	EI8-I32 5-5	Регистр из гладких труб Д I08х3 мм м	22,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	95	2	- -		0,20 0,0I	4 -		
3.	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	3,00	0,49 0,08	- -	I	-	- -		0,I3 -	- -		
4.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6 шт	25,00	0,99 -	- -	25	-	- -		- -	- -		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
5.	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIII, ДУ20, РУI6 шт	I0,00	I,2I -	- -	I2	-	- -	- -	- -
6.	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIII, ДУ25, РУI6 шт	2,00	I,72 -	- -	3	-	- -	- -	- -
7.	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIII, ДУ32, РУI6 шт	4,00	2,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
8.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	25,00	2,23 -	- -	56	-	- -	- -	- -
9.	CI30-I0I4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IМПА, диаметром в мм 20 шт	4,00	I,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I0.	EI8-I92 II-6	Воздухосборник из стальных труб Д-32 мм шт	4,00	4,75 I,24	0,I2 0,04	I9	5	- -	2,04 0,05	8 -
II.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из легких водогазопроводных легких труб Д-I5 мм м	95,00	0,86 0,2I	0,0I -	82	20	I -	0,36 -	34 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	EI6-36 7-I	То же, Д-20 мм	60,00	0,9I	0,0I	55	I3	I	0,36	2I
		м		0,2I	-			-	-	-
I3.	EI6-37 7-I	То же, Д-25 мм	33,00	I,03	0,0I	34	7	-	0,36	I2
		м		0,2I	-			-	-	-
I4.	EI6-38 7-I	То же, Д-32 мм	75,00	I,I4	0,0I	85	I6	I	0,36	27
		м		0,2I	-			-	-	-
I5.	EI6-39 7-I	То же, Д-40 мм	I5,00	I,29	0,0I	I9	3	-	0,36	5
		м		0,2I	-			-	-	-
I6.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	2,78	4,0I	-	II	II	-	5,26	I5
		I00м		3,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		Руб.			I350	98	6		I63
			руб.					I		I
	В том числе:									
	Стоимость сантехнических работ		руб.			I350	-	-		-
	Накладные расходы -		руб.			I80	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I5
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	30	-		-
	Плановые накопления		руб.			I22	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			I652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I79
	Сметная заработная плата		руб.			-	I29	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		руб.			I652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I79
	Сметная заработная плата		руб.			-	I29	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I7.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I I00м2	0,I5	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I8.	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77 I00м2	0,I5	7,I3 0,98	0,I5 0,04	I	-	- -	I,45 0,05	- -
I9.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,60	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I4	I3	- -	4I,00 0,I3	25 -
20.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79 м3	0,80	49,50 -	- -	40	-	- -	- -	- -
2I.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо I00м2	0,32	24,70 I4,40	0,49 0,I5	8	5	- -	23,90 0,I9	8 -
22.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350 м2	36,80	0,22 -	- -	8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,32	I2,60	0,05	4	4	-	2I,I0	7
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-
24.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690, 790,890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	3,52	27,90	-	98	-	-	-	-
		I0м2		-	-			-	-	-
25.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,32	66,30	0,08	2I	3	-	I9,I0	6
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
26.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и приборов	I,80	60,50	0,03	I09	69	-	68,00	I22
		I00м2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			304	94	-		I68
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			304	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			48	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	8	-		-
	Плановые накопления		руб.			28	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I72
	Сметная заработная плата		руб.			-	I02	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			I654	I92	6		33I
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			304	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I350	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.			I22	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I79
		Сметная заработная плата	руб.			-	I29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		35I
		Сметная заработная плата	руб.			-	23I	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На вентиляцию

Основание: ОВ.СО I-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,47I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 659 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,475 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины: На един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины: Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Е20-7I7 I50I-0I4I6 I50I-0I4I8	Установка вентилятора В-ЦI4-46-5-02ЛЕВА шт	2,00	205,57 5,02	0,72 0,22	4II	I0	I -	8,53 0,28	I7 I
2.	20-3 Е20-I004	Виброизоляторы до 40 I0шт	I,00	I5,54 2,96	0,02 0,0I	I6	3	- -	5,03 0,0I	5 -
3.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I шт	4,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	29	I8	4 I	7,92 0,39	32 2
4.	СI30-2532 Доп.2 I50I-0I393 I50I-02003	Стоимость вентилятора крышного ВКР НР4 с электродвигателем АИР7IА6У2 шт	4,00	99,60 -	- -	398	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	2,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	I3	6	I -	5,38 0,I8	II -
6.	CI30-735	Калориферы (воздухонагреватели) стальные пластинчатые многоходовые КВ57А-II, поверхность нагрева в м2- I8,84 шт	2,00	60,60 -	- -	I2I	-	- -	- -	- -
7.	E20-468 9-7 I704-50828 I704-50423	Установка клапана воздушного КВУ 600хI000А с электроприводом МЭО-I6/25-0,63 Iшт	2,00	I97,63 2,59	0,09 0,03	395	5	- -	4,4I 0,04	9 -
8.	E20-809 33-I	Установка теплообменника ТКТ-I0 шт	I,00	I2,62 8,II	0,46 0,I4	I3	8	- -	7,8I 0,I8	8 -
9.	ЦНИИЭП инж.05 информ. материал Табл.8	Стоимость теплоутилизатора ТКТ-I0 шт	I,00	946,00 -	- -	946	-	- -	- -	- -
I0.	E20-764 27-I	Установка фильтров металлических ячейковых м2	2,25	3,6I 2,96	0,I0 0,03	8	7	- -	4,65 0,04	I0 -
II.	CI30-2696 Доп.2	Стоимость фильтров ФЯУБ шт	9,00	4,36 -	- -	39	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	E20-636 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500 шт	2,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	33	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
I3.	E20-690 I7-2	Установка гибких вставок шт	4,00	I,I0 0,62	0,0I -	4	2	- -	I,I0 -	4 -
I4.	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам из брезента и сортовой стали м2	I,00	II,20 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I5.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм I00x200 Iшт	I2,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I8	II	- -	I,4I 0,03	I7 -
I67	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200x200 I шт	9,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I5	8	- -	I,4I 0,03	I3 -
I7.	E20-402 7-I	Установка решеток вентиляционных РВI-I Iшт	5,00	2,70 0,88	0,05 0,02	I3	4	- -	I,4I 0,03	7 -
I8.	E20-405 7-I	То же, РВI-2 Iшт	2,00	4,24 0,88	0,05 0,02	8	2	- -	I,4I 0,03	3 -
I9.	E20-405 7-I	То же, РВI-3 Iшт	2,00	4,24 0,88	0,05 0,02	8	2	- -	I,4I 0,03	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	E20-406 7-I	То же, РВI-5 Iшт	2,00	5,30 0,88	0,05 0,02	II	2	- -	I,4I 0,03	3 -
2I.	E20-478 9-5	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром / периметром, мм, до 3I5/I000 шт	9,00	I,50 I,22	0,05 0,02	I4	II	- -	2,08 0,03	I9 -
22.	CI30-3288 Доп.4	Стоимость заслонок воздушных унифицированных Р200Р шт	5,00	20,75 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
23.	CI30-3289 Доп.4	То же, Р250Р шт	4,00	22,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
24.	E20-446 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных Р600х400Р Iшт	3,00	I6,36 I,28	0,05 0,02	49	4	- -	2,I7 0,03	7 -
25.	E20-35 I-I	Сталь листовая т.I мм для диафрагм м2	I,02	7,37 0,92	0,04 0,0I	8	I	- -	I,62 0,0I	2 -
26.	CI30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 828I шт	35,00	0,I3 -	- -	5	-	- -	- -	- -
27.	E20-644 I4-I	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых внутренним диаметром периметром, мм до 3I5/I000 шт	4,00	I,78 0,78	0,I0 0,03	7	3	- -	I,36 0,04	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	CI30-2698 Доп.2	Стоимость трубчатого шумоглушителя ГТКI-2 Д-200	2,00	I6,I0	-	32	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29.	CI30-2699 Доп.2	Стоимость трубчатого шумоглушителя ГТКI-3 Д-250	I,00	I8,50	-	I9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30.	CI30-2700 Доп.2	То же, ГТКI-4 Д-3I5 мм	I,00	23,70	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3I.	E20-484 I0-I CI30-2674 Доп.2	Установка каплеотделителя из стали тонколистовой т.I,6 мм	0,07	I47,27	0,22	I0	-	-	6,36	-
		I00кг		3,74	0,06			-	0,08	-
32.	E20-484 I0-I CI30-2674 Доп.2	Установка секций входной выходной, переходной и соединительной из тонколистовой стали т.I,6 мм	4,60	I47,27	0,22	678	I7	I	6,36	29
		I00 кг		3,74	0,06			-	0,08	-
33.	E20-72 2-4	Патрубок из тонколистовой стали т.I,6 мм I000х600х300	2,I6	7,80	0,05	I7	I	-	0,83	2
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
34.	E20-72 2-4	Устройство конфузора Д9	3,40	7,80	0,05	27	2	-	0,83	3
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
35.	E20-696 I8-I	Установка фланца ФД4	0,05	36,23	0,49	2	-	-	I0,32	I
		I00кг		6,40	0,I5			-	0,I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой, кг до I00	0,20	36,29	0,26	7	I	-	6,02	I
		I00кг		3,67	0,08			-	0,I0	-
37.	ЦI2-698-3	Установка закладных конструкций для термометра на воздуховоде	4,00	I,52	0,II	6	2	-	I,05	4
		шт		0,55	-			-	-	-
38.	CIII-383	Сетка металлическая	2,50	I,I8	-	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
39.	E20-70 2-2	Установка коробки из стали листовой т.I,6 мм 400х300х800	2,I2	7,83	0,05	I7	2	-	I,35	3
		м2		0,77	0,02			-	0,03	-
40.	E20-582 I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсара диаметром патрубка, мм 400	I,00	26,8I	0,I7	27	2	-	3,65	4
		шт		2,09	0,05			-	0,06	-
4I	E20-523 II-7	Установка зонтов над оборудованием из листовой стали	I,50	9,I3	0,06	I4	I	-	I,4I	2
		м2		0,8I	0,02			-	0,03	-
42.	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60	I0,05	7,36	0,04	74	9	-	I,62	I6
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43.	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200	25,I2	5,40	0,04	I36	23	I	I,62	4I
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
44.	E20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5	7,85	5,26	0,04	4I	7	-	I,62	I3
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
45.	E20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450	6,28	4,73	0,04	30	4	-	I,25	8
		м2		0,70	0,0I			-	0,0I	-
46.	E20-7 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630	27,70	4,90	0,04	I36	I7	I	I,07	30
		м2		0,6I	0,0I			-	0,0I	-
47.	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм до 900	2,60	5,40	0,04	I4	2	-	I,62	4
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
48.	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм I000	I,00	5,64	0,04	6	I	-	I,62	2
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49.	E20-I3 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 2000	6,00	5,75	0,04	35	4	-	I,07	6
		м2		0,6I	0,0I			-	0,0I	-
50.	E20-I4 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	26,60	5,55	0,04	I48	II	I	0,74	20
		м2		0,4I	0,0I			-	0,0I	-
5I.	E20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60	I,00	8,05	0,04	8	I	-	I,62	2
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
52.	E20-I07 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200	6,30	6,II	0,04	38	6	-	I,62	I0
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
53.	E20-III I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 3I5	3,96	5,75	0,04	23	3	-	I,25	5
		м2		0,70	0,0I			-	0,0I	-
54.	E20-I09 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром мм от 225 до 3I5	II,80	5,93	0,04	70	II	-	I,62	I9
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55.	E20-III I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500	4,7I	5,75	0,04	27	3	-	I,25	6
		м2		0,70	0,0I			-	0,0I	-
57.	E20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм периметром, мм, до 900	I,60	6,4I	0,04	I0	I	-	I,62	3
		м2		0,92	0,0I			-	0,0I	-
58.	E20-II7 I-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 2000	4,00	6,92	0,04	28	2	-	I,07	4
		м2		0,6I	0,0I			-	0,0I	-
59.	E20-II8 I-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	62,60	6,7I	0,04	420	26	3	0,74	46
		м2		0,4I	0,0I			I	0,0I	I
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		Руб.			5025	282	I5		486
			руб.					2		4
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.			6	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			2	-	-		-
	Плановые накопления		руб.			I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата		руб.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			50I9	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I20	-		-
		Плановые накопления	руб.			455	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		54I
		Сметная заработная плата	руб.			-	402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			6I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		545
		Сметная заработная плата	руб.			-	404	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60.	E26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	0,80	20,40	0,I7	I6	7	-	I3,80	II
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
6I.	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40 мм	I,07	49,50	-	53	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
62.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхностей пленкой полиэтиленовой	0,30	I2,60	0,05	4	4	-	2I,I0	6
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	CIII-303	Пленка поливинилхлоридная	0,0033	I460,00	-	5	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
64.	E26-86 I5-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	30,00	2,22	0,0I	67	I5	-	0,84	25
		м2		0,5I	-			-	-	-
65.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,30	66,30	0,08	20	3	-	I9,I0	6
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
66.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I,50	7,7I	0,20	I2	3	-	3,I0	5
		I00м2		2,05	0,06			-	0,08	-
67.	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	0,30	7,I3	0,I5	2	-	-	I,45	-
		I00м2		0,98	0,04			-	0,05	-
68.	EI5-6I3 I64-7	Окраска масляной краской воздуховодов и секций	I,50	43,50	0,03	65	32	-	38,80	58
		I00м2		2I,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			244	64	-		III
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			244	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			40	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			30I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			5269	346	I5		597
			руб.					2		4
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			244	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			50I9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сдача и испытание		руб.			II	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		55
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I20	-		-
	Плановые накопления		руб.			455	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			6I53	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		54I
	Сметная заработная плата		руб.			-	402	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			647I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		659
	Сметная заработная плата		руб.			-	475	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На узел управления

Основание: ОВ.СО I-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,985 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I62 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I24 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость единицы руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины На един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЦII-39I-I	Установка регулятора расхода УРРД-25	I,00	2,84	0,02	3	3	-	5,I0	5
		шт		2,77	-			-	-	-
2.	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	I,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3.	EI8-202 I2-I	Установка регулятора отопления электроника	I,00	I90,25	0,84	I90	I2	I	I9,38	I9
		шт		II,93	0,25			-	0,32	-
4.	Цена Завода Луч Спец констр. бюро	Стоимость регулятора отопления электроника	I,00	825,00	-	825	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	ЦII-I55-4	Установка водосчетчика крыльчатого УВКГ-32 шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -
6.	CI30-2336 Доп.I	Стоимость водосчетчика крыльчатого УВКГ-32 шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
7.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	5,00	4,43 0,20	0,0I -	22	I	- -	0,33 -	2 -
8.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	5,00	2,4I 0,20	- -	I2	I	- -	0,32 -	2 -
9.	EI6-I35 I2-I	Установка вентиля запорного I5C22НЖ Д-40 мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
I0.	2307-I0478	Вентиль проходной фланцевый I5C22НЖ ДУ40, РУ40 шт	4,00	I6,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
II.	CI30-I809	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2 ВСТ3СП3, давлением 2,5 МПА, диаметром в мм: 40 шт	8,00	I,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I2.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых I5КЧI9П2 Д-32 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	EI6-I35 I2-I	То же, Д-40 мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
I4.	CI30-2764 Доп.3	Стоимость вентиля запорного I5КчI9П2 Д-32 мм шт	2,00	3,66 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I5.	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2 ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА диаметром в мм: 32 шт	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I6.	CI30-2765 Доп.3	То же, Д-40 мм шт	4,00	5,42 -	- -	22	-	- -	- -	- -
I7.	CI30-I792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40 шт	8,00	0,95 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I8.	CI30-2507 Доп.2	Вентиль запорный муфтовый I5БIП Д-25 мм шт	4,00	I,69 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I9.	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
20.	ЦI2-698-3	Установка закладных деталей шт	II,00	I,50 0,53	0,I0 -	I7	6	I -	I,02 -	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм легких м	20,00	I,03 0,2I	0,0I -	2I	4	- -	0,36 -	7 -
22.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 32 мм толщиной стенки I,6 мм м	2,00	I,79 0,42	0,05 0,02	4	I	- -	0,67 0,03	I -
23.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 38 мм толщиной стенки I,6 мм	I,50	I,79 0,42	0,03 0,02	3	I	- -	0,67 0,03	I -
24.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм м	35,00	I,79 0,42	0,05 0,02	63	I5	2 I	0,67 0,03	24 I
25.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм толщиной стенки 2,8 мм м	I,50	I,79 0,42	0,05 0,02	3	I	- -	0,67 0,03	I -
26.	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	I,00	2,63 0,54	0,07 0,02	3	I	- -	0,88 0,03	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром I08 мм толщиной стенки 4 мм	2,00	3,I3	0,07	6	I	-	0,88	2
		м		0,54	0,02			-	0,03	-
28.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,59	4,0I	-	2	2	-	5,26	3
		I00м		3,80	-			-	-	-
29.	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	0,05	4,29	-	I	-	-	5,26	-
		I00м		3,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		руб.			I483	66	4		I05
			руб.					I		I
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.			22	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			8	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			2	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			32	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч			-	-	-		I9
	Сметная заработная плата		руб.			-	I2	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			I46I	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I92	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	34	-		-
		Плановые накопления	руб.			I34	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,60	22,70	0,33	I4	I3	-	4I,00	25
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
3I.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	0,8	49,50	-	40	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
32.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,I6	I2,60	0,05	2	2	-	2I,I0	3
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-
33.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690,790,890, 990 мм толщиной 0,2 мм	I,76	27,90	-	49	-	-	-	-
		I0м2		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	0,06	8I,I0	I,33	5	2	-	47,20	3
		I00м2		28,40	0,40			-	0,52	-
35.	CIII-I03	Изол гидроизоляционный	6,90	0,47	-	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
36.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,I6	66,30	0,08	II	2	-	I9,I0	3
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
37.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	0,I6	24,70	0,49	4	2	-	23,90	4
		I00м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-
38.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350	I8,40	0,22	-	4	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			I32	2I	-		38
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I32	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			22	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			I2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I66	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб. руб.			I6I5	87	4 I		I43 I
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I46I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I92	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	34	-		-
		Плановые накопления	руб.			I34	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ.СО I-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,4I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 68 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,046 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины	
									На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЦI2-805-I	Установка клапана 254943НЖ Д-I5 мм	I,00	2,29	0,06	2	2	-	3,06	3
		шт		2,03	0,0I			-	0,0I	-
2.	Ном.кат стр.68	Стоимость клапана 254943НЖ Д-I5 мм	I,00	85,80	-	86	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2,00	4,43	0,0I	9	-	-	0,33	I
		компл.		0,20	-			-	-	-
4.	EI6-I35 I2-I	Установка вентиля I5К4I9П2 Д-40 мм	4,00	I,62	0,I3	6	4	-	I,54	6
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	2307-I0380	Вентиль проходной фланцевый I5КчI9П2 ДУ40, РУI6 шт	4,00	5,39 -	- -	22	-	- -	- -	- -
6.	CI30-I792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6МПА, диаметром в мм: 40 шт	8,00	0,95 -	- -	8	-	- -	- -	- -
7.	EI8-2I4 I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	I,00	29,42 0,79	0,23 0,07	29	I	- -	I,25 0,09	I -
8.	E20-696 I8-I	Штуцер для манометра I00кг	0,004	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	-	- -	I0,32 0,I9	- -
9.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIII, ДУI5, РУI6 шт	5,00	0,99 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I0.	ЦI2-698-II	Установка закладных конструкций на трубопроводе шт	3,00	4,69 2,75	0,68 0,08	I4	8	2 -	4,08 0,I0	I2 -
II.	E20-696 I8-I	Сталь угловая I00кг	0,40	36,23 6,40	0,49 0,I5	I4	3	- -	I0,32 0,I9	4 -
I2.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	5,00	0,86 0,2I	0,0I -	4	I	- -	0,36 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	25,00	I,29	0,0I	32	5	-	0,36	9
		м		0,2I	-			-	-	-
I4.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,30	4,0I	-	I	I	-	5,26	2
		I00м		3,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		руб.			233	25	2		40
			руб.					-		-
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ		руб.			I6	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	+	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			2	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			27	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I6
	Сметная заработная плата		руб.			-	II	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			2I7	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			29	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	5	-		-
	Плановые накопления		руб.			20	-	-		-
	Веего, стоимость сантехнических работ		руб.			266	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I5.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,II	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00м2		2,05	0,06			-	0,08	-
I6.	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	0,II	7,I3	0,I5	I	-	-	I,45	-
		I00м2								
I7.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,38	22,70	0,33	9	8	-	4I,00	I6
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
I8.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	0,5I	49,50	-	25	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
I9.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	0,I4	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
		I00м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350	I6,I0	0,22	-	4	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
2I.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,I4	I2,60	0,05	2	2	-	2I,I0	3
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-
22.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690,790,890,990 мм толщиной 0,2 мм	I,54	27,90	-	43	-	-	-	-
		I0м2		-	-			-	-	-
23.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,I4	66,30	0,08	9	I	-	I9,I0	3
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			97	I3	-		25
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			97	-	-		-
	Накладные расходы -		руб.			I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	2	-		-
	Плановые накопления		руб.			8	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I2I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		26
	Сметная заработная плата		руб.			-	I5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			I2I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		26
	Сметная заработная плата		руб.			-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб. руб.			330	38	2 -		65 -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			97	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановыенакопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			4I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-

Составила Инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

К типовому проекту Здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На водопровод

Основание: ВК.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,09I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I73 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I20 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины: На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный	I,00	I,76	-	2	2	-	3,00	3
		шт		I,73	-			-	-	-
2.	I704-3034	Стоимость счетчика ВСКМ-50	I,00	62,70	-	63	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0;33	-
		компл.		0,20	-			-	-	-
4.	EI6-I34 I2-I	Установка крана водоразборного КВ-I5Д	I,00	I,68	0,I3	2	I	-	I,5I	2
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	240746-200 2	Стоимость крана КВ-I5Д шт	I,00	3,52 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	2,00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
8.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 20 мм шт	I,00	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	- -	0,3I -	- -
9.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	35,00	2,23 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I0.	CI30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	35,00	0,95 -	- -	33	-	- -	- -	- -
II.	CI30-79	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 20 шт	3,00	I,I7 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	CI30-80	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 25	2,00	I,63	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	3,00	I7,40	0,I3	52	3	-	I,5I	5
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
I4.	24I529-I0I 37	Подводки полиэтиленовые к смывным бачкам	5,00	I,92	-	I0	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
I5.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	95,00	I,20	0,0I	II4	22	I	0,37	35
		м		0,23	-			-	-	-
I6.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	28,00	I,35	0,0I	38	6	-	0,37	I0
		м		0,23	-			-	-	-
I7.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	36,00	I,36	0,0I	49	8	-	0,37	I3
		м		0,23	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	7,00	I,58	0,0I	II	2	-	0,37	3
		м		0,23	-			-	-	-
I9.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	I6,00	I,79	0,0I	29	4	-	0,37	6
		м		0,23	-			-	-	-
20.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	8,00	2,2I	0,03	I8	2	-	0,48	4
		м		0,29	0,0I			-	0;0I	-
2I.	EI6-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм	I5,00	2,67	0,04	40	5	-	0,57	9
		м		0,35	0,0I			-	0,0I	-
22.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I,82	3,94	-	7	7	-	5,I6	9
		I00м		3,73	-			-	-	-
23.	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	0,23	4,22	-	I	I	-	5,I6	I
		I00м		3,73	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	ЦI2-II8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметр условного прохода, 20-50 мм	6,00	0,80	0,02	5	5	-	I,00	6
		м		0,75	-			-	-	-
25.	CI59-5I9	Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным диаметром 250	0,60	I80,00	-	I08	-	-	-	-
		I0 м		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		руб.			682	68	I		I07
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.			7	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			5	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			I3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		9
	Сметная заработная плата		руб.			-	8	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			675	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			86	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I5	-		-
	Плановые накопления		руб.			60	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			82I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		I04
	Сметная заработная плата		руб.			-	76	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		руб.			834	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		II3
	Сметная заработная плата		руб.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,65	22,70	0,33	I5	I4	-	4I,00	27
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
27.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	0,80	49,50	-	40	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
28.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,33	I2,60	0,05	4	4	-	2I,I0	7
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-
29.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690,790,890,990 мм толщиной 0,2 мм	3,63	27,90	-	I0I	-	-	-	-
		I0 м2		-	-			-	-	-
30.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	0,28	24,70	0,49	7	4	-	23,90	7
		I00м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350	32,20	0,22	—	7	-	—	—	—
		м2		-	-			-	-	-
32.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,33	66,30	0,08	22	3	—	I9,I0	6
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
33.	EI5-6I4 I64-8	Окраска изолированных труб	0,I5	60,50	0,03	9	6	—	68,00	I0
		I00м2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			205	3I	—		57
			руб.					-		-
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			205	-	-	-	-
	Накладные расходы		руб.			33	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	5	-		-
	Плановые накопления		руб.			I9	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		60
	Сметная заработная плата		руб.			-	36	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		60
	Сметная заработная плата		руб.			-	36	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			887	99	I		I64
			руб.					-		-
	В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			205	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.			-	36	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			675	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			60	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			82I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I04
		Сметная заработная плата	руб.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I09I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I73
		Сметная заработная плата	руб.			-	I20	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На горячее водоснабжение

Основание: ВК.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,85I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I65 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,II0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины: На един.	обслуживающих машины: Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI6-I34 I2-I	Установка крана водоразборного КВ-I5Д шт	I2,00	I,68 / 0,97	0,I3 / 0,04	20	I2	I / -	I,5I / 0,05	I8 / I
2.	240746 -2002	Стоимость крана КВI5Д шт	I2,00	3,52 / -	- / -	42	-	- / -	- / -	- / -
3.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	24,00	0,49 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
4.	EI7-53 3-3	Установка смесителей шт	II,00	0,59 / 0,5I	0,0I / -	6	6	- / -	0,82 / -	9 / -

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	2407-I828	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ТУ2I-26-I02-75 изв. I,2 СМ-М-НИ-Ш	шт	II,00	I2,65 -	- -	I39	-	- -	- -	- -
6.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
7.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6	шт	27,00	0,99 -	- -	27	-	- -	- -	- -
8.	2307-I0I85	Сентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6	шт	I,00	I,2I -	- -	I	-	- -	- -	- -
9.	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный, I5БIП, ДУ32, РУI6	шт	I,00	2,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I0.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	II5,00	I,20 0,23	0,0I -	I38	26	I -	0,37 -	43 -
II.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I6,00	I,35 0,23	0,0I -	22	4	- -	0,37 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	EI6-43 7-)3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	I7,00	I,36	0,0I	23	4	-	0,37	6
		м		0,23	-			-	-	-
I3.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	I,00	I7,40	0,I3	I7	I	-	I,5I	2
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
I4.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	I0,00	I,58	0,0I	I6	2	-	0,37	4
		м		0,23	-			-	-	-
I5.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	I5,00	I,79	0,0I	27	3	-	0,37	6
		м		0,23	-			-	-	-
I6.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	25,00	2,2I	0,03	55	7	I	0,48	I2
		м		0,29	0,0I			-	0,0I	-
I7.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I,98	3,94	-	8	7	-	5,I6	I0
		I00м		3,73	-			-	--	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		руб.		-	560	73	3		II7
			руб.					-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			560	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I8.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,40	22,70	0,33	9	9	-	4I,00	I6
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
I9.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	0,54	49,50	-	27	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
20.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	0,20	I2,60	0,05	3	2	-	2I,I0	4
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690,790,890,990 мм толщиной 0,2 мм	2,20	27,90	-	6I	-	-	-	-
		I0м2		-	-			-	-	-
22.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо -	0,I7	24,70	0,49	4	2	-	23,90	4
		I00м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-
23.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350	I9,55	0,22	-	4	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
24.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,20	66,30	0,08	I3	2	-	I9,I0	4
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
25.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	0,I8	60,50	0,03	II	7	-	68,00	I2
		I00м2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.			I32	22	-		40
			руб.					-		-
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I32	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			2I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	3	-		-
	Плановые накопления		руб.			II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			I64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			692	95	3		I57
			руб.					-		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			560	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			85I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I65
		Сметная заработная плата	руб.			-	II0	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На канализацию

Основание: ВК.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,5I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2I5 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,I56 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	EI7-62 4-2 ТЧ Табл.2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-IIВ и Т-КВ-I	5,00	23,36	0,I4	II7	9	-	3,02	I5
		компл.		I,86	0,04			-	0,05	-
2.	EI7-24 I-5 Т4. Табл.2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером в мм 550х420хI50	6,00	I8,28	0,07	II0	8	-	2,I9	I3
		компл.		I,37	0,02			-	0,03	-
3.	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных мелких	I,00	37,90	0,I5	38	I	-	I,60	2
		компл.		0,96	0,05			-	0,06	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
4.	EI7-85 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на стальном эмалированном шкафчике	I,00	70,90	0,20	7I	2	-	2,7I	3
		компл.		I,66	0,02			-	0,03	-
5.	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-2	5,00	9,I8	0,04	46	3	-	I,02	5
		компл.		0,63	0,0I			-	0,0I	-
6.	CI30-I505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком	5,00	3,35	-	I7	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
7.	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	II,00	I4,60	0,03	I6I	I3	-	I,85	20
		компл.		I,I4	0,0I			-	0,0I	-
8.	CI30-I493	Сифон-ревизия пластмассовый двухоборотный Д-50 мм СДПМ	I2,00	I,07	-	I3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9.	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	65,00	I,92	-	I25	25	-	0,6I	40
		м		0,38	-			-	-	-
I0.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	I65,00	3,I0	0,0I	5I2	6I	2	0,58	96
		м		0,37	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	20,00	I,29	0,0I	26	4	-	0,35	7
		м		0,2I	-			-	-	-
I2.	2307-I0I82	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК, ДУ40, РУI6	I,00	3,35	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I239	I26	2		20I
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I239	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.			III	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I5I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I5I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			I239	I26	2		20I
			руб.					-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Стоимость сантехнических работ		руб.			I239	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I64	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		I4
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	30	-		-
	Плановые накопления		руб.			III	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			I5I4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		2I5
	Сметная заработная плата		руб.			-	I56	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			I5I4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		2I5
	Сметная заработная плата		руб.			-	I56	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

Основание: ВК.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I78 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 26 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины На един.	Всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00 мм	2,00	2,28		0,45		5	3	I		2,70	5
		шт		I,69		0,I4				-		0,I8	-
2.	CI30-2224 Доп.I	Стоимость воронок водосточных ВР-9Б Д-I00 мм	2,00	I6,00		-		32	-	-		-	-
		шт		-		-				-		-	-
3.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	35,00	3,I0		0,0I		I09	I3	-		0,58	20
		м		0,37		-				-		-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		руб.					I46	I6	I			25
			руб.							-			-
		В том числе:											
	Стоимость сантехнических работ		руб.					I46	-	-			-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			I46	I6	I		25
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I46	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

К типовому проекту здания комплексного предприятия общественного питания быстрого обслуживания на I00 мест

На напорную канализацию

Основание: ВК.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I23 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I6 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,0II тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин всего	Экспл. машин обслуживающих машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	EI8-I65 I8-I	Установкана насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	I,00	II,77	0,40	I2	8	-	I3,57	I4	
		шт		8,05	0,I2			-	0,I5	-	
2.	230I-06060	Насос ГНОМ I0-I0	I,00	85,I2	-	85	-	-	-	-	
		шт		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			97	8	-		I4	
			руб.					-		-	
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			97	8	-		I4
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-

Составила инженер Демидова

Проверил гл.специалист Колесников

gost.e-ecolog.ru