ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-79.I3.90

Закрытая стоянка на 57 грузовых автомобилей
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-79.I3.90

ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	2I2,25 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	208,45 тыс.руб.
Iм3 здания	I4,04 руб.
Iм2 общей площади	I07,39 руб.
на I автомобиль	3723,68 руб.

РАЗРАБОТАН

Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 04.02.9Iг.
№ I

Главный инженер филиала — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — В.Ф.Бетехтин
Главный специалист — Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск, I990г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на закрытую стоянку на 57 грузовых автомобилей с расчетной температурой - 40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов	4
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
4	I-2	Локальная смета на общестроительные работы камеры с фильтром	30
5	I-3	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	35
6	I-4	Локальная смета на горячее водоснабжение	89
7	I-5	Локальная смета на технологические промпроводки	43
8	I-6	Локальная смета на производственную канализацию, вентиляционный трубопровод	47
9	I-7	Локальная смета на дождевую канализацию	52
I0	I-8	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	55
II	I-9	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	6I
I2	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	68
I3	I-II	Локальная смета на электроосвещение	74
I4	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	80
I5	I-I3	Локальная смета на пожарную сигнализацию	86
I6	I-I4	Локальная смета на КИП и автоматику	90
I7	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту Закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей составлена в ценах 1984 года в объеме, предусмотренной по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек г.Новосибирска в ценах, введенных с I.01.1984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- 16,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- 13,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей
с расчетной температурой - 40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов

Сметная стоимость	2I2,25 тыс.руб.
Трудозатраты построечные	2I,92 тыс.чел-ч
Нормативная трудоемкость	26,37 тыс.чел-ч
Сметная зарплата	2I,38 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	3723,68 руб.
2.Iм2 общей площади здания	I07,39 руб.
3.Iм3 объема здания	I4,04 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.час	Сметная зарплата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	I65,5I	-	-	-	I65,5I	-	20,80	I7,02	I4848,Iм3 II,I5руб.
2	I-2	Общестроительные работы Камера с фильтром	2,69	-	-	-	2,69	-	0,43	0,33	0,I8 руб.
3	I-3	Хозяйственно-питьевой водопровод	I,52	-	-	-	I,52	-	0,I6	0,I3	0,I0 руб.
4	I-4	Горячее водоснабжение	0,53	-	-	-	0,53	-	0,I9	0,I3	0,04 руб.
5	I-5	Технологические промпроводки	0,55	0,03	-	-	0,58	-	0,3I	0,I8	
6	I-6	Производственная канализация, вентиляционный трубопровод	I,08	-	0,I7	-	I,25	-	0,36	0,26	0,07 руб.
7	I-7	Дождевая канализация	0,90	-	-	-	0,90	-	0,I3	0,II	0,06 руб.
8	I-8	Индивидуальный тепловой пункт	0,60	0,27	0,I9	-	I,06	-	0,I5	0,II	0,06 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	2,24	0,I0	0,86	-	3,20	-	0,65	0,48	0,I6 руб.
I0	I-I0	Вентиляция	28,0I	-	-	-	28,0I	-	I,67	I,3I	I,89 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	2,I3	-	-	2,I3	-	0,62	0,47	0,24 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,I2	0,6I	-	I,73	-	0,37	0,29	0,08 руб.
I3	I-I3	Пожарная сигнализация	-	0,38	0,88	-	I,26	-	0,20	0,20	0,03 руб.
I4	I-I4	КИП и автоматика	-	0,79	I,09	-	I,88	-	0,54	0,37	0,06 руб.
		Итого:	203,63	4,82	3,80		2I2,25		26,58	2I,39	I4,04 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

мн

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105212

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: КМ1-КМ12,АГ1-АР4,КФИ22

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	165,513	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	20801	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	17,014	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	14848,10	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	11,15	РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩЬНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,36	38,13	38,13	14	-	14	-	-
		1000М3		-	14,03			5	17,57	6
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1607	0,36	125,20	125,20	45	-	46	-	-
		1000М3		-	46,00			17	57,60	21
3	Е1-1391	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,36	153,38	145,80	56	3	52	13,00	5
		1000М3		7,37	64,51			23	80,78	29
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	434,40	0,32	-	139	30	-	0,09	39
		Т		0,07	-			-	-	-
5	Р1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,36	12,16	10,53	4	1	4	2,63	1
		1000М3		1,49	3,59			1	4,50	2
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,59	154,48	146,97	245	12	234	13,20	21

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			104	81,64	130
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	1,12	165,60	-	185	185	-	228,00	255
		100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВ	1,70	39,19	39,19	67	-	66	-	-
				-	14,37			24	17,99	31
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,70	145,76	145,76	248	-	248	-	-
				-	53,36			91	66,82	114
		1000М3								
10	Е1-1608 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1,70	39,19	39,19	67	-	66	-	-
				-	14,37			24	17,99	31
		1000М3								
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,70	145,76	145,76	248	-	248	-	-
				-	53,36			91	66,82	114
		1000М3								
12	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)	0,16	183,18	174,12	29	1	27	15,50	2
				8,79	76,93			12	96,33	15
		1000М3								
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	280,80	0,32	-	90	20	-	0,09	25
				0,07	-			-	-	-
14	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ГОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	1,67	21,32	21,32	36	-	36	-	-
				-	7,84			13	9,82	16
		1000М3								
15	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	1,67	109,66	109,66	183	-	183	-	-
				-	40,36			67	50,54	84
		1000М3								
16	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,86	47,72	-	89	89	-	89,00	167
		100М3		47,72	-			-	-	-
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	16,71	10,96	3,83	183	119	64	11,20	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,13	2,63			44	3,29	55
			100М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1928	460	1288		702
			----					---		---
			РУБ,					516		648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Р.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Р.Р. -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			177	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1032	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1032	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Б6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50		19,14	27,92	534	15	6	1,37	26
			М3		0,29					
					0,80			2	0,10	2
19	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР375 ОБЪЕМОМ ДО 3М3		55,40	40,97	2270	231	35	0,66	369
					0,62					
					4,17			12	0,24	13
			М3		0,21					
20	Е6-6	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3		51,56	39,08	2015	166	69	5,17	267
			М3		1,35					
					3,21			23	0,50	26
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1		0,14	293,00	41	-	-	-	-
			Т		-					
					-			-	-	-
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3		2,12	287,00	608	-	-	-	-
			Т		-					
					-			-	-	-
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		0,04	485,66	19	6	-	210,00	8
			Т		1,46					
					142,60			-	0,54	-
24	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ		0,20	652,05	130	17	-	123,00	25
			Т		2,10					
					83,95			-	0,85	-
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М		26,00	7,20	187	81	74	4,51	117
			ШТ		2,82					
					3,12			29	1,23	32
26	ССЦП,2,831 Т,Ч,ТАБ,4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300		8,44	88,84	750	-	-	-	-
					1,10					
					-			-	-	-
			М3		-					
27	С147-3	-АРМАТУРА А-3В		5,22	22,40	117	-	-	-	-
			100КГ		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	24,50	-	77	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,98	31,60	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
30	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	4,00	0,43	0,27	2	-	1	0,13	1
				0,09	0,10			-	0,11	-
		ШТ								
31	СССЦП.2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,46	85,20	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	24,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
34	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	79,30	7,94	0,55	630	71	43	1,64	130
				0,90	0,18			14	0,20	16
		М3								
35	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ЛАЙБЕТОНОК ИЗ	27,50	37,81	0,35	1040	88	10	5,07	139
	Т.Ч.ТАБ.1	БЕТОНА М200 МР375								
		М3		3,20	0,11			3	0,12	3
36	Е6-20	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ	2,52	34,01	0,79	86	4	2	2,86	7
	ССЦТАБ,5	ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ								
		БЕТОНА М100 МР375		1,78	0,26			1	0,29	1
		М3								
37	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ И	5,66	94,99	1,57	538	127	9	33,60	190
		ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ								
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		22,42	0,52			3	0,58	5
		100М2								
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
				43,70	0,45			-	0,50	-
		Т								
39	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,44	63,16	0,99	27	5	-	10,80	8
	ССЦП.П,1.1	СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ								
	28,1,144	СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ		11,36	0,32			-	0,36	-
		100М2								
40	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	23,03	0,48	10	-	-	0,34	-
	ССЦП.П,1.1	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	28,1,144									
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				9161	811	249		1288
		РУБ,						87		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				9161	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1513	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	272	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				855	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1522
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1170	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			11529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1522
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1170	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
41	Е6-30 Т.Ч.ТАБ.1	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	1,68	39,38	1,25	66	5	2	4,35	7
		М3		2,69	0,41			1	0,46	1
42	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,04	94,99	1,57	3	1	-	33,60	1
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
43	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	1,68	1,00	0,45	2	1	1	0,67	1
		М3		0,44	0,15			-	0,17	-
		ПРИЯМКИ								
44	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	0,36	27,92	0,29	10	-	-	1,37	-
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-
45	Е6-15 Т.Ч.ТАБ.1, ТАБ.2	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150	0,30	29,74	0,35	9	-	-	0,99	-
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
46	Е6-15	-ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА М100	0,08	28,79	0,35	2	-	-	0,99	-
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
47	Е6-128 Т.Ч.ТАБ.1, 2	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 300ММ	2,60	44,53	0,72	116	11	2	6,46	17
		М3		4,06	0,24			1	0,27	1
48	Е6-125 Т.Ч.ТАБ.1, 2	-ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,12	89,33	1,19	11	2	-	21,90	3
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
49	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,12	94,99	1,57	12	3	-	33,60	4
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
50	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКАМИ	0,02	386,76	1,36	8	1	-	64,00	1
		Г		43,70	0,45			-	0,50	-
51	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	2,00	0,43	0,27	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,09	0,10			-	0,11	-
52	ССЦП.2.567	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,10	85,20	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
55	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,14	228,29	7,67	33	5	1	56,70	8
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
56	Е9-118 Т.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА	0,03	49,83	0,21	1	1	-	53,40	2
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
57	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,03	437,92	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	СБОРНИК 42 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			301	30	6		44
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		11390	1301	1543		2054	
			РУБ,					605		746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		11376	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		1877	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		171	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	334	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		1058	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		14311	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2949	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	2239	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		14	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		1	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		1	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			14327	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	2951	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2240	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

59	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	28,00	11,58 3,46	4,42 1,75	324	97	124 49	5,02 1,96	141 55
60	Е7-34	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	8,00	16,12 5,08	6,96 2,75	129	41	56 22	7,38 3,08	59 25
61	ССЦП.2.555	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3	5,36	103,00 -	- -	552	-	- -	- -	- -
62	ССЦП.2.555	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 М3	13,68	101,06 -	- -	1383	-	- -	- -	- -
	ТАБ.4									
63	ССЦП.2.556	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3	12,00	89,40 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
64	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,43	22,40 -	- -	54	-	- -	- -	- -
65	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	13,55	24,50 -	- -	332	-	- -	- -	- -
66	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,14	31,60 -	- -	36	-	- -	- -	- -
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	9,12	40,80 -	- -	372	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е7-149	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 35М	12,00	31,42 8,95	22,05 8,05	377	107	265 97	12,10 9,03	145 108
		ШТ								
69	СССДп.2,137-1.Ч.ТАБ4	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,2М3,ДЛИНОЙ 18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600	44,40	165,14	-	7332	-	-	-	-
		М3								
70	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,31	22,40	-	96	-	-	-	-
		100КГ								
71	С147-8	-АРМАТУРА А-3	54,91	24,50	-	1345	-	-	-	-
		100КГ								
72	С147-4	-АРМАТУРА А-4	41,62	22,40	-	932	-	-	-	-
		100КГ								
73	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,74	31,60	-	118	-	-	-	-
		100КГ								
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,01	40,80	-	286	-	-	-	-
		100КГ								
75	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,77	345,19 24,49	- -	266	19	- -	34,00 -	26 -
		Т								
76	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	23,85	17,30	-	413	-	-	-	-
		100КГ								
77	Е9-33 т.ч.ТАБ2	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	2,50	48,09 15,94	19,85 8,34	120	40	50 21	19,40 9,36	48 23
		Т								
78	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	2,50	261,00	-	653	-	-	-	-
		Т								
79	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	1,00	364,52 48,87	3,45 1,14	365	49	3 1	66,60 1,28	67 1
		Т								
80	Е8-84	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ	0,08	366,76 43,70	1,36 0,45	31	3	- -	64,00 0,50	5 -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			16589	356	498		491
			РУБ.					190		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2609	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	471	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1473	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		671
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	956	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			773	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			20804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		948
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1029	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
81	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	89,00	17,82	6,03	1586	415	537	6,60	587
				4,06	2,37			211	2,66	237
			ШТ							
82	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	49,00	20,94	7,94	1026	278	389	8,06	395
				5,67	3,10			152	3,48	171
			ШТ							
83	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	68,00	12,12	4,25	824	260	289	5,38	366
				3,83	1,66			113	1,86	126
			ШТ							
84	СССЦП,2,245	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ	1231,92	14,20	-	17493	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	16,06	40,80	-	655	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
86	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,25	345,19	-	86	6	-	34,00	8
			Т	24,49	-			-	-	-
87	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	18,56	17,30	-	321	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	11,61	9,94	0,32	115	61	4	7,35	85
		100М		5,22	0,10			1	0,11	1
89	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН	1,40	67,39	15,36	94	14	21	15,00	21
		100М		10,21	5,07			7	5,69	8
90	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	11,61	2,50	0,01	29	7	-	1,04	12
		100М		0,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			22229	1041	1240		1474
			РУБ,					484		543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	660	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2073	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			27970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2185	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
91	Е7-193	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	54,00	18,27	7,40	987	174	400	4,85	261
		ШТ		3,23	2,66			145	3,01	163
92	СПР.06-08П. 1.346 ССЦ.ДОП.В. 1ГА615 ПРИЛОЖ.1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ ПОГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)710КГ/М2	1532,52	17,59	-	26957	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
93	СПР.06-08П. 1.346 ПРИМЕЧ.П.2 ССЦ.ДОП.В. 1ГАЬ,15 ПРИЛОЖ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	383,35	19,49	-	7471	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
94	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,26	40,80	-	51	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
95	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ	11,00	2,65	1,09	29	13	12	1,64	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,16	0,44			5	0,49	5
96	ССЦП,2.196	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ШТ	1,21	91,80 -	- -	111	-	- -	- -	- -
97	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,52	22,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
98	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,35	31,60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
99	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,77	40,80 -	- -	31	-	- -	- -	- -
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,03	17,30 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			35695	187	412		279
			РУБ.					150		168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1060	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3326	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			44911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1397	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
101	Е12-289.	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ) 100М2	1,46	55,16 12,30	1,36 0,45	80	18	2 1	18,90 0,50	28 1
102	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА 100М2	2,26	19,70 17,82	1,88 0,61	45	40	4 1	28,50 0,68	65 2
103	С114-714 ДОП.В,1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3	18,66	70,00 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
104	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,59	47,28 8,79	0,77 0,25	123	23	2 1	14,30 0,28	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
105	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	20,08	8,19	0,20	164	54	4	4,72	95
				2,69	0,07			1	0,08	2
		100М2								
106	Е12-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	20,08	260,84	11,08	5238	979	222	72,70	1460
				48,76	3,66			73	4,11	83
		100М2								
107	Е12-240	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,90	199,89	0,43	380	100	1	63,00	158
		100М2								
				52,67	0,14			-	0,16	-
108	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	13,61	9,82	0,01	134	36	-	4,14	56
		100М2		2,64	-			-	-	-
109	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,10	463,23	1,44	46	3	-	54,30	5
		Т								
				31,97	0,47			-	0,53	-
110	Е12-287 ССЦП,1,3	-УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ	8,91	33,07	0,59	295	13	5	2,54	23
		М3		1,47	0,20			2	0,22	2
111	ССБОРНИК12 ТАБ,12	-ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,10	146,45	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7826	1266	240		1927
			РУБ.					79		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	232	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			726	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			9843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1577	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
112	Е10-290 ДОП,8,2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,00	652,05	7,00	1304	334	14	233,00	466
				166,75	2,31			5	2,59	5
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ССЦП.1.645	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	420,00	1,78	-	748	-	-	-	-
	АОП.8.1	М2		-	-			-	-	-
114	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ Т	0,23	386,76	1,36	89	10	-	54,00	15
				43,70	0,45			-	0,50	-
115	Е13-402	-НАНЕСЕНИЕ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,41	593,27	2,43	837	13	3	12,10	17
	АОП.8.3	ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ БПМ 100М2		8,97	0,80			1	0,90	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		2978	357	17		498
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2978	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	452	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

		ОКОННЫЕ								
116	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	58,14	3,20	0,38	186	49	23	1,30	80
				0,85	0,13			8	0,19	9
117	С122-161	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-30.1	58,14	16,00	-	930	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
118	Е10-38	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ШТ	34,00	0,28	-	10	10	-	0,40	16
				0,28	-			-	-	-
119	С111-439	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ КОМПЛ	17,00	3,96	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,10	460,12	1,67	48	3	-	25,30	3
				31,05	0,55			-	0,62	-
121	Е15-747	-ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ	0,48	554,06	1,67	264	15	1	25,30	12
	С111-575,С 111-576	100М2		31,05	0,55			-	0,62	-
		ДВЕРНЫЕ								
122	Е10-105	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,22	1,78	0,37	8	4	2	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.4,ТАБ.1	НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2		0,83	0,13			1	0,15	1
		М2		-	-			-	-	-
123	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3м2	4,22	1,41	-	6	1	-	0,36	2
				0,23	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
124	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АНГ24-9	4,22	18,60	-	78	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
125	Е9-54 Т.4,ТАБ2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ 100М2	0,02	310,72	169,44	7	2	3	111,00	2
				87,28	64,14			1	71,99	2
126	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0,17	292,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	0,81	0,62	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ Т	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1
				83,95	0,76			-	0,85	-
129	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	496,44	6,27	-	-	-	40,50	-
	ДОП.8,3	МАССОЙ ДО 20КГ Т		31,97	2,07			-	2,32	-
130	Е26-37	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	0,15	5,56	1,25	1	-	-	4,62	1
		М3		2,89	0,41			-	0,46	-
131	С114-140	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	0,15	110,62	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
132	Е10-33	-ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ,5ММ	1,62	1,39	0,02	2	-	-	0,19	-
		М2		0,11	0,01			-	0,01	-
133	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	2,00	6,89	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
134	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯ	1,00	3,02	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
135	Е9-49 Т.4,ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	1,80	113,07	59,33	204	51	107	35,10	63
		Т		28,34	19,73			36	22,13	40
136	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	1,80	292,00	-	526	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	С111-365	-СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ КГ	87,50	1,02	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138	Е26-70	-ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА 100М2	0,31	27,18	0,51	9	5	-	23,90	8
				16,56	0,17			-	0,19	-
139	С111-825	-СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	36,10	5,20	-	188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			2715	141	136		192
			РУБ,					46		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			787	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			3348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
140	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	19,41	43,48	1,03	844	80	20	7,19	140
		100М2		4,11	0,34			7	0,38	7
141	Е11-11 ССЦП,П,1,2 7,1,28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	7,40	30,96	-	229	14	-	2,90	21
		М3		1,86	-			-	-	-
142	Е11-11 ССЦП,П,1,2 7,1,31	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	304,32	36,47	-	11099	566	-	2,90	883
		М3		1,86	-			-	-	-
143	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	18,67	133,32	7,25	2489	717	136	46,90	876
		100М2		38,41	2,39			45	2,66	50
144	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	18,67	88,74	3,45	1657	371	64	25,50	476
		100М2		19,89	1,14			21	1,28	24
145	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ	18,67	49,90	3,92	932	449	73	29,50	551
		100М2		24,03	1,29			24	1,45	27
146	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47	18,67	15,55	1,71	290	139	31	9,11	170
		100М2		7,47	0,56			10	0,63	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е11-49	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		18,67	16,00	0,27	299	170	5	14,30	267
			100М2		9,08	0,09			2	0,10	2
148	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200		0,74	140,15	1,82	104	17	1	40,20	30
			100М2		23,57	0,60			-	0,67	-
149	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	0,74	36,60	0,58-	27-	1	- -	1,06-	1
			100М2	-	1,36	0,18			- -	0,20	-
150	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300		18,67	147,15	1,82	2747	440	34	40,20	751
			100М2		23,57	0,60			11	0,67	13
151	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	18,67	19,50	0,29-	364-	13-	6	1,06-	20
			100М2	-	0,68	0,09		-	2	0,10-	2
152	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		19,41	104,31	1,36	2025	1065	27	61,10	1574
			100М2		54,85	0,45			9	0,50	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				22324	4014	385		5718
			РУБ.						127		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				22324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	664	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2080	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				28087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4805	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
153	Е15-524	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		12,69	166,25	0,91	2109	118	12	15,50	171
			100М2		9,31	0,30			4	0,34	4
154	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ		19,41	21,58	0,16	419	413	3	29,80	578
			100М2		21,27	0,05			1	0,06	1
155	Г7-715	-ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ		6,87	21,12	-	145	138	-	28,00	192
			100М		20,12	-			-	-	-
156	Е15-509 Т.Ч.П.2.27	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ		31,06	3,49	0,05	108	86	2	4,60	143
			100М2		2,76	0,02			1	0,02	1
157	Е15-294	-ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЬНЫХ ПОД ОКРАСКУ		15,50	8,23	0,19	128	94	3	9,70	150
			100М2		6,09	0,06			1	0,07	1
158	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН		15,50	3,49	0,05	54	43	-	4,60	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		---	---			---	---	---
				2,76	0,02			-	0,02	-
159	ССБОРНИК12 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		3,81	31,51	-	120	-	-	-	-
	ТАБ,12 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА			---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
160	Е15-624 -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ		0,02	22,83	0,02	1	-	-	80,00	2
		100М2		---	---			---	---	---
				15,59	0,01			-	0,01	-
161	Е13-153 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,78	21,46	0,25	17	3	-	2,30	2
	ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ И ВОРОТ			---	---			---	---	---
	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА			3,47	0,09			-	0,10	-
		100М2								
162	Е8-194 -ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		19,41	40,88	0,72	1570	915	14	73,80	1432
		100М2ГП		---	---			---	---	---
				47,15	0,24			5	0,27	5
163	Е8-195 -НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М		19,41	49,79	0,35	966	652	7	52,50	1019
	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К			---	---			---	---	---
	РАСЦЕНКЕ НОМ8-194			33,58	0,11			2	0,12	2
		100М2ГП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				5637	2462	41		3760
		----						---		---
		РУБ.						14		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5637	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				930	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				526	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7093	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3860
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2644	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				7093	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3860
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2644	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

		ПАНДУСЫ								
164	Е8-10 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО		7,22	7,61	0,33	55	3	3	0,80	6
	ОСНОВАНИЯ			---	---			---	---	---
		М3		0,46	0,11			1	0,12	1
165	Е6-15 -УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА		5,10	30,69	0,35	157	3	2	0,99	5
	ТАБ,1,2 М200			---	---			---	---	---
		М3		0,60	0,11			1	0,12	1
		ОТМОСТКА								
166	Е27-173 -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО		1,23	208,38	7,68	257	20	10	25,60	32
	ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.12СМ			---	---			---	---	---
		100М2		16,10	2,18			3	2,45	3
167	Е27-169 -УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО		1,23	134,23	-	166	12	-	14,40	18
	ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ			---	---			---	---	---
	3СМ			9,46	-			-	-	-
		100М2								
		КОЛЕСООТБОЙ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е6-30 ТАБ.1	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300		83,70	43,54	1,25	3644	225	104	4,35	364
			М3		2,69	0,41			34	0,46	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				4279	263	119		425
			РУБ.						39		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				399	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				5383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	430	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				120272	10087	3088		14764
			РУБ.						1135		1273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				118712	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1801
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3528	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11060	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				149356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14599	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	175	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				151186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17850
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14774	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				131662	11388	4631		16798
			РУБ.						1740		2019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				130088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21461	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1972
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3862	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16838	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			165513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17014	-		-

СОСТАВИЛ ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1928	2424	-	-	1,46
2	ФУНДАМЕНТЫ			9161	11529	-	-	6,97
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			301	374	-	-	0,23
4	КАРКАС			16589	20804	-	-	12,57
5	СТЕНЫ			22229	27970	-	-	16,90
6	ПОКРЫТИЕ			35695	44911	-	-	27,13
7	КРОВЛЯ			7826	9843	-	-	5,95
8	ПЕРЕГОРОДКИ			2978	3747	-	-	2,26
9	ПРОЕМЫ			2715	3348	-	-	2,02
10	ПОЛЫ			22324	28087	-	-	16,97
11	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			5637	7093	-	-	4,29
12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			4279	5383	-	-	3,25
	ИТОГО:	М3	14848,10	131662	165513	887	1115	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105212

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
309     1   Э105212' 18В1' ' ' 8,1,0' ' ' ' 14848,1' М3*
310     2   К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ' КЖ1-К*12,АР1-АР4,КЖИ22' И.Ф.ЧЕТЕХТИН*
311     3   Р10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
312     4   А*
313     5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
314     6   Е1-1607' 362' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ,С ПЕРЕ
                 МЕЩЕНИЕМ НА 50М*
315     7   Е1-1614(А1,4)' 362*
316     8   Е1-1591' 362' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕ
                 ЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
317     9   С310-1' 362,1,2' 0,32*
318    10   Е1-1603' 362*
319    11   Е1-1550' 1589*
320    12   Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67(А1,1,2)' 112' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
321    13   С1-1608#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48(А1,0,85)' 1701' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯ
                 НИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
322    14   Е1-1615(А1,4)' 1701*
323    15   Е1-1609#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48(А1,0,85)' 1701' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ
                 ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
324    16   Е1-1615(А1,4)' 1701*
325    17   Е1-1592' 156' ' + (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)*
326    18   С310-1' 156,1,8' 0,32*
327    19   Е1-1634' 1671' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
328    20   Е1-1645(А1,9)' 1671*
329    21   Е1-967' 186' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
330    22   Е1-1184' 1671*
331    23   Р ФУНДАМЕНТЫ*
332    24   Ео-1(А1=27,8)' 19,14' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
333    25   Ео-5(А1=40,4)' 55,4' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР375 ОБ
                 ЪЕМОМ ДО 3М3*
334    26   Ео-6(А1=38,6)' 51,56' ' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
335    27   С124-1' 0,14*
336    28   С124-3' 2,123*
337    29   Е6-83' 0,042*
338    30   С6-79' 0,196' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
339    31   Е7-15(А1=5,65)' 26*
340    32   СТССЦП.2.831#Г.Ч.ТАБ.4(=10)' 8,44' 87,2+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М
                 ,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
341    33   С147-3' 522' 22,4*
342    34   С147-8' 316' 24,5*
343    35   С147-16' 98,4' 31,6*
344    36   Е7-447(А1=0,4)' 4*
345    37   СТССЦП.2.587(=10)' 0,456' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИННОЙ ДО
                 3М' М3*
346    38   С147-8' 14,5' 24,5*
347    39   С147-16' 6,64' 31,6*
348    40   Е6-171(А1=7,8)' 79,3*
349    41   Ео-13#Т.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94,2#)' 27,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200 МР375*
350    42   Е6-20#ССЦТАБ.5(А1=32,7+1,02,1,02#)' 2,52' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА
                 М100 МР375*
351    43   Е8-27' 566,3' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
352    44   Е6-84' 0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ*
353    45   Е11-55#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8),2,04#)' 43,5' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ Р
                 АСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
354    46   Е11-56#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8),0,51#)(А1,2)' 43,5*
```

```
355      47          Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
356      48          П2ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
357      49          Е6-30#Т.Ч.ТАБ.1(А1=37.1+0,94,2#)' 1,68' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
358      50          Е8-27' 3,5' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
359      51          Е6-36' 1,68*
360      52          П2 ПРИЯМКИ*
361      53          Е6-1(А1=27,8)' 0,36' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
362      54          Е6-15#Т.Ч.ТАБ.1.ТАБ.2(А1=28,7+0,94+0,22-0,21#)' 0,3' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150*
363      55          Е6-15(А1=28,7)' 0,08' ' ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М100*
364      56          Е6-128#Т.Ч.ТАБ.1,2(А1=43+0,94+0,88-0,85#)' 2,6' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 500ММ*
365      57          Е6-125#Т.Ч.ТАБ.1,2(А1=89,8-(1,23+1,02+0,92)+0,85#)' 0,12' ' ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ
                             *
366      58          Е8-27' 12,42' ' ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
367      59          Е6-84' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКАМИ*
368      60          Е7-447(А1=0,4)' 2*
369      61          СТССЦП.2.587(=10)' 0,096' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО
                             3М' М3*
370      62          С147-8' 7,12' 24,5*
371      63          С147-16' 0,64' 31,6*
372      64          Е34-304' 1,43' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
373      65          Е9-118#Т.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,027' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА*
374      66          С121-2114' 0,027' 446-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
375      67          СТСБОРНИК Ч2#ТАБ,12(=19)' 0,047' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
376      68          Б*
377      69          Р КАРКАС*
378      70          Е7-32(А1=10,9)' 28*
379      71          Е7-34(А1=15,1)' 8*
380      72          СТССЦП.2,555(=10)' 5,36' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТ
                             ОНА М300' М3*
381      73          СТССЦП.2.555#ТАБ,4(=10)' 13,68' 103-0,82,2,1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
382      74          СТССЦП.2.556(=10)' 12' 89,4' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                             НА М300' М3*
383      75          С147-1' 242,9' 22,4*
384      76          С147-8' 1355,2' 24,5*
385      77          С147-16' 114' 31,6*
386      78          С147-24' 912,1' 40,8*
387      79          Е7-149' 12*
388      80          СТССЦП.2.137#Т,Ч.ТАБ4(=10)' 44,4' 157+1,62,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,0М3,ДЛИНОЙ
                             18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600' М3*
389      81          С147-1' 430,8' 22,4*
390      82          С147-8' 5491,2' 24,5*
391      83          С147-4' 4161,6' 22,4*
392      84          С147-16' 374,4' 31,6*
393      85          С147-24' 700,7' 40,8*
394      86          Е7-291' 0,772' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
395      87          С147-29' 2384,8' 17,3' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
396      88          Е9-33#Т.Ч.ТАБ2(А4,1,1)(А5,1,1)' 2,5' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
397      89          С121-1785' 2,5' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
398      90          Е7-290' 1' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
399      91          Е6-84' 0,081' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ*
400      92          Р СТЕНЫ*
401      93          Е7-247(А1=16,9)' 89*
402      94          Е7-249(А1=19,8)' 49*
403      95          Е7-261' 68*
404      96          СТССЦП.2.245(=10)' 1231,92' 14,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО
                             5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ' М2*
405      97          С147-24' 1606,3' 40,8*
406      98          Е7-291' 0,25' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
407      99          С147-29' 1856,3' 17,3*
```

```
408     100         Е7-714(А1=9,25)' 1160,7' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
409     101         Е7-708' 139,6' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
410     102         Е7-713' 1160,7*
411     103         Р ПОКРЫТИЕ*
412     104         Е7-193(А1=17,5)' 54*
413     105         СТПР.06-08П.1.346#ССЦ.ДОП.В.1ТАБ15#ПРИЛО*.1(=10)' 1532,52' (8,9+6,8+9,18:35,64.5,42+6,6:35,64.0,8).1,02' СТ
                        ОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ ПОГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБ
                        СТВЕННЫЙ ВЕС)710КГ/М2' М2*
414     106         СТПР.06-08П.1.346#ПРИМЕЧ.П.2#ССЦ.ДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛО*.1(=10)' 383,35' (8,9,1,2+6,8+9,54:34,85.5,42+6,31:34,
                        85.0,8),1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
415     107         С147-24' 126' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
416     108         Е7-209' 11*
417     109         СТССЦП.2.196(=10)' 1.21' 91,8' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
418     110         С147-1' 51,7' 22,4*
419     111         С147-15' 35,2' 31,6*
420     112         С147-24' 77' 40,8*
421     113         С147-29' 203' 17,3*
422     114         Р КРОВЛЯ*
423     115         Е12-289' 145,6' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ)*
424     116         Е12-286' 226,4' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА*
425     117         С114-714#ДОП.В.1' 18,66' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
426     118         Е12-299(А1=46,1)' 259,3*
427     119         Е12-297' 2008*
428     120         Е12-2' 2008*
429     121         Е12-280' 189,9*
430     122         Е12-277' 1360,6*
431     123         Е8-59' 0,096' ' УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ*
432     124         Е12-287#ССЦП.1,3(А1=2,48+29,2,1,04#)' 8,91' ' УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ*
433     125         СТСБОРНИК2#ТАБ.12(=19)' 0,096' 145,1,01' ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ' Т*
434     126         Р ПЕРЕГОРОДКИ*
435     127         Е10-290#ДОП.В,2' 200' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,С ИЗОЛЯЦИО
                        ННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
436     128         СТССЦП.1.645#ДОП,В.1(=10)' 420' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
437     129         Е6-84' 0,231' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
438     130         Е13-402#ДОП.В,3' 141' ' НАНЕСТИ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВПМ*
439     131         Р ПРОЕМЫ*
440     132         П2ОКОННЫЕ*
441     133         Е10-84' 58,14*
442     134         С122-161' 58,14' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-30,1*
443     135         Е10-88' 34' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
444     136         С111-439' 17' 3,96' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
445     137         Е15-747(А1,2)' 10,46' ' ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
446     138         Е15-747#С111-575,С111-576(А1=228+(1,88-1,27),77#)(А1,2)' 47,68' ' ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ*
447     139         П2ДВЕРНЫЕ*
448     140         Е10-105#1.Ч.ТАБ.1(А5,1,32)' 4,22' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
                        ДО 3М2*
449     141         Е10-140' 4,22*
450     142         С122-280' 4,22' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-9*
451     143         Е9-34#1.Ч.ТАБ2(А4.1,1)(А5,1,1)' 2,17' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ*
452     144         С121-1969' 0,168' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
453     145         С111-356' 0,81' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
454     146         Е6-79' 0,01' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
455     147         Е7-767#ДОП.В.3' 0,005*
456     148         Е26-37' 0,15' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
457     149         С114-140' 0,15' 88,5,1,25' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
458     150         Е10-33(А2,1,25)' 1,62' ' ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.5ММ*
459     151         С111-446' 2' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ*
460     152         С111-448' 1' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
461     153         П2ВОРОТА*
```

```
462     154         Е9-49#Т.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 1,8' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
463     155         С121-1969' 1,8' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
464     156         С111-365' 87,5' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
465     157         Р26-70' 31,4' ' ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА*
466     158         СТ111-825(=19)' 36,1' 4,16,1,25' СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА' М2*
467     159         Р ПОЛЫ*
468     160         Е11-2(А1=42,9)' 1941*
469     161         Е11-11#ССЦП.П.1,27,1,28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 7,4' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
470     162         Е11-11#ССЦП.П.1,27,1,31(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 304,32' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
471     163         Е11-18' 1867*
472     164         Е11-19' 1867*
473     165         Е11-47' 1867' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ*
474     166         Е11-48' 1867*
475     167         Е11-49' 1867' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
476     168         Е11-67(А1=137)' 74' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200*
477     169         Е11-68(А1=18,2)(А1,2)(ВП)' 74*
478     170         Е11-67(А1=144)' 1867' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300*
479     171         Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 1867*
480     172         Е11-78' 1941*
481     173         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
482     174         Е15-52#' 1268,6*
483     175         Е15-297(А1=18,8)' 1941' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
484     176         Е7-715(А1=18,5)' 687' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ*
485     177         Е15-509#Т.Ч.П.2,27' 3105,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
486     178         Е15-294(А1=7,43)' 1550' ' ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЬНЫХ ПОД ОКРАСКУ*
487     179         Е15-509' 1550' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
488     180         СТСБОРНИК12#ТАБ.12(=19)' 3,812' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
489     181         Е15-624(А1.0,3)' 2,17' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ*
490     182         Е13-153(А1,2)' 77,5' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
491     183         Е8-194' 1941' ' ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ*
492     184         Е8-195' 1941*
493     185         Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
494     186         П2ПАНДУС*
495     187         Е8-10(А1=7,54)' 7,22' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
496     188         Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94.2+0,23-0,21#)' 5,1' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
497     189         П2ОТМОСТКА*
498     190         Е27-173(А1=206)' 123,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.12СМ*
499     191         Е27-169(А1=133)' 123,5' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
500     192         П2КОЛЕСООТБОЙ*
501     193         Е6-30#ТАБ.1(А1=37,1+0,94,2+1,98+2,18#)' 83,7' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300*
502     194         ' ХСХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105213

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-13,КЖИ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,686 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 423 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,326 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ ОТВАЛА 90ГРАД С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3	0,01	38,13	38,13	1	-	-	-	-
				-	14,03			-	17,57	-
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 1607 1000М3	0,01	125,20	125,20	2	-	2	-	-
				-	46,00			1	57,60	1
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 1000М3	0,01	153,38	145,80	2	-	2	13,00	-
				7,37	64,51			1	80,78	1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	14,40	0,32	-	5	1	-	0,09	1
				0,07	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,01	12,16	10,53	1	-	-	2,63	-
				1,49	3,59			-	4,50	-
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	154,48	146,97	15	1	14	13,20	1
				7,51	65,20			6	81,64	8
7	Е1-954 ТЕХ.Ч.П.3, 67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,04	215,28	-	9	9	-	296,00	12
				215,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	0,10	39,19	39,19	4	-	4	-	-
				-	14,37			1	17,99	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,10	145,76	145,76	15	-	14	-	-
				-	53,36			5	66,82	7
		1000М3								
10	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	0,03	183,18	174,12	5	-	5	15,50	-
				8,79	76,93			2	96,33	3
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	52,20	0,32	-	17	4	-	0,04	5
		Т		0,07	-			-	-	-
12	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,03	15,01	12,91	1	-	-	3,23	-
				1,83	4,38			-	5,48	-
		1000М3								
13	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,10	39,19	39,19	4	-	4	-	-
				-	14,37			1	17,99	2
		1000М3								
14	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,10	145,76	145,76	15	-	14	-	-
				-	53,36			5	66,82	7
		1000М3								
15	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М	0,09	21,32	21,32	2	-	2	-	-
				-	7,84			1	9,82	1
		1000М3								
16	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,09	36,55	36,55	3	-	3	-	-
				-	13,45			1	16,84	2
		1000М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,10	47,72	-	5	5	-	89,60	9
		100М3		47,72	-			-	-	-
18	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,92	10,96	3,83	10	7	3	11,20	10
				7,13	2,63			2	3,29	3
		100М3								
19	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	1,55	27,92	0,29	43	1	-	1,37	2
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М150МР350	16,95	47,88	1,29	812	87	22	8,01	136
	ТАБ.1,2									
	ССЦТАБ,5	М3		5,16	0,43			7	0,48	8
21	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,64	303,00	-	497	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-144	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М150МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ	1,55	70,98	1,29	110	17	2	16,80	26
	ТАБ.1,2									
	ССЦТАБ,5	М3		10,96	0,43			1	0,48	1
23	С124-20	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,27	299,00	-	81	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	0,44	94,99	1,57	42	10	-	33,60	15
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
25	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,59	86,54	6,78	51	25	4	65,00	38
		100М2		42,66	4,43			3	4,97	3
26	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	59,10	0,25	-	15	13	-	0,30	18
		М2		0,22	-			-	-	-
27	Е45-218	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,01	135,02	27,07	1	1	-	137,00	1
		Т		98,55	8,94			-	10,05	-
28	С111-343	-СТОИМОСТЬ СКОБ	8,80	0,30	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	Е6-84	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	0,12	386,76	1,36	46	5	-	64,00	8
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
30	Е7-306	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ	6,00	7,53	1,51	45	8	4	1,95	12
		ШТ		1,33	0,60			4	0,67	4
31	ССЦП.2,356	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300	1,74	80,10	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,91	24,50	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,10	814,79	169,29	81	22	17	305,00	31
		Т		218,50	55,89			6	62,69	6
35	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	3,00	9,51	0,01	29	5	-	2,69	8
		САЛЬНИК		1,83	-			-	-	-
36	С СБОРНИК	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,13	31,51	-	4	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	ТАБ.12	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2141	221	121		333
			РУБ.					47		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			346	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			192	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2649	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	319	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	326	-		-

СОСТАВИЛ КОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
503     1    Э105213' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
504     2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ' КЖ-13,КЖИ2' В.Ф.БЕТЕХТИН*
505     3    Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
506     4    Е1-1607' 12' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩ
                 ЕНИЕМ НА 50М*
507     5    Е1-1614(А1.4)' 12*
508     6    Е1-1591' 12' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩ
                 ЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ*
509     7    С310-1' 12.1,2' 0,32*
510     8    Е1-1603' 12*
511     9    Е1-1550' 98*
512    10    Е1-954#ТЕХ.Ч.П.3.67(А1.1,2)' 4' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
513    11    Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3,48(А1.0,85)' 102' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
                 0М В РЕЗЕРВ*
514    12    Е1-1615(А1.4)' 102*
515    13    Е1-1592' 29' ' + (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
516    14    С310-1' 29.1,8' 0,32*
517    15    Е1-1604' 29*
518    16    Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.0,85)' 102' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТ
                 НОЙ ЗАСЫПКИ*
519    17    Е1-1615(А1.4)' 102*
520    18    Е1-1634' 92' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М*
521    19    Е1-1645(А1.3)' 92*
522    20    Е1-967' 10' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
523    21    Е1-1184' 92*
524    22    Е6-1(А1=27,8)' 1,55' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
525    23    Е6-226#ТАБ.1,2#ССЦТАБ.5(А1=51,8-(1,18+2,05+2,25+1,08)+0,87+1,02,1,015#)' 16,95' ' УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА И
                 З БЕТОНА М150МР350*
526    24    С124-18' 1,641*
527    25    Е6-144#ТАБ.1,2#ССЦТАБ.5(А1=70-(1,5+0,91)+0,87+1,02,1,015#)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М1
                 50МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
528    26    С124-20' 0,273*
529    27    Е8-27' 44,2' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
530    28    Е15-260(А1=80,4)' 59,1' ' ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
531    29    Е6-253(А1=0,22)' 59,1*
532    30    Е45-218' 0,009' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
533    31    С111-343' 8,8' ' СТОИМОСТЬ СКОБ*
534    32    Е6-84' 0,122' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
535    33    Е7-366(А1=7,28)' 6' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ*
536    34    СТССЦП.2.356(=10)' 1,74' 80,1' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
537    35    С147-1' 15,8' 22,4*
538    36    С147-8' 91,2' 24,5*
539    37    Е22-362' 0,1' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
540    38    Е16-224' 5*
541    39    СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)' 0,131' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
542    40    К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.0) 105204

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

на хозяйственно-питьевой водопровод

ОСНОВАНИЕ: лист ВК.СО,I-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,520 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1о2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1, ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	12,00	1,40	0,01	17	3	- 0,37	4
		М		0,26	-			- -	-
2	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	190,00	2,73	0,04	519	76	8 0,57	108
		М		0,40	0,01			2 0,01	2
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,12	4,51	-	1	1	- 5,16	1
		100М		4,29	-			- -	-
4	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,90	4,79	-	9	8	- 5,16	10
		100М		4,29	-			- -	-
5	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	48,07	0,08	288	12	- 3,14	19
		ШТ		2,07	0,02			- 0,02	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		6,00	1,86	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ		1,00	18,15	0,14	18	1	-	1,51	2
			ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
8	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ		60,00	2,48	-	149	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
9	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20		120,00	1,85	-	222	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1234	101	8		144
			РУБ,						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				1234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170		0,94	9,13	0,28	9	1	-	1,37	1
			100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				9	1	-		1
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1243	102	8		145
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Н.= 4)

```
124    1    Э105204' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' *
125    2    К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТО
                МОБИЛЕЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО.1-3' В.Ф.БЕТЕХТИН*
126    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
127    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
128    5    Е16-43' 12*
129    6    Е16-47' 190*
130    7    Е16-219' 12*
131    8    Е16-220' 190*
132    9    Е16-184' 6*
133   10    С130-87' 6*
134   11    Е16-117' 1*
135   12    С130-2323' 60*
136   13    С130-1483' 120*
137   14    Н10=16,5*
138   15    Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
139   16    Е13-131' 47,2*
140   17    К' ВОЛЖЕНИНА' МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

105206

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО.1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,152 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,40 0,26	0,01 -	14	3	- -	0,37 -	4 -	
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	110,00	1,62 0,26	0,01 -	178	29	1 -	0,37 -	41 -	
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,20	4,51 4,29	- -	5	5	- -	5,16 -	6 -	
4	С130-2507	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2 ДИАМ.25ММ 15Б1П ШТ	3,00	1,69 -	- -	5	-	- -	- -	- -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				202	37	1		51	
		РУБ.						-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				197	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				27	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,90	9,13	0,28	8	1	-	1,37	1
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
6	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,80	26,08	0,34	21	20	-	41,00	33
		М3		25,07	0,11			-	0,12	-
7	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,82	60,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	Р26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,45	226,64	1,01	102	64	-	212,00	95
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
9	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,04	1010,00	-	45	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			225	85	-		129
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	122	1		180
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОКИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105206

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
169    1    Э105206' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
170    2    К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК,СО,1-3' В,Ф,БЕТЕХТИН*
171    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
172    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
173    5    Е16-43' 10*
174    6    Е16-44' 110*
175    7    Е16-219' 120*
176    8    СТ130-2507' 3' 1,69' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2 ДИАМ.25ММ 15Б1П' ШТ*
177    9    Н10=16,5*
178   10    Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
179   11    Е13-131' 45.2*
180   12    Е26-15' 0,8*
181   13    С114-350' 0,8.1,03*
182   14    Е26-81' 45*
183   15    С114-190' 45.0,982*
184   16    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105211

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХС01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,576 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА

1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	247,30	0,55	0,04	136	121	9	1,00	247
				0,49	0,01			2	0,01	2
		М									
2	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	106,00	0,24	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		М									
3	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	135,00	0,41	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		М									
4	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	6,30	0,79	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ-50 Т-3								
		М								
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,00	0,86 0,84	-	4	4	-	1,00 -	5 -
		ШТ		-	-			-	-	-
6	2307-10405	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ12П ДУ25;РУ25	5,00	6,61	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,92 0,86	-	11	10	- -	1,00 -	12 -
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК11,ДУ15,РУ10	12,00	2,41	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц12-868-4	-МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА	2,00	4,17	0,53	8	7	1	5,00	10
		ШТ		3,45	0,16			-	0,18	-
10	23-0342В,0 1-001-А	-СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250И Т	0,04	2088,80	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ, РУБ,		390	142	10 2		274 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,36	66,56 44,16	0,03 -	24	16	- -	68,00 -	24 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,		24	16	- -		24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			414	158	16		298
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 11)

```
290      1      @105211' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' ' *
291      2      @' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                       ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК' ЛИСТ ТХС01-2*
292      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
293      4      Р.МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
294      5      П2#СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
295      6      Ц12-1-1' 247,3*
296      7      С113-1(=13)' 106*
297      8      С113-3(=13)' 135*
298      9      С113-6(=13)' 6,3*
299     10      Ц12-807-1' 5*
300     11      2307-10405(А1,1,12)' 5*
301     12      Ц12-809-1' 12*
302     13      2307-10067(А1,1,12)' 12*
303     14      Ц12-868-4' 2' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА*
304     15      Г23-03Н2П.01-001-А(А1,1,12)(=13)' 0,036' 1865' СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250Н' Т*
305     16      Н10=10,5*
306     17      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
307     18      Н15-614' 36*
308     19      ' ' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-6

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО.1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1954 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,246 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 363 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,263 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40,00	3,18 0,43	0,01 -	127	17	-	0,58	23
2	Е16-34	-ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ М	15,00	6,35 0,85	0,02 -	95	13	-	0,58	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ, ---- РУБ,		222	30	-		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		30	-	-		3
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		273	-	-		35
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		273	-	-		35
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	35	-		
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е23-115	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,81	129,56	7,29	105	8	6	14,90	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА		9,52	2,40			2	2,69	2
		М3		-	-			-	-	-
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	0,30	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
5	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,27	43,29	0,65	12	1	-	6,86	2
		М3		4,31	0,22			-	0,25	-
		ФИЛЬТР МАЛЫЙ С-603								
6	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,16	7,10	0,15	15	14	-	9,59	21
		М3		6,37	0,05			-	0,06	-
7	С111-295	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР ЛИСТОВОЙ	0,04	3010,00	-	120	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	28,00	7,10	0,15	199	178	4	9,59	269
		М3		6,37	0,05			1	0,06	2
9	С111-254	-СЕТКА	29,40	0,28	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	Е26-72	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО	40,00	1,15	-	46	3	-	0,12	5
		М2		0,08	-			-	-	-
11	С111-365	-РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	20,00	1,02	-	20	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
12	Е9-86	-МОНТАЖ КАРКАСОВ	0,20	44,26	12,05	9	4	2	24,00	5
		Т		17,71	4,98			1	5,59	1
13	С121-2114	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА	0,20	446,00	-	89	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	ССБ,Ч2ТЕхн, ЧАСТЬ	-ОКРАСКА ФИЛЬТРА	0,24	31,51	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С130-1490	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5	4,80	3,11	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			648	208	12		314
			РУБ.					4		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
16	2402-03019	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6=ОП-2-01	12,00	12,70	-	152	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			152	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			166	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1022	238	12		346
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			535	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1246	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		563
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	263	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
141    1    Э105205' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
142    2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО.1-3' В.Ф.БЕ
                ТЕХТИН*
143    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
144    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
145    5    Р16-34' 40*
146    6    Е16-34(А1.2)' 15' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ*
147    7    Н10=16,5*
148    8    Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
149    9    Е23-115(А1=128)' 0,81*
150   10    С111-342' 6,3*
151   11    Е8-38(А1=42,7)' 0,27*
152   12    П2#ФИЛЬТР МАЛЫЙ С-603#*
153   13    Н43=4*
154   14    Р26-27' 0,54*
155   15    С111-295' 0,005.1,05*
156   16    Р26-27' 7*
157   17    С111-254' 7.1,05' ' СИПРОН*
158   18    Е26-72' 10*
159   19    С111-365' 5' ' РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА*
160   20    Р9-88' 0,05' ' МОНТАЖ КАРКАСОВ*
161   21    С121-2114' 0,05' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА*
162   22    СТСБ.Ч2ТЕХН.ЧАСТЬ(=10)' 0,057' 15,6Х2Х1,01' ОКРАСКА ФИЛЬТРА' Т*
163   23    С130-1490' 1,2*
164   24    Н43=1*
165   25    Н16=80' Н25=8,9*
166   26    Р.ОБОРУДОВАНИЕ*
167   27    2402-03019' 12' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
168   28    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7,0) 105207

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,ЕО,1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	160,00	3,18 0,43	0,01 -	509	69	2 -	0,56 -	93 -
2	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	12,00	2,56 1,94	0,47 0,16	31	23	6 2	2,70 0,18	32 2
3	С130-2224	-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	12,00	16,30 -	- -	196	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				736	92	8		125
		---- РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				98	-	-		8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				901	-	-		135
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				901	-	-		135
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	112	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			736	92	8		125
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105207

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
185     1       Э105207' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
186     2       С' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                    ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК,СО,1-3' В,Ф,ЬЕГЕХТИН*
187     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
188     4       Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
189     5       Р16-34' 160*
190     6       Р16-188' 12*
191     7       С130-2224' 12*
192     8       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

на индивидуальный тепловой п у н к т

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

ОСНОВАНИЕ: лист ОВ.СОI-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,0е5 ТЬС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 152 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,113 ТЬС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-71	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х3,2ММ	18,00 М	5,18 0,85	0,09 0,03	93	15	2 1	1,24 0,03			22 1
2	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00 М	0,90 0,24	0,01 -	1	-	- -	0,35 -			- -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00 М	1,07 0,24	0,01 -	15	3	- -	0,35 -			5 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,15 100М	4,51 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -			1 -
5	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,18	6,04 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -			1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
6	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	2,00	68,07	0,74	136	11	2	6,21	16
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ		5,58	0,25			1	0,28	1
		ШТ								
7	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	2,00	3,51	-	7	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	2,00	3,26	0,30	7	4	-	2,67	5
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,97	0,10			-	0,11	-
		ШТ								
9	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	2,00	20,80	-	42	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	2,00	6,54	0,53	13	8	1	6,03	12
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ		4,23	0,17			-	0,19	-
		ШТ								
11	2307-20162	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ1 ДИАМ.150ММ	2,00	100,80	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,49	-	1	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	6,00	2,06	-	12	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	9,00	1,09	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			541	43	5		62

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			202	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			218	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.Х -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.Х -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			414	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	51	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е13-108	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,18	7,40	0,16	1	-	-	1,45	-
		100М2		1,13	0,05			-	0,06	-
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,09	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,36	0,07			-	0,06	-
17	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,60	25,26	0,25	15	8	-	18,80	11
		М3		12,65	0,08			-	0,09	-
18	С114-336	-ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА, ТУ36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	0,62	129,00	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,16	226,64	1,01	36	23	-	212,00	34
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
20	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,02	1010,00	-	16	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			149	31	-		45
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ,ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
21	Ц11-94-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	4,00	1,28	-	5	5	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ		1,23	-			-	-	-
		ШТ								
22	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	4,00	2,30	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,24	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,24	-			-	-	-
24	17-06-48П, 1-273П,1-752	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИ ТИП ТТ	4,00	2,35	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	3,20	0,02	6	0	-	5,00	10
				3,13	-			-	-	-
		ШТ								
26	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРА ТУ25-02-160970-76	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРА ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	3,00	1,24	0,10	4	2	-	1,00	3
				0,60	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	9,00	1,12	0,10	10	8	1	1,00	9
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	1,00	5,04	0,68	5	3	1	4,00	4
				3,10	0,09			-	0,10	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			208	25	2		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			898	99	7		143
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105202

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 2)

```
48      1       Э105202' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
49      2       Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                    ОБИЛЕЙ' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ЛИСТ ОВ,СО1-7' В,Ф,БЕТЕХТИН*
50      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
51      4       Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
52      5       Е16-71' 13' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,159Х3,2ММ*
53      6       Р16-35' 1*
54      7       Е16-37' 14*
55      8       Е16-219' 15*
56      9       Р16-221' 18*
57      10      Е16-139' 2*
58      11      С130-2039' 2*
59      12      Р16-136' 2*
60      13      С130-2249' 2*
61      14      Р16-138' 2*
62      15      2307-20162(А1,1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ1 ДИАМ,150ММ*
63      16      С130-103' 1*
64      17      С130-105' 6*
65      18      С130-1050' 9' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО*
66      19      Н10=16,5*
67      20      Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
68      21      Е13-168' 9,1,2*
69      22      Е13-121' 9,1*
70      23      Р26-7' 0,6*
71      24      С114-336' 0,6,1,03*
72      25      Р26-51' 16*
73      26      С114-190' 16,0,982*
74      27      Р16=80' Н25=8,9*
75      28      Н,ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
76      29      Ц11-94-1' 4*
77      30      1704-20001' 4*
78      31      Ц11-1-1' 4*
79      32      [17-Со-488,1-273П,1-752(=14)' 4' 2,35' ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИ ТИП ТТ' ДТ*
80      33      Ц11-391-1' 2*
81      34      1704-50064' 1*
82      35      1704-50055' 1*
83      36      Ц12-698-1' 3*
84      37      Ц12-698-14' 9*
85      38      Ц12-698-11' 1*
86      39      К' БОЛЬЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105201

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

на теплоснабжение установок систем

ОСНОВАНИЕ: лист СОI-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,203 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 646 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,485 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,40 0,26	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	1 -
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	66,00	1,62 0,26	0,01 -	107	17	1 -	0,37 -	24 -
3	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	206,00	1,83 0,26	0,01 -	377	54	2 -	0,37 -	76 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,76	4,51 4,29	- -	12	12	- -	5,16 -	14 -
5	Е16-68	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89Х2,8ММ М	146,00	2,67 0,61	0,07 0,02	390	89	10 3	0,86 0,02	126 3
6	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,46	4,79	-	7	6	-	5,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		4,29	-			-	-	-
		100М								
7	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	2,48	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	5,00	3,51	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ Р ММ: 15	8,00	1,49	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	6,00	3,26	0,30	20	12	2	2,67	16
				1,97	0,10			1	0,11	1
		ШТ								
12	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	6,00	20,80	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16	12,00	1,09	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е18-215	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ОРК2.10.00	1,00	34,75	0,24	35	1	-	1,25	1
		ШТ		0,90	0,08			-	0,09	-
15	Е18-214	-ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-01	1,00	29,55	0,24	30	1	-	1,25	1
		ШТ		0,90	0,08			-	0,09	-
16	Е18-217	-ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-04	2,00	43,79	0,39	88	2	1	1,60	3
		ШТ		1,15	0,13			-	0,15	-
17	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	2,00	15,52	0,13	31	3	-	2,04	4
		ШТ		1,43	0,05			-	0,06	-
18	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	2,00	20,22	0,13	40	3	-	2,04	4
		ШТ		1,43	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1322	201	16		278

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,70	9,13	0,28	6	1	-	1,37	1
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
20	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,62	8,15	0,21	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,36	0,07			-	0,08	-
21	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,24	7,19	0,14	9	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
22	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,95	26,08	0,34	25	24	-	41,00	39
		М3		25,07	0,11			-	0,16	-
23	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	0,05	995,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,53	25,26	0,25	39	19	-	18,80	29
		М3		12,65	0,08			-	0,09	-
25	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,50	24,70	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,00	226,64	1,01	227	143	1	212,00	212
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,10	1010,00	-	99	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			497	189	1		284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
28	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	12,00	1,12	0,10	13	10	1	1,00	12
		ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ		---	---			---	---	---
		М18		0,84	-			-	-	-
			ШТ							
29	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	4,00	5,04	0,08	20	12	2	4,00	16
				---	---			---	---	---
				3,10	0,09			-	0,10	-
			ШТ							
30	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,24	0,10	5	2	-	1,00	4
				---	---			---	---	---
				0,60	-			-	-	-
			ШТ							
31	Ц11-94-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С СИГНАЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ	4,00	1,28	-	5	5	-	2,00	8
				---	---			---	---	---
				1,23	-			-	-	-
			ШТ							
32	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	4,00	2,30	-	9	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
			ШТ							
33	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	0,24	-	2	2	-	0,50	4
				---	---			---	---	---
				0,24	-			-	-	-
			ШТ							
34	17-06-48П, 1-273П,1-252	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ С ОПРАВОЙ	8,00	2,35	-	19	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
			ШТ							
35	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	2,61	0,07	5	5	-	3,00	6
				---	---			---	---	---
				2,29	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25								
		ШТ		-	-			-	-	-
36	23-07АОП,2 ОП,1-2787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25И940НЖДИАМ.25ММ	2,00	185,00	-	370	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	012-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	2,00	3,03	0,12	6	5	-	3,09	6
				2,62	0,03			-	0,03	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	23-0740П,2 ОП,1-2788	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.40ММ 25И940НЖ	2,00	196,00	-	392	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			846	41	3		56
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			861	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2665	431	20		618
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			861	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	485	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.= 1)

```
Э105201' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
ОБИЛЕЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ' ЛИСТОВ,СО1-7' В,Ф,БЕТЕХТИН*
Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е16-43' 4*
Е16-44' 66*
Е16-45' 206*
Е16-219' 276*
Е16-68' 146' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,89Х2,8ММ*
Е16-220' 146*
С130-2037' 2*
С130-2038' 3*
С130-2039' 5*
С130-103' 8*
Е16-136' 6*
С130-2246' 6*
С130-1050' 12' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16*
Е18-215' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ОРК2.10,00*
Е18-214' 1' ' ТО ЖЕ,ОРК2,10,00-01*
Е18-217' 2' ' ТО ЖЕ,ОРК2,10,00-04*
Е18-198' 2*
Е18-199' 2*
Е10=16,5*
Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-131' 70*
Е13-121' 62*
Е13-133' 62,2*
Е26-15' 0,95*
С114-179' 0,19,0,27*
Е26-7' 1,53*
С114-148' 1,53,0,98*
Е26-81' 100*
С114-190' 100,0,982*
Н16=80' Н25=8,9*
Р.ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
Ш12-698-14' 12*
Ш12-698-11' 4*
Ш12-698-1' 4*
Ш11-94-1' 4*
1704-20001' 4*
Ш11-1-1' 8*
Т17-06-48П,1-273П,1-752(=14)' 8' 2,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
Ш12-805-1(А1,1,25)' 2*
Т23-07ДОП,20П,1-2787(=14)' 2' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25И940НЖДИАМ,25ММ' ШТ*
Ш12-805-2(А1,1,25)' 2*
Т23-07ДОП,20П,1-2788(=14)' 2' 196' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ,40ММ 25И940НЖ' ШТ*
К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-IO

на вентиляцию

ОСНОВАНИЕ: лист ОВ.СОI-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,011 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1673 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,311 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	F20-784	-УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК8С	4,00	169,16	26,77	677	507	107	196,35	785
		ШТ		126,79	8,84			35	9,92	40
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,18	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	759,10	-	1518	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,27	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	2,00	609,00	-	1218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,54	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ ЗАСЛОНКАМИ Ц800Х1700Э	2,00	1174,60	-	2349	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В.Ц4-75-16 С ЭД,4АВ,4А225М4	2,00	1712,00	-	3424	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КТ ГПИ ПРИЛ.2,П.18, 15-01П,01-418П.01-424									
6	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2П,9	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12-02	4,00	334,00	-	1336	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2,П.33	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК Г2400х1000Э	4,00	435,00	-	1740	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	11,00	14,88	2,93	164	97	33	13,07	144
				8,84	0,97			11	1,09	12
		ШТ								
9	23-08-01П,	-СТОИМОСТЬ КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ	11,00	258,90	-	2848	-	-	-	-
24	ВКР8,00-01 С ЭЛ,ДВ,4А112МВ8У2									
	15-01П,01-399П,01-415	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			15274	604	140		928

			РУБ,					46		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15274	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1019
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			16958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1019
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	727	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е20-76-	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 7200	-	7,97	0,04	-	-	-	0,50	-
				0,33	0,01			-	0,01	-
		М2								
11	С130-736	-КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ	16,00	73,00	-	1168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВ68Ь-П								
		ШТ,		-	-			-	-	-
12	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	4,00	8,44	0,75	34	23	3	8,59	34
				5,77	0,25			1	0,28	1
		ШТ								
13	С130-176 15-01П,01-416П.01-417	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254	4,00	231,00	-	924	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,74	0,52	17	2	-	3,12	3
				2,27	0,17			-	0,19	-
		ШТ								
15	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 х 580	156,00	1,69	0,05	264	158	8	1,41	219
				1,01	0,02			3	0,02	3
		1ШТ								
16	Е20-374	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЭС 16/50 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1600 ММ	2,00	84,58	7,92	169	13	16	9,36	19
				6,28	2,62			5	2,94	6
		ШТ								
17	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	8,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-399	-ФЛИКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ	5,60	5,49	0,33	31	17	2	4,66	26
		100КГ		3,09	0,12			1	0,13	1
19	Е20-399	-ПЛЕНУМ,700Х1200Х800	1,89	5,49	0,33	10	6	-	4,66	9
		100КГ		3,09	0,12			-	0,13	-
20	Е20-756	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	11,37	1,20	45	27	5	10,27	41
		ШТ		6,77	0,40			2	0,45	2
21	С130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	4,00	1260,00	-	5040	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	4,20	0,63	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
23	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	50,00	1,23	0,01	61	13	1	0,37	18
				0,26	-			-	-	-
		М								
24	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	0,79	5,46	0,04	4	1	-	1,62	1
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
25	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	146,00	4,73	0,04	691	69	5	0,74	107

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800			0,47	0,01			1	0,01	1
			М2								
26	Е20-34	-ПРОКЛАДКА РОЗДУХОВОДОВ ИЗ		106,00	5,72	0,04	606	38	4	0,56	59
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,									
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1600			0,36	0,01			1	0,01	1
			М2								
27	С130-1062	-УГОЛОК 32Х32Х4		96,00	0,30	-	29	-	-	-	-
			КГ								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			9097	367	44		536

				РУБ.					14		15
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			9097	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	199	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			817	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			11015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			11015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	580	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28	Р13-131	-ОКРАСКА		3,28	9,13	0,28	30	3	1	1,37	4
		ВОЗДУХОВОДОВ,ВЕНТКОРОБОВ									
		КРАСКОЙ ПФ-170			1,06	0,09			-	0,10	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			30	3	1		4

				РУБ.					-		-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			24401	974	185		1468

				РУБ.					60		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24371	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2073	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			27973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1307	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ФВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105203

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
87    1   Э105203' Ч8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
88    2   С' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТО
                  МОБИЛЕЙ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТ ОВ.СО.1-7' В.Ф.БЕТЕХТИН*
89    3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
90    4   Р.САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
91    5   Е20-784' 4' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК80*
92    6   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.1П,18(=23)' 2' 759,1' СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
93    7   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.1П,27(=23)' 2' 609' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
94    8   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.1П,54(=23)' 2' 1174,6' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕШИРУЛЦИОННЫМИ З
                  АСЛОНКАМИ Ц800Х1700Э' ШТ*
95    9   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.2,П.18,#15-01П.01-418П,01-424(=23)' 2' 1470+(390-170)Х1,1' СТОИМОСТЬ З
                  ЕНТИЛЯТОРА В Ц4-75-16 С ЭЛ.ДВ.4А225М4' ШТ*
96   10   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2П,9(=23)' 4' 334' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12-02' ШТ*
97   11   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.2,П.33(=23)' 4' 435' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК П2400Х1000Э' ШТ*
98   12   Е20-751' 11*
99   13   Т23-08-01П.24#15-01П,01-399П,01-415(=23)' 11' 216+(84-45)Х1,1' СТОИМОСТЬ КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР8,00-01 С ЭЛ
                  .ДВ.4А112МВ8У2' ШТ*
100  14   Н12=13,3*
101  15   Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
102  16   Е20-76-' 16*
103  17   С130-736' 16' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВБ8Б-П*
104  18   Е20-723' 4*
105  19   СТ130-176#15-01П,01-416П,01-417(=23)' 4' 220+(125-115)Х1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С
                  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254' ШТ*
106  20   Е20-656' 1*
107  21   Е20-401' 156*
108  22   Е20-374' 2*
109  23   С130-640' 8' ' ЛОЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА*
110  24   Е20-399' 560' г ВЕНТКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ*
111  25   Е20-399' 188,8' ' ТО ЖЕ,700Х1200Х800*
112  26   Г20-756' 4' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
113  27   С130-639' 4' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
114  28   С130-1491' 4,2*
115  29   Е16-41' 50*
116  30   Е20-4' 0,79*
117  31   Е20-9' 146*
118  32   Е20-34' 106*
119  33   С130-1062' 96' ' УГОЛОК 32Х32Х4*
120  34   Н10=10,5*
121  35   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
122  36   Е13-131' 328' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ,ВЕНТКОРОБОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
123  37   К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105210

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО,С01-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,151 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,010 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 620 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,467 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. .МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-6,0Ф-6 100ШТ	0,01	286,75 186,30	6,45 2,45	3	2	- -	271,00 2,75	3 -
2	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,0Ф-12 100ШТ	0,01	341,00 232,30	10,20 3,85	3	2	- -	337,00 4,32	3 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,07	290,46 66,24	62,22 20,93	20	5 1	4 1	103,00 23,48	7 2
4	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ	0,66	197,38 42,32	94,25 32,08	130	28 21	62 35,99	65,00 24	43 24
5	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,04	99,15 39,33	26,12 8,88	4	2 -	1 -	61,00 9,96	2 -
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	193,39 108,44	3,44 1,33	2	1 -	- -	159,00 1,49	2 -
7	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ	1,00	3,10	0,08	3	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А		1,46	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	26,17	0,04	2	1	-	28,00	2
				18,17	0,02			-	0,02	-
9	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	32,95	1,16	1	-	-	34,00	-
				22,42	0,13			-	0,15	-
		100ШТ								
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	27,67	0,04	1	-	-	31,00	-
				19,66	0,02			-	0,02	-
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	12,50	51,58	13,55	645	262	169	31,00	387
				20,93	4,65			58	5,22	65
		100М								
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	26,00	3,71	-	96	32	-	2,00	52
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		910	336	256		503
								80		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		910	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Б.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Б.Р. -		РУБ,		-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		94	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	252	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1296	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	1010	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1296	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	1010	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	467	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	15-17ДОП,8 П.2-453	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501	2,00	76,72	-	153	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НБ007Х60	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	15-07ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП	7,00	4,53	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-171	НАКАЛИВАНИЯ НСП21Х100								
		ШТ		-	-			-	-	-
16	15-0740П.3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП	66,00	4,53	-	299	-	-	-	-
	П.1-173	НАКАЛИВАНИЯ НСП21-200								
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	0,40	1,57	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,70	1,11	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-284	-10 ЖЕ,Б220-230-200	6,60	1,47	-	10	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИ НА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	1,00	4,19	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,90	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-2318	-ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2,ТОК 15А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 600=ЯВП2-15 ТУ 16.526.373-75	1,00	10,01	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	15-04-01П. 17-039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 02.1.1-03	6,00	0,84	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	15-04-01П. 17-055	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05.1.2-16	1,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	15-04-01П. 17-055	-РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05.1.2.-04	1,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,00	169,00	-	169	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,20	196,00	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,05	278,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4								
		1000М								
29	24-05АОП,6 П.1-1183	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116УЗ ШТ	7,00	1,62	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			772	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			761	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			835	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1682	336	236				505
			РУБ.					80		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1671	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	292	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	183	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	51	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	155	-	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	252	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2118	-	-				-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1010	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	467	-				-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2131	-	-				-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АКС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1010	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		620
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	467	-		-

СОСТАВИЛ БОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105210

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
255      1   Э105210' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' ' *
256      2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТ
                 ОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ Э0,С01-5' В,Ф,ЬЕТЕХГИН*
257      3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н15=32' Н16=87*
258      4   Р,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
259      5   Ц8-612-9' 1*
260      6   Ц8-612-10' 1*
261      7   Ц8-594-1' 7*
262      8   Ц8-598-1' 66*
263      9   Ц8-604-1' 4*
264     10   Ц8-610-2' 1*
265     11   Ц8-523-3' 1*
266     12   Ц8-591-1' 6*
267     13   Ц8-591-8' 1*
268     14   Ц8-591-6' 1*
269     15   Ц8-146-1' 1250*
270     16   Ц8-153-5' 26*
271     17   Г,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
272     18   Т15-17Д0П.8П,2-453(=22)(А1,1,096)' 2' 70' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501' ШТ*
273     19   (153-137' 4' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НБ007Х60*
274     20   Т15-07Д0П.3П.1-171(А1,1,105)(=22)' 7' 4,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП21Х100' ШТ*
275     21   Т15-07Д0П.3П.1-173(А1,1,105)(=22)' 66' 4,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП21-200' ШТ*
276     22   (153-266' 4*
277     23   (153-276' 7*
278     24   (153-284' 66' ' ТО ЖЕ,Ь220-230-200*
279     25   (153-18' 1*
280     26   (156-240' 1*
281     27   1517-2318(А1,1,076)(=22)' 1*
282     28   Т15-04-01П.17-039(А1,1,102)(=22)' 6' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ
                  ИНДЕКС 02,1,1-03' ШТ*
283     29   Т15-04-01П.17-055(А1,1,102)(=22)' 1' 0,26' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕ
                 КС 05.1.2-16' ШТ*
284     30   Т15-04-01П.17-055(А1,1,102)(=22)' 1' 0,26' РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05.1.2.-04' Ш
                 Г*
285     31   (151-1075' 1000*
286     32   (151-1091' 200*
287     33   (151-1092(А1,1,2)' 50*
288     34   124-05Д0П.6П.1-1183(А1,1,095)(=2)' 7' 1,48' КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116У3' ШТ*
289     35   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105209

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ.СО1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,730 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 374 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,290 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ								
1	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВР11-73510-22У3,54У2 ШТ	1,00	130,00 - -		130 -			- - -	
2	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,24У2 ШТ	1,00	114,00 - -		114 -			- - -	
3	1504-05130	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 6608,50ГЦ,2504,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6033У3 ОСТ 16.0.524.001-72 ШТ	1,00	48,50 - -		49 -			- - -	
4	15-04АОП,1 2П,04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	11,00	11,60 - -		128 -			- - -	
5	15-04АОП,1 2П,04-550	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ221002 ШТ	4,00	14,50 - -		58 -			- - -	
6	15-04АОП,1 2П,04-552	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ621102 ШТ	2,00	15,40 - -		31 -			- - -	
7	15-04АОП,1 2П,13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ ШТ	17,00	3,00 - -		51 -			- - -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		561 -			- - -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			561	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			611	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			611	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Ц85-2554 СКЦЭ-64	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72 14,03	1,26 0,51	33	14	2 1	19,52 0,57	20 1
		ШТ								
9	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72 14,03	1,26 0,51	33	14	2 1	19,52 0,57	20 1
		ШТ								
10	Ц8-574-41	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 1000А	1,00	8,04 3,37	- -	8	3	- -	4,00 -	4 -
		ШТ								
11	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	34,00	3,63 1,71	0,08 0,01	123	56	2 -	2,00 0,01	68 -
		ШТ								
12	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,10	51,56 20,93	13,55 4,65	263	107	69 24	31,00 5,22	158 27
		100М								
13	Ц8-406-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	17,00	0,88 0,37	- -	15	6	- -	1,00 -	17 -
		ШТ								
14	Ц8-406-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	32,64 18,63	5,96 1,69	7	4	1 -	30,00 1,90	6 -
		100М								
15	Ц8-406-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,03	47,61 25,64	9,16 2,56	1	1	- -	41,00 2,87	1 -
		100М								
16	Ц8-418-7	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,13	20,74 10,02	0,42 0,18	3	1	- -	15,00 0,20	2 -
		100М								
17	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ	0,19	13,51 6,34	6,69 2,13	2	1	1 -	10,00 2,39	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2								
		100М								
18	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,45	15,32	8,35	7	3	4	10,00	5
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2		6,42	2,63			1	2,95	1
		100М								
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НО ВВОДЫ ГИБКИЕ СЕЧ.1Х1,5ММ2	1,32	5,38	2,48	7	4	3	4,00	5
		100М		2,71	0,82			1	0,92	1
20	Ц8-409-4	-ТО ЖЕ, СЕЧ.ДО 1Х35ММ2	0,18	13,51	6,69	2	1	1	10,00	2
		100М		6,34	2,13			-	2,39	-
21	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	3,71	-	22	7	-	2,00	12
		ШТ		1,24	-			-	-	-
22	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
		ШТ		1,45	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		536	227	85		326
				РУБ,				28		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		793	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		793	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	290	-		-
		РАЗДЕЛ 3, .МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
23	С151-1098	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2	0,01	1344,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2	0,08	1065,60	-	85	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151-1092	-ТО ЖГ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,09	278,40	-	25	-	-	-	-
26	С151-1091	-ТО ЖГ,СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,33	235,20	-	78	-	-	-	-
27	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПБ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	-	96,60	-	1	-	-	-	-
28	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,01	140,00	-	2	-	-	-	-
29	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М	0,05	260,00	-	12	-	-	-	-
30	С152-186	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.1Х1,5ММ2 1000М	0,13	52,10	-	7	-	-	-	-
31	С152-190	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	-	273,00	-	1	-	-	-	-
32	С152-192	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,01	563,00	-	7	-	-	-	-
33	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ ШТ	18,00	1,16	-	21	-	-	-	-
34	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	1,30	8,14	-	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			10М		-	-			-	-	-
35	01-131АБ,3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ		20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
	.1	25Х1,6ММ									
			М		-	-			-	-	-
36	01-131АБ,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ.60Х2ММ		3,00	0,60	-	2	-	-	-	-
	.1		М								
					-	-			-	-	-
37	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3		15,00	1,53	-	23	-	-	-	-
		ТУ36-1684-78									
			ШТ		-	-			-	-	-
38	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3		2,00	3,94	-	8	-	-	-	-
		ТУ36-1684-78									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ,			301	-	-		-
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			301	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			326	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ,			326	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1398	227	85		326
				РУБ,					28		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			561	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В П.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. -		РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1119	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	290	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1730	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	290	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.= 9)

```
210      1      Э105209' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
211      2      Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                    ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ЛИСТ ЭМ,СО1-5' В.Ф.БЕТЕХТИН*
212      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н15=32' Н16=87' Н25=8,9*
213      4      Р.ОБОРУДОВАНИЕ*
214      5      185-2554' 1*
215      6      185-2548' 1*
216      7      1504-05130' 1*
217      8      Т15-04ДОП.12П.04-548(=14)' 11' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ122002' ШТ*
218      9      Т15-04ДОП.12П.04-550(=14)' 4' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ221002' ШТ*
219      10     Т15-04ДОП.12П.04-552(=14)' 2' 15,4' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ621102' ШТ*
220      11     Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)' 17' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ' ШТ*
221      12     Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
222      13     Ц85-2554' 1*
223      14     Ц85-2548' 1*
224      15     Ц8-374-41' 1*
225      16     Ц8-531-4' 34*
226      17     Ц8-14б-1' 510*
227      18     Ц8-408-3' 17*
228      19     Ц8-406-6' 20*
229      20     Ц8-40б-7' 3*
230      21     Ц8-418-7' 13*
231      22     Ц8-409-4' 18,5*
232      23     Ц8-409-5' 45*
233      24     Ц8-409-1' 132' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВО ВВОДЫ ГИБКИЕ СЕЧ,1Х1,5ММ2*
234      25     Ц8-409-4' 17,5' ' ТО ЖЕ, СЕЧ,ДО 1Х35ММ2*
235      26     Ц8-153-5' 6*
236      27     Ц8-153-6' 2*
237      28     Р.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
238      29     С151-1098(А1.1,2)' 10' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2*
239      30     С151-1097(А1.1,2)' 80' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х35+1Х16ММ2*
240      31     С151-1092(А1.1,2)' 90' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2*
241      32     С151-1091(А1.1,2)' 340' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х2,5ММ2*
242      33     С152-170' 4,5*
243      34     С152-171' 14*
244      35     С152-173' 45*
245      36     С152-186' 132' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ,1Х1,5ММ2*
246      37     С152-190' 4,5*
247      38     С152-192' 13*
248      39     С156-81' 18*
249      40     С159-485' 13*
250      41     Т01-13ТАб.3.1(=22)(А1.1,031)' 20' 0,22' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 25Х1,6ММ' М*
251      42     Т01-13ТАб.3.1(=22)(А1.1,031)' 3' 0,58' ТО ЖЕ,СЕЧ,60Х2ММ' М*
252      43     2405-1010(А1.1,095)(=22)' 15*
253      44     2405-1018(А1.1,095)(=22)' 2*
254      45     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105208

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,200 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-030046	-КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСЛПО19-20/60-2=ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ	1,00	720,00 -	- -	720	-	- -	- -	- -
2	Ц10-757-4	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:20 ШТ	1,00	6,50 - 5,92	- -	7	6	- 9,00	- -	- - 9
3	30-0911,1-0 127	-РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5 ШТ	114,00	0,12 -	- -	14	-	- -	- -	- -
4	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	114,00	0,16 - 0,16	- -	18	18	- 0,22	- -	- 25
5	1602-30140 ДОП.14	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ	111,00	0,66 -	- -	73	-	- -	- -	- -
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	111,00	1,10 - 1,01	- -	122	112	- 1,00	- -	- 111
7	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	15,00	2,75 - 2,55	- -	41	38	- 3,00	- -	- 45
8	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	1,00	1,16 0,89	0,04 0,01	1	1	- 1,00 - 0,01	- -	- 1 - -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				996	175	-		191
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				807	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				879	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
9	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	1000М	0,65	23,50	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	ШТ	15,00	0,14	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 1736-1753-75	ШТ	1,00	3,78	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				21	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1017	175	-		191
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				807	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			879	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105208

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 8)

```
193    1    Э105208' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
194    2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ПС.С01-2' В.Ф.БЕТЕХТИН*
195    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
196    4    Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
197    5    1602-030046' 1' ' КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2*
198    6    Ц10-757-4' 1*
199    7    Т36-09П.1-0127(=14)' 114' 0,12' РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5' ШТ*
200    8    Ц11-580-11' 114*
201    9    Т1602-30140ДОП.14(=14)' 111' 0,66' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НП105-2/1' ШТ*
202   10    Ц10-743-2' 111*
203   11    Ц10-381-6' 15*
204   12    Ц11-582-2' 1*
205   13    Р.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
206   14    С152-501' 650*
207   15    С155-13' 15' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П*
208   16    2405-1390(А1.1.096)(=13)' 1*
209   17    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105214

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА КИП И АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АОВ.СО1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 198- Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,883 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 535 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,372 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ Ф00,800ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 (У 16-536.024-75	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
2	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ЩИТА	2,00	3,54	0,32	7	6	-	5,00	10	
		ШТ		3,16	0,13			-	0,15	-	
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ									
3	1504-01033	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2=АК63-1МГУ3	2,00	7,20	-	14	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
4	1517-1351-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М=	2,00	1,13	-	2	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	2,16	0,05	4	2	-	1,00	2	
		ШТ		1,03	0,01			-	0,01	-	
6	1504-12051	-РЕЛЕ ПЭ-37=РПУ-2	10,00	6,60	-	66	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-523.331-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕННИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	10,00	4,05	-	40	-	-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО		-	-			-	-	-
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	10,00	1,30	-	13	8	-	1,00	10
		АППАРАТОВ И		0,84	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
9	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10		-	-			-	-	-
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
10	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА		-	-			-	-	-
		ПТ-10=ВТФ-6								
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
11	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,71	-	1	1	-	0,40	1
		АППАРАТОВ И		0,39	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
13	1714-9131	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
	ДОП	ШТ		-	-			-	-	-
14	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ	2,00	1,62	-	3	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У		-	-			-	-	-
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И								
		СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ								
		ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ								
		ШТ								
15	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	2,00	2,28	-	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,24	-			-	-	-
16	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
		ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И								
		СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ								
		ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312								
		ТУ 16-524.074-75								
		ШТ								
17	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	4,00	5,35	-	21	-	-	-	-
		НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	0,46	-	2	1	-	0,30	1
		АППАРАТОВ И								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
19	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-574.074-75	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОПОЛЮСНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	4,00	1,35	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	0,46	-	2	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
22	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16УЗ=ПВ1-10М3Б ОСТ 1о 0.526.001-77	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,56	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,30	-	1	-	-	0,36	1
				0,18	-			-	-	-
		ШТ								
25	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСЮТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76	8,00	0,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	8,00	1,35	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	8,00	0,49	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2=АСЛУ2	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1481-1	-АРМАТУРА АСЛ11У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ	4,00	0,60	-	2	2	-	0,50	2
		ШТ		0,38	-			-	-	-
31	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,62	-	5	5	-	1,00	8
		1ВВОД		0,61	-			-	-	-
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
32	17-06-46П, 1-288П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	11,00	2,35	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	17-06-48П, 1-375П,1-753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	5,00	2,95	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	17-06-48П, 1-456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	18,00	0,24	-	4	4	-	0,50	9
		ШТ		0,24	-			-	-	-
36	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,40	-			-	-	-
38	1704-401	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3	2,00	85,00	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц11-405-2	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	2,00	4,51	-	9	9	-	6,00	12
		ШТ		4,43	-			-	-	-
40	1704-10048	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ КАМЕРНЫЙ=ТБ-Э3К ТУ25-02-522-75	4,00	26,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	4,00	0,67	-	3	3	-	1,00	4
		КОМПЛ,		0,66	-			-	-	-
42	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ	18,00	0,38	0,04	7	6	1	1,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
43	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1504-06000	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/М2У3=ПП2-10/Н3М3Б ОСТ 16 0.526,001-77	3,00	1,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526,001-77	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	2,16	0,05	15	9	-	2,00	14
				1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
48	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	7,00	2,79	0,07	20	10	-	2,00	14
				1,45	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
49	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	5,35	66,07	24,56	353	144	132	41,00	219
				26,91	9,66			52	10,84	58
		100М								
50	Ц8-140-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	1,60	51,58	13,55	83	33	21	31,00	50
				20,93	4,65			7	5,22	8
		100М								
51	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	50,00	0,52	-	26	13	-	1,00	50
				0,25	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
52	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	3,00	1,08 0,82	0,04 0,01	3	2	- -	1,00 0,01	3 -
		ШТ								
53	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,16 0,89	0,04 0,01	2	2	- -	1,00 0,01	2 -
		ШТ								
54	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,65 1,35	0,04 0,01	3	3	- -	2,00 0,01	4 -
		ШТ								
55	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	398,95	3,31	4	-	-	41,00	-
		Т		28,63	1,17			-	1,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1316	273	154		449
				РУБ,				59		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		729	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		794	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Т.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Т.Р. -		РУБ,		-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
56	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,50	199,00 -	- -	100	-	- -	- -	- -
		1000М								
57	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,06	283,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		1000М								
58	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,10	374,00	-	37	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5			-	-			-	-	-
			1000М								
59	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		0,02	207,00	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			1000М								
60	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		0,02	294,00	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			1000М								
61	2405-1389	-КОРОБКА КЗНА08=КСК-8 ТУ36-1753-75		3,00	2,41	-	7	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1390	-ТО ЖЕ,КЗНА16У3=КСК-16		2,00	3,78	-	8	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75	ШТ		-	-			-	-	-
63	2405-1391	-ТО ЖЕ,КЗНА32У3=КСК-32 ТУ36-1753-75		2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
64	24-05П,1-1	-КРОНШТЕЙН КЯУ12 041А0П12		2,00	0,84	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				190	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				190	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				205	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				205	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1506	273	154		449
			----						---		---
			РУБ.						59		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				729	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				794	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ь Н,Р, -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	372	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	372	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
543   1   Э105214' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
544   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
            ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' КИП И АВТОМАТИКУ' ЛИСТ АОВ,С01-4' В.Ф.БЕТЕХТИН*
545   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
546   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
547   5   1517-1114' 2' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ 600.800ММ*
548   6   Ц11-680-1' 2' ' МОНТАЖ ЩИТА*
549   7   П2#СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ#*
550   8   1504-01033' 2*
551   9   1517-1351-1(А1,1,08)' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М*
552  10   Ц8-525-1' 2*
553  11   1504-12051' 10' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
554  12   1517-1429-1(А1,1,08)' 10*
555  13   Ц8-574-55' 10*
556  14   1504-03060' 2*
557  15   1504-03061' 2*
558  16   1517-1379-1(А1,1,08)' 2*
559  17   Ц8-574-6' 2*
560  18   Т1714-9131#ДОП(=14)' 2' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
561  19   1517-1484-1(А1,1,08)' 2*
562  20   Ц11-630-2' 2' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
563  21   1504-06410' 4*
564  22   1517-1446-1(А1,1,08)' 4*
565  23   Ц8-574-50' 4*
566  24   1504-06409' 4*
567  25   1517-1445(А1,1,08)' 4*
568  26   Ц8-574-50' 4*
569  27   1504-06001' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3*
570  28   1517-1414-1(А1,1,08)' 2*
571  29   Ц8-574-28' 2*
572  30   1504-18011' 8*
573  31   1517-1444-1(А1,1,08)' 8*
574  32   Ц8-574-47' 8*
575  33   1507-5050' 4' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2*
576  34   1517-1481-1(А1,1,08)' 4' ' АРМАТУРА АСЛ11У2*
577  35   Ц8-574-56' 4' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ*
578  36   Ц11-711-1' 8*
579  37   П2 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ*
580  38   Т17-06-48П,1-288П,1-752(=14)' 11' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
581  39   Т17-06-48П,1-375П,1-753(=14)' 5' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
582  40   Т17-06-48П,1-456(=14)' 2' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
583  41   Ц11-1-1' 18*
584  42   1704-10040' 4*
585  43   Ц11-4-3' 4*
586  44   Т1704-ДОП(=14)' 2' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3' ШТ*
587  45   Ц11-405-2' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ*
588  46   1704-10048' 4*
589  47   Ц11-14-1' 4*
590  48   Ц11-642-1' 18*
591  49   П2 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ*
592  50   1504-18093' 2*
593  51   1504-18097' 5*
594  52   1504-06006' 3' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/М2У3*
595  53   1504-06001' 4' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3*
596  54   Ц8-529-5' 7*
597  55   Ц8-522-1' 7*
```

```
598     56      Ц8-400-1' 535*
599     57      Ц8-146-1' 160*
600     58      Ц8-153-13' 50*
601     59      Ц11-582-1' 3*
602     60      Ц11-582-2' 2*
603     61      Ц11-582-3' 2*
604     62      Ц8-405-2' 0,012*
605     63      F МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
606     64      С151-2280' 500*
607     65      С151-2282' 60*
608     66      С151-2283' 100*
609     67      С151-1814' 20*
610     68      С151-1864' 15*
611     69      2405-1389(А1,1,096)(=22)' 3' ' КОРОБКА К3НА08*
612     70      2405-1390(А1,1,096)(=22)' 2' ' ТО ЖЕ,К3НА16У3*
613     71      2405-1391(А1,1,096)(=22)' 2' ' ТО ЖЕ,К3НА32У3*
614     72      Т24-09П.1-1041ДОП12(А1,1,095)(=22)' 2' 0,77' КРОНШТЕЙН КЯУ12' ШТ*
615     73      К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА' *
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	2034
2	Заработная плата	руб.	295I
3	Строительные машины	руб.	I543
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	I4764
2	Заработная плата	руб.	I4063
3	Строительные машины	руб.	3088
	Камера с фильтром		
I	Затраты труда	чел-час	333
2	Заработная плата	руб.	326
3	Строительные машины	руб.	I2I
	Итого общестроительных работ:		
I	Затраты труда	чел-час	I7I3I
2	Заработная плата	руб.	I7340
3	Строительные машины	руб.	4752
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	3025
2	Заработная плата	руб.	2548
3	Строительные машины	руб.	24I
I	2	3	4
	Монтажные работы		
	Технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	298
2	Заработная плата	руб.	I82
3	Строительные машины	руб.	I0
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	503
2	Заработная плата	руб.	467
3	Строительные машины	руб.	236
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	326
2	Заработная плата	руб.	290
3	Строительные машины	руб.	85
	Пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	I9I
2	Заработная плата	руб.	200
3	Строительные машины	руб.	I0
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	449
2	Заработная плата	руб.	372
3	Строительные машины	руб.	I54
	Итого:		
I	Затраты труда	чел-час	2I923
2	Заработная плата	руб.	2I399
3	Строительные машины	руб.	5488

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru