ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-59.86

Гараж боксовый для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)

Стены из железобетонных панелей

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-59.86

Гараж боксовый для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)

АЛЬБОМ II
С М Е Т Ы
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:		Основного бокса
Общая	тыс.руб.	2,03
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	2,03
I куб.м. здания	руб.	I5,87
I кв.м. полезной площади	руб.	54,93
I машино-место	тыс.руб.	I,0I

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"КазНИПИАТ"

Главный инженер института — Б.Р.Дзюба
Главный инженер проекта — В.Г.Васильев
Начальник сметного отдела — В.В.Чебыкин

Рабочий проект утвержден и введен в действие Госстроем Казахской ССР 24.II.86 Приказ № 250

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	Об.см. № I	Объектная смета № I на строительство бокса со стенами из железобетонных панелей	4
3	I-I	Общестроительные работы неизменяемая часть	7
4	Iа-2	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-III	57
5	Iб-3	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-II	87
6	Iв-4	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-2	III
7	I-5	Электроосвещение	I30
8	-	Ведомость № I потребности в производственных ресурсах на бокс	I39
9	-	Ведомость потребности в материалах	I4I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам на строительство гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машино-места со стенами и покрытием из сборных железобетонных плит составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82.

Сметная стоимость определена по нормам и ценам, введенных в действие с 01.01.84г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы ;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- сборники сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом;
- прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.;
- ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к I территориальному району.

Накладные расходы приняты в размерах:

- на общестроительные работы - 16,5 %
- на металлоконструкции - 8.6 %
- плановые накопления - 8 %

Сметы к типовому проекту составлены на ЭВМ по программе АВС - ЗЕС (редакция 6.0). Исходные данные находятся в институте "КазНИПИАТ".

Составила руководитель группы Т.Н.Гребенникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей вместимостью 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на строительство бокса.
Со стенами из железобетонных панелей

Сметная стоимость тыс.руб.
НУЧП тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
- расчетную единицу (I автомобиль) руб.
- I м2 полезной площади руб.
- I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. и приспос.	прочих затрат	всего				единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость един. измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы неизменяемая часть	I.42	-	-	-	I,42	0.02	0.23	0.I56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Iа-2	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-I П	0,23	-	-	-	0,23	-	0,05	0,02	-	-	-
	Iб-3	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-Iл	0,23	-	-	-	0,23	-	0,05	0,02	-	-	-
	Iв-4	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-2	0,207	-	-	-	0,207	-	0,04	0,02	-	-	-
	I-5	Электроосвещение	-	0,I3	-	-	0,I3	-	0,03	0,02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по основному варианту на I бокс	I.90	0.I3	-	-	2.03	-	0.33	0.23	-	-	-

Главный инженер проектной организации — Б.Р.Дзюба

Главный инженер проекта — В.Г.Васильев

Начальник отдела смет и ПОС — В.В.Чебыкин

Составила руководитель группы — Т.Н.Гребенникова

Проверил главный специалист — И.И.Есауленко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)
На общестроительные работы неизменяемой части со стенами из железобетонных панелей

Основание: чертежи АС-I по АС-I6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0.022 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	225 чел.ч.
Сметная заработная плата	0.I56 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч.	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	эксплуат. машин	не занятых обслужив. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы								
I	EI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ручным способом грунт 2 группы, I00 м2	I,I3	7,I5 7,I5	-	8	8	-	I2,90 -	I5 -
2.	EI-230 т.4 п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 1 группы I000 м3	0,0I	36,59 -	36,59 I2,39	I	-	-	- I7,84	-
3.	EI-237 к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами до 50 м к расценке Н 230, I000 м3	0,05	29,9 -	29,98 I0,I6	I	-	I -	- I4,63	-
4.	EI-I74 т.4,т.3 п.I.I	Погрузка растительного грунта экскаваторами с ковшом								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу на автомобили-самосвалы грунт I группы, I000 м3	0,0I	I47,08 6,4I	I40,47 56,65	I	-	2 I	I3,00 5I,58	- I
5.	С 3I0-I	Перевозка до I км, т	9,60	0,29 0,06	-	3	I	-	0,09 -	I -
6.	ЕI-I94 т.4, т.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, I000 м3	0,0I	II,48 I,30	I0,04 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
7.	ЕI-56 т.4; т3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I000 м3	0,0I	I48,22 6,53	I4I,69 57,20	I	-	-	I3,20 82,37	-
8.	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы, I00 м3	0,05	74,50 74,50	-	4	4	-	I54,00 -	8 -
9.	EI-960 т.4, п.2.2I	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы, I00 м3	0,05	89,40 89,40	-	4	4	-	I54,00 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	ЕI-23I т.4, т.3	Перемещение до 50м разработанного грунта 2 группы, бульдозерами мощностью до 59 кВт в резерв, I000 м3	0,0I	44,I6 / -	44,I6 / I5,0I	I	-	-	- / 2I,6I	-
II.	ЕI-238 к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта до 50м бульдозерами к расценке Н 23I, I000 м3	0,02	34,96 / -	34,96 / II,86	I	-	-	- / I7,08	-
I2.	ЕI-23I т4,п-I, II, т.3	Перемещение до 50 м грунта 2 группы бульдозерами мощностью до 59 кВт из резерва для обратной засыпки, I000 м3	0,02	44,I6 / -	44,I6 / I5,0I	I	-	-	- / 2I,6I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-238 т4,т.3, к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I, I000 м3	0.02	34.96	34.96	I	-	-	-	-
				-	II.86			-	I7.08	-
I4	EI-I75 т.4, т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, I000 м3	-	I75,I4	I67.23	I	-	-	I5.50	-
				7.64	67.54			-	97.26	-
I5	С 3I0-I	Перевозка до I км, т	I.05	0.29	-	I	-	-	0.09	-
				0.06	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI-257 т.4, т.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, I000 м3	-	20,46	20,46	I	-	-	-	-
				-	6,92			-	9.96	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, I00 м3	0.0I	46.00	-	I	-	-	99.30	I
				46.00	-			-	-	-
I8	EI-995	Подсыпка под полы грунта вручную с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы, I00 м3	0.04	69.30	I6.70	2	2	-	II3.00	4
				52.60	7.47			-	I0.76	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 групп I00 м3	0.04	9.69	3.49	I	-	-	II.20	-
				6.20	2.29			-	3.30	-
		Итого прямые затраты по разделу, руб.				35	I9	3	-	37
		руб.						I	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				35	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	20	-		-
		накладные расходы, руб.				3	-	-		-
		плановые накопления, руб.				I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				39	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		38
		сметная заработная плата, руб.				-	20	-		-
		Итого по разделу, I, руб.				39	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		38
		Сметная заработная плата, руб.				-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
20	Е3-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0.67	9.32 0.40	0.32 0.I0	6	-	- -	0.80 0.I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	E8-II	Устройство щебеночных оснований под фундаменты, м3	0.67	II.89	0.37	8	-	-	0.89	I
				0.45	0.II			-	0.I4	-
22	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов бетонных м3	0.I8	34.40	0.34	6	I	-	5.07	I
				2.78	0.I0			-	0.I3	-
23	E6-I5	Устройство фундаментных плит плоских бетонных, м3	0.04	27.80	0.34	I	-	-	0.99	-
				0.52	0.I0			-	0.I3	-
24	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	-	50I,40	I,40	-	-	-	2I0,00	-
				I24,00	0.42			-	0.54	-
25	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I00 кг	0.05	I7.30	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.				22	I	-		3
		руб.						-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ, руб.				22	-	-		-
		Материалы, руб.				20	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I	-	-		-
		накладные расходы, руб.				3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				28	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		сметная заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 2, руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб.				57	20	3		40
		руб.						I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ, руб.				57	-	-		-
		материалы, руб.				20	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	2I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I	-	-		-
		накладные расходы, руб.				6	-	-		-
		плановые накопления, руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	2I	-		-
		Итого по подземной части, руб.				67	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		4I
		Сметная заработная плата, руб.				-	2I	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
26	Е7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте здания до 25 м, шт	I.00	I9.40 4,93	7.54 2,70	I9	5	8 3	8.06 3,48	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	СЦМ п.2-2	Стоимость цементного раствора, м3	0,02	2I,90 -	-	I	-	-	-	-
28.	608-I0329 СЦМ п.8-I2I	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир. более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузки до 400 кг/м2, м2	I7,45	5,35 -	-	93	-	-	-	-
29.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,I0	I7,30 -	-	2	-	-	-	-
30.	Е6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм, I00 м2	0,02	90,20 25,30	0,90 0,27	2	I	-	44,80 0,35	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I4I	-	-		-
		Материалы, руб.				29	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	II	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-		-
		накладные расходы, руб.				22	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		I
		сметная заработная плата, в н.р. руб.				-	5	-		-
		плановые накопления, руб.				I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I.	Е8-39	Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4м узлов А и Б, м3	0,54	35,80 2,42	0,88 0,26	I9	I	-	4,48 0,34	2 -
32.	Е7-285	Установка стальных накладок, т	0,0I	362,00 62,00	8,00 2,40	4	I	-	I4I,00 3,I0	I -
33.	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,05	I7,30 -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.				I4I	8	8 3	-	I2 3
		руб.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата, руб.				-	I6	-		-
		Итого по разделу 3, руб.				I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата, руб.				-	I6	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
34	E7-I83	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м, шт	2.00	5,48 I.67	2.88 I.04	II	3	6 2	2.85 I,34	6 3
35	ССЦМ пI-4	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя I0 мм и менее М I50, м3	0.I7	29.I7 -	- -	5	-	-	-	-
36	608-I0330 ССЦМI8-I20	Плиты покрытий ребристые без отверстий, ши. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2, м2	35,58	5,62 -	- -	200	-	-	-	-
37	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		арматуры, I00 кг	0,I9	I7,30 -	-	3	-	-	-	-
38.	E8-39	Заделка между плитами кирпичем м3	0,68	35,80 2,42	0,88 0,26	24	2	-	4,48 0,34	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб. руб.				243	5	6 2		9 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				243	-	-		-
		Материалы, руб.				24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	7	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				203	-	-		-
		Местные материалы, руб.				5	-	-		-
		накладные расходы, руб.				4I	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	7	-		-
		плановые накопления, руб.				32	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				306	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная заработная плата, руб.				-	I4	-		-
		Итого по разделу 4, руб.				306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата, руб.				-	I4	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
39	ЕI2-I76	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для здания шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350, I00 м2	0.40	338,00	I5.60	I35	22	6	95.20	38
			54.90	54,90	4,69			2	6,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, I00 м2	0.0I	9.43	0.0I	8	2	-	4,I4	3
				2.30	-			-	-	-
4I	EI2-280	Устройство мелких покрытий, I00 м2	0.I5	I92.00	0.4I	29	7	-	83.00	I2
				45.80	0.I2			-	0.I5	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.				I72	3I	6		53
		руб.						2		2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I72	-	-		-
		Материалы, руб.				I35	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	33	-		-
		накладные расходы, руб.				28	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		плановые накопления, руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				2I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заработная плата, руб.				-	38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5, руб.				2I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заработная плата, руб.				-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
42	ЕII-2 к-2,5 к объему	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0.86	43.30	0.99	37	3	I	7.I9	6
				3.57	0.30			-	0.39	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.				37	3	I		6
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы, руб.				33	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-		-
		накладные расходы, руб.				6	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Ворота								
43	Е9-49	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и других сооружений без механизмов открывания рамы ворота, т	0.I5	I03.00 22.40	55.20 I5.60	I5	3	8 2	35.I0 20.I2	5 3
44	0I2I-I969	Каркас ворот раздвижных, распашных, подъемных подъемно-поворотных из гнутых и горяче-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		катаных профилей, без механизмов открывания 7, т	0.I5	287.00	-	43	-	-	-	-
				-	-					
45	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I ГФ-02I, I00 м2	0.04	7.7I	0.20	I	-	-	3.I0	-
				2.05	0.06			-	0.08	-
46	EI3-I53 к-2 к объему	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 за два раза, I00 м2	0.09	I0.30	0.I2	I	-	-	2,30	-
				I.5I	0.04			-	0,05	-
47	EI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками, м2	I5.96	3.76	0.49	60	24	7	2.56	4I
				I.53	0.I5			2	0.I9	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	СII2-372	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие марка ВР I, ВР2, м2	I4.II	I8.40	-	260	-	-	-	-
				-	-					
49	СIII-343	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой 2.5-4 кг детали навески, кг	83.00	0.30	-	25	-	-	-	-
				-	-					
50	СI22-203	Переплеты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка СIO6-I2Ж, м2	I.85	I5,50	-	29	-	-	-	-
				-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.				434	27	I5		46
		руб.						4		4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				376	-	-		-
		Материалы, руб.				29	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	26	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				3I4	-	-		-
		накладные расходы, руб.				62	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		нормативная трудоемкость, в н.р. чел.ч.				-	-	-		5
		сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I2	-		-
		плановые накопления, руб.				35	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		40
		Сметная заработная плата, руб.				-	38	-		-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				58	-	-		-
		материалы, руб.				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				43	-	-		-
		накладные расхода, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления, руб.				5	-	-		-
		плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по разделу 7, руб.				54I	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заработная плата, руб.				-	44	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка								
5I	ЕI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен, I00 м2	0.04	85.30	4.90	3	I	-	57.40	2
				35.60	2,33			-	3.0I	-
52	ЕI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, I00 м2	0.I8	8.I7	0.I8	I	I	-	9.70	2
				5.30	0.05			-	0.06	-
53	ЕI5-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая, I00 м2	0.22	4.62	0.38	I	I	-	6.I0	I
				3.40	0.II			-	0.I4	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб.				5	3	-		5
		руб.						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-		-
		Материалы, руб.				2	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-		-
		накладные расходы, руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8, руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка								
54	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, I00 м2	0.28	8.I7	0.I8	2	I	-	9.70	3
				5.30	0.05			-	0.06	-
55	EI5-296	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных, I00 м2	0.58	5.35	0.I5	3	2	-	6.00	3
				3.I0	0.04			-	0.05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00 м2	0.02	83.00	6.20	2	I	-	65.00	I
				57.I0	3.85			-	4.97	-
57	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, I00 м2	0.87	5.84	0.05	5	4	-	9.70	8
				4.90	0.02			-	0.03	-
58	EI5-566 к-2,4 к объему	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных ворот, I00 м2	0.38	23.70	0.02	9	6	-	24.60	9
				I4.60	0.0I			-	0.0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб.				2I	I4	-		24
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				2I	-	-		-
		Материалы, руб.				7	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I4	-		-
		накладные расходы, руб.				3	-	-		-
		плановые накопления, руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		24
		сметная заработная плата, руб.				-	I4	-		-
		Итого по разделу 9, руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		24
		Сметная заработная плата, руб.				-	I4	-		-
		РАЗДЕЛ I0. Прочие работы								
59	E27-I73	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. I2 см, I00 м2	0.07	230.40	7.40	I6	I	-	23.60	2
				I4.00	I.90			-	2.45	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60.	E27-I69	Устройство отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. I00 м2	0,07	I56,00 8,23	-	II	I	-	I4,40 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб. руб.				27	2	-	-	3 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				27	-	-		-
		Материалы, руб.				25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	2	-		-
		накладные расходы, руб.				5	-	-		-
		плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				35	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу I0, руб.				35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.				I080	93	36	-	I58
		руб.						II		I4
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I022	-	-		-
		Материалы, руб.				284	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	99	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				6I3	-	-		-
		Местные материалы, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.				I68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, в н.р. чел.ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления, руб.				94	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I76
		Сметная заработная плата, руб.				-	I29	-		-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				58	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы, руб.				4	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				43	-	-		-
		накладные расходы, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработная плата, и н.р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления, руб.				5	-	-		-
		Плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по надземной части, руб.				I352	-	-		-
		Нормативная условно-частая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная трудомекость, чел.ч.				-	-	-		I84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	I35	-		-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				II37	II3	39		I98
		руб.						I2		I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I079	-	-		-
		Материалы, руб.				304	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I20	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				6I4	-	-		-
		Местные материалы, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы, руб.				I74	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления, руб.				98	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I35I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		2I7
		Сметная заработная плата, руб.				-	I50	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				58	-	-		-
		Материалы, руб.				4	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				43	-	-		-
		накладные расходы, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по смете, руб.				I4I9	-	-		-
		Нормативная условно-частая продукция, руб.				-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		225
		Сметная заработная плата, руб.				-	I56	-		-

Главный инженер проекта В.Г.Васильев

Начальник отдела смет и ПОС В.В.Чебыкин

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.Г.Черников

Проверила рук.группы Т.Н.Гребенникова

Перфорация:

Подготовила инженер А.А.Захарова

Проверил ст.инженер В.Г.Черников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _Iа - 2

к типовому проекту боксового для легковых автомобилей вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-II со стенами из железобетонных панелей

Сметная стоимость - 0.228 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 39 чел.
Сметная заработная плата - 0.02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль руб.
I м2 полезной площади руб.
I м3 объема здания руб.

Основание: чертеж АС-I по АС-I6
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин		
				основ. зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслужив. машин	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы								
I	ЕI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ручным способом, грунт 2 группы I00 м2	0,56	7,I5 7,I5	-	4	4	-	I2,90 -	7 -
2.	EI-230 т.4, п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м3	0,0I	37,I8 -	37,I8 I2,98	I	-	-	- I8,69	-
3.	EI-237 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H 230 на 50 м I000 м3	0,02	30,47 -	30,47 I0,65	I	-	-	- I5,34	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI-I74 т.4 п.I.II	Погрузка растительного грунта с ковшом вместимостью 0.5 м3 на гусеничном и колесном ходу на автомобили-самосвалы грунт I группы,								
		I000 м3	0.0I	I49.66	I43.04	I	-	-	I3.00	-
				6.4I	59.22			-	85.28	-
5	C3I0-I км	Перевозка до I км,								
		т	4.80	0.29	-	I	-	-	0.09	-
				0.06	-			-	-	-
6	EI-I94 т.4 т.I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы,								
		I000 м3	0.0I	II.63	I0.I9	I	-	-	2.63	-
				I.30	3.27			-	4.7I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI-56 т.4 п.I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0.5 м3 грунт 2 группы								
		I000 м3	-	I80.98	I73.I5	I	-	-	I5.84	-
				7.84	7I.76			-	I03,33	-
8	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I.5 м грунт 2 группы								
		I00 м3	0.02	74.50	-	I	I	-	I54.00	3
				74.50	-			-	-	-
9	EI-960 к-I,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I00 м3	0.02	89.40	-	2	2	-	I84.80	4
				89.40	-			-	-	-
I0	EI-23I т.4, п.I-II	Перемещение до 50 м разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью до 59 кВт в резерв, I000 м3	-	37.94	37.94	I	-	-	-	-
				-	I3.30			-	I9,I5	-
II	EI-238 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I в резерв на 50 м I000 м3	0.0I	35,53	35,53	I	-	-	-	-
				-	I2,43			-	I7.90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI-23I т.4 п.I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 2 группы из резерва для засыпки, I000 м3	-	38.94	38.94	I	-	-	-	-
				-	I4.30			-	20.59	-
I3	EI-238 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I до 50 м, I000 м3	0.0I	35,53	35,53	I	-	-	-	-
				-	I2,43			-	I7.90	-
I4	EI-I75 т.4 п.I.II	Разработка в карьере недостающего грунта экскаваторами с ковшом емкостью 0.5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I000 м3	-	I78.2I	I70.30	I	-	-	I5.50	-
				7.64	70.6I			-	I0I.68	-
I5	С 3I0-I	Перевозка до I км т	0.53	0.29	-	I	-	-	0.09	-
				0.06	-			-	-	-
I6	EI-257 т.4 п.I.II	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы								
		I000 м3		20.79	20.79	I	-	-	-	-
				-	7.25			-	I0.44	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы								
		I00 м3	0.05	46.00	-	2	2	-	99.30	5
				46.00	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				22	9 -	-		I9 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				22	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	9	-		-
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-		-
		Итого по разделу I, руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость, чел.ч.				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
I8	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	I.33	9.32	0.32	I2	I	-	0.80	I
				0.40	0.I0			-	0.I3	-
I9	E8-II	Устройство оснований под фундаменты гравийно-песчаных, м3	I.33	II.89	0.37	I6	I	-	0.89	I
				0.45	0.II			-	0.I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов, бетонных см I м3	0.36	34.40	0.34	I2	I	-	5.07	2
				2.78	0.I0			-	0.I3	-
2I	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	-	50I.40	I.40	-	-	-	2I0.00	-
				I24.00	0.42			-	0.54	-
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				40	3	-		4
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		материалы руб.				37	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	3	-		-
		Накладные расходы руб.				7	-	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				50	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость, чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2 руб.				50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	3	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части руб.				62	I2	-		23
		руб.					-	-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				62	-	-		-
		Материалы руб.				37	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб.				8	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата руб.				-	I2	-		-
		Итого по подземной части руб.				73	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата, руб.				-	I2	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
22	Е7-749	Устройство стен I00 м2	0.0I	20.30	II.80	I	-	-	I3.09	-
				7.70	3.62			-	4.67	-
23	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50 м3	0.02	2I.90	-	I	-	-	-	-
				-	-					
24	608-I0329 ЦСЦП8-II9	Плиты покрытий ребристые без отверстий, ширина более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2 марки IT-IA-4T	I7.45	5.35	-	93	-	-	-	-
				-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры								
		I00 кг	0.I0	I7.30	-	2	-	-	-	-
				-	-					
26	E6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм								
		I00 м2	0.02	90.20	0.90	2	I	-	44.80	I
				25.30	0.27			-	0.35	-
27	E7-285	Установка стальных накладок соединительных элементов								
		т	-	362.00	8.00	-	-	-	I4I.00	-
				92.00	2.40			-	3.I0	-
28	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры								
		I00 кг	0.05	I7.30	-	I	-	-	-	-
				-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.				I00	I	-		I
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I00	-	-		-
		Материалы, руб.				I	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I24	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб.				I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
29	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00 м2	0.04	85.30	4.90	3	I	-	57.40	2
				35.60	2.33			-	3.0I	-
30	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, I00 м2	0.I8	8.I7	0.I8	I	I	-	9.70	2
				5.30	0.05			-	0.06	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	EI5-620	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая I00 м2	0.22	4.62	0.38	I-	I	-	6.I0	I
				3.40	0.II			-	0.I4	-
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				5	3	-		5
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				5	-	-		-
		Материалы руб.				2	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб.				-	3	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
32	ЕI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00 м2	0,28	8,I7	0,I8	2	I	-	9,70	3
				5,30	0,05			-	0,06	-
33	ЕI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен I00 м2	0,0I	83,00	6,20	I	-	-	65,00	I
				37,I0	3,85			-	4,97	-
34	ЕI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00 м2	0,30	5,84	0,05	2	I	-	9,70	3
				4,90	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.				5	2	-		7
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-		-
		Материалы, руб.				I	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата, руб.				-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5 руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
35	E27-I73	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. I2 см I00 м2	0.04	230.40	7.40	9	I	-	25.60	I
				I4.00	I.90			-	2.45	-
36	E27-I69	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00 м2	0.04	I56.00	-	6	-	-	I4.40	I
				8.23	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.				I5	I	-		2
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I5	-	-		-
		Материалы, руб.				I4	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Накладные расходы, руб.				3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части руб.				I25	7	-		I5
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I25	-	-		-
		Материалы, руб.				I8	-	-		-
		Всего заработная плата, руб				-	7	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб				96	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб				II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата руб.				-	I0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по надземной части, руб				I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата руб.				-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				I87	I9	-		38
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I87	-	-		-
		Материалы, руб.				55	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость материалов и конструкций руб.				96	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по смете руб.				228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		39

Главный инженер проекта В.Г.Васильев

Начальник отдела смет и ПОС В.В.Чебыкин

Исходные данные:

Составила ст.инженер В.Г.Черников

Проверила рук.группы Т.Н.Гребенникова

Перфорация:

Подготовила инженер А.А.Захарова

Подготовил ст.инженер В.Г.Черников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)
На общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-II со стенами из железобетонных панелей

Сметная стоимость - 0,228 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 39 чел.
Сметная заработная плата - 0,022 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль
I м2 полезной площади
I м3 объема здания

Основание: чертежи АСI по АСI6
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслужив. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы								
I	ЕI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных со-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		оружений ручным способом грунт 2 группы, I00 м2	0,56	7,I5 7,I5	-	4	4	-	I2,90 -	7
2	EI-230 т.4 п.I. II	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью до 59 КВт с перемещением до I0 м грунт I группы, I000 м3	0,0I	37,I8 -	37,I8 I2,98	I	-	-	- I8,69	-
3	EI-237 т.4 п.I. II к=4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами до 50 м к расценке Н 230, I000 м3	0,02	30,47 -	30,47 I0,65	I	-	-	- I5,34	-
4	EI-I74 т.4 п.I. II	Погрузка растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном хо-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ду на автомобили-самосвалы грунт I группы, I000 м3	0,0I	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	I	-	-	I3,00 85,28	-
5	03I0-I	Перевозка до I км, т	4,80	0,29 0,06	-	I	-	-	0,09 -	
6	EI-I94 т.4 п.I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, I000 м3	0,0I	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	-	2,63 4,7I	
7	EI-56 т.4 п.I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы, I000 м3	-	I80,98 7,84	I73,I5 7I,76	I	-	-	I5,84 I03,33	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы, I00 м3	0,02	74,50 74,50	-	I	I	-	I54,00 -	3
9	EI-960 к=I,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы, I00 м3	0,02	89,40 89,40	-	2	2	-	I84,80 -	4
I0	EI-23I т.4 п.I.II	Перемещение до 50 м разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью до 59 КВт в резерв, I000 м3	-	37,94 -	37,94 I3,30	I	-	-	- I9,I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЕI-238 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I в резерв на 50 м, I000 м3	0,0I	35,53 / -	35,53 / I2,43	I	-	-	- / I7,90	-
I2	ЕI-23I т.4 п.I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВт с перемещением до I0 м грунт 2 группы из резерва для засыпки, I000 м3	-	38,94 / -	38,94 / I4,30	I	-	-	- / 20,59	-
I3	ЕI-238 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I до 50 м, I000 м3	0,0I	35,53 / -	35,53 / I2,43	I	-	-	- / I7,90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI-I75 т.4 п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы из карьера недостающего, I000 м3	-	I78,2I / 7,64	I70,30 / 70,6I	I	-	-	I5,50 / I0I,68	-
I5	03I0-I	Перевозка до I км, т	0,53	0,29 / 0,06	-	I	-	-	0,09 / -	-
I6	EI-257 т.4 п.I.II	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, I000 м3	-	20,79 / -	20,79 / 7,25	I	-	-	- / I0,44	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, I00 м3	0,05	46,00 / 46,00	-	2	2	-	99,30 / -	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб. руб.				22	9	-	-	I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				22	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.								
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
I8	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	I,33	9,32 0,40	0,32 0,I0	I2	I	-	0,80 0,I3	I
I9	E8-II	Устройство оснований под фундаменты из гравийно-песчаной смеси м3	I,33	II,89 0,45	0,37 0,II	I6	I	-	0,89 0,I4	I
20	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов бетонных см I, м3	0,36	34,40 2,78	0,34 0,I0	I2	I	-	5,07 0,I3	2
2I	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	-	50I,40 I24,00	I,40 0,42	-	-	-	2I0,00 0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб. руб.				40	3	-	-	4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				40	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.				50	-	-	-	-

I	2	3 4 5 6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб.	62	I2	-	-	23
		руб.					
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ, руб.	62	-	-	-	-
		Материалы, руб.	37	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	8	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	I2	-	-	-
		Итого по подземной части, руб.			73	-	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.			-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч			-	-	-	-	23	-
		Сметная заработная плата, руб.			-	I2	-	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
22	Е7-749	Устройство стен, I00 м2	0,0I	20,30 7,70	II,80 3,62	I	-	-	I8,09 4,67	-
23	ЦОПМ, п2-2	Раствор цементный М 50, м3	0,02	2I,90	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	608-I0329 ЦСЦП8	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шириной более 2 м, длиной 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2 марки ПР-IА-4Т, м2	I7,45	5,35	-	93	-	-	-	-
25	0I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,I0	I7,30	-	2	-	-	-	-
26	E6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20мм, I00 м2	0,02	90,20 25,30	0,90 0,27	2	I	-	44,80 0,35	I
27	E7-285	Установка стальных накладок соединительных элементов, т	-	362,00 92,00	8,00 2,40	-	-	-	I4I,00 3,I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	0I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,05	I7,30	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.				I00	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I00	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				98	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.				-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6.	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная оплата, руб.				-	4	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.				I24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
29	Е15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2	0,04	85,30 35,60	4,90 2,33	3	1	-	57,40 3,01	2
30	Е15-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, 100 м2	0,18	8,17 5,30	0,18 0,05	1	1	-	9,70 0,06	2
31	Е15-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая, 100 м2	0,22	4,62 3,40	0,38 0,11	1	1	-	6,10 0,14	1
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб. руб.				5	3	-	-	5
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-	-	-
		Материалы, руб.				2	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.				6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
32	Е15-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, 100 м2	0,28	8,17 5,30	0,18 0,05	2	I	-	9,70 0,06	3
33	Е15-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, 100 м2	0,01	83,00 37,10	6,20 3,85	I	-	-	65,00 4,97	3
34	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, 100 м2	0,30	5,84 4,90	0,05 0,02	2	I	-	9,[illegible] 0,16	3
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб. руб.				5	2	-	..	7
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, заработная плата, руб.				-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.				5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
35	Е27-I73	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. I2 см, I00 м2	0,04	230,40 I4,00	7,40 I,90	9	I	-	25,60 2,45	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	E27-I69	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00 м2	0.04	I56.00 8.23	- -	6	-	- -	I4,40 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб. руб.				I5	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I5	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I4	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.				20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб. руб.				I26	7	-	-	I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I24	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I8	-	-	-	-
		Всего, заработная плата, руб.				-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				19	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				II	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб.				-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по надземной части, руб.				I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб.				-	I0	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб. / руб.				I87	I9	-	-	38
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I87	-	-	-	-
		Материалы, руб.				55	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				14	-	--	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	27	-	-	-
		Итого по смете, руб.				228	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	22	-	-	-

Главный инженер проекта — В.Г.Васильев

Начальник отдела смет и ПОС — В.В.Чебыкин

Исходные данные:

Составил ст.инженер — В.Г.Черников

Проверила рук.группы — Т.Н.Гребенникова

Перфорация:

Подготовила инженер — А.А.Захарова

Проверил ст.инженер — В.Г.Черников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I в- 4

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-2 со стенами из железобетонных панелей

Основание: чертежи АС I по АС I6

Сметная стоимость - 0,207 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 37 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль
I м2 полезной площади
I м3 объема здания

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуж.машин	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Земляные работы								
I.	ЕI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сооружений ручным способом грунт 2 группы, I00 м2	0,56	7,I5 7,I5	-	4	4	-	I2,90 -	7 -
2	EI-230 т.4 п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозерами до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы, I000 м3	0,0I	37,I8 -	37,I8 I2,98	I	-	-	- I8,69	-
3	EI-237 т.4 п.I.II к= 4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами до 50 м к расценке Н 230, I000 м3	0,02	30,47 -	30,47 I0,65	I	-	-	- I5,34	-
4	EI-I74 т.4 п.I.II	Погрузка растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу на ав-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		томобили-самосвалы грунт I группы, 1000 м3	0,01	142,66 6,41	142,04 59,22	I	-	-	13,00 85,28	-
5	0810-I	Перевозка до I км, т	4,80	0,29 0,06	-	I	-	-	0,09	
6	ЕТ-194 т.4 п.1.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, 1000 м3	0,01	11,63 1,30	10,19 8,27	I	-	-	2,63 4,71	
7	ЕТ-56 т 4 п.1.II	Разработка грунта экскаваторами на пусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы, 1000 м3	-	180,98 7,84	173,15 71,06	I	-	-	15,84 103,33	
8	ЕТ-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		креплений с откосами и копание ям глубиной дс I,5 м грунт 2 группы, I00 м3	0.02	74.50	-	I	1	-	I54.00	3
				74.50	-			-	-	-
9	EI-960 к-I,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м3	0.02	89.40	-	2	2	-	I84,80	-
				89.40	-			-	-	-
I0	EI-23I т.4 п.I.II	Перемещение до 50м разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью до 59 кВт в резерв I000 м3	-	37.94	37.94	I	-	-	-	-
				-	I3.30			-	I9.I5	-
II	EI-238 т.4 п.I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		расценке Н 23I в резерв на 50 м, I000 м3	0,0I	35,53 / -	35,53 / I2,43	I	-	-	- / I7,90	-
I2	EI-23I т.4 п.I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 2 группы из резерва для засыпки, I000 м3	-	38,94 / -	38,94 / I4,30	I	-	-	- / 20,58	-
I3	EI-233 т.4 п.I.II к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I до 50 м, I000 м3	0,0I	35,53 / -	35,53 / I2,43	I	-	-	- / I7,90	-
I4	EI-I73 т.4 п.I.II	Разработка недосыпного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		группы, I000 м3	-	I78,2I / 7,64	I70,30 / 70,6I	I	-	-	I5,50 / I0I,68	-
I5	03I0-I	Перевозка до I км, т	0,53	0,29 / 0,06	-	I	-	-	0,09 / -	-
I6	KI-257 т.4 п.I,II	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, I000 м3	-	20,79 / -	20,79 / 7,25	I	-	-	- / I0,44	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, I00 м3	0,05	46,00 / 46,00	-	2	2	-	99,30 / -	5
		Итого прямые затраты по разделу I, руб. / руб.				22	9	-	-	I9
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.				22	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
I6	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	I,33	9,32 0,40	0,32 0,I0	I2	I	-	0,80 0,I3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I9	Е8-II	Устройство оснований под фундаменты гравийно-песчаных, м3	I,33	II,89 0,45	0,37 0,II	I6	I	-	0,89 0,I4	I
20	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов бетонных см I, м3	0,36	34,40 2,78	0,34 0,I0	I2	I	-	5,07 0,I3	2
2I	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	-	50I,40 I24,00	I,40 0,42	-	-	-	2I0,00 0,54	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.				40	3	-	-	4
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				40	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.				7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.				50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб. руб.				62	I2	-	-	23
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.				62	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I2	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				8	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.				-	I2	-	-	-
		Итого по подземной части, руб.			73	-	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				I2	-	-	-	-
		В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
22	Е7-749	Устройство стен, I00 м2	0,0I	20,30 7,70	II,80 3,62	I	-	-	I3,09 4,67	-
23	ОСЦМ п 2-2	Раствор цементный М 50, м3	0,02	2I,90	-	I	-	-	-	-
24	608-I0329 ПСЦП8-II9	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шириной более 2 м, длина 5-7 м с расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2 марки ПГ-IА-4Т, м2	I7,45	5,35	-	9	-	-	-	-
25	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,I0	I7,30	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	Е7-285	Установка стальных накладок соединительных элементов, т	-	362,00 92,00	8,00 2,40	-	-	-	I4I,00 3,I0	-
27	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,05	I7,30 -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб. руб.				98	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				98	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.				I22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
28	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, I00 м2	0,57	8,I7 5,30	0,I8 0,05	5	3	-	9,70 0,06	6
29	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00 м2	0,0I	83,00 37,I0	6,20 3,85	I	-	-	65,00 4,97	I
30	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, I00 м2	0,60	5,84 4,90	0,05 0,02	4	3	-	9,70 0,03	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4 , руб. руб.				I0	6	-	-	I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I0	-	-	-	-
		Материалы, руб.				3	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.				I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб. руб.				I08	6	-	-	I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I08	-	-	-	-
		Материалы, руб.				3	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.				I34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб.				I70	I8	-	-	36
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I70	-	-	-	-
		Материалы, руб.				40	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6.	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.				-	2I	-	-	-
		Итого по смете, руб.				207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.				-	2I	-	-	-

Составил Чебыкин

Проверили: Черников

Гребенникова

Перфорация: Захарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью I бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на монтаж электроосвещения бокса (стены и покрытие из сборных ж/б плит)

Основание: Т П30
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,I33 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 34 чел-ч.
Сметная заработная плата - 0,023 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м3 объема здания - I,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,чел-ч. не занятых обслужив.машин	
				Всего	эксплуат. машин	Всего	основной зарплаты	эксплуат. машин	обслужив.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Монтажные работы								
I.	Ц8-6I2-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количество групп до 8, I00 шт.	0,0I	345,00 I64,00	6,00 2,50	3	2	- -	275,00 3,22	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе, масса с кожухом до I2 кг, I00 шт.	0,0I	I79,00 94,30	3,20 I,I6	2	I	-	I59,00 I,50	2 -
3.	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт.	0,0I	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	I	-	-	3I,00 0,03	-
4.	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический, I00 шт.	0,02	49,80 38,40	I,I0 0,06	I	I	-	68,00 0,00	I -
5.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	-	377,00 33,30	4,70 I,4I	-	-	-	6I,00 I,82	-
6.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освеще-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ния, I00 шт.	0,02	278,00 57,60	58,40 I8,20	6	I	I -	I03,00 23,48	2 -
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I00 мм2, I00 м	0,50	60,80 23,40	22,80 8,40	30	I2	II 4	4I,00 I0,84	20 5
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				43	I7	I2 4	-	28 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				43	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I3	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	4	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	2I	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость В.Н.Р., чел-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата В.Н.Р. руб.				-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.				6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником								
8.	I5I7-2225	Щитки квартирные 364х204х90 мм ЩК I202УхЛ4=ЩК-I2 ГОСТ 94I3-78, шт.	I,00	23,50 -	-	24	-	-	-	-
9.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	I,00	I3,70 -	-	I4	-	-	-	-
I0.	64-0I-05П20	Розетка штепсельная для открытой установки, шт	I,00	0,38 -	-	I	-	-	-	-
II.	64-0I-05П25	Выключатель в брызгозащищенном исполнении, шт.	2,00	0,42 -	-	I	-	-	-	-
I2.	I5-07 ДЗПIIIII7I	Светильник подвесной НСП2I-I00, шт.	2,00	4,44 -	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ I6-545. I32-77/ Типа РВО-42У2 /длина кабеля I2 м/, шт.	2,00	4,09	-	8	-	-	-	-
I4.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, шт.	0,20	I,08	-	I	-	-	-	-
I5.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 2х2,5 I00 м	0,04	I66,00	-	7	-	-	-	-
I6.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 : 3х2,5 I00м	0,0I	I9I,00	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб. / руб.				67	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				67	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				66	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				72	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.				72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб. / руб.				II0	I7	I2 / 4	-	28 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				II0	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I3	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	4	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	I7	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	2I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				66	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость В.Н.Р., чел-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата В.Н.Р., руб.				-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				I33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-
		Итого по смете, руб.				I33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-

Главный инженер проекта В.Г.Васильев

Начальник ЭТО И.Х.Тохпариди

Исходные данные:

Составил инженер Л.В.Нуждина

Проверил ведущий инженер Л.К.Землянская

Перфорация:

Подготовил А.А.Захарова

ВЕДОМОСТЬ № I

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	2	3
I-I	Общестроительные работы основного бокса со стенами и покрытием из сборных ж/б плит	-
	Подземная часть	
I.	Затраты труда, чел.ч.	66,0
2.	Заработная плата, руб.	30,00
3.	Строительные машины, руб.	I2,00
	Надземная часть	
I.	Затраты труда, чел.ч.	236,0
2.	Заработная плата, руб.	II7,00
3.	Строительные машины, руб.	52,00
	Итого строительные работы	
I.	Затраты труда, чел.ч.	302
2.	Заработная плата, руб.	I47,00
3.	Строительные машины, руб.	64,00

I	2	3
	Электроосвещение основного бокса	
I.	Затраты труда, чел.ч.	34,0
2.	Заработная плата, руб.	I7,00
3.	Строительные машины, руб.	I2,00
	Всего:	
	Затраты труда, чел.ч.	336
	Заработная плата, руб.	I64
	Строительные машины, руб.	76

Начальник отдела смет и ПОС В.В.Чебыкин

Составила рук.группы Т.Н.Гребенникова

Проверил гл.специалист И.И.Есауленко

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,011		0,011
4	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,052		0,052
5	Сталь арматурная класса Ат-5, т	093007	168	0,360		0,360
6	Итого стали для армирования же-					
7	лезобетонных конструкций, т		168	0,423		0,423
8	Сталь сортовая конструкционная и					
9	прокат листовой, т		168	0,017	0,071	0,088
10	Итого стали для армирования желе-					
11	зобетонных изделий, сортовой кон-					
12	струкционной и проката листового					
13	в натуральной массе, т		168	0,440	0,077	0,511
14	Проволока стальная низкоуглеро-					
15	дистая, т	121400	168	0,021		0,021
16	Метизы, т		168		0,010	0,010
17	Прокат из стали С38/23, т		168		0,375	0,375
18	Всего стали в натуральной массе		168	0,461	0,456	0,917
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу А-I, т		168	0,832		0,832

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

типовой проект 503-1-59.86 альбом II

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

т.п. 503-1-59.86

Гип Васильев	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки АР (основной бокс)	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд. Чебыкин		РП	1	2
Гл. спец. Есауленко				
Рук. гр. Гребенникова				

Настоящ.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу 238/23, т		I68	0,0I4	0,436	0,450
3	Всего стали, приведенной к					
4	классу А-I, 238/23, т		I68	0,679	0,436	I,II5
5	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		0,637	0,637
6	Краски масляные, кг	23I700	I66		8,53	8,53
7	Краска алкидная, кг		I66		0,98	0,98
8	Пиломатериал качественный					
9	(необрезной), м3	533I00	II3		0,76	0,76
10	в том числе на столярные					
11	изделия, м3		II3		0,74	0,74
12	Расход пиломатериалов в круглом					
13	лесе, м3	530000	II3		I,I4	I,I4
14	Щебень, м3	57III0	II3	3,4	5,9	9,3
15	Гравий, м3	57II20	II3		0,470	0,470
16	Песок строительный, м3	57II40	II3	2,6	4,3	6,9
17	Портландцемент М300, т	573III	I68		0,0I7	0,0I7
18	Портландцемент М400, т	573II3	I68	I,658	0,093	I,750
19	Цемент приведенный к М400, т	573000	I68	I,658	0,I08	I,765
20	Известь строительная, т	574410	I68		0,084	0,084
21	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	ТУШ		0,290	0,290
22	Рубероид, м2	577402	055		207	207
23						
24						

типовой проект 503-1-59.86 альбом II

Проверен

Инв. №

Лист

т.п. 503-1-59.86

Альбом V

Типовой проект 503-1-59.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	09009	I68	0,009		0,009
4	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,036		0,036
5	Сталь арматурная класса Ат-5, т	093007	I68	0,292		0,292
6	Итого стали для армирования же-					
7	лезобетонных конструкций, т		I68	0,337		0,337
8	Сталь сортовая конструкционная					
9	и прокат листовой, т		I68	0,014	0,071	0,085
10	Итого стали для армирования же-					
11	лезобетонных изделий, сортовой					
12	конструкционной и проката листо-					
13	вого в натуральной массе, т		I68	0,351	0,071	0,422
14	Проволока стальная низкоуглеро-					
15	дистая, т	I2I400	I68	0,017		0,017
16	Метизы, т		I68		0,010	0,010
17	Прокат из стали С38/23, т		I68		0,355	0,355
18	Всего стали в натуральной массе		I68	0,386	0,436	0,804
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу А-I, т		I68	0,665		0,665

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

т.п. 503-1-59.86

ГИП Васильев	Ведомости потребности в материалах по чертежам марки АР (бокс-пристройка)	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 2
Нач.отд.Чабыкин		
Гл.спец.Есауленко		
Рук.гр. Гребенникова		КазНИПИАТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу С38/23, т		I68	0,0I7	0,456	0,473
3	Всего стали приведенной к классу					
4	А-I и С38/23, т		I68	0,849	0,456	I,305
5	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		0,676	0,676
6	Краски масляные, кг	23I700	I66		9,0	9,0
7	Краска алкидная, кг		I66		I,32	I,32
8	Пиломатериал качественный					
9	(необрезной), м3	533I00	II3		0,76	0,76
10	в том числе на столярные					
	изделия, м3		II3		0,74	0,74
12	Расход пиломатериалов в					
13	круглом лесе, м2	530000	II3		I,I4	I,I4
14	Щебень, м3	57III0	II3	4,3	7,3	II,6
15	Гравий, м3	57II20	II3		0,47	0,47
16	Песок строительный, м3	57II40	II3	3,2	4,6	7,8
17	Портландцемент М300, т	573III	I68		0,028	0,028
18	Портландцемент М400, т	573II3	I68	2,045	0,I48	2,I93
19	Цемент, приведенный к М400, т	573000	I68	2,045	0,I73	2,2I8
20	Известь строительная, т	5744I0	I68		0,III	0,III
21	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	ТУШ		0,490	0,490
22	Рубероид, м2	577402	055		208	208
23						
24						

Привязан

Инв. №

Лист

т.п. 503-1-59.86

gost.e-ecolog.ru