ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть I

Книга 2

Стр. 148 ÷ 380

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту производственного корпуса
на вентиляцию

Основание: Ал.I. ОВ I-29
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 50,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I66,87 руб.
I м2 общей площади здания 9,54 руб.
I м3 объема здания I,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условн. чист. продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера П (2ПК-I0)							
I	E20-780 ЭСН30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч до I0	шт	I,00	32,60	33	-/28	24	4/I
2	E20-707 ЭСН20-3	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-5С электродвигателем 4А80В4	шт	I,00	I39,00	I39	-/6	6	-/-
3	I5-0I П0I-409	Электродвигатель 4АI00S4, исключить Цена 63.I.I	шт	-I,00	69,30	-69	-/-	-	-/-
4	I5-0I П0I-399	Электродвигатель 4А80В4 Цена: 45.I.I	шт	I,00	49,50	50	-/-	-	-/-
5	РЕКОМЕНДАЦИИ А-I2-2I2	Стоимость соединительной секции	шт	I,00	36,74	37	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА40;136,115,1,087							
6	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
7	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	-	-	-
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-
9	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	-	-	-
10	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-
		ЦЕНА64,1,087							
11	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	-	-	-
12	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(2ПК-10)							
13	Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	1,00	32,60	33	- 28	24	4 1
14	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АНРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
15	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА125,1,1							
16	15-01 П01-410	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 В6	ШТ	1,00	74,80	75	-	-	-
		ЦЕНА68,1,1							
17	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	36,74	37	-	-	-
		ЦЕНА40;136,115,1,087							
18	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
19	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	-	-	-
20	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-
21	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	-	-	-
22	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-
		ЦЕНА64,1,087							
23	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3,П7(2ПК-10)							
24	Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65	- 56	48	8 2
25	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО	ШТ	2,00	233,00	466	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН20-3	В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6					13		
26	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	2,00	137,50	275			
		ЦЕНА125,1,1							
27	15-01 П01-402	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	2,00	59,40	119			
		ЦЕНА54,1,1							
28	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	36,74	73			
		ЦЕНА40:136,115,1,087							
29	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	7	6	1
30	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	2,00	89,30	179			
31	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15			
32	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,94	16			
33	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139			
		ЦЕНА64,1,087							
34	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е20-656	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)							
36	Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
37	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА 8-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 М6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
38	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П58 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	73,92	74	- -	-	- -
		ЦЕНА68,1,087							
39	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -
40	С130-716	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	1,00	327,00	327	- -	-	- -
41	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	88,50	0,29	26	- -	-	- -
42	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П18	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	30,23	60	- -	-	- -
		ЦЕНА34,3,0,816,1,08							
43	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П43 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА71,1,087							
44	С130-819	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
45	Е20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5 (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
46	Е20-705 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
47	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100 КГ	0,79	35,90	28	- 5	5	-
48	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
49	С130-710	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
50	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
51	Е20-468 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
52	Е20-432 ЭСН8-17	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-
53	Е20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
54	Е20-654 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П6(2ПК-20)							
55	Е20-781 ЭСН30-2	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25	ШТ	1,00	44,90	45	- 40	33	7 2
56	Е20-724 ЭСН20-4	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	ШТ	1,00	27,50	28	-	8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т,ДО 0,6					10		1
57	С130-2750 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13256	ШТ	1,00	477,00	477	-	-	-
		ЦЕНА370,1,172,1,1							
58	15-01 1967Г П01-592 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А02-62-4	ШТ	1,00	190,80	191	-	-	-
		ЦЕНА148,1,172,1,1							
59	15-01 П01-416	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А13256	ШТ	1,00	124,30	124	-	-	-
		ЦЕНА113,1,1							
60	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	48,37	48	-	-	-
		ЦЕНА56;190,151,1,087							
61	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1
62	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	3,00	89,30	268	-	-	-
63	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	73,00	0,29	21	-	-	-
64	Е20-433 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	1,00	11,00	11	- 1	1	-
65	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ1П42 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА64=1,087							
66	С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
67	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	2	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П8(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
68	Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-40-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	1,00	90,60	91	5	-	-
69	Е20-70 ЭСН2-2	-ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	1	-	-
70	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	3	-	-
71	С130-710	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
72	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
73	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	2	-	-
74	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	1	-	-
75	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	2	-	-
76	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	2	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9,П10(2ПК-20)							
77	Е20-781	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ	ШТ	2,00	44,90	90	-	66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН30-2	ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/4,ДО 25					79		4
78	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70-10С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6	ШТ	2,00	482,00	964	- 26	20	6 2
79	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	48,37	97	- -	-	- -
		ЦЕНА 56:190,151,1,087							
80	Е20-761 ЭСН25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- 12	10	2 1
81	С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ.	3,00	110,00	330	- -	-	- -
82	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	85,00	0,29	25	- -	-	- -
83	Е20-433 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	2,00	11,00	22	- 1	1	- -
84	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
85	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	6,00	89,30	536	- -	-	- -
86	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	160,00	0,29	46	- -	-	- -
87	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА64,1,087							
88	С130-819	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600,1000АУ2	ШТ	2,00	247,00	494	-	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
89	Е20-704 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	ШТ	1,00	59,60	60	- 2	2	-
90	15-01 П10-061	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56АУ	ШТ -	1,00	27,50 -	28	-	-	-
		ЦЕНА85,1,1							
91	15-01 П01-393	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
		ЦЕНА85,1,1							
92	Е20-722 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО В-Ц4-76-4К	ШТ	1,00	12,20	12	- 5	5	-
93	С130-160	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-4К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	КОМПЛ.	1,00	171,00	171	-	-	-
94	Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	ШТ	3,00	90,60	272	- 15	14	1
95	15-01 П01-394	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А6	ШТ -	3,00	37,40 -	112	-	-	-
		ЦЕНА34,1,1							
96	15-01 П01-395	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71В4	ШТ	3,00	39,60	119	-	-	-
		ЦЕНА36,1,1							
97	Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	3,00	90,60	272	- 15	14	1
98	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
99	15-01 П01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ -	2,00	26,40 -	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА24,1,1							
100	15-01 П01-398	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80А2	ШТ	2,00	46,20	92	-	-	-
		ЦЕНА42,1,1							
101	Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Д4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1
102	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А10054	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
103	15-01 П01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А4	ШТ	2,00	61,60	123	-	-	-
		ЦЕНА86,1,1							
104	Е20-723 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-76-5К	ШТ	2,00	17,30	35	- 13	12	1
105	С130-161	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-5К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6У3	КОМПЛ.	2,00	266,00	532	-	-	-
106	Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1
107	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 4	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
108	15-01 П01-399	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80В4	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
		ЦЕНА45,1,1							
109	Е20-724 ЭСН20-4	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ	1,00	27,50	28	- 10	8	2 1
110	С130-2779 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6	ШТ	1,00	257,84	258	-	-	-

ЦЕНА200,1,172,1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	15-01 1967Г П01-590 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А02-52-6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
112	15-01 1967Г П1-988 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	ЦЕНА100,1,172,1,1 -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
113	Е20-704 ЭСН20-1	ЦЕНА100,1,172,1,1 -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	ШТ	2,00	59,60	119	- 5	5	-
114	15-01 П10-061	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	ШТ	2,00	27,50	55	-	-	-
115	15-01 П,01-392	ЦЕНА25,1,1 -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2	ШТ	2,00	26,40	53	-	-	-
116	Е20-705 ЭСН20-1	ЦЕНА24,1,1 -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	-
117	15-01 П01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ	1,00	26,40	26	-	-	-
118	15-01 П01-393	ЦЕНА24,1,1 -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В4	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
119	Е20-708 ЭСН20-3	ЦЕНА25,1,1 -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
120	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-

ЦЕНА 125,1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	15-01 П01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	1,00	61,60	62	-	-	-
		ЦЕНА56,1,1							
122	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГОО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
123	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125,1,1							
124	15-01 П01-413	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112МА4	ШТ	1,00	92,40	92	-	-	-
		ЦЕНА84,1,1							
125	Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ3-90-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6	ШТ	2,00	12,90	26	- 15	6	
126	С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КЦ3-90-6,3	КОМПЛ,	2,00	136,00	272	-	-	-
127	Е20-763 ЭСН26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	ШТ	2,00	7,73	15	- 8	1	
128	23-08-01 П51	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-212М	ШТ	2,00	259,20	518	-	-	-
		ЦЕНА240-1,08							
129	Е20-755 ЭСН24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	10,00	9,14	91	- 47	7	
130	23-08-02 1984Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОД2-4	ШТ	4,00	208,44	834	-	-	-
		ЦЕНА193,1,08							
131	23-08-02 1984Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОД2-6,3	ШТ	6,00	228,96	1374	-	-	-
		ЦЕНА212,1,08							
132	Е20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	3,00	11,90	36	- 5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Е20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	-
134	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-02, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280ММ	ШТ	5,00	13,20	66	- 8	8	-
135	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	1,00	13,20	13	- 2	2	-
136	Е20-538 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-04, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 355ММ	ШТ	6,00	20,00	120	- 13	12	1 -
137	Е20-539 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-05, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 450ММ	ШТ	1,00	20,40	20	- 2	2	-
138	Е20-540 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	20,90	42	- 4	4	-
139	Е20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	- 3	3	-
140	Е20-543 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-09, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	ШТ	1,00	31,10	31	- 3	3	-
141	Е20-546 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП-2, С КЛАПАНОМ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	1,00	15,80	16	- 2	2	-
142	Е20-551 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ,УП2-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	28,40	57	- 4	4	-
143	Е20-552 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-07, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00	39,90	80	- 5	5	-
144	Е20-553 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	2,00	41,60	83	- 5	5	-
145	Е20-555 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП2-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	3,00	67,00	201	- 11	10	1 -
146	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	2,00	8,31	17	- 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	Е20-526 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	4,00	9,25	37	- 10	10	- -
148	Е20-528 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	ШТ	2,00	19,30	39	- 6	6	- -
149	Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	3,00	36,20	109	- 15	15	- -
150	Е20-486 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	2,00	3,45	7	- 3	3	- -
151	Е20-489 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	ШТ	1,00	8,13	8	- 2	2	- -
152	Е20-490 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500	ШТ	2,00	9,93	20	- 5	5	- -
153	Е20-492 ЭСН11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 710	ШТ	1,00	14,50	15	- 3	3	- -
154	Е20-493 ЭСН11-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 800	ШТ	1,00	20,10	20	- 4	4	- -
155	Е20-474 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ	19,00	0,96	18	- 13	13	- -
156	С130-3288 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р	ШТ	6,00	14,10	85	- -	-	- -
		ЦЕНА 16,0,816,1,08							
157	С130-3289 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р	ШТ	6,00	14,98	90	- -	-	- -
		ЦЕНА17,0,816,1,08							
158	С130-2856 СБ АОП2	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р315Р	ШТ	7,00	16,74	117	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166						-		-
		ЦЕНА19,0,816,1,08							
159	Е20-475 ЭСН9-2	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	ШТ	14,00	1,71	24	- 17	17	- -
160	С130-2857 СБ, АОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р400Р	ШТ	10,00	18,51	185	- -	-	- -
		ЦЕНА21,0,816,1,08							
161	С130-2859 СБ, АОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	ШТ	2,00	20,27	41	- -	-	- -
		ЦЕНА23,0,816,1,08							
162	С130-2860 СБ АОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р630Р	ШТ	2,00	22,03	44	- -	-	- -
		ЦЕНА25,0,816,1,08							
163	Е20-476 ЭСН9-3	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 900ММ	ШТ	2,00	2,81	6	- 3	3	- -
164	С130-3292 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р800Р	ШТ	2,00	27,32	55	- -	-	- -
		ЦЕНА31,0,816,1,08							
165	С130-3294 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р1000Р	ШТ	1,00	32,61	33	- -	-	- -
		ЦЕНА37,0,816,1,08							
166	Е20-416	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ	1ШТ	2,00	6,69	13	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН8-1	ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ024,000-03					7		-
167	С130-824 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ024000	ШТ	1,00	121,00	121	-	-	-
168	С130-826 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ024000-03	ШТ	1,00	366,00	366	-	-	-
169	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	6,00	1,48	9	5	5	-
170	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	201,00	1,63	328	179	169	10 4
171	Е20-370 ЭСН6-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВСП1	ШТ	2,00	31,20	62	17	7	10 3
172	Е20-325 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	ШТ	1,00	7,29	7	2	2	-
173	Е20-326 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	ШТ	4,00	13,40	54	7	7	-
174	Е20-330 ЭСН6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГВ	ШТ	1,00	29,00	29	2	2	-
175	Е20-697 ЭСН18-2	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР1 И ВУР2	100КГ	0,14	36,10	5	-	-	-
176	С130-1488	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ	М2	0,55	3,47	2	-	-	-
177	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,90	7,31	14	2	2	-
178	Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	0,20	5,35	1	-	-	-
179	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	29,10	5,21	152	27	26	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	46,30	5,21	241	- / 42	41	1 / -
181	Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	61,50	4,69	288	- / 44	41	3 / 1
182	Е20-6 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	80,00	4,84	387	- / 57	54	3 / 1
183	Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	20,10	4,87	98	- / 13	12	1 / -
184	Е20-8 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	44,00	4,67	205	- / 18	17	1 / -
185	Е20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	15,00	4,57	69	- / 6	6	- / -
186	Е20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	119,00	5,51	656	- / 43	38	5 / 1
187	Е20-2 ЭСН1-1 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО5М	М2	13,10	5,40	71	- / 12	12	- / -
188	Е20-4 ЭСН1-1 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ 225ДО315ММ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	58,10	5,26	306	- / 57	54	3 / 1
189	Е20-5 ЭСН1-2 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММ ДО 450ММ	М2	85,10	4,73	403	- / 64	60	4 / 1
190	Е20-6 ЭСН1-2 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	48,60	4,88	237	- / 36	35	1 / -
191	Е20-7 ЭСН1-3 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	7,40	4,90	36	- / 5	5	- / -
192	Е20-8 ЭСН1-4	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	27,50	4,69	129	-	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,Ч, П,3,1						12		-
193	Е20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	5,02	4,59	23	- 2	2	- -
194	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	6,28	5,53	35	- 2	2	- -
195	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	8,16	5,49	45	- 8	8	- -
196	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225ДО315ММ	М2	35,00	5,35	187	- 37	36	1 -
197	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММДО450ММ	М2	81,30	4,80	390	- 66	63	3 1
198	Е20-6 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ 500ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	М2	73,00	4,95	361	- 60	57	3 1
199	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	14,10	4,96	70	- 9	9	- -
200	Е20-8 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	48,40	4,73	229	- 23	22	1 -
201	Е20-8 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,90	4,73	137	- 14	13	1 -
202	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	9,50	5,56	53	- 4	4	- -
203	Е20-2 ЭСН1-1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	8,80	5,55	49	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,4, П,3,1						10		-
204	Е20-4 ЭСН1-1 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225ДО 315ММ; НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	30,70	5,41	166	- 34	33	1 -
205	Е20-5 ЭСН1-2 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММДО 450ММ	М2	48,40	4,84	234	- 41	40	1 -
206	Е20-6 ЭСН1-2 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	37,60	4,99	188	- 32	31	1 -
207	Е20-8 ЭСН1-4 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	52,70	4,76	251	- 28	25	3 1
208	Е20-9 ЭСН1-4 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ, ТОЛЩ 0,7ММ	М2	26,30	4,66	123	- 14	13	1 -
209	Е20-32 ЭСН1-5 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	76,90	5,58	429	- 33	30	3 1
210	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	0,43	5,35	2	- -	-	- -
211	Е20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	2,60	5,72	15	- 2	2	- -
212	Е20-13 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	0,50	5,75	3	- -	-	- -
213	Е20-13 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	0,75	5,81	4	- 1	1	- -
214	Е20-13 ЭСН1-3 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	1,00	5,85	6	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	Е20-485 ЭСН10-2	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	100КГ	0,82	4,31	4	- 2	2	- -
216	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ П21	-СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ ОТСОСОВ	КГ	82,00	0,48	39	- -	-	- -
		ЦЕНА0,38-1,176-1,08							
217	Е20-523 ЭСН11-7	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	3,20	9,09	29	- 2	2	- -
218	С130-679	-СТОИМОСТЬ ЗОНТА ДЛЯ КАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	М2	3,20	6,93	22	- -	-	- -
219	Е20-484 ЭСН10-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	100КГ	0,43	4,08	2	- 2	2	- -
220	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ УКА-ЗАНИЯ П21	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	КГ	42,60	0,48	20	- -	-	- -
		ЦЕНА0,38-1,176-1,08 ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С1В.000.000-02(1ШТ							
221	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	4,00	1,42	6	- 3	3	- -
222	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	4,00	1,48	6	- 3	3	- -
223	Е10-28ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	- 1	1	- -
224	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	- -	-	- -
225	Е15-548	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ	100М2	0,02	44,20	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН158-5	ЭЛЕМЕНТОВ					-		-
226	Е13-121	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
	ЭСН15-6	ГФ-020					-		-
227	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ	100М2	0,01	60,50	1	-	1	-
	ЭСН164-8	РЕШЕТОК					1		-
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5 С1В,000,000-04(5ШТ)							
228	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	40,00	1,42	57	-	34	2
	ЭСН7-1	НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490					36		1
229	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	40,00	1,48	59	-	34	2
	ЭСН7-1	НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580					36		1
230	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНОЙ	М3	0,20	110,00	22	-	3	-
	ЭСН4-1	ПОРОДЫ					3		-
231	Е20-696	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,11	35,90	4	-	1	-
	ЭСН18-1						1		-
232	Е15-548	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ	100М2	0,12	44,20	6	-	3	-
	ЭСН158-5	ЭЛЕМЕНТОВ					3		-
233	Е13-121	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
	ЭСН15-6	ГФ-020					-		-
234	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ	100М2	0,13	60,50	8	-	5	-
	ЭСН164-8	РЕШЕТОК					5		-
235	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ К СТРОИТЕЛЬНЫМ	100 КГ	1,23	35,90	44	-	8	-
	ЭСН18-1	КОНСТРУКЦИЯМ					8		-
236	С111-58	-БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ	КГ	12,00	0,57	7	-	-	-
							-		-
237	Е16-58	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	50,50	3,73	188	-	27	4
	ЭСН8-3	БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					31		1
238	Е16-60	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 159,7ММ	М	21,50	0,93	20	-	16	2
	ЭСН8-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		1
239	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	162,00	0,29	47	-	-	-
							-		-
240	С1510-165	=КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х19=1,О,С,ГОСТ3070-74,ГОСТ3241-80 КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:5,5	10М	4,80	2,14	10	-	-	-
							-		-
241	Е20-911 ЭСН45-1	=УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ	ШТ	1,00	2,37	2	-	2	-
							2		-
242	С130-454 ПРИМЕНИТ	=СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭП.01.00.00-01	ШТ	1,00	52,60	53	-	-	-
							-		-
243	Е16-220 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,51	4,22	2	-	2	-
							2		-
244	Е16-221 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,21	5,47	1	-	1	-
							1		-
245	Ц8-481-19	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	36,00	1,38	50	-	34	1
							35		-
246	Ц8-481-20	=ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
							4		-
247	Ц8-П51	=РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,1Т	ШТ	6,00	2,77	17	-	14	-
							14		-
248	Ц8-П51	=СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,05Т	ШТ	6,00	2,77	17	-	14	-
							14		-
249	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1 К ЕРЕР-84	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-38	ШТ	40,00	0,91	36	-	-	-
							-		-
250	Е20-1003 ЭСН47-2 ДОП1 К ЕРЕР-84	=ТО ЖЕ, АО-39	ШТ	40,00	1,28	51	-	-	-
							-		-
251	Е20-1004	=ТО ЖЕ, АО-40	ШТ	35,00	1,54	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН47-3 ДОП1 К ЕРЕР-84						-		-
252	Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО41	ШТ	25,00	1,93	48	- - -	-	- - -
253	Е20-1007 ЭСН47-6 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-43	ШТ	10,00	3,58	36	- - -	-	- - -
254	Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-44	ШТ	15,00	4,82	72	- - -	-	- - -
		СИСТЕМА ВЭР							
255	Е20-761 ЭСН25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	14,00	7,59	106	- 56	46	10 3
256	С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ.	14,00	110,00	1540	- -	-	- -
257	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
258	С130-724	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-8	ШТ.	6,00	81,80	491	- -	-	- -
259	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	6,00	8,77	53	- 31	24	7 2
260	С130-727	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-11	ШТ.	3,00	288,00	864	- -	-	- -
261	С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ.	3,00	428,00	1284	- -	-	- -
262	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	12,00	9,07	109	- 7	7	- -
263	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	6,00	15,20	91	- 63	59	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	С130-1955	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К20/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 2	ШТ	6,00	126,00	756	-	-	-
265	Е18-175 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	6,00	28,10	169	- 8	7	1 -
266	Е18-176 ЭСН9-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	ШТ	6,00	45,00	270	- 11	9	2 1
267	Е20-700 ЭСН18-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ	100КГ	24,26	33,90	822	- 64	58	6 2
268	Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП1К ЕРЕР-84	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-44	ШТ	24,00	4,82	116	-	-	- -
269	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	1,39	36,10	50	- 5	5	- -
270	Е20-697 ЭСН18-2	-ТОЖЕ,ПОДДОНА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100КГ	0,30	36,10	11	- 1	1	- -
271	Е16-81 ЭСН9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	75,00	2,11	158	- 22	21	1 -
272	23-07 П1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч 8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	9,00	3,40	31	-	-	- -
		ЦЕНА3,1,1,098							
273	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	6,00	1,60	10	- 7	6	1 -
274	23-07 П1-0750	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 1643П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	4,17	25	-	-	- -
		ЦЕНА3,8,1,098							
275	Ц12-800-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15Ку892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	2,69	8	- 7	7	- -
276	23-07 П1-0394	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	57,24	172	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА33,1,08							
277	Е18-134 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	- 2	2	- -
278	Е18-136 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	ШТ	1,00	30,60	31	- 2	2	- -
279	Е18-137 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,4М3	ШТ	1,00	34,50	35	- 2	2	- -
280	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,75	3,94	3	- 3	3	- -
281	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1ШТ	1,00	0,87	1	- 1	1	- -
282	С130-825 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-02, ДИАМЕТРОМ 315ММ	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	- -
283	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	1ШТ	3,00	1,43	4	- 3	3	- -
284	С130-826 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-04, ДИАМЕТРОМ 400ММ	ШТ	1,00	366,00	366	- -	-	- -
285	С130-827 ПРИМЕНИТ	-ТО ЖЕ, АЗЕ028,000-06, ДИАМЕТРОМ 500ММ	ШТ	2,00	422,00	844	- -	-	- -
286	Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 900	1ШТ	2,00	1,85	4	- 2	2	- -
287	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-09 И АЗЕ028,000-10, ДИАМЕТРОМ 710 И 800ММ	ШТ	2,00	422,00	844	- -	-	- -
288	Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1ШТ	3,00	2,78	8	- 5	5	- -
289	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-12	ШТ	3,00	422,00	1266	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	42520	-	2265	203
							2468		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	184			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34702			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3117			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	42100			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
290 Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	25,00	7,71	193	-	51	6
							57		2
291 Е13-153 К=2 ЭСН18-6		-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	25,00	20,60	515	-	76	6
							82		2
292 Е8-194 ЭСН22-6		-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	45,36	71,10	3225	-	1860	32
							1892		10
293 Е8-195 ЭСН22-7		-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	45,36	44,40	2014	-	1325	16
							1341		5
		ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ							
294 Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,21	7,71	2	-	-	-
							-		-
295 Е45-175 ЭСН22-1		-ИЗОЛЯЦИЯ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	100КГ	0,10	35,10	3	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	Е26-16 ЭСН4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,80	20,40	18	- 7	/	- -
297	С114-122	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩИМ, ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,86	24,09	19	- -	-	- -
		ЦЕНА 14,3,1,03,1,5							
298	Е13-145 ЭСН17-9	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-124	100М2	0,23	17,50	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7541	- 3379	3319	00 19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5993			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	989			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	559			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7541			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	50061	- 5847	5584	2с3 74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	184			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6044			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	997			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	564			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7605			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34702			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4171			
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3117			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	42100			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту производственного корпуса
на вентиляцию для Т-20°

Основание: Ал.I, ОВI-29
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера Ш(2ПК-I0)							
I	Е20-780 ЭСН30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью , тыс.м3/ч, до I0	шт	I,00	32,60	33	-/28	24	4/I
2	Е20-707 ЭСН20-3	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-50 электродвигателем 4А80В4	шт	I,00	I39,00	I39	-/6	6	-/-
3	I5-0I ПОI-409	Электродвигатель 4АI00S4, исключить Цена: 63.I.I	шт	-I,00	69,30	-69	-/-	-	-/-
4	I5-0I ПОI-399	Электродвигатель 4А80В4 Цена 45.I.I	шт	I,00	49,50	50	-/-	-	-/-
5	РЕКОМЕНДАЦИИ АI2-2I2	Стоимость соединительной секции	шт	I,00	36,74	37	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА40:136,115*1,087							
6	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	- -
7	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	- -	-	- -
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	- -	-	- -
9	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	- -	-	- -
10	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	- -	-	- -
		ЦЕНА64*1,087							
11	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	- -	-	- -
12	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(2ПК-10)							
13	Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС*М3/Ч,ДО 10	ШТ	1,00	32,60	33	- 28	24	4 1
14	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АНРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	- -
15	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА125,1,1							
16	15-01 П01-410	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 В6	ШТ	1,00	74,80	75	-	-	-
		ЦЕНА68,1,1							
17	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	36,74	37	-	-	-
		ЦЕНА60:136,115,1,087							
18	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
19	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	-	-	-
20	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-
21	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	-	-	-
22	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-
		ЦЕНА64,1,087							
23	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3,П7(2ПК-10)							
24	Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65	- 56	48	8 2
25	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО	ШТ	2,00	233,00	466	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН20-3	В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6					13		
26	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	2,00	137,50	275			
27	15-01 П01-402	ЦЕНА125:1,1 -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	2,00	59,40	119			
28	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	ЦЕНА54:1,1 -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	36,74	73			
29	Е20-760 ЭСН25-1	ЦЕНА40:136,115:1,087 -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	7	6	1
30	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	2,00	89,30	179			
31	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15			
32	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,94	16			
33	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139			
34	С130-818	ЦЕНА64:1,087 -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е20-656	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 =
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)							
36	Е20-782 ЭСН30-3	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
37	Е20-709 ЭСН20-5	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 М6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
38	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П58 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	=СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	73,92	74	- =	=	- =
		ЦЕНА68,1,087							
39	Е20-762 ЭСН25-3	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 =
40	С130-716	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	1,00	327,00	327	- =	=	- =
41	С130-1062	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	88,50	0,29	26	- =	=	- =
42	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П18	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	30,23	60	- =	=	- =
		ЦЕНА34,3*0,816*1,08							
43	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П43 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	- =	=	- =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА71.1,087							
44	С130-819	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
45	Е20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5 (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
46	Е20-705 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
47	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100 КГ	0,79	35,90	28	- 5	5	-
48	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
49	С130-710	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
50	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,06	30,10	3	-	-	-
51	Е20-468 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
52	Е20-432 ЭСН8-17	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-
53	F20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
54	Е20-654 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П6(2ПК-20)							
55	Е20-781 ЭСН30-2	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25	ШТ	1,00	44,90	45	- 40	33	7 2
56	Е20-724 ЭСН20-4	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	ШТ	1,00	27,50	28	-	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т,ДО 0,6					10		1
57	С130-2750 СБ, АОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц6-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13256	ШТ	1,00	477,00	477	-	-	-
		ЦЕНА370,1,172,1,1							
58	15-01 1967Г П01-592 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АО2-62-4	ШТ	1,00	190,80	191	-	-	-
		ЦЕНА148,1,172,1,1							
59	15-01 П01-416	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А13256	ШТ	1,00	124,30	124	-	-	-
		ЦЕНА113,1,1							
60	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	48,37	48	-	-	-
		ЦЕНА56;190,151,1,087							
61	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1
62	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	3,00	89,30	268	-	-	-
63	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	73,00	0,29	21	-	-	-
64	Е20-433 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	1,00	11,00	11	- 1	1	-
65	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ1П42 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА64,1,087							
66	С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
67	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П8(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
68	Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-40-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	1,00	90,60	91	- 5	5	-
69	Е20-70 ЭСН2-2	-ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1	1	-
70	Е20-76 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
71	С130-710	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
72	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
73	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
74	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-
75	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
76	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9,П10(2ПК-20)							
77	Е20-781	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ	ШТ	2,00	44,90	90	-	66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН30-2	ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25					79		4
78	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70-10С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6	ШТ	2,00	482,00	964	- 26	20	6 2
79	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	48,37	97	- -	-	- -
		ЦЕНА 56:190,151,1,087							
80	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1 -
81	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК-10	ШТ	3,00	89,30	268	- -	-	- -
82	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	73,00	0,29	21	- -	-	- -
83	Е20-433 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	2,00	11,00	22	- 1	1	- -
84	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
85	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	6,00	89,30	536	- -	-	- -
86	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	160,00	0,29	46	- -	-	- -
87	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА64 1,087							
88	С130-819	=СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600*1000АУ2	ШТ	2,00	247,00	494	-	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
89	Е20-704 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	ШТ	1,00	59,60	60	- 2	2	-
90	15-01 П10-061	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56АУ	ШТ -	1,00	27,50 -	28	-	-	-
		ЦЕНА25 1,1							
91	15-01 П01-393	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
		ЦЕНА25 1,1							
92	Е20-722 ЭСН20-2	=УСТАНВКА ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО В-Ц4-76-4К	ШТ	1,00	12,20	12	- 5	5	-
93	С130-160	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-4К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	КОМПЛ.	1,00	171,00	171	-	-	-
94	Е20-706 ЭСН20-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	ШТ	3,00	90,60	272	- 15	14	1
95	15-01 П01-394	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А6	ШТ -	3,00	37,40 -	112	-	-	-
		ЦЕНА34 1,1							
96	15-01 П01-395	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71В4	ШТ	3,00	39,60	119	-	-	-
		ЦЕНА36 1,1							
97	Е20-706 ЭСН20-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	3,00	90,60	272	- 15	14	1
98	Е20-705 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
99	15-01 П01-392	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ -	2,00	26,40 -	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА24,1,1							
100	15-01 П01-398	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80А2	ШТ	2,00	46,20	92	-	-	-
		ЦЕНА42,1,1							
101	Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90ZА4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1 -
102	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А10054	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
103	15-01 П01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А4	ШТ	2,00	61,60	123	-	-	-
		ЦЕНА56,1,1							
104	Е20-723 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-76-5К	ШТ	2,00	17,30	35	- 13	12	1 -
105	С130-161	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-5К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6У3	КОМПЛ,	2,00	266,00	532	-	-	-
106	Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1 -
107	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 4	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
108	15-01 П01-399	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80В4	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
		ЦЕНА65,1,1							
109	Е20-724 ЭСН20-4	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ	1,00	27,50	28	- 10	8	2 - 1
110	С130-2779 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6	ШТ	1,00	257,84	258	-	-	-

ЦЕНА200,1,172,1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	15-01 1967Г П01-590 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АО2-52-6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
		ЦЕНА100,1,172,1,1							
112	15-01 1967Г П1-988 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
		ЦЕНА100,1,172,1,1							
113	Е20-704 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	ШТ	2,00	59,60	119	- 5	5	-
114	15-01 П10-061	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	ШТ	2,00	27,50	55	-	-	-
		ЦЕНА25,1,1							
115	15-01 П,01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2	ШТ	2,00	26,40	53	-	-	-
		ЦЕНА24,1,1							
116	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	-
117	15-01 П01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ	1,00	26,40	26	-	-	-
		ЦЕНА24,1,1							
118	15-01 П01-393	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В4	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
		ЦЕНА25,1,1							
119	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
120	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА 125,1,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	15-01 П01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	1,00	61,60	62	-	-	-
122	Е20-708 ЭСН20-3	ЦЕНА56,1,1 -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГОО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
123	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
124	15-01 П01-413	ЦЕНА125,1,1 -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112МА4	ШТ	1,00	92,40	92	-	-	-
125	Е20-751 ЭСН23-3	ЦЕНА84,1,1 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ3-90-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6	ШТ	2,00	12,90	26	- 15	6	
126	С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КЦ3-90-6,3	КОМПЛ,	2,00	136,00	272	-	-	-
127	Е20-763 ЭСН26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	ШТ	2,00	7,73	15	- 8	1	
128	23-08-01 П51	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-212М	ШТ	2,00	259,20	518	-	-	-
129	Е20-755 ЭСН24-2	ЦЕНА240-1,08 -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	10,00	9,14	91	- 47	7	
130	23-08-02 1984Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОА2-4	ШТ	4,00	208,44	834	-	-	-
131	23-08-02 1984Г	ЦЕНА193,1,08 -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОА2-6,3	ШТ	6,00	228,96	1374	-	-	-
132	Е20-535 ЭСН13-1	ЦЕНА212,1,08 -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	3,00	11,90	36	- 5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Е20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	-
134	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-02, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280ММ	ШТ	5,00	13,20	66	- 8	8	-
135	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	1,00	13,20	13	- 2	2	-
136	Е20-538 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-04, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 355ММ	ШТ	6,00	20,00	120	- 13	12	1 -
137	Е20-539 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-05, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 450ММ	ШТ	1,00	20,40	20	- 2	2	-
138	Е20-540 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	20,90	42	- 4	4	-
139	Е20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	- 3	3	-
140	Е20-543 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-09, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	ШТ	1,00	31,10	31	- 3	3	-
141	Е20-546 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП-2, С КЛАПАНОМ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	1,00	15,80	16	- 2	2	-
142	Е20-551 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ,УП2-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	28,40	57	- 4	4	-
143	Е20-552 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-07, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00	39,90	80	- 5	5	-
144	Е20-553 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	2,00	41,60	83	- 5	5	-
145	Е20-555 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП2-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	3,00	67,00	201	- 11	10	1 -
146	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	2,00	8,31	17	- 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147,	Е20-524 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	4,00	9,25	37	- 10	10	-
148,	Е20-528 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	ШТ	2,00	19,30	39	- 6	6	-
149,	Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	3,00	36,20	109	- 15	15	-
150,	Е20-486 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	2,00	3,45	7	- 3	3	-
151,	Е20-489 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	ШТ	1,00	8,13	8	- 2	2	-
152,	Е20-490 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500	ШТ	2,00	9,93	20	- 5	5	-
153,	Е20-492 ЭСН11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 710	ШТ	1,00	14,50	15	- 3	3	-
154,	Е20-493 ЭСН11-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 800	ШТ	1,00	20,10	20	- 4	4	-
155,	Е20-474 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ	19,00	0,96	18	- 13	13	-
156,	С130-3288 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р ЦЕНА 16,0,816,1,08	ШТ	6,00	14,10	85	- -	-	-
157,	С130-3289 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р ЦЕНА17,0,816,1,08	ШТ	6,00	14,98	90	- -	-	-
158,	С130-2856 СБ ДОП2	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р315Р	ШТ	7,00	16,74	117	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166						-		-
		ЦЕНА19,0,816,1,08							
159	Е20-475 ЭСН9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	ШТ	14,00	1,71	24	- 17	17	- -
160	С130-2857 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р400Р	ШТ	10,00	18,51	185	- -	-	- -
		ЦЕНА21,0,816,1,08							
161	С130-2859 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	ШТ	2,00	20,27	41	- -	-	- -
		ЦЕНА23,0,816,1,08							
162	С130-2860 СБ ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р630Р	ШТ	2,00	22,03	44	- -	-	- -
		ЦЕНА25,0,816,1,08							
163	Е20-476 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 900ММ	ШТ	2,00	2,81	6	- 3	3	- -
164	С130-3292 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р800Р	ШТ	2,00	27,32	55	- -	-	- -
		ЦЕНА31,0,816,1,08							
165	С130-3294 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р1000Р	ШТ	1,00	32,61	33	- -	-	- -
		ЦЕНА37,0,816,1,08							
166	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ	1ШТ	2,00	6,69	13	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН8-1	ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ А3Е024,000-03					7		
167	С130-824 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА А3Е024000	ШТ	1,00	121,00	121	-	-	-
168	С130-826 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА А3Е024000-03	ШТ	1,00	366,00	366	-	-	-
169	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	6,00	1,48	9	5	5	-
170	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	201,00	1,63	328	179	169	10 4
171	Е20-370 ЭСН6-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВСП1	ШТ	2,00	31,20	62	17	7	10 3
172	Е20-325 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	ШТ	1,00	7,29	7	2	2	-
173	Е20-326 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	ШТ	4,00	13,40	54	7	7	-
174	Е20-330 ЭСН6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГВ	ШТ	1,00	29,00	29	2	2	-
175	Е20-697 ЭСН18-2	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР1 И ВУР2	100КГ	0,14	36,10	5	-	-	-
176	С130-1488	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ	М2	0,55	3,47	2	-	-	-
177	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,90	7,31	14	2	2	-
178	Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	0,20	5,35	1	-	-	-
179	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	29,10	5,21	152	27	26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	46,30	5,21	241	- 42	41	1 -
181	Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	61,50	4,69	288	- 44	41	3 1
182	Е20-6 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	80,00	4,84	387	- 57	54	3 1
183	Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	20,10	4,87	98	- 13	12	1 -
184	Е20-8 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	44,00	4,67	205	- 18	17	1 -
185	Е20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	15,00	4,57	69	- 6	6	- -
186	Е20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	119,00	5,51	656	- 43	38	5 1
187	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО5М	М2	13,10	5,40	71	- 12	12	- -
188	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ 225ДО315ММ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	58,10	5,26	306	- 57	54	3 1
189	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММ ДО 450ММ	М2	85,10	4,73	403	- 64	60	4 1
190	Е20-6 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	48,60	4,88	237	- 36	35	1 -
191	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	7,40	4,90	36	- 5	5	- -
192	Е20-8 ЭСН1-4	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	27,50	4,69	129	-	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,Ч, П,3,1						12		-
193	Е20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	5,02	4,59	23	- 2	2	- -
194	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	6,28	5,53	35	- 2	2	- -
195	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	8,16	5,49	45	- 8	8	- -
196	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225ДО315ММ	М2	35,00	5,35	187	- 37	36	1 -
197	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММДО450ММ	М2	81,30	4,80	390	- 66	63	3 1
198	Е20-6 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ 500ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	М2	73,00	4,95	361	- 60	57	3 1
199	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	14,10	4,96	70	- 9	9	- -
200	Е20-8 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	48,40	4,73	229	- 23	22	1 -
201	Е20-8 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,90	4,73	137	- 14	13	1 -
202	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	9,50	5,56	53	- 4	4	- -
203	Е20-2 ЭСН1-1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	8,80	5,55	49	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,4, П,3,1						10		-
204	Е20-4 ЭСН1-1 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225ДО 315ММ; НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	30,70	5,41	166	- 34	33	1 -
205	Е20-5 ЭСН1-2 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММДО 450ММ	М2	48,40	4,84	234	- 41	40	1 -
206	Е20-6 ЭСН1-2 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	37,60	4,99	188	- 32	31	1 -
207	Е20-8 ЭСН1-4 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	52,70	4,76	251	- 28	25	3 1
208	Е20-9 ЭСН1-4 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ, ТОЛЩ 0,7ММ	М2	26,30	4,66	123	- 14	13	1 -
209	Е20-32 ЭСН1-5 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	76,90	5,58	429	- 33	30	3 1
210	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ;ДО 900	М2	0,43	5,35	2	- -	-	- -
211	Е20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	2,60	5,72	15	- 2	2	- -
212	Е20-13 ЭСН1-3 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	0,50	5,75	3	- -	-	- -
213	Е20-13 ЭСН1-3 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	0,75	5,81	4	- 1	1	- -
214	Е20-13 ЭСН1-3 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	1,00	5,85	6	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	Е20-486 ЭСН10-2	=УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	100КГ	0,82	4,31	4	- 2	2	- -
216	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ П21	=СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ ОТСОСОВ	КГ	82,00	0,48	39	- -	-	- -
		ЦЕНА 0,38 1,176 1,08							
217	Е20-523 ЭСН11-7	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	3,20	9,09	29	- 2	2	- -
218	С130-679	=СТОИМОСТЬ ЗОНТА ДЛЯ КАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	М2	3,20	6,93	22	- -	-	- -
219	Е20-484 ЭСН10-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	100КГ	0,43	4,08	2	- 2	2	- -
220	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ УКА-ЗАНИЯ П21	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	КГ	42,60	0,48	20	- -	-	- -
		ЦЕНА 0,38 1,176 1,08							
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С18,000,000-02 (1ШТ							
221	Е20-400 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	4,00	1,42	6	- 3	3	- -
222	Е20-401 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	4,00	1,48	6	- 3	3	- -
223	Е10-28ЭСН4-1	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	- 1	1	- -
224	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	- -	-	- -
225	Е15-548	=ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ	100М2	0,02	44,20	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН158-5	ЭЛЕМЕНТОВ					-		-
226	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	- -	-	- -
227	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИТНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,01	60,50	1	- 1	1	- -
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5 С1В,000,000-04(5ШТ)							
228	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	40,00	1,42	57	- 36	34	2 1
229	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	40,00	1,48	59	- 36	34	2 1
230	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНОЙ ПОРОДЫ	М3	0,20	110,00	22	- 3	3	- -
231	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,11	35,90	4	- 1	1	- -
232	Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,12	44,20	6	- 3	3	- -
233	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	- -	-	- -
234	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,13	60,50	8	- 5	5	- -
235	Е20-696 ЭСН18-1	-КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 КГ	1,23	35,90	44	- 8	8	- -
236	С111-58	-БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ	КГ	12,00	0,57	7	- -	-	- -
237	Е16-58 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	50,50	3,73	188	- 31	27	4 1
238	Е16-60 ЭСН8-4	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 159,7ММ	М	21,50	0,93	20	-	16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		1
239	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	162,00	0,29	47	-	-	-
240	С1510-165	=КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х19=1,0-С,ГОСТ3070-74,ГОСТ3241-80 КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:5,5	10М	4,80	2,14	10	-	-	-
241	Е20-911 ЭСН45-1	=УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ	ШТ	1,00	2,37	2	- 2	2	-
242	С130-454 ПРИМЕНИТ	=СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭП.01.00.00-01	ШТ	1,00	52,60	53	-	-	-
243	Е16-220 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,51	4,22	2	- 2	2	-
244	Е16-221 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,21	5,47	1	- 1	1	-
245	Ц8-481-19	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	36,00	1,38	50	- 35	34	1
246	Ц8-481-20	=ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 4	4	-
247	Ц8-П51	=РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,1Т	ШТ	6,00	2,77	17	- 14	14	-
248	Ц8-П51	=СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,05Т	ШТ	6,00	2,77	17	- 14	14	-
249	Е20-1002 ЭСН47-1 АОП1 К ЕРЕР-84	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-38	ШТ	40,00	0,91	36	-	-	-
250	Е20-1003 ЭСН47-2 АОП1 К ЕРЕР-84	=ТО ЖЕ, АО-39	ШТ	40,00	1,28	51	-	-	-
251	Е20-1004	=ТО ЖЕ, АО-40	ШТ	35,00	1,54	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН47-3 ДОП1 К ЕРЕР-84						-		-
252	Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО41	ШТ	25,00	1,93	48	- -	-	- -
253	Е20-1007 ЭСН47-6 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-43	ШТ	10,00	3,58	36	- -	-	- -
254	Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-44	ШТ	15,00	4,82	72	- -	-	- -
255	Е20-761 ЭСН25-2	СИСТЕМА ВЭР -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т АО 0,25	ШТ	14,00	7,59	106	- 56	46	10 3
256	С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ.	14,00	110,00	1540	- -	-	- -
257	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т АО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
258	С130-724	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-8	ШТ.	6,00	81,80	491	- -	-	- -
259	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т АО 0,4	ШТ	6,00	8,77	53	- 31	24	7 2
260	С130-727	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-11	ШТ.	3,00	288,00	864	- -	-	- -
261	С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ.	3,00	428,00	1284	- -	-	- -
262	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	12,00	9,07	109	- 7	7	- -
263	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	6,00	15,20	91	- 63	59	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	С130-1955	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К20/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 2	ШТ	6,00	126,00	756	-	-	-
265	Е18-175 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	6,00	28,10	169	- 8	7	1 -
266	Е18-176 ЭСН9-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	ШТ	6,00	45,00	270	- 11	9	2 1
267	Е20-700 ЭСН18-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ	100КГ	24,26	33,90	822	- 64	58	6 2
268	Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП1К ЕРЕР-84	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-44	ШТ	24,00	4,82	116	-	-	-
269	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	1,39	36,10	50	- 5	5	- -
270	Е20-697 ЭСН18-2	-ТОЖЕ,ПОДДОНА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100КГ	0,30	36,10	11	- 1	1	- -
271	Е16-81 ЭСН9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	75,00	2,11	158	- 22	21	1 -
272	23-07 П1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч 8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	9,00	3,40	31	-	-	- -
		ЦЕНА3,1*1,098							
273	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	6,00	1,60	10	- 7	6	1 -
274	23-07 П1-0750	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 1643П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	4,17	25	-	-	- -
		ЦЕНА3,8*1,098							
275	Ц12-800-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15Ку892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	2,69	8	- 7	7	- -
276	23-07 П1-0394	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	57,24	172	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА53,1,08							
277	Е18-137 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	- 2	2	-
278	Е18-136 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	ШТ	1,00	30,60	31	- 2	2	-
279	Е18-137 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,4М3	ШТ	1,00	34,50	35	- 2	2	-
280	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,75	3,94	3	- 3	3	-
281	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1ШТ	1,00	0,87	1	- 1	1	-
282	С130-825 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-02, ДИАМЕТРОМ 315ММ	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	-
283	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	1ШТ	3,00	1,43	4	- 3	3	-
284	С130-826 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-04, ДИАМЕТРОМ 400ММ	ШТ	1,00	366,00	366	- -	-	-
285	С130-827 ПРИМЕНИТ	-ТО ЖЕ, АЗЕ028,000-06, ДИАМЕТРОМ 500ММ	ШТ	2,00	422,00	844	- -	-	-
286	Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 900	1ШТ	2,00	1,85	4	- 2	2	-
287	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-09 И АЗЕ028,000-10, ДИАМЕТРОМ 710 И 800ММ	ШТ	2,00	422,00	844	- -	-	-
288	Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1ШТ	3,00	2,78	8	- 5	5	-
289	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-12	ШТ	3,00	422,00	1266	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	42433	-	2263	202
							2465		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	184			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34631			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	109			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4162			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	42013			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
290 Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	25,00	7,71	193	- 57	51	6 2
291 Е13-153 К=2 ЭСН18-6		-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	25,00	20,60	515	- 82	76	6 2
292 Е8-194 ЭСН22-6		-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	45,36	71,10	3225	- 1892	1860	32 10
293 Е8-195 ЭСН22-7		-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	45,36	44,40	2014	- 1341	1325	16 5
		ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ							
294 Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,21	7,71	2	- -	-	- -
295 Е45-175 ЭСН22-1		-ИЗОЛЯЦИЯ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	100КГ	0,10	35,10	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	Е26-16 ЭСН4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,86	20,40	18	- 7	7	- -
297	С114-152	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНИРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩИМ, ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,86	22,09	19	- -	-	- -
		ЦЕНА14,3*1,03*1,5							
298	Е13-145 ЭСН17-9	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-124	100М2	0,23	17,50	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7541	- 3379	3319	60 19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5993			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	989			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	559			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7541			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	49974	- 5844	5582	262 73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	184			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6044			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	997			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	564			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7605			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34631			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	109			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4162			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	42013			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту производственного корпуса
на вентиляцию для Т-40°

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условн. чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера П (2ПК-I0)							
I	Е20-780 ЭСН30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до I0	шт	I,00	32,60	33	- / 28	24	4 / I
2	Е20-707 ЭСН20-3	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-5С электродвигателем 4А80В4	шт	I,00	I39,00	I39	- / 6	6	- / -
3	I5-0I П0I-409	Электродвигатель 4АI00S4, исключить Цена 63.I.I	шт	-I,00	69,30	-69	- / -	-	- / -
4	I5-0I П0I-399	Электродвигатель 4А80В4 Цена: 45.I.I	шт	I,00	49,50	50	- / -	-	- / -
5	РЕКОМЕНДАЦИИ АI2-2I2	Стоимость соединительной секции	шт	I,00	36,74	37	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА40:136,115=1,087							
6	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
7	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	-	-	-
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-
9	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	-	-	-
10	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-
		ЦЕНА64:1,087							
11	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	-	-	-
12	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
13	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	- 3	3	-
14	Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	-
15	С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,54	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА11,2;1,03							
16	Е26-73 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	-	-	-
17	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКНИ	М2	0,42	2,06	1	-	-	-
		ЦЕНА1,87;1,1							
18	Е15-613ЭСН 164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(2ПК-10)							
19	Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС;М3/4,ДО 10	ШТ	1,00	32,60	33	- 28	24	4 1
20	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АНРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
21	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125;1,1							
22	15-01 П01-410	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 В6	ШТ	1,00	74,80	75	-	-	-
		ЦЕНА68;1,1							
23	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	36,74	37	-	-	-
		ЦЕНА40;136;115;1,087							
24	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
25	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	1,00	89,30	89	-	-	-
26	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
27	С130-620	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	7,94	8	-	-	-
							-		-
28	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕНБ СТР166 П12	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА64,1,087							
29	С130-818	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	1,00	99,80	100	-	-	-
							-		-
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
30	Е20-697 ЭСН18-2	=СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	-	3	-
							3		-
31	Е26-19 ЭСН4-6	=УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	-
							-		-
32	С114-2	=СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,54	1	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА11,2-1,03							
33	Е26-73 ЭСН13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	-	-	-
							-		-
34	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,42	2,06	1	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА1,87-1,1							
35	Е15-613 ЭСН164-7	=ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	-	-	-
							-		-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3,П7(2ПК-10)							
36	Е20-780 ЭСН30-1	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65	-	48	8
							56		2
37	Е20-708 ЭСН20-3	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6	ШТ	2,00	233,00	466	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							13		-
38	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	2,00	137,50	275	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА125:1,1							
39	15-01 П01-402	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	2,00	59,40	119	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА54,1,1							
40	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П54 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	36,74	73	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА60:136,115:1,087							
41	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	-	6	1
							7		-
42	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	2,00	89,30	179	-	-	-
							-		-
43	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	52,00	0,29	15	-	-	-
							-		-
44	С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,94	16	-	-	-
							-		-
45	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА64,1,087							
46	С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200	-	-	-
							-		-
47	Е20-656	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	ШТ	2,00	16,20	32	-	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500					5		-
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
48	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	1,59	36,10	57	- 6	6	- -
49	Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,04	8,05	1	- -	-	- -
50	С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛНОЙ	М3	0,04	11,54	1	- -	-	- -
		ЦЕНА 1,2 1,03							
51	Е26-73 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,84	0,13	1	- -	-	- -
52	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,84	2,06	2	- -	-	- -
		ЦЕНА 1,87 1,1							
53	Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	43,50	1	- 1	1	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)							
54	Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
55	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 М6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
56	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П58 СПРАВ, ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	73,92	74	- -	-	- -
		ЦЕНА 8,1,087							
57	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -
58	С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ.	1,00	428,00	428	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	С130-1062	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	90,60	0,29	26	-	-	-
60	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П18	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	30,23	60	-	-	-
61	РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П43 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166П12	ЦЕНА34,3=0,816*1,08 =СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	-	-	-
62	С130-819	ЦЕНА71=1,087 =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600*1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
63	Е20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	-
64	Е20-705 ЭСН20-1	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5 (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) =УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
65	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100 КГ	0,79	35,90	28	- 5	5	-
66	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
67	С130-710	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
68	Е20-697	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН18-2						-		-
69	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
70	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
71	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
72	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	- -
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
73	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	- 3	3	- -
74	Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	- -	-	- -
75	С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,54	1	- -	-	- -
		ЦЕНА11,2*1,03							
76	Е26-73 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	- -	-	- -
77	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,42	2,06	1	- -	-	- -
		ЦЕНА1,87*1,1							
78	Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	- -	-	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П6(2ПК-20)							
79	Е20-781 ЭСН30-2	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25	ШТ	1,00	44,90	45	- 40	33	7 2
80	Е20-724 ЭСН20-4	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ	1,00	27,50	28	- 10	8	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	С130-2750 СБ, АОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13256	ШТ	1,00	477,00	477	-	-	-
82	15-01 1967Г П01-59 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	ЦЕНА370;1,172;1,1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АО2-62-4	ШТ	1,00	190,80	191	-	-	-
83	15-01 П01-416	ЦЕНА148;1,172;1,1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А13256	ШТ	1,00	124,30	124	-	-	-
84	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	ЦЕНА113;1,1 СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	48,37	48	-	-	-
85	Е20-760 ЭСН25-1	ЦЕНА56;190;151;1,087 УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1 -
86	С130-714	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	3,00	89,30	268	-	-	-
87	С130-1062	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	73,00	0,29	21	-	-	-
88	Е20-433 ЭСН8-17	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	1,00	11,00	11	- 1	1	- -
89	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	69,57	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА64=1,087							
90	С130-819	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
91	Е20-656 ЭСН15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
92	Е20-697 ЭСН18-2	=СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	- 3	3	- -
93	Е26-19 ЭСН4-6	=УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	-
94	С114-2	=СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,54	1	-	-	-
		ЦЕНА11,2=1,003							
95	Е26-73 ЭСН13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	М2	0,42	0,13	1	-	-	-
96	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,42	2,06	1	-	-	-
		ЦЕНА1,87=1,1							
97	Е15-613 ЭСН164-7	=ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П8(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
98	Е20-706 ЭСН20-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-40-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	1,00	90,60	91	- 5	5	- -
99	Е20-70 ЭСН2-2	=ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1	1	- -
100	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	- -
101	С130-710	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	- -
103	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600,1000АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
104	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
105	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
106	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	- -
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
107	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	- 3	3	- -
108	Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	- -	-	- -
109	С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,54	1	- -	-	- -
		ЦЕНА11,2,1,03							
110	Е26-73 ЭСН13-3	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	- -	-	- -
111	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,42	2,06	1	- -	-	- -
		ЦЕНА1,87,1,1							
112	Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	- -	-	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9,П10(2ПК-20)							
113	Е20-781 ЭСН30-2	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25	ШТ	2,00	44,90	90	- 79	66	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70-10С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6	ШТ	2,00	482,00	964	- 26	20	6 2
115	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П56 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	2,00	48,37	97	- -	-	- -
		ЦЕНА 56:190.151:1,087							
116	Е20-761 ЭСН25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- 12	10	2 1
117	С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ	3,00	110,00	330	- -	-	- -
118	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	85,00	0,29	25	- -	-	- -
119	Е20-433 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	2,00	11,00	22	- 1	1	- -
120	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
121	С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	6,00	89,30	536	- -	-	- -
122	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	160,00	0,29	46	- -	-	- -
123	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ1П42 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	2,00	69,57	139	- -	-	- -
		ЦЕНА64,1,087							
124	С130-819	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ С	ШТ	2,00	247,00	494	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600,1000АУ2							
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
125, Е20-697 ЭСН18-2		-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	1,59	36,10	57	- 6	6	- 1
126, Е26-19 ЭСН4-6		-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,04	8,05	1	- -	-	- -
127, С114-2		-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛНОЙ	М3	0,04	11,54	1	- -	-	- -
		ЦЕНА11,2,103							
128, Е26-73 ЭСН13-9		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРНОСТИ ИЗОЛЯЦИИСТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,84	0,13	1	- -	-	- -
129, С114-193		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛТКАНИ	М2	0,84	2,06	2	- -	-	- -
		ЦЕНА1,87,1,1							
130, Е15-613 ЭСН164-7		-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	43,50	1	- 1	1	- -
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
131, Е20-704 ЭСН20-1		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	ШТ	1,00	59,60	60	- 2	2	- -
132, 15-01 П10-061		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56АУ	ШТ	1,00	27,50	28	- -	-	- -
		ЦЕНА25,1,1							
133, 15-01 П01-393		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2	ШТ	1,00	27,50	28	- -	-	- -
		ЦЕНА25,1,1							
134, Е20-722 ЭСН20-2		-УСТАНВКА ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО В-Ц4-76-4К	ШТ	1,00	12,20	12	- 5	5	- -
135, С130-160		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-4К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	КОМПЛ	1,00	171,00	171	- -	-	- -
136, Е20-706 ЭСН20-2		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	ШТ	3,00	90,60	272	- 14	14	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							15		-
137,15-01 П01-394		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А6	ШТ	3,00	37,40	112	-	-	-
		ЦЕНА34,1,1							
138,15-01 П01-395		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71В4	ШТ	3,00	39,60	119	-	-	-
		ЦЕНА36,1,1							
139,Е20-706 ЭСН20-2		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	ШТ	3,00	90,60	272	-	14	1
							15		-
140,Е20-705 ЭСН20-1		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	2,00	66,50	133	-	5	-
							5		-
141,15-01 П01-392		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ	2,00	26,40	53	-	-	-
		ЦЕНА84,1,1							
142,15-01 П01-398		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80А2	ШТ	2,00	46,20	92	-	-	-
		ЦЕНА42,1,1							
143,Е20-707 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90ZА4	ШТ	2,00	139,00	278	-	12	1
							13		-
144,15-01 П01-409		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А10054	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
145,15-01 П01-736		-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А4	ШТ	2,00	61,60	123	-	-	-
		ЦЕНА56,1,1							
146,Е20-723 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-76-5К	ШТ	2,00	17,30	35	-	12	1
							13		-
147,С130-161		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОРРОЗИОНОСТОЙКОГО ИЗ ПЛАСТМАСС В-Ц4-76-5К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6У3	КОМПЛ	2,00	266,00	532	-	-	-
148,Е20-707 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	2,00	139,00	278	-	12	1
							13		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 4	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА63,1,1							
150	15-01 П01-399	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80В4	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
		ЦЕНА45,1,1							
151	Е20-724 ЭСН20-4	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ	1,00	27,50	28	- 10	8	2 1
152	С130-2779 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166 П2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6	ШТ	1,00	257,84	258	-	-	-
		ЦЕНА200,1,172,1,1							
153	15-01 1967Г П01-590 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А02-52-6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
		ЦЕНА100,1,172,1,1							
154	15-01 1967Г П1-988 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М6	ШТ	1,00	128,92	129	-	-	-
		ЦЕНА100,1,172,1,1							
155	Е20-704 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	ШТ	2,00	59,60	119	- 5	5	-
156	15-01 П10-061	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	ШТ	2,00	27,50	55	-	-	-
		ЦЕНА25,1,1							
157	15-01 П,01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2	ШТ	2,00	26,40	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА24,1,1							
158	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	- 2
159	15-01 П01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ	1,00	26,40	26	-	-	-
		ЦЕНА24,1,1							
160	15-01 П01-393	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В4	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
		ЦЕНА25,1,1							
161	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А6	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	- 6
162	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА 125,1,1							
163	15-01 П01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А6	ШТ	1,00	61,60	62	-	-	-
		ЦЕНА56,1,1							
164	Е20-708 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГОО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	- 6
165	15-01 П01-417	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125,1,1							
166	15-01 П01-413	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112МА4	ШТ	1,00	92,40	92	-	-	-
		ЦЕНА84,1,1							
167	Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ3-90-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6	ШТ	2,00	12,90	26	- 21	15	6 2
168	С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КЦ3-90-6,3	КОМПЛ	2,00	136,00	272	-	-	-
169	Е20-763 ЭСН26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	ШТ	2,00	7,73	15	- 9	8	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	23-08-01 П51	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-212М	ШТ	2,00	259,20	518	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА240-1,08							
171	E20-755 ЭСН24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	10,00	9,14	91	-	47	7
							54		2
172	23-08-02 1984Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОА2-4	ШТ	4,00	208,44	834	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА193-1,08							
173	23-08-02 1984Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АОА2-6,3	ШТ	6,00	228,96	1374	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА212-1,08							
174	E20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	3,00	11,90	36	-	5	-
							5		-
175	E20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	-	2	-
							2		-
176	E20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-02, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280ММ	ШТ	5,00	13,20	66	-	8	-
							8		-
177	E20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	1,00	13,20	13	-	2	-
							2		-
178	E20-538 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-04, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 355ММ	ШТ	6,00	20,00	120	-	12	1
							13		-
179	E20-539 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-05, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 450ММ	ШТ	1,00	20,40	20	-	2	-
							2		-
180	E20-540 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	20,90	42	-	4	-
							4		-
181	E20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	-	3	-
							3		-
182	E20-543 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-09, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	ШТ	1,00	31,10	31	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183,	Е20-546 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП-2, С КЛАПАНОМ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	1,00	15,80	16	- 2	2	-
184,	Е20-551 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ,УП2-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	ШТ	2,00	28,40	57	- 4	4	-
185,	Е20-552 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-07, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00	39,90	80	- 5	5	-
186,	Е20-553 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	2,00	41,60	83	- 5	5	-
187,	Е20-555 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП2-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	3,00	67,00	201	- 11	10	1 -
188,	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	2,00	8,31	17	- 5	5	-
189,	Е20-526 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	4,00	9,25	37	- 10	10	-
190,	Е20-528 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	ШТ	2,00	19,30	39	- 6	6	-
191,	Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	3,00	36,20	109	- 15	15	-
192,	Е20-486 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	2,00	3,45	7	- 3	3	-
193,	Е20-489 ЭСН11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	ШТ	1,00	8,13	8	- 2	2	-
194,	Е20-490 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500	ШТ	2,00	9,93	20	- 5	5	-
195,	Е20-492 ЭСН11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 710	ШТ	1,00	14,50	15	- 3	3	-
196,	Е20-493 ЭСН11-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ	ШТ	1,00	20,10	20	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ШАХТЫ,ММ, 800					4		-
197	Е20-474 ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ	19,00	0,96	18	- 13	13	-
198	С130-3288 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р	ШТ	6,00	14,10	85	-	-	-
199	С130-3289 СБ ДОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	ЦЕНА 16,0,816,1,08 =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р	ШТ	6,00	14,98	90	-	-	-
200	С130-2856 СБ ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	ЦЕНА17,0,816,1,08 =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р315Р	ШТ	7,00	16,74	117	-	-	-
201	Е20-475 ЭСН9-2	ЦЕНА19,0,816,1,08 =УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	ШТ	14,00	1,71	24	- 17	17	-
202	С130-2857 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р400Р	ШТ	10,00	18,51	185	-	-	-
203	С130-2859 СБ, ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	ЦЕНА21,0,816,1,08 =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	ШТ	2,00	20,27	41	-	-	-
204	С130-2860 СБ ДОП2 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6	ЦЕНА23,0,816,1,08 =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р630Р	ШТ	2,00	22,03	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР166								
		ЦЕНА25,0,816,1,08							
205	Е20-476 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 900ММ	ШТ	2,00	2,81	6	- 3	3	- -
206	С130-3292 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р800Р	ШТ	2,00	27,32	55	- -	-	- -
		ЦЕНА31,0,816,1,08							
207	С130-3294 СБ АОП4 СПРАВ ИЗМ ЦЕН6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р1000Р	ШТ	1,00	32,61	33	- -	-	- -
		ЦЕНА37,0,816,1,08							
208	Е20-416 ЭСН8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ024,000-03	1ШТ	2,00	6,69	13	- 7	7	- -
209	С130-824 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ024000	ШТ	1,00	121,00	121	- -	-	- -
210	С130-826 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ024000-03	ШТ	1,00	366,00	366	- -	-	- -
211	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	6,00	1,48	9	- 5	5	- -
212	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	201,00	1,63	328	- 179	169	10 4
213	Е20-370 ЭСН6-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВСП1	ШТ	2,00	31,20	62	- 17	7	10 3
214	Е20-325 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	ШТ	1,00	7,29	7	- 2	2	- -
215	Е20-326 ЭСН6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	ШТ	4,00	13,40	54	- 7	7	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	Е20-330 ЭСН6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 РВ	ШТ	1,00	29,00	29	- 2	2	- -
217	Е20-697 ЭСН18-2	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР1 И ВУР2	100КГ	0,14	36,10	5	- -	-	- -
218	С130-1488	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ	М2	0,55	3,47	2	- -	-	- -
219	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,90	7,31	14	- 2	2	- -
220	Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	0,20	5,35	1	- -	-	- -
221	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	29,10	5,21	152	- 27	26	1 -
222	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	46,30	5,21	241	- 42	41	1 -
223	Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	61,50	4,69	288	- 44	41	3 1
224	Е20-6 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	80,00	4,84	387	- 57	54	3 1
225	Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	20,10	4,87	98	- 13	12	1 -
226	Е20-8 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	44,00	4,67	205	- 18	17	1 -
227	Е20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	15,00	4,57	69	- 6	6	- -
228	Е20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	119,00	5,51	656	- 43	38	5 1
229	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч,	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО5М	М2	13,10	5,40	71	- 12	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,1								
230	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ 225Д0315ММ,НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	58,10	5,26	306	- 57	54	3 1
231	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММ ДО 450ММ	М2	85,10	4,73	403	- 64	60	4 1
232	Е20-6 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	48,60	4,88	237	- 36	35	1 -
233	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	7,40	4,90	36	- 5	5	- -
234	Е20-8 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	27,50	4,69	129	- 12	11	1 -
235	Е20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	5,02	4,59	23	- 2	2	- -
236	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	6,28	5,53	35	- 2	2	- -
237	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	8,16	5,49	45	- 8	8	- -
238	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225Д0315ММ	М2	35,00	5,35	187	- 37	36	1 -
239	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММД0450ММ	М2	81,30	4,80	390	- 66	63	3 1
240	Е20-6 ЭСН1-2 Т,Ч,	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ 500ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	М2	73,00	4,95	361	- 60	57	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.3,1								
241,	Е20-7 ЭСН1-3 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	14,10	4,96	70	- 9	9	- -
242,	Е20-8 ЭСН1-4 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	48,40	4,73	229	- 23	22	1 -
243,	Е20-8 ЭСН1-4 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,90	4,73	137	- 14	13	1 -
244,	Е20-32 ЭСН1-5 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	9,50	5,56	53	- 4	4	- -
245,	Е20-2 ЭСН1-1 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	8,80	5,55	49	- 10	10	- -
246,	Е20-4 ЭСН1-1 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ; ДИАМЕТРОМ ОТ 225ДО 315ММ; НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	30,70	5,41	166	- 34	33	1 -
247,	Е20-5 ЭСН1-2 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355ММДО 450ММ	М2	48,40	4,84	234	- 41	40	1 -
248,	Е20-6 ЭСН1-2 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ДИАМЕТРОМ 500ММ	М2	37,60	4,99	188	- 32	31	1 -
249,	Е20-8 ЭСН1-4 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	М2	52,70	4,76	251	- 28	25	3 1
250,	Е20-9 ЭСН1-4 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ, ТОЛЩ 0,7ММ	М2	26,30	4,96	123	- 14	13	1 -
251,	Е20-32 ЭСН1-5 Т.4,	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2	76,90	5,58	429	- 33	30	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,1								
252,	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	0,43	5,35	2	-	-	-
253,	Е20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	2,60	5,72	15	- 2	2	-
254,	Е20-13 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	0,50	5,75	3	-	-	-
255,	Е20-13 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	0,75	5,81	4	- 1	1	-
256,	Е20-13 ЭСН1-3 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	1,00	5,85	6	- 1	1	-
257,	Е20-485 ЭСН10-2	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	100КГ	0,82	4,31	4	- 2	2	-
258,	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ П21	-СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ ОТСОСОВ	КГ	82,00	0,48	39	-	-	-
		ЦЕНА0,38;1,176;1,08							
259,	Е20-523 ЭСН11-7	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	3,20	9,09	29	- 2	2	-
260,	С130-679	-СТОИМОСТЬ ЗОНТА ДЛЯ КАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	М2	3,20	6,93	22	-	-	-
261,	Е20-484 ЭСН10-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	100КГ	0,43	4,08	2	- 2	2	-
262,	С130-1711 1968Г ПР-НТ 24-15 ОБЩИЕ	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	КГ	42,60	0,48	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКАЗАНИЯ П21								
		ЦЕНА 0,38; 1,17б; 1,08 ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С1В,000,000-02(1ШТ							
263	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	4,00	1,42	6	- 3	3	-
264	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	4,00	1,48	6	- 3	3	-
265	Е10-28-1 ЭСН4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	- 1	1	-
266	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	- -	-	-
267	Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,02	44,20	1	- -	-	-
268	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	- -	-	-
269	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИТНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,01	60,50	1	- 1	1	-
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5 С1В,000,000-04(5ШТ)							
270	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	40,00	1,42	57	- 36	34	2 1
271	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	40,00	1,48	59	- 36	34	2 1
272	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНОЙ ПОРОДЫ	М3	0,20	110,00	22	- 3	3	-
273	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,11	35,90	4	- 1	1	-
274	Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,12	44,20	6	- 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	- - -	-	- - -
276	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,13	60,50	8	- 5 -	5	- - -
277	Е20-696 ЭСН18-1	-КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 КГ	1,23	35,90	44	- 8 -	8	- - -
278	С111-58	-БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ	КГ	12,00	0,57	7	- - -	-	- - -
279	Е16-58 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	50,50	3,73	188	- 31 -	27	4 - 1
280	Е16-60 ЭСН8-4	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 159,7ММ	М	21,50	0,93	20	- 18 -	16	2 - 1
281	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	162,00	0,29	47	- - -	-	- - -
282	С1510-165	-КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х19=1,0-С,ГОСТ3070-74,ГОСТ3241-80 КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:5,5	10М	4,80	2,14	10	- - -	-	- - -
283	Е20-911 ЭСН45-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ	ШТ	1,00	2,37	2	- 2 -	2	- - -
284	С130-454 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭП.01.00.00-01	ШТ	1,00	52,60	53	- - -	-	- - -
285	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,51	4,22	2	- 2 -	2	- - -
286	Е16-221 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,21	5,47	1	- 1 -	1	- - -
287	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	36,00	1,38	50	- 35 -	34	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288	Ц8-481-20	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ АО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
							4		-
289	Ц8-П51	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,1Т	ШТ	6,00	2,77	17	-	14	-
							14		-
290	Ц8-П51	-СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССОЙ ДО 0,05Т	ШТ	6,00	2,77	17	-	14	-
							14		-
291	Е20-1002 ЭСН47-1 АОП1 К ЕРЕР-84	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	ШТ	40,00	0,91	36	-	-	-
							-		-
292	Е20-1003 ЭСН47-2 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-39	ШТ	40,00	1,28	51	-	-	-
							-		-
293	Е20-1004 ЭСН47-3 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-40	ШТ	35,00	1,54	54	-	-	-
							-		-
294	Е20-1005 ЭСН47-4 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО41	ШТ	25,00	1,93	48	-	-	-
							-		-
295	Е20-1007 ЭСН47-6 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-43	ШТ	10,00	3,58	36	-	-	-
							-		-
296	Е20-1008 ЭСН47-7 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, ДО-44	ШТ	15,00	4,82	72	-	-	-
							-		-
		СИСТЕМА ВЭР							
297	Е20-761 ЭСН25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	14,00	7,59	106	-	46	10
							56		3
298	С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ.	14,00	110,00	1540	-	-	-
							-		-
299	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	-	17	3
							20		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300,	С130-724	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-8	ШТ.	6,00	81,80	491	-	-	-
							-		-
301,	Е20-762	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	6,00	8,77	53	-	24	7
	ЭСН25-3						31		2
302,	С130-727	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-11	ШТ.	3,00	288,00	864	-	-	-
							-		-
303,	С130-728	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ.	3,00	428,00	1284	-	-	-
							-		-
304,	Е20-432	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ	1ШТ	12,00	9,07	109	-	7	-
	ЭСН8-17	ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200					7		-
305,	Е18-166	=УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОВЕЖНЫХ С	ШТ	6,00	15,20	91	-	59	4
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т					63		1
306,	С130-1955	=СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К20/30 С	ШТ	6,00	126,00	756	-	-	-
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 2					-		-
307,	Е18-175	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К	ШТ	6,00	28,10	169	-	7	1
	ЭСН9-3	НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ					8		-
308,	Е18-176	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К	ШТ	6,00	45,00	270	-	9	2
	ЭСН9-5	НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ					11		1
309,	Е20-700	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД	100КГ	24,26	33,90	822	-	58	6
	ЭСН18-3	НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ					64		2
310,	Е20-1008	=ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-44	ШТ	24,00	4,82	116	-	-	-
	ЭСН47-7						-		-
	АОП1к								
	ЕРЕР-84								
311,	Е20-697	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	1,39	36,10	50	-	5	-
	ЭСН18-2						5		-
312,	Е20-697	=ТОЖЕ,ПОДДОНА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100КГ	0,30	36,10	11	-	1	-
	ЭСН18-2						1		-
313,	Е16-81	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	75,00	2,11	158	-	21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН9-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 40ММ					22		
314	23-07 П1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч 8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	9,00	3,40	31	-	-	-
		ЦЕНА3,1*1,098							
315	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	6,00	1,60	10	- 7	6	1 -
316	23-07 П1-0750	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 1643П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	4,17	25	-	-	-
		ЦЕНА3,8*1,098							
317	Ц12-800-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15КУ892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	2,69	8	- 7	7	-
318	23-07 П1-0394	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	57,24	172	-	-	-
		ЦЕНА53*1,08							
319	Е18-134 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	- 2	2	-
320	Е18-136 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	ШТ	1,00	30,60	31	- 2	2	-
321	Е18-137 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,4М3	ШТ	1,00	34,50	35	- 2	2	-
322	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,75	3,94	3	- 3	3	-
323	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1ШТ	1,00	0,87	1	- 1	1	-
324	С130-825 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-02, ДИАМЕТРОМ 315ММ	ШТ	1,00	213,00	213	-	-	-
325	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	1ШТ	3,00	1,43	4	- 3	3	-
326	С130-826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	ШТ	1,00	366,00	366	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМЕНИТ	ИСКРОБЕЗОПАСНОГО А3Е028,000-04, ДИАМЕТРОМ 400ММ					-		-
327	С130-827 ПРИМЕНИТ	-ТО ЖЕ, А3Е028,000-06, ДИАМЕТРОМ 500ММ	ШТ	2,00	422,00	844	-	-	-
328	Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 900	1ШТ	2,00	1,85	4	- 2	2	-
329	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО А3Е,028,000-09 И А3Е,028,000-10, ДИАМЕТРОМ 710 И 800ММ	ШТ	2,00	422,00	844	-	-	-
330	Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1ШТ	3,00	2,78	8	- 5	5	-
331	С130-827 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО А3Е,028,000-12	ШТ	3,00	422,00	1266	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	43001	- 2497	2294	203 55

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	108	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	63	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	184	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	88	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	101	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	35062	
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	110	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4221	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3151	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	42544	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

332	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	25,00	7,71	193	-	51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							57		2
333	Е13-153 К=2 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	25,00	20,60	515	- 82	76	6 2
334	Е8-194 ЭСН22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	45,36	71,10	3225	- 1892	1860	32 10
335	Е8-195 ЭСН22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	45,36	44,40	2014	- 1341	1325	16 5
		ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ							
336	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,21	7,71	2	- -	-	- -
337	Е45-175 ЭСН22-1	-ИЗОЛЯЦИЯ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	100КГ	0,10	35,10	3	- -	-	- -
338	Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,86	20,40	18	- 7	7	- -
339	С114-122	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНИРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩИМ, ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,86	22,09	19	- -	-	- -
		ЦЕНА14,3%1,03,1,5							
340	Е13-145 ЭСН17-9	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЕЙ ХВ-124	100М2	0,23	17,50	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7541	- 3379	3319	60 19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5993			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	989			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	559			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7541			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	50542	- 5876	5613	263 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	184			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6081			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	997			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	564			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7642			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	35062			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	4221			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3151			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	42544			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал.IУ, ЭО,СО листы I-4, 7-9
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	24,II тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,90 тыс.руб.
б) монтажных работ	23,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	80,37 руб.
I м2 общей площади здания	4,60 руб.
I м3 объема здания	0,53 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	26.00	2,60	68	- 35	33	2 -
2	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800 мм	шт	3,00	4,72	I4	- 8	5	3 I
3	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	30,00	0,23	7	- 3	3	- -
4	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	I8,00	I.I4	2I	- I4	I4	-
5	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и	шт	2,00	2,I0	4	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А					2		"
6	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,66	278,00	183	" 77	38	39 12
7	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОЛОСЕ В ПОЖАРНОМ ПОМЕЩЕНИИ	100ШТ	0,05	116,00	6	" 5	2	3 1
8	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,10	92,40	9	" 6	3	3 1
9	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	2,37	127,00	301	" 210	128	82 26
10	Ц8-601-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КОРПУСЕ СВЕТИЛЬНИКА	100ШТ	0,70	42,50	30	" 29	29	" "
11	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ	1,05	338,00	355	" 195	134	61 19
12	Ц8-619-5	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ	100ШТ	0,24	494,00	119	" 56	28	28 13
13	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	100ШТ	1,29	126,00	163	" 38	38	" "
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,30	23,80	7	" 5	5	" "
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,50	49,80	25	" 20	19	1 "
16	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,10	19,50	2	" 2	2	" "
17	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	19,50	2	" 2	2	" "
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,35	25,10	9	"	6	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОДКИ					6		-
19	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	1,50	30,00	45	- 31	29	2 -
20	ЦСКЦЭ-84 П1-172	-ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИПА ОЩВ-6	ШТ	1,00	41,30	41	- 2	2	- -
21	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,08	179,00	14	- 8	8	- -
22	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	34,80	10	- 8	4	4 1
23	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	7,50	7,24	54	- 45	44	1 -
24	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,50	4,88	12	- 12	6	6 2
25	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,30	6,02	32	- 30	15	15 5
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,50	1,21	4	- 4	4	- -
27	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,30	1,38	7	- 7	7	- -
28	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	23,80	60,80	1447	- 1100	557	543 200
29	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,30	68,00	20	- 17	8	9 3
30	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	1,80	12,90	23	- 13	13	- -
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	3,08	27,80	86	-	48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							54		1
32,Ц8-147-7		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	6,60	1,34	9	-	7	1
							8		-
33,Ц8-399-1		-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	45,40	7,97	362	-	94	253
							347		79
34,Ц8-398-1		-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	5,26	92,30	485	-	62	371
							433		116
35,Ц8-395-1		-ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	100М	7,80	43,70	341	-	66	71
							137		23
36,Ц8-396-6		-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100М	0,50	127,00	64	-	8	12
							20		4
37,Ц8-396-7		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,50	86,10	43	-	6	10
							16		3
38,Ц8-153-21		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	4,00	1,33	5	-	2	-
							2		-
39,Ц8-153-23		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	6,00	2,17	13	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6191	-	1484	1526
							3010		510

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 4442
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1291
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 458
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 6191

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

40,15-17 ДОП17 П01-1114 П01-1129 П01-1131		-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3032-21У3	ШТ	1,00	266,80	267	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П01=1125 П01=1126 15=04 П01=253 П01=263 П01=059 П01=072А П01=060 П01=073								
41,15=17	=ТО ЖЕ, ПР11=4301=21У3 ДОП17 П01=1112 П01=1125 П01=1126 15=04 01=059 П01=160 П01=072А 01=073	ШТ	1,00	263,50	264	- -------- -	- - -	- -------- -
42,15=17	=ТО ЖЕ, ПР11=3062=21У3 ДОП17 П01=1114 П01=1129 П01=1131 П01=1125 П01=1126 15=04 П01=253 П01=263 П01=059 П01=060 П01=072А П01=073	ШТ	1,00	315,70	316	- -------- -	- - -	- -------- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	905	- -------- -	- - -	- -------- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	847
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	905

РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

43,С154=30	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	26,00	2,06	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-10 30М1Ь							
44	15-07 ДОПЗ П1-171	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21-100-01-У3	ШТ	31,00	4,44	138			
45	ТО ЖЕ П1-172	-ТО ЖЕ, ТИПА НСП21-100-02У3	ШТ	22,00	4,44	98			
46	ЦЕНА 3-АА ЭЭМИ	-ТО ЖЕ, ТИПА НСП02,100/Р51	ШТ	12,00	6,17	74			
47	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	6,00	3,26	20			
48	НОМ-РА 3-АА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ009,60/Р53-0143	ШТ	10,00	48,69	487			
49	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	105,00	36,03	3783			
50	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	32,00	17,85	571			
51	1507-1151	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-2Х80-02УХЛ 4=	ШТ	25,00	22,61	565			
52	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4=	ШТ	30,00	17,20	516			
53	1507-1138	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4=	ШТ	40,00	21,64	866			
54	092/24	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ВЛ-1-1,20	ШТ	5,00	20,56	103			
55	С153-61	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯС ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ГСП18-250-Y01У3	ШТ	21,00	19,60	412			
56	С153-64	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА	ШТ	108,00	23,40	2527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГСП18-400-Y01У3					-		-
57	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60	10ШТ	2,00	1,62	3	-	-	-
58	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	10ШТ	4,00	1,80	7	-	-	-
59	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78	10ШТ	0,60	2,56	2	-	-	-
60	1515-7017	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-Г 230-240-200	10ШТ	2,50	1,42	4	-	-	-
61	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	0,60	5,38	3	-	-	-
62	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	34,50	7,20	248	-	-	-
63	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	10ШТ	13,50	8,39	113	-	-	-
64	С153-248	-ЛАМПА ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ ТУ16-545,038-75ТИПА ДРИ-250	10ШТ	2,50	61,30	153	-	-	-
65	С153-249	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ ТУ16-545,038-75ТИПА ДРИ400	10ШТ	11,50	73,20	842	-	-	-
66	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 220-127	10ШТ	0,60	1,64	1	-	-	-
67	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80-220	10ШТ	48,00	1,42	68	-	-	-
68	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА 0-1-УР44-17-6/220	ШТ	50,00	0,43	22	-	-	-
69	1504-6160	-ТО ЖЕ, 0-1-18-6/220	ШТ	30,00	0,43	13	-	-	-
70	1504-6161	-ТО ЖЕ, 0-2-07-6/220	ШТ	10,00	0,70	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1504-6162	=ТО ЖЕ, 0-9-01-6/220	ШТ	10,00	0,97	10	-	-	-
72	С154-164	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	20,00	0,24	5	-	-	-
73	С154-165	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	10,00	0,70	7	-	-	-
74	С154-160	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	ШТ	110,00	0,38	42	-	-	-
75	С154-157	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	110,00	0,18	20	-	-	-
76	С154-159	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	30,00	0,32	10	-	-	-
77	15-04-01 П54	=РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЕ ТИПА РШ-Ц-2-05-6/220	ШТ	15,00	0,23	3	-	-	-
78	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	8,00	13,70	110	-	-	-
79	С156-96	=КОРОБ ПРЯМОЙ/ТУ36-2158-78/:У1106	ШТ	160,00	8,48	1357	-	-	-
80	С156-95	=КОРОБ ПРЯМОЙ/ТУ36-2158-78/:У1105	ШТ	15,00	6,20	93	-	-	-
81	С156-99	=КОРОБ ТРОЙНИКОВЫЙ/ТУ36-2158-78/:У1110	ШТ	6,00	4,12	25	-	-	-
82	С156-102	=КОРОБ КРЕСТООБРАЗНЫЙ/ТУ36-2158-78/:У1111	ШТ	3,00	4,65	14	-	-	-
83	С156-112	=КОРОБ УГЛОВОЙ/ТУ36-2158-78/:У1109	ШТ	5,00	2,92	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	С156-111	=КОРОБ УГЛОВОЙ/ТУ36-2158-78/:У1107,1У1108	ШТ	5,00	2,71	14	-	-	-
85	С156-105	=КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78/:У1112	ШТ	34,00	1,09	37	-	-	-
86	2405-1260	=КОРОБА=У1113ТУ36-2158-78=	ШТ	33,00	0,43	14	-	-	-
87	2405-1861	=СТОЙКИ=К110У3ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,31	235,84	73	-	-	-
88	2405-1695	=ПОЛКИ=К1160У3ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,66	87,90	58	-	-	-
89	24-05 П1-1041	=КРОНШТЕЙН К986У3	ШТ	105,00	0,83	87	-	-	-
90	2405-1855	=СТОЙКИ=К120У3ТУ36-1454-78=	ШТ	260,00	1,45	377	-	-	-
91	2405-1856	=СТОЙКИ=К121У3ТУ36-1454-78=	ШТ	210,00	0,86	181	-	-	-
92	2405-1938	=ШПИЛЬКИ=К162У3ТУ36-1454-78=	ШТ	460,00	0,39	179	-	-	-
93	2405-1939	=ШПИЛЬКИ=К163У3ТУ36-1454-78=	ШТ	50,00	0,41	21	-	-	-
94	2405-1709	=ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	5,00	0,47	2	-	-	-
95	2405-1348	=КОРОБКИ=У994МУ3ТУ36-1689-78=	ШТ	110,00	0,54	59	-	-	-
96	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,30	166,00	216	-	-	-
97	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В	1000М	0,35	191,00	67	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5							
98,15-09 ТАБ3-038 К=1,3		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ 4,2,5ММ2	1000М	0,70	248,85	174	-	-	-
99,С151-1076		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	1000М	0,13	190,00	25	-	-	-
100,С151-1092		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	1000М	0,03	227,00	7	-	-	-
101,15-09 ТАБ3-038 К=1,3		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ4,10ММ2	1000М	0,08	483,05	39	-	-	-
102,ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ, СЕЧ 4,5ММ2	1000М	0,04	1419,88	57	-	-	-
103,ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ, СЕЧ 4,95ММ2	1000М	0,06	2400,63	144	-	-	-
104,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	5,40	22,00	119	-	-	-
105,С152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	1000М	1,10	29,50	32	-	-	-
106,С152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	1000М	1,50	39,20	59	-	-	-
107,15-09 ТАБ5-009		-ПРОВОД МАРКИ АВТ СЕЧ 2,2,5ММ2-660В	1000М	0,13	138,38	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ, СЕЧ 4,2,5ММ2	1000М	0,65	251,10	163	=	=	=
109	15=09 ТАБ5=001	=ПРОВОД МАРКИ ПВ3=380В СЕЧ 2,5ММ2	1000М	0,11	54,68	6	=	=	=
110	05=03 П8=0087	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=63ММ2	1000М	0,03	193,68	6	=	=	=
111	С159=544	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	75,00	1,51	113	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	17018	=	=	=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	15758			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1260			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	17018			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	24114	= 3010	1484	1526 510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	847			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	13			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	26			
		ЗАГОТОВ,=СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	905			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	20200			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1291			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1718			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	23209			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственного корпуса
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал.IУ, ЭМ.СО листы I-22
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 27,22 тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудования I3,49 тыс.руб.
б/ монтажных работ I3,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 90-73 руб.
I м2 общей площади здания 5,I9 руб.
I м3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
		Комплектная трансформаторная подстанция КТП-400-I0(6)/0,4-II3-80УЗ							
I	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т до 3 типа ТМФ-400	шт	I,00	42,00	42	-/32	20	I2/5
2	Ц8-П5	Ревизия трансформатора автотрансформатора и реактора, напряжение, кв: 3-20 кроме сухого масса до 3 т	шт	I,00	28,20	28	-/I9	I9	-/-
3	Ц8-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП	шт	2,00	II,80	24	-/23	I4	9/5
		Конденсаторная установка УКЛН-0,38-300-I50УЗ							
4	Ц8-89-I	Шкаф комплексных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-I0 кв ток А до I600	шт	2,00	24,90	50	-/47	34	I3/5
		Аппараты напряжением до I000В							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ	12,00	2,32	28	- 12	12	- -
6	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ТИПА Р16-31320	ШТ	14,00	4,18	59	- 23	22	1 -
7	ЦСКЦЭ-84 1-231	-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВШ3-25	ШТ	2,00	27,10	54	- 3	3	- -
8	ЦСКЦЭ-84 1-232	-ТО ЖЕ,ЯВШ2-63	ШТ	1,00	31,00	31	- 2	2	- -
9	ЦСКЦЭ-84 2-658	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-0352А	ШТ	3,00	22,00	66	- 36	33	3 1
10	Ц8-54-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТСЗ-10/0,66-74У4	ШТ	1,00	2,44	2	- 2	2	- -
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	33,00	1,99	66	- 37	36	1 -
12	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	7,00	2,43	17	- 9	9	- -
13	Ц8-529-7	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	3,00	3,33	10	- 5	5	- -
14	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ТИПА НБ005Х60	100ШТ	0,08	92,40	7	- 5	3	2 1
15	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	ШТ	2,00	1,82	4	- 3	3	- -
16	Ц8-531-16	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	39,00	4,98	194	- 79	74	5 1
17	ЦКАЛЬКУЛ1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 4Я,6Я,9Я,10Я	ШТ	4,00	19,84	79	-	39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							42		1
18	ЦКАЛЬКУЛ2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 1Я,8Я	ШТ	2,00	19,84	40	-	19	2
							21		1
19	ЦКАЛЬКУЛ3	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 2Я,3Я,7Я	ШТ	3,00	19,96	60	-	31	2
							33		1
20	ЦКАЛЬКУЛ4	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 5Я	ШТ	1,00	27,70	28	-	14	-
							14		-
21	ЦКАЛЬКУЛ5	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 165Я	ШТ	1,00	16,62	17	-	8	-
							8		-
22	ЦКАЛЬКУЛ6	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 12Я	ШТ	1,00	17,48	17	-	9	-
							9		-
23	ЦКАЛЬКУЛ7	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 126Я,129Я	ШТ	2,00	17,22	34	-	17	2
							19		1
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ							
24	ЦСКЦЭ-84 2-548	=ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШР11-73504-22У3	ШТ	9,00	30,80	277	-	110	10
							120		4
25	ЦСКЦЭ-84 2-553	=ТО ЖЕ,ШР11-73509-22У3	ШТ	6,00	30,80	185	-	73	7
							80		3
26	ЦСКЦЭ-84 2-554	=ТО ЖЕ,ШР11-73510-22У3	ШТ	2,00	30,80	62	-	24	2
							26		1
		КАБЕЛЬНЫЕ И ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ							
27	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,60	54,00	86	-	37	37
							74		16
28	Ц8-406-2	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,04	64,10	3	-	1	1
							2		-
29	Ц8-406-3	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,32	70,70	23	-	10	9
							19		3
30	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	9,14	34,80	318	-	132	111
							243		35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Ц8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,33	49,80	16	- / 12	6	6 / 2
32	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,08	59,50	5	- / 2	1	1 / -
33	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	10,64	7,24	77	- / 64	62	2 / 1
34	Ц8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,33	8,44	3	- / 2	2	- / -
35	Ц8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,78	11,00	9	- / 5	5	- / -
36	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 АВВГ-4*2,5	100М	2,30	60,80	140	- / 106	54	52 / 19
37	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ СИЛОВЫЕ ТИПА АВВГ	100М	6,94	48,00	333	- / 214	126	88 / 28
38	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ТО ЖЕ,КОНТРОЛЬНЫЕ ТИПА АКВВГ	100М	13,13	48,00	630	- / 406	239	167 / 53
39	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	72,00	3,55	256	- / 78	78	- / -
40	Ц8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	20,00	4,57	91	- / 25	25	- / -
41	Ц8-153-7	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	14,00	5,86	82	- / 19	19	- / -
42	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ТИПА КРПТ	100ШТ	0,18	5,69	1	- / 1	1	- / -
43	Ц8-169-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100ШТ	0,02	6,30	1	- / -	-	- / -
44	Ц8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В	100М	11,72	12,90	151	-	86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ					91		2
45	Ц8-156-2	=ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14	ШТ	20,00	1,25	25	- 7	7	- -
46	Ц8-156-1	=ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7	ШТ	36,00	1,01	36	- 11	11	- -
47	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	22,75	4,88	111	- 107	54	53 - 16
48	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,50	6,02	15	- 14	7	7 - 2
49	Ц8-409-3	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,30	9,29	3	- 2	1	1 -
50	Ц8-409-4	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,14	12,30	2	- 2	1	1 -
51	Ц8-409-5	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,18	14,00	3	- 2	1	1 -
52	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	82,77	1,21	100	- 94	94	- -
53	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,92	1,38	8	- 7	7	- -
54	Ц8-409-13	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,76	2,53	2	- 2	2	- -
55	Ц8-409-14	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,28	2,88	1	- 1	1	- -
56	Ц8-409-15	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,36	3,14	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
57	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	1,90	32,00	61	-	18	14
							32		4
58	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	54,00	0,83	45	-	17	-
							17		-
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
59	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ,	7,00	2,32	16	-	7	-
							7		-
		ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ							
60	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	1,30	27,80	36	-	20	2
							22		-
61	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	1,30	1,34	2	-	1	-
							1		-
62	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,25	108,00	27	-	9	9
							18		2
63	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	100М	1,70	289,00	491	-	69	159
							228		50
64	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	ШТ	9,00	2,05	18	-	7	-
							7		-
65	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	1,50	56,10	84	-	20	2
							22		-
66	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	1,10	64,20	71	-	15	2
							17		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	7033	-	1889	804
							2693		263

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 4864

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 1647

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	7033			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ							
67	НОМЕНКЛАТ АРМЭЛЕКТР ЗАВОД СТР40-41	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП400-10(6)/0,4-113-80У3	ШТ	1,00	2585,00	2585	-	-	-
68	1505-1011	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМФ-400/10 У1	ШТ	1,00	1440,00	1440	-	-	-
69	1505-10001-3	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-400/6-10 У3,ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ-ШЛ-А ТИП ШЛН-1	ШТ	1,00	1450,00	1450	-	-	-
70	1508-6029	КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ-УКЛН-0,38-300-150 У3	ШТ	1,00	2355,00	2355	-	-	-
71	1504-18097	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2-ПКЕ712-2У3ТУ 16-526,216-78--	ШТ	23,00	0,95	22	-	-	-
72	15-04 18-120 18-126 15-07 5-046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231-54У2	ШТ	7,00	18,10	127	-	-	-
73	15-04 18-119 18-126 15-07 5-046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,331-54У2	ШТ	3,00	24,80	74	-	-	-
74	15-04 18-122 18-126 18-130	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131-54У2	ШТ	10,00	9,20	92	-	-	-
75	СКЦЭ-84 2-658	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-0362А	ШТ	3,00	113,68	341	-	-	-
76	1505-11052	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ-ТСЗ-1,5/1	ШТ	1,00	31,20	31	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77,	КАЛЬКУЛ1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 6Я	ШТ	1,00	115,70	116	-	-	-
78,	КАЛЬКУЛ1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 4Я,9Я,10Я	ШТ	3,00	113,05	339	-	-	-
79,	КАЛЬКУЛ2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 1Я,8Я	ШТ	2,00	112,50	225	-	-	-
80,	КАЛЬКУЛ3	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 2Я,3Я,7Я	ШТ	3,00	122,40	367	-	-	-
81,	КАЛЬКУЛ4	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 5Я	ШТ	1,00	163,15	163	-	-	-
82,	КАЛЬКУЛ5	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 165Я	ШТ	1,00	98,25	98	-	-	-
83,	КАЛЬКУЛ6	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 12Я	ШТ	1,00	113,65	114	-	-	-
84,	КАЛЬКУЛ7	-ЯЩИК УПРАВЛЕИЯ 126Я,129Я	ШТ	2,00	101,57	203	-	-	-
85,	15-04А12 04-547	-ПУСКАТЕЛИ ПМЛ-121002	ШТ	27,00	11,30	305	-	-	-
86,	15-04А12 04-548	-ТО ЖЕ,ПМЛ-122002	ШТ	12,00	11,60	139	-	-	-
87,	15-04А12 12-241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	ШТ	10,00	2,70	27	-	-	-
88,	СКЦЭ-84 2-548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3	ШТ	9,00	114,80	1033	-	-	-
89,	СКЦЭ-84 2-553	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3	ШТ	6,00	121,04	726	-	-	-
90,	СКЦЭ-84 2-554	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3	ШТ	2,00	131,31	263	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	13488	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12635			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	188			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	384			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	157			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	124			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	13488			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ							
91,17-04А35 Т-332		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ30-0-К-25/380У4	ШТ	7,00	0,43	3	-	-	-
92,15-04А35 17-333		-ВИЛКА ВШ30-М-25/380У4	ШТ	7,00	0,43	3	-	-	-
93,1504-2061		-РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ ВЫНЕСЕННОЙ НЕСЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3-Р15-16-31300ТУ 16-525,005-74--	ШТ	14,00	6,80	95	-	-	-
94,15-09 ТАБЛ3-038		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66-4Х2,5	1000М	0,23	248,85	57	-	-	-
	К=1,3								
95,15-09 ТАБЛ3-038		-ТО ЖЕ,АВВГ,0,66-3Х16+1Х10	1000М	0,13	601,28	79	-	-	-
	К=1,2								
96,ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ,АВВГ-0,66-3Х25+1Х16	1000М	0,11	817,47	90	-	-	-
97,ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ,АВВГ-0,66-3Х35+1Х16	1000М	0,10	1033,67	103	-	-	-
98,ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ,АВВГ-0,66-3Х50+1Х25	1000М	0,08	1310,66	110	-	-	-
99,ТО ЖЕ		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-1-3,70+1,25	1000М	0,08	1810,61	145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
100	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,АВВГ-1-3,95+1,35	1000М	0,10	1846,64	185	-	-	-
							-		-
101	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,АВВГ-1-3,120+1,35	1000М	0,06	2621,32	157	-	-	-
							-		-
102	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,АВВГ-1-3,150+1,35	1000М	0,04	3121,27	125	-	-	-
							-		-
103	15-09 ТАБЛ3-035 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-0,66-4,2,5	1000М	0,01	358,63	4	-	-	-
							-		-
104	15-09 ТАБЛ4-005 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КРПТ-3,0,75+1,0,75	1000М	0,07	196,25	14	-	-	-
							-		-
105	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,КРПТ-2,10+1,6	1000М	0,02	716,04	14	-	-	-
							-		-
106	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	2,36	195,00	460	-	-	-
							-		-
107	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,10	367,00	37	-	-	-
							-		-
108	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16Х2,5	1000М	0,03	458,00	14	-	-	-
							-		-
109	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	10,39	22,00	229	-	-	-
							-		-
110	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,65	29,50	19	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	С152-168	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,17	39,20	7	-	-	-
112	С152-169	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,09	63,20	6	-	-	-
113	С152-170	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,02	94,70	2	-	-	-
114	С152-171	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,05	138,00	7	-	-	-
115	С152-173	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	1000М	0,06	254,00	15	-	-	-
116	С152-178	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,16	23,60	4	-	-	-
117	С152-180	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,01	45,10	1	-	-	-
118	С152-181	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,03	66,10	2	-	-	-
119	2405-1506	=МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-5 У3ТУ36-2043-77=	КОМПЛ	56,00	4,77	267	-	-	-
120	2405-1532	=МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ=ПКВЭ0-1-ТТУ16-538,284-76,ИЗМ,НР1 -79=	КОМПЛ	4,00	10,87	43	-	-	-
121	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	54,00	1,85	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	24-16-49 1-051	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-22	1000М	0,19	228,69	43	-	-	-
123	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	6,00	0,24	1	-	-	-
124	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	6,00	0,24	1	-	-	-
125	С154-154	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-01-10/42	ШТ	1,00	0,11	1	-	-	-
126	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	1,00	0,32	1	-	-	-
127	2405-1857	-СТОЙКИ-К305МУХЛ2ТУ36-22-80-	ШТ	2,00	2,84	6	-	-	-
128	2405-1859	-СТОЙКИ-К310МУХЛ2ТУ36-22-80-	ШТ	28,00	1,66	46	-	-	-
129	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79-	1000ШТ	0,13	235,84	31	-	-	-
130	2405-1695	-ПОЛКИ-К1160У3ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79-	1000ШТ	0,13	87,90	11	-	-	-
131	2405-1345	-КОРОБКИ-У994У3ТУ36-1689-78-	ШТ	7,00	0,64	4	-	-	-
132	2405-1348	-КОРОБКИ-У994МУ3ТУ36-1689-78-	ШТ	52,00	0,54	28	-	-	-
		ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШТА-75							
133	2405-2224	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ-ШТА75У2601У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79-	СЕКЦИЯ	14,00	10,54	148	-	-	-
134	2405-2225	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ-ШТА75У2603У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79-	СЕКЦИЯ	6,00	15,28	92	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	2405-2226	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2604У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	СЕКЦИЯ	40,00	25,29	1012	-	-	-
136	2405-2229	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2623У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	ШТ	9,00	4,09	37	-	-	-
137	2405-2230	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2625У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	СЕКЦИЯ	1,00	39,38	39	-	-	-
138	2405-2228	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2607У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	СЕКЦИЯ	12,00	34,97	420	-	-	-
139	2405-2227	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2606У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	СЕКЦИЯ	16,00	6,56	105	-	-	-
140	2405-2231	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=ШТА75У2626У3ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79=	СЕКЦИЯ	3,00	41,43	124	-	-	-
141	2405АОП6 П2-290	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2628У3	ШТ	9,00	28,41	256	-	-	-
142	2405АОП2 2-275	-КОРОБКА ИНДИКАТОРНАЯ (СВЕТОФОР)У2629У3	ШТ	9,00	16,57	149	-	-	-
143	2405АОП2 2-272	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2618У3	ШТ	2,00	55,95	112	-	-	-
144	2405АОП2 2-270	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2616У3	ШТ	5,00	53,80	269	-	-	-
145	2405АОП19 2-226	-СЕКЦИЯ ПОДГОНОЧНАЯ У2604У3	ШТ	2,00	25,29	51	-	-	-
146	2405АОП19 2-246	-СКОБА ВЕДУЩАЯ ДЛЯ ОДНОЙ КАРЕТКИ У2321У3	ШТ	9,00	2,42	22	-	-	-
147	2405АОП19 1-194	-КРОНШТЕЙН К775У3	ШТ	85,00	1,93	164	-	-	-
148	2405АОП19 1-196	-ПОДВЕСКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ К780У3	ШТ	85,00	1,07	91	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	2405ДОП15 1-1331	=ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ,СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ10-П2У3	ШТ	11,00	1,18	13	-	-	-
150	2405ДОП15 1-1334	=ТО ЖЕ,НЛ20-П2У3	ШТ	34,00	1,98	67	-	-	-
151	2405-1861	=СТОЙКИ=К1150У3ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,05	235,84	12	-	-	-
152	2405-1695	=ПОЛКИ=К1160У3ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79=	1000ШТ	0,05	87,90	4	-	-	-
153	2405-ДОП15 1-1342	=СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ НЛ-СШ-У3	ШТ	1,00	0,34	1	-	-	-
154	2405ДОП15 1-1339	=СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3	ШТ	1,00	0,43	1	-	-	-
155	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	20,00	0,31	6	-	-	-
156	С113-129	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	145,00	0,20	29	-	-	-
157	С113-130	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	4,00	0,32	1	-	-	-
158	С113-135	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5	М	32,00	0,52	17	-	-	-
159	С159-544	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	108,40	1,51	164	-	-	-
160	С159-545	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	3,30	2,49	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	10М	7,80	3,68	29	-	-	-
162	05-03 8-0087	-ТРУБА ВИНТЛАСТОВАЯ ПВХ-В-РЭП25У	1000М	0,92	193,68	178	-	-	-
163	05-038-00 88	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р,ЭП32У	1000М	0,04	279,76	11	-	-	-
164	05-038-00 90	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-ЭП50Н	1000М	0,01	462,68	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	6698	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6207			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	491			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6698			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	27219	-	1889	804
							2693		263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12635			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	188			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	384			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	157			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	124			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	13488			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11071			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1647			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1013			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13731			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления 4Я (6Я,9Я,I0Я)

Составлена в ценах I984 г., на основании АУ, ЭМ-0I-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 0,25
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А63-М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
3	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-С23УЗ	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
4	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУЗ	шт	4	0,80	I,25	0,45	0,29	[illegible]	3,20	5,00	I,80	I,I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04д4I 04-707 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-32I002I3	шт	I	I0,00	4,20	I,I5	0,55	-	I0,00	4,20	I,I5	0,55	-
6	I5-04дI2 04-550 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-22I002В (только для 6Я)	шт	I	I4,50	4,20	I,I5	0,55	-	I4,50	4,20	I,I5	0,55	-
7	I5-04дI2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-III002В	шт	4	5	4,20	I,I5	0,55	-	20	I6,80	4,60	2,20	-
8	I5-04 доп.I2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	4	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	I0,80	I0,00	4,76	2,92	-
9	I5-04 доп.4I I3-337 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-205304	шт	I	4,85	2,50	I,I9	0,73	-	4,85	2,50	I,I9	0,73	-
I0	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I0I604 (только для 6Я)	шт	I	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	3,00	2,50	I,I9	0,73	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	57,35 54,70	58,35	I9,84	9,75	0,68 0,25
		Итого для калькуляции для 6Я/4,9,I0Я	руб.	-	-	-	-	-	-	II5,7 II3,05	I9,84	9,75		0,68 0,25

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления IЯ(8Я)

Составлена в ценах I984 г., на основании АУ, ЭМ-02-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04дI2 04-547 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002	шт	I	II,30	4,20	I,I5	0,55	-	II,30	4,20	I,I5	0,55	-
3	I5-04дI2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЛ-III002	шт	4	5	4,20	I,I5	0,55	-	20	I6,80	4,60	2,20	-
4	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-754-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	4	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	I0,80	I0,00	4,76	2.92	-
5	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I00I	шт	I	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	3,00	2,50	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А63-М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
7	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-С23У3	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
8	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	4	0,80	I,25	0,45	0,29	-	3,20	5,00	I:80	I,I6	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	- 54,I5	,58,35	I9,84	9,75	0,68 0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	II2,50				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления 2Я (3Я,7Я)

Составлена в ценах I984 года, на основании ЭМ-03-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудования	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция ящика ЯУ3-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04дI2 04-547 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002В	шт	I	II,30	4,20	I,I5	0,55	-	II,30	4,20	I,I5	0,55	-
3	I5-04дI2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-III002В	шт	I	5	4,20	I,I5	0,55	-	5,00	4,20	I,I5	0,55	-
4	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I00I004	шт	I	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	3,00	2,50	I,I9	0,73	-
5	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	I	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	2,70	2,50	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 I2-049 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле РПУ2-36004 УЗБ	шт	6	5,I0	3,75	I,I9	0,73	-	30,6	22,50	7,I4	4,38	-
7	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А63-М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
8	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-С23УЗ	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
9	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопочный пост КЕ-0IIУЗ	шт	4	0,80	I,25	0,45	0,29	-	3,20	5,00	I,80	I,I6	-
														0,68
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	6I,65	60,75	I9,96	I0,29	0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	- I22,40				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления 5Я
Составлена в ценах I984 г., на основании ЭМ-04-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция и монтаж ящика ЯУЭ-086	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04дI2 04-547 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002В	шт	2	II,30	4,20	I,I5	0,55	-	22,60	8,40	2,30	I,I0	-
3	I6-04дI2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЛ-II0004В	шт	5	5	4,20	I,I5	0,55	-	25,00	2I,00	5,75	2,75	-
4	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	6	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	I6,20	I5,00	7,I4	4,38	-
5	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I00 504	шт	2	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	6,00	5,00	2,38	I,46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А63-М	шт	2	I,45	I,05	0,23	0,II	-	2,90	2,I0	0,46	0,22	-
7	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП53II-С23УЗ	шт секц.	3 6	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	6,60 -	3,75 -	- 2,58	- I,08	- -
8	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопочный пост КЕ-0IIУЗ	шт	6	0,80	I,25	0,45	0,29	-	4,80	7,50	2,70	I,74	-
														0,68
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	84,I0	79,05	27,70	I4,09	0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	I63,I5				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления I65Я

Составлена в ценах I984 г., на основании ЭМ-05-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единица в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудования	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция и монтаж ящика ЯУЭ-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 0,25
2	I5-04 0I-055 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель АЕ-I03I-IУ3	шт	2	I,75	I,05	0,23	0,II	-	3,50	2,I0	0,46	0,22	-
3	I5-04 I2-049 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле РПУ2-36220У3Б	шт	I	5,I0	3,75	I,I9	0,73	-	5,I0	3,75	I,I9	0,73	-
4	I5-04д12 04-547 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель МПА-I2I002В	шт	2	II.30	4,20	I,I5	0,55	-	22,60	8,40	2,30	I,I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I00604	шт	2	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	6,00	5,00	2,38	I,46	-
6	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	2	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	5,40	5,00	2,38	I,46	-
7	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Универсальный перключатель УП53II-C23У3	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
8	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	4	0,80	I,25	0,45	0,29	-	3,20	5,00	I,80	I,I6	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	50,2	48,05	I6,62	8,2I	0,68 0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	98,25				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления I2Я

Составлена в ценах I984 г., на основании ЭМ-06-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника, №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единица в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция и монтаж ящика ЯУ5-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04 I2-049 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2	шт	II	5,I0	3,75	I,I9	0,73	-	56,I0	4I,25	I3,09	8,03	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	56,I0	57,55	I7,48	9,39	0,68 / 0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-		II3,65			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7 к СМЕТЕ № I-I2

стоимости оборудования и монтажа ящика управления I26(I29)Я

Составлена в ценах I984 года, на основании ЭМ-07-00СБ

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единица в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция и монтаж ящика ЯУЭ-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04дI2 04--550 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-220002В	шт	I	I4,50	4,20	I,I5	0,55	-	I4,50	4,20	I,I5	0,55	-
3	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I02I	шт	I	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	3,00	2,50	I,I9	0,73	-
4	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	I	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	2,70	2,50	I,I9	0,73	-
5	I5-04 03-065 I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6ПУЗ	шт	4	0,55	0,65	0,65	0,34	-	2,20	2,60	2,60	I,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	шI3	I4	I5
6	I5-05-73 II-073 к=I,I I5-I7 I-460 8-574-53	Трансформатор ТБС3-04	шт	I	I2,32	I,20	0,5I	0,I3	-	I2,32	I,20	0,5I	0,I3	-
7	I5-04 I2-049 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2-06222У3Б	шт	3	5,I0	3,75	I,I9	0,73	-	I5,30	II,25	3,57	2,I9	-
8	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП53II-С23У3	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
9	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопочный пост КЕ-0II У3	шт	2	0,80	I,25	0,45	0,29	-	I,60	2,50	0,90	0,58	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	56,02	45,55	I7,22	8,35	0,68 0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	- I0I,57				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж автоматизации

Основание: Ал.IУ АП, С01листы I-6, С02 лист I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,62 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,03 тыс.руб.
б) монтажных работ I,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 8,73 руб.
I м2 общей площади здания 0,50 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦКАЛЬК.I	Щит автоматизации ЩМ	шт	4,00	3,68	I5	- / II	I0	I / -
2	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	66,00	0,2I	I4	- / I4	I4	- / -
3	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее диаметрическое: электрическое	шт	I7,00	0,36	6	- / 6	6	- / -
4	ЦII-406-2	Регулятор температуры полупроводниковый нещитовой монтаж	шт	4,00	5,47	22	- / I8	I8	- / -
5	ЦII-III-2	Датчик-реле давления или напора /тяги/	шт	3,00	I,78	5	- / 5	5	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	КОМПЛ.	11,00	0,58	6	- 6	6	- -
7	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	16,00	0,54	9	- 8	0	- -
8	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С ВОЛЬЮКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	101,00	6,30	636	- 398	316	82 10
9	Ц6-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,78	32,00	25	- 13	7	6 2
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ГРУППЫ УЧТЕНЫ РАЗДЕЛОМ ЭМ	100М	1,58	4,88	7	- 6	3	3 1
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	6,73	1,21	8	- 8	6	- -
12	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,60	46,00	29	- 18	11	7 2
13	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	8,00	0,68	5	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1212	- 513	414	99 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	787
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	335
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	90
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1212

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

14	КАЛЬК.1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	4,00	56,01	224	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15,17-06-48 П.1-280 П.1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ С ОПРАВОЙ П5-1-240-69	ШТ	20,00	2,35	47			
16,17-06-48 П1-286	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	ШТ	2,00	0,85	2			
17,17-06-48 П.1-281 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ С ОПРАВОЙ П4-1-160-69	ШТ	26,00	2,35	61			
18,17-06-48 П.1-281	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	ШТ	3,00	0,85	3			
19,17-06-48 П.1-364 П1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ С ОПРАВОЙ У2-1-240-491	ШТ	10,00	3,25	32			
20,17-06-48 П.1-364	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	ШТ	1,00	1,25	1			
21,17-06-48 П.1-362 П1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ С ОПРАВОЙ У2-1-240-291	ШТ	10,00	2,95	29			
22,17-06-48 П.1-362	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	ШТ	1,00	0,95	1			
23,17-06-48 П1-456	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	ШТ	10,00	0,26	3			
24,1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1	ШТ	7,00	20,60	144			
25,1704-10040	-ТО ЖЕ,ТУДЭ-4	ШТ	10,00	20,60	206			
26,1704-50648	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ-ПТР-3 ТУ25-02-200545-78	ШТ	4,00	33,00	132			
27,1704-50499	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА-ДПН ТУ25-02-161384-78	ШТ	3,00	14,70	44			
28,17-04	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	ШТ	11,00	5,60	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП,9П1=1 197								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1031	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	969			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	14			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	28			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	13			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1031			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
29,НОМ,ГМА К=1,098	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА		ШТ	101,00	2,53	256	-	-	-
30,С151-1864	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		1000М	0,06	288,00	17	-	-	-
31,С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		1000М	0,81	22,00	18	-	-	-
32,24-16-49 П,1=051 К=1,089	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧЕСКИЙ Р3-Ц-Х22		М	78,00	0,23	18	-	-	-
33,С156-25	=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3		КОМПЛЕКТ	8,00	4,63	37	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	372	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	346			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	372			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2615	-	414	99
							513		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	969			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	14			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1031			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1133			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	335			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1584			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к СМЕТЕ № I-I3

стоимости оборудования и монтажа щита автоматизации ЩМ

Составлена в ценах 1984 г., на основании АУ, АП-0I-00СБ

№№ пп	Наименование прейскуранта цённика, №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единица в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-3	Металлоконструкции щита шкафного малогабаритного ЩМ-600х400х500мм	шт	I	-	20,0	3,09	I,87	0,32 / 0,II	-	20,0	3,09	I,87	0,32 / 0,II
2	I5-04 п.06-409 I5-I7 пI-445	Переключатель универсальный УП53II-С23УЗ	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
3	I5-04 доп.42 пI2-257 ПРИМЕЧАН. I5-I7 пI-429	Реле промежуточное типа РПУ2-36004УЗБ	шт	I	7,I5	3,75	-	-	-	7,I5	3,75	-	-	-
4	I7-I4 доп.2 п.9-I3I I5-I7 пI-484 II-585-3	Прерыватель ступенчатый импульсный СИП-0IУМ	шт	I	I8,0	I,5	0,59	0,58	-	I8,0	I,5	0,59	0,58	-
5	I5-07 п3-047 I5-I7 пI-48I	Арматура сигнальных ламп АС-2	шт	2	0,33	0,75	-	-	-	0,66	I,5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	28,0I	28,0	3,68	2,45	0,32 / 0,II
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	56,0I	-	3,68	2,45	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж связи

Основание: Ал. IУ, СС,СО листы I-II
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	22,52 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I8,74 тыс.руб.
б) монтажных работ	3,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I автомобиль	75,07 руб.
I м2 общей площади здания	4,29 руб.
I м3 объема здания	0,49 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Телефонизация							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС, или блокиратор	шт	6,00	0,46	3	- / 2	2	- / -
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	3,00	0,37	I	- / I	I	- / -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	7,00	4,0I	28	- / I5	II	4 / I
4	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса IМ, кг до I	I00м	3,05	3I,60	96	- / 76	58	I8 / 6
5	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,05	49,80	2	- / 2	I	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ц10-960-1	КАБЕЛЬ, МАССА 1М, КГ, ДО1	КМ	-	157,00	-	-	-	-
7	Ц10-54-12	ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	1,80	11,20	20	- 19	19	-
8	Ц10-972-2	ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ЕМКОСТЬ ДО 600Х2, ПРИ УСТАНОВКЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ	ШКАФ	1,00	21,10	21	- 8	6	2 1
9	Ц10-972-5	ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ, ЕМКОСТЬ50Х2	БОКС	3,00	8,84	27	- 12	9	3 1
10	Ц10-51-1	КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ, В КРОССЕ, В ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ	10ШТ	7,00	0,96	7	- 6	6	- -
11	Ц10-967-3	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:50Х2	ШТ	2,00	11,20	22	- 13	10	3 1
12	Ц10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	3,00	6,71	20	- 12	9	3 1
13	Ц10-967-2	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	- 5	4	1 -
14	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ10Х2	ШТ	4,00	4,50	18	- 12	9	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	431	- 183	145	38 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	273
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	127
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	431

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

15	Р03Н,ЦЕНА	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1162	ШТ	9,00	9,80	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,29-02-20 П2-178	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРП-150	ШТ	1,00	17,50	18				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	113				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	106
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	113

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17,С151-2529	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	1000М	0,04	485,00	17				
18,С151-2528	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,01	307,00	3				
19,С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,12	231,00	29				
20,С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,14	158,00	22				
21,15-09 ТАБ127 К=1,088	-ПРОВОД ПРВПМ 2,0,8	КМ	0,18	42,52	8				
22,С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	1000М	0,10	23,10	2				
23,05-03 П8-0088	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д32ММ	М	5,00	0,28	1				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	88

РАЗДЕЛ 4, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДИРЕКТОРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

24,Ц10-54-12	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,95	11,20	11 = 10	10 = 10	
25,Ц10-127-5	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	5,00	0,37	2 = 2	2 = 2	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	25 = 12	12 = 12	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	25

РАЗДЕЛ 5, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

26,15-09 ТАБ127 К=1,088	=ПРОВОД ПРВ-М 2,0,8	КМ	0,10	42,52	4 = =	= =	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	4 = =	= =	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	4

РАЗДЕЛ 6, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

TA. 503-1-49.86

Альбом VIII ч.1 Кн.2

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

TM. 503-1-49.86 ALGOL VIII ч.1 кн.2

РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

					ЭЛЕКТРОЧАСТОТНОГО						
35.Ц10-7135	-ЭЛЕКТРОЧАСОВ ПЕРВИЧНЫЕ		ШТ	1,00	5,63	5	5				
К=1,05											
36.Ц10-7249	-ВНИПРМИТЕЛЬ НА Ж/Б СТЕНЕ		ШТ	1,00	2,01	3	1				
К=1,05											
37.Ц10-7180	-ЗАКЛЮЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ НА СТЕНЕ		ШТ	10,00	1,00	10	6				
К=1,05											
38.Ц10-5Б4-12	-ПРОВОДА ОАНЦПАРНЫЕ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ОБМОТКОЙ ПО СТЕКЛОВОЛОКНУ		100М	1,10	11,20	12	12				
39.Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СВЕТОВОДНЫЕ ДО 10ЖР2 В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ		100М	0,00	60,10	52	21				
40.Ц10-7244	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА НА СТЕНЕ		ШТ	10,00	0,62	6	3				
К=1,05											
ОПЛОСИРОВКА											
СССР											
ОТЧ2.05.Л											

32.С151-252Я	-КАБЕЛИ СВЯЗИ ИЗЛУЧАЮЩИЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ЖАМЕТИРОН ИЛИ Э,ЭМИ,С ЧИСЛОМ ПАР:30		100М	0,01	307,00	3					
33.С151-252Г	-КАБЕЛИ СВЯЗИ ИЗЛУЧАЮЩИЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ЖАМЕТИРОН ИЛИ Э,ЭМИ,С ЧИСЛОМ ПАР:20		100М	0,01	231,00	2					
34.Ц5-159	-ПРОВОДА ПВ1ИМ 2,0/Э		КМ	0,42	42,52	18					
ТА127											
К=1,088											

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		8		РУБ		29					

6 ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ		28					
ЗАНОВЛЕНИЯ =				РУБ		1					
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ		29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗГ

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		руб	127			35		13
											46

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	руб	93	
ГАРА И УПАКОВКА =	руб	1	
ГРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	руб	3	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	руб	1	
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	руб	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	руб	99	

РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

43,17-03	=ЗАЕК ПРОЧАСТИ ВТОРНЫЕ	шт	8,00	15,70	126								
Ч2	ВЧС1-4СПЦ2ЦР=4УС-32ФК												
П1-050													
44,10 ФЕ	=10 ФЕ, ВЧС1-М2ЦХ64Р-200-32БК	шт	2,00	7,58	15								
П1-052													
45,(152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	1000м	0,17	22,90	4								
	ПРОВОДОК С ПОЛУЗАЛЕПОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ												

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		руб	99							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб	86	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб	29	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб	10	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб	127	

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ

41,17-03	=ЧАСН ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ ГИАЗ=Р24=Р12	СТ	1,00	85,00	85								
Ч2													
40116													
П1-082													
42,36-05	=ВНШПРАМНТЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ СЕ=6Г=1	шт	1,00	8,16	8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ ≤0,1,СММ²					=		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	156	=	=	=
							=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	145			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	11			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	156			
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		РАДИОФИКАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ							
46	Ц10-116-3	=УСИЛИТЕЛЬ,ОСТАВЛЕНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	1,00	7,21	7	=	7	=
							7		=
47	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	9,00	2,73	25	=	21	=
							21		=
48	Ц10-397-8	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10	ШТ	7,00	3,94	28	=	23	=
							23		=
49	Ц10-54-12	=ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	4,55	11,20	51	=	49	=
							49		=
50	Ц10-7242 К=1,05 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ12.05.8 3Г	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	ШТ	16,00	0,62	10	=	4	=
							4		=
51	Ц10-381-11	=РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	9,00	0,36	3	=	3	=
							3		=
52	Ц8-417-2	=ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,05	49,80	2	=	1	1
							2		=
53	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ К ОБЪЕМ	100М	0,10	4,88	1	=	=	=
							=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Опалубка,сучьями бревен до:2,5мм2

Всего по разделу 12	руб	233		100			1
		109					

В том числе:

Стоимость монтажных работ =	руб	125	
Накладные расходы =	руб	90	
Плановые накопления =	руб	16	
Всего,стоимость монтажных работ =	руб	233	

Раздел 13. Оборудование

57.С152-475 =Прокладка с жилами из стальных оцинкованных	100м	0,50	44,90	9			
Проводник с полиэтиленовой изоляцией							
Ларные марки плиты с анклом жил и							
Параметром с1,4мм2							
58.С152-494 =Прокладка с жилами из стальных оцинкованных	100м	0,09	15,10	1			
Проводник с полиэтиленовой изоляцией							

Всего по разделу 13	руб	389					

В том числе:

Стоимость оборудования =	руб	365	
Тара и упаковка =	руб	6	
Транспортные расходы =	руб	10	
Заготов.-складские расходы =	руб	5	
Комплектация =	руб	3	
Всего,стоимость оборудования =	руб	389	

Раздел 14. Материалы, не учтенные ценником

59.С154-496 =Прокладка с жилами из стальных оцинкованных	100м	0,09	15,10	1			
Проводник с полиэтиленовой изоляцией							

60.1601-2554 =Громкоговоритель рупорный	комплект	7,00	25,70	180			
Динамический=тип 4=5ис3,643.051 ту==							

Всего по разделу 14	руб	389					

В том числе:

Стоимость оборудования =	руб	365	
Тара и упаковка =	руб	6	
Транспортные расходы =	руб	10	
Заготов.-складские расходы =	руб	5	
Комплектация =	руб	3	
Всего,стоимость оборудования =	руб	389	

Раздел 15. Материалы, не учтенные ценником

61.С154-496 =Прокладка с жилами из стальных оцинкованных	100м	0,09	15,10	1			
Проводник с полиэтиленовой изоляцией							

Всего по разделу 15	руб	389					

В том числе:

Стоимость оборудования =	руб	365	
Тара и упаковка =	руб	6	
Транспортные расходы =	руб	10	
Заготов.-складские расходы =	руб	5	
Комплектация =	руб	3	
Всего,стоимость оборудования =	руб	389	

Раздел 16. Материалы, не учтенные ценником

62.1001-2211 =Усилитель =ч=1вэуч.2422.002.003 тз==	комплект	1,00	140,00	140			
Громкоговоритель рупорный	шт	9,00	5,00	45			

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 1986 г.

Т.П. 503-1-69.86 Альбом VIII ч.1 кн.2

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Стоимость единицы, руб. коп.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. всего	Затраты труда машинистов, чел.-ч. на единицу	Затраты труда машинистов, чел.-ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Наружные внутренние и аварийные сети							
55	С15-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	5,00	0,19	1			
56	03-03 П6-0088	Трубы винипластовые ∅32	м	5,00	0,28	1			
		Всего по разделу	14			2			
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ -				1			
		плановые накопления -				1			
		Всего стоимость монтажных работ				2			
		Раздел 15. Монтажные работы							
61	11-0742-1	Прямоугольные проходные (сигнальные) пускорегулирующие емкостные для ламп мощностью 18 Вт	шт	1,00	20,20	20			
62	11-0742-2	Приборы пускорегулирующие и пусковые емкостные для ламп мощностью 18 Вт	шт	1,00	10,40	10			
63	11-0743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	шт	103,00	0,97	100			
						91			
64	08-396-7	Кабели сечением до 10мм2 в помещениях с нормальной средой до трех кабелей на одном тросе	100м	10,00	80,10	801			
						359			
65	11-0756-12	Прокладка одиночных с креплением проводов скрытая	100м	2,00	11,20	22			
						22			
66	08-406-1	Ящики с креплением накладными болтами диаметр до 25мм	100м	0,10	54,00	5			
						4			
67	08-409-1	Заливание герметиков в трубы с металлическими рукавами или многожильных проводов	100м	0,10	64,80	1			
						1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Ц10-7242 К=1,05 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ12.05.8 3Г	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НАСТЕНЬ	ШТ	19,00	0,62	12 5	- -	5 -	- -
69	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:16	ШТ	2,00	1,04	2 2	- -	2 -	- -
70	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:1	100М	1,10	31,60	35 27	- -	21 2	6 2
71	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ, СЕМЖИЛЬ 10Х2	ШТ	1,00	4,50	5 2	- -	2 -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	1429 519	-	298 71	221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1073			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	250			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	106			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1429			
		РАЗДЕЛ 16. ОБОРУДОВАНИЕ							
72	16-02 ДОП8 ПОЗ-0123	КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ППС-3	КОМПЛ	1,00	1700,00	1700	-	-	-
73	ТО ЖЕ ПОЗ-0125	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	ШТ	103,00	37,00	3811	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	5885	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	5511			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	168			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	09			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	55			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	5885			
		РАЗДЕЛ 17. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
74.15-09 ТАБ127 К=1,088		-ПРОВОД ПРВПМ 2,0,8	КМ	1,21	42,52	51	-	-	-
75,С151-2526		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,11	158,00	17	-	-	-
76,С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА Ь ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-1 ДУ-25 Т-3,2	М	10,00	0,42	4	-	-	-
77,2405-1390		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-16ТУ36-1753-75=	ШТ	2,00	3,70	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ	85	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	85			
		РАЗДЕЛ 18. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ							
78,Ц10-784-2		-АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ С ЧЕРЕССТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКОЙ,КОЛИЧЕСТВО КАМЕР:4	КОМПЛ.	1,00	143,00	143	-	138	-
							138		-
79,Ц10-54-7		-КАБЕЛЬ ПО СТЕНАМ БЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	3,25	31,60	103	-	61	19
							80		6
80,Ц8-396-7		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,70	86,10	60	-	9	15
							24		5
81,Ц8-417-2		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,15	49,80	7	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ					6		1
82	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4	-	2	1
							3		-
83	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	3,20	11,20	36	-	35	-
							35		-
84	Ц6-396-7	-ПРОВОД РПШ НАСТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКЕ	100М	0,70	86,10	60	-	9	15
							24		5
85	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4	-	2	1
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	680	-	259	54
							313		17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	417
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	215
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	48
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	680

РАЗДЕЛ 19. ОБОРУДОВАНИЕ

86	1601-2414	-УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИКЛАДНАЯ=ПТУ-53УШО.113.006 ТУ==	КОМПЛ	1,00	10300,00	10300	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	11000	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	10300
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	154
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	314
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	129
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	103
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	11000

РАЗДЕЛ 20. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.15-09 ТАБ6-001	-КАБЕЛЬ КУПВ 19,0,5	КМ	0,02	408,43	8	-	-	-
88.0151-2769	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.43-79,МАРКИ РК75-4-16	1000М	0,41	155,00	64	-	-	-
89.15-09 ТАБ4-033	-ПРОВОДА РПШ 12,0,5	М	310,00	0,44	136	-	-	-
90.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, РПШ 6,0,5	КМ	0,10	228,78	23	-	-	-
91.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, РПШ 2,0,5	М	10,00	0,11	1	-	-	-
92.05-03 П8-0088	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 432	М	15,00	0,28	4	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20			РУБ	255	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	236			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	19			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	255			
	РАЗДЕЛ 21, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	РАДИОФИКАЦИЯ							
93.Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	11,00	2,73	30	- 26	26	-
94.Ц10-7242 К=1,05 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 0112.05.8 ЗГ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	ШТ	10,00	0,62	6	- 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ-ДЛЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,73	12,70	22	-	13	6
						19		2
96.Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,07	34,80	2	-	1	1
						2		-
97.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,07	4,88	1	-	-	-
						-		-
98.Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	-	1	-
						1		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	21		РУБ	106	-	44	7
						51		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	106

РАЗДЕЛ 22. ОБОРУДОВАНИЕ

99.РОЗН.ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА	ШТ	11,00	5,00	55	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	22		РУБ	60	-	-	-
						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	55
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	60

РАЗДЕЛ 23. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.0152-495		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,10	22,90	2	-	-	-
101.0152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,4 ММ2	1000М	0,08	15,10	1	-	-	-
102.05-03	П8-0087	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д25	М	7,00	0,19	1	-	-	-
103.29-02-20	П1-251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	ШТ	1,00	3,61	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23			РУБ	8	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	8				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	8				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	22524	-	954		336
							1290		107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	17550				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	262				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	535				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	220				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ	175				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	18742				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	2706				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	803				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	273				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	3782				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I5

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж защитных и предупредительных средств по технике безопасности

Основание: Ал.IУ, С0 лист I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,I5 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ	-
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,50 руб.
I м2 общей площади здания	0,03 руб.
I м3 объема здания	- руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	СБ57 ВНИИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ КЦ8 П26	Плакаты предупредительные и запрещающие по технике безопасности	шт	4,00	0,93	4	- / -	-	- / -
2	I503-II03I	Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШЗП-I0УIТУI6-538,232-74	шт	I,00	I2,00	I2	- / -	-	- / -
3	I7-0I ДОП I П0I-I44	Указатель высокого напряжения УВН-I0	шт	I,00	3,80	4	- / -	-	- / -
4	I70I-4080	Клещи электроизмерительные Ц90	шт	I,00	26,70	27	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,17-01 АОП1 П04-142	-УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УН-1	ШТ	1,00	2,35	2	-	-	-
6,24-05 П1-133 СПРАВ,6 К=1,122	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ПЕРЕНОСНОЕ ПЗН-2	ШТ	2,00	10,66	21	-	-	-
7,05-18 П8-267	-ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГОСТ 20010-74	ПАРА	2,00	0,68	1	-	-	-
8,КАТАЛОГ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БРИГАД СХТ СТР193	-БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРА	1,00	4,80	5	-	-	-
9,ТО ЖЕ СТР192	-ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРА	1,00	1,05	1	-	-	-
10,ТО ЖЕ СТР133	-ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ШТ	2,00	6,44	13	-	-	-
11,ТО ЖЕ СТР.155	-ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	2,00	0,98	2	-	-	-
12,05-18 П4-37	-ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	20,00	0,56	11	-	-	-
13,2402-3005	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5	ШТ	2,00	8,65	17	-	-	-
14,24-16-29 Ч1 П,04-062	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИН-3	КОМПЛ.	1,00	30,00	30	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	154	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	150			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	154	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	150
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	154

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов маслоснабжения

Основание: Ал.I, ВК 4,5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,25 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I,8I тыс.руб.
б) монтажных работ	I,37 тыс.руб.
в) строительные работы	0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	I0,83 руб.
I м2 общей площади здания	0,62 руб.
I м3 объема здания	0,07 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	240401-74 2 ДОП 5	Насосная установка 3I06Б	шт	2,00	350,00	700	-	-	-
2	Ц7-28I-I К=0,75	Насосная установка 3I06Б	шт	2,00	I9,20	38	- / 26	2I	5 / 2
		Цена 25,6.0,75 I4,I.0,75 3,5I.0,75 I,59.0,75							
3	240401-45	Насосная установка 3II9Б	шт	I,00	I50,00	I50	-	-	-
4	Ц7-28I-I К=0,75	Насосная установка 3II9Б	шт	I,00	I9,20	I9	- / I2	II	I / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		=ЦЕНА 25,6,0,75 14,1,0,75 3,51,0,75 1,59,0,75							
5,2301-1103-6		=НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ш Ф=5=25=3,6/46,1	ШТ	2,00	405,00	810	=	=	=
							=		=
6,Ш7-281-1 К=0,75		=НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ш Ф=5=25=3,6/46=1	ШТ	2,00	19,20	38	=	21	5
							26		2
		ЦЕНА=5,0,0,75 14,1,0,75 3,51,0,75 1,59,0,75							
7,ЦЕНА 3=АА		=НАСОС РУЧНОЙ РО,8,30	ШТ	1,00	14,00	14	=	=	=
							=		=
8,ЦУКАЗ ПО ПР БРЕР П1,7		=СТОИМОСТЬ ЭЛ ЭНЕРГИИ НА СПРОБОВАНИЕ	КВТЧ	210,00	0,03	6	=	=	=
							=		=
9,Ц12=1=1		=МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,3ММ	М	40,00	0,48	19	=	17	1
							18		=
10,Ц12=1=1		=МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 32,2,8ММ	М	25,00	0,48	12	=	11	1
							12		=
11,Ц12=2=5		=МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45,4ММ	Т	0,20	168,00	34	=	31	1
							32		=
12,Ц12=2=6		=МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,2ММ	Т	0,08	125,00	10	=	9	=
							9		=
13,Ц12=2=7		=МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 89,2ММ	Т	0,34	97,80	33	=	27	5
							32		3
14,Ц12=802=5		=МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ЗОЧОБК2 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	12,00	7,52	90	=	41	3
							44		=
15,Ц12=807=3		=МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	22,00	0,84	18	=	15	=
							18		=
16,Ц12=807=4		=МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	0,91	4	=	3	=
							3		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	ЦУКАЗАНИЯ ПО ПРИМ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВ	«КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ	СТЫК	3,00	0,60	2	-	2	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					2		
18.	С113-4	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32,2,8ММ	М	25,75	0,51	13	-	-	-
19.	С113-6	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20,3ММ	М	41,20	0,78	32	-	-	-
20.	С159-3316	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 45,2ММ	Т	0,21	880,00	186	-	-	-
21.	С159-3317	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57,2ММ	Т	0,08	690,00	55	-	-	-
22.	С159-3326	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 89,2ММ	Т	0,36	530,00	191	-	-	-
23.	2307-1105 9 К=1,098	«ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч6БК2 ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	12,00	15,37	184	-	-	-
		ЦЕНА:14,1,098							
24.	С130-1026	«КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	22,00	3,60	79	-	-	-
25.	С130-1027	«КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00	4,72	19	-	-	-
26.	517-2041 К=1,074	«РУКАВ О(1)-10-40-53-Х	М	6,00	0,89	5	-	-	-
		ЦЕНА:0,85,1,074							
27.	С111-487	«УГОЛОК Б56,3С,И ИЗ>0,50,5	Т	0,10	155,00	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		§МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
28,С121-2019	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	356,00	7	=	=	=	
29,Е4-153 ЭСН24-4	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	27,10	1	=	=	=	
	§ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30,С111-103	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	М2	7,70	0,54	4	=	=	=	
	ЦЕНА:0,47,1,15								
31,Е26-69 ЭСН13-5	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,06	81,10	6 2	=	2	=	
32,Е15-614 ЭСН164-8	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	60,50	7 4	=	4	=	
33,Е15-613 ЭСН164-7	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЬЕ 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,25	43,50	11 5	=	3	=	
34,Е7-668 ЭСН 47-11-1,8	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,72	12 11	=	9	2 1	
35,С111м-996	=СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ200	М3	0,06	62,70	4	=	=	=	
36,ССЦМ ТЕХН. ЧАСТЬ П39ЭСН 3-1П1	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	229,00	2	=	=	=	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3251 256	=	232	24 9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	1674
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ	33
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	52
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	21
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	1809
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1103
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	169
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	102
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1374
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	58
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы регенерации растворов (подающая сеть)

Основание: Ал.I, ВК-6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,39 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,40 руб.
I м2 общей площади здания 0,08 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром I5 мм	м	92,00	0,80	74	- 7I	69	2 -
2	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20 мм	м	30,00	0,80	24	- 24	23	I -
3	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 25 мм	м	4,00	0,80	3	- 3	3	- -
4	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 32 мм	м	57,00	0,80	46	- 44	43	I -
5	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых	м	20,00	0,80	I6	-	I5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ					15		"
6	Ц12-269-1	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ВНЕ ЗДАНИЯ	М	5,00	0,53	3	" 3	3	"
							3		"
7	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	6,00	0,75	5	" 4	4	"
							4		"
8	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	1,00	0,75	1	" 1	1	"
							1		"
9	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	0,75	1	" 1	1	"
							1		"
10	Ц12-807-3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	0,84	1	" 1	1	"
							1		"
		<МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11	С159-503	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	10М	9,57	1,18	11	" "	"	"
12	С159-504	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	10М	3,12	1,51	5	" "	"	"
13	С159-481	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	0,42	1,83	1	" "	"	"
14	С159-482	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	5,95	2,48	15	" "	"	"
15	С159-483	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	10М	2,60	3,46	9	" "	"	"
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,25	8	" "	"	"
17	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	" "	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С130-87	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,82	2	=	=	=
19	С130-89	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,12	3	=	=	=
		ЭОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е1-936 ЭСН78-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10	= 10	10	=
21	Е1-999 ЭСН86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,10	23,00	2	= 2	2	=
22	С124-403	=ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	2,40	5,14	12	=	=	=
23	Е1-968 ЭСН81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5	= 5	5	=
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	421	= 184	180	4 =

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	229
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	130
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	385
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	36

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы регенерации растворов (обратная сеть)

Основание: Ал.I, ВК-9
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,66 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	-
б) монтажных работ	0,4I тыс.руб.
в) строительных работ	0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	2,20 руб.
I м2 общей площади здания	0,I3 руб.
I м3 объема здания	0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 25 мм	м	25,00	0,80	20	- 20	I9	I -
2	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	м	I40,00	0,80	II2	- I08	I05	3 -
3	ЦI2-II8-3	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром I00 мм	м	I5,00	I,4I	2I	- 20	I9	I -
4	ЦI2-269-I	Монтаж полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм вне здания	м	I5,00	0,53	8	- 8	8	- -
5	ЦI2-269-3	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых	м	5,00	0,85	4	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ТРУБ ИЗОЛЯЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ОБКЛАДКИ				3
6.С159-481	«ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	2,60	1,83	5
7.503-80147	«ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ К=1,076	М	161,20	0,31	50
8.503-80147	«ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ К=1,076	М	20,80	0,94	20
9.С150-1493	«СИФОН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ Ц=А:0,27,1,076	ШТ	13,00	1,07	14

	ТРУБ ИЗОЛЯЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ОБКЛАДКИ				3
10.Е16-189 ЗСН17-2	«ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	13,00	0,51	7
11.С113-817	«ВОРОНКА ЧУГУННАЯ СВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	0,01	376,00	4
12.Е1-936 ЗСН28-2	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10
13.Е1-999 ЗСН46-2	«КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУППЫ УСТОЙЧИВОСТИ	100М3	0,10	23,00	2
14.С122-403	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	2,40	5,16	12
15.Е1-988 ЗСН В1-2	«ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5

					5
16.С122-403	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	2,40	5,16	12
17.С122-404	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 50	М2	2,40	6,20	12
18.С122-405	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 60	М2	2,40	7,44	12
19.С122-406	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 70	М2	2,40	8,68	12
20.С122-407	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 80	М2	2,40	9,92	12
21.С122-408	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 90	М2	2,40	11,16	12
22.С122-409	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 100	М2	2,40	12,40	12
23.С122-410	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 110	М2	2,40	13,64	12
24.С122-411	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 120	М2	2,40	14,88	12
25.С122-412	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 130	М2	2,40	16,12	12
26.С122-413	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 140	М2	2,40	17,36	12
27.С122-414	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 150	М2	2,40	18,60	12
28.С122-415	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 160	М2	2,40	19,84	12
29.С122-416	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 170	М2	2,40	21,08	12
30.С122-417	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 180	М2	2,40	22,32	12
31.С122-418	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 190	М2	2,40	23,56	12
32.С122-419	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 200	М2	2,40	24,80	12
33.С122-420	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 210	М2	2,40	26,04	12
34.С122-421	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 220	М2	2,40	27,28	12
35.С122-422	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 230	М2	2,40	28,52	12
36.С122-423	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 240	М2	2,40	29,76	12
37.С122-424	«ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 250	М2	2,40	31,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,Е1-936 ЭСН78-2	"РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ГЛУБИНОЙ ДО 1М ШИРИНОЙ 0,8М	100М3	1,08	101,00	109	- 109	109	- -
17,Е1-968 ЭСН81-2	"ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,08	46,00	50	- 50	50	- -
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	658	- 340	335	5 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	254
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	123
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	408
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	192
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	241
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов оборотного водоснабжения (подающая сеть)

Основание: Ал.I, ВК-8
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,24 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	-
б) монтажных работ	0,20 тыс.руб.
в) строительных работ	0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,80 руб.
I м2 общей площади здания	0,05 руб.
I м3 объема здания	-

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-II9-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром I5 мм	м	II0,00	0,46	5I	- / 48	47	I / -
2	ЦI2-II9-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 25 мм	м	24,00	0,46	II	/ I0	I0	- / -
3	ЦI2-II9-2	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 32 мм	м	30,00	0,54	I6	- / I6	I5	I / -
4	ЦI2-269-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления вне здания диаметром 32 мм	м	5,00	0,53	3	- / 3	3	- / -
5	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5Ч8Р2 диаметром	шт	5,00	0,75	4	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15ММ					4		-
6	Ц12-807-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	0,76	1	- 1	1	- -
		ЗМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕРНИКОМ							
7	С159-503	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ16	10М	11,44	1,18	13	- -	-	- -
8	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	2,50	1,83	5	- -	-	- -
9	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	3,64	2,48	9	- -	-	- -
10	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,25	6	- -	-	- -
11	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,22	2	- -	-	- -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
12	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10	- 10	10	- -
13	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,10	23,00	2	- 2	2	- -
14	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	2,40	5,14	12	- -	-	- -
15	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	235	07		2
							99		*
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	121			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	199			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов оборотного водоснабжения
(обратная сеть)

Основание: Ал.I, ВК-9
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования -
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I4 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,06 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарпалата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	м	52,00	0,80	42	-/40	39	I/-
2	ЦI2-II8-3	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром I00 мм	м	I0,00	I,4I	I4	-/I3	I2	I/-
3	ЦI2-269-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм вне здания	м	I0,00	0,53	5	-/5	5	-/-
4	ЦI2-269-3	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром I00 мм вне здания	м	5,00	0,85	4	-/3	3	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
5	503-80147	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	64,48	0,31	20	-	-	-
	К=1,076						-		-
		ЦЕНА0,29,1,076							
6	503-80147	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,60	0,94	15	-	-	-
	К=1,076						-		-
		ЦНА:0,87,1,076							
7	С130-1493	-СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	1,07	1	-	-	-
							-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8	Е16-189	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ	ШТ	5,00	0,51	3	-	2	-
	ЭСН17-2						2		-
9	С113-817	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,01	376,00	4	-	-	-
							-		-
10	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,10	101,00	10	-	10	-
	ЭСН78-2	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ					10		-
11	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	100М3	0,10	23,00	2	-	2	-
	ЭСН86-2	ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					2		-
12	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 40	М2	2,40	5,14	12	-	-	-
							-		-
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,10	46,00	5	-	5	-
	ЭСН81-2	И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					5		-
14	Е1-936	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В СУХИХ ГРУНТАХ 2	100М3	0,50	101,00	51	-	51	-
	ЭСН78-2	ГРУППЫ ГЛУБИНОЙ ДО 1М ШИРИНОЙ 0,6М					51		-
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,50	46,00	23	-	23	-
	ЭСН81-2	И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					23		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			299 - 154	152		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			101			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			162			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			107			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			134			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			3			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов снабжения стендов водой

Основание: Ал.-I, ТХ-6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,08 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	-
б) монтажных работ	0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,27 руб.
I м2 общей площади здания	0,02 руб.
I м3 объема здания	-

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 40,3 мм	м	I2,00	0,48	6	-/5	5	-/-
2	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 50,3 мм	м	5,00	0,48	2	-/2	2	-/-
3	ЦI2-807-3	Монтаж вентиля муфтового I5Ч8П2 диаметром 40 мм	шт	3,00	0,84	3	-/2	2	-/-
4	ЦI2-807-4	Монтаж вентиля муфтового I5Ч8П2 диаметром 50 мм	шт	5,00	0,9I	5	-/4	4	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
5	С113-5	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 40,3ММ	М	12,36	0,62	8	=	=	=
6	С113-6	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50,3ММ	М	5,15	0,78	4	=	=	=
7	2307-1022 9 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	3,40	10	=	=	=
		ЦЕНА 3,1,1,098							
8	2307-1023 0 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	4,17	4	=	=	=
		ЦЕНА 3,8,1,098							
9	517-2144 К=1,074	=РУКАВ Г(3)6,3-60-53-9	М	6,00	3,17	19	=	=	=
		ЦЕНА 2,95,1,074							
		<ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10	С111-103	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	М2	0,60	0,54	1	=	=	=
		ЦЕНА 0,47,1,15							
11	Е26-69 ЭСН13-5	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,01	81,10	1	=	=	=
12	Е15-614 ЭСН164-8	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	= 1	1	=
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	81	= 14		=

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	78			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов воздухоснабжения

Основание: Ал.I, ТХ-3,4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I,99 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,48 тыс.руб.
б) монтажных работ	I,44 тыс.руб.
в) строительные работы	0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	6,63 руб.
I м2 общей площади здания	0,38 руб.
I м3 объема здания	0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	I808-I7005-ПРИМ	Фильтр влагоотделитель 22-I0,80	шт	5,00	8,40	42	-	-	-
2	ЦI2-807-I	Монтаж фильтра влагоотделителя 22-I0,80	шт	5,00	0,75	4	- 4	4	- -
3	I808-I7009 ПРИМ	Фильтр влагоотделитель 22-25,80	шт	5,00	I4,50	73	-	-	-
4	ЦI2-807-I	Монтаж фильтра влагоотделителя 22-25,80	шт	5,00	0,75	4	- 4	4	- -
5	I803-I7009	Фильтр влагоотделитель 22-40,80	шт	I,00	I4,50	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМ								
6	Ц12-807-3	МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-40,80	ШТ	1,00	0,84	1	1	1	1
7	1808-22002	ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 122-12	ШТ	4,00	20,50	82			
8	Ц12-805-1	МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 122-12	ШТ	4,00	1,85	7	6	6	6
9	1808-22004	ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 122-16	ШТ	1,00	20,50	21			
10	Ц12-805-1	МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 122,16	ШТ	1,00	1,85	2	2	2	2
11	1808-22005	ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 112-25	ШТ	5,00	34,50	173			
12	Ц12-805-1	МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 112,25	ШТ	5,00	1,85	9	8	8	8
13	1808-22007	ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 211-40	ШТ	1,00	36,50	37			
14	Ц12-805-2	МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 211,40	ШТ	1,00	2,15	2	2	2	2
15	Ц12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 20,2,5ММ	М	210,00	0,48	101	90	8	98 2
16	Ц12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25,2,8ММ	М	25,00	0,48	12	11	1	12
17	Ц12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 32,2,8ММ	М	75,00	0,48	36	32	3	35 1
18	Ц12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 40,3,0ММ	М	300,00	0,48	144	129	12	141 3
19	Ц11-93-1	МОНТАЖ МОНОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБМ1-100	ШТ	16,00	0,80	13	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		
20,Ц12-805-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО 17Ч5БР1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,85	2	-	2	-	
							2		
21,Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА 3Х ХОДОВОГО МУФТОВОГО 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	16,00	0,81	13	-	12	-	
							12		
22,Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	56,00	0,75	42	-	41	-	
							41		
23,Ц12-807-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	-	3	-	
							3		
24,Ц12-807-3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	0,84	5	-	5	-	
							5		
	~МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
25,С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ ~0,2,5ММ	М	216,30	0,30	65	-	-	-	
26,С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ ~5,2,8ММ	М	25,75	0,40	10	-	-	-	
27,С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32,2,8ММ	М	77,25	0,51	39	-	-	-	
28,С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40,3ММ	М	309,00	0,62	192	-	-	-	
29,С130-877	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25	ШТ,	1,00	5,96	6	-	-	-	
30,2307-1022 6 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	56,00	1,65	92	-	-	-	
	ЦЕНА:1,5,1,098								
31,2307-1022	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2	ШТ	4,00	2,42	10	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 К=1,098	ДИАМЕТРОМ 32ММ							
		ЦЕНА)2,2,1,098							
32	2307-1022 9 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б8П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	6,00	3,40	20	=	=	=
		ЦЕНА)3,1,1,098							
33	240702-4 К=1,098	=КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00-00 ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	16,00	0,76	12	=	=	=
		ЦЕНА)0,69,1,098							
34	С130-1949	=МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ;ОБМ=1-100	КОМПЛ	16,00	4,04	65	=	=	=
35	С111-496	=УГОЛОК 36,36,4	Т	0,08	161,00	13	=	=	=
36	517-2016 К=1,074	=РУКАВ Г(4)=6,3=16=27=4	М	135,00	0,89	120	=	=	=
		ЦЕНА)0,83,1,074							
37	С113-817	=НИППЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,01	370,00	4	=	=	=
		5МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
38	С121-2019	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	356,00	7	=	=	=
39	Е9-153 ЭСН24-4	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	27,10	1	=	=	=
		6ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
40	С111-103	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	М2	4,80	0,54	3	=	=	=
		ЦЕНА)0,47,1,15							
41	Е26-69	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	100М2	0,05	81,10	4	=	1	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН13-5						1		
42,Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА	100М2	0,66	60,50	40	-		25	-
	ЭСН164-8 2 РАЗА						25		-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	1989	-		414	390	24
									6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	443
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	8
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	476
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1048
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	290
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	107
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1445
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	47
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	58
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов топливоснабжения

Основание: Ал.I, ТХ 5,6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,27 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,03 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,23 тыс.руб.
в) строительных работ	0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,90 руб.
I м2 общей площади здания	0,05 руб.
I м3 объема здания	0,01 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦЕНА 3-ДА	Насос ручной Р 0,8-30	шт	2,00	I4,00	28	- / -	-	- / -
2	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 50 3 мм	м	3,00	0,48	I	- / I	I	- / -
3	ЦI2-2-2	Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром I8.I,6 мм	т	0,03	262,00	8	- / 7	7	- / -
4	ЦI2-2-5	Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 45.2 мм	т	0,0I	I68,00	2	- / 2	2	- / -
5	ЦI2-2-6	Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 57.2 мм	т	0,07	I25,00	9	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
6	Ц12-1172-1-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА ДЫХАТЕЛЬНОГО СМДК-50	ШТ	2,00	1,59	3	-	3	-
							3		-
7	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	5,00	0,75	4	-	4	-
							4		-
8	Ц12-807-3	-МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	0,84	2	-	2	-
							2		-
9	Ц12-807-4	-МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	0,91	7	-	7	-
							7		-
10	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМ РАСЦЕНОК НАМОНТАЖ	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	СТЫК	2,00	0,46	1	-	1	-
							1		-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11	С113-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50,3ММ	М	3,00	0,78	2	-	-	-
							-		-
12	С113-129	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 18,1,6ММ	М	0,03	0,20	1	-	-	-
							-		-
13	С159-3314	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45,2ММ	Т	0,01	888,00	9	-	-	-
							-		-
14	С159-3317	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,2ММ	Т	0,07	690,00	48	-	-	-
							-		-
15	290101-14	-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СМДК-50	ШТ	2,00	10,76	22	-	-	-
	К=1,098						-		-
		ЦЕНА 9,8 1,098							
16	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,00	5	-	-	-
							-		-
17	С130-1026	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ	ШТ	2,00	3,60	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40					-		-
18	С130-1027	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	8,00	4,72	38	-	-	-
							-		-
19	517-2016	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ	М	9,00	0,89	8	-	-	-
	К=1,074	КАРКАСОМ Б(1)-6,3-16-27У					-		-
		ЦЕНА 0,83 1,074							
20	517-2023	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ	М	6,00	1,77	11	-	-	-
	К=1,074	КАРКАСОМ Б(1)-6,3-40-53У					-		-
		ЦЕНА 1,65 1,074							
		ЗОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21	С111-103	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	М2	1,00	0,54	1	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 0,47 1,15							
22	Е26-69	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ	100М2	0,01	81,10	1	-	-	-
	ЭСН13-5	МАСТИКЕ					-		-
23	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА	100М2	0,07	60,50	4	-	3	-
	ЭСН164-8	2 РАЗА					3		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			269	-	38	-
							38		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	28
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	30
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	188
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	232
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов производственной канализации

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования -
б) монтажных работ 0,04 тыс.руб.
в) строительных работ -
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,36 руб.
I м2 общей площади здания 0,02 руб.
I м3 объема здания -

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	м	I8,00	0,80	I4	-/I4	I4	-/-
2	ЦI2-269-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм вне здания	м	5,00	0,53	3	-/3	3	-/-
		Материалы не учтенные ценником							
3	503-80I47 К= I,076	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	м	23,92	0,3I	7	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,С130-1493		=СИФОН ДВУХУБОРОТНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	1,07	2	-	-	-
							-		-
		30БЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5,Е16-189 ЭСН17-2		=ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	0,51	1	-	1	-
							1		-
6,С113-817		=ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	0,01	376,00	4	-	-	-
							-		-
7,Е1-936 ЭСН78-2		=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10	-	10	-
							10		-
8,Е1-999 ЭСН86-2		=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,10	23,00	2	-	2	-
							2		-
9,С122-403		=ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	2,40	5,14	12	-	-	-
							-		-
10,Е1-968 ЭСН81-2		=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5	-	5	-
							5		-
11,Е1-936 ЭСН78-2		=РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ГЛУБИНОЙ ДО 1М ШИРИНОЙ 0,8М	100М3	0,15	101,00	15	-	15	-
							15		-
12,Е1-968 ЭСН81-2		=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,15	46,00	7	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	111	-	57	-
							57		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	68			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов пароснабжения

Основание: Ал.I, ТХ-I,2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования -
б) монтажных работ 0,47 тыс.руб.
в) строительных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 2,27 руб.
I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов.УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром I5.2,8 мм	м	37,00	0.48	I8	-/I7	I6	I/-
2	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 20.2,8 мм	м	40,00	0,48	I9	-/I8	I7	I/-
3	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 25.2,3 мм	м	55,00	0,48	26	-/27	24	3/I
4	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 32.3,2 мм	м	89,00	0,48	43	-/42	38	4/I
5	ЦI2-I-I	Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 25.3,2 мм	м	35,00	0,48	I7	-/-	I5	I/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛЕ)					16		-
	6,Ц12-1-1	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 32,3,2ММ(В КАНАЛЕ)	М	6,00	0,48	3	- 3	3	-
							3		-
	7,Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ15ММ	ШТ	12,00	0,75	9	- 9	9	-
							9		-
	8,Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2,00	0,75	2	- 1	1	-
							1		-
	9,Ц12-807-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	0,76	1	- 1	1	-
							1		-
	10,Ц12-811-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	0,76	1	- 1	1	-
							1		-
	11,Ц12-867-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МУФТОВОГО 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	2,00	1,67	3	- 3	3	-
							3		-
	12,Ц12-2-4	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32ММ	Т	0,01	194,00	2	- 2	2	-
							2		-
	13,ЦУКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ2	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ	СТЫК	2,00	0,46	1	- 1	1	-
							1		-
	14,Ц12-758-1 ПРИМ	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОМ	М	262,00	0,08	21	- 16		5
							21		-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
	15,С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15,2,8ММ	М	38,11	0,26	10	- -		-
							-		-
	16,С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	41,20	0,31	13	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ 20,2,8ММ							
17	С113-15	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25,3,2ММ	М	92,70	0,42	39			
18	С113-16	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32,3,2ММ	М	97,85	0,54	53			
19	С113-16	=КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	3,09	0,54	2			
20	2307 10225 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	12,00	1,43	17			
		ЦЕНА 1,3,1,098							
21	2307 10226 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2,00	1,65	3			
		ЦЕНА 1,5,1,098							
22	2307 10228 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	2,42	2			
		ЦЕНА 2,2,1,098							
23	2307 10729 К=1,098	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,21	1			
		ЦЕНА 1,1,1,098							
24	2307 11443 К=1,098	=КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	2,00	3,95	8			
		ЦЕНА 3,6,1,098							
25	С111-487	=СТАЛЬ УГЛОВАЯ 36,36,4ММ	Т	0,06	155,00	9			
		3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
26	С121-2019	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	356,00	7			
27	Е9-153	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,02	27,10	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
28,С114-350		-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	М3	0,90	65,71	59	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 63,8,1,03							
29,Е26-15 ЭСН4-2		-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	М3	0,90	22,70	20	-	20	-
							20		-
30,С114-191		-ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1000М2	0,04	998,20	44	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 868,1,15							
31,Е26-70 ЭСН13-7		-ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,44	24,70	11	-	6	-
							6		-
32,Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,16	7,71	1	-	-	-
							-		-
33,Е13-133 ЭСН16-6		-ПОКРЫТИЕ МАСТИКОЙ БТ-177 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,16	6,94	1	-	-	-
							-		-
34,Е15-614 ЭСН164-8		-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,10	60,50	6	-	4	-
							4		-
35,Е7-668 ЭСН 47-11-1,8		-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	13,00	0,72	9	-	8	2
							10		1
36,ССЦМ-996		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	0,05	62,70	3	-	-	-
							-		-
37,ССЦМ ТЕХН ЧАСТЬ П39 ЭСН 3-1П1		-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	229,00	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	681	-	185	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						202			3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	323
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	118
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	474
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	156
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	197
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал.I, ТХ Т-40
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I98,8I тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I85,99 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,36 тыс.руб.
в) строительных работ 6,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 662,70 руб.
I м2 общей площади здания 36,56 руб.
I м3 объема здания 4,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Участок текущего ремонта автомобилей							
I	240401 П.829 ДОП.32	Гайковерт передвижной электрический напольный И322 массой I20 кг	шт	2,00	500,00	I000	-	-	-
2	240402-23	Установка для смазки 03-9902А ГОСНИТИ массой 450 кг	шт	2,00	728,00	I456	-	-	-
3	240401 П786 ДОП22	Гайковерт электромеханический ОР-7399 массой I05 кг	шт	2,00	556,00	II00	-	-	-
4	240401--I7I ПРИМЕН.	Электрогайковерт для гаек колес автомобилей ОР-I2334 массой 65 кг	шт	2,00	2II,00	422	-	-	-
5	240404-5	Нагреватель =03=9903 массой 54 кг	шт	3,00	358,00	I074	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Ц1-220-1	-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ 03-9903	ШТ	3,00	5,54	17	- 15	15	-
7,С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-05-230А	Т	0,63	271,00	171	- -	-	-
8,Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-05-230А	Т	0,63	45,00	28	- 22	22	-
9,240410-3 ПРИМ	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ П-231 МАССОЙ 533КГ	ШТ	7,00	2012,00	14084	- -	-	-
10,С121-1991	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ 4946	Т	0,09	304,00	27	- -	-	-
11,Е9-122 ЭСН17-5	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ4946	Т	0,09	50,20	5	- 2	2	-
12,240415-51 96 АОП19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5365 МАССОЙ 210КГ	ШТ	6,00	140,00	840	- -	-	-
13,С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД РАМУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 5160	Т	0,13	441,00	57	- -	-	-
14,Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД РАМУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 5160	Т	0,13	50,20	7	- 3	3	-
15,240401-30	-ТЕЛЕЖКА-П217 МАССОЙ 81КГ	ШТ	2,00	150,00	300	- -	-	-
16,241831-01 030	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 70,7878,1004 МАССОЙ 50КГ	ШТ	8,00	64,00	512	- -	-	-
17,С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ 5119	Т	0,12	271,00	33	- -	-	-
18,Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ 5119	Т	0,12	45,00	5	- 4	4	-
19,С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД МОСТЫ ГРРРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 5161	Т	0,09	441,00	40	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
20	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД МОСТЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 5161	Т	0,09	50,20	5	- 2	2	-
21	240401-28	-ТЕЛЕЖКА-П216 МАССОЙ 150КГ	ШТ	2,00	223,00	446	- -	-	- -
22	240402-113	-КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА -ОРГ-4999А ГОСНИТИ МАССОЙ 900КГ	ШТ	2,00	888,00	1776	- -	-	- -
23	Ц1-220-4	-КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА ОРГ-4999А	ШТ	2,00	10,00	20	- 17	17	-
24	С121-2114	-ЛАЬ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ МАТЕРРИАЛОВ 5133	Т	0,11	441,00	49	- -	-	- -
25	Е9-122 ЭСН17-5	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,11	50,20	6	- 3	3	-
26	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРРРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,36	323,00	116	- -	-	- -
27	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,36	50,20	18	- 9	8	1 -
28	240404-2	-ТЕЛЕЖКА-ОПТ-7383 МАССОЙ 70КГ	ШТ	3,00	67,00	201	- -	-	- -
29	240401 П752 ДОП9	-ПОДЪЕМНИК КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П238 МАССОЙ 3760КГ	ШТ	2,00	7100,00	14200	- -	-	- -
30	1906-02012	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЁТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 15,0 МАССОЙ 2350КГ	ШТ	3,00	1246,70	3740	- -	-	- -
		ЦЕНА 1200-13,3							
31	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЁТ ДО 15 М	ШТ	3,00	58,90	177	- 169	149	20 - 8
32	Ц3-4909 К=1,05	-ЭЛ.МОНТАЖ КРРАНА	ШТ	3,00	208,56	626	- 228	192	36 - 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА(184+13,3,1,1),1,05 01,1,05 11,4,1,05 3,04,1,05							
33	Ц3-У-198 К=1,05	-САВАНА КРАНА ГОБГОР ТЕХНАДЗОРУ	ТГРУЗ	6,00	8,80	53	- 35	22	13 5
		ЦЕНА(8,38,1,05 3,55,1,05 4,05,1,05 0,85,1,05							
34	241831 П03008	-ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАССОЙ 1400КГ	ШТ	1,00	1383,00	1383	-	-	-
35	Ц3-Ц-631 К=1,05	-ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОПТ-8931	Т	1,40	219,45	307	- 182	178	4 2
		ЦЕНА(209,1,05 121,1,05 6,6,1,05 1,1,1,05							
36	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРРЕГАТОВ ОРРГ-1468-03-350	Т	0,10	441,00	44	-	-	-
37	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,10	50,20	5	- 2	2	- -
38	С121-2114	-ПОДНОЖКА 5155	Т	0,01	441,00	4	-	-	-
39	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДНОЖКА 5155	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
40	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112- МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	290,00	290	-	-	-
41	Ц1-220-2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	- -
42	240401-568	-УСТАНОВКА-УМ-2871А МАССОЙ 170КГ	ШТ	1,00	419,00	419	-	-	-
43	1805-2025 Ч4	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ИП 3113А МАССОЙ 2,6КГ	ШТ	12,00	19,00	228	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44,240401-86		-БАК-320 МАССОЙ 6,1КГ	ШТ	2,00	19,00	38	-	-	-
45,240401-44		-БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ-133М МАССОЙ 17,3КГ	ШТ	4,00	25,00	100	-	-	-
46,240401-122		-УСТРОЙСТВО-КИ-8903 МАССОЙ 5,79КГ	ШТ	2,00	64,00	128	-	-	-
47,240402-118		-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МАССОЙ 27КГ	ШТ	2,00	86,00	172	-	-	-
48,240401-78 5 ДОП21		-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И ЗИЛ П-232 МАССОЙ 18,6КГ	ШТ	2,00	57,00	114	-	-	-
49,240401-637		-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ-ПИМ-49011	ШТ	2,00	3,70	7	-	-	-
50,240401-717 ДОП4		-КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ-ОРГ-8947 МАССОЙ 50КГ	ШТ	2,00	195,00	390	-	-	-
51,240401-155		-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ-Р154 МАССОЙ 15КГ	ШТ	2,00	85,00	170	-	-	-
52,С121-2114		-ПОДСТАВКА ПОД ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 5159	Т	0,14	441,00	62	-	-	-
53,Е9-122 ЭСН17-5		-ПОДСТАВКА ПОД ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 5159	Т	0,14	50,20	7	- 3	3	-
54,1501 16008		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИВ-94062 МАССОЙ 40КГ	ШТ	2,00	88,00	176	-	-	-
		УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ							
55,С121-2114		-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,03	441,00	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,03	50,20	2	- 1	1	-
57	СПРАВОЧНИК ГРУППОВЫХ ЛИМ.ЦЕН ТАБЛ3	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ОР16309	ШТ	0,28	1590,00	445	-	-	-
58	Ц18-1-2	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ОР16309	ШТ	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
59	240401-596	-СТЕНА-КИ-921М МАССОЙ 520КГ	ШТ	1,00	880,00	880	-	-	-
60	Ц1-220-4	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ КИ-921М	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	-
61	241831-020 07	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ОР-9971 МАССОЙ 370КГ	ШТ	1,00	766,00	766	-	-	-
62	Ц18-2-2	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ОР-9971	ШТ	1,00	22,80	23	- 16	13	3 1
63	240401-151	-ПРЕСС-Р324 МАССОЙ 78КГ	ШТ	1,00	233,00	233	-	-	-
64	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ 5103	Т	0,15	323,00	48	-	-	-
65	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ 5103	Т	0,15	50,20	8	- 3	3	-
66	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,23	370,00	85	-	-	-
67	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,23	50,20	12	- 6	5	1
68	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112- МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	290,00	290	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Ц1-220-2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М 112	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	-
70	240401-597	-ПРИБОР-КИ-759 МАССОЙ 10КГ	ШТ	1,00	20,50	21	-	-	-
71	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГ-4945	Т	0,14	323,00	45	-	-	-
72	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГ-4945	Т	0,14	50,20	7	- 3	3	-
73	240401-77 2 ДОП15	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК КИ-22203М МАССОЙ 58КГ	ШТ	1,00	450,00	450	-	-	-
74	Ц1-220-1	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК КИ-22203М	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
75	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	Т	0,05	441,00	22	-	-	-
76	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	Т	0,05	30,20	3	- 1	1	-
77	С121-2114	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,04	441,00	18	-	-	-
78	Е9-122 ЭСН17-5	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,04	30,20	2	- 1	1	-
79	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОРГ-1993-09-320	Т	0,12	271,00	33	-	-	-
80	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОРГ-1993-09-320	Т	0,12	45,00	5	- 4	4	-
81	240402-8	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ-ОРГ-4990Б ГОСНИТИ МАССОЙ 150КГ	ШТ	1,00	243,00	243	-	-	-
82	Ц18-2-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-4990Б	ШТ	1,00	19,40	19	- 12	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83,240401-620		-ВАННА-ПИМ-640-310 МАССОЙ 0,72КГ	ШТ	1,00	1,10	1	-	-	-
84,240402-45		-ПРИБОР-577Б МАССОЙ 19,7КГ	ШТ	1,00	106,00	106	-	-	-
85,240401-108		-ПРИБОР-527Б МАССОЙ 1,34КГ	ШТ	1,00	24,00	24	-	-	-
86,240415-24		-МОМЕНТОСКОП КИ941 МАССОЙ 0,03КГ	ШТ	1,00	0,76	1	-	-	-
87,240401-201		-ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА-КОМПЛЕКТ-2445 М МАССОЙ 3,8КГ	ШТ	1,00	11,00	11	-	-	-
		9ЗУЧАСТОК РЕМОНТА И ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ							
88,СПРАВОЧНИК ГРУППОВЫХ ЛИМ,ЦЕН ТАБЛ,3		-УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ П9779	Т	0,45	1590,00	716	-	-	-
89,Ц18-1-2		-УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ П9779	ШТ	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
90,240415 58 240401 П587		-СТОЛ С ТРЕМЯ ТИГЛЯМИ ДЛЯ ЗАЛИВОЧНЫХ РАБОТ Р505А МАССОЙ 284КГ	ШТ	1,00	180,00	180	-	-	-
		ЦЕНА 66*38,3							
91,С121-1986		-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ М-301А	Т	0,15	246,00	37	-	-	-
92,Е9-122 ЭСН17-5		-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ М-301	Т	0,15	50,20	8	- 3	3	-
93,С121-2116		-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	323,00	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Е9-122 ЭСН17-5	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	50,20	6	- 3	3	-
95	1914 16012 Д9	=ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОВ П-820 МАССОЙ 100КГ	ШТ	2,00	136,00	272	- -	-	-
96	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ 5123	Т	0,35	271,00	95	- -	-	-
97	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ 5123	Т	0,35	45,00	16	- 12	12	-
98	С121-2114	=ПОДСТВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,23	441,00	101	- -	-	-
99	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,23	50,20	12	- 6	5	1
100	240401 П799 ДОП25	=КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	ШТ	1,00	39,00	39	- -	-	-
		96УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ							
101	С121-2114	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 5133	Т	0,04	441,00	18	- -	-	-
102	Е9-122 ЭСН17-5	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 5133	Т	0,04	50,20	2	- 1	1	-
103	240402-8	=УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ-ОРГ-4990Б ГОСНИТИ МАССОЙ 150КГ	ШТ	1,00	243,00	243	- -	-	-
104	Ц18-2-2	=УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ ОРГ 4990Б	ШТ	1,00	22,80	23	- 16	13	3 1
105	С121-2116	=ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОРГ-4945	Т	0,14	323,00	45	- -	-	-
106	Е9-122 ЭСН17-5	=ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОРГ-4945	Т	0,14	50,20	7	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
107	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-03-230А	Т	0,21	271,00	57	-	-	-
							-		-
108	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-03-230А	Т	0,21	45,00	9	-	7	-
							7		-
109	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,30	370,00	111	-	-	-
							-		-
110	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,30	50,20	15	-	7	1
							8		-
111	240401-134	-ПРИБОР-Э230 МАССОЙ 12,9КГ	ШТ	1,00	51,00	51	-	-	-
							-		-
112	240401-151	-ПРЕСС-Р324 МАССОЙ 78КГ	ШТ	1,00	233,00	233	-	-	-
							-		-
113	1514-10007	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБОРАТОРНАЯ-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ-СНОЛ-3,5,3,5,3,5/3И3-УТЕНСКИЙ ЗАВОД ЛАБОРАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ МАССОЙ 90КГ	ШТ	1,00	165,00	165	-	-	-
							-		-
114	Ц9-1-1 ПРИМЕН	-ЭЛЕКТРОШКАФ СНОЛ-3,5,3,5,3,5/3И3	ШТ	1,00	21,90	22	-	18	4
							22		2
115	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ-3К631- МАССОЙ 90КГ	ШТ	1,00	530,00	530	-	-	-
							-		-
116	Ц1-220-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631	ШТ	1,00	5,54	6	-	5	-
							5		-
117	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112- МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	290,00	290	-	-	-
							-		-
118	Ц1-220-2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	ШТ	1,00	6,80	7	-	6	-
							6		-
119	240401-139	-СТЕНД-КИ-908 МАССОЙ 400КГ	ШТ	1,00	854,00	854	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Ц1-220-3	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД КИ-998	ШТ	1,00	8,59	9	- 7	7	-
121	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИ ОРГ-1468-01-080А	Т	0,09	370,00	33	-	-	-
122	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А	Т	0,09	50,20	5	- 2	2	-
123	240401-143	-СТАНОК-Р109 МАССОЙ 110КГ	ШТ	1,00	340,00	340	-	-	-
124	Ц1-220-2	-СТАНОК ДЛЯ ПРОТОЧКИ КОЛЛЕКТОРОВ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПАЗОВ ЦКБРР 105	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	-
125	240405 П5196 ДОП19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ-5365 МАССОЙ 210КГ		1,00	140,00	140	-	-	-
126	240405-102 6	-СТОЛ-ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА-ОПР-525 МАССОЙ 146КГ	ШТ	1,00	147,00	147	-	-	-
127	240401-140	-ПРИБОР-КИ-1093 МАССОЙ 8КГ	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
128	240401 П816 ДОП29	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРРОВЕРРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э203 МАССОЙ 10,2КГ	ШТ	1,00	72,00	72	-	-	-
129	240401-131	-ПРИБОР-Э213 МАССОЙ 2,5КГ	ШТ	1,00	58,00	58	-	-	-
130	ЦЕНА ЗАВОДА	-НАБОР ИНСРУМЕНТА ДЛЯ СЛЕСАОЯ ЭЛЕКТРИКА ЛИМ-1424 МАССОЙ 16КГ	ШТ	1,00	40,85	41	-	-	-
131	240401-183	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ-И111 МАССОЙ 30КГ	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-

УКЛАДВАЯ ИНСТРУМЕНТА И КОМПЛЕКТОВКА АГРЕГАТОВ

132	С121-2116	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1598	Т	0,13	323,00	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Е9-122 ЭСН17-5	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1598	Т	0,13	50,20	7	- 3	3	- -
134	С121-2115	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ОРГ 1468-01-090А	Т	0,10	370,00	37	- -	-	- -
135	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ОРГ 1468-01-090А	Т	0,10	50,20	5	- 2	2	- -
136	2303-1001 Ч2	-ВАННА ДЛЯ РАСКОНСЕРВАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ОМ 5140	Т	0,28	1200,00	336	- -	-	- -
137	Ш18-1-2	-ВАННА ДЛЯ РАСКОНСЕРВАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ОМ 5140	ШТ	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
138	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-05-280	Т	1,06	271,00	287	- -	-	- -
139	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-05-280	Т	1,06	45,00	48	- 37	36	1 -
140	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,16	441,00	71	- -	-	- -
141	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,16	50,20	8	- 4	4	- -
142	560101-16 0	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ	ШТ	1,00	42,00	42	- -	-	- -
143	241831 П01030	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 70-7878 1004 МАССОЙ 50КГ	ШТ	5,00	64,00	320	- -	-	- -
144	240404-2	-ТЕЛЕЖКА-ОПТ-7353 МАССОЙ 70КГ	ШТ	1,00	67,00	67	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	241939 П01003	=СТЕЛЛАЖ СБОРНО=РАЗБОРНЫЙ 1696	Т	3,72	330,00	1228	-	-	-
146	Ц3-У-1355 К=1,05	=СТЕЛЛАЖ СБОРНО=РАЗБОРНЫЙ 1696	Т	3,72	41,16	153	- 93	78	15 6
147	241831 П10013	=ТАРА ЯЩИЧНАЯ 70,4=1МАССОЙ 21КГ	ШТ	192,00	8,80	1690	-	-	-
148	1906-21001	=ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК=ЭП=0806 3,0 У1,1 МАССОЙ 1750КГ	ШТ	1,00	3280,00	3280	-	-	-
		АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК							
149	240415 П5196 ДОП19	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ 5365 МАССОЙ 210КГ	ШТ	3,00	140,00	420	-	-	-
150	240401-166	=СТЕНД=Р724 МАССОЙ 69КГ	ШТ	1,00	120,00	120	-	-	-
151	Ц1-220-1	=СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ РАЗБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЙ Р724	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
152	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-09-230А	Т	0,84	271,00	228	-	-	-
153	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОРГ-1468-09-230А	Т	0,84	45,00	38	- 30	29	1
154	С121-2114	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,07	441,00	31	-	-	-
155	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03--350	Т	0,07	50,20	4	- 2	2	-
156	240404-4	=ПРЕСС МОНТАЖНО=ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ УСИЛИЕМ 40ТС=ОКС1671М МАССОЙ 645КГ	ШТ	1,00	352,00	352	-	-	-
157	Ц1-214-4	=ПРЕСС МОНТАЖНО ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ОКС 1671М	ШТ	1,00	12,10	12	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		-
158	240401 П818 ДОП30	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ В640 МАССОЙ 150КГ	ШТ	1,00	290,00	290	- -	-	- -
159	Ц1-220-2	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ В640	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	- -
160	240610-9	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АГРЕГАТОВ ГИДРОПРИВОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ-КИ-4815М МАССОЙ 850КГ	ШТ	1,00	1856,00	1856	- -	-	- -
161	Ц1-220-4	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АГРЕГАТОВ ГИДРОПРИВОДОВ КИ-4815А	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	- -
162	240401-367 ПРИМ	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ГАЗ53А 70-7821-1566 МАССОЙ 100КГ	ШТ	1,00	250,00	250	- -	-	- -
163	Ц1-220-1	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ГАЗ53А 70-7821-1566	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	- -
164	240401-161	-СТЕНД-Р201 МАССОЙ 24КГ	ШТ	1,00	35,00	35	- -	-	- -
165	Ц1-220-1	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ Р201	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	- -
166	240401-104 ПРИМ,	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К265МАССОЙ 290КГ	ШТ	1,00	635,00	635	- -	-	- -
167	Ц1-220-2	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К265	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	- -
168	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	323,00	39	- -	-	- -
169	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	50,20	6	- 3	3	- -
170	241831-501 ДОП7	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ КАМЕРНАЯ,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2800Х4000Х3092,5630Х4000Х3092 -ОМ-1366Г МАССОЙ 1553КГ	ШТ	1,00	1200,00	1200	- -	-	- -
171	Ц18-2-4	-МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ АГРЕГАТОВ УЗЛОВ И	6ШТ	1,00	39,20	39	-	23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЕТАЛЕЙ ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ И АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ 136					30		3
172,	ЦУКАЗПОПР ЕРЕРП1,7	=СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ	КВТЧ	50,00	0,03	2	-	-	-
173,	240401-164	=СТЕНД=ЦПКТ62459 МАССОЙ 60КГ	ШТ	1,00	44,80	45	-	-	-
174,	Ц1-220-1	=СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2450	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
175,	СПРАВОЧНИК ГРУППОВЫХ ЛИМЦЕН ТАБЛИЦА3	=СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ ГИДРОПОДЪЕМНИКА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ 130 70-7823-1526	Т	0,09	1590,00	143	-	-	-
176,	Ц1-220-1	=СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ ГИДРОПОДЪЕМНИКА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ 130 70-7823-1526	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
177,	240401-362 ПРИМЕН,	=СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ-8926МАССОЙ 55КГ	ШТ	1,00	188,00	188	-	-	-
178,	Ц1-220-1	=СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ-8926	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
179,	С121-2115	=СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ОРГ 1468-01-090А	Т	0,10	370,00	37	-	-	-
180,	Е9-122 ЭСН17-5	=СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ОРГ 1468091-090А	Т	0,10	50,20	5	- 2	2	-
181,	С121-2114	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,08	441,00	35	-	-	-
182,	Е9-122 ЭСН17-5	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,08	50,20	4	- 2	2	-
183,	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ОДНОСТОРОННИЙ 5112	Т	0,07	271,00	19	-	-	-
184,	Е9-123	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И ЗАДНИХ МОСТОВ	Т	0,07	45,00	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН17-6	ОДНОСТОРОННИЙ 5112					2		
185,240410-10		=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ-КИ-4896М МАССОЙ 350КГ	ШТ	1,00	581,00	581	-	-	-
186,Ц1-220-3		=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КИ 4896М	ШТ	1,00	8,59	9	- 7	7	-
187,С121-1795		=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ 5114	Т	0,10	271,00	27	-	-	-
188,Е9-123	ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ 5114	Т	0,10	45,00	5	- 3	3	-
189,241831-04	010	=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-130 70-7020-1502 МАССОЙ 525КГ	ШТ	1,00	1221,00	1221	-	-	-
190,Ц1-220-4		=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-130 70-7020-1502	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	-
191,С121-2116		=КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1598	Т	0,13	323,00	42	-	-	-
192,Е9-122	ЭСН17-5	=КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1598	Т	0,13	50,20	7	- 3	3	-
193,1801-5001		=СТАНОК КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ-6Р81Г- МАССОЙ 2210КГ	ШТ	1,00	2550,00	2550	-	-	-
194,Ц1-21-2		=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 6Р81Г	ШТ	1,00	23,00	23	- 22	14	8 3
195,1801-1067		=СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ-1М61П- МАССОЙ 300КГ	ШТ	2,00	2230,00	4460	-	-	-
196,Ц1-220-2		=СТАНОК ТОКАРНОВИНТОРЕЗНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 1М61П	ШТ	2,00	6,80	14	- 12	12	-
197,1801-1084		=СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ-1К62- МАССОЙ 2200КГ	ШТ	1,00	3650,00	3650	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Ц1-21-2	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 1К62	ШТ	1,00	23,00	23	- 22	14	8 3
199	1801-3085	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ-3Б634- МАССОЙ 430КГ	ШТ	1,00	500,00	500	- -	-	- -
200	Ц1-220-3	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ СТАНОК 3Б634	ШТ	1,00	8,59	9	- 7	7	- -
201	1801-2007	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ-2Н135- МАССОЙ 1200КГ	ШТ	1,00	1610,00	1610	- -	-	- -
202	Ц1-31-1	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРТИКЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2Н135	ШТ	1,00	16,10	16	- 15	10	5 2
203	240401-678 ДОП1	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ-Р-335 МАССОЙ 70КГ	ШТ	1,00	175,00	175	- -	-	- -
204	Ц1-214-1	-ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ЦПКТБ Р335	ШТ	1,00	7,40	7	- 7	7	- -
205	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,08	370,00	30	- -	-	- -
206	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143	Т	0,08	50,20	4	- 2	2	- -
207	С121-2115	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ 5144	Т	0,07	370,00	26	- -	-	- -
208	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ 5144	Т	0,07	50,20	4	- 2	2	- -
209	1805-02060 Ч2	-ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ 1000-630ММ МАССОЙ 280КГ	ШТ	1,00	144,00	144	- -	-	- -
210	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112- МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	290,00	290	- -	-	- -
211	Ц1-220-1	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212,240401-153		-УСТАНОВКА-Р114 МАССОЙ 790КГ	ШТ	1,00	1780,00	1780	-	-	-
213,Ц1-220-4		-УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК Р114	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	-
214,240402-8		-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ-ОРГ-4990Б ГОСНИТИ МАССОЙ 150КГ	ШТ	1,00	243,00	243	-	-	-
215,Ц18-2-1		-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ ОРГ 4990Б	ШТ	1,00	19,40	19	- 12	12	-
216,150601-97	Д19 77Г	-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ВАККУМНЫЙ СНВС-4,5-3,4/3 1 МАССОЙ 70КГ	ШТ	1,00	410,00	410	-	-	-
217,Ц34-165-2		-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ВАККУМНЫЙ СНВС-4,5-3,4/3 1	ШТ	1,00	18,30	18	- 17 18	17	1
218,СПРАВ ГРУП ЛИМ ЦЕН ТАБЛ2		-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ СМОЛАМИ И-11А-000	Т	0,07	1200,00	84	-	-	-
219,240404-2		-ТЕЛЕЖКА-ОПІ-7353 МАССОЙ 70КГ	ШТ	1,00	67,00	67	-	-	-
220,240401-175 ПРИМПОВЕСУ		-СТОЛ РАБОЧИЙ С ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ ОП-2078 МАССОЙ 285КГ	ШТ	1,00	570,00	570	-	-	-
221,Ц32-52-3		-СТОЛ РАБОЧИЙ С ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ ОП-2078	ШТ	1,00	6,48	6	- 6	6	-
222,1809-2025	Ч4	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПРЯМОЙ ИП-3113А МАССОЙ 2,6КГ	ШТ	3,00	19,00	57	-	-	-
223,240401-717	ДОП4	-КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ 8947 МАССОЙ 50КГ	ШТ	2,00	195,00	390	-	-	-
224,1801-9371		-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ-ОВ-31- МАССОЙ 1,56КГ	ШТ	20,00	3,05	61	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		09УЧАСТОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБКАТКИ И ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ							
225	240401-683	=СТЕНА ОБКАТОЧНО-ТОРМОЗНОЙ-КИ-5540 МАССОЙ 2150КГ	ШТ	1,00	3270,00	3270	-	-	-
226	Ц1-1-2	=СТЕНА ДЛЯ ОБКАТКИ И ИСПЫТАНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ КИ 5540	ШТ	1,00	26,80	27	- 26	17	9 4
227	С121-1986	=БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р903	Т	0,07	246,00	17	-	-	-
228	Е9-122 ЭСН17-5	=БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р903	Т	0,07	50,20	4	- 2	2	-
229	С121-2116	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	323,00	39	-	-	-
230	Е9-122ЭСН1 7-5	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,12	50,20	6	- 3	3	-
231	1906-16039	=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ190-51120,01 МАССОЙ 190КГ	ШТ	1,00	400,00	400	-	-	-
232	Ц3-У-603 К=1,05	=МОНТАЖ ЭЛ,ПАЛИ	Т	0,19	76,96	15	- 185	7	178 1
		ЦЕНА]73,3,1,05 37,1,1,05 8,9,1,05 2,7,1,05							
233	Ц3-5601 К=1,05	=ЭЛ,МОНТАЖ ПАЛИ	ШТ	1,00	50,82	51	- 18	16	2 1
		ЦЕНА]48,4,1,05 15,4,1,05 1,39,1,05 0,54,1,05							
234	С121-1986	=БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р903	Т	0,07	246,00	17	-	-	-
235	Е9-122	=БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р903	Т	0,07	50,20	4	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН17-5						2		-
236	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1468-05-230	Т	0,22	271,00	60	-	-	-
237	Е9-123 ЭСН17-5	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1468-05-230	Т	0,22	45,00	10	- 8	8	-
238	С121-2115	=СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-088А	Т	0,18	370,00	67	-	-	-
239	Е9-122 ЭСН17-5	=СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-088А	Т	0,18	50,20	9	- 5	4	1
240	1801-2002	=СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	290,00	290	-	-	-
241	Ц1-220-1	=ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2-М112	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
242	241831 П498 АОП7	=СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОПР1841МАССОЙ 865КГ	ШТ	1,00	765,00	765	-	-	-
243	Ц1-220-4	=СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОПР1841	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	-
244	240401-148	=СТЕНД=Р776 МАССОЙ 180КГ	ШТ	1,00	990,00	990	-	-	-
245	Ц1-220-2	=СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-766	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	-
246	240415 П52	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА ОРГ-9366МАССОЙ 628КГ	ШТ	1,00	263,00	263	-	-	-
247	241831-01 022	=СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ ДВИГАТЕЛЯ 70-7826-1516МАССОЙ 294КГ	ШТ	1,00	325,00	325	-	-	-
248	Ц1-220-2	=СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ ДВИГАТЕЛЯ 70-7826-1516	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	240401-163	-СТЕНД-Р235 МАССОЙ 320КГ	ШТ	1,00	595,00	595	-	-	-
250	Ц1-220-3	-СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р23Э	ШТ	1,00	8,59	9	- 7	7	-
251	240401-154	-СТАНОК-Р105 МАССОЙ 105КГ	ШТ	1,00	320,00	320	-	-	-
252	Ц1-220-1	-СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ И СФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЦКБР108	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	-
253	С121-1986	-БАК БЕНЗОРАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 2231А	Т	0,50	246,00	123	-	-	-
254	Е9-122 ЭСН17-5	-БАК БЕНЗОРАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 2231А	Т	0,50	50,20	25	- 14	12	2 1
255	1805-2025 44	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ИП-3113А МАССОЙ 2,6КГ	ШТ	1,00	19,00	19	-	-	-
		ТОМЕВНИЦКО-РАДИАТОРНЫЙ УЧАСТОК							
256	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А	Т	0,09	370,00	33	-	-	-
257	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А	Т	0,09	50,20	5	- 2	2	-
258	С121-2116	-ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5008А	Т	0,19	323,00	61	-	-	-
259	Е9-122 ЭСН17-5	-ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 5008А	Т	0,19	50,20	10	- 5	4	1 -
260	240402 П179 АОП3	-СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ Р208МАССОЙ 600КГ	ШТ	1,00	580,00	580	-	-	-
261	Ц1-220-4	-ТОЖЕ	ШТ	1,00	10,00	10	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
262	СПРАВОЧНИК ГРУППОВ ЛИМ, ЦЕНН ТАБЛ2	=УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОПАРИВАНИЯ И ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ М-424	Т	0,11	1200,00	132	-	-	-
263	Ц18-1-2	=УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОПАРИВАНИЯ И ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ М-424	ШТ	1,00	20,40	20	-	12	2
							14		1
264	СПРАВОЧНИК ГРУППОВ ЛИМ,ЦЕН ТАБЛ2	=УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ РАДИАТОРОВ ОТ НАКИПИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ М-423	Т	0,60	920,00	552	-	-	-
265	Ц18-1-3	=УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ РАДИАТОРОВ ОТ НАКИПИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ М-423	ШТ	1,00	23,90	24	-	14	3
							17		1
266	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И БЕНЗОБАКОВ 5121	Т	0,17	271,00	46	-	-	-
267	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И БЕНЗОБАКОВ 5121	Т	0,17	45,00	8	-	6	-
							6		-
268	1906-16034	=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ080-71120,00 МАССОЙ 75КГ	ШТ	1,00	180,00	180	-	-	-
269	Ц3-У-602 К=1,05	=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ	Т	0,07	145,95	10	-	5	1
							6		1
		ЦЕНА\139,1,05 69,2,1,05 15,4,1,05 10,1,05							
270	Ц3-5601 К=1,05	=ЭЛ,МОНТАЖ ТАЛИ	ШТ	1,00	50,82	51	-	16	2
							18		1
		ЦЕНА\48,4,1,05 15,4,1,05 1,39,105 0,84,1,05							
271	240415 П,515 ПРИМ ПОВЕСУ	=ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ СВАРОЧНЫХ П619МАССОЙ 95КГ	ШТ	1,00	237,50	238	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК							
272	1804-2040 01	-ВАННА0101-10Н1-66МАССОЙ 98КГ	ШТ	1,00	110,00	110	-	-	-
273	Ц18-1-2	-ВАННА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 0101-10Н1-66	ШТ	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
274	С121-2114	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-07-100	Т	0,03	441,00	13	-	-	-
275	Е9-122 ЭСН17-5	-ЛАР ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-07-100	Т	0,03	50,20	2	- 1	1	-
276	1805-6080 Ц3	-НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГОВАЯ НО-32 МАССОЙ 32КГ	Т	1,00	42,00	42	-	-	-
277	240415-51 9	-ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ОРГ-1468-09-050МАССОЙ 22КГ	ШТ	8,00	37,00	296	-	-	-
278	1803-04002	-МОЛОТ-М4132А- МАССОЙ 5300КГ	ШТ	1,00	4440,00	4440	-	-	-
279	Ц1-54-3	-МОЛОТ КОВОЧНЫЙ М4132А	ШТ	1,00	73,00	73	- 57	41	16 6
280	ЦУКАЗ ПО ПР, ЕРЕВ П1,7	-СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ	КВТЧ	330,00	0,03	10	-	-	-
281	1514-01018	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ КАМЕРНАЯ-СНЗ-6,12,4/12М1- МАССОЙ 4000КГ	ШТ	1,00	4600,00	4600	-	-	-
282	Ц9-1-3	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ СНЗ-6-12-4/12М1	ШТ	1,00	62,90	63	- 61	45	16 8
283	Ц9-Х-1003 К=1,05	-ЭЛ,МОНТАЖ ПЕЧИ	ШТ	1,00	295,05	295	- 141	102	39 14

ЦЕНА|281,1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		97,1,05 57,5,1,05 13,6,1,05							
284	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОР 5115	Т	0,07	271,00	19	-	-	-
							-		-
285	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОР 5115	Т	0,07	45,00	3	-	2	-
							2		-
286	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 5117	Т	0,08	271,00	22	-	-	-
							-		-
287	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 5117	Т	0,08	45,00	4	-	3	-
							3		-
288	240401-162	=СТЕНД=Р203 МАССОЙ 240КГ	ШТ	1,00	241,00	241	-	-	-
							-		-
289	Ц1-220-2	=СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ РЕССОР ЦКБ-Р203	ШТ	1,00	6,80	7	-	6	-
							6		-
290	240404-4	=ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ УСИЛИЕМ 40ТС-ОКС1671М МАССОЙ 645КГ	ШТ	1,00	352,00	352	-	-	-
							-		-
291	Ц1-214-4	=ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВАННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОКС-1671М	ШТ	1,00	12,10	12	-	10	-
							10		-
292	1805-1021 44	=МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКРТРИЧЕСКАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ И98201Б МАССОЙ 16КГ	ШТ	1,00	48,00	48	-	-	-
							-		-
293	240402-123	=СТОЛ-ОКС-7923 РОСНИТИМАССОЙ 200КГ	ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-
							-		-
294	1506-0400 4	=ОДНОПОСТОВОЙ СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТД500У2 МАССОЙ 210КГ	ШТ	1,00	200,00	200	-	-	-
							-		-
295	1906-02006	=КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Р/П 1,0,ПРОЛЕТ 15,0	ШТ	1,00	1066,70	1067	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА;1080-13,3							
296	Ц3-4-3	=КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ 1,0-16,2-15,0-Ф-220/380	ШТ	1,00	51,20	51	-	44	5
							49		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
297	Ц3-4909 К=1,05	-ЭЛ.МОНТАЖ	ШТ	1,00	208,56	209	- 76	64	12 5
		ЦЕНА)(184+13,3,1,1),1,05 61,1,05 11,4,1,05 3,04,1,05							
298	Ц3-У-197 К=1,05	-СДАЧА КРАНА ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ	Т,ГРУЗ	1,00	11,65	12	- 7	5	2 1
		ЦЕНА)11,1,1,05 3,1,1,05 6,1,05 0,8,1,05							
299	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ 5105	Т	0,33	323,00	107	- -	- -	- -
300	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ 5105	Т	0,33	50,20	17	- 9	8	1 -
301	1805-1047 Ч4	-НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЭ-5603МАССОЙ 6,7КГ	ШТ	1,00	43,00	43	- -	- -	- -
302	240415 П515 ПРИМПОВЕС У	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ СВАРОЧНЫХ П619 МАССОЙ 95КГ	ШТ	1,00	237,50	238	- -	- -	- -
303	С121-2115	-ШКАФ СВАРЩИКА Б129	Т	0,08	370,00	30	- -	- -	- -
304	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ СВАРЩИКА Б129	Т	0,08	50,20	4	- 2	2	- -
305	240401-185	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ-И305М МАССОЙ 160КГ	ШТ	1,00	456,00	456	- -	- -	- -
306	240415 П520 ПРИМ	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ МАССОЙ222КГ	ШТ	2,00	215,00	430	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	240401-37 ПРИМ	=КОНВЕЙЕР ОДНОВЕТВЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ,МАЗ НЭ-69/55ПА,00,000	ШТ	1,00	14210,00	14210	-	-	-
308	Ц3-321-24	=КОНВЕЙЕР ОДНОВЕТВЕВОЙ ПЛАСТИНЧААТЫЙ ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ,МАЗ НЭ-69/55ПА,00,000	ШТ	1,00	244,00	244	- 227	178	49 18
309	240401-37 ПРИМ	=КОНВЕЙЕР ОДНОВЕТВЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ,МАЗ НЭ-69/55ПА,00,000	ШТ	1,00	16210,00	14210	-	-	-
310	Ц3-321-24	=КОНВЕЙЕР ОДНОВЕТВЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ,МАЗ НЭ-69/55ПА,00,000	ШТ	1,00	244,00	244	- 227	178	49 18
311	1914 П16012 Д9	=ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЬЕМА АККУМУЛЯТОРОВ Н-620МАССОЙ 100КГ	ШТ	1,00	136,00	136	-	-	-
312	240405-100 7 ПРИМ ПО ВЕСУ	=ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ П-231МАССОЙ 538КГ	ШТ	4,00	545,00	2180	-	-	-
313	240402-113	=КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА =ОРГ-4999А ГОСНИТИ МАССОЙ 900КГ	ШТ	1,00	888,00	888	-	-	-
314	Ц1-220-4	=КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА ОРГ-4999	ШТ	1,00	10,00	10	- 8	8	-
315	С121-2114	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,08	441,00	35	-	-	-
316	Е9-122 ЭСН17-5	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,08	50,20	4	- 2	2	-
317	240401 П786 А22	=ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОР73У9МАССОЙ 105КГ	ШТ	1,00	550,00	550	-	-	-
318	240401-171 ПРИМПО ВЕСУ	=ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР-12334 МАССОЙ 65КГ	ШТ	1,00	211,00	211	-	-	-
319	240401-30	=ТЕЛЕЖКА-П217 МАССОЙ 81КГ	ШТ	1,00	150,00	150	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	С121-2114	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ4946	Т	0,04	441,00	18	-	-	-
321	Е9-122 ЭСН17-5	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ4946	Т	0,04	50,20	2	- 1	1	-
322	240401 П829 А32	=ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И322 МАССОЙ 120КГ	ШТ	1,00	500,00	500	-	-	-
323	1704-3008	=КРАН=СЧЕТЧИК ВИНТОВОЙ КС1П1МАССОЙ 2КГ	ШТ	3,00	155,00	465	-	-	-
324	С121-1986	=БАК ДЛЯ МАСЛА Ё=205	Т	0,22	246,00	54	-	-	-
325	Е9-122 ЭСН17-5	=БАК ДЛЯ МАСЕЛ Ё=205	Т	0,22	50,20	11	- 6	5	1
326	2301-1103 6	=НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ ШФ5-25=3,6/46-ОМ5МАССОЙ65КГ	ШТ	1,00	405,00	405	-	-	-
327	Ц7-281-1 К=0,75	=НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ ШФ5-25=3,6/46-ОМ5	ШТ	1,00	19,20	19	- 13	11	2 1
		ЦЕНА 5,6 0,75 14,1 0,75 3,51 0,75 1,59 0,75							
328	241831-01 030	=ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 70-7878-1004МАССОЙ50КГ	ШТ	2,00	64,00	128	-	-	-
329	240401-44	=БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ=133М МАССОЙ 17,3КГ	ШТ	4,00	25,00	100	-	-	-
330	240401-86	=БАК=326 МАССОЙ 6,1КГ	ШТ	1,00	19,00	19	-	-	-
331	1805-2025 44	=ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ИП-3113А МАССОЙ 2,6КГ	ШТ	4,00	19,00	76	-	-	-
332	240401-132	=ПРИБОР=Э214 МАССОЙ 9КГ	ШТ	1,00	104,00	104	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОДНОЯРУСНЫЙ 5119	Т	0,06	271,00	16	-	-	-
334	Е9-122 ЭСН17-5	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОДНОЯРУСНЫЙ 5119	Т	0,06	50,20	3	- 1	1	-
335	С121-2114	=ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	Т	0,09	441,00	40	-	-	-
336	Е9-122 ЭСН17-5	=ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	Т	0,09	50,20	5	- 2	2	-
337	С121-2114	=ПОДНОЖКА 5155	Т	0,01	441,00	4	-	-	-
338	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДНОЖКА 5155	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
339	С121-2114	=ПОДСТАВКА ПОД КОЛЕСА 5158	Т	0,01	441,00	4	-	-	-
340	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ПОД КОЛЕСА5158	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
341	С121-2114	=ПОДСТАВКА ПОД ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ5159	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
342	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ПОД ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 5159	Т	0,02	50,20	1	-	-	-
343	240401-122	=УСТРОЙСТВО=КИ=8903 МАССОЙ 5,79КГ	ШТ	2,00	64,00	128	-	-	-
		13УЧАСТОК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ							
344	240405-100 7 ПРИМПОВЕС У	=ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ П231МАССОЙ 533КГ	ШТ	3,00	545,00	1635	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	СПРАВГРУП П ЛИМ,ЦЕН ТАБЛ3	=СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНОЙ КИ8964	Т	2,70	790,00	2133	-	-	-
346	Ц1-1-2	=ТОЖЕ	ШТ	1,00	26,80	27	- 26	17	9 4
347	560101-16 5	=СТОЛ ОПЕРАТОРА	ШТ	3,00	67,00	201	-	-	-
348	С121-2116	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,24	323,00	78	-	-	-
349	Е9-122 ЭСН17-5	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126	Т	0,24	50,20	12	- 7	6	1 -
350	240401-104	=СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЕЙ КИ8959	ШТ	1,00	635,00	635	-	-	-
351	Ц1-220-2	=СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЕЙ КИ8959	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	- -
352	240402-18 5 ДОП8	=СТЕНД ТЯГОВЫЙ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ8930МАССОЙ 4000КГ	ШТ	1,00	5050,00	5050	-	-	-
353	Ц1-1-3	=СТЕНД ТЯГОВЫЙ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ8930	ШТ	1,00	34,70	35	- 32	28	4 2
354	240401-705 ДОП4 ПРИМ	=ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-13009МАССОЙ 25КГ	ШТ	1,00	5200,00	5200	-	-	-
355	Ц8-481-3 ПРИМ	=ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-13009	ШТ	1,00	4,85	5	- 4	4	- -
356	240401-705 ДОП4	=МОТОРТЕСТЕР=КИ=5524 МАССОЙ 95КГ	ШТ	1,00	5200,00	5200	-	-	-
357	Ц8-481-3 ПРИМ	=МОТОР-ТЕСТЕР ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-5524	ШТ	1,00	4,85	5	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358	240401-122	-УСТРОЙСТВО-КИ-8903 МАССОЙ 5,79КГ	ШТ	1,00	64,00	64	-	-	-
359	240402-51	-ПРОГИБОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ-КИ-8902А МАССОЙ2КГ	ШТ	1,00	24,80	25	-	-	-
360	240402-73	-УСТРОЙСТВО-КИ-8938 МАССОЙ 4КГ	ШТ	1,00	24,30	24	-	-	-
361	240401-609	-КОМПРЕССОМЕТР-КИ-861 МАССОЙ 2,1КГ	ШТ	1,00	8,30	8	-	-	-
362	240402-72	-УСТРОЙСТВО-КИ-8929 МАССОЙ 0,5КГ	ШТ	1,00	6,75	7	-	-	-
363	240401-102	-УСТРОЙСТВО-К18У МАССОЙ 0,6КГ	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-
364	240401-100	-ПРИБОР-К40У МАССОЙ 32,2КГ	ШТ	1,00	205,00	205	-	-	-
365	240401-98	-ЛИНЕЙКА-КИ-650 МАССОЙ 1,73КГ	ШТ	1,00	10,00	10	-	-	-
366	240401-133	-ПРИБОР-К303 МАССОЙ 56КГ	ШТ	1,00	605,00	605	-	-	-
367	240401-132	-ПРИБОР-Э214 МАССОЙ 9КГ	ШТ	1,00	104,00	104	-	-	-
368	240402-151	-АВТОСТЕТОСКОП ЭКРА-НАС МАССОЙ 0,15КГ	ШТ	1,00	4,62	5	-	-	-
	ДОП1ПРИМ								
		14СКЛАД АГРЕГАТОВ							
369	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-164,ЗИЛ-164А 5383	Т	0,47	271,00	127	-	-	-
370	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-164,ЗИЛ-164А 5383	Т	0,47	45,00	21	-	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		"
371	С121-1795	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ	Т	0,25	271,00	68	"	"	"
372	Е9-123 ЭСН17-6	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ	Т	0,25	45,00	11	" 9	9	"
373	С121-2115	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-51А,ГАЗ-53 54354	Т	0,08	370,00	30	"	"	"
374	Е9-122 ЭСН17-5	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-51А ГАЗ-53 54354	Т	0,08	50,20	4	" 2	2	"
375	С121-2115	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ130 24343	Т	0,06	370,00	22	"	"	"
376	Е9-122 ЭСН17-5	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ 13024343	Т	0,06	50,20	3	" 1	1	"
377	С121-2115	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ13024343	Т	0,12	370,00	44	"	"	"
378	Е9-122 ЭСН17-5	"КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КПП АВТОМОБИЛЯ 24343	Т	0,12	50,20	6	" 3	3	"
379	С121-1795	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 5389	Т	0,06	271,00	16	"	"	"
380	Е9-123 ЭСН17-6	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 5389	Т	0,06	45,00	3	" 2	2	"
381	С121-1795	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 24169,00,000	Т	0,42	271,00	114	"	"	"
382	Е9-123 ЭСН17-6	"СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 24169,00,000	Т	0,42	45,00	19	" 14	14	"
383	С121-2114	"ПОДСТАВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 24105,00,000	Т	0,12	441,00	53	"	"	"
384	Е9-122	"ПОДСТАВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 24105,00,000	Т	0,12	50,20	6	"	3	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН17-5						3		-
385	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ МОСТОВ 5379	Т	0,40	271,00	108	-	-	-
386	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ МОСТОВ 5379	Т	0,40	45,00	18	- 14	14	-
387	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 5146	Т	0,63	271,00	171	-	-	-
388	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 5146	Т	0,63	45,00	28	- 22	22	-
389	1906-12012	=КРАН-ШТАБЕЛЕР МОСТОВОГО ТИПА ОПОРНЫЙ-ПК-1,0 МАССОЙ 2350	ШТ	1,00	1246,70	1247	-	-	-
		ЦЕНА)1260-13,3							
390	Ц3-4-5	=КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	ШТ	1,00	58,90	59	- 57	50	7 3
391	Ц3-4909 К=1,05	=ЭЛ.МОНТАЖ КРАНА	ШТ	1,00	208,56	209	- 76	64	12 5
		ЦЕНА)(18,4*13,3,1,1),1,05 01,1,05 11,4,1,05 3,04,1,05							
392	Ц3-У-198 К=1,05	=САДКА КРАНОВ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ	Т,ГРУЗ	2,00	8,80	18	- 12	7	5 2
		ЦЕНА)8,38,1,05 3,55,1,05 2,05,1,05 0,85,1,05							
		15УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИЦЕПОВ							
393	С121-2114	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,07	441,00	31	-	-	-
394	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	Т	0,07	50,20	4	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
395	240401-33	-ДОМКРАТ ГАРАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ-П306 МАССОЙ 110КГ	ШТ	3,00	112,00	336	-	-	-
							-		-
396	240401-28	-ТЕЛЕЖКА-П216 МАССОЙ 150КГ	ШТ	1,00	223,00	223	-	-	-
							-		-
397	240401 П786 ДОП22	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОР-7399 МАССОЙ 105КГ	ШТ	1,00	550,00	550	-	-	-
							-		-
398	1906-02012	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Р/П 2,0,ПРОЛЕТ 15,0 МАССОЙ 2350КГ	ШТ	1,00	1246,70	1247	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА(1260-13,3							
399	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	ШТ	1,00	58,90	59	-	50	7
							57		3
400	Ц3-4909 К=1,05	-ЭЛ.МОНТАЖ КРАНА	ШТ	1,00	208,56	209	-	64	12
							76		5
		ЦЕНА((184-13,3,1,1),1,05							
		61,1,05							
		11,4,1,05							
		9,04,1,05							
401	Ц3-У-198 К=1,05	-СДАЧА КРАНА РОСГОРТЕХНАДЗОРУ	Т.ГРУЗ	2,00	8,80	18	-	7	5
							12		2
		ЦЕНА(8,38,1,05							
		3,55,1,05							
		2,05,1,05							
		0,85,1,05							
402	240401-30	-ТЕЛЕЖКА-П217 МАССОЙ 81КГ	ШТ	1,00	150,00	150	-	-	-
							-		-
403	240401-171 ПРИМПОВЕС У	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР-12334МАССОЙ 65КГ	ШТ	1,00	211,00	211	-	-	-
							-		-
404	241831-01 030	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ Т0,7878,1004МАССОЙ50КГ	ШТ	2,00	64,00	128	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 5122	Т	0,25	271,00	68	-	-	-
							-		-
406	Е9-123 ЭСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 5122	Т	0,25	45,00	11	-	9	-
							9		-
407	С121-2115	=СТОЛ ЗАКРОЙНЫЙ ОРГ-0024	Т	0,10	370,00	37	-	-	-
							-		-
408	Е9-122 ЭСН17-5	=СТОЛ ЗАКРОЙНЫЙ ОРГ-0024	Т	0,10	50,20	5	-	2	-
							2		-
409	С121-2114	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,04	441,00	18	-	-	-
							-		-
410	Е9-122 ЭСН17-5	=ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5133	Т	0,04	50,20	2	-	1	-
							1		-
411	1906-16045	=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ100-61120,13 МАССОЙ190КГ	ШТ	1,00	460,00	460	-	-	-
							-		-
412	Ц3-У-603 К=1,05	=МОНТАЖ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	Т	0,19	76,96	15	-	7	2
							9		1
		ЦЕНА 73,3,1,05 37,1,1,05 8,9,1,05 2,7,1,05							
413	Ц3-5601 К=1,05	=ЭЛ.МОНТАЖ ТАЛИ	Ш	1,00	50,82	51	-	16	2
							18		1
		ЦЕНА 48,4,1,05 15,4,1,05 1,39,1,05 0,54,1,05							
414	2401-2006	=ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА КЛ23АМ	ШТ	1,00	216,00	216	-	-	-
							-		-
415	Ц33-490-1	=ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА КЛ23АМ	ШТ	1,00	4,54	5	-	4	-
							4		-
416	С121-2116	=ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5128	Т	0,12	323,00	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417	Е9-122 ЭСН17-5	=ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5128	Т	0,12	50,20	6	- 3	3	- -
418	1802-20002	=СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ=К25-1= МАССОЙ 1490КГ	ШТ	1,00	2980,00	2980	-	-	-
419	Ц2-30-2	=СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К25-1	ШТ	1,00	24,50	25	- 24	19	5 2
420	240601-175 ПРИМ ПО ВЕСУ	=ВЕРСТАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С НИЖНИМ ОТСОСОМ 2227Б МАССОЙ 285КГ	ШТ	1,00	450,00	450	-	-	-
421	СПРАВ ГРУПП ЛИМ ЦЕН ТАБЛ3	=СТЕНД ДЛЯ УБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И ЗИЛ 3078 МАССОЙ 249КГ	Т	0,25	1590,00	398	-	-	-
422	Ц1-220-2	=СТЕНД ДЛЯ УБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И ЗИЛ 3078	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	- -
423	240415 П5196 ДОП19	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5365 МАССОЙ 210КГ	ШТ	1,00	140,00	140	-	-	-
424	С121-2115	=ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р=529	Т	0,10	370,00	37	-	-	-
425	Е9-122 ЭСН17-5	=ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529	Т	0,10	50,20	5	- 2	2	- -
426	1805-1010 Ч4	=МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ИЭ=1015А МАССОЙ 8,7КГ	ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-
427	1805-1025 Ч4	=ЭЛЕКТРОДОЛЬЯЖНИК ИЭ5601 МАССОЙ 14КГ	ШТ	1,00	78,00	78	-	-	-
428	1805-1083 Ч4 ДОП31	=РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ5709МАССОЙ 5КГ	ШТ	1,00	43,00	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17СКЛАД МАСЕЛ							
429	С121-1988	=РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ТП704-1-158,83	Т	1,93	253,00	488	-	-	-
430	Е9-135 ЭСН21-1	=РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ТП704-1-158,83	Т	1,93	52,70	102	- 69	21	48 16
431	240401-53	=НАГНЕТАТЕЛЬ-11ЕЦКБ1127 МАССОЙ 210КГ	ШТ	1,00	670,00	670	-	-	-
432	Ц1-220-2	=СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ ЦКБ-1127	ШТ	1,00	6,80	7	- 6	6	-
433	190601-26 7	=БОЧКОПОГРУЗЧИК ПЭБ-250	ШТ	1,00	400,00	400	-	-	-
		ЦУП							
434	560101 П159	=СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ	ШТ	1,00	205,00	205	-	-	-
435	560101 П168	=КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	1,00	26,50	27	-	-	-
436	560101 П273	=ШКАФ КОНТОРСКИЙ	ШТ	1,00	92,00	92	-	-	-
437	291001-24	=СЕЙФ1	ШТ	1,00	93,00	93	-	-	-
438	560101 П165	=СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5,00	67,00	335	-	-	-
439	560101 П168	=СТУЛ ПОДЪЕМНИК-ПОВОРОТНЫЙ	ШТ	3,00	26,50	80	-	-	-
440	560101 П176	=СТУЛ	ШТ	5,00	16,00	80	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Общестроительные работы							
441,Е10-45 ЭСН8-2		-МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ	М2	0,60	4,91	3	-	-	-
							-		-
442,Е10-45 ЭСН8-2		-ПЛОЩАДКА СЛЕСАРЯ-АВТОРЕМОНТНИКА НО-187	М2	2,48	4,91	12	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	198807	-	2605	653
							3258		186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	172067			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	3445			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1744			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5315			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2197			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1224			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	185992			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1765			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	473			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6363			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5496			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	469			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	469			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6434			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

К типовому проекту производственного корпуса

на приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I3,57 руб.
I м2 общей площади здания 0,78 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой прод.
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Укрупненные показатели	Стоимость производственного инвентаря и приспособлений 20х I,06	рабочих	II7	2I,20	-	-	2480	-	-	-
2	Укрупненные показатели	Стоимость хозяйственного инвентаря	работающих	I59	I0	-	-	I590	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	4070			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

К типовому проекту производственного корпуса
на приобретение и монтаж механизма открывания ворот

Основание: серия I.435.9-25,
тип ВПС 3,6х3,6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,6I тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудования I,57 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 5,37 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,3I руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	29I00I-I42	Механизм для открывания ворот типа ВПС 3.6.3.6 серии I.435.9-25 массой I00 кг	шт	I0,00	I45,00	I450	- -	-	- -
2	Ц3-522-I ПРИМ.	Монтаж механизма для открывания ворот	т	I,00	29,70	30	- 26	I6	I0 3
		Всего по смете:			руб.	I6I3	- 26	I6	I0 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I450			
		Запасные части			руб.	29			
		Тара и упаковка			руб.	I5			
		Транспортные расходы			руб.	45			
		Заготовительно-складские расходы			руб.	I8			
		Комплектация			руб.	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I567			
		Стоимость монтажных работ			руб.	30			
		Накладные расходы			руб.	I3			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	46			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-29

К типовому проекту производственного корпуса

На приобретение и монтаж электрооборудования подъемно-складчатых ворот

Основание: серия I.435.9-25, тип ВПС 3,6х3,6С

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,3I тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудования 0,96 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 7,70 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,44 руб.
3. I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-573-7	Шкаф управления навесной высота, ширина и глубина до 900х900х450 мм	шт	I0,00	I,20	I2	-/I0	7	3/I
2	ЦСЦШБ ТПЭП П6I4 К=I,05	Шкаф управления ШЦ540I-03В2Д	шт	I0,00	4,7I	47	-/28	28	-/-
3	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании	шт	50,00	0,86	43	-/I9	I9	-/-
4	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: I6	шт	I0,00	I,04	I0	-/8	8	-/-
5	Ц8-54-I	Аппарат, количество подключаемых кон-	шт	20,00	0,38	8	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ц8-416-1	=КАБЕЛЬ СЕЧ,ДО 10ММ2 ПО КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,45	37,50	17	-	5	10
							15		3
7	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	3,65	32,00	117	-	34	27
							61		8
8	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,65	4,88	18	-	9	9
							18		3
9	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	10,15	1,21	12	-	12	-
							12		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	424	-	129	49
							178		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	284			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	108			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	424			
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ							
10	СЦШБ ТПЭП П614 К=1,06	=ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ЩЦ 5401-0382А	ШТ	10,00	80,67	807	-	-	-
							-		-
11	1504-9076	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2ТУ 16-526.433-78==	ШТ	50,00	1,80	90	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	958	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	897			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	13			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	958			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
12	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2=	ШТ	10,00	28,56	286	-	-	-
13	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2=	ШТ	10,00	43,28	433	-	-	-
14	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75=	ШТ	10,00	3,70	37	-	-	-
15	15-09 ТАБЛ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2	М	50,00	0,15	7	-	-	-
16	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	1,38	22,00	30	-	-	-
17	24-16-49 П1-062	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-3-18	М	340,00	0,17	58	-	-	-
18	ТО ЖЕ П1-064	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-3-22	М	30,00	0,23	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	928	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	858			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	928			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2310	- 178	129	49 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	897			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	13			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	958			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1142			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	108			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	102			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1352			

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I к типовому проекту на строительство производственного корпуса

Наименование ресурсов	Количество при темп. -20°	при темп. -30°	при темп. -40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	58535,93	58638,I3	58740,7I
Заработная плата, руб.	33578,00	33630,00	33684,00
Строительные машины, руб.	II732,00	II760,00	II797,00
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	I26I8,93	I2952,3I	I3I74,33
Заработная плата, руб.	7344,00	7539,00	7668,00
Строительные машины, руб.	372,00	383,00	383,00
Монтажные работы			
Затраты труда, чел.ч.	6099,3I	6099,3I	6099,3I
Заработная плата, руб.	3932,00	3932,00	3932,00
Строительные машины, руб.	2488,00	2488,00	2488,00
Прочие работы			
Затраты труда, чел.ч.	I492,87	I492,87	I492,87
Заработная плата, руб.	954,00	954,00	954,00
машины, руб.	336,00	336,00	336,00

gost.e-ecolog.ru

I	2	3	4
Итого:			
Затраты труда, чел.ч.	78747,04	79I82,62	79507,22
Заработная плата, руб.	45808,00	46055,00	46238,00
Строительные машины, руб.	I4928,00	I4967,00	I50I4,00