ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть I

Книга I

Стр. 1 ÷ 147

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей

Альбом УШ

Часть I

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	- 847,47 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 6I6,86 тыс.руб.
I м3 здания	- I3,45 руб.
I автомобиль	- 2824,90 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипропромсельстрой"

Проект
Утвержден Госкомсельхозтехникой СССР Приказ № 66 от 3I октября I983 г.

Рабочая документация введена в действие Гипропромсельстроем Приказ №453 от 21.11.85г.

Гл.инженер института		С.А.Шестернев
Гл.инженер проекта		С.В.Юрин
Нач.сметного отдела		Ю.С.Кошелев

В разработке сметной документации типового проекта главного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей принимали участие

Нач.сметного отдела	Кошелев
Главный специалист	Феоктистова
Руководитель сектора	Малькова
Руководитель бригады	Альбицкая
Руководитель бригады	Казанкова
Руководитель бригады	Дружина
Ведущий инженер	Аксенова
Старший инженер	Жуков
Старший инженер	Лурье
Инженер	Слесаренко
Инженер	Садчикова
Инженер	Хлебожарова

СОДЕРЖАНИЕ

альбом УШ, часть I

№№ смет	Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3	4
	Содержание книги I		
	Пояснительная записка	4	
I	Производственный корпус	5-7	
I-I	Общестроительные работы	8-89	
I-2	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	90-93	
I-3	Бытовая канализация	94-96	
I-4	Водостоки	97-99	
I-5	Горячий водопровод	101-101	
I-6	Отопление	102-113	
I-7	Теплоснабжение калориферов	114-128	
I-8	Теплоснабжение отопительных агрегатов	129-133	
I-9	Индивидуальный тепловой пункт	134-147	
	Содержание книги 2		
I-I0	Вентиляция	148-235	
I-II	Электроосвещение	236-246	
I-I2	Силовое электрооборудование	247-274	
I-I3	Автоматизация	275-280	
I-I4	Связь	281-296	
I-I5	Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	297-299	
I-I6	Трубопроводы маслоснабжения	300-304	
I-I7	То же, системы регенерации растворов (подающая сеть)	305-307	
I-I8	То же, системы регенерации растворов (обратная сеть)	308-310	
I-I9	То же, оборотного водоснабжения (подающая сеть)	311-313	
I-20	То же, оборотного водоснабжения (обратная сеть)	314-316	
I-2I	То же, снабжения стендов водой	317-319	
I-22	То же, воздухоснабжения	320-324	
I-23	То же, топливоснабжения	325-327	
I-24	То же, производственной канализации	328-330	
I-25	То же, пароснабжения	331-335	
I-26	Технологическое оборудование	336-372	
I-27	Приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений	373	
I-28	Механизмы открывания ворот	374-375	
I-29	Электрооборудование ворот	376-379	
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	380	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-I984 г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № I4I от I8 мая I982г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января I982 г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I, II, III, У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы I6,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы I3,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной зарплаты;

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.I983 г. № 249.

Плановые накопления учтены в размере 8%.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах, учтены:

запасные части 2%

тара и упаковка для электрооборудования - I,5%

тара и упаковка для остального оборудования - I%

транспортные расходы 3%

комплектация - I% для электромонтажных работ

0,7% - для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы I,2%

По конструктивным решениям сметы составлены из условия применения проекта в районах с наружной температурой - 30^{0}. Кроме основных, принятых в сметах конструктивных решений, приложены сметы для температурных вариантов проекта на $T=-20^{0}$, -40^{0}.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-II объектной сметы, графы 7, 8, I0, II, I2 локальной сметы и графы 9, I0, II, I2, I3 сводки объемов и стоимости работ.

Общая стоимость определилась в сумме 847,47 тыс.руб.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственного корпуса

Сметная стоимость 847,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2824,90 руб.
I м2 общей площади здания I6I,52 руб.
I м2 объема здания I8,48 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	488,35	-	-	-	488,35	-	-	-	м3	45866,0	I0,65
2	I-2	Хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный водопровод	2,97	-	-	-	2,97	-	-	-	"	"	0,06
3	I-3	Бытовая канализация	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	"	"	0,0I
4	I-4	Водостоки	I,I3	-	-	-	I,I3	-	-	-	"	"	0,03
5	I-5	Горячий водопровод	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	"	"	-
6	I-6	Отопление	4,02	-	-	-	4,02	-	-	-	"	"	0,09
7	I-7	Теплоснабжение калориферов	2,I9	0,04	0,72	-	2,95	-	-	-	"	"	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	I-8	Теплоснабжение отопительных агрегатов	2,2I	0,04	0,50	-	2,75	-	-	-	"	"	0,06
9	I-9	Индивидуальный тепловой пункт	3,0I	-	-	-	3,0I	-	-	-	"	"	0,07
I0	I-I0	Вентиляция	49,7I	0,I8	0,I7	-	50,06	-	-	-	"	"	I,09
II	I-II	Электроосвещение	-	23,2I	0,90	-	24,II	-	-	-	"	"	0,53
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I3,73	I3,49	-	27,22	-	-	-	"	"	0,59
I3	I-I3	Автоматизация	-	I,59	I,03	-	2,62	-	-	-	"	"	0,06
I4	I-I4	Связь	-	3,78	I8,74	-	22,52	-	-	-	"	"	0,49
I5	I-I5	Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	-	-	0,I5	-	0,I5	-	-	-	"	"	-
I6	I-I6	Трубопроводы маслоснабжения	0,07	I,37	I,8I	-	3,25	-	-	-	"	"	0,07
I7	I-I7	То же, системы регенерации растворов (подающая сеть)	0,03	0,39	-	-	0,42	-	-	-	"	"	0,0I
I8	I-I8	То же, система регенерации растворов (обратная сеть)	0,25	0,4I	-	-	0,66	-	-	-	"	"	0,0I
I9	I-I9	То же, оборотного водоснабжения (подающая сеть)	0,04	0,20	-	-	0,24	-	-	-	"	"	-
20	I-20	То же, оборотного водоснабжения (обратная сеть)	0,I4	0,I6	-	-	0,30	-	-	-	"	"	0,0I
2I	I-2I	То же, снабжения стендов водой	-	0,08	-	-	0,08	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22	I-22	То же, воздухоснабжения	0,07	I,44	0,48	-	I,99	-	-	-	"	"	0,04
23	I-23	То же, топливоснабжения	0,0I	0,23	0,03	-	0,27	-	-	-	"	"	0,0I
24	I-24	То же, производственной канализаций	0,07	0,04	-	-	0,II	-	-	-	"	"	-
25	I-25	То же, пароснабжения	0,2I	0,47	-	-	0,68	-	-	-	"	"	0,0I
26	I-26	Технологическое оборудование	6,46	6,36	I85,99	-	I98,8I	-	-	-	"	"	4,34
27	I-27	Приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений	-	-	2,48	I,59	4,07	-	-	-	"	"	0,09
28	I-28	Механизмы открывания ворот	-	0,04	I,57	-	I,6I	-	-	-	"	"	0,04
29	I-29	Электрооборудование ворот	-	I,35	0,96	-	2,3I	-	-	-	"	"	0,05
		Итого:	56I,75	55,II	229,02	I,59	847,47	-	-	-	"	"	I8,48

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту производственного корпуса
на общестроительные работы

Основание: Ал.II ч.I АРI-2I,
КЖI-69, КМI-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 488,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I автомобиль I627,84 руб.
2. I м2 общей площади здания 93,07 руб.
3. I м3 объема здания I0,65 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 ЭСН29-I т.ч.п.I.II табл.3	Срезка растительного грунта (I группы) бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением в валы на I0 м	I000м3	0,70	37,I8	26	- / 26	-	26 / 9
2	ЕI-237 ЭСН29-8 т.ч.п.I.22 табл.3 К=4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке М 230	I000м3	0,70	I2I,88	85	- / 86	-	86 / 30
3	ЕI-I62 ЭСН22-I т.ч.п.I.II	Погрузка растительного грунта (I группы) экскаватором с ковшом вместимостью I м3 в автомобили-самосвалы	I000м3	0,70	97,05	68	- / 68	2	66 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3								
4	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	841,00	0,29	244	-	-	-
							-		-
5	Е1-194 ЭСН25-1 ТЧП1,11 ТАБЛ3	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,70	11,63	8	- 8	1	7 2
6	Е1-188 ЭСН24-1 К=2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ=САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ=САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,70	9,26	6	- 6	-	6 2
7	Е1-163 ЭСН22-2 ТЧП1,11 ТАБЛ3	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ=САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	2,06	117,19	242	- 241	7	234 78
8	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	3712,00	0,29	1076	-	-	-
							-		-
9	Е1-195 ЭСН25-2 ТЧП1,11	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2=3 ГРУППЫ	1000М3	2,06	14,33	30	- 28	3	25 8
10	Е1-189 ЭСН24-2 К=2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ=САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ=САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	2,06	10,20	21	- 18	-	18 5
11	Е1-44 ЭСН11-2 ТЧП1,11 ТАБЛ3	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	3,43	98,27	337	- 337	10	327 109
12	Е1-960 ЭСН80-2 Т,Ч, П.3,67	=ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ И ЯМАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	100М3	1,03	89,40	92	- 92	92	- -
13	Е1-960 ЭСН80-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2	100М3	1,82	74,50	136	- 136	136	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУППЫ							
14	Е1-231 ЭСН29-2 ТЧП1,11 П3,48ТАБЛ 3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	3,72	37,94	141	- 141	- -	141 49
15	Е1-238 К=4 ЭСН29-9 ТЧП1,11 ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	3,72	142,12	528	- 528	- -	528 185
16	Е1-231 ЭСН29-2 ТЧП1,11 П,3,48 ТАБЛ3	-ТОЖЕ(ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)	1000М3	3,72	37,94	141	- 141	- -	141 49
17	Е1-238 К=4 ЭСН29-9 ТЧП1,11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	3,72	142,12	528	- 528	- -	528 185
18	Е1-995 ЭСН85-2	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	5,53	69,30	383	- 383	291 291	92 41
19	Е1-257 ЭСН31-2 ТЧП1,11 ТАБЛ3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	2,53	20,79	53	- 52	- -	52 18
20	Е1-268 ЭСН31-13 ТЧП1,11 ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	2,53	11,88	30	- 31	- -	31 11
21	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	6,33	46,00	291	- 291	291 -	- -
22	Е1-1184 ЭСН118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	25,31	9,69	245	- 245	157 157	88 58
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	5926	- 3386	990 990	2396 861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4711			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	775			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	440			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5926			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
23,Е6-1 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	44,00	27,40	1206	- 44	31	13 4
24,Е6-5 ЭСН1-5 СЦМ П1-16 П1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	155,10	37,88	5875	- 655	563	92 28
	ЦЕНА38,9-(28,2-27,2),1,015							
25,Е6-6 ЭСН1-6 СЦМ П1-16 П1-17	-ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	57,10	36,18	2066	- 232	159	73 22
	ЦЕНА37,2-(28,2-27,2),1,015							
26,Е6-7 ЭСН1-7 СЦМ П1-16 П1-17	-ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	М3	31,40	33,98	1067	- 104	69	35 11
	ЦЕНА35-(28,2-27,2),1,015							
27,С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	1,67	270,00	451	- -	-	- -
28,С124-2	-ТОЖЕ,КЛАССАА А-2	Т	2,41	278,00	670	- -	-	- -
29,С124-3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	2,65	270,00	715	- -	-	- -
30,Е6-83 ЭСН-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26	- 7	7	- -
31,Е6-79 ЭСН-9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,25	563,00	141	-	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		-
32	Е6-13 ЭСН1-13 СЦМ П1-4 П,1-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОПОР ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ ВОРОТ НАБЕТОНКИ ПО ФУНДАМЕНТАМ БЕТОН 150	М3	53,00	35,22	1867	- 165	147	18 5
		ЦЕНА34,4+(26,6-25,8),1,02							
33	Е6-79 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,32	563,00	180	- 23	23	- -
34	Е8-11 ЭСН3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,30	11,99	16	- 1	1	- -
35	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П1-3 П1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ,БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	15,70	32,52	511	- 36	24	12 4
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8),1,02							
36	Е7-15 ЭСН1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	73,00	6,50	475	- 394	198	196 70
37	СЦМ П,9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА М-200	М3	36,75	67,90	2495	- -	-	- -
38	СЦМ П9-352	-ТОЖЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,66	67,50	45	- -	-	- -
39	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССАА А-1	Т	1,24	229,00	284	- -	-	- -
40	СЦМ ТЧП,3,9 ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	1,13	250,00	282	- -	-	- -
41	Е7-447 ТЧП1,33 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	1,00	0,34	1	- -	-	- -
42	Е7-129 ТЧП1,33 ЭСН	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57	ШТ	26,00	2,04	53	- 53	12	41 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-1-1,8								
43	СЦМ ТОМ3 П878	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	1,00	2,40	2	-	-	-
44	СЦМ ТОМ3 П885	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР38-24.25.22У	ШТ	26,00	12,00	312	-	-	-
45	СЦМ П2-4	=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М-100	М3	0,01	24,40	1	-	-	-
46	СЦМ П2-2	=ТОЖЕ,М-50	М3	0,06	21,90	1	-	-	-
47	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,63	178,00	112	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	23719	-	1252	480
							1732		159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18854			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3110			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1755			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23719			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДВАЛ,СХОД В ПОДВАЛ							
48	Е8-11 ЭСН3-2	=УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	9,90	11,99	119	-	4	4
							8		1
49	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П1-3 П1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	21,60	32,52	702	-	33	16
							49		5
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8)*1,02							
50	Е6-90 ЭСН11-1 СЦМ П1-4 П1-3	=УСТРОЙСТВОСТЕН ПОДВАЛА БЕТОННЫХ,ИЗ БЕТОНА М-150	М3	105,00	33,02	3467	-	163	34
							197		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА32,2+(26,6-25,8),1,02							
51	Е6-86 ЭСН9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ СЕТКОЙ	Т	0,17	15,30	3	- 1	1	- -
52	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	Т	0,17	392,00	67	- -	-	- -
53	Е10-45 ЭСН8-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ СТЕНАМИ ПОДВАЛА И ФУНДАМЕНТАМИ ЗДАНИЯ ДОСКАМИ И ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	М2	7,10	4,91	35	- 4	4	- -
54	С111-283	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	96,00	0,72	69	- -	-	- -
55	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,60	34,20	260	- 23	17	6 2
56	Е8-32 ЭСН5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,80	34,90	377	- 34	26	8 2
57	Е7-240 ТЧП1,33 ЭСН 13-10-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	10,00	5,84	58	- 27	10	17 6
58	СЦМ П8-421	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ 1,5М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА РЕБРО 4300-5530КГС/М2И ПОЛКУ 3625КГС/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ	М2	86,22	13,70	1181	- -	-	- -
59	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,15	178,00	27	- -	-	- -
60	Е6-181 ЭСН16-9 СЦМ П,1,31 П1-29	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ Ж,Б, ПЕРЕКРЫТИИ М300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	М3	3,40	48,56	165	- 20	17	3 1
		ЦЕНА44,5+(33,3-29,3),1,015							
61	Е6-173 ЭСН16-1 СЦМ П,1-31 П,1-29	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж,Б,ПЛИТЫ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 6СМ,БЕТОН М300	М3	5,40	46,76	253	- 29	25	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:42,7+(33,3-29,3)*1,015							
62	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,20	325,00	65	-	-	-
							-		-
63	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ АРМАТУРОЙ ВР-1	Т	0,27	392,00	106	-	-	-
							-		-
64	Е6-79 ЭСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,01	563,00	6	-	1	-
							1		-
65	Е7-462 ТЧП1,33 ЭСН 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	16,00	2,50	40	-	16	18
							34		7
66	СЦМ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	5,92	60,80	360	-	-	-
							-		-
67	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М-100	М3	0,69	24,40	17	-	-	-
							-		-
68	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,05	229,00	11	-	-	-
							-		-
69	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ, КЛАССА А-3	Т	0,37	250,00	93	-	-	-
							-		-
70	Е12-176 ЭСН2-6-2	-ПЛОСКАЯ 4Х СЛОЙНАЯ КРОВЛЯ ИЗ РУБЕРОИДА РКП-350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ ПРИ ШИРИНЕ ЗДАНИЯ ДО 12М	100М2	0,21	338,00	72	-	12	3
							15		1
71	Е6-1 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	3,32	27,40	91	-	2	1
							3		-
72	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П.1-4 П1-3	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150, МРЗ-75	М3	0,96	33,54	32	-	1	1
							2		-
		31,70+(26,6-25,8)*1,02+1,02							
73	Е6-84 ЭСН9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,09	355,00	32	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Е8-17 эСН4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ТОЛЯ НАСУХО	100М2	0,09	236,00	21	- 1	1	- -
75	Е8-27 эСН4-7	-ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 2МЯ СЛОЯМИ ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	100М2	0,19	90,00	18	- 4	4	- -
76	Е8-27 эСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	2,43	90,00	219	- 51	47	4 1
77	Е15-201 эСН51-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,37	85,30	32	- 15	13	2 1
78	Е11-2 эСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,21	43,30	53	- 5	4	1 -
79	Е11-11 эСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300,ТОЛЩИНОЙ 120ММ	М3	14,57	35,22	513	- 24	24	- -
		ЦЕНА29,3+(32,1-26,3),1,02							
80	Е11-67 эСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М400	100М2	0,80	152,38	121	- 17	16	1 -
		ЦЕНА123+(38,9-29,3),3,06							
81	Е11-67 эСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М400 ПРИ МПА=0,8	100М2	0,42	161,74	68	- 10	9	1 -
		ЦЕНА123+(38,9+1,53*2-29,3),3,06							
82	Е11-78 эСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	1,21	91,10	111	- 59	58	1 -
83	Е13-296 эСН40-4	-ФЛЮАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 27ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100М2	1,21	7,92	10	- 9	8	1 -
84	Е10-106 эСН20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	7,84	1,19	9	- 7	4	3 1
85	Е10-141 эСН26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	7,84	0,95	7	- 1	1	- -
86	С122-283	-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ А55В	М2	7,84	16,40	129	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Е10-84 ЭСН14-1	УСТАНОВКА ФРАМУЖНОГО БЛОКА	М2	2,20	2,99	7	- 3	2	1 -
88	С122-192	СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНОГО БЛОКА ФР-1	М2	2,20	7,82	17	- -	-	- -
89	С111-449-1	ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2,00	3,23	6	- -	-	- -
90	Е10-144 ЭСН27-1	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	М2	2,32	3,76	9	- 5	4	1 -
91	С121-1969	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,09	287,00	26	- -	-	- -
92	С122-303	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	2,32	25,80	60	- -	-	- -
93	С111-342	ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	50,00	0,32	16	- -	-	- -
94	Е15-275 ЭСН55-18	ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,94	35,80	105	- 64	61	3 1
95	Е15-277 ЭСН56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,06	215,00	12	- 6	6	- -
96	Е15-297 ЭСН59-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	1,90	20,70	39	- 35	35	- -
97	Е15-508 ЭСН153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	5,04	5,84	29	- 25	25	- -
98	Е13-123 ЭСН15-8	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ,БОЛТОВ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,08	15,40	1	- -	-	- -
99	Е13-157 ЭСН-18-10	ТОЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ-110ПО ГРУНТУ	100М2	0,08	12,80	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	11757	-	657	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							791		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9321			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1537			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	869			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11727			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
100 Е11-2 ЭСН1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,63	43,30	27	- 2	2	- -
101 Е6-1 ЭСН1-1		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	1,30	27,40	36	- 1	1	- -
102 Е6-34 ЭСН3-5		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 СЛОЖНЫХ	М3	12,90	34,70	448	- 35	22	13 4
103 Е6-37 ЭСН3-8		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	12,90	3,35	43	- 22	15	7 2
104 Е6-34 ЭСН3-5 СЦМ П1-5 П1-4		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Ж/Б СЛОЖНЫХ С КОЛОДЦАМИ ИЗ БЕТОНА М-150ОБЪЕМОМ ДО 25М3	М3	9,49	33,89	322	- 27	17	10 3
		34,7=(27,4-26,6)*1,015							
105 Е6-36 ЭСН3-7		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	9,49	0,91	9	- 8	4	4 1
106 Е6-37 ЭСН3-7		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	9,49	3,35	32	- 17	11	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	С124-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,19	270,00	51	-	-	-
108	С124-2	=ТОЖЕ,А-2	Т	0,91	278,00	253	-	-	-
109	С124-3	=ТОЖЕ,А-3	Т	0,07	270,00	19	-	-	-
110	С124-43	=ТОЖЕ,ВР-1	Т	0,04	392,00	16	-	-	-
111	Е6-83 ЭСН 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	-
112	Е6-84 ЭСН 9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,20	355,00	71	- 8	8	-
113	Е6-85 ЭСН 9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,51	329,00	168	- 6	6	-
114	Е34-304 ЭСН55	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,28	221,00	63	- 11	9	2 1
115	Е8-10 ЭСН3-1	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,10	9,32	10	-	-	-
116	С111-69	=СТОИМОСТЬ ВОЙЛОКА БИТУМИЗИРОВАННОГО	Т	0,18	682,00	123	-	-	-
117	Е20-700 ЭСН18-3	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОГО ОСНОВАНИЯ	100КГ	3,65	33,90	124	- 10	9	1
118	С130-230	=ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.44	ШТ.	8,00	3,62	29	-	-	-
119	С130-231	=ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.45	ШТ.	8,00	4,91	39	-	-	-
120	Е20-699 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	100КГ	0,37	3,75	1	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ПР-НТ 05-18 П10-30	-СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ РЕЗИНОВЫХ	КГ	36,80	6,38	235	-	-	-
		ЦЕНА5,80*1,1							
122	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО ПОДШАБОТНОЙ ПРОКЛАДКИ И ДУБОВЫХ БРУСЬЕВ	М3	0,10	110,00	11	- 1	1	-
123	Е9-33 ЭСН4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	Т	0,04	43,00	2	- 1	1	-
124	С121-2095	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,05Т	Т	0,04	393,00	16	-	-	-
125	Е9-47 ЭСН7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	Т	0,75	46,80	35	- 27	14	13 4
126	С121-1978	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	Т	0,75	230,00	173	-	-	-
127	Е9-209 ЭСН32-12	-МОНТАЖ ФАРТУКОВ ИЗ УГЛОВОЙ ,ПОЛОСОВОЙ И РИФЛЁННОЙ СТАЛИ	Т	0,09	70,70	6	- 5	3	2 1
128	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ФАРТУКОВ	Т	0,09	327,00	29	-	-	-
129	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,30	90,00	27	- 6	6	-
130	Е6-30 ЭСН3-1 СЦМ П1-4 П1-3	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ М-150 СЛОЖНЫХ С КОЛОДЦАМИ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	5,74	36,52	210	- 20	13	7 2
		35,7*(26,6-25,8)*1,02							
131	Е6-36 ЭСН3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	5,74	0,91	5	- 5	2	3 1
132	Е6-37 ЭСН3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	5,74	3,35	19	- 10	7	3 1
133	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	1,10	9,41	10	-	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН3-1	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3					4		-
134	Е6-36 ЭСН3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1,10	0,91	1	- -	-	- -
135	Е6-30 ЭСН3-1 СЦМ П1,4 П1,3	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ М-150 С КОЛОДЦАМИ ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	5,70	36,52	208	- 20	13	7 2
		ЦЕНА35,7+(26,6-25,8),1,02							
136	Е6-36 ЭСН3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	5,70	0,91	5	- 5	2	3 1
137	Е6-30 ЭСН3-1 СЦМ П1,4 П1-3	-ТОЖЕ,БЕЗ КОЛОДЦЕВ	М3	6,10	36,52	223	- 21	14	7 2
		35,70+(26,6-25,8)*1,02							
138	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,18	355,00	64	- 7	7	- -
139	Е34-304 ЭСН55	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,06	221,00	13	- 2	2	- -
140	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ АРМАТУРНОЙ	Т	0,11	392,00	43	- -	-	- -
141	СЦМ ТЧП39 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,92	178,00	164	- -	-	- -
142	Е13-123 ЭСН15-8	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЙ,РЕШЕТОК СТОЕК ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,25	15,40	4	- -	-	- -
143	Е13-157 ЭСН18-10	-ТОЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ-110	100М2	0,25	12,80	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМ П1=15 П1=13	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М=50	М3	1,30	28,28	37	- 2	2	-
		ЦЕНА29,3+(26,3=25,3),1,02							
145	Е6-90 ЭСН11-1 СЦМ П1=4 П,1=3	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕНН И ДНИЩ ПРИЯМКОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М=150	М3	4,61	33,02	152	- 8	7	1 -
		ЦЕНА32,2+(26,6=25,8).1,02							
146	Е6-90 ЭСН11-1	=ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М=100	М3	1,64	32,20	53	- 3	3	-
147	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А=1	Т	0,01	229,00	2	-	-	-
148	СЦМ Т,Ч,П.3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,А=3	Т	0,01	250,00	3	-	-	-
149	СЦМ ТЧП,3,9 ТАБЛ3-1 П13	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-
150	Е6-83 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	-
151	Е6-84 ЭСН9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,07	355,00	25	- 3	3	-
152	Е7-447 ТЧП1,33 ЭСН 38=10-1,8	=УКЛАДКА БАЛОК Ж,Б, ВЕСОМ ДО 0,3Т	ШТ	2,00	0,34	1	-	-	-
153	СЦМ П9=284	=СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М=200	М3	0,18	68,66	12	-	-	-
		ЦЕНА70,3=0,82,2							
154	СЦМ П2=4	=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М=100	М3	0,01	24,40	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,07	335,00	23	- 2	2	- -
156	Е7-462 ТЧП1,33 ЭСН 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	6,00	2,50	15	- 12	6	6 2
157	СЦМ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,32	60,80	19	-	-	-
158	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М-100	М3	0,26	24,40	6	-	-	-
159	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	-	-	-
160	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ,А-3	Т	0,03	250,00	8	-	-	-
161	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	-ТОЖЕ,ВР-1	Т	0,01	321,00	3	-	-	-
162	Е8-11 ЭСН3-2	-ЗАСЫПКА ГРАВИЯ НАД РЕШЕТКАМИ	М3	0,26	11,89	3	-	-	-
163	Е8-27 ЭСН4-7	-ОБМАЗКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	90,00	3	- 1	1	-
164	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,10	178,00	18	-	-	-
165	Е13-123 ЭСН15-8	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,02	15,40	1	-	-	-
166	Е13-157	-ТОЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ110	100М2	0,02	12,80	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН18-10						-		-
		СМОТРОВЫЕ КАНАВЫ СК1-СК6							
167	Е27-149 ЭСН34-10	-ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ПРОЛИВКОЙ БИТУМОМ НА ВСЮ ГЛУБИНУ	100М2	0,71	263,00	187	- 8	2	6 2
168	Е27-151 ЭСН34-11 К=2	-ДОБАВИТЬ ПРОПИТКУ НА 20ММ	1000М2	0,07	580,00	41	-	-	-
169	Е6-225 ЭСН26-3СЦ М П,1=31 П1,28	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛНИЩ И СТЕН КАНАВ ИЗ БЕТОНА М=150,МИА0,6	М3	275,51	58,94	16239	- 2 72	2419	253 77
		ЦЕНА=0,7=(33,3=28,2),1,015*(0,92,2+1,53),1,015							
170	Е8-38 ЭСН5-5	-КЛАДКА СТЕН КАНАВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	270,50	37,90	10252	- 1 81	1014	167 51
171	Е6-225 ЭСН26-3 СЦМ П1=31 П,1=29	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж,Б,ОБРАМЛЯЮЩИХ БРУСЬЕВ,УПОРОВ,РАССЕКАТЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М200 МПА 0,6	М3	101,72	60,06	6109	- 86	893	93 28
		60,7=(33,3=29,3),1,015*(0,92,2+1,53),1,015							
172	С124-25	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=1	Т	0,23	309,00	71	-	-	-
173	С124-27	-ТОЖЕ,А=3	Т	0,63	284,00	179	-	-	-
174	С124-43	-ТОЖЕ,ВР=1	Т	0,23	392,00	90	-	-	-
175	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П,1=4 П,1=3	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М=150,МПА 0,6	М3	10,70	35,95	385	- 25	17	8 2
		31,7*(26,6=25,8),1,02*(0,92,2+1,53),1,02							
176	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,25	441,00	110	-	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							31		-
177	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	1,63	355,00	579	- 64	62	2 1
178	Е6-85 ЭСН9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	6,72	329,00	2211	- 92	83	9 3
179	Е9-94 ЭСН12-1 Т.Ч. ТАБЛ.2 П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,26	30,07	8	- 5	2	3 1
180	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	Т	0,26	213,00	55	- -	-	- -
181	Е7-447 ТЧП1.33 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	396,00	0,34	135	- 135	32	103 36
182	СЦМ П.867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-15.12-14	ШТ	41,00	2,12	87	- -	-	- -
183	СЦМ П863	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-10.12-6	ШТ	355,00	0,81	288	- -	-	- -
184	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,99	24,40	24	- -	-	- -
185	Е7-462 ТЧП1.33 ЭСН 39-5-1,8	ОБЪЕМ0,25.3,96 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	89,00	2,50	223	- 186	87	99 36
186	СЦМ П.8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	10,14	60,80	617	- -	-	- -
187	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	3,86	24,40	94	- -	-	- -
188	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,03	229,00	7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1								
189	ССЦМ Т4П3,9 ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ,А-3	Т	0,60	250,00	150	- - -	-	- - -
190	ССЦМ Т4П3,9 ТАБЛ3-1 П6	-ТОЖЕ,ВР-1	Т	0,17	321,00	55	- - -	-	- - -
191	ССЦМ Т4П3,9 ТАБЛ3-1 П13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	- - -	-	- - -
192	ССЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	178,00	4	- - -	-	- - -
193	Е7-670 Т4П1,33 ЭСН 47-11-1,8	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	0,80	2	- - - 1	1	- - -
194	ССЦМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,07	62,70	4	- - -	-	- - -
195	ССЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	321,00	3	- - -	-	- - -
196	ССЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	178,00	2	- - -	-	- - -
197	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,03	318,00	10	- - - 1	1	- - -
198	Е9-46 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,41	58,00	24	- - - 19	6	13 - - - 5
199	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,41	327,00	134	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
200	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК СТАЛЬНЫХ НА НИШИ СМОТРОВЫХ КАНАЛОВ	Т	1,50	318,00	477	- 45	35	10 3
201	Е20-404 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1СТУПЕНИ	1ШТ	9,00	2,99	27	- 8	8	- -
202	Е20-405 ЭСН1-7	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400 2СТУПЕНИ	1ШТ	64,00	4,20	269	- 57	54	3 1
203	Е20-406 ЭСН1-7	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600 3СТУПЕНИ	1ШТ	117,00	5,26	615	- 104	98	6 2
204	Е11-136 ЭСН20-4	-УСТРОЙСТВО ПОЛОВ СМОТРОВЫХ КАНАВ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100 ТОЛЩ15ММ	100М2	2,90	362,00	1050	- 167	157	10 3
205	Е15-86 ЭСН14-4	-ОБЛИЦОВКА СЕН И НИШИ СМОТРОВЫХ КАНАЛОВ СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	9,41	450,00	4235	- 910	891	19 6
206	С111-112	-СТОИМОСТЬ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ЦВЕТНЫХ ГЛАДКИХ,ИСКЛЮЧИТЬ	М2	941,00	3,18	2992	-	-	-
207	С111-767 СБ,АОП ВЫП1	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК	М2	941,00	4,40	4140	-	-	-
208	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	10,14	90,00	913	- 214	198	16 5
209	Е16-66 ЭСН8-1	-УКЛАДКА В ПОЛУ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 22Х1,4ММ	М	7,00	1,78	12	- 3	3	- -
210	Е16-66 ЭСН8-1	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32Х1,4ММ	М	10,00	1,78	18	- 4	4	- -
211	Е16-67 ЭСН8-2	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 70Х1,8ММ	М	8,00	2,21	18	- 4	4	- -
212	Е16-35 ЭСН7-1	-УКЛАДКА В ПОЛУ ВОДОГАЗОПРОВОДОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	8,20	0,86	7	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	Е16-37 ЭСН7-1	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,80	1,03	11	- 2	2	- -
214	Е16-40 ЭСН7-2	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	2,00	1,61	3	- 1	1	- -
215	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	8,60	178,00	1531	- -	-	- -
216	Е13-123 ЭСН15-8	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,64	15,40	10	- 1	1	- -
217	Е13-157 ЭСН1810	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ110	100М2	0,64	12,80	8	- 1	1	- -
		КАНАЛЫ							
218	Е6-189 ЭСН18-1СЦМ П,1-5 П1-4	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАЛА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	М3	26,10	38,19	997	- 114	81	33 10
		ЦЕНА=39,0-(27,4-26,6)*1,05							
219	С124-25	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	309,00	3	- -	-	- -
220	С124-25	-ТОЖЕ,А-3	Т	0,01	309,00	3	- -	-	- -
221	Е11-3 ЭСН1-3	-ПЕСЧАННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ	М3	12,00	10,40	125	- 19	19	- -
222	Е8-38 ЭСН5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	19,50	37,90	739	- 85	73	12 4
223	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,88	441,00	388	- 110	109	1 -
224	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
225	Е9-94 ЭСН12-1 Т,Ч, ТАБЛ,2 П,2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,12	30,07	4	- 3	1	2 1
226	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	Т	0,12	213,00	26	-	-	-
227	Е7-447 ТЧП1,33 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	76,00	0,34	26	- 26	6	20 7
228	СЦМ П867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-15,12,14	ШТ	2,00	2,12	4	-	-	-
229	СЦМ П863	-ТОЖЕ,1ПР1-10,12,6	ШТ	74,00	0,81	60	-	-	-
230	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М-100	М3	0,19	24,40	5	-	-	-
231	Е7-723 ЭСН54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	30,72	6,93	213	- 147	55	92 33
232	СЦМ П,8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	3,26	75,30	245	-	-	-
233	СЦМ П,8-521	-ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200	М3	12,96	73,66	955	-	-	-
		ЦЕНА 5,3-0,82,2							
234	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,16	229,00	37	-	-	-
235	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	-ТОЖЕ,А-3	Т	0,69	250,00	173	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТОЖЕ,ВР=1	Т	0,15	321,00	48	-	-	-
237	СЦМ П,8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М=300	М3	5,11	60,80	311	-	-	-
238	СЦМ П,8-503	=ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М=200 ЦЕНА60,8=0,82,2	М3	9,39	59,16	556	-	-	-
239	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,14	229,00	32	-	-	-
240	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,А=3	Т	0,72	250,00	180	-	-	-
241	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТОЖЕ,ВР=1	Т	0,15	321,00	48	-	-	-
242	Е8-27 ЭСН4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	2,46	90,00	221	- 52	48	4 1
243	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,93	178,00	166	-	-	-
244	Е13-123 ЭСН15-8	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,04	15,40	1	-	-	-
245	Е13-157 ЭСН18-10	=ТОЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ110	100М2	0,04	12,80	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	73103	- 7808	6728	1080 347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	57624		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	9510		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	5367		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	72501		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	512		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	45		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	45		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	602		
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС							
246 Е7-41 ЭСН3-11		-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т	ШТ	30,00	15,80	474	- 331	133	198 72
247 Е7-42 ЭСН3-12		-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 6Т	ШТ	16,00	19,30	309	- 224	93	131 47
248 СЦМ П9-6		-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ М300 МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ 8,1М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1М2 МАРКИ К72-6	М3	39,00	70,80	2761	- -	-	- -
249 СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П1		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,42	229,00	96	- -	-	- -
250 СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	4,48	250,00	1120	- -	-	- -
251 СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13		-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,32	413,00	132	- -	-	- -
252 СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13		-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,45	413,00	599	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,76	178,00	313	-	-	-
254	СЦМ П,9=6 ТАБЛ3,3	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛНЫХ СПЛОШНЫХ М400МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ 8,1М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3МАРКИ К72-35 ЦЕНА?0,8+0,82+1,63	М3	30,40	73,25	2227	-	-	-
255	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,35	229,00	80	-	-	-
256	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	5,94	250,00	1485	-	-	-
257	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13	=ТОЖЕ,,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,37	413,00	153	-	-	-
258	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,72	413,00	297	-	-	-
259	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,09	178,00	194	-	-	-
260	Е7-32 ЭСН3-2	=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	31,00	10,60	329	- 223	93	130 47
261	Е7-34 ЭСН3-4	=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	ШТ	12,00	14,80	178	- 133	53	80 29
262	СЦМ П,9=5 ТАБЛ3-3	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН К36-9 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ М=200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ 4,4М ОБЪЕМОМ 0,42М3	М3	8,40	78,96	663	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 0,6-0,82.2							
263	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,21	229,00	48	-	-	-
264	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 3	=ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	1,67	250,00	417	-	-	-
265	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П1 3	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,31	413,00	128	-	-	-
266	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,76	413,00	314	-	-	-
267	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,07	178,00	190	-	-	-
268	СЦМ П,9-6 ТАБЛ3-3	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН 7КФ97-2-1ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ М-200 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ 9,6М,ОБЪЕМОМ 1,4М3	М3	16,80	69,16	1162	-	-	-
		ЦЕНА 0,8-0,82.2							
269	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,04	229,00	9	-	-	-
270	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,А-3	Т	1,28	250,00	320	-	-	-
271	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТОЖЕ,В-1	Т	0,07	321,00	22	-	-	-
272	СЦМ	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,62	413,00	256	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЧП,3,9 ТАБЛ 3-1П,13								
273	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,62	178,00	110	-	-	-
274	СЦМ П9-5 ТАБЛ3-3	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН МАРКИ К69-1ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ М-200 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ 6,5М ОБЬЕМОМ 0,59М3	М3	0,59	78,96	47	-	-	-
		ЦЕНА80,6-0,82,2							
275	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	-	-	-
276	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,02	250,00	5	-	-	-
277	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,01	321,00	3	-	-	-
278	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-
279	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	413,00	12	-	-	-
280	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,05	178,00	9	-	-	-
281	СЦМ П9-5 ТАБЛ3-3	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН МАРКИ КБ11-1 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ М-200 МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ 7,2М ОБЬЕМОМ 0,87М3	М3	1,74	78,96	137	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА80,6-0,82,2							
282	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- - -	-	- -
283	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	=ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,08	250,00	20	- - -	-	- -
284	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,02	321,00	6	- - -	-	- -
285	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,04	413,00	17	- - -	-	- -
286	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,08	413,00	33	- - -	-	- -
287	СЦМ ТЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,11	178,00	20	- - -	-	- -
288	Е7-173 ЭСН10-19	=МОНТАЖ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	ШТ	14,00	14,90	209	- - - 08	72	136 - - - 49
289	СЦМ П,8-84 ТАБЛ3,3	=СТОИМОСТЬ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ 1ФПС12-1А6 И 2ФПС12-1А6 ИЗ БЕТОНА М450,ДЛИНОЙ ДО 12М,МАССОЙ ДО 15Т	М3	62,60	105,63	6612	- - -	-	- -
		ЦЕНА104+1,63							
290	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,12	229,00	27	- - -	-	- -
291	СЦМ Т,Ч,П,3,9	=ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	6,21	250,00	1552	- - -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1 П,3								
292	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-4	Т	2,11	250,00	527	- - -	-	- - -
293	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1П, 6	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР-1	Т	0,33	321,00	106	- - -	-	- - -
294	СЦМ Т4,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,08	413,00	446	- - -	-	- - -
295	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,08	413,00	33	- - -	-	- - -
296	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,35	178,00	62	- - -	-	- - -
297	Е7-147 ЭСН10-5	-МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	ШТ	45,00	21,80	981	- - 962	350	612 - 226
298	СЦМ П,8-77	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ФБ18Д-5В МАССОЙ 7,7Т,ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 18М ИЗ БЕТОНА М-400 ОБЪЕМОМ 3,1М3	М3	130,20	121,00	15754	- - -	-	- - -
299	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	1,01	229,00	231	- - -	-	- - -
300	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	9,03	250,00	2258	- - -	-	- - -
301	СЦМ Т,Ч,П,3,9	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР2	Т	6,13	423,00	2593	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1 П,7						-		-
302	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,05	413,00	434	-	-	-
303	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,38	413,00	570	-	-	-
304	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	2,44	178,00	434	-	-	-
305	СЦМ П,8-78	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ФБ18З-8ВМАССОЙ 9,2Т,ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 18М ИЗ БЕТОНА М-400 ОБЪЕМОМ 3,7М3	М3	11,10	117,00	1299	-	-	-
306	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,11	229,00	25	-	-	-
307	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,86	250,00	215	-	-	-
308	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	-ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,13	321,00	42	-	-	-
309	СЦМ ТЧ,П,3,9 ТАБЛ3-1 П7	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР-2	Т	0,57	423,00	241	-	-	-
310	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,08	413,00	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ,3-1 П,13	-ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,10	413,00	41	-	-	-
312	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,17	178,00	30	-	-	-
313	Е9-51 ЭСН8-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА	Т	3,05	19,20	59	-	18	27
							45		10
314	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКОВ	Т	3,05	250,00	762	-	-	-
315	Е7-290 ЭСН17-6	-УСТАНОВКА НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	1,28	358,00	458	-	54	4
							58		1
316	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	2,39	342,00	817	-	51	-
							51		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	64797	-	917	1318
							2235		481

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	50737
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8370
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4727
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	63834
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	821
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	71
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	963

РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ

317	Е7-247 ЭСН14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	381,00	16,30	6210	-	1543	2179
							3722		785
318	Е7-249 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,	ШТ	6,00	19,40	116	-	30	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М					75		16
319	СЦМП,2-2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50	М3	5,88	21,90	129	-	-	-
320	СЦМ П8-327 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР-НТ 06-08 СТР55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900 КГС/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2Х СТОРОН,С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРОБЛЕННОГО КАМНЯ	М2	244,62	16,08	3933	-	-	-
		ЦЕНА14,4+12,2,0,08,1,02+0,68							
321	СЦМ П8-328 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР-НТ 06-08 СТР55	-ТОЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2	М2	20,16	17,15	346	-	-	-
		ЦЕНА15,40+13,10,0,08,1,02+0,68							
322	СЦМ 8-347 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР-НТ 06-08 СТР55	-ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3ДО12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	1658,25	16,58	27494	-	-	-
		ЦЕНА16,90+12,20,0,08,1,02+0,68							
323	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,31	178,00	233	-	-	-
324	Е7-709 ЭСН51-9	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ОКОННЫХ КОРОБОК,РАМ ВОРОТ ДВЕРЕЙ С ПАНЕЛЯМИ МАСТИКАМИ	100М	9,76	88,00	859	-	101	201
							302		60
325	Е7-712 ЭСН51-12	-ТОЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	8,50	13,40	114	-	94	1
							95		-
326	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	2,33	4,85	11	-	11	1
							12		-
327	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ	Т	0,20	328,00	66	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН17-4	МАССОЙ ДО 20 КГ					7		-
328	Е7-285 ЭСН17-1	УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,76	362,00	275	- 76	70	6 2
329	Е7-445 ЭСН38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	20,00	0,23	5	- 5	2	3 1
330	СЦМП2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,05	24,40	1	-	-	-
331	СЦМ ТОМ3 П866	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,14	ШТ	12,00	1,43	17	-	-	-
332	СЦМ ТОМ3 П868	ТОЖЕ,1ПР3-19,12,14	ШТ	5,00	2,23	11	-	-	-
333	СЦМ ТОМ3 П871	ТОЖЕ,1ПР4-25,12,14	ШТ	3,00	3,34	10	-	-	-
334	Е7-138 ТЧП1,33 ЭСН 9-4-1,8	УКЛАДКА ОБВЯЗОННЫХ БАЛОК ВЕСОМ 1,5Т	ШТ	2,00	2,89	6	- 6	1	5 2
335	СЦМ П9-287	СТОИМОСТЬ БАЛОК БОП25-1П ИЗ БЕТОНА М250	М3	1,74	69,58	121	-	-	-
		ЦЕНА 0,40-0,82							
336	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,05	229,00	11	-	-	-
337	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П3	ТОЖЕ,А3	Т	0,09	250,00	22	-	-	-
338	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13)	ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339	ЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	413,00	4	-	-	-
340	ЦМ ТЧП3.9 ТАБЛ3-1 П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	-	-	-
341	Е8-178 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	100М2	0,91	642,00	587	- 58	52	6 2
342	ЦМ П9-334	=СТОИМОСТЬ Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2		91,48	5,00	457	-	-	-
343	Е8-30 ЭСН5-1	=КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,66	34,20	262	- 23	17	6 2
344	Е8-30-1 ЭСН5-1	=ТОЖЕ,ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	15,50	31,60	490	- 47	34	13 4
345	Е8-37-1 ЭСН5-4 ТЕХ.Ч.П.1,11	=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	54,77	31,40	1720	- 146	112	34 10
346	Е8-59 ЭСН7-3	=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	194,00	8	- 1	1	- -
347	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	Т	3,62	342,00	1238	- 77	77	- -
348	Е8-194 ЭСН22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	2,41	71,10	172	- 01	99	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	56545	- 4753	2250	2503 885

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	44941
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7415
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4189
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	56545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ							
349	Е7-237 ТЧП1,33 ЭСН 13-9-1,8	УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	71,00	17,30	1228	- 328	204	124 44
350	Е7-234 ТЧП1,33 ЭСН 13-8-1,8	УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	6,00	34,62	208	- 27	18	9 3
351	СЦМ П,8-424	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 1П7-2А3-Т ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА РЕБРО 2055КГС/М2И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	М2	24,66	12,70	313	- -	-	- -
352	СЦМ П,8-417	ТОЖЕ,2П1-2А6-Т С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА РЕБРО 2100КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	442,00	9,78	4323	- -	-	- -
353	СЦМ П,8-433	ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА РЕБРО 2040КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	185,60	10,20	1893	- -	-	- -
354	СЦМ ТАБЛ3-1 Т,Ч,П,3,9 П,13	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	413,00	4	- -	-	- -
355	СЦМ Т3-1 П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,65	178,00	116	- -	-	- -
356	Е7-109ЭСН8-1-1,8	УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ДО 30М	ШТ	26,00	16,40	426	- 269	183	86 30
357	СЦМ П9-287	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Б48-30БЪЕМОМ 0,7М3ИЗ БЕТОНА М-200,ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ 1,8Т ЦЕНА?0,4-0,82,2	М3	18,20	68,76	1251	- -	-	- -
358	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,02	229,00	5	- -	-	- -
359	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,3	ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	4,71	250,00	1177	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,6	-ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	4,73	321,00	1518	- - -	-	- - -
361	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,10	413,00	41	- - -	-	- - -
362	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,13	-ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,44	413,00	182	- - -	-	- - -
363	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,54	178,00	96	- - -	-	- - -
364	Е9-94 ЭСН12-1 Т,Ч, ТАБЛ,2 П,2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	1,66	30,07	50	- - 39	16	23 - 8
365	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	Т	1,66	212,00	352	- - -	-	- - -
		ЦЕНА213-1-1,01							
366	Е7-670 ТЧП1,33 ЭСН 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж,Б ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	31,00	0,80	25	- - 24	18	6 - 2
367	СЦМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,81	62,70	51	- - -	-	- - -
368	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,11	250,00	28	- - -	-	- - -
369	СЦМ Т,,П,3,9 Т,3-1П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,18	413,00	74	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370	СЦМТ,Ч,П, 3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,29	178,00	52	-	-	-
371	СЦМ П,2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,86	24,40	21	-	-	-
372	Е9-33 ЭСН4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,12	43,00	5	- 4	2	2 1
373	С121-1780	-СТОИМОСТЬ СТОЙКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,12	278,00	33	-	-	-
374	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	1,50	342,00	513	- 32	32	-
375	Е6-181 ЭСН16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	16,50	44,50	734	- 98	82	16 5
376	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	-	-	-
377	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,28	325,00	91	-	-	-
378	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
379	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	18630	- 825	559	266 93

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14398
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2375
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18115			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	440			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	515			
		РАЗДЕЛ 8, ПОКРЫТИЕ							
380	Е7-178 ЭСН11-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	30,00	5,70	171	- 92	36	56 20
381	Е7-184 ЭСН11-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	236,00	8,02	1893	- 1073	394	679 245
382	СЦМ П,8-120	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М, ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГС/М2 (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)	М2	2616,60	5,62	14705	- -	-	- -
383	СЦМ П8-122	-ТОЖЕ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2	М2	712,00	6,62	4713	- -	-	- -
384	СЦМ П,8-151	-ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 540КГС/М2	М2	302,60	7,00	2118	- -	-	- -
385	СЦМ П,8-157	-ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 540КГС/М2	М2	569,60	7,92	4511	- -	-	- -
386	СЦМ П8-114	-ТОЖЕ, ШИРИНОЙ ДО 2М, ДЛИНОЙ 6М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ) 400КГС/М2	М2	106,80	5,37	574	- -	-	- -
387	СЦМ П8-140	-ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М2	44,50	7,17	319	- -	-	- -
388	СЦМ П8-145	-ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И 1000ММ	М2	115,70	7,39	855	- -	-	- -
389	СЦМ Т,Ч,П,3,9	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛ	Т	0,96	413,00	396	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П13								
390	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,72	178,00	662	-	-	-
391	СЦМ ПРИЛ2 ТАБЛБ СТР130 ПРИМ1	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП-350Б	М2	3421,00	0,14	479	-	-	-
		ЦЕНА0,61-0,47=0,14							
392	СЦМ ПРИЛ2 ТАБЛБ СТР130	=ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	3421,00	0,61	2087	-	-	-
393	С111-370	=СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б	М2	6842,00	0,22	1505	-	-	-
394	СЦМ П9-330	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	М3	408,75	31,10	12712	-	-	-
395	Е12-288 ЭСН9-5	=УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ И ПРИМЫКАНИЙ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ	М3	72,18	17,90	1292	- 162	84	78 23
396	Е12-288 ЭСН9-5	=УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ	М3	58,16	17,90	1041	- 131	68	63 19
397	Е12-309 АОП1 СТР17 ЭСН13-3	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	12,06	36,50	440	-	-	-
398	Е12-299 ЭСН10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ И СТЫКОВ	100М2	16,87	51,60	871	- 142	129	13 4
399	Е12-300 К=10 ЭСН10-2	=НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ	100М2	16,87	25,30	427	- 13	5	8 3
400	Е7-209 ЭСН12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	36,00	2,43	87	- 73	36	37 14
401	СЦМ	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТШАХТ ОБЪЕМОМ	М3	0,59	90,20	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-236	ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200					-		-
402	СЦМ П,8-237	-ТОЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	4,12	75,90	313	-	-	-
403	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,14	229,00	32	-	-	-
404	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,05	250,00	13	-	-	-
405	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	-ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,10	321,00	32	-	-	-
406	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	413,00	50	-	-	-
407	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	178,00	21	-	-	-
408	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,10	342,00	34	- 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	65935	- 1688	754	934 328

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52406
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8646
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4883
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	65935

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	Е12-51 ЭСН1-2-1	УСТРОЙСТВО 3Х СЛОЙНОЙ СКАТНОЙ КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ ПРОКЛАДНОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б И ОДНОГО СЛОЯ РКК-350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2	47,97	203,00	9738	- 1 70	1477	393 118
410	Е12-289 ЭСН9-6	-ИСКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ-УЧТЕНО В КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТАХ	100М2	34,21	49,90	1707 -	- 410	366 -	44 13
411	Е12-289 ЭСН9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ШВАХ И ПРИМЫКАНИЯХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	100М2	16,87	49,90	842	- 203	181	22 7
412	Е12-280 ЭСН8-5	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ФАРТУКАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	2,01	192,00	387	- 93	92	1 -
413	Е9-121 ЭСН17-4 Т,Ч, ТАБЛ,2 П,2	-ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	Т	2,62	47,49	124	- 50	49	1 -
414	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	2,62	441,00	1155	- -	-	- -
415	Е8-59 ЭСН7-3	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ В ШВАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ А3	Т	0,16	194,00	31	- 4	4	- -
		ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ Ф1-1-64ШТ							
416	Е9-112 ЭСН15-6	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ	Т	6,55	47,20	309	- 285	90	195 76
417	С121-1972 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	6,55	268,19	1757	- -	-	- -
		ЦЕНА269-0,8,1,01							
418	С130-1490	-СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	130,00	3,01	391	- -	-	- -
419	Е15-772 ЭСН204-3 111-601	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	160,00	15,33	2453	- -	-	- -
420	Е7-750 ДОП1 ЭСН61-3	-ОБШИВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	1,34	312,00	420	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	С111-190	*СТОИМОСТЬ КЛЕЯ88НП	Т	0,04	370,00	15	-	-	-
							-		-
422	С112-25	*СТОИМОСТЬ БРУСКОВ СОСНОВЫХ	М3	0,64	58,30	37	-	-	-
							-		-
423	Е12-304 ЭСНП-1	*ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	100М	4,10	221,00	905	-	215	43
							58		13
424	С114-125	*ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	18,97	25,60	486	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ4,096*3,86*1,2							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	21520	-	1742	611
							2353		201

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13607
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2244
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1267
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17118
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3345
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	288
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	291
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3924
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	391
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	478

РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ И МОНОРЕЛЬСЫ

425	Е9-63 ЭСН9-3 Т,Ч, ТАБЛ,2 П,2	*МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК,УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,МАССОЙ ДО 3Т	Т	19,57	37,09	726	-	278	323
							601		122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426	С121-1797 ТАБЛ3	=ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,РАЗРЕЗНЫЕ,МАССОЙ 1М ДО 0,2Т 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	Т	13,80	284,06	3920	-	-	-
		ЦЕНА278*6*1,01							
427	С121-1797 ТАБЛ,3	=ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,РАЗРЕЗНЫЕ,МАССОЙ 1М ДО 0,2Т 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5=1	Т	3,99	286,08	1141	-	-	-
		ЦЕНА278*8*1,01							
428	С121-1797 ТАБЛ3	=ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,РАЗРЕЗНЫЕ,МАССОЙ 1М ДО 0,2Т 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	1,03	269,92	278	-	-	-
		ЦЕНА278*8*1,01							
429	С121-1797 ТАБЛ3	=ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЯСОВ,РАЗРЕЗНЫЕ,МАССОЙ 1М ДО 0,2Т 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5=1	Т	0,75	297,19	223	-	-	-
		ЦЕНА278*19*1,01							
430	Е9-40 ЭСН6-1	=МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М	57,12	3,68	210	- 193	42	151 53
431	С121-1825 ТАБЛ3	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТЕЛЬФЕРОВИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС-5=1	Т	3,01	247,08	744	-	-	-
		ЦЕНА239*8*1,01							
432	С121-1825 ТАБЛ3	=ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5=2	Т	1,12	251,12	281	-	-	-
		ЦЕНА239*12*1,01							
		ЛЕСТНИЦЫ							
433	Е9-46 ЭСН7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ И СТРЕМЯНОК	Т	0,93	58,00	54	- 43	13	30 11
434	Е9-47 ЭСН7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ И ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,69	46,80	32	- 25	13	12 4
435	С121-1975Т АБЛ3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,77	358,00	276	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА358-8,1,0							
436,	С121-1975 ТАБЛ3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС2	Т	0,09	358,00	32	-	-	-
437,	С121-1975 ТАБЛ3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3кП2=1	Т	0,02	358,00	7	-	-	-
		ЦЕНА358-7,1,01							
438,	С121-1975	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3кП2	Т	0,05	358,00	18	-	-	-
439,	С121-1979 ТАБЛ3	=ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3кП2	Т	0,24	326,00	78	-	-	-
		ЦЕНА326-8,1,01							
440,	С121-1981Т АБЛ3	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3кП2	Т	0,34	327,00	111	-	-	-
		ЦЕНА327-8,1,01							
441,	С121-1975 ТАБЛ3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3кП2	Т	0,10	358,00	36	-	-	-
		ЦЕНА358-8,1,01							
442,	Е13-123 ЭСН15-8	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; АК-070	100М2	0,44	15,40	7	-	1	-
443,	Е13-157	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100	100М2	0,44	12,80	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	9599	- 1	347	516
							863		190

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8167	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	704	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9582			
		РАЗДЕЛ 11, ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК							
444	Е9-101 ЭСН14-1	-МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ, СТАЛЬНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	2,10	483,00	1014	- 760	622	138 53
445	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	1,50	342,00	513	-	-	-
446	ПР-НТ 01-23 П,6-019	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ0,8ММ	М2	210,00	2,49	523	-	-	-
447	ПР-НТ 01-23 ТАБЛ1	-АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М2	210,00	0,87	183	-	-	-
448	Е26-19 ЭСН8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОДВЕСТНОГО ПОТОЛКА	М3	10,50	8,05	85	- 52	50	2 1
449	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150 ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М3	11,03	25,60	282	-	-	-
		ОБЪЕМ:10,5;1,03;1,02							
450	Е26-73 ЭСН13-9	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ В КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	100М2	2,10	12,60	26	- 25	25	- -
451	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	1000М2	0,23	1870,00	432	-	-	-
		ОБЪЕМ210;1,1							
452	СЦМ ТЧП39 ТАБЛ3-1 П,18	-ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,06	178,00	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	3670	- 837	697	140 54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	836			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ 77			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ 1051			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 2233			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 192			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ 194			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ 2619			
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ							
453 Е10-106 ЭСН20-2		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	12,92	1,19	15	- 11	7	4 1
454 Е10-141 ЭСН26-2		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	12,92	0,95	12	- 2	2	- -
455 С122-283		-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ Д52В	М2	10,56	16,40	173	- -	-	- -
456 С122-280		-ТОЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ Д53В	М2	2,36	16,80	40	- -	-	- -
457 Е10-107 ЭСН20-3		-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,96	2,00	18	- 7	6	1 -
458 С122-273		-СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д33И Д38	М2	8,96	14,80	133	- -	-	- -
459 С111-447-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	4,00	8,94	36	- -	-	- -
460 С111-448-1		-ТОЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	5,00	2,97	15	- -	-	- -
461 Е10-144 ЭСН27-1		-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	М2	57,43	3,76	216	- 17	88	29 9
462 С121-1969		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	2,30	287,00	660	- -	-	- -
463 С122-303		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	57,43	25,80	1482	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
464	С111-342	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	931,00	0,32	298	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	3841	-	103	34
							137		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2438			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	403			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	226			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3067			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	660			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	774			
		РАЗДЕЛ 13, ОКНА							
465	Е10-85 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10	М2	224,96	1,96	441	-	117	63
							180		18
466	Е10-86 ЭСН14-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10	М2	325,51	1,69	550	-	143	88
							231		26
467	С122-160	-СТОИМОСТЬ АВУСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПВА12-24,1И ПВА18-24,1	М2	513,26	13,00	6672	-	-	-
							-		-
468	С111-436	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	176,00	2,58	454	-	-	-
							-		-
469	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	688,80	0,18	124	-	-	-
							-		-
470	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	306,60	0,20	61	-	-	-
							-		-
471	С122-312	-ИМПОСТ50,120	М	66,60	1,07	71	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
472	С122-318	=БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 50,80	М	45,60	0,77	35	-	-	-
473	С122-338	=ТОЖЕ,БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0,75	117,00	88	-	-	-
474	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,53	342,00	181	- 11	11	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	10918	- 22	271	151 44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8677			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1432			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	809			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	10918			
		РАЗДЕЛ 14. ВОРОТА							
		ВОРОТА ПВ3,6.3,6=2ШТ							
475	Е9-49 ЭСН7-4	=УСТАНОВКА ВОРОТ С КАЛИТКОЙ	Т	1,04	103,00	107	- 80	23	57 16
476	С121-1969	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	Т	1,04	287,00	298	-	-	-
477	Е26-37 ЭСН8-10	=УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ	М3	2,00	4,86	10	- 8	5	3 1
478	С114-140	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ	М3	1,94	101,00	196	-	-	-
479	Е10-33 ЭСН6-2	=ПРОКЛАДКА ИЗ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ5ММ	М2	24,00	1,10	26	- 2	2	-
480	С111-356	=СТОИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ	КГ	15,00	0,61	9	-	-	-
		ВОРОТАРСВ3,6.3,6=1ШТ							
481	Е9-49	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКЛАДЧАТЫХ ВОРОТ	Т	0,73	103,00	75	-	16	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-4						56		11
482	С121-1969	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,20	287,00	57	-	-	-
483	С121-1971	=ТОЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ	Т	0,53	316,00	167	-	-	-
484	Е9-49 ЭСН7-4	ВОРОТА ВПС36,36С-10ШТ =УСТАНОВКА ВОРОТ ТИПА СЭНДВИЧ СО СТАЛЬНЫМИ ОБШИВКАМИ	Т	5,61	103,00	578	- 36	126	310 88
485	С121-1969	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	Т	2,14	287,00	614	-	-	-
486	С121-1971	=ТОЖЕ,ПОЛОТЕН	Т	3,47	316,00	1097	-	-	-
487	Е26-9 ЭСН2-9	=УПЛОТНЕНИЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М3	0,10	19,00	2	- 1	1	-
488	С111-295	=ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР ЛИСТОВОЙ	Т	0,03	2960,00	89	-	-	-
489	С111-356	=СТОИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ	КГ	60,00	0,61	37	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	3973	- 83	173	410 116

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	369
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	463
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	2993
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	257
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	260
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	3510

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
490	Е9-33 ЭСН4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ПЕРЕГОРОДОК	Т	6,39	43,00	275	- 97	81	116 42
491	С121-1783	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	6,39	289,00	1847	- -	-	- -
492	Е7-291 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,66	342,00	226	- 14	14	- -
493	Е7-279 ЭСН16-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	90,00	6,79	611	- 97	175	122 38
494	Е7-280 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	ШТ	45,00	8,07	363	- 185	104	81 25
495	СЦМ П.8-413	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	М2	1477,50	5,18	7653	- -	-	- -
496	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,13	178,00	23	- -	-	- -
497	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ПЕРЕГРОДОК ИЗ БРУСКОВ	М3	2,80	110,00	308	- 40	36	4 1
498	Е26-31 ЭСН8-4	-УТЕПЛЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ40ММ	М3	4,90	35,90	176	- 68	62	6 3
499	С114-123	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	5,47	20,40	112	- -	-	- -
500	Е10-271 ЭСН55-1	-ОБШИВКА ВКЛАДЫШЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ 10ММ	М2	385,00	1,76	678	- 47	331	16 4
501	Е7-285 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	1,40	362,00	507	- 40	129	11 3
502	Е9-33 ЭСН4-10	-УСТАНОВКА СТОЕК ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,14	43,00	6	- 5	2	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
503	С121-1781	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,14	250,00	35	-	-	-
504	Е9-33 ЭСН4-10	=УСТАНОВКА ЩИТОВ ПЕРЕГОРОДОК	Т	1,04	43,00	45	- 32	13	19 7
505	С121-1781	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,04	250,00	260	-	-	-
506	Е26-50 ЭСН10-5	=НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ НА КАРКАС ЩИТОВ И ДВЕРНЫХ СТВОРОК	М2	178,80	1,30	232	- 11	11	- -
507	Е8-46-1 ЭСН5-9 ТЕХН.Ч,П1 ,11	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,41	422,00	1015	- 130	112	18 5
508	Е8-45-1 ЭСН5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,37	438,00	161	- 26	23	3 1
509	Е8-44-1 ЭСН5-8 ТЕХ,Ч,П,1 ,11	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	4,04	446,00	1800	- 267	236	31 9
510	Е8-43-1 ЭСН5-8	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,29	462,00	134	- 24	21	3 1
511	Е9-210 ЭСН32-13	=ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ И УСТРОЙСТВО КОРОБОК ОСТЕКЛЕНИЯ	Т	0,96	42,90	41	- 38	20	18 5
512	С121-2095 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3 П8	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,90	392,19	353	-	-	-
		ЦЕНА393=0,8,1,01							
513	С121-2105 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ,3 П,8	=ТОЖЕ,ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,06	441,19	26	-	-	-
		ЦЕНА442=0,8,1,01							
514	Е15-757	=ОСТЕКЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100М2	0,10	323,00	31	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН202-4	ПЕРЕГОРОДОК					-		-
							2		-
515	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ (ИСКЛЮЧИТЬ)	М2	- 9,60	1,79 -	17	-	-	-
							-		-
516	С111-578	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	9,60	2,23	21	-	-	-
							-		-
517	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	5,20	0,61	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	21051	-	1372	451
							1823		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14037			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2318			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1307			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17662			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2888			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	249			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	252			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3389			
		РАЗДЕЛ 16, ПОЛЫ							
		ТИП1(1П,10)							
518	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	34,60	43,30	1498	-	124	34
							158		10
519	Е11-11 ЭСН1-11 ОЦМП1-15 П,1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ,120ММ ИЗ БЕТОНА М300	М3	415,20	35,22	14623	-	673	-
							673		-
		ЦЕНА=9,3+(32,1-26,3),1,02							
520	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	27,83	70,00	1948	-	275	27
							302		8
521	ПР-НТ 06-14-01 СТР17 П6	-ВВЕДЕНИЕ ДОБАВКИ В РАСТВОР	М3	56,77	0,20	11	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522	С1113-184	-СТОИМОСТЬ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА	Т	0,25	2200,00	550	-	-	-
523	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	6,77	70,00	474	- 74	67	7 2
524	Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ БЕТОНА М-300	100М2	6,77	628,00	4252	- 686	670	16 5
525	Е11-73 ЭСН11-7	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	100М2	6,77	130,00	880	- 77	76	1 -
526	Е11-74 ЭСН11-8	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	33,85	28,70	971	- 389	389	- -
527	Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	100М2	25,70	628,00	16140	- 2604	2544	60 18
528	СЦМ ТАБЛ3,4	-ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 0,6	М3	56,54	2,45	139	- -	-	- -
529	СЦМ ТЕХ,ЧАСТЬ П,3,11	ЦЕНА0,92+1,53 -ДОБАВКА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОСТЬ	М3	56,54	1,33	75	- -	-	- -
530	Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ АБСОЛЮТНОПЛОТНОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	100М2	2,13	628,00	1338	- 215	211	4 1
531	Е11-73 ЭСН11-7	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	100М2	2,13	130,00	277	- 24	24	- -
532	Е11-74 ЭСН11-8	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	10,65	28,70	306	- 122	122	- -
533	СЦМ ТАБЛ3,4	-ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 0,8	М3	4,69	3,98	19	- -	-	- -
534	СЦМ ТЕХ,ЧАСТЬ	ЦЕНА0,92+1,53,2 -ДОБАВКА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОСТЬ	М3	4,69	1,33	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р,3,11						-		-
535	Е11-78 ЭСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	34,60	91,10	3152	- 1694	1650	44 13
		ТИП3							
536	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,86	43,30	37	- 4	3	1 -
537	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП1-15 П1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ100ММ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	8,57	31,24	268	- 14	14	- -
		ЦЕНА29,30+(28,2-26,3),1,02							
538	Е11-172 ЭСН25-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ШЛАКОСИТАЛЛОВЫХ ТОЛЩ,15ММ	М2	85,70	10,10	866	- 118	106	12 3
		ТИП4							
539	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,85	43,30	80	- 9	7	2 1
540	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМ П,1-15 П1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ,120ММ ИЗ БЕТОНА М300	М3	22,49	35,22	792	- 36	36	- -
		ЦЕНА29,3+(32,1-26,3),1,02							
541	Е11-132 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЖАРОУПОРНОГО БЕТОНА	100М2	1,85	425,00	785	- 98	79	19 6
542	ПР-НТ 06-12-01 П,1-020 П1-001 ПРИМЕЧ,П2 П,4	-ДОБАВКА НА ЖАРОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА	М3	29,55	8,32	246	- -	-	- -
		ЦЕНА(7,95+1,5),1,1,1,07-3,3,0,93),1,02							
		ТИП5П							
543	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,12	70,00	79	- 12	11	1 -
544	Е11-56 ЭСН8-2	-ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	100М2	1,12	13,60	15	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545	ПР-НТ 06-14-01 СТР,17 П,6	-ВВЕДЕНИЕ ДОБАВКИ В РАСТВОР	М3	1,68	0,20	1	-	-	-
546	С1113-184	-СТОИМОСТЬ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА	Т	0,01	2200,00	22	-	-	-
547	Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	100М2	1,12	628,00	705	- 114	111	3 1
548	Е11-73 ЭСН11-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,12	130,00	146	- 13	13	- -
549	Е11-74 ЭСН11-8	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	5,61	28,70	161	- 65	65	- -
550	СЦМ ТАБЛ,3,4	-ДОБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 0,6	М3	2,47	2,45	6	-	-	- -
		ЦЕНА0,92+1,53							
551	СЦМ ТЕХ,ЧАСТЬ П,3,11	-ДОБАВКА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОСТЬ	М3	2,47	1,33	3	-	-	- -
552	Е11-78 ЭСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	1,12	91,10	102	- 55	54	1 -
		ТИП6							
553	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,11	43,30	5	-	-	- -
554	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,92	29,30	27	- 1	1	- -
555	Е11-167 ЭСН25-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ШЛАКОСИТАЛОВЫХ ТОЛЩ,10ММ	М2	11,50	7,48	86	- 15	14	1 -
		ТИП7							
556	Е11-57 ЭСН8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩ,75ММ	100М2	0,98	81,50	80	- 15	14	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
557	Е11-58 К=11 ЭСН8-4	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5 ММ	100М2	0,98	169,40	167	- 5	2	3 1
558	Е11-202 ЭСН28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО РЕЗИНОВОГО РЕЛИНА НА МАСТИКЕ	100М2	0,98	411,00	404	- 44	43	1 -
		ТИП8							
559	Е11-57 ЭСН8-3	-УСРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩ20ММ	100М2	4,95	81,50	403	- 78	72	6 2
560	Е11-58 К=8 ЭСН8-4	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5 ММ	100М2	4,95	123,20	610	- 20	9	11 3
561	Е11-69 ЭСН11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,95	84,70	419	- 83	77	6 2
562	Е11-77 ЭСН11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	4,95	9,83	49	- 39	39	- -
		ТИП9							
563	Е11-187 ЭСН27-3	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ40ММ	100М2	0,49	233,00	114	- 12	11	1 -
564	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,49	70,00	34	- 5	5	- -
565	Е11-56 К=4 ЭСН8-2	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО 40	100М2	0,49	54,40	27	- -	-	- -
566	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,49	84,70	41	- 8	8	- -
567	Е13-296 ЭСН40-4	-ПРОПИТКА ПОКРЫТИЯ ФЛЮАТАМИ	100М2	0,49	7,92	4	- 3	3	- -
568	Е11-77 ЭСН11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,49	9,83	5	- 4	4	- -
569	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	- -
570	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ,3-1 П,18						- -		- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	67236	- 7892	7630	262 76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	53436			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8818			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4982			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67236			
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
571	Е15-294 ЭСН59-1 ТЧП3,10	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ С4М С ЛЕСОВ	100М2	48,78	7,63	372	- 241	233	8 2
572	Е15-297 ЭСН59-4 ТЧП3,10	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М С ЛЕСОВ	100М2	81,92	18,84	1543	- 1375	1364	11 3
573	Е15-256 ЭСН 55-5-11 ТЧП3,10	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М С ЛЕСОВ	100М2	2,95	105,08	310	- 142	123	19 12
574	Е15-275 ЭСН55-18 ТЧП3,10	-ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М С ЛЕСОВ	100М2	13,80	35,70	493	- 297	284	13 4
575	Е15-277 ЭСН56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,44	215,00	94	- 50	47	3 1
576	Е15-277 ЭСН56-1 ТЧП3,10	-ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100М2	0,46	203,73	94	- 47	44	3 1
577	Е15-86 ЭСН14-4	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,29	450,00	1030	- 321	217	4 1
578	С111-112	-СТОИМОСТЬ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ЦВЕТНЫХ ГЛАДКИХ,ИСКЛЮЧИТЬ	М2 -	228,90	3,18 -	728	- -	-	- -
579	С111-767	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК	М2	228,90	4,40	1007	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СБ.АОП ВЫП1								
580	Е26-38 ЭСН8-11	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛИТКОЙ НА МАСТИКЕ	М3	2,68	36,20	97	- 39	38	1 -
581	С111-769 СБ.АОП ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ВИНИПОР ТОЛЩ 30ММ	М2	89,40	10,70	957	- -	-	- -
582	Е15-563 ЭСН159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,10	71,20	7	- 3	3	- -
583	Е15-568 ЭСН159-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	1,38	76,70	106	- 39	38	1 -
584	Е15-660 ЭСН168-3	-ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	1,81	76,30	138	- 43	42	1 -
585	Е15-661 ЭСН168-4	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	100М2	0,94	82,20	77	- 28	27	1 -
586	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,КОЛОНН ПО ШТУКАТУРКЕ И ОТДЕЛАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М С ЛЕСОВ	100М2	66,54	5,84	389	- 329	326	3 - 1
587	Е15-508 ЭСН153-1	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	100М2	81,92	5,84	478	- 405	401	4 - 2
588	Е13-152 ЭСН18-5	-ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ КАТЕГОРИИ В ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ ВПМ-2	100М2	1,25	17,60	22	- 2	2	- -
589	Е13-123 ЭСН15-8	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК,КАРКАСА,БАЛОК СТОЕК ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВЕСНОГО ПОЛКА ГРУНТОМ АК-070	100М2	4,08	15,40	63	- 8	7	1 -
590	Е13-123 ЭСН15-8	-ТО ЖЕ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ОБРАМЛЕНИЙ	100М2	3,08	15,40	47	- 6	5	1 -
591	Е13-123 ЭСН15-8	-ТО ЖЕ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ,ФОНАРЯ	100М2	2,52	15,40	39	- 4	4	- -
592	Е13-123 ЭСН15-8	-ТО ЖЕ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	100М2	2,35	15,40	36	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
593	Е13-123 ЭСН15-8	-ТО ЖЕ ШИТОВ И СЕТОК ПЕРЕГОРОДОК	100М2	2,09	15,40	32	- 3	3	- -
594	Е13-157 ЭСН18-10	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ 110	100М2	14,12	12,80	181	- 17	14	3 1
595	Е8-194 ЭСН22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТЫ	100М2ГП	13,04	71,10	927	- 544	535	9 3
596	Е8-194 ЭСН22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ГП	38,84	71,10	2762	- 1619	1592	27 8
597	Е8-195 ЭСН22-6	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	38,84	44,40	1724	- 1147	1134	13 4
598	Е15-747 ЭСН202-1 ТЧП,3,24 К=2	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	5,13	444,00	2278	- 147	139	8 2
599	С111-575	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛА ТОЛЩ 3ММ ИСКЛЮЧИТЬ	М2 -	790,42	1,21 -	956	- -	-	- -
600	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	790,42	1,79	1415	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	18915	- 6760	6626	134 45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15034
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2479
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1402
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18915

РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

601	Е15-201 ЭСН51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,43	85,30	37	- 17	15	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602	Е15-210 ЭСН52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,70	34,60	24	- 13	12	1 -
603	Е15-529 ЭСН156-4-24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,43	47,50	20	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	101	- 33	30	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	81			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		РАЗДЕЛ 19. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
604	Е1-960 ЭСН80-2	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОД КРЫЛЬЦО,ПАНДУС КРЫЛЬЦА	100М3	0,90	74,50	67	- 67	67	- -
605	Е1-174 ЭСН22-13 Т,Ч,П1,11 Т,Ч,П1,17	ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ-ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3	1000М3	0,09	149,66	13	- 14	1	13 5
606	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ	Т	162,00	0,29	47	- -	-	- -
607	Е1-195 ЭСН25-2 Т,Ч,П1,11	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1000М3	0,09	14,33	1	- 1	-	1 -
608	Е1-1184 ЭСН118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД КОРЫТО	100М3	0,90	9,69	9	- 9	6	3 2
		ПАНДУС							
609	Е11-2 ЭСН1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,99	43,30	43	- 5	4	1 -
610	Е11-11 ЭСН1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПАНДУС ИЗ БЕТОНА М300	М3	67,00	35,22	2360	-	109	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЦМП,1-15						109		-
	П,1-19								
		ЦЕНА29,30+(32,1-26,3)*1,02							
611	Е27-169 ЭСН42-1	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.50ММ	100М2	0,99	156,00	154	- 8	8	- -
612	Е27-172 К=4 ЭСН42-2	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,99	101,20	100	- 5	5	- -
		КРЫЛЬЦА							
613	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,07	43,30	3	- -	-	- -
614	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩ.150ММ	М3	1,10	35,22	39	- 2	2	- -
	,1-19								
		ЦЕНА29,30+(32,1-26,3)*1,02							
615	Е27-169 ЭСН42-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.50ММ	100М2	0,07	156,00	11	- 1	1	- -
616	Е27-172 К=4 ЭСН42-2	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,07	101,20	7	- -	-	- -
		ОТМОСТКА							
617	Е27-43 ЭСН11-1-5	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	100М2	1,55	192,50	298	- 20	3	17 5
618	Е27-50-1 К=5 ЭСН-ПРИМ	-ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЛЩИНЫ	100М2	1,55	54,50	84	- -	-	- -
619	Е27-169 ЭСН42-1	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ 2,5СМ	100М2	1,55	156,00	242	- 13	13	- -
620	Е27-172 ЭСН42-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ	100М2	1,55	25,30	39 -	- 2	2	- -
621	Е27-78 ЭСН19-2	-УКЛАДКА БОРТОВОГО КАМНЯ У ВОРОТ БР100.30.15	100М	0,44	551,00	242	- 18	18	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
622	Е8-10 ЭСН3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ У ПРОЕМОВ ВОРОТ	М3	52,30	9,32	487	- 38	21	17 5
		ЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ							
623	Е8-45 ЭСН5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,80	472,00	376	- 55	49	6 2
624	Е26-18 ЭСН4-5	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	2,70	14,00	38	- 32	32	- -
625	С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	2,78	75,30	209	- -	-	- -
626	Е15-298 ЭСН60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,45	386,00	174	- 33	30	3 1
627	Е15-304 ЭСН61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,45	73,00	33	- 6	6	- -
628	Е12-267 ЭСН6-1	ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,49	213,00	105	- 14	12	2 1
629	Е26-18 ЭСН4-5	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ КАМЕР ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	2,96	14,00	41	- 36	35	1 -
630	С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	3,05	75,30	230	- -	-	- -
631	Е12-299 ЭСН10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,49	51,60	25	- 4	4	- -
632	Е12-300 К=5	ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	0,49	12,65	6	- -	-	- -
633	Е15-658 ЭСН168-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СТЕН КАМЕР ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	1,59	44,80	71	- 14	13	1 -
634	Е6-83 ЭСН9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ПЕРЕГОРОДОК УГОЛКАМИ	Т	0,41	441,00	181	- 51	51	- -
635	Е9-94 ЭСН12-1	МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕР	Т	0,54	29,20	16	-	5	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							I3		3
636	CI2I-I969	Стоимость балок из швеллеров	т	0,54	287,00	I55	-	-	-
637	EI3-I23 ЭСНI5-8	Огрунтовка грунтом АК-070 балок	I00м2	0,I4	I5,40	2	-	-	-
638	EI3-I57 ЭСНI8-I0	Окраска по грунту эмалью ХВ II0	I00м2	0,I4	I2,80	2	-	-	-
		Всего по разделу	I9		руб.	7I09	- 566	493	73 24
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5493			
		Накладные расходы			руб.	905			
		Плановые накопления			руб.	5I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	69I0			
		Стоимость металлоконтажных работ			руб.	I7I			
		Накладные расходы			руб.	I4			
		Плановые накопления			руб.	I4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете					- / 45487	33591	II896 / 4100
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	367013			
		Накладные расходы			руб.	6055I			
		Плановые накопления			руб.	34196			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	461760			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	22256			
		Накладные расходы			руб.	I916			
		Плановые накопления			руб.	I935			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	26107			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	391			
		Накладные расходы			руб.	52			
		Плановые накопления			руб.	35			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	478			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту производственного корпуса
на общестроительные работы для Т-20°

Основание: Ал.II ч.I
АРI-2I, КЖ-69,
КМ-I9

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
I	Е7-247 ЭСНI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	38I,00	I6,30	62I0	- / 3722	I543	2I79 / 785
2	Е7-249 ЭСНI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	6,00	I9,40	II6	- / 75	30	45 / I6
3	СЦМП 2-2	Стоимость цементного раствора М 50	м3	5,88	2I,90	I29	- / -	-	- / -
4	СЦМ П8-327 ПРИЛОЖ2 ТАБЛ.Б СТР.I28 ПР-НТ 06-08	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона объемным весом 900 кгс/м3 с расходом стали до 7 кг/м2, длиной до 3 мм, толщиной 25 см с фактурным слоем с 2-х сторон, с фасадом стороны с добавлением дробленого камня	м2	244,62	I6,08	3933	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР55								
5	СЦМ П8-328 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР-НТ 06-08 СТР55	ЦЕНА14,4+12,2,0,08,1,02+0,68 -ТОЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2	М2	20,16	17,15	346	-	-	-
6	СЦМ 8-347 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР-НТ 06-08 СТР55	ЦЕНА15,40+13,10,0,08,1,02+0,68 -ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3ДО12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	1656,45	16,58	27464	-	-	-
7	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П18	ЦЕНА14,90+12,20,0,08,1,02+0,68 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,31	178,00	233	-	-	-
8	Е7-709 ЭСН51-9	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ОКОННЫХ КОРОБОК,РАМ ВОРОТ АВЕРЕЙ С ПАНЕЛЯМИ МАСТИКАМИ	100М	9,76	88,00	859	- 302	101	201 60
9	Е7-712 ЭСН51-12	-ТОЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	8,50	13,40	114	- 95	94	1 -
10	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ВЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	2,33	4,85	11	- 12	11	1 -
11	Е7-288 ЭСН17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,20	328,00	66	- 7	6	1 -
12	Е7-285 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,76	362,00	275	- 76	70	6 2
13	Е7-445 ЭСН38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	20,00	0,23	5	- 5	2	3 1
14	СЦМП2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,05	24,40	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	СЦМ ТОМ3 П866	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1=12,12,14	ШТ	12,00	1,43	17	-	-	-
16	СЦМ ТОМ3 П868	=ТОЖЕ,1ПР3=19,12,14	ШТ	5,00	2,23	11	-	-	-
17	СЦМ ТОМ3 П871	=ТОЖЕ,1ПР4=25,12,14	ШТ	3,00	3,34	10	-	-	-
18	Е7-138 ТЧП1,33 ЭСН 9-4-1,8	=УКЛАДКА ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ВЕСОМ 1,5Т	ШТ	2,00	2,89	6	- 6	1	5 2
19	СЦМ П9-287	=СТОИМОСТЬ БАЛОК БОП25-1П ИЗ БЕТОНА М250	М3	1,74	69,58	121	-	-	-
		ЦЕНА*0,40=0,82							
20	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,05	229,00	11	-	-	-
21	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П3	=ТОЖЕ,А3	Т	0,09	250,00	22	-	-	-
22	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13)	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-
23	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	413,00	4	-	-	-
24	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	-	-	-
25	Е8-178 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	100М2	0,76	642,00	490	- 50	44	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ССЦМ П9-334	-СТОИМОСТЬ Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2		76,35	5,00	382	-	-	-
							-		-
27	Е8-30 ЭСН5-1	-КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,70	34,20	195	-	13	4
							17		1
28	Е8-30-1 ЭСН5-1	-ТОЖЕ,ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	11,55	31,60	365	-	26	10
							36		3
29	Е8-37-1 ЭСН5-4 ТЕХ.Ч.П.1 ,11	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	54,77	31,40	1720	-	112	34
							146		10
30	Е8-59 ЭСН7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	194,00	8	-	1	-
							1		-
31	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	Т	3,62	342,00	1238	-	77	-
							77		-
32	Е8-194 ЭСН22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	2,41	71,10	172	-	99	2
							101		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	56051	-	2230	2498
							4728		883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	44547		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	7351		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	4153		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	56051		
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ							
33	Е7-178 ЭСН11-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	30,00	5,70	171	-	36	56
							92		20
34	Е7-184 ЭСН11-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	236,00	8,02	1893	-	394	679
							1073		245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М							
35	СЦМ П,8-120	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГС/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)	М2	2616,60	5,62	14705	-	-	-
36	СЦМ П8-122	-ТОЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2	М2	712,00	6,62	4713	-	-	-
37	СЦМ П,8-151	-ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)540КГС/М2	М2	302,60	7,00	2118	-	-	-
38	СЦМ П,8-157	-ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)540КГС/М2	М2	569,60	7,92	4511	-	-	-
39	СЦМ П8-114	-ТОЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ 6М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ)400КГС/М2	М2	106,80	5,37	574	-	-	-
40	СЦМ П8-140	-ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М2	44,50	7,17	319	-	-	-
41	СЦМ П8-145	-ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И 1000ММ	М2	115,70	7,39	855	-	-	-
42	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛ	Т	0,96	413,00	396	-	-	-
43	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,72	178,00	662	-	-	-
		ЦЕНА 0,61-0,47=0,14							
44	СЦМ ПРИЛ2 ТАБЛ6 СТР130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	3421,00	0,61	2087	-	-	-
45	С111-370	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б	М2	3421,00	0,22	753	-	-	-
46	СЦМ П9-330	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	М3	340,72	31,10	10596	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
47	Е12-288 ЭСН9-5	УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ И ПРИМЫКАНИЙ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ	М3	60,15	17,90	1077	- 35	70	65 19
48	Е12-288 ЭСН9-5	УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ	М3	48,45	17,90	867	- 110	57	53 16
49	Е12-309 ДОП1 СТР17 ЭСН13-3	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	12,06	36,50	440	- -	-	- -
50	Е12-299 ЭСН10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ И СТЫКОВ	100М2	16,87	51,60	871	- 142	129	13 4
51	Е12-300 К=10 ЭСН10-2	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ	100М2	16,87	25,30	427	- 13	5	8 3
52	Е7-209 ЭСН12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	36,00	2,43	87	- 73	36	37 14
53	СЦМ П8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТШАХТ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,59	90,20	53	- -	-	- -
54	СЦМ П,8-237	ТОЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	4,12	75,90	313	- -	-	- -
55	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,14	229,00	32	- -	-	- -
56	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,05	250,00	13	- -	-	- -
57	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,10	321,00	32	- -	-	- -
58	СЦМ	ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	413,00	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П.13						- -		- -
59	СЦМ Т.Ч.П.3,9 ТАБЛ3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	178,00	21	- -	-	- -
60	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,10	342,00	34	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	61235	- 1640	729	911 321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48670			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8030			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4535			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	61235			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
61	Е12-51 ЭСН1-2-1	-УСТРОЙСТВО 3Х СЛОЙНОЙ СКАТНОЙ КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ ПРОКЛАДНОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б И ОДНОГО СЛОЯ РКК-350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2	47,97	203,00	9738	- 1870	1477	393 118
62	Е12-289 ЭСН9-6	-ИСКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ-УЧТЕНО В КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТАХ	100М2 -	34,21	49,90 -	1707 -	- 410	366 -	44 13
63	Е12-289 ЭСН9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ШВАХ И ПРИМЫКАНИЯХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	100М2	16,87	49,90	842	- 03	181	22 7
64	Е12-280 ЭСН8-5	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ФАРТУКАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	1,85	192,00	356	- 86	85	1 -
65	Е9-121 ЭСН17-4 Т.Ч. ТАБЛ.2 П.2	-ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	Т	2,62	47,49	124	- 50	49	1 -
66	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	2,62	441,00	1155	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
67	Е8-59 ЭСН7-3	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ В ШВАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ А3	Т	0,16	194,00	31	- 4	4	- -
		ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ Ф1-1-64ШТ							
68	Е9-112 ЭСН15-6	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ	Т	6,55	47,20	309	- 285	90	195 76
69	С121-1972 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	6,55	268,19	1757	- -	-	- -
		ЦЕНА269-0,8,1,01							
70	С130-1490	-СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	130,00	3,01	391	- -	-	- -
71	Е15-772 ЭСН204-3 111-601	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ АВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	160,00	15,33	2453	- -	-	- -
72	Е7-750 ДОП1 ЭСН61-3	-ОБШИВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	1,34	312,00	420	- -	-	- -
73	С111-190	-СТОИМОСТЬ КЛЕЯ88НП	Т	0,04	370,00	15	- -	-	- -
74	С112-25	-СТОИМОСТЬ БРУСКОВ СОСНОВЫХ	М3	0,64	58,30	37	- -	-	- -
75	Е12-304 ЭСНП-1	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	100М	4,10	221,00	905	- 258	215	43 13
76	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	18,97	25,60	486	- -	-	- -
		ОБЬЕМ6,096,3,86,1,2							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	21481	- 2346	1735	611 201

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 13576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2239			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1264			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17079			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	288			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	291			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3924			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	478			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	138767	- 8714	4694	4020 1405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	106793			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17620			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9952			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	134365			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	288			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	291			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3924			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	478			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту производственного корпуса
на общестроительные работы для Т-40°

Основание: Ал.II ч.I
АРI-2I, КЖI-69,
КМI-9

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
I	Е7-247 ЭСНI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	38I,00	I6,30	62I0	- / 3722	I543	2I79 / 785
2	Е7-249 ЭСНI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 мм	шт	6,00	I9,40	II6	- / 75	30	45 / I6
3	СЦМП.2-2	Стоимость цементного раствора М50	м3	5,88	2I,90	I29	- / -	-	- / -
4	СЦМ П8-327 ПРИЛОЖ2	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона объемным весом 900 кгс/м3 с расходом стали до 7 кг/м2, длиной до	м2	244,62	I6,08	3933	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛА,Б СТР,128 ПР=НТ 06=08 СТР55	ЗМ,ТОЛЩИНОЙ 25СМ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2Х СТОРОН,С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРОБЛЕНОГО КАМНЯ						
		ЦЕНА14,4+12,2,0,08,1,02+0,68						
5,СЦМ	П8=328 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,Б СТР,128 ПР=НТ 06=08 СТР55	=ТОЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2	М2	20,16	17,15	346	- - -	-	- - -
		ЦЕНА15,40+13,10,0,08,1,02+0,68							
6,СЦМ	8=347 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА,В СТР,128 ПР=НТ 06=08 СТР55	=ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3ДО12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	М2	1660,11	16,58	27525	- - -	-	- - -
		ЦЕНА14,90+12,20,0,08,1,02+0,68							
7,СЦМ	ТЧП3,9 ТАБЛ3=1 П18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,31	178,00	233	- - -	-	- - -
8,Е7=709	ЭСН51=9	=ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ОКОННЫХ КОРОБОК,РАМ ВОРОТ ДВЕРЕЙ С ПАНЕЛЯМИ МАСТИКАМИ	100М	9,76	88,00	859	- 302	101	201 60
9,Е7=712	ЭСН51=12	=ТОЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	8,50	13,40	114	- 95	94	1 -
10,Е7=714	ЭСН51=14	=УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	2,33	4,85	11	- 12	11	1 -
11,Е7=288	ЭСН17=4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,20	328,00	66	- 7	6	1 -
12,Е7=285	ЭСН17=1	=УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,76	362,00	275	- 76	70	6 2
13,Е7=445	ЭСН38=10=1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	21,00	0,23	5	- 5	2	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	СЦМП2-4	=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,05	24,40	1	-	-	-
15	СЦМ ТОМ3 П866	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,14	ШТ	13,00	1,43	19	-	-	-
16	СЦМ ТОМ3 П868	=ТОЖЕ,1ПР3-19,12,14	ШТ	5,00	2,23	11	-	-	-
17	СЦМ ТОМ3 П871	=ТОЖЕ,1ПР4-25,12,14	ШТ	3,00	3,34	10	-	-	-
18	Е7-138 ТЧП1,33 ЭСН 9-4-1,8	=УКЛАДКА ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ВЕСОМ 1,5Т	ШТ	2,00	2,89	6	- 6	1	5 2
19	СЦМ П9-287	=СТОИМОСТЬ БАЛОК БОП25-1П ИЗ БЕТОНА М250	М3	1,74	69,58	121	-	-	-
		ЦЕНА?0,40=0,82							
20	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,05	229,00	11	-	-	-
21	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П3	=ТОЖЕ,А3	Т	0,09	250,00	22	-	-	-
22	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13)	=ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-
23	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,13	=ТОЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	413,00	4	-	-	-
24	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е8-178 ЭСН18-2	УСТАНОВКА Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	100М2	0,91	642,00	587	- 58	52	6 2
26	СЦМ П9-334	СТОИМОСТЬ Ж.Б.ПОДОКОННЫХ ДОСОК ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2		91,48	5,00	457	- -	-	- -
27	Е8-30 ЭСН5-1	КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	8,26	34,20	282	- 25	18	7 2
28	Е8-30-1 ЭСН5-1	ТОЖЕ,ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	16,72	31,60	528	- 51	37	14 4
29	Е8-37-1 ЭСН5-4 ТЕХ.Ч.П.1 ,11	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	54,77	31,40	1720	- 146	112	34 10
30	Е8-59 ЭСН7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	194,00	8	- 1	1	- -
31	Е7-291 ЭСН17-7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	Т	3,62	342,00	1238	- 77	77	- -
32	Е8-194 ЭСН22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	2,41	71,10	172	- 101	99	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	56660	- 4759	2254	2505 885

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	45032
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7431
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4197
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	56660

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ

33	Е7-178 ЭСН11-2	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	30,00	5,70	171	- 92	36	56 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Е7-184 ЭСН11-5	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	236,00	8,02	1893	- 1073	394	679 245
35	СЦМ П,8-120	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГС/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)	М2	2616,60	5,62	14705	- -	-	- -
36	СЦМ П8-122	=ТОЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2	М2	712,00	6,62	4713	- -	-	- -
37	СЦМ П,8-151	=ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)540КГС/М2	М2	302,60	7,00	2118	- -	-	- -
38	СЦМ П,8-157	=ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)540КГС/М2	М2	569,60	7,92	4511	- -	-	- -
39	СЦМ П8-114	=ТОЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ 6М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ)400КГС/М2	М2	106,80	5,37	574	- -	-	- -
40	СЦМ П8-140	=ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М2	44,50	7,17	319	- -	-	- -
41	СЦМ П8-145	=ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И 1000ММ	М2	115,70	7,39	855	- -	-	- -
42	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П13	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛ	Т	0,96	413,00	396	- -	-	- -
43	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,72	178,00	662	- -	-	- -
		ЦЕНА0,61-0,47=0,14							
44	СЦМ ПРИЛ2 ТАБЛ6 СТР130	=ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	3421,00	0,61	2087	- -	-	- -
45	С111-370	=СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б	М2	3421,00	0,22	753	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
46	СЦМ П9-330	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М3	498,80	31,10	15513	-	-	-
							-		-
47	Е12-288 ЭСН9-5	-УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ И ПРИМЫКАНИЙ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ	М3	90,20	17,90	1615	-	106	98
							204		29
48	Е12-288 ЭСН9-5	-УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ	М3	72,66	17,90	1301	-	85	78
							163		23
49	Е12-309 ДОП1 СТР17 ЭСН13-3	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	12,06	36,50	440	-	-	-
							-		-
50	Е12-299 ЭСН10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ И СТЫКОВ	100М2	16,87	51,60	871	-	129	13
							142		4
51	Е12-300 К=10 ЭСН10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ	100М2	16,87	25,30	427	-	5	8
							13		3
52	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	36,00	2,43	87	-	36	37
							73		14
53	СЦМ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТШАХТ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,59	90,20	53	-	-	-
							-		-
54	СЦМ П,8-237	-ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	4,12	75,90	313	-	-	-
							-		-
55	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,14	229,00	32	-	-	-
							-		-
56	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,3	-ТОЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,05	250,00	13	-	-	-
							-		-
57	СЦМ Т,Ч,П,3,9	-ТОЖЕ,КЛАССА В-1	Т	0,10	321,00	32	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1 П,6								
58	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П,13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	413,00	50	-	-	-
59	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	178,00	21	-	-	-
60	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,10	342,00	34	- 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	68644	- 1762	793	969 338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54559			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9002			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5083			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	68644			
		РАЗДЕЛ 3; КРОВЛЯ							
61	Е12-51 ЭСН1-2-1	-УСТРОЙСТВО 3Х СЛОЙНОЙ СКАТНОЙ КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ ПРОКЛАДНОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РПП350Б И ОДНОГО СЛОЯ РКК-350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2	47,97	203,00	9738	- 1870	1477	393 118
62	Е12-289 ЭСН9-6	-ИСКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП350БНА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ-УЧТЕНО В КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТАХ	100М2 -	36,21	49,90 -	1707 -	- 410	366 -	44 13
63	Е12-289 ЭСН9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ШВАХ И ПРИМЫКАНИЯХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	100М2	16,87	49,90	842	- 203	181	22 7
64	Е12-280 ЭСН8-5	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ФАРТУКАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	2,25	192,00	432	- 104	103	1 -
65	Е9-121 ЭСН17-4 Т,Ч, ТАБЛ,2	-ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	Т	2,62	47,49	124	- 50	49	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.2								
66	С121-2114	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	2,62	441,00	1155	-	-	-
67	Е8-59 ЭСН7-3	=УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ В ШВАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ А3	Т	0,16	194,00	31	- 4	4	-
		ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ Ф1-1-64ШТ							
68	Е9-112 ЭСН15-6	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ	Т	6,55	47,20	309	- 285	90	195 76
69	С121-1972 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	6,55	268,19	1757	-	-	-
		ЦЕНА(69)=0,8,1,01							
70	С130-1490	=СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	130,00	3,01	391	-	-	-
71	Е15-772 ЭСН204-3 111-601	=ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	160,00	15,33	2453	-	-	-
72	Е7-750 ДОП1 ЭСН61-3	=ОБШИВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	1,34	312,00	420	-	-	-
73	С111-190	=СТОИМОСТЬ КЛЕЯ88НП	Т	0,04	370,00	15	-	-	-
74	С112-25	=СТОИМОСТЬ БРУСКОВ СОСНОВЫХ	М3	0,64	58,30	37	-	-	-
75	Е12-304 ЭСНП-1	=ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	100М	4,10	221,00	905	- 258	215	43 13
76	С114-125	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	18,97	25,60	486	-	-	-
		ОБЬЕМ(4,096*3,86*1,2							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	21576	- 2364	1753	611 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13652			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2251			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1271			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17174			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	288			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	291			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3924			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	478			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	146880	- 8885	4800	4085 1424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	113243			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18684			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10551			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	142478			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	288			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	291			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3924			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	478			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту производственного корпуса на хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 9,90 руб.
I м2 общей площади здания 0,57 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-4 ЭСНI-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I00 мм	м	5,00	4,82	24	-/2	2	-/-
2	EI6-23 ЭСН3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00 мм	т	0,06	457,00	27	-/I	I	-/-
3	EI6-69 ЭСН8-3 Т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I00 мм на высоте до 5 м	м	7,00	3,I5	22	-/4	4	-/-
4	EI6-47 ЭСН7-5 Т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 70 мм на высоте до 5 м	м	3I0,00	2,69	834	-/I26	II4	I2/3
5	EI6-43 ЭСН7-3	Тоже, диаметром 25 мм на высоте до 5 м	м	34,00	I,37	47	-/8	8	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,Ч, П,3,1								
6,	Е16-42 ЭСН7-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М	22,00	1,36	30	- 5	5	- -
	Т,Ч, П,3,1								
7,	Е16-41 ЭСН7-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М	110,00	1,21	133	- 28	27	1 -
	Т,Ч, П,3,1								
8,	Е16-119 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	29,00	29	- 2	2	- -
9,	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	- 6	5	1 -
10,	С130-87	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	1,82	9	- -	-	- -
11,	С130-86	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	3,00	1,48	4	- -	-	- -
12,	С130-85	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	9,00	1,25	11	- -	-	- -
13,	Е16-184 ЭСН16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	11,00	47,70	525	- 21	20	1 -
14,	ПР-НТ 43-06 СТР6 Ц14,5Т,10	-СТОИМОСТЬ РУКАВА ПОЖАРНОГО,НАПОРНОГО,ЛЬНЯНОГО НОРМАЛЬНОГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 77ММ	М	110,00	2,95	324	- -	-	- -
		ЦЕНА6,69,1,098							
15,	Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНА НАЛИВОЧНОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	7,00	2,07	14	- 1	1	- -
16,	Е16-194 ЭСН18-3	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	- 12	11	1 -
17,	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-50	ШТ	1,00	29,65	30	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17-04 АОП,1 П,3-073 Ц1Ч,5Т,10								
		ЦЕНА27,1,098							
18	Е16-219 ЭСН22-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,66	3,94	7	- 6	6	- -
19	Е16-220 ЭСН22	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	3,17	4,22	13	- 12	12	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2851	- 234	218	16 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	446			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1964			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	262			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	179			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2405			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е15-614 ЭСН164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М2	0,20	60,50	12	- 8	8	- -
21	Е15-613 ЭСН164-7	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	100М2	1,18	43,50	51	- 25	25	- -
22	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10	- 10	10	- -
23	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5	- 5	5	- -
24	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ	100М3	0,10	23,00	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
25,С122-403	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ		М2	2,40	5,14	12	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	115	-	50	-
							50		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	115			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2966	-	268	16
							284		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	446
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	74
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	561
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1964
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	262
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	179
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	2405

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственного корпуса
на бытовую канализацию

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,97 руб.
I м2 общей площади здания 0,II руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-34 ЭСН6-2	Трубопровод из полиэтиленовых труб низкого давления в земле вне здания диаметром I00 мм	м	5,00	3,I0	I6	- / 2	2	- / -
2	EI6-34 ЭСН6-2	Тоже, в земле внутри здания диаметром I00 мм	м	I8,00	3,I0	56	- / 7	7	- / -
3	EI6-33 ЭСНI6-I	Тоже, в земле внутри здания диаметром 50 мм	м	I9,00	I,92	36	- / 7	7	- / -
4	EI6-34 ЭСН6-2	Тоже, на полу и стенам диаметром I00 мм	м	I8,00	3,I0	56	- / 7	7	- / -
5	EI6-33 ЭСН6-I	Тоже, по полу и стенам диаметром 50 мм	м	5,00	I,92	I0	- / 2	2	- / -
6	EI7-28 ЭСНI-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл.	2,00	I,8I	4	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
7	С130-1660	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ 600Х450Х150 ММ	КОМПЛ,	2,00	17,20	34	-	-	-
							-		-
8	Е17-58 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ТИПА ТП-КВ	КОМПЛ,	3,00	21,20	64	-	4	-
							4		-
9	Е17-75 ЭСН5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРА НАСТЕННОГО С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ ТИП1	КОМПЛ,	1,00	6,80	7	-	1	-
							1		-
10	Е17-89 ЭСН6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТТИПА РСТО-2	КОМПЛ,	1,00	9,18	9	-	1	-
							1		-
11	Е17-91 ЭСН7	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	1,00	126,00	126	-	1	-
							1		-
12	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00	1,07	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	510	-	35	-
							35		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	419	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	37	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	510	

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	101,00	10	-	10	-
							10		-
14	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ	100М3	0,10	23,00	2	-	2	-
							2		-
15	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	2,40	5,14	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
16	Е1-960 ЭСН80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	100М3	0,30	74,50	22	-	22	-
							22		-
17	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ2ГРУППЫ	100М3	0,40	46,00	18	-	18	-
							18		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	81	-	52	-
							52		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	81
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	591 - 87 - 87 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	81
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	419
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	510

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственного корпуса
на водостоки

Основание: Ал.I, В I-I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	3,77 руб.
I м2 общей площади здания	0,22 руб.
I м3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, затрат (ценника) и др.	Наименование работ и	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-I4 ЭСН2-2 Т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам здания и в каналах, диаметром, I50 мм (на высоте от 3 до 5 м)	м	20,00	7.72	I54	- / 22	20	2 / I
2	ЕI6-I4 ЭСН2-2 Т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром, I50 мм (на высоте от 5 до 8 м)	м	I2,00	7.83	94	- / I4	I3	I / -
3	ЕI6-I2 6СН2-I Т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром, I00 мм (на высоте от 5 до 8 м)	м	80,00	5,22	4I8	- / 66	60	6 / 2
4	ЕI6-6 ЭСН4-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диаметром I50 мм внутри здания	м	6,00	7,I2	43	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,Е16-6 ЭСН1-4	=ТО ЖЕ,В ЗЕМЛЕ ФНЕ ЗДАНИЯ	М	20,00	7,12	142	- 10	9	1 -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1043	- 115	105	10 3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	851			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	114			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	78			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1043			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6,Е1-936 ЭСН78-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	101,00	20	- 20	20	- -
7,Е1-999 ЭСН86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ	100М3	0,20	23,00	5	- 3	3	- -
8,С122-403	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	4,80	5,14	25	- -	-	- -
9,Е1-960 ЭСН80-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	100М3	0,05	74,50	4	- 4	4	- -
10,Е1-968 ЭСН81-2	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	46,00	12	- 12	12	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	82	- 39	39	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	66			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	11			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	82			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1125	-	144	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							154		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	66
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	82
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	851
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	78
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1043

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственного корпуса

на горячий водопровод

Основание: Ал.I, ОВ I-29
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,73 руб.
I м2 общей площади здания 0,04 руб.
I м3 объема здания -

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	40,00	I,58	63	- / 9	9	- / -
2	ЕI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	45,00	I,35	6I	- / I0	I0	- / -
3	ЕI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	24,00	I,20	29	- / 6	6	- / -
4	СI30-2032	Стоимость вентиля запорного I5ч8бр диаметром 32 мм	шт	I,00	2,44	2	- / -	-	- / -
5	СI30-2032	Стоимость вентиля запорного I5Ч8БР диаметром 20 мм	шт	2,00	2,44	5	- / -	-	- / -
6	СI30-2032	Стоимость вентиля запорного I5Ч8БР диаметром I5 мм	шт	I,00	2,44	2	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7,Е16-219		-ГИДРОВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	1,09	3,94	4	-	4	-
	ЭСН22	ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	203	-	29	-
							29		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	203			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8,Е15-614		-МАСЛИНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ	100М2	0,16	60,50	10	-	6	-
	ЭСН164-8	ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА					6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	13	-	6	-
							6		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	216	-	35	-
							35		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	203			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственного корпуса

на отопление

Основание: Ал.I, ОВ I-29
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,02, тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I3,40 руб.
I м2 общей площади здания 0,77 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	403,00	0,86	347	-/89	85	4/-
2	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I0I,00	0,9I	92	-/22	2I	I/-
3	ЕI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных, неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I55,00	I,03	I60	-/35	33	2/-
4	ЕI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	232,00	I,I4	264	-/5I	49	2/-
5	23-07 ПI-0225	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2, диаметром I5 мм	шт	50,00	I,43	7I	-/-	-	-/-
		Цена I,3,I,098							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-0226	158П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ							
	7,23-07 П1-0227	ЦЕНА1,5,1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,98	12	-	-	-
	8,23-07 П1-0228	ЦЕНА1,8,1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	2,42	10	-	-	-
	9,Е18-196 ЭСН11-6	ЦЕНА2,2,1,098 =УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	- 2	2	-
	10,Е18-112 ЭСН5-1	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	223,00	0,66	147	- 69	56	13 4
	11,С130-1444	=СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РСГ И РСГ2	ЭКМ	223,00	4,87	1086	-	-	-
	12,Е18-122 ЭСН5-3	=УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	ШТ	17,00	12,50	213	- 17	14	3 1
	13,Е20-697 ЭСН18-2	=СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	1,74	36,10	63	- 6	6	-
	14,Е20-696 ЭСН18-1	=УГОЛОК 50,5ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	7,50	35,90	269	- 49	46	3 1
	15,Е20-697 ЭСН18-2	=ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ	100КГ	6,45	36,10	233	- 25	23	2 1
	16,Е16-219 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	8,91	3,94	35	- 33	33	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3709	- 398	368	30 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ	3027		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =				РУБ	7		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	402		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	273		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ	3709		
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-131 К=2 ЭСН16-4	=ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	3,49	17,66	62	- 8	6	2 - 1
18	С111-357	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	8,40	1,10	9	- -	-	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ 349,6,0,16=55,9КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 55,9,0,15=8,4КГ							
19	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,85	7,71	7	- 2	2	- -
20	Е13-133 ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,85	6,94	6	- 1	1	- -
21	Е26-15 ЭСН4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,50	22,70	34	- 33	33	- -
22	С114-352	=СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНИРАЛОВАТНОГО В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,50	77,46	116	- -	-	- -
		ЦЕНА5,2,1,03							
23	Е26-80 ЭСН15-1	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГ	100М2	0,07	108,00	7	- 3	3	- -
24	С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	6,80	0,94	6	- -	-	- -
		ЦЕНА1,01,0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	313	- 47	45	2 - 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	313			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4022	- 445	413	32 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	247			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	313			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3027			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	402			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	273			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3709			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту производственного корпуса на отопление для T -20°

Основание: АЛ.I, ОВ I-29
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	2,00	0,86	2	-	-	-
2	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I0I,00	0,9I	92	22	2I	I / -
3	ЕI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I53,00	I,03	I58	34	32	2 / -
4	ЕI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I0I,00	I,I4	II5	22	2I	I / -
5	ЕI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I33,00	I,29	I72	29	28	I / -
6	23-07 ПI-0225	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2, диаметром I5 мм	шт	50,00	I,43	7I	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7,23-07 П1-0226		ЦЕНА1,3,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 158П6,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	6,00	1,65	10	- ------- -	-	- ------- -
8,23-07 П1-0227		ЦЕНА1,5,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 154ВП2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,98	12	- ------- -	-	- ------- -
9,23-07 П1-0228		ЦЕНА1,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 152ВП2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	2,42	10	- ------- -	-	- ------- -
10,23-07 П1-0229		ЦЕНА2,2,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 154ВП2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	3,40	7	- ------- -	-	- ------- -
11,Е18-196 ЭСН11-6		ЦЕНА3,1,1,098 -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	- ------- 2	2	- ------- -
12,Е18-112 ЭСН5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	218,94	0,66	145	- ------- 68	55	13 ------- 4
13,С130-1444		-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РСГ И РСГ2	ЭКМ	218,94	4,87	1066	- ------- -	-	- ------- -
14,Е18-122 ЭСН5-3		-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	ШТ	17,00	12,50	213	- ------- 17	14	3 ------- 1
15,Е20-697 ЭСН18-2		-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	1,74	36,10	63	- ------- 6	6	- ------- -
16,Е20-696 ЭСН18-1		-УГОЛОК 50,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	7,50	35,90	269	- ------- 49	46	3 ------- 1
17,Е20-697 ЭСН18-2		-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ	100КГ	6,45	36,10	233	- ------- 25	23	2 ------- 1
18,Е16-219 ЭСН22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	8,75	3,94	34	- ------- 33	33	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3291	- 307	281	26 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2687			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	357			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	242			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3291			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	3,34	17,66	59	- 8	6	2 1
20,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	8,00	1,10	9	- -	-	- -
	ПРИМЕЧАНИЕ 333,Т,0,16=53,39КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 53,39,0,15=8КГ								
21,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,84	7,71	6	- 2	2	- -
22,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,84	6,94	6	- 1	1	- -
23,Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,14	22,70	26	- 25	25	- -
24,С114-352	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,14	77,46	88	- -	-	- -
	ЦЕНА*5,2,1,03								
25,Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГ	100М2	0,06	108,00	6	- 2	2	- -
26,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	5,60	0,94	5	- -	-	- -
	ЦЕНА1,01,0,931								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	258	-	36	2
							38		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	205			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	258			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3549	-	317	28
							345		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	205			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	258			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2687			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	357			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	242			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3291			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту производственного корпуса
на отопление для 'Г - 40°

Основание: Ал.I, ОВI-29
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-частая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	403,00	0,86	347	- / 89	85	4 / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	98,00	0,9I	89	- / 22	2I	I / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I67,00	I,03	I72	- / 37	35	2 / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	99,00	I,I4	II3	- / 22	2I	I / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I33,00	I,29	I72	- / 29	28	I / -
6	23-07 ПI-0225	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2, диаметром I5 мм	шт	47,00	I,43	67	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА1,3,1,098					-		-
7,23-07 П1-0226		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	8,00	1,65	13	-	-	-
		ЦЕНА1,5,1,098					-		-
8,23-07 П1-0227		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,98	12	-	-	-
		ЦЕНА1,8,1,098					-		-
9,23-07 П1-0228		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2,00	2,42	5	-	-	-
		ЦЕНА2,2,1,098					-		-
10,23-07 П1-0229		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	3,40	7	-	-	-
		ЦЕНА3,1,1,098					-		-
11,Е18-196 ЭСН11-6		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	- 2	2	-
12,Е18-112 ЭСН5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	239,59	0,66	158	- 75	60	15 5
13,С130-1444		-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РСГ И РСГ2	ЭКМ	239,59	4,87	1167	-	-	-
14,Е18-122 ЭСН5-3		-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	ШТ	15,00	12,50	188	- 15	12	3 1
15,Е18-124 ЭСН5-3		-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М	ШТ	4,00	19,80	79	- 3	3	-
16,Е20-697 ЭСН18-2		-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	1,74	36,10	63	- 6	6	-
17,Е20-696 ЭСН18-1		-УГОЛОК 50,5ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	7,50	35,90	269	- 49	46	3 1
18,Е20-697 ЭСН18-2		-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ	100КГ	6,45	36,10	233	- 25	23	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	9,00	3,94	35	- 34	34	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3929	- 408	376	32 8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3204			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	428			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	290			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3929			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	3,87	17,66	68	- 9	7	2 1
21,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	9,30	1,10	10	- -	-	- -
	ПРИМЕЧАНИЕ 387,3,0,16=62КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 62,0,15=9,3КГ							
22,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,86	7,71	7	- 2	2	- -
23,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,86	6,94	6	- 1	1	- -
24,Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,80	22,70	41	- 39	39	- -
25,С114-352	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНИРАЛОВАТНОГО В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,80	77,46	139	- -	-	- -
	ЦЕНА 5,2,1,03							
26,Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГ	100М2	0,07	108,00	8	- 3	3	- -
27,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	7,50	0,94	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
ЦЕНА1,01,0,931									
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	361	-	52	2
							54		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	361			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4290	-	428	34
							462		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	361			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3204			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	428			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	290			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3929			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственного корпуса

на теплоснабжение калориферов

Основание: Ал.I, ОВI-29
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 9,83 руб.
I м2 общей площади здания 0,56 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	65,00	0,86	56	- / I5	I4	I / -
2	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	20,00	I,03	2I / 4	-	4	- / -
3	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	38,00	I,I4	43	- / 8	8	- / -
4	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	6,00	I,29	8	- / I	I	- / -
5	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I0,00	I,6I	I6	- / 3	3	- / -
6	EI6-67 ЭСН8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и	м	I65,00	2,2I	365	-	78	8 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					86		3
7	Е16-68 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	3,00	2,62	8	- 2	2	- -
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРРУБОПРОВОДОВ	КГ	193,00	0,29	56	- -	-	- -
9	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,32	36,10	11	- 1	1	- -
10	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,39	3,94	5	- 5	5	- -
11	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,68	4,22	7	- 6	6	- -
12	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	5,00	24,80	124	- 10	9	1 -
13	23-07 П,1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	25,00	1,43	36	- -	-	- -
		ЦЕНА1,3,1,098							
14	23-07 П1-0227	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	20,00	1,98	40	- -	-	- -
		ЦЕНА1,8,1,098							
15	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ А050ММ	ШТ	9,00	1,60	14	- 10	9	1 -
16	23-07 П1-0236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32М		3,00	3,07	9	- -	-	- -
		ЦЕНА2,8,1,098							
17	23-07 П1-0237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	4,39	26	- -	-	- -
		ЦЕНА4,1,098							
18	Ц12-805-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	2,25	11	- 10	10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,НОМЕНКЛА- ТУРНЫЙ КАТАЛОГ НА1984Г	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	93,96	470	-	-	-
	ЦЕНА87,1,08					-		-
20,Ц12-800-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРМ 25ММ	ШТ	5,00	2,12	11	-	9	-
						9		-
21,23-07 П,1-0393	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	49,68	248	-	-	-
						-		-
	ЦЕНА86,1,08							
22,Е18-212 ЭСН14-1	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРА-ГРЯЗЕВИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	20,60	206	-	7	1
						8		-
23,Е18-196 ЭСН11-6	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	-	5	-
						5		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2084	-	171	12
						183		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	718			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	718			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	22			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	40			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1080			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	2			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	145			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	99			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1326			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
24,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	=ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,55	17,66	10	-	1	-
						1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25,С111-357		=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,32	1,10	1	-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ ВЕС 0,16=8,8КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 8,8*0,15=1,32КГ							
26,Е13-121 ЭСН15-6		=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,55	7,71	4	- 1	1	-
27,Е13-133 ЭСН16-6		=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,55	6,94	4	-	-	-
28,Е26-16 ЭСН4-3		=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	7,00	20,40	143	- 60	59	1
29,С114-97		=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	7,00	24,23	170	-	-	-
		ЦЕНА 19,6,1,03,1,2							
30,С114-501		=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	7,00	4,62	32	-	-	-
31,Е26-80 ЭСН15-1		=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,60	108,00	173	- 70	69	1
32,С114-190		=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	160,00	0,94	150	-	-	-
		ЦЕНА 1,01*0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	865	- 132	130	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	687			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	115			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	865			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2949	- 315	301	14 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	718
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	718
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	40
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	687
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	115
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	865
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1080
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	145
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	99
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1326

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

К типовому проекту производственного корпуса
на теплоснабжение калориферов для Т - 20°

Основание: Ал.I, ОВI-29
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскуранта УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	65,00	0,86	56	-/I5	I4	I/-
2	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	2,00	0,9I	2	-/-	-	-/-
3	ЕI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	20,00	I,03	2I	-/4	4	-/-
4	ЕI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	38,00	I,I4	43	-/8	8	-/-
5	ЕI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I2,00	I,29	I5	-/3	3	-/-
6	ЕI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	I24	I,6I	200	-	33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					36		1
7	Е16-67 ЭСН8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	50,00	2,21	111	- 27	24	3 1
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРРУБОПРОВОДОВ	КГ	193,00	0,29	56	- -	-	- -
9	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,32	36,10	11	- 1	1	- -
10	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,39	3,94	5	- 5	5	- -
11	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,68	4,22	7	- 6	6	- -
12	Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	- -
13	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	- 6	5	1 -
14	23-07 П,1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	25,00	1,43	36	- -	-	- -
		ЦЕНА1,3,1,098							
15	23-07 П1-0227	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	20,00	1,98	40	- -	-	- -
		ЦЕНА1,8,1,098							
16	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	9,00	1,60	14	- 10	9	1 -
17	23-07 П1-0236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32М		9,00	3,07	28	- -	-	- -
		ЦЕНА8,8,1,098							
18	23-07 П1-0237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	4,39	26	- -	-	- -
		ЦЕНА8,1,098							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,Ц12-805-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	2,25	11	- 10	10	- -
20,НОМЕНКЛА-ТУРНЫЙ КАТАЛОГ НА1984Г	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	93,96	470	- -	-	- -
	ЦЕНА87,1,08							
21,Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРМ 25ММ	ШТ	5,00	2,12	11	- 9	9	- -
22,23-07 П,1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	49,68	248	- -	-	- -
	ЦЕНА86,1,08							
23,Е18-212 ЭСН14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА-ГРЯЗЕВИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	20,60	206	- 8	7	1 -
24,Е18-196 ЭСН11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	- 5	5	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2005	- 155	145	10 2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	718			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	718			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	40			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1015			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	137			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	93			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1247			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
25,Е13-131	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ Пф-170 С 15	100М2	0,48	17,66	8	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=2	АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ							
	ЭСН16-4						1		-
26,С111-357		=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,16	1,10	1	-	-	-
							-		-
		ПРИМЕЧАНИЕ 48,0,16=7,7КГ ВЕСАЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 7,7,0,15=1,16КГ							
27,Е13-121	ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: РФ-021	100М2	0,48	7,71	4	-	1	-
							1		-
28,Е13-133	ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,48	6,94	3	-	-	-
							-		-
29,Е26-16	ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	6,00	20,40	122	-	50	1
							51		-
30,С114-97		=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	6,00	24,23	145	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА19,6,1,03,1,2							
31,С114-501		=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	6,00	4,62	28	-	-	-
							-		-
32,Е26-80	ЭСН15-1	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,50	108,00	162	-	65	1
							66		-
33,С114-190		=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	150,00	0,94	141	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА1,01,0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	773	-	117	2
							119		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	614			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	102			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	773			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2778	-	262	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							274		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	718
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	718
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	40
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	614
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	102
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	57
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	773
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1015
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	137
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	93
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1247

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту производственного корпуса
на теплоснабжение калориферов для Т - 40°

Основание: Ал.I, ОВI-29
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	65,00	0,86	56	- / I5	I4	I / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	2,00	0,9I	2	- / -	-	- / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I6,00	I,03	I6	- / 3	3	- / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	24,00	I,I4	27	- / 5	5	- / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I8,00	I,29	23	- / 4	4	- / -
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	I0,00	I,6I	I6	- /	3	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		отопления,диаметром 50мм					3		-
7	Е16-67 ЭСН8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	47,00	2,21	104	- 24	22	2 1
8	Е16-68 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	127,00	2,62	333	- 76	67	9 3
9	С130-1062	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРРУБОПРОВОДОВ	КГ	193,00	0,29	56	- -	-	- -
10	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,32	36,10	11	- 1	1	- -
11	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,39	3,94	5	- 5	5	- -
12	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,68	4,22	7	- 6	6	- -
13	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	5,00	24,80	124	- 10	9	1 -
14	23-07 П.1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	25,00	1,43	36	- -	-	- -
		ЦЕНА1,3,1,098							
15	23-07 П1-0227	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	20,00	1,98	40	- -	-	- -
		ЦЕНА1,8,1,098							
16	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	9,00	1,60	14	- 10	9	1 -
		ЦЕНА4,8,1,098							
17	23-07 П1-0237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,39	13	- -	-	- -
		ЦЕНА6,1,098							
18	23-07 П1-0238	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	5,49	33	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 5,1,098							
19,Ц12-805-1		-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	2,25	11	- 10	- 10	- -
20,НОМЕНКЛА-ТУРНЫЙ КАТАЛОГ НА1984Г		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	93,96	470	- -	- -	- -
		ЦЕНА 7,1,08							
21,Ц12-800-1		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРМ 25ММ	ШТ	5,00	2,12	11	- 9	- 9	- -
22,23-07 П,1-0393		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	49,68	248	- -	- -	- -
		ЦЕНА 6,1,08							
23,Е18-212 ЭСН14-1		-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА-ГРЯЗЕВИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	20,60	206	- 8	7	1 -
24,Е18-196 ЭСН11-6		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	- 5	5 -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2168	- 194	179	15 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	718
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	718
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	40
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1151
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	153
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1410

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,61	17,66	11	- 1	1	-
26,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,47	1,10	2	- -	-	-
	ПРИМЕЧАНИЕ 01,0,16=9,8КГ ВЕСАЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 9,8,0,15=1,47КГ							
27,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,61	7,71	5	- 1	1	-
28,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,61	6,94	4	- -	-	-
29,Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	8,00	20,40	163	- 68	67	1
30,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	8,00	24,23	194	- -	-	-
	ЦЕНА19,6,1,03,1,2							
31,С114-501	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	8,00	4,62	37	- -	-	-
32,Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,80	108,00	194	- 78	77	1
33,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	180,00	0,94	169	- -	-	-
	ЦЕНА1,01,0,931							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	979	- 148	146	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	779
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	129
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3147	-		325		17
							342		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	718					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	718					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	40					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	779					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	129					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	979					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1151					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	153					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1410					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственного корпуса
на теплоснабжение отопительных агрегатов

Основание: АЛ.I, ОВ I-29
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 9,I7 руб.
I м2 общей площади здания 0,52 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	27,00	0,86	23	-/6	6	-/-
2	ЕI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	94,00	I,I4	I07	-/2I	20	I/-
3	ЕI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	II6,00	I,29	I50	-/25	24	I/-
4	ЕI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I76,00	I,6I	283	-/54	48	6/2
5	ЕI6-68 ЭСН8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I62,00	2,62	424	-/97	86	II/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-69 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	18,00	3,12	56	- 11	10	1
7,С130-1062	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	310,00	0,29	90	-	-	-
8,Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	-
9,Е16-119 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	- 3	3	-
10,23-07 П1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
	ЦЕНА1,3;1,098							
11,23-07 Р,1-0227	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	21,00	1,98	42	-	-	-
	ЦЕНА1,8;1,098							
12,23-07 П,1-0228	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	9,00	2,42	22	-	-	-
	ЦЕНА2,2;1,098							
13,23-07 П1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
	ЦЕНА3,1;1,098							
14,Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15Кч892П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	2,12	21	- 19	19	-
15,23-07 П1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Кч89П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	49,68	497	-	-	-
	ЦЕНА66,1;08							
16,Е18-212 ЭСН14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА-ГРУЗЕВИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	20,60	206	- 8	7	1
17,Е18-196 ЭСН11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	6,00	7,29	44	- 7	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,72	36,10	26	- 3	3	- -
19,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,13	3,94	16	- 15	15	- -
20,Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,68	4,22	7	- 6	6	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2523	- 278	257	21 5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	497			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	497			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1618			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	4			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	216			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	149			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1987			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	-	- -	-	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	РАЗДЕЛ 3, Н21=0							
21,Е13-131 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,16	17,66	20	- 2	2	- -
22,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,80	1,10	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИМЕЧАНИЕ 116,0,16=18,6КГ ВЕСАЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 18,6,0,15=2,8КГ							
23,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	1,16	7,71	9	- 2 =	2	- =
24,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	1,16	6,94	8	- 1 =	1	- =
25,Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,06	22,70	24	- 23 =	23	- =
26,С114-352	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛЬНОГО В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	1,06	77,46	82	- = =	-	- =
	ЦЕНА75,2:1,03							
27,Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,17	108,00	18	- 7 =	7	- =
28,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	16,60	0,94	16	- = =	-	- =
	ЦЕНА1,01,0,931							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	227	- 35 =	35	- =
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	180			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	227			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2750	- 313 =	292	21 5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	497			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	497			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	227			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1618			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	216			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1987			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственного корпуса

на индивидуальный тепловой пункт

Основание: Ал.I, ОВ I-29
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I0,03 руб.
I м2 общей площади здания 0,57 руб.
I м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI8-I82 ЭСНI0-3	Установка распределительного коллектора из труб диаметром 273,7	шт	2,00	90,30	I8I	-/25	23	2/I
2	EI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт	7,00	24,00	I74,00	-/I4	I2	2/I
3	EI6-II9 ЭСНI2-2	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I00 мм	шт	2,00	29,00	58	-/3	3	-/-
4	EI6-I35 ЭСНI2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	5,00	I,60	8	-/5	5	-/-
5	23-07 ПI-0236	Стоимость вентиля фланцевого I5Ч9П2, диаметром 32 мм	шт	2,00	3,07	6	-/I	-	-/-
		Цена: 2,8.I,098							
6	23-07	Стоимость вентиля фланцевого I5Ч9П2	шт	3,00	4,39	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-0237	ДИАМЕТРОМ 40ММ							
7	23-07 П1-0225	ЦЕНА6,1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
8	23-07 П1-0226	ЦЕНА1,3,1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	4,00	1,65	7	-	-	-
9	Е18-227 ЭСН15-3	ЦЕНА1,5,1,098 =УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	2,00	4,43	9	-	-	-
10	Е18-228 ЭСН15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО	КОМПЛ	2,00	2,41	5	-	-	-
11	Е16-69 ЭСН8-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	195,00	3,12	608	- 117	103	14 4
12	Е16-68 ЭСН8-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	40,00	2,62	105	- 24	21	3 1
13	Е16-67 ЭСН8-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,21	66	- 16	14	2 1
14	Е16-36 ЭСН7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	- 6	6	- -
15	Е16-38 ЭСН7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	- 2	2	- -
16	Е16-39 ЭСН7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	46,00	1,29	59	- 10	10	- -
17	Е16-35 ЭСН7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	- 1	1	- -
18	Е20-696 ЭСН18-1	=УГОЛОК 50,5	100 КГ	1,57	35,90	56	-	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		-
19	С130-1062	=СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	7,00	0,29	2	-	-	-
							-		-
20	Е16-219 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,91	3,94	4	-	3	-
							3		-
21	Е16-220 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	2,65	4,22	11	-	10	-
							10		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1748	-	223	24
							247		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1425	
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	2	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	193	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	128	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1748	

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

22	Е13-131 К=2 ЭСН16-4	=ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,33	17,66	23	-	2	1
							3		-
23	С111-357	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	3,20	1,10	4	-	-	-
							-		-
		ПРИМЕЧАНИЕ 133,0,16=21,3КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 21,3,0,15=3,2КГ							
24	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	1,33	7,71	10	-	3	-
							3		-
25	Е13-133 ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ВТ-177	100М2	1,33	6,94	9	-	1	-
							1		-
26	Е26-16 ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	8,00	20,40	163	-	67	1
							68		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27,С114-97		=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	8,00	24,23	194	-	-	-
		ЦЕНА19,6,1,03,1,2					-		-
28,С114-501		=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	8,00	4,62	37	-	-	-
							-		-
29,Е26-80 ЭСН15-1		=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	2,80	108,00	302	-	120	1
							121		-
30,С114-190		=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	280,00	0,94	263	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА1,01\0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1265	-	193	3
							196		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1005			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	167			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1265			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3013	-	416	27
							443		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1005			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	167			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1265			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1425			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	193			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	128			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1748			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту производственного корпуса
на индивидуальный тепловой пункт для Т - 20°

Основание: Ал.I, ОВ-36
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскуранта УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI8-I82 ЭСНI0-5	Установка распределительного коллектора из труб диаметром 273,7	шт	2,00	90,30	I8I	-/25	23	2/I
2	ЕI6-II7 ЭСНI2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,40	35	-/2	2	-/-
3	ЕI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	5,00	24,80	I24	-/I0	9	I/-
4	ЕI6-II9 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00мм	шт	2,00	29,00	58	-/3	3	-/-
5	ЕI6-I35 ЭСНI2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	5,00	I,60	8	-/5	5	-/I
6	23-07 ПI-0236	Стоимость вентиля фланцевого I5ч9I2, диаметром 32 мм	шт	2,00	3,07	6	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7,23-07 П1-0237		ЦЕНА8,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 1549П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,39	13	- --- -	-	- --- -
8,23-07 П1-0225		ЦЕНА8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	8,00	1,43	11	- --- -	-	- --- -
9,23-07 П1-0226		ЦЕНА1,3,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	4,00	1,65	7	- --- -	-	- --- -
10,Е18-227 ЭСН15-3		ЦЕНА1,5,1,098 -УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	2,00	4,43	9	- --- -	-	- --- -
11,Е18-228 ЭСН15-4		-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО	КОМПЛ	2,00	2,41	5	- --- -	-	- --- -
12,Е16-69 ЭСН8-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	195,00	3,12	608	- --- 117	103	14 --- 4
13,Е16-68 ЭСН8-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	20,00	2,62	52	- --- 12	11	1 --- -
14,Е16-67 ЭСН8-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,21	66	- --- 16	14	2 --- 1
15,Е16-36 ЭСН7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	- --- 6	6	- --- -
16,Е16-38 ЭСН7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	- --- 2	2	- --- -
17,Е16-39 ЭСН7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	46,00	1,29	59	- --- 10	10	- --- -
18,Е16-40 ЭСН7-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	20,00	1,61	32	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					5		-
19	Е16-35 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	- 1	1	-
							1		-
20	Е20-696 ЭСН18-1	-УГОЛОК 50,5	100 КГ	1,57	35,90	56	- 10	10	1
							11		-
21	С130-1062	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	7,00	0,29	2	- -	-	-
							-		-
22	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,11	3,94	4	- 4	4	-
							4		-
23	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	2,45	4,22	10	- 9	9	-
							9		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1703	- 217	217	21
							238		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1388			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	189			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	124			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1703			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
24	Е13-131 К=2 ЭСН16-4	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,31	17,66	23	- 2	2	-
							2		-
25	С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	3,14	1,10	3	- -	-	-
							-		-
		ПРИМЕЧАНИЕ 131,0,16=21КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 21,0,15=3,14КГ							
26	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,31	7,71	10	- 3	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	1,31	6,94	9	- 1	1	-
28	Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	7,50	20,40	153	- 64	63	1
29	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	7,50	24,23	182	-	-	-
		ЦЕНА 9,6 1,03 1,2							
30	С114-501	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	7,50	4,62	35	-	-	-
31	Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,50	108,00	162	- 66	65	1
32	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	150,00	0,94	141	-	-	-
		ЦЕНА 1,01 0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	904	- 136	134	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	718			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	904			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2607	- 374	351	23 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	718			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	904			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1388			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	189			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = РУБ 1703

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту производственного корпуса
на индивидуальный тепловой пункт для Т- 40°

Основание: Ал.I, ОВ-36
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI8-I82 ЭСНI0-3	Установка распределительного коллектора из труб диаметром 273,7	шт	2,00	90,30	I8I	-/25	23	2/I
2	ЕI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт	7,00	24,80	I74	-/I4	I2	2/I
3	ЕI6-I20 ЭСНI2-3	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I25 мм	шт	2,00	37,I0	74	-/8	7	I/-
4	ЕI6-I35 ЭСНI2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	5,00	I,60	8	-/5	5	-/-
5	23-07 ПI-0236	Стоимость вентиля фланцевого I5Ч9П2, диаметром 32 мм	шт	2,00	3;07	6	-/-	-/-	-/-
		Цена 2,8.I,098							
6	23-07	Стоимость вентиля фланцевого I5Ч9П2	шт	3,00	4,39	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-0237	ДИАМЕТРОМ 40ММ							
	7,23-07 П1-0225	ЦЕНА6,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
	8,23-07 П1-0226	ЦЕНА1,3,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	4,00	1,65	7	-	-	-
	9,Е18-227 ЭСН15-3	ЦЕНА1,5,1,098 -УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	2,00	4,43	9	-	-	-
	10,Е18-228 ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО	КОМПЛ	2,00	2,41	5	-	-	-
	11,Е16-68 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	35,00	2,62	92	- 22	19	3 1
	12,Е16-67 ЭСН8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	40,00	2,21	88	- 21	19	2 1
	13,Е16-59 ЭСН8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	195,00	0,93	181	- 162	144	18 6
	14,С113-451	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=133 Т=4	М	195,00	2,83	552	-	-	-
	15,Е16-36 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	- 6	6	-
	16,Е16-38 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	- 2	2	-
	17,Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	46,00	1,29	59	- 10	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,Е16-35	ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	-	1	-
							1		-
19,Е20-696	ЭСН18-1	-УГОЛОК 50,5	100 КГ	1,57	35,90	56	-	10	1
							11		-
20,С130-1062		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	7,40	0,29	2	-	-	-
							-		-
21,Е16-219	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,91	3,94	4	-	3	-
							3		-
22,Е16-220	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	2,70	4,22	11	-	10	-
							10		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1952	-	271	29
							300		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	552	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	91	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	51	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	694	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1023	
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	140	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	92	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1258	

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

23,Е13-131	К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,35	17,66	24	-	2	1
							3		-
	ЭСН16-4								
24,С111-357		-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	3,24	1,10	4	-	-	-
							-		-

ПРИМЕЧАНИЕ
135,0,16=21,6КГ
ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 21,6,0,15=3,24КГ

25,Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	100М2	1,35	7,71	10	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН15-6	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021					3		-
26	Е13-133 ЭСН16-6	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	1,35	6,94	9	- 1	1	- -
27	Е26-16 ЭСН4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	8,50	20,40	173	- 72	71	1 -
28	С114-97	СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	8,50	24,23	206	- -	-	- -
		ЦЕНА19,6,1,03,1,2							
29	С114-501	СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	8,50	4,62	39	- -	-	- -
30	Е26-80 ЭСН15-1	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	3,00	108,00	324	- 131	129	2 1
31	С114-190	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	300,00	0,94	282	- -	-	- -
		ЦЕНА1,01,0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1348	- 210	206	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1071			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	178			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	99			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1348			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3300	- 510	477	33 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1623			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	269			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	150			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2042			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1023			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	92			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1258			

gost.e-ecolog.ru