ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-49.88

КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 6 ЛЕНТОЧНЫМИ ФИЛЬТР-ПРЕССАМИ ТИПА ЛМПІО-ІІ-ОІ

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Часть I

(стр. I - IO3)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 22890-08

902-5-49.88

КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 6 ЛЕНТОЧНЫМИ ФИЛЬТР-ПРЕССАМИ ТИПА ЛМП10-1Г-01

АЛЬБОМ У111

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	488,57 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	176,5 ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ	22,25 ТЫС.РУБ.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ 361 ОТ 3 НОЯБРЯ 1986Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.КЕТАОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.ЛОКТЮШИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС Э.ГРИГОРЬЕВА

902-5-49 88 (У111,1)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

				СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1		- НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1		- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	7
4		1-2	- СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	43
5		1-3	- ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 С	46
6		1-3А	- ТОЖЕ, 95-70 С (ВАРИАНТ)	52
7		1-4	- ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 С	58
8		1-4А	- ТОЖЕ, 95-70 С (ВАРИАНТ)	64
9		1-5	- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 С	70
10		1-5А	- ТОЖЕ, 95-70 С (ВАРИАНТ)	75
11		1-6	- УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 С	80
12		1-6А	- ТОЖЕ, 95-70 С (ВАРИАНТ)	85
13		1-7	- ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	90
14		1-8	- ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	94
15		1-9	- ВОДОСТОКИ	98
16		1-10	- КАНАЛИЗАЦИЯ	101
17	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11		- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	104
18		1-12	- НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	123
19		1-13	- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	130
20		1-14	- СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	137
21		1-15	- КИП И АВТОМАТИКА	177
22		1-16	- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КТП	183
23		1-17	- СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	188
24		1-18	- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	193
25		1-19	- ГАРДЕРОБНЫЕ ШКАФЫ	196
26	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ			197

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 6 ЛЕНТОЧНЫМИ ФИЛЬТР-ПРЕССАМИ ТИПА ЛМП10-1Г-01 СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ (СН227-82),

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП ЧАСТИ 1У И ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1,1,1984ГОДА,

ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, КИП, АВТОМАТИКУ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СЛАБЫЕ ТОКИ ПОДСЧИТАНЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ К ПРОЕКТУ,

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1,1.1984ГОДА,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

А)СБОРНИКОВ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА 1,1 (МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ):

Б) ЦЕННИКОВ ОПТОВЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ С 1ЯНВАРЯ 1984ГОДА, И НА МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 1ЯНВАРЯ 1982ГОДА,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:

А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТА:

Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,3 ПРОЦЕНТА;

В) НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТА;

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8,0 ПРОЦЕНТА,

НАЧИСЛЕНИЯ НА СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПО СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫМ НОРМАМ,

ПРИНЯТЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ:

ТАРА И УПАКОВКА -2 ПРОЦЕНТА;

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -4 ПРОЦЕНТА;

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2 ПРОЦЕНТА;

КОМПЛЕКТАЦИЯ -0,7 ПРОЦЕНТА:

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ПО ПРОГРАММЕ АБС-ЗЕС РЕДАКЦИЯ 6,1, ГДЕ РАСЦЕНКУ С МЕТКОЙ С

В ГРАФЕ 2 - ОБОСНОВАНИЕ СЛЕДУЕТ 4ИТАТЬ;

С111 - КАК СБОРНИК СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 4АСТЬ 1, РАЗДЕЛ 1,

С112 - ТО ЖЕ ,4АСТЬ 2, РАЗДЕЛ 2,

.., И Т.Д.

С310 - КАК СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 4АСТЬ 1,

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВАХ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИЛИСЬ РАС4ЕТЫ, И О НАЛИ4ИИ ЛИСТИНГОВ С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ К ЭТИМ РАС4ЕТАМ НАХОДЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа М ЛМПО-Iг-0I"

Сметная стоимость 488,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 9,77 тыс.руб.
2. Iм2 общей площади здания 20I,03 руб.
3. Iм3 объема здания 22,25 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборудования приспособления мебели инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	нормативная условно-чистая продукция	наимен. един. измер.	кол-во един. изм.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	I2I,I4	-	-	-	I2I,I4				м3	7934	I5,27
2.	I-2	Специально-строительные работы	I5,87	-	-	-	I5,87				м3	-"-	2,0
3.	I-3	Отопление	2,44	-	0,25	-	2,69				м3	-"-	0,3I
4.	I-4	Вентиляция	3,29	-	-	-	3,29				м3	-"-	0,42
5.	I-5	Теплоснабжение установок системы	0,75	-	0,I7	-	0,92				м3	-"-	0,09
6.	I-6	Узел управления	0,3	-	0,I5	-	0,95				м3	-"-	0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7. I-7		Хозяйственно-питьевой водопровод	0,98	-	-	-	0,98				м3	-"-	0,I2
8. I-8		Горячее водоснабжение	0,74	-	-	-	0,74				м3	-"-	0,09
9. I-9		Водостоки	0,65	-	-	-	0,65				м3	-"-	0,08
I0.I-I0		Канализация	0,34	-	-	-	0,34				м3	-"-	0,04
II.I-II		Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов	0,27	9,22	295,7I	-	305,2				м3	-"-	I,I8
I2.I-I2		Приобретение и монтаж нестандартизированно о оборудования	3,8I	3,3	6,62	-	I3,73				м3	-"-	0,89
I3.I-I3		Электроосвещение	-	3,77	0,0I	-	3,77				м3	-"-	0,47
I4.I-I4		Электросиловое оборудование	-	7,52	3,38	-	I0,90				м3	-"-	0,95
I5.I-I5		КИП и автоматика	-	0,68	0,77	-	I,45				м3	-"-	0,09
I6.I-I6		Электрооборудование КТП	-	0,25	3,52	-	3,77				м3	-"-	0,03
I7.I-I7		Связь и сигнализация	0,0I	0,48	0,08	-	0,57				м3	-"-	0,06
I8.I-I8		Пожарная сигнализация	-	0,20	0,32	-	0,52				м3	-"-	0,03
I9.I-I9		Гардеробные шкафы	-	-	-	I,09	I,09						
		ВСЕГО	I5I,09	25,4I	3I0,98	I,09	488,57						

Главный инженер проекта В.Локтюшин
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Составил:
рук.группы Г.Никитина
Проверил рук.группы Г.Никитина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ПМЛ10-IГ-01".На общестроительные работы

Сметная стоимость I2I,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу производительности 2422,80 руб.
2.Iм2 общей площади здания I37,97 руб.
3.Iм3 объема здания I5,27 руб.

Основание: АРI-8,КЖI-30,КМI-II,КЖИ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. эксплуат. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин обслуживающ. на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. з/платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I.Земляные работы								
I.	I-230 I-237 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта перемещением до 50 м I000 м3 цена:(33,8+27,7х4)хI,I	0,32	I59,06 -	I59,06 53,05	5I	-	5I I7	- 76,39	- 25
2.	I-I74 I-22-I3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3 цена:I3I+I24,39х0,I5	0,32	I49,66 6,4I	I43,05 56,65	48	2	46 I8	I3,0 8I,58	4 26
3.	3I0-I	Перевозка до I км т	387,50	0,29 0,06	- -	II2	23	- -	0,09 -	35 -
4.	I-I94 I-25-I	Работа на отвале грунт I группы цена:I0,7+9,26х0,I	0,32	II,63 I,30	I0,I9 3,I2	4	-	3 I	2,63 4,49	I I
5.	I-I75 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	3,02	I78,2I 7,64	I70,30 67,54	538	23	5I4 204	I5,50 97,26	47 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
6; 7	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	2,11	89,40	-	189	189	-	154,00	325
	1-80-2	100М3								
				89,40	-			-	-	-
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	5280,20	0,29	-	1531	317	-	0,09	475
		Т								
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	3,02	14,33	12,47	43	5	37	3,23	10
	1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			11	5,49	17
		1000М3								
		ЦЕНА;13,2+11,34,0,1								
10	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,04	178,21	170,30	364	16	348	15,50	32
	1-22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА								
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		7,64	67,54			138	97,26	199
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3575,80	0,29	-	1037	215	-	0,09	322
		Т								
				0,06	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,55	32,67	32,67	51	-	51	-	-
	1-268	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	1-31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	10,89			17	15,68	24
	1-31-13	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		ДО 20М								
		1000М3								
		ЦЕНА;(18,9+10,8),1,1								
13	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,55	-	-	-	-	-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	-			-	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,88	46,00	-	178	178	-	99,30	385
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	15,50	9,69	3,49	150	96	55	11,20	174
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			36	3,30	51
		100М3								
16	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1,05	69,30	16,70	73	55	18	113,00	119
	1-85-2	100М3								
				52,60	7,47			8	10,76	11
17	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	7,02	4,29	-	30	30	-	12,90	91
	1-116-5	100М2								
				4,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,15,0,6								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			4399	1149	1123		2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					450		647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4399	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1599	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1728	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА М50	15,59 - - М3	27,40 - -	- - -	427	-	- - -	1,37 - -	21 - -
19	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	8,16 - - М3	9,31 - -	- - -	76	-	- - -	0,80 - -	7 - -
20	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ	25,74 - - М3	38,90 - -	- - -	1001	-	- - -	6,66 - -	171 - -
21	Е6-6 6-1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	42,38 - - М3	37,20 - -	- - -	1577	-	- - -	5,17 - -	219 - -
22	Е6-7 6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	26,43 - - М3	35,00 - -	- - -	925	-	- - -	4,10 - -	108 - -
23	Е6-8 6-1-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ	12,60 - - М3	33,60 - -	- - -	423	-	- - -	2,90 - -	37 - -
24	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,36 - - Т	270,00 - -	- - -	97	-	- - -	- - -	- - -
25	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08 - - Т	278,00 - -	- - -	22	-	- - -	- - -	- - -
26	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,46 - - Т	270,00 - -	- - -	664	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,06	441,00 -	- -	26	-	- -	210,00 -	13 -
28	Е7-6 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	1,00	4,89 1,20	3,69 1,33	5	1	3 1	2,08 1,72	2 2
29	Е7-7 7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	4,00	7,59 1,74	5,85 2,13	30	7	24 9	3,01 2,75	12 11
30	ССЦ ТОМ1 П9-124	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф18,9-1(4ШТ) 1Ф15,9-1(1ШТ) ПО СЕРИИ 1,020-1/83 М3	8,00	52,50 -	- -	420	-	- -	- -	- -
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,43	22,90 -	- -	10	-	- -	- -	- -
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,70	25,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
33	Е7-3 7-1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	30,00	2,99 0,76	2,23 0,79	90	23	67 24	1,29 1,02	39 31
34	ССЦ 4,3 П65	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ20,12-2 ШТ	21,00	57,20 -	- -	1201	-	- -	- -	- -
35	ССЦ 4,3 П66	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ20,8-2 ШТ	9,00	37,60 -	- -	338	-	- -	- -	- -
36	Е7-400 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	22,00	1,50 -	- -	33	-	- -	0,39 -	9 -
37	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	168,00	1,95 -	- -	328	-	- -	0,53 -	89 -
38	Е7-402 7-36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	2,00	2,96 -	- -	6	-	- -	0,82 -	2 -
39	Е7-403 7-36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	35,00	3,75 -	- -	131	-	- -	1,04 -	36 -
40	ССЦ 4,2 П12-13	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9,5,6-Т ШТ	4,00	11,30 -	- -	45	-	- -	- -	- -
41	ССЦ 4,2 П12-8	-ТО ЖЕ ФБС12,4,3-Т ШТ	18,00	5,83 -	- -	105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СССЦ 4,2 П12-7	ТО ЖЕ ФБС12,6,6-Т ШТ	11,00	17,50	-	193	-	-	-	-
43	СССЦ 4,2 П12-14	ТО ЖЕ ФБС9,6,6-Т ШТ	157,00	13,50	-	2120	-	-	-	-
44	СССЦ 4,2 П12-3	ТО ЖЕ ФБС24,5,6-Т ШТ	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
45	СССЦ 4,2 П12-4	ТО ЖЕ ФБС24,6,6-Т ШТ	35,00	33,90	-	1186	-	-	-	-
46	Е7-15 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	19,00	6,50	-	124	-	-	4,51	86
47	СССЦ4,1 П9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ6-2(1ШТ) ФБ6-4(1ШТ) ПО СЕРИИ 1,415-1 ВЫП.1 ИЗ БЕТОНА М200 М3	9,78	67,90	-	664	-	-	-	-
48	СССЦ4,1 П9-348	ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,75	69,54	-	52	-	-	-	-
		ЦЕНА:67,9+0,82,2								
49	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	2,82	22,90	-	64	-	-	-	-
50	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	4,38	25,00	-	109	-	-	-	-
51	Е6-20 6-1-20	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М100 М3	8,31	31,70	-	263	-	-	2,86	24
52	Е8-13 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,14	86,50	-	13	-	-	38,10	6
53	Е11-11 11-1-11	НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100 М3	3,41	29,30	-	100	-	-	2,90	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			12966	31	94		891
			РУБ,					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12966	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1008	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			1959	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	387	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1209	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16315	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			16315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОДВИЖНАЯ СТЕНА								
54	Е7-6 7-1-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПОДПОРНУЮ СТЕНУ	2,00	4,89	3,69	10	2	8	2,08	4
		ШТ		1,20	1,33			3	1,72	3
55	СССЦ Т,1 П9-107	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М300	2,30	50,44	-	116	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:48,8+0,82,2								
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,27	25,00	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,18	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-340 7-24-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ	1,20	33,65	-	40	-	-	13,60	16
		М3		-	-			-	-	-
61	СССЦ Т,1 П9-197	-СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/Б ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА М300	1,20	57,04	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:55,4+0,82,2								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,50	25,00	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			309	2	8		20
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				309	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				75	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ,				184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ,				389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
66	Е7-32 7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	14,00	10,60 -	- -	148	-	- -	5,02 -	70 -
67	Е7-33 7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	4,00	12,70 -	- -	51	-	- -	6,24 -	25 -
68	Е7-34 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	14,00	14,80 -	- -	207	-	- -	7,38 -	103 -
69	СССЦ Т,1 П9-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3 ЦЕНА;80,6-0,82,2	3,80	78,96 -	- -	300	-	- -	- -	- -
70	СССЦ Т,1 П9-5	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 М3	7,36	80,60 -	- -	593	-	- -	- -	- -
71	СССЦ Т,1 П9-5	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 М3 ЦЕНА;80,6-0,82+1,63	2,25	83,05 -	- -	187	-	- -	- -	- -
72	СССЦ Т,1 П9-6	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ ДО 4М3 М3	18,20	70,80 -	- -	1289	-	- -	- -	- -
73	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,89	22,90	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	26,92	25,00	-	673	-	-	-	-
75	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,24	32,10	-	8	-	-	-	-
76	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,82	41,30	-	199	-	-	-	-
77	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,82	17,80	-	86	-	-	-	-
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	9,97	41,30	-	412	-	-	-	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	9,97	17,80	-	177	-	-	-	-
80	Е7-147 7-10-5	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	7,00	21,80 7,78	13,60 5,03	153	54	95 35	12,10 6,49	85 45
81	СССЦ Т,1 П8-43	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б БАЛОК СТРОПИЛЬНЫХ ПО СЕРИИ 1,462,1-3/80 ИЗ БЕТОНА М400 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 М3	6,92	81,80	-	566	-	-	-	-
82	СССЦ Т,1 П8-43	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М500 М3	17,30	85,06	-	1472	-	-	-	-
		ЦЕНА:81,8+1,63,2								
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	10,41	25,00	-	260	-	-	-	-
84	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	21,79	22,90	-	499	-	-	-	-
85	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	3,18	32,10	-	102	-	-	-	-
86	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,13	41,30	-	47	-	-	-	-
87	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,13	17,80	-	20	-	-	-	-
88	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	2,20	41,30	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	2,20	17,80	-	39	-	-	-	-
90	Е7-110 7-8-1-1,8	-УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ДО 40М ШТ	17,00	18,90	-	321	-	-	10,70	182
91	СССЦ Т,1 П9-287	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3	0,81	70,40	-	57	-	-	-	-
92	СССЦ Т,1 П9-288	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1ДО 1,5М3 М3	6,24	69,40	-	433	-	-	-	-
93	СССЦ Т,1 П9-287	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3 ЦЕНА:70,4+0,82+1,63	6,58	72,85	-	479	-	-	-	-
94	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,72	22,90	-	39	-	-	-	-
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	8,81	25,00	-	220	-	-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,12	32,10	-	68	-	-	-	-
97	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	2,02	23,90	-	48	-	-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,55	41,30	-	353	-	-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	8,55	17,80	-	152	-	-	-	-
100	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
101	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
102	Е7-285 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,18	362,00	-	65	-	-	141,00	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			9883	54	95		490
			РУБ,					35		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3562	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	296	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			922	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			12433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	385	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
103	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	110,00	16,63 -	- -	1829	-	- -	6,60 -	726 -
104	Е7-249 7-14-2	ШТ -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	16,00	19,73 -	- -	316	-	- -	8,06 -	129 -
105	Е7-261 7-14-8	ШТ -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	49,00	11,30 3,33	4,03 1,44	554	163	198 71	5,38 1,86	264 91
106	Е7-265 7-14-10	ШТ -УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	16,00	6,58 -	- -	105	-	- -	2,13 -	34 -
107	СССЦ4,1 П,8-329	ШТ -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М ТОЛЩ,25СМ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3	80,64	17,56 -	- -	1416	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА;16,3+14,0,09								
108	СССЦ4,1 П,8-349	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ ЗДО12М ТОЛЩ,25СМ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ900КГ/М3	985,32	17,96 -	- -	17696	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА;16,7+14,0,09								
109	СССЦ Т,1 П8-398	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б УГЛОВЫХ БЛОКОВ	2,72	51,10 -	- -	139	-	- -	- -	- -
110	С147-1	М3 -АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
111	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
112	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,35	32,10	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
113	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	3,83	65,00	14,70	249	34	56	15,00	57
	7-51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			17	5,69	22
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
114	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,24	362,00	-	87	-	-	141,00	34
	7-17-1	Т								
				-	-			-	-	-
115	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,31	358,00	3,30	111	13	1	66,60	21
	7-17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			22516	210	255		1265
			РУБ,					88		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22516	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			449	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	298	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			19112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	667	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2097	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			28327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	965	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
116	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	29,55	34,20	-	1011	-	-	4,05	120
	8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		-	-			-	-	-
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
117	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	3,86	33,90	-	131	-	-	3,93	15
	8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		-	-			-	-	-
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		М3								
118	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	3,84	34,30	-	132	-	-	3,90	15
	8-5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		-	-			-	-	-
		М3								
119	Е7-445 7-38-10-1, 8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	42,00	0,23	0,15	10	3	7	0,13	5
				0,08	0,06			3	0,08	3
		ШТ								
120	СССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫ4ЕК ИЗ БЕТОНА М200	1,37	64,40	-	88	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
122	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
123	Е7-585 7-44-5-1,8	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	5,00	28,91	-	145	-	-	8,53	43
				-	-			-	-	-
		ШТ								
124	Е7-588 7-44-6-1,8	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	34,71	-	104	-	-	10,50	31
				-	-			-	-	-
		ШТ								
125	СССЦ Т,1 П11-139	СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М250	11,45	69,48	-	796	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,3-0,82								
126	С147-8	АРМАТУРА А-3	10,97	25,00	-	274	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,28	32,10	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
128	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,84	41,30	-	200	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
129	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,84	17,80	-	86	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	Е8-189 8-22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,25	42,20	-	11	-	-	45,80	12
		100М2ВП		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				3039	3	7		241
		РУБ,						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3039	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			611	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			884	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
131	Е7-22 7-2-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т ШТ	5,00	8,19 -	- -	41	-	- -	1,63 -	8 -
132	Е7-177 7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	41,00	5,70 -	- -	234	-	- -	2,04 -	84 -
133	Е7-183 7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	41,00	8,02 -	- -	329	-	- -	2,85 -	117 -
134	СССЦ Т,1 П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ПО СЕРИИ 1,041,1 М2	357,24	9,63 -	- -	3440	-	- -	- -	- -
135	СССЦ Т,1 П8-482	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЕМ М2	33,60	10,10 -	- -	339	-	- -	- -	- -
136	СССЦ Т,1 П8-120	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПО СЕРИИ 1,465,1-10/82 М2	576,00	5,62 -	- -	3237	-	- -	- -	- -
137	СССЦ Т,1 П8-146	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЕМ М2	72,00	7,39 -	- -	532	-	- -	- -	- -
138	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,24	41,30	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
139	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,24	17,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
140	Е12-287 12-9-4	-УКЛАДКА ВЕРМИКУЛИТОБЕТОНА ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.100ММ	64,80	18,08	-	1172	-	-	2,54	165
		М3		-	-			-	-	-
141	Е12-289 12-291 12-9-6 12-9-7	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ	6,48	130,90	-	848	-	-	18,90	122
				-	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:49,9+40,5,2								
142	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	2,43	1,03	15	6	6	1,64	10
				1,01	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
143	СССЦ Т,1 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ПО СЕРИИ 1,494-24 ВЫП,1 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,52	75,90	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
144	СССЦ 4,1 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ МАРКИ СБ4А-1(7ШТ) ПО СЕРИИ 1,494-24 ВЫП,1	0,16	90,20	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
145	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
146	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
147	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
148	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,31	41,30	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
149	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,31	17,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	Е7-285 7-17-1	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,31	362,00	8,00	112	29	3	141,00	44
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
151	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,11	17,80	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				10513	35	9		550
		РУБ,						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10513	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			161	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			7548	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	311	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			981	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			13230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
152	E12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	2,16	17,32	-	37	-	-	17,60	38
	12-295	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА		-	-			-	-	-
	12-9-8	СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ЗА								
	12-9-9	ОДИН РАЗ								
		100М2								
		ЦЕНА:26,5-9,18								
153	E12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	21,60	35,20	-	760	-	-	2,54	55
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ ПЕНОБЕТОНОМ		-	-			-	-	-
		ТОЛЩ,160ММ								
		М3								
154	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,16	51,60	-	111	-	-	14,30	31
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		15ММ								
		100М2								
155	E12-297	-ОГРУНТОВКА РАСТВОРОМ БИТУМА В	2,16	7,71	0,19	17	5	-	4,72	10
	12-9-10	КЕРОСИНЕ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
156	E12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,16	338,00	15,60	730	119	34	95,20	206
	12-2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		54,90	4,69			10	6,05	13
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 В ОСЯХ А-И И								
		1-3								
		100М2								
157	E12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ РУЛОННОЙ ИЗ	6,57	84,00	-	552	-	-	76,30	501
	12-1-1-1	ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА С		-	-			-	-	-
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ В								
		ОСЯХ А-Г И 1-7								
		100М2								
158	E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	12,99	9,43	0,01	122	30	-	4,14	54
	12-8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		2,30	-			-	-	-
		100М2								
159	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,59	192,00	0,41	113	27	-	83,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2442	181	34		944
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			767	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	191	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		995
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		995
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
160	Е9-41	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	74,00	4,66	3,58	345	53	265	1,21	90
	9-6-2	М		0,71	1,25			93	1,61	119
161	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСА ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5-1	4,57	247,08	-	1129	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:239+8,1,01								
162	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,49	264,13	-	129	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251+13,1,01								
163	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,07	251,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	Е9-33	-СТОЙКИ ФАХВЕРКА	1,72	43,00	18,10	74	22	31	19,40	33
	9-4-10	Т		12,60	6,59			11	8,50	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С121-1780	"СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,72	269,92	-	464	"	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;278-8,1,01								
166	Е9-47	"МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	11,18	46,80	17,60	523	212	197	30,10	337
	9-7-2	Т		19,00	5,43			61	7,00	78
167	С121-1979	"ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	7,09	326,00	-	2311	"	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
168	С121-1979	"ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,37	327,01	-	121	"	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА;326+1,1,01								
169	С121-1979	"ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,06	339,13	-	20	"	-	-	-
		Т		"	-			-	"	-
		ЦЕНА;326+13,1,01								
170	С121-1979	"ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	3,01	317,92	-	957	"	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА;326-8,1,01								
171	С121-1981	"ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,65	318,92	-	207	"	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА;327-8,1,01								
172	Е9-46	"МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,42	58,00	32,10	24	6	14	22,60	9
	9-7-1	Т		13,80	11,80			5	15,22	6
173	С121-1975	"ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,42	359,92	-	151	"	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
		ИЛИ КРУГЛОЙ		"	"			"	"	"
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ								
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:358-8,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			6473	293	507		469
			----					---		---
			РУБ,					170		218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	463	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			7592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	561	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ДВЕРИ								
174	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	7,04	1,39	-	10	-	-	0,83	6
	10-2-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		"	"			-	-	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
175	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,55	1,63	0,35	7	3	2	0,91	4
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
176	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	56,32	2,18	0,13	123	48	7	1,16	65
	10-20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			2	0,05	3
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
177	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	3,49	1,76	-	6	-	-	1,01	4
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		"	"			-	"	"
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
178	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7,04	0,95	-	7	1	-	0,25	2
	10-26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	"	-
		3М2								
		М2								
179	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,55	1,34	-	6	1	-	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	"			"	"	"
		М2								
180	С122-217	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7(3ШТ) ПО СЕРИИ 1.136-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	11,12	15,94	"	177	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15+2,53,0,37								
181	С122-242	"СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДН24-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	7,04	17,97	"	127	"	"	"	"
				"	-			-	"	-
		М2								
		ЦЕНА:17,3+1,82,0,37								
182	С122-261	"ТО ЖЕ МАРКИ ДС19-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	6,68	16,34	"	109	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15,4+2,54,0,37								
183	С122-262	"ТО ЖЕ МАРКИ ДС21-13 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	2,66	16,30	"	43	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15,4+2,44,0,37								
184	С122-223	"ТО ЖЕ МАРКИ ДГ24-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	3,49	14,49	"	51	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:13,8+1,86,0,37								
185	С122-219	"ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	28,00	14,23	"	398	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:13,5+1,97,0,37								
186	С122-224	"ТО ЖЕ МАРКИ ДО21-13 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	10,52	10,38	"	109	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:9,79+1,59,0,37								
187	С122-204	"ТО ЖЕ МАРКИ БС22-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	1,89	22,17	"	42	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:21+3,15,0,37								
188	С111-447	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2,00	8,94	"	18	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		КОМПЛ								
189	С111-449	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВЦПОЛЬНЫХ	5,00	3,23	"	16	"	"	"	"
				"	-			-	-	-
		КОМПЛ								
190	С111-446	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73	"	13	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	-			-	-	-
191	С111-448	"ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	26,00	2,97	"	77	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	-			-	-	-
192	Е15-729	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
193	С111-405	"ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ	10,00	18,50	"	185	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
194	Е7-701 7-51-1	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ 100М	0,40	42,30	-	17	-	- -	6,43 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		1556	57	9		93
				РУБ,				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1556	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		93	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		1365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		1961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОКНА								
195	Е10-84 10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	204,16	2,99 0,74	0,36 0,11	610	151	73 22	1,38 0,14	282 29
196	Е10-88 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	58,00	0,24 0,24	-	14	14	- -	0,46 -	27 -
197	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ДВУСТВОРНЫХ КОМПЛ	58,00	2,58 -	-	150	-	- -	- -	- -
198	С122-42	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНА18-24,1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:13,7+1,88,0,37	75,72	14,40 -	-	1090	-	- -	- -	- -
199	С122-40	-ТО ЖЕ МАРКИ ПНА12-24,1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:15,2+2,11,0,37	55,45	15,98 -	-	886	-	- -	- -	- -
200	С122-46	-ТО ЖЕ МАРКИ ОС21-18В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:17+2,28,0,37	73,00	17,84 -	-	1302	-	- -	- -	- -
201	Е15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	2,04	242,00	1,50	494	51	3	46,90	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			1	0,58	1
		100М2								
202	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	1,56	0,10	2	1	-	1,71	2
	20-7-2	СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И								
		НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В		1,07	0,03			-	0,04	-
		СВЕТУ,М2,ДО 1								
		1ШТ								
203	С130-1474-А	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,47	4,95	-	2	-	-	-	-
		МАРКИ ФЖ1ВЖ2								
		М2		-	-			-	-	-
204	Е8-178 -1	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ	0,14	642,00	-	91	-	-	97,00	14
	8-18-2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ								
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			4641	217	76		421
			РУБ,					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4641	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			826	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	240	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3430	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			433	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	377	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			5840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	377	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ВОРОТА								
		ВОРОТА В2(1ШТ)								
205	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	5,19	3,76	0,49	20	8	3	2,56	13
	10-27-1	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
		РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			1	0,19	1
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
206	С122-372	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	5,19	18,40	-	95	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
207	С121-1969	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,09	287,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
208	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ	45,22	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
209	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,56	0,10	3	2	-	1,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-7-2	СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1		1,07	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
210	С130-1474-А	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580	0,93	4,95	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ВОРОТА ВР42Х42Т(1ШТ) ПО СЕРИИ 1,435,9-17,ВЫП,1								
211	Е9-49	-МОНТАЖ ВОРОТ	0,75	103,00	55,20	77	17	42	35,10	26
	9-7-4	Т								
				22,40	15,60			12	20,12	15
212	С121-1969	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,27	287,00	-	77	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
213	С121-1971	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	0,32	316,00	-	101	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
214	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	67,80	0,61	-	41	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
215	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ	92,71	0,30	-	28	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			487	27	45		42
			РУБ,					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			281	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ								
216	Е8-45 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	3,29	496,00 -	- -	1631	-	- -	115,00 -	378 -
217	Е7-633 7-46-4-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	4,52 -	- -	18	-	- -	2,15 -	9 -
218	Е7-636 7-46-5-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	6,04 -	- -	24	-	- -	2,79 -	11 -
219	СССЦ Т,1 П3-174	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.80ММ	100,80	4,07 -	- -	410	-	- -	- -	- -
220	Е7-350 7-24-11	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М3	1,44	14,03 -	- -	20	-	- -	4,49 -	6 -
221	СССЦ Т,1 П8-410	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М2	18,00	5,07 -	- -	91	-	- -	- -	- -
222	Е7-285 7-17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,87	362,00 92,00	8,00 2,40	315	80	7 2	141,00 3,10	123 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ,				2509	80	7		527
		РУБ,						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2509	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				228	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	82	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ,				501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				3157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ,				3157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	157	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14, ПОЛЫ								
		ТИП1КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
223	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,48	43,30	-	21	-	-	7,19	3
				"	"			"	"	"
224	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 М3	4,76	29,30	-	139	-	-	2,90	14
				"	"			"	"	"
225	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,48	417,00	-	198	-	-	108,00	51
				"	"			"	"	"
		ТИП2ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ								
226	Е11-69 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	6,48	84,70	-	549	-	-	28,50	185
				"	"			"	"	"
		ТИП3ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ								
227	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,18	43,30	-	51	-	-	7,19	8
				"	"			"	"	"
228	Е11-57 11-58 11-8-3 11-8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.50ММ 100М2 ЦЕНА:81,5+15,4,6	1,18	173,90	-	205	-	-	29,40	35
				"	"			"	"	"
229	Е13-225 13-226 13-25-1 13-25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ В ДВА СЛОЯ ГИДРОИЗОЛОМ М2 ЦЕНА:1,83+0,69-(0,84+0,3),0,1	118,00	2,41	-	284	-	-	1,40	165
				"	"			"	"	"
230	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 М3	11,80	29,30	-	346	-	-	2,90	34
				"	"			"	"	"
231	Е11-69 11-70 11-11-3 11-11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.30ММ 100М2 ЦЕНА:84,7+15,2	1,18	114,70	-	135	-	-	28,50	34
				"	"			"	"	"
		ТИП4ЛИНОЛЕУМ								
232	Е11-53 11-7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	1,47	85,00 4,09	1,76 0,53	125	6	3 1	8,22 0,68	12 1
233	Е11-57 -1 11-58 -1 11-8-3 11-8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.75ММ 100М2 ЦЕНА:82,6+15,6,11	1,47	254,20	-	374	-	-	29,40	43
				"	"			"	"	"
234	Е11-207 11-28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	1,47	453,00	0,75	666	64	1	75,50	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП5ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ								
235	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	178,80	-	60	-	-	18,80	6
	11-56	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
	11-8-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ		-	-			-	-	-
	11-8-2	М150 ТОЛЩ.60ММ								
		100М2								
		ЦЕНА;70+13,6,8								
236	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	33,50	3,73	-	125	-	-	1,40	47
	13-226	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	13-25-1	1 СЛОЙ В 4СЛОЯ ГИДРОИЗОЛОМ		-	-			-	-	-
	13-25-2	М2								
		ЦЕНА;1,83+0,69,3-(0,84+0,3,3),0,1								
237	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,34	417,00	-	140	-	-	108,00	36
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		-	-			-	-	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП6ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ								
238	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,38	43,30	-	16	-	-	7,19	3
	11-1-2	100М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
239	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,75	29,30	-	110	-	-	2,90	11
	11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
240	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,38	84,70	-	32	-	-	28,50	11
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		-	-			-	-	-
241	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,38	9,83	0,08	4	3	-	12,60	5
	11-11-11	100М2		---	---			---	---	---
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ТИП7ЛИНОЛЕУМ								
242	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,12	43,30	-	48	-	-	7,19	8
	11-1-2	100М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
243	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	11,20	29,30	-	328	-	-	2,90	32
	11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
244	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,12	70,00	-	78	-	-	18,80	21
	11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		-	-			-	-	-
245	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	1,12	453,00	0,75	507	49	1	75,50	85
	11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
		ТИП8ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ								
246	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	43,30	-	5	-	-	7,19	1
	11-1-2	100М2		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 М3	1,05	29,30 -	- -	31	-	- -	2,90 -	3 -
248	Е13-225 13-226 13-25-1 13-25-2	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ В 4СЛОЯ ГИДРОИЗОЛОМ М2 ЦЕНА:1,83+0,69,3-(0,84+0,3,3),0,1	10,50	3,73 -	- -	39	-	- -	1,40 -	15 -
249	Е11-135 11-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2 ТИП9ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,11	417,00 -	- -	44	-	- -	108,00 -	11 -
250	Е11-53 11-7-4	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,40	85,00 4,09	1,76 0,53	34	2	- -	8,22 0,68	3 -
251	Е11-55 11-56 11-8-1 11-8-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ М150 ТОЛЩ,60ММ 100М2 ЦЕНА;70+13,6,8	0,40	178,80 -	- -	71	-	- -	18,80 -	7 -
252	Е11-69 11-11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,40	84,70 -	- -	34	-	- -	28,50 -	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			4799	124	5		1011
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4799	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1207	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	125	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			794	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			449	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1085
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			6042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1085
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	266	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
253	Е15-82 15-14-1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ	1,45	422,00 94,70	2,00 0,60	614	138	3 1	170,00 0,77	247 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
254	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,84	101,68	-	85	-	-	74,00	62
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО		---------	---------			---------	---------	---------
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В		"	-			-	"	"
		ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ЦЕНА:107-(46,4+6,8),0,1								
255	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	5,20	107,00	-	556	-	-	74,00	385
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО		---------	---------			---------	---------	---------
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		"	-			-	"	"
		100М2								
256	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,11	110,00	-	232	-	-	74,00	156
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---------	---------			---------	---------	---------
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		"	-			-	"	"
		СТЕН								
		100М2								
257	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	12,77	35,80	-	457	-	-	37,00	473
	15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		---------	---------			---------	---------	---------
		100М2		"	-			-	"	"
258	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	7,91	33,64	-	266	-	-	37,00	293
	15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В		---------	---------			---------	---------	---------
	Т,4,	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ4М		"	-			-	"	"
	П,3,10	100М2								
		ЦЕНА:35,8-(20,6+1),0,1								
259	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	10,32	42,10	-	434	-	-	45,00	464
	15-55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---------	---------			---------	---------	---------
	К=1,6	ПОТОЛКОВ		"	-			-	"	"
	Т,4,	100М2								
	П,2,12									
260	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	6,48	39,55	-	256	-	-	45,00	292
	15-55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---------	---------			---------	---------	---------
	Т,4,	ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ		"	-			-	"	"
	П,3,10	БОЛЕЕ 4М								
	Т,4,	100М2								
	П,2,12									
	К=1,6									
		ЦЕНА:42,1-(24,4+1,1),0,1								
261	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,74	5,84	0,05	4	4	-	9,70	7
	15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---------	---------			---------	---------	---------
	Т,4,	ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
	П,2,27	100М2								
	К=1,6									
262	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,05	5,84	0,05	12	10	-	9,70	20
	15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
263	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	17,94	76,30	0,90	1369	415	16	41,00	736
	15-168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---------	---------			---------	---------	---------
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			5	0,35	6
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
264	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	8,75	77,14	-	675	-	-	41,00	359
	15-168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---------	---------			---------	---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,4, П,3,18	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:76,3+(7,9+0,5),0,1								
265	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	8,66	82,20	1,00	712	250	9	51,60	447
	15-168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
	Т,4, П3,27 К=1,6	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2		28,90	0,30			3	0,39	3
266	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	6,48	89,67	"	581	"	-	51,60	334
	15-168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
	Т,4, П,3,18 Т,4, П,3,27 К=1,6	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:82,2+(28,9+1),0,25								
267	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,49	76,70	0,80	37	13	-	49,30	24
	15-159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2		27,80	0,24			-	0,31	"
268	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,22	90,10	1,26	20	7	"	60,00	13
	15-159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2		33,80	0,38			-	0,49	"
269	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,69	12,90	0,07	9	5	-	12,70	9
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ 100М2		6,80	0,02			-	0,03	"
270	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА	5,35	43,50	0,03	233	115	-	38,80	208
	15-164-7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2		---	---			---	---	---
				21,40	"			-	"	"
271	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,62	71,70	"	116	"	-	73,80	120
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		"	"			-	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			6668	957	28		4649
			---					---		---
			РУБ,					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6668	"	-		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2025	"	-		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			"	966	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1098	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			"	199	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			622	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8388	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	-		4761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	1165	-		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			8388	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	-		4761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	1165	-		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
272	Е15-210 15-52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М50 100М	0,53	34,60	-	18	-	-	30,00	16
273	Е15-201 15-51-1	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,67	85,30	-	57	-	-	57,40	39
274	Е15-534 15-535 15-156-3-2 3 15-156-4-2 3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ 100М2 ЦЕНА:(21,8+61,2),0,5	12,33	41,50	-	512	-	-	19,40	239
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 РУБ,				587	-	-		294
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 РУБ,				738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ЛЕСТНИЦЫ								
275	Е6-173 6-16-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М15 50 М3	0,14	42,70	-	6	-	-	8,40	1
276	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
277	Е6-85 6-9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,05	329,00	-	16	-	-	21,10	1
278	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,45	17,80	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
279	Е7-299 7-18-3-1,8	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	5,02 "	-	10	-	- -	2,86 -	6 -
		ШТ								
280	Е7-733 7-57-1 СБ,ДОП,В,1	УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ	0,43	84,85 "	-	36	-	- -	- -	- -
		100М								
		ЦЕНА;79,9+19,8,0,25								
281	СССЦ Т,1 П8-499	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ БЕТОНА М300	1,90	79,55 "	-	151	-	- -	- -	- -
		М3								
		ЦЕНА:82-(1,63+0,82)								
282	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,52	22,90 "	-	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
283	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,72	25,00 "	-	18	-	- -	- -	- -
		100КГ								
284	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,20	32,10 "	-	6	-	- -	- -	- -
		100КГ								
285	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	41,30 "	-	10	-	- -	- -	- -
		100КГ								
286	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,23	17,80 "	-	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
287	СССЦ Т,1 П11-173	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	42,64	1,67 "	-	71	-	- -	- -	- -
		М								
288	Е7-737 7-58-3 СБ,ДОП,В,1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,21	823,00 "	-	169	-	- -	- -	- -
		100М								
289	Е7-291 7-17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	0,01	342,00 21,30	-	3	-	- -	34,00 -	- -
		Т								
290	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,10	17,80 "	-	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,			525	-	-		8
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			525	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			63	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			222	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			89	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Н			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 18, ВЕНТКАМЕРА								
291	Е6-85	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ	0,15	329,00	-	49	-	-	21,10	3
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ20КГ								
		Т		-	-			-	-	-
292	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,51	441,00	-	1107	-	-	210,00	527
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		-	-			-	-	-
293	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	1,73	58,60	-	101	-	-	21,30	37
	26-8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	ССЦ4,1Р4 П,124	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:35,9+0,97,23,4								
294	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА	4,75	66,97	-	318	-	-	26,20	124
	26-8-7	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;43,8+0,99,23,4								
295	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,34	17,30	3,60	6	3	1	14,80	5
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
296	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,34	386,00	-	130	-	-	115,00	39
	15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		-	-			-	-	-
		100М2								
297	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	73,00	0,50	25	4	-	22,30	7
	15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
298	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,77	60,50	0,03	47	30	-	68,00	53
	15-164-8	ВЕНТКАМЕРЫ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ								
		ЗА ДВА РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			1783	37	1		795
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1783	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			166	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2243	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			2243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 19, ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
299	Е27-173 27-174 27-43-1 27-43-2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ТОЛЩ,10СМ 100М2 ЦЕНА:230-16,5,2	1,31	197,00	-	259	-	-	25,60		34
300	Е27-169 27-172 27-42-1 27-42-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ,25ММ 100М2 ЦЕНА;156-25,3	1,31	130,70	-	172	-	-	14,40		19
301	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ М3	0,60	9,31	-	6	-	-	0,80		-
302	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М100 М3	0,60	29,30	-	18	-	-	2,90		2
303	Е11-69 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,06	84,70	-	5	-	-	28,50		2
304	Е11-77 11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,06	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	-	12,60 0,03		1
305	Е8-28 8-4-8	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА М3	1,18	11,80	-	14	-	-	6,50		8
306	Е8-11 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС М3	1,20	11,99	-	14	-	-	0,89		1
307	Е11-11 11-1-11	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС М100 М3	1,20	29,30	-	35	-	-	2,90		3
308	Е27-169 27-42-1	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩ,30ММ 100М2	0,12	156,00	-	19	-	-	14,40		2
309	Е7-204 7-12-4	-УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ШТ	3,00	0,63	-	2	-	-	0,59		2
310	ССЦ Т,1 П8-503	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М300 ПО СЕРИИ 3,006,1-2/82 М3	0,48	60,80	-	29	-	-	-		-
311	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,20	25,00	-	5	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
313	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
314	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
315	Е41-11 41-2-6	ЗАДЕЛКА СТЫКА МЕЖДУ УГЛОВЫМ БЛОКОМ И СТЕНОВОЙ ПАНЕЛЬЮ В МЕСТЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЗДАНИЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	0,04	294,00	2,42	12	1	-	49,30	2
				25,10	0,73			-	0,94	-
		100М2								
316	Е7-707 7-51-7	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	0,16	91,80	20,60	15	2	3	18,60	3
		100М		11,00	6,18			1	7,97	1
317	Е7-703 7-51-3	ЗАДЕЛКА СТЫКА МЕЖДУ ОСЬЮ Г И А МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,16	58,70	0,68	9	1	-	10,50	2
		100М		5,49	0,20			-	0,26	-
318	Е12-280 12-8-5	УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,05	192,00	0,41	9	2	-	83,00	4
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,				633	6	3		85
		РУБ,						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				633	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				36	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				13	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				795	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	24	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,				795	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	24	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				96728	3463	2306		14815
		РУБ,						848		1155
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				89974	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				5771	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	3819	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10485	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			30439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16604
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6478	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6754	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	492	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5711	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			587	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		783
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	594	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			121138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7072	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН

ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ СТ, ИНЖЕНЕР — И,БУЛДАКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Г,НИКИТИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:

СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА

ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

22890-08

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	5383,49	4399	5537	-	1	4,57
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	235,54	12966	16315	55	69	13,47
3	ПОДВИЖНАЯ СТЕНА	М3	3,50	309	389	88	111	0,32
4	КАРКАС	М3	69,46	9883	12433	142	178	10,26
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1065,96	22516	28327	21	26	23,38
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	37,24	3039	3825	81	102	3,16
7	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1038,84	10513	13230	10	12	10,92
8	КРОВЛЯ	М2	873,07	2442	3071	2	3	2,54
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	18,45	6473	7592	350	411	6,27
10	ДВЕРИ	М2	71,40	1556	1961	21	27	1,62
11	ОКНА	М2	204,16	4641	5840	22	28	4,82
12	ВОРОТА	РУБ	1,00	487	591	487	591	0,49
13	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	447,60	2509	3157	5	7	2,61
14	ПОЛЫ	М2	1193,70	4799	6042	4	5	4,99
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	9310,18	6668	8388	-	-	6,92
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	1300,67	587	738	-	-	0,61
17	ЛЕСТНИЦЫ	РУБ	1,00	525	664	525	664	0,55
18	ВЕНТКАМЕРА	РУБ	1,00	1783	2243	1783	2243	1,85
19	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	РУБ	1,00	633	795	633	795	0,66

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	7934,00	96728	121138	12	15	100,00

Главный инженер проекта В.Локтюшин

Зам.начальника сметного отдела Т.Калинина

Исходные данные: составил ст.инженер Л.Булдакова

проверил рук.группы Г.Никитина

Перфорация: ст.инженер В.Губанова

проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I.На специально-строительные работы

Основание:АРI-8,КЖI-30,КМI-II,КЖИ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I5,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу производительности 3I7,40 руб.
2.Iм2 общей площади здания I8,08 руб.
3.Iм3 объема здания 2,00 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. эксплуат. машин	Стоимость единицы,руб. основн. зарплаты	Стоимость единицы,руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. эксплуат. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II
I.	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 из бетона В3,5 м3		0,39	27,40 -	- -		II	-	- -		I,37 -	I -
2.	6-237 6-28-I ССЦ т.I п.I-27, I-3I	Устройство каналов и приямков из бетона В7,5 цена:72,7-(33,3- -27,3)хI,0I5 м3		70,0	66,6I -	- -		4663	-	- -		29,40 -	2058 -
3.	6-I6I 6-I5-2	Укладка балок из монолитного ж/б марки ВI5, 50 "		0,47	50,50 -	- -		24	-	- -		I4,70 -	7 -
4.	I24-7	Арматура класса АI т		0,0I	253,0 -	- -		3	-	- -		- -	- -
5.	I24-9	Арматура класса А3 т		0,04	286,0 -	- -		II	-	- -		- -	- -
6.	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг т		0,04	355,0 -	- -		I4	-	- -		64,0 -	3 -
7.	7-I99 7-I2-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений пл.до Iм2 при массе стропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25 м шт		82,0	0,52 -	- -		43	-	- -		0,45 -	37 -
8.	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость сборных ж-б плит из бетона М200 по серии 3.006.I-2/82 м3		2,60	59,I6 -	- -		I54	-	- -		- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:60,8-0,82,2								
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,71	25,00	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,25	41,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,25	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е6-30 6-3-1 ССЦ 4,1 П1-3,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	8,59	36,52	-	314	-	-	4,35	37
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02								
14	Е6-31 6-3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА В12.5	159,10	33,82	-	5381	-	-	3,09	492
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:33+(26,6-25,8).1,02								
15	Е6-33 6-3-4 ССЦ ТОМ1 П1-17,1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	2,62	36,28	-	95	-	-	4,46	12
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:37,3-(28,2-27,2),1,015								
16	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е6-73 6-74 6-8-2 6-8-3	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30ММ	0,66	160,40	-	106	-	-	44,80	30
		100М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:90,2+35,1,2								
18	Е9-94 9-12-1	-МОНТАЖ БАЛОК	0,16	30,07	-	5	-	-	13,50	2
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,2+8,7,0,1								
19	С121-1955	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,16	259,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е9-48 9-7-3	-МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	3,33	36,41	-	121	-	-	14,20	47
		Т		-	-			-	-	-
21	С121-1964	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,33	248,00	-	826	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТОВ									
			Т		-	-			-	-	-
22	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,16	335,00	-	54	-	-	37,40	6
	8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ									
			Т		-	-			-	-	-
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,70	441,00	-	309	-	-	210,00	147
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ									
			Т		-	-			-	-	-
24	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,95	355,00	-	337	-	-	64,00	61
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20									
			Т		-	-			-	-	-
25	Е15-275	-ЗАТИРКА ВНУТРЕННЕЙ		1,66	35,80	-	59	-	-	37,00	61
	15-55-13	ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ									
			100М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА		1,01	60,50	-	61	-	-	68,00	69
	15-164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ И РЕШЕТОК									
			100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				12683	-	-		3070
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11690	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				65	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	346	-		177
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1089	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	346	-		3198
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				993	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				867	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		8
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				87	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		57
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				15874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	362	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.ЛОКТЮШИН
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР И.БУЛДАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.НИКИТИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР В.ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПІО-II-0I"
На отопление при Т = I50-70°С

Сметная стоимость 2,69 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,25 тыс.руб.
б) строительных работ 2,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 53,76 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,67 руб.
3. I м3 объема здания 0,3I руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	I8-II6 I8-5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм	74,70	5,I2 0,22	0,03 0,0I		382	I6	2 I	0,39 0,0I	29 I
2	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5 шт	7,00	I,47 -	- -		I0	-	- -	- -	- -
3	I30-I04	То же, диаметром в мм: 20 шт	4,00	I,69 -	- -		7	-	- -	- -	- -
4	I30-I003	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК, давлением 0,6 МПа, диаметром в мм:20 шт	4,00	I,02 -	- -		4	-	- -	- -	- -
5	I8-I97 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	I,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04		I0	I	- -	2,04 0,05	2 -
6	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм м	6,60	4,34 0,II	0,03 0,0I		29	I	- -	0,20 0,0I	I -
7	I6-35 I6-7-I т.ч.	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	I0,00	0,87 0,22	0,0I -		9	2	- -	0,37 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,3,1 К=1,05	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М								
8	Е16=36 16=7=1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	130,00	0,92 0,22	0,01 "	120	29	1 "	0,37 "	48 "
9	Е16=37 16=7=1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	40,00	1,04 0,22	0,01 "	42	9	- "	0,37 "	15 "
10	Е16=66 16=8=1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	120,00	1,80 0,43	0,05 0,02	216	52	6 2	0,69 0,03	83 4
11	Е16=233 16=8=1	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	125,00	1,04 0,41	0,05 0,02	130	51	7 3	0,70 0,03	88 4
12	Е16=231 16=8=1	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д20ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	45,00	0,81 0,41	0,05 0,02	36	18	2 1	0,70 0,03	31 1
13	С130=2337	=СТОИМОСТЬ ТРУБ Д=20ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ М	30,00	0,30 -	- -	9	"	- -	- -	- -
14	С0113СТР14	=СТОИМОСТЬ ТРУБ Д=15ММ М	30,00	0,16 "	" "	5	"	- "	- "	- "
15	Е20=697 20=18=2	=КРЕПЛЕНИЕ 100КГ	0,20	36,29 3,67	0,26 0,08	7	1	- -	6,02 0,10	1 "
16	Е16=219 16=22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,70	3,94 3,73	" "	19	18	" -	5,16 "	24 "
17	Е16=134 16=12=1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	9,00	1,68 0,97	0,13 0,04	15	9	1 -	1,51 0,05	14 "
18	2307=10493	=ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ15,РУ64 ШТ	6,00	11,00 "	" "	66	"	" -	" "	" "
19	2307=10494	=ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ20,РУ64 ШТ	3,00	13,86 "	" "	42	"	- -	- "	- "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130-1788	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	12,00	0,57	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С130-1789	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Е20-755	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	3,00	9,41	0,79	28	15	3	8,55	26
	20-24-2	ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25 ШТ		4,92	0,23			1	0,30	1
23	С130-2494	АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	3,00	145,61	-	437	-	-	-	-
	ДОП2	АО2-6,3-01 ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц12-805-1	КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	3,00	2,25	0,06	7	6	-	3,00	9
				1,99	0,01			-	0,01	-
25	С2307-13328	КЛАПАН 254943НЖ Д=15ММ ШТ	3,00	78,00	-	234	-	-	-	-
	ДОП63			-	-			-	-	-
26	Е20-697	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	0,06	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
	20-18-2	100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1859	228	22		375
			РУБ,					8		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			234	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			5	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			10	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			254	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1618	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			801	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			573	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е15=614 15=164=8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,63	60,50 38,40	0,03 -	38	24	- -	68,00 -	43 -
		100М2								
28	Е26=15 26=4=2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,00	22,70 21,80	0,33 0,10	23	22	- -	41,00 0,13	41 -
		М3								
29	С114=351	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ=36=1695=79	1,03	62,80 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		М3								
30	Е26=81 26=15=2	=ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,45	207,00 124,00	0,97 0,29	93	56	- -	212,00 0,37	95 -
		100М2								
31	С114=193	=СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6=11=145=80 РСТ=Б=В	0,04	1870,00 -	- -	82	-	- -	- -	- -
		1000М2								
32	Е13=168 13=18=21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ=177	0,20	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		100М2								
33	Е26=46 26=10=1	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,25	17,30 9,30	3,60 1,08	4	2	1 -	14,80 1,39	4 -
		100М2								
34	Е26=49 26=10=4	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	25,00	1,34 0,10	- -	34	2	- -	0,18 -	5 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			340	106	1		188
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	116	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2199	334	23		563
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			234	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,=СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			254	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			801	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			573	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	268	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2688	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	391	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СТ, ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3а

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПIO-IГ-OI"
На отопление при Т = 95-70°С (вариант)

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I8 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,25 тыс.руб.
б) строительных работ 2,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 63,56 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,2I руб.
3. I м3 объема здания 0,37 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I8-II6 I8-5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм	8I,30	5,I2 0,22	0,03 0,0I	4I6	I8	3 I	0,39 0,0I	32 I
2	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5 шт	7,00	I,47	-	I0	-	-	-	-
3	I30-I04	То же, диаметром в мм: 20 шт	4,00	I,69	-	7	-	-	-	-
4	I30-I003	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIBК, давлением 0,6 МПа, диаметром в мм:20 шт	4,00	I,02	-	4	-	-	-	-
5	I8-I97 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	I,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	I0	I	- -	2,04 0,05	2 -
6	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм м	6,60	4,34 0,II	0,03 0,0I	29	I	- -	0,20 0,0I	I -
7	I6-35 I6-7-I т.ч.	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	I0,00	0,87 0,22	0,0I -	9	2	- -	0,37 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,3,1 К=1,05	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М								
8	Е16-36 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	130,00	0,92 0,22	0,01 "	120	29	1 -	0,37 "	48 "
9	Е16-37 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	40,00	1,04 0,22	0,01 "	42	9	- -	0,37 "	15 "
10	Е16-66 16-8-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	225,00	1,80 0,43	0,05 0,02	405	97	12 5	0,69 0,03	156 7
11	Е16-233 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	15,00	1,04 0,41	0,05 0,02	16	6	- "	0,70 0,03	11 "
12	Е16-232 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	20,00	0,91 0,41	0,50 0,02	18	8	10 "	0,70 0,03	14 1
13	Е16-231 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д20ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	30,00	0,81 0,41	0,05 0,02	24	12	2 1	0,70 0,03	21 1
14	С130-2337	-СТОИМОСТЬ ТРУБ Д=20ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ М	20,00	0,30 "	" "	6	"	" "	" "	" "
15	С0113СТР14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ Д=15ММ М	10,00	0,16 "	" "	2	"	" "	" "	" "
16	Е20-697 20-18-2	-КРЕПЛЕНИЕ 100КГ	0,20	36,29 3,67	0,26 0,08	7	1	- "	6,02 0,10	1 "
17	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,70	3,94 3,73	" "	19	18	- -	5,16 "	24 "
18	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	6,00	1,68 0,97	0,13 0,04	10	6	1 "	1,51 0,05	9 "
19	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	3,00	1,60 0,97	0,13 0,04	5	3	- "	1,51 0,05	5 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
20	2307-10495	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ25,РУ64	6,00	14,85	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2307-10496	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ32,РУ64	3,00	19,80	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	12,00	0,73	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	0,86	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-755 20-24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	3,00	9,41	0,79	28	15	3	8,55	26
				4,92	0,23			1	0,30	1
		ШТ								
25	С130-2494 ДОП2	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-10-01	3,00	210,98	-	633	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	3,00	2,25	0,06	7	6	-	3,00	9
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
27	С2307-13328	-КЛАПАН 254943НЖ Д=15ММ	3,00	78,00	-	234	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП63									
28	Е20-697 20-18-2	-НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	0,07	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
		100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2213	232	32		378
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			234	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			254	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1972	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			912	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			812	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	287	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е15-614 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,74	60,50 38,40	0,03 -	45	29	- -	68,00 -	51 -
30	Е26-15 26-4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,10	22,70 21,80	0,33 0,10	25	24	- -	41,00 0,13	45 -
31	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1,13	62,80 -	- -	71	-	- -	- -	- -
32	Е26-81 26-15-2	ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,53	207,00 124,00	0,97 0,29	110	66	- -	212,00 0,37	112 -
33	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-В 1000М2	0,05	1870,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
34	Е13-168 13-18-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,27	7,13 0,98	0,15 0,04	2	-	- -	1,45 0,05	- -
35	Е26-46 26-10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,28	17,30 9,30	3,60 1,08	5	3	1 -	14,80 1,39	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	27,50	1,34	-	37	3	-	0,18	5
	26-10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		М2		0,10	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			392	125	1		217
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			392	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			97	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	125	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			35	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			491	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	136	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			491	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	136	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2605	357	33		595
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			234	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			5	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			10	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			254	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			392	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			97	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	125	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			35	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			491	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1972	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			912	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			812	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	280	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		635
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	423	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ, ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I"
На вентиляцию при Т = -I50-70°С

Сметная стоимость 3,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 65,86 руб.
2. I м2 общей площади зданий 3,6I руб.
3. I м3 объема здания 0,42 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 4А с эл. двигателем 4А7IА6 шт	2,00	90,84 4,78	0,3I 0,09	I82	I0	-	8,36 0,I2	I7
2	I50I-0I394	Двигатель асинхронный трехфазный короткозамкнутый 4А7IА6 исключается шт	I,00	37,40	-	37	-	-	-	-
3	I50I-0I398	То же, 4А80А2,4,6,8У3 шт	I,00	46,20	-	46	-	-	-	-
4	20-707 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 5А с электродвигателем 4АI00С4 шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I	I0,92 0,28	II
5	I50I-0I409	Двигатель асинхронный трехфазный короткозамкнутый 4АI00С4 исключается шт	I,00	69,30	-	69	-	-	-	-
6	I50I-0I399	То же, 4А80В2,4,6,8У3 шт	I,00	49,50	-	50	-	-	-	-
7	20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 Н	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	-	4,I6 0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
8	Е20-749	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	4,00	7,33	1,01	29	18	4	7,92	32
	20-23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	2
		ШТ								
9	С130-2546	ВЕНТИЛЯТОР ВКР НР5 С	4,00	125,00	-	500	-	-	-	-
	АОП2	ЭЛ,АВ,4А71В6								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	2,53	11,20	-	28	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И								
		СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		М2								
11	Е20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
	20-25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
12	С130-710	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В		-	-			-	-	-
		М2-10,85								
		ШТ								
13	С130-711	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	58,80	-	59	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В		-	-			-	-	-
		М2-13,37								
		ШТ								
14	Е20-697	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,34	36,29	0,26	12	1	-	6,02	2
	20-18-2	100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
15	Е20-468	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	104,13	0,09	208	5	-	4,41	9
	20-9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ КВУ С		2,59	0,03			-	0,04	-
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ								
		ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ								
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
		МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ								
		КЛАПАНА 600Х1000А								
		1ШТ								
16	Е20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
17	Е20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
18	Е20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 580								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
19	Е20-36 20-1-2	КОНФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=1ММ С	1,30	5,95 0,70	0,04 0,01	8	1	- -	1,25 0,01	2 -
		М2								
20	Е20-36 20-1-2	КОНФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ С А=500 НА 703Х503	1,45	5,95 0,70	0,04 0,01	9	1	- -	1,25 0,01	2 -
		М2								
21	Е20-89 20-2-4	ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=2ММ С 578Х503НА 1000Х600	1,92	8,69 0,46	0,05 0,02	17	1	- -	0,83 0,03	2 -
		М2								
22	Е20-89 20-2-4	ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ=2ММ С 703Х503НА 1000Х600	1,00	8,69 0,46	0,05 0,02	9	-	- -	0,83 0,03	1 -
		М2								
23	Е20-494 20-11-5	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	1,00	28,09 6,08	0,09 0,03	28	6	- -	10,92 0,04	11 -
		ШТ								
24	Е20-527 20-12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	13,62 2,50	0,03 0,01	14	3	- -	4,30 0,01	4 -
		ШТ								
25	Е20-538 20-13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400	1,00	20,11 2,09	0,17 0,05	20	2	- -	3,65 0,06	4 -
		ШТ								
26	Е20-544 20-13-4	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 1000	1,00	47,48 3,34	0,50 0,15	47	3	- -	5,87 0,19	6 -
		ШТ								
27	Е20-407 20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	18,00	1,52 0,88	0,05 0,02	27	16	1 -	1,41 0,03	25 1
		1ШТ								
28	Е20-408 20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	18,00	1,67 0,88	0,05 0,02	30	16	1 -	1,41 0,03	25 1
		1ШТ								
29	Е20-1 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	18,29	7,36 0,92	0,04 0,01	135	17	1 -	1,62 0,01	30 -
		М2								
30	Е20-2 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	37,68	5,40 0,92	0,04 0,01	203	35	1 -	1,62 0,01	61 -
		М2								
31	Е20-3 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	7,90	5,40 0,92	0,04 0,01	43	7	- -	1,62 0,01	13 -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	39,47	5,26 0,92	0,04 0,01	208	36	1 -	1,62 0,01	64 -
33	Е20-418 20-8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 1ШТ	2,00	0,90 0,65	0,01 -	2	1	- -	1,09 -	2 -
34	Е20-419 20-8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630 1ШТ	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	- -	1,62 0,01	3 -
35	С130-570	-КЛАПАНЫ ИСКООБРАЗНЫЕ А3,028,000Д=250,Д ШТ	2,00	7,32 -	- -	15	-	- -	- -	- -
36	С130-571	-ТО ЖЕ А3,028,000-04 Д=400 ШТ	1,00	10,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
37	С130-572	-ТО ЖЕ А3,028,000-05 Д=450 ШТ	1,00	14,70 -	- -	15	-	- -	- -	- -
38	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	24,96	4,73 0,70	0,04 0,01	118	17	1 -	1,25 0,01	31 -
39	Е20-14 20-1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	51,00	5,55 0,41	0,04 0,01	283	21	3 1	0,74 0,01	37 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ, РУБ,				2542	243	15 2		424 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2542	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1611	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			666	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	301	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	1,74	60,50	0,03	105	67	-	68,00	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
41	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,25	20,40	0,17	5	2	-	13,80	3
	26-4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
42	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,26	20,20	-	5	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125		-	-			-	-	-
		М3								
43	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,05	207,00	0,97	10	6	-	212,00	10
	26-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
44	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	1870,00	-	8	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В		---	---			---	---	---
		1000М2		-	-			-	-	-
45	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,08	17,30	3,60	1	1	-	14,80	1
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
46	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	6,25	1,34	-	8	1	-	0,18	1
	26-10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ		---	---			---	---	---
		М2		0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		142	77	-		133
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		142	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		2684	320	15		557
				----				---		---
				РУБ,				2		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		142	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2542	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1611	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			666	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	301	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	381	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ, ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПIO-IГ-OI"

На вентиляцию при Т = 95-70°С (вариант)

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 66,44 руб.
2. I м2 общей площади зданий 3,65 руб.
3. I м3 объема здания 0,42 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 4А с эл.двигателем 4А7IА6 шт	2,00	90,84 4,78	0,3I 0,09	I82	I0	-	8,36 0,I2	I7
2	I50I-0I394	Двигатель асинхронный трехфазный короткозамкнутый 4А7IА6 исключается шт	I,00	37,40	-	37	-	-	-	-
3	I50I-0I398	То же, 4А80А2,4,6,8У3 шт	I,00	46,20	-	46	-	-	-	-
4	20-707 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 5А с электродвигателем 4АI00С4 шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I	I0,92 0,28	II
5	I50I-0I409	Двигатель асинхронный трехфазный короткозамкнутый 4АI0032,4У3 исключается шт	I,00	69,30	-	69	-	-	-	-
6	I50I-0I399	То же, 4А80В2,4,6,8У3 шт	I,00	49,50	-	50	-	-	-	-
7	20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70	I,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	60	2	-	4,I6 0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
8	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	4,00	7,33	1,01	29	18	4	7,92	32
	20-23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
		ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	2
		ШТ								
9	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОР ВКР НР5 С	4,00	125,00	-	500	-	-	-	-
	ДОП2	ЭЛ,ДВ,4А71В6								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	2,53	11,20	-	28	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И								
		СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		М2								
11	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
	20-25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
12	С130-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	58,80	-	59	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02,		-	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В								
		М2-13,37								
		ШТ								
13	С130-712	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	66,50	-	67	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,,		-	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В								
		М2-15,89								
		ШТ								
14	Е20-697	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,34	36,29	0,26	12	1	-	6,02	2
	20-18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
15	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	104,13	0,09	208	5	-	4,41	9
	20-9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ КВУ С		2,59	0,03			-	0,04	-
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ								
		ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ								
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
		МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ								
		КЛАПАНА 600Х1000А								
		1ШТ								
16	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
17	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
18	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 580								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
19	Е20-36 20-1-2	КОНФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,1ММ С Д=400НА 703Х503	1,45	5,95	0,04	9	1	-	1,25	2
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
20	Е20-36 20-1-2	КОНФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ=1ММ С Д	1,60	5,95	0,04	10	1	-	1,25	2
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
21	Е20-89 20-2-4	ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ=2ММ С 703Х503НА 1000Х600	1,00	8,69	0,05	9	-	-	0,83	1
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
22	Е20-89 20-2-4	ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,=2ММ С 828Х503НА 1000Х600	1,92	8,69	0,05	17	1	-	0,83	2
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
23	Е20-494 20-11-5	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	1,00	28,09	0,09	28	6	-	10,92	11
		ШТ		6,08	0,03			-	0,04	-
24	Е20-527 20-12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
25	Е20-538 20-13-2	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400	1,00	20,11	0,17	20	2	-	3,65	4
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
26	Е20-544 20-13-4	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 1000	1,00	47,48	0,50	47	3	-	5,87	6
		ШТ		3,34	0,15			-	0,19	-
27	Е20-407 20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	18,00	1,52	0,05	27	16	1	1,41	25
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	1
28	Е20-408 20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	18,00	1,67	0,05	30	16	1	1,41	25
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	1
29	Е20-1 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	18,29	7,36	0,04	135	17	1	1,62	30
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
30	Е20-2 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	37,68	5,40	0,04	203	35	1	1,62	61
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
31	Е20-3 20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	7,90	5,40	0,04	43	7	-	1,62	13
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	39,47	5,26 0,92	0,04 0,01	208	36	1 -	1,62 0,01	64 -
33	Е20-418 20-8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 1ШТ	2,00	0,90 0,65	0,01 -	2	1	- -	1,09 -	2 -
34	Е20-419 20-8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630 1ШТ	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	- -	1,62 0,01	3 -
35	С130-570	-КЛАПАНЫ ИСКООБРАЗНЫЕ А3,028,000Д=250,Д ШТ	2,00	7,32 -	- -	15	-	- -	- -	- -
36	С130-571	-ТО ЖЕ А3,028,000-04 Д=400 ШТ	1,00	10,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
37	С130-572	-ТО ЖЕ А3,028,000-05 Д=450 ШТ	1,00	14,70 -	- -	15	-	- -	- -	- -
38	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	24,96	4,73 0,70	0,04 0,01	118	17	1 -	1,25 0,01	31 -
39	Е20-14 20-1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	51,00	5,55 0,41	0,04 0,01	283	21	3 1	0,74 0,01	37 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. РУБ.				2561	243	15 2		424 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				2561	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1612	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				683	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				3137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				3137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	302	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	1,74	60,50	0,03	105	67	-	68,00	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
41	Е26-16 26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,27	20,40	0,17	6	2	-	13,80	4
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
42	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	0,28	20,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
43	Е26-81 26-15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,05	207,00	0,97	10	6	-	212,00	10
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
44	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	-	1870,00	-	9	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
45	Е26-46 26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,09	17,30	3,60	2	1	-	14,80	1
				9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
46	Е26-49 26-10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	6,75	1,34	-	9	1	-	0,18	1
		М2		0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			147	77	-		134
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2708	320	15		558
			РУБ,					2		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2561	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1612	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			683	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	302	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		595
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	382	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ. ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПIO-IГ-0I"
На теплоснабжение установок систем при Т = I50-70°С

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I7 тыс.руб.
б) строительных работ 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I8,40 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,83 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм шт	8,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	I3	8	I -	I,5I 0,05	I2 -
2	2307-I0493	Вентиль проходной фланцевый I5с27нжI, ДуI5, Ру64 шт	6,00	II,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
3	2307-I0495	То же, Ду25 шт	2,00	I4,85 -	- -	30	-	- -	- -	- -
4	I30-I788	Фланцы стальные плоские приварные давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5 шт	I2,00	0,57 -	- -	7	-	- -	- -	- -
5	I30-I790	То же, диаметром в мм: 25 шт	4,00	0,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5 шт	3,00	I,47 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7	I2-805-I	Клапаны чугунные регулирующие, фланцевые на	2,00	2,25 I,99	0,06 0,0I	5	4	- -	3,00 0,0I	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6=2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;15=25								
		ШТ								
8	С2307=13328	=КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 943Нж ДИАМ=15ММ	2,00	78,00	=	156	=	=	=	=
				---	---			---	---	---
	АОП,63	ШТ		=	=			=	=	=
9	С0113СТР,14=1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=15ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 3М	35,00	0,17	=	6	=	=	=	=
				---	---			---	---	---
		М		=	=			=	=	=
10	Е16=231	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20ММ	35,00	0,83	0,05	29	15	2	0,73	26
	16=8=1	НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 3МЕТРОВ		---	---			---	---	---
		М		0,43	0,02			1	0,03	1
11	С130=2337	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=20ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ	35,00	0,30	= =	11	=	=	=	=
				---	---			---	---	---
		М		=	=			=	=	=
12	Е16=232	=ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ	15,00	0,93	0,05	14	6	=	0,73	11
	16=8=1	НА ВЫСОТЕ 3М		---	---			---	---	---
		М		0,43	0,02			=	0,03	=
13	Е16=66	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	35,00	1,80	0,05	63	15	2	0,69	24
	16=8=1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,43	0,02			1	0,03	1
	Т,Ч, П,3,1 К=1,05	ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ								
		М								
14	Е20=697	=КРЕПЛЕНИЕ	0,06	36,29	0,26	2	=	=	6,02	=
	20=18=2	100КГ		---	---			---	---	---
				3,67	0,08			=	0,10	=
15	Е16=219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,85	3,94	=	3	3	=	5,16	4
	16=22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	=			=	=	=
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
16	Е20=696	=НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ	0,02	36,23	0,49	1	=	=	10,32	=
	18=18=1	100 КГ		---	---			---	---	---
				6,40	0,15			=	0,19	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				391	51	5		83
		---=						---		---
		РУБ,						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,				156	=	=		=
	ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ,				3	=	=		=
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				6	=	=		=
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				2	=	=		=
	КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.				1	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,				168	=	=		=
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,				5	=	=		=
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,				-	4	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				3	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,35	22,70 21,80	0,33 0,10	8	8	- -	41,00 0,13	14 -
		М3								
18	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,36	62,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		М3								
19	Е26-81 27-15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,18	207,00 124,00	0,97 0,29	36	22	- -	212,00 0,37	37 -
		100М2								
20	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	17,15	16,20 -	- -	278	-	- -	- -	- -
		М3								
21	Е13-168 13-18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		100М2								
22	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,12	60,50 38,40	0,03 -	7	5	- -	68,00 -	8 -
		100М2								
23	Е26-46 26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,12	17,30 9,30	3,60 1,08	2	1	- -	14,80 1,39	2 -
		100М2								
24	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	8,75	1,34	-	12	1	-	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26-10-4		ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		М2		0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			367	37	-		63
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			367	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			758	88	5		146
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			367	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			920	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — Р,БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I"
На теплоснабжение установок систем при Т = 95-70°С (вариант)

Сметная стоимость I,09 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I7 тыс.руб.
б) строительных работ 0,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 2I,72 руб.
2. I м2 общей площади здания I,0I руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм шт	5,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	8	5	-	I,5I 0,05	8
2	I6-I35 I6-I2-I	То же, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	-	I,5I 0,05	3
3	2307-I0494	Вентиль проходной фланцевый I5с27нжI, Ду20, Ру64 шт	3,00	I3,86 -	-	42	-	-	-	-
4	2307-I0495	То же, Ду25 шт	3,00	I4,85 -	-	45	-	-	-	-
5	2307-I0497	То же, Ду40 шт	2,00	23,I0 -	-	46	-	-	-	-
6	I30-I789	Фланцы стальные плоские приварные давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 20 шт	6,00	0,65 -	-	4	-	-	-	-
7	I30-I790	То же, диаметром в мм: 25 шт	6,00	0,73 -	-	4	-	-	-	-
8	I30-I792	Фланцы стальные плоские	4,00	0,95 -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40 ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,47	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,00	6
				1,99	0,01			-	0,01	-
11	С2307-13328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 943НЖ ДИАМ=15ММ	2,00	78,00	-	156	-	-	-	-
	ДОП,63	ШТ		-	-			-	-	-
12	С0113СТР,14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=15ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 3М М	5,00	0,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е16-231 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 3МЕТРОВ М	20,00	0,83	0,05	17	9	1	0,73	15
				0,43	0,02			-	0,03	1
14	С130-2337	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=20ММ ИСКЛЮ4АЕТСЯ М	15,00	0,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е16-232 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ НА ВЫСОТЕ 3М М	15,00	0,93	0,05	14	6	-	0,73	11
				0,43	0,02			-	0,03	-
16	Е16--34 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=40МН НА ВЫСОТЕ 3М М	15,00	1,12	0,05	17	6	-	0,73	11
				0,43	0,02			-	0,03	-
17	Е16-67 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	35,00	2,23	0,05	78	17	2	0,81	28
	Т,Ч, П,3,1 К=1,05			0,49	0,02			1	0,03	1
18	Е20-697 20-18-2	-КРЕПЛЕНИЕ 100КГ	0,06	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
				3,67	0,08			-	0,10	-
19	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,85	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-
20	Е20-696 18-18-1	-НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ 100 КГ	0,03	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
				6,40	0,15			-	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			449	52	3		86
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,45	22,70	0,33	10	10	-	41,00	18
	26-4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
22	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,46	62,80	-	29	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ		-	-			-	-	-
		ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79								
		М3								
23	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,21	207,00	0,97	43	26	-	212,00	45
	27-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
24	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	20,58	16,20	-	333	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76								
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
25	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,08	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
	15-164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
27	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,15	17,30	3,60	3	1	-	14,80	2
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
28	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	11,25	1,34	-	15	1	-	0,18	2
	26-10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		М2		0,10	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			444	45	-		79
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			444	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	45	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			362	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			558	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			558	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			893	97	3		165
			РУБ.					1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			156	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			168	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1086	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	116	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.ЛОКТЮШИН
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ;
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР — С.БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГРУППЫ — Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ. ИНЖЕНЕР — Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГРУППЫ — Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I"
На узел управления при Т = I50-70°С

Сметная стоимость 0,95 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) строительных работ 0,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I8,92 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,87 руб.
3. I м3 объема здания 0,I0 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм шт	4,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	7	4	-	I,5I 0,05	6
2	I6-I35 I6-I2-I	Установка задвижек, диаметром до 50 мм шт	I0,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	I6	I0	I	I,5I 0,05	I5
3	2307-20I59	Задвижка клиновая фланцевая 30с4Iнж Ду50; РуI6 шт	6,00	33,00	-	I98	-	-	-	-
4	2307-I0495	Вентиль проходной фланцевый I5с27нжI, Ду25, Ру64 шт	2,00	I4,85	-	30	-	-	-	-
5	2307-I0496	То же, Ду32 шт	3,00	I9,80	-	59	-	-	-	-
6	2307-I0497	То же, Ду40 шт	I,00	23,I0	-	23	-	-	-	-
7	2307-I0378	То же, I5кчI9п2 Ду25; РуI6 шт	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
8	I30-I790	Фланцы стальные плоские приварные давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 25 шт	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	6,00	0,86	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С130-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С130-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	12,00	1,15	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С130-846	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
				2,72	-			-	-	-
14	С1704-50480	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц11-155-1	ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
				1,84	-			-	-	-
16	С130-1522	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ ШТ	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Ц11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
				2,72	-			-	-	-
18	1704-50064	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Ц11-155-4	МОНТАЖ ЭЛЕВАТОРА ШТ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
				1,73	-			-	-	-
20	С130-2489	ЭЛЕВАТОР НР1 40С10БК ШТ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е18-185 18-11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ ШТ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
				2,44	0,08			-	0,10	-
22	Е16-232 16-8-1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ М	2,00	0,89	0,05	2	1	-	0,70	1
				0,41	0,02			-	0,03	-
23	Е16-233 16-8-1	ТО ЖЕ Д=32ММ М	3,00	1,01	0,05	3	1	-	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,41	0,02			-	0,03	-
24	Е16-234	ТО ЖЕ Д=40ММ	0,50	1,07	0,05	1	-	-	0,70	-
	16-8-1	М								
				0,41	0,02			-	0,03	-
25	Е16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,78	0,05	18	4	-	0,66	7
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
26	Е20-697	КРЕПЛЕНИЕ	0,01	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
	20-18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
27	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,16	3,94	-	1	1	-	5,16	1
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
28	С130-1039	КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН	8,00	1,07	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			659	36	1		56

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			140	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			150	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			519	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			65	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			45	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	46	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			780	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	46	-		-
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
29	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	22,70	0,33	3	3	-	41,00	5
	26-4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
30	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,13	62,80	-	8	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ		-	-			-	-	-
		ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79								
		М3								
31	Е26-81	ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,06	207,00	0,97	13	8	-	212,00	14
	26-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
32	С114-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	6,37	16,20	-	103	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76								
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,03	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
34	Е26-46	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,04	17,30	3,60	1	-	-	14,80	1
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
35	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	3,25	1,34	-	4	-	-	0,18	1
	26-10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		М2		0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			133	11	-		21

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			792	47	1		77

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			150	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.ЛОКТЮШИН
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ. ИНЖЕНЕР — С.БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК. ГРУППЫ — Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ. ИНЖЕНЕР — В.ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК. ГРУППЫ — Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I"
На узел управления при Т = 95-70°С (вариант)

Сметная стоимость 0,93 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,08 тыс.руб.
б) строительных работ 0,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I8,58 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,94 руб.
3. I м3 объема здания 0,II руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм шт	4,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	7	4	-	I,5I 0,05	6
2	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек диаметром до 50 мм шт	4,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	6	4	-	I,5I 0,05	6
3	I6-I36 I6-I2-I	Установка задвижек, диаметром до I00 мм шт	4,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	I2	7	I	2,67 0,I2	II
4	2307-20I60	Задвижка клиновая фланцевая 30с4Iнж Ду80; РуI6 шт	4,00	44,00	-	I76	-	-	-	-
5	2307-I0495	Вентиль проходной фланцевый I5с27нжI, Ду25, Ру64 шт	2,00	I4,85	-	30	-	-	-	-
6	2307-I0496	То же, Ду32 шт	3,00	I9,80	-	59	-	-	-	-
7	2307-I0497	То же, Ду40 шт	I,00	23,I0	-	23	-	-	-	-
8	2307-I0378	То же, I5кчI9п2 Ду25; РуI6 шт	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	0,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	6,00	0,86 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	0,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	8,00	1,54 -	- -	12	-	- -	- -	- -
13	С130-846	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	2,84 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -
15	С1704-50480	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15 ШТ	1,00	70,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
16	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
17	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ ШТ	1,00	42,40 -	- -	42	-	- -	- -	- -
18	Е18-186 18-11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	40,57 3,24	0,52 0,15	81	6	1 -	5,35 0,19	11 -
19	Е16-232 16-8-1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ М	2,50	0,89 0,41	0,05 0,02	2	1	- -	0,70 0,03	2 -
20	Е16-233 16-8-1	-ТО ЖЕ Д=32ММ М	3,00	1,01 0,41	0,05 0,02	3	1	- -	0,70 0,03	2 -
21	Е16-234 16-8-1	-ТО ЖЕ Д=40ММ М	0,50	1,07 0,41	0,05 0,02	1	-	- -	0,70 0,03	- -
22	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	1,50	1,78 0,41	0,05 0,02	3	1	- -	0,66 0,03	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М								
23	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	2,21	0,05	4	1	-	0,77	2
	16-8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,47	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М								
24	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	2,62	0,07	21	4	-	0,86	7
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,53	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М								
25	Е20-697	-КРЕПЛЕНИЕ	0,01	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
	20-18-2	100КГ		---	---			---	---	---
				3,67	0,08			-	0,10	-
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,07	3,94	-	1	-	-	5,16	-
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
27	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,10	4,22	-	1	-	-	5,16	1
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
28	С130-1039	-КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН	8,00	1,07	-	9	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			588	34	2		57
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			518	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,18	22,70 21,80	0,33 0,10	4	4	- -	41,00 0,13	7 -
30	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,19	62,80 -	- -	12	-	- -	- -	- -
31	Е26-81 26-15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,09	207,00 124,00	0,97 0,29	18	11	- -	212,00 0,37	18 -
32	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 М3	8,33	16,20 -	- -	135	-	- -	- -	- -
33	Е13-168 13-18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,06	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
34	Е26-46 26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,06	17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	- -	14,80 1,39	1 -
35	Е26-49 26-10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	4,50	1,34 0,10	- -	6	-	- -	0,18 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			177	16	-		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			765	50	2		84
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			518	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В,ЛОКТЮШИН

ЗАМ,НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т,КАЛИНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР С,БЕРЕСТНЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,ЛУЧИНА

ПЕРФОРАЦИЯ : СТ,ИНЖЕНЕР В,ГУБАНОВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ПМЛIO-IГ-OI"
На водопровод хозяйственно-питьевой

Сметная стоимость 0,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I9,62 руб.
2. I м2 общей площади зданий I,08 руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	II-I55-4	Счетчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,76	-	2	2	3,00	3
2	I30-2336	Счетчик ВКМС-40 шт	I,00	57,20	-	57	-	-	-
3	I8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл	I,00	4,43 0,20	0,0I	4	-	0,33	-
4	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5 шт	I0,00	I,25	-	I3	-	-	-
5	I30-86	То же, диаметром в мм: 20 шт	2,00	I,48	-	3	-	-	-
6	I30-87	То же, диаметром в мм: 25 шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-
7	I30-88	То же, диаметром в мм: 32 шт	I,00	2,22	-	2	-	-	-
8	I30-89	То же, диаметром в мм: 40 шт	2,00	3,I2	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	3,81 -	- -	4	-	- -	- -	- -
10	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	5,00	1,59 -	- -	8	-	- -	- -	- -
11	Е16-185 16-16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,00	2,07 0,19	0,01 -	12	1	- -	0,31 -	2 -
12	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	175,00	2,23 -	- -	390	-	- -	- -	- -
13	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	37,00	1,20 0,23	0,01 -	44	9	- -	0,37 -	14 -
14	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	7,50	1,35 0,23	0,01 -	10	2	- -	0,37 -	3 -
15	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	61,00	1,36 0,23	0,01 -	83	14	1 -	0,37 -	23 -
16	Е16-44 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	54,00	1,58 0,23	0,01 -	85	12	1 -	0,37 -	20 -
17	Е16-45 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,79 0,23	0,01 -	18	2	- -	0,37 -	4 -
18	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	2,21 0,29	0,03 0,01	4	1	- -	0,48 0,01	1 -
19	Е16-2 16-1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	8,00	3,29 0,27	0,05 0,02	26	2	- -	0,46 0,03	4 -
20	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,71	3,94 3,73	- -	7	6	- -	5,16 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			780	51	2		83
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			242	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,18	74,50	-	13	13	-	154,00	27
	1-80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
22	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	17
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			21	21	-		44
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			801	72	2		127
			----					---		---
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			242	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ, ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПIO-IГ-OI"

На горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I4,86 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,82 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

Основание: спецификация ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	I7-50 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	4,00	4,59 0,5I	0,0I	I8	2	-	0,82	3
2	I7-52 I7-3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ шт	5,00	II,90 0,5I	0,0I	60	3	-	0,82	4
3	2307-I0225	Вентиль проходной муфтовый I5ч8п2, Ду15, Ру16 шт	9,00	I,43	-	I3	-	-	-	-
4	2307-I0226	То же, Ду20 шт	2,00	I,65	-	3	-	-	-	-
5	2307-I0227	То же, Ду25 шт	4,00	I,98	-	8	-	-	-	-
6	2307-I0228	То же, Ду32 шт	I,00	2,42	-	2	-	-	-	-
7	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	I00,00	I,20 0,23	0,0I	I20	23	I	0,37	37
8	I6-42 I6-7-3	То же, диаметром 20 мм м	6,00	I,35 0,23	0,0I	8	I	-	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
9	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	65,00	1,36	0,01	88	15	1	0,37	24
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
10	Е17-101	УСТАНОВКА	1,00	8,02	0,10	8	2	-	3,94	4
	17-9-4	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКОВ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ,		2,40	0,03			-	0,04	-
11	2406-06003	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50М	1,00	75,90	-	76	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
12	Е16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,58	0,01	19	3	-	0,37	4
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
13	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,83	3,94	-	7	7	-	5,16	9
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			430	56	2		87
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			430	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			271	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	56	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			102	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			57	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			527	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			527	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,51	22,70	0,33	12	11	-	41,00	21
	26-4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
15	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,53	62,80	-	33	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ		-	-			-	-	-
		ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
16	Е26-81	=ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,28	207,00	0,97	57	34	-	212,00	59
	26-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	=
		100М2								
17	С114-193	=СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,03	1870,00	-	51	=	-	-	=
		6-11-145-80 РСТ-Б-В		---	---			---	---	---
		1000М2		=	-			-	-	=
18	Е26-46	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,17	17,30	3,60	3	2	-	14,80	3
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	=
		100М2								
19	Е26-49	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	12,75	1,34	-	17	1	-	0,18	2
	26-10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ		---	---			---	---	---
		М2		0,10	-			-	-	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			173	48	-		85
			----					---		---
			РУБ,					-		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			173	=	-		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			40	=	-		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			84	=	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			27	=	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	=	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16	=	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			216	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	53	-		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			216	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	53	-		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			603	104	2		172
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			173	=	-		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			40	=	-		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	48	-		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			84	=	-		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			27	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	=	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	5	-		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16	=	-		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			216	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	53	-		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			430	=	-		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			271	=	-		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ
СТ, ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ:
СТ, ИНЖЕНЕР — В,ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ
РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПО-IГ-0I"
На водостоки

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I3,06 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,72 руб.
3. I м3 объема здания 0,08 руб.

Основание: спецификация ВК.СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I30-I026	Краны проходные сальниковые муфтовые II4ббк давлением I МПа, диаметром в мм: 40 / шт	3,00	3,60 / -	- / -	II	-	- / -	- / -
2	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм / шт	6,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	I4	I0	2,70 / 0,I8	I6 / I
3	I30-2224	Воронка водосточная ВР-I / шт	6,00	I6,00 / -	- / -	96	-	- / -	- / -
4	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром I00мм / м	45,30	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	208	22	I / -	36 / -
5	I6-32 I6-5-2	То же, диаметром I50 мм / м	32,00	5,60 / 0,57	0,06 / 0,02	I79	I8	2 / I	29 / I
		Итого прямые затраты по разделу I руб. / руб.				508	50	6 / 2	8I / 2
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ руб.				508	-	-	-
		Материалы руб.				344	-	-	-
		Всего заработная плата руб.				-	52	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
	15-164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			25	16	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			533	66	6		109
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			508	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			344	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН

ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:

СТ, ИНЖЕНЕР — Р,БОРЗАКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту "Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 ленточными фильтр-прессами типа ЛМПI0-IГ-0I"

На канализацию

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 6,80 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,37 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	I7-62 I7-4-2	Установка унитазов со смывным высокорасполагаемым бачком Т-ПВ и Т-КВ-I	2,00	23,I0	0,I4	46	4	-		3,02	6	
		компл		I,86	0,04			-		0,05	-	
2	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников прямоугольных, размером в мм 600х450хI50	4,00	I9,00	0,07	76	5	-		2,I9	9	
		компл		I,37	0,02			-		0,03	-	
3	I7-83 I7-6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	I,00	28,90	0,05	29	I	-		I,83	2	
		компл		I,I4	0,02			-		0,03	-	
4	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	2,00	6,3I	0,02	I3	I	-		0,46	I	
		компл		0,29	0,0I			-		0,0I	-	
5	I6-30 I6-5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром 50 мм	I2,00	3,2I	0,02	39	5	-		0,72	9	
		м		0,45	0,0I			-		0,0I	-	
6	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в	I5,00	4,59	0,03	69	7	-		0,79	I2	
				0,49	0,0I			-		0,0I	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			272	23	-		39
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			272	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			246	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	23	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	15-164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	4	-		7
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			278	27	-		46
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			272	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			246	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	23	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В,ЛОКТЮШИН
ЗАМ, НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ; СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР — С,БЕРЕСТНЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ; СТ, ИНЖЕНЕР — Р,БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК, ГРУППЫ — Л,ШОШИНА

gost.e-ecolog.ru