ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-241.88

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/ЛИТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8,0 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ IX

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

(стр. I - I27)

22956-09

СФ ЦИТП 620062, г. Свердловск, ул. Чебышева, 4 Зак. № 4848
Инв. № 22956-09 Тираж 30 Сдано в печать 10.08. 1988 Цена 9-80

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-241.88

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/ЛИТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8,0 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ IX

Часть I

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	480,42 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	372,53 тыс.руб.
I м3 здания	31,04 тыс.руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем Приказ № 242 от 29 июня 1986г.

Главный инженер института	А.Кетаов
Главный инженер проекта	В.Куликов
Начальник отдела смет и ПОС	Э.Григорьева

22956-09

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
		Часть I	
I	Пояснительная записка		3
2	Объектная смета I	- на строительство корпуса	5
3	Локальная смета I-I	- общестроительные работы	7
4	I-2	- специально-строительные работы	68
5	I-3	- отопление при теплоносителе I50-70 °С	70
6	I-3а	- то же, 95-70 °С (вариант)	74
7	I-4	- вентиляция при теплоносителе I50-70 °С	78
8	I-4а	- то же, 95-70 °С (вариант)	84
9	I-5	- теплоснабжение установок систем при теплоносителе I50-70 °С	90
I0	I-5а	- то же, 95-70 °С (вариант)	94
II	I-6	- теплоснабжение калориферов при теплоносителе I50-70 °С	98
I2	I-6а	- то же, 95-70 °С (вариант)	I02
I3	I-7	- узел управления при теплоносителе I50-70 °С	I06
I4	I-7а	- то же, 95-70 °С (вариант)	II0
I5	I-8	- водопровод хозяйственно-питьевой	II5
I6	I-9	- горячее водоснабжение	II8
I7	I-I0	- водостоки	I2I
I8	I-II	- канализация	I24
		Часть II	
I9	I-I2	- технологическое оборудование и трубопроводы	I28
20	I-I3	- нестандартизированное оборудование	I86
2I	I-I4	- электроосвещение	I90
22	I-I5	- силовое электрооборудование	I98
23	I-I6	- КИП и автоматика	233
24	I-I7	- электрооборудование КТП	248
25	I-I8	- связь и сигнализация	254
26	I-I9	- пожарная сигнализация	254
27	I-20	- гардеробные шкафы	263
28	Ведомость потребности в производственных ресурсах		264

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/литр производительностью 8,0 тыс.м3/сутки составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП части IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.1984 года.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I (Московской области);

б) ценников оптовых цен на материалы действующих с I января 1984 года, и на машины и оборудование, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - 16,5 процента;
б) на сантехнические работы - 13,3 процента;
в) на металлоконструкции - 8,6 процента;
Плановые накопления - 8,0 процента.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Принятые начисления на оборудование:
тара и упаковка - 2 процента;
транспортные расходы - 4 процента;
заготовительно-складские расходы - 1,2 процента;
комплектация - 0,7 процента.

Сметная документация разработана по программе АБС-ЗЕС редакция 6.I, где расценку с меткой С в графе 2 - обоснование следует читать:

СIII - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конотрукции, часть I, раздел I,

СII2 - то же, часть 2, раздел 2,

... - и.т.д.

СЗIO - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I.

Сведения о программных средствах, по которым производились расчеты, и о наличии листингов с исходными данными к этим расчетам находятся в архиве института.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/литр производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 480,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая прод.т - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу производительности 60,05 тыс.руб.
2.1м2 общей площади зданий 196,41 руб.
3.1м3 объема здания 31,04 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе: основн. з/плата	эксплуат. машин	нормативно-условно-чистая продукция	наим. един. изм.	коли-чество един. изм.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	291,78	-	-	-	291,78	-	-	-	м3	12000	24,32
2.	I-2	Специально-строительные работы	1,79	-	-	-	1,79	-	-	-	-	-	0,15
3.	I-3	Отопление	1,41	-	-	-	1,41	-	-	-	-	"	0,12
4.	I-4	Вентиляция	3,61	-	-	-	3,61	-	-	-	-	"	0,30
5.	I-5	Теплоснабжение систем А1-А5	1,67	-	-	-	1,67	-	-	-	"	"	0,14
6.	I-6	Теплоснабжение калориферов	0,18	-	0,17	-	0,35	-	-	-	"	"	0,01
7.	I-7	Узел управления	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	"	"	0,04
8.	I-8	Холодный водопровод	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	"	"	0,03
9.	I-9	Горячий водопровод	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-	"	"	0,01
I0.	I-I0	Водостоки	0,66	-	-	-	0,66	-	-	-	"	"	0,05
II.	I-II	Канализация	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	"	"	0,05
I2.	I-I2	Технологическое оборудование и трубопроводы	1,56	45,40	67,68	-	114,64	-	-	-	"	"	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	I-I3	Нестандартизированное оборудование	0,06	I,78	7,42	-	9,26	-	-	-	"	"	0,I5
I4.	I-I4	Электроосвещение	-	8,92	-	-	8,92	-	-	-	"	"	0,74
I5.	I-I5	Силовое электрооборудование	-	7,8I	7,88	-	I5,69	-	-	-	"	"	0,65
I6.	I-I6	КИП и автоматика	-	2,06	I4,74	-	I6,80	-	-	-	"	"	0,I7
I7.	I-I7	Электрооборудование КТП	-	I,02	7,34	-	8,36	-	-	-	"	"	0,09
I8.	I-I8	Связь и сигнализация	-	0,94	I,40	-	2,34	-	-	-	"	"	0,08
I9.	I-I9	Пожарная сигнализация	-	0,I9	0,77	-	0,96	-	-	-	"	"	0,02
20.	I-20	Гардеробное оборудование	-	-	-	0,49	0,49	-	-	-	"	"	
		ИТОГО	304,4I	68,I2	I07,4	0,49	480,42						

Главный инженер проекта В.Куликов

Зам.нач.отдела смет и ПОС Т.Калинина

Составила Т.Шкирева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки поверхностных источников мутностью до I500 мг/литр производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На общестроительные работы

Сметная стоимость 29I,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая прод. - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу производ. 36472,5 руб.
2.Iм2 общей площади зданий 223,76 руб.
3.Iм3 объема здания 24,32 руб.

Основание: АРI-7,КЖI-20,КМ,КЖИ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной з/платы	в т.ч. эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной з/платы	в т.ч. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины на единицу	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I.Земляные работы									
I.	I-230 I-237 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта с перемещением до 50 м I000 м3 цена:(33,8+27,7х4)хI,I	0,48	I59,06 -	- -	- -	77 -	- -	- -	- -	- -
2.	I-237	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H230	0,48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3.	I-I74 I-22-I3	Срезка растительного грунта I группы на автосамосвалы погрузка I000м3	0,48	I49,66 -	- -	- -	72 -	- -	- -	I3,00 -	6 -
4.	3I0-I	Перевозка до I км	577,20	0,29 0,06	- -	- -	I67 35	- -	- -	0,09 -	52 -
5.	I-I94 I-25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы I000м3 цена:I0,7+9,26 х0,I	0,48	II,63 -	- -	- -	6 -	- -	- -	2,63 -	I -
6.	I-I75 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы I000м3	3,89	I78,2I -	- -	- -	694 -	- -	- -	I5,50 -	60 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	2,73	89,40	-	244	-	-	154,00	420
	1-80-2	100М3		---	---			---	---	---
	Т.4,3,67			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:74,5,1,2								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	6814,50	0,29	-	1976	409	-	0,09	613
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	3,89	14,33	-	56	-	-	3,23	13
	1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		-	-			-	-	-
		1000М3								
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
10	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,12	178,21	-	556	-	-	15,50	48
	1-22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	Т.4,П.1,19	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 НА		-	-			-	-	-
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	5456,50	0,29	-	1582	327	-	0,09	491
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	2,69	32,67	-	81	-	-	-	-
	1-268	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
	1-31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	-			-	-	-
	1-31-13	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДО 20М								
		1000М3								
		ЦЕНА:(18,9+10,8),1,1								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	6,24	46,00	-	287	287	-	99,30	619
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	24,94	9,69	3,49	242	155	87	11,20	279
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			57	3,30	82
		100М3								
15	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	0,20	69,30	16,70	14	10	3	113,00	22
	1-85-2	100М3		---	---			---	---	---
				52,60	7,67			1	10,76	2
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	1,31	4,29	-	6	-	-	12,90	17
	1-116-5	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ		---	---			---	---	---
	Т.4,П.3,93	РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,15,0,6								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	РУБ.			6060	1223	90		2641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					58		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6060	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1281	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			567	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1461	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1461	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	34,43	27,40	-	943	-	-	1,37	47
	6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50								
		М3		-	-			-	-	-
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	17,93	9,31	-	167	-	-	0,80	14
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		-	-			-	-	-
19	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	18,00	2,09	1,59	38	9	28	0,86	15
	7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			10	0,74	13
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
20	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	39,00	2,99	2,23	117	30	87	1,29	50
	7-1-3	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			31	1,02	40
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
21	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТОЧНЫХ	9,00	41,70	-	375	-	-	-	-
	Т3П73	ФУНДАМЕНТОВ ФЛ12,24-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ССЦЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ12,12-2	18,00	20,70	-	373	-	-	-	-
	Т,3П74	ШТ								
				-	-			-	-	-
23	ССЦЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ20,12-2	20,00	57,20	-	1144	-	-	-	-
	Т3П65	ШТ								
				-	-			-	-	-
24	ССЦЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ20,8-2	10,00	37,60	-	376	-	-	-	-
	Т3П66	ШТ								
				-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	27,00	1,50	-	41	-	-	0,39	11
	7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦЦТ,2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12,6,3-Т	23,00	5,83	-	134	-	-	-	-
	П,12-8	ШТ								
				-	-			-	-	-
27	ССЦЦТ,2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12,6,3-Т	6,00	8,73	-	39	-	-	-	-
	П,12-10	ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е7-401 7-36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	105,00	1,95	-	205	-	-	0,53	56
29	ССЦТ,2 П,12-5	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12,4,6-Т ШТ	7,00	12,10	-	85	-	-	-	-
30	ССЦТ,2 П,12-7	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12,6,6-Т ШТ	58,00	17,50	-	1015	-	-	-	-
31	ССЦТ,2 П,12-14	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9,6,6-Т ШТ	40,00	13,50	-	540	-	-	-	-
32	Е7-402 7-36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	11,00	2,96	-	33	-	-	0,82	9
33	ССЦТ,2 П,12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24,4,6-Т ШТ	11,00	22,60	-	249	-	-	-	-
34	Е7-403 7-36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	47,00	3,75	-	176	-	-	1,04	49
35	ССЦТ,2 П,12-6	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24,6,6-Т ШТ	47,00	33,90	-	1593	-	-	-	-
36	Е7-15 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	20,00	6,50	-	130	-	-	4,51	90
37	ССЦТ,1 П,9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200 М3	8,84	67,90	-	600	-	-	-	-
38	ССЦТ,1 П,9-348	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300 М3 ЦЕНА167,9*0,82,2	1,42	69,56	-	99	-	-	-	-
39	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	3,06	22,90	-	70	-	-	-	-
40	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	3,62	25,00	-	90	-	-	-	-
41	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,56	41,30	-	23	-	-	-	-
42	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,56	17,80	-	10	-	-	-	-
43	Е6-171 6-15-11	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	12,00	9,49	-	114	-	-	1,66	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е7-445 7-38-10-1, 8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	0,29	-	1	-	-	0,13	1
45	СССЦ Т1П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 5ПБ21-27(4ШТ) ПО СЕР 1,038.1-1 М3	0,46	64,40	-	30	-	-	-	-
46	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
47	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
48	Е6-5 6-1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М200 М3	31,54	38,90	-	1227	-	-	6,66	210
49	Е6-6 6-1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М200 М3	53,27	37,20	-	1982	-	-	5,17	275
50	Е6-7 6-1-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 М200 М3	14,45	35,00	-	506	-	-	4,10	59
51	Е6-8 6-1-8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 М200 М3	11,20	33,60	-	376	-	-	2,90	32
52	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,71	270,00	-	192	-	-	-	-
53	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,24	278,00	-	67	-	-	-	-
54	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,65	270,00	-	445	-	-	-	-
55	Е6-83 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	-	441,00	-	-	-	-	210,00	-
56	Е6-84 6-9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,08	355,00	-	28	-	-	64,00	5
57	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,76	17,80	-	14	-	-	-	-
58	Е6-13	УСТРОЙСТВО	3,97	36,40	-	137	-	-	5,07	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М100 М3								
59	Е6-22 6-1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ В15,-50 М3	9,90	34,50 -	-	342	-	- -	3,78 -	37 -
60	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,27	270,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
61	Е41-28 61-4-5	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100М2	-	62,10 29,10	2,42 0,73	-	-	- -	55,90 0,94	- -
62	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,43	86,50 -	- -	37	-	- -	38,10 -	16 -
63	Е7-6 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	8,00	4,89 1,20	3,69 1,33	39	10	30 11	2,08 1,72	17 14
64	ССЦТ,1 П9-123	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200 МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ПО СЕРИИ 1,020-1/83,1-1 МАРКИ 1Ф15,8-2(4ШТ) М3	4,00	59,20 -	- -	237	-	- -	- -	- -
65	ССЦ Т,1 П9-124	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1ДО 4М3 МАРКИ 1Ф18,8,-2(4ШТ) М3	5,60	52,50 -	- -	294	-	- -	- -	- -
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,18	22,90 -	- -	50	-	- -	- -	- -
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,97	25,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
68	Е7-5 7-1-5	-УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР В ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ ШТ	16,00	3,20 -	- -	51	-	- -	1,32 -	21 -
69	ССЦ Т,1 П9-96	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОР ОП2(16ШТ) ПО СЕРИИ 1.030,9-2,4 ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,43	66,38 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:67,2-0,82								
70	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
71	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,43	61,30 -	- -	18	-	- -	- -	- -
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,43	17,80	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			15014	49	145		1054
			РУБ,					52		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15014	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	101	"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1116	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	443	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	544	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			18891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	544	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
73	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН	8,00	8,67	-	69	-	-	4,16	33
	7-3-1	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ		"	"			"	"	"
74	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	1,00	19,60	-	20	-	-	5,02	5
	7-3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ		"	"			"	"	"
75	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	17,00	12,70	-	216	-	-	6,24	106
	7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ		"	"			"	"	"
76	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН	18,00	17,80	-	320	-	-	9,69	174
	7-3-5	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т ШТ		-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПО СЕРИИ	3,64	78,96	-	287	-	-	-	-
	Т1П9-5	1.423-3В.1 МАРКИ К36-3(8ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1КФ49-1(1ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 12 М ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:80,6-0,82,2								
78	ССССЦ Т1П9-5	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ 2К03,42-2,1(10ШТ) 2К3,42-1,2(3ШТ) 1К03,42(2ШТ) ПО СЕРИ 1.020-1/83.2-1	11,81	80,60	-	952	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	ССССЦ Т1 П9-5	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ 2КА3,42-2,4(2ШТ)	1,70	83,05	-	141	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80,6+0,82+1,63								
80	ССССЦТ1 П9-6	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ПО СЕРИИ 1.427.1-3 МАРКИ 8КФ109(4ШТ)	7,60	69,16	-	526	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:70,8-0,82,2								
81	ССССЦТ1 П9-6	-ТО ЖЕ И З БЕТОНА М300 МАРКИ К96-12(14ШТ)	29,40	70,80	-	2082	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	4,65	22,90	-	106	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	44,33	25,00	-	1108	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,35	42,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,76	41,30	-	197	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,76	17,80	-	85	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	19,38	41,30	-	800	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	19,38	17,80	-	345	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е7-143 7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	13,80	8,58	55	20	35	7,56	30
				4,95	3,16			13	4,08	16
		ШТ								
90	Е7-147 7-10-5	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО	7,00	21,80	13,60	153	54	95	12,10	85
				7,78	5,03			35	6,49	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
91	ССЦТ1 П8-40	СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ 1БДР-12-3А4Т(1ШТ) ИЗ БЕТОНА М400 ДЛИНОЙ ДО 12М ПО СЕР1.461.1-3/80	1,86	78,80	-	147	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
92	ССЦТ1 П8-40	ТО ЖЕ 1БДР-12-6А4Т(3ШТ) ИЗ БЕТОНА М600	5,58	86,96	-	485	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:78,8+1,63,2+2,45,2								
93	ССЦТ1 П8-43	ТО ЖЕ 1БДР-18-4А4Т(7ШТ) ИЗ БЕТОНА М600 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т	24,22	89,96	-	2179	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:81,8+1,63,2+2,45,2								
94	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,37	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
95	С147-8	АРМАТУРА А-3	16,24	25,00	-	406	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-4	АРМАТУРА А-4	30,68	22,90	-	703	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,12	42,30	-	174	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,71	41,30	-	153	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,71	17,80	-	66	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	3,42	41,30	-	141	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	Е7-109 7-8-1-1,8	УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ДО 30М	20,00	18,40	-	368	-	-	10,70	214
		ШТ		-	-			-	-	-
103	ССЦТ1 П9-285	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ПО СЕРИИ 1.020-1/83,3-1 МАРКИ РЛП4.27-45(4ШТ) РОП4.27-40(1ШТ)	1,75	68,30	-	120	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ССССЦТ1 П9-288	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ОТ 4ДО 6М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1ДО 1,5М3 МАРКИ РДП4,57-40АТ5(4ШТ) ИЗ БЕТОНА М300 М3	4,16	69,40	-	289	-	-	-	-
105	ССССЦ Т1П9-287	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ РОП4,57-40(3ШТ) РОП4,57-30(3ШТ) РЛП4,57-45(1ШТ) М3 ЦЕНА:70,4+0,82+1,63	5,75	72,85	-	419	-	-	-	-
106	ССССЦТ1 П9-288	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ОТ 1ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РДП4,57-60АТ5(4ШТ) М3 ЦЕНА:69,4+0,82+1,63	4,16	71,85	-	299	-	-	-	-
107	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,08	22,90	-	48	-	-	-	-
108	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	11,32	25,00	-	283	-	-	-	-
109	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,91	32,10	-	61	-	-	-	-
110	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	3,06	23,90	-	73	-	-	-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,70	41,30	-	194	-	-	-	-
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,70	17,80	-	84	-	-	-	-
113	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	2,32	41,30	-	96	-	-	-	-
114	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	2,32	17,80	-	41	-	-	-	-
115	Е7-285 7-17-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т ЦЕНА:362+178	0,86	540,00	-	464	-	-	141,00	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			16840	74	130		768
			РУБ,					68		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16840	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5249	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	442	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1381	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1052
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	564	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1052
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	564	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
116	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	86,00	16,63 - -	- - -	1430	-	- - -	6,60 - -	568 - -
117	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	51,00	19,73 - -	- - -	1006	-	- - -	8,06 - -	411 - -
118	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	49,00	11,30 3,33	4,03 1,44	554	163	198 71	5,38 1,86	264 91
119	Е7-263 7-14-9	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	15,00	14,80 4,25	5,57 2,01	222	64	83 30	6,87 2,59	103 39
120	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	16,00	6,58 -	- -	105	-	- -	2,13 -	34 -
121	СССЦТ1 П8-343	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ ПО СЕРИИ 1.030.1-1.1-1 М2 ЦЕНА:12,2*10.0,09	963,15	13,10 -	- -	12617	-	- -	- -	- -
122	СССЦ Т1П8-347	-ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2 ЦЕНА:14,9*12,2,0,09	257,60	16,00 -	- -	4118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ССЦТ,1 П8-323	-ТО ЖЕ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.20СМ ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА:11,8+10.0,09	135,00	12,70	-	1715	-	-	-	-
124	ССЦТ1 П8-327	-ТО ЖЕ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 25СМ ДЛИНОЙ ДО 3М М2	61,74	15,50	-	957	-	-	-	-
125	ССЦТ1 П8-327	-ТО ЖЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 25СМ ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА:14,4+12,2,0,09	7,20	15,50	-	112	-	-	-	-
126	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	20,58	41,30	-	850	-	-	-	-
127	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	20,58	17,80	-	366	-	-	-	-
128	Е7-291 7-17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,49	342,00	-	168	-	-	34,00	17
129	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,11	7,71	-	1	-	-	3,10	-
130	Е15-613 15-164-7	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА ПО ОГРУНТОВКЕ 100М2	0,11	43,50 21,40	0,03	5	2	-	38,80	4
131	ССЦТ,1 П8-398	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ПО СЕРИИ 1.030.1-1,1-1 М3	4,05	51,10	-	207	-	-	-	-
132	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
133	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
134	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,41	32,10	-	13	-	-	-	-
135	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,93	41,30	-	38	-	-	-	-
136	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	0,93	17,80	-	16	-	-	-	-
137	Е7-665 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	6,00	2,58	-	15	-	-	1,55	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	ССЦ Т1 П11-237	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ПК60.7-Л ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М150 ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 М3 ЦЕНА:77,6+0,82	4,92	78,42	-	386	-	-	-	-
139	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	1,89	25,00	-	47	-	-	-	-
140	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,83	32,10	-	27	-	-	-	-
141	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,37	41,30	-	56	-	-	-	-
142	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,37	17,80	-	24	-	-	-	-
143	Е7-708 7-51-7	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	5,12	65,00 8,88	14,70 4,41	333	45	76 23	15,00 5,69	77 29
144	Е7-445 7-38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	78,00	0,29	-	23	-	-	0,13	10
145	Е7-127 7-9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	1,55	-	6	-	-	0,81	3
146	ССЦТ,1 П9-92	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ПО СЕРИИ 1.038.1-1 ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,70	64,40	-	109	-	-	-	-
147	ССЦТ,1 П9-93	ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М3	0,46	65,70	-	30	-	-	-	-
148	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
149	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,68	25,00	-	17	-	-	-	-
150	Е8-30 8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	42,55	34,20	-	1455	-	-	4,05	172
151	Е8-31 8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,	52,57	33,90	-	1782	-	-	3,93	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3								
152	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	43,03	34,30 - -	- - -	1476	-	- - -	3,90 - -	168 - -
153	Е8-37 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	23,92	34,00 - -	- - -	813	-	- - -	3,78 - -	90 - -
154	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	2,71	42,20 - -	- - -	114	-	- - -	45,80 - -	124 - -
155	Е7-587 7-44-6-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	15,00	33,61 - -	- - -	504	-	- - -	10,50 - -	157 - -
156	САОПОЛН НР1 К Т,1ССЦ П21-349	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ПО СЕР 1.020-1/83.4-1 МАРКИ 1А25,42 ШТ	2,00	176,00 - -	- - -	352	-	- - -	- - -	- - -
157	СТОЖЕ П21-351	-ТО ЖЕ МАРКИ 1А30,42 ШТ	3,00	201,00 - -	- - -	603	-	- - -	- - -	- - -
158	СТОЖЕ П21-342	-ТО ЖЕ МАРКИ 2А25,42 ШТ	3,00	190,00 - -	- - -	570	-	- - -	- - -	- - -
159	СТОЖЕ П21-344	-ТО ЖЕ МАРКИ 2А30,42 ШТ	5,00	223,00 - -	- - -	1115	-	- - -	- - -	- - -
160	СТОЖЕ П21-365	-ТО ЖЕ МАРКИ 2АП26,42 ШТ	2,00	181,00 - -	- - -	362	-	- - -	- - -	- - -
161	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,46	41,30 - -	- - -	19	-	- - -	- - -	- - -
162	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	0,46	17,80 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
163	Е7-291 7-17-7	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0,25	520,00 - -	- - -	130	-	- - -	34,00 - -	8 - -
		ЦЕНА1342+178								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				34886	274	357		2426
		РУБ.						124		159
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34886	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			482	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	398	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		530
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1032	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			43894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1430	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
164	Е7-177 7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	33,00	5,70	-	188	-	-	2,04	67
165	ССЦТ1 П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПО СЕР 1,041.1-2 М2	221,16	9,63	-	2130	-	-	-	-
166	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
167	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
168	Е6-179 6-16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ В15 М3	3,78	58,60	-	222	-	-	15,30	58
169	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	338,00	-	17	-	-	-	-
170	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,19	277,00	-	53	-	-	-	-
171	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	1,18	329,00	-	388	-	-	21,10	25
172	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	11,83	17,80	-	211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
173	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,12	520,00	-	62	-	-	34,00	4
	7-17-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:342+178								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			3279	-	-		154
			---					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3279	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			307	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			4127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
174	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	44,00	5,70	-	251	-	-	2,04	90
	7-11-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		---	---			---	---	---
		СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО		-	-			-	-	-
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ								
		МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И								
		СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО								
		10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
175	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	48,00	8,02	-	385	-	-	2,85	137
	7-11-3	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		---	---			---	---	---
		СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО		-	-			-	-	-
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
176	ЕСБ,ДОП,82	-УКЛАДКА КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
	7-761	ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		---	---			---	---	---
	7-65-2	ШТ		-	-			-	-	-
177	СССЦТ,1	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	774,00	9,17	-	7098	-	-	-	-
	П8-415	ПОКРЫТИЯ ПО ГОСТ 22701,77 И		---	---			---	---	---
		СЕР 1.465-7		-	-			-	-	-
		М2								
178	СССЦТ,1	-ТО ЖЕ С ОТВЕРСТИЯМИ	162,00	9,55	-	1547	-	-	-	-
	П8-431	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
179	СССЦТ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	267,12	9,63	-	2572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П8-479	МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПО СЕР 1.041.1-2 М2								
180	СССЦТ1 П9-221	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СЕРИИ 3.006-2 В2-2 МАРКИ П7А-3(1ШТ) М3	0,06	51,60	-	3	-	-	-	-
181	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
182	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
183	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	2,59	41,30	-	107	-	-	-	-
184	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	2,59	17,80	-	46	-	-	-	-
185	Е7-209 7-12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	2,43 1,01	1,03 0,38	5	2	2 1	1,64 0,49	3 1
186	СССЦТ.1 П8-237	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0,26	75,90	-	20	-	-	-	-
187	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
188	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
189	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
190	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
191	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
192	Е12-293 12-9-8 12-295 12-9-9	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ЗА ОДИН РАЗ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ 100М2 ЦЕНА:26,5-9,18	8,37	17,32	-	145	-	-	17,60	147
193	Е12-286 12-9-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТНЫМ ФИБРОЛИТОМ	7,41	17,30 15,50	1,80 0,53	128	115	13 4	28,50 0,68	211 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
194	С111-324	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ФИБРОЛИТА ТОЛЩ.90ММ	69,31	28,20	-	1955	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
195	Е12-299 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА УТЕПЛИТЕЛЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	7,41	51,60	-	382	-	-	14,30	106
				-	-			-	-	-
		100М2								
196	Е6-257 6-30-3	-УПЛОТНЕНИЕ В СТЫКАХ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ГЕРНИТОВЫМ ШНУРОМ	570,00	3,58	0,01	2041	80	6	0,23	131
		М		0,14	-			-	-	-
197	Е12-286 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ФИБРОЛИТОМ ПЛИТНЫМ МЕЖДУ ПЛИТАМИ В СТЫКАХ И В ПРИМЫКАНИИ К ПАРАПЕТУ	100,12	17,30	1,80	1732	1552	180	28,50	2853
				15,50	0,53			53	0,68	68
		100М2								
198	С111-324	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ФИБРОЛИТА	9,76	28,20	-	275	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е12-293 12-9-8 12-295 12-9-9	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ЗА ОДИН РАЗ МЕЖДУ ПЛИТАМИ В СТЫКАХ И В ПРИМЫКАНИИ К ПАРАПЕТУ	0,97	17,32	-	17	-	-	17,60	17
				-	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:26,5-9,18								
200	Е7-668 7-47-11-1, 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	50,00	1,40	-	70	-	-	1,01	50
				-	-			-	-	-
		ШТ								
201	ССЦТ,1 П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4-4 ПО СЕР .1,869.1-1 ИЗ БЕТОНА М200	1,00	67,20	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
202	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,80	25,00	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
203	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,83	41,30	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
204	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,33	17,80	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
205	Е7-445 7-38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	0,29	-	1	-	-	0,13	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
206	Е7-127 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	3,00	1,55	-	5	-	-	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		-	-			-	-	-
		ШТ								
207	ССССЦТ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ПО СЕРИИ 1,038.1-1 В,1 ИЗ БЕТОНА М200	0,73	64,40	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
208	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,28	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
209	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,67	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
210	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,41	41,30	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
211	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	0,41	17,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
212	Е10-193 10-36-3	-ЩИТЫ В ОСЯХ 11-13,В-Г	25,21	0,54	-	14	-	-	0,28	7
		М2		-	-			-	-	-
213	С122-405	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ	25,21	3,34	-	84	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
214	Е6-83 6-9-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ЩИТАХ	0,16	441,00	-	71	-	-	210,00	34
		Т		-	-			-	-	-
215	С114-124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,16	23,40	-	51	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			19302	1749	201		3788
			РУБ,					58		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19302	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1956	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1807	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	569	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1798	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2376	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			24283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2376	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕГОРОДКИ								
216	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	3,11	496,00	-	1543	-	-	137,00	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		---	---			---	---	---
				"	-			-	-	-
		100М2								
217	Е8-169	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ	2,32	515,00	-	1197	-	-	100,00	232
	8-17-3	ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		---	---			---	---	---
				"	-			-	-	-
		100М2								
218	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,37	342,00	-	127	8	-	34,00	13
	7-17-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		---	---			---	---	---
		Т		21,30	-			-	-	-
219	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,65	17,80	-	65	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТОВ		"	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2932	8	-		671
			----					---		---
			РУБ,					"		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2932	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			119	-	"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			65	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			485	-	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	88	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			274	-	"		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3691	-	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	"		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			3691	-	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	"		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
220	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	3,64	17,32	-	63	-	-	17,60	64
	12-9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА		---	---			---	---	---
	12-295	СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ЗА		"	-			-	-	-
	12-9-9	ОДИН РАЗ								
		100М2								
		ЦЕНА:26,5-9,18								
221	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	36,43	35,20	-	1282	-	-	2,54	93
	12-9-4	ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.		---	---			---	---	---
		М3		"	-			-	-	-
222	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,64	49,39	-	180	-	-	14,30	52
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ М50		"	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:51,6-(23,3-21,9),1,58								
223	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	3,64	7,71	0,19	28	9	-	4,72	17
	12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			"	0,08	"
		100М2								
224	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,64	338,00	15,60	1231	200	57	95,20	347
	12-2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			17	6,05	22
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
225	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,14	51,60	-	59	"	"	14,30	16
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ В ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВ ПЛИТ		"	"			"	"	"
		ПОКРЫТИЙ И В ПРИМЫКАНИИ К								
		ПАРАПЕТАМ								
		100М2								
226	Е12-38	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	8,94	252,00	11,10	2252	398	99	76,30	682
	12-1-1-1	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ		44,50	3,34			30	4,31	39
		БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО								
		24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 НАД								
		КОМПЛЕКСНЫМИ ПЛИТАМИ								
		100М2								
227	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	19,83	9,43	0,01	187	46	"	4,14	82
	12-8-1	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,30	-			"	"	"
228	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,48	192,00	0,41	91	22	"	83,00	40
	12-8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			"	0,15	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			5373	675	156		1393
			----					---		---
			РУБ.					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5373	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2959	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			"	722	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			888	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		81
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	161	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			502	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6763	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1535
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	883	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			6763	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1535
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	883	"		"

РАЗДЕЛ 9. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	E10-84 10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	96,50	2,99 0,74	0,36 0,11	289	71	35 11	1,38 0,14	133 14
230	E10-85 10-14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	137,50	1,96 0,52	0,28 0,08	270	72	38 11	0,96 0,10	132 14
231	C122-46	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-21В,ОС21-18В,ОС21-21В ОС21-18В(2ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:17+2,33,0,37	96,50	17,86 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
232	C122-154	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС4-94 ПВД18-30,1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:11,8+1,6,0,37	137,50	12,39 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
233	E10-88 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	50,00	0,24 0,24	- -	12	12	- -	0,46 -	23 -
234	C111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	25,00	2,58 -	- -	64	-	- -	- -	- -
235	C111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	25,00	3,87 -	- -	97	-	- -	- -	- -
236	E15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	2,34	242,00 25,20	1,50 0,45	566	59	3 1	46,90 0,58	110 1
237	C122-322	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	1001,52	0,20 -	- -	200	-	- -	- -	- -
238	E10-104 10-19-3 ССЦ42 Р4П358	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М М2 ЦЕНА:0,62+(1,17+0,43,0,37),0,51	96,50	1,30 -	- -	125	-	- -	0,41 -	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5050	214	76		438
			РУБ.					23		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5050	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			845	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	237	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3788	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			472	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	388	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
239	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,43	1,63 - -	-	15	-	- - -	0,91 - -	9 - -
		М2								
240	Е10-106 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	31,16	1,39 - -	-	43	-	- - -	0,83 - -	26 - -
		М2								
241	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	51,06	2,18 - -	-	111	-	- - -	1,16 - -	59 - -
		М2								
242	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	60,49	1,34 0,20 -	-	81	12	- - -	0,36 - -	22 - -
		М2								
243	Е10-141 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	31,16	0,95 0,14 -	-	30	4	- - -	0,25 - -	8 - -
		М2								
244	С122-266	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АС20-7,7Т ПДУ-4(3ШТ) С	13,68	29,51 - -	-	404	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:28,6+2,45,0,37								
245	С122-266	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДС20-7.7Т ПДУ-3(2ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:28,6+2,45,0,37	7,20	29,51	-	212	-	-	-	-
246	С122-264	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8Т,ДС18-8Т,ДС20-8Т,ДС20-9Т ПД-6(6ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:28,3+2,62,0,37	11,82	29,27	-	346	-	-	-	-
247	С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С ДН24-15В(2ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:8,9+1,53,0,37	7,16	9,47	-	68	-	-	-	-
248	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С ДНГ21-10(1ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:13,5+2,01,0,37	2,09	14,24	-	30	-	-	-	-
249	С122-273	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 ДВГ19-9(5ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2 ЦЕНА:14,8+1,88,0,37	8,50	15,50	-	132	-	-	-	-
250	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	3,12	14,50	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВГ21-15(1ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		М2								
251	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АГ24-15С,АГ24-19С АВГ21-13(2ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	5,42	14,50	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:13,8+1,9,0,37								
252	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-10С,АГ21-12С,АГ24-10С,АГ24-12С АГ21-10(10ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	20,90	14,24	-	298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:13,5+2,01,0,37								
253	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С АГ21-7(8ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	11,76	15,95	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15+2,58.0,37								
254	Е10-112 10-22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,68	2,86	0,29	5	1	-	1,45	2
				0,83	0,09			-	0,12	-
		М2								
255	С122-204	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС22-7,5 БС22-9 БС24-7,5 БС22-7,5(1ШТ) С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	1,68	22,34	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:21+3,63.0,37								
256	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
257	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
258	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	30,00	2,97	-	89	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
259	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	3,00	3,23	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
260	С111-441	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	1,00	2,31	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
261	Е15-729 15-201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО	0,01	196,00	1,40	2	-	-	86,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
262	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ	0,02	160,00	1,00	3	-	-	33,60	1
	15-201-5	ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ								
		ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ		18,20	0,30			-	0,39	-
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
263	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛИ ДВЕРЕЙ	18,00	18,50	-	333	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
264	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ РЕЗИНОВОЙ	0,34	42,30	0,08	14	1	-	6,43	2
	7-51-1	ПЛАТИНОЙ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			2639	18	-		130
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2639	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			113	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			2002	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			434	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	76	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			243	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	94	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			3316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА								
		ВОРОТА ВР2,6Х2,6Т								
265	Е9-49	-МОНТАЖ ВОРОТ	0,67	103,00	55,20	69	15	37	35,10	24
	9-7-4	Т		22,40	15,60			10	20,12	13
266	С121-1969	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,23	287,00	-	66	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
267	С121-1971	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	0,41	316,00	-	130	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
268	С111-344	-СТОИМОСТЬ ПОКОВОК ВОРОТ	23,27	0,47	-	11	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
269	С111-69	-ТКАНЬ ПРОКЛАДОЧНАЯ	0,03	682,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
270	С111-363	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ	27,00	1,62	-	44	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,26	69,30	0,07	18	12	-	80,00	21
	15-165-2	ВОРОТ С 2-Х СТОРОН		---	---			---	---	---
		100М2		45,20	0,03			-	0,04	-
		ВОРОТА В1(3ШТ)								
272	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	11,04	3,76	0,49	42	17	6	2,56	28
		КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ		---	---			---	---	---
		РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			2	0,19	2
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И								
		КАЛИТКАМИ								
		М2								
273	С122-375	-ВОРОТА НЕУТЕПЛЕННЫЕ С	11,04	22,00	-	243	-	-	-	-
		ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ		---	---			---	---	---
		СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ,С		-	-			-	-	-
		КАЛИТКАМИ МАРКА ВР7-К								
		М2								
274	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ	0,25	287,00	-	72	-	-	-	-
		РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ		---	---			---	---	---
		,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ		-	-			-	-	-
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ 7								
		Т								
275	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	136,32	0,47	-	64	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И		---	---			---	---	---
		Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ		-	-			-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫЕ								
		КГ								
276	Е20-410	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ПЛОЩАДЬЮ В	3,00	1,56	0,10	5	3	-	1,71	5
		СВЕТУ ДО 1М2		---	---			---	---	---
		ШТ		1,07	0,03			-	0,04	-
277	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,06	464,00	-	28	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
278	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛИ ВОРОТ	6,00	18,50	-	111	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
279	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ВОРОТ РЕЗИНОВОЙ	0,19	42,30	0,08	8	1	-	6,43	1
	7-51-1	ПЛАТИНОЙ		---	---			---	---	---
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
280	Е15-624	-ОКРАСКА ВОРОТ МАСЛЯНЫМИ	0,24	69,30	0,07	16	11	-	80,00	19
	15-165-2	КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ДВУХ		---	---			---	---	---
		СТОРОН		45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			947	59	43		98
			----					---		---
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			582	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	46	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			382	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			365	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		ТИП1КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
281	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,01	43,30	-	44	-	-	7,19	7
	11-1-1	100М2		-	-			-	-	-
282	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,14	29,30	-	297	-	-	2,90	29
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5								
		М3		-	-			-	-	-
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,01	417,00	-	423	-	-	108,00	110
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		-	-			-	-	-
		100М2								
		ТИП2ЦЕМЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
284	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,86	43,30	-	211	-	-	7,19	35
	11-1-1	100М2		-	-			-	-	-
285	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	48,64	29,30	-	1425	-	-	2,90	141
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5								
		М3		-	-			-	-	-
286	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	4,86	84,70	-	412	-	-	28,50	139
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		-	-			-	-	-
		ТИП3КИСЛОТОУПОРНАЯ ПЛИТКА								
287	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,36	43,30	-	59	-	-	7,19	10
	11-1-1	100М2		-	-			-	-	-
288	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,65	29,30	-	400	-	-	2,90	40
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5 ТОЛЩ.100ММ								
		М3		-	-			-	-	-
289	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,36	81,50	-	111	-	-	29,40	40
	11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕТОННЫХ В10 ТОЛЩ.20ММ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		БИТУМНО-РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
290	Е13-170	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,36	121,70	-	166	-	-	64,00	87
	13-171	МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
	13-19-1	СЛОЯ 3ММ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		"	"			"	"	"
	13-19-2	100М2								
291	Е13-171	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ	2,73	"	"	"	"	"	14,60	40
		1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ		---	---			---	---	---
		100М2		"	"			"	"	"
292	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	136,50	2,41	-	329	-	"	1,40	191
	13-226	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т,4,П,3,2В	1 СЛОЙ В ДВА СЛОЯ		"	"			"	"	"
		М2								
		ЦЕНА:1,83+0,69-(0,84+0,3),0,1								
293	Е13-103	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,36	12,85	-	18	-	"	4,58	6
	13-104	БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
	13-14-1	СЛОЙ ДВА СЛОЯ		"	"			"	"	"
	13-14-2	100М2								
		ЦЕНА:7,43+5,42								
294	Е13-104	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,36	"	"	"	"	"	3,50	5
		БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ:		---	---			---	---	---
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		"	"			"	"	"
		100М2								
295	Е13-15	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	136,50	5,96	-	814	-	"	1,76	240
	13-2-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ		---	---			---	---	---
	Т,4,3,1В	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ		"	"			"	"	"
		КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ								
		М2								
296	Е13-281	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ	136,50	2,25	0,01	307	128	1	1,30	177
	13-37-1	АРЗАМИТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ		---	---			---	---	---
		М2		0,94	-			"	"	"
297	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,36	84,40	-	115	-	"	32,00	44
	13-173	СИЛИКАТНОЙ		---	---			---	---	---
	13-19-3	ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ		"	"			"	"	"
	13-19-4	ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:55,2+14,6,2								
298	Е13-173	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ	2,73	"	"	"	"	"	6,20	17
		1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ		---	---			---	---	---
		100М2		"	"			"	"	"
		ТИПАЛИНОЛЕУМ								
299	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	-	16	-	"	7,19	3
	11-1-1	100М2		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
300	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,58	29,30	-	105	-	"	2,90	10
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5 ТОЛЩ.100ММ		---	---			---	---	---
		М3		"	"			"	"	"
301	Е11-57 -1	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5	0,36	254,20	-	91	-	"	29,40	11
	11-58 -1	ТОЛЩ.75ММ		---	---			---	---	---
	11-8-3	100М2		"	"			"	"	"
	11-8-4									
		ЦЕНА:82,6+15,6,11								
302	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,36	519,00	0,75	186	16	-	75,50	27
	11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			"	0,28	"
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ТИП5КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
303	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,38	43,30	-	60	-	-	7,19	10
	11-1-1	100М2		-	-			-	-	-
304	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,38	204,70	-	283	-	-	29,40	41
	11-58	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
	11-8-3	20ММ В12,5ТОЛЩ,60ММ								
	11-8-4	100М2								
		ЦЕНА:81,5+15,4,8								
305	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	11,07	-	-	-	-	-	0,46	5
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		5ММ								
		100М2								
306	Е13-225	-ДВА СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА	138,40	2,41	-	334	-	-	1,40	194
	13-226	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		-	-			-	-	-
	13-25-1	М2								
	13-25-2									
		ЦЕНА:1,83+0,69-(0,84+0,3),0,1								
307	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	138,40	-	-	-	-	-	0,50	69
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		-	-			-	-	-
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ								
		М2								
308	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,84	29,30	-	406	-	-	2,90	40
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5 ТОЛЩ,100ММ		-	-			-	-	-
		М3								
309	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,38	417,00	-	577	-	-	108,00	149
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		-	-			-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП6КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
310	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	-	2	-	-	7,19	-
	11-1-1	100М2		-	-			-	-	-
311	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,55	29,30	-	16	-	-	2,90	2
	11-1-11	БЕТОННЫХ В7,5 ТОЛЩ,100ММ		-	-			-	-	-
		М3								
312	Е13-225	-4СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	5,50	3,73	-	21	-	-	1,40	8
	13-226	МАСТИКЕ		-	-			-	-	-
	13-25-1	М2								
	13-25-2									
		ЦЕНА:1,83+0,69,3								
313	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	417,00	-	23	-	-	108,00	6
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		-	-			-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП7ЛИНОЛЕУМ								
314	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,30	85,00	1,76	196	9	4	8,22	19
	11-7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ		-	-			-	-	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			1	0,68	2
		100М2								
315	Е11-57 -1	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5	2,30	254,20	-	586	-	-	29,40	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-58 -1	ТОЛЩ,75ММ								
	11-8-3	100М2		-	-			-	-	-
	11-8-4									
		ЦЕНА:82,6+15,6,11								
316	Е11-58 -1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	25,35	-	-	-	-	-	0,46	12
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ		-	-			-	-	-
		100М2								
317	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,30	519,00	0,75	1196	100	2	75,50	174
	11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			1	0,28	1
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
		ТИП8КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
318	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	83,60	-	5	-	-	18,80	1
	11-56	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М150 ТОЛЩ,25ММ								
	11-8-1	100М2		-	-			-	-	-
	11-8-2									
		ЦЕНА:70+13,6								
319	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	-	-	-	-	-	0,34	-
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		-	-			-	-	-
320	Е11-225	-4СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	0,06	3,73	-	1	-	-	236,00	13
	11-226	МАСТИКЕ								
	11-25-1	100М2		-	-			-	-	-
	11-25-2									
		ЦЕНА:1,83+0,79,3-(0,84+0,3,3),0,1								
321	Е11-226	-РАЗДЕЛКА ШВОВ В ПОКРЫТИЯХ ИЗ	0,16	-	-	-	-	-	72,00	12
		КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА НА								
		ГЛУБИНУ 25ММ МАСТИКОЙ СЕРНОЙ		-	-			-	-	-
		ПРИ УКЛАКЕ КИРПИЧА ПЛАШМЯ								
		100М2								
322	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	417,00	-	23	-	-	108,00	6
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		-	-			-	-	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП9ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ								
323	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,25	85,00	1,76	21	1	-	8,22	2
	11-7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
324	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,25	192,26	-	48	-	-	18,80	5
	11-56	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ТОЛЩ,60ММ								
	11-8-1	100М2		-	-			-	-	-
	11-8-2									
		ЦЕНА:70+13,6,8+(28,1-25,9),(2,04+0,51,8)								
325	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	2,00	-	-	-	-	-	0,34	1
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		-	-			-	-	-
326	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,25	84,70	-	21	-	-	28,50	7
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 ТОЛЩ,20ММ								
		100М2		-	-			-	-	-
		ТИП10КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
327	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,12	417,00	-	52	-	-	108,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			9400	254	7		2266
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9400	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1643	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	256	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	280	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			875	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2411
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			11826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2411
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	536	-		-
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
328	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	171,30	6,83	4,55	1170	254	780	2,35	403
	9-6-4	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		1,48	1,58			271	2,04	349
		М								
329	Е9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	60,00	7,03	4,60	422	94	276	2,54	152
	9-6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		1,57	1,60			96	2,06	124
		М								
330	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 МАРКА СТАЛИ ВСТ3ГПС5	5,47	248,45	-	1359	-	-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:239*(6*1,(33,6:10)),1,01								
331	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА	1,25	281,63	-	352	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ВСТ3ГПС5								
		Т								
		ЦЕНА:270+(6+1,(55,1:10)),1,01								
332	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ВСТ3ГПС5	4,07	261,97 - -	- -	1066	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
		ЦЕНА:251+(6+1,(48,6:10)),1,01								
333	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	2,52	58,00 13,80	32,10 11,80	146	35	81 30	22,60 15,22	57 38
		Т								
334	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	36,64	46,80 19,00	17,60 5,43	1715	696	645 199	30,10 7,00	1103 256
		Т								
335	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	2,52	358,00 -	- -	902	-	- -	- -	- -
		Т								
336	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	3,70	327,00 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
		Т								
337	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	14,74	326,00 -	- -	4805	-	- -	- -	- -
		Т								
338	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	8,07	336,12 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:326+(1+1,(90,2:10)),1,01								
339	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ	0,63	354,30 -	- -	223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЯ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 МАРКА ВСТ3ПС5-1 Т								
		ЦЕНА:326*(19+1,(90,2:10)),1,01								
340	С121-1979	=ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	9,50	326,00	-	3097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
341	Е9-33	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА	3,47	43,00	18,10	149	44	63	19,40	67
	9-4-10	Т		12,60	6,59			23	8,50	29
342	С121-178	=КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ:ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ФСТ24-1,5 7 ШТ	3,47	696,00	-	2415	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
343	Е9-51	=МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЯ ДО 25М,МАССОЯ ДО 3Т Т	0,49	19,20	9,10	9	3	5	9,15	4
	9-8-1			6,00	3,42			2	4,41	2
344	С121-1753	=КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ 4 Т	0,49	251,00	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
345	Е9-88	=МОНТАЖ СВЯЗЕЯ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЯ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	3,31	42,84	-	142	-	-	24,60	81
	9-11-7			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:41,3*15,4,0,1								
346	С121-1918	=СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЯ И ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 7 Т	3,31	342,00	-	1132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			23149	1126	1850		1867
			РУБ.					621		798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			23149	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			638	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	1747	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			19396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	358	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2012	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			27152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2105	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
347	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	3,20	13,10	-	42	-	-	21,00	67
	8-7-1	КИРПИЧА								
		100М2		-	-			-	-	-
348	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,69	34,60	-	59	-	-	30,00	51
	15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		-	-			-	-	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
349	Е15-534	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	19,14	41,50	-	794	-	-	19,40	371
	15-535	ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ								
	15-156-3-2	КРАСКАМИ		-	-			-	-	-
	3	100М2								
	15-156-4-2									
	3									
		ЦЕНА:(21,8+61,2),0,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			895	-	-		489

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			895	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
350	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	6,80	35,80	-	243	-	-	37,00	251
	15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В								
		ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М		-	-			-	-	-
		100М2								
351	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	19,30	33,64	-	649	-	-	37,00	714
	15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В								
		ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ЦЕНА:35,8-(20,6+1),0,1								
352	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	4,83	110,00	-	531	-	-	74,00	357
	15-205-5-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		-	-			-	-	-
		СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		100М2								
353	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,31	104,68	-	241	-	-	74,00	171
	15-205-5-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		-	-			-	-	-
		СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ЦЕНА:110-(46,4+6,8),0,1								
354	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	12,95	76,30	-	988	-	-	41,00	531
	15-168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		-	-			-	-	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
355	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	19,17	78,70	-	1509	-	-	41,00	786
	15-168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		-	-			-	-	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН В								
		ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ЦЕНА:76,3+(23,1+0,9),0,1								
356	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,92	-	-	-	-	-	41,00	79
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		-	-			-	-	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
357	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,51	82,20	-	124	-	-	51,60	78
	15-168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		-	-			-	-	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
358	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,94	5,84	-	11	-	-	9,70	19
	15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		-	-			-	-	-
		100М2								
359	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,15	6,34	-	20	-	-	9,70	31
	15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ		-	-			-	-	-
		ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ЦЕНА:5,84+(4,9+0,05),0,1								
360	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,31	-	-	-	-	-	9,70	3
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		-	-			-	-	-
		100М2								
361	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,27	71,20	0,80	19	7	-	49,20	13
	15-159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
362	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,45	422,00	-	191	-	-	170,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		-	-			-	-	-
		100М2								
363	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ В ПОМЕЩ	0,29	315,00	5,90	91	19	2	115,00	33
	15-60-1	4,5,18,19СТЕНЫ ПО ОСИ В								
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
364	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,41	71,10	-	172	-	-	73,80	178
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		-	-			-	-	-
365	Е15-114	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ	0,86	23,60	0,09	20	14	-	22,60	19
	15-164-8	РЕШЕТОК								
	К=0,5	М2		16,00	0,03			-	0,04	-
366	Е13-109	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	5,76	26,50	-	153	-	-	3,04	18
	13-110	ХВ-784; ПЕРВЫЙ СЛОЙ ДВА СЛОЯ								
	13-14-7	100М2		-	-			-	-	-
	13-14-8									
		ЦЕНА:15,6-10,9								
367	Е13-143	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	5,76	29,20	-	168	-	-	1,20	7
	13-17-7	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-785 ДВА								
		СЛОЯ		-	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:14,6,2								
368	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	5,76	20,40	-	118	-	-	1,20	7
	13-16-1	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784 ДВА								
		СЛОЯ100М2ЦЕНА:10,2,2		-	-			-	-	-
		100М2								
369	Е15-613	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13,46	43,50	0,03	585	288	-	38,80	522
	15-166-7	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА								
		100М2		21,40	-			-	-	-
370	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА	4,46	60,50	0,03	270	171	-	68,00	304
	15-164-8	ДВА РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ В								
		ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТАХ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
371	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	0,50	7,71	-	4	-	-	3,10	2
	13-15-6	ГРУНТОВКОЙ ПФ-020 С ДВУХ								
		СТОРОН		-	-			-	-	-
		100М2								
372	Е13-138	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ С	0,50	21,80	-	11	-	-	1,37	1
	13-17-2	ДВУХ СТОРОН ПО ОГРУНТОВКЕ								
		ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА ДВА РАЗА		-	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:10,9,2								
373	Е13-121	-ОГРУНТОВКА РОЛИКОВ И ПЕТЕЛЬ	0,04	7,71	-	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ГРУНТОВКОЙ ПФ-020								
		100М2		-	-			-	-	-
374	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА ДВА	0,04	20,60	-	1	-	-	2,30	-
	13-18-6	РАЗА ПО ОГРУНТОВКЕ								
		100М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			6120	499	2		4201
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				6120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				483	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	500	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				1009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				573	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				7702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ,				7702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	682	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
375	Е7-298 7-18-3-1,8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	3,00	4,43	-	13	-	-	2,86	9
376	Е7-733 СБ,ДОП,В,1 7-57-1	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ 100М ЦЕНА:79,9+21,9,0,25	0,60	85,37	-	51	-	-	-	-
377	Е7-292 7-18-1-1,8	- УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	2,90	-	3	-	-	1,79	2
378	СССЦТ,1 П8-499	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ БЕТОНА М300 М3 ЦЕНА:82-1,62-0,82	2,70	79,56	-	215	-	-	-	-
379	СССЦТ,1 П8-500	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М300 М3 ЦЕНА:73,8-1,62-0,82	0,24	71,36	-	17	-	-	-	-
380	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,70	22,90	-	16	-	-	-	-
381	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,10	25,00	-	27	-	-	-	-
382	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
383	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,37	41,30	-	15	-	-	-	-
384	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,37	17,80	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
385	ССЦТ,1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЧНЫХ ДЛИНОЙ ДО3М	59,70	3,72	-	222	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
386	Е7-737 7-58-3 СБ,ДОП,В,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,05	823,00	-	44	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
387	Е7-291 7-17-7	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	0,02	342,00	-	7	-	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
388	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			651	-	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			651	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТКАМЕРА								
389	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
390	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
391	Е26-29 26-8-2 ССЦ Т1 П9-327	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.	0,79	33,40	-	26	-	-	4,10	3
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,9÷27,9,0,95								
392	Е12-287 12-9-4	-ТО ЖЕ ПОЛА И ПОТОЛКА	0,15	35,20	-	5	-	-	2,34	-
		М3		-	-			-	-	-
393	Е26-46 26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,16	17,30	3,60	3	1	-	14,80	2
				9,30	1,08			-	1,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
394	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,16	386,00	-	61	-	-	115,00	18
	15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		-	-			-	-	-
		100М2								
395	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,16	73,00	0,50	11	2	-	22,30	4
	15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
396	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	70,00	-	2	-	-	18,80	-
	11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		-	-			-	-	-
397	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		ПФ-020РАМ РМ1,РМ2								
		100М2								
398	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	БТ-188 РАМ РМ1,РМ2		---	---			---	---	---
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			130	4	-		29
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 18, ПОМЕЩЕНИЕ КТП								
399	Е11-11	-ДНО КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ	4,00	30,93	-	124	-	-	2,90	12
	11-1-11	БЕТОНА В15		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3*(27,4-25,8),1,02								
400	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	5,04	33,83	-	171	-	-	2,89	14
	6-11-1	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ ТОЖЕ СТЕН В15		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:32,2*(27,4-25,8),1,02								
401	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,31	355,00	-	110	-	-	64,00	20
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
402	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,06	17,80	-	54	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
403	Е9-48	-ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАД	0,39	35,50	14,20	14	4	5	14,20	6
	9-7-3	КАНАЛОМ		---	---			---	---	---
		Т		9,12	5,32			2	6,86	3
404	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	0,39	326,00	-	127	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
405	Е6-160	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,65	45,90	-	30	-	-	11,10	7
	6-15-1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-200 ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
406	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	253,00	-	10	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
407	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,06	243,00	-	15	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
408	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	-	11	-	-	64,00	2
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
409	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,29	17,80	-	5	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
410	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	13
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА		---	---			---	---	---
		С ДВУХ СТОРОН ПО ОГРУНТОВКЕ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
411	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,20	7,71	-	2	-	-	3,10	1
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		-	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			685	12	3		75
								---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			544	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	8	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			84	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			89	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			50	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			683	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			141	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			127	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 19. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ								
412	Е13-265	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	1080,50	0,07	0,01	76	65	11	0,10	108
	13-33-9	М2		-	-			-	-	-
				0,06	-			-	-	-
		БИТУМНО-РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
413	Е13-170	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,52	103,80	-	158	-	-	64,00	97
	13-171	МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
	13-19-1	СЛОЯ 3ММ ТОЛЩ.4ММ		-	-			-	-	-
	13-19-2	100М2								
		ЦЕНА:85,9+17,9,2								
414	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	152,00	2,41	-	366	-	-	1,40	213
	12-226	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		-	-			-	-	-
	13-25-1	1 СЛОЯ ДВА СЛОЯ ПО ПОЛАМ		-	-			-	-	-
	13-25-2	М2								
415	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	152,00	-	-	-	-	-	0,50	76
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		-	-			-	-	-
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:1,83+0,69-(0,84+0,3),0,1								
416	Е13-103	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,52	12,85	-	20	-	-	4,58	7
	13-104	БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ		-	-			-	-	-
	13-14-1	СЛОЯ ДВА СЛОЯ		-	-			-	-	-
	13-14-2	100М2								
		ЦЕНА:7,43+5,42								
417	Е13-104	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,52	-	-	-	-	-	3,50	5
		БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ:		-	-			-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		-	-			-	-	-
		100М2								
418	Е13-230	-ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ	26,00	15,97	-	415	-	-	4,90	127
	13-26-2	ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА		-	-			-	-	-
	Т,4,3,36	КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ В КАНАЛАХ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:14,4+3,14,0,5								
419	Е13-261	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ	70,00	0,89	0,60	62	13	42	0,30	21
	13-33-5	СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ		-	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,19	0,18			13	0,23	16
		М2								
420	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,52	84,40	-	128	-	-	32,00	49
	13-173	СИЛИКАТНОЙ		-	-			-	-	-
	13-19-3	ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ		-	-			-	-	-
	13-19-4	ТОЛЩ.5ММ ПОЛОВ								
		100М2								
		ЦЕНА:55,2+14,6,2								
421	Е13-2	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	26,00	7,40	-	192	-	-	1,85	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-1-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
	Т,4,П,31Б	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОЙ		-	-			-	-	-
		КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ								
		КАНАЛОВ								
		М2								
		ЦЕНА:7,03+(1,22+0,35),0,2+5,46,0,01								
422	Е13-2	ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	152,00	6,91	-	1050	-	-	1,85	281
	13-1-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
	Т,4,П,31В	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОЙ		-	-			-	-	-
		КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ ПОЛОВ								
		М2								
		ЦЕНА:7,03-1,22,0,1								
423	Е13-281	РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ	178,00	2,25	0,01	401	167	2	1,30	231
	13-37-1	АРЗАМИТ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ПЛИТКОЙ								
		В КАНАЛАХ И ПОЛАХ		0,94	-			-	-	-
		М2								
424	Е13-114	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,43	146,70	-	357	-	-	8,90	22
	13-115	КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
	13-14-13	ПЕРВЫЙ СЛОЙ В ДВА СЛОЯ		-	-			-	-	-
	13-14-14	100М2								
		ЦЕНА:73,5+73,2								
425	Е13-115	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,43	-	-	-	-	-	8,50	21
		КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		-	-			-	-	-
		100М2								
426	Е13-114	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,51	73,50	0,04	111	8	-	8,90	13
	13-14-13	КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ В ОДИН СЛОЙ		5,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
427	Е7-706	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,24	88,70	14,70	21	2	3	16,00	4
	7-51-6	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		9,44	4,41			1	5,69	1
		ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
428	Е13-114	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,43	219,90	-	535	-	-	8,90	22
	13-14-13	КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
	13-115	ПЕРВЫЙ СЛОЙ В ТРИ СЛОЯ		-	-			-	-	-
	13-14-14	100М2								
		ЦЕНА:73,5+73,2,2								
429	Е13-115	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,87	-	-	-	-	-	8,50	41
		КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		-	-			-	-	-
		100М2								
430	Е13-50	ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	150,60	27,00	0,16	4066	363	25	3,67	553
	13-5-4	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
	Т,4,П3,1	ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ЭПОКСИДНОЙ		2,41	0,05			8	0,06	9
		ЗАМАЗКЕ В ЕМКОСТЯХ								
		М2								
431	Е13-172	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,26	69,80	-	18	-	-	32,00	8
	13-173	СИЛИКАТНОЙ								
	13-9-3	ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ		-	-			-	-	-
	13-9-4	ТОЛЩ, СЛОЯ 4ММ В КАНАЛАХ								
		100М2								
		ЦЕНА:55,2+14,6								
432	Е13-173	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ	0,26	-	-	-	-	-	6,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ								
		100М2		-	-			-	-	-
433	Е13-109	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	0,60	44,20	-	27	-	-	3,04	2
	13-110	ХВ-784: ПЕРВЫЙ СЛОЙ В ДВА								
	13-14-7	СЛОЯ		-	-			-	-	-
	13-14-8	100М2								
		ЦЕНА:33,3*10,9								
434	Е13-110	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	0,60	-	-	-	-	-	2,02	1
		ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ								
		100М2		-	-			-	-	-
435	Е13-143	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,60	29,20	-	18	-	-	1,20	1
	13-17-7	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-785 В								
		ДВА СЛОЯ		-	-			-	-	-
		100М2								
436	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,60	20,40	-	12	-	-	1,45	1
	13-16-1	БТ-177 В ДВА СЛОЯ								
		100М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:10,2,2								
437	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,70	24,40	-	17	-	-	2,38	2
	13-15-2	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-068 ЗА ДВА		-	-			-	-	-
		РАЗА								
		100М2								
		ЦЕНА:12,2,2								
438	Е13-158	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,70	29,60	-	21	-	-	1,46	1
	13-18-11	ХВ-785 В ДВА								
		СЛОЯ#М2ЦЕНА:14,8,2		-	-			-	-	-
		100М2								
439	Е13-164	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ	0,70	20,80	-	15	-	-	1,46	1
	13-18-17	ХВ-784 В ДВА СЛОЯ								
		100М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:10,4,2								
440	Е11-78	-ЗАТИРКА ГОРЯЧИМ ПЕСКОМ	1,52	91,10	1,30	138	73	2	81,10	123
	11-11-12	100М2								
				47,70	0,39			9	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			8224	691	85		2081

			РУБ.					23		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8224	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4099	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	714	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1355	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	247	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			767	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10346	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	961	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			10346	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	961	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20, ЕМКОСТЬ								
		ЕМКОСТЬ РЕ1								
441	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5	65,67	29,30	-	1924	-	-	2,90	190
		М3		-	-			-	-	-
442	Е11-12 11-2-1	АСФАЛЬТОВЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ,8ММ	2,52	99,10	-	250	-	-	18,20	46
		100М2		-	-			-	-	-
443	Е6-241 6-28-5	УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 В15	107,21	35,54	-	3810	-	-	6,19	664
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:39,3-(32,1-28,4),1,015								
444	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	10,29	283,00	-	2912	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
445	С124-43	ПРОВОЛОКА ВР1	0,49	392,00	-	192	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
446	Е6-84 6-9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	-	4	-	-	64,00	1
		Т		-	-			-	-	-
447	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
448	Е6-1 6-1-1	НАБЕТОНКА ПО ДН И ЩУ ИЗ БЕТОНА В3,5	147,50	27,40	-	4041	-	-	1,37	202
		М3		-	-			-	-	-
449	Е6-247 6-29-2 6-249 6-29-3	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПОВЕРХНОСТЬ НАБЕТОНКИ ТОЛЩ,25ММ	383,70	3,52	-	1351	-	-	1,20	460
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:3,08+0,44								
450	Е6-249 6-29-3	НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251	383,70	-	-	-	-	-	0,08	31
		М2		-	-			-	-	-
451	Е7-349 7-24-10	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	104,72	11,18	-	1171	-	-	3,33	349
		М3		-	-			-	-	-
452	Е7-346 7-24-7	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	25,00	19,13	-	479	-	-	5,65	141
		М3		-	-			-	-	-
453	ССЦТ,1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ	104,72	64,90	-	6796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-200	С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА В15 ПО СЕРИИ 3,900-3 В,3 МАРКИ ПС1-54-61(28ШТ) М3								
454	ССЦТ1	-ТО ЖЕ ПЛОСКИХ МАРКИ	25,00	55,40	-	1385	-	-	-	-
	П9-197	ПС20-30-К1(20ШТ) ИЗ БЕТОНА В15 М3								
455	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,01	22,90	-	23	-	-	-	-
456	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	80,88	25,00	-	2022	-	-	-	-
457	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	16,40	32,10	-	526	-	-	-	-
458	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	41,05	41,30	-	1695	-	-	-	-
459	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	41,05	17,80	-	731	-	-	-	-
460	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	3,11	41,30	-	128	-	-	-	-
461	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	3,11	17,80	-	55	-	-	-	-
462	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,29	777,00	162,00	225	55	47	305,00	88
	22-22-5	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ И В МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКАХ Т		190,00	48,60			14	62,69	18
463	Е41-48	-УПЛОТНЕНИЕ ПЕНЬКОВОЙ ПРЯДЬЮ В	0,06	3000,00	9,40	193	1	-	29,00	2
	41-7-4	САЛЬНИКАХ 100М		15,60	5,13			-	6,62	-
464	Е6-240	-УСТРОЙСТВО УГЛОВЫХ УЧАСТКОВ	18,88	61,21	-	1156	-	-	15,80	298
	6-28-4	СТЕН ИЗ БЕТОНА М300 ИЗ БЕТОНА В15 4 М3								
		ЦЕНА:63,4-(33,3-29,3),1,015+0,98,2,1,015								
465	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
466	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,58	283,00	-	447	-	-	-	-
467	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	-	9	-	-	210,00	4
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ Т								
468	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	-	11	-	-	64,00	2
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,47	17,80 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
470	Е7-706 7-51-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ Т-ОБРАЗНЫХ СТЫКОВ СТЕН ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ ГИДРОМ-2 100М	0,40	88,70 9,44	14,70 4,41	35	4	6 2	16,00 5,69	6 2
471	Е6-247 6-29-2 6-249 6-29-3	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ТОЛЩ.25ММ М2 ЦЕНА:3,08+0,44	122,26	3,52 - -	- - -	430	-	- - -	1,20 - -	147 - -
472	Е6-249	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251 М2	122,26	- - -	- - -	-	-	- - -	0,08 - -	10 - -
473	Е13-254 13-32-1	-ВОДОСЛИВ ИЗ ОРГСТЕКЛА М2 ЦЕНА:10,1+(3000-931),0,01,0,75	22,72	25,62 - -	- - -	582	-	- - -	2,25 - -	51 - -
474	Е6-84 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ К АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТАМ Т	2,57	355,00 - -	- - -	912	-	- - -	64,00 - -	164 - -
475	Е7-748 7-61-2	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ 100М2	4,68	29,40 - -	- - -	138	-	- - -	- - -	- - -
476	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ 100ШТ	4,88	106,00 - -	- - -	517	-	- - -	- - -	- - -
477	Е9-122 9-17-5	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ Т	3,30	50,20 23,10	4,10 1,22	166	76	14 4	34,90 1,57	115 5
478	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ Т	3,30	455,00 -	- -	1501	-	- -	- -	- -
479	Е7-356 7-25-6	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2 М3	7,40	10,17 -	- -	75	-	- -	4,57 -	34 -
480	ССЦТ1 П8-524	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ЛТ1-9-6(5ШТ) ИЗ БЕТОНА В15 ПО СЕРИИ 3,900-3 ВЫП.8 М3 ЦЕНА:69,2-0,82,2	7,40	113,49 -	- -	840	-	- -	- -	- -
481	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,59	25,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
482	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,10	32,10	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
541	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,39	17,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
542	Е6-173 6-16-1	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК В ЛОТКЕ ИЗ БЕТОНА В15, 4	0,55	44,57	-	25	-	-	8,40	5
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:42,7*0,92,2,1,015								
543	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
544	Е6-13 6-1-13	-ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В3,5 ПОД Ж/Б ЛОТКИ	25,32	33,38	-	845	-	-	5,07	128
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8),1,02								
545	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ЛОТКАМИ И В ЛОТКАХ	0,16	70,00	-	11	-	-	18,80	3
		100М2		-	-			-	-	-
546	Е15-660 15-168-3	-ОКРАСКА РЕ-2 СНАРУЖИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ВА-27 СВЕТЛЫХ ТОНОВ	3,92	76,30	0,90	299	91	3	41,00	161
				23,10	0,27			1	0,35	1
		100М2								
547	Е6-263 6-31-5	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	387,06	0,19	-	74	15	-	0,08	31
		М3		0,04	-			-	-	-
		ЕМКОСТЬ РЕ-3								
548	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПОДДОН	8,85	9,31	-	82	-	-	0,80	7
		М3		-	-			-	-	-
549	Е7-177 7-11-1	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПОДДОНА ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	10,00	3,75	1,87	38	12	19	2,04	20
				1,20	0,68			7	0,88	9
		ШТ								
550	Е7-204 7-12-4	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	4,00	0,63	-	3	-	-	0,59	2
		ШТ		-	-			-	-	-
551	ССЦТ1 П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПО СЕРИИ 3.006.1-2/82 ВЫП.1-2 ИЗ БЕТОНА М300	13,14	53,30	-	700	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
552	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,97	22,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
553	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,98	25,00	-	150	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
554	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	6,95	32,10	-	223	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
555	С147-24	-41,3	0,16	20,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
556	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	6,34	17,30	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
557	Е22-117 22-8-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАТРУБКОВ В СТЕНЫ ПОДДОНА ДИАМ.63ММ	0,90	0,11 0,06	0,05 0,02	1	-	- -	0,10 0,03	- -
		М		-	-			-	-	-
558	С159-485	-СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАТРУБКОВ ДИАМ 63ММ	0,09	7,99	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
559	Е6-82 6-9-6	-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАТРУБКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В ОПАЛУБКУ ОБМОТАТЬ ПРОВОЛОКОЙ ТОЛЩ.3ММ	-	347,00	-	-	-	-	39,20	-
		Т		-	-			-	-	-
560	Е6-1 6-1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ ПОДДОНА ИЗ БЕТОНА В3,5 ОТ 0 ДО 70ММ	2,84	27,40	-	78	-	-	1,37	4
		М3		-	-			-	-	-
561	Е11-55 11-8-1 11-56 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.15ММ	0,81	56,40	-	46	-	-	18,80	15
		100М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70-13,6								
562	Е11-2 11-1-2 Ц141Р13 СТР172П189	-КИСЛОТОУПОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ПО ПОДДОНУ	0,81	81,69	-	66	-	-	7,19	6
		100М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:4,58+18,9,4,08								
563	Е6-20 6-1-20	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА В7,5 ПО ПОДДОНУ	0,22	31,70	-	7	-	-	2,86	1
		М3		-	-			-	-	-
564	Е6-90 6-11-1	-БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА В7,5	32,88	32,20	-	1059	-	-	2,81	92
		М3		-	-			-	-	-
565	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ИЗ БЕТОНА В15, 4	29,00	37,21	-	1079	-	-	6,19	180
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:39,3-(32,1-28,2),1,015+0,92,2,1,015								
566	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,92	283,00	-	543	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
567	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	0,11	392,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
568	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	-	7	-	-	64,00	1
		Т		-	-			-	-	-
569	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,15	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
570	Е22-121 22-8-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	10,50	0,21	0,09	2	1	1	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150ММ ДИАМЕТРОМ 160ММ		0,11	0,03			-	0,04	-
		М								
571	С159-491	-СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ДИАМ,160ММ	1,06	49,70	-	53	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
572	Е6-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА	35,94	27,40	-	985	-	-	1,37	49
	6-1-1	В3,5								
		М3		-	-			-	-	-
573	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,59	56,40	-	33	-	-	18,80	11
	11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ,15ММ								
	11-56	100М2		-	-			-	-	-
	11-8-2									
		ЦЕНА:70-13,6								
574	Е7-347	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	19,30	15,70	-	303	-	-	4,62	89
	7-24-8	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		М3		-	-			-	-	-
575	ССЦТ,1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ	19,30	68,27	-	1318	-	-	-	-
	П9-200	С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА В15, 100, 6 ПО СЕР 3,900-3 МАРКИ ПС1-36-61								
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:64,9*0,92,2*1,63								
576	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,03	22,90	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
577	С147-8	-АРМАТУРА А-3	26,10	25,00	-	653	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
578	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,54	32,10	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
579	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,46	41,30	-	143	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
580	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,46	17,80	-	62	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
581	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,77	41,30	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
582	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	0,77	17,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
583	Е6-240	-УСТРОЙСТВО УГЛОВЫХ УЧАСТКОВ	10,00	62,76	-	628	-	-	15,80	158
	6-28-4	СТЕН ИЗ БЕТОНА М300 ИЗ БЕТОНА В15, 100, 6								
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:63,4-(33,3-29,3),1,015*(0,92,2*1,53),1,015								
584	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	1,17	283,00	-	331	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
586	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	-	4	-	-	210,00	2
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		-	-			-	-	-
587	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	-	7	-	-	64,00	1
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		-	-			-	-	-
588	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,26	17,80	-	5	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
589	Е6-247	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	102,97	3,52	-	362	-	-	1,20	124
	6-29-2	ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
	6-249	ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО		-	-			-	-	-
	6-29-3	20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ ДО 4М ВНУТРЕННИХ								
		ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОЛИТНЫХ								
		УЧАСТКОВ И ПОВЕРХНОСТЬ								
		НАБЕТОНКИ В ДНИЩЕ ТОЛЩ,25ММ								
		М2								
		ЦЕНА:3,08+0,44								
590	Е6-249	НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	102,97	-	-	-	-	-	0,08	8
		ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ								
		247,НОМ 251		-	-			-	-	-
		М2								
591	Е15-275	ЗАТИРКА ВНУТРЕННИХ	1,03	35,80	-	37	-	-	37,00	38
	15-55-13	ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОЛИТНЫХ								
		УЧАСТКОВ И ДНИЩА ЦЕМЕНТНЫМ								
		РАСТВОРОМ								
		100М2								
592	Е7-706	ЗАПОЛНЕНИЕ Т-ОБРАЗНЫХ СТЫКОВ	0,16	88,70	14,70	15	2	3	16,00	3
	7-51-6	СТЕН ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ								
		ГИДРОМ-2		9,44	4,41			1	5,69	1
		100М								
593	Е10-28	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ	19,70	110,00	1,30	2167	254	26	24,00	473
	10-4-1	ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			8	0,50	10
594	Е13-114	ОСМОЛКА ЗА ДВА ДЕРЕВЯННОЙ	0,51	146,70	-	75	-	-	8,90	5
	13-115	ОБРЕШЕТКИ								
	13-14-13	100М2		-	-			-	-	-
	13-14-14									
		ЦЕНА:73,5+73,2								
595	Е13-115	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,51	-	-	-	-	-	8,50	4
		КОМПАУНДОМ ЭД-20,КИСТЬЮ:								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		-	-			-	-	-
		100М2								
596	Е6-83	СКРУТКА АЛЮМИНИЕВОЙ	0,03	125,40	-	4	-	-	210,00	6
	6-9-7	ПРОВОЛОКОЙ СЕЧЕНИЕМ 70ММ2								
		Т		-	-			-	-	-
597	С152-16	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ	0,03	1130,00	-	34	-	-	-	-
		ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ								
		ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ГОСТ 839-80Е								
		АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ А,СЕЧЕНИЕМ								
		В ММ2:70								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
598	Е6-263 6-31-5	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	177,25	0,19	-	34	7	-	0,08	14
		М3		0,04	-			-	-	-
		ЕМКОСТИ РЕ4(2ШТ) РЕ5(2ШТ)								
599	Е7-352 7-25-2	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	9,40	8,38	-	79	-	-	2,92	27
		М3		-	-			-	-	-
600	ССЦТ1 П9-250	СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КЦ20-6(12ШТ) ВЫСОТОЙ 0,6М С ДИАМЕТРОМ 2000ММ	7,20	56,60	-	408	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
601	ССЦТ1 П9-258	ТО ЖЕ КЦ20-9(4ШТ) ВЫСОТОЙ 0,9М С ДИАМЕТРОМ 2М	3,60	52,10	-	188	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
602	ССЦ Т,1 П9-225	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДНИЩ КЦД20(4ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 ДИАМЕТРОМ ДО 3М	2,36	68,10	-	161	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
603	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
604	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,73	25,00	-	68	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
605	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,70	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
606	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
607	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,43	41,70	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
608	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,43	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
609	Е15-298 15-60-1	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО СЕТКЕ	0,17	386,00	-	64	-	-	115,00	19
		100М2		-	-			-	-	-
610	Е6-263 6-31-5	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	33,91	0,19	-	6	1	-	0,08	3
		М3		0,04	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			73027	844	312		6680
			РУБ.					96		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			70188	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	803	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			17239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2076	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6536	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2879	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2839	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			246	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,			91638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3060	-		-
		РАЗДЕЛ 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
611	Е1-960 1-80-2	-УСТРОЙСТВ О КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,32	74,50 74,50	- -	24	24	- -	154,00 -	50 -
		100М3								
612	Е27-173 27-174 27-43-1 27-43-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ,100ММ ПОД ОТМОСТКУ	1,29	197,00 -	- -	253	-	- -	25,60 -	33 -
		100М2								
		ЦЕНА:230-16,5.2								
613	Е27-169 27-172 27-42-1 27-42-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ,25ММ ОТМОСТКИ	1,29	130,70 -	- -	168	-	- -	14,40 -	19 -
		100М2								
		ЦЕНА:156-25,3								
614	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ	2,74	9,31 -	- -	26	-	- -	0,80 -	2 -
		М3								
615	Е11-11 11-1-11	-ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М100	2,74	29,30 -	- -	80	-	- -	2,90 -	8 -
		М3								
616	Е11-69 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,74	84,70 -	- -	232	-	- -	28,50 -	78 -
		100М2								
617	Е11-77 11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2,74	9,83	0,08	27	22	-	12,60	34
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
618	Е8-28	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА	1,84	11,80	-	22	-	-	6,50	12
	8-4-8	М3		-	-			-	-	-
619	Е11-11	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС М100	6,00	29,30	-	176	-	-	2,90	17
	11-1-11	М3		-	-			-	-	-
620	Е27-169	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА	0,60	156,00	-	94	-	-	14,40	9
	27-42-1	АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.30СМ 100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			1102	46	-		262
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	46	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			1386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			233705	7819	3459		31523
			РУБ,					1167		1502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			207219	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17326	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7071	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19313	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			260709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13209	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26494	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			789	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1915	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			22376	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	409	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2301	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2324	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			291782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15533	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР М.МАЛЮТИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.ШКИРЕВА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР В.ГУБАНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	4375,00	6060	7627	1	1	2,61
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	115,19	15014	18891	130	163	6,47
3	КАРКАС	М3	101,63	14840	18669	146	183	6,40
4	СТЕНЫ	М2	1424,49	34866	43894	24	30	15,04
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	221,16	3279	4127	14	18	1,41
6	ПОКРЫТИЕ	М2	1203,12	19302	24283	16	20	8,32
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	311,07	2932	3691	9	11	1,26
8	КРОВЛЯ	М2	364,67	5373	6763	14	18	2,32
9	ОКНА	М2	234,00	5050	6355	21	27	2,18
10	ДВЕРИ	М2	91,65	2639	3316	28	36	1,14
11	ВОРОТА	РУБ	1,00	947	1160	947	1160	0,40
12	ПОЛЫ	М2	1177,40	9400	11826	7	10	4,05
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ	1,00	23149	27152	23149	27152	9,31
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	1913,55	895	1126	-	-	0,39
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3898,93	6120	7702	1	1	2,64
16	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ	РУБ	1,00	651	821	651	821	0,28
17	ВЕНТКАМЕРА	РУБ	1,00	130	161	130	161	0,06
18	ПОМЕЩЕНИЕ КТП	РУБ	1,00	685	848	685	848	0,29
19	АНТИКОРРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ	РУБ	1,00	8224	10346	8224	10346	3,55

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ЕМКОСТЬ	РУБ	1,00	73027	91638	73027	91638	31,41
21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	1,00	1102	1386	1102	1386	0,48
	ИТОГО:	М3	12000,00	233705	291782	19	24	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На специально-строительные работы

Сметная стоимость I,79 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 223,7 руб.
2. I м2 общей площади зданий 1,37 руб.
3. I м3 объема здания 0,I5 руб.

Основание: КЖ7-I0, КЖИ
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	II-II II-I-II	Дно каналов и приямков из бетона В7,5 м3	I,72	29,30 -	- -	50	-	- -	2,90 -	5 -
2	6-90 6-II-I	То же, стены В7,5 м3	4,35	32,20 -	- -	I40	-	- -	2,8I -	I2 -
3	6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 В7,5 м3	I9,73	35,70 -	- -	704	-	- -	4,35 -	86 -
4	6-30 6-3-I	Опоры под трубопроводы из бетона В7,5 м3	0,47	35,70 -	- -	I7	-	- -	4,35 -	2 -
5	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,75	44I,00 -	- -	33I	-	- -	2I0,00 -	I57 -
6	6-84 6-9-8	То же, весом до 20 кг т	0,I9	355,00 -	- -	67	-	- -	64,00 -	I2 -
7	I47-29	Металлизация закладных деталей I00кг	2,68	I7,80 -	- -	48	-	- -	- -	- -
8	6-73 6-74 6-8-2 6-8-3	Подливка под оборудование из раствора толщиной 30 мм I00 м2	0,2I	I25,29 -	- -	26	-	- -	44,80 -	9 -
		Цена: 90,2+35,09								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,21	-	-	-	-	-	13,00	3
				-	-			-	-	-
10	Е9-48 9-7-3	-ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАД КАНАЛАМИ И ПРИЯМКАМИ Т	0,10	35,50	14,20	4	1	2	14,20	1
11	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ Т	0,10	9,12	5,32			1	6,86	1
				326,00	-	33	-	-	-	-
12	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗАГРАЗА ПО ОГРУНТОВКЕ С ДВУХ СТОРОН 100М2	0,05	-	-			-	-	-
				60,50	0,03	3	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
13	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71	-	1	-	-	3,10	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1424	3	2		291
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,							
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1387	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			229	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		21
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	40	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			1745	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		311
						-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,							
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			43	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	РУБ,							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ,-Ч			1788	-	-		-
			РУБ,			-	-	-		313
						-	44	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.МАЛЮТИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.ШКИРЕВА
ПЕРФОРАЦИЯ: СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На отопление при теплоносителе Т = I50-70°С

Сметная стоимость I,4I тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I76,25 руб.
2. I м2 общей площади зданий I,08 руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9				I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы											
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	27I,00	0,86 0,2I	0,0I -	233	57	3 -		0,36 -		97 -	
2	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20 мм м	30,00	0,9I 0,2I	0,0I -	27	6	- -		0,36 -		II -	
3	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм I00 м	3,0I	4,0I 3,80	- -	I2	II	- -		5,26 -		I6 -	
4	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных экм	78,43	0,67 0,25	0,06 0,02	53	20	5 2		0,46 0,03		36 2	
5	2407-0809 доп.№ 5	Радиаторы МС-I40 экм	78,43	8,I4 -	- -	638	-	- -		- -		- -	
6	I8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I4,00	0,49 0,08	- -	7	I	- -		0,I3 -		2 -	
7	Ном.спр.I9 85 г. стр.II	Кран двойной регулировки КРДШ-I5 шт	24,00	2,0I -	- -	48	-	- -		- -		- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	1,47	-	9	-	-	-	-
9	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
10	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	1,70 0,99	0,13 0,04	7	4	- -	1,54 0,05	6 -
11	С130-2056	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,15ММ ШТ	2,00	10,90	-	22	-	-	-	-
12	С130-2057	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,20ММ ШТ	2,00	13,80	-	28	-	-	-	-
13	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
14	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1093	99	8		168
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1093	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			754	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,98	60,50	0,03	59	38	-	68,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	38	-		67

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1152	137	8		235

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1093	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			754	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1413	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		251
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	167	"		"

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3а

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На отопление при теплоносителе Т = 95-70°С

Сметная стоимость I,92 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 240 руб.
2. I м2 общей площади зданий I,47 руб.
3. I м3 объема здания 0,I6 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9				I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы											
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	I72,00	0,86	0,0I	I48	36	2		0,36	6I
		м		0,2I	-			-		-	-
2	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20 мм	55,00	0,9I	0,0I	50	I2	I		0,36	20
		м		0,2I	-			-		-	-
3	I6-37 I6-7-I	То же, диаметром 25 мм	74,00	I,03	0,0I	76	I6	I		0,36	26
		м		0,2I	-			-		-	-
4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм	3,0I	4,0I	-	I2	II	-		5,26	I6
		I00 м		3,80	-			-		-	-
5	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных	I23,89	0,67	0,06	83	3I	7		0,46	57
		экм		0,25	0,02			2		0,03	4
6	2407-0809 доп.нр. 5	Радиаторы МС-I40	I23,89	8,I4	-	I008	-	-		-	-
		экм		-	-			-		-	-
7	I8-229	Установка кранов воздушных	I4,00	0,49	-	7	I	-		0,I3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-15-5	РАДИАТОРНЫХ								
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
8	НОМ,СПР,19 85Г СТР,11	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРАШ-15	24,00	2,01	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,47	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
13	С130-2057	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,20ММ	2,00	13,80	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1482	109	11		185
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1482	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			259	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1103	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-616	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,38	60,50	0,03	84	53	-	68,00	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			84	53	-		94
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1566	162	11		279
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1482	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			259	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1103	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1918	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		302
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	201	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В,КУЛИКОВ
ЗАМ,НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Л,МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ,ИНЖЕНЕР Р,БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На вентиляцию при теплоносителе Т = I50-70°С

Сметная стоимость 3,6I тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 45I,25 руб.
2. I м2 общей площади зданий 2,76 руб.
3. I м3 объема здания 0,30 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 шт	2,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	II9	5	- -	4,I6 0,05	8 -
2	20-705 20-20-I	То же, ВЦ4-70 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4 шт	2,00	66,62 2,46	0,I3 0,04	I33	5	- -	4,I6 0,05	8 -
3	20-708 20-20-3	То же, В-Ц4-70 6,3А с электродвигателем 4АI32М4 шт	I,00	233,33 6,28	0,72 0,22	233	6	I -	I0,92 0,28	II -
4	I50I-0I4I7	Двигатель короткозамкнутый 4АI32М4 исключается шт	I,00	I37,50 -	- -	I38	-	- -	- -	- -
5	I50I-0I4I0	То же, 4АI00Л2,4,6,8У3 шт	I,00	74,80 -	- -	75	-	- -	- -	- -
6	I30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам	I,28	II,20 -	- -	I4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
7	Е20-468 20-9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	104,13 2,59	0,09 0,03	104	3	- -	4,41 0,04	4 -
		1ШТ								
8	Е20-760 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25 2,97	0,46 0,14	13	6	1 -	5,38 0,18	11 -
		ШТ								
9	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	1,00	52,90 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	1,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	Е20-697 20-18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,08	36,29 3,67	0,26 0,08	3	-	- -	6,02 0,10	1 -
		100КГ								
12	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
		ШТ								
13	Е20-409 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	9,00	1,52 0,88	0,05 0,02	14	8	- -	1,41 0,03	13 -
		1ШТ								
14	Е20-1005 20-47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-41	5,00	1,95 0,34	- -	10	2	- -	0,58 -	3 -
		ШТ								
15	Е20-1002 20-47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-38	20,00	0,92 0,22	- -	18	4	- -	0,37 -	7 -
		ШТ								
16	Е20-38 20-1-4	-КОНФУЗАР ТОЛЩ,1ММ ПЕРИМЕТРОМ АО2600ММ	3,02	6,02 0,41	0,04 0,01	18	1	- -	0,74 0,01	2 -
		М2								
17	Е20-89 20-2-4	-ПЕРЕХОД ТОЛЩ,2ММ ПЕРИМЕТРОМ АО3200ММ	1,70	8,69 0,46	0,05 0,02	15	1	- -	0,83 0,03	1 -
		М2								
18	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	23,00	1,52 0,88	0,05 0,02	35	20	1 -	1,41 0,03	32 1
		1ШТ								
19	Е20-408 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
20	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	15,00	2,70	0,05	40	13	-	1,41	21
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
21	Е20-403	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	3,54	0,05	7	2	-	1,41	3
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
22	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	4,24	0,05	8	2	-	1,41	3
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
23	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	5,30	0,05	16	3	-	1,41	4
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
24	Е20-530	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	36,46	0,22	36	5	-	9,34	9
	20-12-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710		---	---			---	---	---
		ШТ		5,34	0,06			-	0,08	-
25	Е20-586	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	42,84	0,26	43	3	-	4,65	5
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,66	0,08			-	0,10	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-8-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 710								
		ШТ								
26	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	6,00	25,36	0,22	152	32	1	9,34	56
	20-12-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630		---	---			---	---	---
		ШТ		5,34	0,06			-	0,08	-
27	Е20-585	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	6,00	41,04	0,26	246	16	1	4,65	28
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,66	0,08			-	0,10	1
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-7-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 630								
		ШТ								
28	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
	20-23-1	КРЫШНЫХ С ПОДАЧЕЙ МАССОЙ,Т,		---	---			---	---	---
		ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
29	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
		ВКР5,00,45,6 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ		---	---			---	---	---
		4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	3,00	42,32	0,08	127	7	-	3,99	12
	20-22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ		2,49	0,02			-	0,03	-
		ОСИ В-06-300 Н 4 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
31	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	51,81	7,41	0,04	384	51	3	1,71	89
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,98	0,01			1	0,01	1
	Е20-2 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	9,61	5,45	0,04	52	9	-	1,71	16
	Т,Ч, П,3,1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,98	0,01			-	0,01	-
33	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	48,17	5,31	0,04	256	47	1	1,71	83
	Т,Ч, П,3,1	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,98	0,01			-	0,01	-
34	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	43,96	4,77	0,04	210	33	1	1,32	58
	Т,Ч, П,3,1	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,75	0,01			-	0,01	-
35	Е20-6 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	26,69	4,92	0,04	131	20	1	1,32	35
	Т,Ч, П,3,1	0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,75	0,01			-	0,01	-
36	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРИЧЕСКИМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2690	316	13		543
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			2690	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2124	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	318	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			235	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			357	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			243	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			3290	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		578
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	379	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			3290	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		578
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	379	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е15-612 15-164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	2,27	32,00	0,79	73	15	2	11,70	27
				6,60	0,24			1	0,31	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,02	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
39	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,02	17,30	3,60	1	-	-	14,80	-
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
40	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,11	20,40	0,17	2	1	-	13,80	2
	26-4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
41	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,11	16,20	-	2	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76								
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	2,20	1,30	-	3	-	-	0,11	-
	26-10-5	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
43	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,02	207,00	0,97	5	3	-	212,00	5
	26-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
44	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	1870,00	-	4	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		-	-			-	-	-
45	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,27	71,10	0,69	161	93	1	73,80	168
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			252	112	3		202
			РУБ,					1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			252	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			129	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	113	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	120	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	120	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2942	428	16		745
			РУБ,					3		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		3
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		207
										-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2690	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2124	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	318	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			235	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	61	-		31
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	379	-		578
										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	499	-		785
										-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В,КУЛИКОВ
ЗАМ,НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Л,МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ,ИНЖЕНЕР Р,БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На вентиляцию при теплоносителе Т = 95-70°С

Сметная стоимость 3,62 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 452,5 руб.
2. I м2 общей площади зданий 2,77 руб.
3. I м3 объема здания 0,30 руб.

Основание: спецификация ОВС0
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы											
I	20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 шт	2,00	59,72 2,46		0,I3 0,04		II9	5	-		4,I6 0,05	8
2	20-705 20-20-I	То же, ВЦ4-70 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4 шт	2,00	66,62 2,46		0,I3 0,04		I33	5	-		4,I6 0,05	8
3	20-708 20-20-3	То же, В-Ц4-70 6,3А с электродвигателем 4АI32М4 шт	I,00	233,33 6,28		0,72 0,22		233	6	I		I0,92 0,28	II
4	I50I-0I4I7	Двигатель короткозамкнутый 4АI32М4, исключается шт	I,00	I37,50		-		I38	-	-		-	-
5	I50I-0I4I0	То же, 4АI00Л2,4,6,8У3 шт	I,00	74,80		-		75	-	-		-	-
6	I30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам	I,28	II,20		-		I4	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
7	Е20-468 20-9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	104,13 2,59	0,09 0,03	104	3	- -	4,41 0,04	4 -
		1ШТ								
8	Е20-760 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25 2,97	0,46 0,14	13	6	1 -	5,38 0,18	11 -
		ШТ								
9	С130-760	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС9-П-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-19,56	1,00	59,50 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	1,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	Е20-697 20-18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,08	36,29 3,67	0,26 0,08	3	-	- -	6,02 0,10	1 -
		100КГ								
12	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
		ШТ								
13	Е20-401 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	9,00	1,52 0,88	0,05 0,02	14	8	- -	1,41 0,03	13 -
		1ШТ								
14	Е20-1005 20-47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-41	5,00	1,95 0,34	- -	10	2	- -	0,58 -	3 -
		ШТ								
15	Е20-1002 20-47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	20,00	0,92 0,22	- -	18	4	- -	0,37 -	7 -
		ШТ								
16	Е20-38 20-1-4	-КОНФУЗАР ТОЛЩ,1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО2600ММ	3,12	6,02 0,41	0,04 0,01	19	1	- -	0,74 0,01	2 -
		М2								
17	Е20-89 20-2-4	-ПЕРЕХОД ТОЛЩ,2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО3200ММ	1,80	8,69 0,46	0,05 0,02	16	1	- -	0,83 0,03	1 -
		М2								
18	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	23,00	1,52 0,88	0,05 0,02	35	20	1 -	1,41 0,03	32 1
		1ШТ								
19	Е20-408 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
20	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	15,00	2,70	0,05	40	13	-	1,41	21
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
21	Е20-403	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	3,54	0,05	7	2	-	1,41	3
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
22	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	4,24	0,05	8	2	-	1,41	3
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
23	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	5,30	0,05	16	3	-	1,41	4
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
24	Е20-530	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	36,46	0,22	36	5	-	9,34	9
	20-12-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710		---	---			---	---	---
		ШТ		5,34	0,06			-	0,08	-
25	Е20-586	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	42,84	0,26	43	3	-	4,65	5
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,66	0,08			-	0,10	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-8-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 710								
		ШТ								
26	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	6,00	25,36	0,22	152	32	1	9,34	56
	20-12-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630		---	---			---	---	---
		ШТ		5,34	0,06			-	0,08	-
27	Е20-585	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	6,00	41,04	0,26	246	16	1	4,65	28
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,66	0,08			-	0,10	1
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-7-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 630								
		ШТ								
28	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
	20-23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,		---	---			---	---	---
		ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
29	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
		ВКР5,00,45,6 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ		---	---			---	---	---
		4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	3,00	42,32	0,08	127	7	-	3,99	12
	20-22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ		2,49	0,02			-	0,03	-
		ОСИ В-06-300 Н 4 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
31	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	51,81	7,41	0,04	384	51	3	1,71	89
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2		0,98	0,01			1	0,01	1
32	Е20-2 20-1-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	9,61	5,45 0,98	0,04 0,01	52	9	- -	1,71 0,01	16 -
33	Е20-4 20-1-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	48,17	5,31 0,98	0,04 0,01	256	47	1 -	1,71 0,01	83 -
34	Е20-5 20-1-2 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	43,96	4,77 0,75	0,04 0,01	210	33	1 -	1,32 0,01	58 -
35	Е20-6 20-1-2 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	26,69	4,92 0,75	0,04 0,01	131	20	1 -	1,32 0,01	35 -
36	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	20,00	0,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2699	316	13		543
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	318	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			242	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	379	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	379	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е15-612 15-164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ЬОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	2,27	32,00 6,00	0,79 0,24	73	15	2 1	11,70 0,31	27 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,02	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	БТ-177		---	---			---	---	---
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
39	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,02	17,30	3,60	1	-	-	14,80	-
	26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
40	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,11	20,40	0,17	2	1	-	13,80	2
	26-4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
41	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,11	16,20	-	2	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	2,20	1,30	-	3	-	-	0,11	-
	26-10-5	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И		---	---			---	---	---
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
43	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,02	207,00	0,97	5	3	-	212,00	5
	26-15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
44	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	1870,00	-	4	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В		---	---			---	---	---
		1000М2		-	-			-	-	-
45	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,27	71,10	0,69	161	93	1	73,80	168
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		252	112	3	202
	----				---	---
	РУБ,				1	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		252	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		129	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		-	113	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		6	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		41	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		22	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		315	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	120	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		315	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	120	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		2951	428	16	745
	----				---	---
	РУБ,				3	6
В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	318	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			242	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	379	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	499	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На теплоснабжение систем А1-А5 при теплоносителе Т = I50-70°С

Сметная стоимость I,67 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 208,75 руб.
2. I м2 общей площади зданий I,28 руб.
3. I м3 объема здания 0,I4 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	20-755 20-24-2	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой,т, до 0,25 шт	5,00	9,4I 4,92	0,79 0,23	47	25	4 I	8,55 0,30	43 I	
2	I30-2494	Воздушно-отопительные агрегаты А02-4-0I03-УЗ шт	5,00	II9,I4 -	- -	596	-	- -	- -	- -	
3	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных экм	6,20	0,67 0,25	0,06 0,02	4	2	- -	0,46 0,03	3 -	
4	2407-0809 доп.нр 5	Радиаторы МС-I40 экм	6,20	8,I4 -	- -	50	-	- -	- -	- -	
5	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2, диаметром в мм: I5 шт	6,00	I,47 -	- -	9	-	- -	- -	- -	
6	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм шт	I0,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	I7	I0	I -	I,54 0,05	I5 -	
7	I30-2056	Вентиль запорный стальной фланцевый I5с27нжI диам.I5 мм шт	I0,00	I0,90 -	- -	I09	-	- -	- -	- -	
8	I30-I788	Фланцы стальные плоские приварные, диаметром в мм: I5 шт	20,00	0,57 -	- -	II	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	10,00	4,34 0,11	0,03 0,01	43	1	- -	0,20 0,01	2 -
		М								
10	Е16-35 16-7-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	216,00	0,90 0,25	0,01 -	194	54	2 -	0,42 -	90 -
		М								
11	Е16-36 16-7-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	23,00	0,95 0,25	0,01 -	22	6	- -	0,42 -	10 -
		М								
12	Е16-37 16-7-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	141,00	1,07 0,25	0,01 -	151	35	1 -	0,42 -	59 -
		М								
13	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,80	4,01 3,80	- -	15	14	- -	5,26 -	20 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1268	147	8		242
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1268	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	148	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			775	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,48	60,50 38,40	0,03 -	29	18	- -	68,00 -	32 -
15	Е8-194 8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,48	71,10 41,00	0,69 0,21	34	19	- -	73,80 0,27	35 -
16	Е8-195 8-22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	0,48	44,40 29,20	0,34 0,10	21	14	- -	52,50 0,13	25 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			84	51	-		92
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1352	198	8		334
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1268	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	148	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			775	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На теплоснабжение систем AI-A5 при теплоносителе

Сметная стоимость I,87 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 233,75 руб.
2. I м2 общей площади зданий 1,44 руб.
3. I м3 объема здания 0,16 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	20-755 20-24-2	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой, т, до 0,25	5,00	9,4I	0,79	47	25	4	8,55	43
		шт		4,92	0,23			I	0,30	I
2	I30-2494	Воздушно-отопительные агрегаты А02-4-0I03-УЗ	2,00	II9,I4	-	238	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	I30-2494	То же, А02-6,3-0I03-УЗ	3,00	I45,6I	-	437	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных	9,92	0,67	0,06	7	2	-	0,46	5
		экм		0,25	0,02			-	0,03	-
5	2407-0809 доп.нр 5	Радиаторы МС-I40	9,92	8,I4	-	8I	-	-	-	-
		экм		-	-			-	-	-
6	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2, диаметром в мм: I5	I0,00	I,47	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
7	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, диаметром до 25 мм	6,00	I,70	0,I3	I0	6	I	I,54	9
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
8	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п2 Ду25; РуI6	6,00	2,85	-	I7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	I30-I790	Фланцы стальные плоские	I2,00	0,73	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		"	"			"	"	"
		ШТ								
10	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	15,00	4,34 0,11	0,03 0,01	65	2	" "	0,20 0,01	3 -
		М								
11	Е16-35 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	53,00	0,90 0,25	0,01 -	48	13	1 "	0,42 -	22 -
		М								
12	Е16-36 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	30,00	0,95 0,25	0,01 -	29	8	" "	0,42 -	13 -
		М								
13	Е16-37 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	131,00	1,07 0,25	0,01 -	140	33	1 "	0,42 -	55 -
		М								
14	Е16-38 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	25,00	1,18 0,25	0,01 "	29	6	" "	0,42 -	10 -
		М								
15	Е16-39 16-7-1 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	54,00	1,33 0,25	0,01 "	72	14	1 "	0,42 "	23 -
		М								
16	Е16-40 16-7-2 Т,Ч, П,3,1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ	87,00	1,66 0,32	0,03 0,01	144	28	3 1	0,51 0,01	45 1
		М								
17	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	3,80	4,01 3,80	" "	15	14	" "	5,26 "	20 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1403	151	11		248
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1403	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			444	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			797	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,62	60,50 38,40	0,03 -	38	24	- -	68,00 -	42 -
		100М2								
19	Е8-194 8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,62	71,10	0,69	44	26	-	73,80	46
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
20	Е8-195 8-22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,62	44,40 29,20	0,34 0,10	28	18	- -	52,50 0,13	33 -
		100М2ГП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			110	68	-		121
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1513	219	11		369
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		2
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		123
										-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1403	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			444	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			797	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		18
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		268
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	259	-		391
										-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В,КУЛИКОВ
ЗАМ,НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т,КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Л,МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ,ИНЖЕНЕР Р,БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Л,ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На теплоснабжение калориферов при теплоносителе Т = 150-70°С

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,17 тыс.руб.
б) строительных работ 0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 43,75 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,14 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	I6-35 I6-7-I т.ч. п.3.I К=I,05	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, диаметром I5 мм, на высоте от пола свыше 3 метров м	I3,00	0,88 0,22	0,0I		II	3	-	0,37	5
2	I6-36 I6-7-I т.ч. п.3.I К=I,05	То же, диаметром 20 мм м	25,00	0,93 0,22	0,0I		23	6	-	0,37	9
3	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм I00 м	0,38	4,0I 3,80	-		2	I	-	5,26	2
4	I2-805-I	Клапаны чугунные регулирующие, фланцевые на условное давление I,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода, мм: I5-25 шт	2,00	2,29 2,03	0,06 0,0I		5	4	-	3,06 0,0I	6
5	2307-I3328	Клапан регулирующий 25ч943нж	2,00	78,00	-		I56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ,15ММ								
	ДОП,НР,63	ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	6,00	1,70	0,13	10	6	1	1,54	9
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
8	С130-2056	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,15ММ	3,00	10,90	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2057	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,20ММ	3,00	13,80	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	0,57	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			295	20	1		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04 60,50 38,40	0,03 --		2	2	- --	68,00 --	3 -
13	Е8-194 8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0,04 71,10 41,00	0,69 0,21		3	2	- -	73,80 0,27	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5	4	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			300	24	1		37
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,							
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		6
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	4	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			18	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			164	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			346	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		38
						-	28	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУКИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На теплоснабжение калориферов при теплоносителе Т = 95-70°С

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,17 тыс.руб.
б) строительных работ 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 41,25 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,12 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	всего
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10	11
		Раздел 1. Сантехнические работы											
1	16-36 16-7-1 т.ч. п.3.1 К=1,05	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, диаметром 20 мм, на высоте от пола свыше 3 метров	13,00	0,93	0,22	0,01	-	12	3	-	-	0,37	5
		м											
2	16-37 16-7-1 т.ч. п.3.1 К=1,05	То же, диаметром 25 мм	16,00	1,05	0,22	0,01	-	17	4	-	-	0,37	6
		м											
3	16-38 16-7-1 т.ч. п.3.1 К=1,05	То же, диаметром 32 мм	9,00	1,16	0,22	0,01	-	10	2	-	-	0,37	3
		м											
4	16-219 16-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм	0,38	4,01	3,80	-	-	2	1	-	-	5,26	2
		100 м											
5	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и	2,00	2,29	2,03	0,06	0,01	5	4	-	-	3,06	6
												0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ								
6	2307-13328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 354 943Нж ДИАМ.15ММ	2,00	78,00	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ДОП,НР,63	ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	6,00	1,70	0,13	10	6	1	1,54	9
				0,99	0,04			-	0,05	-
9	С130-2057	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27Нж1 ДИАМ.20ММ ШТ	3,00	13,80	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25;РУ16 ШТ	3,00	2,85	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	0,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			277	20	1		31
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			156	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			168	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	15-164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
14	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,05	71,10	0,69	4	2	-	73,80	4
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	4	-		7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			284	24	1		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5			6
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4			7
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			116	-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			33	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			65	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17			26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			328	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26			39

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ

В.КУЛИКОВ
Т.КАЛИНИНА
Л.МЕДВЕДЕВА
Г.ЛУЧИНА
Р.БОРЗАКОВА
Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На узел управления при теплоносителе Т = I50-70°С

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности62,50 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,38 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-235 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 45х2 м	9,00	I,I9 0,42	0,05 0,02	II	4	-	0,7I 0,03	6
2	I6-66 I6-8-I	То же, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм м	9,00	I,79 0,42	0,05 0,02	I6	4	-	0,67 0,03	6
3	I30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам.57х3,5 исключается м	9,00	I,29	-	I2	-	-	-	-
4	II3-I37	То же, диам.57х2,5 м	9,00	0,63	-	6	-	-	-	-
5	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	0,I8	4,29 3,80	-	I	I	-	5,26	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
6	Е16-135	-УСТАНОВКА	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
	16-12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
7	С130-2239	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С41НЖ1 ДИАМ,50ММ	2,00	32,70	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
	18-11-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
10	Е16-134	-УСТАНОВКА	10,00	1,70	0,13	17	10	1	1,54	15
	16-12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	С130-2056	-ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ,15ММ	2,00	10,90	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-2057	-ТО ЖЕ ДИАМ,20ММ	4,00	13,80	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-2058	-ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ	4,00	14,80	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	8,00	0,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,79	-	2	2	-	3,06	3
		ШТ		1,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130-2336	-ВОДОСЧЕТЧИК ВСКМГ90-10/32 ШТ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
20	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	2,00	4,43 0,20	0,01 -	9	-	- -	0,33 -	1 -
21	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	10,00	1,07 -	- -	11	-	- -	- -	- -
22	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	10,00	2,41 0,20	- -	24	2	- -	0,32 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, ---- РУБ,			409	30	1 -		46 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			96	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			280	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	43,50 21,40	0,03 -	1	1	- -	38,80 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, ---- РУБ,			1	1	- -		1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				410	31	1		47

		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				409	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				96	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	30	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				280	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	8	-		5
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				498	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	38	-		51
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				499	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		52

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На узел управления при теплоносителе Т = 95-70°С

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 60,0 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,37 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

Основание: спецификация ОВСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, обслуживающ. машины на един.	всего
				экспл. машин	в т.ч. зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	II,00	2,22	0,05	24	5	-	0,79	9
		м		0,48	0,02			-	0,03	-
2	I30-I565	Трубы стальные электросварные диам.76х3,5 исключается	II,00	I,66	-	I8	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
3	I3-I4I	То же, диам.76х2,8	II,00	0,92	-	I0	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
4	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	II,00	2,63	0,07	29	6	I	0,88	I0
		м		0,54	0,02			-	0,03	-
5	I30-I566	Трубопроводы из стальных	II,00	I,93	-	2I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ -3,5 М		-	-			-	-	-
6	С113-152	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8 М	11,00	1,08	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е16-220 16-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,22	4,29	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
8	Е16-136 16-12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
				1,74	0,09			-	0,12	-
9	С130-2240	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С41НЖ1 ДИАМ.80ММ ШТ	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С130-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е18-186 18-11-2	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
12	Е16-134 16-12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
13	Е16-135 16-12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	6,00	1,62	0,13	10	6	1	1,54	9
				0,99	0,04			-	0,05	-
14	2307-10378	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ25;РУ16 ШТ	4,00	2,85	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	2307-10379	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ32;РУ16 ШТ	2,00	3,62	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	2307-10381	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАЕЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ50;РУ16 ШТ	2,00	6,15	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ40/РУ16	2,00	5,38	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	2,59	0,01	3	2	-	3,06	3
		ШТ		1,92	-			-	-	-
24	С130-1523	-ВОДОСЧЕТЧИК СТВГ-65	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
26	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10,00	1,07	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	10,00	2,41	-	24	2	-	0,32	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			391	35	3		58
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			197	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-613 15-164-7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			394	36	3		60
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			391	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Р.БОРЗАКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На холодный водопровод

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 45,0 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,28 руб.
3. I м3 объема здания 0,03 руб.

Основание: спецификация ВКСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	38,00	I,20	0,0I	46	9	-	0,37	I4
		м		0,23	-			-	-	-
2	I6-42 I6-7-3	То же, диаметром 20 мм	I8,00	I,35	0,0I	24	4	-	0,37	7
		м		0,23	-			-	-	-
3	I6-43 I6-7-3	То же, диаметром 25 мм	27,00	I,36	0,0I	37	6	-	0,37	I0
		м		0,23	-			-	-	-
4	I6-44 I6-7-3	То же, диаметром 32 мм	8,00	I,58	0,0I	I3	2	-	0,37	3
		м		0,23	-			-	-	-
5	I6-46 I6-7-4	То же, диаметром 50 мм	6,00	2,2I	0,03	I3	2	-	0,48	3
		м		0,29	0,0I			-	0,0I	-
6	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего	0,97	3,94	-	4	4	-	5,I6	5
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
7	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,14	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,37	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
11	С130-114	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	3,36	-	3	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
12	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	2307-10024	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ10,РУ10	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е17-53 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	9,00	0,59	0,01	5	5	-	0,82	7
		ШТ		0,51	-			-	-	-
15	С130-1505	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	4,00	3,35	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
16	2407-1821	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-ВКСЦ	5,00	4,32	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е17-50 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	2,00	4,59	0,01	9	1	-	0,82	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
18	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			298	33	-		51
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		2
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			298	33	-		51

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		2
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		53
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		53

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Е.НОВИКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На горячий водопровод

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 22,5 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,I4 руб.
3. I м3 объема здания 0,0I руб.

Основание: спецификация ВКСО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	30,00	I,20 0,23	0,0I	36	7	-	0,37	II
2	I6-42 I6-7-3	То же, диаметром 20 мм м	I6,00	I,35 0,23	0,0I	22	4	-	0,37	6
3	I6-43 I6-7-3	То же, диаметром 25 мм м	32,00	I,36 0,23	0,0I	44	7	-	0,37	I2
4	I6-45 I6-7-3	То же, диаметром 40 мм м	I5,00	I,79 0,23	0,0I	27	3	-	0,37	6
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм I00 м	0,93	3,94 3,73	-	4	3	-	5,I6	5
6	I30-I09	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением	4,00	I,I4	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,37	-	3	-	-	-	-
8	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ,	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
9	С130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ.	1,00	2,79	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				147	24	-		40
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				147	24	-		40
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Е.НОВИКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
Водостоки

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 82,50 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 0,50 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: спецификация ЭКСО
Составлена в ценах 1984 г.


№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	87,00	3,I0	0,0I		270	32	I	0,58	50
		м		0,37							
2	I6-69 I6-8-3	То же, из стальных электросварных труб, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	I5,00	3,I2	0,07		47	8	I	0,86	I3
		м		0,53	0,02					0,03	
3	I6-I88 I6-I7-I	Установок воронок водосточных, диаметром I00 мм	6,00	2,28	0,45		I4	I0	3	2,70	I6
		шт		I,69	0,I4				I	0,I8	I
4	I30-2224	Воронки водосточные ВР-I	6,00	I6,00	-		96	-	-	-	-
		шт		-	-				-	-	-
5	I30-2305	Крепления для трубопроводов	I20,00	0,59	-		7I	-	-	-	-
		кг		-	-				-	-	-
6	I30-I493	Ревизия Р-I00	6,00	I,07	-		6	-	-	-	-
		шт		-	-				-	-	-
	ИТОГО прямые затраты по разделу I	руб.					504	50	5		79
		руб.							I		I
	В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			504	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			276	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	3 -
8	Е26-46 26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,07	17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	- -	14,80 1,39	1 -
9	Е26-16 26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,90	20,40 8,37	0,17 0,05	18	8	- -	13,80 0,06	12 -
10	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,93	11,20 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,			32	10	- -		16 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			536	60	5		95
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		16
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			504	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			276	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			67	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			616	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-
						-	62	-		86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			656	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		102
								-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ



В.КУЛИКОВ
Т.КАЛИНИНА
Л.МЕДВЕДЕВА
Г.ЛУЧИНА
Е.НОВИКОВА
Л.ШОШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 1500 мг/л производительностью 8,0 тыс.м3/сутки"
На производственно-бытовую канализацию

Основание: спецификация ВКСО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 31,25 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 0,50 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром I00 мм	30,00	4,59	0,03	I38	I5	I	0,79	24
		м		0,49	0,0I			-	0,0I	-
2	I6-30 I6-5-I	То же, диаметром 50 мм	6,00	3,2I	0,02	I9	3	-	0,72	4
		м		0,45	0,0I			-	0,0I	-
3	I6-28 I6-4-2	То же, диаметром I00 мм	5,00	3,0I	0,03	I5	2	-	0,65	3
		м		0,39	0,0I			-	0,0I	-
4	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	25,00	3,I0	0,0I	78	9	-	0,58	I5
		м		0,37	-			-	-	-
5	I6-33 I6-6-I	То же, диаметром 50 мм	45,00	I,92	-	86	I7	-	0,6I	27
		м		0,38	-			-	-	-
6	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников прямоугольных со	4,00	I9,00	0,07	76	5	-	2,I9	9
				I,37	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150								
		КОМПЛ.								
7	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
	17-6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
8	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	2,00	23,20	0,13	46	3	-	2,44	5
	17-4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С		1,49	0,04			-	0,05	-
		ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ								
		КОМПЛ.								
9	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	17-1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
10	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	2,00	29,18	0,12	58	1	-	1,60	3
	17-1-8	ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ								
		КОМПЛ.		0,74	0,04			-	0,05	-
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		532	56	1		91
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		473	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,15	43,50	0,03	6	3	-	38,80	6
	15-164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
13	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,11	74,50	-	8	8	-	154,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		74,50	-			-	-	-
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	16	-		34

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			551	72	1		125

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			473	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.КУЛИКОВ
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.КАЛИНИНА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Л.МЕДВЕДЕВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.ЛУЧИНА
ПЕРФОРАЦИЯ : СТ.ИНЖЕНЕР Е.НОВИКОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Л.ШОШИНА

gost.e-ecolog.ru