ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-158.13.87

Водопроводная станция подкачки производительностью до 500 м3/час для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ № 3

СМ. СМЕТЫ

2370-03
6-42

г. Минск, 1987г

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-158.13.87.

Водопроводная станция подкачки производительностью до 500 м3/час

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 3

СМ. СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	- 19,56 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 15,93 тыс.руб.
1 м3 здания	- 50,58 руб.
1 м2 общей площади	-257,17 руб.

Разработан проектным институтом "Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем БССР
Приказ от 13.11.87 № 149

Главный инженер института А.М. Телеш

Главный инженер проекта В.И. Булавинцев

Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер

Минск 1987г

С О Д Е Р Ж А Н И Е

			Стр.
I.	Пояснительная записка		3
2.	Объектная смета		4
3.	Сводка стоимости строительно-монтажных работ		5
4.	Ведомость затрат труда		9
	Сметы на:		
5.	АС-СI	- общестроительные работы	I0
6.	ВК-СI	- водопровод и канализацию	34
7.	ОВ-СI	- отопление и вентиляцию	4I
8.	ТХ-СI	- приобретение и монтаж технологического оборудования	47
9.	Э-С2	- приобретение и монтаж электрооборудования	6I
I0.	Э-С5	- электроосвещение	68
II.	АП-СI	- приобретение и монтаж средств автоматизации	72
I2.	АП-С2	- строительные работы по автоматизации	78
		Варианты конструктивных решений на общестроительные и специальные работы:	
I3.	АС-С2	- со стенами из монолитного бетона	80
I4.	АС-С3	- усиленного пола	86
I5.	АС-С4	- четырехслойной кровли	88
I6.	ВК-С2	- водопровода и канализации	90
I7.	ОВ-С2	- отопления и вентиляции	95
I8.	Э-СI	- приобретения и монтаж электрооборудования (вариант I)	99
I9.	Э-С3	- то же (вариант 3)	I06
20.	Э-С4	- то же(вариант 4)	II3
2I.	ТХ-С2	- приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом к 90/35)	I2I
22.	ТХ-С3	- приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом I60/30)	I37
23.	ТХ-С4	- приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом к 90/85 А)	I53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект водопроводной станции подкачки производительностью до 500 м3/час для строительства в БССР со стенами из кирпича разработан взамен типового проекта 901-2-130 на основании плана типового проектирования на 1987г., утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 20.II.86г. № 27 (тема Т3.12.1) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем БССР 30.01.87г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в ценах 1984 г. для промышленно-гражданского строительства БССР.

Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы	16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы	13,3%
- на металлоконструкции	8,6%
Плановые накопления	8 %

Транспорт лишнего грунта принят на 1 км.

Сметы на общестроительные работы и выборка затрат труда составлены для основного варианта со стенами из кирпича при следующих конструктивных решениях:

- фундаменты ленточные из монолитного бетона класса В 7,5 (М-100);
- наружные и внутренние стены - из керамического рядового эффективного утолщенного кирпича с облицовкой наружных стен лицевым эффективным утолщенным кирпичом;
- покрытие - сборные ж/бетонные многопустотные и ребристые панели;
- кровля - рулонная из 3-х слоев наплавляемого рубероида РМ 420-1;
- перегородки - кирпичные;
- проемы - блоки с раздельными переплетами под окраску масляной краской за два раза;
- внутренняя отделка - согласно ведомости отделочных работ.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство водопроводной станции подкачки производительностью до 500 м3/час со стенами из кирпича

Сметная стоимость I9,56 тыс.руб.

Составлена в ценах, введенных с 0I.0I.84г.

№№ п/п	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Наименование единицы измерения	Показатели	
			строительных работ	монтажных работ	инженерн. оборудован., мебель, инвентарь	прочих затрат	всего		Количество	стоим.един. измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	АС-СI	Общестроительные работы	9,25	-	-	-	9,25	м3	386,74	23,92
2.	ВК-СI	Водопровод и канализация	0,54	-	-	-	0,54	-"-	-"-	I,40
3.	ОВ-СI	Отопление и вентиляция	0,70	-	-	-	0,70	-"-	-"-	I,8I
4.	ТХ-СI	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,4I	3,24	2,44	-	6,09	-"-	-"-	I5,75
5.	Э-С3	Приобретение и монтаж электрооборудования (вариант 2)	I,22	-	0,I4	-	I,36	-"-	-"-	3,52
6.	Э-С5	Электроосвещение	0,I4	-	-	-	0,I4	-"-	-"-	0,37
7.	АП-СI	Автоматизация	0,4	-	I,05	-	I,45	-"-	-"-	3,75
8.	АП-С2	Строительные работы по автоматизации	0,03	-	-	-	0,03	-"-	-"-	0,077
		Итого:	I2,69	3,24	3,63	-	I9,56	м3	386,74	50,58

Главный инженер института А.Телеш

Главный инженер проекта В.Булавинцев

Начальник отдела экономики и смет В.Столпнер

Руководитель группы О.Роскина

Составила Л.Богданович

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальным сметам типового проекта водопроводной станции подкачки производительностью до 500 м3/час

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Количество единиц измерен.	Сметная стоимость, руб.							Н У Ч П			Удельный вес стоимости констр.эл-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	всего по гр.5, 7,8	в том числе основной зарплаты	в том числе экспл. машин, в том числе зарплаты	в накл. расходах, % суммы по гр.7	в план. накопл. % стоим. по гр.10, 11	всего по данным гр.10, 11,12, 13	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
I.	Земляные работы			74	I6,5	I0	5	89						
2.	Фундаменты			393	"	64	37	494						
3.	Каналы и приямки			246	"	40	2I	307						
4.	Усиленный пол в машинном зале			962	"	I59	89	I2I0						
5.	Стены			2835	"	468	262	3565						
6.	Перегородки			I49	"	25	I3	I87						
7.	Покрытие			637	"	I05	58	800						
8.	Стальные конструкций крановых путей в т.ч.													
	а/ общестроительные работы			28	"	3	2	33						
	б/ металломонтажные работы			378	8,6	33	33	444						
9.	Кровля			570	I6,5	93	54	7I7						
I0.	Вентшахта			4I	"	5	3	49						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	Установка стакана для крепления дефектора			29	I6,5	4	I	34					
I2.	Проемы												
	в т.ч.												
	а/ общестроительные работы			340	"	54	32	426					
	б/ металломонтажные работы			23	8,6	2	2	27					
I3.	П о л ы			65	I6,5	II	5	8I					
I4.	Наружная отделка			23	"	4	3	30					
I5.	Внутренняя отделка			277	"	47	24	348					
I6.	Шкаф пожарного крана			72	"	9	5	86					
I7.	Крыльца входа			50	"	8	4	62					
I8.	Разные работы			207	"	34	I9	260					
	Итого по разделу I			7399		II76	672	9249					
	в т.ч.												
	а/ общестроительные работы			6998		II43	637	8778					
	б/ металломонтажные работы			40I		35	35	47I					
	П. Водоснабжение и канализация												
I.	Холодное водоснабжение												
	а/ сантехнические работы			I88	I3,3	23	I7	228					
	б/ строительные работы			54	I6,5	8	4	66					
2.	Канализация												
	а/ сантехнические работы			64	I3,3	9	6	79					
	б/ строительные работы			I5	I6,5	3	I	I9					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Водостоки													
	а/ сантехнические работы			95	I3,3	I3	8	II6						
	б/ строительные работы			28	I6,5	4	3	35						
	Итого по разделу II			444	-	60	39	543						
	III. Отопление и вентиляция													
I.	Отопление													
	а/ сантехнические работы			446	I3,3	59	40	595						
	б/ монтажные работы			6	80	2	I	9						
	в/ строительные работы			3	I6,5	-	-	3						
2.	Вентиляция													
	а/ сантехнические работы			II4	I3,3	I4	9	I37						
	б/ строительные работы			6	I6,5	-	-	6						
	Итого по разделу III			575	-	75	50	700						
	IУ. Приобретение и монтаж технологического оборудования													
I.	Монтажные работы			2696	80	3I0	237	3243						
2.	Строительные работы			92	I6,5	I5	9	II6						
3.	Металломонтажные работы (Оборудование - 244I руб.)			245	8,6	2I	22	286						
	Итого по разделу IУ			3033		346	268	3647						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	У. Электрооборудование и автоматизация													
I.	Электрооборудование (оборудование - I40 руб.)			I066	87	68	87	I22I						
2.	Электроосвещение			II6	87	I8	8	I42						
3.	Автоматизация (оборудование - I05I руб.)			283	80,87	86	27	396						
4.	Строительные работы по автоматизации			20	II,5	3	2	25						
	Итого по разделу У			I485		I75	I24	I784						
	Всего по сводке:			I2936		I834	II53	I5923						

Составили: И.Соколовская
Л.Белякова
В.Шарыкина
З.Готовко

Ведомость затрат труда

на строительство водопроводной станции подкачки производительностью до 500 м3/час со стенами из кирпича

№№ п/п	Наименование работ	чел.-час
I.	Общестроительные работы	I494
2.	Водоснабжение и канализация	77
3.	Отопление и вентиляция	73
4.	Приобретение и монтаж технологического оборудования	750
5.	Электрооборудование	I34
6.	Электроосвещение	33
7.	Автоматизация	I83
	ВСЕГО	2744

Руководитель сектора А.Ю.Шнапер

Составил Т.А.Пашкевич

Проверил рук.группы О.Р.Роскина

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР АС-С1

Г О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАСС0 СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.901-2-132

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,249 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,840 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1494 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,012 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 Т.Ч. Г.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ 1000М3	0,01	37,18 - 12,98	37,18 - 12,98	1 - -	- - -	- - 18,69	- - -	- - -
2	Е1-237 Т.Ч. Г.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 НА РАССТОЯНИИ ДО 50М 1000М3	0,06	30,47 - 10,65	30,47 - 10,65	2 - 1	- - 1	2 - 15,34	- - 1	- - 1
3	Е1-184 Т.Ч. Г.1,11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,01	200,42 11,90	188,52 73,92	3 -	- -	3 1	24,20 106,44	- 1
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	24,43	0,24 0,05	- -	6 -	1 -	- -	0,07 -	2 -
5	Е1-195 Т.Ч. Г.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,01	14,33 1,59	12,47 3,99	1 -	- -	- -	3,23 5,75	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-65 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П,4 К=1,2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В СТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	170,52 5,42	165,10 65,40	3	=	2 1	11,00 94,18	= 1
7	Е1-184 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П,4 К=1,2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,08	200,42 11,90	188,52 73,92	15	1	15 6	24,20 106,44	2 8
8	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	134,75	0,24 0,05	= =	32	7	= =	0,07 =	9 =
9	Е1-194 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П,5 К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100СМ3	0,08	11,63 1,30	10,19 3,27	1	=	1 =	2,63 4,71	= =
10	Е1-960 Т,Ч, Г,3,67 К=1,2	=ДОРАБОТКА ДНА КОТЛОВАНА И ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,05	89,40 89,40	= =	6	6	= =	184,80 =	9 =
11	Е1-230 Т,Ч,Г,3,48 К=0,85 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П,5 К=1,1К=2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ОТ КОТЛОВАНА И ОБРАТНО 1000М3	0,04	31,60 =	31,60 11,03	1	=	1 =	= 15,88	= 1
12	Е1-967	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,05	41,50 41,50	= =	2	2	= =	89,60 =	4 =
13	Е1-256 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П,5 К=1,1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,02	16,39 =	16,39 5,73	1	=	= =	= 8,25	= =
14	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,20	9,69 6,20	5,49 2,29	2	1	= =	11,20 3,30	2 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			74	16	24		28
			РУБ.					9		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			74	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			10	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ НУЧГ =		РУБ.			=	33	=		=
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ.			=	1	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			89	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			89	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,01	7,97	0,32	8	-	-	0,80	1
			М3	0,40	0,10			-	0,13	-
16	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	11,50	25,35	0,76	292	18	9	2,86	33
			М3	1,55	0,23			3	0,30	3
17	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЕМ ПО ОСИ А	-	254,00	-	-	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЯСА СТЕН ОТ ОТМ=0,130 ДО ОТМ.0,020	1,52	30,52	0,81	56	3	1	4,05	6
			М3	2,21	0,24			-	0,31	-
19	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ НА ОТМ.0,020	0,10	224,00	4,37	23	1	-	19,70	2
			100М2	10,80	1,31			-	1,69	-
20	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМ=0,130	0,10	70,98	1,50	7	2	-	38,10	4
			100М2	19,60	0,45			-	0,58	-
21	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	2	-	33,60	3
			100М2	19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			393	26	10		49
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ГЛАВНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ГЛАВНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
22	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ	0,06	38,12	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
23	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ДНИЩ КАНАЛОВ	0,45	20,60	0,28	9	-	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
24	В8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	2,24	39,62	0,62	89	8	1	6,86	15
		М3		3,75	0,19			-	0,25	1
25	Е20-696	-УГОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОГИБАНИЯ НАСТИЛОВ ПО ПЕРИМЕТРУ НАПОЛЬНОГО КАНАЛА	0,41	35,90	0,46	15	2	-	9,83	4
		100 КГ		6,10	0,16			-	0,18	-
26	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,36	421,00	7,34	80	12	3	50,70	21
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
28	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ СТЕН ПРИЯМКА	0,05	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
29	Е20-660	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ МАРКИ Л-1	1,00	2,23	0,36	2	2	-	2,59	3
		ШТ		1,58	0,11			-	0,14	-
30	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ	14,00	1,6	0,01	23	3	-	0,32	6
				0,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 100ММ Н/З НА ОТМ.-0,850 М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			246	30	4		53
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			307	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			307	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 4. УСИЛЕННЫЙ ПОЛ В МАШИННОМ ЗАЛЕ								
32	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,68	40,28	0,99	28	2	-	7,19	5
		100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
33	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ.200ММ	3,69	8,99	-	123	22	-	3,00	41
		М3		---	---			---	---	---
				1,02	-			-	-	-
34	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200	5,75	25,25	0,77	398	16	13	1,87	29
				---	---			---	---	---
		*В/ЕЗОБЕТОННЫХ С УЧЕТОМ УСТРОЙСТВА ПРИЯМКА 40СХ400Х180ММ		1,00	0,23			4	0,30	5
		М3								
35	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,21	16,00	1,40	3	1	-	12,30	3
				---	---			---	---	---
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
36	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,21	372,00	-	78	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
37	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПО УКЛОНУ	3,49	22,59	-	79	6	-	2,90	10
				---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
38	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,68	104,51	1,74	72	14	1	40,20	28
				---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
39	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,68	91,10	1,30	62	33	1	81,10	56
				---	---			---	---	---
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
40	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,12	85,00	1,76	10	-	-	8,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукоизоляции из плит древесноволокнистых в местах примыкания пола к стенам		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
41	Е13-225	Окраска рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой плиты ДВП	24,58	1,83	0,21	45	21	5	1,60	36
				0,84	0,06			1	0,08	2
		М2								
42	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная по периметру пола в машинном зале	0,02	90,00	1,50	1	-	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
43	Б6-85	Установка сальников в усиленном полу диаметром 300 и 350мм	0,19	333,00	1,30	63	2	-	21,10	4
				12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			962	117	20		212
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р$_{с}$ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р$_{с}$ -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	60	-		-
		ВСЕРО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
44	Б8-72-18	Кладка стен из керамического эффективного утолщенного кирпича с облицовкой лицевым керамическим утолщенным кирпичом,толщиной 380мм,для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4м	57,89	46,60	0,87	2698	188	50	5,65	327
				3,24	0,26			15	0,34	20
		М3								
45	Б6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг ИМ-1 и ИМ-3 в	-	445,00	1,40	-	-	-	210,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШВЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ		124,00	0,42			-	0,54	-
46	С147-29	Т -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,04	17,30	-	1	-	-	-	-
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
47	Е8-57	100КГ -РАСЦИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,91	13,10	-	25	25	-	21,00	40
		100М2		13,10	-			-	-	-
48	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	1,91	42,20	0,23	81	49	-	45,80	88
				25,40	0,07			-	0,09	-
49	Е7-445	100М2ВП -УКЛАДКА ГЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	0,28	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
50	582821-0696	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПЕ13-37,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	4,00	2,66	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	582821-0692	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ13-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	3,00	1,19	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	582821-0691	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	5,00	0,93	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	582821-0693	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ16-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	3,00	1,44	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	582821-0694	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ БРСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ17-2,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	1,00	1,58	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		2835	263	52		657
				РУБ.				16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2835	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		262	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	140	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3565	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	600	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	362	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				3565	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	600	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	382	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ									
55	Е8-49-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА	100М2	0,16	888,63 62,00	7,59 2,28	145	10	1 -	115,00 2,94	19 0
56	Е8-59	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЧМ1,К1,К2	Т	0,01	421,00 -	- -	4	-	- -	54,30 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				149	10	1		20
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ									
57	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	4,38 1,39	1,06 0,38	4	1	1 -	2,29 0,69	2 0
58	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,79 0,68	1,00 0,38	4	1	2 1	1,18 0,49	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦТ								
59	Е7-472	•УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	3,00	2,32	1,28	7	3	3	1,50	5
				0,87	0,48			1	0,62	2
		ЦТ								
60	584211-0030	•ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-6АТ5Т,1,141-1 В,63	1,00	81,80	-	82	-	-	-	-
	ГР06-08 Г,91056	ЦТ		-	-			-	-	-
61	584111-0004	•ПЛИТА ПОКРЫТИЯ=2ГГ6-4АТ5Т	1,00	71,20	-	71	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
62	584111-0019	•ПЛИТА ПОКРЫТИЯ=2ГВ6-4АТ5Т-10	1,00	90,00	-	90	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
63	584111-5443	•ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПГ-4АТ5Т,ГОСТ22701,1-77	3,00	111,00	-	333	-	-	-	-
	ГР,06-08 Г,1,331	ЦТ		-	-			-	-	-
64	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК СВЕРХ УЧТЕННЫХ В ПОКРЫТИИ	-	363,00	8,00	-	-	-	141,00	-
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
65	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е6-168	•МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОДУШКИ ПОД ПЛИТЫ М200	0,13	43,64	1,06	6	1	-	8,54	1
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
67	С126-43	•СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С 1	0,01	372,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Б6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ИМ-2	0,02	445,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
69	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,20	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е26-242 26-250	•СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.150ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА И ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	2,00	2,42	0,17	5	1	-	0,56	1
				0,32	-			-	-	-
71	Е46-69	•ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЯ ДО 0,1М2 ПОСЛЕ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ	0,01	85,98	0,80	1	-	-	54,90	1
				27,70	0,24			-	0,31	-
		М3								
72	Е26-63	•ПОКРЫТИЕ НАД УБОРНОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫМ ПЛОСКИМ ПРЕССОВАННЫМ ЛИСТОМ 1360Х1460Х12.	0,02	64,40	1,70	1	1	-	74,10	1
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
73	С111-29	•АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,	0,01	1367,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12								
		100ШТ								
74	Е6-75	-БОРТИКИ ИЗ БЕТОНА ПО АСБЕСТЕМЕТНОМУ ЛИСТУ ИЗ БЕТОНА М50 ТОЛЩ.50ММ	0,01	428,12 11,10	5,80 1,74	2	-	- -	20,90 2,24	- -
		100М2								
75	Е6-76	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М50 ДО ТОЛЩ.50ММ	0,04 -	21,76 0,70	0,56 0,17	1	-	- -	1,32 0,22	- -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			637	10	6		17
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			800	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			800	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ								
76	Е6-168	-В/Е ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ В СТЕНАХ ИЗ БЕТОНА М200 ПОД КРАНОВЫЕ ПУТИ	0,04	36,64 4,91	1,06 0,32	1	-	- -	8,54 0,61	- -
		М3								
77	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МАРКИ АМ-2	0,02	359,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
		Т								
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
79	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С-2	0,01	372,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Т								
80	Е6-63 Т,Ч, ТАБЛ2 Г,2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАНОВОГО ПУТИ	1,20	37,09 14,19	10,50 6,24	45	17	19 7	22,66 8,05	27 10
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С121-1803	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ МБ1	1,06	281,00	-	298	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
82	С121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 МАРКИ АМ1,АМ1-2	0,14	451,00	-	35	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
83	Е10-28	УГОЛЬ ДЛЯ КРАНА ИЗ БРУСКОВ 10СХ50Х120	-	110,00	1,30	-	-	-	24,00	-
		м3		12,90	0,39			-	0,50	-
84	Е26-63	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ БАЛКИ МБ1	-	64,40	1,70	1	-	-	74,10	-
		100м2		44,40	0,51			-	0,66	-
85	С111-32	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,01	106,00	-	1	-	-	-	-
		100шт		-	-			-	-	-
86	Е13-165	УЧАСТКИ БАЛКИ МБ-1,ЗАДЕЛЫВАЮЩИЕСЯ В СТЕНУ,ОКРАСИТЬ ЛАКОМ ХСЛ С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ	-	14,40	0,14	1	-	-	2,30	-
		100м2		1,51	0,04			-	0,05	-
87	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,35	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		100м2		2,05	0,06			-	0,08	-
88	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2-МЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ115	0,70	10,30	0,12	7	1	-	2,30	2
		100м2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			406	20	19		31
			РУБ.					7		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			477	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
89	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,88	49,90	1,30	44	9	1	18,90	17
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
90	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО;ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	0,88	13,84	1,44	12	11	1	28,50	25
				12,40	0,62			-	0,54	-
		100М2								
91	С140-10091	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400	7,28	20,70	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
92	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,88	42,92	0,74	38	7	-	14,30	13
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
93	Е12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,88	7,71	0,19	7	2	-	4,72	4
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
94	Е12-176 111-375,11 1-370	УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ 3-Х СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РМ420-1	0,88	387,14	15,60	342	69	14	95,20	84
				54,90	4,69			4	6,05	5
		100М2								
95	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,88	49,90	1,30	44	9	1	18,90	17
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
96	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО ВЕРХУ КИРПИЧНЫХ СТЕН	0,10	192,00	0,61	20	5	-	83,00	8
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			570	76	15		134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			570	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ГЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ГЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			717	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ГРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	168	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			717	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ГРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	168	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВЕНТШАХТА ВШ-1								
97	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ГРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М СТЕНЫ ВЕНТШАХТЫ	0,53	36,52	0,81	19	1	-	4,05	2
				2,21	0,24			-	0,31	-
		М3								
98	Е46-56	-ГРСЕЙВКА ОТВЕРСТИЯ 150Х150 В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ	0,01	151,00	68,60	2	1	-	140,00	1
		100ШТ		82,40	20,50			-	26,44	-
99	Е46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В -ВГЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЯ ДО 0,1М2 ПОСЛЕ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЯ	-	85,98	0,80	-	-	-	54,90	-
				27,70	0,24			-	0,31	-
		М3								
100	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	1,00	7,12	1,33	7	1	1	1,63	2
				0,97	0,47			-	0,61	1
		ШТ								
101	6С8-10490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300 МАРКИ ВП2 ИЗ БЕТОНА М-200	0,06	63,36	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
102	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С147-29	·МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫГУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,30 0	0	1	0	0 0	0 0	0 0
106	Е15-260	·ЦАРОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ ВЕНТШАХТ 100М2	0,02	82,22 37,10	6,20 3,85	1	1	0 0	65,00 4,97	1 0
107	Е15-201	·ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УСЛОЖНЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВЕНТШАХТ 100М2	0,02	79,24 35,60	4,90 2,33	1	1	0 0	57,60 3,01	1 0
108	Е12-299	·УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ВЕРХУ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ 100М2	0,01	42,92 7,64	0,74 0,32	1	0	0 0	14,30 0,28	0 0
109	Е12-280	·УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,01	192,00 45,80	0,41 0,12	2	1	0 0	83,00 9,15	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			61	6	1		-
			РУБ.					0		1·
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	3	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	1	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	3	0		0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	0	0		0
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	13	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	7	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			49	0	0		0
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	13	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	7	0		0
		РАЗДЕЛ 11. УСТАНОВКА СТАКАНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРА								
110	Е7-209	·УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	2,44 1,01	1,03 0,38	2	1	1 0	1,66 0,49	2 0
111	589321-0612 ГР06-08 Г	·СТАКАНЫ СБ10А-1,1,494-24 В.1 ШТ	1,00	13,20 0	0 0	13	0	0 0	0 0	0 0
112	Е12-280	·УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЕК КРЗ И ФАССИНЬЯ	0,03	192,00	0,41	5	1	0	83,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТ ФЗ7		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
113	Е20-696	-ГРУЗИМНАЯ ПОЛОСА ПГЗ	0,02	35,90	0,66	1	-	-	9,83	-
		100 КГ								
				6,10	0,14			-	0,18	-
114	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МАРКИ МС-1	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,02	17,30	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫГУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
116	Е10-28	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		ГРУЗИМНОЙ ПОЛОСЫ ПГЗ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
117	Е12-367	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ	0,02	39,50	3,80	1	-	-	19,30	-
		ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО В								
		ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		13,40	1,14			-	1,47	-
		ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ УТЕПЛЕННОЙ								
		ЧАСТИ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ(ВОКРУГ								
		СТАКАНА)								
		100М2								
118	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	0,08	45,70	-	6	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			29	2	1		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	2	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
119	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	1,96	4,50	0,34	9	3	-	2,56	5
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ГЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,49	0,10			-	0,13	-
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2								
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9	1,96	21,00	-	41	0	0	0	0
		М2		-	0			0	0	0
121	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	233,70	1,50	5	1	-	63,10	1
				28,20	0,45			0	0,58	-
		100М2								
122	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	4,00	1,78	-	7	0	0	0	0
				-	0			-	-	0
		КОМПЛ								
123	Е20-410	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩ. ДО 1М2	3,00	1,50	0,10	5	3	-	1,63	5
				1,02	0,03			-	0,06	0
		1ШТ								
124	С121-1973	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РМ-1	0,05	464,00	-	23	0	0	0	0
		Т		-	0			0	0	0
125	Е15-614	-ОКРАСКА РЕШЕТКИ С 2-Х СТОРОН	0,03	60,50	0,03	2	1	0	68,00	2
		100М2								
				38,40	-			0	0	0
		ДВЕРНЫЕ								
126	Е10-105 Т,Ч, Г3,1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ГРОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ/	4,71	1,64	0,35	8	3	2	1,16	5
				0,73	0,11			1	0,14	1
		М2								
127	С122-267	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС15-8У,АС18-8У,АС20-8У,АС20-9 У МАРКИ ДН21-10ГГУ	2,05	22,10	-	45	-	0	0	0
				-	0			0	0	-
		М2								
128	С122-268	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА АС20-6,8У МАРКИ ДН21-13ГГУ	2,66	22,00	-	59	-	0	-	0
				0	-			0	0	-
		М2								
129	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	0
		ШТ		0	0			0	-	-
130	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,71	1,40	0	7	1	0	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
131	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	3,19	2,16	0,13	7	2	-	1,16	4
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
132	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С МАРКИ ДГ21-9ГП	1,80	12,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
133	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С МАРКИ ДГ21-7Г	1,39	12,60	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
134	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
135	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
136	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЯ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
137	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
138	Е6-255	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	12,86	3,26	0,02	42	6	-	0,78	10
		М		0,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			363	20	2		36
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			453	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 222								
139	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,07	40,28	0,99	3	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
140	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	0,55	22,59	-	12	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
141	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	60,65	0,95	4	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
142	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,07	453,00	0,75	31	3	-	75,50	5
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
143	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,01	71,20	0,80	1	-	-	49,20	-
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		ДЕТАЛЬ 240								
144	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,02	40,28	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	0,18	22,59	-	4	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,02	405,59	4,52	9	1	-	108,00	2
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			65	6	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
147	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ	0,07	79,24 35,60	4,90 2,33	5	2	- -	57,40 3,01	4 -
		100М2								
148	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,91	9,43 2,30	0,01 -	18	4	- -	4,14 -	8 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			23	6	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
149	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	0,67	5,16 3,10	0,15 0,04	3	2	- -	6,00 0,05	4 -
		100М2								
150	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ В МАШИННОМ ЗАЛЕ	0,67	12,90 6,80	0,07 0,02	9	5	- -	12,70 0,03	9 -
		100М2								
151	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,09	39,85 24,40	1,10 0,33	4	2	- -	45,00 0,43	4 -
		100М2								
152	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,09	5,84	0,05	1	-	-	9,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
153	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	2,02	92,08	6,20	186	81	12	64,00	129
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58				4,62	9
		100М2								
154	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,20	12,90	0,07	15	8	-	12,70	1:
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
155	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,11	5,84	0,05	1	1	-	9,70	1
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
156	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,76	76,70	0,80	58	21	-	49,30	37
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			277	120	12		200
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА								
157	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10	9,00	1,53	1	-	-	6,56	1
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
158	С122-565	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУГОЛЬНЫЕ 1БД-4,2БД-4 МАРКИ ДШ17-9	1,53	17,20	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
159	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	1,59	0,82	0,14	1	1	-	0,66	1
		М2		0,35	0,04			-	0,05	-
160	С122-603	-СТЕНКИ БОКОВЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ,ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ МАРКИ СБШ18-4,5	1,59	7,52	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е10-151	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ГОЛОК	1,08	0,90	0,05	1	1	-	1,23	1
		М2		0,64	0,01			-	0,01	-
162	С122-604	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ МАРКИ ПА4-9,ПП3-9	1,08	7,62	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
163	Е10-28	УСТАНОВКА КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ БМ-18,ГОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ ГД-1 И ЦОКОЛЯ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
164	Е10-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ	0,08	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
165	С122-322	НАГЕЛИ МАРКА 1	8,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
166	Е34-342	ОБШИВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕГЕРМОРИЗОВАННЫМИ ПЛИТАМИ БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	-	576,00	0,39	1	-	-	82,60	-
		100М2		48,60	0,12			-	0,15	-
167	С122-607	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	44,00	0,29	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
168	Е8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ГОД ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА	0,08	36,46	0,81	3	-	-	3,90	-
		М3		2,10	0,24			-	0,31	-
169	Е15-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,01	70,96	5,60	1	-	-	56,00	-
		100М2		32,00	3,40			-	4,39	-
170	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,01	5,84	0,05	1	-	-	9,70	-
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			72	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦА ВХОДА								
171	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦА ВХОДА	1,23	8,99	-	11	2	-	3,00	6
			М3	1,62	-			-	-	-
172	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,33	22,59	-	7	1	-	2,90	1
			М3	1,62	-			-	-	-
173	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	0,49	25,98	0,34	13	-	-	0,99	-
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 МР3150 ПОД КРЫЛЬЦА ВХОДА		0,52	0,10			-	0,13	-
			М3							
174	Е26-50	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ	4,11	1,30	-	5	-	-	0,11	-
			М2							
175	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	0,06 23,72	1,02	3	-	-	28,50	1
			100М2	15,50	0,31			-	-	-
176	Е11-77	-ЖВЕЗЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	0,40 12,30	-
			100М2	7,86	0,02			-	0,03	-
177	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	334,35	6,32	10	1	-	37,60	1
			Т	23,00	1,90			-	2,65	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			50	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
178	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,28	204,30	7,40	57	6	3	25,60	7
			100М2	14,00	1,90			1	2,45	1
179	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	0,84	14,47	-	12	-	-	0,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ,15СМ		0,30	-			-	-	-
		100М2								
180	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,28	112,10	-	31	2	-	14,40	4
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
181	Е27-79	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	0,40	266,58	0,71	107	16	-	74,00	30
				40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			207	22	3		41
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -	РУБ,			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ ИУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			260	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			260	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7399	755	170		1323
			РУБ,					56		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -	РУБ,			-	425	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	194	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			637	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ ИУЧП -	РУБ,			-	404	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8778	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1772	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	981	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			401	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			471	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9249	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1840	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1012	-		-

СОСТАВИЛ СОКОЛОВСКАЯ БОГДАНОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ПАШКЕВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС 6Х13,5(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,543 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,097 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	1,20 0,23	0,01 -	11	2 -	0,37 -	3 -
2	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	17,00	2,21 0,29	0,03 0,01	38	5 -	0,68 0,01	8 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,26	3,94 3,73	- -	1	1 -	5,16 -	1 -
4	Г16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1 -	1,51 0,05	2 -
5	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	0,95 -	- -	2	- -	- -	- -
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	0,31	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		0,19	0			0	0	0
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16		30,00	1,69	0	51	0	0	0	0
			М		0	0			0	0	0
8	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		1,00	47,70	0,08	48	2	0	3,16	3
			ШТ		1,80	0,02			0	0,03	0
9	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ		10,00	1,76	0	18	0	0	0	0
			М		0	0			0	0	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			188	11	0		19
				РУБ.					0		0
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			188	0	0		0
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			23	0	0		0
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			0	7	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			0	3	0		0
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	0	0		0
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			0	6	0		0
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			228	0	0		0
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			0	23	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			0	16	0		0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ.			228	0	0		0
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			0	23	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			0	16	0		0
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
10	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ТКАНИ ХПС МАРКИ 150		0,25	20,40	0,17	5	2	0	13,80	3
					8,37	0,05			0	0,06	0
			М3								
11	06-15-03П. 62 К НА ТРАНСПОРТ= 1.18	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,31	103,84	0	32	0	0	0	0
			М3		0	0			0	0	0
12	Е26-70	-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		0,09	24,80	0,49	2	1	0	23,90	2
			100М2		14,40	0,15			0	0,19	0
13	С111-370	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РМ-350		10,43	0,22	0	2	0	0	0	0
			М2		0	0			0	0	0
14	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ		0	60,50	0,03	1	0	0	68,00	0
					38,40	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА								
		100М2						КОЭФФИЦИЕНТ МОНТАЖНОГО УПЛОТНЕНИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ УЧТЕН В ОБЪЕМЕ		
15	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,09	12,00	0,05	1	1	-	21,10	2
		ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
16	06-02 П5-240	-ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ	0,10	111,30	-	11	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			54	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,92	-	2	-	-	0,61	1
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
18	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	9,05	3,10	0,01	28	3	-	0,58	5
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ С								
		ФУТЛЯРОМ								
		М								
19	Е17-17 Т.Ч.П1.5П1 8	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	1,00	11,34	0,06	11	1	-	1,72	2
		ФАЯНСОВЫХ ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ		1,06	0,02			-	0,03	-
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМЕШКОЙ,								
		РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150								
		КОМПЛ.								
20	Е17-62 П24-15 П1-417	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	1,00	23,34	0,14	23	2	-	3,02	3
		ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ								
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ		1,86	0,04			-	0,05	-
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПОДВОДКОЙ КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			64	6	-		11

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С	0,40	9,78	0,20	4	-	-	0,60	-
		СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 400ММ		0,35	0,06			-	0,08	-
		М								
22	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100	0,40	1,13	-	1	-	-	0,97	-
		М		0,59	-			-	-	-
23	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	1,00	9,70	1,04	10	2	1	8,04	8
		ШТ		2,36	0,31			-	0,60	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15	2	1		8

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОСТОКИ								
24	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	3,10	0,01	43	5	-	0,58	8
		М		0,37	-			-	-	-
25	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
27	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
28	Е22-363	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ЗАХЛОПКА	0,03	634,00	129,00	19	3	4	134,00	4
		Т		83,90	38,70			1	49,92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			95	11	4		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 400ММ	0,80	9,78	0,20	8	-	-	0,60	-
		М		0,35	0,06			-	0,08	-
30	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100	0,80	1,13	-	1	-	-	0,97	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М		0,59	-			-	-	-
31	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ		2,00	9,70	1,04	19	5	2	8,06	16
			ШТ		2,36	0,31			1	0,60	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				28	5	2		17
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				444	39	7		77
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				120	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				423	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				543	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	97	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	49	=		=

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 500М3/ЧАС 6Х13,5(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,700 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,095 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т=-26								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	23,00	0,86 0,21	0,01	20	5	-	0,36	8
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	9,00	0,91 0,21	0,01	8	2	-	0,36	3
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,32	4,01 3,80	-	1	1	-	5,26	2
4	24-07-31 П09-08	-КОНВЕКТОР УНИВЕРСАЛ ЭКМ	40,02	7,81	-	313	0	-	-	-
5	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	40,02	0,26 0,22	0,03 0,01	10	9	1 -	0,39 0,01	16 -
6	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41БП1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ТЕПЛОВОЙ ВВОД								
8	Е16-79	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	3,00	1,37	0,01	4	1	-	0,46	1
				0,29	-			-	-	-
		М								
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
10	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,16	0,10	5	3	-	1,02	4
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	1,00	1,17	0,10	1	1	-	1,02	1
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
12	Г18-184	-УСТАНОВКА ПРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	6
				2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
13	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ВВОДА	0,16	36,23	0,49	6	1	-	10,32	2
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
14	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ 15К419П2 Д25	1,00	2,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,33	1
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
18	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			452	26	9		63
			****					**********		**********
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			446	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			545	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,04	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ			**********	**********			**********	**********	**********
		И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ			38,40	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,ЗА 2 РАЗА									
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	2	-		5
			****					**********		**********
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	1,57	7,36 0,92	0,04 0,01	12	1	- -	1,62 0,01	3 -
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	1,00	1,52 0,88	0,05 0,02	2	1	- -	1,41 0,03	1 -
22	Е16-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	2,00	5,15 0,67	0,07 0,02	10	1	- -	1,20 0,03	2 -
23	С113-699	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ9583-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т; ДУ-100 Т-8,3 М	2,00	4,25 -	- -	9	-	- -	- -	- -
24	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100 М	2,00	0,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
25	С113-789	-МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ; ДУ100 ШТ	0,67	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С113-809	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ,,САМ,, ГОСТ 5228-76 КГ	0,10	3,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	1,64	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	Е20-531	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800 ШТ	1,00	46,82 8,53	0,34 0,10	47	9	- -	14,91 0,13	15 -
29	Е20-587	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 800 ШТ	1,00	45,14 2,66	0,26 0,08	45	3	- -	4,65 0,10	5 -
30	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	0,50	3,75	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			116	15	-		26
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,08	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
		ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
32	06-02-2 П8-092	-МАТЫ СТЕКЛОВАТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	0,13	8,74	-	1	-	-	-	-
		В РУЛОНАХ								
	К НА ТРАНСПОРТ= 1,04 К=1,03 К=1,6	М3		-	-			-	-	-
33	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,02	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
		ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
34	06-02 П5-240	-ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛЯНЫХ НИТЕЙ	0,02	111,30	-	2	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			575	44	1		73
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРЧАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			682	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	54	-		-

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОГРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Г О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗВ,500 М3/ЧАС С НАСОСОМ К90/55

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,088 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,856 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 750 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,500 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	2301-1020	-НАСОС-К 90/55	4,00	400,00	-	1600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	U7-283-1	-МОНТАЖ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148
		ШТ		21,00	2,09			8	2,70	11
3	2301-1017	-НАСОС-К 45/55А	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	U7-283-1	-МОНТАЖ	1,00	36,80	4,20	37	21	4	37,00	37
		ШТ		21,00	2,09			2	2,70	3
5	CUCU	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	420,00	0,03	-	13	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
6	1506-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	U3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
		ШТ		18,90	1,06			1	1,37	1
8	2908-27 Г33	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	UCCM3	-СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
		Н								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч,В9	ЦТ		-	-			-	-	-
	Т,Ч,Г9			-	-			-	-	-
10	2419-56	-СТСЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
	Ч1,Г12	ЦТ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
11	5ЕС1-02	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	Г541	ДЕРЕВЯННЫЕ		-	-			-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
12	2402-01	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
	Г29	ЦТ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2508	124	22		217
			РУБ.					11		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2287	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			46	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			79	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2441	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			221	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	47	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	64	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			345	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	153	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2786	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	153	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ 1									
13	С159-3321	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
14	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				87,01	8,51			-	10,98	-
15	С159-3333	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	492,00	-	15	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
16	Ц12-2-8	«МОНТАЖ»	0,03	87,01	14,63	3	2	-	110,00	3
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			-	10,10	-
17	С159-3348	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,18	428,00	-	77	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
18	Ц12-2-8	«МОНТАЖ»	0,15	87,01	14,63	13	10	2	110,00	16
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			1	10,10	2
19	С159-3358	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,27	385,00	-	104	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
20	Ц12-2-9	«МОНТАЖ»	0,27	56,21	11,67	15	11	3	63,00	17
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			2	8,29	2
21	С159-3368	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,12	367,00	-	44	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
		Т								
22	Ц12-2-9	-МОНТАЖ-	0,12	56,21	11,87	7	5	2	63,00	8
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			1	8,29	1
23	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	9,27	0,31	"	3	"	"	"	"
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		"	"			"	"	"
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-20 Т-2,8								
		М								
24	Ц12-1-1	-МОНТАЖ-	9,00	0,48	0,04	4	4	"	1,00	9
		М								
				0,43	0,01			"	0,01	"
25	Ц12-698-16	-МОНТАЖ-	6,00	1,33	0,10	8	5	1	1,00	6
		ШТ								
				0,78	"			"	"	"
26	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	6,00	58,50	"	351	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		"	"			"	"	"
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ								
		ШТ								
27	Ц12-802-8	-МОНТАЖ-	6,00	12,60	1,01	76	41	6	11,00	66
		ШТ								
				6,89	0,19			1	0,25	1
28	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	3,00	82,00	-	246	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		"	"			"	"	"
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ								
		ШТ								
29	Ц12-802-9	-МОНТАЖ-	3,00	14,80	1,23	44	26	4	14,00	42
		ШТ								
				8,61	0,25			1	0,32	1
30	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	3,00	37,00	"	111	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		"	"			"	"	"
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ								
		ШТ								
31	Ц12-802-7	-МОНТАЖ-	3,00	9,42	0,62	28	14	2	8,00	24
		ШТ								
				4,77	0,12			"	0,15	"
32	2307-10826	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	3,00	20,09	"	60	"	"	"	"
	К1,098	ДУ150;РУ16								
		ШТ		"	"			"	"	"
33	Ц12-803-5	-МОНТАЖ-	3,00	5,22	0,56	16	13	1	7,00	21
		ШТ								
				4,30	0,09			"	0,12	"
34	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	9,00	15,12	"	136	"	"	"	"
	К1,098	ДУ100;РУ16								
		ШТ		"	"			"	"	"
35	Ц12-809-1	-МОНТАЖ-	9,00	0,81	"	7	7	"	1,00	9
		ШТ								
				0,75	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1368	138	21		221
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ КОМ2								
36	С159-3321	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
37	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
38	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
39	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,01	87,01	14,63	1	1	-	110,00	1
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	-
40	С159-3348	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	428,00	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,05 КС,95	УСТАНОВКОЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
41	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,05	87,01 68,64	14,63 7,83	4	3	- -	110,00 10,10	6 1
42	С159-3358К1 ,С5 КС,95	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,09	385,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
43	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,09	50,21 40,92	11,87 6,43	5	4	1 1	63,00 8,29	6 1
44	С159-3368 К1,05 КС,95	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	0,07	367,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
45	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,07	87,01 68,64	14,63 7,83	6	5	1 1	110,00 10,10	8 1
46	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	3,09	0,31 -	- -	1	-	- -	- -	- -
47	Ц12-1-1	-МОНТАЖ- М	3,00	0,48 0,43	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	U12-698-16	-ЩТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ЩТ		0,78	-			-	-	-
49	C159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
50	U12-802-9	-МОНТАЖ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ЩТ		8,61	0,25			-	0,32	-
51	C159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
52	U12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ЩТ		6,89	0,19			-	0,25	-
53	C159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
54	U12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ЩТ		4,77	0,12			-	0,15	-
55	2307-10826 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ150;РУ16	1,00	20,09	-	20	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
56	U12-803-5	-МОНТАЖ	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ЩТ		4,30	0,09			-	0,12	-
57	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ЩТ		-	-			-	-	-
58	U12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ЩТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		429	50	6		80
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		429	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		507	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			507	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ НОМЗ								
59	С159-3358	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,08	585,00	-	31	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	Т							
60	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,07	56,21	11,87	4	3	-	63,00	4
	К1,1		Т	-	-			-	-	-
				40,92	6,43			-	8,29	1
61	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ		-	-			-	-	-
			ШТ							
62	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
			ШТ	-	-			-	-	-
				6,89	0,19			-	0,25	-
63	2307-10827	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	1,00	24,60	-	25	-	-	-	-
	К1,098	ДУ200;РУ10		-	-			-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
64	Ц12-803-6	-МОНТАЖ	1,00	8,26	0,96	8	6	1	10,00	10
			ШТ	-	-			-	-	-
				6,32	0,17			-	0,22	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			140	16	2		25
			----					-		-
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			164	0	0		0
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			0	34	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			0	0	0		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			0	18	0		0
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ИОМ4								
65	С159-3333 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,02	492,00 0	0 0	10	0	0 0	0 0	0 0
66	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,02	87,01 68,64	14,63 7,83	2	1	0 0	110,00 10,10	2 0
67	С159-3326 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	530,00 0	0 0	5	0	0 0	0 0	0 0
68	Ц12-2-7 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,01	107,58 87,01	15,95 8,51	1	1	0 0	134,00 10,98	1 0
69	С159-3348 К1,035 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,02	419,44 0	0 0	8	0	0 0	0 0	0 0
70	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,02	87,01 68,64	14,63 7,83	2	1	0 0	110,00 10,10	2 0
71	С159-3358 К1,035 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,07	377,30 0	0 0	26	0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
72	Ц12-2-9	-МОНТА-	0,07	56,21	11,87	4	3	-	63,00	4
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			-	8,29	1
73	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,12	359,66	-	43	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ		-	-			-	-	-
		Т								
74	Ц12-2-9	-МОНТА-	0,12	56,21	11,87	7	5	2	63,00	8
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			1	8,29	1
75	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	23,00	-	23	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц12-802-5	-МОНТА-	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		ШТ								
				3,38	0,04			-	0,05	-
77	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц12-802-7	-МОНТА-	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ								
				4,77	0,12			-	0,15	-
79	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц12-802-8	-МОНТА-	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		ШТ								
				6,89	0,19			-	0,25	-
81	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
82	Ц12-802-9	-МОНТА-	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				8,01	0,25			-	0,32	-
83	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	1,00	3,71	0,38	6	3	-	5,00	5
		ШТ								
				3,07	0,06			-	0,08	-
85	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	3,09	0,31	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
86	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М								
				0,43	0,01			-	0,01	-
87	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ								
				0,75	-			-	-	-
89	Ц12-698-16	-ЦТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М3С	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			386	44	5		71
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ГЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ГЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			454	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			454	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ								
90	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,14	377,30	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ		"	"		"	"	"
		Т								
91	Ц12-2-9	"МОНТАЖ"	0,14	56,21	11,87	8	6	2	63,00	9
	К1,1	Т		40,92	0,43			1	8,29	1
92	С159-3368	"УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,22	359,66	"	79	"	"	"	"
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ		"	"		"	"	"
		Т								
93	Ц12-2-9	"МОНТАЖ"	0,21	56,21	11,87	12	9	2	63,00	13
	К1,1	Т		40,92	0,43			1	8,29	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			152	15	4		22
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			152	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			12	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РУКГ "	РУБ,			"	6	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			12	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ РУКГ "	РУБ,			"	8	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			176	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ,			"	33	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	19	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			176	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ,			"	33	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	19	"		"
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
94	Е15-614	"МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,Г, ЗА 2 РАЗА		38,40	"			"	"	"
		100М2								
95	Е15-613	-ТОЧЕ,УЗЛОВ	0,43	43,50	0,03	19	9	"	38,80	17
		100М2		21,40	"			"	"	"
96	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	0,64	356,00	"	228	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
97	Е9-153	-МОНТАЖ	0,64	27,10	4,98	17	9	3	25,20	16
		Т		14,80	1,52			1	1,96	1
98	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	0,19	60,50	0,03	11	7	"	68,00	13
		100М2		38,40	"			"	"	"
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,70	22,59	"	61	4	"	2,90	8
		М3		1,62	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		337	29	3		55
				РУБ,				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		92	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		15	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		"	9	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		"	3	"		"
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		9	"	"		"
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ,		"	9	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		116	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		"	60	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	23	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		245	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		21	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		"	5	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		"	4	"		"
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		22	"	"		"
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ,		"	6	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		288	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		"	23	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	14	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		404	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		"	83	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	37	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		5320	496	63		691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					23		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2287	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			46	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	198	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	793	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	463	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6088	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	856	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	500	-		-

СОСТАВИЛ ШАРЫКИНА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ВАРИАНТ 2

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО.Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,361 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,140 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,163 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	134 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1035 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-44	2,00	-	-	294	21	2	16,48	33	-		
		ШТ		147,00									
2	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	-	-	13	5	1	0,46	1	-		
				1,33				-	1,00	10	-		
		ШТ						-	-	-	-		
3	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,1Т	5,00	-	-	7	5	-	1,00	5	-		
				1,38				-	-	-	-		
		ШТ											
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	0,07	-	-	1	-	-	4,00	-	-		
				4,88				-	0,92	-	-		
		100М											
5	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,35	-	-	3	1	2	7,00	2	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		9,29				1	1,88	1	
		100М									
6	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,21			1			2,00		
		100М		1,21							
7	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,05			3	2		4,00	6	
		100М		2,53							
8	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,04			1			10,00		
		100М		7,24					0,06		
9	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,23			3	2		12,00	3	
		100М		11,00					0,21		
10	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08			6	3	2	60,00	5	
		100М		70,70				1	13,42	1	
11	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02			1			43,00	1	
		100М		54,00					12,55		
12	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,05			1	1		23,00	1	
		100М		28,10					0,17		
13	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,40			19	7	5	31,00	12	
		100М		48,00				2	5,21	2	
14	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02			8			41,00	1	
		Т		377,00					1,32		
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-18-80									
15	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4,ШР-4 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2,00			183					
		ШТ		91,46							
16	Ц8-571-12	-МОНТАЖ	1,60			4	2	2	2,00	3	
		М		2,79				1	0,58	1	
17	1504-05130	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,250А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6033У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00			209					
		ШТ		52,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1395-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
19	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЯСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	-	-	19	8	-	3,00	12	-
		ШТ		4,82				-	-	-	-
20	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЯ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЯ=СА4У-И672М	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		10,76				-	-	-	-
21	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,99				-	-	-	-
22	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЯСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
23	1517-2115	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ТОК 200А=БПВ-2У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76	4,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		ШТ		10,22				-	-	-	-
24	1517-1506	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
25	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЯСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЯ ТРЕХПОЛЮСНЫЯ НА ТОК ДО 250А	4,00	-	-	8	4	-	2,00	8	-
		ШТ		2,10				-	-	-	-
26	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЯСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЯ НА ТОК ДО 250А	4,00	-	-	3	1	-	0,40	2	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-
27	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,88				-	-	-	-
28	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		2,91				-	-	-	-
29	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		1,14				-	-	-	-
		ШТ									
30	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.462-80	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
				2,15				-	-	-	-
		ШТ									
31	1517-1464-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,29				-	-	-	-
32	Ц8-576-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	6,00	-	-	3	1	-	0,20	1	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
33	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,41				-	-	-	-
34	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
35	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	4,00	-	-	1	-	-	0,20	1	-
				0,16				-	-	-	-
		ВЫВОД									
36	34-05П1-13 84	-КОНДЕНСАТОР К3	0,60	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				4,95				-	-	-	-
37	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,86				-	-	-	-
38	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
				0,55				-	-	-	-
		ШТ									
39	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК -2,5 И ДР.	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
40	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		компл.									
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
41	15-04д0п.1 2	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 2220.02	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
	П.04-551										
42	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		шт		4,52				-	-	-	-
43	ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
				1,15				-	-	-	-
		шт									
44	15-04д0п.1 2	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ Т.ПКЛ-4004А	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
	П.12-239	шт		-				-	-	-	-
45	15-04д0п.5 3п.04-778	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-4220.02	4,00	28,00	112	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
46	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		шт		4,52				-	-	-	-
47	ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	4,00	-	-	7	3	-	1,00	4	-
				1,67				-	-	-	-
		шт									
48	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1;ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6	12,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		ТУ 16-522.112-74									
		шт									
49	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	12,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		шт		0,70				-	-	-	-
50	ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	12,00	-	-	8	4	-	0,40	5	-
				0,66				-	-	-	-
		шт									
51	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт		0,19				-	-	-	-
52	2405-1710	-ПОЛОСЫ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106УХ2		---				---	---	---	---
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80		0,54				-	-	-	-
		шт									
53	1517-1507	-УСТАНОВКА	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		---				---	---	---	---
		РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ		3,07				-	-	-	-
		ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ									
		ПОМОЩИ КОТОРЫХ									
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
54	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА ЧОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		шт		---				---	---	---	---
				1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
55	15-09ДОП.1	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	4ТАБЛ.5-07	СЕЧ.2,0ММ2		---				---	---	---	---
	7	м		0,02				-	-	-	-
56	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	21,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С		---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		0,03				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ									
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ									
		ЖИЛОЙ,МАРКИ									
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4									
		м									
57	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,04	-	-	2	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С		---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		63,83				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ									
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ									
		ЖИЛОЙ,МАРКИ									
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10									
		1000М									
58	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,11	-	-	10	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С		---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		95,65				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ									
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ									
		ЖИЛОЙ,МАРКИ									
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16									
		1000М									
59	С151-1092	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1.2	СЕЧ.3Х4+1Х2.5ММ2		---				---	---	---	---
		1000М		274,67				-	-	-	-
60	С151-1095	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660	0,03	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1.2	СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2		---				---	---	---	---
		1000М		606,21				-	-	-	-
61	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х		---				---	---	---	---
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ		0,22				-	-	-	-
		м									
62	241649-1054	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ		0,51				-	-	-	-
		М									
63	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ20		0,11				-	-	-	-
		М									
64	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	23,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ40		0,37				-	-	-	-
		М									
65	01-13ТАБЛ. 3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 18Х1,6ММ2	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
66	ТОЖЕ	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 65Х2.0ММ2	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		М		0,45				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		130	430	78	13		124	-
			РУБ.					6		6	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				91				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		10	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		140	-	-	-			-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			636					
		ИТОГО:	РУБ.			1066	78	13		130	-
			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		140	1134	88	13		134	-
			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		140	1221	88	13		134	-
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1361	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	163	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-	-

СОСТАВИЛ — ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С5

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОЬОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО.Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,063 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-593-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП09-200,Т.СК-300 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2 1	3 -	57,00 20,90
2	Ц8-603-1	-ТОЖЕ,Т.АРТ.135 100ШТ	0,02	103,00 35,00	0,90 0,34	2	1 -	- -	63,00 0,44
3	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,03	16,50 8,07	5,15 1,63	1	- -	- -	14,00 2,10
4	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,07	12,70 7,55	3,71 1,18	1	1 -	- -	13,00 1,52
5	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,57	60,80 23,40	22,80 8,40	35	13 5	13 -	41,00 10,86
6	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ 100М	0,14	20,60 8,62	0,48 0,19	3	1 -	- -	15,00 0,25
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1 -	- -	159,00 1,50
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ	0,01	19,60	0,05	1	-	-	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКИ								
		100ШТ		11,30	0,02			0	0,03	0
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	0	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			0	0,03	0
10	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	0	0	22,00	0
		100ШТ		12,50	0,01			0	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			53	20	16		33
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	10	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	2	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			0	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	15	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	63	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	28	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			76	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	63	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	28	0		0
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	6,00	3,08	0	18	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
12	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ Т.АРТ.135=ПСХ-60ЧУЗ	2,00	1,35	0	3	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
13	15-07 П.03-002К= 0,98	-СВЕТИЛЬНИК КОЛЬЦЕВОЙ Т.СК-300	1,00	2,12	0	2	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
14	092К=0,95	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200	1,00	0,46	0	1	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
15	ТОЖЕ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-150	6,00	0,42	0	3	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
16	ТОЖЕ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60	2,00	0,18	0	1	0	0	0	0
		ШТ		0	0			0	0	0
17	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,01	227,25	0	3	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6								
		1000М								
18	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,04	167,66	-	7	-	-	-	-
		1000М								
19	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	192,91	-	3	-	-	-	-
		1000М								
20	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,01	49,69	-	1	-	-	-	-
		1000М								
21	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
22	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79	0,002	76,82	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ								
23	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ТРЕХРОЖКОВАЯ	10,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
24	092К=0,925	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,47	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
25	ТОЖЕ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	5,00	0,34	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
26	ТОЖЕ	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-

901-2-158.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			66	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			66	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			116	20	16		33
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			142	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	63	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			142	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	63	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР АП-С1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АП-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.АП.Л1-12,СО,ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,447 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,051 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,396 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	190 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,121 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ-Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 1,600 КГ ШТ	12,00	2,30 / -	28	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,02
2	Ц11-93-1	-МОНТАЖ ШТ	12,00	- / 0,80	-	10	9	- / -	1,00 / -	12 / -	- / -
3	1704-50520	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=ДД-П ТУ25-02-161384-73 1,400 КГ ШТ	3,00	18,50 / -	56	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Ц11-111-2	-МОНТАЖ ШТ	3,00	- / 1,78	-	5	5	- / -	3,00 / 0,01	9 / -	- / -
5	17-04Д.1П. 2-0941	-ДИАФРАГМА Т.ДСК06-1-А/Ч-2 ДУ=300ММ ШТ	2,00	37,00 / -	74	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
6	Ц11-140-6	-МОНТАЖ КОМПЛ	2,00	- / 15,40	-	31	6	- / -	5,00 / 0,01	10 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17-04А,36П 2-1356	-ДИФМАНОМЕТР Т,ДСП-71ИН ШТ	2,00	200,00	400	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-247-2	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	10	6	-	5,00	10	-
9	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ-ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 10,600 КГ ШТ	1,00	4,90 54,00	54	-	-	- -	0,04 -	- -	- 0,01
10	Ц11-405-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
11	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,66 - 2,60	-	3	1	- - -	- 2,00 0,01	- 2 -	- - -
12	17-03-2П,2 -006	-РЕЛЕ Т,2РВМ ШТ	1,00	19,00	19	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-630-8	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
14	Ц12-806-1	-КРАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25 ШТ	17,00	1,29 - 1,72	-	29	25	- - -	- 2,00 0,01	- 34 -	- - -
15	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	- 0,75	-	3	3	- -	1,00 -	4 -	- -
16	Ц12-523-4	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА НЕПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	70,00	- 0,21	-	15	13	1 -	0,30 -	21 -	- -
17	Ц12-523-3	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА НЕПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 16ММ М	3,00	- 0,18	-	1	-	- -	0,20 -	1 -	- -
18	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М	0,16	- 28,10	-	4	2	- -	23,00 0,17	4 -	- -
19	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ Т.КС-20 ШТ	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
20	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	18,00	1,47 - 0,49	-	9	4	- - -	0,01 1,00 -	- 18 -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,73	-	-	35	13	9	31,00	23	-
		100М		43,00				3	5,21	4	-
22	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	13,00	-	-	7	7	-	1,00	13	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
23	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,41	-	-	2	2	-	8,00	3	-
		100ШТ		5,69				-	-	-	-
24	Ц8-91-4	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГРУППОВОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,18	-	-	1	-	-	4,00	1	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	-	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
27	Ц8-405-2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ДВУХ ОТВОДОВ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
		ЩИТ АВТОМАТИКИ									
28	15-174.7П, 01-1016	-ЩИТ Т.ШМ-100Х600	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц11-680-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-		2	-	3,00	3	-
		ШТ		3,09				-	0,14	-	-
30	1517-1507	-КОМПЛЕКТ КРЕПЯЩИХ РЕЕК=	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-				-	-	-	-
31	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ	9,00	4,40	40	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
32	1517-1450-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	9,00	7,40	67	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСТ 16 0.526.001-77										
		0,150 КГ	ШТ									
34	1517-1614-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			1,00	3,30	3						
			ШТ									
35	3606-10428 -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР =ТВ1-1			1,00	0,95	1						
			ШТ									
36	1517-1453-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			1,00	1,00	1						
			ШТ									
37	15-04Д.69П -РЕЛЕ Т.ВЛ56			1,00	33,00	33						
	.15-753		ШТ									
38	1517-1428-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			1,00	2,50	3						
			ШТ									
39	15-04Д.73П -РЕЛЕ Т.ВС-33-1			1,00	18,00	18						
	.12-273		ШТ									
40	1517-1429-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			1,00	3,75	4						
			ШТ									
41	1504-12025 -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4У СЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75			4,00	7,60	30						0,01
		1,500 КГ	ШТ									
42	1517-1428-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			4,00	2,50	10						
			ШТ									
43	1504-12052 -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ОТКРЫТОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 6А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78			7,00	4,60	32						
		0,280 КГ	ШТ									
44	1517-1429-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			7,00	3,75	26						
			ШТ									
45	1517-1495-1-ЗАЖИМЫ=			100,00	0,30	30						
			ШТ									
46	15-04П.12= -РЕЛЕ ВРЕМЕНИ Т.РКВ11-43-122			1,00	8,60	9						
	015		ШТ									
47	1517-1429-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=			1,00	3,75	4						
			ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы,не учтенные ценником									
48	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б ШТ	1,00	- 2,17	-	2	-	- -	- -	- -	- -
49	23-07	-КРАН Т.14М1-16 ШТ	15,00	- 1,48	-	22	-	- -	- -	- -	- -
50	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	- 1,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
51 52	23-0П.1-03	-ВЕНТИЛЬ Т.15КЧ18Р2 ШТ	4,00	- 1,32	-	5	-	- -	- -	- -	- -
52	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6Х2,5 М	5,00	- 0,19	-	1	-	- -	- -	- -	- -
53	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,03	- 279,77	-	8	-	- -	- -	- -	- -
54	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,04	- 204,02	-	8	-	- -	- -	- -	- -
55	1509Б-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2-ПВ3 М	45,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
56	1509Б-77061	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ,НАПРЯЖЕНИЕМ 380 В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 М	5,00	- 0,01	-	1	-	- -	- -	- -	- -
57	01-13П.18.1	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ Д=14Х2 М	70,00	- 0,48	-	34	-	- -	- -	- -	- -
58	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Д=10Х2 М	3,00	- 0,44	-	1	-	- -	- -	- -	- -
59	24-05Д.22П 1-1668	-КОРОБКА Т.КС-20 ШТ	2,00	- 6,06	-	12	-	- -	- -	- -	- -
60	241649-1061	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=15ММ	М	0,15				0	0	0	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	976	185	104	10			180	0,05
			РУБ.					3		4	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			114					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	75	0	0	0	0	0	0	0
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	0	0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	1051	0	0	0			0	0
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		98						
		ИТОГО:	РУБ.		283	104	10			184	0,05
			РУБ.					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		86	0	0			0	0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		0	37	0			0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		0	0	0			0	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		0	14	0			0	0
		ИТОГО:	РУБ.	1051	369	118	10			190	0,05
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		27	0	0			0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		0	52	0			0	0
		ИТОГО:	РУБ.	1051	396	118	10			190	0,05
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1447	0	0	0			0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		0	210	0			0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		0	0	0			190	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		0	121	0			0	0

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АП-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АП-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РАЗА.АП.Л1-12.СО.ВМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 100М	0,16	123,00 10,30	- -	20	2	- -	18,60 -	3 -				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		20	2	-		3				
				РУБ.				-		-				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-				
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-				
		НОРЧАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	3	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		25	-	-		-				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	3	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20	2	0		3
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	1	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	1	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	1	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	3	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	3	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	3	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	3	0		0

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С2

НА ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРЧАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЯСА СТЕН ОТ ОТМ.-0.130 ДО ОТМ.0.020 М3	1,52	36,52 2,21	0,81 0,24	56	3	1 0	4,05 0,31	6 0	
2	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ НА ОТМ.0.020 100М2	0,10	224,00 10,80	4,37 1,31	22	1	0 0	19,70 1,69	2 0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				78	4	1	-	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				78	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				13	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	-	-		-	
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				12			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				7			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			98				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				12			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				7			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
3	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	57,89	46,60	0,87	2698	188	50	5,65	327
			-	3,24	0,26		-	15	0,36	20
4	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	1,91	13,10	-	25	25	-	21,00	40
			-	13,10	-			-	-	-
5	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	16,00	0,28	0,15	4	1	2	0,13	2
			-	0,08	0,06		-	1	0,08	1
6	582821-0696	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б ФПБ13-37,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	4,00	2,66	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	582821-0692	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ13-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4 ШТ	3,00	1,19	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4 ШТ	5,00	0,93	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	582821-0693	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ16-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4 ШТ	3,00	1,44	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	582821-0694	-ПЕРЕМЫЧКИ БРСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ17-2,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4 ШТ	1,00	1,58	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
11	Е6-142	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН	58,51	36,98	0,69	2164	197	40	6,23	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 ТОЛЩИНОЙ 250 И 380ММ		3,37	0,21			12	0,27	16
		М3								
12	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	0,28	0,15	1	0	0	0,13	0
				0,08	0,06			0	0,08	0
		ШТ								
13	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б ВПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.6	1,00	0,93	0	1	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		ШТ								
14	582821-0692	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б ВПБ13-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.6	1,00	1,19	0	1	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		ШТ								
15	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С3,С4,С5 НАД ПРОЕМАМИ	0,01	372,00	0	4	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		0	582	17	12	0	4
			РУБ.				0	6	0	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.		0	582	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.		0	97	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ.			0	0	14	0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			0		0	0	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			0	0	17	0	0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.		0	52	0	0	0	0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ.			0	0	13	0	0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.		0	731	0	0	0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			0	0	55	0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			0		0	0	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			0	0	38	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ;		0	731	0	0	0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			0	0	55	0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			0		0	0	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			0	0	38	0	0
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
16	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО	0 0	888,63	7,59	1	0	0 0	115,00	0
			0	62,00	2,28			0 0	2,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА								
		100М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
17	Е6-131	УСТРОЙСТВО ПРОСТЕНКА КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ УБОРНОЙ ДЛИНОЙ 130ММ,ПРИМЫКАЮЩЕЙ К СТЕНЕ ПО ОСИ 1,ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50	0,03	55,98 7,76	0,93 0,28	2	0	0 0	13,70 0,30	0 0
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1	0	0		0
				РУБ.				0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	0	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1	0	0		0
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
18	С124-63	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С1 Т	0,01	372,00 0	0 0	4	0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		4	0	0		0
				РУБ.				0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		4	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		5	0	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		5	0	0		0
		РАЗДЕЛ 5. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
19	С124-63	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С-2 Т	0	372,00 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		0	0	0		0
				РУБ.				0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		0	0	0		0
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
20	Е15-201	-НАБРЫЗГ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	1,90	79,26	4,90	151	68	9	57,60	109
		100М2		35,60	2,33			4	3,01	6
21	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	1,91	49,70	0,23	95	49	0	45,90	88
				25,50	0,07			0	0,09	0
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			246	117	9		197
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	58	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	7	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0	56	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	239	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	128	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			310	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0	239	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	128	0		0
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
22	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,02	92,08	6,20	186	81	12	64,00	129
		100М2		40,00	3,58		0	7	4,62	9
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
23	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2,02	33,90	1,00	68	42	2	37,00	75
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			118	39	10		54
			РУБ.				0	6	0	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		0	118	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		0	20	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0 0	23	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	22	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	149	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		-	149	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	69	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	527	57-	16		139
			РУБ.				-	6	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ СОКОЛОВСКАЯ

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-03

НА ВАРИАНТ УСИЛЕННОГО ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОБОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 7 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕННЫЙ ПОЛ В МАШИННОМ ЗАЛЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,68	104,51	1,74	72	14	1	40,20	28
		100М2	-	20,50	0,52			- -	0,67	-
2	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,68	91,10	1,30	62	33	1	81,10	56
		100М2	-	47,70	0,39			- -	0,50	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
3	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,68	405,59	4,52	278	62	3	108,00	76
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		144	5	1	-	10
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0 0	1	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	4	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0 0	2	0		0
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	7	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			181	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	7	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1440	5	1	0	10
			----					---------		---------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			0 0	1	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	4	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			0 0	2	0		0
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	7	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			181	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			0 0	7	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7

СОСТАВИЛ СОКОЛОВСКАЯ

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТ КРОВЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,126 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е12-176 111-375,11 1-370	-УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ 3-Х СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РМ420-1 100М2	0,88	387,14 54,90	15,60 4,69	342 -	49 -	14 4	95,20 6,05	86 5
2	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,88	49,90 10,70	1,30 0,39	44 -	9 -	1 -	18,90 0,50	17 -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
3	Е12-177	-УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ ИЗ 6-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА ВЕРХНИЙ СЛОЙ-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РК-420А,ТРИ НИЖНИХ СЛОЯ-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300А.ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,88	322,00 54,90	15,60 4,69	285	49	14 4	95,20 6,05	86 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			101	9	1		17
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			101				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			16				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			9				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ.				5			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			126				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				20			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			126				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				20			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				12			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			101	9	1		17
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			101				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			16				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			9				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ.				5			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			126				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				20			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				12			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			126				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				20			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				12			

СОСТАВИЛ СОКОЛОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС 6Х13,5(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК-С2(ВАРИАНТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 12,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6603 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,497 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
								НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11
		РАЗДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННЫХ ВАРИАНТОВ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗДЕЛ И ЗАМЕНЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗДЕЛОМ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫПУСКА ВОДОСТОКА НА ОТМОСТКУ						
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	1,92 0,38	- -	2	-	0,61 1 - -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ С ФУТЛЯРОМ М	20,55	3,10 0,37	0,01 -	64	8	0,58 12 - -
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	1,85 2 - -
4	Е22-363	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ЗАХЛОПКА КОМПЛ. Т	0,03	634,00 83,90	129,00 38,70	19	3 4	0,01 - 136,00 4
5	Е17-17 Т.Ч.П1.5П1 8	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	11,34 1,06	0,06 0,02	11	1 1	49,92 1 1,72 2 0,03 -
6	Е17-62 П24-15 П1-417	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ КОМПЛ.	1,00	23,34 1,86	0,14 0,04	23	2	3,02 3 0,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОЧ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПОДВОДКОЙ КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			136	15	6		26
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			164		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С	0,80	9,78	0,20	8	-	-	0,60	-
				---	---			---	---	---
		СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 600ММ		0,35	0,06			-	0,08	-
		М								
8	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100	0,80	1,13	-	1	-	-	0,97	1
				---	---			---	---	---
		М		0,59	-			-	-	-
9	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	2,00	9,70	1,04	19	5	2	8,04	16
				---	---			---	---	---
		ШТ		2,36	0,31			1	0,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	5	2		17
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВАРИАНТ ВЫПУСКА ВОДОСТОКА НА ОТМОСТКУ								
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	3,10	0,01	19	2	-	0,58	3
				0,37	-			-	-	-
		М								
11	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
				1,69	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
13	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,70	3,12	0,07	2	-	-	0,86	1
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
14	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,01	4,22	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
15	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	0,15	4,15	0,09	1	-	-	1,26	-
				0,74	0,03			-	0,06	-
		М								
16	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	-	5,47	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
17	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	0,72	0,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
18	Е22-362	-ГИДРОЗАТВОР	17,37	777,00	162,00	13496	3300	2814	305,00	5298
		Т		190,00	48,60			844	62,69	1089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			13539	3306	2816		5305
			РУБ.					844		1089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13539	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1799	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3854	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	323	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1226	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2692	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16564	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12666	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			16564	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12666	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4671	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13701	3324	2820		5360
			РУБ.					866		1091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3806	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		966
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	326	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1238	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2700	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16728	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12704	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4690	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16763	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12719	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6603
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4697	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС 6Х13,5(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ-С2(ВАРИАНТЫ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,560 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,059 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т=-22 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	23,00	0,86 0,21	0,01 -	20	5	- -	0,36 -	8 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	9,00	0,91 0,21	0,01 -	8	2	- -	0,36 -	3 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,32	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	2 -
4	24-07-31 П09-08	-КОНВЕКТОР УНИВЕРСАЛ ЭКМ	40,65	7,81 -	- -	317	-	- -	- -	- -
5	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	40,65	0,26 0,22	0,03 0,01	11	9	- 1	- 0,39	- 16
6	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	0,01 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ: 15								
7	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ 3,00	0,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8	Е16-79	ТЕПЛОВОЙ ВВОД -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	М 3,00	1,37 0,29	0,01 -	4	1	- -	0,46 -	1 -
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М 0,03	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
10	С12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ 4,00	1,16 0,77	0,10 -	5	3	- -	1,02 -	4 -
11	С12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ 1,00	1,17 0,53	0,10 -	1	1	- -	1,02 -	1 -
12	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ 1,00	20,65 2,44	0,25 0,08	21	2	- -	4,05 0,10	4 -
13	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВВОДА	ЦТ 0,16	36,23 6,40	0,49 0,15	6	1	- -	10,32 0,19	2 -
14	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	100 КГ 2,00	14,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
15	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 Д25	ШТ 1,00	2,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ 1,00	1,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	ШТ 4,00	4,43 0,20	0,01 -	18	1	- -	0,33 -	1 -
18	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ	КОМПЛ 2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ		0,20						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			457	26	1		43
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				2			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				7			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				4			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			451				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				17			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				10			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			551				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				52			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			560				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				59			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				35			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			457	26	1		43
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				2			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЧХ РАБОТ -	РУБ.			9				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				7			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				4			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			451				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				17			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ВАРИАНТ 1

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО.Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,132 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,133 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,999 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,145 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,082 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	Ц55-1031 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ1-41 ШТ	2,00	- 140,00	-	280	21	2 1	16,48 0,46	33 1	- -	
2	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	8,00	- 1,33	-	11	4	- -	1,00 -	8 -	- -	
3	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАЧИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОЙ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	5,00	- 1,38	-	7	5	- -	1,00 -	5 -	- -	
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,07	- 4,88	-	1	-	- -	4,00 0,92	- -	- -	
5	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,35	-	-	2	1	1	5,00	2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД		6,02				-	1,12	-	-
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНЫХ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2									
		100М									
6	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,56	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М		1,21				-	-	-	-
7	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,70	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2									
		100М		1,38				-	-	-	-
8	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	0,27	-	-	2	2	-	10,00	3	-
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,24				-	0,06	-	-
		100М									
9	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,10	-	-	5	2	2	43,00	4	-
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		54,00				1	12,55	1	-
		100М									
10	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ ЧАШИ	0,05	-	-	1	1	-	23,00	1	-
				28,10				-	0,17	-	-
		100М									
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,40	-	-	19	7	5	31,00	12	-
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				2	5,21	2	-
		100М									
12	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
		КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ		377,00				-	1,32	-	-
		Т									
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-17-70УХЛ4									
13	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
		РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ЩС-4,ШР-4		91,46				-	-	-	-
		ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75									
		ШТ									
14	Ц8-571-12	-МОНТАЖ	1,60	-	-	4	2	2	2,00	3	-
		М		2,79				1	0,58	1	-
15	1504-05124	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	4,00	-	-	86	-	-	-	-	-
		660В,50ГЦ,100А,4ПОЛ ПОЛЮСОВ-3=КТ6013У3 ОСТ 16.0.524.001-72		21,52				-	-	-	-
		ШТ									
16	1517-1305-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
17	Ц8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	7	3	-	1,00	4	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО		1,84				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХН/ЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			560	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		160А									
		ШТ									
18	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		10,76				-	-	-	-
19	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,99				-	-	-	-
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР - ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
21	1517-2114	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ 380В ТОК 100А=БПВ-1У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76	4,00	-	-	32	-	-	-	-	-
				7,96				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
23	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	-	-	3	1	-	0,40	2	-
				0,66				-	-	-	-
		ШТ									
25	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				1,88				-	-	-	-
		ШТ									
26	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		2,91				-	-	-	-
27	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
28	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ16-517.462-80		2,15				-	-	-	-
		ШТ									
29	1517-1464-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
30	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРЧАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	6,00	-	-	3	1	-	0,20	1	-
		ШТ		0,51				-	-	-	-
31	36-05 Г1-1384	-КОНДЕНСАТОР К3	0,60	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		4,95				-	-	-	-
32	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	6,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
33	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЯ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЯ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
		ШТ		0,55				-	-	-	-
34	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
35	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
36	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЯ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	4,00	-	-	1	-	-	0,20	1	-
		ВЫВОД		0,16				-	-	-	-
37	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЯ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,32				-	-	-	-
38	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛ.									
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
39	15-04ДОП.1 2П.04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220.02	1,00	11,60	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
40	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
41	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
		ШТ		1,15				-	-	-	-
42	15-04ДОП.1 2 П.12-239	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-4004А	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	15-04ДОП.5 3П.04-775	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-3220.0,2	4,00	27,00	108	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
44	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
45	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	-	-	5	2	-	0,90	4	-
		ШТ		1,15				-	-	-	-
46	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		ШТ									
47	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	10,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		0,70				-	-	-	-
48	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	10,00	-	-	7	3	-	0,40	4	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-
49	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
50	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,54				-	-	-	-
51	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ЧМ	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=										
52	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	КОМПЛ. ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
					1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
53	15-09ДОП.1 4ТАБЛ.5-07 7	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.2,0ММ2	М	28,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
54	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	М	35,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
55	15-09ДОП.1 4ТАБЛ.5-07 7	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.5,0ММ2	М	105,00	- 0,03	-	3	-	- -	- -	- -	- -
56	С151-1091К= 1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660 СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0,01	- 250,21	-	3	-	- -	- -	- -	- -
57	С151-1093К= 1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660 СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2	1000М	0,03	- 342,43	-	10	-	- -	- -	- -	- -
58	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	М	1,00	- 0,22	-	1	-	- -	- -	- -	- -
59	241649-1052	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	М	4,00	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
60	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	М	4,00	- 0,11	-	1	-	- -	- -	- -	- -
61	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	М	23,00	- 0,15	-	3	-	- -	- -	- -	- -
62	01-137.3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 18Х1,6ММ2	М	2,00	- 0,17	-	1	-	- -	- -	- -	- -
63	ТОЖЕ	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 25Х1,6ММ2	М	8,00	- 0,24	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		123	390	69	12		105	-
				РУБ.					5		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				81				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		10	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		133	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			677					
		ИТОГО:	РУБ.			867	69	12		110	-
			----					--------			
			РУБ.					5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		133	927	77	12		113	-
			----					--------			
			РУБ.					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	34	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		133	999	77	12		113	-
			----					--------			
			РУБ.					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1132	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	145	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-СЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-СЗ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ВАРИАНТ 3

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО.Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,352 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,140 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,212 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,160 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	131 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,092 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1035 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-44	2,00	-	-	-	294	21	2	16,48	33	-	
		ШТ		147,00									
2	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	-	-	-	11	4	1	0,46	1	-	
		ШТ		1,33					-	1,00	8	-	
3	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	5,00	-	-	-	7	5	-	1,00	5	-	
		ШТ		1,38					-	-	-	-	
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,07	-	-	-	1	-	-	4,00	-	-	
		100М		4,88					-	0,92	-	-	
5	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,35	-	-	-	3	1	2	7,00	2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫХ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫХ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫХ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		9,29				1	1,88	1	-
		100М									
6	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,21	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
7	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,05	-	-	3	2	-	4,00	4	-
		100М		2,53				-	-	-	-
8	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,04	-	-	1	-	-	10,00	-	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-
9	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,23	-	-	3	2	-	12,00	3	-
		100М		11,00				-	0,21	-	-
10	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08	-	-	6	3	2	60,00	5	-
		100М		70,70				1	13,42	1	-
11	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
		100М		54,00				-	12,55	-	-
12	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,05	-	-	1	1	-	23,00	1	-
		100М		28,10				-	0,17	-	-
13	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ.МАССА 1М ДО:3КГ	0,40	-	-	19	7	5	31,00	12	-
		100М		68,00				2	5,21	2	-
14	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-18-80									
15	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х650ММ=ШС-4,ШР-4	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
		ТУ 16-536.023-75.ТУ 16-536.024-75		91,46				-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц8-571-12	-МОНТАЖ	1,60	-	-	4	2	2	2,00	3	-
		М		2,79				1	0,58	1	-
17	1504-05130	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,250А,4,4СЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6033У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	-	-	209	-	-	-	-	-
		ШТ		52,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1395-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	- 4,52	-	18	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц8-574-60	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А ШТ	4,00	- 4,82	-	19	8	- -	3,00 -	12 -	- -
20	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М ШТ	2,00	- 10,76	-	22	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	2,00	- 1,99	-	4	-	- -	- -	- -	- -
22	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	- 1,19	-	2	1	- -	1,00 -	2 -	- -
23	1517-2115	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ТОК 200А=БПВ-2У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76 ШТ	4,00	- 10,22	-	41	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	- 1,61	-	6	-	- -	- -	- -	- -
25	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,00	- 2,10	-	8	4	- -	2,00 -	8 -	- -
26	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,00	- 0,66	-	3	1	- -	0,40 -	2 -	- -
27	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78 ШТ	4,00	- 1,88	-	8	-	- -	- -	- -	- -
28	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	- 2,91	-	12	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		1,14							
		ШТ									
30	1503-05009	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА:ТК-20-0,5-3-10/5У3 ТУ16-517.442-80	6,00			13					
				2,15							
		ШТ									
31	1517-1464-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00			8					
		ШТ		1,29							
32	Ц8-576-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	6,00			3	1		0,20	1	
				0,51							
		ШТ									
33	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00			2					
		ШТ		0,41							
34	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00			3					
		ШТ		0,81							
35	Ц8-576-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	4,00			1			0,20	1	
				0,16							
		ВЫВОД									
36	36-05П.1-9 384	-КОНДЕНСАТОР К3	0,60			3					
		10ШТ		4,95							
37	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00			5					
		ШТ		0,86							
38	Ц8-576-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00			3	2		0,50	3	
				0,55							
		ШТ									
39	1517-1405	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.	2,00			1					
				0,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
40	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		компл.									
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
41	15-04АОП.1 2П.04-551	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ Т.ПМЛ=2220.02	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
42	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		шт									
				4,52				-	-	-	-
43	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
				1,15				-	-	-	-
		шт									
44	15-04АОП.1 2П.12-239	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ Т.ПКЛ=4004А	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
45	15-04АОП.5 3П.04-778	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ Т.ПМЛ=4220.02	4,00	28,00	112	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
46	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		шт									
				4,52				-	-	-	-
47	Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	4,00	-	-	7	3	-	1,00	4	-
				1,67				-	-	-	-
		шт									
48	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		шт									
49	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	10,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		шт									
				0,70				-	-	-	-
50	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	10,00	-	-	7	3	-	0,40	4	-
				0,66				-	-	-	-
		шт									
51	2405-1717	-ПРОФИЛЬ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт		0,19							
52	2405-1710	-полосы	1,00			1					
		перфорированные=К106У2									
		ТУ36-1434-76,изм№2-80		0,54							
		шт									
53	1517-1507	-установка	1,00			3					
		реек,элементов,крепящихся к									
		раме,каркасу щита до 1300мм		3,07							
		или шкафу до 1600мм,при									
		помощи которых									
		устанавливаются аппараты=									
		компл.									
54	Ц8-573-6	-установка блока монтажного	1,00			1	1		1,00	1	
		шт		1,08					0,04		
		материалы,не учтенные ценником									
55	15-09доп.1	-провод марки АПВ-380	28,00			1					
	4табл.5-07	сеч.2,0мм2									
	7	м		0,02							
56	С152-169	-провода силовые для	0,06			2					
		электрических установок с									
		поливинилхлоридной изоляцией		63,83							
		ГОСТ 6323-79 на напряжение									
		до 380В с алюминиевой									
		жилой,марки									
		АПВ,сечением,мм2:10									
		1000м									
57	С152-170	-провода силовые для	0,11			10					
		электрических установок с									
		поливинилхлоридной изоляцией		95,65							
		ГОСТ 6323-79 на напряжение									
		до 380В с алюминиевой									
		жилой,марки									
		АПВ,сечением,мм2:16									
		1000м									
58	С151-1095К=	-кабель марки	0,03			18					
	1.2	АВВГ-660сеч.3х16+1х10мм2									
		1000м		606,21							
59	С151-1091К=	-кабель марки АВВГ-660	0,01			3					
	1.3	сеч.4х2,5мм2									
		1000м		250,21							
60	241649-1050	-рукав металлический	1,00			1					
		негерметичный РЗ-Ц-Х									
		ТУ22-3988-77 изм1-4 д=18мм		0,22							
		м									
61	241649-1054	-рукав металлический	4,00			2					
		негерметичный РЗ-Ц-Х									
		ТУ22-3988-77 изм1-6 д=38мм		0,51							
		м									
62	С159-543	-трубы полиэтиленовые	4,00			1					
		среднего типа наружным									
		диаметром20		0,11							
		м									
63	С159-546	-трубы полиэтиленовые	23,00			9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40		0,37							
		М									
64	01-137А61. 3.1	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 18Х1,6ММ2	2,00			1					
		М		0,17							
65	ТОЖЕ	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 15Х2,0ММ2	8,00			4					
		М		0,45							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		130	426	76	13		121	
								6		6	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				89				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		10						
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		140						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			634					
		ИТОГО:	РУБ.			1060	76	13		127	
								6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				27				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.							4	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				10				
		ИТОГО:	РУБ.		140	1126	86	13		131	
								6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				37				
		ИТОГО:	РУБ.		140	1212	86	13		131	
								6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1352						
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				160				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							131	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				92				

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС ВАРИАНТ 4

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО,Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,547 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,209 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,338 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,169 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	139 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,098 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1039 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-66	2,00	-	-	-	294	21	2	16,48	33	-	
									1	0,46	1	-	
2	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	8,00	- 167,00	-	-	13	4	-	1,00	8	-	
									-	-	-	-	
3	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	2,00	- 1,33	-	-	3	1	-	1,00	2	-	
									-	-	-	-	
4	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	5,00	- 1,38	-	-	7	5	-	1,00	5	-	
									-	-	-	-	
5	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ ШТ	0,07	- 6,02	-	-	1	-	-	5,00	-	-	
									-	1,12	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2									
		100М									
6	Ц8-409-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,35	-	-	4	2	3	10,00	4	-
				12,30				1	2,39	1	-
		100М									
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,07	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
8	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,14	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
9	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,35	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				2,53				-	-	-	-
		100М									
10	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,70	-	-	2	2	-	5,00	6	-
				2,88				-	-	-	-
		100М									
11	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,04	-	-	1	-	-	10,00	-	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
12	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,23	-	-	3	2	-	12,00	3	-
				11,00				-	0,21	-	-
		100М									
13	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,55	-	-
		100М									
14	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,08	-	-	8	4	3	85,00	7	-
				98,40				1	17,54	1	-
		100М									
15	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,05	-	-	1	1	-	23,00	1	-
				28,10				-	0,17	-	-
		100М									
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,40	-	-	19	7	5	31,00	12	-
				48,00				2	5,21	2	-
		100М									
17	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-18-80									
18	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4,ШР-4	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
				91,46				-	-	-	-
		ТУ 16-536.023-75,ТУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16-536.026-75									
		ШТ									
19	Ц8-571-12	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКАФА ДО 1900ММ	1,60	0 2,79	0	6	2	2 1	2,00 0,58	3 1	0 0
		М									
20	1504-05130	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,250А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3ЗКТ6033У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	0 52,19	0	209	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
21	1517-1305-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	6,00	0 4,52	0	18	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
22	Ц8-576-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	6,00	0 4,82	0	19	8	0 0	3,00 0	12 0	0 0
		ШТ									
23	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СА4У-И672М	2,00	0 10,76	0	22	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
24	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	2,00	0 1,99	0	4	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
25	Ц8-576-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	0 1,19	0	2	1	0 0	1,00 0	2 0	0 0
		ШТ									
26	1517-2115	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ТОК 200А-БПВ-2У3 РОСТ 10350-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76	4,00	0 10,22	0	41	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
27	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	4,00	0 1,61	0	6	0	0 0	0 0	0 0	0 0
		ШТ									
28	Ц8-576-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0 2,10	0	8	4	0 0	2,00 0	8 0	0 0
		ШТ									
29	Ц8-576-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	4,00	0 0,66	0	3	1	0 0	0,60 0	2 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А									
		ШТ									
30	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031=1У4 АЕ1031=2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16=522.021-78	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				1,88				-	-	-	-
		ШТ									
31	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ									
				2,91				-	-	-	-
32	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
33	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.462-80	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
				2,15				-	-	-	-
		ШТ									
34	1517-1466-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,29				-	-	-	-
35	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	6,00	-	-	3	1	-	0,20	1	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
36	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,41				-	-	-	-
37	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
38	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	4,00	-	-	1	-	-	0,20	1	-
				0,16				-	-	-	-
		ВЫВОД									
39	36-05П.1-1 384	-КОНДЕНСАТОР К3	0,60	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				4,95				-	-	-	-
40	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,86				-	-	-	-
41	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
42	1517-1405	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК -2,5 И ДР.	21,00	- 0,32	-	7	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
43	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	21,00	- 3,07	-	64	-	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛ.									
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
44	15-04АОП.5 3	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ Т.ПМЛ=3220.02	1,00	27,00	27	-	-	-	-	-	-
	П.04-775	ШТ		-				-	-	-	-
45	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
46	Ц8-576-64	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	- 1,15	-	1	1	- -	0,90 -	1 -	- -
		ШТ									
47	15-04АОП.1 2П.12-239	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ Т.ПКЛ=4004А	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	15-04АОП.2 П.04-493	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ Т.ПМА=5240У2	4,00	41,00	164	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	1517-1387-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ		5,06				-	-	-	-
50	Ц8-576-65	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	4,00	- 1,67	-	7	3	- -	1,00 -	4 -	- -
		ШТ									
51	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6	12,00	- 0,59	-	7	-	- -	- -	- -	- -
		ТУ 16-522.112-74									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
52	1517-1379-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		12,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		шт		0,70				-	-	-	-
53	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	-	-	8	4	-	0,40	5	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,66				-	-	-	-
		шт									
54	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		шт		0,19				-	-	-	-
55	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
		шт									
56	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		компл.									
57	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		шт		1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
58	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	7,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-
		м									
59	15-09ДОП.1 4ТАБЛ.5-07 7	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.5,0ММ2	21,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		м		0,03				-	-	-	-
60	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,04	-	-	3	-	-	-	-	-
				95,65				-	-	-	-
		1000М									
61	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,11	-	-	20	-	-	-	-	-
				188,87				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1000М									
62	С151-1093К*	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660		0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
	1.2	СЕЧ.3Х6+1Х6ММ2										
			1000М		342,43				-	-	-	-
63	С151-1097К*	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660		0,03	-	-	32	-	-	-	-	-
	1.2	СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2										
			1000М		1052,70				-	-	-	-
64	241649-1052	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х										
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ			0,35				-	-	-	-
			М									
65	241649-1055	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х										
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=50ММ			0,84				-	-	-	-
			М									
66	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ										
		ДИАМЕТРОМ25			0,15				-	-	-	-
			М									
67	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		2,30	-	-	13	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ										
		ДИАМЕТРОМ50			5,52				-	-	-	-
			10М									
68	01-13ТАБЛ.	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ		2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	3.1	25Х1,6ММ2										
			М		0,24				-	-	-	-
69	ТО*Е	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ		8,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		57Х2,0ММ2										
			М		0,60				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		194	436	81	15		129	-
				РУБ.					6		6	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				96				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		15	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		209	-	-	-		-	-
							734					
		ИТОГО:		РУБ.			1170	81	15		135	-
				РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			71	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	27	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.		209	1241	92	15		139	-
				РУБ.					6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			97	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	40	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		209	1338	92	15		139	-
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1547	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	169	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	98	-		-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-158.13 87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-С2(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗВ.500 М3/ЧАС С НАСОСОМ К90/35

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.886 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3.901 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 786 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.529 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИЧЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ

РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1	2301-1018	-НАСОС-К 90/35	4,00	335,00	-	1340	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148	8	2,70
		ШТ		21,00	2,09			8	2,70	11	2	2,70
3	2301-1003	-НАСОС-К 20/30	1,00	115,00	-	115	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-	-
4	Ц7-283-1	-МОНТАЖ	1,00	36,80	4,20	37	21	4	37,00	37	2	2,70
		ШТ		21,00	2,09			2	2,70	3	-	-
5	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	420,00	0,03	-	13	-	-	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-	-	-
6	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-	-
7	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32	1	1,37
		ШТ		18,90	1,06			1	1,37	1	-	-
8	2908-27	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П33		ШТ								
					-	-			-	-	-
9	ДССН3	-СБОРКА И РАССТАНОВКА		1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.В1		ШТ								
	Т.Ч.П9				-	-			-	-	-
10	2419-96	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ		1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
	Ч1П12		ШТ								
					-	-			-	-	-
11	5601-02	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ		1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	П541	ДЕРЕВЯННЫЕ									
			ШТ		-	-			-	-	-
12	2402-01	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10		2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
	П29		ШТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				2058	124	22		217
			РУБ.						11		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1837	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				37	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				63	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1960	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				221	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	47	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				25	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	64	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				345	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	153	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				2305	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	153	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ 1

13	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ									
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-				-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО									
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ									
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ									
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ									
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА									
		65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ									
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
14	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				87,01	8,51			-	10,98	-
15	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	492,00	-	15	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20;ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,03	87,01	14,63	3	2	-	110,00	3
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			-	10,10	-
17	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,18	428,00	-	77	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
18	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,15	87,01	14,63	13	10	2	110,00	16
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			1	10,10	2
19	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,27	385,00	-	104	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
20	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,27	56,21	11,87	15	11	3	43,00	17
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			2	8,29	2
21	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,12	367,00	-	44	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
			Т							
22	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ	0,12	56,21	11,87	7	5	2	63,00	8
			Т	40,92	6,43			1	8,29	1
23	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	9,27	0,31	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М							
24	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	9,00	0,48	0,04	4	4	-	1,00	9
			М	0,43	0,01			-	0,01	-
25	Ц12-698-16	-МОНТАЖ	6,00	1,33	0,10	8	5	1	1,00	6
			ШТ	0,78	-			-	-	-
26	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	6,00	58,50	-	351	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
27	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	6,00	12,60	1,01	76	41	6	11,00	66
			ШТ	6,89	0,19			1	0,25	1
28	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	3,00	82,00	-	246	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
29	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	3,00	14,80	1,23	44	26	4	14,00	42
			ШТ	8,61	0,25			1	0,32	1
30	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
31	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	3,00	9,42	0,62	28	14	2	8,00	24
			ШТ	4,77	0,12			-	0,15	-
32	2307-10826 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ150/РУ16	3,00	20,09	-	60	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
33	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	3,00	5,22	0,56	16	13	1	7,00	21
			ШТ	4,30	0,09			-	0,12	-
34	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ100/РУ16	9,00	15,12	-	136	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	9,00	0,81	-	7	7	-	1,00	9
		шт		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1368	136	21		221
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ2								
36	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		-	-			-	-	-
		т								
37	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
38	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		-	-			-	-	-
		т								
39	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,01	87,01	14,63	1	1	-	110,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	-
40	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	428,00	-	26	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
41	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,05	87,01	14,63	4	3	-	110,00	6
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	1
42	С159-3358К1	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,09	385,00	-	35	-	-	-	-
	,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
43	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,09	56,21	11,87	5	4	1	63,00	,6
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			1	8,29	1
44	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,07	367,00	-	26	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
		Т								
45	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,07	87,01	14,63	6	5	1	110,00	8
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			1	10,10	1
46	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	3,09	0,31	-	1	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		-	-			-	-	-
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-20 Т-2.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
48	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,78	-			-	-	-
49	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ШТ		8,61	0,25			-	0,32	-
51	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ШТ		6,89	0,19			-	0,25	-
53	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ		4,77	0,12			-	0,15	-
55	2307-10826 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ150;РУ16	1,00	20,09	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ШТ		4,30	0,09			-	0,12	-
57	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		429	50	6		80
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		429	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		4	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			507	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			507	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ3								
59	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,08	385,00	-	31	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
60	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,07	56,21	11,87	4	3	-	63,00	4
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			-	8,29	1
61	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ		---	---			---	---	---
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ								
		ШТ								
62	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		ШТ		---	---			---	---	---
				6,89	0,19			-	0,25	-
63	2307-10827	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	1,00	24,60	-	25	-	-	-	-
	К1,098	ДУ200;РУ10		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц12-803-6	-МОНТАЖ	1,00	8,26	0,96	8	6	1	10,00	10
		ШТ		---	---			---	---	---
				6,32	0,17			-	0,22	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			140	16	2		25
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ УЗЕЛ НОМ4								
65	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,04	492,00	-	20	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		-	-			-	-	-
		Т								
66	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,04	87,01	14,63	3	3	-	110,00	4
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	-
67	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	530,00	-	16	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		-	-			-	-	-
		Т								
68	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	0,03	107,58	15,95	3	3	-	134,00	4
	К1,1	Т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
69	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,02	419,44	-	8	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ		-	-			-	-	-
		Т								
70	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,02	87,01	14,63	2	1	-	110,00	2
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	-
71	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,07	377,30	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,035 К0,95	УСТАНОВКОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т		-	-				-	-
72	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,07	56,21 40,92	11,87 6,43	4	3	- -	63,00 8,29	4 1
73	С159-3368 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	0,12	359,66 -	- -	43	-	- -	- -	- -
74	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,12	56,21 40,92	11,87 6,43	7	5	2 1	63,00 8,29	8 1
75	С159-844	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ ШТ	1,00	18,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
76	Ц12-802-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,14 2,58	0,57 0,03	3	3	1 -	4,00 0,04	4 -
77	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ ШТ	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
78	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	7,52 3,38	0,32 0,04	15	7	1 -	6,00 0,05	12 -
79	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	1,00	37,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
80	Ц12-802-7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,42 4,77	0,62 0,12	9	5	1 -	8,00 0,15	8 -
81	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ	1,00	58,50 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ								
		ШТ								
82	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		ШТ		6,89	0,19			-	0,25	-
83	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ШТ		8,61	0,25			-	0,32	-
85	2307-10824 К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	1,00	14,27	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц12-803-3	-МОНТАЖ	1,00	3,28	0,30	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,78	0,04			-	0,05	-
87	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	1,00	3,71	0,38	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,07	0,06			-	0,08	-
89	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	3,09	0,31	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
90	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
91	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,75	-			-	-	-
93	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			479	5*	7		90
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			479	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			563	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			563	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ								
94	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,14	377,30	-	53	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
95	1Т12-2-9	-МОНТАЖ	0,14	56,21	11,87	8	6	2	63,00	9
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			1	8,29	1
96	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,22	359,66	-	79	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
		Т								
97	1Т12-2-9	-МОНТАЖ	0,21	56,21	11,87	12	9	2	63,00	13
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			1	8,29	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			152	15	4		22
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
98	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
99	E15-613	-ТОЖЕ,УЗЛОВ	0,44	43,50	0,03	19	9	-	38,80	17
		100М2		21,40	-			-	-	-
100	C121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	1,01	356,00	-	360	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	E9-153	-МОНТАЖ	1,01	27,10	4,94	27	15	5	25,20	25
		Т		14,80	1,52			2	1,96	2
102	E15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	0,29	60,50	0,03	18	11	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
103	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,58	22,59	-	58	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			483	39	5		70
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	85	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			5109	440	67		725
			РУБ.					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1837	-	-		-
		ТАРА.И УПАКОВКА -	РУБ.			37	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1960	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	150	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	202	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3352	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	816	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	478	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			5886	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	901	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	529	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5109	440	67		725
			РУБ.					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1837	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			37	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1960	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	150	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	202	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3352	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	816	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	478	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5986	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	901	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		736
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	529	-		-

СОСТАВИЛ ШАРЫКИНА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОГРЕБНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-СЗ(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗ, ДО 500М С НАСОСАМИ 160/30

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,939 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 797 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,549 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ										
		РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ										
1	2301-1027	НАСОС-К 160/30А ШТ	4,00	340,00	-	1360	-	-	-	-	-	-
2	1501-1137	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ А2-72-4-А2-72-2,4,6,8УЗ ШТ	4,00	138,00	-	552	-	-	-	-	-	-
3	1501-1529	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ МНОГОСКОРОСТНОЙ 4А180М4/2У3 ШТ	4,00	324,00	-	1296	-	-	-	-	-	-
4	2301-1004	НАСОС-К 45/30 ШТ	1,00	155,00	-	155	-	-	-	-	-	-
5	ЦУ-283-1	МОНТАЖ ШТ	1,00	36,80	4,20	37	21	4	37,00	37		
6	СЦСЦ	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	420,00	21,00 0,03	2,09 -	13	-	2 -	2,70 -	3 -		
7	1506-1013	КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1,00	216,0	-	216	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц3-1-1	=МОНТА=	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
		ЦТ								
				18,90	1,06			1	1,37	1
9	29-08-27	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
	Г33	ЦТ								
				-	-			-	-	-
10	ЦССМ3	=СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
	Т,Ч,В,1	ЦТ								
	Т,Ч,Г,9			-	-			-	-	-
11	2419-96	=СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
	Ч1Г12	ЦТ								
				-	-			-	-	-
12	5ЕС1-02	=ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	Г541	ДЕРЕВЯННЫЕ АЗЗ-2								
		ЦТ		-	-			-	-	-
13	2402-01	=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
	Г29	ЦТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2715	40	6		69
				РУБ,				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2641	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		53	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		92	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2819	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	81	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2933	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	81	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ 1								
14	С159-3333	=УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	492,00	-	15	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	С,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ОПОРНЫХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
15	U12-2-8	«МОНТАЖ»	0,03	87,01	14,63	3	2	-	110,00	3
	К1,1									
				68,64	7,83			-	10,10	-
16	С159-3348	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	428,00	-	13	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
17	U12-2-8	«МОНТАЖ»	0,03	87,01	14,63	3	2	-	110,00	3
	К1,1									
				68,64	7,83			-	10,10	-
18	С159-3358	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,36	385,00	-	139	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
19	U12-2-9	«МОНТАЖ»	0,36	56,21	11,87	20	15	4	63,00	23
	К1,1									
				40,92	6,43			2	8,29	3
20	С159-3377	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,18	545,32	-	62	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ								
21	U12-2-9	«МОНТАЖ»	0,18	48,54	10,26	9	6	2	63,00	11
	КС,95									
				35,34	5,56			1	7,17	1
22	С159-3386	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,21	542,41	-	72	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10ММ Т								
23	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,18	56,21 40,92	11,87 6,43	10	7	2 1	63,00 8,29	11 1
24	С159-3369 К1,035,0,95	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ Т	0,21	347,90 -	- -	73	-	- -	- -	- -
25	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,21	56,21 40,92	11,87 6,43	12	9	2 1	63,00 8,29	13 2
26	С159-851	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ ШТ	3,00	195,00 -	- -	585	-	- -	- -	- -
27	Ц12-802-11	-МОНТАЖ ШТ	3,00	23,80 13,20	2,12 0,48	71	40	6 1	21,00 0,62	63 2
28	С159-850	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ ШТ	3,00	116,00 -	- -	348	-	- -	- -	- -
29	Ц12-802-10	-МОНТАЖ ШТ	3,00	20,20 10,60	1,52 0,30	61	32	5 1	17,00 0,39	51 1
30	С159-819	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МАРКИ 16Б15К ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ ШТ	3,00	2,83 -	- -	8	-	- -	- -	- -
31	Ц12-802-9	-МОНТАЖ ШТ	3,00	14,80 8,61	1,23 0,25	44	26	4 1	14,00 0,32	42 1
32	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	3,00	58,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	U12-802-8	=МОНТАЖ=	3,00	12,00	1,01	38	21	3	11,00	33
		ШТ		6,89	0,19			1	0,25	1
34	2307-10827 К1,098	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ200ГРУ10	3,00	24,60	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	U12-803-5	=МОНТАЖ=	3,00	5,22	0,56	16	13	1	7,00	21
		ШТ		4,30	0,09			-	0,12	-
36	2307-10025 К1,098	=КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	9,00	1,32	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	U12-809-1	=МОНТАЖ=	9,00	0,81	-	7	7	-	1,00	9
		ШТ		0,75	-			-	-	-
38	U12-698-16	=ЦТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М3С	6,00	1,33	0,10	8	5	1	1,00	6
		ШТ		0,78	-			-	-	-
39	C113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=20 Т=2,8	9,00	0,31	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
40	U12-1-1	=МОНТАЖ=	9,00	0,48	0,04	4	4	-	1,00	9
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1886	189	30		298
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1886	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			151	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	72	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р$_6$ =		ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р$_6$ =		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			162	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	95	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2199	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	385	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		323
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	226	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2199	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	385	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		323
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	226	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ ПОМ,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С159-3333 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,01	492,00 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
42	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,01	87,01 68,64	14,63 7,83	1	1	- -	110,00 10,10	1 -
43	С159-3348 К1,05,КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,01	428,00 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
44	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,01	87,01 68,64	14,63 7,83	1	1	- -	110,00 10,10	1 -
45	С159-3358 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,11	585,00 - -	- - -	42	-	- - -	- - -	- - -
46	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,11	56,21 40,92	11,87 6,43	6	5	2 1	63,00 8,29	7 1
47	С159-3369 К1,035 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	0,08	347,90 - -	- - -	28	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ								
		Т								
48	U12-2-9	-МОНТАЖ	0,08	56,21	11,87	6	3	1	63,00	5
	К1,1	Т								
				60,92	0,43			1	8,29	1
49	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,13	345,32	-	45	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ								
		Т								
50	U12-2-9	-МОНТАЖ	0,13	48,54	10,26	6	5	2	63,00	8
	КС,95	Т								
				35,34	5,56			1	7,97	1
51	С159-3386	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,11	342,41	-	38	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		350ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		377ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10ММ								
		Т								
52	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	3,09	0,31	-	1	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С		-	-			-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1								
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-20 Т-2,8								
		М								
53	U12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М								
				0,43	0,01			-	0,01	-
54	U12-698-16	-ЦЕПЬ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ								
		М30		0,78	-			-	-	-
		ЦТ								
55	С159-851	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	195,00	-	195	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30ч6бр ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ								
		ЦТ								
56	U12-8С2-11	-МОНТАЖ	1,00	23,80	2,12	24	13	2	21,00	21
		ЦТ								
				13,20	0,48			-	0,62	1

901-2-158.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С159-850	=ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ	1,00	116,00	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц12-802-10	=МОНТАЖ=	1,00	20,20	1,52	20	11	1	17,00	17
		ШТ		10,60	0,30			-	0,39	-
59	С159-849	=ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц12-802-9	=МОНТАЖ=	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ШТ		8,61	0,25			-	0,32	-
61	С159-848	=ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц12-802-8	=МОНТАЖ=	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		ШТ		6,89	0,19			-	0,25	-
63	2307-10827 К1,098	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21БР ДУ200;РУ10	1,00	24,60	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц12-803-5	=МОНТАЖ=	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ШТ		4,30	0,09			-	0,12	-
65	2307-10025 К1,098	=КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц12-809-1	=МОНТАЖ=	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		745	64	10		100
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		860	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		860	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	126	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	76	0		0
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ УЗЕЛ НОМ.3								
67	С159-3377	УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,20	345,32	0	69	0	0	0	0
	1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		0	0			0	0	0
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ								
		Т								
68	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,19	56,21	11,87	11	8	2	63,00	12
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			1	8,29	2
69	С159-850	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	116,00	0	116	0	0	0	0
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		0	0			0	0	0
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ								
		ШТ								
70	Ц12-802-10	-МОНТАЖ	1,00	20,20	1,52	20	11	1	17,00	17
		ШТ								
				10,60	0,30			0	0,39	0
71	2307-10829	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	1,00	68,08	0	68	0	0	0	0
	К1,098	ДУ300;РУ10								
		ШТ		0	0			0	0	0
72	Ц12-803-8	-МОНТАЖ	1,00	12,60	1,48	13	10	1	15,00	15
		ШТ								
				9,65	0,28			0	0,36	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			297	29	6		44
								1		2
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ПОМ,Ч								
73	С159-3326 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	530,00 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
74	Ц12-2-7 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,01	107,58 87,01 -	15,95 8,51 -	1	1	- - -	134,00 10,98 -	1 - -
75	С159-3333 К1,05 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,02	492,00 - -	- - -	10	-	- - -	- - -	- - -
76	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,02	87,01 68,64 -	14,63 7,83 -	2	1	- - -	110,00 10,10 -	2 - -
77	С159-3348 К1,035 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,02	419,44 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
78	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ- Т	0,02	87,01 68,64 -	14,63 7,83 -	2	1	- - -	110,00 10,10 -	2 - -
79	С159-3377 К1,025 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,18	345,32 - -	- - -	62	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ							
		Т								
80	U12-2-9	-МОНТАЖ	0,18	56,21	11,87	10	7	2	63,00	11
	К=1,1	Т		40,92	8,43			1	8,29	1
81	С159-3386	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,16	342,41	-	55	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10ММ							
		Т								
82	U12-2-10	-МОНТАЖ	0,15	40,59	9,94	6	4	2	42,00	6
	К1,1	Т		28,16	5,35			1	6,90	1
83	С159-851	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	195,00	-	195	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
84	U12-802-11	-МОНТАЖ	1,00	23,80	2,12	24	13	2	21,00	21
		ШТ		13,20	0,68			-	0,82	1
85	С159-850	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	116,00	-	116	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
86	U12-802-10	-МОНТАЖ	1,00	20,20	1,52	20	11	1	17,00	17
		ШТ		10,60	0,30			-	0,39	-
87	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
88	U12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ		4,77	0,12			-	0,15	-
89	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	23,00	-	23	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
90	U12-802-5	-МОНТАЖ	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		ШТ		3,36	0,04			-	0,05	-
91	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бР	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
	К1,098	ДУ100;РУ16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
92	Ц12-803-4	-МОНТА-	1,00	3,71	0,36	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,07	0,06			-	0,08	-
93	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	3,09	1,46	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
94	Ц12-1-1	-МОНТА-	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
95	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10895К1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	Ц12-809-1	-МОНТА-	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,75	-			-	-	-
97	Ц12-698-16	-ЩТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М3С	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		629	55	8		89
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		629	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		52	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	31	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ								
98	С159-3386 К1,025 КС,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ	0,42	342,41	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10ММ								
99	Ц12-2-9	«МОНТА»	0,40	56,21	11,87	22	16	5	63,00	25
	К1,1			40,92	6,43			3	8,29	3
100	С159-3377	«УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,26	345,32	-	90	-	-	-	-
	К1,025	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	КС,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ								
101	Ц12-2-9	«МОНТА»	0,25	56,21	11,87	14	10	3	63,00	16
	К1,1			40,92	6,43			2	8,29	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			270	26	8		41
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
102	Е15-614	«МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,12	60,50	0,03	8	5	-	68,00	8
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕГИБОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.Г. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е15-613	-ТО ЖЕ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	100М2 УЗЛОВ	0,54	43,50	0,03	23	11	-	38,80	21
			100М2		21,40	-			-	-	-
104	С121-2019	-РАМА ГОД НАСОС		1,19	356,00	-	424	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
105	Е5-153	-МОРТА-		1,19	27,10	4,98	32	18	6	25,20	30
			Т		14,80	1,52			2	1,96	2
106	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ		0,35	60,50	0,03	21	13	-	68,00	23
			100М2		38,40	-			-	-	-
107	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		3,55	22,59	-	80	6	-	2,90	10
			М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				588	53	6		92
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				12	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				165	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				40	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				535	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				700	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СТАДИИ 1	РУБ.				7130	456	72		733
			РУБ.						25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

901-2-158.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2641	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			53	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2819	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3901	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			334	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	207	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4558	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	828	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	483	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			535	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			8077	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	939	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	549	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7130	456	72		733
			----					---		---
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2641	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			53	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2819	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3901	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			334	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	207	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4558	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	828	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	483	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			535	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8077	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	939	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	549	-		-

СОСТАВИЛ Шарыкина

ПРОВЕРИЛ Пиклун

901-2-158.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 500М3/ЧАС(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-С4(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗВ.500 М3/ЧАС С НАСОСОМ К90/85А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,864 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,858 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	751 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,502 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ								
		РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	2301-1023	-НАСОС-К 90/85В ШТ	4,00	335,00 -	- -	1340	-	- -	- -	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ ШТ	4,00	36,80 21,00	4,20 2,04	147	84	16 8	37,00 2,70	148 11
3	2301-1016	-НАСОС-К 45/55 ШТ	1,00	345,00 -	- -	345	-	- -	- -	-
4	Ц7-283-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	36,80 21,00	4,20 2,09	37	21	4 2	37,00 2,70	37 3
5	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	420,00	0,03 -	- -	13	-	- -	- -	-
6	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0 _Т	1,00	216,00 -	- -	216	-	- -	- -	-
7	Ц3-1-1	-МОНТАЖ _Т	1,00	23,40 18,90	2,20 1,06	23	10	2 1	31,70 1,37	32 1
8	2908-27	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П33	ШТ		-	-			-	-	-
9	ЦССМ3	-СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.81	ШТ		-	-			-	-	-
	Т.Ч.П9			-	-			-	-	-
10	2419-96	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
	Ч1П12	ШТ		-	-			-	-	-
11	5601-02	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	П541	ДЕРЕВЯННЫЕ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	2402-01	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
	П29	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2228	124	22		217
			----					---		---
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2067	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			41	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2206	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			345	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2551	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ 1								
13	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В								
	*	КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
14	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				87,01	8,51			-	10,98	-
15	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	492,00	-	15	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,03	87,01	14,63	3	2	-	110,00	3
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			-	10,10	-
17	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,18	428,00	-	77	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
18	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,15	87,01	14,63	13	10	2	110,00	16
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			1	10,10	2
19	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,27	385,00	-	104	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
20	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,27	56,21	11,37	15	11	3	63,00	17.
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			2	8,29	2
21	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,12	367,00	-	44	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
		Т								
22	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ	0,12	56,21	11,47	7	5	2	63,00	8
		Т		40,92	6,43			1	8,29	1
23	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОДИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,6	9,27	0,31	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	9,00	0,48	0,04	4	4	-	1,00	9
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
25	Ц12-698-16	-МОНТАЖ	6,00	1,33	0,10	8	5	1	1,00	6
		100Т		0,78	-			-	-	-
26	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	6,00	58,50	-	351	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
27	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	6,00	12,60	1,01	76	41	6	11,00	46
		100Т		6,89	0,19			1	0,25	1
28	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	3,00	82,00	-	246	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
29	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	3,00	14,80	1,23	44	26	4	14,00	42
		100Т		8,61	0,25			1	0,32	1
30	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
31	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	3,00	9,42	0,62	28	14	2	8,00	24
		100Т		4,77	0,12			-	0,15	-
32	2307-10826 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ150;РУ16	3,00	20,09	-	60	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
33	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	3,00	5,22	0,56	16	13	1	7,00	21
		100Т		4,30	0,09			-	0,12	-
34	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	9,00	15,12	-	136	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	9,00	0,81	-	7	7	-	1,00	9
		ШТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1368	138	21		221
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1597	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ2								
36	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	578,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		-	-			-	-	-
		Т								
37	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т		87,01	8,51			-	10,98	-
38	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		-	-			-	-	-
		Т								
39	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,01	87,01	14,63	1	1	-	110,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,1	Т		68,64	7,83			-	10,10	-
40	С159-3348 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,06	428,00 - -	- - -	26	-	- - -	- - -	- - -
41	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,05	87,01 68,64	14,63 7,83	4	3	- -	110,00 10,10	6 1
42	С159-335НК1 ,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,09	385,00 - -	- - -	35	-	- - -	- - -	- - -
43	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,09	54,21 40,92	11,87 6,43	5	4	1 1	63,00 8,29	6 1
44	С159-3368 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	0,07	367,00 - -	- - -	26	-	- - -	- - -	- - -
45	Ц12-2-5 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,07	87,01 68,64	14,63 7,83	6	5	1 1	110,00 10,10	8 1
46	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	3,09	0,31 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		---	---			---	---	---
				0,43	0,01			-	0,01	-
48	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ О 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
				---	---			---	---	---
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
49	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ЧБР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ШТ		---	---			---	---	---
				8,61	0,25			-	0,32	-
51	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ЧБР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ШТ		---	---			---	---	---
				6,89	,19			-	0,25	-
53	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ЧБР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	8,42	0,-2	9	5	1	8,00	8
		ШТ		---	---			---	---	---
				4 77	0,12			-	0,15	-
55	2307-10826 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ150;РУ16	1,00	20,09	-	20	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ШТ		---	---			---	---	---
				4,30	0,09			-	0,12	-
57	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,75	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			429	50	6	*0
	----					---	---
	РУБ.					2	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			429	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				507	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	98	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				507	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	98	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
	РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ3									
59 С159-3358 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,08	385,00	-	31	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
60 Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,07	56,21	11,87	4	3	-	63,00		4
			40,92	6,43			-	9,29		1
61 С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
62 Ц12-802-8	-МОНТАЖ ШТ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00		11
			6,89	0,19			-	0,25		-
63 2307-10827 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бР ДУ200;РУ10 ШТ	1,00	24,60	-	25	-	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
64 Ц12-803-6	-МОНТАЖ ШТ	1,00	8,26	0,96	8	6	1	10,00		10
			6,32	0,17			-	0,22		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				140	16	2		25
		РУБ.						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				140	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				164	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ4								
65	С159-3333 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,02	492.00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
66	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,02	87,01 68,64	14,63 7,83	2	1	- -	110,00 10,10	2 -
67	С159-3326 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	530,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
68	Ц12-2-7 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,01	107,58 87,01	15,95 8,51	1	1	- -	134,00 10,98	1 -
69	С159-3348 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,02	419,44 -	- -	8	-	- -	- -	- -
70	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,02	87,01 68,64	14,63 7,83	2	1	- -	110,00 10,10	2 -
71	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,07	377,30	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
72	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,07	56,21	11,37	4	3	-	63,00	4
	К1,1	Т		-	-			-	-	-
				40,92	6,43			-	8,29	1
73	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,12	359,66	-	43	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ								
		Т								
74	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,12	56,21	11,37	7	5	2	63,00	8
	К1,1	Т		-	-			-	-	-
				40,92	6,43			1	8,29	1
75	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	23,00	-	23	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ		-	-			-	-	-
		МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ								
		ШТ								
76	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		ШТ		-	-			-	-	-
				3,38	0,04			-	0,05	-
77	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ		-	-			-	-	-
		МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ								
		ШТ								
78	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ		-	-			-	-	-
				4,77	0,12			-	0,15	-
79	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	58,50	-	59	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ		-	-			-	-	-
		МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ								
		ШТ								
80	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	1,00	12,60	1,01	13	7	1	11,00	11
		ШТ		-	-			-	-	-
				6,89	0,19			-	0,25	-
81	С159-849	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ		-	-			-	-	-
		МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ								
		ШТ								
82	Ц12-802-9	-МОНТАЖ	1,00	14,80	1,23	15	9	1	14,00	14
		ШТ		8,61	0,25			-	0,32	-
83	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
84	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	1,00	3,71	0,38	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,07	0,06			-	0,08	-
85	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	3,09	0,31	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
86	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
87	2307-10025 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,75	-			-	-	-
89	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,78	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			386	44	5		71

			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			386	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	17	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			32	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	24	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			454	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	91	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			454	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	91	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ								
90	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,14	377,30 - -	- -	53	-	- - -	- - -	- - -
91	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,14	56,21 40,92	11,87 6,43	8	6	2 1	63,00 8,29	9 1
92	С159-3368 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	0,22	359,66 - -	- -	79	-	- - -	- - -	- - -
93	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,22	56,21 40,92	11,87 6,43	12	9	2 1	63,00 8,29	13 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			152	15	4		22
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

901-2-158·13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
95	Е15-613	-ТОЖЕ, УЗЛОВ	0,43	43,50	0,03	19		-	38,80	17
		100М2		21,40	-			-	-	-
96	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	0,65	356,00	-	231	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	Е9-153	-МОНТАЖ	0,65	27,10	4,98	18	10	3	25,20	16
		Т		14,80	1,52			1	1,96	1
98	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	0,19	60,50	0,03	11	7	-	68,00	13
		100М2		38,40	-			-	-	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,94	22,59	-	66	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			346	31	3		56
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			5109	418	63		692
			РУБ.					23		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2067	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			41	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2206	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	199	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	793	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	463	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			5864	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	853	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	502	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5109	418	63		692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					23		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			2067	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			41	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			72	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			26	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			2206	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			237	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	198	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			3243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	793	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	463	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	9	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			122	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	6	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			5864	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	858	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	502	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ЗАРЯКИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ПАКЛИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 02.06 1988 г.
Заказ № 271 Тираж 60 экз.
Инв.№ 2370/3

gost.e-ecolog.ru