ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-157.13 87

Водопроводная станция подкачки производительностью до 100 м3/ час
для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 3

СМ. СМЕТЫ

г.Минск 1987 г.

2369-03
5-93

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-152.13 87

ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 м3/час ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 3

СМ. С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	16,12 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	13,57 тыс.руб.
1 м3 здания	54,51 руб.
1 м2 общей площади	271,29 руб.

Разработан проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем БССР
Приказ от 13.11.87 № 179

Главный инженер института А.М.Телеш
Главный инженер проекта В.И.Булавинцев
Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

г.Минск,1987г.

СОДЕРЖАНИЕ:

			стр.
I		Пояснительная записка	3
2		Объектный сметный расчет	4
3		Сводка стоимости строительно-монтажных работ	5
4		Ведомость затрат труда	8
		Сметы на:	
5	АС-СI	- на общестроительные работы	9
6	ВК-СI	-водопровод и канализацию	33
7	ОВ-СI	- отопление и вентиляцию	40
8	ТХ-СI	- приобрете ие и монтаж технологического оборудования	46
9	Э-С4	- приобретение и моетаж электрооборудования	59
I0	Э-С5	- электроосвещение	66
II	АП-СI	- приобретение и монтаж средств автоматизации	70
		Варианты конструктивн х решений на общестроительные и специальные работы:	
I2	АС-С2	- со стенами из монолитного бетона	76
I3	АС-С3	- усиленного пола	82
I4	АС-С4	- четырехслойной кровли	84
I5	ВК-С2	-водопровода и канализации	86
I6	ОВ-С2	-отопления и вентиляции	90
I7	Э-СI	-приобретения и монтажа электрооборудования (вариант I).	94
I8	Э-С2	-приобретения и монтажа электрооборудования (вариант 2).	I00
I9	Э-С3	-приобретения и монтажа электрооборудования (вариант 3).	I07
20	ТХ-С2	-приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом К 20/30)	II4
2I	ТХ-С3	-приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом К 45/55А)	I27
22	ТХ-С4	-приобретение и монтаж оборудования (вариант с насосом К 45/30)	I4I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект водопроводной станции подкачки производительностью до 100 м3/час для строительства в БССР со стенами из кирпича разработан взамен типового проекта 901-2-132 на основании плана типового проектирования на 1987 г., утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.II.86г. № 27 (тема Т3.12.I) в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Госстроем БССР 30.01.87г.

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" в ценах 1984 г. для промышленно-гражданского строительства БССР.

Накладные расходы приняты:

- для общестроительных работ - 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8%.

Транспорт лишнего грунта принят на 1 км.

Сметы на общестроительные работы, выборка затрат труда составлены для основного варианта со стенами из кирпича при следующих конструктивных решениях:

- фундаменты ленточные из монолитного бетона класса В 7,5 (М-100);
- наружные стены из керамического рядового эффективного утолщенного кирпича с наружным слоем из лицевого керамического эффективного кирпича;
- покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных и ребристых панелей;
- кровля - рулонная из 3-х слоев наплавляемого рубероида РМ 420-I;
- перегородки кирпичные;
- проемы - блоки с раздельными переплетами под окраску масляной краской за два раза;
- внутренняя отделка - согласно ведомости отделочных работ.

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на строительство водопроводной станции подкачки производительностью до 100м3/час со стенами из кирпича

Составлен в ценах, введенных с 01.01.84г.

Сметная стоимость 16,12 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Наимен. един. изм.	Показатели	
			строит. работ	монтаж. работ	инжен. оборуд.	прочих затрат	всего		К-во	стоимость един. изм. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АС-С1	Общестроительные работы	8,11	-	-	-	8,11	м3	295,71	27,43
2	ВК-С1	Водопровод и канализация	0,51	-	-	-	0,51	-"-	-"-	1,72
3	ОВ-С1	Отопление и вентиляция	0,43	-	-	-	0,43	-"-	-"-	1,45
4	ТХ-С1	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,62	2,57	1,94	-	5,13	-"-	-"-	17,35
5	Э-С4	Приобретение и монтаж электрооборудования	-	0,95	0,12	-	1,07	-"-	-"-	3,62
6	Э-С5	Электроосвещение	0,15	-	-	-	0,15	-"-	-"-	0,51
7	АП-С1	Приобретение и монтаж средств автоматизации	-	0,23	0,49	-	0,72	-"-	-"-	2,43
		Итого:	9,82	3,75	2,55	-	16,12	м3	295,71	54,51

Главный инженер института А.Телеш

Главный инженер проекта В.Булавинцев

Начальник отдела экономики и смет В.Столпнер

Руководитель группы О.Роскина

Составила Т.Пашкевич

сх

СВОДКА

объемов и стоимости работ к докальной смете типового проекта водопроводной станции подкачки производительностью до 100м3/час со стенами из кирпича

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					НУЧП					Удельный вес стоимости констр. элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
			прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановых накопл.	Всего	в том числе основн. зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	с накл. расходами % суммы по гр.7	в план. накопл. % стоимости по гр. 10,11	всего по данным гр. 10,11, 12,13	стоимость един. измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Общестроительные работы													
I. Земляные работы			64	16,5	8	5	77						
2. Фундаменты			463	-"-	76	43	582						
3. Усиленный пол в машинном зале			588	-"-	97	57	742						
4. Каналы и приямки			178	-"-	29	17	224						
5. С т е н ы			2405	-"-	397	221	3023						
6. Перегородки			189	-"-	31	17	237						
7. Покрытие			536	-"-	89	48	673						
8. Стальные конструкции крановых путей в т.ч.													
а) общестроительных работ			24	-"-	3	1	28						
б) металломонтажных работ			220	8,6	18	19	257						
9. Кровля			515	16,5	85	48	648						
10. Вентшахты ВШ1, ВШ2			89	-"-	12	7	108						
11. Установка стакана для крепления дефлектора			30	-"-	4	2	36						
12. Проемы:													
в т.ч.													
а) общестроительных работ			393	-"-	63	36	492						
б) металломонтажных работ			19	8,6	2	2	23						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.Полы			II4	I6,5	I9	II	I44						
I4,Внутренняя отделка			27I	-"-	43	26	340						
I5.Наружная отделка			I3	-"-	2	I	I6						
I6.Крыльца входа			94	-"-	I5	8	II7						
I7.Разные работы			275	-"-	43	24	342						
Всего по разделу I			6480	-	I036	593	8I09						
в т.ч.													
а) общестроительных работ			624I	-	I0I6	572	7829						
б) металломонтажных работ			239	-	20	2I	280						
П.Сантехнические работы													
А. Холодное и горячее водоснабжение													
а) сантехнические работы			I74	I3,3	22	I6	2I2						
б) строительные работы			42	I6,5	6	3	5I						
2. Канализация													
а) сантехнические работы			69	I3,3	9	6	84						
б) строительные работы			I5	I6,5	3	I	I9						
3. Водостоки													
а) сантехнические работы			92	I3,3	I2	8	II2						
б) строительные работы			27	I6,5	4	3	34						
Итого по А			4I9	-	56	37	5I2						
Б. Отопление и вентиляция													
I. Отопление													
а) сантехнические работы			285	I3,3	38	24	347						
б) монтажные работы			6	80	2	I	9						
в) строительные работы			4	I6,5	I	-	5						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.Вентиляция												
а) сантехнические работы			53	I3,3	8	4	65					
б) строительные работы			4	I6,5	-	-	4					
Итого по Б			352	-	49	29	430					
Всего по разделу П			77I	-	I05	66	942					
Ш.Приобретение и монтаж технологического оборудования												
I.Монтажные работы			2I26	80	262	I86	2574					
2.Строительные работы			83	I6.5	I3	8	I04					
3.Металломонтажные работы			440	8,6	38	39	5I7					
4.Оборудование(I942 руб.)												
Всего по разделу Ш			2649	-	3I3	233	3I95					
IУ.Электромонтажные работы												
I. Электрооборудование			825	87	57	69	95I					
Оборудование - I24 руб.												
2. Электроосвещение			I24	87	I3	8	I45					
3. Автоматизация			I67	87,80	5I	I5	233					
Оборудование - 49I												
Всего по разделу IУ			III6	-	I2I	92	I329					
Всего по сводке			II0I6	-	I575	984	I3575					

Составили: Т.Пашкевич
Л.Белякова
В.Шарыкина
З.Готовко

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

на строительство водопроводной станции подкачки производительностью до 100 м3/час со стенами из кирпича

№№ пп	Наименование работ	Чел/час
I	Общестроительные работы	1225
2	Водоснабжение и канализация	75
3	Отопление и вентиляция	60
4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	684
5	Электрооборудование	98
6	Электроосвещение	30
7	Автоматизация	114
	Всего:	2286

Руководитель сектора А.Ю.Шнапер

Составила Т.А.Пашкевич

Проверила рук.группы О.Р.Роскина

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАСС0 СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ТП901-2-130

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,109 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,523 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1225 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,826 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т,Ч, Г,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
2	Е1-183 Т,Ч, Г,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЬ 100СМ3	0,01	161,28 9,61	151,67 59,76	2	-	2 1	19,50 86,05	- 1
3	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	25,37	0,24 0,05	- -	6	1	- -	0,07 -	2 -
4	Е1-194 Т,Ч, Г,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,01	11,63 1,30	10,19 3,27	1	-	- -	2,63 4,71	- -
5	Е1-65 Т,Ч, Г,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	170,52 5,42	165,10 65,40	3	-	3 1	11,00 94,18	- 2
6	Е1-184 Т,Ч, Г,1,11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА	0,07	200,42 11,90	188,52 73,92	14	1	13 5	24,20 106,44	2 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАЕ,3 П.4 К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ГОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	124,25	0,24	-	30	6	-	0,07	9
		Т		0,05	-			-	-	-
8	Е1-194 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,07	11,63	10,19	1	-	-	2,63	-
		1000М3		1,30	3,27			-	4,71	-
9	Е1-960 Т,Ч, Г,3,67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,02	89,40	-	1	1	-	184,80	3
		100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-230 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 П.5 К=1,1 Т,Ч,Г,3,48 К=0,85К=2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ОТ КОТЛОВАНА И ОБРАТНО	0,04	31,60	31,60	1	-	1	-	-
		1000М3		-	11,03			-	15,88	1
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	41,50	-	1	1	-	89,60	1
		100М3		41,50	-			-	-	-
12	Е1-256 Т,Ч, Г,1,11 ТАЕ,3 Г.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	16,39	16,39	1	-	-	-	-
		1000М3		-	5,73			-	8,25	-
13	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	0,18	11,60	4,20	2	1	-	13,40	2
		100М3		7,40	2,73			-	3,93	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			64	11	19		19
			РУБ,					7		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			64	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	29	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	26	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			77	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	118	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			77	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	100М3	1,78	7,97 0,40	0,32 0,10	14	1	- -	0,80 0,13	1 -
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	12,60	25,35 1,55	0,76 0,23	319	20	10 3	2,86 0,30	36 4
16	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЕМ ПО ОСИ А	Т	-	254,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
17	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЯС КЛАДКИ В ПРЕДЕЛАХ УРОВНЯ ОТ ОТМ-0,130 ДО 0,020	М3	2,15	36,52 2,21	0,81 0,24	79	5	2 1	4,05 0,31	9 1
18	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,14	70,98 19,60	1,50 0,45	10	3	- -	38,10 0,58	5 -
19	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	0,14	224,00 10,80	4,37 1,31	32	2	- -	19,70 1,69	3 -
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	9	2	- -	33,60 0,58	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.				463	33	12 4		57 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				463	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				43	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	69	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСИЛЕННЫЙ ПОЛ В МАШИННОМ ЗАЛЕ								
21	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,42	40,28	0,99	17	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
22	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	8,49	8,99	-	76	14	-	3,00	25
		М3		1,62	-			-	-	-
23	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ИЗ БЕТОНА М200	9,76	25,25	0,77	246	10	7	1,87	18
		-ВИБРОБЕТОННЫХ		1,00	0,23			2	0,30	3
		М3								
24	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,13	16,00	1,40	2	1	-	12,30	2
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
25	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,13	372,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПО УКЛОНУ	2,16	22,59	-	49	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
27	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,42	104,51	1,74	44	9	1	40,20	17
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
28	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,42	91,10	1,30	39	20	-	81,10	34
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
29	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНАМ	0,07	85,00	1,76	6	-	-	8,22	1
		100М2		4,09	0,53			-	0,68	-
30	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ПЛИТЫ ДВП	16,51	1,83	0,21	30	14	3	1,40	23
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
31	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОЛА В МАШИННОМ ЗАЛЕ	0,01	90,00	1,50	1	-	-	33,60	-
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
32	Е6-85	-УСТРОЙСТВО САЛЬНИКОВ В УСИЛЕННОМ ПОЛУ Д=200 И Д	0,09	333,00	1,30	30	1	-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			588	74	11		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РУКП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ РУКП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			762	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	38,12	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
34	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ДНИЩ КАНАЛОВ	0,40	20,60	0,28	8	-	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
35	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,51	39,62	0,62	60	6	1	6,86	10
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
36	Е20-696	-УПОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОПИРАНИЯ НАСТИЛОВ ПО ПЕРИМЕТРУ НАПОЛЬНОГО КАНАЛА	0,28	35,90	0,46	10	2	-	9,83	3
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
37	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,22	221,00	7,34	48	7	1	56,70	12
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	1
38	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
39	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ СТЕН КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ	0,06	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
40	Е20-660	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ МАРКИ Л-1	1,00	2,23	0,36	2	2	-	2,51	3
		ШТ		1,58	0,11			-	0,14	-
41	С113-822	-ЛКК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ3634-79								
		ЩТ		-	-			-	-	-
42	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,67	0,01	23	3	-	0,32	4
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ НИЗ НА								
		ОТМ-0,850								
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			178	22	2		37
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ								
43	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	45,23	46,60	0,87	2108	147	40	5,65	256
		ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО		3,24	0,26			12	0,34	15
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ								
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
44	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	6,43	38,86	0,81	250	14	6	3,90	25
		КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ		2,10	0,24			2	0,31	2
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО								
		М3								
45	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		ВЕСОМ ДО 4КГ ИМ-3 ИМ1 В ШВАХ		124,00	0,42			-	0,54	-
		КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ								
		Т								
46	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,06	17,30	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		-	-			-	-	-
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е8-57	-РАСЦИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,87	13,10	-	11	11	-	21,00	18
		100М2		13,10	-			-	-	-
48	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	0,28	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
49	582821-0696	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПЕ13-37,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1ВЫП.4	5,00	2,66	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	582821-0692	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ13-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1ВЫП.4	4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1ВЫП.4	4,00	0,93	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	582821-0693	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ16-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1ВЫП.4	2,00	1,44	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	582821-0694	-ПЕРЕМЫЧКИ БРСКОВЫЕ Ж/Б 8ПЕ17-2,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1ВЫП.4	1,00	1,58	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		2405	174	48		303
				РУБ,				15		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		221	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3023	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	420	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		3023	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	420	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	259	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
54	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В	0,21	688,63	7,59	185	13	1	115,00	24
				62,00	2,28			-	2,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО								
		100М2								
55	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ММ1 К1 К2	0,01	421,00	-	4	-	-	54,30	1
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		189	13	1		25
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		237	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		237	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
56	Е7-46С	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	2,93	0,71	15	5	3	1,65	8
				0,98	0,26			1	0,34	2
		ШТ								
57	Е7-466	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,41	0,77	1	1	-	0,91	1
				0,53	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
58	Е7-469	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,79	1,00	4	1	2	1,18	2
				0,68	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
59	524111-5443	ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ	2,00	111,00	-	222	-	-	-	-
	ГР.06-08	ПГ-4АТ5Т.ГОСТ22701.1-77		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.1.331	ШТ								
60	584111-0016	ПЛИТА ПОКРЫТИЯ 2ГВ6-4АТ5Т-7	1,00	96,50	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	584221-0610	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-4Т,1.161-1В.60	3,00	35,70	-	107	-	-	-	-
	ГР06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	Г.91056									
62	584221-0605	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-6Т,1.161-1В.60	1,00	35,80	-	36	-	-	-	-
	ГР06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	Г.91056									
63	С584221-0629	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-4Т,1.161-1В.60	1,00	27,80	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК СВЕРХ УЧТЕННЫХ В ПОКРЫТИИ	0,01	363,00	8,00	6	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
65	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е6-168	МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОДУШКИ ПОД ПЛИТЫ М-200	0,09	43,64	1,06	4	-	-	8,54	1
		М3		4,91	0,32			-	0,61	-
67	С124-63	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	372,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ИМ-2	0,01	465,00	1,60	-	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
69	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е26-242 26-290	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ДИАМЕТРОМ 150ММ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ ДЛЯ ВЕНТШАХТ	1,00	2,42	0,17	2	-	-	0,54	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
71	Е26-242 26-290	ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ 140ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТ И КАНАЛИЗАЦ.СТОЯКА	3,00	2,42	0,17	7	1	1	0,54	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
72	Е26-242	ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ 140ММ В РЕБРИСТОМ ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	1,00	2,20	0,15	2	-	-	0,68	-
		ШТ		0,28	-			-	-	-
73	Е46-69	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЯ ДО 0,1М2 ПОСЛЕ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ	0,01	85,98	0,80	1	-	-	54,90	1
		М3		27,70	0,24			-	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				536	10	6		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ								
74	Е6-168	М/Е СГОРНЫЕ ПОДУШКИ В СТЕНАХ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КРАНОВЫЕ ПУТИ	0,04	36,64	1,06	1	-	-	0,24	-
				4,91	0,32			-	0,41	-
			М3							
75	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МАРКИ АМ-2	0,02	559,00	1,30	7	1	-	64,00	1
			Т	38,00	0,39			-	0,50	-
76	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30	-	3	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
77	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С-2	0,01	372,00	-	4	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
78	Е9-63 Т,Ч, ТАБЛ2 Г,2 К=1,1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАНОВОГО ПУТИ	0,69	37,09	16,50	26	10	11	22,66	16
			Т	14,19	6,24			4	8,05	6
79	С121-1803	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ МБ1	0,60	281,00	-	169	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
80	С121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСА В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 МАРКИ АМ1	0,10	251,00	-	25	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
81	Е10-28	УПОРЫ ДЛЯ КРАНА ИЗ БРУСКОВ 10СХ120Х50	-	110,00	1,30	-	-	-	24,00	-
			М3	12,90	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е26-63	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ БАЛКИ МБ1	-	64,40	1,70	1	-	-	74,10	-
				64,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
83	С111-32	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,01	106,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
84	Е13-165	УЧАСТКИ БАЛКИ МБ-1 ЗАДЕЛЬВАЮЩИЕСЯ В СТЕНУ	-	14,40	0,14	1	-	-	2,30	-
		ОКРАСИТЬ ЛАКОМ ХСЛ С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
85	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,20	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
86	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2-МЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ115	0,40	10,30	0,12	4	1	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			244	12	11		19
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			257	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			285	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,77	49,90	1,30	38	8	1	18,90	15
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
88	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,77	17,30	1,80	13	12	1	28,50	22
				15,50	0,53			-	0,68	1
		100М2								
89	С140-10991	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400 ТОЛЬ 10СММ	7,91	20,70	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
90	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,77	42,92	0,74	33	6	-	14,30	11
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
91	Е12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,77	7,71	0,19	6	2	-	4,72	4
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
92	Е12-74	УСТРОЙСТВО 3Х СЛОЙНОЙ КРОВЛИ	0,77	319,64	11,70	245	36	9	80,00	61
	111-375	ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА								
	111-370	МАРКИ РМ420-1 С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ		46,60	3,50			3	4,51	3
		100М2								
93	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО ВЕРХУ КИРПИЧНЫХ СТЕН	0,08	192,00	0,41	16	4	-	83,00	7
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			515	68	11		120
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	151	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	151	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТШАХТЫ ВШ1 ВШ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	1,38	36,52	0,81	50	3	1	4,05	6
				2,21	0,24			"	0,31	"
		М3								
95	Е7-21	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	2,00	7,12	1,33	14	2	3	1,63	3
				0,97	0,47			1	0,61	1
		ШТ								
96	6С8-10490	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300 МАРКИ ВП2 ИЗ БЕТОНА М-200	0,11	63,36	"	7	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
97	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	"	1	"	"	"	"
		100КГ								
				"	"			"	"	"
98	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	31,60	"	1	"	"	"	"
		100КГ								
				"	"			"	"	"
99	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	40,80	"	2	"	"	"	"
		100КГ								
				"	"			"	"	"
100	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,30	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		100КГ								
101	Е15-260	ШАБРОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ	0,02	82,22	6,20	2	1	"	65,00	1
		100М2		37,10	3,85			"	4,97	"
102	Е15-201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УСЛОЖНЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	0,03	79,24	4,90	3	1	"	57,40	2
				35,60	2,33			"	3,01	"
		100М2								
103	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ВЕРХУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ВП2	0,02	42,92	0,74	1	"	"	14,30	"
				7,64	0,22			"	0,28	"
		100М2								
104	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,02	192,00	0,41	4	1	"	83,00	2
		100М2								
				45,80	0,12			"	0,15	"
105	Е26-32	УТЕПЛЕНИЕ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВОКРУГ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	0,01	33,60	1,38	1	"	"	30,40	"
				17,10	0,41			"	0,53	"
		М3								
106	С114-97	МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	0,01	18,80	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
107	Е7-708	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ	"	65,40	14,70	1	"	"	15,00	"
				8,88	4,41			"	5,69	"

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИСКОГОВОЙ МАСТИКОЙ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			89	8	4		14
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 11. УСТАНОВКА СТАКАНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРА								
108	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,44	1,03	2	1	1	1,-	-
				1,01	0,38			-	0,69	-
		ШТ								
109	589321-0610 ПР06-08 Г	-СТАКАН СБ7А-1,1,494-24 В,1	1,00	13,00	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ КОЗЬРЕК КРЕ- -ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФЭ2	0,03	192,00	0,41	7	2	-	83,00	3
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
111	Е20-696	-ПРИЖИМНАЯ ПОЛОСА ПГ-	0,02	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МАРКИ МС-1	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,0-	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	Е10-28	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОЙ ПОЛОСЫ ПГ2	-	110.-0	1,30	-	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
115	Е12-307	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,02	39,50	-,80	1	-	-	19,30	-
				13,40	1,-			-	1,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ УТОЛЩЕННОЙ ЧАСТИ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ(ВОКРУГ СТАКАНА)								
		100М2								
116	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	0,08	65,70	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			30	3	1		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
117	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,47	4,50	0,34	7	2	-	2,56	4
				1,49	0,10			-	0,13	-
		М2								
118	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9	1,47	21,00	-	31	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
119	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	269,80	1,50	4	-	-	43,10	1
				23,50	0,65			-	0,58	-
		100М2								
120	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	3,00	1,78	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
121	Е20-410	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ НА ОКОННОМ ПРОЕМЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	3,00	1,50	0,10	5	3	-	1,63	5
				1,02	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С121-1973	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ РМ-1 Т	0,04	464,00	-	19	-	-	-	-
123	Е15-614	ОКРАСКА РЕШЕТКИ С ДВУХ СТОРОН 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	2 -
		ДВЕРНЫЕ								
124	Е10-105 Т,Ч,ПГ3,1 К=1,32 К=1,27	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ГЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ/ М2	4,71	1,64 0,73	0,35 0,11	8	3	2 1	1,16 0,14	5 1
125	С122-267	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8У,ДС18-8У,ДС20-8У,ДС20-9У МАРКИ ДН21-10ГГУ М2	2,05	22,10 -	- -	45	-	- -	- -	- -
126	С122-268	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,ДВУГОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДС20-4,8У МАРКИ ДН21-13ГГУ М2	2,66	22,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
127	Е10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,71	1,40 0,20	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -
128	Е6-255	УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ М	12,86	3,26 0,50	0,02 0,01	42	6	- -	0,78 0,01	10 -
129	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,80	1,46 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
130	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,99	2,16 0,67	0,13 0,04	11	3	- -	1,16 0,05	6 -
131	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С МАРКИ ДГ21-9ГП ДГ21-9П М2	3,60	12,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
132	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОГОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С МАРКИ ДГ21-9Г	М2	1,39	12,60	-	18	-	-	-	-
133	С122-261	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОГОЛЬНЫЕ МАРКА ДС18-8,ДС20-8,ДС20-9 МАРКИ ДГ21-9П	М2	1,80	15,70	-	28	-	-	-	-
134	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
135	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
136	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЯ	КОМПЛ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-
137	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХГОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
138	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				412	20	2		37
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				492	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				515	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	31	-		-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 245 ГО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.4								
139	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,06	40,28	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
140	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,45	22,59	-	10	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
141	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,06	104,51	1,74	6	1	-	40,20	2
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
142	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 20ММ	0,11	12,86	0,28	1	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
143	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,06	91,10	1,30	5	3	-	81,10	5
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 222								
144	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,11	40,28	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,86	22,59	-	19	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	60,65	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
147	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,11	453,00	0,75	49	5	-	75,50	8
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
148	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,01	71,20	0,80	1	-	-	49,20	1
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		ДЕТАЛЬ 240								
149	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,02	40,28	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
150	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,15	22,59	-	3	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
151	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,02	405,59	4,52	8	1	-	108,00	2
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			114	13	-		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

152	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	0,42	5,16 3,10	0,15 0,04	2	1	- -	6,00 0,05	2 -
		100М2								
153	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	0,42	12,90 6,80	0,07 0,02	5	3	- -	12,70 0,03	5 -
		100М2								
154	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,18	39,85 24,40	1,10 0,33	7	4	- -	45,00 0,43	8 -
		100М2								
155	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,18	5,84 4,90	0,05 0,02	1	1	- -	9,70 0,03	2 -
		100М2								
156	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,99	92,08 60,00	6,20 3,58	183	79 7	12 -	64,00 4,62	127 9
		100М2								
157	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,65	76,70 27,80	0,80 0,24	50	18	- -	49,30 0,31	32 -
		100М2								
158	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,05	12,90 6,80	0,07 0,02	14	7	- -	12,70 0,03	13 -
		100М2								
159	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,09	76,70 27,80	0,80 0,24	7	2	- -	49,30 0 31	4 -
		100М2								
160	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,30	5,84 4,90	0,05 0,02	2	1	- -	9,70 0,03	3 -
		100М2								

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			271	116	12		196
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	250	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	250	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
161	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УГЛУБЛЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,06	79,24	4,90	5	2	-	57,40	3
		- РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ	100М2	35,60	2,33			-	3,01	-
162	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	0,87	9,43	0,01	8	2	-	4,14	4
			100М2	2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			13	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ. -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦА ВХОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД ВХОДНЫЕ КРЫЛЬЦА	1,30	8,99	-	12	2	-	3,00	4
		М3		1,62	-			-	-	-
164	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,32	22,59	-	7	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
165	Е8-179	КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	4,04	3,30	0,20	13	3	1	1,49	6
		М2		0,77	0,06			-	0,08	-
166	6С8-92386	ПЛИТЫ ПОЛА ВХОДА В ЗДАНИЕ	4,04	11,90	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
167	Е11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	73,72	1,02	3	1	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
168	Е11-77	ЗАГЛАЖИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
169	Е8-61	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	334,35	6,32	10	1	-	37,60	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.		94	8	1		14
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		117	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.		117	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
170	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,25	204,30	7,40	50	3	1	25,60	6
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	1
171	Е27-174	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	0,74	14,47	-	11	-	-	0,57	-
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ 15СМ		0,30	-			-	-	-
		100М2								
172	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК	0,25	112,10	-	27	2	-	14,40	4

901-2-157.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
173	Е27-79	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,41	266,58	0,71	108	16	-	74,00	30
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА								
174	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10	9,00	1,53	1	-	-	6,56	1
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
175	С122-565	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ 1Б4-4,2Б4-4 МАРКИ ДШ17-9	1,53	17,20	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
176	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	1,59	0,82	0,14	1	1	-	0,66	1
		М2		0,35	0,04			-	0,05	-
177	С122-603	-СТЕНКИ БОКОВЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ,ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ МАРКИ СБЦ18-4,5	1,59	7,52	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
178	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	1,05	0,90	0,05	1	1	-	1,23	1
		М2		0,64	0,01			-	0,01	-
179	С122-604	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ МАРКИ ПА4-9 ПП3-9	1,05	7,62	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
180	С122-605	-БРУСЬЯ КРЕПЕЖНЫЕ 1Д-1,1Д-2 МАРКИ БМ-18	7,12	0,35	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
181	Е10-28	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ПД-1	-	110,00	1,30	-	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
182	Е10-28	-ЦОКОЛЬ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
183	Е34-342	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	-	576,00	0,39	1	-	-	82,60	-
		НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		48,60	0,12			-	0,15	-
		100М2								
184	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,08	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
185	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	8,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
186	С122-607	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УМ-2 В-2	44,00	0,29	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ	0,08	36,46	0,81	3	-	-	3,90	-
				2,10	0,24			-	0,31	-

901-2-157.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОД ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА								
		М3								
188	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,01	70,96	5,60	1	-	-	56,00	-
				32,00	3,40			-	4,39	-
		100М2								
189	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,01	5,84	0,05	1	-	-	9,70	-
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
190	Е10-140	-КОНОПАТКА ОТВЕРСТИЙ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	0,54	1,40	-	1	-	-	0,36	-
		М2		0,20	-			-	-	-
191	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,04	89,50	14,70	4	-	-	16,00	1
		100М		9,44	4,41			-	5,69	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.		275	23	1		45
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		362	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.		362	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6480	612	142		1072
				РУБ.				47		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	358	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		572	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	341	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1484	-		-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	809	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			21	-	-		-
		ГЛАВНЫЕ НУЧГ =	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8109	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1523	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	826	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС 7,5Х9(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,512 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,090 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в том числе ЭКСПЛ. МАШИН	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в том числе ЭКСПЛ. МАШИН	в том числе ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	7,00	1,20 0,23	0,01 -	8	2	- -	0,37 -	3 -
2	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	2,21 0,29	0,03 0,01	27	3	- -	0,48 0,01	6 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,19	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,60 0,97	0,13 0,06	17	1	- -	1,51 0,05	2 -
5	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАЧЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	0,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е16-165	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	-			-	-	-
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	30,00	1,69	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
8	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
				-	-			-	-	-
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
9	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			174	9	-		15
								-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ТКАНИ ХПС МАРКИ 150	0,19	20,40	0,17	4	2	-	13,60	3
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
11	06-15-03П. 62 К-НА ТРАНСПОРТ= 1,18	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,23	103,84	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
12	Е26-70	-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,07	24,80	0,49	2	1	-	23,90	2
				-	-			-	-	-
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
13	С111-370	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РМ-350	7,90	0,22	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
14	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА								
		100М2				КОЭФФИЦИЕНТ МОНТАЖНОГО УПЛОТНЕНИЯ И РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ УЧТЕН В ОБЪЕМЕ				
15	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	0,07	12,60	0,05	1	1	-	21,10	1
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
16	06-02 П5-240	-ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛЯНЫХ НИТЕЙ	0,08	111,30	-	8	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	6	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	1,00	1,92	-	2	-	-	0,61	1
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								
18	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	10,55	3,10	0,01	33	4	-	0,58	6
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ С ФУТЛЯРОМ		0,37	-			-	-	-
		М								
19	Е17-17 Т Ч П1.5 И П.1.8	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ; РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	11,34	0,06	11	1	-	1,72	2
				1,06	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
20	Е17-62 П24-15 П1-417	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ	1,00	23,34	0,14	23	2	-	3,02	3
				1,86	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПОДВОДКОЙ КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			69	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,40	9,78	0,20	4	-	-	0,60	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,35	0,06			-	0,08	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М								
22	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	0,40	1,13	-	1	-	-	0,97	-
		ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100								
		М		0,59	-			-	-	-
23	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	1,00	9,70	1,04	10	2	1	8,04	8
		БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ								
		КГ		2,36	0,31			-	0,00	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15	2	1		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОСТОКИ								
24	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	13,00	3,10	0,01	40	5	-	0,58	8
		М		0,37	-			-	-	-
25	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ММ			-			-	-	-
		ШТ			-			-	-	-
26	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
27	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
28	Е22-363	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ЗАХЛОПКА	0,03	634,00	129,00	19	3	6	134,00	4
		Т		83,90	38,70			1	49,92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			92	11	6		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 400ММ	0,72	9,78	0,20	7	-	-	0,60	-
		М		0,35	0,06			-	0,08	-
30	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100	0,72	1,13	-	1	-	-	0,97	1
		М		0,59	-			-	-	-

901-2-157.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	2,00	9,70	1,04	19	5	2	8,04	16
		ШТ		2,36	0,31			1	0,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			27	5	2		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			419	38	7		75
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			512	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	48	-		-

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ П АКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС 7,5Х9(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,630 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,080 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т=-26									
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	42,00	0,86 0,21	0,01	36	9	0,36	15		
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01	5	1	0,36	2		
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,48	4,01 3,80	-	2	2	5,26	3		
4	24-07-31 П09-08	-КОНВЕКТОР УНИВЕРСАЛ ЭКМ	18,40	7,81	-	144	-	-	-		
5	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	18,40	0,26 0,22	0,03 0,01	5	4	0,39	7		
6	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	0,01	-		

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
7	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ; ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,92	"	2	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
			ШТ							
		ТЕПЛОВОЙ ВВОД								
8	Е16-79	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	3,00	1,37	0,11	4	1	"	0,46	1
				0,29	"			"	"	"
			М							
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	4,01	"	1	"	"	5,26	"
				3,80	"			"	"	"
			100М							
10	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,16	0,10	5	3	"	1,02	4
				0,77	"			"	"	"
			ШТ							
11	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	1,00	1,17	0,10	1	1	"	1,02	1
				0,53	"			"	"	"
			ШТ							
12	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	1,00	20,65	0,25	21	2	"	4,05	4
				2,44	0,08			"	0,10	"
			ШТ							
13	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ВВОДА	0,16	36,23	0,49	6	1	"	10,32	2
			100 КГ	6,40	0,15			"	0,19	"
14	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	14,80	"	30	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
			ШТ							
15	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 Д25	1,00	2,86	"	3	"	"	"	"
			ШТ	"	"			"	"	"
16	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
			ШТ							
17	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,01	18	1	"	0,33	1
				0,20	"			"	"	"
			КОМПЛ							
18	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	"	5	"	"	0,32	1

901-2-157.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			291	25	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	6
			100М2	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	1,00	7,36 0,92	0,04 0,01	7	1	- -	1,62 0,01	2 -
		М2								
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,52 0,88	0,05 0,02	5	3	- -	1,41 0,03	4 -
		1ШТ								
22	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1,00	13,62 2,50	0,03 0,01	14	3	- -	4,30 0,01	6 -
		ШТ								
23	Е20-582	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400	1,00	26,81 2,09	0,17 0,05	27	2	- -	3,65 0,06	4 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			53	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,05	20,40 8,37	0,17 0,05	1	-	- -	13,80 0,06	1 -
		М3								
25	06-02-2	-МАТЫ СТЕКЛОВАТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	0,08	8,74	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П8-092 К НА ТРАНСПОРТ= 1,04 К=1,03 К=1,6	В РУЛОНАХ М3		-	-			-	-	-
26	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,01	12,60 11,80	0,05 0,02	1	-	- -	21,10 0,03	- -
27	06-02 П5-240	-ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛЯНЫХ НИТЕЙ 100М2	0,01	111,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			352	36	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			28				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ.				12			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			612				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				68			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				36			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			430				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				80			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				42			

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС(МОНОЛИТ И КИРПИЧ)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-С1(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)

НА ПРЕОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М2/ЧАС С НАСОСОМ К 45/55

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,137 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,774 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 684 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,453 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2301-1016	-НАСОС-К 45/55 ШТ	4,00	345,00	-	1380	-	-	-	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ ШТ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148
3	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	336,00	21,00 0,03	2,09 -	10	-	8 -	2,70 -	11 -
4	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
5	Ц3-1-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
6	2908-27 П.33	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ШТ	1,00	18,90 76,00	1,06 -	76	-	1 -	1,37 -	1 -
7	ЦССН Т.Ч.61 Т.Ч.П9	-СБОРКА И РАССТАНОВКА ШТ	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
8	2419-96 Ч.1П.12	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ Ц?	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
9	5601-02	-ШКАФЧИК ДЕРЕВЯННЫЙ Д 33-2 ДЛЯ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П541	ОДЕЖДЫ								
		ШТ		0	0			0	0	0
10	2402-01	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	0	6	0	0	0	0
	П29	ШТ		0	0			0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1943	103	18		180
				РУБ.				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1762	0	0		0
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		36	0	0		0
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		61	0	0		0
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1881	0	0		0
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		181	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		82	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		0	39	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		0	0	0		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		0	15	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		0	53	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		284	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		0	214	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		0	0	0		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		0	127	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2165	0	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		0	214	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		0	0	0		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		0	127	0		0
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.1								
11	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	530,00	0	5	0	0	0	0
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		0	0			0	0	0
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
12	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	0,01	107,58	15,95	1	1	0	136,00	1
	К1,1	Т		87,01	8,51			0	10,98	0
13	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	690,00	0	-	-	0	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		0	0			0	0	0
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т								
14	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	-	137,50	4,13	-	-	-	200,00	-
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				125,40	1,31			-	1,69	-
15	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			-	10,10	1
17	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,10	419,4	-	42	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
18	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,10	87,01	14,63	9	7	2	110,00	11
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			1	10,10	1
19	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	377,30	-	23	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т								
20	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,06	56,21	11,87	3	2	-	63,00	6
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				40,92	6,43			-	8,29	-
21	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ								
		ШТ								
22	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ШТ		6,89	0,19				0,25	
23	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	4,00	37,00		148				
		ШТ								
24	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	4,00	9,62	0,62	38	19	2	8,00	32
		ШТ		4,77	0,12				0,15	1
25	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ	2,00	23,00		46				
		ШТ								
26	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
		ШТ		3,38	0,04				0,05	
27	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бР ДУ100;РУ16	2,00	15,37		31				
		ШТ								
28	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ		3,07	0,06				0,08	
29	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10б8бК1,ДУ15,РУ10	2,00	1,59		3				
		ШТ								
30	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81		2	2		1,00	2
		ШТ		0,75						
31	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	4,00	1,33	0,10	5	3		1,00	4
		ШТ		0,78						
32	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26		1				
		М								
33	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1			1,00	1
		М		0,43	0,01				0,01	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			557	65	8		106
			РУБ.					1		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.2								
34	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	530,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ.								
	К0,95=Ф6	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
	Ф6.1,04	КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА;СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ;КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
35	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
36	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА;СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ;КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ;НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ;ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
37	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	1
38	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,13	419,44	-	55	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА;СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ;КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
39	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,12	87,01	14,63	10	8	2	110,00	13
	К1,1	Т		68,64	7,83			1	10,10	1
40	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,09	377,30	"	34	"	"	"	"
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		"	"			"	"	"
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
41	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,08	56,21	11,87	4	3	1	63,00	5
	К1,1	Т		60,92	6,43			1	8,29	1
42	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	3,00	58,50	"	176	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
43	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	3,00	12,60	1,01	38	21	3	11,00	33
		ШТ		6,89	0,19			1	0,25	1
44	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	5,00	37,00	"	185	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
45	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	9,42	0,62	47	24	6	8,00	68
		ШТ		4,77	0,12			1	0,15	1
46	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	2,00	23,00	"	46	"	"	"	"
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
47	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
		ШТ		3,38	0,04			"	0,05	"
48	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	2,00	15,37	"	31	"	"	"	"
	К1,098	ДУ100,РУ16		"	"			"	"	"
		ШТ								
49	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ		3,07	0,06			"	0,08	"
50	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ	2,00	1,59	"	3	"	"	"	"
	К1,098	ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10								

ПРОГРАЧМНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 10020111

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
52	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			693	77	12		125
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			813		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	154			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			813	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.3

55	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,26	419,44	-	109	-	-	-	-
	К1,035			-	-			-	-	-
	К0,95									

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,25	87,01	14,63	22	17	6	110,00	28
		т		68,64	7,83			2	10,10	3
57	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	5,00	37,00	-	185	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
58	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	9,42	0,62	47	24	4	8,00	40
		шт		4,77	0,12			1	0,15	1
59	1704-30076 доп.1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ-ВТ-150	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	Ц11-155-3	-МОНТАЖ	1,00	3,84	0,01	4	3	-	4,00	4
		шт		2,56	-			-	-	-
61	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
62	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		шт		0,75	-			-	-	-
63	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		шт		0,78	-			-	-	-
64	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ;ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
65	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		м		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			432	48	8		78

			РУБ.					3		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	57	-	-		-	
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	1	-	-		-	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-		-	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-		-	
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	61	-	-		-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	375	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	38	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	18	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ УЗЕЛ НОМ.4								
66	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,09	419,44	-	38	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
67	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,08	87,01	14,63	7	5	2	110,00	9
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			1	10,10	1
68	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	377,30	-	11	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОЧСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
69	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,03	56,21	11,87	2	1	-	63,00	2
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			-	8,20	-
70	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ								
		ШТ								
71	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ								
				4,77	0,12			-	0,15	-
72	2307-10826	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	1,00	20,09	-	20	-	-	-	-
	К1,098	ДУ150;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ШТ		4,30	0,09			-	0,12	-
74	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,78	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		132	17	3		28
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ								
75	С159-3348 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,22	419,46	-	92	-	-	-	-
		Т								
76	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,21	87,01	14,63	18	14	3	110,00	23
		Т		68,64	7,83			2	10,10	2
77	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	0,18	377,30	-	68	-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
78	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ	0,18	56,21	11,87	10	7	2	63,00	11
		Т		40,92	6,43			1	8,29	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			188	21	5		34
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗ	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		100М2		21,40	-			-	-	-
80	Е15-614	-ОКРАСКА УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
81	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	1,15	356,00	-	409	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е9-153	-МОНТАЖ	1,15	27,10	4,98	31	17	6	25,20	29
		Т		14,80	1,52			2	1,96	2
83	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	0,33	60,50	0,03	20	13	-	68,00	23
		100М2		38,40	-			-	-	-
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,96	22,59	-	44	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			523	45	6		79
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			517	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			621	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4468	376	60		630
			----					---------		---------
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1819	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			37	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			63	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1942	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	679	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			517	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	774	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	453	-		-

СОСТАВИЛ ШАРЫКИНА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС ВАРИАНТ 4

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э,Э.СО,Э,ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,075 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,124 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,951 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,131 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1042 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49	2,00	-	-	272	23	2	18,08	36	-		
		ШТ		136,00									
2	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	4,00	-	-	6	4	1	0,46	1	-		
				1,38				-	1,00	4	-		
								-	-	-	-		
		ШТ											
3	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	-	-	11	4	-	1,00	8	-		
				1,33				-	-	-	-		
		ШТ											
4	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,22	-	-	1	1	-	5,00	1	-		
				6,02				-	1,12	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
5	18-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,22	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
6	18-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,44	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,38				-	-	-	-
7	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				48,00				1	5,21	2	-
		100М									
8	18-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ МАШИН	0,04	-	-	1	1	-	23,00	1	-
				28,10				-	0,17	-	-
		100М									
9	18-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	-	-	4	2	2	43,00	3	-
				54,00				1	12,55	1	-
		100М									
10	18-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1		-	10,00	1	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
11	18-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО Т.ВРУ1-17-70УХЛ4									
12	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4,ШР-4	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
				91,46				-	-	-	-
		ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75								-	-
		ШТ									
13	18-571-12	-МОНТАЖ	1,60	-	-	4	2	2	2,00	3	-
		М		2,79				1	0,58	1	-
14	1504-05124	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,100А,4ЗАМ ПОЛЮСОВ-3=КТ6013У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	-	-	86	-	-	-	-	-
				21,52				-	-	-	-
		ШТ									
15	1517-1305-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
16	18-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	3	-	1,00	4	-
				1,84				-	-	-	-
		ШТ									
17	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		10,76				-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1477-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,99				-	-	-	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
20	1517-2114	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ 380В ТОК 100А=БПВ-1У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76	4,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		ШТ		7,96				-	-	-	-
21	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
22	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
		ШТ		1,77				-	-	-	-
23	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	-	-	3	1	-	0,40	2	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-
24	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,88				-	-	-	-
25	1517-1351-3-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		2,91				-	-	-	-
26	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,14				-	-	-	-
27	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		2,15				-	-	-	-
28	1517-1464-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6,00	0,51	-	3	1	-	0,20	1	-
30	36-05П.1-1 384	-КОНДЕНСАТОР К3 10ШТ	0,60	4,95	-	3	-	-	-	-	-
31	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	6,00	0,86	-	5	-	-	-	-	-
32	8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3	-
33	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	4,00	0,41	-	3	-	-	-	-	-
34	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	0,81	-	1	-	-	0,20	1	-
35	8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОД	4,00	0,16	-	1	-	-	0,20	1	-
36	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК -2,5 И ДР. ШТ	2,00	0,30	1	-	-	-	-	-	-
37	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	2,00	2,85	6	-	-	-	-	-	-
38	15-04АОП.5	БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	4,00	27,00	108	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3П.04-775	Т.ПМЛ=3220.02									
		ШТ		-				-	-	-	-
39	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
40	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	-	-	5	2	-	0,90	4	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
41	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1;ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		ТУ 16-522.112-74									
		ШТ									
42	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЯ МОНТАЖ=	10,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		0,70				-	-	-	-
43	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	10,00	-	-	7	3	-	0,60	6	-
				0,66				-	-	-	-
		ШТ									
44	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
45	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
		ШТ									
46	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
47	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
48	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-
		М									
49	15-09АОП.1 4ТАБЛ.5-07	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.5,0ММ2	66,00	-	-	2	-	-	-	-	-

901-2-157.1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		М		0,03	-	-	-	-	-	-	-
50	С151-1093К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660СЕч.3Х6+1Х4ММ2	18,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		М		0,34	-	-	-	-	-	-	-
51	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	12,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,19	-	-	-	-	-	-	-
52	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10М		1,51	-	-	-	-	-	-	-
53	01-13ТАбл3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 25Х1,6ММ2	8,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,24	-	-	-	-	-	-	-
54	с41649-1052	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,35	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Руб. 115	369	65		10		98	-
				Руб.				4		5	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.		75					
		ШЕФМОНТАЖ -		Руб. 9	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		Руб. -	-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		Руб. 124	-	-	-	-	-	-	-
				Руб.	456						
		ИТОГО:		Руб.	825	65		10		103	-
				Руб.				4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.	57	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.	-	-21	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		Руб.	-	-	-			2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.	-	9	-			-	-
		ИТОГО:		Руб. 124	882	74		10		105	-
				Руб.				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.	69	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.	-	33	-			-	-
		ИТОГО:		Руб. 124	951	74		10		105	-
				Руб.				4			

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1075	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	131	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	105	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	78	-	-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С5

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО,Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,145 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,058 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	18-593-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА Т.НСП02Х100/Р51-01,Т.СК-300	0,11	93,00	51,80	10	4	6	57,00	6				
		100ШТ		31,90	16,20			2	20,90	2				
2	18-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,01	71,50	1,30	1	1	"	80,00	1				
		100ШТ		50,00	0,52			"	0,67	"				
3	18-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	19,60	0,05	1	"	"	20,00	1				
		100ШТ		11,30	0,02			"	0,03	"				
4	18-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	"	"	28,00	1				
		100ШТ		15,80	0,02			"	0,03	"				
5	18-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	"	"	22,00	"				
		100ШТ		12,50	0,01			"	0,01	"				
6	18-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,41	60,80	22,80	25	10	9	41,00	17				
		100М		23,40	8,40			3	10,84	4				
7	18-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,26	12,70	3,71	3	2	1	13,00	3				
		100М		7,55	1,18			"	1,52	"				
8	18-4224	-МОНТАЖ ПРОВАДА В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,10	10,31	0,34	1	1	"	9,14	1				

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		5,71	0,34			-	0,44	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	18	16		30
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

9	15-07К=0,98	-СВЕТИЛЬНИК Т.НСП02Х100/Р51-01 ШТ	9,00	4,77	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	ТОЖЕ	-СВЕТИЛЬНИК КОЛЬЦЕВОЙ Т.СК-300 ШТ	2,00	2,12	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	092К=0,95	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60 ШТ	2,00	0,18	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	ТОЖЕ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100 ШТ	7,00	0,31	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	ТОЖЕ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200 ШТ	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 М	26,00	0,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,01	71,71	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5								
		1000М								
16	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	167,66	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	5,00	0,19	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
18	С151-1091К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	6,00	0,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
19	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,01	76,82	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
21	24-05	-КОРОБКА КОРБАЛИТОВАЯ ТРЕХРОЖКОВАЯ	4,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	092К=0,925	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	4,00	0,47	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ТОЖЕ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	3,00	0,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ТОЖЕ	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			81	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			85	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			124	18	16		30
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР АП-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АП-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РЗД.АП.Л1-11.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,724 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,491 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 1,600 КГ ШТ	10,00	2,30		23	-	-	-	-	-	-	0,02
2	Ц11-93-1	-МОНТАЖ ШТ	10,00	-	0,80	-	8	8	-	1,00	10	-	
3	1704-50520	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=ДД-П ТУ25-02-161384-78 1,400 КГ ШТ	3,00	18,50		56	-	-	-	-	-	-	
4	Ц11-111-2	-МОНТАЖ ШТ	3,00	-	1,78	-	5	5	-	3,00	9	-	
5	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 10,600 КГ ШТ	1,00	54,00		54	-	-	-	0,01	0,01	-	
6	Ц11-405-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-		-	3	3	-	4,00	4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2,66				-	-	-	-
7	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,60				-	0,01	-	-
		ШТ									
8	Ц12-806-1	-КРАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25	15,00	-	-	26	22	-	2,00	30	-
				1,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
9	Ц12-523-4	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА НЕПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	16,00	-	-	3	3	-	0,30	5	-
				0,21				-	-	-	-
		М									
10	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	3,00	-	-	9	4	-	2,00	6	-
				2,91				-	0,01	-	-
		ШТ									
11	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-20	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		ШТ									
				1,47				-	0,01	-	-
12	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	-	-	6	3	-	1,00	12	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
13	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,35	-	-	2	2	-	8,00	3	-
		100ШТ		5,69				-	-	-	-
14	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,27	-	-	13	5	3	31,00	8	-
				48,00				1	5,21	1	-
		100М									
15	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,18	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	-	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
18	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,16	-	-	5	1	1	16,00	3	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
19	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,18	-	-	4	2	-	15,00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М		20,60				-	0,25	-	-
20	Ц8-91-4	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГРУППОВОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ ШТ	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	61,00 1,82	1 -	- -
21	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,01	- 108,00	-	1	-	- -	61,00 12,69	1 -	- -
		ЩИТ АВТОМАТИКИ									
22	15-17А.7П. 01-1016	-ЩИТ Т.ШМ-100Х600 ШТ	1,00	30,00 -	30	-	-	- -	- -	- -	- -
23	Ц11-680-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 3,09	-	3	2	- -	3,00 0,14	3 -	- -
24	1517-1507	-КОМПЛЕКТ КРЕПЯЩИХ ДЕЕК= КОМПЛ.	1,00	2,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	8,00	4,40 -	35	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
26	1517-1450-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ		8,00	7,40 -	59	-	-	- -	- -	- -	- -
27	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,150 КГ ШТ	1,00	0,75 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
28	1517-1414-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ		1,00	3,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
29	3606-10428	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР =ТВ1-1 ШТ	1,00	0,95 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
30	1517-1453-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ		1,00	1,00 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
31	15-044.69П .15-753	-РЕЛЕ Т.ВЛ-56 ШТ	1,00	33,00 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
32	1517-1428-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
33	15-04д.73П	-РЕЛЕ Т.ВС33-1	1,00	18,00	18	-	-	-	-	-	-
	12-273	ШТ									
34	1517-1429-1-3	АВОДСКОй МОНТАЖ=	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
35	1504-12015	-РЕЛЕ Т.РКВ11-43=	1,00	8,60	9	-	-	-	-	-	-
		1,100 КГ ШТ									
36	1517-1429-1-3	АВОДСКОй МОНТАЖ=	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
37	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4И СЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	4,00	7,60	30	-	-	-	-	-	0,01
		1,500 КГ ШТ									
38	1517-1428-1-3	АВОДСКОй МОНТАЖ=	4,00	2,50	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
39	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ОТКРЫТОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	6,00	4,60	28	-	-	-	-	-	-
		0,280 КГ ШТ									
40	1517-1429-1-3	АВОДСКОй МОНТАЖ=	6,00	3,75	22	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
41	1517-1495-1-3	АЖИМЫ=	100,00	0,30	30	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
42	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		2,17				-	-	-	-
43	23-07	-КРАН Т.14М1-16	13,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		1,48				-	-	-	-
44	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,00				-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ									
45	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	М	45,00	0,28	-	13	-	-	-	-	-
46	15095-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3	М	45,00	0,02	-	1	-	-	-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	М	5,00	0,02	-	1	-	-	-	-	-
48	01-13Т.18.1	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ Д=14Х2	М	16,00	0,48	-	8	-	-	-	-	-
49	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Д=10Х1	М	3,00	0,44	-	1	-	-	-	-	-
50	241649-1061	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=15ММ	М	16,00	0,15	-	2	-	-	-	-	-
51	24-05Д.22П 1-1468	-КОРОБКА Т.КС-20	ШТ	2,00	6,06	-	12	-	-	-	-	-
52	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	1М	4,00	0,54	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		457	105	67	4		116		0,05
			РУБ.					1		1		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				71					
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ.		34	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		491	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			62						
		ИТОГО:	РУБ.			167	67	4		115		0,05
			РУБ.					1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			51	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	24	-		-		-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		491	218	75	4		118	0,05
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		491	233	75	4		118	0,05
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		724	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-	-

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С2

НА ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,771 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 107 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЯС КЛАДКИ В ПРЕДЕЛАХ УРОВНЯ ОТ ОТМ.-0,130 ДО 0,020 М3	2,15	36,52	0,81	79	5	2	4,05	9
		-		2,21	0,24			1	0,31	1
2	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	0,14	224,00	4,37	31	2		19,70	3
		-		10,80	1,31				1,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			110	7	2		12
				РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			110				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				4			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			138				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			11				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
3	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	- 45,23	46,60	0,87	2108	147	40	5,65	256
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,24	0,26		-	12	0,34	15
		М3								
4	Е8-36-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ	- 6,43	65,49	0,81	421	14	6	3,90	25
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	2,10	0,24		-	2	0,31	2
		М3								
5	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	- 0,87	13,10	-	11	11	-	21,00	18
		100М2	-	13,10	-					
6	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	- 16,00	0,28	0,15	4	1	2	0,13	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	0,08	0,06		-	1	0,08	1
		ШТ								
7	582821-0696	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ13-37,БЕТОН	- 5,00	2,66	-	13	-	-	-	-
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	582821-0692	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ13-1,БЕТОН	- 4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН	- 4,00	0,93	-	4	-	-	-	-
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	582821-0693	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ16-1,БЕТОН	- 2,00	1,44	-	3	-	-	-	-
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	582821-0694	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ17-2,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	-	1,00	1,58	-	2	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ			-	-		-	-	-
		ШТ								
12	Е6-142	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М=50 ТОЛЩИНОЙ 250 И 380ММ	53,50	36,98	0,69	1978	180	37	6,23	333
				3,37	0,21			11	0,27	14
		М3								
13	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	0,28	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
14	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	1,00	0,93	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	582821-0692	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ13-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.8.4	2,00	1,19	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ НАД ПРОЕМАМИ	0,01	372,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	585	-	11	32
			РУБ.					-	4	- 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	585	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	97	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	17	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	53	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	735	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	4	-	-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	14	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	735	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	14	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО 100М2	-	888,63 62,00	7,59 2,28	1	-	- -	115,00 2,96	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
18	Е6-140	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 6М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-50 М3	0,10	52,69 6,95	0,88 0,26	5	1	- -	12,80 0,34	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
19	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ С-1 Т	-	372,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			-	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ								
		ДОБАЛЯЕТСЯ								
20	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ МАРКИ С-2 Т	-	372,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			-	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
21	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ - ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	1,99	92,08	6,20-	183-	80-	12	64,00-	127
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН -		40,00	3,58		-	7	4,62-	9
		100М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
22	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	1,99	33,90	1,00	67	41	2	37,00	74
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		-	116-	39-	10	-	53
			----					---		---
			РУБ.				-	6	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	19	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			- -	22	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	11	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			- -	21	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	146	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	93	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	48	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		-	146	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	93	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	48	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
23	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,50	79,24	4,90	119	53	7	57,40	86
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАБРЫЗГ		35,60	2,33			3	3,01	5
		100М2								
24	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	1,49	49,70	0,23	74	38	-	45,90	69
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		25,50	0,07			-	0,09	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М28П								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			193	91	7		155
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	189	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	189	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	614	53-	16		123
			РУБ.				-	8	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	614	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	771	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	771	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-СЗ

НА ВАРИАНТ УСИЛЕННОГО ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,111 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕННЫЙ ПОЛ В МАШИННОМ ЗАЛЕ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ - 100М2	0,42	104,51	1,74-	44-	9-	1	40,20-	17	
2	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ - 100М2	0,42	20,50 91,10	0,52 1,30-	38-	20	- - - -	0,67 81,10-	- 34	
		ДОБАВЛЯЕТСЯ	-	47,70	0,39			- -	0,50	-	
3	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,42	405,59 61,40	4,52 1,36	170	26	2 1	108,00 1,75	45 1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88-	3	1	-	6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					1		1	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-	

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			88-	3	1	-	6
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТ КРОВЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОЬОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОЙЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,088 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,019 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 16 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,008 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	С140-10991	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400 ТОЛЩ.100ММ М3	7,91	20,70	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е12-74 111-375,11 1-370	-УСТРОЙСТВО 3-Х-СЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА МАРКИ РМ420-1 С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	0,77	319,64	11,70	246	36	9	80,00	62
				46,60	3,50			3	4,51	3

ДОБАВЛЯЕТСЯ

3	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350 ТОЛЩ.80ММ М3	6,33	21,00	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Е12-156 111-376,11 1-371	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА ВЕРХНИЙ СЛОЙ-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РК-420А,3 НИЖНИХ СЛОЯ-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С	0,77	452,28	10,40	348	27	8	58,60	45
				34,90	3,14			2	4,05	3

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЫЛЕВИДНАЯ ПОСЫПКА РПП-300А 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	9	1		17
			РУБ.					1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				19			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				8			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				19			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				8			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			71	9	1		17
			РУБ.					1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				19			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				8			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			88				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				19			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				8			

СОСТАВИЛ ПАШКЕВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС 7,5Х9(КИРПИЧ И МОНОЛИТ)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК-С2(ВАРИАНТЫ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,742 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 12,715 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6600 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,495 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННЫХ ВАРИАНТОВ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗДЕЛ И ЗАМЕНЯЕТСЯ СООТВЕТСВУЮЩИМ РАЗДЕЛОМ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВАРИАНТЕ ВЫПУСКА ВОДОСТОКА НА ОТМОСТКУ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	1,92 0,38	- -	2	-	- -	0,61 -	1 -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ С ФУТЛЯРОМ М	14,55	3,10 0,37	0,01 -	45	5	- -	0,58 -	8 -
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,01	2 -
4	Е22-363	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ЗАХЛОПКА Т	0,03	634,00 83,90	129,00 38,70	19	3 1	4 -	134,00 49,92	4 1
5	Е17-17 Т Ч П 1,5 / П.1.8	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	11,34 1,06	0,06 0,02	11	1	- -	1,72 0,03	2 -
6	Е17-62 Г24-15 У1-417	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ	1,00	23,34 1,86	0,14 0,04	23	2	- -	3,02 0,05	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПОДВОДКОЙ	КОМПЛ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	12	4		20
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е22-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С	0,80	9,78	0,20	8	-	-	0,60	-
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,35	0,06			-	0,08	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М								
8	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ Д100	0,80	1,13	-	1	-	-	0,97	1
		М		0,59	-			-	-	-
9	Е22-511	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	2,00	9,70	1,04	19	5	2	8,04	16
		ШТ		2,36	0,31			1	0,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	5	2		17
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВАРИАНТ ВЫПУСКА ВОДОСТОКА НА ОТМОСТКУ								
10	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	3,10	0,01	22	3	-	0,58	4
		М		0,37	-			-	-	-
11	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ.ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
13	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,70	3,12	0,07	2	-	-	0,86	1
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
14	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,01	4,22	-	1	-	-	5,16	-
		100М		3,73	-			-	-	-
15	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	0,57	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
16	Е22-362	-ГИДРОЗАТВОР	17,37	777,00	162,00	13496	3300	2816	305,00	5298
		Т		190,00	48,60			844	62,69	1089
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			13540	3305	2814		5306
			РУБ.					846		1089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13540	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3855	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1226	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2692	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16566	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12667	-		-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4473	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			16566	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12667	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4473	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13683	3322	2820		5343
			-"-					-"-		-"-
			РУБ.					846		1091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3865	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	326	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1236	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2699	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16707	-	-		-
		НОРЧАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12700	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4488	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12715	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4495	-		-

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС 7,5Х9(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ-С2(ВАРИАНТЫ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,344 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т=-22 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	42,00	0,86 0,21	0,01 -	36	9	-	0,36 -	15 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	-	0,36 -	2 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,48	4,01 3,80	- -	2	2	-	5,26 -	3 -
4	24-07-31 П09-08	-КОНВЕКТОР УНИВЕРСАЛ ЭКМ	17,25	7,81 -	- -	135	-	- -	- -	- -
5	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	17,25	0,26 0,22	0,03 0,01	4	4	-	0,39 0,01	7 -
6	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ММ; 15								
		ШТ								
7	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,92	"	2	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
		ТЕПЛОВОЙ ВВОД								
8	Е16-79	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	3,00	1,37	0,01	6	1	"	0,46	1
		КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ		0,29	"			"	"	"
		М								
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,03	4,01	"	1	"	"	5,26	"
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	"			"	"	"
		100М								
10	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,14	0,10	5	3	"	1,02	4
				0,77	"			"	"	"
		ШТ								
11	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	1,00	1,17	0,10	1	1	"	1,02	1
				0,53	"			"	"	"
		ШТ								
12	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	1,00	20,65	0,25	21	2	"	4,05	4
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,08			"	0,10	"
		ШТ								
13	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ВВОДА	0,16	36,23	0,49	6	1	"	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			"	0,19	"
14	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	14,80	"	30	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
15	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 А25	1,00	2,86	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
17	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,01	18	1	"	0,33	1
				0,20	"			"	"	"
		КОМПЛ								
18	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	2,00	2,41	"	5	"	"	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ		0,20	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			281	25	"		41

			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	2	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	4	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	16	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	9	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			335	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	49	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	26	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			344	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	56	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	30	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			281	25	"		41

			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	2	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	4	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	16	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	"	"		"

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ БЕЛЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС ВАРИАНТ 1

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО,Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,971 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,058 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,913 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	93 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,069 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1042 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49	2,00	-	-	272	23	2	18,08	36	-		
			ШТ	136,00									
2	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ.С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0.1Т	4,00	-	-	6	4	1	0,46	1	-		
				1,38				-	1,00	4	-		
									-	-	-		
3	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,22	-	-	1	1	-	4,00	1	-		
			100М	4,88				-	0,92	-	-		
4	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,66	-	-	1	1	-	2,00	1	-		
			100М	1,21				-	-	-	-		
5	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ		68,00				1	5,21	2	-
		100М									
6	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,04	-	-	1	1	-	23,00	1	-
				28,10				-	0,17	-	-
		100М									
7	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	10,00	1	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
8	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	-	-	4	2	2	43,00	3	-
				54,00				1	12,55	1	-
		100М									
9	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО Т.ВРУ1-17-70УХЛ4									
10	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4,ШР-4	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
				91,46				-	-	-	-
		ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75									
		ШТ									
11	Ц8-571-12	-МОНТАЖ	1,60	-	-	4	2	2	2,00	3	-
		М		2,79				1	0,58	1	-
12	1504-05124	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,100А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6013У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	-	-	86	-	-	-	-	-
				21,52				-	-	-	-
		ШТ									
13	1517-1395-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
14	Ц8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	3	-	1,00	4	-
				1,84				-	-	-	-
		ШТ									
15	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		10,76				-	-	-	-
16	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,99				-	-	-	-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-2114	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ 380В ТОК 100А=6ПВ-1У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76 ШТ	4,00	-	-	32	-	-	-	-	-
				7,96				-	-	-	-
19	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,61				-	-	-	-
20	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
				1,77				-	-	-	-
21	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,00	-	-	3	1	-	0,40	2	-
				0,66				-	-	-	-
22	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78 ШТ	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				1,88				-	-	-	-
23	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				2,91				-	-	-	-
24	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,14				-	-	-	-
25	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80 ШТ	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
				2,15				-	-	-	-
26	1517-1464-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				1,29				-	-	-	-
27	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6,00	-	-	3	1	-	0,20	1	-
				0,51				-	-	-	-
28	36-05П1-13	-КОНДЕНСАТОР К3 10ШТ	0,60	-	-	3	-	-	-	-	-
	84										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4,95							
29	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00			5					
		ШТ									
				0,86							
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00			3	2		0,50	3	
				0,55							
		ШТ									
31	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00			2					
		ШТ									
				0,41							
32	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00			3					
		ШТ									
				0,81							
33	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	4,00			1			0,20	1	
				0,16							
		ВЫВОД									
34	1517-1405	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК -2,5 И ДР.	2,00			1					
				0,32							
		ШТ									
35	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00			6					
				3,07							
		КОМПЛ.									
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
36	15-04Д0П12 П04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ Т.ПМЛ=1220.02	4,00	11,60	46						
		ШТ									
37	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00			18					
		ШТ									
				4,52							
38	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00			5	2		0,90	4	
				1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
39	15-04Д0п12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ	4,00	1,70	7	-	-	-	-	-	-
		Т.ПКЛ-1104		-				-	-	-	-
	п12-238	ШТ		-				-	-	-	-
40	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		-				-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
41	2405-1710	-ПОЛОСЫ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2		-				-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМИР2-80		0,54				-	-	-	-
		ШТ									
42	1517-1507	-УСТАНОВКА	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		-				-	-	-	-
		РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ		3,07				-	-	-	-
		ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ									
		ПОМОЩИ КОТОРЫХ									
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
43	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
44	15-19Д0п14	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380	88,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	ТАБЛ5-077	СЕЧ2,0ММ2		-				-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
45	С151-1091	-КАБЕЛЬ МАРКИ	18,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		АВВГ-660СЕЧ.4Х2,5ММ2		-				-	-	-	-
		М		0,25				-	-	-	-
46	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	12,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С		-				-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		0,19				-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ									
		ММ2:3Х2,5									
		М									
47	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ		-				-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ20		1,08				-	-	-	-
		10М									
48	01-13ТАбл.	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	8,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	3.1	18Х1,6ММ2		-				-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
49	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х		-				-	-	-	-
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ		0,22				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		53	351	58	10		86	-
			РУБ.					4		5	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД=	РУБ.				68				

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		5	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		58	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			445					
		ИТОГО:	РУБ.			796	58	10		91	-
			----					--------			
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		58	847	65	10		93	-
			----					--------			
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		58	913	65	10		93	-
			----					--------			
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		971	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	119	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС ВАРИАНТ 2

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО,Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,016 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,072 ТЫС,РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,944 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,128 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 102 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.076 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ												
1	485-1042 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49 ШТ	2,00	- 136,00	-	-	272	23	2 -	18,08 -	36 -	0 0		
2	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0.1Т ШТ	4,00	- 1,38	-	-	0	4	1 - 4 -	0,46 1,00 -	1 4 -	0 0 0		
3	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	8,00	- 1,33	-	-	11	4	-	1,00 -	8 -	0 0		
4	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,22	- 6,02	-	-	1	1	- -	5,00 1,12	1 -	0 0		

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
5	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,22	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
6	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,44	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,38				-	-	-	-
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
		100М		48,00				1	5,21	2	-
8	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,04	-	-	1	1	-	23,00	1	-
		100М		28,10				-	0,17	-	-
9	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	-	-	4	2	2	43,00	3	-
		100М		54,00				1	12,55	1	-
10	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	10,00	1	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-
11	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО Т.8РУ1-17-70УХЛ4									
12	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4,ШР-4 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2,00	-	-	183	-	-	-	-	-
		ШТ		91,46				-	-	-	-
13	Ц8-571-12	-МОНТАЖ	1,60	-	-	4	2	2	2,00	3	-
		М		2,79				1	0,58	1	-
14	1504-05124	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,100А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6013У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	-	-	86	-	-	-	-	-
		ШТ		21,52				-	-	-	-
15	1517-1305-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
16	Ц8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	3	-	1,00	6	-
		ШТ		1,84				-	-	-	-
17	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	2,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		10,76				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1477-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,99				-	-	-	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
20	1517-2114	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ 380В ТОК 100А=БПВ-1У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76	4,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		ШТ		7,96				-	-	-	-
21	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
22	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
		ШТ		1,77				-	-	-	-
23	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-
		ШТ		4,00				-	-	-	-
24	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,88				-	-	-	-
25	1517-1351-3	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		2,91				-	-	-	-
26	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,14				-	-	-	-
27	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		2,15				-	-	-	-
28	1517-1464-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6,00	- 0,51	-	3	1	- -	0,20 -	1 -	- -
30	36-05П.1-1 384	-КОНДЕНСАТОР К3 10ШТ	0,60	- 4,95	-	3	-	- -	- -	- -	- -
31	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	6,00	- 0,86	-	5	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	- 0,55	-	3	2	- -	0,50 -	3 -	- -
33	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	4,00	- 0,41	-	2	-	- -	- -	- -	- -
34	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	- 0,81	-	3	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОД	4,00	- 0,16	-	1	-	- -	0,20 -	1 -	- -
36	1517-1405	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР. ШТ	2,00	- 0,32	-	1	-	- -	- -	- -	- -
37	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	2,00	- 3,07	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
38	15-04Д0П.1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	4,00	14,80	59	-	-	-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2П.04-551	Т.ПМЛ-2220.02									
		ШТ		-				-	-	-	-
39	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		4,52				-	-	-	-
40	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	-	-	5	2	-	0,90	4	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
41	15-04Д0П.1 2	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ Т.ПКЛ-1104	4,00	1,70	7	-	-	-	-	-	-
	П.12-238	ШТ		-				-	-	-	-
42	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	8,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		ШТ									
43	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	8,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		0,70				-	-	-	-
44	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	8,00	-	-	5	3	-	0,40	3	-
				0,66				-	-	-	-
		ШТ									
45	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101У1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
46	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
		ШТ									
47	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
48	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
49	15-09Д0П.1 4ТАБЛ.5-07 7	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.2,0ММ2	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
50	ТОЖЕ	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.3,0ММ2	66,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
51	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20		1,08							
		10М									
52	01-13ТАбл. 3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 18Х1,6ММ2	8,00			1					
		М		0,17							
53	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	4,00			1					
				0,22							
		М									
54	С151-1092К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660 СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	18,00			5					
		М		0,28							
55	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	12,00			2					
				0,19							
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	66	364	64	10		95	-	
			РУБ.				4		5		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			74					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ РА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	6	-	-	-	-	-	-	
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	72	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		457						
		ИТОГО:	РУБ.		821	64	10		100	-	
			РУБ.				4				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		55	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	21	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		2	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	8	-		-	-	
		ИТОГО:	РУБ.	72	876	72	10		102	-	
			РУБ.				4				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		68	-	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	32	-		-	-	
		ИТОГО:	РУБ.	72	944	72	10		102	-	
			РУБ.				4				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1016	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	128	-		-	-	

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	-	-		102	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	76	-		-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА. ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС ВАРИАНТ 3

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э.Э.СО.Э.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,051 ТЫС,РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,072 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,979 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,129 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц35-1039 СКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47 ШТ	2,00	149,00	-	-	298	23	2	18,08	36	-	
2	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	4,00	1,38	-	-	6	4	1 -	0,46 1,00	1 4	- -	
3	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	8,00	1,33	-	-	11	4	- -	1,00 -	8 -	- -	
4	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,22	6,02	-	-	1	1	- -	5,00 1,12	1 -	- -	

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
5	С8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,22	"	"	1	"	"	2,00	"	"
		100М		1,21				"	"	"	"
6	С8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,44	"	"	1	1	"	2,00	1	"
		100М		1,38				"	"	"	"
7	С8-166-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	"	"	14	5	4	31,00	9	"
		100М		48,00				1	5,21	2	"
8	С8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,04	"	"	1	1	"	23,00	1	"
		100М		28,10				"	0,17	"	"
9	С8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	"	"	4	2	2	43,00	3	"
		100М		54,00				1	12,55	1	"
10	С8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	"	"	1	1	"	10,00	1	"
		100М		7,24				"	0,06	"	"
11	С8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	"	"	8	"	"	41,00	1	"
		Т		377,00				"	1,32	"	"
		ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО Т.8РУ1-17-70УХЛ4									
12	1517-1116	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1700Х800Х450ММ=ШС-4;ШР-4 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2,00	"	"	183	"	"	"	"	"
		ШТ		91,46				"	"	"	"
13	С8-571-12	-МОНТАЖ	1,60	"	"	4	2	2	2,00	3	"
		М		2,79				1	0,58	1	"
14	1504-05124	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,100А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6013У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	"	"	86	"	"	"	"	"
		ШТ		21,52				"	"	"	"
15	1517-1395-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	"	"	18	"	"	"	"	"
		ШТ		4,52				"	"	"	"
16	С8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А	4,00	"	"	7	3	"	1,00	4	"
		ШТ		1,84				"	"	"	"
17	1701-08038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	2,00	"	"	22	"	"	"	"	"
		ШТ		10,76				"	"	"	"

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1517-1477-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,99				-	-	-	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		АППАРАТОВ И		-				-	-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,19				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР									
		ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР									
		РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		ШТ									
20	1517-2114	-БЛОК	4,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		-				-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕ 380В ТОК		7,96				-	-	-	-
		100А-БПВ-1У3									
		ГОСТ 10358-63 ТУ									
		16-520.023-76 ТУ									
		16-522.123-76									
		ШТ									
21	1517-1506	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,61				-	-	-	-
22	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
		АППАРАТОВ И		-				-	-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,77				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ									
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА									
		ТОК ДО 160А									
		ШТ									
23	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-
		АППАРАТОВ И		-				-	-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		4,00				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ									
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А									
		ШТ									
24	1504-01055	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		АЕ1000=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4		-				-	-	-	-
		АЕ1031-3У4		1,88				-	-	-	-
		ТУ 16-522.021-78									
		ШТ									
25	1517-1351-3-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		4,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				2,91				-	-	-	-
26	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		АППАРАТОВ И		-				-	-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,14				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ									
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА									
		ТОК ДО 63А									
		ШТ									
27	1503-05001	-ТРАНСФОРМАТОР	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3		-				-	-	-	-
		ТУ16-517.442-80		2,15				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1464-1-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ=		6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,29				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6,00	0,51	-	3	1	-	0,20	1	-
30	36-05П.1-1 384	-КОНДЕНСАТОР К3 10ШТ	0,60	4,95	-	3	-	-	-	-	-
31	1517-1485-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	6,00	0,84	-	5	-	-	-	-	-
32	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3	-
33	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	4,00	0,61	-	2	-	-	-	-	-
34	1517-1481-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ= ШТ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-	-
35	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОД	4,00	0,16	-	1	-	-	0,20	1	-
36	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР. ШТ	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-	-
37	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	2,00	3,07	-	6	-	-	-	-	-
		БЛОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ									
38	15-0440П.1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	4,00	14,80	59	-	-	-	-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2П.04-551	Т.ПМЛ-2220.02									
		ШТ		-				-	-	-	-
39	1517-1386-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	4,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ									
				4,52				-	-	-	-
40	Ц8-576-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	-	-	5	2	-	0,90	4	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
41	15-04ДОП.1 2 П.12-238	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ Т.ПКЛ-1104	4,00	1,70	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
42	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2.ПВД-6,ПВД-6-ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
		ШТ									
43	1517-1379-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	10,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,70				-	-	-	-
44	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	10,00	-	-	7	3	-	0,60	4	-
				0,66				-	-	-	-
		ШТ									
45	2405-1717	-ПРОФИЛИ-К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
46	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
		ШТ									
47	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ-	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,07				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
48	Ц8-573-6	-УСТАНОВКА БЛОКА МОНТАЖНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ									
				1,08				-	0,04	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
49	15-09ДОП.1 4ТАБЛ.5-07 7	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380 СЕЧ.2,0ММ2	22,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
50	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,07	-	-	2	-	-	-	-	-
				29,79				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4									
		1000М									
51	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,08				-	-	-	-
		10М									
52	01-13ТАБЛ. 3.1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 18Х1,6ММ2	8,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-
53	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,22				-	-	-	-
54	С151-1092К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660 СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	18,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,28				-	-	-	-
55	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	12,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,19				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	66	392	64	10		96	-
				РУБ.				4		5	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			74				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	6	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	72	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		460					
		ИТОГО:		РУБ.		852	64	10		101	-
				РУБ.				4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	21	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	72	908	73	10		103	-
				РУБ.				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		71	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	32	-		-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		72	979	73	10		103	-
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1051	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	129	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-	-

СОСТАВИЛ ГОТОВКО

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

901-2-157.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М3/ЧАС (КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-С2(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М3/ЧАС С НАСОСОМ К20/30

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,772 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 704 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,456 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАх 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИЧЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ								
		РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	2301-1003	-НАСОС К 20/30	4,00	115,00	-	460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148
		ШТ		-	-			8	2,70	11
3	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	336,00	21,00	2,09	10	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		0,03	-			-	-	-
4	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
		ШТ		-	-			1	1,37	1
6	2908-27 К33	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	18,90 76,00	1,06 -	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	ЦССН Т.Ч.В1 Т.Ч.П9	-СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
8	2419-96	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-

901-2-15713.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч1П12	ШТ								
				-	-			-	-	-
9	5601-02	-ШКАФЧИК ДЕРЕВЯННЫЙ А33-2	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	П541	ШТ								
				-	-			-	-	-
10	2402-01	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1023	103	19		180
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			842	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			899	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ1								
11	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	690,00	-	7	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ								
		Т								
12	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	0,01	137,50	4,13	1	1	-	200,00	2
	К1,1	Т								
				125,40	1,31			-	1,69	-
13	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,11	492,00	-	54*	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		-	-			-	-	-
		Т								
14	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,11	87,01	14,63	10	8	2	110,00	12
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			1	10,10	1
15	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,04	419,44	-	17	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		---	---			---	---	---
	0,095	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ		-	-			-	-	-
		Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,04	87,01	14,63	3	3	-	110,00	4
	К1,1	Т		---	---			---	---	---
				68,64	7,83			-	10,10	-
17	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	2,00	9,42	0,62	19	10	1	8,00	16
		ШТ		---	---			---	---	---
				4,77	0,12			-	0,15	-
19	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	6,00	23,00	-	138	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	6,00	7,52	0,32	45	- 20	2	6,00	36
		ШТ		---	---			---	---	---
				3,38	0,04			-	0,05	-
21	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
	К1,098	ДУ100;РУ16		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ		---	---			---	---	---
				3,07	0,06			-	0,08	-
23	2307-10021	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
	К1,098	ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,75	-			-	-	-

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
26	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
27	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		416	52	6		85
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		490	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		490	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.2								
28	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,01	690,00	-	7	-	-	-	-
	К1,05			-	-			-	-	-
	К0,95									
		Т								
29	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В	0,12	492,00	-	59	-	-	-	-
	К1,05			-	-			-	-	-
	К0,95									

901-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ							
		Т								
30	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,11	87,01	14,63	10	8	2	110,00	12
		Т		68,64	7,83			1	10,10	1
31	С159-3348 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,07	419,44	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
32	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,07	87,01	14,63	6	5	1	110,00	8
		Т		68,64	7,83			1	10,10	1
33	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	3,00	9,42	0,62	28	14	2	8,00	24
		ШТ		4,77	0,12			-	0,15	-
35	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ	7,00	23.00	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	7,00	7,52	0,32	53	24	2	6,00	42
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
37	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21БР ДУ100;РУ16	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ		3,07	0,06			-	0,08	-
39	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
41	Ц12-698-16	-ПУТЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ								
		М30		0,78	-			-	-	-
		Т								
42	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		-	-			-	-	-
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-15 Т-2.8								
		М								
43	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04		-	-	1,00	1
		М								
				0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			512	61	8		101

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.3								
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	1,29	492,00	-	635	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
45	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	1,24	79,10	13,30	98	77	17	110,00	136
		Т								
				62,40	7,12			9	9,18	11
46	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	5,00	23,00	-	115	-	-	-	-

ЭОМ-2-157.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижным шпиндельем фланцевая марки 30лб6р диаметром условного прохода 100мм		-	-			-	-	-
		шт								
47	Ц12-802-5	-монтаж	5,00	7,52	0,32	38	17	1	6,00	30
		шт		3,38	0,04			-	0,05	-
48	1703-01 п110	-водомер вв 100	1,00	33,50	-	34	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Ц11-155-2	-монтаж	1,00	2,55	0,01	3	2	-	3,00	3
		шт		1,88	-			-	-	-
50	2307-10021 к1,098	-кран проеноспускной цапковый латунный 10б8бк1,ду15,ру10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
51	Ц12-809-1	-монтаж	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		шт		0,75	-			-	-	-
52	Ц12-о98-16	-штуцер на условное давление до 10мпа с внутренней резьбой м30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		шт		0,78	-			-	-	-
53	С113-13	-трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,гост 3262-75 с изм.1 черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду,толщина стенок в мм-т ду-15 т-2.8	0,30	0,26	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
54	Ц12-1-1	-монтаж	0,30	0,48	0,04	1	-	-	1,00	-
		м		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			931	99	18		172
			руб.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			34	--	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			897	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	51	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1054	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	205	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	121	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				1090	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	205	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	121	-		-
	РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ НОМ.4									
55 С159-3333 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,05	492,00 - -	- - -		25	-	- - -	- - -	-
56 Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,05	87,01 68,64	14,63 7,83		4	3	- -	110,00 10,10	6 1
57 С159-3348 К1,035 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,04	419,44 - -	- - -		17	-	- - -	- - -	-
58 Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,03	87,01 68,64	14,63 7,83		3	2	- -	110,00 10,10	3 -
59 С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бр ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	1,00	37,00 -	- -		37	-	- -	- -	-
60 Ц12-802-7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,42 4,77	0,62 0,12		9	5	1 -	8,00 0,15	8 -
61 2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16 ШТ	1,00	15,37 -	- -		15	-	- -	- -	-
62 Ц12-803-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,71 3,07	0,38 0,06		4	3	- -	5,00 0,08	5 -
63 Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33 0,78	0,10 -		3	2	- -	1,00 -	2 -

901-2-157.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			117	15	1		24
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ								
64	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С		0,11	492,00	-	54	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ				-	-	-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ									
			Т							
65	Ц12-2-8	-МОНТАЖ		0,11	87,01	14,63	10	8	2	110,00	12
	К1,1		Т								
					68,64	7,83			1	10,10	1
66	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С		0,13	419,44	-	55	-	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ				-	-	-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ									
			Т							
67	Ц12-2-8	-МОНТАЖ		0,13	87,01	14,63	11	9	2	110,00	14
	К1,1		Т								
					68,64	7,83			1	10,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			130	17	4		26
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
68	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50 38,40	0,03	1	-	-	68,00	1
69	Е15-613	-ОКРАСКА УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,55	43,50 21,40	0,03	24	12	- -	38,80 -	21 -
70	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	Т	0,77	356,00 -	- -	274	-	- -	- -	- -
71	Е9-153	-МОНТАЖ	Т	0,77	27,10 14,80	4,98 1,52	21	11	4 1	25,20 1,96	19 2
72	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	100М2	0,22	60,50 38,40	0,03 -	14	9	- -	68,00 -	15 -
73	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,23	22,59 1,62	-	28	2	- -	2,90 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			362	34	4		60
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			431	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			3491	381	59		64
			РУБ.					24		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			876	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			935	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	177	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2722	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	701	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		640
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			4088	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	772	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3491	381	59		648
			----					---		---
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			876	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			935	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	177	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2722	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	701	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		640
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-

901-2-157.1387.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4088	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	772	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-

СОСТАВИЛ ШАРЫКИНА

ПРОВЕРИЛ ПИКЛУН

901-2-157.13.87.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС(МОНОЛИТ И КИРПИЧ)

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ-СЗ(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М3/ЧАС С НАСОСОМ К 45/55А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,956 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,773 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,453 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ

РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2301-1017	-НАСОС К 45/55А	4,00	305,00	-	1220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148
		ШТ		-	-			8	2,70	11
3	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	336,00	21,00	2,09					
		КВТ/ЧАС		0,03	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0.ПРОЛЕТ 3,0	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	23,40	2,20	23	1,9	2	31,70	32
		ШТ		-	-			1	1,37	1
6	2908-27 П.33	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	18,90	1,06					
		ШТ		76,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	ЦССН Т.Ч.61 Т.Ч.П9	-СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2419-96	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.1П.12	ШТ								
				-	-			-	-	-
9	5601-02 П541	-ШКАФЧИК ДЕРЕВЯННЫЙ А 33-2 ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2402-01 П29	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1783	103	18		130
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1602	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1709	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1993	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.1								
11	С159-3326 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	530,00	-	5	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
12	1-2-7 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,01	107,58	15,95	1	1	-	134,00	1
				87,01	8,51			-	10,98	-
13	С159-3317 К1,05	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	-	690,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т		-	-			-	-	-
14	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	-	137,50	4,13	-	-	-	200,00	-
	К1,1	Т		125,40	1,31			-	1,69	-
15	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1	Т		68,64	7,83			-	10,10	1
17	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,10	419,44	-	42	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
18	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,10	87,01	14,63	9	7	2	110,00	11
	К1,1	Т		68,64	7,83			1	10,10	1
19	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	377,30	-	23	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ		-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т								
20	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,06	56,21	11,87	3	2	-	63,00	4

901-2-157.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			-	8,29	-
21	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ШТ								
				6,89	0,19			-	0,25	-
23	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	4,00	37,00	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	4,00	9,42	0,62	38	19	2	8,00	32
		ШТ								
				4,77	0,12			-	0,15	1
25	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ	2,00	23,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
		ШТ								
				3,38	0,04			-	0,05	-
27	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ100;РУ16	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ								
				3,07	0,06			-	0,08	-
29	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10б6бК1,ДУ15,РУ10	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ								
				0,75	-			-	-	-
31	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
32	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
33	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		М								
				0,43	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.					557	65	8		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.2								
34	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	530,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95=Ф6	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
	Ф6.1,04	КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ								
		Т								
35	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	Т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
36	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
37	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			-	10,10	1
38	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,13	419,44	-	55	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЙ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ У СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
39	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,12	87,01 68,64	14,63 7,33	10	8	2 1	110,00 10,10	13 1
40	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ У СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,09	377,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
41	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,08	56,21 40,92	11,87 6,43	4	3	1 1	63,00 8,29	5 1
42	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	3,00	58,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
43	Ц12-802-8	-МОНТАЖ ШТ	3,00	12,60 6,89	1,01 0,19	38	21	3 1	11,00 0,25	33 1
44	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	5,00	37,00 -	- -	185	-	- -	- -	- -
45	Ц12-802-7	-МОНТАЖ ШТ	5,00	9,42 4,77	0,62 0,12	47	24	4 1	8,00 0,15	40 1
46	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ ШТ	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
47	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	7,52 3,38	0,32 0,04	15	7	1 -	6,00 0,05	12 -
48	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бР ДУ100;РУ16 Т	2,00	15,37 -	- -	31	-	- -	- -	- -
49	Ц12-803-4	-МОНТАЖ Т	2,00	3,71	0,38	7	4	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,07	0,06			-	0,08	-
50	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1С68ВК1,ДУ15,РУ10 шт	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
51	Ц12-809-1	-МОНТАЖ шт	2,00	0,81 -	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -
				0,75	-			-	-	-
52	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 шт	2,00	1,33 0,78	0,10 -	3	2	- -	1,00 -	2 -
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ ДУ-15 Т-2,8 м	0,60	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
54	Ц12-1-1	-МОНТАЖ м	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
				0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			693	77	12		125
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			813	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			813	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.3								
55	С159-3348 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,26	419,44 -	- -	109	-	- -	- -	- -

901-2-157.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
56	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,25	87,01	14,63	22	17	4	110,00	28
		Т		68,64	7,83			2	10,10	3
57	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	5,00	37,00	-	185	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	9,42	0,62	47	24	4	8,00	40
		ШТ		4,77	0,12			1	0,15	1
59	1704-30076 ДОП.1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ=ВТ-150	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц11-155-3	-МОНТАЖ	1,00	3,84	0,01	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,56	-			-	-	-
61	2307-10021 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8бК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,75	-			-	-	-
63	Ц12-698-16	-ТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ф30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
64	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-Ду,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		432	48	8		78
				----				---		---
				РУБ.				3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		57	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.		1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		2	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		61	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		375	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫХ УЗЕЛ НОМ.4								
66	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,09	419,44	-	38	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		Т								
67	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,08	87,01	14,63	7	5	2	110,00	9
	К1,1	Т								
				68,64	7,83			1	10,10	1
68	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,03	377,30	-	11	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В		-	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО								
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ								
		ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ								
		И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ								
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ								
		219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ								
		Т								
69	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,03	56,21	11,87	2	1	-	83,00	2
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			-	8,29	-
70	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ								
		ШТ								
71	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
		ШТ								
				4,77	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2307-10826 к1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ150РУ16 шт	1,00	20,09 -	- -	20	-	- -	- -	- -
73	Ц12-803-5	-МОНТАЖ шт	1,00	5,22 4,30	0,56 0,09	5	4	- -	7,00 0,12	7 -
74	Ц12-698-16	-ДУШЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ч30 шт	2,00	1,33 0,78	0,10 -	3	2	- -	1,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.		132	17	3		28
				руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		руб.		-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		руб.		-	9	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		руб.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.		157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		руб.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ								
75	С159-3348 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ / СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ т	0,22	419,44 -	- -	92	-	- -	- -	- -
76	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ т	0,21	87,01 68,64	14,63 7,33	18	14	3 2	110,00 10,10	23 2
77	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ / СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ	0,18	377,30 -	- -	68	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	Т								
78	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ	Т	0,18	56,21 40,92	11,87 6,43	10	7	2 1	63,00 8,29	11 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. РУБ.				188	21	5 3		34 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				-	48	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	РУБ.				-	27	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
79	Е15-6*	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50 21,40	0,03 -	1	-	- -	38,80 -	1 -
	Е15-614	-ОКРАСКА УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	18	12	- -	68,00 -	20 -
81	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	Т	1,13	356,00 -	- -	402	-	- -	- -	- -
82	Е9-153	-МОНТАЖ	Т	1,13	27,10 14,80	4,98 1,52	31	17	6 2	25,20 1,96	28 2
83	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	100М2	0,33	60,50 38,40	0,03 -	20	13	- -	68,00 -	22 -
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,92	22,59 1,62	- -	43	3	- -	2,90 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				515	45	6		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			103	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.					-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			509	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	руб.			612	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	руб.			4300	376	60		628
			руб.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1659	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			33	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			57	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1770	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	679	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			82	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			4956	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	453	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4300	376	60		628
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1659	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			33	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1770	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	679	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-

901-2-157.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4956	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	453	-		-

СОСТАВИЛ ШАРЫКИНА

ПРОВЕРИЛ ПИКУН

901-2-157.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100М3/ЧАС(КИРПИЧ И МОНОЛИТ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТУ-С4(ВАРИАНТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М3/ЧАС С НАСОСОМ К 45/30

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,228 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,762 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 674 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,445 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ОСНОВНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ДАННОЙ СМЕТОЙ								
		РАЗДЕЛ 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	2301-1004	-НАСОС-К 45/30	4,00	155,00	-	620	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц7-283-1	-МОНТАЖ	4,00	36,80	4,20	147	84	16	37,00	148
		ШТ		21,00	2,09			8	2,70	11
3	СЦСЦ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	336,00	0,03	-	10	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
4	1906-1013	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
		ШТ		18,90	1,06			1	1,37	1
6	2908-27 П.33	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	ЦССН Т.Ч.61 Т.Ч.П9	-СБОРКА И РАССТАНОВКА	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2419-96	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-

901-2-157.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.1П.12	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	5601-02 П541	-ШКАФЧИК ДЕРЕВЯННЫЙ Д 33-2 ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
10	2402-01 П29	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1183	103	18		180
			----					---		---
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1002	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1070	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1354	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	214	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.1								
11	С159-3326 К1,05 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,01	530,00	-	5	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
12	С12-2-7 К1,1	-МОНТАЖ	0,01	107,58	15,95	1	1	-	134,00	1
		Т		---	---			---	---	---
				87,01	8,51			-	10,98	-
13	С159-3317 К1,05	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	-	690,00	-	-	-	-	-	-
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т		-	-			-	-	-
14	Ц12-2-6	-МОНТАЖ Т	-	137,50	4,13	-	-	-	200,00	-
	К1,1			125,40	1,31			-	1,69	-
15	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05			-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т								
16	Ц12-2-8	-МОНТАЖ Т	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1			68,64	7,83			-	10,10	1
17	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	0,10	419,44	-	42	-	-	-	-
	К1,035			-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
18	Ц12-2-8	-МОНТАЖ Т	0,10	87,01	14,63	9	7	2	110,00	11
	К1,1			68,64	7,83			1	10,10	1
19	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	0,06	377,30	-	23	-	-	-	
	К1,035			-	-			-	-	-
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т								
20	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,06	56,21	11,87	3	2	-	63,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К1,1	Т								
				40,92	6,43			-	8,29	-
21	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	2,00	58,50	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Ц12-802-8	-МОНТАЖ	2,00	12,60	1,01	25	14	2	11,00	22
		ШТ								
				6,89	0,19			-	0,25	-
23	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	4,00	37,00	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	4,00	9,42	0,62	38	19	2	8,00	32
		ШТ								
				4,77	0,12			-	0,15	1
25	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ	2,00	23,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц12-802-5	-МОНТАЖ	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
		Т								
				3,38	0,04			-	0,05	-
27	2307-10325 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бР ДУ100;РУ16	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц12-803-4	-МОНТАЖ	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10
		ШТ								
				3,07	0,06			-	0,08	-
29	2307-10321 К1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б3бК1,ДУ15,РУ10	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ								
				0,75	-			-	-	-
31	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	4,00	1,33	0,10	5	3	-	1,00	4
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
32	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
33	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		М								
				0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				557	65	8		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					1		3
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ -	руб.			557	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			50	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	23	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	9	-		-
		плановые накопления -	руб.			47	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	32	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			654	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	132	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		сметная заработная плата -	руб.			-	75	-		-
		итого по разделу 2	руб.			654	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	132	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		сметная заработная плата -	руб.			-	75	-		-
		раздел 3. монтажный узел ном.2								
34	С159-3326	-узлы трубопроводов с	-	530,00	-	-	-	-	-	-
	К1,05	установкой необходимых								
	К0,95=Ф6	деталей входящих в		-	-			-	-	-
	Ф6.1.04	конструкцию трубопровода,со сваркой на постоянных прокладках,креплением болтами и сваркой из бесшовных труб,сталь 20,диаметром условного прохода 80мм,наружным диаметром 89мм,толщиной стенки 3,5мм								
		т								
35	Ц12-2-7	-монтаж	-	107,58	15,95	-	-	-	134,00	-
	К1,1	т								
				87,01	8,51			-	10,98	-
36	С159-3333	-узлы трубопроводов с	0,06	492,00	-	30	-	-	-	-
	К1,05	установкой необходимых								
	К0,95	деталей входящих в		-	-			-	-	-
		конструкцию трубопровода,со сваркой на постоянных прокладках,креплением болтами и сваркой из бесшовных труб,сталь 20,диаметром условного прохода 100мм,наружным диаметром 108мм,толщиной стенки 4мм								
		т								
37	Ц12-2-8	-монтаж	0,06	87,01	14,63	5	4	-	110,00	7
	К1,1	т								
				68,64	7,83			-	10,10	1
38	С159-3348	-узлы трубопроводов с	0,13	419,44	-	55	-	-	-	-
	К1,035	установкой необходимых								
	0,95	деталей входящих в		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т								
39	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,12	87,01 68,64	14,63 7,83	10	8	2 1	110,00 10,10	13 1
40	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,09	377,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
41	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,08	56,21 40,92	11,97 6,43	4	3	1 1	63,00 8,29	5 1
42	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ Т	3,00	58,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
43	Ц12-802-8	-МОНТАЖ Т	3,00	12,60	1,01	38	21	3	11,00	33
44	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ Т	5,00	6,89 37,00 -	0,19 - -	185	-	1 - -	0,25 - -	1 - -
45	Ц12-802-7	-МОНТАЖ Т	5,00	9,42	0,62	47	24	4	8,00	40
46	С159-845	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ Т	2,00	4,77 23,00 -	0,12 - -	46	-	1 - -	0,15 - -	1 - -
47	Ц12-802-5	-МОНТАЖ Т	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
48	2307-10825 К1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16 Т	2,00	3,38 15,37 -	0,04 - -	31	-	- - -	0,05 - -	- - -
49	Ц12-803-4	-МОНТАЖ Т	2,00	3,71	0,38	7	6	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,07	0,06			-	0,08	-
50	2307-10021 к1,098	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
52	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,78	-			-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	0,60	0,26	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	Д12-1-1	-МОНТАЖ	0,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		693	77	12		125
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		813	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		813	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 4, МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.3								
55	С159-3348 к1,035 к0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,26	419,44	-	109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ							
		Т								
56	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ	0,25	87,01	14,63	22	17	4	110,00	28
		Т		68,64	7,33			2	10,10	3
57	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВНДВУМЯ ШПИНДЕЛЯМИ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ЧБР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	5,00	37,00	-	185	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	9,42	0,62	47	24	4	8,00	40
		ШТ		4,77	0,12			1	0,15	1
59	1704-30076 ДОП.1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТ-150	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц11-155-3	-МОНТАЖ	1,00	3,84	0,01	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,56	-			-	-	-
61	2307-10021 К1,008	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЛАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б36БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц12-609-1	-МОНТАЖ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,75	-			-	-	-
63	Ц12-698-16	- ТУШЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16КГС С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 50	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
64	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОБЫКНОВЕННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В К1-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
				0,43	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			432	48	8		78
			----					---		---
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			375	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НОМ.4								
66	С159-3348 К1,035 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,09	419,44	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	Ц12-2-8 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,08	87,01	14,63	7	5	2	110,00	9
				68,64	7,83			1	10,10	1
68	С159-3358 К1,035 К0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ Т	0,03	377,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц12-2-9 К1,1	-МОНТАЖ Т	0,03	56,21	11,87	2	1	-	63,00	2
				40,92	6,43			-	8,29	-
70	С159-847	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Ц12-802-7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
				4,77	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2307-10826	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	1,00	20,09	-	20	-	-	-	-
	К1,098	ДУ150;РУ16.								
		т		-	-			-	-	-
73	Ц12-803-5	-МОНТАЖ	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
		ОТ		4,30	0,09			-	0,12	-
74	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		т		0,78	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			132	17	3		28
			руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУНР -	руб.			-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУСР -	руб.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			157	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ								
75	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,22	419,44	-	92	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ		-	-			-	-	-
		т								
76	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,21	87,01	14,63	18	14	3	110,00	23
	К1,1	т		68,64	7,83			2	10,10	2
77	С159-3353	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,18	377,30	-	68	-	-	-	-
	К1,035	УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ								
	К0,95	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ.СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	Т								
78	Ц12-2-9 к1,1.	-МОНТАЖ	Т	0,18	56,21 40,92	11,87 6,43	10	7	2 1	63,00 8,29	11 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				188	21	5		34
			РУБ.						3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				221	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
79	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50 21,40	0,03 -	1	-	- -	38,80 -	1 -
80	Е15-614	-ОКРАСКА УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	18	12	- -	68,00 -	20 -
81	С121-2019	-РАМА ПОД НАСОС	Т	0,95	356,00 -	- -	338	-	- -	- -	- -
82	Е9-153	-МОНТАЖ	Т	0,95	27,10 14,80	4,98 1,52	26	14	4 1	25,20 1,96	24 2
83	Е15-614	-ОКРАСКА РАМЫ	100М2	0,28	60,50 38,40	0,03 -	17	11	- -	68,00 -	19 -
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,75	22,59 1,62	- -	40	3	- -	2,90 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				440	40	4		69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			97	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	руб.			523	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СТАТЬЕ 1	руб.			3625	371	58		620
			руб.					22		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1059	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			37	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	679	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			76	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			4228	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	762	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3625	371	58		620
			----					---		---
			РУБ.					22		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1059	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	679.	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-

gost.e-ecolog.ru