355-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

804-2-41.86

КОНЮШНЯ НА 20 ПЛЕМЕННЫХ КОНЕМАТОК

(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

стены кирпичные

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

804-2-41.86

КОНЮШНЯ НА 20 ПЛЕМЕННЫХ КОНЕМАТОК

(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

стены кирпичные

АЛЬБОМ П

Сметы. Ведомости потребности материалов

Стоимость:	
общая	68,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	63,63 тыс.руб.
I м3 здания	17,28 руб.
I м2 рабочей площади	85,41 руб.

РАЗРАБОТАН
институтом ЦНИИЭПовцепром

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН
ГОСагропромом РСФСР
приказом № 53-В от 08.10.86
Введен в действие
ЦНИИЭПовцепромом
приказом № 162 от 06.11.86

Главный инженер института К.А.Акматов
Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ локальных и объектных смет	Наименование	№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета	6
3	I-I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ	37
5	I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	39
6	I-3	Горячее водоснабжение	43
7	I-4	Теплоснабжение установки III	46
8	I-5	Хозяйственно-бытовая и производственная канализация	49
9	I-6	Отопление	52
I0	I-7	Вентиляция	56
II	I-8	Электросиловое оборудование и электроосвещение	62
I2	I-9	Технологическое оборудование	76
I3	I-Iа	Общестроительные работы (вариант – температура наружного воздуха -20^{0}С)	82
I4	I-Iб	Общестроительные работы (вариант – температура наружного воздуха -40^{0}С)	90
I5	I-Iв	Общестроительные работы (вариант – снеговая нагрузка I00 кгс/м2)	96
I6	I-2а	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (вариант – трубы полиэтиленовые)	99
I7	I-5а	Канализация (вариант-трубы полиэтиленовые)	I03
I8	I-7а	Вентиляция (вариант – от электрокалорифера)	I06
I9	I-8а	Электросиловое оборудование и электроосвещение (вариант – с электрокалорифером)	II0
20	I-9а	Технологическое оборудование (вариант-децентрализованного горячего водоснабжения)	I24

I	2	3	4
21	2	Общестроительные работы поддонов	128
22		Ведомость потребности в производственных ресурсах	131
23		Ведомости потребности в материалах	133-143

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта конюшни на 20 племенных конематок (верховых, рысистых и тяжеловозных пород) стены кирпичные.

Сметная документация составлена в ценах 1984 года в объеме по формам "Инструкции по типовому проектированию СН 227-82".

Сметы на строительные работы составлены на основании ведомостей подсчета объемов работ по рабочим чертежам и расценкам на строительные работы (ЕРЕР-84), утвержденным Государственным комитетом по делам строительства от 31 декабря 1982 года, при этом в качестве нормативной базы приняты расценки I-го территориального района (подрайон IA).

Сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по Ценнику на местные материалы и изделия для строительных организаций, подведомственных Мособлисполкому.

Накладные расходы учтены в соответствии с инструкцией СН 227-82 в следующих размерах:

а/ на строительные работы - 16,5%.

б/ на сантехнические работы - 13,3%

в/ на металлоконструкции - 8,6%

г/ плановые накопления - 8%

В соответствии с постановлением Госстроя СССР от 22 апреля 1983 г. № 84 "Порядок применения накладных расходов в строительстве" приняты следующие предельные нормы накладных расходов на монтажные работы в % от основной заработной платы рабочих.

а/ электромонтажные работы 87%

б/ монтаж оборудования 80%

Сметы на электросиловое и технологическое оборудование составлены на основании спецификаций проекта и расценены по ценникам на монтаж оборудования и прейскурантам, введенным в действие с I января 1982 года.

Краткая конструктивная характеристика основного варианта:

1. Фундаменты - ленточные из бетона М-75.
2. Стены - кирпичные с уширенным швом.
3. Покрытие, кровля - металлодеревянные фермы, плиты ДКД-31.
4. Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм.
5. Полы - линолеумные, из керамической плитки, бетонные и глинобитные.

6. Окна - блоки со спаренными переплетами ГОСТ 12506-81.

7. Двери, ворота - блоки ГОСТ 24698-81, ворота - марки ВРК30-27, дверные.

8. Внутренняя отделка - простая штукатурка стен, потолков известковая окраска, эмалевая по дереву.

9. Наружная отделка - штукатурка цоколя, известковая окраска,

Объемный вес растительного грунта принят - 1200 кг/м3, разработанного грунта -1800 кг/м3 - согласно методических указаний по составлению прейскуранта.

Для определения полной сметной стоимости строительства составлена объектная смета по форме № 3.

Основной вариант характеризуется следующими данными:

1. Температура наружного воздуха - 30°С.
2. Снеговая нагрузка 70 кгс/м2

Разработаны дополнительные варианты:

1. Температура наружного воздуха -20°С.
2. Температура наружного воздуха - 40°С
3. Снеговая нагрузка 100 кгс/м2
4. Теплоснабжение - от электрокалорифера
5. Водопровод - пластмассовые трубы.

Составила вед. инженер Р.В.Эйснер

пл

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

Сметная стоимость 68,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 3413 руб.
I м2 общей площади здания 85,41 руб.
I м3 объема здания 17,28 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. мебели инвент.	прочих затрат	всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	норма-тивная услов-чистая	наим. ед. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I-I	Общестроительные работы	57,09	-	-	-	57,09	-	-	-		м3	3682	I5,5I
2	I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-		м3	3682	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	м3	3682	0,04
4	I-4	Теплоснабжение установки П-I	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	м3	3682	0,07
5	I-5	Хоз-бытовая и производственная канализация	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	м3	3682	0,I3
6	I-6	Отопление	0,67	-	-	-	0,67	-	-	-	м3	3682	0,I8
7	I-7	Вентиляция	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	м3	3682	0,27
8	I-8	Электросиловое оборудование и электроосвещение	-	2,44	0,I4	-	2,58	-	-	-	м3	36,82	0,66
9	I-9	Технологическое оборудование	-	I,02	4,49	-	5,5I	-	-	-	м3	3682	0,28
		Итого	60,I7	3,46	4,63	-	68,26	-	-	-	м3	3682	I7,28
I0	2	Поддон	5,08	-	-	-	5,08	-	-	-	-	-	-
		Итого	64,07	3,46	4,63	-	72,I6	-	-	-	-	-	-

Главный инженер института К.А.Акматов
Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АСI ÷ I4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 57,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 2854,50 руб.
I м2 общей площади здания 76,63 руб.
I м3 объема здания I5,5I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. Земляные работы									
I	I-276 32-I	Планировка площади под застройку									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	табл.3 п.I.I	0,86xI,I	I000м2	I,256	0,95	-	-	I	-	-	-
2	I-230 29-I т.3-II I-237 29-8 т.3 К-I,I	Срезка растительного слоя толщ. 20 см бульдозером с перемещением грунта до 50 м									
		33,8xI,I+(27,7x4)x x I,I	I000м3	0,I8I	I59,06	-	-	29	-	-	-
3	I-I80 23-I табл.3 к-I,2 3,6 К-I,2	Погрузка растительного грунта экскаватором на автосамосвалы									
		I3I+I22,99x0,2+ +I3Ix0,2	I000м3	0,I8I	I8I,80	-	-	33	-	-	-
4	СНиП IУ-4-82 часть I стр.28	Вывозка растительного грунта автосамосвалами на I км	т	2I7	0,29	-	-	63	-	-	-
5	I-I94 25-I	Работа на отвале	I000м3	0,I8I	I0,7	-	-	2	-	-	-
6	I-62 I-2 табл.3 К-I,2 3,6 К-I,2	Разработка грунта П группы экскаватором "обратная лопата" с ковшом емк. 0,3 м3 в отвал									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I26+I2I,93x0,2+ +I26x0,2	I000м3	0,054	I75,59	-	-	9	-	-	-
7	I-936 78-2 3,67 К-I,2 3-72 К-0,8	Ручная доработка дна траншей I0IxI,2x0,8	I00м3	0,02	96,96	-	-	2	-	-	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта за фундаменты вручную	I00м3	0,I0	46	-	-	5	-	-	-
9	I-257 3I-2 табл.3 К-I,I	То же, но бульдозером с перемещением грунта до I0 м									
		I8,9xI,I	I000м3	0,022	20,79	-	-	I	-	-	-
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00м3	0,22	9,69	-	-	2	-	-	-
II	I-948 79-2 3,72 К-0,8	Разработка грунта П группы вручную в котловане площ. до 5 м2 без креплений									
		I20x0,8	I00м3	0,05	96	-	-	5	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,02	46	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-968 8I-2	Подсыпка грунта под полы	I00м3	I,68	46	-	-	77	-	-	-
I4	I-I75 22-I4 табл.3 К-I,I5 3.6 К-I,2	Разработка грунта П группы в карьере экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы									
		I56+(I48,09x0,I5)+									
		+I48,09+7,64)x0,20	I000м3	0,I4I	209,36	-	-	30	-	-	-
I5	СНиП IУ-4-82 часть I стр.28	Подвоз недостающего грунта автосамосвалами на I км	т	247	0,29	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	332	-	-	-
		П. Фундаменты									
I6	6-20 I-20 п.I-3 п.I-2	Ленточные фундаменты из бетона М-75									
		3I,70-(25,8-25,2)x									
		xI,02	м3	60,8	3I,09	-	-	I885	-	-	-
I7	6-30 3-I	Монолитный столбчатый фундамент из бетона М-I00 под оборудование	м3	I,2	35,70	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	6-20 I-20 ССЦ п.I-3 п.I-2	Утолщения под перегородки из бетона М-75	м3	8,5	3I,09	-	-	264	-	-	-
I9	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора I:2 толщ. 30 мм с гидрофобными добавками									
		70+I3,6х2	I00м2	I,30	86,5	-	-	II2	-	-	-
20	8-59 7-3	Укладка арматуры А-I над отверстиями в фундаментах	т	0,050	I94	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу П	руб.	-	-	-	-	23I4	-	-	-
		Итого по подземной части	руб.	-	-	-	-	2646	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Ш. Стены									
2I	8-30 5-I СНиП IУ-4-82 ч.IУп.52 ССЦ п.2-I0 п,2-II	Кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-I0, высотой до 4 м									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		34,2-(52,4-47,2)x0,38- -(22,4-2I,7)x0,24	м3	7,94	-32,05	-	-	254	-	-	-
22	8-I34 I3-3 СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2I0 п.2-I0 п.2-II	Кладка наружных стен с уширенным швом, утепленным минераловатными плитами толщ.40мм толщ. кладки 420 мм высотой до 4 м 42,7-(52,4-47,2)х х0,403-(22,4-2I,7)х х 0,25	м3	I33,3	40,4I	-	-	5396	-	-	-
23	8-I35 I3-3 тех.ч. п.I.II СНиП IУ-4-82 ч.IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	То же, но высотой более 4 м 42,4-(52,4-47,2)х х0,403-(22,4-2I,7)х х0,25	м3	76,3	40,II	-	-	3060	-	-	-
24	8-36 5-4 СНиП IУ-4-82 ч.IУ п.52 ССЦ	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-I0, высотой									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2-I0 п.2-II	до 4 м 34,3-(52,4-47,2)х0,38- -(22,4-2I,7)х0,23	м3	I00,2	32,I6	-	-	3222	-	-	-
25	8-37 5-4 СНиП IУ-4-82 ч.IУп.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	То же, но высотой более 4 м 34,0-(52,4-47,2)х х0,38-(22,4-2I,7)х х0,23	м3	26,6	3I,86	-	-	847	-	-	-
26	8-I34 I3-3 СНиП ч.IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	Кладка внутренних стен с уширенным швом утепленным минераловатными плитами толщ. 40 мм толщ. кладки 420мм высотой до 4 м 42,7-(52,4-47,2)х х0,403-(22,4-2I,7)х х0,25	м3	8,0	40,4I	-	-	323	-	-	-
27	8-I35 I3-3 -"-	То же, но высотой более 4 м 42,4-(52,4-47,2)х х0,403-(22,4-2I,7)х х0,23	м3	3I,4	40,II	-	-	I260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	26-I3 3-4	Утепление стен минераловатными плитами	м3	3,82	II,6	-	-	44	-	-	-
29	СНиП IУ-4-82 часть IУ доп.в.I п.683 стр.39	Стоимость полужестких минераловатных плит с объемной массой I25 кг/м3 ГОСТ 9573-82	м3	3,93	I5,40	-	-	6I	-	-	-
30	7-445 38.I0-I8 ССЦ п.2-4	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн.									
		0,23+24,4x0,0025	шт	I68	0,29	-	-	49	-	-	-
3I	7-I30 9-2.I8 ССЦ п.2-2	То же, но весом 0,8 тн.									
		I,77+2I,9x0,0033	шт	7	I,84	-	-	I3	-	-	-
32	ССЦ том.I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	2,24	64,4	-	-	I44	-	-	-
33	ССЦ том.III п.867	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки IIIP2-I5.I2.I4	м3	3,57	70,7	-	-	252	-	-	-
34	ССЦ	То же, но марки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том.III п.878	IIPЗ8-I4.I2.22У	м3	0,I6	80,2	-	-	I3	-	-	-
35	ССЦ том.III п.878	То же, но марки IIPЗ8-I5,I2-22в	м3	0,I6	80,2	-	-	I3	-	-	-
36	ССЦ том.III п.870	То же, но марки IIPЗ-22.I2.I4	м3	0,24	78,I	-	-	I9	-	-	-
37	ССЦ том.III п,866	То же, но марки IIPI-I2.I2.I4	м3	0,44	7I,7	-	-	32	-	-	-
38	ССЦ том.III п.868	То же, но марки IIPЗ-I9.I2.I4	м3	0,I8	74,4	-	-	I3	-	-	-
39	ССЦ том.III п,864	То же, но марки IIPI-I0.I2,I4	м3	0,22	70,2	-	-	I5	-	-	-
40	ССЦ том.I табл.3-I	Стоимость арматуры А-III	т	0,I46	250	-	-	37	-	-	-
4I	ССЦ том.I табл.3-I	То же, но А-I	т	0,092	229	-	-	2I	-	-	-
42	ССЦ -"-	То же, но В-I	т	0,087	32I	-	-	28	-	-	-
43	ССЦ	То же, но заклад-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том.I т.3-I	ных деталей с оцинкованием									
		4I3 + I78	т	0,040	59I	-	-	24	-	-	-
43	6-I29 I3-5 ССЦ п.I-3	Монолитные железобетонные пробки из бетона М-I50									
		36,9+(26,6-24,8)х х I,02	м3	I,82	37,72	-	-	69	-	-	-
44	СНиП IУ-4-82 часть II п.43	Стоимость арматуры В-I	т	0,025	392	-	-	I0	-	-	-
45	6-83 9-7	То же, но закладных деталей с оцинкованием									
		44I + I78	т	0,243	6I9	-	-	I50	-	-	-
46	9-49 7-4	Металлическое обрамление ворот	т	0,203	I03	-	-	2I	-	-	-
47	СНиП IУ-4-82 часть II п.I969	Стоимость металлоконструкций ворот из уголков	т	0,203	287	-	-	58	-	-	-
48	7-668 47-II-I,8 ССЦ	Укладка сборных железобетонных опорных подушек									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2-4	из бетона М-I50 весом 98 кг									
		0,72+24,4х0,0279	шт	38	I,40	-	-	53	-	-	-
49	ССЦ п.9-92 том.I табл.3-3	Стоимость сборных железобетонных опорных подушек из бетона М-I50									
		64,4-0,82	м3	I,37	63,58	-	-	87	-	-	-
50	ССЦ том.I табл.3-I	Стоимость арматуры В-I	т	0,027	32I	-	-	9	-	-	-
5I	ССЦ том.I табл.3-I	То же, но закладных деталей с оцинкованием									
		4I3 + I78	т	0,290	59I	-	-	I7I	-	-	-
52	ССЦ том.I табл.3-I	Укладка арматуры А-I над отверстиями	т	0,0I0	229	-	-	3	-	-	-
53	7-700 50-2	Вертикальная деформационные швы в кирпичных зданиях	м	6,4	0,72	-	-	5	-	-	-
54	8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещения до 5 м	I00м2	0,98	7I,7	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	I4-47 I9-5	Установка металлических решеток - стен	т	I,76	70,5	-	-	I24	-	-	-
56	СНиП IУ-4-82 часть II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т,	I,76	327	-	-	576	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I6546	-	-	-
		IУ. Покрытие-кровля									
57	I4-6 4-I	Установка металлодеревянных ферм пролетом I2 м	шт	I9	I7,6	-	-	334	-	-	-
58	СНиП IУ-4-82 часть II п738I	Стоимость деревянных конструкций ферм	м3	9,35	295	-	-	2758	-	-	-
59	СНиП IУ-4-82 ч.II п.I920	Стоимость металлоконструкций ферм	т	2,835	304	-	-	862	-	-	-
60	I0-28 4-I	Устройство деревянных связей из брусков	м3	3,9	II0	-	-	429	-	-	-
6I	СНиП IУ-4-82 часть I п.344	Металлические крепежные элементы	т	0,767	470	-	-	360	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	I4-I2 6	Укладка плит покрытий облегченной конструкции для производственных зданий сельского хозяйства	м2	7I0,4	2,I0	-	-	I492	-	-	-
63	I4-I2 6	То же, но щитов индивидуальных	м2	22,6	2,I0	-	-	47	-	-	-
64	Пр-нт 06-I9 п.2-002 СНиП IУ-4-82 часть I п.29 СНиП IУ-4-82 ч.П п.340	Стоимость облегченных плит на деревянном каркасе с обшивкой досками утепленными минераловатными плитами толщ. I60 мм площ. 4,44м2 ДКД-3I (38,60-I3,67)+II7х х0,058+3,63	шт	I48	35,35	-	-	5232	-	-	-
65	Пр-нт 06-I9 п.2-008 СНиП IУ-4-82 часть I п.29 СНиП IУ-4-82 ч.П п.340	То же, но с отверстиями ДКД-07-3I (48,60-I3,67)+II7х х0,050+3,63	шт	6	44,4I	-	-	266	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	-"- п.2-005 -"-	То же, но ДКД- -03-3I (43,I0-I3,67)+II7x x0,056+3,63	шт	6	39,6I	-	-	238	-	-	-
67	Пр-ни 06-I9 п.2-002 СНиП IУ-4-82 часть I п.29 СНиП IУ-4-82 ч.П п.340	Стоимость индивидуальных щитов Щ-I (35,35:4,44)xI,I3	шт	20	8,99	-	-	I80	-	-	-
68	7-I77 II-I	Укладка сборных железобетонных ребристых плит площ. 8,9 м2 длиной до 6м, шириной до I,5 м	шт	3	5,70	-	-	I7	-	-	-
69	ССЦ том.I п.8-II7	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит из бетона М-350 с расчетной нагрузкой 890 кгс/м2	м2	I7,8	7,I6	-	-	I27	-	-	-
70	ССЦ том.I п.8-I48	То же, но с отверстиями диам. 700 мм	м2	8,9	9,85	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	ССЦ том.I табл.3-I	Оцинкование закладных деталей	т	0,022	I78	-	-	4	-	-	-
72	ССЦ том.I табл.3-I	Дополнительные соединительные элементы с оцинкованием									
		4I3 + I78	т	0,223	59I	-	-	I32	-	-	-
73	I0-28 4-I	Укладка деревянных балок над тамбуром сеч. 75хI00 мм	м3	0,I4	II0	-	-	I5	-	-	-
74	I2-289 6-I	Пароизоляция из I-го слоя рубероида на битумной мастике	I00м2	0,344	49,9	-	-	I7	-	-	-
75	I2-288-I 9-5	Укладка керамзитового гравия с объемной массой 500 кг/м3	м3	3,78	I7,9	-	-	68	-	-	-
76	I2-287 9-4	Утепление покрытия газосиликатом с объемной массой 500 кг/м3 толщ. I60 мм	м3	5,5	35,2	-	-	I94	-	-	-
77	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчанного раствора М-50 толщ. I5 мм	I00м2	0,344	5I,6	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	I2-I59 2-I-2 I2-289 9-6	Покрытие кровли 3-мя слоями рубероида на битумной мастике									
		254-49,9	I000м2	0,347	204,I	-	-	7I	-	-	-
79	I2-269 6-3	Покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами унифицированного профиля	м2	855,2	2,II	-	-	I804	-	-	-
80	I0-28 4-I	Прибивка брусков в узлах	м3	0,70	II0	-	-	77	-	-	-
8I	I2-2-9 6-3	Покрытие деформационных швов плоскими асбестоцементными листами	м2	I2	2,II	-	-	25	-	-	-
82	I0-28 4-I	Деревянный каркас рабочих ходов	м3	0,6I	II0	-	-	67	-	-	-
83	I0-I97 36-5	Дощатый настил рабочих ходов из досок толщ. 40мм	м2	52,4	2,76	-	-	I45	-	-	-
84	I2-269 6-3	Подшивка потолков плоскими минераловатными асбоцементными плитами	м2	4	2,II	-	-	8	-	-	-
85	I3-295	Покрытие асбесто-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	40-2	цементных листов гидрофобизирующей жидкостью I36-4I	I00м2	I0,26	22,3	-	-	229	-	-	-
86	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I4,70	7,5I	-	-	II0	-	-	-
87	I0-203 38-3	То же, но настила	I00м2	0,524	I2,2	-	-	6	-	-	-
88	I2-280 8-5	Покрытие торцевых стен кровельной оцинкованной сталью	I00м2	0,23	I92	-	-	44	-	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	I5464	-	-	-
		У. Перегородки									
89	8-43 5-8	Армокирпичные перегородки толщ. I20 мм	м2	I00,5	4,96	-	-	498	-	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	498	-	-	-
		УI. П о л ы									
		Тип I									
90	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,206	43,3	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщ. 80 мм	м2	I,65	29,3	-	-	48	-	-	-
92	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 толщ. 20 мм	I00м2	0,206	82,6	-	-	I7	-	-	-
93	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	м2	20,6	4,II	-	-	85	-	-	-
		Тип 2									
94	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,306	43,3	-	-	I3	-	-	-
95	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ. 80 мм	м3	2,45	29,3	-	-	72	-	-	-
96	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток	м2	30,6	4,I7	-	-	I28	-	-	-
		Тип 3									
97	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,838	43,3	-	-	36	-	-	-
98	II-II I-II	Бетонное покрытие из бетона М-I00, толщ. I00 мм	м3	8,38	29,3	-	-	246	-	-	-
		Тип 4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	II-7 I-7	Глинобитное покрытие толщ. I00мм	м3	36,98	I4,30	-	-	529	-	-	-
I00	II-II I-II	Подготовка из бетона М-I00	м3	I4,56	29,30	-	-	427	-	-	-
I0I	II-85 II-86	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм	I00м2	I,46	207,5	-	-	303	-	-	-
I02	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,252	43,3	-	-	II	-	-	-
I03	II-II I-II	Бетонное покрытие из бетона М-I00 толщ. I20 мм	м3	3,02	29,3	-	-	88	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	20I2	-	-	-
		УП. О к н а									
I04	I0-72 I3-I	Заполнение проемов в наружных каменных стенах оконными блоками со спаренными переплетами площ. I,36 м2	м2	54,4	3,0I	-	-	I64	-	-	-
I05	СНиП IУ-4-82 ч.П п.I7I	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами площ. I,36 м2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		СВДI2-I2 ГОСТ I2506-8I	м2	54,4	I6,9	-	-	9I9	-	-	-
I06	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	м2	54,4	2,42	-	-	I32	-	-	-
I07	СНиП IУ-4-82 часть I п.395	Приборы фрамужные	к-т	40	I,23	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	I264	-	-	-
		УШ. Двери, ворота									
I08	I0-I06 20-2	Заполнение проемов в наружных каменных стенах дверными блоками площ. более 3 м2	м2	4,47	I,I9	-	-	5	-	-	-
I09	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей при площади более 3 м2	м2	4,47	0,95	-	-	4	-	-	-
II0	I0-I06 20-2	Заполнение проемов во внутренних каменных стенах дверными блоками площ. более 3 м2	м2	I5,0	I,I9	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	I0-I05 20-I	То же, но площ. до 3 м2	м2	I9,58	I,45	-	-	28	-	-	-
II2	I0-I07 20-3	То же, но в перегородках площ. до 3 м2	м2	8,24	2,0	-	-	I6	-	-	-
II3	СНиП IУ-4-82 часть П п.I92	Стоимость дверных блоков с двупольными полотнами площ. 4,47 м2 ДН24-I9	м2	8,94	I5,80	-	-	I4I	-	-	-
II4	СНиП IУ-4-82 ч.П п.289	То же, но площ. 3,5I м2 ДГ-24-I5	м2	I0,53	I3,90	-	-	I46	-	-	-
II5	СНиП IУ-4-82 часть П п.287	То же, но с однопольными глухими полотнами площ. 2,02м2 ДГ2I-I0	м2	22,22	I4,0	-	-	3II	-	-	-
II6	СНиП IУ-4-82 часть П п.288	То же, но площ. I,4 м2 ДГ2I-7	м2	5,6	I4,60	-	-	82	-	-	-
II7	СНиП IУ-4-82 часть I п.447	Приборы для двупольных дверей входных в здание	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-
II8	СНиП IУ-4-82 ч.Iп.447	То же, но в тамбурах	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9	СНиП IУ-4-82 часть I п.445	То же, но в помещениях	к-т	3	3,23	-	-	I0	-	-	-
I20	СНиП IУ-4-82 часть I п.448	Приборы для однопольных дверей входных в помещение	к-т	II	2,97	-	-	33	-	-	-
I2I	СНиП IУ-4-82 часть I п.448	То же, но в душевые санузлы	к-т	5	2,97	-	-	I5	-	-	-
I22	I0-I36 25-5	Обивка дверей с двух сторон оцинкованной сталью по асбесту	м2	6,06	6,83	-	-	4I	-	-	-
I23	СНиП IУ-4-82 часть I п.398	Установка стальных пружин	шт	3	2,30	-	-	7	-	-	-
I24	I0-28 4-I	Установка деревянных стоек из брусьев	м3	2,09	II0	-	-	230	-	-	-
I25	I0-I05 20-I	Заполнение проемов в каменных стенах индивидуальными дверками площ. до 3м2	м2	53,32	I,45	-	-	77	-	-	-
I26	СНиП IУ-4-82	Стоимость индивидуальных дверей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	часть II п.287	однопольных из досок толщ. 44мм, площ. 2,38 м2 ИД-I	м2	47,6	I4,0	-	-	666	-	-	-
I27	-"- п.290	То же, но площ. 2,86 м2 ИД-2	м2	5,72	I5,80	-	-	90	-	-	-
I28	ССЦ том.I табл,3-I	Заполнение верха дверей арматурой А-I д-I2	т	0,I26	229	-	-	29	-	-	-
I29	I0-I44 27-I	Заполнение проемов распашными деревянными воротами в металлическом обрамлении	м2	53,69	3,09	-	-	I66	-	-	-
I30	СНиП IУ-4-82 часть II п.366 п	Стоимость распашных ворот, деревянных утепленных, с калиткой ВРК30-27 площ. 7,67 м2	м2	53,69	26,4	-	-	I4I7	-	-	-
I3I	СНиП IУ-4-82 часть I п.342	Приборы для ворот	кг	66,5	0,32	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	357I	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
I32	I5-254	Простая штукатурка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	55-I-II	стен сложным раствором	I00м2	3,74	85,I	-	-	3I8	-	-	-
I33	8/57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I5,74	I3,I	-	-	206	-	-	-
I34	I5-245 55-4	Простая штукатурка деревянных потолков по драни	м2	34,0	I,II	-	-	38	-	-	-
I35	I5-276 54-I4	Затирка швов плит покрытия цементным раствором	м2	40,3	0,42I	-	-	I7	-	-	-
I36	I5-277 56-I до	Штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	м2	57,6	2,I5	-	-	I24	-	-	-
I37	I5-5I0 I53-3	Простая известковая окраска потолков по дереву	I00м2	6,69	2,73	-	-	I8	-	-	-
I38	I5-509 I53-2	То же, но по бетону	I00м2	0,403	3,I3	-	-	I	-	-	-
I39	I5-569 I68-2	Простая окраска потолков по дереву краской Э-ВА-27	I00м2	0,84	45,9	-	-	39	-	-	-
I40	I5-659 I68-2	То же, но по асбофанере	I00м2	0,I3	45,9	-	-	6	-	-	-
I4I	I5-509	Простая известковая									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I53-2	окраска стен по кирпичу	I00м2	I5,74	3,I3	-	-	49	-	-	-
I42	I5-660 I68-3	То же, но водоэмульсионной краской Э-ВА-27 по штукатурке	I00м2	4,I8	76,3	-	-	3I9	-	-	-
I43	I5-623 I65-I	Простая окраска панелей по штукатурке эмалью ПФ-II5	м2	30	0,70	-	-	2I	-	-	-
I44	I5-624 I65-2	Простая окраска ворот по дереву эмалью ПФ-223	м2	I28,86	0,693	-	-	89	-	-	-
I45	I5-624 I65-2	То же, но дверок индивидуальных	м2	I27,97	0,693	-	-	89	-	-	-
I46	23-I53 I8-6 к-2	Окраска металлоконструкций ферм решеток, обрамлений эмалью ПФ-223 за 2 раза									
		I0,3 х 2	I00м2	2,I4	20,6	-	-	44	-	-	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	I254	-	-	-
		X. Наружная отделка									
I47	I5-20I	Простая штукатурка цоколя цементным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		раствором по камню	I00м2	0,44	85,3	-	-	38	-	-	-
I48	I5-522 I56-3	Окраска цоколя цементным молоком	I00м2	0,49	I6,4	-	-	8	-	-	-
I49	I5-2I0 52-3	Штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	I00мп	2,42	34,6	-	-	84	-	-	-
I50	I5-520 I56-I	Известковая окраска откосов по штукатурке	I00м2	0,36	4,62	-	-	2	-	-	-
I5I	I2-277 8-2	Устройство обделок на фасаде из кровельной оцинкованной стали без водосточных труб	I00м2	6,45	2,43	-	-	6I	-	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	I93	-	-	-
		XI. Прочие работы									
		а/ навозоуборочный канал									
I5I	6-I5 I-I5	Монолитное днище канала из бетона М-I00	м3	5,2	27,8	-	-	I45	-	-	-
I52	6-I25 I3-I	То же, но стен толщ. I00мм 83-(27,4-25,8)xI,02	м3	3,0	8I,37	-	-	244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53	I4-57 25-I	Дощатый настил по дну канала из досок толщ. 40 мм	м2	30,3	3,20	-	-	97	-	-	-
I54	I4-59 25-3	Покрытие канала деревянными щитами	м2	4I	5,05	-	-	207	-	-	-
I55	I5-544 I58-I	Проолифка настила и покрытия из щитов	м2	7I,3	0,44	-	-	3I	-	-	-
I56	20-696	Установка металлических кронштейнов из уголков	т	0,044	359	-	-	I6	-	-	-
		б/ вытяжные вентиляционные шахты									
I58	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты сеч. 200х200 мм в зданиях с совмещенным покрытмем	I0м2	0,6	I62	-	-	97	-	-	-
I58	I4-I8 I0-2	То же, но сечен. 400х400мм	I0м2	2,24	III	-	-	249	-	-	-
I59	20-497 II-2	Установка металлических зонтов над шахтами перим. до I300мм	шт	5	8,79	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических зонтов эмалью ПФ-II5	I00м2	0,I2	26,6	-	-	3	-	-	-
		в/ кормушки									
I6I	9-I22 I7-5	Металлические кормушки из арматуры А-I	т	0,258	50,2	-	-	I3	-	-	-
I62	СНиП IУ-4-82 ц1ч1 стр.I92	Стоимость металлоконструкций кормушек	т	0,258	270	-	-	70	-	-	-
I63	I3-I53 I8-6 к-2	Окраска металлоконструкций кормушек	I00м2	0,03	20,6	-	-	I	-	-	-
I64	I0-28 4-I	Каркас деревянных кормушек из брусков	м3	0,64	II0	-	-	70	-	-	-
I65	I0-32 6-I	Обшивка кормушек досками толщ. 30 мм чистостроганными	м2	46,2	2,I4	-	-	99	-	-	-
I66	I0-I39 I5-6	Обивка кормушек кровельной оцинкованной сталью	м2	I3,2	2,90	-	-	38	-	-	-
		г/ отмостка									
I67	27-42 II-I прим.	Щебеночное основание толщ.I00мм	I00м2	0,74	I40,5	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 25 мм	м2	74	I,36	-	-	I0I	-	-	-
		д/ пандусы									
I69	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщ. I00мм	м3	2,5	I6,0	-	-	40	-	-	-
I70	II-II I-II ССЦ	Покрытие пандусов бетоном М-300 толщ. I20 мм									
		29,3+(32,I-26,3)xI,02	м3	3,0	35,22	-	-	I06	-	-	-
		е/ приямок									
I72	II-II I-II	Монолитные днище из бетона М-I00	м3	0,2	29,3	-	-	6	-	-	-
I73	6-I27 I3-3 ССЦ п.I-5 п.I-3	То же, но стены толщ. 200мм									
		49,2-(27,4-25,8)x xI,02	м3	I,I5	47,57	-	-	55	-	-	-
I74	I4-57 25-I	Покрытие приямка досками толщ. 40 мм	м2	I,2	3,20	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	I928	-	-	-
		Итого по подземной части	руб.	-	-	-	-	42730	-	-	-
		Итого прямых затрат	руб.	-	-	-	-	45227	-	-	-

пл

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость руб.				Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес ст-сти констр. эл-та или вида в % к общ. ст-сти работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по гр. 5,7 8%	всего	в том числе: основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	в накладных расходах, % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	ст-сть ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Общестроительные работы												
	Подземная часть												
I	Земляные работы	м3	732	332	55	3I	4I8	-	-	-	-	-	0,73 0.57
2	Фундаменты	м3	70,5	23I4	382	2I6	29I2	-	-	-	-	-	5,I0/4I,40
	Итого по подземной части	руб.	-	2646	437	247	3330	-	-	-	-	-	5,83%
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Стены	м3	394	I6546	2730	I542	208I8	-	-	-	-	-	36,46 52,84
4	Покрытие-кровля	м2	890,2	I5464	2552	I44I	I9457	-	-	-	-	-	34,08 2I,86
5	Перегородки	м2	I00,5	498	82	46	626	-	-	-	-	-	I,I0/6,23
6	Полы	м2	675,6	20I2	332	I88	2532	-	-	-	-	-	4,43/3,75
7	Окна	м2	54,4	I264	209	II8	I59I	-	-	-	-	-	2,79/29,25
8	Двери и ворота	м2	I60,4	357I	589	333	4493	-	-	-	-	-	7,87/28,0I
9	Внутренняя отделка	м3 здания	3682	I254	207	II7	I578	-	-	-	-	-	2,76/0,43
I0	Наружная отделка	-"-	3682	I93	32	I8	243	-	-	-	-	-	0,43/0,07
II	Прочие работы	-"-	3682	I928	3I8	I80	2426	-	-	-	-	-	4,25/0,66
	Итого по надземной части	руб.	-	42730	7050	3983	53764	-	-	-	-	-	94,I7%
	Итого по сводке	м3 здания	3682	45376	7488	4230	57094	-	-	-	-	-	I00%/I5,5I

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

на хозяйственно-питьевой и производственный водопровод

Основание: чертежи № ВКI-3, СОI-I, С02I ÷ 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 27,5 руб.
I м2 общей площади здания 0,74 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	СНиП IУ-4-82 доп.I п.2332	Водомер УВК-25	шт	I	26,80	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"- п.2035	Вентиль муфтовый Ду-I5 мм I5ч 8р2	шт	7	I,42	-	-	I0	-	-	-
3	-"- п.2036	То же, Ду-20 мм	шт	24	I,64	-	-	39	-	-	-
4	-"- п.2037	То же, Ду-25 мм	шт	I	I,98	-	-	2	-	-	-
5	-"- п.2038	То же, Ду-32 мм	шт	4	2,44	-	-	I0	-	-	-
6	п.2040	То же, Ду-50 мм	шт	I	4,24	-	-	4	-	-	-
7	СНиП IУ-4-82 ч.Ш п.522	Головка соединительная Ду-50	шт	I	0,49	-	-	I	-	-	-
8	I6-40 7-2 22-I44 I0-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д-57х2,5 в весьма усиленной антикоррозийной изоляции (ввод)									
		I,6I + 0,56	м	5,0	2,I7	-	-	II	-	-	-
9	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб Д-I5	м	26,0	0,86	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-36 7-I	То же, Ду-20	м	I20,0	0,9I	-	-	I09	-	-	-
II	I6-37 7-I	То же, Ду-25	м	I5,0	I,03	-	-	I5	-	-	-
I2	I6-38 7-I	То же, Ду-32	м	20,0	I,I4	-	-	23	-	-	-
I3	I6-40 7-2	То же, Ду-50	м	2,0	I,6I	-	-	3	-	-	-
I4	СНиП IУ-4-82 п.I482	Рукава резинотканевые Ду-I5	м	75	I,69	-	-	I27	-	-	-
I5	-"- п.I485	То же, Ду-32	м	I,0	3,05	-	-	3	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением диам. труб до 50мм	I00м	I,88	3,94	-	-	7	-	-	-
I7	I6-2II 20-2	Врезка трубопровода Д-57 мм	I врезка	I	20,0	-	-	20	-	-	-
I8	I6-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через стены	I сальник	2	3,33	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	440	-	-	-
		Накладные расходы I3.3%	-	-	-	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	499	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	539	-	-	-
		П. Строительные работы									
I9	I3-I2I I5-6	Покрытие трубопроводов грунтовкой ГФ-02I в один слой	м2	I6,0	0,077I	-	-	I	-	-	-
20	I3-I53 I8-6	Окраска по огрунтовке эмалью ПФ-II5 за 2 раза									
		I0,3x2	м2	I6,0	0,206	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	543	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВКI-3; СОI-I; СО2, I÷4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 7,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,I9 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	СНиП IУ-4-82 ч.Ш п.85 прим.	Вентиль муфтовый Ду-I5 I5ч 8бр	шт	I	I,25	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"- п,87	То же, Ду-25	шт	I	I,82	-	-	2	-	-	-
3	I6-4I 7-3	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-I5	м	I5	I,2	-	-	I8	-	-	-
4	I6-43 7-3	То же, Ду-25	м	28	I,36	-	-	38	-	-	-
5	I7-50 3-3	Смеситель для душа	шт	2	4,59	-	-	9	-	-	-
6	I6-29 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением диам. труб до 50 мм	I00м	0,43	3,94	-	-	2	-	-	-
7	I6-2II 20-2	Врезка трубопроводов диаметром до 50 мм	I врезка	I	20,0	-	-	20	-	-	-
8	I6-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через стены	I сальник	I	3,33	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	93	-	-	-
		Накладные расходы I3,8%	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром т.40 мм	м3	0,I	42,I	-	-	4	-	-	-
I0	СНиП IУ-4-82 п.349	Стоимость асбопухшнура 0,IхI,05	м3	0,I05	53,4	-	-	6	-	-	-
II	26-86 I5-7	Покрытие изоляции фольгоизолом	м2	4,5	2,22	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I38	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

Основание: чертежи № ОВI-3, С0I, ОВI-6, С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо I4,0 руб.

I м2 общей площади здания 0,38 руб.

I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-228 I5-4	Установка термометра технического	шт	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
I2	I8-226 I5-2	Установка манометра с 3-х ходовым краном	шт	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СНиП IУ-4-82 ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый Ду-I5 мм I5ч 8 п2	шт	2	I,25	-	-	3	-	-	-
4	-"- п.86	То же, Ду-20 мм	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
5	I8-I79 I0-I	Гребенка распределительная	шт	2	28,4	-	-	57	-	-	-
6	I6-36 7-I тех.ч. п.3,I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных легких труб диам. 20 мм									
		0,9I+(0,2I+0,69)х0,05	м	26,0	0,955	-	-	25	-	-	-
7	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	0,26	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
8	22-I44 I0-I	Антикоррозийная изоляция трубопроводов	м	36,9	0,56	-	-	2I	-	-	-
9	26-I4 4-I	Теплоизоляция трубопроводов асбопухшнуром	м3	0,5	42.I	-	-	2I	-	-	-
I0	СНиП IУ-4-82 п.349	Стоимость асбопухшнура									
		0,5 х I,05	м3	0,53	53,4	-	-	28	-	-	-
II	26-86 I5-7 доп.I	Покрытие фольгоизолом по асбопухшнуру	м2	I3,5	2,22	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	273	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на канализацию хоз-бытовую и производственную

Основание: чертежи № ВКI-3, С0I-I, С02, I ÷ 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 23,50 руб.

I м2 общей площади здания 0,63 руб.

I м3 объема здания 0,I3 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-50 мм по стенам и в каналах здания	м	28,0	3,2I	-	-		90	-	-		-
2	I6-3I 5-2	То же. Д-I00мм	м	29,0	4,59	-	-		I33	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-I7 I-4	Умывальник керамический с краном и бутылочным сифоном	шт	I	I5,8	-	-	I6	-	-	-
4	I7-20 I-5	То же, со смесителем	шт	I	I8,I	-	-	I8	-	-	-
5	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная со смесителем и сифоном	шт	4	9,I8	-	-	37	-	-	-
6	I6-72 4-2	Унитаз керамический с косым выпуском со смывным высокорасположенным бачком	шт	I	25,I	-	-	25	-	-	-
7	I7-36 I-9	Трап Ду-50	шт	3	6,3I	-	-	I9	-	-	-
8	I7-37 I-I0	То же, Ду-I00	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
9	I6-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и стены	I сальник	6	3,33	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	387	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	439	-	-	-
		Плановые накопления 7%	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	474	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на отопление

Основание: чертежи № ОВI-3, СОI, ОВ-I-6, С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 33,5 руб.

I м2 общей площади здания 0,90 руб.

I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-228 I5-4	Установка термометра	шт	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
2	I8-228	Установка манометра									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-2	3-х ходовым краном	шт	3	3,9I	-	-	I2	-	-	-
3	СНиП IУ-4-82 доп.I п.2035	Вентиль запорный муфтовый Ду-I5 мм I5ч 8п2	шт	5	I,42	-	-	7	-	-	-
4	-"- п.2037	То же, Ду-25 мм	шт	2	I,98	-	-	4	-	-	-
5	-"-	То же, Ду-40 мм	шт	3	3,45	-	-	I0	-	-	-
6	I8-II6 5-2 прим.	Установка настенного конвектора "Универсал"	экм.	47,0	5,I2	-	-	24I	-	-	-
7	I8-I84 II-I	Грязевик I6-40	шт	I	20,6	-	-	2I	-	-	-
8	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Д-25 мм	п.м.	97,5	I,03	-	-	I00	-	-	-
9	I6-39 7-I	То же, Д-40 мм	п.м.	I0,0	I,29	-	-	I3	-	-	-
I0	I6-55 8-I СНиП IУ-4-82 п.I39 ,I33	Трубопроводы из стальных электросварных труб Д-45х2 (ввод) 2,I8-(0,82-0,42)х х I,08	пм	2	I,75	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 50 мм	I00мп	I,I0	3,94	-	-	4	-	-	-
I2	I6-2I0 20-I	Врезка в действующие сети системы отопления трубопроводов Д-40 мм	I врезка	2	6,62	-	-	I3	-	-	-
I3	I6-223 23-I	Заделка сальников цементно-песчанным раствором марки I00 через стены и перегородки здания	I сальник	I0	3,33	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	469	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	53I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	573	-	-	-
		П. Строительные работы									
I4	22-I44 I0-I	Антикоррозийная изоляция трубопроводов	м	I0,0	0,56	-	-	6	-	-	-
I5	26-I4 4-I	Теплоизоляция трубопроводов асбопухшнуром	м3	0,5	42,I	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	СНиП IУ-4-82 ч.I п 349	Стоимость асбопухшнура 0,5хI,05	м3	0,58	53,4	-	-	28	-	-	-
I7	26-86 I5-7	Покрытие фольгоизолом по асбопухшнуру	м2	4,0	2,22	-	-	9	-	-	-
I8	I3-I2I I5-6	Покрытие нагревательных приборов грунтовкой ГФ-02I в один слой	м2	24,5	0,077I	-	-	2	-	-	-
I9	I3-I53 I8-6	Окраска эмалью ПФ-II5 по огрунтовке за 2 раза									
		I0,3х2 = 20,6	м2	24,5	0,206	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	665	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВI-3, СОI, ОВI ÷ 6, С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,99 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 49,50 руб.

I м2 общей площади здания I,33 руб.

I м3 объема здания 0,27 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Сантехнические работы											
I	20-706 20-2 Пр-т I5-0I	Установка вентилятора центробежного В-Ц4-70 № 3:2 с электродвигателем											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.0I-394 п,0I-398	4А 80 А2 У3 90,6+(42,0-34)х х I,084	к-т	I	99,27	-	-	99	-	-	-
2	20-760 I5-I	Установка калорифера весом до 40 кг	шт	I	6,09	-	-	6	-	-	-
3	СНиП IУ-4-82 Ш п.7I0	Стоимость калорифера КСК-3 № 6 мощн. I,5 квт	шт	I	50,2	-	-	50	-	-	-
4	I8-228 I5-4	Термометр технический	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
5	СНиП IУ-4-82 п.5I5	Гибкие вставки ВВ-I8, ВН-II	м2	0,64	II,2	-	-	7	-	-	-
6	20-5 I-2	Диффузор Д-2	м2	I,0	4,69	-	-	5	-	-	-
7	СНиП I4-4-82 п.I487	Сетка проволочная в рамке	м2	0,I0	3,75	-	-	-	-	-	-
8	24-383 33-8а I969г.	Клапан створный утепленный Кр-I с	м2	0,38	39,2	-	-	I5	-	-	-
9	СНиП IУ-4-82 п.640	Лючок с присоединительным ниппелем	шт	2	0,I3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-697 I8-2	Установка рам под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	36,I	-	-	3	-	-	-
II	20-4I8 8-3	Клапан обратный К0I Д-250 мм	шт	I	0,87	-	-	I	-	-	-
I2	20-4I9 8-4	Клапан обратный К02 Д-400мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
I3	СНиП IУ-4-82 п.570	Стоимость клапана Д-250 мм	шт	I	7,32	-	-	7	-	-	-
I4	-"- п.57I	То же, Д-400 мм	шт	I	I0,4	-	-	I0	-	-	-
I5	20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных	шт	I	I6,2	-	-	I6	-	-	-
I6	20-407 7-I	Решетка щелевая регулируемая РР-I	шт	I2	I,48	-	-	I8	-	-	-
I7	20-40I 7-I	То же, неподвижная I50х580	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
I8	20-527 I2-I	Дефлектор Д-400	шт	7	I3,5	-	-	95	-	-	-
I9	20-I I-I тех.ч. разд.3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,5 мм Д-I40 мм на высоте 3,6м									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7,3I x I,06	м2	2,3	7,75	-	-	I8	-	-	-
20	20-2 I-I -"-	То же, Д-200 мм									
		5,35xI,06	м2	8,I5	5,67	-	-	46	-	-	-
2I	20-4 I-I -"-	То же, Д-250 мм толщ. 0,6 мм									
		5,2IxI,06	м2	II,4	5,52	-	-	63	-	-	-
22	20-4 I-I -"-	То же, Д-3I5 мм									
		5,2I x I,06	м2	48,5	5,52	-	-	268	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	736	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	834	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	90I	-	-	-
		II. Строительные работы									
23	26-26 7-3	Изоляция возлуховодов щитами минераловатными толщиной 40 мм на синтетическом связующем	м3	0,4	8,43	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	СНиП IУ-4-82 доп.I п.688	Стоимость минераловатных плит									
		0,4хI,05=0,42	м3	0,42	I5,40	-	-	6	-	-	-
25	26-84 I5-6 доп.I	Покрытие по изоляции стеклотекстолитом конструкционным	м2	II,5	I,79	-	-	2I	-	-	-
26	СНиП IУ-4-82 доп.I п.692	Стоимость стеклопластика									
		II,5х0,94I	м2	I0,82	I,3I	-	-	I4	-	-	-
27	I3-I2I I5-6	Покрытие воздуховодов грунтовкой ГФ-02I снаружи и внутри	I00м2	0,83	7,7I	-	-	6	-	-	-
28	I3-I53 I8-6	Окраска воздуховодов эмалью ПФ-II5 за 2 раза									
		I0,3х2 = 20,6	I00м2	0,83	20,6	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	67	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	985	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту конюшни на 20 племенных скотомест
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На приобретение и монтаж электросилового оборудования
и электроосвещения

Основание: спецификация № ЭМ. СО.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,58 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,14 тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,44 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 129 руб.
I м2 общей площади здания 3,28 руб.
I м3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УЧН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тн. ед. изм.	Вес в тн. общ.	Стоимость единицы, руб. обо-руд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-руд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Оборудование и монтаж														
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ШРII-7370I-22УЗ	шт	I	-	-	88,I3	22,2	8,I4	I,I6 0,44	88	22	8	I
2	8-6I2-2	Щиток осветительный ЯОУ-850I--IP54	I00шт	0,0I	-	-	-	386	I48	8 2,85	-	4	I	-
3	8-53I-4 I5-04 д.33 п.04-548	Пускатель электромагнитный ПМЛ-I22002-Iр54	шт	I	-	-	I2,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	-
4	8-593-2	Светильник подвесной НСПII-I00--23I-УЗ подвесной	I00шт	0,02	-	-	-	II6	48,8	58,0 I8,2	-	2	I	I
5	8-62I-I	Светильник для ламп накаливания подвешиваемые на тросе НСПII-I00--23I-УЗ	"	0,03	-	-	-	60,3	I7,7	39,6 I2,4	-	2	I	I
6	8-62I-I	Монтаж светильника НСПII-200--23I-УЗ на тросе	I00шт	0,0I	-	-	-	60,3	I7,7	39,6 I2,4	-	I	-	-
7	8-62I-I	Монтаж светильника НСПI00-60-ХУЗ на тросе	"	0,02	-	-	-	60,3	I7,7	39,6 I2,4	-	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-594-I	Монтаж светильников НСПI00х60-ХУ3 на кронштейне	I00шт	0,02	-	-	-	278	57,6	58,4 I7,2	-	-6	I	I
9	8-62I-I	Монтаж светильников НСП2I-I00--00I-У3 на тросе	I00шт	0,03	-	-	-	60,3	I7,7	39,6 I2,4	-	2	I	I
I0	8-603-I	Монтаж светильника потолочного НП0I8хI00/4--0844	I00шт	0,06	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	6	2	-
II	8-603-I	Монтаж светильников ПСХ-60М	I00шт	0,09	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	9	3	-
I2	8-600-I	Монтаж светильников ЛСП15-2х х80-00IХЛ4 на тросе	I00шт	0,07	-	-	-	3I9	83	69 2I,5	-	22	6	5 2
I3	8-600-I	Монтаж светильников ЛСП23-2х х40-00IХЛ4 на тросе	I00шт	0,22	-	-	-	3I9	83	69 2I,5	-	70	I8	I5 5
I4	8-600-2	Монтаж светильника ЛС002-4х40--0024ХЛ4 на тросе	-"-	0,0I	-	-	-	383	95,4	89,6 28	-	4	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	2	I	-
I6	8-522-I	Переключатель пакетный ПКПI0-48	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	-
I7	II-4-3 I7-04 п.I-0040	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-2-4	шт	I	-	-	20,6	0,36	0,35	-	2I	-	-	-
I8	8-525-I I5-04 д.34 п.0I-009	Выключатель автоматический АП50--3МТ	шт	I	-	-	2,7	2,02	0,90	0,05 0,0I	3	2	I	-
I9	8-396-7	Кабель АВВГ сеч. до 3-х кабелей на одном тросе	I00м линии	I,5I	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3 6,8I	-	I30	I9	32 I0
20	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ на скобах сеч. 2х2,5 мм2	-"-	3,I7	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I93	74	72 27
2I	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.3х2,5 мм2 на скобах	I00м	0,42	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	26	I0	I0 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 на скобах	I00м	0,64	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	39	I5	I5 5
23	8-400-2	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 3х4+ +Iх2,5 мм2 на скобах	I00м	0,64	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	44	I6	I8 6
24	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая ПНД25 в полу	I00м	0,72	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	5	4	-
25	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая ПНД25 на скобах	I00м	0,30	-	-	-	9,89	8,57	0,I7 0,08	-	3	3	-
26	8-409-I	Затяжка первого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубу	I00м	I,03	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	5	2	2/I
27	8-409-II	То же, но последующего	I00м	2,07	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	2	-
28	8-408-5	Устройство гибкого ввода КI088	шт	I	-	-	-	I,53	0,42	-	-	2	-	-
29	8-402-I	Проложить провод												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		АПВ сечен. 2,5мм2 на скобах	I00м	0,33	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	5	3	2 I
30	8-59I-3	Монтаж выключателя герметического инд. 0-I--Б-I7-6,3/220-I	I00шт	0,29	-	-	-	48,8	38,4	0,I 0,06	-	I4	II	-
3I	8-59I-I	Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки инд. 0-I-02-6/220	I00шт	0,03	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	I	-	-
32	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки инд. РШ-Ц-2--05-6/220	"	0,0I	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	-	-	-
33	8-59I-8	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки инд. РШ-Ц-20-У43-0I-I0/220 герметической	I00шт	0,03	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	I	I	-/-
34	8-59I-8	Монтаж розетки РШ-Ц-2-0-0I-6/220												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		для открытой проводки с сальниковым вводом	I00шт	0,I2	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	4	2	-/-
35	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к сети	шт	3	-	-	-	I,38	0,94	0,0I	-	4	3	-
36	8-572-5	Станция управления комплектной поставки	шт	2	-	-	-	5,24	I,98	0,87 0,32	-	I0	4	2 I
37	8-534-I4 доп.I	Монтаж коробки ответвительной КСК-8	шт	4	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	I5	7	-/-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I25	664	223	I90 62
		Накладные расходы 87% на з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	I94	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I39	-	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
38	I5-I7 доп.I6 п.02-490 табл.7	Щиток осветительный ЯОУ-850I--IP54												
		39 х I,076	шт	I	-	-	-	4I,96	-	-	-	42	-	-
39	I5-07 д.I5 п.I-I97 cIч5 табл.4	Светильник подвесной НСПII-I00-23I--У3												
		5,40хI,082	шт	5	-	-	-	5,84	-	-	-	29	-	-
40	I5-07 д.I5 п.I-I99 cIч5 табл.4	Светильник НСПII--200-23I-У3												
		6,I0хI,082	шт	I	-	-	-	6,60	-	-	-	7	-	-
4I	I5-07 п.I-045	Светильник подвесной для ламп												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	прим. с1ч5 табл.4	накаливания НСПI00-60хХУ3												
		I,25xI,082	шт	4	-	-	-	I,35	-	-	-	5	-	-
42	I5-07 д.54-55 п.I-I7I с1ч5 табл.4	Светильник подвесной для ламп накаливания НСП2I--I00-00I-У3												
		4,30xI,082	шт	3	-	-	-	4,65	-	-	-	I4	-	-
43	с1ч5 стр.I83	Светильник потолочный для ламп накаливания НПОI8х хI00/Н-0ВУ44	шт	6	-	-	-	2,22	-	-	-	I3	-	-
44	I5-07 п.5-I32 с1ч5 табл.4	Светильник ПСХ--60М												
		I,25xI,082	шт	9	-	-	-	I,35	-	-	-	I2	-	-
45	I5-07 п.I-I65 с1ч5 табл.4	Светильник с люминисцентными лампами ЛСПI5-2х х80-00IхЛ4												
		32,60xI,082	шт	7	-	-	-	35,3	-	-	-	247	-	-
46	I5-02 п.I-I63 прим. с1ч5 табл.4	Светильник ЛСП23--2х40-00IХЛ4												
		26,5xI,082	шт	22	-	-	-	28,73	-	-	-	632	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I5-07 п.3-099 cIч5 табл.4	Светильник ЛС002--4х40-002УХЛ4 25,50хI,082	шт	I	-	-	-	27,6	-	-	-	28	-	-
48	cIч5 стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
49	I5-04 п.06-285 прим. cIч5 табл.5	Переключатель пакетный ПКП10--48 3,55хI,08	шт	I	-	-	-	3,83	-	-	-	4	-	-
50	092 п.2629 cIч5 табл.5	Выключатель для открытой установки с клавишным приводом инд. 0-I-Б-I7-6,3/ /220-I												
		0,90хI,082	шт	29	-	-	-	0,97	-	-	-	28	-	-
5I	092 п.2635 cIч5 табл.5	Выключатель для открытой проводки инд. 0-I-02--6/220												
		0,47хI,082	шт	3	-	-	-	0,5I	-	-	-	2	-	-
52	092 п.I445 cIч5	Розетка штепсельная для открытой установки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	табл.5	РШ-Ц-2-05-6/220												
		0,45 х I,082	шт	I	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-
53	сIч5 п.I65 стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-IP43 -0I-I0/220 герметическая	шт	3	-	-	-	0,7	-	-	-	2	-	-
54	-"-	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-0I--6/220	шт	I2	-	-	-	0,70	-	-	-	8	-	-
55	24-05 п.I-365 сIч5 табл.5	Коробка ответвительная КОР-73 0,4IхI,082	шт	45	-	-	-	0,44	-	-	-	20	-	-
56	сIч5 п.8I стр.2I2	Коробка ответвительная У995	шт	I5	-	-	-	I,I4	-	-	-	I7	-	-
57	24-05 п.I-343 сIч5 табл.5	Коробка ответвительная У245 I,05хI,082	шт	40	-	-	-	I,I4	-	-	-	45	-	-
58	24-05 п.I-389 сIч5 табл.5	Коробка ответвительная КСК-8 2,20хI,082	шт	4	-	-	-	2,38	-	-	-	I0	-	-
59	24-05 п.I0I8 сIч5	Ввод гибкий КI088 3,60хI,089	шт	I	-	-	-	3,92	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	cIч5 п.I075	Кабель алюминиевый АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	39I	-	-	-	0,I66	-	-	-	65	-	-
6I	cIч5 п.I09I	Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм2	м	57	-	-	-	0,I9I	-	-	-	II	-	-
62	cIч5 п.I09I К-I,3	Кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2												
		0,I9IхI,3	м	95	-	-	-	0,25	-	-	-	24	-	-
63	cIч5 п.I092 К-I,2	Кабель АВВГ сеч. 3х4+Iх2,5 мм2												
		0,227хI,2	м	I00	-	-	-	0,272	-	-	-	27	-	-
64	cIч5 п.I66 стр.I50	Провод алюминиевый АПВ сечен. 2,5 мм2	м	339	-	-	0,022	0,022	-	-	-	7	-	-
65	cIч5 п.I78	Провод медный ПВI сеч. Iмм2	м	4	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	-
66	cIч5 п.254 стр.I9I	Лампа накаливания Б230-240--25	шт	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
67	-"- п.260	Лампа накаливания Б230-240--40	шт	5	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
68	-"- п.267	Лампа накаливания Б230-240-60	шт	I2	-	-	-	0,I02	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	cIч5 п.254 п.272	Лампа накаливания Б230-240-75	шт	4	-	-	-	0,I03	-	-	-	-	-	-
70	-"- п.278	Лампа накаливания Б230-240--I00	шт	5	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
7I	-"- п.284	Лампа накаливания Б230-240--200	шт	I	-	-	-	0,I44	-	-	-	-	-	-
72	cIч5 п.23I стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ-40	шт	49	-	-	-	0,72	-	-	-	37	-	-
73	-"- п.25I стр.I9I	Стартер I5--80/СК-220	шт	48	-	-	-	0,I42	-	-	-	7	-	-
74	cIч5 п.482 стр.295	Труба полиэтиленовая ПНД25С	м	I02	-	-	-	0,248	-	-	-	25	-	-
75	24-05 п.I-450 cIч5	Кронштейн К-I 7 х I,072	шт	I	-	-	-	7,50	-	-	-	8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I398	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-		-	-	II2	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I0	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	I39	2437	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	-"- п.272	Лампа накаливания Б230-240-75	шт	4	-	-	-	0,I03	-	-	-	-	-	-
70	-"- п.278	Лампа накаливания Б230-240-I00	шт	5	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
7I	-"- п.284	Лампа накаливания Б230-240-200	шт	I	-	-	-	0,I44	-	-	-	-	-	-
72	сIч5 п.23I стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ-40	шт	49	-	-	-	0,72	-	-	-	37	-	-
73	-"- п.25I стр.I9I	Стартер I5-80/ /СК-220	шт	48	-	-	-	0,I42	-	-	-	7	-	-
74	сIч5 п.482 стр.295	Труба полиэтиленовая ПНД25С	м	I02	-	-	-	0,248	-	-	-	25	-	-
75	24-05 п.I-450 сIч5	Кронштейн К-I 7хI,072	шт	I	-	-	-	7,50	-	-	-	8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I398	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II2	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I0	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	I39	2437	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник отдела смет В.М.Ильин
Составила ст. техник О.М.Шелестова
Проверила рук.группы Г.А.Фруктова

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация № ТХ. СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,5I тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 4,49 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 275,5 руб.
I м2 общей площади здания I,37 руб.
I м3 объема здания 0,28 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тн. ед. изм.	Вес в тн. общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	2I-06 п.5-024	Транспортер скребковый для												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	35-3-5	уборки навоза ТСН-2,0Б длиной I70 м	к-т	I	2,730	2,730	I04I	II6	92,I	I7 8,5I	I04I	II6	92	I7 9
2	Каталог цен I983 п_I.2.3	Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием и подлежащих включению в объем монтажных работ	к-т	I	-	-	-	583,8	-	-	-	584	-	-
3	2I-0I кн.2 п.I7-002	Прицеп тракторный двухосный самосвальный 2ПТС-4М-786А	шт	I	I,530	I,520	853	-	-	-	853	-	-	-
4	2I-06 п.5-057	Тележка ручная унифицированная ТУ-300	шт	2	0,083	0,083	35	-	-	-	70	-	-	-
5	2I-06 п.2-025 35-4-3	Поилка автоматическая АП-IА 2хI,02хI,02хI,05х хI,0I2	шт	22	-	-	-	0,84 2,2I	0,8	0,02 0,0I	-	I8 49	I8	-
6	28-03-23 -I98I/I п.48	Универсальный станок для фиксации крупного рогатого скота СВ-30	шт	I	0,560	0,560	575	-	-	-	575	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	64-0I п.03-0I00	Пылесос "Буран-5М"	шт	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
8	28-02-22 п.I7-0I9	Облучатель бактерицидный на штативе ОБШ-I50	шт	2	-	-	90	-	-	-	I80	-	-	-
9	28-02-22 п.I7-0I8 34-72-I	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-I50	шт	2	-	-	37	4,69	4,35	0,07 0,03	74	9	9	-
I0	Пр-нт 092	Холодильник "Зил-Москва"	шт	I	-	-	370	-	-	-	370	-	-	-
II	Заявка Зоовет-снаб на I982г п.754251	Компрессор МКМ-7	шт	I	-	-	I08,7	-	-	-	I09	-		-
I2	28-03-23 п.334 34-I65-I	Шкаф сушильный для искусственных вагин	шт	I	-	-	45	I5,3	I4,9	0,07 0,03	45	I5	I5	-
I3	28-03-23 п.286 34-I63-I м	Термостат для искусственных вагин ТВ-2	шт	I	-	-	II8	8,07	7,57	0,35 0,I5	II8	8	8	-
I4	28-03-23 п.270 34-I-2м	Стерилизатор для вагин СВ-2	шт	I	-	-	44	I5	I4,2	0,49 0,I9	44	I5	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	24-06 п.06-002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-25М	шт	I	-	-	65	2,85	2,77	0,02 0,0I	65	3	3	-
I6	I7-05 п.04-0I5	Микроскоп Р-I	шт	I	-	-	-	73	-	-	-	73	-	-
I7	24-I7 п.2-0I	Плита газовая ПГ2-Н	шт	I	-	-	I0,70	-	-	-	II	-	-	-
I8	28-03-23 п.329	Шкаф лабораторный Ш-2 750х530хI750мм	шт	I	-	-	43,50	-	-	-	44	-	-	-
I9	56-0I-0I п.5I	Шкаф для одежды Ш-I 750х530хI750	шт	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
20	24-I9-96 п.I3-6	Шкаф для одежды со скамьей ДД-33,2	шт	4	-	-	57,6	-	-	-	230	-	-	-
2I	28-03-23 п.274	Стол лабораторный СЛКМ	шт	2	-	-	77	-	-	-	I54	-	-	-
22	56-0I-0I п.I62	Стол письменный однотумбовый арт. I500	шт	I	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-
23	56-0I-0I п.II6	Кушетка медицинская	шт	I	--	-	39,5	-	-	-	40	-	-	-
24	56-0I-0I доп.5 п.603	Стулья полумягкие	шт	3	-	-	II	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	24-I9-96 п.I4-I8	Ларь для соли 0,5 м3	шт	I	-	-	3I,5	-	-	-	32	-	-	-
26	24-I9-96 п.I4-I7	Ларь для конц-кормов емк. I,0 м3	шт	3	-	-	62	-	-	-	I86	-	-	-
27	56-0I-0I п.74	Вешалка для сбруи	шт	2	-	-	9,50	-	-	-	I9	-	-	-
28	0I-22 доп.I п.3I3-I7 35-4-I прим.	Поилка групповая ПГ-I габ. 2000х х600х600 вес. Ø = 0,075												
		507х0,075	шт	I	-	-	38,03	2,49	I,8I	0,24 0,I	38	2	2	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4593	8I9	I6I	I79
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4685	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4779	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	5018	-	-	-
		Заготовительно-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого по оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	5078	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/пл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
		Итого по монтажу		-	-	-	-	-	-	-	-	I024	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	55I8	-	-	-
		в том числе:												
		а/ оборудование 5078-584		-	-	-	-	-	-	-	4494	-	-	-
		б/ монтаж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I024	-	-
		Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием и включаемых в объем монтажных работ		-	-	-	-	-	-	-	-	584	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер К.К.Айдралиева
Проверила рук. группы Г.А.Фруктова

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iа

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
На общестроительные работы
(вариант - температура наружного воздуха -20°С)

Основание: чертежи № АСI + I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 48,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

I скотоместо 2427,50 руб.

I м2 общей площади здания 65,I7 руб.

I м3 объема здания I3,34 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	в том числе: нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
		Ш. Стены											
		Добавить:											
I	8-30 5-I	Кладка наружных стен из кирпича М-75 на											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СНиП часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	растворе М-I0 высотой до 4 м 34,2-(52,4-47,2)х х0,38-(22,4-2I,7)х х 0,24	м3	I22,06	32,05	-	-	39I2	-	-	-
2	8-3I 5-I тех.ч. п.I.II СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	То же, но высотой 4 м 33,9-(52,4-47,2)х х0,38-(22,4-2I,7)х х 0,24	м3	69	3I,75	-	-	2I9I	-	-	-
3	8-37 5-4 СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	Кладка внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-I0 при высоте помещения более 4 м 34-(52,4-47,2)х0,38- -(22,4-2I,7)х0,23	м3	28,4	3I,86	-	-	905	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	7008	-	-	-
		Исключить									
4	8-I34 I3-3	Кладка внутренних стен с уширенным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	швом, утепленным минераловатными плитами толщ. 40мм толщина кладки 420 мм высотой до 4 м	м3	I33,3	40,4I	-	-	5386	-	-	-
5	8-I35 I3-3 тех.ч. п.I.II IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	То же, высотой более 4 м	м3	76,3	40,II	-	-	3060	-	-	-
6	8-36 5-4 СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	Кладка внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-I0 высотой до 4 м 34,3-(52,4-47,2)х х0,38-(22,4-2I,7)х х0,23	м3	I00,2	32,I6	-	-	3222	-	-	-
7	8-I34 I3-3 СНиП IУ-4-82 часть IУ	Кладка внутренних стен с уширенным швом утепленным минераловатными плитами толщ. 40мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.52 п.2-I0 п.2-II	толщиной 420 мм высотой до 4 м	м3	8	40,4I	-	-	323	-	-	-
8	8-I35 I3-3 СНиП IУ-4-82	То же, высотой более 4 м	м3	3I,4	40,II	-	-	I260	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	I325I	-	-	-
		Итого по Ш разделу исключить	руб.	-	-	-	-	6243	-	-	-
		IУ. Покрытие-кровля									
		Исключить:									
9	Пр-нт 06-I9 п.2-002 IУ-4-82 часть I п.29 СНиП IУ-4-82 часть II п.340	Стоимость плит на деревянном каркасе с обшивкой досками утепленными минераловатными плитами толщ. I60мм марки ДКД-3I (38,60-I3,67)+II7х х0,058+3,63	шт	I48	35,35	-	-	5232	-	-	-
I0	-"- п.2-008	То же, но с отверстиями ДКД-07-3I (48,60-I3,67)+II7х 0,05+3,63	шт	6	44,4I	-	-	266	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I2-289	Пароизоляция из I-го слоя рубероида на битумной мастике	I00м3	0,0I	49,9	-	-	I	-	-	-
I2	I2-288-I 9-5	Укладка керамзитового гравия с объемной массой 500 кг/м3	м3	0,09	I6,9	-	-	2	-	-	-
I3	I2-287 9-4	Утепление покрытия газосиликатом толщ. I30 мм	м3	I,I4	35,2	-	-	40	-	-	-
I4	I2-269 6-3	Покрытие кровли волнистыми асбоцементными листами унифицированного профиля	м2	5,2	2,II	-	-	II	-	-	-
I5	I3-294 40-2	Покрытие асбоцементных листов гидрофобизирующей жидкостью	I00м2	0,06	22,3	-	-	I	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	5553	-	-	-
		Добавить:									
I6	Пр-нт 06-I9 п.2-002 прим.2	Стоимость плит ДКД-3I утепленными минераловатными плитами толщ. I30 мм									
		35,35-(0,25xI,5)x x 4,44	шт	I46	33,66	-	-	49I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	Пр-нт п.2-008 прим.	То же, ДКД-07-3I 44,4I-0,38х4,44	шт	8	42,72	-	-	342	-	-	-
I8	I2-I59 2-I-2 I2-289 9-6	Покрытие кровли 3-мя слоями рубероида на битумной мастике									
		254-49,9	I00м2	0,04I	204,I	-	-	8	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	5264	-	-	-
		Итого по IУ разделу исключить	руб.	-	-	-	-	289	-	-	-
		УП. О к н а									
		полностью исключить	руб.	-	-	-	-	I264	-	-	-
		УП. О к н а									
		Добавить:									
I9	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в наружных каменных стенах	м2	54,4	3,0I	-	-	I64	-	-	-
20	СНиП IУ-4-82 часть II п.I7I	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами площ. I,36 м2	м2	9,52	I6,9	-	-	I6I	-	-	-
2I	СНиП IУ-4-82	То же, с одинарными переплетами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	часть II п.I68	сарки СВ0I2-I2	м2	44,88	II,2	-	-	503	-	-	-
22	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	м2	9,52	2,42	-	-	23	-	-	-
23	I5-705 20I-I-35	То же, одинарных переплетов 3 мм стеклом	м2	44,88	I,2I	-	-	54	-	-	-
24	СНиП IУ-4-82 часть I п.395	Приборы фрамужные	к-т	40	I,23	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу добавить	руб.	-	-	-	-	954	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
		Исключить:									
25	I5-277 56-I	Штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	м2	7,6	2,I5	-	-	I6	-	-	-
		Итого по IX разделу исключить	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		XI. Прочие работы									
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	I4-I8 I0-2	Вытяжные вентиляционные шахты 40х40 см	I0см 2	0,64	III	-	-	7I	-	-	-
		Итого по XI разделу добавить	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Итого исключить прямых затрат	руб.	-	-	-	-	6787	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	II20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7907	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	633	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8540	-	-	-
		Стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	57094	-	-	-
		Исключить	руб.	-	-	-	-	8540	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	48554	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
На общестроительные работы
(вариант - температура наружного воздуха -40°С)

Основание: чертежи № АСI + I4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 62,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I скотоместо 3I05,50 тыс.руб.

I м2 общей площади здания 83,37 руб.

I м3 объем здания I6,26 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
		Добавить:									
I	6-20 I-20	Ленточные фундаменты из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ п.I-3 п.I-2	М-75 3I,70-(25,8-25,2)х хI,02	м3	I5,0	3I,09	-	-	466	-	-	-
2	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора толщ. 30мм	I00м2	0,24	86,5	-	-	2I	-	-	-
		Итого добавить по П разделу	руб.	-	-	-	-	487	-	-	-
		Ш. С т е н ы									
		Добавить:									
3	8-I34 I3-3 СНиП IУ-4-82 часть IУ п.52 ССЦ п.2-I0 п.2-II	Кладка наружных стен с уширенным швом утепленными минераловатными плитами толщ. 40 мм толщ. кладки 550 мм	м3	37	40,4I	-	-	I495	-	-	-
4	8-I35 I3-3 тех.ч. п.I.II	То же, высотой более 4 м	м3	24,9	40,II	-	-	999	-	-	-
5	8-I34 I3-3 СНиП	Кладка внутренних стен с уширенным швом утепленным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	IУ-4-82 часть IУ п.52 п.2-I0 п.2-II	минераловатными плитами толщ. 40 мм высотой до 4м толщ. кладки 550 мм	м3	3,0	40,4I	-	-	I20	-	-	-
6	8-I35 I3-3 тех.ч. СНиП IУ-4-82 ССЦ п.2-I0 п.2-II	То же, но высотой более 4 м	м3	9,9	40,II	-	-	397	-	-	-
7	7-445 38-I0-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн.	шт	42	0,29	-	-	I2	-	-	-
8	ССЦ п.9-92 том.I	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,65	64,4	-	-	42	-	-	-
9	ССЦ п.867 том.Ш	Стоимость перемычек марки IIIР2-I5.I2.I4	м3	I,23	70,7	-	-	87	-	-	-
I0	ССЦ п.870	То же, но марки IIIР3-22.I2.I4	м3	0,04	78,I	-	-	3	-	-	-
II	ССЦ том.I т.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,036	250	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ том.I т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,005	229	-	-	I	-	-	-
I4	-"-	Арматура класса В-I	т	0,024	32I	-	-	8	-	-	-
I5	I2-289 6-I	Пароизоляция из I-го слоя рубероида	I00м2	0,I03	49,9	-	-	5	-	-	-
I6	ССЦ том.I т.3-I	Арматура кл. А-I	т	0,007	229	-	-	2	-	-	-
		Итого добавить по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	3I80	-	-	-
		IУ. Покрытие-кровля									
		Добавить									
I7	Пр-нт 06-I9	Разницу на толщину плит минераловатных 0,25х4,44	шт	I60	I,II	-	-	I78	-	-	-
I8	I2-289 9-I	Пароизоляция из I-го слоя рубероида на битумной мастике	I00м2	0,03	49,9	-	-	I	-	-	-
I9	I2-288-I 9-5	Укладка керамзитового гравия	м3	0,35	I7,9	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I2- 287 9-4	Утепление покрытия газосиликатом толщ. 180 мм	м2	1,25	35,2	-	-	44	-	-	-
2I	I2-269 6-3	Покрытие кровли волнистыми асбоцементными листами унифицированного профиля	м2	I6,2	2,II	-	-	34	-	-	-
22	I3-294 40-2	Покрытие асбоцементных листов гидрофобизирующей жидкостью I36-4I	I00м2	0,20	22,3	-	-	4	-	-	-
		Итого добавить по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
		Добавить:									
23	I5-277 56-I	Штукатурка плоских откосов шириной до 200 мм	м2	25,2	2,I5	-	-	54	-	-	-
		Итого по IX разделу добавить	руб.	-		-	-	54	-	-	-
		Итого добавить прямых затрат	руб.	-	-	-	-	3988	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	658	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	4646	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-		-	-	372	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5018	-	-	-
		Стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	57094	-	-	-
		Добавить	-	-	-	-	-	5018	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	62112	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iв

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На общестроительные работы
(вариант - снеговая нагрузка I00 кгс/м2)

Основание: чертежи № АСI ÷ I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 57,70 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 2885 руб.

I м2 общей площади здания 77,45 руб.

I м3 объема здания I5,67 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Покрытие-кровля									
		Добавить									
I	СНиП IУ-4-82	Стоимость деревянныъ конструкций									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	часть П п.38I	ферм	м3	I,53	295	-	-	45I	-	-	-
2	СНиП IУ-4-82 часть П п.I920	Стоимость металлоконструкций ферм	т	0,07I	304	-	-	22	-	-	-
3	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	7,5I	-	-	II	-	-	-
		Итого по IУ разделу добавить	руб.	-	-	-	-	484	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
		Добавить:									
4	I3-I53 I8-6 К-2	Окраска металлоконструкций ферм эмалью									
		I0,3х2	I00м2	0,03	20,6	-	-	I	-	-	-
		Итого добавить по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямых затрат добавить	руб.	-	-	-	-	485	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	565	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6I0	-	-	-
		Стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	57094	-	-	-
		Добавить	руб.	-	-	-	-	6I0	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	57704	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на хозяйственно-питьевой и производственный водопровод
(вариант - трубы полиэтиленовые)

Основание: чертежи № ВК + 3, С0I-I, С02I + 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 25,5 руб.

I м2 общей площади здания 0,68 руб.

I м3 объема здания 0,I4 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		Показатели по основному варианту	руб.	-	-	-	-		543	-	-		-
		I. Сантехнические работы											
		Исключить:											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-40 7-2 I2-I44 I0-II	Трубы стальные электросварные в весьма усиленной антикоррозийной изоляции									
		57 х 2,5	м	5	2,I7	-	-	II	-	-	-
2	I6-35 7-I	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные Ду-I5	м	26	0,86	-	-	22	-	-	-
3	I6-36 7-I	То же, Ду-20	м	I20	0,9I	-	-	I09	-	-	-
4	I6-37 7-I	То же, Ду25	м	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
5	I6-38 7-I	То же, Ду-32	м	20	I,I4	-	-	23	-	-	-
6	I6-40 7-I	То же, Ду-50	м	2	I,6I	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I83	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	207	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-		-	I7	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	224	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
7	I3-I2I I5-6	Покрытие трубопроводов грунтовкой ГФ-02I в один слой	м2	I6	0,00771	-	-	-	-	-	-
8	I3-I53 I8-6	Окраска по огрунтовке эмалью ПФ-II5 за 2 раза									
		I0,3х2 = 20,6	м2	I6,0	0,206	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-		-	3	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-		-	3	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	227	-		-
		Добавить:									
9	I6-36 7-I СНиП IУ-4-82 п.2 п.48I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД 20 С питьевая	м	26,0	0,743	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6 37 7-I п.3	То же, ПНД-25 С питьевая									
	п.48I	I,03-0,4+0,I83	м	I20,0	0,8I8	-	-	98	-	-	-
II	I6-38 7-I п.4	То же, ПНД-32С питьевая									
	п.482	I,I4-0,5I+0,248	м	I5,0	0,878	-	-	I3	-	-	-
I2	I6-39 7-I п.5	То же, ПНД-40С -"-									
	п.483	I,29-0,62+0,346	м	20,0	I,0I6	-	-	20	-	-	-
I3	I6-40 7-I п.7	То же, ПНД-63									
	п.485	I,6I-I,03+0,799	м	7	I,378	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	I60	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I8I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-		-	I4	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-		-	32	-	-	-
		Итого по варианту	руб.	-	-		-	5II	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
на канализацию хозяйственно-бытовую и производственную
(вариант - трубы пластмассовые)

Основание: чертежи № ВКI-3, С0I,I, С02,I ÷ 4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо I6,5 руб.

I м2 общей площади здания 0,44 руб.

I м3 объема здания 0,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	470	-	-	-
		Исключить:									
I	I6-30	Прокладка трубопро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	5-I	водов из чугунных канализационных труб Д-50 мм	м	28	3,2I	-	-	90	-	-	-
2	I6-3I 5-2	То же, Д-I00 мм	м	29	4,59	-	-	I33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	285	-	-	-
		Добавить:									
3	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб ТК-ПВП--50-П	м	25	I,92	-	-	48	-	-	-
4	I6-34 6-2	То же, ТК-ПВП-I00--П	м	22	3,I	-	-	68	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-		II6	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-		-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Итого по варианту	руб.	-	-	-	-	326	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф. Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)
На вентиляцию
(вариант-от электрокалорифера)

Основание: чертежи № ОВI-3, ОВI-6 С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 63,0 руб.

I м2 общей площади здания I,69 руб.

I м3 объема здания 0,34 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	990	-	-	-
		Исключить:									
		I. Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 40 кг	шт	I	6,09	-	-	6	-	-	-
2	СНиП IУ-4-82 ч.Ш п.7I0	Стоимость	шт	I	50,2	-	-	50	-	-	-
3	20-5 I-2	Диффузор Д-2	м2	I,0	4,69	-	-	5	-	-	-
4	СНиП IУ-4-82 п.I487	Сетка проволочная в рамке	м2	0,I0	3,75	-	-	-	-	-	-
5	24-383 33-8а I969г.	Клапан створный утепленный Кр-I с каркасом	м2	0,38	39,2	-	-	I5	-	-	-
6	20-706 20-2	Вентилятор В-Ц4--70 № 3,2	к-т	I	99,27	-	-	99	-	-	-
7	20-656 I5-I	Дверь утепленная I250х500	шт	I	I6,2	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		Добавить:									
		I. Сантехнические работы									
8	20-723 20-3	Электрокалориферная установка СФОЦ--25/0,5-ИI	шт	I	I7,3	-	-	I7	-	-	-
9	Цена з-да	Стоимость установки 207xI,02xI,02xI,05x xI,0I2	шт	I	228,84	-	-	229	-	-	-
I0	20-7I2 20-I	Электрокалориферная установка СФ00-I6-0,4-ИI	шт	I	8,22	-	-	8	-	-	-
II	Цена з-да	Стоимость установки I63xI,02xI,02xI,05x xI,0I2	шт	I	I80,28	-	-	I80	-	-	-
I2	20-40I 7-I	Решетка жалюзийная неподвижная I50x580	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
I3	20-5 I-2	Воздуховоды из листовой стали толщ.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,6 мм диаметром 400 мм на высоте 3,6 м									
		4,69xI,06	м2	3,8	4,97	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	456	-	-	-
		Накладные расходы 80% на монтаж									
		8 x 0,80	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	465	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	502	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	269	-	-	-
		Итого по варианту	руб.	-	-		-	I259	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. инженер Л.И.Антонова
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8а

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На приобретение и монтаж электросилового оборудования
и электроосвещения
(вариант - с электрокалорифером)

Основание: спецификация № ЭМ. СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,76 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования I,03 тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,73 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо I88 руб.
I м2 общей площади здания 3,66 руб.
I м3 объема здания 0,74 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тн. ед. изм.	Вес в тн. общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		А. Из основной сметы исключить:														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22У3	шт	I	-	-	88,I3	22,2	9,I4	I,I6 0,44	88	22	8	I
2	8-53I-4 I5-04 д.33п 04-548	Пускатель электромагнитный ПМЛ--I22092-IP54	шт	I	-	-	I2,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	-/-
3	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	2	I	-/-
4	8-522-I	Переключатель пакетный ПКП-I0-48	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	-/-
5	II-4-3 I7-04 п.I-0040	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-2-4	шт	I	-	-	20,6	0,36	0,35	-	2I	-	-	-
6	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ на скобах сеч. 2х2,5 мм2	I00м	3,I7	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I93	74	72 27	-
7	8-400-I	Прокладка кабеля												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		АВВГ сечен. 3х 2,5мм2 на скобах	I00м	0,42	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	26	I0	I0 4
8	8-400-I	Проложить кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 на скобах	I00м	0,64	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	39	I5	I5 5
9	8-400-2	Проложить кабель АВВГ сечен. 3х4+ +(Iх2,5) мм2	I00м	0,64	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	44	I6	I8 6
I0	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу	I00м	0,72	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	5	4	-"-
II	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая д-25 мм на скобах	I00м	0,32	-	-	-	9,89	8,57	0,I7 0,08	-	3	3	-/-
I2	8-409-I	Затяжка первого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубу	I00м	I,03	-	-	-	4,88	23,6	2,33 0,7I	-	5	2	2/I
I3	8-409-II	То же, но последующего	I00м	2,07	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	2	-
I4	8-408-5	Устройство гибкого ввода КI088	шт	I	-	-	-	I,53	0,42	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0.	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки	I00шт	0,0I	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	-	-	-
I6	8-59I-3	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки	I00шт	0,I2	-	-	-	30,0	I9,5	I,I3 0,II	-	4	2	-
I7	8-534-I4 д.I	Монтаж коробки ответвительной КСК-8	шт	4	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	I5	7	-/-
I8	8-572-5	Монтаж станции управления комплектной поставки	шт	2	-	-	-	5,24	I,98	0,87 0,32	-	I0	4	2 I
I9	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к сети	шт	3	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	4	3	-
		Итого исключить:		-	-	-	-	-	-	-	I22	383	I53	I20 44
		II. Материалы, не учтенные ценником												
20	cIч5 стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04 п.06-285 прим. cIч5 т.5	Переключатель пакетный ПКПI0-48 3,55хI,08	шт	I	-	-	-	3,83	-	-	-	4	-	-
22	0-92 п.I445 cIч5 табл.5	Розетка штепсельная для открытой установки РШ-Ц-2-05-6/220 0,45хI,082	шт	I	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-
23	cIч5 п.I65 стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-0-0I--6/220	шт	I2	-	-	-	0,70	-	-	-	8	-	-
24	24-05 п.I-389 cIч5 табл.5	Коробка ответвительная КСК-8 2,20хI,072	шт	4	-	-	-	2,38	-	-	-	I0	-	-
25	24-05 п.I0I8 cIч5 табл.I0	Ввод гибкий КI088 3,60хI,089	шт	I	-	-	-	3,92	-	-	-	4	-	-
26	cIч5 п.I075	Кабель АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	39I	-	-	-	0,I66	-	-	-	65	-	-
27	-"- I09I	Кабель АВВГ сеч.3х2,5мм2	м	57	-	-	-	0,I9I	-	-	-	II	-	-
28	cIч5 п.I09I	Кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	95	-	-	-	0,25	-	-	-	24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	cIч5 п.I092	Кабель АВВГ сеч. 3х4+Iх2,5мм2	м	I00	-	-	-	0,272	-	-	-	27	-	-
30	cIч5 п.I66 стр.I50	Провод алюминиевый АПВ сечен. 2,5 мм2	м	339	-	-	-	0,022	-	-	-	7	-	-
3I	cIч5 п.I78	Провод медный ПВI сеч. I мм2	м	4	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	-
32	cIч5 п.482 стр.295	Труба полиэтиленовая ПНД25С	м	I02	-	-	-	0,248	-	-	-	25	-	-
		Итого исключить												
		Б. В основной смете заменить на:												
		I. Оборудование и монтаж												
I	СКЦЭ-84 п.2-348	Шкаф силовой распределительный ШРII-73504--22У3	шт	I	-	-	II5,3	30,8	I2,2	I,I6 0,44	II5	3I	I2	I
2	8-53I-4 I5-04 д.33 п.04-549	Пускатель электромагнитный ПМЛ--I23002-Iр54	шт	I	-	-	I3,20	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	-
3	8-53I-4	Пускатель элек-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-04 д.39-40 п.04-55I	тромагнитный ПМЛ-222002--Iр54	шт	I	-	-	I5,80	3,4	I,49	0,08 0,0I	I6	3	I	-
4	8-400-I	Проложить кабель АВВГ сеч. 2х2,5 мм2 на скобах	I00м	3,90	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	237	9I	89 33
5	8-400-I	Проложить кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 на скобах	I00м	0,46	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	28	II	I0 4
6	8-400-I	Проложить кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 на скобах	I00м	I,I2	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	68	26	26 9
7	8-400-2	Проложить кабель АВВ 3х4+Iх2,5 мм2 на скобах	I00м	0,57	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	39	I4	I6 5
8	8-I46-I	Проложить кабель АВВГ сечен. 3х6+Iх4 мм2 на скобах	I00м	0,20	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3/I
9	8-I46-I	Кабель АВВГ сеч. 3х25+IхI6 мм2 на скобах	I00м	0,06	-	-	-	47	I8,2	I2,7 4,04	-	3	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-I46-I	Кабель АВВГ сеч. 3х50+Iх2,5 мм2 на скобах	I00м	0,06	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	3	I	I
II	8-I53-2I	Разделка концов силового кабеля АВВГ сечен.до I6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I2	8-I53-22	То же, но сеч. до 35 мм2	шт	2	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	3	I	-
I3	8-I53-23	То же, но сеч. до I20 мм2	шт	2	-	-	-	2,I7	0,5	-	-	4	I	-
I4	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая ПНД25С в полу	I00м	I,I35	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	8	7	-
I5	8-4I8-I	То же, но на скобах	I00м	0,49	-	-	-	9.89	8,57	0,I7 0,08	-	5	4	-
I6	8-4I8-2	Труба полиэтиленовая ПНД32С на скобах	I00м	0,05	-	-	-	II,2	9,07	0,22 0,09	-	I	-	-
I7	8-408-I	Металлорукав РЗ-Ц-Х- д-I5 по конструкциям	I00м	0,06	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-409-I	Затяжка первого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубу	I00м	I,685	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	8	4	4 I
I9	8-409-II	То же, последующего	I00м	3,885	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	5	4	-
20	8-469-2	Затяжка первого провода сечен. 4 мм2 в трубу	I00м	0,05	-	-	-	6,02	2,9	-	-	-	-	-
2I	8-409-I2	То же, но последующего	I00м	0,I5	-	-	-	I,38	I,26	-	-	-	-	-
22	8-59I-6	Розетка штепсельная инд. РШ-Ц-2-05-6/220	I00шт	0,03	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	I	-
23	8-592-8	Монтаж розетки РШ-Ц-2-0-0I--6/220 для открытой проводки с сальниковым вводом	I00шт	0,24	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	7	5	-
24	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к сети	шт	4	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	6	4	-
25	8-572-5	Станция управления для комплектной поставки	шт	3	-	-	-	5,24	I,98	0,87 0,32	-	I6	6	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-04 д.3 ч.2 п.2-978 8-572-5	Станция управления калориферной установки	шт	I	-	-	380	5,24	I,98	0,87 0,32	380	5	2	I
27	II-627-3	Температурное реле ТР-200 комплектно со станцией	шт	I	-	-	-	I,36	I,33	-	-	I	I	-
28	II-4-2	То же, датчика температуры ДТКБ-53Т	шт	2	-	-	-	0,5I	0,5	-	-	I	I	-
29	8-534-I4 доп.I	Коробка ответвительная КСК-8	шт	9	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	35	I6	I
30	Цена з-да Таллин	Электрорадиатор "Термо-2"	шт	4	-	-	23,I3	-	-	-	93	-	-	-
3I	-"-	Электрорадиатор "Термо-3"	шт	I0	-	-	3I,45	-	-	-	3I5	-	-	-
		Итого добавить	-	-	-	-	-	-	-	-	932	536	22I	I56 54
		П. Материалы, не учтенные ценником												
32	092 п.I445	Розетка штепсельная для открытой												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	cIч5 табл.5	установки												
		0,45xI,082	шт	3	-	-	-	0,49	-	-	-	I	-	-
33	cIч5 п.I65 стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-0I--6/220	шт	24	-	-	-	0,7	-	-	-	I7	-	-
34	24-05 п.I-389 cIч5 табл.5	Коробка ответвительная КСК-8												
		2,2xI,082	шт	9	-	-	-	2,38	-	-	-	2I	-	-
35	24-I6-49 п.I048 табл.9	Металлорукав РЗ-Ц-Х д-I5 мм												
		0,26xI,089	м	6	-	-	-	0,283	-	-	-	2	-	-
36	cIч5 п.I075	Кабель АВВГ сеч. 2x2,5 мм2	м	464	-	-	-	0,I66	-	-	-	77	-	-
37	cIч5 п.I09I	Кабель АВВГ сеч. 3x2,5 мм2	м	6I	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I2	-	-
37	cIч5 п.I09I К-I,3	Кабель АВВГ сеч. 4x2,5 мм2												
		0,I9IxI,3	м	I43	-	-	-	0,25	-	-	-	36	-	-
39	cIч5 п.I092 К-I,2	Кабель АВВГ сеч. 3x4+Ix2,5 мм2												
		0,227xI,2	м	93	-	-	-	0,272	-	-	-	25	-	-
40	cIч5	Кабель АВВГ сеч.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I093 К-I,2	3х6+Iх4 мм2												
		0,283хI,2	м	20	–	–	–	0,340	–	–	–	7	–	–
4I	сIч5 п.I096 К-I,2	Кабель АВВГ сеч. 3х25+Iх4 мм2												
		0,686хI,2	м	6	–	–	–	0,823	–	–	–	5	–	–
42	сIч5 п.I098 К-I,2	Кабель АВВГ сеч. 3х50+IхI6 мм2												
		I,I00хI,2	м	6	–	–	–	I,320	–	–	–	8	–	–
43	сIч5 п.I66 стр.I50	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	м	566	–	–	–	0,022	–	–	–	I2	–	–
44	–"–	То же, но сеч. 4 мм2	м	20	–	–	–	0,030	–	–	–	I	–	–
45	сIч5 п.I78	Провод ПВI сечен. I мм2	м	24	–	–	–	0,0236	–	–	–	I	–	–
46	сIч5 п.482 стр.295	Труба полиэти-леновая ПНД25С	м	I62,5	–	–	–	0,I83	–	–	–	30	–	–
47	сIч5 п.483 стр.295	То же, ПНД32С	м	5	–	–	–	0,248	–	–	–	I	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	256	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Разница в оборудовании и монтаж с основным вариантом	-	-	-	-	-	-	-	-	8I0	I53	68	36 I0
		Накладные расходы 87% на з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2I2	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Транспортные расходы 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	883	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	894	-	-	-
		Разница материалов, не учтенные ценником с основным вариантом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по основному варианту	-	-	-	-	-	-	-	-	I39	2437	-	-
		Добавить:												
		Итого по варианту с электрокалорифером	-	-	-	-	-	-	-	-	I033	2728	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила ст. техник О.М.Шелестова
Проверила рук. группы Г.А.Фруктова

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9а

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок
(верховых, рысистых и тяжеловозных пород)

На приобретение и монтаж технологического оборудования
(вариант - децентрализованного горячего водоснабжения)

Основание: спецификация № ТХ. СО ; ВК, СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,04 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 4,99 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 302 руб.
I м2 общей площади здания I,4I руб.
I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Вес в тн. ед. изм.	Вес в тн. общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		К основной смете добавить:														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I4 д.62 п.II-026 35-6-4	Электронагреватель САОС-400/90ИI	шт	I	-	-	450	I5,5	II,3	2,9I I,46	450	I6	II	3 I
2	I2-807-I	Монтаж клапана обратного ду-I5мм комплектной поставки	шт	I	-	-	-	0,75	0,73	-	-	I	I	-
3	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый ду-25 комплектной поставки.	шт	I	-	-	-	0,75	0,73	-	-	I	I	-
4	II-I-I	Термометр угловой У4.I,I60.20I	шт	I	-	-	-	0,2I	0,2I	-	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	450	I8	I3	3/I
		Запасные части 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	459	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	–	–	–	–	–	–	–	–	49I	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–
		Итого	–	–	–	–	–	–	–	–	497	–	–	–
		Накладные расходы 80% от з/пл.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I0	–	–
		Итого	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–
		Плановые накопления 8%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		Итого	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–
		По основному варианту	–	–	–	–	–	–	–	–	4494	I024	I6I	I79
		Стоимость материалов, поставляемых в к-те с оборудованием и включаемых в объем монтажных работ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	584	–	–
		Итого по варианту децентрализованного горячего водоснабжения	–	–	–	–	–	–	–	–	499I	I054	I74	2010
		Стоимость материалов, поставляемых в к-те												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		с оборудованием и включаемых в объем монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник отдела смет В.М.Ильин
Составила ст. инженер К.К.Айдралиев
Проверила рук. группы Г.А.Фруктова

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок

на общестроительные работы паддоков

Основание: чертежи № АС ÷ I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,08 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 254 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-276 32-I К-I,2 тех.ч. табл.3	Планировка площади под застройку									
		0,86хI,I	I000м2	I,I40	0,95	-	-	I	-		-
2	I4-29 I3-2	Устройство ограждения из жердей Д-I20 мм по железобетонным столбам	м	367,3	7,42	-	-	2725	-	-	-
3	6-I3 I-I3	Монолитные столбчатые фундаменты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из бетона М-I00	м3	2,82	34,4	-	-	97	-	-	-
4	ССЦ том.I п.9-I ССЦ табл.3-I	Стоимость сборных железобетонных стоек из бетона М-200 объемом до 0,2 м3									
		84,3-I,62	м3	6,2	82,68	-	-	5I3	-	-	-
5	ССЦ том.I табл.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,544	229	-	-	I25	-	-	-
6	-"-	Арматура класса Вр-I	т	0,I24	32I	-	-	40	-	-	-
7	ССЦ том.I табл.3-I	Закладные детали с оцинкованием									
		4I3 + I78	т	0,225	59I	-	-	I33	-	-	-
8	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций ограды	м3	4,54	7,5I	-	-	34	-	-	-
9	7-323 22-I	Устройство ворот металлических с установкой металлических столбов	шт	6	24,40	-	-	I46	-	-	-
I0	СНиП IУ-4-82 часть П п.I969	Стоимость металлоконструкций ворот	т	0,699	287	-	-	20I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	СНиП IУ-4-82 часть I п.342	Крепежные элементы	т	0,046	320	-	-	I5	-	-	-
I2	I3-I53 I8-6 К-2	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза									
		I0,3 х 2	I00м2	0,304	20,6	-	-	6	-	-	-
		Итого прямых затрат	руб.	-	-			4036	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	566	-	-	-
		Итого	руб.	-	-			4702	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	376	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	5078	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.А.Чижов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила вед. инженер Р.В.Эйснер
Проверила рук. группы Л.Ф.Кугот

пл

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту конюшни на 20 племенных конематок /верховых, рысистых и тяжеловозных пород/ стены кирпичные

№№ пп	Ресурсы	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел.ч.	431,8
2	Заработная плата	руб.	256,78
3	Строительные машины	руб.	54,6
	Надземная часть		
4	Затраты труда	чел.ч.	6688,2
5	Заработная плата	руб.	3081,34
6	Строительные машины	руб.	581,27
	Итого общестроительные работы		
	Затраты труда	чел.ч.	7120,04
	Заработная плата	руб.	4238,12
	Строительные машины	руб.	635,87
	Санитарно-технические работы		
	Хоз-питьевой производственный водопровод		
7	Затраты труда	чел.ч.	110,24
8	Заработная плата	руб.	63,30
9	Строительные машины	руб.	3,05
	Горячее водоснабжение		
10	Затраты труда	чел.ч.	39,27
11	Заработная плата	руб.	23,66
12	Строительные машины	руб.	0,97
	Теплоснабжение установки П1		
13	Затраты труда	чел.ч.	84,81
14	Заработная плата	руб.	48,62
15	Строительные машины	руб.	4,21
	Хоз-бытовая и производственная канализация		

I	2	3	4
I6	Затраты труда	чел.ч.	68,2I
I7	Заработная плата	руб.	4I,65
I8	Строительные машины	руб.	2,08
	Отопление		
I9	Затраты труда	чел.ч.	I43,I6
20	Заработная плата	руб.	80,98
2I	Строительные машины	руб.	4,I2
	Вентиляция		
22	Затраты труда	чел.ч.	203,86
23	Заработная плата	руб.	II9,43
24	Строительные машины	руб.	5,28
	Итого санитарно-технические работы		
	Затраты труда	чел.ч.	649,55
	Заработная плата	руб.	377,53
	Строительные машины	руб.	I9,7I
	Монтажные работы		
	Электросиловое оборудование и электроосвещение		
25	Затраты труда	чел.ч.	377,9
26	Заработная плата	руб.	223,0
	Технологическое оборудование		
27	Затраты труда	чел.ч.	268,0
28	Заработная плата	руб.	I6I,0
	Молниезащита		
29	Затраты труда	чел.ч.	-
30	Заработная плата	руб.	-
	Итого монтажных работ		
	Затраты труда	чел.ч.	645,0
	Заработная плата	руб.	384,0
	Всего:		
	Затраты труда	чел.ч.	84I4,59
	Заработная плата	руб.	4999,65
	Строительные машины	руб.	655,58

Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила инженер Г.К.Самсалиева
Проверила вед. инженер Р.В.Эйснер

пл

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная класса А-I	093009	168			
2	⌀ 6 т	093009	168	0,08		0,08
3	⌀ 10 т	093009	168	0,02		0,02
4	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168			
5	⌀ 8 т	093004	168	0,01		0,01
6	⌀ 10 т	093004	168	0,02		0,02
7	⌀ 12 т	093004	168	0,63		0,63
8	⌀ 14 т	093004	168	0,06		0,06
9	⌀ 16 т	093004	168	0,07		0,07
10	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	168			
11	⌀ 18 т	093006	168	0,07		0,07
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, В-I т	121300	168	0,09		0,09
15	Проволока стальная низкоуглеро-					
16	дистая обыкновенного качества					
17	для железобетона Вр-I т	121400	168	0,18		0,18
18	Сортовой прокат обыкновенного					
19	качества (по профтлям и маркам)	129999	168	14,29	1,75	16,04
20	Сталь сортовая	093000	168	11,59	0,02	11,61

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АС. ВМ

Нач.от.	Ильин	
ГИП	Чижов	
Состав	Самсалиева	
Проверил.	Эйснер	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭПовцепром

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой		09 00	168	1,49		1,49
2	Прокат из стали С 38/23	т	09 00	168		1,73	1,73
3	Итого в натуральном виде,	т	097309	168	14,03		14,03
4	Сталь кровельная			168		1,33	1,33
5	Сталь крупносортная	т	093100	168	12,93		12,93
6	Сталь среднесортная	т	093200	168		0,19	0,19
7	Сталь мелкосортная	т	093300	168	0,86	0,09	0,95
8	Сталь толстолистовая	т	090205	168	0,14		0,14
9	Сталь тонколистовая	т	129999	168		0,02	0,02
10	Катанка	т	093400	168	0,09	0,12	0,21
11	в том числе: стали стержневой						
12	арматурной и метизов для арми-						
13	рования железобетонных конструк-						
14	ций в приведенном виде к стали						
15	класса А-I,	т	129999	168	1,92		1,92
16	Сортовой прокат приведенный к						
17	стали класса С 38/23	т	129999	168	13,08		13,08
18	Материалы лакокрасочные,	т	321000	168		25,98	25,98
19	Лесоматериалы круглые,	м3	530110	113	66,01	29,45	95,46
20	Пиломатериалы:	м3	533000	113	39,93	19,63	59,56
21	Плиты древесноволокнистые	м3	553600	055	190,61		190,61
22	Щебень,	м3	571110	113	55,83	42,78	98,61
23	Гравий,	м3	571120	113		16,03	16,03
24	Песок строительный природный						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АС. ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	классифицированный, м3	571104	113	41,89	255,7	297,6
2	Заполнители пористые м3	571200	113		0,87	0,87
3	Портландцемент рядовой М300, т	573113	168	25,05	5,57	30,62
4	М400, т	573114	168	5,0	17,99	22,99
5	М500, т	573115	168	0,61		0,61
6	Цемент всего, приведенный к					
7	марке 400 т	573114	168	28,22	23,0	51,22
8	Известь строительная, т	574410	168		20,25	20,25
9	Кирпич строительный (включая					
10	камни) тыс.шт.)	574120	798		156,6	156,6
11	Плитки керамические для полов, м2	575240	055		31,21	31,21
12	Вата минеральная, м3	576110	113	97,41		97,41
13	Линолеум, м2	577100	055		31,01	31,01
14	Рубероид, м2	577402	055		76,59	76,59
15	Толь кровельный и толь-кожа, м2	577404	055		250,53	250,53
16	Пергамин, м2	577431	055		110,7	110,7
17	Листы асбестоцементные кровель-					
18	ные волнистые тыс.усл.плиток	578111	732		17,43	17,43
19	Стекло оконное, м2	591100	055		147,3	147,3
20						
21						
22						
23						
24						

3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АС. ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)						
2	готовый						
3	Сортовой прокат обыкновенного						
4	качества						
5	25х25х3	т	093300	168	0,003		0,003
6	28х28х3	т	093300	168	0,001		0,001
7	32х32х4	т	093300	168	0,002		0,002
8	36х36х4	т	093200	168	0,013		0,013
9	40х40х3	т	093200	168	0,004		0,004
10	50х50х3	т	093100	168	0,006		0,006
11	Круг В 10	т	093300	168	0,002		0,002
12	То же, В 12	т	093300	168	0,001		0,001
13	То же, В 16	т	093300	168	0,001		0,001
14	То же, В30	т	093200	168	0,001		0,001
15	Итого в натуральном виде:	т	093300	168	0,034		0,034
16	Сталь толстолистовая	т	090205	168	0,002		0,002
17	Сталь тонколистовая = 20°С,	т	090206	168	0,360		0,360
18	То же, = -30°; -40°С,	т	090206	168	0,319		0,319
19	Метизы	т	093300	168	0,001		0,001
20	Прочая сталь	т	093300	168	0,008		0,008

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ОВ. ВМ

Нач.от.	Минц	
ГИП	Чижов	
Н.конт.	Рубанова	
Ст.инж.	Пяткова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭПовцепром

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая =-20°С, т	090206	168	0,360		0,360
2	То же, =-30°С; -40°С, т	090206	168	0,319		0,319
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные м	137000	006	122,0		122,0
5	т	137000	168	0,242		0,242
6	Трубы стальные электросварные, м	137300	006	0,8		0,8
7	т	137300	168	0,005		0,005
8	Конвекторы стальные отопительные					
9	"Универсал-20" =20°С, экм	493520	084	45,8		45,8
10	То же, =-30°С экм	493520	084	46,7		46,7
11	То же, =-40°С экм	493520	084	51,3		51,3
12	Материалы лакокрасочные, кг	231000	168	82,5		82,5
13	Материалы теплоизоляционные	576000				
14	Асбопухшнур м3	576295	113		1,0	1,0
15	Плиты минераловатные, м3	576220	113		1,0	1,0
16	Фольгоизол м2	577451	055		17,5	17,5
17	Бризол м	006	006		47,0	47,0
18	Стеклотекстолит м2		055		115	115
19	Вариант с электрокалорифером					
20	Прокат черных металлов (готовый)					
21	Сортовой прокат обыкновенного					
22	качества					
23	25х25х3 т	093300	168	0,003		0,003
24	28х28х3 т	093300	168	0,001		0,001

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Круг В10 т	093300	168	0,001		0,001
2	То же, В12 т	093300	168	0,001		0,001
3	То же, В16 т	093300	168	0,001		0,001
4	То же, В30 т	093200	168	0,001		0,001
5	Итого в натуральном виде: т		168	0,008		0,008
6	Сталь толстолистовая т	090205	168	0,002		0,002
7	Сталь тонколистовая =-20°С, т	090206	168	0,271		0,271
8	То же, =-30°; -40°С	090206	168	0,233		0,233
9	Всего натуральной стали =-20°С					
10	т		168	0,285		0,285
11	То же, =-30°С, -40°С, т		168	0,247		0,247
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь среднесортная т	093200	168	0,001		0,001
15	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,011		0,011
16	Сталь толстолистовая т	090205	168	0,002		0,002
17	Сталь тонколистовая =-20°С,т	090206	168	0,271		0,271
18	То же, =-30°С, -40°С, т	090206	168	0,233		0,233
19	Материалы лакокрасочные, кг	231000	168		82,5	82,5
20	Материалы теплоизоляционные	576000				
21	Плиты минераловатные м3	576220	113		0,5	0,5
22	Стеклотекстолит м2		055		12,0	12,0
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ОВ. ВМ

Лист 3

пл

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая т	090205	168		0,017	0,017
2	Всего натуральной стали т		168		0,017	0,017
3	В т.ч. по укрупненному сортам:					
4	Сталь толстолистовая т	090205	168		0,017	0,017
5	Трубы стальные	130000				
6	Трубы водогазопроводные м	138500	006	43,0		43,0
7	т		168	0,054		0,054
8	Всего труб стальных м	138500	006	43,0		43,0
9	т		168	0,054		0,054
10	Трубы и детали трубопроводов					
11	из полиэтилена водопроводные, м	224811	006	193,0		193,0
12	т		168	0,035		0,035
13	Трубы и детали трубопроводов					
14	из пластмассы канализационные,м	224811	006	48,0		48,0
15	Рукав резино-тканевый м	255000	006	76,0		76,0
16	Асбопухшнур м3	576600	113		0,1	0,1
17	Фольгоизол м2	577451	055		4,5	4,5
18	Раковина шт	494300	796	4		4
19	Умывальник шт	494400	796	2		2
20	Унитаз шт	494500	796	1		1

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ВК. ВМ

Нач.от.	Минц	
Н.конт.	Рубанова	
ГИП	Чижов	
Гл.сп.	Рубанова	
Ст.инж.	Попова	

Ведомость потребности в материалах (трубы полиэтиленовые)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭПовцепром

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая	т	090205	168		0,017	0,017
2	Всего натуральной стали	т		168		0,017	0,017
3	в том числе по укрупненному						
4	сортаменту:						
5	Сталь толстолистовая	т	090205	168		0,017	0,017
6	Трубы стальные		130000				
7	Трубы электросварные	м	137300	006	5		5
8		т		168	0,017		0,017
9	Трубы водогазопроводные	м	138500	006	231,0		231,0
10		т		168	0,375		0,375
11	Всего стальных труб	м	130000	006	236,0		236,0
12		т		168	0,392		0,392
13	Трубы чугунные канализационные						
14	и фасонные части к ним,	т	492500	168	0,693		0,693
15	Рукав резино-тканевый	м	255000	006	76,0		76,0
16	Материалы лакокрасочные						
17	Грунтовка ГФ-021	т	231200	168		0,003	0,003
18	Эмаль ПФ-115	т	231200	168		0,005	0,005
19	Асбопухшнур	м3	576600	113		0,1	0,1
20	Фольгоизол	м2	577451	055		4,5	4,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ВК. ВМ

Нач.от.	Минц	
Н.конт.	Рубанова	
ГИП	Чижов	
Гл.сп.	Рубанова	
Ст.инж.	Попова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭПовшепром

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Раковина шт	494300	796	4		4
2	Умывальник шт	494400	796	2		2
3	Унитаз шт	494500	796	1		1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ВК. ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(Для варианта с вентагрегатом)						
2	Труба полиэтиленовая						
3	ПНД 25С, ГОСТ 18599-83*,	км	224811	008		0,102	0,102
4		т	224811	168		0,015	0,015
5	(Для варианта с эл.калорифером)						
6	=-20°, -30°С)						
7	Труба полиэтиленовая						
8	ПНД 25С, ГОСТ 18599-83*,	км	224811	008		0,162	0,162
9		т	224811	168		0,025	0,025
10	То же, но ПНД 32С,	км	224811	008		0,005	0,005
11		т	224811	168		0,001	0,001
12	Металлорукав, РЗ-Ц-Х, 15	км		008		0,006	0,006
13		т		168		0.002	0,002
14	(Для варианта с эл.калорифером)						
15	Т = -40°С)						
16	Труба полиэтиленовая						
17	ПНД 25С, ГОСТ 18599-83*	км	224811	008		0,1625	0,1625
18		т	224811	168		0,025	0,025
19	То же, ПНД 40С,	км	224811	008		0 1625	0,005
20		т	224811	168		0,0014	0,0014

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМ. ВМ

Нач.от	Минц	
Н.конт	Мирошников	
ГИП	Чижов	
Рук.гр	Мирощников	
Ст.инж	Глейзер	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭПовцепром

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукав, РЗ-ц-х, 15 км		008		0,006	0,006
2	т		168		0,002	0,002
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru