ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-544.87

Школа на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Альбом УI

Часть П

(стр. 141 – 276)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж устройств связи

Сметная стоимость 4,96 тыс.руб
В том числе:
оборудование 3,07 тыс.руб
монтажные работы I,89 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу II,75 руб
2 I м2 общей площади здания I,29 руб
3 I м3 объёма здания 0,33 руб

Основание: спецификация СС-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая продук. прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	В т.ч. Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	Ц8-534-I3	Шкаф электрослаботочных устройств ШЭСУ-03	кг	2,00	0,39	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	–/2	2	–
3	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	9,00	0,37	3	–/3	3	–
4	I602-4004 8 доп 5	Аппарат телефонный ТА-72	"	9,00	9,55	86	–	–	–
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм	I00м	3,00	I5,90	48	–/23	23	–
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм^2	"	3,20	4,88	I6	–/I5	8	7/2
		Всего по разделу I	руб	–	–	203	–/43	36	7/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	86	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	2	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	5	–	–	–
		загот.-складские расходы	"	–	–	I	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	94	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	72	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"		-	I09	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2 сеч. Ix2x0,4	I000 м	0,32	I3,00	4	-	-	-
8	503-80I24-II	Трубы винипластовые 25 мм	I000 пм	0,30	333,56	I00	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	II2	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I04	-	-	-
		плановые накопления	"		-	8	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	3I5	- 43	36	7 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	86	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	94	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I76	-	-	-
		накладные расходы	"		-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22I	-	-	-
		отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В	шт	I,00	I7,65	I8	-/8	8	-
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке	"	I,00	I,49	I	-/I	I	-
II	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	60,00	0,58	35	-/28	28	-
I2	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	"	40,00	0,36	I4	-/I3	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	5,00	I5,90	80	– 39	38	I
I4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2	"	5,00	4,88	24	– 24	I2	I2 4
I5	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	40,00	2,73	I09	– 94	94	–
I6	Цена Муромского завода	Громкоговоритель ГД 0,25	"	40,00	7,60	304	–	–	–
I7	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке	I00м	0,40	I2,70	5	– 4	3	I
		Всего по разделу 3	руб	–	–	8I8	– 2II	I97	I4 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	304	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	6	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	I9	–	–	–
		загот.-складские расходы	"	–	–	4	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	333	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	286	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	485	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником							
I8	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	40,00	0,I6	6	-	-	-
20	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2	I000 м	0,04	25,90	I	-	-	-
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2	"	0,50	22,90	II	-	-	-
22	503-80I24-II	Трубы винипластовые 25 мм	I000 пм	0,50	333,56	I67	-	-	-
23	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	20,00	0,I4	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	40,00	0,I6	6	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	2I4	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"		-	I98	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I4	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	I032	- / 2II	I97	I4 / 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	304	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		загот.-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	333	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	484	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	53	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	699	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
25	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I,00	I0,I0	I0	- I0	2	8 3
26	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	"	I,00	I4,30	I4	- I3	7	6 2
27	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм	I,00	I2,20	I2	- I2	I2	-
28	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	- I	I	-
29	I60I-2394	Стоимость усилителя	к-т	I,00	54,00	54	-	-	-
30	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	2,00	0,58	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	8,20	I0,00	82	-/53	5I	2/I
		Всего по разделу 5	руб	-	-	260	-/90	74	I6/6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		загот.-складские расходы	"		-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I2I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	65	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником							
32	I60I-2483	Антенна АТКГ	к-т	I,00	5,25	5	-	-	-
33	I60I-2493	Коробка УАР-6	"	2,00	I,90	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3	I000 м	0,02	257,00	5	-	-	-
35	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ II326.22-79 марки РК75-4-I5	"	0,80	I50,00	I20	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I44	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I34	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I44	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	404	- 90	74	I6 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	255	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	65	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	345	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
36	Ц8-472-8	Шины заземления 8 мм	I00м	0,25	5I,80	I3	-/4	4	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I7	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	I7	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Отдел 5. Звонковая сигнализация							
		Раздел 8. Монтажные работы							
37	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	I,00	3,I6	3	-/3	3	-
38	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	"	6,00	I,I8	7	-/6	6	-
39	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	7,00	0,58	4	-/3	3	-
40	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке	I00м	2,50	I2,70	32	-/28	I9	9/3
		Всего по разделу 8	руб	-	-	78	-/40	3I	9/3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	78	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтённые сборником							
4I	I703-2 п I-057	Часы электросигнальные ЭВЧС-24	шт	I,00	53,75	54	---	-	-
42	I602-50I2I	Звонок громкого боя постоянного тока М3-2ТУ 25-05-I045-76	"	6,00	3,86	23	-	-	-
43	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000 м	0,25	49,20	I2	-	-	-
44	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	7,00	0,I4	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	97	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	97	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	I75	- / 40	3I	9 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I75	-	-	-
		Отдел 6. Озвучивание							
		Раздел I0. Оборудование и монтажные работы							
45	ЦI0-395-9	Аппаратура настольная, масса до I00 кг	шт	I,00	9,58	I0	-/8	8	-
46	I60I-22I2	Радиоузел сельских школ РУШ-I-45ИЦI.I03.004 ТУ	к-т	I,00	2060,00	2060	-	-	-
47	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4,00	2,73	II	-/9	9	-
48	I60I-2364	Колонка звуковая 2КЗ-7	к-т	4,00	I5,00	60	-	-	-
49	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	I,00	4,88	5	-/5	2	3/I
50	I60I-2332	Микрофон динамический МД-7IРЛ3.842.I42 ТУ	к-т	2,00	5,35	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I0	руб	-	-	2377	-/22	I9	3/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	2I3I	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	42	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I3I	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	28	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	2332	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		Раздел II. Материалы, не учтённые сборником							
5I	I509-7028	Кабель РВШЭ Iх2х0,5 мм2	I000 м	0,I0	76,03	8	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	2386	-/22	I9	3/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	2I3I	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	42	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I3I	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	28	-	-	
		всего стоимость оборудования	"	-	-	2332	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	54	-	-	-
		Отдел 7. Электрочасофикация							
		Раздел I2. Оборудование и монтажные работы							
52	ЦI0-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	I,00	2,94	3	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	I703-2 п I047	Часы электропервичные ПЧМ3-2БР-Р24-0I2	шт	I,00	57,00	57	-	-	-
54	Ц I0-84I-2	Часы электрические вторичные	"	I0,00	3,I6	32	-/28	28	-
55	Ц I0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	"	I0,00	2,42	24	-/22	22	-
56	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	3,00	4,88	I5	-/I4	7	7/2
		Всего по разделу I2	руб	-	-	I95	-/67	60	7/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	74	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I33	-	-	-
		Раздел I3. Материалы, не учтённые сборником							
57	I703-2 п I053	Часы электровторичные ВП300-24-66К	шт	I0,00	I3,59	I36	-	-	-
58	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	"	I0,00	0,I4	I	-	-	-
59	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2	I000 м	0,30	I3,00	4	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	I52	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I52	-	-	
		Всего по отделу 7	"	-	-	347	- / 67	60	7 / 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"		-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	285	-	-	-
		Отдел 8. Пожарная сигнализация							
		Раздел I4. Оборудование и монтажные работы							
60	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт	I,00	2,60	3	- I	I	-
6I	Ц8-83-I	Прибор измерения и защиты количество подключаемых концов до 2	"	I,00	0,44	I	-	-	-
62	I504 доп I2 п I2236	Реле промежуточное *РПЛ-I2204*	"	I,00	4,20	4	-	-	-
63	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	"	I,00	I,I8	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00 шт	0,0I	I5,40	I	-	-	-
65	Ц8-534-I3	Шкаф монтажный ШП-ОПС	кг	I4,00	0,39	5	-/I	I	-
66	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке	I00м	0,I0	I2,70	I	-/I	I	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	I9	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Раздел I5. Материалы, не учтённые сборником							
67	I504-6002	Пакетный выключатель ПВМ2-I0	шт	I,00	0,97	I	-	-	-
68	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока М3-ITУ 25-05-I045-76	"	I,00	3,86	4	-	-	-
69	CI53-253	Лампа накаливания НВ-220-I5	I0шт	0,I0	0,98	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	I507-7020	Патрон стенной	шт	I,00	0,28	I	-	-	-
7I	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000 м	0,0I	49,20	I	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	8	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-	-
		Всего по отделу 8	"	-	-	27	- 4	4	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 9. Охранная сигнализация							
		Раздел I6. Оборудование и монтажные работы							
72	I602 доп 8 п 30I22	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-43"	шт	I,00	I70,00	I70	-	-	-
73	ЦI0-742-9	Прибор приёмно-контрольный ОПС на 3-4 луча	"	I,00	9,6I	I0	-/9	9	-
74	ЦI0-743-5	Прибор сигнализирующий ёмкостной	"	2,00	8,34	I7	-/I6	I6	-
75	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	I,I0	4,88	5	-/6	3	3/I
76	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	2,00	0,58	I	-/I	I	-
77	ЦI0-744-I	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин, проводом ПЭЛ	I00м	0,I5	40,30	6	-/5	5	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	256	-/37	34	3/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I85	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7I	-	-	-
		Раздел I7. Материалы, не учтённые сборником							
78	I504-I54I4	Датчик СМК	шт	2,00	0,59	I	-	-	-
79	I509-7029	Провод ТРП Ix2x0,5	км	0,II	II,57	I	-	-	-
80	I509-296	Провод МГВ-02	"	0,02	II,45	I	-	-	-
8I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	2,00	0,I4	I	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	4	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 9	руб	-	-	260	-/37	34	3/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"		-	I85	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	75	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	4963	-/5I8	459	59/I9
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	2806	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	55	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготов.-складские расходы	руб	-	-	37	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	3069	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I376	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	382	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I36	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I894	-	-	-

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР — А.А.Воробьёв

Составила старший инженер — И.А.Иванова

Проверила рук.группы — Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник — О.А.Маринина

Проверил рук.группы — Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на автоматизацию приточных систем

Основание: спецификация АВ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,42 тыс.руб
В том числе:
оборудование 0,70 тыс.руб
монтажные работы 0,72 тыс.руб
Нормативная условночистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу 3,36 руб
2 I м2 общей площади здания 0,37 руб
3 I м3 объёма здания 0,09 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. продук. прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-281074-78	шт	6,00	20,60	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	6,00	0,36	2	-/2	2	-
3	I704-5II27 доп 22	Регулятор температуры ТМ-8	"	2,00	II0,00	220	-	-	-
4	ЦII-406-2	Регулятор температуры полупроводниковый нещитовой монтаж	"	2,00	5,47	II	-/9	9	-
5	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	"	2,00	2,60	5	-/3	3	-
6	I5042-I924 доп 3	Щит шкафной малогабаритный ЩММ I000х600	"	2,00	34,00	68	-	-	-
7	ЦII-680-5	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на полу	"	2,00	4,74	9	-/4	4	-
		На щите устанавливается							
8	I504-I2064	Реле промежуточное ПЭ37	"	I4,00	3,40	48	-	-	-
9	I5I7-I429I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	I4,00	3,75	52	-	-	-
I0	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические	"	I4,00	I,I9	I7	-/I0	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-I2IОСТ I6.0.536.00I-72	шт	4,00	4,50	I8	-	-	-
I2	I5I7-I386I	Пускатели магнитные до 63 А	"	4,00	4,20	I7	-	-	-
I3	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	"	4,00	3,40	I4	-/6	6	-
I4	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съёмной рукояткой шестисекционной УП-53I3 ТУ I6-524.074-75	"	2,00	4,I0	8	-	-	-
I5	I5I7-I447I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-5300, ПКУ,ПМО, КП4-2	"	2,00	3,70	7	-	-	-
I6	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	2,00	0,43	I	-	-	-
I7	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов I, номинальный ток 25 А, исполнение расцепителей мг,м номинальный ток 0,6, 0,8, I, I,25, I,6, 2, 2,5, 3,2, 4,5, 6, 8, I0, I2,5 А, I6, 20, 25 А А63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74	шт	2,00	I,45	3	-	-	-
I8	I5I7-I35II	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А	"	2,00	I,05	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50 А	шт	2,00	0,23	I	-	-	-
20	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500 В частотой 50, 60 гц, 220 В номинальный ток I0 А, эксплуат. назначение: для встройки в нишу, количество толкателей 2 ПКЕI2-2УЗТУ I6-526.2I6-78	"	2,00	I,45	3	-	-	-
2I	I5I7-I444I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	"	2,00	I,25	2	-	-	-
22	Ц8-574-48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов 2	"	2,00	0,78	2	-	I	-
23	I504-I809I	То же, ПКЕI2-IУ3	"	2,00	I,45	3	-	-	-
24	I5I7-I444I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	"	2,00	I,25	2	-	-	-
25	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	"	2,00	0,45	I	- I	I	-
26	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500 В частотой 50, 60 гц, 220 В н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности,	"	2,00	I,95	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78							
27	I5I7-I444I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ- КЗ	"	2,00	I,25	2	-	-	-
28	Ц8-574-48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов 2	"	2,00	0,78	2	-/I	I	-
29	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	"	4,00	0,38	2	-	-	-
30	I5I7-I48II	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные, приборы сигнальные и транспаранты	"	4,00	0,75	3	-	-	-
3I	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой, конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы,штепсельная розетка и т.п.	"	4,00	0,55	2	-/I	I	-
32	I504-I2004	Реле ВСI0-33	"	2,00	I8,40	37	-	-	-
33	I5I7-I429I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	2,00	3,75	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	-/I	I	-
35	I504-600I	Пакетный выключатель ПВМ-I-I0	"	2,00	0,75	2	-	-	-
36	I5I7-I4I4I	Переключатели и выключатели пакетные до 63 А	"	2,00	3,30	7	-	-	-
37	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25 А	"	2,00	0,28	I	-	-	-
38	I5I5-32028	Лампа РНЦ220-I0	I0шт	0,20	I,08	-	-	-	-
39	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8	шт	6,00	0,97	6	-/4	4	-
40	ЦII-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов до I6	"	3,00	I,04	3	-/2	2	-
4I	ЦII-582-3	Коробка соединительная, количество зажимов до 32	"	2,00	I,47	3	-/2	2	-
42	Ц8-397-2	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 400 мм	т	0,02	I23,00	2	-/2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,20	377,00	75	-/8	7	I
44	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,30	32,00	I0	-/6	3	3/I
45	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сеч. до 2,5 мм2	"	0,40	4,88	2	-/2	I	I
46	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечение до 2,5 мм2	"	0,60	I,2I	I	-/I	I	-
47	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	"	0,70	20,60	I4	-/6	6	-
48	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	"	3,55	48,00	I70	-/II0	65	45/I4
49	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I0,00	0,49	5	-/2	2	-
50	Ц8-I53-I4	То же, сеч. 2,5 мм2, с количеством жил до I4	"	2,00	0,8I	2	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I208	-/I85	I34	5I/I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	64I	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I0	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	695	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	363	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
5I	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМТ I5.20 ТУ36-II25-75, из М НР5-79	I000 шт	0,0I	49,89	I	-	-	-
52	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36-I753-75	шт	6,00	2,36	I4	-	-	-
53	2405-I390	То же, КСК-I6ТУ36-I753-75	"	3,00	3,70	II	-	-	-
54	2405-I39I	То же, КСК-32ТУ36-I753-75	"	2,00	5,58	II	-	-	-
55	2405-I47I	Лотки перфорированные I45УITУ36-III3-75, изм. нр3-79	Iм	8,00	0,54	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	CI54-24	Пакетный переключатель ПП3-I0/Н3	шт	2,00	I,83	4	-	-	-
57	24I649-II07	Рукав металлический негерметичный Д-22 мм Р3-АЛ-Х-ОЛ	I000 м	0,03	I099,89	33	-	-	-
58	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 4х2,5 мм2	"	0,I9	I95,00	37	-	-	-
59	CI5I-2282	То же, сеч. 7х2,5 мм2	"	0,09	277,00	24	-	-	-
60	CI5I-2284	То же, сеч. I4х2,5 мм2	"	0,09	458,00	4I	-	-	-
6I	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке марки КВВГЭ с числом жил и сеч. 4хI,5 мм2	"	0,06	308,00	I8	-	-	-
62	CI52-24I	Провод ПВ-2 сеч. I мм2	"	0,I0	27,90	3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2I6	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	20I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб	-	-	I424	- / I85	I34	5I / I5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	64I	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I0	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		заготов.складские расходы	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	695	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	564	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	729	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник О.А.Маринина

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж автоматики теплового узла

Сметная стоимость I,77 тыс.руб
В том числе:
оборудование I,66 тыс.руб
монтажные работы 0,II тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Основание: спецификация АВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу 4,I9 руб
2 I м2 общей площади здания 0,46 руб
3 I м3 объёма здания 0,I2 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. / прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	I704-50949 доп 4	Прибор регулирующий для систем отопления Т48М-I	шт	I,00	I490,00	I490	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦII-390-3	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный), диаметр условного прохода до I50 мм	шт	I,00	4,I8	4	-/4	4	-
3	I704-II467 доп 3I	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-0879	"	3,00	8,70	26	-	-	-
4	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений одинарный, двойной или поверхностный	"	3,00	0,90	3	-/3	3	-
5	ЦII-583-II вып 2	Монтаж щитка электропитания	"	2,00	0,I6	I	-	-	-
6	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	"	I,00	2,60	3	-/I	I	-
7	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	I9	-/2	2	-
8	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,03	32,00	I	-	-	-
9	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм2	"	0,05	4,88	I	-	-	-
I0	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	0,05	I,2I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	I00м	0,25	20,60	5	-/2	2	-
I2	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	"	0,25	48,00	I2	-/8	5	3/I
I3	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8	шт	I,00	0,97	I	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I729	-/2I	I8	3/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I5I6	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	93	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I659	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
I4	I504-2520 доп 22	Щиток электропитания ЭЩП-2М	шт	2,00	8,93	I8	-	-	-
I5	I504-6002	Выключатель пакетный ПВ2-I0	"	I,00	0,97	I	-	-	-
I6	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36-I753-75	"	I,00	2,36	2	-	-	-
I7	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМТI5.20ТУ36-II25-75, изм. нр 5-79	I000 шт	-	50,64	I	-	-	-
I8	24I649-II07	Рукав металлический негерметичный, Д-22 мм РЗ-АЛ-Х-0Л	I000-		I099,89	3	-	-	-
I9	CI52-24I	Провод ПВ-2 сеч. I мм2	"	0,0I	27,90	I	-	-	-
20	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 4х2,5 мм2	"	0,02	I95,00	3	-	-	-
2I	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ с числом жил и сечением 4хI,5 мм2	"	0,02	2I8,00	4	-	-	-
22	CI5I-I9I8	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой бронированные стальными лентами с наружным	"	0,02	536,00	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		покровом марки КВВБ с числом жил и сечением 4хI,5 мм2							
		Всего по разделу 2	руб	-	-	43	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	43	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I772	- 2I	I8	3 I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I5I6	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	93	-	-	-
		заготов.складские расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I659	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	92	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	II3	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник О.А.Маринина

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость I39,79 тыс.руб
В т.ч.: оборудование I38,44 тыс.руб
монтажные работы 0,30 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 33I,26 руб
2 I м2 общей площади здания 36,47 руб
3 I м3 объёма здания 9,24 руб

Основание: спецификация ТХ-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Сборник сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и администр. зданий сборник 5.I табл I	Мебель	мест	422,00	I27,20	53678	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	То же	Монтируемое оборудование	мест	422,00	35,50	I498I	-	-	-
3	То же	Монтаж	"	422,00	0,40	I69	- I27	I27	-
4	То же	Немонтируемое оборудование	"	422,00	II,60	4895	-	-	-
5	То же	Учебнонаглядные пособия и учебное оборудование	"	422,00	93,40	394I5	-	-	-
6	То же	Инвентарь	"	422,00	I5,00	6330	-	-	-
7	То же	Противопожарный инвентарь	"	422,00	0,50	2II	-	-	-
		Кабинет информатики							
8	Минпрос СССР	Место учителя ПЭВМ	"	I,00	8300,00	8300	-	-	-
9	Минпрос СССР	Место ученика ПЭВМ	"	9,00	I000,00	9000	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I39786	- I27	I27	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I368I0	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	346	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I059	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		комплектация	руб	-	-	I045	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I39485	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	30I	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовила техник А.А.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы (Вариантные решения)

Основание: чертежи № АС 5,I0,I2,2I,25, 26,38-40,55, 57-64

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Вариант I ограждающие конструкции при температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Кровля							
		Исключить							
I	ССЦМ том I п 3-I47	Плиты из ячеистого бетона М400	м3	II4,75	I6,00	I836	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	23I0	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I836	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	303	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I7I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23I0	-	-	-
		Раздел 2. Окна							
		Исключить							
2	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	м2	I0,08	4,47	45	-/I8	I5	3/I
3	EI0-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2	"	696,54	3,25	2264	-/989	80I	I88/56
4	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	7,07	229,00	I6I8	-/I76	I66	I0/3
5	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проёма более 3 м2	м2	9,78	3,38	33	-/I8	I5	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,I0	I5I,00	I5	-/2	2	-
7	EI0-28 4-I	Установка в оконные проёмы импостов	м3	0,I7	II0,00	I9	-/2	2	-
		Изделия							
8	CI22-2II	Оконный блок ОР28-I8	м2	9,78	25,90	253	-	-	-
9	CI22-64	То же, ОР2I-2IВ	"	609,I8	20,80	I267I	-	-	-
I0	CI22-63	То же, ОРI8-2IВ, ОРI8-2IВН	"	87,36	22,40	I957	-	-	-
II	CI22-362	Подоконные доски Д022-20	м	343,00	2,26	775	-	-	-
I2	CI22-25	Оконный блок ОР9-I5	м2	I0,08	23,50	237	-	-	-
I3	CIII-420	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,I м	к-т	I67,00	6,78	II32	-	-	-
I4	CIII-4I8	То же, без фрамуги высотой до I,2 м	"	8,00	4,4I	35	-	-	-
		Добавить							
I5	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными, площадь проёмов до 2 м2	м2	I0,08	3,0I	30	-/I2	9	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	ЕI0-73 I3-2	То же, площадью проёмов более 2 м2	м2	696,54	2,I8	I5I8	-/662	495	I67/49
I7	ЕI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	7,07	242,00	I7I0	-/I88	I78	I0/3
I8	ЕI0-II3 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проёма более 3 м2	м2	9,78	2,04	20	-/I0	7	3/I
I9	ЕI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,I0	I60,00	I6	-/2	2	-
		Изделия							
20	СI22-209	Балконный блок БС28-I8	м2	9,78	20,80	203	-	-	-
2I	СI22-46	Оконный блок ОС2I-2IВ	"	609,I8	I7,00	I0356	-	-	-
22	СI22-46	То же, ОСI8-2IВ, ОСI8-2IВН	"	87,36	I7,00	I485	-	-	-
23	СI22-I0	То же, ОС9-I5	"	I0,08	I8,00	I8I	-	-	-
24	СI22-36I	Подоконные доски Д022-I5	м	343,00	I,38	473	-	-	-
25	СIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплётами общественных зданий для двухстворных переплётов с фрамугой шириной до 2,I м	к-т	I67,00	3,38	564	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	СIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами общественных зданий для двухстворных переплётов высотой до I,2 м	к-т	8,00	I,72	I4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	564I	- 33I	3I0	2I 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4484	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	739	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	564I	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	795I	- 33I	3I0	2I 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6320	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I042	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	589	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	795I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Вариант 2. Ограждающие конструкции при температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 3. Фундаменты							
		Добавить							
27	Е6-2I I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты из БМ50	м3	50,00	28,89	I444	-/I22	87	35/II
28	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	0,53	280,00	I49	-/9	6	3/I
29	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	"	0,05	86,50	4	-/I	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2010	-/I32	94	38/I2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I597	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	264	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I49	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2010	-	-	-
		Раздел 4. Стены							
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	0,29	I	-	-	-
3I	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	0,09	64,40	6	-	-	-
32	ССЦМ табл I п 3	Арматура А3	кг	27,44	0,25	7	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	I8	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		Раздел 5. Стены							
		Исключить							
33	Е7-535 42-I0-I.8	Установка парапетных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I4,00	3,48	49	- 28	II	I7 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
34	ССЦМ том I п 3-60 пр-нт 06-08	Блоки наружные керамзитобетонные объёмом до 0,3 м3	м3	5,2I	5I,59	269	-	-	-
35	ССЦМ том I п 3-60	То же, объёмом до 0,5 м3	"	24,I9	49,70	I202	-	-	-
36	Кальк.I	Блоки наружных стен ЗБН24.6.40-75П	шт	5,00	32,58	I63	-	-	-
37	Кальк.I	То же, ЗБН27.6.40-75П	"	I33,00	36,58	4865	-	-	-
38	Кальк.I	То же, ЗБН30.6.40-75П	"	25,00	40,8I	I020	-	-	-
		Добавить							
39	Е7-5I7 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	2I,00	3,I0	65	- 4I	I6	25 7
40	Е7-520 42-5-I.8	То же, массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	I7,00	4,33	74	- 53	20	33 I0
4I	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0I	I94,00	2	-	-	-
42	Е8-30 5-I	Заделки наружных стен кирпичом	м3	0,I7	34,20	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Е6-I39 I3-I5	То же, лёгким бетоном МI00	м3	0,38	40,37	I5	- I	I	-
44	Е7-425 38-3-I.8	Укладка балок перекрытий массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2,00	I,73	3	- 3	I	2 I
45	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I7,76	34,20	607	- 53	39	I4 4
46	Е8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	"	I,95	39,30	77	- I0	8	2 I
		Изделия							
47	ССЦМ том I п 3-60	Блоки наружных стен из керамзитобетона М75 объёмом более 0,5 м3	м3	I22,05	47,80	5834	-	-	-
48	Кальк.I	Блоки наружных стен ЗБН24.6.50-75П	шт	5,00	36,46	I82	-	-	-
49	Кальк.I	То же, ЗБН27.6.50-75П	"	I33,00	40,92	5442	-	-	-
50	Кальк.I	То же, ЗБН30.6.50-75П	"	25,00	45,65	II4I	-	-	-
5I	ССЦМ п 9-285	Прогоны из БМ250, дл. до 4 м	м3	0,30	68,68	2I	-	-	-
52	ССЦМ п 3	То же, А3	кг	22,36	0,25	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	ССЦМ п 6	То же, Вр-I	кг	4,I6	0,32	I	-	-	-
54	ССЦМ п I3	Закладные детали	"	3,80	0,4I	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	7436	- I33	74	59 I8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	59I0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	975	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7436	-	-	-
		Раздел 6. Кровля							
		Добавить							
55	ССЦМ том I п 3-I47	Плиты из ячеистого бетона М400	м3	I37,70	I6,00	2203	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	2772	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	364	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	205	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2772	-	-	-
		Раздел 7. Окна							
		Исключить							
56	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	7,07	229,00	I6I8	-/I76	I66	I0/3
57	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся воодну сторону оконным стеклом 3 мм	"	0,I0	I5I,00	I5	-/2	2	-
58	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,07	II0,00	8	-/I	I	-
		Изделия							
59	CI22-64	Оконный блок 0Р2I-2IB	м2	609,I8	20,80	I267I	-	-	-
60	CI22-63	То же, 0РI8-2IB, 0РI8-2IBН	"	87,36	22,40	I957	-	-	-
6I	CI22-25	То же, 0Р9-I5	"	I0,08	23,50	237	-	-	-
62	CI22-2II	Балконный блок БР28-I8	"	9,78	25,90	253	-	-	-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях тройное оконным стеклом 3 мм	I00 м2	7,07	366,00	2586	- 302	285	I7 5
64	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен	"	0,I0	2I0,00	2I	- 2	2	-
		Изделия							
65	CI22-I07	Оконный блок ОРС2I-2IB	м2	609,I8	23,I0	I4072	-	-	-
66	CI22-I06	То же, ОРСI8-2IB, ОРСI8-2IBН	"	87,36	25,40	22I9	-	-	-
67	CI22-79	То же, ОРС9-I5	"	I0,08	29,I0	293	-	-	-
68	CI22-2I6	Балконный блок БРС28-I8	"	9,78	30,50	298	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	3435	- I25	II8	7 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2730	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	450	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	255	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3435	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	I5670	- 390	286	I04 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2454	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2055	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II6I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5670	-	-	-
		Отдел 3. Вариант 3. Покрытие с чердачной кровлей							
		Раздел 8. Стены							
		Изделия							
		Исключить							
69	Е7-535 42-I0-I.8	Установка парапетных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	74,00	3,48	258	- I48	56	92 27
70	ССЦМ п 3-60	Блоки наружных стен объёмом до 0,5 м3	м3	30,54	49,70	I5I8	-	-	-
		Добавить							
7I	Е7-29I I7-I	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,0I	342,00	3	-	-	-
72	Е7-5I7 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I39,00	3,I0	43I	- 274	I08	I66 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	Е7-688 49-5-I,8	Установка вентиляционных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I3,00	2,I8	28	- 26	9	I7 5
74	Е7-69I 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	I,00	4,I9	4	- 4	I	3 I
75	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	I94,00	I2	- 2	2	-
76	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	2,84	34,20	97	- 9	6	3 I
77	ССЦМ том I табл I п I8	Металлизация анкеров крепления	т	0,0I	I78,00	2	-	-	-
78	То же, п 3-60	Блоки наружных стен объёмом до 0,3 м3	м3	37,55	5I,59	I937	-	-	-
79	То же, п II-I24	Стоимость вентблоков	м2	22,70	I2,30	279	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I282	- I67	70	97 29
		В том числе: стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I70	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I282	-	-	-
		Раздел 9. Кровля							
		Исключить							
80	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	I9,22	5I,60	992	- I6I	I47	I4 4
8I	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке № 299	"	96,09	2,53	243	- 8	3	5 2
82	EI2-288 I 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	I84,45	I7,90	3302	- 4I5	2I6	I99 59
83	EI2-I33 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских 4-слойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из 3 слоёв стеклорубероида С-РМ с защитным слоем из рубероида РК-420	I00 м2	I9,22	329,00	6322	- 83I	640	I9I 57
84	E7-663 47-9-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	58,00	I,I7	68	- 45	20	25 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	Е7-669 47-I0-I.8	Укладка парапетных плит	шт	40,00	I,43	57	- 30	24	6 2
86	Е7-29I I7-7	Установка анкеров крепления карнизных плит	т	0,I2	342,00	4I	- 3	3	-
87	ССЦМ том 3 п 857	Карнизные плиты АК-2I.8	шт	52,00	I0,60	55I	-	-	-
88	ССЦМ п 858	То же, АК-2I.9	"	5,00	I3,00	65	-	-	-
89	ССЦМ п 855	То же, АК-I8.9	"	I,00	II,20	II	-	-	-
90	ССЦМ том I п II-239	Парапетные плиты ищ БМ200	м3	3,87	7I,I0	275	-	-	-
9I	ССЦМ таб I	Арматура АI	кг	28,00	0,23	6	-	-	-
92	ССЦМ таб I п 6	То же, Вр-I	"	32,55	0,32	I0	-	-	-
93	ССЦМ п I8	Металлизация анкеров крепления	т	0,I2	I78,00	2I	-	-	-
		Добавить							
94	Е10-70 II-I	Установка стропил	м3	56,99	II2,00	6383	- 838	7I8	I20 36
95	Е10-7I I2-I	Слуховые окна	шт	4,00	I6,30	65	- I5	I4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96	EI0-23 3-6	Устройство карнизов	м2	I55,00	3,04	47I	- I29	I24	5 2
97	E7-446 38-I0-I.8	Укладка перемычек и опорных	шт	I99,00	0,33	66	- 54	I6	38 I2
98	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	4,35	64,40	280	-	-	-
99	ССЦМ таб I п 3	Арматура А3	кг	227,94	0,25	57	-	-	-
I00	ССЦМ таб I п 6	Арматура Вр-I	"	49,59	0,32	I6	-	-	-
I0I	ССЦМ том I п 9-92	Опорные столбики из БМI00	м3	0,54	62,76	34	-	-	-
I02	EI0-32 6-I	Лобовые доски	м2	I4,50	2,I4	3I	- 3	3	-
I03	E8-30 5-I	Кладка из кирпича столбиков под стропила	м3	3,84	34,20	I3I	- II	8	3 I
I04	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством	I00 м2	20,I2	2I3,00	4287	- 563	493	70 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	I00 м2	20,I2	9,56	I92	-/24	24	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	6I	-/I44	347	203/59
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Раздел I0. Вентшахты и вентканалы							
		Добавить							
I06	E8-38 5-4	Кладка стен вентшахт	м3	9,85	39,9I	393	-/43	37	6/2
I07	E26-I9 4-6	Утепление вентшахт минераловатными плитами	"	6,55	8,05	53	-/32	3I	I
I08	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	I,65	386,00	638	-/II9	I09	I0/3
I09	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	I,65	73,00	I2I	-/23	22	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I6,00	2,09	33	-/27	I6	II/4
		Изделия							
III	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI00	м3	6,75	20,40	I38	-	-	-
II2	ССЦМ топ 2 п I2-79	Плита ПТI2.5-8.6	м2	7,68	6,30	48	-	-	-
		Исключить							
II3	ЕI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала	кол-пак	6,00	8,39	50	-/9	9	-
II4	ЕI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I	"	24,00	4,20	I0I	-/I7	I7	-
II5	Е6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,39	42,70	I7	-/2	2	-
II6	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,02	338,00	7	-	-	-
II7	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,03	392,00	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II8	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00 м2	0,09	I92,00	I7	-/4	4	-
II9	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	"	0,04	70,00	3	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I538	-/2I2	I83	29/9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I223	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	202	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I538	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	288I	-/523	600	77/2I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2289	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	380	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I2	-	-	-
		всего стоимость общестроит.работ	"	-	-	288I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 4. Вариант 4. Перегородки из гипсокартонных листов поэлементной сборки							
		Раздел II. Перегородки							
		Исключить							
I20	Е7-630 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I53,00	3,93	60I	- 3I4	I65	I49 43
I2I	ССЦМ том I п 3-02I	Панели гипсобетонные для перегородок площ. до 6 м2 на гипсовом вяжущем	м2	586,65	5,56	3262	-	-	-
		Добавить							
I22	ЕI0-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклёвкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в I слой, толщина перегородки 78мм	"	586,65	4,7I	2763	- I003	962	4I I2
I23	СIII-754	Листы гипсокартонные толщ.I4 мм	"	I208,50	I,75	2II5	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	I278	- 689	797	I08 3I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I278	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	I278	- / 689	797	I08 / 3I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I278	-	-	-
		Отдел 5. Вариант 5. Школа, приспосаливаемая под лечебное учреждение							
		Раздел I2. Стены							
		Исключить							
I24	E7-5I7 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	8,00	3,I0	25	- / I6	6	I0 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	Е7-520 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I,00	4,33	4	- 3	I	2 I
I26	Е7-526 42-7-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	I06,00	2,46	26I	- I88	70	II8 35
		Стоимость изделий							
I27	ССЦМ том I п 3-60	Блоки наружных стен объёмом более 0,5 м3	м3	I,34	47,80	64	-	-	-
I28	ССЦМ том I п 3-60	То же, объёмом до 0,3 м3	"	0,27	5I,59	I4	-	-	-
I29	ССЦМ том I п II-80	Блоки внутренних стен БМI50 с расходом стали 4 кг/м2	м2	7I,23	I0,90	776	-	-	-
I30	ССЦМ п II-80	То же, с расходом арматуры I8 кг/м2	"	0,60	I5,24	9	-	-	-
		Добавить							
I3I	Е7-529 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I04,00	4,00	4I6	- 328	I2I	207 6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I32	Е7-688 49-5-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	3,00	2,I8	7	- 6	2	4 I
I33	Е7-69I 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	2,00	4,I9	8	- 9	3	6 2
I34	Е8-30 5-I	Заделки отдельных мест кирпичом	м3	0,26	34,20	9	- I	I	-
I35	Е6-I39 I3-I5	То же, лёгким бетоном МI00	"	0,20	40,37	8	- I	I	-
I36	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	-	342,00	-	-	-	-
		Стоимость изделий							
I37	ССЦМ том I п II-I24	Стоимость вентблоков	м2	9,23	I2,30	II4	-	-	-
I38	ССЦМ том I п II-80	Блоки внутренних стен из БМI50 с расходом арматуры 6 кг/м2	"	I,47	II,52	I7	-	-	-
I39	ССЦМ п II-80	То же, с расходом стали I4 кг/м2	"	0,44	I4,00	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I40	ССЦМ п II-80	То же, с расходом стали I5 кг/м2	м2	I,4I	I4,3I	20	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	687	-/I38	5I	87/25
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	548	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	92	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	687	-	-	-
		Раздел I3. Двери							
		Добавить							
I4I	EI0-I05 20-I	Установка дверных наружных и внутренних блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	2,66	I,45	4	-/2	I	I
I42	CI22-233	Дверной блок ДН2I-I3БПЛ	"	2,66	I3,90	37	-	-	-
I43	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм	I00 м2	0,0I	222,00	2	-	-	-
I44	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	I,00	6,73	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I45	EI0-I34 25-4	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	м2	4,I0	7,52	3I	-/3	3	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	I0I	-/5	4	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0I	-	-	-
		Раздел I4. Окна							
		Добавить							
I46	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельноспаренными площадью проёмов до 2 м2	м2	I,0I	4,47	5	-/2	2	-
I47	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,0I	229,00	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I48	CI22-24	Оконный блок ОР9-I2	м2	I,0I	24,60	25	-	-	-
I49	CIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м	к-т	I,00	3,85	4	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	44	-/2	2	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	44	-	-	-
		Раздел I5. Перегородки							
		Исключить							
I50	E7-630 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	8,00	3,93	3I	-/I7	9	8/2
I5I	ССЦМ том I п 3-02I	Панели гипсобетонные площ. до 6 м2 на гипсовом вяжущем	м2	I7,08	5,56	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I5	руб	-	-	I59	-/I7	9	8/2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I26	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I59	-	-	-
		Раздел I6. Вентшахты и вентканалы							
		Добавить							
I52	E26-I9 4-6	Утепление вентблоков минераловатными плитами	м3	0,34	8,05	3	-/2	2	-
I53	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,09	386,00	34	-/6	6	-
I54	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,09	73,00	6	-/I	I	-
I55	CII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужёсткие ГОСТ I2394-66	м3	0,35	I8,30	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I56	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I	кол-пак	2,00	4,20	8	-	I	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	72	- I0	I0	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	72	-	-	-
		Раздел I7. Импосты							
		Добавить							
I57	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,0I	II0,00	I	-	-	-
I58	E26-I9 4-6	Утепление стены минераловатными плитами	"	0,03	8,05	I	-	-	-
I59	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	I,50	2,I4	3	-	-	-
I60	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,03	4,43	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	CI22-322	Наличники марка I	м	2,80	0,20	I	-	-	-
I62	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI00	м3	0,03	20,40	I	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	620	-	58	80
							I38		23
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	492	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	620	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составил рук.группы Л.А.Калошина

Проверил гл.специалист Б.М.Мильман

Перфорация:

Подготовил инженер Е.Ф.Полякова

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж вариантных решений к смете 2

Основание: спецификация ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая продукция / прямые затраты	В т.ч. Основ. зарплата	В т.ч. Экспл. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариантные решения							
		Отдел I. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить							
I	ЕI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	97,00	5,I2	497	5I / 24	2I	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I0,23	7,66	78	7/3	3	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	703	58/27	24	3/I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	575	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	76	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	703	-	-	-
		норматив.условночистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	703	58/27	24	3/I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	575	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	703	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		Отдел 2. Отопление-I							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Исключить							
3	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	68,I0	5,I2	349	36 / I7	I5	2 / I
4	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	4,65	7,66	36	3 / I	I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	47I	39 / I8	I6	2 / I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	385	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	5I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	47I	-	-	-
		норматив.условночистая продукция	"	-	-	39	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	47I	39 I8	I6	2 I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	385	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	47I	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Отопление-2							
		При температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить							
5	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	I8,I0	5,I2	93	I0/4	4	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	II3	I0/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	93	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II3	-	-	-
		норматив.условночистая продукция	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	II3	I0/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	93	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II3	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I0	-	-	-
		Отдел 4. Отопление-3							
		При температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Исключить							
6	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	36,75	5,I2	I88	I9 9	8	I
7	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	4,65	7,66	36	3 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб	-	-	274	22/I0	9	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	224	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	274	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	274	22/I0	9	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	224	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	274	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-
		Отдел 5. Узел управления							
		При теплоносителе I50-70°С							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить							
8	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	I,00	23,00	23	6/2	2	-
9	EI8-I87 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм	"	I,00	42,I0	42	8/3	3	-
I0	CI30-224I доп I	Задвижка стальная 30с4Iнж диам. I00 мм	"	2,00	54,70	I09	-	-	-
II	CI30-I796	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диаметром I00 мм	"	4,00	I,93	8	-	-	-
I2	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	"	5,00	I7,40	87	I2/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	8/3	3	-
I4	Цена завода Молдовгидромаш	Электронасос ЦВЦI0-4,7	"	I,00	522,00	522	-	-	-
I5	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	3,50	I,78	6	3/I	I	-
I6	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I,00	2,62	3	I/I	I	-
I7	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	I,00	3,I2	3	I/I	I	-
		Добавить							
I8	CI30-2240 доп I	Задвижка стальная 30с4Iнж диаметром 80 мм	шт	2,00	43,70	87	-	-	-
I9	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. 80 мм	"	4,00	I,54	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	EI8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	шт	I,00	40,50	4I	8 / 3	3	-
2I	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	"	I,00	20,60	2I	6 / 2	2	-
22	Цена завода Молдовгидромаш	Электронасос ЦВЦ6,3-3,5	"	I,00	300,00	300	-	-	-
23	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 25 мм	"	7,00	I,68	I2	I6 / 8	7	I
24	2307-I0379	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п2 Ду 32 Ру I6	"	I,00	3,62	4	-	-	-
25	2307-I0380	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п2 Ду 40 Ру I6	"	4,00	5,38	22	-	-	-
26	2307-I038I	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п2 Ду 50 Ру I6	"	2,00	6,I5	I2	-	-	-
27	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	I,78	4	2 / I	I	-
28	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отоп-	м	I,00	2,2I	2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм							
		Всего по разделу 5	руб	-	-	440	6/2	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	429	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	527	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	440	6/2	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	429	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	527	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-
		Отдел 6. Теплоснабжение приточных систем							
		При теплоносителе I50-70°С							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Исключить							
29	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	44,00	0,9I	40	20/9	9	-
30	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	28,00	I,03	29	I3/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	34,00	2,2I	75	37 I8	I6	2 I
32	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	4,00	2,62	I0	5 2	2	-
33	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 25 мм	шт	6,00	2,02	I2	-	-	-
34	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 50 мм	"	4,00	4,32	I7	-	-	-
35	EI8-I84 II-I	Грязевик диам. 25 мм	"	2,00	20,60	4I	II 5	5	-
36	EI8-I86 II-2	Грязевик диам. 65 мм	"	2,00	40,50	8I	I6 7	6	I
37	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	I00м	I,I0	3,94	4	9 4	4	-

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	76,00	0,86	65	35 / I7	I6	I
39	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 32 мм	м	25,00	I,I4	28	I2 / 5	5	-
40	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 50 мм	м	8,00	I,6I	I3	5 / 2	2	-
4I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
42	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 20 мм	"	4,00	I,69	7	-	-	-
43	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 32 мм	"	6,00	2,53	I5	-	-	-
44	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 32 мм	"	4,00	2,53	I0	-	-	-
45	EI8-I84 II-I	Грязевик диам. 20 мм	"	2,00	20,60	4I	II / 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	ЕI8-I84 II-I	Грязевик диам. 32 мм	шт	2,00	20,60	4I	II / 5	5	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I06	37 / I7	I5	2 / I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	86	-	-	-
		накладные расходы	"		-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I06	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
		Исключить							
47	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,05	37,I0	2	- / 2	2	-
48	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,20	22,70	5	- / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	СII4-355	Шнур асбестовый ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,03	II70,00	35	-	-	-
50	Е26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,05	I2,60	I	-/I	I	-
5I	СIII4-697 доп I	Стеклоткань	м2	5,6I	I,09	6	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	6I	-/7	7	-
		В том числе;							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"		-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Раздел 8. Оборудование							
		Исключить							
52	Номенклатурный каталог	Клапан регулирующий марки 25ч 939нж диам. 25 мм	шт	2,00	83,00	I66	-	-	-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить							
53	Номенклатурный каталог	Клапан регулирующий марки 25ч 943нж диам. I5 мм	шт	2,00	85,00	I70	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	4	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	I63	37 24	22	2 I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I06	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция							
		При температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
54	CI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02 поверхность нагрева I3,37 м2	шт	I,00	58,80	59	-	-	-
55	CI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-8-02 поверхность нагрева I5,89 м2	"	I,00	66,50	67	-	-	-
		Добавить							
56	CI30-7I3	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым	"	2,00	76,30	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		оребрением многоходовые КСК3-9-02 поверхность нагрева I8,4I м2							
		Всего по разделу 9	руб	-	-	33	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-	-
		накладные расходы	"		-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 7	"	-	-	33	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция-I							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел I0. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить							
57	CI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02 поверхность нагрева I3,37 м2	шт	I,00	58,80	59	-	-	-
58	CI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-8-02 поверхность нагрева I5,89 м2	"	I,00	66,50	67	-	-	-
		Добавить							
59	CI30-7I5	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-II-02 поверхность нагрева 68,0I м2	"	2,00	224,00	448	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	395	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	322	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	395	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	395	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	322	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	395	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция-2							
		При температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел II. Сантехнические работы							
		Исключить							
60	СI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02 поверхность нагрева I3,37 м2	шт	2,00	58,80	II8	-	-	-
6I	СI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02 поверхность нагрева 23,45 м2	"	2,00	89,30	I79	-	-	-
		Добавить							
62	СI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-8-02 поверхность нагрева I5,89 м2	"	I,00	66,50	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63	CI30-7I3	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-9-02 поверхность нагрева I8,4I м2	шт	I,00	76,30	76	-	-	-
64	CI30-7I5	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-II-02 поверхность нагрева 68,0I м2	"	2,00	224,00	448	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	360	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	294	-	-	-
		накладные расходы	"		-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	360	-	-	-
		Всего по отделу 9	"	-	-	360	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	294	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	360	-	-	-
		Отдел I0. Вентиляция-3							
		При температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел I2. Сантехнические работы							
		Исключить							
65	СI30-7I0	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-6-02 поверхность нагрева I0,85 м2	шт	I,00	50,20	50	-	-	-
66	СI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02 поверхность нагрева I3,37 м2	"	2,00	58,80	II8	-	-	-
67	СI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02 поверхность нагрева 23,45 м2	"	I,00	89,30	89	-	-	-
		Добавить							
68	СI30-7I3	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-9-02 поверхность нагрева I8,4I м2	"	2,00	76,30	I53	-	-	-
69	СI30-7I5	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым	"	2,00	224,00	448	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		оребрением многоходовые КСК3-II-02 поверхность нагрева 68,0I м2							
		Всего по разделу I2	руб	-	-	420	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	344	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-	
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	420	-	-	-
		Всего по отделу I0	"	-	-	420	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	344	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	420	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	956	I72 85	78	7 3
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоим.общестроит.работ	"	-	-	6I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	805	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I09	-	-	-
		накладные НУЧП	"		-	53	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	72	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоим.сантехнических работ	"	-	-	986	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	с-	-	I72	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	87	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров
Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А.Иванова
Проверила рук.группы Т.А.Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А.Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж сантехнических работ
Здание школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение (вариант)

Основание: спецификация ОВ-I, ВК-I Сметная стоимость 8,90 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая продукция / прямые затраты	В т.ч. Основ. зар-плата	В т.ч. Экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Вентиляция							
		При варианте школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Добавляется							
I	Е20-735 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 4 с электродвигателем 4АА56А4 "Самал"	шт	4,00	42,20	I69	20 / 9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	E20-736 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 с электродвигателем 4АА63В4 "Аиси-2"	шт	3,00	46,80	I40	I5 7	7	-
3	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на однойоси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А7IА6 В-06-300 номер 6,3	"	I,00	68,06	68	I4 6	6	-
4	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм	Iшт	5,00	I,48	7	9 4	4	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	470	58 26	26	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	384	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	470	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	58	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	470	58 26	26	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	384	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	470	-	-	-
		норматив.условночистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		Отдел 2. Холодное водоснабжение							
		При варианте школы, приспосабливаемое под лечебное учреждение							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Добавляется							
5	С130-85	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм	шт	47,00	I,25	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. 20 мм	шт	9,00	I,48	I3	-	-	-
7	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. 25 мм	"	7,00	I,82	I3	-	-	-
8	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 для воды давлением I,6 мпа диам. 32 мм	"	2,00	2,22	4	-	-	-
9	EI6-I54 I2-I-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 50 мм	"	I,00	I,26	I	2 / I	I	-
I0	2307-II093	Задвижка фланцевая 30ч47бр Ду 50, Ру I0	"	I,00	24,I6	24	-	-	-
II	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам.25 мм	"	4,00	2,07	8	2 / I	I	-
I2	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I,6 мпа диам. 25 мм	м	I20,00	2,23	268	-	-	-
I3	CI30-I047	Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные с жёстко закреплённым изливом КТН-I5ЖД	шт	20,00	I,29	26	-	-	-
I4	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	"	I5,00	47,70	7I5	58 / 28	27	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС диам. 50 мм	шт	I5,00	I,64	25	-	-	-
I6	CI30-I485	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. 32, 50 мм	м	I50,00	3,05	458	-	-	-
I7	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	3I3,00	I,20	376	I55 / 75	72	3
I8	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм	м	35,00	I,35	47	I7 / 8	8	-
I9	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм	м	45,00	I,36	6I	22 / I0	I0	-
20	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм	м	I0,00	I,58	I6	5	2	-
2I	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм	м	53,00	2,2I	II7	35 / I7	I5	2 / I
22	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-554	Гибкая подводка к унитазу из труб ПВД диам. I2 мм цена I,54-0,55+0,065=I,06	м	II,00	I,44	I6	9 / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2747	305 I46	I40	6 I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2247	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	94	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2747	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
23	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,I3	37,I0	5	I0 5	5	-
24	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,5I	22,70	I2	23 II	II	-
25	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,08	II70,00	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	Е26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,3I	I2,60	4	8	4	-
27	СIII4-697 д I	Стеклоткань	м2	34,I0	I,09	37	-	-	-
28	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т..п. за 2 раза	I00 м2	0,47	60,50	28	37 I8	I8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	226	78 38	38	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I80	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 2	руб	-	-	2973	383 I84	I78	6 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I80	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	78	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2247	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	94	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	201	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2747	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Горячее водоснабжение							
		При варианте школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Добавляется							
29	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIп, Ду I5, Ру I6	шт	42,00	0,99	42	-	-	-
30	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIп, Ду 20, Ру I6	"	9,00	I,2I	II	-	-	-
3I	2307-I0I86	Вентиль проходной суфтовый латунный I5БIп, Ду 25, Ру I6	"	5,00	I,7I	9	-	-	-
32	EI6-I54 I2-I-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 50 мм	"	I,00	I,26	I	2 I	I	-
33	2307-II093	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду 50, Ру I0	"	I,00	24,I6	24	-	-	-
34	EI7-53 3-3	Установка смесителей	"	I3,00	0,59	8	I4 7	7	-
35	CI30-I503	Смесители СМ-М-ВКСЦ для моечных ванн и мойки	к-т	I3,00	2,76	36	-	-	-
36	EI7-52 3-3	Смеситель для душа СМ-Д-ШЛ	шт	8,00	II,90	95	9 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	278,00	I,20	334	I38 67	64	3
38	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм	м	23,00	I,35	3I	II 5	5	-
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм	м	65,00	I,36	88	32 I6	I5	I
40	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм	м	42,00	I,58	66	2I I0	I0	-
4I	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 40 мм	м	36,00	I,79	64	I8 8	8	-
42	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм	м	32,00	2,2I	7I	2I I0	9	I
43	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	4,76	3,94	I9	37 I8	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб	-	-	II00	303 I46	I4I	5
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	899	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II00	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	303	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
44	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,30	37,I0	II	22 II	II	-
45	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,38	22,70	3I	63 30	30	-
46	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,2I	II70,00	246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	E26-73 I3-9	Обёртываниеповерхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,79	I2,60	I0	I9 / 9	9	-
48	CIII4-697 д I	Стеклоткань	м2	87,23	I,09	95	-	-	-
49	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.и. за 2 раза	I00 м2	0,30	60,50	I8	24 / I2	I2	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	5I8	I28 / 62	62	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I8	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 3	руб			I6I8	43I / 208	203	5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I8	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I28	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	899	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II00	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	303	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 4. Канализация							
		При варианте школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавляется							
50	ЕI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50, 400х300 мм	к-т	45,00	I8,I0	8I4	I34 65	62	3 I
5I	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	I6,00	23,20	37I	54 26	24	2 I
52	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском детский	"	2,00	23,20	46	7 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	ЕI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	к-т	4,00	6,80	27	6/3	3	-
54	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	8,00	37,90	303	I8/9	8	I
55	ЕI7-89 6-4 СI30-I948 СI30-I504	Установка раковин стальных эмалированных с отъёмной спинкой РСТО-I, РСТО-2 8,5I-0,82+2,76=I0,45	"	I3,00	II,I2	I45	I8/8	8	-
56	ЕI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	8,00	6,3I	50	5/2	2	-
57	ЕI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	"	8,00	I4,60	II7	I9/9	9	-
58	СI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	I9,00	I,07	20	-	-	-
59	ЕI7-3I I-7	Установка бидэ фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем размером 640х350х380 мм	к-т	I,00	33,20	33	4/2	2	-
60	ЕI7-86 6-2	Установка моек МЧ-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	"	I,00	37,00	37	4/2	2	-
6I	ЕI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	308,00	I,92	59I	242/II7	II7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	I80,00	3,I0	558	I42 / 69	67	2 / 7
63	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм	м	2I,00	I,29	27	I0 / 4	4	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	3842	663 / 3I9	3II	8 / 2
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	202	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	285	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I40	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3842	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	663	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	3842	663 / 3I9	3II	8 / 2
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3I39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	202	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	285	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I40	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3842	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	663	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	8903	I535 737	7I8	I9 3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	59I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	98	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	44	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	744	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	206	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	6669	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	887	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	404	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	603	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	280	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8I59	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I329	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовила техник А.А.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж электроосвещения

Здание школы, приспосабливаемое под лечебное учреждение (вариант)

Основание: спецификация 30-I

Сметная стоимость 3,62 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. услов. чистая продукция прямые затраты	В т.ч. Основ. зарплата	В т.ч. Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Электроосвещение							
		При варианте школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
		Добавить							
I	СКЦЭ-84 п 22II9 вып I	Щит распределительный ПРII-3098--2IУ3	шт	I,00	349,00	349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦСКЦЭ-84 п 22II9 вып I	Монтаж ПРII-3098-2IУ3	шт	I,00	I9,09	I9	-/II	I0	I
3	Е2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00 шт	0,7I	I24,00	88	-/78	52	26/9
4	Е2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,02	85,20	2	-/I	I	-
5	Е2I-67 I2	Установка милицейского фонаря	шт	4,00	2,55	I0	-/7	7	-
6	Е2I-II3 23-I	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	I00 шт	0,22	II,30	2	-/2	2	-
7	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4	к-т	22,00	2,32	5I	-/23	22	I
8	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	шт	6,00	3,40	20	-/9	9	-
9	I504-4549 доп I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002	"	6,00	I2,20	73	-	-	-
I0	Е2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	I00м	0,20	I4,30	3	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Е2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. 40 мм	I00м	3,70	I5,50	57	- 48	44	4 3
I2	Е2I-79 I5-7	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 50 мм	"	0,25	I8,I0	5	- 4	4	-
I3	Е2I-97 I7-5	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общек оплётке суммарным сечением до 70 мм2	"	0,30	9,28	3	- 2	2	-
I4	Е2I-I02 I7-I0	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 70 мм2	"	0,70	3,84	3	- 2	2	-
I5	Е2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	"	5,70	39,80	227	- 2I2	I64	48 I5
I6	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	"	I,00	20,60	2I	- 9	9	-
I7	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм	I0шт	0,90	I9,30	I7	- 5	4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сечение I00 мм2	I00м	I,80	39,30	7I	- 42	38	4 I
I9	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I60 мм2	"	0,80	64,20	5I	- I2	II	I
		Калькуляция I на щиток АВР-I00							
20	Ц8-57I-4	Шкаф 630х450х2000	м	I,26	I4,I0	I8	- 9	7	2 I
2I	I5I7-I069	Шкаф одиночный одностороннего и двухстороннего обслуживания шириной 600-I400 мм, глубиной 400 мм, высотой 2200 мм ОСТ I6-0.800.652-79	м	I,26	I35,00	I70	-	-	-
22	I504-I062	Выключатель автоматический число полюсов 3, номинальный ток I00 А, с расцепителем, номинальный ток I6, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, I00 А АЕ-2053-I0 ТУ I6-522.064-75	шт	4,00	I6,50	66	-	-	-
23	I504-I074	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ-2053 с тепловым расцепителем максимального тока	"	4,00	2,75	II	-	-	-
24	I5I7-I35I3	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А	"	8,00	2,70	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трёхполюсный на ток до I60 А	шт	8,00	I,77	I4	- 8	8	-
26	ТПЭП п I467	Блок управления БУ8254-22А2	"	2,00	I88,I6	376	-	-	-
27	ЦТПЭП п I467	Подготовка к включению блока	"	2,00	I9,42	39	- I5	I5	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	2334	- 50I	4I3	88 29
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I067	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	20	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	64	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II65	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	72I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	362	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
28	СI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П-0IУХЛ4	шт	44,00	I8,I0	796	-	-	-
29	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х х40-02УХЛ4	"	I7,00	36,60	622	-	-	-
30	СI53-I	Светильник НСП02-I00	"	2,00	3,62	7	-	-	-
3I	СI53-I60	Светильник без металлической решётки со стартерными пра, типа ЛП025-2х40/П54-0IУХЛ4	"	I0,00	30,50	305	-	-	-
32	СI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3	"	4,00	2,7I	II	-	-	-
33	СI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	I2,40	7,20	89	-	-	-
34	СI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 СК220-4	"	I2,40	I,42	I8	-	-	-
35	СI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	"	0,40	I,44	I	-	-	-
36	СI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25, В220-25	"	0,40	0,98	I	-	-	-
37	I504-6I6I	Выключатель для открытой установки	шт	22,00	0,70	I5	-	-	-
38	СI54-I65	Розетка У-2I0	"	22,00	0,70	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	CI54-I63	Вилка У-2I0	шт	22,00	0,24	5	-	-	-
40	CI52-I93	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с гибкой медной жилой марки ПВ2 сечением 50 мм2	I000 м	0,I0	776,00	78	-	-	-
4I	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трёхжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	"	0,20	I66,00	33	-	-	-
42	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трёхжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	"	0,I2	I9I,00	23	-	-	-
43	CI5I-I09I	Кабель АВВГ 4х2,5	"	0,25	248,30	62	-	-	-
44	CI5I-I095	Кабель АВВГ 4хI6	"	0,I0	65I,30	65	-	-	-
45	CII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т-3,5	м	25,00	0,86	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить							
46	E2I-88 I6-8	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 32 мм	I00м	I,00	3I,90	32	-/27	2I	6/2
47	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	"	0,20	6,I8	I	-/I	I	-
48	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм	"	2,00	8,94	I8	-/II	II	-
49	E2I-92 I6-I2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 50 мм	I00м	0,70	I3,I0	9	-/5	5	-
50	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00 шт	0,46	I24,00	57	-/5I	34	I7/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2I47	- 95	72	23 8
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	205I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I59	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I47	-	-	-
		Раздел 3. Материалы, не учтённые сборником							
		Исключить							
5I	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П-0IУХЛ4	шт	6,00	I8,I0	I09	-	-	-
52	I507-3098	Светильник ЛС002-2х40-003УХЛ4	"	40,00	I7,09	684	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	857	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	793	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	857	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	3624	- 406	34I	65 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I067	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	20	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	64	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II65	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I979	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2459	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	3624	- 406	34I	65 2I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I067	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	20	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	64	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	II65	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I979	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2459	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовила техник А.А.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Монтажные работы			I066	I782	-	-	60,86
2	Материалы, не учтённые сборником			I062	II46	-	-	39,I4
	Итого	м3	-	2I28	2928	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж устройств связи

Здание школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение (вариант)

Основание: спецификация СС-I Сметная стоимость 2,93 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая продукция / прямые затраты	В том числе Основ. зар-плата	Экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Устройства связи при варианте школы, приспосабливаемой под лечебное учреждение							
		Добавить							
		Отдел I. Палатная сигнализация							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦI0-757-I	Монтаж сигнализаторов и щитков	шт	2I9,00	2,5I	550	- / 497	497	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-6I0-2	Щиток питания	I00 шт	0,0I	I79,00	2	- I	I	-
3	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	I4,00	2,42	34	- 3I	3I	-
4	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	I0,00	48,00	480	- 309	I82	I27 40
		Всего по разделу I	руб	-	-	I782	- 838	7II	I27 40
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"		-	I066	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I32	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I782	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
5	Цена завода электроизделий	Настольный сигнализатор	шт	6,00	6,09	37	-	-	-
6	То же	Палатный сигнализатор	"	II,00	4,86	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Цена завода электро-изделий	Прикроватный щиток	шт	200,00	3,74	748	-	-	-
8	CI56-240	Щиток питания	"	I,00	I3,70	I4	-	-	-
9	I509-2005	Кабель АНРГ Ix2,5	м	800,00	0,2I	I68	-	-	-
I0	I509-2005	Кабель АНРГ 2x2,5	м	200,00	0,2I	42	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	II46	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I062	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II46	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	2928	- 838	7II	I27 40
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2I28	-	-	-
		накладные расходы	"		-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2928	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб	-	-	2928	- 838	7II	I27 40
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2I28	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2928	-	-	-

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР — А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер — И.А.Иванова

Проверила рук.группы — Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовила техник — А.А.Севостьянова

Проверила рук.группы — Е.М.Пятигорская

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Наименование ресурсов	Количество								
	Варианты								
	Основной	I -20°	2 -40°	3 Покрытие с чердач. кровлей	4 Перегородки из ГКЛ	5 Школа, приспос. под лечебное учрежд.	6 -25°	7 -35°	8 При теплоносителе I50-70
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
Затраты труда, ч/час	5058,48	5058,48	5228,I5	5058,48	5058,48	5058,48	5058,48	5058,48	5058,48
Заработная плата, руб	2796	2796	2890	2796	2796	2796	2796	2796	2796
Строительные машины, руб	I4I5	I4I5	I5I9	I4I5	I4I5	I4I5	I4I5	I4I5	I4I5
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
Затраты труда, ч/час	23I43,97	23644,4I	23506,34	24320,4	24586,43	23240,38	23I43,97	23I43,97	23I43,97
Заработная плата, руб	I3229	I29I9	I342I	I3829	I4026	I3I7I	I3229	I3229	I3229
Строительные машины, руб	4935	49I4	500I	50I2	5043	4855	4935	4935	4935

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:									
Затраты труда, ч/час	28202,45	27348,33	27379,93	28024,32	28290,35	26994,30	26847,89	26847,89	26847,89
Заработная плата, руб	I6025	I7754	I63II	I6625	I6822	I5967	I6025	I6025	I6025
Строительные машины, руб	6350	6329	6520	6427	6458	6270	6350	6350	6350
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:									
Затраты труда, ч/час	4454,9	44I3,44	4438,85	4454,9	4454,9	46I2,I8	4426,93	4448,02	44I3,90
Заработная плата, руб	2659	2635	2650	2659	2659	4009	2643	2655	2656
Строительные машины, руб	I35	I32	I34	I35	I35	I82	I33	I35	I36
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Электрооборудование, технология, электро-освещение, автоматика)									
Затраты труда, ч/час	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27	3238,27
Заработная плата, руб	I972	I972	I972	I972	I972	2657	I972	I972	I972
Строительные машины, руб	524	524	524	524	524	654	524	524	524

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
(Устройства связи)									
Затраты труда, ч/час	744,97	744,97	744,97	744,97	744,97	2647,66	744,97	744,97	744,97
Заработная плата, руб	458	458	458	458	458	I572	458	458	458
Строительные машины, руб	59	59	59	59	59	232	59	59	59
ВСЕГО:									
Затраты труда, ч/час	36640,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	2III4	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	7068	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Л.А.Калошина

gost.e-ecolog.ru