ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-544.87

Школа на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Альбом УI

Часть I

(стр. 1 - 140)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-544.87

Школа на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Альбом УI

Часть I

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	497,32 тыс.руб
строительно-монтажные работы	349,85 тыс.руб
I м3 здания	23,13 руб
I м2 общей площади	91,27 руб
I места	1178,48 руб

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён Госгражданстроем
Приказ № 177 от I апреля 1986 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР — А.А.Воробьёв

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета I - общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 - сантехнические работы	80
5	Локальная смета 3 - электроосвещение	II9
6	Локальная смета 4 - электросиловое оборудование	I29
7	Локальная смета 5 - устройство связи	I4I
8	Локальная смета 6 - автоматизация приточных систем	I66
9	Локальная смета 7 - автоматика теплового узла	I76
I0	Локальная смета 8 - технологическое оборудование	I82
II	Вариантные решения	I85
I2	Ведомость потребности в производственных ресурсах	274

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочей документации на строительство школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённые в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введённым в действие с I января I984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы I6,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- плановые накопления 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для дома с нормативной влажностью и расчётной температурой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков толщ. 400 мм серии I-I33.I-7 вып.I-I,I-2.

Стены внутренние - из сборных железобетонных блоков толщ. 200 мм по серии I.I34-2 в.6.

Перекрытия - сборные многопустотные панели серии I.I4I-I вып. 63,60, I.24I-I вып. I9, 20.

Крыша - совмещённая невентилируемая, рулонная. Утеплитель пенобетонные плиты, керамзит по уклону.

Перегородки - гипсобетонные серии I.23I.9-7 вып.I, кирпичные толщ. I2 см.

Лестницы - сборные железобетонные марши серии I.25I.I-4 вып.I, площадки I.252-I вып. I.

Полы - дощатые, паркетные, из реек 60х60, керамическая плитка, линолеум, бетонные.

Окна - с раздельными переплётами серии I.236-6 в. I.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Отделка внутренняя - окраска водоэмульсионная, силикатная, клеевая, масляная, панель из глазурованных плиток.

Отделка наружная - улучшенная штукатурка цоколя и стен из кирпича с окраской ПХВ.

Локальная смета выпущена с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила рук.группы Л.А.Калошина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся)
со стенами из крупных легкобетонных блоков

Сметная стоимость 497,32 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - т.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу II78,48 руб
2 I м2 общей площади здания I29,75 руб
3 I м3 объёма здания 32,88 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборуд., меб., инв.	Прочих затрат	Всего	В том числе: Осн. зарплата	В том числе: Эксп. машин	Норм. усл.-чист. прод.	Наим. ед. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	29I,4I	-	-	-	29I,4I	-	-	-		I5I25,0	I9,27
2	2	Санитарно-технические работы	29,42	0,06	0,60	-	30,08	-	-	-		"	I,99
3	3	Электроосвещение	20,56	-	-	-	20,56	-	-	-		"	I,36
4	4	Электросиловое оборудование	-	4,33	3,00	-	7,33	-	-	-		"	0,48
5	5	Устройство связи	-	I,89	3,07	-	4,96	-	-	-		"	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	6	Автоматика приточных систем	-	0,72	0,70	-	I,42	-	-	-		I5I25,0	0,09
7	7	Автоматика теплового узла	-	0,II	I,66	-	I,77	-	-	-		"	0,I2
8	8	Технологическое оборудование	I,05	0,30	I38,44	-	I39,79	-	-	-		"	9,24
		Итого	342,44	7,4I	I47,47	-	497,32	-	-	-		I5I25,0	32,88

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Составила рук.группы Л.А.Калошина

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков
на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС I-70

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 29I,4I тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция -тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу 690,54 руб
2 I м2 общей площади здания 76,03 руб
3 I м3 объёма здания I9,27 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб.	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	В том числе	
								Основ. зар-плата	Экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Отдел I. Работы нулевого цикла							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59квт с перемещением до I0м грунт I группы (срезка растительного слоя)	I000 м3	0,36	36,59	I3	- / I3	-	I3 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI-237 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230	I000 м3	I,08	29,99	32	- 32	-	32 II
3	EI-I83 23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (погрузка растительного слоя)	"	0,36	I7I,62	62	- 62	3	59 20
4	EI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	"	0,36	II,48	4	- 3	-	3 I
5	C3I0-I	Перевозка до I км	т	433,20	0,29	I26	-	-	-
6	EI-65 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,77	I65,07	I27	- I27	4	I23 46
7	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,38	89,40	34	- 34	34	-
8	EI-23I 29-2 т ч п 3.48 п I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и обратно)	I000 м3	I,54	39,66	6I	- 6I	-	6I 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	EI-238 29-9 т ч п I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 23I	I000 м3	4,63	34,96	I62	- I62	-	I62 55
I0	EI-257 3I-2 т ч п I.II	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	"	0,2I	20,46	4	- 4	-	4 I
II	EI-268 3I-I3 т ч п I.II	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 257	"	0,63	II,69	7	- 8	-	8 3
I2	EI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00 м3	0,90	4I,50	37	- 37	37	-
I3	EI-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы вручную	"	I,84	4I,50	76	- 76	76	-
I4	EI-55 II-I3 т ч п I.II п 3.I	То же, экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	I,04	II8,79	I24	- I24	6	II8 44
I5	EI-I84 23-5 т ч п I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (недостающий грунт)	"	0,72	I94,26	I39	- I40	9	I3I 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	EI-I95 25-2 т ч п I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м3	0,72	I4,I5	I0	-/I0	I	9/3
I7	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I253,00	0,29	363	-	-	-
I8	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00 м3	I2,52	9,69	I2I	-/I22	78	44/29
		Всего по разделу I	руб	-	-	I89I	-/I0I5	248	767/289
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I502	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	249	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I40	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I89I	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I9	E6-2I I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты из БМ50 А2=27,I7-(25,8-24,8)х0,7I=26,46	м3	428,39	28,89	I2376	-/I04I	745	296/90
20	E6-I4 I-I4	Бутобетонные столбчатые фундаменты из БМ50 А2=28,II-(25,8-24,6)х0,7I=27,4	"	I7,6I	3I,09	547	-/66	60	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	Е6-86 9-I0	Армирование подпорных стен подвала	т	0,06	I5,30	I	-	-	-
22	П6-30 3-I	Фундаменты под оборудование из БМI50	м3	I,53	36,52	56	-/6	4	2/I
		А2=32,I6+(26,6-25,8)хI,02=32,98							
23	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	2,I3	280,00	597	-/33	23	I0/3
24	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	"	2,57	90,00	23I	-/54	50	4/I
25	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	"	0,22	86,50	I9	-/4	4	-
26	Е8-59 7-3	Проложить арматуру AI над отверстиями	т	0,06	I94,I8	I2	-/2	2	-
27	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	6,00	0,29	2	-/I	-	I
		Изделия							
28	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	0,25	64,40	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	ССЦМ табл I п 3	Арматура А3	кг	I5,36	0,25	4	-	-	-
30	То же, п 6	То же, Вр-I	"	I,50	0,32	I	-	-	-
3I	CI24-I8	Арматура класса А3	т	0,04	283,00	II	-	-	-
32	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой	т	0,0I	392,00	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I7459	- / I207	888	3I9 / 97
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3877	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2289	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I293	-	-	-
		всего стоимость общестроитель-ных работ	"	-	-	I7459	-	-	-
		Раздел 3. Подпольные каналы							
33	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных из БМ50	м3	33,59	28,28	950	- / 54	54	-
		А2=27,68-(26,3-25,3)xI,02=26,66							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Е8-38 5-5	Кладка стен подпольных каналов	м3	66,I8	37,90	2508	-/289	248	4I/I3
35	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00 м2	2,48	90,00	223	-/52	48	4/I
36	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I5,00	0,29	4	-/3	I	2/I
37	ЕI0-246 50-I	Перекрытие каналов деревянными щитами	м2	I24,0I	0,45	56	-	-	-
38	Е9-94 I2-I	Обрамление каналов уголком	т	0,I5	29,20	4	-/3	I	2/I
39	Е7-460 39-5-I,8	Перекрытие подпольных каналов плитами площ. до 5 м2	шт	I25,00	2,09	26I	-/2II	I23	88/32
		Материалы							
40	ССЦМ том 2 п I2-79	Плиты плоские ПТПI2.5-8-6	шт	II0,00	3,02	332	-	-	-
4I	ССЦМ том 2 п I2-80	Плиты плоские ПТI2.5-I6.I4	м2	33,60	6,28	2II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	0,23	64,40	I5	-	-	-
43	То же, таб I п 6	Арматура Вр-I	кг	7,47	0,32	2	-	-	-
44	CI2I-I92I	Металлоконструкции из уголка	т	0,I5	298,00	45	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	64I4	- 6I2	475	I37 48
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5052	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	834	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6357	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	57	-	-	-
45		Раздел 4. Стены							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I0,69	34,30	367	- 3I	22	9 3
47	E8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	"	3,79	39,30	I49	- I9	I6	3 I
48	E8-30 5-I	Заделка монтажного проёма кирпичом	"	I,60	34,20	55	- 5	4	I
49	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I9,00	0,29	6	- 5	2	3 I
50	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I,00	I,55	2	- I	-	I -
5I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00 м2	0,23	90,00	2I	- 4	4	-
		Стоимость изделий							
52	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	0,75	64,40	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53 таб I п 3	ССЦМ	Арматура А3	кг	25,94	0,25	6	-	-	-
54	ССЦМ п 6	Арматура Вр-I	"	9,50	0,32	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	827	-/65	48	I7/5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	657	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I08	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	62	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	827	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие							
55	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	3,I5	3	-/I	I	-
56	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I0,00	4,72	47	-/25	I4	II/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	E6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М200 на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	I,II	53,I8	59	-/I0	9	I
58	EII-50 7-I	Засыпка ребристых плит керамзитом	"	I,00	I6,I0	I6	-/3	2	I
		Изделия							
59	ССЦМ том I п II-I58	Плиты перекрытия пролётом 6,3 м привед. толщ. II,8 см, нормат. нагр. 800 кг/м2 ПК63.I0-6Т, ПК63.I5-6Т	м2	37,38	9,20	344	-	-	-
		цена 7,8I+0,2+I,I9=9,2							
60	ССЦМ п II-I58	То же, пролётом 6,3 м, норм. нагр. 970 кг/м2 ПК63.I0-8Т, ПК63.I5-8Т	"	36,74	9,62	353	-	-	-
		цена 7,8I+0,2+I,6I=9,62							
6I	ССЦМ п II-I58	То же, пролётом 2,4 м ПК24.I0-8Т	"	2,36	7,90	I9	-	-	-
		цена 7,8I+0,2-0,II=7,9							
62	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,04	338,00	I4	-	-	-
63	CI24-I2	Арматура класса A3	т	0,06	325,00	20	-	-	-
64	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 5	руб	-	-	II07	- 39	26	I3 4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	879	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I46	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II07	-	-	-
		Раздел 6. Перегородки							
65	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,0I	472,00	5	- I	I	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6	- I	I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		Раздел 7. Лестницы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	Е8-38 5-5	Кладка стенок под ступени	м3	0,74	37,90	28	-/3	3	-
67	Е7-734 57-2	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00м	0,03	86,30	2	-/2	2	-
		Стоимость изделий							
68	ССЦМ том 3 п 78I	Ступени ЛС9-I7	шт	3,00	4,3I	I3	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	54	-/5	5	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	54	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	27758	-/2944	I69I	I253/443
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22015	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	3634	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2052	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2770I	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	57	-	-	-
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа							
69	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	II,58	43,30	50I	-/52	4I	II/3
70	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	9I,70	29,30	2687	-/I49	I49	-
7I	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	9,97	70,00	698	-/I08	98	I0/3
72	ЕII-6 I-6	Устройство подстилающих слоёв щебёночных	м3	7,28	I6,00	II6	-/20	I3	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	0,9I	I86,25	I69	-/26	23	3/I
74	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	45,95	I,75	80	-/45	35	I0/3
75	ЕI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	45,95	0,66	30	-/I2	I2	-
76	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	I00 м2	I,93	70,00	I35	-/2I	I9	2/I
77	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм	"	I,93	I3,60	26	-	-	-
78	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 20 мм	"	0,I2	8I,50	I0	-/2	2	-
79	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5 мм	"	0,I2	I5,40	2	-	-	-
80	Е26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами	м3	7,70	8,05	62	-/37	36	I
8I	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI00	"	7,93	20,40	I62	-	-	-
82	ЕII-II I-II	Бетонная подготовка из БМ300 А2=27,68+(27,4-25,8)хI,02=29,3I	"	0,96	30,93	30	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5923	-/474	430	44/I3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4708	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	776	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	439	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5923	-	-	-
		Раздел 9. Полы подвала							
83	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,8I	43,30	35	-/4	3	I
84	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	6,49	28,28	I84	-/II	II	-
85	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	I00 м2	I,62	70,00	II4	-/I7	I6	I
86	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	8I,I6	I,75	I42	-/78	6I	I7/5
87	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	8I,I6	0,66	54	-/23	22	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм	I00 м2	0,8I	I09,I6	89	-/83	82	I
89	ЕII-68 II-2	То же, толщиной 5 мм	"	I,62	I5,2I	25	-/24	24	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	746	-/I92	I7I	2I/5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	593	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	98	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	746	-	-	-
		Раздел I0. Двери							
90	ЕI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	3,47	I,45	5	-/3	2	I
9I	ЕI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2	"	I,67	I,34	2	-	-	-
92	ЕI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2	"	I,80	2,00	4	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
93	CI22-264	Дверной блок ДСI9-9ГТ	м2	I,67	28,30	47	-	-	-
94	CI22-2I8	То же, ДГ 2I-9	"	3,60	I4,20	5I	-	-	-
95	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	I,00	6,73	7	-	-	-
96	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	2,00	2,97	6	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I53	-/4	3	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I53	-	-	-
		Раздел II. Наружная отделка							
97	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя и стенок крылец	I00 м2	2,32	85,30	I98	-/94	83	II/5
		Всего по разделу II	руб	-	-	249	-/94	83	II/5
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I98	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	249	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
98	E15-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00 м2	I,99	5,84	I2	-/I0	I0	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	I5	-/I0	I0	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Раздел I3. Венткамера							
99	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщ. в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,24	472,00	II4	-/I7	I5	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	E26-I9 4-6	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами толщиной 50 мм	м3	I,2I	8,05	I0	-/6	6	-
I0I	E26-34 8-7	То же, потолка	"	0,34	43,80	I5	-/5	5	-
I02	E9-94 I2-I	Укладка рам из уголка	т	0,05	29,20	I	-	-	-
I03	E8-59 7-3	Укладка арматуры над проёмами	т	-	I94,00	-	-	-	-
I04	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,24	386,00	93	-/I7	I6	I
I05	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,24	73,00	I8	-/3	3	-
I06	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолоков	"	0,07	I2I,00	8	-/2	2	-
		Изделия							
I07	CI2I-I92I	Металлоконструкции из уголка	т	0,05	298,00	I5	-	-	-
I08	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI00	м3	I,59	20,40	32	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	383	-/50	47	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	290	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	365	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		Раздел I4. Вентшахта и вентканал							
I09	EII-II I-II	Бетонная подготовка из БМ200 A2=27,68+(28,2-26,3)xI,02=29,62	м3	0,82	3I,24	26	- I	I	-
II0	E6-2I I-2I	Ленточные фундаменты бутобетонные БМ50	"	I0,24	28,89	296	- 25	I8	7 2
III	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	I,0I	34,20	35	- 3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00 м2	0,49	90,00	44	-/II	I0	I
II3	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	2,09	I0	-/8	5	3/I
II4	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	I00 м2	0,04	70,00	3	-	-	-
II5	ЕII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм	"	0,08	I3,60	I	-	-	-
II6	ЕI2-280 8-5	Свесы из оцинкованной стали	"	0,02	I92,00	3	-/I	I	-
		Изделия							
II7	ССЦМ том 2 п I2-80	Плиты ПТ8-I6.I4	м2	II,20	6,28	70	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	6I4	-/49	37	I2/3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	488	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	8I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I4	-	-	-
		Раздел I5. Крыльца и вход в подвал							
II8	E8-38 5-5	Кладка стенок крылец	м3	8,37	37,90	3I7	-/37	3I	6/2
II9	EII-II I-II	Бетонная подготовка из БМ200	"	0,30	3I,95	I0	-	-	-
		А2=27,68-(27,4-24,8)xI,02=30,33							
I20	E6-2I I-2I	Ленточные фундаменты под крыльца бутобетонные из БМ5	"	20,49	28,89	592	-/50	36	I4/4
		А2=27,I7-(25,8-24,8)x0,7I=26,46							
I2I	EII-II I-II	Бетонная подготовка под монолитные ступени и площадка входа в осях К-М,6-9	"	5,69	29,30	I67	-/9	9	-
I22	E7-734 57-2	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00м	0,87	86,30	75	-/76	70	6/2
I23	E6-I70 I5-II	Монолитные ступени из БМ200	м3	I,68	53,30	90	-/I5	I3	2/I
I24	EII-77 II-II	Железнение бетонных ступеней	I00 м2	0,34	9,83	3	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоёв и набетонок	т	0,02	I5,30	I	-	-	-
I26	E6-80 9-3	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,04	478,00	I9	-/I	I	-
I27	E9-47 7-2	Металлические ограждения крылец	т	0,2I	46,80	I0	-/8	4	4/I
I28	EI0-32 6-I	Ограждение из досок крылец	м2	7,39	2,I4	I6	-/2	2	-
I29	EI5-56I I59-I	Масляная окраска ограждений по дереву	I00 м2	0,I5	70,I0	I0	-/5	5	-
I30	E8-6I 7-5	Установка решёток для вытирания ног	т	0,03	3I8,00	I0	-/I	I	-
I3I	EII-5 I-6	Устройство подстилающих слоёв гравийных	м3	28,89	I2,80	370	-/48	48	-
I32	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных	"	II,56	I0,40	I20	-/I9	I9	-
I33	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	"	II,56	29,30	339	-/I9	I9	-
I34	EII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	0,96	492,00	472	-/5I	4I	I0/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
I35	ССЦМ п II-I72	Ступени СНК-I5.3,5-6	м	72,00	3,72	268	-	-	-
I36	ССЦМ том 3 п 78I	Ступени ЛС9-I7	шт	I7,00	4,3I	73	-	-	-
I37	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой	т	0,02	392,00	8	-	-	-
I38	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,2I	327,00	69	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	3819	- 344	302	42 I3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2960	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	490	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	276	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3726	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	79	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	93	-	-	-
		Раздел I6. Разные работы							
		Отмостка							
I39	E27-42 II-7	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00 м2	2,I6	I94,50	420	-/32	4	28/9
I40	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	"	2,I6	I56,00	337	-/I8	I8	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	952	-/50	22	28/9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	757	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I25	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	70	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"-	-	-	952	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	I2854	-/I267	II05	I62/49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I0I28	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I672	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	943	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2743	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	95	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	III	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел I7. Стены							
I4I	Е7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	455,00	2,86	I30I	-/787	355	432/I64
I42	Е7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	295,00	3,98	II74	-/8I4	354	460/I7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I43	Е7-534 42-I0-I.8	Установка парапетных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	84,00	3,24	272	- I48	63	85 32
I44	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,I8	342,00	62	- 4	4	-
I45	Е9-94 I2-I	Укладка уголка	т	0,I0	29,20	3	- 3	I	2 I
I46	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,I2	I94,00	23	- 3	3	-
I47	Е7-668 49-5-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	22,00	0,89	20	- I6	I3	3 I
I48	Е7-690 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	25,00	3,66	9I	- 86	34	52 20
I49	Е7-525 42-7-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	576,00	2,24	I290	- 893	380	5I3 I96
I50	Е7-528 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	474,00	3,62	I7I6	- I3I3	550	763 284

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5I	Е6-I39 I3-I5	Заделка отдельных мест лёгким бетоном МI00 А2=38,I4-(27,40-25,6)хI,02=36,5I	м3	6,I4	40,37	248	- 24	20	4 I
I52	Е6-I27 I3-I	Заделка внутренних стен БМI50 А2=43,46-(28,2-27,2)хI,02=42,44	"	3,52	48,I8	I70	- 2I	I8	3 I
I53	Е8-30 5-I	Заделки наружных стен кирпичом	"	I,83	34,20	63	- 5	4	I
I54	Е8-36 5-4	То же, внутренних стен	"	3,48	34,30	II9	- I0	7	3 I
I55	Е6-I68 I5-9	Устройство пояса из БМ200 по сеч. 6-6, 7-7	"	I,87	42,30	79	- II	9	2 I
I56	Е26-I9 4-6	Укладка пакетов из минераловатных плит	"	0,77	8,05	6	- 4	4	-
I57	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,03	70,00	2	-	-	-
I58	Е7-29I I7-7	Крепёжные элементы прогонов	т	0,06	342,00	2I	- I	I	-
I59	Е7-425 38-3-I.8	Укладка прогонов массой до I т	шт	34,00	I,73	59	- 56	22	34 I0
I60	Е7-428 38-4-I.8	То же, массой до 3 т	"	60,00	2,93	I76	- I7I	68	I03 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	E7-668 47-II-I.8	Укладка опорных подушек	шт	35,00	I,40	49	- 26	2I	5 2
I62	E7-I27 38-9-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I0,00	I,55	I6	- I6	5	II 4
I63	E8-302 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	80,04	34,20	2737	- 242	I77	65 I9
I64	E8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	м3	I4,34	39,30	564	- 7I	59	I2 4
I65	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2 вп	2,33	42,20	98	- 59	59	-
		Изделия							
I66	CII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной связующем полужёсткие ГОСТ I2394-66	м3	0,79	I8,30	I4	-	-	-
I67	ССЦМ том I таб I п I8	Металлизация анкеров крепления блоков	т	0,86	I78,00	I53	-	-	-
I68	CI2I-I924	Прогоны пролётом 6 м из горячекатаных швеллеров и двутавров I	т	0,I0	2I9,00	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	ССЦМ том I п 9-285	Прогон БМ250 длиной 4 м объёмом до I м3	м3	4,50	67,68	305	-	-	-
I70	ССЦМ п 9-287	Прогоны из БМ300 длиной 6 м объёмом до I м3	"	36,00	70,40	2534	-	-	-
I7I	То же, таб I п I	Арматура AI	кг	I039,00	0,23	239	-	-	-
I72	То же, п 3	То же, A3	"	70I7,56	0,25	I754	-	-	-
I73	То же, п 6	То же, Вр-I	"	66,04	0,32	2I	-	-	-
I74	То же, п I3	Закладные детали	"	7I6,20	0,4I	294	-	-	-
I75	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	I,47	64,40	95	-	-	-
I76	ССЦМ таб I п 3	Арматура A3	"	I52,32	0,25	38	-	-	-
I77	ССЦМ табл I п 6	Арматура Вр-I	"	30,48	0,32	I0	-	-	-
I78	То же, п 9-92	Опорные подушки из БМ200	м3	I,00	64,60	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I79	ССЦМ табл I п 3	Арматура А3	кг	42,72	0,25	II	-	-	-
I80	То же, табл I п I	То же, АI	"	II,36	0,23	3	-	-	-
I8I	ССЦМ том I п 3-60	Блоки наружных стен из керамзитобетона М75 объёмом более 0,5 м3	м3	386,78	47,80	I8488	-	-	-
I82	То же, п 3-60 примеч I0 пр-нт 06-I4-0I	То же, объёмом до 0,5 м3 цена 47,8+37,92х0,05=49,70	"	43,58	49,70	2I66	-	-	-
I83	То же, п 3-60 прим I0 пр-нт 06-I4-0I	То же, объёмом до 0,3 м3 цена 47,8+37,92х0,I=5I,59	"	II,89	5I,59	6I3	-	-	-
I84	Кальк.I	Блоки наружных стен армированные ЗБН24.6.40-75П	шт	5,00	32,58	I63	-	-	-
I85	Кальк.I	То же, ЗБН27.6.40-75П	"	I33,00	36,58	4865	-	-	-
I86	Кальк.I	То же, ЗБН30.6.40-75П	"	25,00	40,8I	I020	-	-	-
I87	ССЦМ том I п II-80	Блоки внутренних стен толщ. 20 см из БМ150 длиной до 3 м с расх.стали до 4 кг/м2	м2	I2I0,69	I0,90	I3I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I88	То же, п II-80	То же, с расх.стали 5 кг/м2 цена I0,9+0,3IxII,2I	м2	I4,24	II,2I	I60	-	-	-
I89	То же, п II-80	То же, с расх.стали 6 кг/м2 цена I0,9+0,3Ix2	"	88,20	II,52	I0I6	-	-	-
I90	То же, п II-80	То же, с расх.стали I4 кг/м2 цена I0,9+0,3IxI0=I4,00	"	I0,94	I4,00	I53	-	-	-
I9I	То же, п II-80	То же, с расх.стали I5 кг/м2 цена I0,9+0,3IxII=I4,3I	"	52,28	I4,3I	748	-	-	-
I92	То же, п II-80	То же, с расх.стали I8 кг/м2 цена I0,9+0,3IxI4=I5,24	"	20,40	I5,24	3II	-	-	-
I93	То же, п	То же, из БМ200 с расх.стали I9 кг/м2 цена I0,9+0,3IxI5=I5,55	"	28,08	I5,55	437	-	-	-
I94	То же, п II-80	То же, с расх.стали 20 кг/м2 цена I0,9+0,3IxI6=I5,86	"	I0,24	I5,86	I62	-	-	-
I95	То же, п II-80	То же, с расх.стали 27 кг/м2 цена I0,9+0,3Ix23=I8,03	"	I2,00	I8,03	2I6	-	-	-
I96	То же, п II-80	То же, из БМ200 с расх.стали 24 кг/м2 цена I0,99+0,I2+0,3IxI0=I4,I2	"	3,00	I4,I2	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I97	То же, п II-I24	Стоимость вентблоков	м2	I08,89	I2,30	I339	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	76759	- 4784	223I	2553 942
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	60988	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I0060	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5682	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	76730	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	25	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	29	-	-	-
		Раздел I8. Покрытие							
I98	Е7-46I 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	208,00	3,3I	688	- 385	204	I8I 54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I99	Е7-464 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м	шт	334,00	4,92	I643	- 885	464	42I I24
200	Е6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М200 на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,27	53,I8	280	- 49	42	7 2
20I	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной более 200 мм от опорной площадки до 6 м	"	0,43	38,50	I7	- I	I	-
202	ЕII-50 7-I	Засыпка пазух ребристых плит керамзитом	"	5,99	I6,I0	96	- I8	II	7 2
		Материалы							
203	ССЦМ том I т ч таб I п I8	Металлизация анкеров крепления плит	кг	425,8I	0,I8	77	-	-	-
204	СI24-43	Сетка из Вр-I	т	0,02	392,00	8	-	-	-
205	СI24-I0	Арматура класса AI	т	0,II	338,00	37	-	-	-
206	СI24-I2	Арматура класса A3	т	0,4I	325,00	I33	-	-	-
207	ССЦМ топ I п II-I58	Плиты многопустотные прив.толщ. II,8 см дл.2,4, норм.нагр. 970 кг/м2 ПК24.I0-8Т,ПК24.I5-8Т	м2	I88,0I	7,90	I485	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена 7,8I+0,2-0,II=7,90							
208	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 800 кг/м2 дл. 3 м ПК30.I0-6Т, ПК30.I5-6Т	м2	7I,04	7,94	564	-	-	-
		цена 7,8I+0,2-0,07=7,94							
209	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 800 кг/м2, дл. 2,4 м ПК24.I2-6Т, ПК24.I5-6Т	"	439,38	7,86	3454	-	-	-
		цена 7,8I+0,2-0,I5=7,86							
2I0	ССЦМ п II-I58	То же, пролётом 2,4 м, норм.нагр. 660 кг/м2 ПК24.I5-4Т	"	2I,30	7,84	I67	-	-	-
		цена 7,8I+0,2-0,I7=7,84							
2II	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 800 кг/м2, дл. 6,3 м ПК63.I0-6Т, ПК63.I2-6Т, ПК63.I5-6Т	"	I379,86	9,20	I2695	-	-	-
		цена 7,8I+0,2+I,I9=9,2							
2I2	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 970 кг/м2, ПК63.I0-8АТ5Т, ПК63.I2-8Т, ПК63.I5-8Т	"	5I2,34	9,62	4929	-	-	-
		цена 7,8I+0,2+I,6I=9,62							
2I3	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 660 кг/м2, ПК63.I0-4Т, ПК63.I2-4Т, ПК63.I5-4ТМ2	"	6II,24	8,99	5495	-	-	-
		цена 7,8I+0,2+0,98=8,99							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I4	ССЦМ том I п II-I58	Плиты многопустотные дл. 9 м, толщ. I2,7 см, норм. нагр. 970 кг/м2 ПК90.I5-8АтУт	м2	53,52	II,97	64I	-	-	-
		цена 7,8I+0,2х2+3,76=II,97							
2I5	ССЦМ п II-I58	То же, норм.нагр. 800 кг/м2, ПК90.I5-6атУт	"	374,64	II,I2	4I66	-	-	-
		цена 7,8I+0,2х2+2,9I=II,I2							
2I6	ССЦМ п II-I58	То же, пролётом I2 м ПКI20.I5-6Ат5т	"	267,75	I4,09	3773	-	-	-
		цена 7,8I+0,2х2+5,88=I4,09							
2I7	ССЦМ п II-I58	То же, норм. нагр. 970 кг/м2 ПКI20.I5-8Ат5т	"	I7,85	8,2I	I47	-	-	-
		цена 7,8I+0,2х2=8,2I							
		Всего по разделу I8	руб	-	-	5095I	- / I338	722	6I6 / I82
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40495	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6682	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3774	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5095I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I9. Лестницы							
2I8	Е7-509 4I-5	Укладка лестничных маршей массой до I т со сваркой	шт	4,00	5,20	2I	-/I8	6	I2/4
2I9	Е7-503 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	6,00	4,00	24	-/22	8	I4/4
220	Е7-425 38-3-I.8	Укладка балок перекрытий массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	3,00	I,73	5	-/5	2	3/I
22I	Е7-428 38-4-I.8	Укладка балок перекрытий массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	I,00	2,93	3	-/3	I	2/I
222	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,38	38,50	I5	-/I	I	-
223	Е6-I68 I5-9	Монолитные участки из БМ200	м3	0,44	42,30	I9	-/2	2	-
224	Е6-I70 I5-II	Монолитные ступени из БМ200	"	0,36	53,30	I9	-/3	3	-
225	Е11-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	"	0,36	29,30	II	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
226	ЕII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00 м2	0,05	628,00	28	-/4	4	-
227	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	"	0,05	4I7,00	20	-/3	3	-
228	Е7-668 47-II-I.8	Укладка проступей	шт	48,00	0,72	35	-/34	28	6/2
229	Е7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида	I00м	0,23	823,00	I88	-/8	8	-
230	Е7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	"	0,64	79,90	5I	-/5I	47	4/I
23I	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска решёток ограждения	I00 м2	0,I6	60,50	I0	-/6	6	-
232	Е8-38 5-5	Кладка стенок под ступени	м3	2,57	37,90	97	-/II	I0	I
233	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	"	0,52	29,30	I5	-/I	I	-
234	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,II	58,00	6	-/5	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
235	EI0-32 6-I	Устройство поручня из досок	м2	4,7I	2,I4	I0	-/I	I	-
236	E26-34 8-7	Утепление лестничной площадки минераловатными плитами снизу	м3	I,I2	43,80	49	-/I9	I8	I
237	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00 м2	0,08	396,00	3I	-/6	6	-
238	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,08	70,00	6	-/I	I	-
239	EI2-309 I3-3	Прокладка толя 2 слоя	"	0,20	36,50	7	-/I	I	-
240	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганьми досками	м2	7,78	2,49	I9	-/I	I	-
24I	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00 м2	0,08	I2I,00	9	-/2	2	-
242	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска лестничных решёток	"	0,36	60,50	22	-/I4	I4	-
243	EI5-635 I65-4-29	Покрыть поручень лаком за 2 раза	"	0,05	35,70	2	-/I	I	-
		Материалы							
244	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,02	338,00	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
245	СІ24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой	т	0,0І	392,00	4	-	-	-
246	ССЦМ том І п II-І75	Косоуры и балки лестничные из БМ200	м3	2,32	76,20	І77	-	-	-
247	ССЦМ табл І п І	Арматура АІ	кг	22,60	0,23	5	-	-	-
248	ССЦМ п 3	То же, А3	"	І25,00	0,25	3І	-	-	-
249	ССЦМ п 6	То же, Вр-І	"	ІІ,20	0,33	4	-	-	-
250	ССЦМ п І7	То же, закладные детали	"	45,28	0,4І	І9	-	-	-
25І	СІ2І-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатаных профилей, масса отправочной марки до 0,05 т 6	т	0,ІІ	393,00	43	-	-	-
252	То же, п II-І73	Проступи лестничные	м	65,04	І,67	І09	-	-	-
253	То же, п II-І69	Площадки лестничные	м2	20,94	9,94	208	-	-	-
254	То же, п II-І67	Марши лестничные	"	2І,І2	І0,80	228	-	-	-
255	То же, п II-І72	Ступени лестничные	"	63,56	3,72	236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I9	руб	-	-	2253	- 224	I78	46 I4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I744	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	288	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I62	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I94	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	59	-	-	-
		Раздел 20. Кровля							
256	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в I слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00 м2	22,06	49,90	II0I	- 265	236	29 9
257	EI2-286 9-3	Утепление плитами из ячеистого бетона толщ. I90 мм	"	22,28	I7,30	385	- 385	345	40 I2
258	EI2-288I 9-5	Создание уклона керамзитом	м3	209,27	I7,90	3746	- 47I	245	226 67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
259	ЕI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских 4-слойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	23,49	3I9,00	7493	- I58I	I23I	350 I05
260	Е7-663 47-9-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	70,00	I,I7	82	- 54	24	30 8
26I	Е7-669 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	"	75,00	I,43	I07	- 56	44	I2 4
		Материалы							
262	ССЦМ том I п 3-I47	Плиты из ячеистого бетона М400	м3	436,04	I6,00	6977	-	-	-
263	ССЦМ том 3 п 857	Карнизные плиты АК-2I.8	шт	52,00	I0,60	55I	-	-	-
264	ССЦМ том I п II-239	Плиты парапетные из БМ200	м3	6,7I	7I,I0	477	-	-	-
265	ССЦМ таб I п I	Арматура AI	кг	52,50	0,23	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
266	То же, п 3	То же, Вр-I	кг	65,85	0,32	2I	-	-	-
267	ССЦМ п 858	То же, АК-2I.9	шт	I5,00	I3,00	I95	-	-	-
268	ССЦМ п 855	То же, АК-I8.9	"	3,00	II,20	34	-	-	-
		Всего по разделу 20	руб	-	-	26650	- / 28I2	2I25	687 / 205
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2II8I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3496	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I973	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26650	-	-	-
		Раздел 2I. Двери							
269	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	9I,86	I,45	I33	- / 83	5I	32 / I0
270	EI0-I06 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма более 3 м2	"	47,2I	I,I9	56	- / 37	24	I3 / 4
27I	EI0-I07 20-3	То же, в перегородках тамбурных блоков	"	I0,56	2,00	2I	- / 8	7	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
272	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2	м2	2,35	I,34	3	-	-	-
273	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2	"	69,34	2,00	I39	-/55	46	9/3
274	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма более 3 м2	"	4I,88	I,58	66	-/3I	25	6/2
275	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм	I00 м2	0,36	222,00	8I	-/I7	I7	-
276	EI0-I34 25-4	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	м2	I6,24	7,52	I22	-/I3	I3	-
277	EI0-33 6-2	Утепление дверей ДН-4 мягкой ДВП	"	2,35	0,98	2	-	-	-
278	EI0-33 6-2	Обшивка дверей ДН-4 твёрдой ДВП	"	2,35	I,I0	3	-	-	-
279	EI0-72 I3-I	Установка фрамужных блоков	"	I,23	3,0I	4	-/I	I	-
280	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,0I	I2I,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28I	EI0-I55 29-6	Раскладки по периметру ДН-4	I00м	0,07	4,43	I	-	-	-
282	EI0-28 4-I	Бруски сеч. 94х50 прибить к коробке ДН-4	м3	0,04	II0,00	4	- / I	I	-
		Изделия							
283	CI22-257	Дверной блок ДН24-I5АП	м2	I4,08	I5,I0	2I3	-	-	-
284	CI22-257	То же, ДН24-I5ББП	"	7,04	I5,I0	I06	-	-	-
285	CI22-244	То же, ДН24-I0АПЛ	"	2,35	I4,70	35	-	-	-
286	CI22-257	Тоже, ДН2I-I5ББП	"	I2,28	I5,I0	I85	-	-	-
287	CI22-2I7	То же, ДГ2I-7(Л)(П)(ПЛ)	"	9,73	I5,00	I46	-	-	-
288	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9, ДГ2I-9Л, ДГ2I-9ПЛ	"	55,80	I4,20	792	-	-	-
289	CI22-225	То же, Д024-I5	"	45,37	8,90	404	-	-	-
290	CI22-223	То же, ДГ24-I5(П)	"	27,92	I3,80	385	-	-	-
29I	CI22-2I9	То же, ДГ24-I0(П) (ПЛ)	"	7I,30	I3,50	963	-	-	-
292	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0(П)(ПЛ)	"	20,I0	I3,50	27I	-	-	-
293	CI22-33I	Раскладки	м	6,74	0,I7	I	-	-	-
294	CI22-267	Дверной блок ДП2.07	м2	I,92	24,90	48	-	-	-
295	CI22-520	Фрамуги ФН03-I5	"	0,47	7,96	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
296	CI22-539	То же, ФВ004-I0	м2	0,76	7,63	6	-	-	-
297	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	I,00	6,73	7	-	-	-
298	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных	"	I0,00	8,94	89	-	-	-
299	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	80,00	2,97	238	-	-	-
300	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двупольных	"	2I,00	3,23	68	-	-	-
30I	CIII-405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный	шт	6,00	I8,50	III	-	-	-
		Всего по разделу 2I	руб	-	-	5922	- 246	I85	6I I9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4708	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	778	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	436	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5922	-	-	-

Раздел 22. Окна

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
302	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	м2	I0,08	4,47	45	-/I8	I5	3/I
303	EI0-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2	"	696,54	3,25	2264	-/989	80I	I88/56
304	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	"	43,68	0,92	40	-/I6	I5	I
305	EI0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма более 2 м	"	609,I8	0,62	378	-/I52	I40	I2/6
306	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	7,07	229,00	I6I8	-/I76	I66	I0/3
307	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма более 3 м2	м2	9,78	3,38	33	-/I8	I5	3/I
308	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,I0	I5I,00	I5	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
309	EI0-28 4-I	Установка в оконные проёмы импостов-деревянных брусков	м3	0,46	II0,00	5I	-/6	6	-
		Изделия							
3I0	CI22-2II	Балконный блок БР28-I8	м2	9,78	25,90	253	-	-	-
3II	CI22-64	Оконный блок ОР2I-2IВ	"	609,I8	20,80	I267I	-	-	-
3I2	CI22-25	То же, ОР9-I5	"	I0,08	23,50	237	-	-	-
3I3	CI22-63	То же, ОРI8-2IВ, ОРI8-2IВН	"	87,36	22,40	I957	-	-	-
3I4	CI22-362	Подоконные доски Д022-20	м	343,00	2,26	775	-	-	-
3I5	CIII-420-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,Iм	к-т	I67,00	5,93	990	-	-	-
3I6	CIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м	"	8,00	3,85	3I	-	-	-
3I7	CIII-445	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами двупольных с фрамугой	"	2,00	9,4I	I9	-	-	-
		Всего по разделу 22	руб	-	-	26895	-/I377	II60	2I7/67
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I377	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3526	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I992	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26895	-	-	-
		Раздел 23. Перегородки							
3I8	E7-630 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	409,00	3,93	I607	-/839	442	397/II5
3I9	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,34	472,00	I62	-/24	2I	3/I
320	EI0-28 4-I	Установка деревянных брусков сеч. 94х94	м3	0,53	II0,00	58	-/7	7	-
32I	E7-446 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2,00	0,33	I	-	-	-
322	EI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	I5,I4	2,40	36	-/I9	I5	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
323	Е26-I9 4-6	Утепление стен тамбура минераловатными плитами	м3	I,50	8,05	I2	-/7	7	-
324	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,22	386,00	86	-/I6	I5	I
325	ЕI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,22	73,00	I6	-/3	3	-
326	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,02	396,00	9	-/2	2	-
327	ЕI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	"	0,02	I2I,00	3	-/I	I	-
328	Е26-34 8-7	Утепление потолка минераловатными плитами	м3	0,I4	43,80	6	-/2	2	-
329	ЕI0-27I 55-I	Зашивка под проёмами гипсокартонными листами по брускам	м2	4,45	I,76	8	-/4	4	-
		Материалы							
330	ССЦМ п 3-I90	Панели гипсобетонные для перегородок площ. до 6 м2 на гипсовом вяжущем М75	м2	II6I,70	4,I7	4844	-	-	-
33I	ССЦМ п 3-23I	То же, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем М-75	"	48,48	6,63	32I	-	-	-
332	ССЦ т I п 3-230	То же, М-50	"	76,52	4,79	367	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
333	ССЦМ том I п 9-92	Перемычки из БМ200	м3	0,02	64,40	I	-	-	-
334	ССЦМ табл I п 6	Арматура Вр-I	кг	I,00	0,32	I	-	-	-
335	СIII-249	Листы гипсокартонные т. I4 мм	м2	9,I7	0,57	5	-	-	-
336	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI00	м3	I,69	20,40	34	-	-	-
337	СI22-482	Стоимость экрана санузлов	м2	24,74	I0,80	267	-	-	-
338	ССЦМ том I табл I п I9	Масляная окраска кронштейнов	т	0,03	55,80	2	-	-	-
		Всего по разделу 23	руб	-	-	9870	- 924	5I9	405 II7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7846	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I294	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	730	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9870	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 24. Полы							
339	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,35	70,00	94	-/I4	I3	I
340	ЕII-55 8-I	То же, толщиной 20 мм	"	6,07	70,00	425	-/66	60	6/2
34I	ЕII-56 8-2	То же, толщиной 5 мм	"	24,29	I3,60	330	-/I0	4	6/2
342	ЕII-57I 8-3	Стяжка из лёгкого бетона толщ. 60 мм	"	4,67	82,60	386	-/74	68	6/2
343	ЕII-58 I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	"	37,39	I5,60	583	-/I9	9	I0/3
344	ЕII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	"	2I,49	85,00	I827	-/I25	88	37/II
345	Е26-I9 4-6	Утепление пенополистиролом толщ. I75 мм	м3	39,5I	8,05	3I8	-/I93	I87	6/2
346	СII4-724	Плиты теплоизоляционные ПСБС-40	"	40,27	45,70	I840	-	-	-
347	ЕII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых	I00 м2	8,0I	27,20	2I8	-/24	20	4/I
348	ЕII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	5,I3	72,90	374	-/79	73	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
349	EII-62 9-2	Укладка лаг по кирпичным прокладкам	I00 м2	2,88	I55,00	447	-/69	62	7/2
350	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	67,35	I,75	II8	-/65	5I	I4/4
35I	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	67,35	0,66	44	-/I9	I8	I
352	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00 м2	2,96	4I7,00	I233	-/I95	I82	I3/4
353	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	"	2,05	628,00	I285	-/207	203	4/I
354	EII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм	"	0,46	362,00	I66	-/26	25	I
355	EII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	I,34	473,00	634	-/69	62	7/2
356	EII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок досок 88 и 98 мм	"	2,09	390,00	8I5	-/97	89	8/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
357	ЕII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	I00 м2	I2,26	4II,00	5037	- 543	534	9 3
358	ЕII-I99 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок берёзового	м2	924,II	7,59	70I4	- 7II	684	27 9
359	ЕII-I90 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из берёзы	"	288,20	I0,40	2997	- I04	92	I2 3
360	ЕII-I84 27-2 К=I,67	Покрытие из реек 60х60 мм	I00 м2	3,04	780,57	2375	- I55	I4I	I4 4
		Всего по разделу 24	руб	-	-	35936	- 2864	2665	I99 59
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28560	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	47I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2663	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35936	-	-	-
		Раздел 25. Внутренняя отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36I	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,92	II0,00	I02	- 50	43	7 4
362	EI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	"	20,I8	8,I7	I65	- III	I07	4 I
363	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	"	33,43	30,70	I026	- 58I	552	29 9
364	EI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	"	35,75	5,35	I9I	- II6	III	5 I
365	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков, лестничных площадок и маршей	"	3I,23	I2,90	403	- 2I5	2I2	3 I
366	EI5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков	"	4,94	82,20	406	- I47	I43	4 I
367	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	"	3I,5I	76,30	2404	- 757	728	29 9
368	EI5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска экранов санузлов	"	0,53	70,I0	37	- I7	I7	-
369	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	"	25,35	II,90	302	- I96	I95	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
370	EI5-86 I4-I	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, цветными керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	0,60	450,00	270	- 58	57	I
37I	EI5-804 252-3	Отделка стен декоративным пластиком	"	I,I3	38I,94	430	- 32	32	-
		А2=88,3-75,04+340,48=353,74							
372	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	5,30	422,00	2237	- 5I2	502	I0 3
373	EI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов при линолеумных покрытиях	"	I,23	7I,20	87	- 35	34	I
374	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00 м2 гп	3,84	7I,I0	273	- I60	I57	3 I
		Всего по разделу 25	руб	-	-	I0483	- 2987	2890	97 30
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8333	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I375	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	775	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0483	-	-	-
		Раздел 26. Наружная отделка							
375	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	0,II	97,90	II	-/4	4	-
376	EI5-54I I56-4-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	"	I9,48	50,60	986	-/I92	I78	I4/4
377	EI2-277 8-I	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	"	26,4I	9,43	249	-/6I	6I	-
		Всего по разделу 26	руб	-	-	I568	-/257	243	I4/4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I246	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	206	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I568	-	-	-
		Раздел 27. Эстрада							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
378	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	0,38	I87,00	7I	-/I0	9	I
379	ЕI0-28 4-I	Укладка прогонов по столбам	м3	0,68	II0,00	75	-/I0	9	I
380	ЕI0-I47 28-2	Устройство деревянной лестницы на эстраду	м2	I,I8	23,80	28	-/3	3	-
38I	ЕII-I85 27-2 К=I,II	Покрытие из досок толщ. 44 мм	I00 м2	0,38	565,77	2I3	-/20	I8	2/I
382	ЕI0-34 6-3	Облицовка эстрады панелью из ДСП	м2	I2,44	I,95	24	-/4	4	-
383	ЕI0-I55 29-6	Установка раскладки и плинтуса	I00м	0,49	4,43	2	-/2	2	-
384	СI22-494	Плинтусы	м	30,00	0,87	26	-	-	-
385	СI22-328	Раскладки	м	I9,00	0,25	5	-	-	-
		Всего по разделу 27	руб	-	-	558	-/49	45	4/I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	444	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	558	-	-	-
		Раздел 28. Вентшахты и вентканалы							
386	E8-38 5-4	Кладка стен вентшахт и вентканалов	м3	II,83	39,9I	472	-/5I	44	7/2
387	E26-I9 4-6	Утепление вентблоков и каналов минераловатными плитами	"	4,3I	8,05	35	-/20	20	-
388	EI5-298 60-I	Улучшенная вштукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	I,I2	386,00	432	-/8I	74	7/2
389	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	I,I2	73,00	82	-/I5	I5	-
390	E9-94 I2-I	Установка рам из уголка	т	0,I6	29,20	5	-/3	I	2/I
39I	E6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,79	42,70	34	-/4	4	-
392	E7-460 39-5-I.8	Укладка плит покрытия толщ. до 5 м2	шт	7,00	2,09	I5	-/I2	7	5/2
393	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I5	70,00	II	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
394	ЕІ2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	І00 м2	0,І8	І92,00	35	— 8	8	-
395	ЕІ2-28І 8-6	Зонты над вентблоками из оцинкованной стали	кол-пак	6,00	8,39	50	— 9	9	-
396	ЕІ2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28І	"	24,00	4,20	І0І	— І7	І7	-
		Материалы							
397	СІ2І-І92І	Связи решётчатые, плоскостные, ветровые, фермы из одиночных уголков 7	т	0,І6	298,00	48	-	-	-
398	СІІ4-І23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МІ00	м3	2,89	20,40	59	-	-	-
399	СІІ4-ІІ5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужёсткие ГОСТ І2394-66	"	І,44	І8,30	26	-	-	-
400	ССЦМ том 2 п І2-79	Плиты плоские ПТІ2.5-8.6	м2	2,88	6,30	І8	-	-	-
40І	ССЦМ том 2 п І2-80	То же, ПТІ2,5-ІІ.9	"	0,99	6,28	6	-	-	-
402	СІ24-І0	Арматура класса АІ	т	0,05	338,00	І7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
403	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой	т	0,02	392,00	8	-	-	-
		Всего по разделу 28	руб	-	-	I823	- 22I	200	2I 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I40I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I30	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I762	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость металломонтаж-ных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Раздел 29. Тамбур главного входа							
404	EI0-94 I7-I	Установка деревянных витражей пл. до 5 м2	м2	20,00	3,06	6I	- 22	I9	3 I
405	CI22-3I4	Стоимость короба	м	62,20	0,97	60	-	-	-
406	CI22-492	Наличники I3х54	м	85,60	0,23	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
407	CI22-I9I	Переплёты витражей	м2	I8,20	4,I5	76	-	-	-
408	EI0-28 4-I	Установка каркаса тамбура	м3	0,3I	II0,00	34	-/4	4	-
409	EI0-33 6-2	Обшивка каркасных стен древесно-волокнистыми плитами твёрдыми толщиной 4 мм	м2	5,80	I,I0	6	-/I	I	-
4I0	EI5-706 20I-I-33	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,I5	I87,00	28	-/5	5	-
4II	E2I-I5I 59-30а	Проолифка по дереву стен	м2	50,II	0,I3	7	-/7	2	5/5
4I2	EI5-635 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхности стен за 2 раза	I00 м2	0,08	35,70	3	-/I	I	-
4I3	EI5-64I I65-7-29	То же, деревянных витражей	"	0,46	46,20	2I	-/9	9	-
4I4	CI22-325	Штатив 4IxI6	м	I20,00	0,I8	22	-	-	-
		Всего по разделу 29	руб	-	-	427	-/49	4I	8/6
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	338	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	33	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	427	-	-	-
		Раздел 30. Импосты							
4I5	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,03	II0,00	3	-	-	-
4I6	E26-I9 4-6	Утепление стены минераловатными плитами	"	0,I0	8,05	I	-	-	-
4I7	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	4,40	2,I4	9	-/I	I	-
4I8	EI0-I55 29-6	Установка наличника	I00м	0,II	4,43	I	-	-	-
		Изделия							
4I9	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI00	м3	0,I0	20,40	2	-	-	-
420	CI22-322	Наличники марки I	м	I2,54	0,20	3	-	-	-
		Всего по разделу 30	руб	-	-	23	-/I	I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4		6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб		-	3	-	-	-
		плановые накопления	"		-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"		-	23	-	-	-
		Раздел 3I. Прочие работы							
42I	Е7-29I I7-7	Установка деталей крепления спортоборудования	т	0,23	342,00	79	$\frac{-}{5}$	5	-
422	ССЦМ том I табл I п I9	Лакокрасочные покрытия креплений		0,40	55,80	22	-	-	-
423	Е9-94 I2-I	Установка металлоконструкций ограждения радиаторов и окон	т	0,I7	29,20	5	$\frac{-}{4}$	I	$\frac{3}{I}$
424	СI2I-2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,I7	393,00	67	-	-	-
425	ЕI0-32 6-I	Устройство ограждения радиаторов и поручня в рекреации из досок	м2	26,I7	2,I4	56	$\frac{-}{7}$	6	I
426	ЕI0-34 6-3	Устройство карниза и поручня из ДСП	"	5,80	I,95	II	$\frac{-}{2}$	2	-
427	СI22 техчасть таб I8	Облицовка ограждения радиаторов шпоном, карниза, поручня	"	I8,22	4,59	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
428	E26-50 I0-5	Ограждение окон сеткой	м2	II5,00	I,30	I50	7	7	-
429	E8-3 5-4	Кладка стен цветочницы	м3	1,05	33,48	35	2	2	-
430	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,I0	58,00	6	4	I	3 I
43I	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифлёной или круглой стали прямолинейные 4	т	0,I0	358,00	36	-	-	-
		Всего по разделу 3I	руб	-	-	683	3I	24	7 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	437	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	550	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	II4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I33	-	-	-
		Всего по надземной части	"	-	-	250801	- / I8I64	I3229	4935 / I655
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I99II7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	32854	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8548	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	250519	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	24I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	282	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	29I4I3	- / 22375	I6025	6350 / 2I47
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	23I260	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	2I543	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	290963	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	385	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	450	-	-	-

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составил рук.группы Л.А.Калошина

Проверил гл.специалист Б.М.Мильман

Перфорация:

Подготовил инженер Е.Ф.Полякова

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ I

стоимости блоков наружных стен

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Наименование материалов, конструкций и изделий	Единица измер.	Наименование поставщика и место отгрузки	№ прейскуранта позиции и вид отпускной цены	Масса единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1т груза, руб	№ калькуляций транспортных расходов	Наценка сбытовых и снабженческих организаций,%	На единицу измерения, руб						
									Отпускная цена	Наценка сбытовых и снабженческих организаций	Стоимость тары и реквизита	Транспортные расходы	Итого сметная цена фр.приобъект склад	Загот.склад расходы	Всего сметная цена с загот.складск расходами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	3БН24.6.40-75П	шт	-	06-08 п 9-6I	0,57	6,94	-	-	I9,74 xI,38 = 27,24	-0,45 xI,38 = -0,62 +0,75 xI,38 = +I,03	0,8x 0,42= 0,34	3,96	3I,95	0,63	32,58
2	3БН27.6.40-75П	шт	-	п 9-6I	0,64	6,94	-	-	I9,74 xI,55 = 30,59	-0,45 xI,55 = -0,70 +0,75 xI,55 =I,I6	0,8x 0,47= 0,37	4,44	35,86	0,72	36,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
3	3БН30.6.40-75П	шт	-	9-6I	0,7I	6,94	-	-	I9,74 x I,73 = 34,I5	-0,45 x I,73 = -0,77 +0,75 x I,73 = +I,29	0,8x 0,53= 0,42	4,92	40,0I	0,80	40,8I
4	3БН24.6.50-75П	шт	-	9-63	0,79	6,94	-	-	2I,35 x I,38 = 29,46	-0,45 x I,38 = -0,62 0,75 x I,38 = +I,03	0,8x 0,49= 0,39	5,48	35,74	0,72	36,46
5	3БН27.6.50-75П	шт	-	9-63	0,88	6,94	-	-	2I,35 x I,55 = 33,09	-0,45 x I,55 = -0,70 0,75x I,55= I,I6	0,8x 0,56= 0,45	6,II	40,II	0,8I	40,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
6	ЗБН30.6.50-75П	шт	-	9-63	0,98	6,94	-	-	2I,35 x I,73 = 36,93	-0,45 x I,73 = -0,77 0,75x I,73= I,29	0,8x 0,62= 0,50	6,80	44,75	0,90	45,65

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Составил рук.группы Л.А.Калошина

Проверил гл.специалист Б.М.Мильман

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
I	Сантехнические работы			5341	6534	-	-	21,72
2	Строительные работы			990	I245	-	-	4,I4
	Узел управления							
3	Сантехнические работы			772	953	-	-	3,I7
4	Оборудование			I97	202	-	-	0,67
	Теплоснабжение приточных систем							
5	Сантехнические работы			370	454	-	-	I,5I
6	Строительные работы			679	764	-	-	2,54
	Вентиляция							
7	Сантехнические работы			9I83	II244	-	-	37,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Строительные работы			988	I24I	-	-	4,I3
	Холодное водоснабжение							
9	Сантехнические работы			I240	I5I6	-	-	5,04
I0	Строительные работы			43I	542	-	-	I,80
	Горячее водоснабжение							
II	Сантехнические работы			877	I072	-	-	3,56
I2	Строительные работы			4I4	52I	-	-	I,73
	Канализация							
I3	Сантехнические работы			3036	37I4	-	-	I2,35
	Подъёмно-транспортные средства							
I4	Оборудование			39	43	-	-	0,I4
I5	Монтажные работы			I8	3I	-	-	0,I0
	Итого	м3	I5I25,00	24579	30076	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж сантехнических работ

Сметная стоимость 30,08 тыс.руб
В том числе:
оборудование 0,60 тыс.руб
монтажные работы 0,06 тыс.руб
строительные работы 29,42 тыс.руб

Основание: спецификация ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на
I Расчётную единицу 71,28 руб
2 I м2 общей площади здания 7,85 руб
3 I м3 объёма здания 1,99 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая продукция прямые затраты	В т.ч. Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	607,00	5,I2	3I08	320 / I52	I34	I8 / 6
2	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	57,66	7,66	442	38 / I7	I4	3 / I
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	430,00	0,86	370	200 / 94	90	4 / -
4	EI6-36 7-I	То же, диаметром 20 мм	м	234,00	0,9I	2I3	I09 / 5I	49	2
5	EI6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	68,00	I,03	70	32 / I5	I4	I
6	EI6-38 7-I	То же, диаметром 32 мм	м	I62,00	I,I4	I85	75 / 36	34	2
7	EI6-39 7-I	То же, диаметром 40 мм	м	80,00	I,29	I03	37 / I8	I7	I
8	EI6-40 7-2	То же, диаметром 50 мм	м	I3I,00	I,6I	2II	83 / 39	35	4 / I
9	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I85,00	2,2I	409	203 / 97	87	I0 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	EI6-68 8-3	То же, наружным диаметром 89 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	22,00	2,62	58	28 / I3	I2	I
II	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	I3,I2	3,94	52	I03 / 49	49	-
I2	CI30-2305 Д0I	Крепления для трубопроводов		I03,00	0,59	6I	-	-	-
I3	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	I,00	I,47	I	-	-	-
I4	CI30-I038	Краны регулирующие трёхходовые КРТП-20 латунные диам. 20 мм	"	8,00	I,26	I0	-	-	-
I5	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	76,00	0,49	37	I3 / 6	6	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	6534	I24I / 587	54I	46 / I2
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5330	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7I0	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	377	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	483	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	264	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6534	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I24I	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I6	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	I,05	37,I0	39	-/37	37	-
I7	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	3,22	22,70	73	-/7I	70	I
I8	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,48	II70,00	562	-	-	-
I9	E26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	I,68	I2,60	2I	-/20	20	-
20	CIII4-697 доп I	Стеклоткань	м2	I84,80	I,09	20I	-	-	-
2I	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	I,55	60,50	94	-/60	60	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I245	-/I88	I87	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	990	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I245	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	7779	I24I 775	728	47 I2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	990	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I245	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5330	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7I0	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	377	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	483	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	264	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6534	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I24I	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
22	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	I,00	23,00	23	6/2	2	-
23	EI8-I87 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм	"	I,00	42,I0	42	8/3	3	-
24	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм	"	3,00	I,60	5	7/3	3	-
25	2307-I0379	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9П2 Ду 32, Ру I6	"	2,00	3,62	7	-	-	-
26	2307-I0380	То же, Ду 40, Ру I6	"	2,00	5,38	II	-	-	-
27	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. 32 мм	"	4,00	0,86	3	-	-	-
28	CI30-I792	То же, диаметром 40 мм	"	2,00	0,95	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до I00 мм	шт	2,00	2,98	6	8/3	3	-
30	CI30-224I доп I	Задвижка стальная 30с4Iнж диам. I00 мм	"	2,00	54,70	I09	-	-	-
3I	CI30-I796	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. I00 мм	"	4,00	I,93	8	-	-	-
32	EI6-20I I9-3	Устройство водомерных узлов без обводной линии диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	7,63	8	I6/8	7	I
33	CI30-2330 доп I	Счётчик холодной воды марки СТВГ-80	шт	I,00	60,30	60	-	-	-
34	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	5,00	4,43	22	2/I	I	-
35	CI30-I039	Краны трёхходовые натяжные муфтовые латунные IIBI8бк для жидких сред давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	3,00	I,07	3	-	-	-
36	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	4,00	2,4I	I0	2/I	I	-
37	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	5,00	I7,40	87	I2/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4,00	24,80	99	I7/8	7	I
39	EI8-I65 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	"	I,00	I7,9I	I8	3I/I4	I4	-
40	Цена завода Молдовгидромаш	Электронасос ЦВЦI0-4,7	"	I,00	2I7,40	2I7	-	-	-
4I	CI30-2028 доп I	Вентиль муфтовый I5БIбк диам. 25 мм	"	2,00	I,73	3	-	-	-
42	EI6-77 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных бесшовных и электросварных труб наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм	м	0,50	0,97	I	-	-	-
43	EI6-78 9-I	То же, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	I,00	I,I0	I	I	-	-
44	EI6-79 9-I	То же, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	I,00	I,36	I	I	-	-
45	EI6-8I 9-I	То же, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	2,00	2,II	4	I/I	I	-
46	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам.57 мм, толщ.стенки 3,5 мм	м	4,50	I,78	8	4/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	EI6-68 8-3	То же, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	2,62	5	3/I	I	-
48	EI6-69 8-3	То же, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	2,00	3,I2	6	3/I	I	-
49	CI30-2305 доп I	Крепления для трубопроводов	кг	5,00	0,59	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	953	I22/53	5I	2
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	772	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	III	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	70	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	25	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	953	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I22	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							
50	ЦII-550-I	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий	шт	I,00	0,66	I	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый с рычажным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм							
5I	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	"	I,00	89,00	89	-	-	-
52	ЦII-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода до 50 мм	"	I,00	I,7I	2	-/I	I	-
53	Номенклатурный каталог	Клапан регулирующий 25ч943нж диам. I5 мм	"	I,00	85,00	85	-	-	-
54	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления Ру до 20 мпа	"	I3,00	0,34	4	-/5	4	I
		Всего по разделу 2	руб	-	-	202	-/7	6	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	4	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	I90	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	II55	I22 60	57	3
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	4	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I90	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	772	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	III	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	70	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	25	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	953	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I22	-	-	-
		Отдел 3. Теплоснабжение приточных систем							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
55	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	II,00	0,86	9	5 2	2	-
56	EI6-36 7-I	То же, диаметром 20 мм	м	72,00	0,9I	66	33 I6	I5	I
57	EI6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	30,00	I,03	3I	I4 6	6	-
58	EI6-38 7-I	То же, диаметром 32 мм	м	2,00	I,I4	2	I	-	-
59	EI6-56 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения наружным диам. 76мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	34,00	2,62	89	37 I8	I6	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	EI6-57 8-3	То же, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	4,00	2,98	I2	5 2	2	-
6I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	3,00	I,47	4	-	-	-
62	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых	к-т	I2	2,4I	29	6 3	3	-
63	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 25 мм	шт	6,00	2,02	I2	-	-	-
64	CI30-I08	То же, диаметром 50 мм	"	4,00	4,32	I7	-	-	-
65	EI8-I84 II-I	Грязевик диам. 25 мм	"	2,00	20,60	4I	II 5	5	-
66	EI8-I86 II-2	Грязевик диам. 65 мм	"	2,00	40,50	8I	I6 7	6	I
67	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	I00м	I,53	3,94	6	I2 6	6	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	454	I34 62	58	4 I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	370	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	28	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	454	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I34	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
68	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,I8	37,I0	7	-/6	6	-
69	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,20	22,70	27	-/26	26	-
70	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,I8	II70,00	2II	-	-	-
7I	Е26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,39	I2,60	5	-/5	5	-
72	СIII4-697 доп I	Стеклоткань	м2	42,90	I,09	47	-	-	-
73	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	I00 м2	0,I5	60,50	9	-/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	ЦII-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом диаметр условного прохода до 50 мм	шт	4,00	I,7I	7	– 6	6	–
75	Номенклатурный каталог	Клапан регулирующий марки 25ч 943нж диам. I5 мм	"	2,00	85,00	I70	–	–	–
76	То же	То же, 25ч939нж диам. 25 мм	"	2,00	83,00	I66	–	–	–
		Всего по разделу 6	руб	–	–	764	– 49	49	–
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	336	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	6	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	20	–	–	–
		заготов.-складские расходы	"	–	–	4	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	366	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	7	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	5	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	I	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	I3	–	–	–
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	306	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	385	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I2I8	I34 III	I07	4 I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	336	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	366	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	306	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	385	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	370	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	28	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	454	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I34	-	-	-
		Отдел 4. Вентиляция							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
77	Е20-723 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой до 0,4 т	шт	2,00	22,08	44	50 23	22	I
78	23080I доп 7-I63	Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-8 с электродвигателем	"	2,00	334,76	670	-	-	-
79	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3 А с электродвигателем 4АI32М4	"	I,00	233,00	233	I4 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
80	E20-706 20-2	То же, Н 4 А с электродвигателем 4А7IA6	шт	3,00	90,60	272	32 / I5	I4	I
8I	E20-705 20-I	То же, Н 3,I5 А с электродвигателем 4АА63А4	"	I,00	66,50	67	5 / 2	2	-
82	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,I т	"	4,00	7,06	28	47 / 22	I8	4 / I
83	2308-II40 доп 8	Вентилятор ВКР-4	"	3,00	67,83	203	-	-	-
84	2308-II4I доп 8	То же, ВКР-5	"	I,00	92,99	93	-	-	-
85	E20-735 22-I	Вентилятор "Самал"	"	I,00	42,20	42	5 / 2	2	-
86	E20-736 22-I	Вентилятор "Аиси"	"	I,00	46,80	47	5 / 2	2	-
87	E20-763 26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	"	2,00	I0,84	22	33 / I5	I4	I
88	230801-5I	Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ-900	"	2,00	I9I,05	382	-	-	-
89	E20-484 I0-I	Установка отсосов от оборудования	I00 кг	2,85	4,08	I2	23 / I0	I0	-
90	274234-I	Отсос вентиляционный МВО-I,2	шт	2,00	60,I7	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	274234-2	Отсос вентиляционный МВО-I,6	шт	I,00	78,77	79	-	-	-
92	274234-3	Отсос вентиляционный МВО-0,5	"	I,00	27,35	27	-	-	-
93	Е20-469 9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 размером клапана I600хI000А	Iшт	2,00	253,00	506	I8/8	7	I
94	Е20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000А	"	3,00	I04,00	3I2	I7/7	7	-
95	Е20-669 I7-4	Гибкая вставка В.00.00-I4	шт	2,00	9,82	20	4/2	2	-
96	Е20-668 I7-3	Гибкая вставка В.00.00-I2	"	I,00	6,49	6	I/I	I	-
97	Е20-665 I7-2	Гибкая вставка В.00.00.-08	"	3,00	4,40	I3	4/2	2	-
98	Е20-664 I7-I	Гибкая вставка В.00.00.-05	"	I,00	2,78	3	I	-	-
99	Е20-68I I7-4	Гибкая вставка Н.00.00.-I7	"	2,00	7,78	I6	4/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	Е20-680 I7-2	Гибкая вставка Н.00.00.-I5	шт	I,00	4,80	5	I I	I	-
I0I	Е20-677 I7-2	То же, Н.00.00.-08	"	3,00	3,44	I0	4 2	2	-
I02	Е20-676 I7-I	То же, Н.00.00.-07	"	I,00	2,57	3	I	-	-
I03	Е20-652 I4-9	Глушитель шума ГП2-I	"	6,00	0,92	6	6 2	2	-
I04	24I5-2543	То же, стоимость	"	6,00	3I,84	I9I	-	-	-
I05	Е20-645 I4-2	Глушитель шума ГТПI-5	"	2,00	3,07	6	6 2	2	-
I06	24I5-2528	То же, стоимость	"	2,00	37,88	76	-	-	-
I07	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой до I00 кг	I00 кг	0,35	36,I0	I3	3 I	I	-
I08	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	шт	7,00	6,09	43	50 23	20	3 I
I09	СI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02, поверхность нагрева I3,37 м2	"	2,00	58,80	II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0	СI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02, поверхность нагрева 23,45 м2	шт	2,00	89,30	I79	-	-	-
III	СI30-7I2	То же, КСК3-8-02, поверхность нагрева I5,89 м2	"	I,00	66,50	67	-	-	-
II2	СI30-7I0	То же, КСК3-6-02, поверхность нагрева I0,85 м2	"	2,00	50,20	I00	-	-	-
II3	Е20-656 I5-I	Установка дверей герметических утеплённых размером I250х500 мм	"	I,00	I6,20	I6	5 2	2	-
II4	Е20-40I 7-I	Решётка жалюзийная 225х580	I шт	I7,00	I,48	25	33 I5	I4	I
II5	Е20-402 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером I00х200 мм	"	64,00	2,66	I70	I24 57	54	3 I
II6	Е20-403 7-I	То же, РР-2 размером I00х400 мм	"	8,00	3,50	28	I5 7	7	-
II7	Е20-405 7-I	То же, РР-4 размером 200х400 мм	"	9,00	4,20	38	I7 8	8	-
II8	Е20-406 7-I	То же, РР-5 размером 200х600 мм	"	I0,00	5,26	53	I9 8	8	-
II9	Е20-407 7-I	То же, Р I50 размером I00х200 мм	"	98,00	I,48	I45	I90 87	82	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	E20-408 7-I	То же, Р 200 размером 200х200 мм	Iшт	86,00	I,63	I40	I66 77	72	5 2
I2I	E20-405 7-I	Решётка регулирующая Р-300	"	I6,00	4,20	67	3I I3	I3	-
I22	E20-527 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2,00	I3,50	27	I0 5	5	-
I23	E20-528 I2-2	То же, 500 мм	"	2,00	I9,30	39	I3 6	6	-
I24	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	I70,90	5,35	9I4	342 I57	I50	7 2
I25	E20-I I-I	То же, диаметром до I60 мм	"	I,00	7,3I	7	2 I	I	-
I26	E20-2 I-I	То же, диаметром до 200 мм	"	I,30	5,35	7	3 I	I	-
I27	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром I000 мм	"	22,00	5,59	I23	44 20	I9	I
I28	E20-II I-2	То же, периметром от II00 до I600 мм	"	I27,35	5,30	675	I97 90	85	5 I
I29	E20-I2 I-2	То же, периметром до I800 мм	"	59,40	5,43	323	92 43	40	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	E20-I3 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2000 мм	м2	I0,00	5,72	57	I3 / 6	6	-
I3I	E20-I4 I-4	То же, периметром до 3600 мм	"	7I,40	5,53	395	67 / 3I	28	3 / I
I32	E20-35 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I000 мм	"	26,00	7,32	I90	52 / 24	23	I
I33	E20-36 I-2	То же, периметром до I800 мм	"	I35,30	5,9I	800	209 / 96	9I	5 / I
I34	E20-37 I-3	То же, периметром до 2000 мм	"	29,00	6,20	I80	39 / I8	I7	I
I35	E20-38 I-4	То же, периметром до 3600 мм	"	II4,00	6,00	684	I07 / 48	44	4 / I
		Всего по разделу 7	руб	-	-	II244	2I24 / 970	9I5	55 / I4
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	9I37	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I229	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	646	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	832	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	45I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II244	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	2I24	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
I36	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза	I00 м2	I,02	I2,30	I3	-/II	II	-
I37	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей обёрточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	4,30	8,05	35	-/20	20	-
I38	CII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм	"	4,30	48,50	209	-	-	-
I39	E26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	I,08	I2,60	I4	-/I3	I3	-
I40	CIII4-697 доп I	Стеклоткань	м2	II8,80	I,09	I29	-	-	-
I4I	E26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	"	38I,00	I,30	495	-/23	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I42	Е26-52 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм плоских и криволинейных поверхностей	I00 м2	0,96	96,40	93	- 43	42	I
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I24I	- II0	I09	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	988	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I24I	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	I2485	2I24 I080	I024	56 I4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	988	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I24I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	9I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		пуск и регулировка	руб	-	-	46	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I229	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	646	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	832	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	45I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II244	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	2I24	-	-	-
		Отдел 5. Холодное водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
I43	EI6-I54 I2-I-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,26	I	-/I	I	-
I44	2307-II093	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду 50. Ру I0 30ч47бр2	"	I,00	26,53	27	-	-	-
I45	CI30-I799	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа диам. 200 мм	"	2,00	4,I3	8	-	-	-
I46	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	"	57,00	I,25	7I	-	-	-
I47	CI30-86	То же, диаметром 20 мм	"	9,00	I,48	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I48	CI30-87	То же, диаметром 25 мм	шт	7,00	I,82	I3	-	-	-
I49	CI30-88	То же, диаметром 32 мм	"	2,00	2,22	4	-	-	-
I50	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	"	4,00	2,07	8	-/I	I	-
I5I	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диаметром 25 мм	м	I20,00	2,23	268	-	-	-
I52	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, внутренний диаметр I5	шт	2,00	2,07	4	-	-	-
I53	CI30-I047	Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные с жёсткозакреплённым изливом КТН-I5Ж	"	20,00	I,29	26	-	-	-
I54	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	280,00	I,20	336	-/67	64	3
I55	EI6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	м	35,00	I,35	47	-/8	8	-
I56	EI6-43 7-3	То же, диаметром 25 мм	м	82,00	I,36	II2	-/20	I9	I
I57	EI6-44 7-3	То же, диаметром 32 мм	м	25,00	I,58	39	-/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I58	EI6-46 7-4	То же, диаметром 50 мм	м	73,00	2,2I	I6I	-/23	2I	2/I
I59	EI6-47 7-5	То же, диаметром 65 мм	м	25,00	2,67	67	-/I0	9	I
I60	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-554	Гибкая подводка к унитазу из труб ПВД диам. I2 мм цена 54-0,55+0,065=I,06	м	I0,00	I,44	I4	-/4	4	-
I6I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	5,30	3,94	2I	-/20	20	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I5I6	-/I60	I53	7/I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I240	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I66	-	-	-
		плановые накопления	"		-	II0	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I6	-	-	-

Раздел I0. Строительные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I62	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,42	37,I0	I6	- I5	I5	-
I63	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,45	22,70	33	- 32	32	-
I64	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,22	II70,00	257	-	-	-
I65	E26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,77	I2,60	I0	- 9	9	-
I66	CIII4-697 д I	Стеклоткань	м2	84,48	I,09	92	-	-	-
I67	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,38	60,50	23	- I5	I5	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	542	- 7I	7I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	43I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	542	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	2058	- / 23I	224	7 / I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	43I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	542	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I240	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I66	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II0	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I6	-	-	-
		Отдел 6. Горячее водоснабжение							
		Раздел II. Сантехнические работы							
I68	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIп, Ду I5, Ру I6	шт	36,00	I,09	39	-	-	-
I69	2307-I0I85	То же, Ду 20, Ру I6	"	9,00	I,33	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I70	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП Ду 25, Ру I6	шт	5,00	I,88	9	-	-	-
I7I	2307-I0I87	То же, Ду 32, Ру I6	"	2,00	2,42	5	-	-	-
I72	EI6-I54 I2-I-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 50 мм	"	I,00	I,26	I	-/I	I	-
I73	2307-I093	30ч47бр2	"	I,00	26,53	27	-	-	-
I74	EI7-53 3-3	Установка смесителей	"	I3,00	0,59	8	-/7	7	-
I75	CI30-I503	Смесители для умывальников СМ-УМ-ВКСЦР настольные с верхней камерой смещения центральные, с развальцованным носиком СМ-М-ВКСЦ	к-т	3,00	2,76	8	-	-	-
I76	CI30-I505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком СМ-М-НН	"	I0,00	3,35	34	-	-	-
I77	EI7-52 3-3	Смеситель для душа СМ-Д-ШЛ	шт	6,00	II,90	7I	-/3	3	-
I78	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	240,00	I,20	288	-/57	55	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I79	EI6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	м	65,00	I,35	88	-/I6	I5	I
I80	EI6-43 7-3	То же, диаметром 25 мм	м	72,00	I,36	98	-/I8	I7	I
I8I	EI6-44 7-3	То же, диаметром 32 мм	м	I9,00	I,58	30	-/4	4	-
I82	EI6-45 7-3	То же, диаметром 40 мм	м	60,00	I,79	I07	-/I5	I4	I
I83	EI6-46 7-4	То же, диаметром 50 мм	м	I5,00	2,2I	33	-/4	4	-
I84	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	I00м	4,7I	3,94	I9	-/I8	I8	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	I072	-/I43	I38	5
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	877	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	80	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I072	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Строительные работы							
I85	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,37	37,I0	I4	- I3	I3	-
I86	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,40	22,70	32	- 3I	3I	-
I87	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,2I	II70,00	246	-	-	-
I88	Е26-73 I3-9	Обёртывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,78	I2,60	I0	- 9	9	-
I89	СIII4-697 д I	Стеклоткань	м2	86,02	I,09	94	-	-	-
I90	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,30	60,50	I8	- I2	I2	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	52I	- 65	65	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	52I	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	I593	- 208	203	5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	52I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	877	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	80	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I072	-	-	-
		Отдел 7. Канализация							
		Раздел I3. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9I	ЕI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50, 400х300 мм	к-т	8,00	I8,I0	I45	-/II	II	-
I92	ЕI7-20 I-5	То же, размером 550х420хI50 мм	"	36,00	I8,I0	652	-/52	49	3/I
I93	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	I7,00	23,20	394	-/28	25	3/I
I94	ЕI7-57 4-I	То же, детский	"	2,00	23,20	46	-/3	3	-
I95	ЕI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	"	4,00	6,80	27	-/3	3	-
I96	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	6,00	37,90	227	-/7	6	I
I97	ЕI7-89 6-4 СI30-I948 СI30-I504	Установка раковин стальных эмалированных с отъёмной спинкой РСТО-I, РСТО-2 8,5I-0,82+2,76=I0,45	"	I3,00	II,I2	I45	-/8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I98	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	к-т	7,00	6,3I	44	-/2	2	-
I99	EI7-37 I-I0	То же, ТП-I00	"	8,00	I4,60	II7	-/9	9	-
200	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	20,00	I,07	2I	-	-	-
20I	EI7-3I I-7	Установка биде фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем размером 640х350х380 мм	к-т	I,00	33,20	33	-/2	2	-
202	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	278,00	I,92	534	-/I06	I06	-
203	EI6-34 6-2	То же, диаметром I00 мм	м	200,00	3,I0	620	-/76	74	2
204	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм	м	2I,00	I,29	27	-/4	4	-
205	EI6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	4,00	I,03	4	-/I	I	-
		Всего по отделу 7	руб	-	-	37I4	-/3I2	303	9/2
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3036	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	404	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	274	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3714	-	-	-
		Отдел 8. Подъёмно-транспортные средства							
206	Ц3-575-I	Площадка подъёмная грудоподъёмкостью 500 кг	шт	I,00	I7,80	I8	-/I7	I3	4/2
207	I9060I-I35	Тележка ТПГ-500	"	I,00	39,00	39	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	74	-/I7	I3	4/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	39	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	43	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3I	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	30076	362I 2794	2659	I35 32
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	549	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	II	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	32	-	-	-
		загот.-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	599	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	32	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	56	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	292	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3934	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	20762	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2785	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II0I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I883	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	768	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	25487	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	3621	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила ведущий инженер М.А.Гиливер

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовила техник А.А.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 20,56 тыс.руб
В том числе:
оборудования - тыс.руб
монтажных работ - тыс.руб
строительных работ 20,56 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу 48,72 руб
2 I м2 общей площади здания 5,36 руб
3 I м3 объёма здания I,36 руб

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. / прямые затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦСКЦЭ-84г п I39	Панель распределительная ВРУI-47	шт	I,00	I49,00	I49	- / I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦСКЦЭ-84 п II59	Щиток осветительный ЯОУ 850I	шт	6,00	38,I0	229	-/I0	I0	-
3	ЦСКЦЭ-84 п II60	Щиток осветительный ЯОУ 8502	"	5,00	55,80	279	-/I0	I0	-
4	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00 шт	6,45	I24,00	800	-/7I6	477	239/8I
5	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	"	0,03	I20,00	4	-/3	I	2/I
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,75	85,20	64	-/25	24	I/I
7	E2I-67 I2	Световой указатель "выход" СУВ	шт	I6,00	2,55	4I	-/29	29	-
8	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	I00 шт	0,03	I24,00	4	-/3	3	-
9	E2I-II4 23-3	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	2,20	I3,30	29	-/23	23	-
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом	к-т	5,00	2,32	I2	-/5	5	-
II	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,20	33,60	7	-/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	I,I0	I2,90	I4	- I2	I2	-
I3	E2I-I20 23-8	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	"	0,04	30,80	I	- I	I	-
I4	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	40,00	6,60	264	- 2I6	2I6	-
I5	E2I-I03 I8-I	Прокладка проводов при скрытой проводке	"	I0,00	8,74	87	- 78	78	-
I6	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	"	3,20	39,80	I27	- I20	92	28 9
I7	E2I-88 I6-8	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 32 мм	"	I,00	3I,90	32	- 27	2I	6 2
I8	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	"	0,20	6,I8	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	E2I-9I I6-II	То же, диаметром условного прохода до 32 мм	I00м	2,00	8,94	I8	- II	II	-
20	E2I-92 I6-I2	То же, диаметром условного прохода до 50 мм	"	0,70	I3,I0	9	- 5	5	-
2I	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	"	0,20	I4,30	3	- 2	2	-
22	E2I-78 I5-6	То же, диаметром до 40 мм	"	0,25	I5,50	4	- 3	3	-
23	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм2	"	I,77	3,62	6	- 6	5	I I
24	E2I-95 I7-3	То же, сеч. до I6 мм2	"	2,I0	6,67	I4	- I3	I0	3 I
25	E2I-96 I7-4	То же, сеч. до 35 мм2	"	0,60	8,88	5	- 5	4	I
26	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм2	"	4,03	I,47	6	- 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	E2I-I00 I7-8	То же, сеч. до I6 мм2	I00м	I0,00	3,08	3I	-/28	28	-
28	E2I-I0I I7-9	То же, сеч. до 35 мм2	"	2,30	3,I4	7	-/7	7	-
29	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	"	0,I2	I30,93	I6	-/2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3477	-/I382	II00	282/96
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2263	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	958	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	256	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3477	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
30	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П-0IУХЛ4	шт	284,00	I8,I0	5I40	-	-	-
3I	I507-3098	Светильник ЛС002-2х40-003УХЛ4	"	I99,00	I7,09	340I	-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	I0
Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40-02УХЛ4	шт	80,00	36,60	2928	-	-	-
Светильник без металлической решётки со стартерными пра типа ЛП025-2х40/П54-0IУХЛ4	"	42,00	30,50	I28I	-	-	-
ЛП030-Iх40	"	40,00	I7,I4	686	-	-	-
НП020-IхI00	"	39,00	2,22	87	-	-	-
НСП02-IхI00	"	6,00	8,72	52	-	-	-
НСП09-Iх200	"	I0,00	3,97	40	-	-	-
Светильник НПП0I-IхI00	"	I5,00	I0,33	I55	-	-	-
Светильники без отражателя ППР-200-0IУ3, ППР-200-02У3	"	3,00	7,44	22	-	-	-
Светильник НС0II-I50	"	5,00	2,60	I3	-	-	-
Указатель световой "выход" СУВ-МУ3	"	I6,00	2,7I	43	-	-	-
Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	3,00	I3,70	4I	-	-	-
Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	I25,40	7,20	903	-	-	-
Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 СК220	"	I25,40	I,42	I78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	I0шт	0,80	I,44	I	-	-	-
46	CI53-283	Лампы БК220-230-I50 ТУI6.545. 2I5-78	"	I,00	2,56	3	-	-	-
47	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	3,60	I,08	4	-	-	-
48	CI53-258	Лампы Б220-230-40	"	o,60	0,97	I	-	-	-
49	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	I,60	0,99	2	-	-	-
50	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	"	3,40	0,98	3	-	-	-
5I	I504-6I60	Выключатель однополюсный для утопленной установки	шт	220,00	0,43	95	-	-	-
52	I504-6I62	Выключатель брызгозащищённый	"	20,00	0,97	I9	-	-	-
53	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки	"	II0,00	0,2I	23	-	-	-
54	CI54-I39	Розетка брызгозащищённая	"	4,00	0,56	2	-	-	-
55	CI54-I52	У94-С	"	3,00	0,43	I	-	-	-
56	CI54-I53	То же, вилка	"	3,00	0,38	I	-	-	-
57	CI54-I65	У-2I0	"	2,00	0,70	I	-	-	-
58	CI54-I63	То же, вилка	"	2,00	0,24	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 2х2,5, 2х2 мм2	I000 м	4,00	49,20	I97	-	-	-
60	CI52-I99	То же, 3х2,5, 3х2 мм2	"	I,00	7I,00	7I	-	-	-
6I	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В 3-жильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2	"	0,I0	I9I,00	I9	-	-	-
62	CI5I-I075	То же, 2х2,5 мм2	"	0,22	I66,00	37	-	-	-
63	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5, Iх2 мм2	"	0,54	28,40	I5	-	-	-
64	CI52-233	То же, сеч. 25, Iх25 мм2	"	0,29	I49,00	43	-	-	-
65	CI52-23I	То же, сеч. I0 мм2	"	0,45	72,90	33	-	-	-
66	CI52-232	То же, сеч. I6 мм2	"	0,76	I05,00	80	-	-	-
67	CI52-I79	То же, на напряжение до 380 В с медной жилой марки ПВI сечением I,5 мм2	"	0,04	3I,60	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	СII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-20 т-2,8	м	20,00	0,3I	6	-	-	-
69	СII3-I6	То же, ду-32 т-3,2	м	20,00	0,54	II	-	-	-
70	СII3-I7	То же, ду-40 т-3,5	м	5,00	0,67	3	-	-	-
7I	503-80I22-II	Трубы Д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип средний	I000 мп	0,02	2I5,20	4	-	-	-
72	503-80I26-II	Трубы Д=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,07	624,08	44	-	-	-
73	503-80I25-II	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,30	430,00	I29	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I708I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5820	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I26I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I708I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб	-	-	20558	- I382	II00	282 96
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8083	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	958	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5I7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20558	-	-	-

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР — А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила ст.инженер — И.А.Иванова

Проверила рук.группы — Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник — О.А.Маринина

Проверил рук.группы — Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту школы на II классов (422 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Сметная стоимость 7,33 тыс.руб
В том числе:
оборудование 3,00 тыс.руб
монтажные работы 4,33 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу
2 I м2 общей площади здания
3 I м3 объёма здания

Основание: спецификация Э0-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл.-чистая прод. / прямые затр.	В т.ч. Основ. з/пл	В т.ч. Экспл. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I	ЦСКЦЭ-84г п I20	Панель вводная ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	- / II	I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦСКЦЭ-84г п I39	Панель распределительная ВРУI-47	шт	I,00	I49,00	I49	-/I2	II	I
3	СКЦЭ-84г вып I п 2-205I	Щиток силовой ПРII-3064-2IУ3	"	I,00	237,00	237	-	-	-
4	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-205I	То же, ПРII-3064-2IУ3	"	I,00	I2,76	I3	-/7	6	I
5	СКЦЭ-84г вып I п 2-2059	Щиток силовой ПРII-3068-2IУ3	"	I,00	273,00	273	-	-	-
6	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-2059	То же, ПРII-3068-2IУ3	"	I,00	I6,46	I6	-/I0	9	I
7	СКЦЭ-84г вып I п 2-2023	Щиток силовой ПРII-3050-2IУ3	"	I,00	I09,00	I09	-	-	-
8	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-2023	То же, ПРII-3050-2IУ3	"	I,00	8,32	8	-/5	4	I
9	СКЦЭ-84г вып I п 2-2I87	Щиток силовой ПРII-7I24-2IУ3	"	I,00	507,00	507	-	-	-
I0	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-2I87	То же, ПРII-7I24-2IУ3	"	I,00	36,67	37	-/I7	I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	ЦСКЦЭ-84г п I35	Панель распределительная ВРУI-44	шт	I,00	I47,00	I47	-/II	I0	I
I2	СКЦЭ-84г вып I п 2-203I	Щиток силовой ПРII-3054-2IУ3	"	I,00	I33,00	I33	-	-	-
I3	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-203I	То же, ПРII-3054-2IУ3	"	I,00	II,38	II	-/II	I0	I
I4	СКЦЭ-84г вып I п 2-2067	Щиток силовой	"	I,00	292,00	292	-	-	-
I5	ЦСКЦЭ-84ш вып I п 2-2067	То же, ПР3072-2IУ3	"	I,00	I4,66	I5	-/9	8	I
I6	СКЦЭ-84г вып I п 2-207I	Щиток силовой ПРII-3074-2IУ3	"	I,00	283,00	283	-	-	-
I7	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-207I	То же, ПРII-3074-2IУ3	"	I,00	I5,56	I6	-/9	8	I
I8	СКЦЭ-84г вып I п 2-2I7I	Щиток силовой ПРII-7078-2IУ3	"	I,00	3I8,00	3I8	-	-	-
I9	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-2I7I	То же, ПРII-7078-2IУ3	"	I,00	24,20	24	-/I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	СКЦЭ-84г вып I п 2-2I79	Щиток силовой ПРII-7I20-2IУ3	шт	I,00	337,00	337	-	-	-
2I	ЦСКЦЭ-84г вып I п 2-2I79	То же, ПР-7I20-2IУ3	"	I,00	26,03	26	-/II	I0	I
22	Ц8-6I0-I	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 5 кг	I00 шт	0,08	7I,50	6	-/4	4	-
23	I504-4I35	ПМЛ423002	шт	I,00	22,00	22	-	-	-
24	I504-4549 доп I2	ПМЛI23002	"	I8,00	I2,20	220	-	-	-
25	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	"	20,00	3,40	68	-/3I	30	I
26	I504-4548 доп I2	ПМЛI22002	"	I,00	II,60	I2	-	-	-
27	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4 У94-С, У-220, РШ-20, А700	к-т	2I,00	2,32	49	-/22	2I	I
28	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00 шт	0,20	25,I0	5	-/3	3	-
29	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт	II,00	2,60	29	-/I5	I4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	6,00	34,80	209	-/I59	86	73/23
3I	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	"	I0,50	I5,90	I67	-/82	80	2/I
32	Ц8-4I7-6	То же, диам. до 32 мм	"	2,00	20,60	4I	-/I8	I8	-
33	Ц8-4I7-7	То же, диам. до 50 мм	"	2,60	I5,60	4I	-/27	25	2/I
34	Ц8-4I7-8	То же, диам. до 70 мм	"	I,20	I9,80	24	-/I7	I5	2/I
35	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	"	0,30	64,I0	I9	-/I6	8	8/3
36	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	"	0,74	29,90	22	-/I6	I2	4/I
37	Ц8-407-2	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях с креплением скобами диаметр до 40 мм	"	0,04	I02,00	4	-/4	2	2/I
38	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сеч.до 2,5 мм2	"	I3,68	4,88	67	-/64	32	32/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	Ц8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2	I00м	3,60	6,02	22	-/20	I0	I0/3
40	Ц8-409-3	То же, сеч. до I6 мм2	"	3,50	9,29	33	-/3I	I4	I7/5
4I	Ц8-409-5	То же, сеч. до 70 мм2	"	2,60	I4,00	36	-/36	I5	2I/6
42	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечение до 2,5 мм2	"	34,82	I,2I	42	-/40	40	-
43	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод сечение до 6 мм2	"	6,00	I,38	8	-/8	8	-
44	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод сечение до I6 мм2	"	7,00	2,53	I8	-/I7	I7	-
45	Ц8-409-I5	За каждый последующий провод сечение до 70 мм2	"	9,00	3,I4	28	-/26	26	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	5287	-/78I	593	I88/55
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	2743	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	54	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		загот.-складские расходы	руб	-	-	36	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	300I	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I597	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I7I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2286	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
46	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	8,00	I3,70	II0	-	-	-
47	CI54-I42	Розетка для открытой установки	"	20,00	0,2I	4	-	-	-
48	CI54-I52	У-94-С	"	I4,00	0,43	6	-	-	-
49	CI54-I53	То же, вилка	"	I4,00	0,38	5	-	-	-
50	CI54-I44	Розетка штепсельная У220	"	2,00	0,88	2	-	-	-
5I	CI54-I63	Вилка У-220	"	2,00	0,24	I	-	-	-
52	CI54-I50	Розетка А-700КОМ	"	2,00	0,44	I	-	-	-
53	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ	"	2,00	0,40	I	-	-	-
54	CI54-I36	Вилка У-86-РБ	"	58,00	0,54	3I	-	-	-
55	CI54-I37	Розетка У-86-РБ	"	58,00	0,54	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	CI54-I64	Розетка РШ-20	шт	3,00	0,24	I	-	-	-
57	CI54-I63	Вилка РШ-20	"	3,00	0,24	I	-	--	-
58	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2х5, Iх2 мм2	I000 м	I,00	28,40	28	-	-	-
59	CI52-228	То же, сеч. 2х5 мм2	"	3,80	28,40	I08	-	-	-
60	CI52-229	То же, сеч. 4 мм2	"	0,40	34,90	I4	-	-	-
6I	CI52-230	То же, сеч. 6 мм2	"	0,56	45,60	26	-	-	-
62	CI52-23I	То же, сеч. I0 мм2	"	0,30	72,90	22	-	-	-
63	CI52-232	То же, сеч. I6 мм2	"	0,30	I05,00	32	-	-	-
64	CI52-235	То же, сеч. 50 мм2	"	0,60	272,00	I63	-	-	-
65	CI52-236	То же, сеч. 70 мм2	"	0,56	358,00	200	-	-	-
66	CI52-246	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с медной жилой марки ПВI сечением I0 мм2	I000 м	0,45	I73,00	78	-	-	-
67	CI52-242	То же, сечением I,5 мм2	"	0,05	38,I0	2	-	-	-
68	503-80I22-II	Трубы Д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип средний	I000 мп	0,65	2I5,20	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип средний	I000 мп	I,00	333,56	334	-	-	-
70	503-80I25-II	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,20	430,40	86	-	-	-
7I	503-80I26-II	Трубы Д=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,II	624,08	69	-	-	-
72	503-80I27-II	Трубы Д=5I мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,I5	9I4,60	I37	-	-	-
73	503-80I29-II	Трубы Д=76 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	"	0,I2	I72I,60	207	-	-	-
74	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-20 т-2,8	м	20,00	0,3I	6	-	-	-
75	CII3-I5	То же, ду-25 т-3,2	м	4,00	0,42	2	-	-	-
76	CII3-I6	То же, ду-32 т-3,2	м	80,00	0,54	43	-	-	-
77	CII3-20	То же, ду-80 т-4	м	4,00	I,46	6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2047	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	–	–	I897	–	–	–
		плановые накопления	"	–		I50	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	2047	–	–	–
		Всего по смете	"	–	–	7334	– / 78I	593	I88 / 55
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	2743	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	54	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	I68	–	–	–
		загот.-складские расходы	"	–	–	36	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	300I	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	3494	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	5I8	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	32I	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	4333	–	–	–

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР — А.А.Воробьёв

Исходные данные:

Составила старший инженер — И.А.Иванова

Проверила рук.группы — Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник — О.А.Маринина

Проверил рук.группы — Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 5

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Оборудование и монтажные работы			I66	203	-	-	4,09
2	Материалы, не учтённые сборником			I04	II2	-	-	2,26
3	Оборудование и монтажные работы			6I9	8I8	-	-	I6,48
4	Материалы, не учтённые сборником			I98	2I4	-	-	4,3I
5	Оборудование и монтажные работы			I80	260	-	-	5,24
6	Материалы, не учтённые сборником			I34	I44	-	-	2,90
7	Монтажные работы			I3	I7	-	-	0,34
8	Монтажные работы			46	78	-	-	I,57
9	Материалы, не учтённые сборником			90	97	-	-	I,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	Оборудование и монтажные работы			2358	2377	-	-	47,89
II	Материалы, не учтённые сборником			8	9	-	-	0,I8
I2	Оборудование и монтажные работы			I36	I95	-	-	3,93
I3	Материалы, не учтённые сборником			I4I	I52	-	-	3,06
I4	Оборудование и монтажные работы			I6	I9	-	-	0,38
I5	Материалы, не учтённые сборником			8	8	-	-	0,I6
I6	Оборудование и монтажные работы			224	256	-	-	5,I6
I7	Материалы, не учтённые сборником			4	4	-	-	0,08
	ИТОГО	м3	I5I25,00	4445	4963	-	-	I00,00

gost.e-ecolog.ru