ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
213-1-301.85
Детские ясли-сад на 140 мест

А Л Ь Б О М II

С М Е Т Ы

Ц. 4-56

КФ ЦИТП Инв. № 8962/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I3-I-30I.85

Детские ясли-сад на I40 мест

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

Стоимость:
общая I69,80 тыс.руб.

в т.ч.строительно-монтажные работы I24,87 тыс.руб.

Iм3 здания 27.00 руб.

Iм2 общей площади 97.87 руб.

I места I2I3 руб.

Разработан институтом "УкрНИИПграждансельстрой"

Введен в действие институтом "УкрНИИПграждансельстрой"
Приказ № 5I от I9.УП.I985 г.

И.О.Главного инженера института Д.А.Смельчук

Главный архитектор проекта М.Р.Саган

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

КФ ЦИТП инв.58962/2

О Г Л А В Л Е Н И Е

			стр.
I.		Пояснительная записка	4
2.	об.см.№I	Объектная смета	6
3.		Сводка затрат	8
4.	см.I-I	на общестроительные работы	II
5.	I-2	на отопление	52
6.	I-3	на вентиляцию	62
7.	I-4	на водопровод	73
8.	I-5	на горячее водоснабжение	82
9.	I-6	на канализацию	92
I0.	I-7	на монтаж электроосвещения	99
II.	I-8	на монтаж электросилового оборудования	III
I2.	I-9	на монтаж КИП и автоматики вентсистем	I23
I3.	I-I0	на монтаж радиофикации	I32
I4.	I-II	на монтаж телефонизации	I38
I5.	I-I2	на монтаж телевидения	I43
I6.	I-I3	на монтаж пожарной сигнализации	I49
I7.	I-I4	на монтаж молниезащиты	I56
I8.	I-26	на приобретение и монтаж технологического оборудования	I60
I9.		Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту	I62
20.		Сметы на варианты	I63

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта детских яслей-сада на 140 мест составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

Сметная стоимость исчислена в нормах и ценах 1984г. для территориального района I.I.

Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий и местных материалов определена по сборнику сметных цен, разработанному институтом Мосгражданпроект.

В смете на основной вариант проектного решения приняты:

I. Фундаменты - ленточные бутобетонные.

2. Стены - из крупных легкобетонных блоков.

3. Перекрытие - из сборных панелей с крупными пустотами.

4. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

5. Перегородки - кирпичные, панельные на деревянном каркасе, обшитые гипсокартонными листами, деревянные остекленные.

6. Полы - паркетные, из линолеума, из керамических плиток, бетонные.

7. Лестницы - из сборных железобетонных маршей и площадок.

8. Столярные изделия - оконные блоки со спаренными переплетами. Подоконные доски деревянные. Дверные блоки глухие и остекленные.

9. Внутренняя отделка - улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, облицовка керамической плиткой в санузлах.

I0. Наружная отделка - штукатурка цоколя крупным набрызгом.

Внутреннее инженерное оборудование:

Отопление - от наружной сети. Водоснабжение холодное и горячее - от внешних сетей.

Канализация – в наружную сеть.

Электрооборудование – осветительное, слабые токи – радио, телефон.

В сметах приняты накладные расходы:

на общестроительные работы – 16,5%

на металлоконструкции – 8,6%

на санитарно-технические работы – 13,3%

" плановые накопления – 8%

На Вариантные решения проекта составлены сметы.

Составила В.И.Болгара

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест

Сметная стоимость I69,8 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете: 2,Iм2общ.пл.-

Стоимость по смете I33,73 руб.

Стоимость на: 3,Iм3 объема здания

I.Расчет.единицу I2I3р. 36,72 руб.

№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы	I0I,I5	-	-	-	I0I,I5	-	-	-	м3	4624	2I,88
2.	I-2	Отопление	5,54	-	-	-	5,54	-	-	-	м3	4624	I,20
3.	I-3	Вентиляция	3,I9	-	-	-	3,I9	-	-	-	м3	-	0,69
4.	I-4	Водопровод	I,I5	-	-	-	I,I5	-	-	-	"	"	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	I-5	Горячее водоснабжение	2,65	-	-	-	2,65	-	-	-	м3	4624	0,57
6.	I-6	Канализация	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-	"	"	0,57
7.	I-7	Электроосвещение	4,74	-	-	-	4,74	-	-	-	"	"	I,03
8.	I-8	Силовое оборудование	-	I,I7	0,73	-	I,90	-	-	-	"	"	0,4I
9.	I-9	Монтаж КИП и автоматики	-	0,62	-	-	0,62	-	-	-	"	"	0,I3
I0.	I-I0**	Радиофикация	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	"	"	0,05
II.	I-II	Телефонизация	-	0,I3	-	-	0,I3	-	-	-	"	"	0,03
I2.	I-I2	Телевидение	-	0,I8	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0,04
I3.	I-I3	Монтаж пожарной сигнализации	-	0,76	0,83	-	I,59	-	-	-	"	"	0,34
I4.	I-I4	Молниезащита	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	"	"	0,02
I5.	I-26	Технологическое оборудование	0,26	0,36	43,37	-	43,99	-	-	-	"	"	9,5I
		Итого:	I2I,40	3,47	44,93	-	I69,80	-	-	-	м3	4624	36,72

Главный архитектор проекта М.Р.Саган
Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов
Руководитель сметной группы Л.И.Филина

СВОДКА

объемов и стоимости работ к ловальной смете № I-I
детские ясли-сад на 140 мест

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимостей конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы, % сумма	плановые накопления % от стоимости по графе 5,7	всего по графам 5,6, 8	в том числе		накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	
								основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
	А. Подземная часть												
	Работы нулевого цикла:												
I.	Земляные работы	м3	562	485	80	44	609	-	-	-	-	-	0,60/I,08
2.	Фундаменты	"	I34,3	4364	720	408	5492	-	-	-	-	-	5,43/40,89
3.	Разные работы	м3	I97,0	5I24	845	478	6447	-	-	-	-	-	6,37/32,73
	Итого по "А"	м3 здан.	4624;0	9973	I645	930	I2548	-	-	-	-	-	I2,40/2,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Б. Надземная часть												
I.	Стены	м3	336,I	I9682	3248	I833	24763	-	-	-	-	-	24,46/73,68
2.	Перекрытие междуэтажное	м2	II92,I	I4265	2354	I328	I7947	-	-	-	-	-	I5,05/I7,73
3.	Кровля	м2пл. застр.	687,96	5352	882	500	6734	-	-	-	-	-	9,79/6,65
4.	Перегородки	м2	866,5	I377	227	I29	I733	-	-	-	-	-	I,7I/2,0
5.	Полы I-го этажа	м2	552,9	543I	895	506	6832	-	-	-	-	-	6,75/I2,36
6.	Полы по перекрытиям	м2	529,0	4595	757	428	5780	-	-	-	-	-	5,7I/9,98
7.	Окна и балконные двери	м2	290,4	6545	I080	609	8234	-	-	-	-	-	8,I4/28,35
8.	Двери и металлоконструкции	*	I87,9	3390 I0	558 I	3I4 I	4262 I2	-	-	-	-	-	4,2I/22,68
9.	Лестницы	м2 пр	33,9	565	93	52	7I0	-	-	-	-	-	0,7/20,9
	а/ металлоконструкции			725	62	64	85I						
I0.	Внутренняя отделка	м2	4028,0	5840	963	544	7347	-	-	-	-	-	7,26/I,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	Разные работы	м3 здан.	4624,0	2699	445	251	3395	-	-	-	-	-	3,35/0,73
	Итого по надземной части	"	4624	69741	II502	6494	87737	-	-	-	-	-	86,68/18,97
	а/металлоконструкции			735	63	65	863						
	Итого по общестроительным работам:	"	4624	79714	I3I47	7424	I00285	-	-	-	-	-	99,08/21,68
	а/ металлоконструкции			735	63	65	863						
	Всего:	"	4624	80449	I32I0	7489	I0II48	-	-	-	-	-	2I,87/I00

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

Руководитель сметной группы Л.И.Филина

Составил В.И.Болгара

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 101,148 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 21,87 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.
3. 1 М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1128 116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М2	14,53	0,32	5			
2.	Е1-230 29-1 Т.Ч.П.1.1 1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,29	36,00	10			
3.	Е1-237 29-8 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,29	29,50	9			
4.	Е1-175 22-14 Т.Ч.П.1.1 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С НОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,29	169,00	49			
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	349,20	0,29	101			
6.	Е1-194 25-1 Т.Ч.П.1.1 1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,29	11,33	3			
7.	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКА	1000М3	0,12	139,35	16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-14 Т.Ч.П.1.1 1	ВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
8.	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.6 7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	100М3	0,12	89,40	11			
9.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.3.4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 30М	1000М3	0,13	38,94	5			
10.	Е1-238 29-9 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,13	68,80	9			
11.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.1.1 1П.3.48	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	1000М3	0,13	38,94	5			
12.	Е1-238 29-9 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231.	1000М3	0,13	68,80	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Е1-257 31-2 Т.Ч.П.1.1 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,08	20,13	2			
14.	Е1-995 85-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	1,87	69,30	130			
15.	Е1-175 22-14 Т.Ч.П.1.1 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1000М3	0,14	169,00	23			
16.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	246,60	0,29	72			
17.	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУППЫ	100М3	2,66	9,69	26			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 609

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 485
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 44			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 609			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
18.	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	133,54	29,60	3953			
19.	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,74	36,54	27			
20.	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2С ЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	0,89	236,00	210			
21.	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,02	347,00	7			
22.	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,54	311,00	167			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ 5492			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 4364			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	408		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	5492		
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
23.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	18,74	27,80	521			
24.	Е7-723 54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯ4ЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,НЕ РЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИ ХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	25,18	6,93	174			
25.	ССЦЦ Ц.8-522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМО М БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3	М3	14,62	72,90	1066			
26.	ССЦЦ Ц.8-523	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМО М БОЛЕЕ 0,5М3	М3	10,89	71,50	779			
27.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,00	32,10	128			
28.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛО В ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ 4А	М3	18,82	37,90	713			
29.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕК РЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МО НТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	203,00	3,15	639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	СССЦ П.11-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩ. 8 СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250 КГ-М2 ЦЕНА:6,74-0,2.2-0,25	М2	30,24	6,09	184			
31.	СССЦ П.11-147	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:6,74-0,2.2-0,26	М2	130,60	6,08	809			
32.	Е8-27 4-7	-ВОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,27	900,00	24			
33.	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ЩИТОВ	М2	14,77	1,34	20			
34.	С122-397	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	ШТ	14,77	2,22	33			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 — РУБ 6447

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	845
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	478
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6447
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	12548

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	9973			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	1645			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	930			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	12548			
В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
35.	Е8-140 15-1 ССЦ П.2-11	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М.	М3	223,41	5,41	1209			
36.	ССЦ П.3-60	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1150 КГ-М2 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 75	М3	165,29	47,80	7901			
37.	ССЦ П.3-61	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	М3	58,12	48,60	2825			
38.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,17	22,90	50			
39.	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,35	22,90	8			
40.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,32	25,00	283			
41.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	25,13	32,10	807			
42.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,67	41,30	69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Е7-525 42-7-1.8 ССЦ П.2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	23,00	2,24	52			
44.	Е7-528 42-8-1.8 ССЦ П.2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	57,00	3,62	206			
45.	Е7-690 49-6-1.8 ССЦ П.2-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	16,00	3,66	59			
46.	СССЦ П.11-80	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	М2	251,17	10,90	2738			
47.	СССЦ П.11-124	-СТОМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ	М2	64,04	12,30	788			
48.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,28	100,00	28			
49.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,80	41,30	116			
50.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,80	17,80	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	ССЦ ПР.2	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНОГО СЛОЯ РАСТВОРА ИЛИ БЕТОНА НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ С ВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ	М2	652,60	1,12	731			
52.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	48,70	34,30	1670			
53.	Е7-668 47-11-1.8 ССЦ П.2-4	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ ОП 5-2	ШТ	8,00	1,40	11			
54.	ССЦ П.9-91	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ОП5-2 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	0,14	64,40	9			
55.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,90	1			
56.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,10	25,00	2			
57.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	24,00	0,29	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	СССЦ П.9-91	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	0,80	64,40	52			
59.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,90	1			
60.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,19	25,00	5			
61.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	32,10	4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	24763			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19682			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3248			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1833			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
62.	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	144,00	4,72	680			
63.	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. 13 СМ ПК6-60, 15 ЦЕНА:7,81+1,04+0,2.2	М2	445,50	9,25	4121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 600 КГ-М2 ПК4-60,15 ЦЕНА:7,81+0,66+0,2.2	М2	409,86	8,87	3635			
65.	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ПК8-60,15 ЦЕНА:7,81+1,41+0,2.2	М2	71,20	9,62	686			
66.	ССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. 12 СМ ПК6-60.10 И ПК6-60.12 ЦЕНА:7,81+1,04+0,2	М2	71,12	9,05	644			
67.	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 600КГ-М2 ПК4-60,12 И ПК60,10 ЦЕНА:7,81+0,66+0,2	М2	161,28	8,67	1398			
68.	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ПК8-60,12 И ПК8-60,10 ЦЕНА:7,81+1,41+0,2	М2	33,20	9,42	313			
69.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,10	100,00	10			
70.	С147-24	-СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ	100КГ	0,96	41,30	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,96	17,80	17			
72.	Е6-180 16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ У4АСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	М3	6,24	52,40	327			
73.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,33	338,00	112			
74.	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,68	49,90	34			
75.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИВРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	6,48	17,30	112			
76.	СССЦ П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	133,49	16,00	2136			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ 17947

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14265			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2354			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1328			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17947			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
77.	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	18,48	112,00	2070			
78.	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ К ОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ,АРКИ,В АЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	М3	18,48	3,82	71			
79.	Е12-267 6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ В ОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫ Х ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО П РОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБР ЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	9,26	213,00	1972			
80.	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ К ОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПО Д КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТ ИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	18,51	12,20	226			
81.	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМ И РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	10М2	92,56	3,83	355			
82.	Е12-295 16-3	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ КРОВЛИ	100М2	9,26	39,40	365			
83.	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	8,00	19,39	155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1								
14	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ О КОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫ Х И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫ Х ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕ ПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ	100М2	0,06	121,00	7			
15	Е10-69 10-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	М	60,00	0,14	8			
16	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ Н А ФАСАДАХ: ВЕЗ ВОДОСТОЧН ЫХ ТРУБ	100М2	9,86	9,43	93			
17	86-85 9-9	-ОПОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАД ИОСТОЙКИ И ТЕЛЕАНТЕННЫ	Т	0,09	329,00	30			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				РУБ	6734			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	5352			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	882			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	500			
	ИТО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	6734			
	РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
18	8-272 -2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙ КОЙ ШПАКЛЕВКОЙ ВЕЗ ИЗОЛЯ	М2	39,69	2,16	85			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ							
89.	Е10-276 55-6		-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ	М2	50,82	6,81	346			
90.	С111-249		-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	180,46	0,57	103			
91.	Е8-41 5-7		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	5,71	85,60	489			
92.	Е8-45 5-9		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,19	75,40	14			
93.	Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ	М3	3,93	29,30	115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-11	СЛОЕВ БЕТОННЫХ							
94.	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	3,20	35,50	114			
95.	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	3,14	18,30	57			
96.	Е10-34 6-3	-ЭКРАНЫ САНУЗЛА СД-1 ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	М2	6,16	1,95	12			
97.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	100,00	2			
98.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	41,30	9			
99.	Е10-272 55-2	-ОБШИВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕГОРОДКИ ОП-1 ЛИСТАМИ ГИПСОВОЙ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	3,66	2,16	8			
100.	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	7,32	0,57	4			
101.	Е10-44 8-1	-УСТРОЙСТВО ОСТЕКЛЕННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ОП-1	М2	5,43	1,20	7			
102.	Е15-741 202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ ЗЕМ С	100М2	0,05	224,00	12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТЕКЛОМ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				РУБ			1733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ			227
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ			129
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ			1733
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА+ БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ							
103.Е10-72 13-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКО В В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕ РЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛО ЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	16,11	3,01	48			
104.Е10-73 13-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКО В В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕ РЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛО ЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	217,20	2,18	473			
105.С122-31		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКО В МАРКИ ОС21-9Г	М2	3,50	15,30	55			
106.С122-35		-ТО ЖЕ, ОС21-9В	М2	12,53	19,00	238			
107.С122-36		-ТО ЖЕ, ОС 21-12В	М2	4,82	17,60	85			
108.С122-46		-ТО ЖЕ, ОС 21-18В	М2	29,20	17,00	496			
109.С122-46		-ТО ЖЕ, ОС21-21В	М2	183,18	17,00	3114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ	100М2	2,33	242,00	565			
111.	Е10-104 19-3 ССЦ Ч.2.П.360	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	233,31	1,95	455			
		Ц:0,62+0,51.2,61							
112.	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М 2	М2	26,00	2,04	53			
113.	С122-209	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС28-12,БС28-18	М2	26,00	20,80	541			
114.	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,26	160,00	42			
115.	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТ	КОМПЛ	11,00	1,29	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М							
116.С111-436		-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	51,00	2,58	132			
117.Е15-765 203-6		-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В ДЕРЕВЯННЫЕ ОБВЯЗКИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ ШП-250 ИЛИ ШП-300 В ОДИН СЛОЙ	М2	31,10	7,54	234			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	8234			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6545			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1080			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	609			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8234			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
118.Е10-105 20-1		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН И ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	9,40	1,63	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119.	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН И ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	3,05	1,39	4			
120.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	59,14	1,45	86			
121.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН И ПНЕВМОЗАТВОРОВ	М2	9,40	2,18	20			
122.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	91,43	2,00	183			
123.	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,98	1,58	11			
124.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕ	М2	9,40	1,34	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРО ЕМА ДО 3М2							
125.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВ ОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕ НАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРО ЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,05	0,95	3			
126.	Е10-142 26-3	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВ ОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕ НАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНН ЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	9,40	1,24	12			
127.	С122-233	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКО В ДН-23-9-3	М2	18,80	13,90	261			
128.	С122-235	-ТО ЖЕ, ДН23-4.8-6	М2	3,05	16,00	49			
129.	С122-219	-ТО ЖЕ, ДГ21-12	М2	19,36	13,50	261			
130.	С122-219	-ТО ЖЕ, ДГ21-10	М2	36,00	13,50	486			
131.	С122-218	-ТО ЖЕ, ДГ21-9	М2	7,20	14,20	102			
132.	С122-218	-ТО ЖЕ, ДГ21-8	М2	3,18	14,20	45			
133.	С122-217	-ТО ЖЕ, ДГ21-7	М2	43,09	15,00	646			
134.	С122-264	-ТО ЖЕ, ДС20-8Т	М2	5,55	28,30	157			
135.	С122-224	-ТО ЖЕ, ДО21-13	М2	15,78	9,79	154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	С122-223	-ТО ЖЕ, ДО24-15	М2	6,90	13,80	96			
137.	С122-219	-ТО ЖЕ, ДГ24-10	М2	18,40	13,50	248			
138.	С122-219	-ТО ЖЕ, ИД-1	М2	2,01	13,50	27			
139.	Е10-45 8-2	-УСТАНОВКА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ В ДВЕРИ ИД-1	М2	0,32	4,98	2			
140.	Е11-213 23-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	100М2	-	686,00	2			
141.	Е9-122 17-5	-МОНТАЖ РЕШЕТОК Р-1 К ДВЕРЯМ Д-1	Т	0,02	50,20	1			
142.	С121-1973	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК Р-1	Т	0,02	464,00	9			
143.	Е15-734 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ МАТОВЫМ 3 ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,09	233,00	21			
144.	Е15-736 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 6 ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,11	323,00	36			
145.	С111-446-	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,00	6,73	54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146.	С111-447-	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	8,94	9			
147.	С111-448-	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕН ИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	42,00	2,97	125			
148.	С111-449-	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕН ИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6,00	3,23	19			
149.	С111-450-	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОД НЫХ В САНУЗЛЫ И ДРУГИЕ П ОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	КОМПЛ	35,00	2,83	99			
150.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛО КОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	5,99	3,01	18			
151.	Е10-80 13-9	-ТО ЖЕ, В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	1,68	2,85	5			
152.	С122-1 Т.Ч.П.53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛО КОВ Ф-1, Ф-3	М2	7,12	12,59	90			
153.	С122-2 Т.Ч.П.53	Ц:20,3-20,3.0,38 -ТО ЖЕ, Ф-2	М2	0,55	10,73	6			
154.	Е15-705 201-1-35	Ц:17,3-17,3.0,38 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ О КОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫ Х И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫ Х ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕ	100М2	0,08	121,00	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3 ММ							
155.Е20-656 15-1		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	4274			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3374			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	556			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	313			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4243			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ 1 ЭТАЖА							
156.Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,46	43,30	193			
157.Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	44,24	29,30	1296			
158.Е11-57 8-3		-СТЯЖКА ЛЕГКОБЕТОННАЯ Т. 20	100М2	2,92	82,60	241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,64	70,00	45			
160.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,64	118,00	75			
161.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,64	77,00	49			
162.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,64	70,00	45			
163.	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	12,84	16,10	207			
164.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	8,56	29,63	254			
		ЦЕНА:2,5+1,02.26,6							
165.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,07	85,00	91			
166.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В 2 СЛОЯ	100М2	1,07	170,00	182			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I67.	Е16-613-69-26-10Ж	Водонепроницаемая бумага I слой	I00м2	I,07	26,32	28	5	5	-
I68.	ЕII-I94 27-6	Устройство покрытий из набортного паркета кленового, дубового, ясенового, ильмового	м2	75,90	9,71	737	46	43	2/1
I69.	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подосновe, толщиной не менее 3,6мм	I00м2	3,23	453,00	I463	I44	I4I	3/1
I70.	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	I,I8	4I7,00	49I	78	72	6/2
I7I.	ЕII-67 II-I	устройство покрытий бетонных толщиной 30мм толщ. 20мм	I00м2	0,36	I23,00	45	7	7	-
I72.	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	0,36	3I,60	II	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.				6832	492	65/I4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5431			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	895			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	506			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6832			
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ+ 2 ЭТАЖА							
173.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В 2 СЛОЯ	100М2	4,99	170,00	849			
174.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ЛЕГКОБЕТОННАЯТ.50	100М2	4,99	82,60	413			
175.	Е11-58 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	4,99	93,60	467			
176.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,80	70,00	56			
177.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ ВИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,80	118,00	95			
178.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ ВИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- НОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,80	77,00	62			
179.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,80	70,00	56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	4,99	453,00	2262			
181.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,80	417,00	335			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	5780			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4595			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	757			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	428			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5780			
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ							
182.	Е7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ВЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	3,11	12			
183.	Е7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖ	ШТ	4,00	3,32	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М							
184.	СССЦ II.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	21,13	10,80	228			
185.	СССЦ II.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	12,77	9,94	127			
186.	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	48,00	0,72	35			
187.	СССЦ II.11-173	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	63,36	1,67	106			
188.	Е9-46 7-1	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	Т	0,32	58,00	19			
189.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,32	327,00	105			
190.	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,83	58,00	48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ И З ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФ ЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,04	358,00	14			
192.	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ И З ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФ ЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,42	384,00	161			
193.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОС ОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,37	327,00	121			
194.	Е9-47 7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИ ЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИС ТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,69	46,80	32			
195.	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕ НОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КА РКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕС ТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГН УТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬ НЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,69	326,00	225			
196.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛА МИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕ ТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ	100М2	0,54	60,50	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Х ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
197.	Е10-254 52-3	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	16,00	0,67	11			
		ЦЕНА:0,22+0,336.1,35							
198.	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	11,32	20,70	234			
199.	Е15-295 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	11,89	30,70	365			
200.	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	13,74	98,40	1352			
201.	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОД ОКРАСКУ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	0,34	20,70	7			
202.	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,44	386,00	171			
203.	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУ	100М2	14,50	5,84	85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	153-1	ТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ							
	204.Е15-90 15-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,18	512,00	2140			
	205.Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	10,32	76,30	787			
	206.Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	10,34	58,80	608			
	207.Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	100М2	0,12	70,10	9			
	208.Е15-563 159-3	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,82	71,20	59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209.Е15-624 165-2	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,33	69,30	23			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13				РУБ	7347		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	5840		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	963		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	544		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	7347		
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
210.Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПО Д ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 С М ТОЛЩ. 15СМ	100М2	0,99	230,00	228			
211.Е27-174 43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИ Я ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕН КЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ И СКЛЮЧАТЬ	100М2	0,99	27,18	27			
212.Е27-164 39-1,40-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛ ЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИ Х МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТ ОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 Т ОЛЩ. 30ММ	100М2	0,99	201,00	199			
213.Е27-165 39-2,39-1	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕН ИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕ НКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	0,10	480,00	-	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.	Е27-79 19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100 Х200ММ	100М	1,38	564,00	778			
		ВЕНТКАМЕРА							
215.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,10	110,00	11			
216.	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,65	35,50	23			
217.	С114-5	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78	М3	0,64	14,20	9			
218.	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	М3	0,18	7,68	1			
219.	С114-5	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-	М3	0,18	14,20	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2111-78							
220.	Е26-63 11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,32	64,40	21			
221.	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	100ШТ	0,13	306,00	40			
222.	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,15	4,40	1			
223.	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2	М	15,00	0,12	2			
		КРЫЛЬЦА							
224.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	14,21	34,20	486			
225.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,37	43,30	16			
226.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,67	29,30	108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,38	70,00	27			
228.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,38	9,83	4			
229.	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	33,00	0,72	24			
230.	СССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	54,90	3,72	204			
231.	Е10-28 4-1	-СТОЙКИ КРЫЛЕЦ	М3	1,01	110,00	111			
232.	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	М2	25,60	2,14	55			
233.	Е10-254 ПР-НТ 27-02 П.605	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	36,00	0,67	24			
234.	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,74	112,00	83			
235.	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	М2	41,60	2,49	104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236.	Е10-32 .6-1	-ДОСКИ ЭКРАНА	М2	10,88	2,14	23			
237.	Е15-634 165-4-30	-ПРООЛИФКА	100М2	0,78	17,00	13			
238.	Е15-635 165-4-29	-ПОКРНТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,78	35,70	28			
239.	Е22-2 1-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	10,20	2,77	28			
240.	Е11-14 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,42	96,60	40			
241.	Е11-15 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,42	55,80	23			
		ПРОЧИЕ							
242.	Е20-696 18-1	-ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЬ	100 КГ	0,00	35,90	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243.	ЕРОЗНИЧНА ЦЕНА	-НОМЕРНОЙ ЗНАК ДОМА	ШТ	1,00	2,30	2			

В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2690
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	445
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	251
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3394
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	88600
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	69724
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11500
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6493
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	87717
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	735
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	63
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	65
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	863
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	20
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	101148
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	79697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13145			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7423			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100265			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	735			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	65			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	863			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	20			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ВОЛГАРА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,538 ТЫС.РУБ.

НОРМ.УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:
1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 20,00 ТЫС.РУБ.
2.1 М2 ПЛОЩАДИ ОБЩЕЙ ЗДАНИЙ РУБ.
3.1 М ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ,ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ОТОПЛЕНИЯ
ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ+-0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-116 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ О ТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИ ПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖ УХОМ	ЭКМ	260,90	5,14	1341			
2.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 15ММ	М	88,00	0,85	75			
3.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 20ММ	М	195,00	0,91	177			
4.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 25ММ	М	130,00	1,02	133			
5.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 32ММ	М	36,00	1,13	41			
6.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО	М	5,50	1,29	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ							
7.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	1,61	8			
8.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,59	3,94	18			
9.	Е16-67 8-2 ССЦ ч Р.3.П.141 ,144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76.2,8	М	2,50	2,03	5			
10.	Е16-68 8-3 ССЦ П. 1.Р.3.П.1 52,154	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=89.2,8	М	20,00	2,38	48			
11.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО	ШТ	4,00	1,20	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЫЕ 15Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И П АРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15							
12.	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО ВЫЕ 15Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И П АРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	3,02	12			
13.	Е18-125 5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТО ПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИ ТКИ 20ММ	М	128,00	0,83	106			
14.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШ НЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	52,00	0,49	25			
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0.000							
15.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 15ММ	М	80,00	0,85	68			
16.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 20ММ	М	140,00	0,91	127			
17.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	111,00	1,02	113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1	ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ							
18.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	80,00	1,13	90			
19.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	7,00	1,29	9			
20.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	78,00	1,61	126			
21.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,96	3,94	20			
22.	Е16-67 8-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76.2,8	М	15,00	2,03	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ 1.Р.3 П.141,144								
23.	Е16-68 6-3 ССЦ 1.Р.3.П.1 52,154	-ТО ЖЕ, Д=89.2,8	М	15,00	2,38	36			
24.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14			
25.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,64	2			
26.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	3,00	2,16	6			
27.	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,02	3			
28.	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО	ШТ	3,00	3,69	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И П АРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50						
		ПЕЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ						
29.	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВ ИЖЕК,КЛАПАНОВ ОВРАТНЫХ,К РАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРО М ДО 25ММ	ШТ	2,00	',68	3			
30.	СПР-НТ 23-07 И П.1-0390	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТ НЫМ ПРИВОДОМ С ЗАЩЕЛКОЙ ТИПА СВВ Д=25ММ 15 КЧ 89 2 П	ШТ	2,00	46,00	92			
31.	СПР-НТ 17-04 П.5-0064	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ Д=25 ММ УРРД	ШТ	1,00	70,00	70			
32.	Е16-136 12-2	-ВОДОСЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ В ТГ-80	ШТ	1,00	2,98	3			
33.	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОР ЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИНН ЫЕ	ШТ	1,00	46,80	47			
34.	ПИСЬМО ГФ-5-1768	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ П РЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТК2216-ДГ-25	ШТ	2,00	226,00	452			
35.	ЦЕНА	-ЭЛЕКТРОНАСОС ЦВЦ4-2,8	ШТ	2,00	326,00	652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КИШИНЕВСКОГО ЗАВОДА								
36.	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	2,00	11,60	23			
37.	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	6,00	3,92	24			
38.	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	8,00	2,41	19			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
39.	Е11-20 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ БРИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,65	101,00	66			
40.	Е26-7 2-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	5,40	16,90	91			
41.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	4,43	30,10	133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,16	24,80	54			
43.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	248,40	0,46	114			

ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2 ПРОЦ ОТ СУММЫ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	5538

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	458
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	76
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	580
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4041
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	366
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	547
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4958
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	5538

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА	САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ	СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ	ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ	ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ	СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,187 ТЫС.РУВ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУВ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУВ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,69 РУВ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СП И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУВ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВЕНТИЛЯЦИЯ							
1.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕН	ШТ	1,00	66,90	67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-1	ТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4							
2.	Е20-704 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 56А4	ШТ	1,00	60,00	60			
3.	Е20-706 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	2,00	91,20	182			
4.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,26	13			
5.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС 6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	2,00	38,50	77			
6.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,50	3,49	2			
7.	С130-1821	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ В	ШТ	2,00	19,80	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ММ: 25							
8.	Е20-662 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	ШТ	2,00	2,33	5			
9.	Е20-665 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	ШТ	2,00	4,40	9			
10.	Е20-674 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	ШТ	2,00	2,15	4			
11.	Е20-677 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	ШТ	2,00	3,45	7			
12.	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	0,65	5,60	4			
13.	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	1,08	4,85	5			
14.	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ Д	М2	0,94	4,88	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		О 630							
15.	Е20-7 1-3	-КОРОБКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ 530.503.100	М2	1,50	4,00	8			
16.	Е20-697 18-2	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР Н=104ММ	100КГ	0,09	36,30	3			
17.	Е20-697 18-2	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР Н=300ММ	100КГ	0,09	36,30	3			
18.	Е20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	1,00	9,15	9			
19.	С130-788	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: КВР 200Х200	ШТ	1,00	7,94	8			
20.	Е20-308 5-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 815/1000	М2	137,50	1,57	216			
21.	СПР-НТ 05-14-02	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	М2	137,50	2,04	280			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.6-1,015								
22.	Е20-309 5-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 500/1800	М2	56,80	1,54	87			
23.	СПР-НТ 06-14-02 П.6-1,015	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	М2	56,80	2,04	116			
24.	Е20-310 5-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 800/3000	М2	11,00	1,37	15			
25.	СПР-НТ 06-14-02 П.6-1,015	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	М2	11,00	2,04	22			
26.	Е20-308 5-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 815/1000	М2	43,50	1,57	68			
27.	Е20-309 5-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 500/1800	М2	25,20	1,54	39			
28.	Е20-310	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ	М2	4,00	1,37	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5-4	ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ , ДО 800/3000							
29.	СПР-НТ 06-14-02 П.6-1,015	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ А СБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	М2	72,70	2,04	148			
30.	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	25,10	5,36	135			
31.	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,80	5,31	41			
32.	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	28,80	5,44	157			
33.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	88,00	1,49	131			
34.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ:	1ШТ	29,00	1,64	48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200 Х 200							
35.	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ ,ММ 150 Х 490	1ШТ	6,00	1,42	9			
36.	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	12,00	3,73	45			
37.	Е20-496 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	ШТ	10,00	4,61	46			
38.	Е20-498 11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1600	ШТ	2,00	8,06	16			
39.	Е20-499 11-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000	ШТ	4,00	8,36	33			
40.	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1,00	0,55	1			
41.	СЦ.1.Ч.3. .1.П.2723	-СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1,00	9,50	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
42.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,33	16,90	6			
43.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,32	30,10	10			
44.	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,12	315,00	38			
45.	Е14-18 10-2	-ШАХТА АСБЕСТОЦЕМЕТНАЯ УТЕПЛЕННАЯ	10М2	0,72	115,00	83			
46.	Е14-19 10-3	-ШАХТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	10М2	1,30	113,00	147			
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
47.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	16,00	1,36	22			
48.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО	М	28,00	1,58	44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ						
49.	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	4,00	2,45	10			
50.	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	8,00	1,68	13			
51.	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	4,00	2,45	10			
52.	СПР-НТ 23-07 П.1-0379	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15 КЧ 19 П	ШТ	4,00	3,30	13			
53.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2			

ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 ПРОЦЕНТОВ СУММЫ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	3187
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	284
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	361
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2295
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	305
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	205
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2825
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3187

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СЕМТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ПОДГОТОВИЛ		СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

Т.П. 213-1-301.85 - 72-а 8962/2

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,150 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,25 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЗДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВОДОПРОВОДА							
		ВОДОПРОВОД ВЫШЕ 0.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2			
2.	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	ШТ	1,00	42,40	42			
3.	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,92	4			
4.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	15,30	46			
5.	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	41,00	1,15	47			
6.	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,37	1			
7.	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	6,00	1,59	10			
8.	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО	ШТ.	4,00	2,00	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32							
9.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4			
10.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	10,00	2,23	22			
11.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	80,00	1,20	96			
12.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	56,00	1,35	76			
13.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	22,00	1,36	30			
14.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	18,00	1,58	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ							
15.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	2,20	33			
16.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	1,00	2,67	3			
17.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,91	3,94	8			
18.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,01	4,22	1			
19.	Е16-144	ВОДОПРОВОД НИЖЕ 0.000 -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6	ШТ	1,00	15,30	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1-3	БР ДИАМЕТРОМ 50ММ							
20.	С130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.	1,00	2,81	3			
21.	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	3,00	1,59	5			
22.	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,37	1			
23.	Е16-31 5-2	-ТРУБА ЧНР80	М	7,00	4,58	32			
24.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	26,00	2,67	69			
25.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	12,00	2,20	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	59,00	1,79	106			
27.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	2,00	1,58	3			
28.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,36	48			
29.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	16,00	1,35	22			
30.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,59	3,94	6			
31.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИ	100М	0,26	4,22	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	Б ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯ4ЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 100ММ							
32.	Б16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУВОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ВОДОСНАВЖЕНИЯ,ДИАМЕ ТРОМ 15ММ	М	35,00	1,20	42			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАВОТЫ							
33.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХ НОСТЕЙ ТРУВОПРОВОДОВ НАС УХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ Ц ИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ И	М3	0,90	16,90	15			
34.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРН ТЕПЛОИЗОЛЯ ЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ В АТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯ ЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,88	30,10	26			
35.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕ РИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,42	24,80	10			
36.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОН НЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПК ОЙ С-РМ	М2	47,84	0,46	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	С111-270	-МИТКАЛЬ СУРОВЫЙ /СУРОВЬЕ/	М2	47,84	0,55	26			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	1150
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	840
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1026
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1150
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	840
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	75

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОРР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СЕМЕНЮК

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

Т.П.219-1-301.85 - 81 - 8962/2

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,647 ТЫС.РУБ

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,57 РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-135 12-1	-СЧЕТЧИК ВКМС-40Г	ШТ	1,00	1,60	2			
2.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВКМС -40Г	ШТ	1,00	36,40	36			
3.	Е16-135 12-1	-СЧЕТЧИК ВКМС-32Г	ШТ	1,00	1,60	2			
4.	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК Г-32	ШТ	1,00	36,40	36			
5.	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	2,00	3,92	8			
6.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	15,30	92			
7.	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	18,00	1,48	27			
8.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	7,00	2,02	14			
9.	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,	ШТ	4,00	2,53	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32							
10.	Е17-53 3-3	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ	ШТ	6,00	0,59	4			
11.	С130-1529	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН ТСМ-В-ПЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	6,00	34,00	204			
12.	Е17-53 3-3	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ТСНВ-50	ШТ	13,00	0,59	8			
13.	С130-1528	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ТСНВ-50	КОМПЛ	13,00	26,70	347			
14.	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	ШТ	2,00	0,59	1			
15.	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	КОМПЛ	2,00	4,00	8			
16.	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НАСТЕННЫЙ	ШТ	4,00	0,59	2			
17.	С130-1505	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ МОЙКИ НАСТЕННОГО	КОМПЛ	4,00	3,35	13			
18.	Е17-44	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИ	ШТ	7,00	4,21	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-1	ТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,42М2							
19.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	213,00	1,20	256			
20.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	66,00	1,35	89			
21.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	42,00	1,36	57			
22.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	24,00	1,58	38			
23.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	10,00	2,20	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-4	ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ							
24.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	1,00	2,67	3			
25.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,55	3,94	14			
26.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,01	4,22	1			
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НИЖЕ 0.000							
27.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	15,30	15			
28.	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,56	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	2,02	4			
30.	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00	1,69	3			
31.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	56,00	1,20	67			
32.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	144,00	1,35	194			
33.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	28,00	1,36	38			
34.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	28,00	1,58	44			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ ТРОМ 32ММ							
35.		Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ ТРОМ 40ММ	М	60,00	1,79	107			
36.		Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ ТРОМ 65ММ	М	38,00	2,67	101			
37.		Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИ Е ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,54	3,94	14			
38.		Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИ Е ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,50	4,22	2			
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
39.		Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХ НОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАС УХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ Ц	М3	2,14	16,90	36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ							
40.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	2,10	30,10	63			
41.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	1,05	24,80	26			
42.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	120,98	0,46	56			
43.	С111-270	-МИТКАЛЬ СУРОВЫЙ /СУРОВЬЕ/	М2	120,98	0,55	67			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 — РУБ 2647

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	310
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1916
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	253
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	168
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2337
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	310
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1916
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	253
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	168
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2337

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СЕМЕНЮК

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,630 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,57 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.		
							В ТОМ ЧИСЛЕ		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ КАНАЛИЗАЦИИ							
1.	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯН	КОМПЛ.	2,00	25,50	51			

8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0							
5.	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	10,00	18,80	188			
6.	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	9,20	9			
7.	Е17-85 6-2	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА СТАЛЬНОМ ЭМАЛИРОВАННОМ ШКАФ4ИКЕ	КОМПЛ.	6,00	64,10	385			
8.	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	4,00	38,00	152			
9.	Е17-32 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ.	3,00	18,40	55			
10.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	6,00	14,80	89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	6,00	1,79	11			
12.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,06	3,94	1			
13.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	45,00	3,22	145			
14.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	31,00	4,58	142			
15.	Е22-1 1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	7,00	1,67	12			

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-1	СОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФ АРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСР ЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ							
2.	Е17-59 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯН СОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФ АРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСР ЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ДТ-ПВ И ДТ-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	16,00	20,10	322			
3.	Е17-74 4-6	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИ 4НЫХ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫ Х И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С РЕШ ЕТКОЙ, НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ, СМЕ СИТЕЛЕМ И БА4КОМ ДЛЯ ДЕЗ ИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ.	2,00	71,60	143			
4.	Е17-15 1-4	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х15	КОМПЛ.	21,00	16,20	340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,30	74,50	22			
17.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,30	46,00	14			
18.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,36	60,80	22			
19.	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	3,01	45			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 2630

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- РУБ 70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 6
ВСЕГО ,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 88
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 2630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ		2078			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		275			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		189			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ		2542			

ГЛАВНИЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ПОДГОТОВИЛ		СЕСЕНЮК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕНЕЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,740 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 4740,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е21-146	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИ	100ШТ	0,02	230,00	5			

Т.П. 213-1-301.85 - 99 - 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8							
2.	Е21-150	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-6 ИЛИ ОЩ-6	100ШТ	0,02	238,00	5			
3.	Е21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	1,43	99,50	142			
4.	Е21-139	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,10	124,00	12			
5.	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ВРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,91	85,20	78			
6.	Е21-126	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	0,16	120,00	19			
7.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАД	100ШТ	0,01	83,40	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.							
8.	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,01	124,00	1			
9.	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,70	13,30	9			
10.	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,04	33,60	1			
11.	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,22	12,90	3			
12.	Е21-120	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,05	30,80	2			
13.	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	5,00	0,64	3			
14.	Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛ	100М	0,60	6,80	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ							
15.	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,60	4,56	3			
16.	Е21-99	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	1,80	1,69	3			
17.	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОВОЛО4КАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,30	39,80	12			
18.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	18,20	12,70	231			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	859			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	534
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	262
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	859
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
19. С154-219	-ЩИТОК СО С4ЕТ4ИКАМИ ТИП А СО СО-1 ИЛИ СО-2 ПЛАСТ МАССОВЫЙ С 4ЕТЫРЬМЯ АВТО МАТИ4ЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА АБ-25 РАЗМЕР ЩИТКА 36.17.14	ШТ	2,00	27,60	55	
20. 1517-2217	-ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х 400Х150ММ=ОЩВ-6ГОСТ 8709 -76=*	ШТ	2,00	38,74	77	
21. С153-143	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛВ001. 40/П-01УХЛ4	ШТ	72,00	16,20	1166	
22. С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТ ЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛ А СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	24,00	18,10	434	
23. С153-162	-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ М ЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ СО СТАРТЕРН ЫМИ ПРА ТИПА ЛПР2.40-01У ХЛ4 ТУ16-535.924-79	ШТ	47,00	16,20	761	
24. 1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВ ЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	10,00	36,60	366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИК НПО18.60	ШТ	28,00	1,57	44			
26.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК НП19.100	ШТ.	33,00	2,22	73			
27.	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01УЗ=	ШТ	4,00	1,37	5			
28.	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	12,00	3,26	39			
29.	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НВ 006.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	10,00	2,60	26			
30.	С153-132	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА ДС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75	ШТ	7,00	2,18	15			
31.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ=	ШТ	5,00	1,37	7			
32.	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НВО-05.60	ШТ	7,00	2,60	18			
33.	С153-219	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА12М ТИПА ПЛ-64-Р2У2	ШТ	1,00	2,16	2			
34.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕН	100ШТ	13,00	1,42	18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220							
35.	С153-227	-ТО ЖЕ, ЛБШО-40	ШТ	1,00	3,08	3			
36.	С28-02-22 П.17-018	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБМ-17	ШТ	1,00	43,00	43			
37.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛВ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТВ40,ЛХБ40	10ШТ	21,40	7,20	154			
38.	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,40	1,19	1			
39.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2 239-79	10ШТ	0,80	1,44	1			
40.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	2,20	1,08	2			
41.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	5,00	0,99	5			
42.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА /ГОСТ2239-79/ТИПАБ220-230-25	10ШТ	0,10	0,98	1			
43.	С153-253	-ТО ЖЕ, Б220-15	10ШТ	0,70	0,98	1			
44.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14			
45.	С64-01-02 П.148	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	57,00	0,78	44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	СТО ЖЕ, П.149	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ	ШТ	13,00	0,88	11			
47.	С64-01-02 П.137	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	22,00	0,52	11			
48.	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-1030М1В	ШТ	4,00	1,85	7			
49.	СТО ЖЕ, П.138	-ТО ЖЕ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	4,00	0,58	2			
50.	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1,00	0,70	1			
51.	С154-217	-ЗВОНОК БЕЗИСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОНИЖАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗВОНКОВОЙ КНОПКЕ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ	5,00	4,47	22			
52.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦ	1000М	0,24	39,20	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6							
53.	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:3Х2,5	1000М	0,52	56,80	30			
54.	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2Х2,5	1000М	1,30	39,20	51			
55.	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	1000М	0,01	222,00	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5							
56.	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛКМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	179,00	4			
57.	С151-146	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛКМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95	1000М	0,02	2730,00	55			
58.	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	6,00	2,48	15			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ 3881

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 3584
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3867			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4740			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	262			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	346			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4726			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		СОСТ							

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ВАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,901 ТЫС.РУБ

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1901,00 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.
3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СИ И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	ЦСКЦВ-84	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО	ШТ	1,00	185,00	185			

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10
		П.1-18		Е УСТРОЙСТВО ВРУ1-11														
2.		ЦТО ЖЕ, П.1-40		-ТО ЖЕ, ВРУ1-48		ШТ		1,00		149,00		149						
3.		ЦТО ЖЕ, П1-164		-ЯЩИК УЧЕНИЯ ЩУ-250		ШТ		1,00		27,30		27						
4.		ЦТО ЖЕ, П2-594		-ШКАФ СПА77-5У3		ШТ		1,00		21,40		21						
5.		ЦТО ЖЕ, 2-590		-ТО ЖЕ, СПА77-1 У3		ШТ		1,00		18,00		18						
6.		Ц8-522-5		-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		КОМПЛ.		1,00		2,32		2						
7.		Ц8-591-7		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИП А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		100ШТ		0,02		20,80		1						
8.		Ц8-407-4		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВ ООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО У СТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСК ИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ		100М		2,20		61,00		134						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,15	15,90	2			
10.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	3,85	20,60	79			
11.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,15	4,88	15			
12.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,00	6,02	12			
13.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,60	9,29	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,30	12,30	4			
15.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	4,75	1,21	6			
16.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	4,40	1,38	6			
17.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	1,30	2,53	3			
18.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,30	2,88	1			
19.	ЦТПЭП П.397	-ШКАФ ШУ5102-03В2И	ШТ	1,00	6,94	7			
20.	ЦТПЭП П.390	-ТО ЖЕ, ШУ5101-03В2А	ШТ	4,00	5,85	23			
21.	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	3,00	2,60	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 910

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 709

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 134

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 67

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 910

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

22. С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С З АЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ -Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1,00	0,70	1	
23. С64-01-02 П.138	-РОЗЕТКА ОДНОПОЛЮСНАЯ	ШТ	2,00	0,58	1	
24. С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧ АТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ 3-10 30М1Ь	ШТ	1,00	2,06	2	
25. С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧ АТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ 2-1056М1В	ШТ	2,00	2,17	4	
26. С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕ КТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С П ОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦ ИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПР ЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИ ЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧ ЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,42	22,00	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,06	29,50	2			
28.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,55	39,20	22			
299.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,05	63,20	3			
30.	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,14	94,70	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,04	138,00	6			
32.	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,02	187,00	4			
33.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,31	31,60	10			
34.	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,06	45,10	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	С152-188	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,03	107,00	3			
36.	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	М	30,00	0,30	9			
37.	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	М	190,00	0,40	76			
38.	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	33,50	1,83	61			
39.	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СР	10М	5,00	2,48	12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЕДИНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИА МЕТРОМ32							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУВ	259			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУВ	241			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУВ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУВ	259			
		РАЗДЕЛ 3. ОВОРУДОВАНИЕ							
40.	СКЦЭ-84П. 2-594	-ШКАФ СПА77-5У3	ШТ	1,00	192,00	192			
41.	ТО ЖЕ, П.2-590	-ТО ЖЕ, СПА77-1У3	ШТ	1,00	138,00	138			
42.	ТПЭП П.397	-ШКАФ ШУ5102-03В2И	ШТ	1,00	75,90	76			
43.	ТО ЖЕ, 390	-ТО ЖЕ, ШУ51-1-03В2А	ШТ	4,00	68,70	275			
		ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА							
44.	1701-4090	-ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ=МИ Н1	ШТ	1,00	0,85	1			
45.	1701-4082	-КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ НЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ=Ц4501	ШТ	1,00	19,15	19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	24-05-02 П.19	-ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ШТ	1,00	9,60	10			
47.	2402-3005	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5	ШТ	1,00	9,20	9			
48.	45-01 П.1050	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ	ПАР	1,00	5,07	5			
49.	05-08 П.494	-ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ПАР	1,00	0,47	1			
50.	05-08 П.125	-КОВРИ	ШТ	1,00	2,50	3			
51.	05-08 П.430	-ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАР	1,00	2,00	2			
52.	СВОР ВНИИПРОЕКТ	-ПЛАКАТ	К-Т	1,00	0,93	1			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ 732

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 29

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 29

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 703

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 703

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 1901

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	29
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	950
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	134
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1169
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	703
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	703

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,615 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 615,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ШП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С	ШТ	8,00	0,21	2			

Т.П.213-1.301.85 ВОВ2/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ							
2.	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТ4ИКОМ, ГАЗОВЫЙ	ШТ	4,00	1,24	5			
3.	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА: СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	ШТ	2,00	3,09	6			
4.	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7			
5.	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	0,28	1			
6.	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕК	ШТ	16,00	1,19	19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРИЧЕСКИЕ							
7.	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТ АНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВА Х:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ ЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	18,00	0,78	14			
8.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В П ЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАДИВКУ В ЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТ Р ДО 25ММ	100М	0,65	15,90	10			
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУ КАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖ ИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,65	4,88	3			
10.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ П РОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,55	1,21	2			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 112

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 69

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 35

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 8

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 112

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5	1000М	0,22	22,00	5			
12.	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	6,50	1,83	12			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	18

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

13.	17-06-04 П.1-193	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	ШТ	4,00	3,62	14			
14.	ТО ЖЕ, П.1-20	-ТО ЖЕ, ПРЯМОЙ	ШТ	4,00	2,82	11			
15.	1704-1003	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ ТПГ-СК ТУ25-02-101213-78	ШТ	4,00	39,37	157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	184			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –			РУБ	157			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –			РУБ	27			
		РАЗДЕЛ 4. ШКАФ АППАРАТНЫЙ							
16.	15-04-02 П.825	-ШКАФ ШМ 600.400.500	ШТ	2,00	20,75	42			
17.	1504-6251	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,8ПАКЕТОВ=ПКУ3-12У3ТУ 16-526.047-74==	ШТ	2,00	0,83	18			
18.	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10ЖЗВОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	2,00	0,00	2			
19.	1504-1205	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ	ШТ	4,00	5,75	23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16-523.331-78==							
20.	1504-1201	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИ4ЕСКОЕ 440В,660В 4АСТОТОЙ 50И 60ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4ТУ 16-523.472-79==	ШТ	12,00	7,13	86			
21.	1504-1809	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50, 60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕД НАЗНА4ЕН ДЛЯ ВСТРОЙКИ В СПЕЦИАЛЬНУЮ НИШУ КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ612-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	6,00	0,80	5			
22.	1504-1809	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50, 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ.НАЗНА4ЕНИЕ:ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	12,00	1,54	19			
23.	1517-1448	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 8 СЕКЦИЙ ОДНОВЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО И ДР.==	ШТ	2,00	5,27	11			

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10
24.		1517-1414		-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ И ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НОМ.ТОК ДО 63А ОДНОВЛО4НЫЙ=ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 И ДР.==	ШТ		2,00		3,51		7							
25.		1517-1429		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТО4НОЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОВЛО4НОЕ=БПН-1002 И ДР.==	ШТ		16,00		3,99		64							
26.		1517-1444		-КНОПКИ ОДНОВЛО4НЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.==	ШТ		18,00		1,33		24							

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ 301

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 259
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 259

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 42
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 615

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 416
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 416
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 111
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 157
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 42

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР Р ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,249 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 249,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВ	ШТ	11,00	2,73	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ							
2.	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА: СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1			
3.	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1,00	14,00	14			
4.	Ц10-7242 К=1,05	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	ШТ	17,00	0,62	11			
5.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,11	30,00	3			
6.	Ц10-975-1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,11	16,70	2			
7.	Ц10-975-1	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	11,00	0,41	5			
8.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	15,90	5			
9.	Ц10-972-1	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА	ВВОД	1,00	3,17	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ							
10.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПШВ АПШВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,50	12,70	32			
11.	Ц10-690-1	-		40,00	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	167			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	106			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	167			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	142			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
12.	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	11,00	0,44	5			
13.	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	3,00	1,83	5			
14.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,25	22,90	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРПШМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8	1000М	0,12	35,20	4			
16.	С29-02-20 П.1-248	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	ШТ	1,00	3,33	3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	23			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
17.	092 П.112	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	11,00	5,37	59			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	59			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	59			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	249			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	190			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	142			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	59			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,131 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 131,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕН-НЫХ СМЕТНЫХ НОРМ,ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-121-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТ	ШТ	3,00	0,37	1			

Т.П. 213-1-301.85 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦВ ИЛИ АТС							
2.	Ц10-972-1	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	2,00	4,01	8			
3.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	2,00	6,71	13			
4.	Ц10-975-1	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	2,00	0,41	1			
5.	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	100М	0,06	123,00	7			
6.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,40	20,60	8			
7.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,04	137,00	5			
8.	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,40	30,70	12			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	81			
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		19		
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		5		
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		72		
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		7		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		1		
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		1		
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		9		
			РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
9.	С15-09 Т.7-029		-ПРОВОД ТРП2.0,5ММ	КМ	0,06	10,69	1			
10.	С151-2510		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	126,00	4			
11.	С159-482		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	4,00	2,48	10			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ		16		
			СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		15		
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		1		
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		16		
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
12.	1604-5014		-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ=ТА-68Т-ЦВ.РР2. 182.156	ШТ	3,00	11,17	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	34			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	131			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		ВАЛАХНИНА
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,182 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,088 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 182,00 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.
3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.		
							В ТОМ ЧИСЛЕ		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАН	ШТ	1,00	10,10	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ							
2.	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	1,00	14,30	14			
3.	Ц10-604-1	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ АНТЕННОЙ ОПОРЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ АНТЕННАМИ	ШТ	1,00	9,63	10			
4.	Ц10-4822	-ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫЕ, СДАЧА РАБОТ	ШТ	1,00	3,80	4			
5.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕ	ШТ	1,00	2,26	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАВИЛИЗИР УЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО							
6.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ Р АЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТ ЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, Р АСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛ ЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	4,00	0,58	2			
7.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,14	137,00	19			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	90			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	61			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	90			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	88			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8.	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ= АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	5,08	5			
9.	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27 -06-1672-75 ТУ 27-06-167 3-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	9,94	10			
10.	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИ	КОМПЛ	1,00	0,47	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Я СИГНАЛОВ=КОСТ-427-06-1 668-75 ТУ==							
11.	1601-2490	-КОРОВКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-0 6-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	2,00	0,36	1			
12.	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ К ОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБ ОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79, МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,02	342,00	7			
13.	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ К ОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБ ОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79, МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,12	150,00	18			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ			45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ			42
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ			3
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ			45
		РАЗДЕЛ 3. ОВОРУДОВАНИЕ							
14.	15-04-02 П.617	-ОВОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОТУ-2.2-1	ШТ	1,00	46,82	47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ	47					
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	47					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	47					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	182					
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	103					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	23					
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	16					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	9					
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	135					
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	47					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ	47					

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ВАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,586 ТЫС.РУБ

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1586,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛ	ШТ	1,00	20,20	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100 ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ							
2.	Ц10-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАВЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:5	ШТ	1,00	2,51	3			
3.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16			
4.	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	125,00	0,45	56			
5.	Ц10-7242 К=1,05	-КОРОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	45,00	0,62	28			
6.	Ц10-972-1	-КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОВКА	2,00	4,01	8			
7.	Ц11-580-1	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	134,00	0,14	19			
8.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3			
9.	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫ	100М	0,15	29,90	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Х ВОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ П ОД ЗАЛИВКУ ВЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ							
10.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В П ЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ В ЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТ Р ДО 25ММ	100М	0,30	15,90	5			
11.	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИА МЕТРОМ ДО 18ММ ПО СТАЛЬН ЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,20	32,00	6			
12.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4			
13.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУ КАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖ ИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,35	4,88	2			
14.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ П РОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,15	1,21	1			
15.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕ ПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКР ЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	25,00	7,92	198			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	259			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	49			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	28			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
16.	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	126,00	4			
17.	С151-61	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	276,00	6			
18.	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,03	45,10	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С15-09 Т. 7-029	-ПРОВОД ТРП2.0,5ММ	КМ	2,50	10,69	27			
20.	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	15,00	0,32	5			
21.	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	3,00	1,83	5			
22.	С24-16-49 П.1-052	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-2-Х Д25 ММ	М	20,00	0,35	7			
23.	2402-4059	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ =ДТ Л	ШТ	125,00	0,15	19			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ 77

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 19

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 55

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 3

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
24.	16-02-2 П.03-0046	-ПУЛЬТ ППС-1	ШТ	1,00	766,00	766			
25.	ТОЖЕ,ДОП. 5 П1-123	-СВЕТОВОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗСУ	ШТ	1,00	14,63	15			
26.	ТО ЖЕ, П.05-0009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	46,92	47			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	828
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	828
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	828
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1586
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	19
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	400
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	259
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	52
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	711
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	856
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	856

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		ВАЛАХНИНА
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,090 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 90,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ШТ	0,60	10,00	6			

Т.П. 213-1-301.85 - 156 - 8922/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Й ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ							
2.	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5			
3.	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,80	51,80	41			
4.	Ц10-972-1	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	М ЖЕЛОБА	5,00	0,81	4			
5.	Е1-960 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	59,60	6			
6.	Е1-960	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00	5			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 90

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		14		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		6		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		76		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		11		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		2		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ		2		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		1		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ		5		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		14		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ		17		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ		90		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		56		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		14		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		6		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		76		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		11		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		2		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ		2		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		1		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ		5		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		14		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ		17		

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШКОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		ВАЛАХНИНА
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

Детсад на 140 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №___

Локальный сметный расчет № 1-26
на монтаж и приобретение технологического оборудования
и предметов внутреннего убранства

Сметная стоимость 43,99 тыс.руб.
в том числе:
а). оборудования - 43,37 тыс.руб.
б. монтажных работ - 0,36 тыс.руб.
в). строительных работ - 0,26 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Трудозатраты в чел.час.		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы измерения	общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ССНЗ № 5,3 тб.1	Мебель	мест	140	-	-	171,9	-	-	-	24066	-	-	-
2.	-"- табл.2	Мебель	мест	140	-	-	29	-	-	-	4060	-	-	-
3.	-"-	Оборудование	мест	140	-	-	40,2	-	-	-	5628	-	-	-
		в том числе:												
		а). монтируемое	-"-	140	-	-	37,2	-	-	-	5208	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе:												
		монтаж	мест	I40	-	-	I,5	-	-	-	210	-	-	-
		НУЧП	-"-	I40	-	-	I,5	-	-	-	210	-	-	-
		б). немонтируемое	-"-	I40	-	-	I3,2	-	-	-	I848	-	-	-
4.	-"-	Инвентарь и противопожарный инвентарь	-"-	I40	-	-	70,2	-	-	-	9828	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	43582	-	-	-
		Сборка немонтируемого оборудования	%	I	-	-	25914	-	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы на монтажные работы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	II9	-	-	-
		210:I,76=II9												
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	43986	-	-	-
		В т.ч.монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	-
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-

Составила Н.Улицкая

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	II606,40
Заработная плата, руб.	6680
Строительные машины, маш.ч.	259,55
Прочие машины, руб.	900,83
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	3I96,44
Заработная плата, руб.	I582
Строительные машины, маш.ч.	34,39
Прочие машины, руб.	63,26
Монтажные работы /электромонтажные, кинотехнология/	
Затраты труда, чел.ч.	I466,62
Заработная плата, руб.	870
Строительные машины	-
Прочие работы /Слаботочные устройства/	
Затраты труда, чел.ч.	I96,37
Заработная плата, руб.	I50
Строительные машины	-

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

Составил Л.И.Семенюк

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВАРИАНТ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ -

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,329 ТЫС.РУБ.

НОРМ.УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1976,00 РУБ.

2.1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3.1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-УСЛОВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Т.П. 213-1-301.85 ТМ 163 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1128 116-1 Т.Ч.П.1.1 1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М2	14,53	0,32	5			
2.	Е1-230 29-1 Т.Ч.П.1.1 1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,29	36,00	10			
3.	Е1-237 29-8 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,29	29,50	9			
4.	Е1-175 22-14 Т.Ч.П.1.1 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,29	169,00	49			
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	349,20	0,29	101			
6.	Е1-194 25-1 Т.Ч.П.1.1 1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,29	11,33	3			
7.	Е1-56 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	1000М3	0,56	139,35	78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч.П.1.1 1	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
8.	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.6 7	-ДОРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ	100М3	0,11	89,40	10			
9.	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,78	74,50	58			
10.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.3.4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 30М	1000М3	0,65	38,94	25			
11.	Е1-238 29-9 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,65	68,80	45			
12.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.1.1 1П.3.48	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	1000М3	0,13	38,94	5			
13.	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОС	1000М3	0,13	68,80	9			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		29-9 Т.Ч.П.1.1 1	ЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231							
14.		Е1-257 31-2 Т.Ч.П.1.1 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,11	20,13	2			
15.		Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,21	46,00	10			
16.		Е1-184 23-5 Т.Ч.П.1.1 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,52	188,10	98			
17.		С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	911,75	0,29	264			
18.		Е1-1184 1:8-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,08	9,69	10			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	994			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	791			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	72			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	994			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДПОЛЬЯ							
19.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	24,20	10,70	259			
20.	Е11-3 1-3	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕСКОМ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	30,10	10,40	313			
21.	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	126,00	2,09	263			
22.	ССЦП П.9-11С	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	38,76	53,88	2088			
		ЦЕНА:54,7-0,82							
23.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,74	22,90	40			
24.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,12	25,00	28			
25.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,51	31,20	47			
26.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,80	31,20	25			
27.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	ШТ	148,00	1,50	222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т							
28.	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	16,00	1,96	31			
29.	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	137,00	2,97	407			
30.	СССЦ П.3-19	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	27,05	44,20	1196			
31.	СССЦ П.3-11	-ТО ЖЕ, ОТ 0,3М3 ДО 0,5М3	М3	6,50	42,50	276			
32.	СССЦ П.3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	М3	74,39	40,90	3043			
33.	Е6-90 11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН	М3	6,00	32,20	193			
34.	Е8-16 4-2	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,91	171,00	155			
35.	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗО	100М2	0,91	86,50	79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-1	ЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С Ж ИДКИМ СТЕКЛОМ							
36.	Е8-27 4-7	-ВОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДР ОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕН ТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВН ЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВО Й КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТО НУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	2,67	90,00	241			
37.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖ ЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,70	34,30	264			
38.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССО Й ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	106,00	0,29	31			
39.	СССЦ П.9-91	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗ ОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕ МОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М 200	М3	1,99	64,40	128			
40.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,65	25,00	16			
41.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-	100КГ	0,31	32,10	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	11759			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9355			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1533			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	871			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11759			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ							
42.	Е7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	71,00	4,72	335			
43.	Е7-460 39-5-1,8	-"СТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8,00	3,15	25			
44.	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М 2 ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. 13 СМ ПК6-60, 15 ЦЕНА:7,81+1,04+0,2.2	М2	240,57	9,25	2225			
45.	СССЦ	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НА	М2	196,02	9,62	1886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.11-158	ГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ПК8-60 ,15 ПЦЕНА:7,81+1,41+0,2. 2							
46.	СССЦ П11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГ РУЗКОЙ 800 КГ-М2 ПРИВЕДЕ ННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПК6-60,10 И ПК6-60,12 ПЦЕНА: 7,81+1,04+0,2	М2	68,80	9,05	623			
47.	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НА ГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ПК8-60 ,12 И ПК8-60,10 ПЦЕНА:7, 81+1,41+0,2	М2	79,44	9,42	748			
48.	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГ РУЗКОЙ 800 КГ-М2 ТОЛЩ. 1 2 СМ ПК30,10-6ТПЦЕНА:7, 81-0,07+0,2	М2	23,60	7,94	187			
49.	Е7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ПЛОЩ АДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖ НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫ СОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7			
50.	СССЦ П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ	М2	6,38	9,94	63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,04	100,00	4			
52.	С147-24	-СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ	100КГ	0,43	41,30	18			
53.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,43	17,80	8			
54.	Е6-180 16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	М3	1,90	52,40	100			
55.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,10	338,00	34			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	7873			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6263			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1027			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	583			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7873			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ							
56.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	6,40	43,30	277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ 348

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 277

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 45

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 26

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 348

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ 1 ЭТАЖА

57.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ЛЕГКОБЕТОННАЯ Т. 50ММ	100М2	0,76	82,60	63
58.	Е11-58 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,76	93,60	71
59.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ЛЕГКОБЕТОННАЯ Т. 60ММ	100М2	2,16	82,60	178
60.	Е11-58 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,16	124,80	270
61.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 40ММ	100М2	1,54	70,00	108
62.	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,54	54,40	84
63.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,64	70,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИ И НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛ ОЙ	100М2	0,64	118,00	75			
65.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИ И НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩ ИЙ СЛОЙ	100М2	0,64	77,00	49			
66.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУ КОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕ СНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,07	85,00	91			
67.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУ КОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕ СНОВОЛОКНИСТЫХ В 2СЛОЯ	100М2	1,07	170,00	182			
68.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОН А М150	М3	5,35	29,63	159			
69.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТ АМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТ ЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ Л ЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	4,46	17,30	77			
70.	СССЦ П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	41,34	16,00	661			
71.	Е11-194	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	М2	75,90	9,71	737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-6	НАБОРНОГО ПАРКЕТА КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО, ЯСЕНЕВОГО, ИЛЬМОВОГО							
72.	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	3,23	453,00	1463			
73.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,18	417,00	491			
74.	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,36	123,00	45			
75.	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,36	31,60	-	11		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	6083			

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4838
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	793
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	452
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 6.							
76.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,03	43,30	1			
77.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,26	29,30	8			
78.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,00	2			
79.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1			
80.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,05	90,00	4			
81.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	0,66	37,90	25			
82.	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,05	83,00	4			
83.	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,05	335,00	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,04	192,00	7			
85.	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	1,92	1,34	3			
86.	С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9	М2	1,92	30,40	58			
87.	С111-446-	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	6,73	13			
88.	Е20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	8,00	1,05	8			
89.	С130-1474 А	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580	М2	1,28	4,95	6			
90.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ	100М2	0,05	60,50	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Х ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТР ОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	199			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСЛЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	181			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	18			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	27256			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21670			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3552			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2016			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27238			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	18			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21670			
		НАКЛАД..НЕ ВСХОДЫ -			РУБ	3552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		2016			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		27238			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		2			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		БЛЮЗ
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ - ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД А 140 МЕСТ

НА ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ Р=1,5 КГС-СМ2

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,873 ТЫС.РУБ

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 6873,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1.	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФНДАМЕНТОВ	М3	170,75	29,60	5054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100 , БУТОБЕТОННЫХ							
2.	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,74	36,54	27			
3.	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	0,89	236,00	211			
4.	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,02	347,00	7			
5.	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,54	311,00	167			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6873			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5466			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	896			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	511			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6873			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6873			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5466			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	896			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	511			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ БЛЮЗ

ПРОВЕРИЛ Ф.ЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

т.п. 213-1-301.85 - 184 - 8962/2

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-17

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ - ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 40 МЕСТ

НА ВАРИАНТ ФУНДАМЕНОВ ПРИ Р=2,5 КГС-СМ2

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,957 ТЫС.РУБ

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 4957,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВ-НОЙ УСЛОВ-НО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1. 23	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	М3	119,32	29,60	3532			

Т.п. 213-1-301.85

- 185 -

8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100 , ВУТОБЕТОННЫХ							
2.	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫ Х ИЗ ЧЕТОНА М-100 ОБЪЕМО М ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,74	36,54	27			
3.	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗО ЛИЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2С ЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	0,89	236,00	210			
4.	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНС ТРУКЦИЙ,ОСТАЩИХСЯ В ТЕЛ Е БЕТОНА	Т	0,02	347,00	7			
5.	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСО КОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВ НЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ С ТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,54	311,00	167			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 4957

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3943
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	645
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	369
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4957
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	4957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ		3943			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		645			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		369			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ВЛЮЗ

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВОДОПРОВОД ВАРИАНТ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,873 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,19 РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-УСЛОВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВОДОПРОВОДА

ВОДОПРОВОД НИЖЕ 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	15,30	31			
2.	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1			
3.	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,83	5			
4.	Е16-33 6-9 Ц.1.Ч.5.Р .9П.504,508	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20ММ	М	17,00	1,28	22			
5.	Е16-33 6-9 Ц.1.Ч.5.Р .9.П.505, 508	-ТО ЖЕ, Д=25ММ	М	35,00	1,35	47			
6.	Е16-33 6-9 Ц.1.Ч.5.Р .9 П.506,508	-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	2,00	1,46	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е16-33 6-1 Ц.1.Ч.5.Р .9 П.507,508	-ТО ЖЕ Д=40ММ	М	45,00	1,65	74			
8.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,92	29			
9.	Е16-34 6-2 Ц.1.Ч.5.Р .9.П.511, 509	-ТО ЖЕ, Д=63ММ	М	22,00	1,94	43			
10.	Е16-34 6-2 Ц.1.Ч.5.Р .9 П.511,510	-ТО ЖЕ Д=75ММ	М	22,00	2,55	56			
11.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,14	3,94	4			
12.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О	100М	0,44	4,22	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 100ММ							
		ВОДОПРОВОД ВЫШЕ 0.000							
13.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	15,30	46			
14.	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО ВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛ ЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	41,00	1,26	52			
15.	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО ВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛ ЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	7,00	1,86	13			
16.	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО ВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛ ЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,23	9			
17.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВО ЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4			
18.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ Н АПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ В ОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИ АМЕТРОМ В ММ 25	М	10,00	2,23	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-33 6-1 Ц.1.Ч.5.Р.9 П.504,508	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20ММ	М	31,00	1,28	40			
20.	Е16-33 6-1 Ц.1.Ч.5.Р.9.П.503, 508	-ТО ЖЕ Д=16ММ	М	80,00	1,25	100			
21.	Е16-33 6-1 Ц.1.Ч.5.Р.9.П.505, 508	-ТО ЖЕ, Д=25ММ	М	48,00	1,35	65			
22.	Е16-33 6-1 Ц.1.Ч.5.Р.9.П.506, 508	-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	18,00	1,46	26			
23.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	1,92	10			
24.	Е16-34 6-2	-ТО ЖЕ Д=75ММ	М	1,00	2,55	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ц.1.ч.5.Р .9 П.511,510								
25.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,82	3,94	7			
26.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,01	4,22	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ			873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ			715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ			94
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ			64
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ			873
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ			873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ			715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ			94
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ			64

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

Т.П. 213-1-301.85 - 196 - 8962/2

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВОДОПРОВОД ВАРИАНТ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,265 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,27 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.		
							В ТОМ ЧИСЛЕ		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВОДОПРОВОДА							
1.	Е16-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046	ШТ	3,00	15,30	46			

Т.П. 213-1-301.85 - 196 - 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1-3	ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ							
2.	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	41,00	1,15	47			
3.	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,37	1			
4.	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	6,00	1,59	10			
5.	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ.	4,00	2,00	8			
6.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4			
7.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	10,00	2,23	22			
8.	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРН	ШТ	4,00	46,20	185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-1	ЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ							
9.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	80,00	1,20	96			
10.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	56,00	1,35	76			
11.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	22,00	1,36	30			
12.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	18,00	1,58	28			
13.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	2,20	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	1,00	2,67	3			
15.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,91	3,94	8			
16.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,01	4,22	1			
		ВОДОПРОВОД НИЖЕ 0.000							
17.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	15,30	46			
18.	С130-113	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.	1,00	2,81	3			
19.	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	2,00	1,59	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-31 5-2	-ТРУБА ЧНР8	М	7,00	4,58	32			
21.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	26,00	2,67	69			
22.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	46,00	2,20	101			
23.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	59,00	1,79	106			
24.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	2,00	1,58	3			
25.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ	М	22,00	1,36	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРОМ 25ММ							
26.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	22,00	1,35	30			
27.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,57	3,94	6			
28.	Е16-220 2	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,26	4,22	1			
29.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	1,20	7			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1265			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1035			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	135			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	1265			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	1265			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	1035			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	135			
ПЛ.НОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	95			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОРПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-20

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАРИАНТ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,235 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,48 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 ВР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	15,30	92			
2.	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	18,00	1,48	27			
3.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	7,00	2,02	14			
4.	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10			
5.	Е17-53 3-3	-ТЕРНОСМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ	ШТ	6,00	0,59	4			
6.	С130-1529	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН ТСМ-В-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	6,00	34,00	204			
7.	Е17-53 3-3	-ТРЕМОСМЕСИТЕЛЬ ТСВВ-50	ШТ	13,00	0,59	8			
8.	С130-1528	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ТСВВ-50	КОМПЛ	13,00	26,70	347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ У СТАНОВОК	ШТ	2,00	0,59	1			
10.	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ У СТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦ ИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	КОМПЛ	2,00	4,00	8			
11.	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬДЛЯ СЛОЙКИ НАС ТЕННЫЙ	ШТ	4,00	0,59	2			
12.	С130-1505	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ МОЙКИ НАСТЕННОГО	КОМПЛ	4,00	3,35	13			
13.	Е17-44 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИ ТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ВО ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВА ННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0, 42М2	ШТ	7,00	4,21	29			
14.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ ТРОМ 15ММ	М	213,00	1,20	256			
15.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕ	М	66,00	1,35	89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРОМ 20ММ							
16.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	42,00	1,36	57			
17.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	24,00	1,58	38			
18.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	2,20	22			
19.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	1,00	2,67	3			
20.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,55	3,94	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,01	4,22	1			
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НИЖЕ 0.000							
22.	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046 БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	15,30	15			
23.	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,56	4			
24.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	2,02	4			
25.	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00	1,69	3			
26.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	56,00	1,20	67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	144,00	1,35	194			
28.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	28,00	1,36	38			
29.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	28,00	1,58	44			
30.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	60,00	1,79	107			
31.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	38,00	2,67	101			
32.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИ	100М	3,54	3,94	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	Е ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 50ММ							
33.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИ Е ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г ОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИ АМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,38	4,22	2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2235			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1832			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2235			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2235			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1832			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	161			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СВЕТНОГО ОТДЕЛА		ПШЕХОНСКИЙ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		СЕМЕНИК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

Т.П. 213-1-301.85 - 211 - 8962/2

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-21

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТ ИЗ ПЛАСМАССОВЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,874 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,62 РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.		
							В ТОМ ЧИСЛЕ		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ НИЖЕ ОТМ. 0.000

Т.П. 213-1-301.85 - 212 - 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	33,00	1,92	63			
2.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	67,00	3,10	208			
3.	Е16-28 4-2	-ТРУБА ТК-ПВП-100В ЗЕМЛЕ	М	15,00	3,01	45			
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000							
4.	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	25,50	51			
5.	Е17-59 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ДТ-ПВ И	КОМПЛ.	16,00	20,10	322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДТ-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ							
6.	Е17-74 4-6	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С РЕШЕТКОЙ, НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ, СМЕСИТЕЛЕМ И БАЧКОМ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ.	2,00	71,60	143			
7.	Е17-15 1-4	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	21,00	16,20	340			
8.	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	10,00	18,80	188			
9.	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОЙНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	9,20	9			
10.	Е17-85	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4УГ	КОМПЛ.	6,00	64,10	385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-2	УНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА СТАЛЬНОМ ЭМАЛИРОВАННОМ ШКАФ4ИКЕ							
11.	Е17-32 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ.	3,00	18,40	55			
12.	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	4,00	38,00	152			
13.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	6,00	14,80	89			
14.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	6,00	1,79	11			
15.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	45,00	1,92	86			
16.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	38,00	3,10	118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е16-28 4-2	-ТРУБА ТК-ПВП-100 В ТРАНШЕЕ	М	15,00	3,01	45			
18.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,06	3,94	1			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,80	1			
20.	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,30	74,50	22			
21.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,30	46,00	14			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2311			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	306			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	211			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2828			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2874			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2311			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	306			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	211			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ	Л. Лубит	ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ	Л. Лубит	СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-22

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,115 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 115,00 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СНИП И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ	100ШТ.	0,12	85,20	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ВРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2							
2.	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,90	39,80	36			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ		78		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		26		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		6		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		78		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
3.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ=	ШТ	12,00	1,37	16			
4.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА /ГОСТ2239-79/ ТИПАВ220-230-25	10ШТ	1,20	0,98	1			
5.	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯ	1000М	0,06	222,00	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5							
6.	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,03	179,00	5			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	37
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	37
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	115
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	81
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	115

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ВАЛАХНИНА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-23

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ТЕХПОДПОЛЬЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,059 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 59,00 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.
3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	18-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В П	100М	0,30	20,60	6			

Т.П. 213-1-300.85 - 223 - 8962/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ В ЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТ Р ДО 32ММ							
2.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ :20Х2	ШТ	2,00	6,71	13			
3.	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДО В ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТР УВ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТО ЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗ ИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	100М	0,06	123,00	7			
4.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	ЮМ	0,04	137,00	5			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	47			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
5.	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТО ТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗ ОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТ	1000М	0,04	126,00	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10							
6.	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СР ЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИА МЕТРОМ32	10М	3,00	2,48	7			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 — РУБ 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: — РУБ 59

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА		САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ		ВАЛАХНИНА
ПРОВЕРИЛ		ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ		ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ		СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ --

НА ВАРИАНТ НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -25

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,270 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,92 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ.			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		
							НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ +-3,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-116 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ О ТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИ ПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖ УХОМ	ЭКМ	284,60	5,14	1463			
2.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 15ММ	М	43,00	0,85	37			
3.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 20ММ	М	210,00	0,91	191			
4.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 25ММ	М	159,00	1,02	162			
5.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 32ММ	М	39,00	1,13	44			
6.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО	М	16,00	1,29	21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ							
7.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	2,00	1,61	3			
8.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,69	3,94	18			
9.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,20	5			
10.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,16	2			
11.	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	3,00	3,02	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Е18-125 5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУВ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	128,00	0,83	106			
13.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	52,00	0,49	25			
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ +-0.000							
14.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	32,00	0,85	27			
15.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	169,00	0,91	154			
16.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	130,00	1,02	133			
17.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР	М	130,00	1,13	147			

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10
				ОМ 32ММ														
18.		Е16-39 7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М		73,00		1,29		94						
19.		Е16-40 7-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М		13,00		1,61		21						
20.		Е16-219 22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		5,47		3,94		22						
21.		С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		12,00		1,20		14						
22.		С130-93		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		1,00		1,64		2						
23.		С130-94		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО	ШТ		3,00		2,16		6						

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10
				ВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И П АРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32													
24.		С130-95		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТО ВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И П АРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ		4,00		3,02		12					
				ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ														
25.		Е16-68 8-3 ССЦ 1.Р.3.П.1 52,154		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОС ВАРНЫЕ Д=89.2,8	М		20,00		2,38		48					
26.		Е16-39 7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 40ММ	М		14,00		1,29		18					
27.		Е16-38 7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРО ВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТР УВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТР ОМ 32ММ	М		7,00		1,13		8					
28.		Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИ Е ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ О ТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И Г	100М		0,21		3,94		1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОРИ4ЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ							
29.	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБО'ПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,20	4,22	1			
30.	Е18-184 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	3,00	20,60	62			
31.	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д=80	ШТ	2,00	2,98	6			
32.	СПР-НТ 23-07 П.1-1207	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ Д=80 30 С 76 НЖ	ШТ	2,00	54,00	108			
33.	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	12,00	1,68	20			
34.	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	2,00	2,45	5			
35.	СПР-НТ	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕ	ШТ	10,00	3,30	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23-07 П.1-0379	ВНЙ 15 КЧ 19 П							
36.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,20	12			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
37.	Е11-28 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ БРИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,57	101,00	58			
38.	Е26-7 2-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ	М3	5,10	16,90	86			
39.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	4,18	30,10	126			
40.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,02	24,80	50			
41.	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	232,87	0,46	107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	4270			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3040			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	408			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	276			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3730			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4270			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	540			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3040			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	408			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	276			

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА САГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ПЕШЕХОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СЕМЕНЮК

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ СЕМЕНЦОВА

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-25

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ -

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -25 ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 1-3

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,107 ТЫС.РУБ.

НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 0,02 РУБ.

N ПП	N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ШИФРЫ СН П И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНО УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВЕНТИЛЯЦИИ							
1.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ N	ШТ	0,25	6,26	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-1	АССОЙ,Т ДО 0,125							
2.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС 6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,50	39			
3.	Е20-760 25-1	-КАЛОРИФЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ-6П	ШТ	0,25	6,26	2			
4.	С130-746	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВВ 6-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-12,73	ШТ	1,00	46,00	46			

В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	107
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	107

В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА	САГАН
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	ПЕШЕХОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ	СЕМЕНЮК
ПРОВЕРИЛ	ФИЛИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ	ХОМЕНКО
ПРОВЕРИЛ	СЕМЕНЦОВА

gost.e-ecolog.ru