ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-589.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х30-МБ-63-2-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СФ 1020-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-589.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА I0(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ (ЗРУ I0-6х30-ЖБ-63-2-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
Общая (без оборудования I0 кВ)	37,72 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	37,68 тыс.руб.
I куб.м. здания	24,I7 руб.
I кв.м. площади	97,36 руб.

Разработан
Институтом "Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протокол от 05.04.9I № 6

СФ1020-05

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

сф 1020-05

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	24
5	2-I	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов С	43
6	2-2	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов С	45
7	3-I	Приобретение и монтаж освещения электрооборудования для отопления и вентиляции	47
8	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	52
9	3-3	Монтаж заземления	56
I0	3-4	Приобретение и монтаж шкафов КРУ-I0 кВ серии К-I04 (вариант)	57
II		Ведомость потребности в производственных ресурсах	60

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы -1,48, согласно письму Госстроя СССР № 14-Д от 6.09.90 года;

б) оборудование - 1,5, согласно письму Госстроя СССР № 15-Д от 18.09.90 года.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части 1,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

- электромонтажные работы - 87 %;
- монтаж технологического оборудования - 80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-3ЕС.

В альбом к основной локальной смете 1-1 на общестроительные работы приведена локальная смета 1-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования 10 кВ приведена локальная смета 3-4 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-104 с общим количеством шкафов - 48 и восемью отдельно стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С, а также удельные показатели стоимости 1 м^2 площади и 1 м^3 объема здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ
(ЗРУI0-6х30-ЖБ-63-2-КЭ)

Сметная стоимость	37,72 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5,46 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	5,0I тыс.чел.-ч.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	I558 $м^3$
Общая площадь	387 $м^2$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	33,99	-	-	-	33,99	4,32	3,I4	2I,82 87,83
2	2-I	Отопление	-	0,46	-	-	0,46	0,I2	0,I2	0,30 I,I9
3	2-2	Вентиляция	0,36	-	-	-	0,36	0,08	0,05	0,23 0,93
4	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,47	0,04	-	0,5I	0,06	0,04	0,30 I,2I

ор 1020-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	2,35	-	-	2,35	0,86	0,55	I,5I 6,07
6	3-3	Монтаж заземления	-	0,05	-	-	0,05	0,02	0,0I	0,03 0,I3
		Итого	34,35	3,33	0,04	-	37,72	5,46	3,9I	24,I7 97,36
		Итого в ценах I99I г.	50,84	4,93	0,06	-	55,83	5,46	3,9I	

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	33,987 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4316 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,142 ТЫС.РУБ.
Построечная трудоемкость	3921 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,06	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,55			-	9,40	1
		1000М3								
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,06	18,60	18,60	1	-	1	-	-
				-	6,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-15	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,06	144,00	137,39	8	-	8	13,00	1
		1000М3		6,41	56,10			3	80,78	5
4	ССЕР-Тв1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	67,20	0,29	-	19	4	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,06	11,50	10,06	1	-	-	2,65	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЭСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
				18,40	50,80			2	73,15	3
		100 ШТ								
7	Е1-1649 ЭСН 1-11-15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,66	106,00	101,19	70	5	66	9,75	6
				4,81	41,60			27	59,90	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-959 Т,Ч, П,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,20	74,76 74,76	- -	15	15	- -	157,20 -	31 -
9	Е1-1611 ЭСН 1-29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,68	44,20 -	44,20 13,70	30	-	30 9	- 19,73	- 13
10	Е1-1618 ЭСН 1-29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	0,68	42,00 -	42,00 13,06	29	-	29 9	- 18,81	- 13
11	Е1-1637 ЭСН 1-31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,40	15,10 -	15,10 4,68	6	-	6 2	- 6,74	- 3
12	Е1-1184 ЭСН 1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,99	9,69 6,20	3,49 2,29	39	25	14 9	11,20 3,30	45 13
13	Е1-967 ЭСН 1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	1,70	41,50 41,50	- -	71	71	- -	89,60 -	152 -
14	Е1-967 ЭСН 1-81-1	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100М3	0,54	41,50 41,50	- -	22	22	- -	89,60 -	48 -
15	Е1-1591 ЭСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	144,00 6,41	137,39 56,10	8	-	8 3	13,00 80,78	1 5
16	ССЕР-Т61	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т	67,20	0,29 0,06	- -	19	4	- -	0,09 -	6 -
17	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,06	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	- -	2,63 4,49	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				349	145	171		298
		РУБ,						64		95
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				349	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	107		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	64		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	145	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	209	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	219	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,70	9,32	0,32	34	1	1	0,80	3
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	12,00	4,89	3,69	59	14	44	2,08	25
		ШТ		1,20	1,35			16	1,72	21
20	ССЦЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1	14,40	52,50	-	756	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	225,60	0,23	-	52	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	12,00	6,50	2,68	78	33	33	4,51	54
		ШТ		2,71	0,96			12	1,24	15
23	ССЦЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 3БФ6-3А3В	5,20	69,54	-	362	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	223,00	0,25	-	56	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	42,00	0,32	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	ССЦЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 3БФ6-1	0,96	71,99	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	121,60	0,25	-	30	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
28	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	63,00	1,27	0,79	80	14	50	0,39	25
		ШТ		0,22	0,29			16	0,37	23
29	Е7-401 ЭСН 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	4,00	1,65	1,09	7	1	5	0,55	2
				0,30	0,40			2	0,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИИ								
30	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т ШТ М3	9,20	44,20 - -	- - -	407	-	- - -	- - -	- - -
31	СССЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т М3	1,62	40,90 - -	- - -	66	-	- - -	- - -	- - -
32	Е8-15 ЭСН 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,14	86,50 19,60	1,60 0,45	12	3	- -	38,10 0,58	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2081	66	133		114
			РУБ,					48		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2081	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	85		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	45		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1811	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
33	Е6-226 ЭСН 6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	21,40	41,25 4,49	1,25 0,37	882	96	26 8	8,01 0,48	171 10
34	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ ШТ	36,00	8,06 0,97	1,33 0,47	290	35	48 17	1,63 0,61	59 22
35	СССЦ П8-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	1,04	59,16 -	- -	62	-	- -	- -	- -
36	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	43,20	0,23 -	- -	10	-	- -	- -	- -
37	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	72,00	0,25 -	- -	18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	СССЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	2,30	32,75	0,33	75	4	1	2,81	6
				1,55	0,10			-	0,13	-
41	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,15	210,00	22,70	32	2	3	28,00	4
				15,30	7,06			1	9,11	1
42	С06-04 П836 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	0,69	128,72	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,60	1,67	0,01	51	6	-	0,32	10
				0,19	-			-	-	-
44	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ Т	0,77	342,00	-	263	16	-	34,00	26
				21,30	-			-	-	-
45	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,23	60,50	0,03	14	9	-	68,00	16
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1797	168	78		292
			РУБ,					26		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1797	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1361	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	52		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	168	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	194	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			190	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			297	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			168	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	248	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	248	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4 Т	12,00	14,80 4,42	6,60 2,39	178	53	80 29	7,38 3,08	89 37
47	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04,42-2.1 М3	18,60	70,80 -	- -	1317	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	76,60	0,28 -	- -	21	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	648,00	0,25 -	- -	162	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	504,00	0,41 -	- -	207	-	- -	- -	- -
51	Е7-112 ЭСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	12,00	20,50 7,35	3,60 1,26	246	88	43 15	11,20 1,63	134 20
52	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(8ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	11,92	72,05 -	- -	859	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	168,00	0,23 -	- -	39	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	500,00	0,26 -	- -	130	-	- -	- -	- -
55	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1056,00	0,25 -	- -	264	-	- -	- -	- -
56	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	120,00	0,32 -	- -	38	-	- -	- -	- -
57	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	126,00	0,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
58	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ М3	4,00	24,60 6,20	18,40 5,70	98	25	74 23	10,90 7,35	44 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СССЦ П9-2 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН52-39(4ШТ) М3	0,92	80,25 -	- -	74	-	- -	- -	- -
60	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,80	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
61	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	100,80	0,26 -	- -	26	-	- -	- -	- -
62	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
63	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3729	166	197		267
			РУБ,					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3708	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			160	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	130		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	67		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	233	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	343	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	343	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
64	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	40,00	16,20 2,16	1,14 0,40	648	86	46 16	3,61 0,52	144 21
65	СССЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	336,00	9,63 -	- -	3236	-	- -	- -	- -
66	Е46-56 ЭСН	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
67	Е7-209 ЭСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
68	СССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ7-4-1	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
69	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
71	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
72	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ	0,42	342,00	-	144	9	-	34,00	14
				21,30	-			-	-	-
		Т								
73	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ	1,45	342,00	-	496	31	-	34,00	49
				21,30	-			-	-	-
		Т								
74	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,56	60,50	0,03	34	22	-	68,00	38
		100М2		38,40	-			-	-	-
75	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	5,60	50,24	0,86	281	50	4	15,80	88
				8,91	0,26			1	0,34	2
		М3								
76	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,54	338,00	-	183	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	80,40	1,67	0,01	134	15	1	0,32	26
		М		0,19	-			-	-	-
78	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3,00	8,06	1,33	24	3	4	1,63	5
				0,97	0,47			1	0,61	2
		ШТ								
79	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0,48	60,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
80	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
81	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,25	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
82	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	3,00	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			5246	224	62		377
			РУБ,					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1490	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	20		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3470	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			6600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
83	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	38,00	16,65 4,05	5,72 2,06	632	154	217 78	6,60 2,66	251 101
84	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ШТ	16,00	19,73 4,93	7,54 2,70	316	79	120 43	8,06 3,48	129 56
85	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
86	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т М2	414,72	9,91 -	- -	4110	-	- -	- -	- -
87	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	3,40	41,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -
88	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,00	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,43	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
90	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,40	0,32	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	24,00	2,14	0,44	51	23	11	1,55	37
				0,97	0,16			4	0,21	5
92	СССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М М3	7,04	57,60	-	406	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	186,40	0,32	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	118,40	0,41	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	Е7-285 ЭСН 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,68	362,00	8,00	246	63	6	141,00	96
				92,00	2,40			2	3,10	2
96	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК 100М2	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
				38,40	-			-	-	-
97	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ Т	0,36	342,00	-	123	8	-	34,00	12
				21,30	-			-	-	-
98	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-
99	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	29,70	34,20	0,81	1016	66	24	4,05	120
				2,21	0,24			7	0,31	9
100	Е8-36 ЭСН 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,00	34,30	0,81	137	8	3	3,90	16
				2,10	0,24			1	0,31	1
101	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	4,60	34,20	0,81	157	10	4	4,05	19
				2,21	0,24			1	0,31	1
102	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,00	1,54	1,04	22	6	14	0,81	11
				0,46	0,38			5	0,49	7
103	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК Т	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
108	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2	0,03	60,50	0,05	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				7688	458	437		760
		РУБ.						165		200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				7688	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1992	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	282		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	155		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	458	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	613	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ.				4800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ.				-	227	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				716	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				9672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	840	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				9672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	840	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
109	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	2,16	49,90	1,30	108	28	3	18,90	41
				10,70	0,39			1	0,50	1
110	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	2,16	17,30	1,80	37	33	4	28,50	62
				15,50	0,55			1	0,68	1
111	ССОЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	33,37	30,40	-	1014	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	2,16	51,60	0,74	111	17	1	14,32	31
				7,64	0,22			-	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е12-152 ЭСН	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ 100М2	2,16	425,00	14,90	918	113	33	90,80	196
	12-2-5-1			52,40	4,47			10	5,77	12
114	Е12-280 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,39	192,00	0,41	75	18	-	83,00	32
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			2263	204	41		362
			РУБ,					12		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2263	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1005	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	29		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	12		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	204	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	216	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			1014	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			373	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	66	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			211	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2847	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	282	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			2847	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	282	-		-
	РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ									
115	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,92	43,30	0,99	83	7	2	7,19	14
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
116	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	23,10	29,30	-	677	37	-	2,90	67
	11-1-11			1,62	-			-	-	-
117	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М150 100М2	1,92	79,88	1,02	154	30	2	28,50	55
	11-11-3			15,50	0,31			1	0,40	1
118	Е11-70 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	1,92	27,82	0,46	54	2	1	1,82	4
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
119	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,80	29,30	-	229	13	-	2,90	23
	11-1-11			1,62	-			-	-	-
120	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,94	96,38	1,02	187	30	2	28,50	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
121	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,94	35,46	0,46	69	2	1	1,82	4
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
122	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,94	9,83	0,08	19	15	-	12,60	24
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
123	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	1,30	355,00	1,30	461	49	2	64,00	83
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								
	8-9-8	Т		38,00	0,39			1	0,50	1
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,39	60,50	0,05	24	15	-	68,00	27
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1957	200	10		356
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1957	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1747	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	200	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	204	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			323	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			181	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2461	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			2461	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	264	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
125	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,50	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
126	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,56	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
127	С122-827	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В4	ДН-24-198								
		М2		-	-			-	-	-
128	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В4	ДН-21-10								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
131	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	Е10-141 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,56	0,95	-	4	1	-	0,25	1
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
133	Е10-140 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
134	Е9-125 ЭСН	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
135	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			197	15	6		24
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			152	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			16	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	8	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			126	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
137	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,86	5,35	0,15	21	12	-	6,00	23
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-5	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
138	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	4,10	8,17	0,18	33	22	1	9,70	40
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
139	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,92	5,84	0,05	11	9	-	9,70	19
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
140	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	7,17	8,44	0,06	61	26	-	6,90	49
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
141	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	13	6	-	179,00	11
	ЭСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
142	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
143	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,09	85,30	4,90	93	39	6	57,40	63
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			328	156	14		278
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			328	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			157	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	156	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	173	-		-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

144	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,20	13,40	-	12	2	-	3,00	4
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
145	Е11-6 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
146	Е6-15 ЗСН	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
147	Е6-84 ЗСН	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В КРЫЛЬЦАХ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
148	Е15-614 ЗСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
149	Е10-28 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
150	Е26-36 ЗСН	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	26-8-9	М3		6,80	0,32			-	0,41	-

ОТМОСТКА

151	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
152	Е11-6 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	13,20	16,00	1,06	211	24	14	3,52	46
	11-1-6	М3		1,82	0,32			4	0,41	5
153	Е27-74 ЗСН	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,74	495,00	0,71	366	30	-	74,00	55
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
154	Е11-67 ЗСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	0,60	109,38	1,74	66	12	1	40,20	24
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
155	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	8СН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
156	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,75	46,80	17,60	35	14	13	30,10	23
	8СН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,43			4	7,00	5
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
157	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
158	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,61	326,00	-	264	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			1415	132	40		245
			РУБ,					12		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1004	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			872	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	13		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	114	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	118	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			93	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	148	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			411	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			12	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	15		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	8		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	26	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			357	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			483	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	180	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			27050	1932	1189		3373
			РУБ,					417		548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26573	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8871	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	755		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	408		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1909	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2317	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	786	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2477	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3103	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			456	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			33987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3142	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОМ В КОРИДОРЕ УПРАВЛЕНИЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-Ж5-63-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	34,619 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4363 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,180 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3962 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,06	21,00	21,00	1	-	1	-	-	
				-	6,65			-	9,40	1	
		1000М3									
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,06	18,60	18,60	1	-	1	-	-	
				-	5,77			-	8,31	-	
		1000М3									
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-15	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,06	144,00	137,39	8	-	8	13,00	1	
				6,41	56,10			3	80,78	5	
		1000М3									
4	ССЕР-Тр1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	67,20	0,29	-	19	4	-	0,09	6	
				0,06	-			-	-	-	
		Т									
5	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,06	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-	
				1,30	3,12			-	4,49	-	
		1000М3									
6	Е1-441 ЭСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2	
				18,40	50,80			2	73,15	3	
		100 ШТ									
7	Е1-1549 ЭСН 1-11-15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,66	106,00	101,19	70	5	66	9,75	6	
				4,[illegible]	41,60			27	59,90	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,20	74,76	-	15	15	-	157,20	31
	Т,Ч,	100М3								
	П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,68	44,20	44,20	30	-	30	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			9	19,73	13
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,68	42,00	42,00	29	-	29	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			9	18,81	13
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,40	15,10	15,10	6	-	6	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			2	6,74	3
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,99	9,69	3,49	39	25	14	11,20	45
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			9	3,30	13
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,70	41,50	-	71	71	-	89,60	152
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,54	41,50	-	22	22	-	89,60	48
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,06	144,00	137,39	8	-	8	13,00	1
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	5
16	ССЕР-Т51	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	67,20	0,29	-	19	4	-	0,09	6
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,06	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			349	145	171		298
			РУБ,					64		95
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			349	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	107		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	64		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	145	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	209	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	219	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	3,70	9,32 0,40	0,32 0,10	34	1	1 -	0,80 0,13	3 -
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	12,00	4,89 1,20	3,69 1,36	59	14	44 16	2,08 1,72	25 21
20	ССОЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1 М3	14,40	52,50 -	- -	756	-	- -	- -	- -
21	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	225,60	0,23 -	- -	52	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	12,00	6,50 2,71	2,68 0,96	78	35	33 12	4,51 1,24	54 15
23	ССОЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 3БФ6-3А3В М3	5,20	69,54 -	- -	362	-	- -	- -	- -
24	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	223,00	0,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
25	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	42,00	0,32 -	- -	13	-	- -	- -	- -
26	ССОЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 3БФ6-1 М3	0,96	71,99 -	- -	69	-	- -	- -	- -
27	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	121,60	0,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
28	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	63,00	1,27 0,22	0,79 0,29	80	14	50 18	0,39 0,37	25 23
29	Е7-401 ЭСН 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	4,00	1,65 0,30	1,09 0,40	7	1	5 2	0,53 0,52	2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИИ								
		ШТ								
30	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т М3	9,20	44,20	-	407	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ССЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 24,3,6-Т М3	1,62	40,90	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Е8-13 ЭСН 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,14	86,50	1,50	12	3	-	38,10	5
				19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2081	66	133		114
			РУБ,					48		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2081	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	85		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	48		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1811	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
33	Е6-226 ЭСН 6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	21,40	41,25	1,25	862	96	26	8,01	171
				4,49	0,37			8	0,48	10
34	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ ШТ	36,00	8,06	1,33	290	35	48	1,63	59
				0,97	0,47			17	0,61	22
35	ССЦ П8-503 Т,Ч,ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	1,04	59,16	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	43,20	0,25	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	72,00	0,25	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	ССЦЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	2,30	32,76	0,33	75	4	1	2,81	6
				1,55	0,10			-	0,13	-
41	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,15	210,00	22,70	32	2	3	28,00	4
				15,30	7,06			1	9,11	1
42	С06-04 П836 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	0,69	128,72	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,60	1,67	0,01	51	6	-	0,32	10
				0,19	-			-	-	-
44	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ Т	0,77	342,00	-	263	16	-	34,00	26
				21,30	-			-	-	-
45	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,23	60,50	0,03	14	9	-	68,00	16
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1797	166	78		292
			РУБ.					26		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1797	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1361	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	52		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	166	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	194	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			190	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			297	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			168	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	248	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	248	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е7-34 ЗСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т ШТ	12,00	14,80 4,42	6,60 2,39	178	53	80 29	7,38 3,08	89 37
47	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04,42-2,1 М3	18,60	70,80 -	- -	1317	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	75,60	0,28 -	- -	21	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	648,00	0,25 -	- -	162	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	504,00	0,41 -	- -	207	-	- -	- -	- -
51	Е7-112 ЗСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50М ШТ	12,00	20,50 7,35	3,60 1,26	246	88	43 15	11,20 1,65	134 20
52	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(8ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	11,92	72,05 -	- -	859	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	168,00	0,23 -	- -	39	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	500,00	0,26 -	- -	130	-	- -	- -	- -
55	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1056,00	0,25 -	- -	264	-	- -	- -	- -
56	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	120,00	0,32 -	- -	38	-	- -	- -	- -
57	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	126,00	0,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
58	Е33-230 ЗСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ М3	4,00	24,60 6,20	18,40 5,70	98	25	74 23	10,90 7,35	44 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ССОЦ П9-2 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН52-39(4ШТ) М3	0,92	80,25 - -	- - -	74	-	- - -	- - -	- - -
60	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,80	0,23 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
61	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	100,80	0,26 - -	- - -	26	-	- - -	- - -	- - -
62	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
63	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41 - -	- - -	12	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3729	166	197		267
			РУБ,					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3708	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			160	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	130		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	67		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	233	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	343	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	343	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
64	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	40,00	16,20 2,16	1,14 0,40	648	86	46 16	3,61 0,52	144 21
65	ССОЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	336,00	9,63 -	- -	3236	-	- -	- -	- -
66	Е46-56 ЭСН	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ	0,01	1200,00	548,80	12	7	8	1120,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
67	Е7-209 ЭСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
68	ССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ7-4-1	0,12	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
69	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
70	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
71	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КГ								
72	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ	0,42	342,00 21,30	- -	144	9	- -	34,00 -	14 -
		Т								
73	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ	1,45	342,00 21,30	- -	496	31	- -	34,00 -	49 -
		Т								
74	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,56	60,50 38,40	0,03 -	34	22	- -	68,00 -	38 -
		100М2								
75	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	5,60	50,24 8,91	0,86 0,26	281	50	4 1	15,80 0,34	88 2
		М3								
76	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,54	338,00 -	- -	183	-	- -	- -	- -
		Т								
77	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	80,40	1,67 0,19	0,01 -	134	15	1 -	0,32 -	26 -
		М								
78	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3,00	8,06 0,97	1,33 0,47	24	3	4 1	1,63 0,61	5 2
		ШТ								
79	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0,48	60,80 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		М3								
80	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
81	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,25	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,3-1	КГ								
82	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			5246	224	62		377
			РУБ,					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1490	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	20		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3470	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			6600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
83	Е7-247 ЗСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	38,00	16,63 4,05	5,72 2,06	632	154	217 78	6,60 2,66	251 101
84	Е7-249 ЗСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ШТ	16,00	19,73 4,93	7,54 2,70	316	79	120 43	8,06 3,48	129 56
85	Е7-265 ЗСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
86	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т М2	414,72	9,91 -	- -	4110	-	- -	- -	- -
87	ССЦ П8-433	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	3,40	41,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -
88	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,00	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,43	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,40	0,32	-	13	-	-	-	-
91	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	24,00	2,14	0,44	51	23	11	1,55	37
				0,97	0,16			4	0,21	5
92	СССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М М3	7,04	57,60	-	406	-	-	-	-
93	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	186,40	0,32	-	60	-	-	-	-
94	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	118,40	0,41	-	49	-	-	-	-
95	Е7-285 ЭСН 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,68	362,00	8,00	246	63	6	141,00	96
				92,00	2,40			2	3,10	2
96	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК 100М2	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
				38,40	-			-	-	-
97	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ Т	0,36	342,00	-	123	8	-	34,00	12
				21,30	-			-	-	-
98	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-
99	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	29,70	34,20	0,81	1016	66	24	4,05	120
				2,21	0,24			7	0,31	9
100	Е8-36 ЭСН 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,00	34,30	0,81	137	8	3	3,90	16
				2,10	0,24			1	0,31	1
101	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	4,60	34,20	0,81	157	10	4	4,05	19
				2,21	0,24			1	0,31	1
102	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,00	1,54	1,04	22	6	14	0,81	11
				0,46	0,38			5	0,49	7
103	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
104	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК Т	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
108	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7688	458	437		760
			РУБ,					155		200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7688	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1992	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	282		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	155		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	458	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	613	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	227	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			716	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	840	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			9672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	840	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
109	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	2,16	49,90	1,30	108	25	3	16,90	41
				10,70	0,39			1	0,50	1
110	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	2,16	17,30	1,80	37	33	4	28,50	62
				15,50	0,53			1	0,68	1
111	СССЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	33,37	30,40	-	1014	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	2,16	51,60	0,74	111	17	1	14,30	31
				7,64	0,22			-	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е12-152 ЗСН 12-2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ 100М2	2,16	425,00 52,40	14,90 4,47	918	113	33 10	90,80 5,77	196 12
114	Е12-280 ЗСН 12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,39	192,00 45,80	0,41 0,12	75	18	- -	83,00 0,15	32 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2263	204	41		362
			РУБ,					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2263	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1005	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	29		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	204	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	216	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1014	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	282	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
115	Е11-2 ЗСН 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,92	43,30 3,57	0,99 0,30	83	7	2 1	7,19 0,39	14 1
116	Е11-11 ЗСН 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	23,10	29,30 1,62	- -	677	37	- -	2,90 -	67 -
117	Е11-69 ЗСН 11-11-3	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РАСТВОРА М150 100М2	1,92	79,88 15,50	1,02 0,31	154	30	2 1	28,50 0,40	55 1
118	Е11-70 ЗСН 11-11-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2	1,92	27,82 0,94	0,46 0,14	54	2	1 -	1,82 0,18	4 -
119	Е11-11 ЗСН 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,80	29,30 1,62	- -	229	15	- -	2,90 -	23 -
120	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,94	96,38	1,02	187	30	2	28,50	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
121	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,94	35,46	0,46	69	2	1	1,82	4
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
122	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,94	9,83	0,08	19	15	-	12,60	24
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
123	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	1,30	355,00	1,30	461	49	2	64,00	83
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			1	0,50	1
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,39	60,50	0,05	24	15	-	68,00	27
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
125	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,70	329,00	1,30	230	9	1	21,10	15
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	6-9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
126	Е9-47	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	0,70	46,80	17,60	33	13	13	30,10	21
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ШВЕЛЛЕРАМ,								
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ		19,00	5,45			4	7,00	5
		Т								
127	0121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	0,70	370,00	-	259	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			2479	222	24		392
			РУБ.					8		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2187	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1968	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	209	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	213	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			361	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			202	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2750	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		407
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	280	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			292	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	9		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	17	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			259	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			343	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3093	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	302	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
128	Е10-105 ЗСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,45 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
		М2								
129	Е10-106 ЗСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
130	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		М2								
131	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М2								
132	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
133	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
134	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
135	Е10-141 ЗСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2								
136	Е10-140 ЗСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,34 0,20	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -
		М2								
137	Е9-125 ЗСН 9-18-2	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70 41,20	25,00 7,37	10	5	3 1	66,00 9,51	9 1
138	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
139	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	3 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			197	13	6		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е15-296 ЗСН 15-69-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	3,86	5,35 3,10	0,15 0,04	21	12	- -	6,00 0,05	23 -
141	Е15-294 ЗСН 15-69-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	4,10	8,17 5,30	0,18 0,05	33	22	1 -	9,70 0,06	40 -
142	Е15-508 ЗСН 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,92	5,84 4,90	0,05 0,02	11	9	- -	9,70 0,03	19 -
143	Е15-501 ЗСН 15-152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	7,17	8,44 3,60	0,06 0,02	61	26	- -	6,90 0,03	49 -
44	Е15-277 ЗСН	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,06	215,00	8,00	13	8	-	179,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
145	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
146	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,09	85,30	4,90	93	39	6	57,40	63
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			328	156	14		278
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			328	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			157	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	7		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	156	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	163	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	173	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	173	-		-

РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

147	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
148	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
149	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
150	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
151	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЙ	0,01	60,50	0,05	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
152	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 10-4-1	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
153	Е26-36 ЭСН 26-8-9	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
		М3		6,60	0,32			-	0,41	-
		ОТМОСТКА								
154	Е11-3 ЭСН 11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
		М3		1,62	-			-	-	-
155	Е11-6 ЭСН 11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	13,20	16,00	1,06	211	24	14	3,52	46
		М3		1,82	0,32			4	0,41	5
156	Е27-74 ЭСН 27-19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	0,74	495,00	0,71	366	30	-	74,00	55
		100М		40,10	0,21			-	0,27	-
157	Е11-67 ЭСН 11-11-1	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,60	109,38	1,74	66	12	1	40,20	24
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
158	Е9-46 ЭСН 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
		Т		13,80	11,80			4	15,22	5
159	Е9-47 ЭСН 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,75	46,80	17,60	35	14	13	30,10	23
		Т		19,00	5,43			4	7,00	5
160	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,81	326,00	-	264	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1415	132	40		245
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1004	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	118	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	148	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			411	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			357	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	180	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			27572	1954	1283		3409
			РУБ,					421		553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26803	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9092	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	756		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	408		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1918	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			14597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	793	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2498	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3119	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	26		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			34619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3180	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ *ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,460 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	119 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,122 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	111 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ШТ	26,00	4,47	-	116	102	-	4,00	104
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ=ПЭТ-4 ШТ	26,00	3,94 7,22	- -	188	-	- -	- -	- -
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,08	- 377,00	- 4,70	30	3	- -	- 61,00	- 5
4	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,02	33,30 60,50 38,40	1,41 0,03 -	1	1	- -	1,82 68,00 -	- 2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			335	106	-		111
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	122	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-2-КЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,360 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1,00	8,68	1,47	9	6	1	9,59	10
		ШТ		5,66	0,44			-	0,57	1
2	СЦЕННИК1 ЧАСТЬ3 ДОП,В2 П2546	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4,0С,25,6	1,00	93,90	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,62	0,04	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е20-475 ЭСН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	1,71	0,05	2	1	-	2,07	2
		ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
5	С130-632	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	1,00	8,52	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-36 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,35	4
		И		0,21	-			-	-	-
7	С130-2036 СБ,ДОП,В1	-ВЕНТИЛЬ ЗЗПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е20-400 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150	30,00	1,42	0,05	43	25	2	1,34	40
				0,84	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Х 490 1ШТ								
9	Е20-428 8СН 20-8-13	-КЛАПАН УТЕПЛ ЧНЫЙ 1ШТ	6,00	3,33 1,71	0,07 0,02	20	10	- -	2,81 0,03	17 -
10	С130-798	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 670Х450 ШТ	6,00	17,00 - -	-	102	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			293	46	3		76
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2 КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-589,90-ЭП 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,509 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00 189,00	9,00 3,19	4	2	- -	315,00 4,12	3 -
2	1517/16-02 490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
3	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18 1,55	0,10 0,02	8	3	- -	2,00 0,03	4 -
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЗ 8101-4070 ШТ	2,00	33,36 -	- -	67	-	- -	- -	- -
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
6	1504-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТМ ШТ	1,00	1,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25	1,00	13,68	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,12	93,00	51,80	11	4	6	57,00	7
				31,90	16,20			2	20,90	3
		100ШТ		-	-			-	-	-
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200	12,00	4,44	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,04	278,00	58,40	11	2	3	103,00	4
				57,60	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НБ006Х100	4,00	1,84	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,14	116,00	58,00	16	7	9	81,00	11
				48,80	18,20			3	23,48	3
		100ШТ								
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 М УЗ	14,00	1,35	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	1,20	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С153-126	-ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ТИПА АМФ-8М ТУ-26-0515-02-76	1,00	6,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
22	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
24	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,80	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
26	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-37	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,16	25,10	0,04	4	3	-	31,00	5
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
29	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	290319-413	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-5	59,00	1,03	-	61	-	-	-	-
	5	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			366	26	18		45
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			364	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			414	-	-		-

407-3-589.90 альб.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
				0,55	-			-	-	-
34	1517/1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ1401-2074БУХЛ4 ШТ	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,02			-	0,03	-
36	С154-68	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1 56,67СИЛУМИН ШТ	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
				1,15	0,01			-	0,01	-
38	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222 ШТ	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ	21,00	1,03	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			87	5	1		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			453	31	19		53
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-

СОСТАВИЛ [signature] РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ [signature] ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-ЖБ-63-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-58999ØЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,352 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 864 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,545 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 830 ТЫС.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	8,45	48,00 18,20	12,70 4,04	406	154	107 34	31,00 5,21	262 44
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	200,00	3,55 1,08	- -	710	216	- -	2,00 -	400 -
3	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,50	190,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
4	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,14	227,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,12	272,40 -	- -	34	-	- -	- -	- -
6	С15[illegible]1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,06	448,80	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х10		-	-			-	-	-
		1000М								
7	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х16	0,01	601,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
9	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,68	27,60	1,90	19	11	1	25,00	17
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
10	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400 ШТ	68,00	0,26	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,24	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
12	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800 ШТ	24,00	0,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,57	37,00	2,30	21	9	1	26,00	15
				15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								
14	2405/1-110 38	-СТОЙКА С-1200 ШТ	57,00	0,61	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,88	1,34	0,15	3	2	-	2,00	4
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
16	2405/1-197 6	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	188,00	0,14	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,67	1,65	0,30	4	3	-	2,00	5
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
18	2405/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	267,00	0,26	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,25	108,00	36,00	27	9	9	61,00	15
		Т		34,30	9,84			2	12,69	3
20	2405ДОП5-2 9П11754	-ЛОТОК ЛТ-200-0,6 ШТ	18,00	1,45	-	26	-	-	-	-
21	2405ДОП5-2 9П11755	-ЛОТОК ЛГ-200-1 ШТ	3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
22	2405ДОП5-2 9П11756	-ЛОТОК ЛГ[illegible]00-2 ШТ	24,00	2,36	-	57	-	-	-	-
23	2405ДОП5-2 9П11763	-ЛОТОК ЛГО-200У3 ШТ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
24	2405ДОП5-2 9П11766	-ЛОТОК ЛГУ-200 ШТ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
25	2405ДОП5-2 9П11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
26	2405ДОП5-2 9П11784	-ПРИЖИМ В-41 ШТ	68,00	0,05	-	3	-	-	-	-
27	2405-1707	-ПОЛОСКИ-ПРЯЖКИ К395УХЛ2 1000ШТ	3,00	2,04	-	6	-	-	-	-
28	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,18	377,00	4,70	68	6	1	61,00	11
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
29	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,85	54,00	23,10	46	20	19	43,00	37
		100М		23,20	9,75			8	12,55	11
30	0113ТАБЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ	85,00	0,30	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1803	434	138		772
			РУБ.					44		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1803	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	94		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	44		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	434	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	478	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			492	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	545	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	545	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-589.90 альб. 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х30-жБ-63-2-Ка

ОСНОВАНИЕ: 407-3-589,90-ЗП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,60	64,20	1,80	39	8	1	24,00	14
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	8	1		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ
ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФОВ КРУ10 КВ СЕРИИ К-104

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х30-ЖБ-63-2-КЗ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-589,90-ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 144,105 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 141,161 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,944 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2136 ЧЕЛ,-Ч
ПОСТРОЕЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2043 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	52,00	- 24,90	-	1295 125	889	325 125	27,00 3,10	1404 161	- -
2	1503ДОП,67 -081450	-КРУ 10 КВ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А,ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	10,00	2393,80 -	23938	-	-	- -	- -	- -	- 8,31
3	1503ДОП,67 -081448	-КРУ 10 КВ К-104 ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т ШТ	42,00	2143,80 -	90040	-	-	- -	- -	- -	- 28,56
4	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С,Н, ШТ	12,00	- 16,50	-	198 10	133	28 10	19,00 1,07	228 13	- -
5	1503ДОП,67 -081457	-КРУ 10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1600А 0,588 Т ШТ	2,00	1418,60 -	2837	-	-	- -	- -	- -	- 1,18
6	1503ДОП,67 -081458	-КРУ К-104 ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ 0,505 Т ШТ	8,00	1241,60 -	9933	-	-	- -	- -	- -	- 4,04
7	1503ДОП,67 -081469	-КРУ К-104 ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА СН	2,00	1356,40	2713	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,546		-				-	-	-	-
8	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
9	1503ДОП,74 -081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 3200А	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
10	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
11	1503ДОП,74 -081608	-ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
12	Ц8-83-3	- ШИННЫЙ БЛОК	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,08				-	0,01	-	-
13	1503ДОП,74 -081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10 КВ 0,593 Т ШТ	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,19
14	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		ШТ		13,10				5	0,80	6	-
15	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ 50,000 КГ ШТ	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,40
16	Ц8-88-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	-	-	80	44	12	9,00	72	-
		ШТ		9,95				4	0,59	5	-
17	1503ДОП,74 -081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ 48,000 КГ ШТ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,38
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		137127	1720	1156	385		1856	47,28
			РУБ,					146		187	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1541				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		4034	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		141161	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			1720	1156	385		2043	47,28
			РУБ,					146			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1008	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		93	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	181	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		141161	2728	1337	385		2136	47,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			216	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		141161	2944	1337	385		2136	47,28
			РУБ,					146			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		144105	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2136	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1483	-		-	-

СОСТАВИЛ Русских - РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Игнатьева - ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту 3РУ10-6х30-ЖБ-63-2-КЭ

Наименование ресурсов		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	4316 3921
Основная заработная плата	руб.	1932
Строительные машины	руб.	772
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	81 78
Основная заработная плата	руб.	44
Строительные машины	руб.	2
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч	1059 1015
Основная заработная плата	руб.	579
Строительные машины	руб.	108
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	5456 5014
Основная заработная плата	руб.	2555
Строительные машины	руб.	882

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru