ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

817-140

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 400 ТОНН

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ II - С М Е Т Ы

АЛЬБОМ III - ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С/Х СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ ЛИТОВСКОЙ ССР

АЛЬБОМ III

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МСХ ЛИТОВСКОЙ ССР
ПРОТОКОЛ от 3.04.1974 г.

ИНВ. 206/03
Цена 0-39

gost.e-ecolog.ru

П Е Р Е Ч Е Н Ь

заказных спецификаций

№ № п/п	Наименование производства, цеха, отдела и т.д.	Часть проекта	№ № спецификаций	№ № стр-ницы	Проектная организация
I.	Сарай для сена емкостью 400 тонн	Технологическая Сантехническая Электротехническая	№I, №2, №3 №4 №5 и № I0		Институт проектирования с/х строительства Госстроя Литовской ССР

817-140

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк.400 тонн(вариант I--хранение неизмельченного сена)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I

на технологическое оборудование

№№ п/п	Шифр по оборуд. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№поз. по техн. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	Кол.	Материал	Вес /кг/ единицы	Вес /кг/ общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Транспортер пневматический эжекторного типа эл.дв.А02-72-4 мощностью 22 квт	ТПЭ-I0А	I	Пабяржский рем.механ. завод г.Пабярже Вильнюсского района Лит.ССР	шт	I					
2.		Погрузчик-измельчитель силоса и грубых кормов	ПСК - 5	2		"	I					

Главный инженер проекта /МОТАУТАС/

Начальник сектора /НЕНЕНАС/

Руководитель группы /ПОВИЛАЙТИС/

Составила /КЕРПАУСКЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк.400 тонн (вариант П-хранение измельченного сена)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

на технологическое оборудование

№№ п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ ед.	Вес/кг/ общ.	Стоимость по смете единица руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Транспортер пневматический	ТПП-30	I	З-д "Сельхозмашин" г. Радвилишкис Лит. ССР	шт	I					
2.		Погрузчик-измельчитель, силосе и грубых кормов	ПСК-5	2		"	I					

Главный инженер проекта /КОТАУТАС/

Начальник сектора /ЯНЕНАС/

Руководитель группы /ПОВИЛАЙТИС/

Составила: /КЕРПАУСКЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк.400 тонн (вариант III- - хранение сена в тюках)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3

на технологическое оборудование

№ № п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес /кг/ ед.	Вес /кг/ общ.	Стоимость по смете единица руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Транспортер ленточный, передвижной	Т-I44	I	Орский з-д строит.машин	шт	I					
2.		Погрузчик-измельчитель силоса и грубых кормов	ПСК-5	2		"	I					

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/

Начальник сектора /ЯНЕНАС/

Руководитель группы /ПОВИЛАЙТИС/

Составила /КЕРПАУСКЕНЕ/

Наименование предприятия :

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4

на теплотехническое оборудование

№ № п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес /кг/ ед.	Вес /кг/ общ.	Стоимость по смете единица руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентиляторы осевые L=I5000 м3/час; H=30 кгс/м2 с электродвигателями А02-32-4; N=3 квт, n=I430 об/мин. ГОСТ I83-66	06-300 №8		Крюковский вентиляторный з-д	шт	20	Сборн.	I05	2I00		

Главный инженер проекта /ЮТАУТАС/

Начальник сектора /МАЦКЕВИЧЮС/

Руководитель группы /КАЗИМИРСКИЕ/

Составил /МАЦКЕВИЧЮС/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн
(I-й и II-ой варианты)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5

на электрооборудование и распределительные устройства

№ п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес /кг/ ед.	Вес /кг/ общ.	Стоимость по смете ед. руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Вводно-учетный шкаф со смонтированной аппаратурой: I. Рубильник РПЦ-32- -Iшт. 2. Предохранитель ПН2-250/200 -3шт. 3. Трансформатор тока ТК-20;I00/5в -3шт.	С-4		Шяуляйский эксперимент. з-д электроконструкций треста стр-ва ГУЭЭ Лит.ССР	шт	I					
		Силовой распределительный шкаф со смонтированной аппаратурой: I. Рубильник РПЦ-400 - - Iшт. 2. Предохранитель НПН2-60 - 24 шт.	СПУ-5/I		МН-5546-64 по ГОСТ 7I45-54	"	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Силовой распределительный шкаф со смонтированной аппаратурой: 1. Рубильник РПЦ-400- - 1шт. 2. Предохранитель НПН2-60 - 6шт. 3. Предохранитель ПН2-100 -12шт. 4. Предохранитель ПН2-250 - 6шт.	СПУ-8/1	МН-5546-64 по ГОСТ 7145-54	шт	2						
4.		Осветительный щиток со смонтированной аппаратурой: 1. Пакетный выключатель - 3шт. 2. Предохранитель Ц-27 - 3шт	КОЗ-3	Новосельцевский эл/механ. завод	"	1						
5.		Ящик со смонтированной аппаратурой: 1. Трехполюсный рубильник - 1шт.	ЯРВ-6114		"	2						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

6. Ящик со смонтированной аппаратурой:
   1. Трехполюсный рубильник - 1шт.
   2. Розетка трехполюсная - 1шт. ЯРВ-60ШС шт 20

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/
Начальник сектора /КАТИЛЮС/
Руководитель группы /МУРАДЕНЕ/
Составила: /ГАЙДАМАВИЧЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн (I-ый и II-ой варианты)

817-140

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 6

на низковольтную аппаратуру

№ № п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ ед.	Вес/кг/ общий	Стоимость по смете Ед. руб.	Стоимость по смете общая руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Магнитный пускатель, напряжение втягивающей катушки 380в, нулевая уставка тока 8а	ПМЕ-222		Рижский эл. машиностроит. завод	шт	20					
2.		Кнопка управления двухштитовая	КМВ-2		З-д Уралэлектромотор г. Медногорск	"	20					
3.		Трехфазный эл/счетчик	САЧУ-И672М			"	I					
4.		Светильник полн. пылезащищенный	СНМ-I00		Всероссийское общ. слепых	"	I2					

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/

Начальник сектора /КАТИЛЮС/

Руководитель группы /МУРАЛЕНЕ/

Составила: /ГАЙДАМАВИЧЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн (I-й и II-ой варианты)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7

на кабельные изделия

№ п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ ед.	Вес/кг/ общ.	Стоимость по смете ед. руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Кабель с алюминиевыми жилами небронированный с полиэтиленовой изоляцией поливинилхлоридной оболочке сеч. 3х4+Iх2,5 кв.мм	АВПГ		МРТУI6-505--02I-65	м	I55					
		Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, всего	КРПТ		ГОСТ I3497--68	"	I35					
		в т.ч. числе:										
		I) сеч. 3х4+Iх2,5мм2	-"-		- " -	"	II4					
		2) сеч. 3хI6+IхI0мм2	-"-		- " -	"	2I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, всего	АПВ		ГОСТ 6323-70	м	3172					
		в том числе:										
		I) сеч. 4 мм2	-"-		- " -	"	2843					
		2) сеч.50 мм2	-"-		- " -	"	295					
		3) сеч.70 мм2	-"-		- " -	"	34					
4.		Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в оплетке хлопчатобумажной пряжей, пропитанной противогнилостным составом для прокладки в трубах										
		сеч. 50 мм2	АПРТО		ТУКП240-68	"	50					

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/
Начальник сектора /КАТУШЮС/
Руководитель группы /МУРАДЕНЕ/
Составила /ГАЙДАМАВИЧЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн
(вариант III-хранение сена в тюках)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 8

на электрооборудование и распределительные устройства

№№ п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. № черт.	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ единицы	Вес/кг/ общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вводно-учетный шкаф со смонтированной аппаратурой: I. Рубильник РПЦ-32 - Iшт. 2. Предохранитель ПН2-250/I20 - 3шт. 3. Трансформатор тока ТК-20;I00/5а- 3шт.	С-4		Шяуляйский эксперимент. завод электроконструкций треста стр-ва ГУЗВ Лит.ССР	шт	I					
2.		Силовой распределительный шкаф со смонтированной аппаратурой: I. Рубильник РПЦ-400 - Iшт. 2. Предохранитель НПН2-60 - 24шт	СПУ-5/I		МН-5546-64 по ГОСТ 7145-54	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		Силовой распределительный шкаф со смонтированной аппаратурой: I. Рубильник РПЦ-400- - Iшт. 2. Предохранитель НПН2-60 - 6шт. 3. Предохранитель НПН2-I00 -I2шт. 4. Предохранитель ПН2-250 - 6шт.	СПУ-8/I	МН-5546--64 по ГОСТ 7I45-54		шт	2					
4.		Осветительный щиток со смонтированной аппаратурой: I. Пакетный выключатель - 3шт. 2. Предохранитель Ц-27 - 8шт.	ЩОЗ-8	Новосельцевский электромеханический завод		шт	I					
5.		Ящик со смонтированной аппаратурой: I. Трехполюсный рубильник - Iшт.	ЯРВ-6II3			шт	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		Ящик со смонтированной аппаратурой: 1. Трехполюсный рубильник - 1шт. 2. Розетка трехполюсная - 1шт.		ЯРВ-60Ш3		шт	20					

Главный инженер проекта ИОТАУТАС
Начальник сектора КАТИЛЮС
Руководитель группы МУРАДЕНЕ
Составила ГАЙДАМАВИЧЕНЕ

Наименование предприятия:

Наименование объекта: сарай для сена емк. 400 тонн (вариант III-хранение сена в тюках)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 9

на низковольтную аппаратуру

№№ п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог № черт.	№ поз. по технологич. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования; - страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ единицы	Вес/кг/ общий	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общий т.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Магнитный пускатель, напряжение втягивающей катушки 380в, нулевая уставка тока реле 8а	ПМЕ-222		Рижский электромашиностроительн. завод	шт	20					
2.		Кнопка управления двухштифтовая	КМВ-2		Завод Уралэлектромотор г.Медногорск	"	20					
3.		Трехфазный счётчик	САЧУ-И672М			"	I					
4.		Светильник полностью пылезащищен	СНМ-I00		Всероссийское общество слепых	"	I2					

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/

Начальник сектора /КАТИЛЮС/

Руководитель группы /МУРАЛЕНЕ/

Составила: /ГАЙДАМАВИЧЕНЕ/

Наименование предприятия:

Наименование объекта: Сарай для сена емк. 400 тонн (вариант III-хранение сена в тюках)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № IO

на кабельные изделия

№ № п/п	Шифр по общес. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, катал. №черт.	№ поз. по технолог. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/	Един. изм.	К-во	Материал	Вес /кг/ един.	Вес /кг/ общ.	Стоимость по смете един. руб.	Стоимость по смете общий т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Кабель с алюминиевыми жилами небронированный с полиэтиленовой изоляцией поливинилхлоридной оболочке сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	АВПГ		МРТУI6-505--02I-65	м	I55					
2.		Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	КРПТ		ГОСТ I3497--68	м	I35					
3.		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, всего	АПВ		ГОСТ 6323--7[illegible]	м	3I88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе:										
		1. сеч. 4 мм2	АПВ		ГОСТ 6323-71	м	3154					
		2. сеч. 35 мм2	АПВ		- " -	м	34					
4.		Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в оплетке хлопчатобумажной пряжей пропитанной противогнилостным составом для прокладки в трубах сеч. 70 мм2	АПРТО		ТУКП 240-68	"	28					

(18)

Главный инженер проекта /ИОТАУТАС/

Начальник сектора /КАТЛЮС/

Руководитель группы /МУРАЛЕНЕ/

Составила /ГАЙДАМАВИЧЕНЕ/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К. Маркса 32
Сдано в печать 198 г.
Заказ № тираж 100 экз.
Инв. № цена 0-39

gost.e-ecolog.ru