ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-289.9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 29

СМЕТЫ НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

25266 - 37
120 - 83
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

I99I г.

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

903-I-289.9I

Котельная с 4 котлами Е-6,5-I,4Р
Золошлакоудаление механическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 29

Сметы на санитарно-технические работы

Разработан
Институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от 22.08.9I г. № 25

Главный инженер В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

I99I г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 29

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Отопление и теплоснабжение	I.50	3
2	Отопление и теплоснабжение (Исключается из сметы I.50 при стеновых панелях из арболита)	I.50А	II
3	Вентиляция	I.5I	I3
4	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I.52	22
5	Производственный водопровод	I.53	27
6	Водопровод горячей воды	I.54	32
7	Водопровод оборотной воды	I.55	34
8	Бытовая канализация	I.56	40
9	Дождевая канализация (с выпуском в сети промпредприятия)	I.57	43
I0	Дождевая канализация (с выпуском на отмостку)	I.58	46
II	Канализация производственная и шламосодержащих вод	I.59	49
I2	Внутриплощадочные сети теплоснабжения от главного корпуса к блоку котельно-вспомогательных помещений	6.3	55
I3	Единичная расценка	Д-I	57

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.5Ø

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 ОВ Л.Л.4,5,7,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,424 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2125 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,377 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-35 С113-13 ПР.Ø1-13 ТБ.1.2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ Д2ØХ2,5ММ М	100,ØØ	Ø,83 Ø,21	Ø,Ø1 -	83	21	1 -	Ø,36 -	36 -		
2	Е16-36 С113-14 ПР.Ø1-13 ТБ.1.2	-ТО ЖЕ,Д26Х2,5ММ М	8Ø,ØØ	Ø,88 Ø,21	Ø,Ø1 -	7Ø	17	1 -	Ø,36 -	29 -		
3	Е16-39 С113-17 ПР.Ø1-13 ТБ.1.2	-ТО ЖЕ,Д47Х3ММ М	1Ø,ØØ	1,22 Ø,21	Ø,Ø1 -	12	2	- -	Ø,36 -	4 -		
4	Е16-41 С113-49 ПР.Ø1-13 ТБ.1.2	-ТО ЖЕ,Д2ØХ2,5ММ М	5Ø,ØØ	1,17 Ø,23	Ø,Ø1 -	58	11	1 -	Ø,38 -	19 -		
5	Е16-66 Е16-231 С113-129 Ø1-15 ТБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д2ØХ2ММ М	23Ø,ØØ	Ø,8Ø Ø,42	Ø,Ø5 Ø,Ø2	184	97	12 5	Ø,67 Ø,Ø3	154 7		
6	Е16-66 16-252 Ø1-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д25Х2,2ММ М	12Ø,ØØ	Ø,91 Ø,42	Ø,Ø5 Ø,Ø2	1Ø9	5Ø	6 2	Ø,67 Ø,Ø3	8Ø 4		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-66 Е16-233 С113-130 01-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д32Х2,2ММ	М	28,00	0,91 0,42	0,05 0,02	25	12	2 1	0,67 0,03	19 1
8	Е16-66 Е16-234 С113-133 01-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д40Х2,5ММ	М	10,00	1,12 0,42	0,05 0,02	11	4	- -	0,67 0,03	7 -
9	Е16-66 Е16-236 С113-135 01-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д48Х2,5ММ	М	20,00	1,30 0,42	0,05 0,02	26	8	1 -	0,67 0,03	13 1
10	Е16-66 С113-159 01-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д60Х2,5ММ	М	15,00	1,69 0,42	0,05 0,02	25	6	- -	0,67 0,03	10 -
11	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	М	3,00	2,63 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -
12	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	М	20,00	3,13 0,54	0,07 0,02	63	11	1 -	0,88 0,03	18 1
13	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ	М	100,00	5,09 0,75	0,09 0,03	509	75	9 3	1,26 0,04	126 4
14	Е16-66 Е16-231 ВЫП.2 ПР.01-13 РАЗД.3П.5	-ПРОКЛАДКАТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ГЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	М	400,00	0,89 0,42	0,05 0,02	356	168	20 8	0,67 0,03	268 12
15	Е16-66 Е16-232 ВЫП.2 ПР.01-13 РАЗД.3П.5	-ТО ЖЕ,Д25Х2,2ММ	М	200,00	1,00 0,42	0,05 0,02	200	84	10 4	0,67 0,03	134 6
16	Е16-66 Е16-233 ВЫП.2 ПР.01-13 РАЗД.3П.5	-ТО ЖЕ,Д32Х2,2ММ	М	42,00	1,09 0,42	0,05 0,02	46	18	2 1	0,67 0,03	28 1
17	Е16-66 Е16-234 ВЫП.2ПР.01	-ТО ЖЕ,Д40Х2,5ММ	М	20,00	1,21 0,42	0,05 0,02	24	8	1 -	0,67 0,03	13 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	-13 РАЗД.3П.5										
18	Е16-66 Е16-236 ВЫП.2ПР.01 -13 РАЗД.3П.5	-ТО ЖЕ,Д48Х2,5ММ	М	30,00	1,39 0,42	0,05 0,02	42	13	2 1	0,67 0,03	20 1
19	Е16-66 С113-139 01-13 ТБ.3.1	-ТО ЖЕ,Д60Х2,5ММ	М	15,00	1,78 0,42	0,05 0,02	27	6	- -	0,67 0,03	10 -
20	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	М	3,00	2,77 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,05	3 -
21	Е16-69 С113-158,1 61	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	М	20,00	2,86 0,54	0,07 0,02	57	11	1 -	0,88 0,05	18 1
22	Е16-71 С113-173,1 76	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ	М	100,00	4,62 0,75	0,09 0,03	462	75	9 3	1,26 0,04	126 4
23	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,40	4,01 3,80	- -	54	51	- -	5,26 -	70 -
24	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,36	4,29 3,80	- -	2	1	- -	5,26 -	2 -
25	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	2,40	5,54 3,80	- -	13	9	- -	5,26 -	13 -
26	С130-2305 ВЫП.1	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	КГ	1002,02	0,59 -	- -	591	-	- -	- -	- -
27	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,42 0,99	0,13 0,04	52	3	- -	1,54 0,05	5 -
28	Е16-134	-УСТАНОВКА		5,00	1,70	0,13	8	5	-	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
29	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
30	С130-2763 ВЫП.3	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К4191П2 Д25ММ ШТ	5,00	2,86 -	- -	14	-	- -	- -	- -
31	С130-2765 ВЫП.3	-ТО ЖЕ,Д40ММ ШТ	2,00	5,42 -	- -	11	-	- -	- -	- -
32	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	10,00	0,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
33	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	0,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
34	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	80,00	1,47 -	- -	118	-	- -	- -	- -
35	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	15,00	1,69 -	- -	25	-	- -	- -	- -
36	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
37	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,00	0,92 -	- -	9	-	- -	- -	- -
38	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
39	24-07 ДОП.4 П.26-06	-СТОИМОСТЬ КРАНА КРДШ Д15ММ ШТ	2,00	2,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
40	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	4,00	9,24 4,78	0,76 0,22	37	19	3 1	8,30 0,28	33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
41	С23-08-02-1-980/1 п.25	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО-2-4-01-У3	4,00	180,75	-	723	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е16-134	-УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА Д15ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
43	С130-2489	-ЭЛЕВАТОР ТИПА 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	10,00	7,31	0,12	73	12	1	2,04	24
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	1
45	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	62,00	0,66	0,06	41	15	3	0,46	29
		9КМ		0,25	0,02			1	0,03	2
46	С130-3002 ВЫП.4	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ МС-140	62,00	8,13	-	504	-	-	-	-
		9КМ		-	-			-	-	-
47	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ	3,20	36,05	0,47	115	20	1	10,05	32
		100 КГ		6,22	0,14			-	0,18	1
48	Е16-66 Е16-234 С114-133 01-13 ТБ.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДЛЯ ГИЛЬЗ	10,00	1,12	0,05	11	4	-	0,67	7
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
49	Е16-100	-УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ НА ТРУБОПРОВОДЕ Д ДО 50ММ	6,00	1,46	0,06	9	2	-	0,47	3
		ШТ		0,30	0,02			-	0,03	-
50	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	11,00	1,20	0,10	13	6	1	1,02	11
		ШТ		0,55	-			-	-	-
51	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
		ШТ		0,55	-			-	-	-
52	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	5,00	6,37	0,82	32	16	5	5,10	25
		ШТ		3,19	0,10			1	0,13	1
53	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ	3,00	4,68	0,68	14	8	2	4,08	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ		2,75	0,08			-	0,10	-
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4928	876	95		1415
			РУБ.					31		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4867	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			429	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1006	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е	-КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЯМИ	10,00	10,88	0,25	109	26	3	5,50	55
	ЕД.РАСЦ.Д1	100ШТ		2,57	-			-	-	-
55	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	1,50	20,60	0,24	31	5	-	4,60	7
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,70	7,71	0,20	13	3	-	3,10	5
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
57	Е16-168	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДВУХРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ ЗА 2 РАЗА	20,00	20,40	0,74	408	208	14	17,20	344
		ШТ		10,42	0,22			4	0,28	6
58	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
59	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,10	30,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
60	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	1,20	78,90	0,15	95	75	-	120,00	144
				62,80	0,05			-	0,06	-
		М3								
61	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5	0,88	502,00	-	442	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
62	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,22	80,10	1,21	18	17	-	128,00	28
				78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
63	С ПРИЛ.1 К ПИСЬМУ ГС СССР Н63-Д	-СТОИМОСТЬ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ	0,04	840,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	02-10 Ч.1Р.1ТБ.1 А ПИСЬМО Н63-Д	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ	0,04	770,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1180	335	17		585
			----					---		---
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	371	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6114	1211	112		2000
			РУБ.					35		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5275	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1192	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1377	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 868

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.5ФА

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1.5Ф ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 ОВ Л.Л.4,5,7,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ф,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ф,Ф23 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-66 Е16-231 С114-129 Ф1-13 ТАБЛ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	10,00	Ф,80 Ф,42	Ф,05 Ф,02	8	4	- -	Ф,67 Ф,03	7
2	Е16-71 С114-173,1 76	-ТО ЖЕ, Д-159Х3,2ММ М	5,00	4,32 Ф,75	Ф,09 Ф,03	22	4	- -	1,26 Ф,04	6 -
3	Е16-66 Е16-231 С114-129 Ф1-13 ТАБЛ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	10,00	Ф,89 Ф,42	Ф,05 Ф,02	9	4	- -	Ф,67 Ф,03	7 -
4	Е16-71	-ТО ЖЕ Д159Х3,2ММ М	5,00	5,39 Ф,75	Ф,09 Ф,03	27	4	- -	1,26 Ф,04	6 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ФММ	Ф,20	4,Ф1 3,8Ф	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
6	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		0,10	5,54	-	1	-	-	5,26	1
					3,80	-			-	-	-
			10СМ								
7	Е16-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ		9,00	0,66	0,06	6	2	-	0,46	4
			ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
8	С130-3002 ВЫП.4	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ МС-140		9,00	8,13	-	73	-	-	-	-
			ЭКМ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				147	19	-		32
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				147	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				147	19	-		32
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				147	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.51

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 ОВ Л.Л.4,5,9,10,11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,477 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 762 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,542 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,65Т	2,00	3,12	0,13	6	3	-	2,52	5
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
2	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	3,00	7,56	0,72	23	15	3	8,59	26
				5,02	0,22			1	0,28	1
		ШТ								
3	23-08-02 ДОП.32	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75 Н3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	1,00	84,56	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-2788 ВЫП.3 1501-1399, 1409	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЗЦ4-75 Н5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	3,00	101,97	-	306	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-159	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛСТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4.	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
6	Е20-735 1501-1394, 10059	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В06-300 Н4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2	1,00	53,83	-	54	-	-	3,99	4
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025								
		шт								
8	2308 доп.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТООРА В001-У2	1,00	24,84	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		шт								
10	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	3,00	5,20	0,01	16	2	-	1,10	3
				0,62	-			-	-	-
		шт								
11	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		шт								
12	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	3,00	4,07	0,01	12	2	-	1,10	3
				0,62	-			-	-	-
		шт								
13	Ц28-у-7936	-МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА БК-2900	1,00	15,13	0,17	15	12	-	26,46	26
		шт		11,91	0,17			-	0,22	-
14	64-01-80/2	-КОНДИЦИОНЕР БК-2900	1,00	313,00	-	313	-	-	-	-
	6	шт		-	-			-	-	-
15	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	4,00	6,26	0,46	25	12	2	5,38	22
		шт		2,97	0,14			1	0,18	1
16	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОЛОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85	3,00	50,20	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	С130-723	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17.57	1,00	68,80	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								
18	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,13	36,28	0,26	5	-	-	6,02	1
				3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
19	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,56	3,60	0,10	6	5	-	4,64	7
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-08-02 ДОП.27 П.156	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯПБ ШТ	6,00	4,03 -	- -	24	-	- -	- -	- -
21	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	3,00	1,52 0,88	0,05 0,02	5	3	- -	1,41 0,03	4 -
22	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	15,00	1,67 0,88	0,05 0,02	25	13	- -	1,41 0,03	21 -
23	E20-329	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГБ ШТ	1,00	30,92 2,41	0,23 0,07	31	2	- -	4,16 0,09	4 -
24	E20-402	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РВ1-1 ШТ	7,00	2,70 0,88	0,05 0,02	19	6	- -	1,41 0,03	10 -
25	E20-403	-ТО ЖЕ,РВ1-2 ШТ	2,00	3,54 0,88	0,05 0,02	7	2	- -	1,41 0,03	3 -
26	E20-404	-ТО ЖЕ,РВ1-3 ШТ	4,00	3,03 0,88	0,05 0,02	12	4	- -	1,41 0,03	6 -
27	E20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНЫЙ КУС1 ШТ	2,00	3,42 1,80	0,07 0,02	7	4	- -	2,95 0,03	6 -
28	C130-633	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ СТВОРНЫХ КЛАПАНОВ КУС1 И КУС2 ШТ	2,00	11,40 -	- -	23	-	- -	- -	- -
29	E20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 1ШТ	1,00	0,90 0,65	0,01 -	1	1	- -	1,09 -	1 -
30	E20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630 1ШТ	1,00	1,48 0,96	0,03 0,01	1	1	- -	1,62 0,01	2 -
31	E20-416	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСТНЫЙ Д400ММ ШТ	1,00	6,86 3,51	0,06 0,02	7	4	- -	6,31 0,03	6 -
32	E20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 1ШТ	1,00	2,54 1,87	0,05 0,02	3	2	- -	3,19 0,03	3 -
33	C130-2962 ВЫП.4	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КО И КО-02 Д250ММ И 400ММ ШТ	2,00	25,40 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130-603	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО Д400ММ ШТ	1,00	6,00 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
35	С130-603	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ЛЕПЕСТКОВОГО К ОСЕВОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ Д400ММ ШТ	1,00	5,60 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
36	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800 1ШТ	2,00	6,86 3,51	0,06 0,02	14	7	- -	6,31 0,05	15 -
37	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600 ШТ	1,00	5,73 -	- -	6	-	- -	- -	- -
38	С130-613	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000 ШТ	1,00	9,73 -	- -	10	-	- -	- -	- -
39	Е9-209	-МОНТАЖ ПАТРУБКОВ,КОНФУЗОРОВ,ФЛАНЦЕВ,ПЕРЕХОДОВ Т	0,19	73,41 36,01	21,00 6,27	14	7	4 1	56,49 8,09	11 2
40	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ПАТРУБКОВ/КОНФУЗОРОВ,ФЛАНЦЕВ,ПЕРЕХОДОВ ШТ	0,19	265,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
41	Е20-696	-ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ 100 КГ	0,74	36,23 6,40	0,49 0,15	27	5	- -	10,32 0,19	8 -
42	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	4,00	7,35 0,92	0,04 0,01	29	4	- -	1,62 0,01	6 -
43	Е20-2	-ТО ЖЕ,Д ДО 200ММ М2	15,00	5,39 0,92	0,04 0,01	81	14	- -	1,62 0,01	24 -
44	Е20-5	-ТО ЖЕ,Д ДО 450ММ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ М2	64,00	4,72 0,70	0,04 0,01	302	45	3 1	1,25 0,01	80 1
45	Е20-28	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 1ММ Д ДО 315ММ М2	39,00	6,62 0,92	0,04 0,01	258	36	1 -	1,62 0,01	63 -
46	Е20-27	-ТО ЖЕ,Д ДО 160ММ М2	10,00	9,27 0,92	0,04 0,01	93	9	- -	1,62 0,01	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е20-11	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ Р 0,7ММ Р ДО 1300ММ	5,00	5,33	0,04	27	4	-	1,25	6
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
48	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
49	Е20-77	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ Д125ММ	2,00	11,95	0,06	24	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
50	Е16-71 С114-173,1 76	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д159Х3,2ММ	60,00	4,35	0,09	261	47	6	1,30	78
		М		0,78	0,03			2	0,04	2
51	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	25,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2654	277	19		480
								6		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	313	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	2	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	9	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	331	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	15	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	10	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	27	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	14	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	64	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	74	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	9	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2262	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			203	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		471
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
52	E20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ Д 160ММ	10,00	9,25	0,04	92	9	-	1,54	15
				0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
53	E20-1	-ТО ЖЕ,Д160ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	2,00	7,31	0,04	15	2	-	1,54	3
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
54	E20-5	-ТО ЖЕ,Д400ММ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ	26,00	4,69	0,04	122	17	1	1,19	31
		М2		0,67	0,01			-	0,01	-
55	E20-108	-ТО ЖЕ,ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ Р ДО 800ММ	12,00	6,36	0,04	76	11	-	1,54	18
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
56	E20-109	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.0,6ММ Д ДО 315ММ	11,00	5,88	0,04	65	10	-	1,54	17
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
57	E20-132	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.1ММ Д315ММ	7,50	7,30	0,04	55	7	-	1,54	12
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
58	E20-139	-ТО ЖЕ,Р800ММ	2,00	8,24	0,04	16	2	-	1,54	3
		М2		0,88	0,01			-	0,01	-
59	E20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	0,31	4,08	0,21	1	1	-	6,09	2
		100КГ		3,56	0,06			-	0,08	-
60	C130-2672	-СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	31,40	1,43	-	45	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,48	0,05	4	3	-	1,34	4
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
62	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	3,00	1,63	0,05	5	3	-	1,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
63	Е20-548	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА С	3,00	34,18	0,19	103	9	-	5,51	17
	КОР.ПО	КЛАПАНОМ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ								
	ВЕСУ	БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА		3,13	0,06			-	0,08	-
		КОНДЕНСАТА УП2-02								
		ШТ								
64	Е20-527	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д315 И Д415ММ	4,00	13,50	0,03	54	10	-	4,10	16
		ШТ								
				2,38	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			653	84	1		142
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	70,00	1,34	-	94	7	-	0,18	13
		ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ								
		М2		0,10	-			-	-	-
66	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,70	308,54	5,84	216	74	4	87,30	61
	Т.Ч.П.1.12	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
		РАСТВОРОМ ГОЛЩ.10ММ		105,34	1,76			1	2,27	2
		ТРУБОПРОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ 50ММ								
		100М2								
67	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ	2,43	20,60	0,24	50	7	-	4,60	11
		ПФ115								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
68	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,43	7,71	0,20	19	5	-	3,10	8
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
69	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	24,40	0,48	2	-	-	4,76	-
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-068 ЗА 2		3,22	0,14			-	0,18	-
		РАЗА								
		100М2								
70	Е13-165	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ	0,10	28,80	0,28	3	-	-	4,60	-
		ХС-76 ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10042		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			384	93	4		93
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3691	454	24		715
			----					---		---
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			313	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2915	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			261	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		762
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	542	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.С.КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 148К Л.Л.1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,762 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 154 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,110 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ (ВВОД)	5,00	7,12	0,08	36	2	-	0,82	4
		М		0,43	0,02			-	0,03	-
2	Е16-227	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	0,03	412,00	2,60	12	-	-	24,30	1
		Т		13,70	0,78			-	1,01	-
3	Е16-71 С113-173,176	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д159Х3,2	15,00	4,31	0,09	65	11	1	1,24	19
		М		0,74	0,03			-	0,04	1
4	Е16-41 С113-37,49	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д=15ММ	60,00	1,19	0,01	71	14	1	0,37	22
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е16-42 С113-38,50	-ТО ЖЕ,Д20ММ	10,00	1,33	0,01	13	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
6	Е16-43 С113-39,51	-ТО ЖЕ,Д25ММ	33,00	1,33	0,01	44	8	-	0,37	12
		М		0,23	-			-	-	-
7	Е16-44 С113-40,52	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	54,00	1,54	0,01	83	12	1	0,37	20
		М		0,23	-			-	-	-
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,57	3,94	-	6	6	-	5,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,15	4,22	-	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
10	Е16-195	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА	1,00	267,00	2,38	267	15	3	25,80	26
		МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 150мм,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 100ММ		15,20	0,71			1	0,92	1
		ШТ								
11	С130-3000	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СТВ-100	1,00	68,90	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,82	2
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	2,07	0,01	10	1	-	0,31	2
		ШТ		0,19	-			-	-	-
14	05-17 п.3-137	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ Д25ММ ГОСТ10362-78	100,00	2,04	-	204	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	10,00	1,42	-	14	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	8,00	1,98	-	16	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-138	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ ФЛАНЦЕВОЙ Д150ММ	1,00	5,94	0,51	6	4	-	6,03	6
		ШТ		3,66	0,15			-	0,19	-
19	С130-2253	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	1,00	72,30	-	72	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 150 ММ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
20	С13Ø-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15Ø	2,ØØ	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1Ø13	78	6		127
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1Ø13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ø2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ø2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Ц28-9Ø2-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,ØØ	6,Ø4	Ø,42	6	5	-	1Ø,ØØ	1Ø
		ШТ		5,47	Ø,28			-	Ø,36	-
22	24Ø5-4Ø12	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТА АВ-2	1,ØØ	47Ø,ØØ	-	47Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			476	5	-		1Ø
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			47Ø	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			497	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			508	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
24 Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
25 Е ЕД.РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	100ШТ	0,78	10,88 2,57	0,25 -	8	2	- -	5,50 -	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			10	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1499	85	6		141
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			470	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			497	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1013	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СМИРНОВА О.И.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 1184

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.53

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ВК Л1-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,804 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 651 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,372 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,06	107,58	15,95	6	5	1	147,40	9
				87,01	8,51			1	10,98	1
		Т								
2	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,31	87,01	14,63	27	21	4	121,00	38
				68,64	7,83			2	10,10	3
		Т								
		Н7=0,95.0,97.0,88								
3	С159-3317	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ ИЗ СТ3	0,04	558,90	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
4	С159-3321	-ТО ЖЕ,Д76Х2,8ММ	0,03	468,18	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С159-3333	-ТО ЖЕ,Д114Х2,8ММ	0,32	398,52	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК	148,00	0,59	-	87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И,ХОМУТЫ/ И ОПОРЫ		-	-			-	-	-
		КГ								
7	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	400,00	0,48	0,04	192	172	10	1,00	400
				0,43	0,01			4	0,01	4
		М								
8	С130-1536 С113-15,3	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ	144,20	1,20	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
9	С130-1537 С113-4,16	-ТО ЖЕ Д32ММ	41,20	0,88	-	36	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С130-1539 С113-18,6	-ТО ЖЕ,Д50ММ	226,60	1,21	-	274	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	12,00	2,08	0,06	25	21	1	3,00	36
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	3,00	7,52	0,32	23	10	1	6,00	18
				3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	12,00	24,00	-	288	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1,00	35,10	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	2,00	43,90	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ Д25ММ	5,00	0,75	-	4	4	-	1,00	5
		ШТ		0,73	-			-	-	-
17	Ц12-807-2	-ТО ЖЕ,Д32ММ	7,00	0,76	-	5	5	-	1,00	7
		ШТ		0,74	-			-	-	-
18	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,98	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	7,00	2,44	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	19,00	2,07	0,01	39	4	-	0,31	6
		ШТ		0,19	-			-	-	-
21	ф5-17 п.3-137	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ НАПОРНЫХ Д25ММ ГОСТ10362-70	380,00	2,04	-	775	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	47,70	0,08	477	18	1	3,14	31
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
23	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	100,00	1,76	-	176	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	ц12-803-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА ЧУГУННОГО Д50ММ	2,00	2,00	0,05	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,75	0,01			-	0,01	-
25	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	2,00	7,33	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,90	0,12	6	1	-	0,92	2
		ШТ		0,59	0,04			-	0,05	-
27	ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ Д25ММ	2,00	2,12	0,03	4	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
28	ц12-800-2	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	2,69	0,05	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,32	0,01			-	0,01	-
29	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2307-10398	-ТО ЖЕ Д50ММ	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ц12-1083-6	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	6,00	1,90	-	11	1	-	0,40	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
32	2402-4030	-ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ 90-80-15=ДВ-10	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			3034	272	24		567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,04	7,71	0,20	8	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
34	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	1,04	8,76	0,50	9	3	-	4,76	5
		100М2		3,22	0,16			-	0,21	-
35	Е	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЯМИ	5,96	10,88	0,25	65	15	1	5,50	33
	ЕД.РАСЦ.Д1	100ШТ		2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			82	20	1		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3116	292	25		608
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СМИРНОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,54

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14ВК Л.1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,173 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	50,00	1,20 0,23	0,01 -	60	11	1 -	0,37 -	18 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	1,35 0,23	0,01 -	20	3	- -	0,37 -	6 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30,00	1,36 0,23	0,01 -	41	7	- -	0,37 -	11 -
4	С130-2506	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Б1П Д20ММ ШТ	1,00	1,19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	С130-2507	-ТО ЖЕ Д25ММ ШТ	9,00	1,69 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			137	21	1		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6 Е		-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	0,40	10,88	0,25	4	1	-	5,50	2
	ЕД.РАС.Д1	100ШТ								
				2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	1	-		2

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			141	22	1		37

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

ИНЖЕНЕР СМИРНОВА О.И.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕЛАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.55

НА ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 148К Л1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,900 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 612 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,350 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	270,00	0,48	0,04	130	116	11	1,00	270
				0,43	0,01			3	0,01	3
		М								
2	С130-1534 С113-13,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ	103,00	0,61	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
3	С130-1535 С113-14,2	-ТО ЖЕ,Д20ММ	15,45	1,29	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	С130-1536 С113-15,3	-ТО ЖЕ,Д25ММ	30,90	0,78	-	24	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	С130-1537 С113-16,4	-ТО ЖЕ,Д32ММ	113,30	0,88	-	100	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	С130-1538 С113-17,5	-ТО ЖЕ,Д40ММ	10,30	1,01	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С130-1539 С113-18,6	-ТО ЖЕ,Д50ММ	5,15	1,21	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	60,00	3,21	0,02	193	27	2	0,72	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,45	0,01			1	0,01	1
		М								
9	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	0,02	484,00	2,60	10	1	-	64,60	1
				37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
10	Ц7-281-9м	-МОНТАЖ НАСОСА С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ВЕСОМ 78КГ	2,00	11,77	0,94	24	16	2	14,25	28
				7,80	0,48			1	0,62	1
		ШТ								
11	2301-1167 1501-1413 доп.46 п.01-1199	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ100Л4=ВК-2/26	2,00	135,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	09-01 доп.	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ.Ч		-	-			-	-	-
13	Ц6-366-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ	0,16	900,00	298,00	145	82	48	892,00	145
				512,00	74,20			12	95,72	15
		Т								
14	1905-4088-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА ПЕРВУЮ СЕКЦИЮ=0,3	2,00	45,00	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1905-4088-2	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ СЕКЦИЮ=0,3	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5,00	24,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	0,75	-	12	12	-	1,00	16
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	2,00	0,76	-	2	1	-	1,00	2
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,42	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,98	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-803-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 50ММ	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,75	0,01			-	0,01	-
24	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	2,00	7,03	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е9-122	-МОНТАЖ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,68	0,04	-	1	-	-	0,03	-
		КГ		0,02	-			-	-	-
26	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	6,68	0,44	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА СТАЛЬНОГО ЕМК.1М3 ВЕСОМ 217КГ	1,00	15,30	1,34	15	9	2	18,00	18
		ШТ		9,22	0,64			1	0,83	1
28	С130-11	-СТОИМОСТЬ БАКА СТАЛЬНОГО	217,00	0,28	-	61	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	7,00	0,69	0,12	5	3	1	1,00	7
		СОЕД		0,49	0,01			-	0,01	-
30	С159-1318	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
31	С159-1320	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
32	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К	4,00	5,95	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50								
		КОМПЛЕКТ								
33	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 БП-М27Х1,5Х27 13КЧ-118-74	3,00	1,16	0,10	3	2	-	1,00	3
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 13КЧ-46-76	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
35	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,07	27,10	4,98	2	1	-	25,20	2
				14,80	1,52			-	1,96	-
		Т								
36	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	0,07	356,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1503	284	66		556
				----				---		---
				РУБ.				18		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		436	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		460	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		248	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		597
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,41	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	- -	3,10 0,08	1 -
38	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,41	8,76 3,22	0,50 0,16	4	1	- -	4,76 0,21	2 -
39	Е ЕД.РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	2,10	10,88 2,57	0,25 -	23	5	1 -	5,50 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			30	7	1		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1533	291	67		571
			РУБ.					18		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			436	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			460	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СМИРНОВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.56

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ВК Л.1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	40,00	1,92 0,38	- -	77	15	- -	0,61 -	24 -
2	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ СТОЯКИ М	10,00	1,92 0,38	- -	19	4	- -	0,61 -	6 -
3	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40,00	3,10 0,37	0,01 -	124	15	- -	0,58 -	23 -
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ СТОЯК М	15,00	3,10 0,37	0,01 -	46	6	- -	0,58 -	9 -
5	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	15	2	- -	0,58 -	3 -
6	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	0,51	0,01	2	1	-	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,39	-			-	-	-
8	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ	5,01	0,44	-	2	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
9	Е17-64	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	2,00	29,80	0,14	60	4	-	3,02	6
				1,86	0,04			-	0,05	-
		компл.								
10	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	7,00	19,00	0,07	133	10	-	2,19	15
				1,37	0,02			-	0,03	-
		компл.								
11	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	6,00	6,31	0,02	38	2	-	0,46	3
		компл.		0,29	0,01			-	0,01	-
12	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЙНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		компл.		0,63	0,01			-	0,01	-
13	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	1,00	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
		компл.		1,33	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			653	61	-		94
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			653	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			796	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			796	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			653	61	-		94
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СМИРНОВА О.И.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.57

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(С ВЫПУСКОМ СЕТИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ВК Л.1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,339 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д110ММ(ВЫПУСК) М	10,00	3,45 0,76	0,05 0,02	34	8	- -	1,25 0,03	13 -
2	Е16-269	-ТО ЖЕ,Д110ММ М	45,00	3,45 0,76	0,05 0,02	155	34	2 1	1,25 0,03	56 1
3	Е16-69 С113-161 ПР.01-13 ГБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ М	10,00	2,91 0,53	0,07 0,02	29	5	1 -	0,86 0,03	9 -
4	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	3,00	2,28 1,69	0,45 0,14	7	5	1 -	2,70 0,18	8 1
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	3,00	16,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
6	С130-2305	-ПОДВЕСКИ ЛЕНТОЧНЫЕ КГ	0,06	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		274	52	4		86
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
8	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
9	Е ЕД.РАСЦ.Д1	-КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,02	10,88 2,57	8,31 8,06	1	-	- -	5,50 10,40	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			277	52	4		86
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			339	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАЛЫШКИНА Т.В.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 886

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.58

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(С ВЫПУСКОМ ОТМОСТКУ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 148К Л.1:8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,268 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-48 С113-56,58	-ВЫПУСК ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д100ММ	6,00	3,78	0,04	23	2	-	0,57	3
		М		0,35	0,01			-	0,01	-
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,58	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
3	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00	3,10	0,01	77	9	-	0,58	14
		М		0,37	-			-	-	-
4	Е16-69 С113-161,П Р01-13 ТБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ	15,00	2,91	0,07	44	8	1	0,86	13
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
5	2307-100/9	-КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч38П,ДУ32,РУ10	2,00	5,82	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	2,26	0,45	7	5	1	2,70	8
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	1
7	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-2305	-ПОДВЕСКИ ЛЕНТОЧНЫЕ	0,06	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		217	25	2		39
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,06	8,76	0,50	1	-	-	4,76	-
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА		3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
11	Е	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	0,02	10,88	0,25	1	-	-	5,50	-
	ЕД.РАСЦ.Д1	100ШТ		-	-			-	-	-
				2,57						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		220	25	2		39
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР МАЛЫШКИНА Г.В.

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.59

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ВК Л.1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 554 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,353 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	3,01	0,03	9	1	-	0,65	2
		М		0,39	0,01			-	0,01	-
2	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ ВЫПУСК	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	3
		М		0,38	0,02			-	0,03	-
3	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,02	457,00	2,60	9	-	-	31,80	1
		Т		18,10	0,78			-	1,01	-
4	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Д60Х2,5ММ	0,89	107,58	15,95	96	77	15	147,40	131
		Т		87,01	8,51			8	10,98	10
5	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ Д114Х2,8ММ	1,19	87,01	14,63	104	82	17	121,00	144
		Т		68,64	7,83			9	10,10	12
		Н7=0,95.0,97.0,88								
6	С159-3321	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ	0,74	468,18	-	346	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С159-3333	-ТО ЖЕ Д114Х2,8ММ Т	1,20	398,52 -	- -	478	-	- -	- -	- -
8	Ц12-118-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 140-160 ММ М	10,00	1,96 1,66	0,17 0,05	20	17	2 1	3,00 0,06	30 1
9	С159-541	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ160 10М	1,04	40,30 -	- -	42	-	- -	- -	- -
10	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	15,00	2,08 1,71	0,06 0,01	31	26	1 -	3,00 0,01	45 -
11	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	1,00	7,52 3,38	0,32 0,04	8	3	- -	6,00 0,05	6 -
12	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	15,00	24,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
13	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ	1,00	43,90 -	- -	44	-	- -	- -	- -
14	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	34,39	0,59 -	- -	20	-	- -	- -	- -
15	Ц7-281-8	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ВЕСОМ 31КГ ШТ	3,00	11,02 7,25	0,67 0,34	33	22	2 1	12,75 0,44	38 1
16	Ц7-281-8	-ТОЖЕ ВЕСОМ 57,5КГ ШТ	1,00	- 9,19	0,85 0,44	-	9	- -	16,15 0,57	16 1
17	2301-6058	-НАСОС ОДИН НА СКЛАДЕ=ГНОМ16-15 ШТ	4,00	480,00 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
18	2301-6061	-НАСОС=ГНОМ25-20 ШТ	1,00	295,00 -	- -	295	-	- -	- -	- -
19	Е9-122	-МОНТАЖ ТРАПА-ВОРОНКИ Т	0,13	40,30 23,10	4,10 1,22	5	3	- -	34,90 1,57	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ТРАПА-ВОРОНКИ Т	0,13	441,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
21	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ Д100ММ СОЕД	9,00	1,17 0,84	0,21 0,03	11	8	2 -	1,00 0,04	9 -
22	С159-1326	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	6,00	5,51 -	- -	33	-	- -	- -	- -
23	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	8,00	0,66 -	- -	5	-	- -	- -	- -
24	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	6,00	0,49 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	517-1235	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 32ММ КЛАСС КЩ,ГРУППА 1= ГОСТ5398-76 М	60,00	2,52 -	- -	151	-	- -	- -	- -
26	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВОЙ СТАЛЬНОЙ Д100ММ СОЕД	17,00	0,58 0,42	0,10 0,01	10	7	2 -	0,50 0,01	8 -
27	С159-1102	-ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ИЫСТУПОМ НА РУ ДО 4МПА ГОСТ 12836-67 ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП3 НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 И 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 ШТ	17,00	2,06 -	- -	35	-	- -	- -	- -
28	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3КЧ-48-70 ШТ	2,00	1,19 0,52	0,10 -	2	1	- -	1,00 -	2 -
29	Ц4-213-2	-ГИДРОЦИКЛОН ФУТЕРОВАННЫЙ КАМЕННЫМ ЛИТЬЕМ,ДИАМЕТР 150ММ ШТ	1,00	4,73 3,21	0,99 0,53	5	3	1 1	6,00 0,68	6 1
30	1902-26006 ч.2	-СТОИМОСТЬ ГИДРОЦИКЛОНА ТЦ-150 ШТ	1,00	113,40	-	113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
31	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОСАДКА	2,00	15,30	1,34	31	18	2	18,00	36
		шт		9,22	0,64			1	0,83	2
32	2303 Ч.2 П.01-001К	-СТОИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОСАДКА	2,00	220,00	-	440	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
33	Е9-209	-ПОДСТАВКИ ПОД НАСОС	10,00	0,07	0,02	1	-	-	0,05	1
		кг		0,03	0,01			-	0,01	-
34	С121-2095	-СТ-ТЬ М/К ПОДСТАВОК	10,00	0,39	-	4	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
35	Ц12-812-2	-МОНТАЖ ЗАТВОРА АЛЮМИНИЕВОГО ФЛАНЦЕВОГО Д50ММ	1,00	1,28	0,02	1	1	-	2,00	2
		шт		1,12	0,01			-	0,01	-
36	2307 ДОП.	-ЗАТВОР 32А1Р Д50ММ	1,00	23,06	-	23	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			4769	280	44		485
			руб.					21		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.			2768	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		руб.			14	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			83	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		руб.			34	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		руб.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.			2926	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.			1892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			220	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.			171	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.			2283	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		522
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	333	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.			67	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	341	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,38	7,71	0,20	11	3	-	3,10	4
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСАДКА 100М2								
38	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,32	8,76	0,50	12	4	-	4,76	6
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА И		3,22	0,16			-	0,21	-
		КОНТЕЙНЕРОВ СНАРУЖИ 100М2								
39	Е13-125	-ТО ЖЕ ИЗНУТРИ КОНТЕЙНЕРОВ В 5 СЛОЕВ	0,06	21,90	1,25	1	-	-	11,90	1
		100М2		8,05	0,40			-	0,52	-
40	Е ЕД.РАСЦ.11	-ПРИСТРЕЛКА КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	1,68	10,88	0,25	18	4	-	5,50	9
				2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	11	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4811	291	44		505
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2768	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2926	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1892	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	353	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР МАЛЫШКИНА Т.В

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 15 ОВ л.6,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,453 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,070 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е24-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	40,00	0,81 0,28	0,25 0,09	32	11	10 4	0,45 0,12	18 5
2	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	20,20	0,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ М	20,20	0,23 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ Т	0,01	27,10 14,80	4,98 1,52	1	-	- -	25,20 1,96	- -
5	2310-34002	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/100Х20 ШТ	0,01	0,49 -	- -	-	-	- -	- -	- -
6	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,50	78,90 62,80	0,15 0,05	39	31	- -	120,00 0,06	60 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕЛАКЦИЯ 1.1)

869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5 1000М2	0,37	502,00 - -	- -	186	-	- - -	- - -	- - -
8	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,18	80,10 78,30	1,21 0,36	14	14	- -	128,00 0,46	23 -
9	С ПРИЛ.1 К ПИСЬМУ ГС СССР Н63-Д П.12	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,8ММ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ Т	0,06	850,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
10	02-10 Ч.1Р.1 ТБ.1А ПИСЬМО 63-Д	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ Т	0,06	560,00 -	- -	34	-	- -	- -	- -
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
12	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ 100М2	0,03	14,26 1,96	0,30 0,08	1	-	- -	2,90 0,10	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	368	56	10		101
	РУБ.			4		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	333	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	55	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	10	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	30	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	418	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	70	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1	-	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	34	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	34	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	453	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	70	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ЕДИНИЯНАЯ РАСЦЕНКА № Д-I

на крепление конструкций дюбелями

Измеритель I00 дюбелей

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы и количества	Наименование затрат	Един изм.	Сметная стоимость единицы и руб /коп/	Количество единиц	Сметная стоимость, в руб.
I	Доп.и изм.к ЕНИр I960 г. вып.2, стр.55 № 23-7-I, таб.6	Разметка линий и мест установки. Затраты труда 4 разр.				
		4,4x0,25xI,05=I,I6 ч/час	ч/час	0,49	I,I6	0,57
2	То же	Установка и крепление конструкций дюбелями при помощи пистолета. Затраты труда.				
		II,0x0,25xI,05=2,89 ч/час	ч/час	0,49	2,89	I,42
	То же	Затраты труда 2 разр.				
		2,89x0,5=I,45 ч/час	ч/час	0,40	I,45	0,58
3	По данным Тульского завода	Пистолет СМП	смен	0,74	0,332	0,25
4	То же	Патроны к пистолету СМП	сотен	3,2I	I,02	3,27
5	Пр-нт 0I-2I поз.I5-0I	Дюбели стальные ДГ-25	шт	I03		
		I,47xI,057=I,55	кг	3,08	I,55	4,77
6	05-03	Полиэтиленовые наконечники	шт	I03		
		0,687xI,057=0,73	кг	0,03	0,73	0,02
		Итого стоимость I00 штук				I0,88
		Стоимость I штуки				0,I09

Составила Кудрявцева

gost.e-ecolog.ru