ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-289. 9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I.4 Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 28 часть 2

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ стр.I09÷2I0

I99I г.

25266 - 36
212-99
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 868

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	55,347 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4365 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,236 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	50,35 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	702,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВАРИАНТ: СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,50	129,00 5,02	123,71 47,10	65	3	62 24	8,53 60,76	4 31		
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 ЦЕНА:120.1,2.0,8	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ 100М3	0,22	115,20 115,20	-	25	25	- -	218,88 -	48 -		
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,02	105,00 4,11	100,69 38,50	2	-	2	6,99 49,66	- 1		
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	917,00	0,29 0,06	- -	266	55	1 -	0,09 -	83 -		
5	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАНКЕ	0,30	14,20	12,34	4	-	4	2,70	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА ГР 2-3								
		1000М3		1,59	3,81			1	4,91	1
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР ДЛЯ	0,30	172,00	164,09	51	2	49	12,99	4
	ЭСНТ22-14	ОБРАНОЙ ЗАСЫПКИ ЭКСКАВАТОРОМ								
		С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША		7,64	66,90			20	86,30	26
		0,5М3								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	519,75	0,29	-	151	31	-	0,09	47
	СЦПГ	Т								
	СТР28			0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,27	20,30	20,30	5	-	6	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРОМ		-	6,82			2	8,40	2
		1000М3								
9	Е1-1645	-УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДО 25М	0,27	46,40	46,40	12	-	12	-	-
	ЭСНТ31-15	1000М3								
				-	15,60			4	20,12	5
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,67	9,69	3,49	26	17	9	11,20	30
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	9
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,30	46,00	-	14	14	-	99,30	30
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			621	147	144		247

			РУБ.					58		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			621	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			102	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			780	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	223	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			780	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Б6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,39	27,40	0,28	65	2	-	1,57	3
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Б6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,40	37,20	1,29	461	35	16	5,17	64
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			5	0,50	6
		М200								
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
	СИМ42Р4	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1			-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			623	37	16		67
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
16	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	13,80	5,55	28	7	11	6,24	12
	ЭСНТ3-10	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,74	2,01			4	2,54	5
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		3Т								
		ШТ								
17	Е7-41	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	15,80	6,60	32	9	13	7,38	15
	ЭСНТ3-11	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,42	2,39			5	3,08	6
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		4Т								
		ШТ								
18	608-71	-ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	1,86	78,96	-	147	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО								
	П7.1	5Т М200		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80,6-0,82.2-0,8.2.0,18.1,02								
19	608-71	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	3,00	69,16	-	207	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО1М3								
	П1.71	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М МАССОЙ		-	-			-	-	-
		ДО 5Т М200								
		ЦЕНА:70,8-0,82.2								
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,91	25,00	-	198	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,77	41,30 -	- -	32	-	- -	- -	-
23	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,77	5,58 -	- -	4	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			654	16	24		27
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ								
24	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	9,84	27,40	0,28	270	7	3	1,37	13
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
25	Е6-92 ЭСНТ11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	14,58	45,34	1,10	661	69	16	8,44	123
				4,73	0,33			5	0,43	6
		М3								
26	Е6-93 ЭСНТ11-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ	41,95	39,12	1,00	1641	133	42	5,67	238
				3,17	0,30			13	0,39	16
		М3								
27	С124-16 СЦМЧ2Р4П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,16	270,00 -	- -	43	-	- -	- -	-
28	С124-18 СЦМЧ2Р4П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	3,66	283,00 -	- -	1036	-	- -	- -	-
29	Е6-173 ЭСНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	6,21	42,70	0,81	265	29	5	8,40	52
				4,61	0,24			1	0,31	2
		М3								
30	Е6-175 ЭСНТ16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ	13,51	38,50	0,73	520	44	10	5,91	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		3,24	0,22			3	0,28	4
		М3								
31	С124-10 СЦМЧ2Р4П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-12 СЦМЧ2Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,26	325,00	-	416	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-106 ЭСНТ12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	1,45	53,50	3,36	78	11	4	13,30	19
				7,43	1,01			1	1,30	2
		М3								
34	С124-4 СЦМЧ2Р4П4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	257,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С124-6 СЦМЧ2Р4П6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	318,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е6-13 ЭСНТ1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛЬБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М200	0,28	36,03	0,34	10	1	-	5,07	1
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02								
37	Е6-16 ЭСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,50	30,90	0,77	46	2	1	1,87	3
				1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
38	С124-1 ТАБ1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С124-3 ТАБ1	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Е6-128 ЭСНТ13-4	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М200	0,96	41,95	0,69	40	3	-	6,46	6
				3,55	0,21			-	0,27	-
		М3								
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8).1,02								
41	Е6-15 ЭСНТ1-15	-БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА М200	0,08	29,40	0,34	2	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
42	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
43	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,56	-
44	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е15-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1,2	0,04	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5168	311	81		554
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
46	-247 ЭСНТ14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	35,00	16,63 4,05	5,72 2,06	582	142	20 72	6,60 2,66	231 93
47	Е7-261 ЭСНТ14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2,00	11,30 3,33	4,03 1,44	23	7	8 3	5,38 1,86	11 4
48	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	14,40	18,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
49	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	177,80	14,90 -	- -	2649	-	- -	- -	- -
50	608-1394 ПР-Т06-08П 1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	6,86	15,80 -	- -	108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
51	Е7-177	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12,00	5,70	1,87	68	14	22	2,04	24
	ЭСНТ11-1	ШТ		1,20	0,68			8	0,88	11
52	608-1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ ДО	8,50	58,90	-	501	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	12М М150		-	-			-	-	-
	П1.405	М3		-	-			-	-	-
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,84	22,90	-	19	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,58	25,00	-	89	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,57	32,10	-	51	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,63	41,30	-	108	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	5,25	17,80	-	93	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
58	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
	ЭСНТ17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,80	17,80	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4593	170	230		277
			РУБ.					83		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			428	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
60	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	6,89	34,20	0,81	236	15	6	4,05	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			2	0,31	2
		М3								
61	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	56,95	51,60	0,81	978	68	25	4,05	125
	ЭСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА		2,21	0,24			7	0,31	10
		М3								
62	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,13	57,95	1,00	8	2	-	58,10	5
	ЭСНТ4-1	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
63	Е7-131	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	2,01	1,48	2	1	1	0,94	1
	ЭСНТ9-2-1. 8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,53	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
64	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,40	64,40	-	26	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П 7.6	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАЬ1	100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
	ТАЬ1	100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	41,30	-	7	-	-	-	-
	ТАЬ1	100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,16	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАЬ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1260	86	32		154
			РУБ.					4		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1260	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1583	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1583	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 .8	=УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	16,00	10,50 1,47	1,30 0,38	168	24	21 6	2,52 0,49	40 8
70	608-1442 ПР-Т06-08 П1.442	=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2 М2	56,55	9,27 -	- -	524	-	- -	- -	- -
71	С147-30 ТАБ1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,87	5,58 -	- -	10	-	- -	- -	- -
72	Е6-180 ЭСНТ16-10	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ М3	0,80	54,89 6,79	1,10 0,33	44	5	1 -	12,10 0,43	10 -
73	С124-10 СЦМ42Р4П10	=АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
74	С124-12 СЦМ42Р4П12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	325,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
75	Е6-84 ЭСНТ9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
76	Е7-285 ЭСНТ17-1	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,56	362,00 92,00	8,00 2,40	203	52	4 1	141,00 3,10	79 2
77	С111-59 СЦМ41Р1П59	=БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Т	0,02	450,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
78	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,13	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
79	Е13-151 ЭСНТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	0,13	82,00 3,12	0,27 0,04	5	-	- -	5,06 0,12	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Руб.			489	81	26		151
			Руб.					7		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
80	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 .8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	11,00	10,00 1,67	1,81 0,54	110	18	20 6	2,84 0,70	31 8
81	Е7-177 ЭСНТ11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	5,70 1,20	1,87 0,68	17	4	6 2	2,04 0,88	6 3
82	Е7-183 ЭСНТ11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5,00	8,02 1,67	2,88 1,04	40	8	14 5	2,85 1,34	14 7
83	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 3,6М ПРИВЕДЕННОЙТОЛЩ.13СМ НОРМАТ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+0,2.2	37,80	8,21 -	- -	310	-	- -	- -	- -
84	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТО ЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2	5,60	8,01 -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 2,4М ПРИВЕД ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,74+0,2.2-0,17	7,20	7,97 -	- -	57	-	- -	- -	- -
86	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТОЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2 ЦЕНА:7,74+0,2-0,17	2,40	7,77 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 3М ПРИВЕД ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,74+0,2=0,08	9,00	8,06 - -	- -	73	-	- -	- -	- -
88	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТО ЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2 ЦЕНА:7,74+0,2=0,08	3,00	7,86 - -	- -	24	-	- -	- -	- -
89	608-1330 ПР-Т06-08 П1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ШИРИНОЙ 3М ДЛИНОЙ 6М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 560КГ/М2 М2	90,00	5,62 - -	- -	506	-	- -	- -	- -
90	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ СОСТАВ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	0,49	5,10 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
91	СПР-Т06-08 ТАБ.6	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	83,40	0,61 - -	- -	51	-	- -	- -	- -
92	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,12.103	0,83	215,06 15,50	1,80 0,53	179	15	1 -	28,50 0,68	24 1
93	Е12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,83	49,90 10,70	1,30 0,39	42	9	1 -	18,90 0,50	16 -
94	Е6-180 ЭСНТ16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ М200 М3	0,08	52,40 6,79	1,10 0,33	4	1	- -	12,10 0,43	1 -
95	С124-12 СЦМЧ1Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1466	55	42		92
			РУБ.					13		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1466	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1845	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ШВЫ МЕЖДУ КОМПЛЕКСНЫМИ ПЛИТАМИ								
96	E12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,07	49,90 10,70	1,30 0,39	3	1	- -	18,90 0,50	1 -
		100М2								
97	E12-286 ЭСНТ9-5 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ	0,07	215,06 15,50	1,80 0,53	14	1	- -	28,50 0,68	2 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,12.103								
98	E12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,07	49,90 10,70	1,30 0,39	3	1	- -	18,90 0,50	1 -
		100М2								
99	E12-297 ЭСНТ9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,07	7,71 2,34	0,19 0,06	1	-	- -	4,72 0,08	- -
		100М2								
100	E45-216 ЭСНТ28-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	1,15	230,14 28,90	7,76 2,33	264	33	9 3	43,60 3,01	50 3
		100М								
		ЦЕНА:41,5+393.0,48								
101	E12-286 ЭСНТ9-5 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ	0,65	215,06 15,50	1,80 0,53	140	10	1 -	28,50 0,68	19 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,12.103								
102	E12-297 ЭСНТ9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,65	7,71 2,34	0,19 0,06	5	2	- -	4,72 0,08	3 -
		100М2								
103	E12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,65	49,90 10,70	1,30 0,39	32	7	1 -	18,90 0,50	12 -
		100М2								
104	E12-176 ЭСНТ2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ	0,35	338,00 54,90	15,60 4,69	119	19	6 2	95,20 6,05	34 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
105	Е12-83	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,44	224,00	8,59	98	14	4	56,50	25
	ЭСНТ1-2-2	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		32,20	2,57			1	5,32	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350								
		100М2								
106	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,33	49,00	1,30	67	14	2	18,90	25
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,59			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
107	Е12-299	-УКЛАДКА ЦЕМ.РАСТВОРА ПО	0,44	51,60	0,74	23	3	-	14,30	6
	ЭСНТ10-1	ПАРАПЕТУ ТОЛЩ.80 ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
108	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,44	164,45	3,25	73	1	2	4,55	2
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		1,95	1,30			1	1,60	1
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,65								
109	Е10-28	-УКЛАДКА ДОСКИ ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	0,27	110,00	1,30	30	3	-	24,00	6
	ЭСНТ4-1	М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
110	Е8-80	-КИРПИЧНАЯ СТЕНКА В ПРИМЫКАНИИ	0,18	34,20	0,81	6	-	-	4,05	1
	ЭСНТ5-1	М3								
				2,21	0,24			-	0,31	-
111	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,57	192,00	0,41	109	26	-	83,00	47
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
112	Е12-280	-КОМПЕНСАТОР ИЗ	0,04	192,00	0,41	8	2	-	83,00	4
	ЭСНТ8-5	ОЦИНКОВАН.СТАЛИ								
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
113	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ	0,06	28,28	-	2	-	-	2,90	-
	ЭСНТ1-11	ПАРАПЕТА								
		М3		1,62	-			-	-	-
114	Е6-83	-ВОДОСБОР ИЗ УГОЛКА	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
	ЭСНТ9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
116	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	К.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
117	Е26-27	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА	0,37	17,97	0,14	7	2	-	9,59	4
	ЭСНТ7-4	МИН.ВАТОЙ								
	СЦМЧ1Р4П2	М3		5,54	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:6,21+11,2,1,05								
118	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРМИТА	0,06	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-
	ЭСНТ51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
119	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	2,70	0,99	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ								
				-	-			-	-	-
120	Е10-28	-УКЛАДКА ДОСКИ ПО ПАРАПЕТУ	0,07	110,00	1,30	8	1	-	24,00	2
	ЭСНТ4-1	М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
121	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,10	192,00	0,41	18	4	-	83,00	8
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
122	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	50,00	0,10	-	5	1	-	0,03	1
		ШТ								
				0,02	-			-	-	-
123	Е7-701	-УКЛАДКА В ДЕФ.ШОВ РЕЗИНОВОЙ	0,16	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЭСНТ51-1	ПРОКЛАДКИ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
124	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	100,00	0,61	-	61	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
125	Е11-47	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФ.ШВА МАСТИКОЙ	0,01	45,80	3,75	1	-	-	29,50	-
	ЭСНТ3-5	100М2								
				20,90	1,12			-	1,44	-
126	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,01	255,60	29,52	3	1	-	163,98	2
	ЭСНТ3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47 ДО ТОЛЩ.20ММ		117,00	8,82			-	11,38	-
		100М2								
127	Е7-701	-УКЛАДКА В ДЕФ.ШОВГЕРМИТА	0,41	4,10	0,08	2	2	-	6,43	3
	ЭСНТ51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
128	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	18,20	0,99	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1162	159	25		276
			----					---		---
			РУБ.					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1162	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			107	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1458	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	201	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1458	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	201	-		-

РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е9 .5 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,Ф3 ЭСНТ29-1	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ф,95/ Т ЦЕНА:69,5.1,Ф5	2,6Ф	71,58 22,76	4Ф,38 12,98	186	59	105 34	37,3Ф 16,74	97 44
13Ф	Е9-183 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,Ф3 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,1Ф К=1,Ф5 ЭСНТ29-1	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ф,95/ Т ЦЕНА:69,5.1,Ф3,1,Ф5	17,16	75,16 23,9Ф	42,4Ф 13,63	129Ф	41Ф	72Ф 234	37,3Ф 17,58	64Ф 3Ф2
131	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ф,51 ДО 1 Ф ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:252+13 .,Ф1	2,6Ф	265,13 -	- -	689	-	- -	- -	- -
132	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ Э ТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПО ГЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ф,51 ДО 1 Ф ИЗ СТА И С245 Т ЦЕНА:252+21.1,Ф1	4,6Ф	273,21 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
133	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ф,51 ДО 1 Ф ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА:252+35.1,Ф1	12,48	287,35 -	- -	3586	-	- -	- -	- -
134	ССЦЧ2Р1 ТЕХ.Ч.Т7 П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т ЦЕНА:6,5.1,Ф1	19,76	6,56 -	- -	13Ф	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СДОП3К СЦМЧ2 Т.Ч.Т12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	19,76	31,41 -	- -	621	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31,1.1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7781	469	833		737
			РУБ.					268		346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7781	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			676	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				859	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
136	Е13-402 ЭСНТ56-6	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ 100М2	6,00	370,13 7,80	2,33 0,70	2221	47	14 4	13,26 0,90	80 5
		ЦЕНА:7,8+2,33+2,88.1,25.100								
137	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ 100М2	6,00	16,96 4,51	0,44 0,13	102	27	3 1	6,82 0,17	41 1
		ЦЕНА:7,71.1,1.2								
138	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	6,00	22,66 3,32	0,27 0,09	136	20	2 1	5,06 0,12	30 1
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
139	Е13-295 ЭСНТ40-3 СЦМЧ1Р13 П1о3	-СМАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	6,00	3,37 1,98	0,45 0,14	20	12	3 1	2,33 0,18	14 1
		ЦЕНА:1,98+0,45+0,38+0,074,7,6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2479	106	22		165
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
140	Е10-106 ЭСНТ20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАЛЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
141	Е10-141 ЭСНТ26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2								
142	Е10-28 ЭСНТ4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ М3	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
143	С122-275 СЦМЧ2Р2 П275	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА ДЗФ,ДЗ1 ДИ1	4,59	13,80 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		М2								
144	Е10-138 ЭСНТ25-6	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	1,61	4,30 0,67	0,01 -	7	1	- -	1,29 -	2 -
		М2								
145	Е26-72 ЭСНТ13-8	-ПРОЕМ ЗАШИТЬ РЕЗИНОЙ М2	0,31	0,07 0,07	- -	1	-	- -	0,12 -	- -
146	С111-365 СЦМЧ1Р1 П365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ КГ	5,81	1,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
147	Е6-85 ЭСНТ9-7	-ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 1	0,01	441,00 124,00	1,00 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
148	С111-447-1 СЦМЧ1Р1П44 7-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
149	С111-392 СЦМЧ1Р1П39 2	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	1,00	3,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
150	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ РЕЗИНОЙ	0,07	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
151	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	18,90	1,00	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П365	КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			123	5	1		9
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
152	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,18	287,37	160,68	52	13	29	111,00	20
	ЭСНТ5-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,07	52,22			9	67,36	12
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:279.1,03								
153	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	0,21	650,21	-	137	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П1966	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ								
		КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:629+21,1,01								
154	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0,03	290,21	-	9	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П328	С245								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269+21,1,01								
155	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,18	94,30	2,60	17	14	-	133,45	24
	ЭСНТ204-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
	ДОП В1	100М2		78,50	0,78			-	1,01	-
156	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	18,00	9,87	-	178	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П599	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
		ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
157	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	0,42	4,10	0,08	2	2	-	6,43	3
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
158	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	42,00	0,61	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
159	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,42	65,00	14,70	27	4	6	15,00	6
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			2	5,69	2
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
160	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	0,24	31,41	-	8	-	-	-	-
	ДОП 83	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189								
	ТЧТАБ12	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
161	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	0,24	6,56	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
	П1									
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				458	33	35		53

		РУБ.						11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				250	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				208	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				244	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	54	-		-
	РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ									
	ПО ГРУНТУ									
	БЕТОННЫЕ									
162	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСНТ81-2	100М3								
				46,00	-			-	-	-
163	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,01	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
	ЭСНТ1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
164	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,15	31,26	-	5	-	-	2,90	-
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
165	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,01	123,00	1,74	2	-	-	40,20	1
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
166	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,01	31,60	0,56-	1	-	- -	2,12	-
	ЭСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ УМЕНЬШЕНИЕ ДО								
		20ММ -		1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,8.2								
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		БЕТОННЫЕ								
167	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	0,88	32,79	-	29	1	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(29,7-26,3).1,02								
168	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ПЕНОБЕТОНОМ	0,82	182,10	1,80	150	13	1	20,50	23
	ЭСНТ9-3	ТОЛЩ.100ММ								
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	1
		ЦЕНА:17,3+16,0,1.103								
169	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,82	70,00	0,95	58	8	1	18,80	15
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.40ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
170	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 40ММ	0,82	54,40	0,92	45	1	1	1,36	1
	ЭСНТ8-2	100М2								
				0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6.4								
171	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	151,66	1,75	0,21	265	115	32	1,26	191
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч. П.П.	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,06			9	0,08	12
	1.5 И	М2								
	3.28									
	К=0,9									
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
172	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	151,66	0,66	0,01	100	41	2	0,45	68
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч. П.П.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	1.5 И	2 СЛОЕВ								
	3.28	М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
173	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	29,93	1,32	0,02	40	16	1	0,90	27
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч. П.П.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,54	-			-	-	-
	1.5 И	УВЕЛИЧ.ДО 4 СЛОЕВ В ЛОТКЕ								
	3.28	М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:(0,69-0,3.0,1).2								
174	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,52	134,30	2,38	204	8	4	9,01	14
	ЭСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.72,5ММ								
		100М2		5,01	0,68			1	0,88	1
		ЦЕНА:15,8.8,5								
175	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,03	411,30	1,40	12	-	-	12,30	-
	ЭСНТ9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК УКЛАДКА								
		СЕТКИ В ПОЛАХ		6,76	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			911	204	42		545
			РУБ.					14		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
176	Б6-128	-ЛАБИРИНТНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	1,04	41,95	0,69	44	4	-	6,46	7
	ЭСНТ13-4	М200		3,55	0,21			-	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,6).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			44	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
177	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,50	34,60	1,10	17	9	-	30,00	15
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		17,60	0,33			-	0,45	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			17	9	-		15
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
178	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,37	35,80	1,00	13	8	-	37,00	14
	ЭСНТ55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,59	-
179	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,45	33,64	0,90	15	8	-	33,30	15
	ЭСНТ55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
	Т.Ч.	ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		18,54	0,27			-	0,55	-
	П.3.10	100М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:21,6.0,9+14,2								
180	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,94	72,44	5,04	68	27	5	50,40	48
	ЭСНТ55-1	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
	Т.Ч.	ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В		28,80	3,06			5	3,95	4
	П.3.10	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
	К=0,9	100М2								
181	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,78	11,90	0,03	45	29	-	13,50	51
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
182	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,33	12,67	0,03	30	20	-	14,85	35
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т.Ч.	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ /В		8,47	0,01			-	0,01	-
	П.3.18	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО								
	К=1,1	8М/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,73.1,1+4,17								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			171	92	5		163
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
183	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	61,20	61,20	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,40			-	19,87	-
184	Е1-1707	-ТО ЖЕ	0,01	48,40	48,40	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		---	---			---	---	---
				-	12,20			-	15,74	-
185	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,01	105,00	100,69	1	-	1	6,99	-
	ЭСНТ22-7	1000М3		---	---			---	---	---
				4,11	38,50			-	49,66	-
186	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	16,01	0,29	-	5	1	-	0,09	1
	СИПГСТР28	Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
187	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ	0,37	137,50	10,26	50	1	4	4,01	1
	ЭСНТ13-1	12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ		---	---			---	---	---
		70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ		2,04	3,01			1	3,88	1
		100М2								
188	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,37	156,00	-	57	3	-	14,40	5
	ЭСНТ42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ.25ММ								
		100М2								
189	Е27-172	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ -	0,37	25,30	- -	9	-	- -	2,32-	1
	ЭСНТ42-2	100М2		---	---			---	---	---
		-		1,31	-			-	-	-
190	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	0,72	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
	ЭСНТ3-1	М3		---	---			---	---	---
				0,40	0,10			-	0,13	-
191	Е6-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО М100	0,38	27,80	0,34	11	-	-	0,99	-
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			-	0,13	-
192	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	ЭСНТ11-11	100М2		---	---			---	---	---
				7,86	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			125	5	5		7
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			125	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			155	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28645	1987	1563		3331
			РУБ.					516		669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	608	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1923	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2352	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	884	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3236	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	524,00	621	780	1	1	2,21
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	14,79	623	784	42	53	2,22
3	КАРКАС	М3	4,86	654	823	134	169	2,33
4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ	М3	88,25	5168	6502	58	73	18,39
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	219,01	4593	5779	20	26	16,35
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	38,24	1260	1583	32	41	4,48
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	64,39	989	1244	15	19	3,52
8	ПОКРЫТИЕ	М2	153,83	1466	1845	9	11	5,22
9	КРОВЛЯ	М2	211,62	1162	1458	5	6	4,12
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	19,76	7781	9125	393	461	25,82
11	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	600,00	2479	3118	4	5	8,82
12	ДВЕРИ	М2	4,59	123	155	26	33	0,44
13	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	18,00	458	559	25	31	1,58
14	ПОЛЫ	М2	153,14	911	1147	5	7	3,24
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ	РУБ	1,00	44	55	44	55	0,16
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	9,94	17	22	1	2	0,06
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1201,12	171	213	-	-	0,60
18	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	38,98	125	155	3	3	0,44
	ИТОГО :	М	50,35	28645	35347	568	702	I00,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 927 25266-36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.62								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 18,00	14,40	- -	259	-	- - -	- - -	- - -
2	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 177,80	14,90	- -	2649	-	- - -	- - -	- - -
3	608-1394 ПР-Т06-08 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 6,86	15,80	- -	108	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	3016	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
4	608-1389 ПР-Т06-08 П.1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ М2	18,00	11,80 -	- -	212	-	- -	- -	-
5	608-1389 ПР-Т06-08 П.1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ М2	177,80	12,20 -	- -	2169	-	- -	- -	-
6	608-1390 ПР-Т06-08 П.1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ М2	6,86	13,40 -	- -	92	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2473	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	543	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	17	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАИЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	3795	-	-	555,64
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			2473	3112	-	-	455,63
	ИТОГО:		-	543	683	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

928 25266-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.026

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-56

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,880 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1397 ПР-Т06-08 П.1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	18,00	17,30 -	- -	311	-	- -	- -	- -
2	608-1397 ПР-Т06-08 П.1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	123,80	17,90 -	- -	2216	-	- -	- -	- -
3	608-1398 ПР-Т06-08 П.1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	27,00	19,20 -	- -	518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	608-1399 ПР-Т06-08 П.1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	33,86	19,80 -	- -	670	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3715	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
5	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2 -	18,00	14,40 -	- -	259	-	- -	- -	- -
6	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2 -	177,80	14,90 -	- -	2649	-	- -	- -	- -
7	608-1394 ПР-Т06-08 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2 -	6,86	15,80 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			699	-	-		-
			----					---		---
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	~~ЧЕЛ.-Ч~~			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ  ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.626

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3715	4675	-	-	531,25
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	- 3795	-	-	431,25
	ИТОГО:		-	699	880	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 931 25266-36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62В

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,036 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР.С И -30ГР.С К СМЕТЕ 1,62									
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ,РСХОДОМ СТАЛИ ДЛ 7КГ/М2	14,40	14,49	-	209	-	-	-	-
		М2									
		ЦЕНА:11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02									
2	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2	3,60	15,78	-	57	-	-	-	-
		М2									
		ЦЕНА:13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02									
3	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	177,80	14,89	-	2647	-	-	-	-
		М2									
		ЦЕНА:12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02									
4	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ	6,86	16,18	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ДО 10КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:13,4+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
5	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80 - -		22	-	- - -		
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3046	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 18,00	14,40 - -		259	-	- - -		
		М2								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 177,80	14,90 - -		2649	-	- - -		
		М2								
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 6,86	15,80 - -		108	-	- - -		
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3016	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.628

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3046	3851	-	-	10641,67
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	- 3795	-	-	10541,66
	ИТОГО:		-	30	36	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,767 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.62

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

1	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2 ЦЕНА:14,4+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	14,40	17,27	-	-	249	-	-	-	-	-
2	608-1394 ПР-Т06-08 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2 М2 ЦЕНА:15,4+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	3,60	18,34	-	-	66	-	-	-	-	-
3	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2 ЦЕНА:14,9+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	177,80	17,77	-	-	3160	-	-	-	-	-
4	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО	6,86	18,74	-	-	129	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:15,8+13,1.0,08,1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
5	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,29	17,80 - -		23	-	- - -		
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3627	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 18,00	14,40 - -		259	-	- - -		
		М2								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 177,80	14,90 - -		2649	-	- - -		
		М2								
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 6,86	15,80 - -		108	-	- - -		
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			611	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3627	4562	-	-	594,78
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	- 3795	-	-	494,78
	ИТОГО:		-	611	767	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4АР
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.63

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ø

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2065 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,473 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	191,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	68,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТИ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,93	129,00 5,02	123,71 47,10	119	5	115 44	8,53 60,76	8 56
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	115,20 115,20	- -	16	16	- -	218,88 -	31 -
		ЦЕНА:120,1,2,0,8								
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	105,00 4,11	100,69 38,50	1	-	2	6,99	-
4	С310-3 СЦПГЧ1 СТР28	-ТРАСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1645,00	0,29 0,06	- -	477	99	1 -	49,66 0,09	1 148
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,75	14,20 1,59	12,34 3,81	11	1	- 9 3	- 2,70 4,91	- 2 4
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,75	172,00	164,09	129	6	123	12,99	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		7,64	66,90			50	86,30	65
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	1312,50	0,29	-	381	79	-	0,09	118
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,68	20,30	20,30	14	-	14	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	6,82			5	8,80	6
		1000М3								
9	Е1-1645	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 25М	0,68	46,40	46,40	31	-	32	-	-
	ЭСНТ31-13	1000М3		-	15,60			11	20,12	14
		ЦЕНА:11,6.4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,75	9,69	3,49	65	42	23	11,20	76
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			15	3,30	22
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,75	46,00	-	35	35	-	99,30	74
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1279	283	318		467
			РУБ.					129		168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНТРУКЦИИ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,26	27,40	0,28	89	2	1	1,37	4
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	9,10	30,90	0,77	281	9	7	1,87	17
	ЭСНТ1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПОДВАЛА		1,00	0,23			2	0,30	3
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П1			-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,60	270,00	-	162	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3			-	-			-	-	-
16	Е6-83\ ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
17	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
18	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
19	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
20	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	0,34	65,20	1,23	22	3	-	16,80	6
		М3		9,53	0,37			-	0,48	-
21	Е6-151 ЭСНТ14-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	36,16	45,20	1,15	1634	199	41	9,58	346
		М3		5,51	0,34			12	0,44	16
22	С124-16 СЦМЧ2Р4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	П16			-	-			-	-	-
23	С124-18 СЦМЧ2Р4	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,42	283,00	-	685	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	П18			-	-			-	-	-
24	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,20	26,78	0,34	5	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8-(25,8-24,8),1,02								
25	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
26	Е6-177 ЭСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	3,06	52,90	1,28	162	24	4	13,90	43
		М3		7,92	0,38			1	0,49	1
27	С124-12 СЦМЧ2Р1	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,35	325,00	-	114	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	П12			-	-			-	-	-
28	Е7-21 • ЭСНТ2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	10,00	8,05	1,33	81	10	14	1,63	16
		ШТ		0,97	0,47			5	0,61	6
29	608-1496 ПР-Т06-08	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300	0,80	65,60	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1496	М3		-	-			-	-	-
30	608-1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ	1,47	63,70	-	94	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	0,2М3 М300		---	---			---	---	---
	П1497	М3		-	-			-	-	-
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,60	25,00	-	40	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
34	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,15	41,30	-	48	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
35	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,15	5,58	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
36	Е6-162	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	1,68	49,00	1,18	82	12	2	12,20	20
	ЭСНТ15-3	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		7,41	0,35			1	0,45	1
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ								
		М3								
37	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П10			-	-			-	-	-
38	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,28	325,00	-	91	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
39	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,45	44,50	0,92	20	2	-	8,79	4
	ЭСНТ16-9	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,94	0,28			-	0,36	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ								
		М3								
40	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
42	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
43	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Е11-69 ЭСНТ11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300	0,21	96,36	1,02	20	3	-	28,50	6
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ЦЕНА:84,7+(33,4-28,1).2,2								
45	Е11-70 ЭСНТ11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ	0,21	35,40	0,46	7	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:(15+(33,4-28,1).0,51).2								
46	Е11-11 ЭСНТ1-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	1,75	31,24	-	55	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
47	Е11-67 ЭСНТ11-1	-УКЛАДКА БЕТОНА М400 ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ	0,18	152,38	1,74	27	4	-	40,20	7
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА:123+(38,9-29,3).3,06								
48	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,18	9,83	0,08	2	1	-	12,60	2
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
49	Е26-34 ЭСНТ8-7 СЦМЧ1Р4 П124	-УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРА,ПОТОЛКА ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М-125 ТОЛЩ.80ММ	2,51	66,97	1,31	168	40	3	26,20	66
		М3		15,80	0,39			1	0,50	1
		ЦЕНА:43,8+23,4.0,99								
50	Е26-31 ЭСНТ8-4 СЦМЧ1Р4П12 4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ	2,20	58,60	1,23	129	28	2	21,30	47
		М3		12,70	0,62			1	0,80	2
		ЦЕНА:35,9+23,4.0,97								
51	Е15-298 ЭСНТ60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ДО 4М	0,59	386,00	5,90	228	39	3	115,00	68
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
52	Е15-299 ЭСНТ60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ ДО 4М	1,61	396,00	6,00	638	119	10	128,00	206
		100М2		74,00	1,80			3	2,32	4
53	Е15-658 ЭСНТ168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М	1,25	44,80	0,50	56	10	-	14,50	18
		100М2		7,90	0,15			-	0,19	-
54	Е15-659 ЭСНТ168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М	0,54	45,90	0,70	25	5	-	16,20	9
		100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
55	Е8-10 ЭСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС	39,10	9,32	0,32	364	16	13	0,80	31
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
56	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М200	15,64	30,36	0,28	475	11	4	1,37	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
		ЦЕНА:27,4+(28,2-25,3).1,02								
57	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,53	293,30	1,40	155	4	1	12,30	7
	ЭСНТ9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
	СЦМЧ2Р4	Т		6,76	0,42			-	0,54	-
	П2									
		ЦЕНА:15,3+278								
58	Е6-15	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	23,46	38,51	0,34	903	12	8	0,99	23
	ЭСНТ1-15	М400								
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(36,3-25,8).1,02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7032	569	113		994
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7032	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1162	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	211	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			653	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8847	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	814	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			8847	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	814	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
59	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	10,00	7,39	4,92	74	16	49	2,35	23
	ЭСНТ6-4	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	Т.Ч. П1.6	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		1,60	1,71			17	2,21	22
	ТАБЛ1 П10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ								
	К=1,03	ДВУТАВРА НОМ24								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	ТАБ1	М								
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:6,83.1,03.1,05								
60	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,10	252,13	-	25	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
	П1825	НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ								
		СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:239+13.1,01								
61	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,42	260,21	-	109	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
	П1825	НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:239+21.1,01								
62	С121-1825 СЦМЧ2Р1 П1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,42	274,35	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:239+35.1,01								
63	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,29	72,57	32,88	166	67	76	43,90	101
				29,31	10,76			25	13,88	32
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03.1,05								
64	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,21	69,11	31,31	15	6	6	43,90	9
				27,91	10,25			2	13,22	3
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03								
65	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-9,10 К=1,09	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	75,33	34,13	8	3	3	43,90	4
				30,43	11,17			1	14,41	1
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03.1,09								
66	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,21	310,13	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:297+13.1,01								
67	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО	2,29	318,21	-	729	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:297+21.1,01								
68	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	0,10	332,35	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:297+35.1,01								
69	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	0,21	72,82	20,60	15	7	4	53,80	11
		Т		55,33	6,15			1	7,93	2
		ЦЕНА:70,7.1,03								
70	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ С235	0,21	360,13	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:347+13.1,01								
71	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,16	59,74	33,06	10	2	5	22,60	4
				14,21	12,15			2	15,67	3
		Т								
		ЦЕНА:58.1,03								
72	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	371,13	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:358+13.1,01								
73	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,06	340,13	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327+13.1,01								
74	ДОПВ3 К СЦМ ТАБЛ12 П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ4189	3,89	31,41	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
75	СЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	3,89	6,56	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1645	101	143		152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					48		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1645	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАВЕС								
76	Е9-51	-СТОЙКИ	0,73	19,78	9,37	14	5	7	9,15	7
	Т.Ч. П1.6	Т								
	ТАБЛ1 П10			6,18	3,52			3	4,54	3
	К=1,03									
		ЦЕНА:19,2.1,03								
77	Е9-51	-СТОЙКИ	0,10	20,37	9,66	2	1	1	9,15	1
	Т.Ч. П1.6	Т								
	ТАБЛ1 П10			6,37	3,63			-	4,68	-
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБЛ1									
	П1-4									
	К=1,03									
		ЦЕНА:19,2.1,03.1,03								
78	С121-1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,73	289,13	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:276+13.1,01								
79	С121-1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	297,21	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:276+21.1,01								
80	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,21	30,08	14,73	6	2	3	13,50	3
	Т.Ч. П1.6	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	ТАБЛ1 П10	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,96	5,15			1	6,64	1
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:29,2.1,03								
81	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,21	246,13	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:233+13.1,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е9-69 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:27,1,03	0,62	27,81 10,61	11,13 4,05	17	7	7 3	18,30 5,22	11 3
83	С121-1833	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:282+13.1,01	0,62	295,13 -	- -	183	-	- -	- -	- -
84	ДОПВ3 К СЦМ ТАБЛ12 П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т ЦЕНА:31,1.1,01	1,66	31,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
85	СЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т ЦЕНА:6,5.1,01	1,66	6,56 -	- -	11	-	- -	- -	- -
86	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	0,20	211,00 24,70	2,64 0,79	43	5	- -	42,90 1,02	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			621	20	18		31
			----					---		---
			РУБ.					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10577	973	592		1644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								218		283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	249	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			775	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1269	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	204	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1473	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ КОНОЗОБКО Т.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.63

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	940,00	1279	1609	1	1	12,27
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНТРУКЦИИ	М3	97,35	7032	8847	72	90	67,45
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3,89	1645	1929	422	495	14,71
4	НАВЕС	М	20,25	621	731	30	36	5,57
	ИТОГО:	М3	191,00	10577	13116	55	68	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.64

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,508 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,224 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1586 ЭСНТ.22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,17	129,00 5,02	123,71 47,10	22	1	21 8	8,53 60,76	1 10
2	Е1-948 ЭСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,04	115,20 115,20	- -	5	5	- -	218,88 -	9 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-1585 ЭСНТ.22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	-	105,00	100,69	1	-	-	6,99	-
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	307,80	4,11 0,29 0,06	38,50 - -	89	18	- -	49,66 0,09 -	- 28 -
5	Е1-1604 ЭСН25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,13	14,20 1,59	12,34 3,81	2	-	1 -	2,70 4,91	- 1
6	Е1-1592 ЭСНТ.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ	0,13	172,00 7,64	164,09 66,90	23	1	22 9	12,99 86,30	2 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	235,80	0,29	-	68	14	-	0,09	21
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,12	20,30	20,30	2	-	3	-	-
	ЭСНТ.31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			1	8,80	1
		59КВТ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ	0,12	46,40	46,40	5	-	6	-	-
	ЭСНТ.31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М								
		1000М3		-	15,60			2	20,12	2
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,18	9,69	3,49	11	7	4	11,20	13
	ЭСНТ.11-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	4
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
	ЭСНТ.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			234	52	57		87

			РУБ.					23		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ								
12	Е23-4	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	1,30	29,80	-	39	2	-	2,64	3
	ЭСНТ.1-4	ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО								
		М3		1,32	-			-	-	-
13	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,03	285,30	1,40	9	-	-	12,30	-
	ЭСНТ.9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+270								
14	Е23-147	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	8,40	44,10	0,34	370	20	3	4,30	36
	ЭСНТ17-4	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ		2,36	0,11			1	0,14	1
		БОЛЕЕ 3М2 В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
15	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р3	ГОСТ3634-79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П822	ШТ		-	-			-	-	-
16	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,40	83,00	6,20	33	15	5	65,00	26
	ЭСНТ.55-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			2	4,97	2
		100М2								
17	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	39,90	0,22	-	9	8	-	0,30	12
	ЭСНТ.29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
18	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	ЭСНТ.8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
19	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,13	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
	ЭСНТ.3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
20	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,13	14,20	1,64	2	1	-	9,11	1
	ЭСНТ.3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
21	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	ЭСНТ.8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
22	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	27,20	0,46	4	-	-	0,34	-
	ЭСНТ.2-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ		0,32	0,14			-	0,18	-
		100М2								
		ЦЕНА:13,6.2								
23	Е13-240	-УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ В УГЛАХ	6,40	1,72	0,01	11	2	-	0,53	3
	ЭСНТ.27-7	КОЛОДЦА		0,34	-			-	-	-
		М2								
24	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13
	ЭСНТ.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
25	Е41-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	0,11	138,00	2,42	15	3	-	51,40	6
	ЭСНТ.1-1	ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ		26,40	0,73			-	0,94	-
		100М2								
26	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
	ЭСНТ.10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
27	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	37,95	0,75	4	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:2,53.15								
28	Е10-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ДОЩАТЫЕ	6,00	4,91	0,06	29	4	-	1,15	7
	ЭСНТ.8-2	ОДНОСЛОЙНЫЕ		0,60	0,02			-	0,03	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е10-205 ЭСНТ.38-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	0,60	6,64	0,04	4	-	-	0,74	-
		10М2		0,39	0,01			-	0,01	-
30	Е6-83 ЭСНТ.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е6-84 ЭСНТ.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
32	Е45-218 ЭСНТ.28-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,03	121,00	25,90	4	3	1	137,00	4
		Т		85,70	7,77			-	10,02	-
33	С111-343 СЦМЧ1Р1 П343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2.5-4 КГ	33,30	0,30	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
35	Е13-153 ЭСНТ.18-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ В2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
36	Е22-362 ЭСНТ.22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
				190,00	48,60			1	62,69	1
		Т								
37	Е16-224 ЭСНТ.23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
				1,59	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			687	84	10		140
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			687	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			64	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			864	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	105	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			864	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	105	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛ КЛМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е6-1 ЭСНТ.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,85	27,40	0,28	23	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
39	Е6-16 ЭСНТ.1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,12	30,90	0,77	35	1	1	1,87	2
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
40	С124-1 СЦМЧ2Р1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Е6-144 ЭСНТ.14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М-200	1,88	65,20	1,23	123	18	3	16,80	32
		М3		9,53	0,37			1	0,48	1
43	С124-16 СЦМЧ2Р1 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	С124-18 СЦМЧ2Р1 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Е7-762 ДОП2 ЭСНТ.65-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	4,00	2,59	1,83	10	3	8	1,09	4
		ШТ		0,64	0,66			3	0,85	3
46	608-1496 ПР-Т06-08 П1.496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 + М-300	0,48	65,60	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С147-8 ТАБЛ.1	-АРМАТУРА А-3	0,26	25,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-16 ТАБЛ.1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-24 ТАБЛ.1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-30 ТАБЛ.1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,02	5,58	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	Е6-84 ЭСНТ.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
53	Е13-153 ЭСНТ.18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				279	25	12		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1200	161	79		269
			----					---		---
			РУБ.					31		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	171,00	234	294	1	1	19,50
2	ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	9,70	687	864	70	89	57,29
3	КАНАЛ КЛМ-2	М3	4,33	279	350	64	80	23,21
	ИТОГО:		-	1200	1508	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

847 25266-36

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.65

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗОХОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1777 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,198 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,18 1000М3	129,00 5,02	123,71 47,10	23 9	1	23 9	8,53 60,76	2 11
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,07 100М3	115,20 115,20	- -	8	8	- -	218,88 -	15 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,01 1000М3	105,00 4,11	100,69 38,50	1	-	- -	6,99 49,66	- -
4	С310-1 СЦПГ СТР2В	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ	340,20 Т	0,29 0,06	- -	99	20	- -	0,09 -	31 -
5	Е1-1004 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	0,17 1000М3	14,20 1,59	12,34 3,81	2 1	-	- 2 1	- 2,70 4,91	- - 1
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,17	172,00 7,64	164,09 66,90	29 11	1	28 11	12,99 86,30	2 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1 СЦПГСТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ	306,00	0,29	-	89	18	-	0,09	28
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634 ЭСНТ31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОММОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ ГРУНТОМ 2ГР	0,15	20,30	20,30	3	-	3	-	-
				-	6,82			1	8,80	1
		1000М3								
9	Е1-1645 ЭСНТ31-13	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М	0,15	46,40	46,40	7	-	7	-	-
		1000М3		-	15,60			2	20,12	3
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,53	9,69	3,49	15	9	6	11,20	17
		100М3		6,20	2,29			4	3,30	5
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	46,00	-	8	8	-	99,30	17
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		284	65	69		112
				РУБ.				28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДОВ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,00	27,40	0,28	82	2	1	1,37	4
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6 ЭСНТ1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	13,00	36,18	1,29	470	36	17	5,17	67
				2,79	0,39			5	0,50	6
		М3								
14	С124-1 СЦМЧ2Р1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-2 СЦМЧ2Р1 П2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,14	278,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,19	270,00 -	- -	51	-	- -	- -	-
17	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
18	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
19	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
20	Е6-2 ЭСНТ1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М200 М3 ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02	0,18	37,53 2,45	0,37 0,11	7	-	- -	4,50 0,14	1 -
21	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
22	Е7-49 ЭСНТ3-19	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т ШТ	5,00	16,20 4,42	6,60 2,39	81	22	33 12	7,38 3,08	37 15
23	608-73 ПР-Т06-08 П7.3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М400 ЦЕНА:76,3+0,82+1,63	7,25	78,75 -	- -	571	-	- -	- -	- -
24	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,75	22,40 -	- -	17	-	- -	- -	- -
25	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	8,25	24,50 -	- -	202	-	- -	- -	- -
26	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,67	40,80 -	- -	109	-	- -	- -	- -
27	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	2,67	5,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
28	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,87	32,14 10,30	15,24 4,88	60	19	28 9	15,60 6,30	29 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
29	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	6,35	34,71	16,46	220	71	104	15,60	99
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		11,12	5,27			33	6,80	43
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД								
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1	Т								
	П1-8									
	К=1,08									
30	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,87	258,13	-	483	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		-	-			-	-	-
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:245+13,1,01								
31	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,87	266,21	-	498	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		-	-			-	-	-
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:245+21,1,01								
32	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	4,47	280,35	-	1253	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		-	-			-	-	-
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2								
		ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
		ЦЕНА:245+35,1,01								
33	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛОК	8,22	31,41	-	258	-	-	-	-
	ДОПВ3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189		-	-			-	-	-
	ТЧТАБ12П14	Т								
		ЦЕНА:31,1,1,01								
34	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	8,22	6,56	-	54	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:6,5,1,01								
35	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	9,00	0,48	0,23	4	2	2	0,45	4
	ЭСНТ12-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		0,25	0,08			1	0,10	1
		СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И								
		ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
		ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
36	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	8,00	16,10	1,85	129	18	14	3,81	30
	ЭСНТ13-7-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ		2,19	0,55			4	0,71	6
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
37	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	4,00	10,50	1,30	42	6	6	2,52	10
	ЭСНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,47	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
38	Е7-215	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	12,00	6,32	1,81	76	20	21	2,84	34
	ЭСНТ13-2-1	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,67	0,54			6	0,70	8
		ШТ								
39	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	4,00	62,50	-	250	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3 ДО 11М2 М300		---	---			---	---	---
	П1.491	М3		-	-			-	-	-
40	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	1,92	60,86	-	117	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3 ДО 11М2 М200		---	---			---	---	---
	П1.491	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:62,5-0,82.2								
41	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,92	65,60	-	60	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М300		---	---			---	---	---
	П1496	М3		-	-			-	-	-
42	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,46	63,96	-	29	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М200		---	---			---	---	---
	П1496	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,6-0,82.2								
43	608-1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ	0,34	62,06	-	21	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	0,2М3 М200		---	---			---	---	---
	П1497	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:63,7-0,82.2								
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,74	24,50	-	92	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,46	31,60	-	15	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
47	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,40	53,80	0,89	22	2	-	10,80	4
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200		5,91	0,27			-	0,35	-
		М3								
48	Е6-174	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,28	47,20	0,86	13	2	-	15,80	4
	ЭСНТ16-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ 6М М200		8,91	0,26			-	0,34	-
		М3								
49	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П10			-	-			-	-	-
50	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
51	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
52	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
53	Е45-115	-КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО	53,37	42,60	1,17	2274	350	63	12,30	656
	ЭСНТ14-1	ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА СТЕН								
		ПРЯМЫХ,МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК		6,55	0,35			19	0,45	24
		М3								
54	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,20	51,60	0,74	10	2	-	14,30	3
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО КАРНИЗУ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
55	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,20	37,95	0,75	8	-	-	1,05	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.30ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,15								
56	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,33	82,60	1,12	27	5	-	29,40	10
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ М50		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
57	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,33	93,60	1,68	31	-	-	2,76	1
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩ.50ММ		1,38	0,48			-	0,62	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,6,6								
58	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,33	51,60	0,74	17	3	-	14,30	5
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
59	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	4,18	33,33	0,56	139	5	3	2,54	11
	ЭСНТ9-4	ВДОЛЬ ПАРАПЕТА								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
60	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,60	7,71	0,19	5	1	-	4,72	3
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
61	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,60	254,00	10,40	153	21	6	58,40	35
	ЭСНТ2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			2	4,05	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420 3Х СЛОЙНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
62	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ -	0,60	49,90	1,30-	30-	6-	1	18,90-	11
	ЭСНТ9-6	100М2		10,70	0,39			- -	0,50	-
63	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
	ЭСНТ8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
64	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,60	107,00	0,38	64	4	-	10,60	6
	ЭСНТ8-8	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
65	Е13-142	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТИРОЛЬНОЙ	8,36	15,18	0,16	127	7	1	1,20	10
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ								
	СЦМЧ1	100М2		0,81	0,05			-	0,06	1
	П652,639									
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
66	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	4,47	49,70	0,23	222	114	1	45,90	205
	ЭСНТ22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
67	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,32	70,00	0,95	22	3	-	18,80	6
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
68	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,32	54,40	0,92	17	-	-	1,36	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ								
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6,4								
69	Е45-115	-УКЛАДКА КИРПИЧА НА ГЛИНЯНОМ	4,17	41,32	1,17	172	27	4	12,30	51
	ЭСНТ14-1	РАСТВОРЕ ПОПЕРЕКРЫТИЮ								
		М3		6,55	0,35			1	0,45	2
		ЦЕНА:42,6-(23,5-17,7).0,22								
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,60	3
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
71	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
72	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
73	Е15-276	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ ГЛИНЯНЫМ	0,32	48,17	1,10	15	8	-	45,00	14
	ЭСНТ55-14	РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ								
	СЦМЧ1Р1П10	АСБЕСТА		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
		ЦЕНА:25,5+17,7.0,7+44,5.0,33.0,7								
74	Е15-275	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ КЛАДКИ	0,90	32,22	1,00	29	19	1	37,00	33
	ЭСНТ55-13	ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб.			8824	782	304		1395
			Руб.					95		123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			990	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			561	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1627
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1097	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9108	847	373		1507
			----					---------		---------
			РУБ.					123		159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	185	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			587	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1023	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1777
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1198	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.А.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.65

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	189,00	284	356	1	1	3,17
2	КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДОВ	М3	34,30	8824	10864	257	316	96,83
	ИТОГО:		-	9108	11220	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

852 25266-36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХИМЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 А31-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,908 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 254 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,196 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E13-265 ЭСНТ33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЕН М2	90,00	0,07 0,06	0,01 -	6	5	1	0,10	9				
2	E13-265 ЭСНТ33-9 Т.Ч.П.3.7 К=1,3	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОЛОВ М2 ЦЕНА:0,07+0,06.0,3	32,00	0,09 0,08	0,01 -	3	3	- -	- 0,13	- 4				
3	E13-265 ЭСНТ33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ М2	32,00	0,07 0,06	0,01 -	2	2	- -	0,10 -	3 -				
4	E13-262 ЭСНТ33-6 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМОК М2 ЦЕНА:1,52+0,35.0,2	1,50	1,59 0,42	1,06 0,32	2	1	- 1 -	- 0,71 0,41	- 1 1				
5	E13-267 ЭСНТ34-2 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАиТ-СПИРИТОМ РАМОК 100М2 ЦЕНА:15,8+4,6.0,2	0,02	16,72 5,52	6,80 4,20	1	-	- -	10,56 5,42	- -				
6	E13-38 ЭСНТ4-3 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.1В К=0,9	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ РАСТВОРЕ ПОЛОВ 100М2 ЦЕНА:653-113.0,1+1,33.1,18	0,32	643,27 101,70	12,00 3,60	206	33	4 1	153,00 4,64	49 1				
7	E13-38 ЭСНТ4-3	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ НА	0,20	654,57 113,00	12,00 3,60	131	23	3 1	170,00 4,64	34 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУЛЬФАТОСТОЙКОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ЦЕНА:653+1,33.1,18								
8	Е13-285	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЭПОКСИДНОЙ	52,00	4,22	-	219	47	-	1,30	68
	ЭСНТ37-5	ЗАМАЗКОЙ ПРИ ФУТЕРОВКЕ		---	---			---	---	---
	СЦСС1Р16	ПЛИТКОИ		0,91	-			-	-	-
		М2								
9	Е26-14	-ЗАБИВКА ЗАЗОРОВ ШНУРОМ НА	0,01	1324,81	0,99	13	-	-	75,90	1
	ЭСНТ4-1	СУЛЬФАТОСТОЙКОМ		---	---			---	---	---
	ЦСЦС1Р16	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ		40,60	0,30			-	0,39	-
	СЦМЧ1СТР11	М3								
	П353									
		ЦЕНА:42,1+1623.0,79+(25,9+1,33).0,02								
10	Е14-М-У-806	-ПОКРЫТИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ	122,00	7,67	-	936	35	-	0,49	60
		КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-8 2-02 В 2		---	---			---	---	---
	69Г	СЛОЯ		0,29	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:0,26.1,12+5,9.1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1519	149	9		229
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:		-		1519	1908	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-24
АЛЬБОМ12 Кж1-106
АЛЬБОМ13 Кжи
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,987 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 485 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,359 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1601 ЭСНТ23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,14 11,90	198,00 11,90	186,10 66,20	28 9	2 85,40	26 9	20,23 85,40	3 12
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,10 115,20	115,20 115,20	- -	12 -	12 -	- -	218,88 -	22 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-1000 ЭСНТ23-4	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	0,01 9,61	160,00 9,61	150,39 53,50	2 78	- 16	2 1	16,34 69,01	- 1
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	268,20 0,06	0,29 0,06	- -	-	-	- -	0,09 -	24 -
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,12 1,59	14,20 1,59	12,34 3,81	2 -	- -	1 -	2,70 4,91	- 1
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА	0,12 7,64	172,00 7,64	164,09 66,90	20 8	1 86,30	19 8	12,99 86,30	2 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	210,60	0,29	-	61	13	-	0,09	19
	ССЦГС СТР20	РАССТОЯНИЕ 1КМ		---	---			---	---	---
		Т		0,06	-	-		-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,11	20,30	20,30	2	-	2	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		---	---			---	---	---
		БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			1	8,80	1
		59КВТ ГРУНТА 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ	0,11	46,40	46,40	5	-	5	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,60			2	20,12	2
		ЦЕНА:11,6.4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,06	9,69	3,49	10	7	3	11,20	12
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	3
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			225	56	58		93
			----					---		---
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	5,28	9,32	0,32	49	2	2	0,80	4
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
13	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	10,06	6,93	2,99	70	18	30	2,96	30
	ЭСНТ54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ		---	---			---	---	---
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			11	1,37	14
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
14	608-1499	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М-200	1,21	73,66	-	89	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 П1.499	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	608-1501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО	0,84	71,50	-	60	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	1М3		---	---			---	---	---
	П1.501	М3		-	-			-	-	-
16	608-1501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО	5,28	69,86	-	369	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	1М3 М-200		---	---			---	---	---
	П1.501	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:71,5-0,82.2								
17	608-1490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО	2,73	59,16	-	162	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3М2 М-200		---	---			---	---	---
	П.1490	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:60,8-0,82.2								
		АРМАТУРА ДЛЯ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
18	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,33	22,90	-	8	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,29	25,00	-	82	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,66	32,10	-	21	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
22	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
23	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М-200	0,33	29,43	0,34	10	-	-	0,99	-
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
24	Е6-126	-СТЕНЫ КАНАЛА ТОЛЩИНОЙ	0,39	60,80	0,86	24	3	-	13,50	5
	ЭСНТ13-2	150ММ,ВЫСОТОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-200		7,40	0,26			-	0,34	-
		М3								
25	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,09	37,90	0,62	3	-	-	6,86	1
	ЭСНТ5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			950	23	32		40
			----					---		---
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			950	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			88	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1196	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1196	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
26	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,48	27,40	0,28	13	-	-	1,37	1
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
27	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,70	37,33	1,20	63	4	2	4,35	7
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	1
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
28	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	54,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
29	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,42	34,70	1,01	84	5	3	3,84	9
	ЭСНТ1-10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С								
		ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА		2,05	0,30			1	0,39	1
		М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА								
		ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М								
		М3								
30	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П1			-	-			-	-	-
31	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П3			-	-			-	-	-
32	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
33	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	S.K=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
35	ЕЛ3-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								
	S.K=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
36	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	40,72	9,32	0,32	380	16	13	0,80	33
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
37	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,88	560,00	71,60	494	49	63	109,60	97
	ЭСНТ10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ								
		БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ		55,20	21,48			19	27,71	24
		100М2								
		ЦЕНА:140,4								
38	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	3,00	1,52	1,15	5	1	3	0,65	2
	ЭСНТ1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			1	0,54	2
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
39	Е7-2 ЭСНТ1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	7,00	2,04	1,59	15	4	11	0,86	6
				0,50	0,57			4	0,74	5
		ШТ								
40	608-1563 ПР-Т06-08 П1.563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,49	62,88	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:(43,4+6,98.2,5+0,8).1,02								
41	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,35	22,90	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,25	25,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,48	41,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,48	5,58	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е8-27 ЭСНТ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
				19,50	0,45			-	0,58	-
46	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	1,35	48,20	18,13	65	26	25	30,10	41
				19,57	5,59			8	7,21	10
47	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	1,35	339,13	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326+13,1,01								
48	СДОП3 КСЦМ ТАБЛ12,П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	1,35	31,41	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
49	ССЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	1,35	6,56	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1932	114	120		211

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1168 25266-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1358	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ-	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ								
50	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,78	106,00	7,14	83	5	[illegible]	[illegible],60	8
	ЭСНТ30-1	ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В		5,86	2,14			2	2,76	2
		СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
51	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р3	ГОСТ3634-79								
	П822	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			101	5	6		8
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3208	198	216		352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					75		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2634	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	316	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ -	РУБ.			3987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	149,00	225	282	1	1	7,07
2	КАНАЛ	М3	16,15	950	1196	58	74	30,00
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	65,44	1932	2381	29	36	59,72
4	КОЛОДЕЦ	М3	0,78	101	128	129	164	3,21
	ИТОГО:		-	3208	3987	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р. ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.5

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К СКЛАДУ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,504 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1601 ЭСНТ.23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА ~~АВТОМОБИЛИ~~-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	198,00 11,90	186,10 66,20	2 2 1	- - -	- - -	20,23 85,40	- 1
2	Е1-948 ЭСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,01	115,20 115,20	- -	1 1	- -	- -	218,88 -	2 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	23,40	0,29 0,06	- -	7 1	1 -	- -	0,09 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10	2	2		4
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
4	Е8-10 ЭСНТ.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	13,55	9,32 0,40	0,32 0,10	126	5	4 1	0,80 0,13	11 2
		М3								
5	Е11-66 ЭСНТ.10-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ	0,31	560,00 55,20	71,60 21,48	175	17	23 7	109,60 27,71	34 9
		100М2								
		ЦЕНА:140,4								
6	Е7-1 ЭСНТ.1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	5,00	1,52 0,37	1,15 0,42	8	2	6 2	0,65 0,54	3 3
		ШТ								
7	608-1563 ПР-Т06-08 П1.563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ИЗ БЕТОНА М-200	0,55	62,88 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		М3								
		ЦЕНА:(43,4+6,98.2,5+0,8).1,02								
8	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
9	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	0,28	25,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		100КГ								
10	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		100КГ								
11	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
12	Е8-27 ЭСНТ.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,07	90,00 19,50	1,50 0,45	6	1	- -	33,60 0,58	2 -
		100М2								
13	Е6-30 ЭСНТ.3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М-200	0,58	37,33 2,34	1,20 0,36	22	1	- -	4,35 0,46	3 -
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
14	Е6-80 ЭСНТ.9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) — 1159 25266-36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			391	26	33		53
			----					---		---
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36.	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			401	28	35		57
			----					---		---
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	13,00	10	12	-	-	2,38
2	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	20,91	391	492	18	23	97,62
	ИТОГО:		-	401	504	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1158 25266-36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕМЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К БАКАМ СТОЧНЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,488 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,137 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1601 ЭСНТ.23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НААВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	198,00 11,90	186,10 66,20	4	-	3 1	20,23 85,40	- 2
2	Е1-948 ЭСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,02	115,20 115,20	- -	2	2	- -	218,88 -	4 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8							
3	Е1-1600 ЭСНТ.23-4	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	-	160,00 9,61	150,39 53,50	1	-	- -	16,34 69,01	- -
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	39,60	0,29 0,06	- -	11	2	- -	0,09 -	4 -
5	Е1-1604 ЭСНТ.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,02	14,20 1,59	12,34 3,81	1	-	- -	2,70 4,91	- -
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДО	0,02	172,00 7,64	164,09 66,90	3	-	3 1	12,99 86,30	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	32,40	0,29	-	9	2	-	0,09	3
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634 ЭСНТ.31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	0,02	20,30	20,30	1	-	-	-	-
				-	6,82			-	8,80	-
		1000М3								
9	Е1-1645 ЭСНТ31-13	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М	0,02	46,40	46,40	1	-	1	-	-
		1000М3		-	15,60			-	20,12	-
		ЦЕНА:11,6,4								
10	Е1-1184 ЭСНТ.118-1 0	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,17	9,69	3,49	2	1	-	11,20	2
				6,20	2,29			-	3,30	1
		100М3								
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	7	7		14

			РУБ.					2		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАКИ								
12	Е11-2 ЭСНТ.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,70	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
13	Е8-10 ЭСНТ.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	17,47	9,32	0,32	163	7	6	0,80	14
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
14	Е6-33 ЭСНТ.3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М200	9,60	37,30	1,21	358	23	11	4,46	43
				2,41	0,36			3	0,46	4
		М3								
15	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,32	45,80	3,75	15	7	1	29,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
17	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,32	14,20	1,64	5	2	-	9,11	3
	ЭСНТ3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
18	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,09	90,00	1,50	8	2	-	33,60	3
	ЭСНТ.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			622	43	18		77
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			622	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			102	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			781	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			781	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	12,70	9,32	0,32	118	5	4	0,80	10
	ЭСНТ.3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		0,40	0,10			1	0,13	2
		М3								
20	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	560,00	71,60	159	16	20	109,60	31
	ЭСНТ.10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ		55,20	21,48			6	27,71	8
		100М2								
		ЦЕНА:140.4								
21	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	4,00	1,52	1,15	6	1	5	0,65	3
	ЭСНТ.1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5Т		0,37	0,42			2	0,54	2
		ШТ								
22	608-1563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ИЗ БЕТОНА	0,62	62,88	-	39	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М-200		-	-			-	-	-
	П1.563	М3								
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,11	22,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ1									
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,32	25,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,15	41,30	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
26	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,15	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
27	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	1	-	33,60	5
	ЭСНТ.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
28	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	3,65	37,33	1,20	136	9	4	4,35	16
	ЭСНТ.3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	2
		М-200								
		М3								
		ЦЕНА.35,7+(27,4-25,8).1,02								
29	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСНТ.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
30	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,05	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
31	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,05	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ.18-6	100М2								
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			527	37	33		71
			----					---		---
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			527	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			85	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			663	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			663	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1185	87	58		162
			----					---		---
			РУБ.					17		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6.6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	22,00	36	44	1	2	2,96
2	ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАКИ	М3	27,07	622	781	22	28	52,49
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	22,66	527	663	23	29	44,56
	ИТОГО:		-	1185	1488	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 829 25266-36

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 ГП-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,054 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3990 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,809 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-1699 ЭСНТ29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М	0,91	50,60	50,60	46	-	47	-	-
		1000М3		-	12,70			12	16,38	15
2	Е1-1706 ЭСНТ29-8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 20М	0,91	41,60	41,60	38	-	39	-	-
		1000М3		-	10,40			10	13,42	12
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,91	105,00	100,69	96	4	92	6,99	6
		1000М3		4,11	38,50			-	-	-
4	С310-1 СЦПГЧ1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	1599,50	0,29	-	464	96	35	49,66	45
		Т		0,06	-			-	0,09	144
5	Е1-1139 ЭСНТ116-12	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	45,70	2,43	0,95	111	68	-	-	-
		100М2		1,48	0,27			43	2,94	134
6	Е1-1184 ЭСНТ118-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	2,34	9,69	3,49	23	15	12	0,39	18
		100М3		6,20	2,29			8	11,20	26
								5	3,30	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				778	183	229		310
		РУБ.						74		98
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				778	-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
								-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	280	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
7	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	1,22	61,20	61,20	75	-	75	-	-
	ЭСНТ29-2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
		1000М3		-	15,40			19	19,87	24
8	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 20М	1,22	48,40	48,40	59	-	59	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		-	12,20			15	15,74	19
9	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	1,22	105,00	100,69	128	5	123	6,99	9
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			47	49,66	61
10	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	2140,25	0,29	-	621	128	-	0,09	193
	СЦПГЧ1	1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	278,00	8,68	0,21	2413	19	58	0,15	42
	ЭСНТ7-1	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ								
		ИЗ ПЕСКА		0,07	0,05			14	0,06	17
		М3								
12	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	194,50	12,76	5407	48	355	3,30	92
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			115	5,33	148
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
13	Е27-51	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	41,10	2,46	1143	76	69	4,92	137
	ЭСНТ12	ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ								
		ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И		2,73	0,81			23	1,04	29
		45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 18СМ								
		100М2								
		ЦЕНА:13,7,3								
14	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	163,00	4,74	4531	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		ПОРИСТОЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ								
		100М2								
15	Е27-165	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 45СМ	2,78	194,00	-	539	-	-	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2								
				0,03	-			-	-	-
16	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	201,00	4,74	5588	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		100М2								
17	Е27-165	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 35СМ -	2,78	240,00	- -	667	-	- -	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	0,03	-			-	-	-
18	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	7,08	551,00	0,71	3901	284	5	74,00	524
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ		40,10	0,21			1	0,27	2
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			23738	676	1006		1205
			Руб.					332		428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			23738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			3917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	706	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1714	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ								
19	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	61,20	61,20	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ТРОТУАРЫ								
		1000М3		-	15,40			-	19,87	-
20	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М	0,01	48,40	48,40	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3								
				-	12,20			-	15,74	-
21	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,01	105,00	100,69	1	-	1	6,99	-
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			-	49,66	-
22	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	15,75	0,29	-	5	1	-	0,09	1
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
23	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,62	194,50	12,76	121	1	8	3,30	2
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			3	5,33	3
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
24	Е27-51	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 12СМ -	0,62	41,10	2,46-	25-	2-	2	4,92-	3
	ЭСНТ12	100М2								
			-	2,73	0,81		-	1	1,04-	1
		ЦЕНА:13,7.3								
25	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,62	156,00	-	97	5	-	14,40	9
	ЭСНТ42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
26	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,42	551,00	0,71	231	17	-	74,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			432	22	7		40
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е48-167	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ	45,70	11,60	0,20	530	521	9	24,00	1097
	ЭСНТ18-3	УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И								
		ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		11,40	0,08			4	0,10	5
		100М2								
28	Е48-169	-ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	45,70	2,26	-	103	103	-	4,48	205
	ЭСНТ18-5	НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ								
		НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		2,26	-			-	-	-
		100М2								
29	Е48-214	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	45,70	15,10	-	690	111	-	4,39	201
	ЭСНТ18-6	ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И								
		ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ		2,42	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1323	735	9		1503
			----					---		---
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1528
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	778	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			1664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1528
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	778	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			26271	1616	1251		3058
			----					---------		---------
			Руб.					412		533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			26271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	781	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2448	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			33054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3990
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2809	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			33054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3990
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2809	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	4570,00	778	979	-	-	2,96
2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ	М2	2780,00	23738	29868	8	10	90,36
3	ТРОТУАРЫ	М2	62,00	432	543	6	8	1,64
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	4570,00	1323	1664	-	-	5,03
	ИТОГО:		-	26271	33054	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 829 25266-36

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 ГП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,857 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3838 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,725 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-1699 ЭСНТ29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М	0,85	50,60	50,60	43	-	43	-	-
		1000М3		-	12,70			11	16,38	14
2	Е1-1706 ЭСНТ29-8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 20М	0,85	41,60	41,60	35	-	36	-	-
		1000М3		-	10,40			9	13,42	11
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,85	105,00	100,69	89	4	86	6,99	6
		1000М3		4,11	38,50			33	49,66	42
4	С310-1 СШПГЧ1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	1491,00	0,29	-	432	89	-	0,09	134
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1139 ЭСНТ116-12	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	42,60	2,43	0,95	104	63	41	2,94	125
		100М2		1,48	0,27			12	0,39	17
6	Е1-1184 ЭСНТ118-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,87	9,69	3,49	8	5	3	11,20	10
		100М3		6,20	2,29			2	3,30	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			711	161	209		275
			РУБ.					67		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			711	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
7	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	1,22	61,20	61,20	75	-	75	-	-
	ЭСНТ29-2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
		1000М3		-	15,40			19	19,87	24
8	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 20М	1,22	48,40	48,40	59	-	59	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		-	12,20			15	15,74	19
9	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	1,22	105,00	100,69	128	5	123	6,99	9
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			47	49,66	61
10	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	2140,25	0,29	-	621	128	-	0,09	193
	СЦПГЧ1	1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	278,00	8,68	0,21	2413	19	58	0,15	42
	ЭСНТ7-1	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ								
		ИЗ ПЕСКА		0,07	0,05			14	0,06	17
		М3								
12	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	194,50	12,76	5407	48	355	3,30	92
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			115	5,33	148
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
13	Е27-51	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	41,10	2,46	1143	76	69	4,92	137
	ЭСНТ12	ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ								
		ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И		2,73	0,81			23	1,04	29
		45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 18СМ								
		100М2								
		ЦЕНА:13,7.3								
14	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	163,00	4,74	4531	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		ПОРИСТОЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ								
		100М2								
15	Е27-165	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 45СМ	2,78	194,00	-	539	-	-	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2		0,03	-			-	-	-
16	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	201,00	4,74	5588	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		100М2								
17	Е27-165	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОДЩИНЫ 35СМ -	2,78	240,00	- -	667	-	- -	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	0,03	-			-	-	-
18	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	7,08	551,00	0,71	3901	284	5	74,00	524
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ		40,10	0,21			1	0,27	2
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23738	676	1006		1205
			РУБ.					332		428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	706	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1714	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ								
19	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	61,20	61,20	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ТРОТУАРЫ								
		1000М3		-	15,40			-	19,87	-
20	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М	0,01	48,40	48,40	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3								
				-	12,20			-	15,74	-
21	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,01	105,00	100,69	1	-	1	6,99	-
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			-	49,66	-
22	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	15,75	0,29	-	5	1	-	0,09	1
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
23	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,62	194,50	12,76	121	1	8	3,30	2
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			3	5,33	3
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
24	Е27-51	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 12СМ -	0,62	41,10	2,46-	25-	2-	2	4,92-	3
	ЭСНТ12	100М2								
			-	2,73	0,81		-	1	1,04-	1
		ЦЕНА:13,7,3								
25	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,62	156,00	-	97	5	-	14,40	9
	ЭСНТ42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
26	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,42	551,00	0,71	231	17	-	74,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			432	22	7		40
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е48-167	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ	42,60	11,60	0,24	494	486	8	24,00	1022
	ЭСНТ18-3	УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		11,40	0,08			5	0,10	4
		100М2								
28	Е48-169	-ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	42,60	2,26	-	96	96	-	4,48	191
	ЭСНТ18-5	НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		2,26	-			-	-	-
		100М2								
29	Е48-214	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	42,60	15,10	-	643	103	-	4,39	187
	ЭСНТ18-6	ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ		2,42	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1233	685	8		1400
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	725	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	725	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26114	1544	1230		2920
			РУБ.					404		521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	777	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2434	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2725	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2725	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	4260,00	711	894	-	-	2,72
2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ	М2	2780,00	23738	29868	8	10	90,90
3	ТРОТУАРЫ	М2	62,00	432	543	6	8	1,65
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	4260,00	1233	1552	-	-	4,72
	ИТОГО:		-	26114	32857	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru