ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-289.9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I.4 Р

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 28 часть I

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ стр.2÷I08

I99I г.

25266 - 35

225-28

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25266-35

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

903-I-289. 9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I.4 Р

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 28

Часть I,2

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Разработан институтом
"Харьковский ПромстройНИИпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "Сантехпроект" протокол № 25
от 22.08.1991г.

Главный инженер института Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.П.Школьный

903-I-289.9I
Альбом 28, часть I,

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 28

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
	Содержание альбом № 28 Содержание альбом № 28 часть I		2
I	Здание главного корпуса	I.60	4
	Основной вариант : доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С географический район по весу снегового покрова I-П; дробилка типа ВДГ-I0.		
	Здание главного корпуса		
2	Топливо - бурый уголь	I.60А	63
3	Географический район по весу снегового покрова Ш, IУ	I.60Б	65
4	Температура наружного воздуха -20°С	I.60В	70
5	Температура наружного воздуха -40°С	I.60Г	78
6	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С	I.60Д	87
7	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -30°С	I.60Е	94
8	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.60Ж	I0I
9	Оборудование гардеробов	I.6I	I08
	Содержание альбома № 28 часть 2		
I0	Галерея топливоподачи Основной вариант : стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях : Температура наружного воздуха -30°С	I.62	I09

903-1-289.91
Альбом 28, часть 1.

I	2	3	4
	Галерея топливоподачи		
II	Температура наружного воздуха -20°С	I.62А	I34
I2	Температура наружного воздуха -40°С	I.62Б	I38
I3	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С, -30°С	I.62В	I42
I4	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.62Г	I46
I5	Приемно-дробильное отделение	I.63	I50
I6	Продувной колодец	I.64	I62
I7	Газоходы	I.65	I69
I8	Химзащита газоходов	I.66	I78
I9	Наружные сети теплоснабжения к блоку котельно-вспомогательных помещений	6.4	I8I
20	Наружные трубопроводы к складу мокрого хранения хлористого натрия	6.5	I89
2I	Наружные трубопроводы к бакам сточных вод	6.6	I93
	Благоустройство территории		
22	Доставка топлива железнодорожным транспортом	8	I99
23	Доставка топлива автотранспортом	8А	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-16Ø4	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	2,2Ø	14,2Ø	12,34	31	3	27	2,7Ø	6
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ		1,59	3,81			8	4,91	11
		1ØØØМ3								
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,2Ø	172,ØØ	164,89	378	17	361	12,99	29
	~~ЭСНТ~~ 22-14	2ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ Ø,5М3 С		7,64	66,9Ø			147	86,3Ø	19Ø
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ								
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1ØØØМ3								
7	С31Ø-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3843,ØØ	Ø,29	-	1114	231	-	Ø,Ø9	346
	СЦПГСТР28	Т								
				Ø,Ø6	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С	1,98	2Ø,3Ø	2Ø,3Ø	4Ø	-	41	-	-
	ЭСНТ31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			14	8,8Ø	17
		59КВТ								
		1ØØØМ3								
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5М ПРИ	1,98	46,4Ø	46,4Ø	92	-	92	-	-
	ЭСНТ31-13	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ДО 25М		-	15,6Ø			31	2Ø,12	4Ø
		1ØØØМ3								
1Ø	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	19,76	9,69	3,49	191	123	69	11,2Ø	221
	ЭСНТ118-1Ø	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,2Ø	2,29			45	3,3Ø	65
		1ØØМ3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,2Ø	46,ØØ	-	1Ø1	1Ø1	-	99,3Ø	218
	ЭСНТ61-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,ØØ	-			-	-	-
		1ØØМ3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3581	819	892		1367
			РУБ.					369		471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1Ø6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			335	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4507	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1285	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4507	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1285	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	31,Ø6	27,4Ø	Ø,28	851	22	8	1,37	43
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М5Ø М5Ø								
		М3		Ø,7Ø	Ø,Ø8			2	Ø,1Ø	3
13	Е6-2	-ПОДБУТКА ИЗ БЕТОНА М5Ø	3,16	34,88	Ø,37	11Ø	8	1	4,5Ø	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ1-2	М3		2,45	Ø,11			-	Ø,14	-
		ЦЕНА:35,9-(25,8-24,8).1,Ø2								
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,3Ø	38,9Ø	Ø,59	517	48	7	6,66	89
	ЭСНТ1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-2ØØ		3,63	Ø,18			2	Ø,23	3
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М2ØØ								
		М3								
15	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	112,8Ø	37,2Ø	1,29	4196	315	146	5,17	583
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-2ØØ		2,79	Ø,39			44	Ø,5Ø	56
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М2ØØ								
		М3								
16	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	15,6Ø	35,ØØ	1,12	546	34	17	4,1Ø	64
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-2ØØ		2,21	Ø,34			5	Ø,44	7
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 1ØМ3 М2ØØ								
		М3								
17	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	7,Ø6	37,53	Ø,37	265	17	3	4,5Ø	32
	ЭСНТ1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ		2,45	Ø,11			1	Ø,14	1
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М2ØØ								
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,Ø2								
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,76	27Ø,ØØ	-	2Ø5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т		-	-			-	-	-
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,94	27Ø,ØØ	-	1Ø64	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т		-	-			-	-	-
2Ø	Е6-8Ø	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	Ø,Ø1	478,ØØ	2,2Ø	5	-	-	34,4Ø	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		2Ø,2Ø	Ø,66			-	Ø,85	-
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ								
		Т								
21	Е6-2Ø	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,Ø7	33,33	Ø,76	69	3	1	2,86	6
	ЭСНТ1-2Ø	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М1ØØ,		1,55	Ø,23			-	Ø,3Ø	1
		БЕТОННЫХ М2ØØ								
		М3								
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,Ø2								
22	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	2,Ø4	29,43	Ø,34	6Ø	1	-	Ø,99	2
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М2ØØ		Ø,52	Ø,1Ø			-	Ø,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,Ø2								
23	Е6-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА	Ø,Ø5	36,Ø3	Ø,34	2	-	-	5,Ø7	-
	ЭСНТ1-13	М2ØØ		2,78	Ø,1Ø			-	Ø,13	-
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,Ø2								
24	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	3,Ø4	41,93	Ø,69	127	11	2	6,46	2Ø
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-1ØØ		3,53	Ø,21			1	Ø,27	1
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО								
		3ØØММ М2ØØ								
		М3								
		ЦЕНА:4Ø,3+(27,4-25,8).1,Ø2								
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	19,ØØ	6,5Ø	2,68	124	51	51	4,51	86
	ЭСНТ1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	Ø,96			18	1,24	24
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6Ø8-7216 ПР-Т06-Ø8П 7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М3ØØ М3 ЦЕНА:67,5+Ø,82.2	4,34	69,14 - -	- -	3ØØ	-	- -	- -	-
27	6Ø8-7216 ПР-Т06-Ø8П 7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М4ØØ М3 ЦЕНА:67,5+Ø,82.3+1,63	2,68	71,59 - -	- -	192	-	- -	- -	-
28	С147-4 ТАБ1	-АРМАТУРА А-4 1ØØКГ	4,74	22,9Ø - -	- -	1Ø9	-	- -	- -	-
29	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	2,89	25,ØØ - -	- -	72	-	- -	- -	-
3Ø	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØКГ	Ø,73	32,1Ø - -	- -	23	-	- -	- -	-
31	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М2ØØ М3 ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,Ø2	Ø,66	29,43 Ø,52	Ø,34 Ø,1Ø	19	-	- -	Ø,99 Ø,13	1 -
32	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М2ØØ М3 ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,Ø2	5,16	36,Ø3 2,78	Ø,34 Ø,1Ø	186	14 1	2 1	5,Ø7 Ø,13	26 1
33	Е6-2Ø ЭСНТ1-2Ø	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М2ØØ М3 ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,Ø2	15,55	33,33 1,55	Ø,76 Ø,23	518	24 4	12 4	2,86 Ø,3Ø	44 5
34	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	Ø,Ø9	441,ØØ 124,ØØ	1,4Ø Ø,42	4Ø	11 -	- -	21Ø,ØØ Ø,54	19 -
35	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ø Т	Ø,Ø2	355,ØØ 38,ØØ	1,3Ø Ø,39	7	1 -	- -	64,ØØ Ø,5Ø	1 -
36	Е6-8Ø ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	Ø,Ø9	478,ØØ 2Ø,2Ø	2,2Ø Ø,66	43	2 -	- -	54,4Ø Ø,85	3 -
37	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 1ØØМ2 ЦЕНА:7,71.1,1	Ø,Ø2	8,48 2,25	Ø,22 Ø,Ø7	1	-	- -	3,41 Ø,Ø9	- -
38	Е13-153 ЭСНТ18-6 S.К=1,1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 1ØØМ2 ЦЕНА:1Ø,3.2.1,1	Ø,Ø2	22,66 3,32	Ø,27 Ø,Ø9	1	-	- -	5,Ø6 Ø,12	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕДУ ... 2		Руб.	—	-	562	25Ø			1Ø33
			Руб.				78			1Ø2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9652	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			899	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
39	Е7-32 ЭСНТ3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	7,00	10,60 3,01	4,19 1,52	74	21	30 11	5,02 1,96	35 14
		ШТ								
40	Е7-35 ЭСНТ3-5	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	35,00	17,80 5,81	8,19 2,95	623	203	286 103	9,69 3,81	339 133
		ШТ								
41	608-73 ПР-Т06-08П 73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ М400 ЦЕНА:76,3+0,82+1,63	33,49	78,75 -	- -	2637	-	- -	- -	- -
42	608-73 ПР-Т06-08П 73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОГГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М400 ЦЕНА:87,1+0,82+1,63+(69,27+0,8+1,6),0,4,1,02	5,60	119,24 -	- -	668	-	- -	- -	- -
43	608-72 ПР-Т06-08П 72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/	14,72	73,90 -	- -	1088	-	- -	- -	- -
44	608-72 ПР-Т06-08П 72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ М400 ЦЕНА:73,9+0,82+1,63	18,40	76,35 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
45	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	13,27	22,90	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	99,89	25,00	-	2497	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
47	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	80,47	41,30	-	3323	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
48	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	80,17	5,58	-	447	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
49	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	38,00	21,10	4,16	802	279	158	11,20	426
	ЭСНТ8-2-1.	ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ		7,35	1,23			47	1,59	60
		ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 40М								
		ШТ								
50	Е7-122	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ	14,00	5,91	3,40	83	51	47	3,61	51
	ЭСНТ8-5-1.	ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ								
	8	ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 5Т ПРИ		2,18	1,01			14	1,30	18
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
51	608-7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	37,82	62,76	-	2374	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 М200								
	7158	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:64,4-0,82.2								
52	608-7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	18,14	64,40	-	1168	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 М300								
	7158	М3		-	-			-	-	-
53	608-7157	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	7,45	69,60	-	519	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М300								
	7157	М3		-	-			-	-	-
54	608-7149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	4,90	68,76	-	337	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО								
	7149	1,0М3 М200		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:70,4-0,82.2								
55	608-7167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М	12,60	82,90	-	1045	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	БОЛЕЕ 1,5М3 М400								
	7167	М3		-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,50	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	103,44	25,00	-	2586	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
58	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,31	32,10	-	171	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
59	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
60	С147-9	-АРМАТУРА АТ-6	6,69	25,00	-	167	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
61	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	2,74	25,00	-	68	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	33,28	41,30	-	1374	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	33,28	5,58	-	186	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,45	46,50	19,58	21	6	9	19,40	9
		Т		13,63	7,13			3	9,20	4
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
65	С121-1781 СЦМЧ2Р1 П1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С255	0,45	285,35	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:250+35.1,01								
66	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,45	362,00	8,00	163	41	4	141,00	63
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
67	Е13-121 ЭСНТ15-6 К.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,22	8,48	0,22	2	-	-	3,41	1
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71.1,1								
68	Е13-153 ЭСНТ18-6 К.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,22	22,66	0,27	5	1	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			24347	582	534		925
			РУБ.					179		230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	718	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2254	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3Ø446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15Ø9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147Ø	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3Ø621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1481	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
69	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	67,ØØ	15,73	4,77	1054	273	319	6,64	445
	ЭСНТ15-1-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ		4,Ø7	1,41			94	1,82	122
	8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ØМ2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 4ØМ								
		ШТ								
		ЦЕНА:15,4+21,9.Ø,Ø152								
7Ø	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	66,ØØ	18,53	6,34	1223	327	418	8,1Ø	535
	ЭСНТ15-2-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ		4,96	1,87			123	2,41	159
	.8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1ØМ2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 4ØМ								
		ШТ								
		ЦЕНА:18,2+21,9.Ø,Ø152								
71	Е7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	85,ØØ	1Ø,6Ø	3,37	9Ø1	281	286	5,41	46Ø
	ЭСНТ15-3-1	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		3,31	1,ØØ			85	1,29	11Ø
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 4ØМ								
		ШТ								
72	Е7-277	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	15,ØØ	13,9Ø	4,62	2Ø9	64	69	6,91	1Ø4
	ЭСНТ15-4-1	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		4,28	1,36			2Ø	1,75	26
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 4ØМ								
		ШТ								
73	о98-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	754,96	14,9Ø	-	11249	-	-	-	-
	ПР-Т96-98П	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
	1393	1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2							
74	608-1393 ПР-Т06-08П 1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	214,89	14,40 - -	- -	3094	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
75	608-1394 ПР-Т06-08П 1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	335,10	15,80 - -	- -	5295	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
76	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	15,40 - -	- -	166	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
77	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	14,40	16,70 - -	- -	240	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
78	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	16,30 - -	- -	176	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
79	608-1396 ПР-Т06-08П 1396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 - -	- -	9	-	- - -	- - -	- - -
			М2							
80	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	32,27	18,94 - -	- -	611	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4								
81	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	25,92	18,34 -	- -	475	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4								
82	608-1398 ПР-Т06-08П 1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	3,94	20,24 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4								
83	608-1399 ПР-Т06-08П 1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	1,89	20,34 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4								
84	С147-29 ПР-Т06-08Т АБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	23,54	17,80 -	- -	419	-	- -	- -	- -
		100КГ								
85	Е7-242 ЭСНТ13-11- 18	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	4,00	3,32 1,22	1,50 0,44	13	5	6 2	2,08 0,57	8 2
86	608-1405 ПР-Т06-08П 1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	3,28	58,90 -	- -	193	-	- -	- -	- -
87	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,34	22,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
88	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,26	25,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
89	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,56	32,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
90	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,73	41,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
91	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,73	17,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
92	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В	33,00	6,53	1,90	215	43	63	2,13	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ14-10	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М								
				1,29	0,69			23	0,89	29
		ШТ								
93	608-1424 ПР-Т06-081 424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	10,80	49,00	-	529	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
94	С147-12 ТАБ1	-АРМАТУРА АС-2	0,25	26,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
95	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,81	41,30	-	75	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,81	17,80	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	Е7-290 ЭСНТ17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	72,25	12
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
98	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,92	362,00	8,00	333	85	7	141,00	130
		Т		92,00	2,40			2	3,10	3
99	Е9-33 ЭСНТ10-12 ТЧП1о ТАБ1П10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	4,71	44,29	18,65	209	61	88	19,40	91
		Т		12,98	6,79			32	8,76	41
		ЦЕНА:20,4.1,03								
100	С121-1784 СЦМЧ2Р1П17 84	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	4,71	294,13	-	1385	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:281+13,13								
101	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	1,73	8,48	0,22	15	4	-	3,41	6
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
102	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	1,73	22,66	0,27	39	6	-	5,06	9
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
103	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙМАССОЙ ДО 20КГ	0,07	489,00	6,00	34	2	-	47,26	3
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
104	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ	0,72	17,80	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
105	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,23	57,95	1,00	13	3	-	58,10	9
	ЭСНТ9-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		13,13	0,30			-	0,39	-
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			28505	1161	1256		1882
			РУБ.					381		492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	795	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2506	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2361	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
106	Е8-30-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	117,66	31,60	0,81	3718	260	95	4,05	477
	ЭСНТ5-1	НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,21	0,24			28	0,31	36
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	40,69	31,70	0,81	1290	85	33	3,90	159
	ЭСНТ5-4	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,10	0,24			10	0,31	13
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	62,00	0,27	0,19	22	7	16	0,13	11
	ЭСНТ38-10-18	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			5	0,08	7
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
109	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	1,75	64,40	-	113	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П 76	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ,								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200		-	-			-	-	-
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
111	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
112	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
113	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	41,30	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
114	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,33	5,58	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
115	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,19	57,95	1,00	11	3	-	25,53	5
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		13,15	0,30			-	0,39	-
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
117	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
118	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
119	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5262	372	144		681
			РУБ.					43		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			869	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	155	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			490	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	570	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			6621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	570	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	39,00	10,50 1,47	1,30 0,38	410	57	51 15	2,52 0,49	98 19
121	Е7-230 ЭСНТ13-7-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	16,00	16,10 2,19	1,85 0,55	258	35	30 9	3,81 0,71	61 11
122	Е7-218 ЭСНТ13-3-1 8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	32,00	21,10 2,05	1,20 0,36	675	66	39 12	3,39 0,46	108 15
123	608-1450 ПР-Т06-08П 1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2055КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ М2	110,89	12,70 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
124	608-1450 ПР-Т06-08П 1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ М2	11,94	13,20 -	- -	158	-	- -	- -	- -
125	608-1443 ПР-Т06-08П 1443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2	366,30	9,78 -	- -	3582	-	- -	- -	- -
126	608-1445 ПР-Т06-08П 1445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3100КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ. М2	24,97	11,00 -	- -	275	-	- -	- -	- -
127	608-1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	58,00	12,70	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08П 1450	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2210КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ		-	-			-	-	-
		М2								
128	608-1443 ПР-Т06-08П 1443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	41,13	10,20	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
129	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,45	41,30	-	184	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
131	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	4,45	5,58	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
132	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 2,4М НОРМАТИВНОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ	15,36	7,90	-	121	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2-0,11								
133	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	19,80	9,42	-	187	-	-	-	-
					-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41								
134	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,56	65,20	1,23	37	5	-	16,80	9
				9,53	0,37			-	0,48	-
		М3								
135	Е6-182 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	32,42	53,80	0,89	1744	192	29	10,80	350
				5,91	0,27			9	0,35	11
		М3								
136	Е6-183 ЭСНТ16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	2,54	49,00	0,80	124	12	2	8,76	22
				4,80	0,25			1	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
137	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	62,00	52,90	1,28	3280	491	80	13,90	862
	ЭСНТ16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			24	0,49	30
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ								
		БЕТОНА М200								
		М3								
138	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	10,00	116,54	1,28	1165	79	13	13,90	139
	ЭСНТ16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
	ДОП.ЕРЕРВЫ	БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			4	0,49	5
	П1	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ								
	П032147	ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА								
		М3								
139	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,12	338,00	-	379	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
140	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,09	325,00	-	1004	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
141	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,75	392,00	-	294	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П43	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
142	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
143	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,97	355,00	1,30	344	37	1	64,00	62
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
144	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,42	362,00	8,00	514	131	11	141,00	200
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			3	3,10	4
145	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	3,24	37,30	1,21	121	8	4	4,46	14
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО		2,41	0,36			1	0,46	1
		5М3 М200								
		М3								
146	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,23	278,00	-	64	-	-	-	-
	СЦМ42	Т		---	---			---	---	---
	Р4П2			-	-			-	-	-
147	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,92	329,00	1,30	303	11	1	21,10	19
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
148	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,10	8,48	0,22	9	2	-	3,41	4
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
149	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	1,10	22,66	0,27	25	4	-	5,06	6
	ЭСНТ18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115		---	---			---	---	---
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
150	Е6-168	-НАБЕТОНКА ТИПАПОЯСА С	4,08	41,28	1,06	168	20	4	8,54	35
	ЭСНТ15-9	УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М150		4,91	0,32			1	0,41	2
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:42,3-(28,2-27,2).1,015								
151	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	10	-	- -	34,40 0,85	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			18177	1192	265		2061
			РУБ.					79		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	540	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			22872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1811	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
152	Е7-230 ЭСНТ13-7-1	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	38,00	16,10 2,19	1,85 0,55	612	83	70 21	3,81 0,71	145 27
153	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	28,00	10,50 1,47	1,30 0,38	294	41	37 11	2,52 0,49	71 14
154	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6,3М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ЦЕНА:7,81+0,2+0,57	37,80	8,58 -	- -	324	-	- -	- -	- -
155	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,47	108,00	8,68 -	- -	937	-	- -	- -	- -
156	608-91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ	24,48	8,49	-	208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08П 91056	НАГРУЗКОИ 660КГ/М2 ПРИВЕДЕННОИ ТОЩИНОЙ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,48								
157	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОИ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	7,65	8,82 - -	-	67	-	- - -	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,61								
158	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 401-600КГС/М2	450,00	5,62 - -	-	2529	-	- - -	-	-
		М2								
159	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 601-800КГС/М2	90,00	6,18 - -	-	556	-	- - -	-	-
		М2								
160	608-1327 ПР-Т06-08П 1327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 801-1000КГС/М2	54,00	7,16 - -	-	387	-	- - -	-	-
		М2								
161	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ	35,62	7,73 - -	-	275	-	- - -	-	-
		М2								
162	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ-700ММ	70,67	7,73 - -	-	546	-	- - -	-	-
		М2								
163	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ	17,90	7,00 - -	-	125	-	- - -	-	-
		М2								
164	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОИ НАГРУЗКОИ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ	17,67	7,00 - -	-	124	-	- - -	-	-
		М2								
165	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,01	22,90 - -	-	1	-	- - -	-	-
166	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ТО ЖЕ 100КГ	0,70	25,00 - -	-	18	-	- - -	-	-
167	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТО ЖЕ 100КГ	4,39	41,30 - -	-	181	-	- - -	-	-
168	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	7,46	5,58 - -	-	42	-	- - -	-	-
		СОСТАВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ								
169	СПР-Т06-08Т-А6.6	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	333,30	0,61 - -	-	203	-	- - -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
170	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,52	149,14	1,80	376	39	4	28,50	72
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	2
	01П4002	БЕТОНОВ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНАТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
171	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,81	248,02	1,80	201	13	1	28,50	23
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			-	0,68	1
	01П4002	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
172	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	3,33	49,90	1,30	166	36	4	18,90	63
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
173	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	3,00	2,43	1,03	7	3	3	1,64	5
	ЭСНТ12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			1	0,49	1
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ								
		ДО 25М								
		ШТ								
174	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,18	90,20	-	16	-	-	-	-
	ПР-Т07-08П	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200								
	1358	М3		-	-			-	-	-
175	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
176	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
177	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
178	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,18	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
179	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	0,05	57,60	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ								
		100КГ		-	-			-	-	-
180	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	0,23	44,30	1,06	10	1	-	8,54	2
	ЭСНТ15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200								
		М200		4,91	0,32			-	0,41	-
		М3								
181	Е6-143	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,40	88,00	1,56	35	6	-	25,20	10
	ЭСНТ14-1	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		14,20	0,47			-	0,61	-
		ДО 100ММ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ								
		БЕТОНА М200								
		М3								
182	Е6-147	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,58	41,00	0,99	24	2	-	6,81	4
	ЭСНТ14-5	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М200		3,91	0,30			-	0,39	-
		М3								
183	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,09	65,20	1,23	) 6	1	-	16,80	2
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М200		9,53	0,37			-	0,48	-
		М3								
184	Е6-145	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,08	55,70	1,43	4	1	-	13,20	1
	ЭСНТ14-3	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М200		7,63	0,43			-	0,55	-
		М3								
185	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П16	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
186	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
187	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,65	53,80	0,89	465	51	7	10,80	93
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			2	0,35	3
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200								
		М3								
188	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,24	338,00	-	81	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
189	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,22	325,00	-	72	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
190	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
191	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
192	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	362,00	8,00	565	144	13	141,00	220
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			4	3,10	5
193	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,92	32,14	15,24	30	9	14	15,60	14
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1,6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		10,30	4,88			4	6,30	6
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:31,2.1,03								
194	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,92	226,13	-	208	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ		---	---			---	---	---
	П1959	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ		-	-			-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ								
		8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:213+13,1,Ø1								
195	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕй ЗА	Ø,8Ø	8,48	Ø,22	7	2	-	3,41	3
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21		2,25	Ø,Ø7			-	Ø,Ø9	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕй/								
		1ØØМ2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
196	Е13-153	-ДВУСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	Ø,8Ø	22,66	Ø,27	18	3	-	5,Ø6	4
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	1ØØМ2		3,32	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ЦЕНА:1Ø,3.2,1,1								
197	Е6-75	-УКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	Ø,Ø7	51,76	5,8Ø	3	1	-	2Ø,9Ø	1
	ЭСНТ8-4	БЕТОНА М-1ØØ ТОЛЩИНОЙ 1ØØММ								
		1ØØМ2		11,1Ø	1,74			-	2,24	-
198	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,13	58,76	Ø,86	66	8	1	13,5Ø	15
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-2ØØ								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,4Ø	Ø,26			-	Ø,34	-
		15ØММ М1ØØ								
		М3								
		ЦЕНА:6Ø,8-(29,3-27,3).1,Ø2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			9871	451	154		76Ø
			РУБ.					45		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9633	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1589	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	284	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9Ø1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	767	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			238	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28Ø	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			12403	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		967
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	783	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
199	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	5,12	49,9Ø	1,3Ø	255	55	7	18,9Ø	97
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-35Ø: НА		1Ø,7Ø	Ø,39			2	Ø,5Ø	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		1ØØМ2								
2ØØ	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	4,82	149,14	1,8Ø	719	75	9	28,5Ø	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-01П400.2	100М2		15,50	0,53			3	0,68	3
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
201	Е12-286	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 140ММ	0,30	248,02	1,80	74	5	-	28,50	9
	ЭСНТ9-3	100М2								
	ПР-Т06-14-01П400.2			15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
202	Е12-289	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ	5,12	49,90	1,30	255	55	7	18,90	97
	ЭСНТ9-6	РУБЕРОИДА								
		100М2		10,70	0,39			2	0,50	3
203	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	5,12	7,71	0,19	39	12	1	4,72	24
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ								
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
204	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	11,39	319,00	14,90	3634	597	170	90,80	1034
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 3-Х СЛОЙНАЯ		52,40	4,47			51	5,77	66
		100М2								
205	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	- 11,39	49,90	1,30-	568-	122-	14	18,90-	215
	ЭСНТ9-6	100М2		10,70	0,39		-	4	0,50-	6
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ И ВЕНТПОМЕЩЕНИЕМ								
206	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	4,63	33,33	0,56	154	6	3	2,54	12
	ЭСНТ9-4	ТОЛЩИНОЙ 72,5ММ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ЦЕНА:35,2-(31,5-29,7).1,04								
207	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ	0,66	149,14	1,80	[illegible]	1[illegible]	1	28,50	19
	ЭСНТ9-3									
	ПР-Т06-14-01П400.2	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
208	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,66	51,60	0,74	34	5	-	14,30	9
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
209	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,69	319,00	14,90	219	36	10	90,80	62
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350		52,40	4,47			3	5,77	4
		100М2								
		НАДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ								
210	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,48	49,90	1,30	74	16	2	18,90	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
211	Е12-287	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	6,65	33,33	0,56	222	9	4	2,54	17
	ЭСНТ9-4	ТОЛЩИНОЙ 45ММ		1,20	0,17			1	0,22	1
		М3								
212	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	1,48	149,14	1,80	220	23	3	28,50	42
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ		15,50	0,53			1	0,68	1
	ПР-Т06-14-01П4002	100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
213	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,48	51,60	0,74	76	11	1	14,30	21
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
214	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,43	230,14	7,76	329	41	11	43,60	62
	ЭСНТ28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ		28,90	2,33			3	3,01	4
	СЦМЧ2Р1П2095	100М								
		ЦЕНА:41,5+393.0,48								
215	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,48	319,00	14,90	471	77	22	90,80	134
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350		52,40	4,47			7	5,77	9
		100М2								
216	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,97	192,00	0,41	186	44	-	83,00	81
	ЭСНТ8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
217	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ВДОЛЬ	1,83	33,33	0,56	61	2	1	2,54	5
	ЭСНТ9-4	ПАРАПЕТА		1,28	0,17			-	0,22	-
		М3								
218	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА В ПРИМЫКАНИИ	1,46	4,10	0,08	6	6	-	6,43	9
	ЭСНТ51-1	К ПАРАПЕТАМ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
219	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	129,00	0,99	-	128	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ		-	-			-	-	-
220	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	2,79	107,00	0,38	299	17	1	10,60	30
	ЭСНТ8-8	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
221	Е13-142	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТЕРИЛЬНОЙ	1,67	15,18	0,16	25	1	-	1,20	2
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ		0,81	0,05			-	0,06	-
	СЦМЧ1Р1П652,639	100М2								
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
222	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ВДОЛЬ СТЕНКИ	0,50	29,30	-	15	1	-	2,90	1
	ЭСНТ1-11	ГАЛЕРЕИ		1,62	-			-	-	-
		М3								
223	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	441,00	1,40	62	17	-	210,00	29
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7088	999	239		1746
			РУБ.					71		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
224	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	1,77	32,14 10,30	15,24 4,88	57	18	27 9	15,60 6,30	28 11
		ЦЕНА:31,2.1,03								
225	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	78,02	34,71 11,12	16,46 5,27	2708	868	1284 411	15,60 6,80	1217 531
		ЦЕНА:31,2.1,03.1,08								
226	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,77	272,13 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:259+13.1,01								
227	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	57,74	280,21 -	- -	16179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т ЦЕНА:259+21.1,01								
~~228~~ 9	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	20,29	294,35 -	- -		-	- -	- -	- -
		Т ЦЕНА:259+35.1,01								
229	Е9-43 ЭСНТ6-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	95,00	7,03 1,52	4,69 1,63	668	144	446 155	2,35 2,10	223 199
		М ЦЕНА:6,83.1,03								
230	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,31	252,13 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		Т ЦЕНА:239+13.1,01								
231	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,35	260,21 -	- -	351	-	- -	- -	- -
		Т ЦЕНА:239+21.1,01								
232	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,98	274,35 -	- -	543	-	- -	- -	- -
		Т ЦЕНА:239+35.1,01								
233	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	19,14	69,11 27,91	31,31 10,25	1323	534	599 196	43,90 13,22	840 253
		ЦЕНА:67,1.1,03								
234	Е9-132	-ТО ЖЕ	1,25	72,57	32,88	91	37	41	43,90	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ20-1	Т								
	Т.Ч. П1.6			29,31	10,76			13	13,88	17
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:67,1.1,03.1,05								
235	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	19,14	310,13	-	5936	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	СТИТЕЛИ,БАКИ И								
	87	РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:297+13.1,01								
236	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	1,25	318,21	-	398	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	СТИТЕЛИ,БАКИ И								
	87	РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ								
		БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ								
		ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ								
		СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:297+21.1,01								
237	Е9-210	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,21	44,19	19,37	9	5	4	35,00	7
	Т.Ч. П1.6	Т								
	ТАБЛ1 П10			21,94	5,77			1	7,44	2
	К=1,03									
	ЭСНТ32-13									
		ЦЕНА:42,9.1,03								
238	Е9-210	-ТО ЖЕ	0,21	46,40	20,34	10	5	4	35,00	7
	Т.Ч. П1.6	Т								
	ТАБЛ1 П10			23,04	6,06			1	7,82	2
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
	ЭСНТ32-13									
		ЦЕНА:42,9.1,03.1,05								
239	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,21	369,13	-	78	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П20	ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
	19	ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356+13.1,01								
240	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,21	377,21	-	79	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П20	ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
	19	ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356+21.1,01								
241	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК	3,75	48,20	18,13	181	75	68	30,10	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ7-2	Т								
	Т.Ч. П1.6			19,57	5,59			21	7,21	27
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:46,8.1,Ø3								
242	Е9-47	-ТО ЖЕ	3,22	5Ø,61	19,Ø3	163	66	61	3Ø,1Ø	97
	ЭСНТ7-2	Т								
	Т.Ч. П1.6			2Ø,55	5,87			19	7,57	24
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,1Ø									
	К=1,Ø5									
		ЦЕНА:46,8.1,Ø3.1,Ø5								
243	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	3,75	339,13	-	1272	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		-	-			-	-	-
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И								
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С255								
		Т								
		ЦЕНА:326+13.1,Ø1								
244	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	2,91	347,21	-	1Ø1Ø	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		-	-			-	-	-
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И								
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:326+21.1,Ø1								
245	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	Ø,31	361,35	-	112	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		-	-			-	-	-
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И								
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С255								
		Т								
		ЦЕНА:326+35.1,Ø1								
246	Е9-33	-МОНТАЖ КАРКАСА ВЕНТКАМЕР	Ø,62	44,29	18,65	27	8	11	19,4Ø	12
	ЭСНТ4-1Ø	Т								
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			4	8,76	5
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:43.1,Ø3								
247	Е9-33	-ТО ЖЕ	Ø,1Ø	46,5Ø	19,58	5	1	2	19,4Ø	2
	ЭСНТ4-1Ø	Т								
	Т.Ч. П1.6			13,63	7,13			1	9,2Ø	1
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
248	С121-1782 СЦМЧ2Р1П1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,62	288,13	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:275+13.1,01								
249	С121-1782 СЦМЧ2Р1П1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	296,21	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:275+21.1,01								
250	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КАРКАСА ЛЕСТНИЦ	1,56	44,29	18,65	69	29	30	19,40	30
		Т		12,98	6,79			11	8,76	14
		ЦЕНА:43.1,03								
251	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-ТО ЖЕ	3,85	46,50	19,58	179	52	75	19,40	75
		Т		13,63	7,13			27	9,20	35
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
252	С121-1941 СЦМЧ2Р1П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235	1,56	269,13	-	451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:276+13.1,01								
253	С121-1941 СЦМЧ2Р1П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	3,85	297,21	-	1144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:276+21.1,01								
254	Е9-209 ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ	1,66	72,82	20,60	121	59	34	53,80	89
		Т		35,33	6,15			10	7,93	13
		ЦЕНА:70,7.1,03								
255	Е9-48	-ТО ЖЕ	0,10	38,39	15,35	4	1	2	14,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	Т		9,86 -	5,75 -			1 -	7,42 -	1 -
		ЦЕНА:70,7.1,03.1,05								
256	С121-2096 СЦМЧ2Р1П20 96	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 Б ИЗ СТАЛИ С255	1,66	360,13 -	- -	598	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:347+13.1,01								
257	С121-2096 СЦМЧ2Р1П20 96	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 Б ИЗ СТАЛИ С245	0,10	368,21 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:347+21.1,01								
258	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ КОЛОННАМ Т	19,97	44,67 16,66	12,33 4,68	892	333	246 93	24,60 6,04	491 121
		ЦЕНА:41,3.1,03.1,05								
259	С121-1915 СЦМЧ2Р1П19 15	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	19,97	281,21 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:260+21.1,01								
260	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ СТОЕК РАМ Т	3,02	46,50 13,63	19,58 7,13	140	41	60 22	19,40 9,20	59 28
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
261	С121-1902 СЦМЧ2Р1П19 02	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С245	3,02	282,21 -	- -	852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,01								
262	Е9-33	-МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ РАМ	1,77	44,29	18,65	78	23	33	19,40	34
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			12	8,76	16
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43.1,03								
263	Е9-33	-ТО ЖЕ	1,56	46,50	19,58	73	21	30	19,40	30
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			13,63	7,13			11	9,20	14
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
264	С121-1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ	1,77	274,13	-	485	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ		---	---			---	---	---
	02	ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И		-	-			-	-	-
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ З ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		ЦЕНА:261+13.1,01								
265	С121-1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ	1,56	282,21	-	440	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ		---	---			---	---	---
	02	ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И		-	-			-	-	-
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ З ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,01								
266	Е9-202	-МОНТАЖ НАКЛОННОГО ЖЕЛОБА	2,08	55,41	17,61	115	55	37	41,00	85
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			11	6,77	14
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8.1,03								
267	С121-2118	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	2,08	290,13	-	603	-	-	-	-
	ЭСНТ2118	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т 1,01-3,0 2 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		ЦЕНА:277+13.1,01								
268	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,75	59,74	33,06	224	53	124	22,60	85
	ЭСНТ7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ		14,21	12,15			46	15,67	59
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:58.1,03								
269	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,62	397,13	-	246	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	76	ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:384+13.1,01								
270	С121-1975 СЦМЧ2Р1П19 75	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	3,12	371,13	-	1158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:358+13.1,01								
271	Е9-46 ЭСНТ7-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	2,91	59,74	33,06	174	41	96	22,60	66
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,03	Т		14,21	12,15			35	15,67	46
		ЦЕНА:58.1,03								
272	С121-1981 СЦМЧ2Р1П19 81	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,91	340,13	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327+13.1,01								
~~273~~	ССЦМЧ2Р1 ФОП.ВЫП3 ТЧТАБ12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	99,04	31,41	-		-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
274	ССЦМЧ2Р1 ТЧТАБ7П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	99,04	6,56	-	650	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.			56391	2458	3314		3646
			Руб.					1110		1433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			56391	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			4849	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		445
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	870	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			4899	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			66139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5524
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	4438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.			66139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5524
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	4438	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
275	Е13-402 ЭСНТ56-6	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ	20,00	370,13	2,33	7403	156	47	13,26	265
		100М2		7,80	0,70			14	0,90	18
		ЦЕНА:7,8+2,33+2,88.1,25.100								
276	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	20,00	16,96	0,44	339	90	9	6,82	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ		4,51	0,13			3	0,17	3
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1.2								
277	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	20,00	22,66	0,27	453	66	6	5,06	101
	ЭСНТ18-6	ПФ-133 В 2 СЛОЯ								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			2	0,12	2
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
278	Е13-295	-СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	20,00	3,37	-	67	-	-	2,33	47
	ЭСНТ40-3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖИДКИМ								
	СЦМЧ1Р13	СТЕКЛОМ		-	-			-	-	-
	П163	100М2								
		ЦЕНА:1,98+0,45+0,38+0,074.7,6								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			8262	312	62		549

			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1363	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	245	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			770	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10395	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			10395	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
		==========								
279	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	2,75	267,37	160,68	790	195	442	111,00	305
	ЭСНТ5-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,07	52,22			144	67,36	185
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:297.1,03								
280	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	3,27	650,21	-	2126	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ								
	66	КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:629+21.1,01								
281	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0,58	290,21	-	168	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П32	С245								
	8	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269+21.1,01								
282	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ	0,08	385,50	1,30	29	2	-	45,30	3
	СЦМЧ1Р1П57	ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ								
	5,576	100М2		24,80	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:327+(1,79-1,21).101								
283	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	2,69	94,30	2,60	253	211	7	133,45	359
	ЭСНТ2Ф4-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
	ДОП.81	100М2		78,50	0,78			2	1,01	3
284	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	268,70	9,87	-	2652	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П59	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
	9	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
285	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	5,00	3,42	0,07	17	9	-	2,95	15
	ЭСНТ8-13	1ШТ								
				1,80	0,02			-	0,03	-
286	С122-270	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,62	30,40	-	49	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П27	М2								
	0			-	-			-	-	-
287	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	12,00	1,46	0,05	18	11	-	1,41	17
		СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
288	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
		СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 580								
		1ШТ								
289	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	5,46	4,10	0,08	22	22	-	6,43	35
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
290	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	550,00	0,61	-	336	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
291	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	5,46	65,00	14,70	355	48	80	15,00	82
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			24	5,69	31
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
292	ССцМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	3,88	31,41	-	122	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189								
	ТЧТАБ12	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
293	ССцМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	3,88	6,56	-	25	-	-	-	-
	ТЧТАЬ7П1	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			6967	501	529		820

			РУБ.					170		219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3736	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		604
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			282	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3790	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	834	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
294	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	14,34	1,63	0,35	23	10	5	1,16	17
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	Т.Ч. П3.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			2	0,14	2
	К=1,32	ПРОЕМА ДО 3М2 С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ								
	К=1,27	М2								
		ЦЕНА:1,45+0,55.1,32								
295	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	8,03	1,39	0,29	11	6	3	1,10	9
	ЭСНТ20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	Т.Ч. П3.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,71	0,09			1	0,12	1
	К=1,39	ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ТО ЖЕ								
	К=1,33	М2								
		ЦЕНА:1,19+0,51.1,39								
296	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,86	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ								
		М2								
297	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	45,37	2,00	0,13	91	30	6	1,16	53
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			2	0,05	2
		ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ								
		М2								
298	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,31	2,18	0,13	9	4	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	Т.Ч. П3.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-
	К=1,27	ПРОЕМА ДО 3М2 ТО ЖЕ,С								
	К=1,22	ЗАКРЫВАТЕЛЕМ								
		М2								
		ЦЕНА:2+0,67.1,27								
299	С122-236	-ДВЕРЬ ДН24-15	1,00	52,39	-	52	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ								
	6			-	-			-	-	-
300	С122-230	-ЖВЕРЬ ДН21-10	7,00	34,64	-	242	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ								
	0			-	-			-	-	-
301	С122-236	-ДВЕРЬ ДН24-19	1,00	66,45	-	66	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6			-	-			-	-	-
302	С122-219	-ДВЕРЬ ДГ21-10	17,00	27,13	-	461	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	9			-	-			-	-	-
303	С122-218	-ДВЕРЬ ДГ21-9	7,00	25,56	-	179	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	8			-	-			-	-	-
304	С122-217	-ДВЕРЬ ДГ21-7	9,00	41,10	-	370	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	7			-	-			-	-	-
305	С122-221	-ДВЕРЬ ДГ24-10	1,00	20,15	-	20	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П22	ШТ		---	---			---	---	---
	1			-	-			-	-	-
306	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	6	КОМПЛ		-	-			-	-	-
307	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ДВУХПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	7	КОМПЛ		-	-			-	-	-
308	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	14,00	2,97	-	101	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	8	КОМПЛ		-	-			-	-	-
309	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО	11,00	18,50	-	204	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П40	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ		---	---			---	---	---
	5	ШТ		-	-			-	-	-
310	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ	0,59	42,30	0,08	25	2	-	6,43	4
	ЭСНТ51-1	100М		---	---			---	---	---
				4,02	0,02			-	0,03	-
311	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	7,41	0,61	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		---	---			---	---	---
	6	КГ		-	-			-	-	-
312	Е20-056	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
	ЭСНТ15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
313	Е9-33	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	0,29	44,29	18,65	13	4	5	19,40	6
	ЭСНТ4-10	КАРКАСА И РАМЫ ПОЛОТНА		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ		12,98	6,79			2	8,76	3
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
314	С121-1788	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ	0,29	264,13	-	77	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П17	СТАЛИ С235		---	---			---	---	---
	88	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251+13,1,01								
315	Е9-202	-ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,32	55,41	17,61	18	8	6	41,00	13
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			2	6,77	2
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8,1,03								
316	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ СТАЛИ	0,32	454,13	-	145	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П21	С235		---	---			---	---	---
	14	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441+13,1,01								
317	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
318	Е26-73	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ АСБЕСТОВОЙ	0,12	653,90	0,05	79	1	-	21,10	3
	ЭСНТ13-9	ТКАНИ								
	СЦМЧ1П694	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
	ДОП.ВЫП1									
319	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ	1,13	58,60	1,23	66	14	2	21,30	24
	ЭСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИПЛИТАМИ НА								
	СЦМЧ1Р4П124	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		12,70	0,62			1	0,80	1
		М3								
320	С111-342	-МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	17,80	0,32	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П342	КГ								
				-	-			-	-	-
321	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,48	8,48	0,22	4	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
322	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,48	22,66	0,27	11	2	-	5,06	2
	ЭСНТ18-6	ПФ-133 2 СЛОЯ ЭМАЛИ ПФ-115								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			2	94	30		158
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2172	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			361	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	64	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2734	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	153	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			253	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			298	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			3032	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА								
323	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН	1,56	44,29	18,65	69	20	30	19,40	30
	ЭСНТ4-10	ВОРОТ								
	Т.Ч. П1.6	Т		12,98	6,79			11	8,76	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
324	С121-1782 СЦМЧ2Р1П17	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ С235	0,80	288,13	-	231	-	-	-	-
	82	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275+13,1,01								
325	С121-1966 СЦМЧ2Р1П19	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	0,80	642,13	-	514	-	-	-	-
	66	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:629+13,1,01								
326	Е9-202 ЭСНТ32-5	-ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,20	55,41	17,61	11	5	3	41,00	8
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		26,26	5,25			1	6,77	1
		ЦЕНА:53,8,1,03								
327	С111-523 СЦМЧ1Р1П52	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,20	338,00	-	68	-	-	-	-
	3	Т		-	-			-	-	-
328	Е26-72 ЭСНТ13-8 СЦМЧ1Р1П82 5-69	-ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	27,96	5,31	-	148	2	-	0,12	3
		М2		0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07+4,19.1,25								
329	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ РЕЗИНЫ	5,00	4,10	0,08	21	20	-	6,43	32
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:4,02+0,08								
330	С111-364 СЦМЧ1Р1П36 4	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	76,32	1,57	-	120	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
331	С111-356 СЦМЧ1Р1П35 6	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	81,20	0,61	-	50	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
332	Е10-28 ЭСНТ4-1	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ	0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
333	С111-342 СЦМЧ1Р1П34 2	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	116,40	0,32	-	37	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
334	Е10-111 ЭСНТ21-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	4,68	2,72	0,15	13	10	-	3,53	17
		М2		2,22	0,05			-	0,06	-
335	С122-293 СЦМЧ2Р2П29 3	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН	4,68	10,80	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
336	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ РАМЫ ВОРОТ	0,10	44,29	18,65	4	1	2	19,40	2
		Т		12,98	6,79			1	8,76	1
		ЦЕНА:43.1,03								
337	С121-1969 СЦМЧ2Р1П19	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ СТАЛИ С235	0,10	300,13	-	30	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:287+13,1,01								
338	Е6-83 ЭСНТ9-7	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	Ø,Ø4	441,ØØ	1,4Ø	18	5	-	21Ø,ØØ	8
		Т		124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
339	С111-342 СЦМЧ1Р1П34 2	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	46,9Ø	Ø,32	-	15	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
340	Е1Ø-131 ЭСНТ25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОРОТ	4,68	3,74	Ø,Ø1	18	2	-	Ø,96	4
		М2		Ø,5Ø	-			-	-	-
341	Е7-7Ø1 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	Ø,14	4,1Ø	Ø,Ø8	1	1	-	6,43	1
		1ØØМ		4,Ø2	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
		ЦЕНА:4,Ø2+Ø,Ø8								
342	С114-178 СЦМЧ1Р4П17 8	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПРОКЛАДОК	Ø,Ø8	2,95	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
343	ССЦМЧ2Р1 ДОП.ВЫП3 ТЧТАБ12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	1,66	31,41	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
344	Е13-142 ЭСНТ17-6 СЦМЧ1Р1П65 2П639	-ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ АЛКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ	Ø,Ø5	15,18	Ø,16	1	-	-	1,2Ø	-
		1ØØМ2		Ø,81	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
345	Е13-157 ЭСНТ18-1Ø СЦМЧ1Р1П65 2П639	-ТО ЖЕ,ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ	Ø,Ø5	15,38	Ø,17	1	-	-	1,46	-
		1ØØМ2		Ø,99	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				1478	67	35		1Ø6
		РУБ.						13		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				567	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				91	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				52	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				71Ø	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				911	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				78	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8Ø	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1Ø69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ								
346	Е20-408 ЭСНТ7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	3,00	1,67 0,88	0,05 0,02	5	3	- -	1,41 0,03	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
347	Е8-45 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,36	472,00 62,00	7,59 2,28	644	85	10 3	115,00 2,94	157 4
348	Е8-45-1 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	8,63	438,00 62,00	7,59 2,28	3779	535	66 20	115,00 2,94	992 25
349	Е8-45 ЭСНТ	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ 100М2	0,15	472,00 62,00	7,59 2,28	69	9	1 -	115,00 2,94	17 -
350	Е26-35 ЭСНТ8-8 СШМЧ1Р4П125	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3 ЦЕНА:35,5+25,6.0,98	1,11	60,59 12,60	1,22 0,37	67	14	1 -	21,50 0,48	24 1
351	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,09	57,95 13,13	1,00 0,30	5	1	- -	25,53 0,39	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:86,5.0,67								
352	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
353	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	355,00	1,30	28	5	-	64,00	5
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
354	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,04	478,00	2,20	19	1	-	34,40	1
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
355	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
	ЭСНТ17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
356	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
	ЭСНТ7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,80	0,41			-	0,55	-
357	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
358	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			4671	661	79		1219
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4671	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			435	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5876	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	822	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			5876	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	822	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ								
359	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	7,00	5,02	3,03	35	12	21	2,86	20
	ЭСНТ18-3-1	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			6	1,15	8
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:4,87+24,4.0,0062								
360	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	4,54	2,10	5	2	2	2,54	3
	ЭСНТ18-2-1	С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,54	0,62			1	0,80	1
		ШТ								
		ЦЕНА:4,4+24,4,0,0056								
361	608-1488 ПР-Т06-08П 1488	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300 М3	6,38	79,55 -	- -	508	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:82-0,82-1,63								
362	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,55	22,90 -	- -	36	-	- -	- -	- -
363	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,33	25,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
364	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,67	32,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
365	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,76	41,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
366	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,76	5,58 -	- -	4	-	- -	- -	- -
367	608-1489 ПР-Т06-08П 1489	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ М300 М3	0,24	71,35 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:73,8-0,82-1,63								
368	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
369	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
370	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
371	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
372	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,04	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
373	Е7-669 ЭСНТ47-11-18	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	113,00	1,43 -	0,16 -	162	67	18 -	1,01 -	114 -
		ЦЕНА:0,75+24,4,0,0279		0,59	0,05			6	0,06	7
374	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	115,31	1,67 -	- -	193	-	- -	- -	- -
375	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ	39,00	1,83 -	- -	71	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ								
		М								
		ЦЕНА:1,67+0,16								
376	Е7-737	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО	0,40	823,00	3,10	330	14	1	60,69	24
	ЭСНТ58-3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		---	---			---	---	---
	ДОП.81	100М		35,70	0,94			-	1,21	-
377	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,65	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
378	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,65	22,66	0,27	15	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			1497	98	42		166
			---					---		---
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1497	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			241	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	85	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			138	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1883	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	156	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			1883	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		==========								
		БЕТОННЫЕ								
379	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	53,60	16,00	1,06	858	98	57	3,52	189
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			17	0,41	22
380	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	69,19	31,24	-	2161	112	-	2,90	201
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
		МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЕ								
381	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	37,72	16,00	1,06	604	69	40	3,52	133
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			12	0,41	15
382	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,26	35,22	-	432	20	-	2,90	36
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М300		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02								
383	Е11-136	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАИЧНО-БЕТОННОЙ	3,77	649,85	3,37	2451	204	13	98,30	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ20-4	ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
	ССЦП137,14	100М2		54,20	1,01			4	1,30	5
	0									
	СЦМЧ1Р1П14									
	7									
		ЦЕНА:3,62+(5,83-(5,94-5,83).2-2,76).101								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			6506	505	110		950
			РУБ.					33		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6506	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
384	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М100		20,50	34,63	-	710	33	-	2,90	59
	ЭСНТ1-11	М3			1,62	-			-	-	-
385	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ		2,16	519,00	0,75	1121	94	1	75,50	163
	ЭСНТ28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А			43,60	0,22			-	0,28	1
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
386	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		10,18	81,50	1,12	830	148	11	29,40	299
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ			14,50	0,34			3	0,44	4
		100М2								
387	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		5,96	77,00	1,40	459	7	8	2,30	14
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 43ММ			1,15	0,40			2	0,52	3
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.5								
388	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		1,10	138,60	2,52	153	2	3	4,14	5
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 66ММ			2,17	0,72			1	0,93	1
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.9								
389	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		2,37	154,00	2,80	365	5	7	4,60	11
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 72ММ			2,30	0,80			2	1,03	2
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 41ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.4	0,74	61,60 0,92	1,12 0,32	46	1	1 -	1,84 0,41	1 -
391	Е13-225 ЭСНТ25-1 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ М2 ЦЕНА:1,83-0,84.0,1	781,05	1,74 0,76	0,20 0,05	1359	594	156 39	1,26 0,06	984 47
392	Е13-226 ЭСНТ25-2 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ М2 ЦЕНА:0,69-0,3.0,1	706,71	0,66 0,27	0,01 -	466	191	1 -	0,45 -	318 -
393	Е13-226 ЭСНТ22-5 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 4 СЛОЕВ М2 ЦЕНА:(0,69-0,3.0,1).3	74,35	1,98 0,81	0,03 -	147	60	2 -	1,35 -	100 -
394	Е11-135 ЭСНТ20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ	10,27	417,00 61,40	4,52 1,36	4281	630	46 14	108,00 1,75	1109 18
395	Е13-37 ЭСНТ4-2 Т.Ч. П.3.1.3	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2 ЦЕНА:489-102.0,9 БЕТОННЫЕ	0,29	478,56 91,80	7,76 2,16	137	26	3 1	135,90 2,79	39 1
396	Е11-57 ЭСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,36	81,50 14,50	1,12 0,34	111	20	1 -	29,40 0,44	40 1
397	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 47ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.5	1,26	77,00 1,15	1,40 0,40	97	1	2 1	2,30 0,52	3 1
398	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.80ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.12	0,10	184,80 2,76	3,36 0,96	18	-	- -	5,52 1,24	1 -
399	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14- 01П40Ф2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.0,04.103	0,04	83,22 15,50	1,80 0,53	4	1	- -	28,50 0,68	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	125,77	1,74	0,20	219	96	25	1,26	158
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ		0,76	0,05			6	0,06	8
	П.3.2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
401	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	125,77	0,66	0,01	83	34	1	0,45	57
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3.2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
402	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
403	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	54,40	0,92	2	-	-	1,36	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ								
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6.4								
404	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,90	123,00	1,74	234	39	3	40,20	76
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
405	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	1,90	31,60	0,56-	60-	2-	1	2,12-	4
	ЭСНТ11-2	100М2								
		-		1,18	0,16			- -	0,21	-
		ЦЕНА:15,8.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			10785	1980	276		3435

			РУБ.					70		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1003	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
406	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	71	20	-	210,00	34
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
407	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,49	355,00	1,30	174	19	-	64,00	31
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
408	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,98	31,24	-	31	2	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		1,62	-			-	-	-
409	Е6-168	-УКЛАДКА БЕТОНА М200 ТИПА	2,95	42,30	1,06	125	14	3	8,54	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-9	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ								
		М3		4,91	Ø,32			1	Ø,41	1
41Ø	Е9-47	-СТАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК	Ø,51	48,2Ø	18,13	25	1Ø	9	3Ø,1Ø	15
	ЭСНТ7-2	Т								
	Г.Ч. П1.6			19,57	5,59			3	7,21	4
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
411	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	Ø,51	34Ø,13	-	173	-	-	-	-
	СЦИЧ2Р1П19	ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
	81	КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
412	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	Ø,27	8,48	Ø,22	2	1	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21		2,25	Ø,Ø7			-	Ø,Ø9	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		1ØØМ2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
413	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	Ø,27	22,66	Ø,27	6	1	-	5,Ø6	1
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	1ØØМ2		3,32	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ЦЕНА:1Ø,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			6Ø7	67	12		11Ø
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4Ø9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7Ø	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			198	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			232	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2Ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			748	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 2Ø. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
414	Е15-21Ø	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	5,94	34,6Ø	1,1Ø	2Ø6	1Ø5	7	3Ø,ØØ	178
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,6Ø	Ø,33			2	Ø,43	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 2ØØММ ПЛОСКИХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
415	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	3,34	85,30	4,90	285	119	17	57,40	192
	ЭСНТ51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			8	3,01	10
		100М2								
416	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ	3,34	13,10	-	44	44	-	21,00	70
	ЭСНТ7-1	100М2		---	---			---	---	---
				13,10	-			-	-	-
417	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,99	49,70	0,23	49	25	-	45,90	45
	ЭСНТ22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			584	293	24		485
			----					---		---
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			584	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			735	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	319	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			735	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	319	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		==========								
418	Е10-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,68	422,00	2,00	287	64	1	170,00	115
	ЭСНТ14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
419	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	12	6	-	179,00	10
	ЭСНТ56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
420	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,28	386,00	5,90	107	18	1	115,00	32
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								
421	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	14,43	85,10	6,20	1228	535	90	65,00	938
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			56	4,97	72
		СТЕН								
		100М2								
422	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,86	80,77	5,58	70	29	5	58,50	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ55-1-1 1 Т.Ч. П.3.10 К=0,9	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2 ЦЕНА:85,1-37,1.0,1		33,39 3,46				3 4,46	4
423	Е15-658 ЭСНТ168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	6,50	44,80 7,90 0,15	0,50	291	51	3 1 0,19	14,50	94 1
424	Е15-658 ЭСНТ168-1 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2 ЦЕНА:44,8+(7,9+0,5).0,1	0,93	45,64 8,69	0,55 0,16	42	8	- - 0,21	15,95	15 -
425	Е15-659 ЭСНТ168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,11	45,90 8,70	0,70 0,21	5	1	- - 0,27	16,20	2 -
426	Е15-511 ЭСНТ153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	26,75	11,90 7,70	0,03 0,01	318	206	1 - 0,01	13,50	361 -
427	Е15-511 ЭСНТ153-4 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2 ЦЕНА:11,9+(7,7+0,03).0,1	8,69	12,67 8,47	0,03 0,01	110	74	- - 0,01	14,85	129 -
428	Е15-508 ЭСНТ153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,54	5,84 4,90	0,05 0,02	9	8	- - 0,03	9,70	15 -
429	Е15-509 ЭСНТ153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	23,34	3,13 2,40	0,05 0,02	73	56	1 - 0,03	4,60	107 1
430	Е15-509 ЭСНТ153-2 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2 ЦЕНА:3,13+(2,4+0,05).0,1	10,26	3,37 2,64	0,05 0,02	35	27	- - 0,03	5,06	52 -
431	Е15-501 ЭСНТ152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	5,74	8,44 3,60	0,06 0,02	48	21	- - 0,03	6,90	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
432	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,14	8,81	0,06	1	1	-	7,59	1
	ЭСНТ152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		3,96	0,02			-	0,03	-
	Т.Ч.	ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
	П.3.18									
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:8,44+(3,6+0,06).0,1								
433	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,97	45,30	0,60	89	21	1	20,20	40
	ЭСНТ158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		10,80	0,18			-	0,23	-
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОЛГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
434	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	6,55	71,10	0,69	466	269	4	73,80	483
	ЭСНТ22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		41,00	0,21			1	0,27	2
		100М2ГП								
435	Е8-195	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 10М	6,41	44,40	0,34	285	187	3	52,50	337
	ЭСНТ22-7	100М2ГП		29,20	0,10			1	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			3474	1582	110		2822
			РУБ.					62		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3474	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1744	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1744	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
436	Е1-1608	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,02	43,90	43,90	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ		-	14,70			-	18,96	-
		1000М3								
437	Е1-1615	-ТО ЖЕ	0,02	52,05	52,05	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		-	17,40			-	22,45	1
438	Е1-1586	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,02	129,00	123,71	3	-	3	8,53	-
	ЭСНТ22-8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		5,02	47,10			1	60,76	1
		1000М3								
439	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	40,35	0,29	-	12	2	-	0,09	4
	СШПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
440	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,92	137,50	10,26	127	2	10	4,01	4
	ЭСНТ13-1	ОТМОСТКУ		2,04	3,01			3	3,88	4
		100М2								
441	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,92	156,00	-	144	8	-	14,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ42-1	-ТОЛЩИНОЙ 3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
442	Е27-172	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ	- 0,92	25,30	-	-23-	1	-	2,32	- 2
	ЭСНТ42-2	100М2								
			-	1,31	-			-	-	-
443	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	21,57	9,32	0,32	201	9	7	0,80	17
	ЭСНТ3-1	И ПАНДУСЫ								
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
444	Е6-15	-КРЫЛЬЦА И ПАНДУСИЗ БЕТОНА	9,09	29,43	0,34	268	5	3	0,99	9
	ЭСНТ1-15	М200								
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
445	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,48	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
	ЭСНТ11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
446	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,58	11,80	2,16	7	2	1	6,50	4
	ЭСНТ4-8	М3								
				3,20	0,65			-	0,84	-
447	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
448	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П36	НОГ								
	6	Т		-	-			-	-	-
449	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
450	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				757	31	26		56
		РУБ.						7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				757	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				69	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				950	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				950	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
451	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,68	27,40	0,28	73	2	1	1,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М5Ø								
		М3		Ø,7Ø	Ø,Ø8			-	Ø,1Ø	-
452	Е6-2	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М2ØØ	15,86	37,53	Ø,37	595	39	6	4,5Ø	71
	ЭСНТ1-2	ОБЪЕМОМДО 3М3								
		М3		2,45	Ø,11			2	Ø,14	2
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,Ø2								
453	Е6-3	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М2ØØ	6Ø,46	35,83	Ø,82	2166	111	49	3,38	2Ø4
	ЭСНТ1-3	ОБЪЕМОМДО 5М3								
		М3		1,84	Ø,25			15	Ø,32	19
		ЦЕНА:34,2+(27,4-25,8).1,Ø2								
454	Е6-4	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М2ØØ	15,Ø7	33,73	Ø,7Ø	5Ø6	23	1Ø	2,76	42
	ЭСНТ1-4	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5М3								
		М3		1,5Ø	Ø,21			3	Ø,27	4
		ЦЕНА:32,1+(27,4-25,8).1,Ø2								
455	Е6-3Ø	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	21,59	37,33	1,2Ø	8Ø6	51	26	4,35	94
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	Ø,36			8	Ø,46	1Ø
		М2ØØ								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,Ø2								
456	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	12,84	37,3Ø	1,21	479	31	16	4,46	57
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М2ØØ,ОБЪЕМОМ ДО		2,41	Ø,36			5	Ø,46	6
		5М3 М2ØØ								
		М3								
457	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,Ø7	27Ø,ØØ	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т		-	-			-	-	-
458	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Ø,23	278,ØØ	-	64	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П2	Т		-	-			-	-	-
459	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,28	27Ø,ØØ	-	76	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т		-	-			-	-	-
46Ø	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Ø,Ø6	441,ØØ	1,4Ø	26	7	-	21Ø,ØØ	13
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
		Т								
461	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Ø,97	355,ØØ	1,3Ø	344	37	1	64,ØØ	62
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 2Ø		38,ØØ	Ø,39			-	Ø,5Ø	-
		Т								
462	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	Ø,39	8,48	Ø,22	3	1	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТЧП3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21		2,25	Ø,Ø7			-	Ø,Ø9	-
	5.К=1,1	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		1ØØМ2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
463	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	Ø,39	22,66	Ø,27	9	1	-	5,Ø6	2
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	ТЧП3.5.1	1ØØМ2		3,32	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
	5.К=1,1									
		ЦЕНА:1Ø,3.2.1,1								
464	Е7-1	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	7,ØØ	1,52	1,15	11	3	8	Ø,65	5
	ЭСНТ1-1	ШТ								
				Ø,37	Ø,42			3	Ø,54	4
465	6Ø8-15Ø4	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	Ø,11	54,7Ø	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-Ø8П	БЕТОНА М2ØØ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1504	М3		-	-			-	-	-
466	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
467	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
468	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			5189	306	117		555
			РУБ.					36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			483	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			6527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	495	-		-
		РАЗДЕЛ 24. КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ								
469	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	23,30	29,43	0,34	686	12	8	0,99	23
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
470	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	119,95	49,20	0,76	5902	597	92	9,09	1090
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ		4,98	0,23			28	0,30	36
		М3								
471	Е6-30	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	24,95	37,33	1,20	931	58	30	4,35	109
	ЭСНТ3-1	М3		2,34	0,36			9	0,46	11
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
472	Е29-1042	-НАГНЕТАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	88,97	1,20	0,09	107	32	8	0,36	32
	ЭСНТ125-1	РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		М2		0,36	0,01			1	0,01	1
		ЦЕНА:0,45+24,4.0,0306								
473	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	1	210,00	223
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
474	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,53	355,00	1,30	188	20	-	64,00	34
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
475	Е9-202	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	7,91	55,41	17,61	438	208	140	41,00	324
	ЭСНТ32-5	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.Ч. П1.6			26,26	5,25			42	6,77	54
	ТАБЛ1 П1Ф									
	К=1,Ф3									
		ЦЕНА:53,8.1,Ф3								
476	С121-2115	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ	7,91	383,13	-	3Ф31	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П21	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ С235								
	15	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:37+13,1,Ф1								
477	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,85	8,48	Ф,22	24	6	-	3,41	1Ф
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТЧП3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ф21		2,25	Ф,Ф7			-	Ф,Ф9	-
	5.К=1,1	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		1ФФМ2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
478	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	2,85	22,66	Ф,27	65	9	1	5,Ф6	14
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	ТЧП3.5.1	1ФФМ2		3,32	Ф,Ф9			-	Ф,12	-
	5.К=1,1									
		ЦЕНА:1Ф,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			11839	1Ф73	28Ф		1859
			РУБ.					82		1Ф6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8378	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1382	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	249	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			781	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1Ф533	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1714
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1154	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3469	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			299	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3Ф1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4Ф69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4Ф5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3Ф4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			14Ф2	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1458	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1								
479	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	Ф,27	27,4Ф	Ф,28	7	-	-	1,37	-
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М5Ф								
		М3		Ф,7Ф	Ф,Ф8			-	Ф,1Ф	-
48Ф	Е6-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА	Ф,31	3Ф,9Ф	Ф,77	1Ф	-	-	1,87	1
	ЭСНТ1-16	ИЗ БЕТОНА М2ФФ								
		М3		1,ФФ	Ф,23			-	Ф,3Ф	-
481	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ф,Ф2	27Ф,ФФ	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р4П3	Т		-	-			-	-	-
482	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,19	65,20	1,23	78	11	1	16,80	20
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ		9,53	0,37			-	0,48	1
		М3								
483	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	283,00	-	23	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т		-	-			-	-	-
484	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,16	33,38	0,34	5	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8).1,02								
485	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	6,00	29,43	0,34	177	3	2	0,99	6
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
486	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	10,00	60,80	0,86	608	74	9	13,50	135
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ		7,40	0,26			3	0,34	3
		М3								
487	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,16	70,00	0,95	11	2	-	18,80	3
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
488	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
489	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,77	355,00	1,30	273	29	1	64,00	49
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
490	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,58	329,00	1,30	520	20	2	21,10	33
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,40	0,39			1	0,50	1
		Т								
491	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	2,52	221,00	7,34	557	83	19	56,70	143
	ЭСНТ55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		33,10	2,20			6	2,84	7
		10М2								
492	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,54	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,25	0,07			-	0,09	-
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
493	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,54	22,66	0,27	12	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		3,32	0,09			-	0,12	-
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3.2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.			2295	226	34		398
			РУБ.					11		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2295	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			380	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			2887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	303	-		-
		РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ КТП								
494	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100	7,23	27,80	0,34	201	4	3	0,99	7
	ЭСНТ1-15	М3		0,52	0,10			1	0,13	1
495	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,40	47,23	0,76	208	22	3	9,09	40
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М100		4,98	0,23			1	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-26,3).1,02								
496	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	2,60	40,30	0,69	105	9	2	6,46	17
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ		3,53	0,21			1	0,27	1
		М3								
497	Е6-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,93	36,90	0,66	182	13	3	4,74	23
	ЭСНТ13-5	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ		2,57	0,20			1	0,26	1
		М3								
498	Е6-13	-СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,13	34,40	0,34	4	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
499	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,61	50,50	1,21	31	5	1	14,70	9
	ЭСНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ		8,76	0,36			-	0,46	-
		М3								
500	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П7	Т		-	-			-	-	-
501	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	286,00	-	20	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П9	Т		-	-			-	-	-
502	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	0,97	12,60	0,53	12	1	-	1,71	2
	ЭСНТ31-2	М3		0,80	0,16			-	0,21	-
503	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
504	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
505	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,35	355,00	1,30	124	13	-	64,00	22
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
506	Е16-67 ЭСНТ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	22,60	2,21	0,05	50	11	1	0,77	17
				0,47	0,02			-	0,03	1
		М								
507	Е8-61 ЭСНТ7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,16	335,00	6,32	54	4	1	37,40	6
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
508	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.K=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,13	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
509	Е13-153 ЭСНТ18-6 S.K=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,13	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.				1020	87	14		154

		РУБ.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1020	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				167	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				95	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	121	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.				1282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	121	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				231235	16480	8828		27927

		РУБ.						2914		3761
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				164801	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2486
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4877	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				15352	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				207351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19931	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1023	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5774	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5365	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			285272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25294	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2454,00	3581	4507	1	1	1,58
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	218,58	9652	12144	44	55	4,26
3	КАРКАС	М3	153,12	24347	30621	159	199	10,75
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1451,60	28505	35725	19	24	12,52
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	160,10	5262	6621	32	41	2,32
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1287,77	18177	22872	14	17	8,02
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1048,62	9871	12403	9	11	4,35
8	КРОВЛЯ	М2	1356,24	7088	8919	5	6	3,13
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	109,44	56391	66139	515	604	23,18
10	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	2000,00	8262	10395	4	5	3,64
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	274,80	6967	8493	25	30	2,98
12	ДВЕРИ	М2	101,96	2425	3032	23	29	1,06
13	ВОРОТА	М2	40,68	1478	1779	36	43	0,62
14	ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ			5	6	-	-	-
15	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	1000,96	4671	5876	4	5	2,06
16	ЛЕСТНИЦЫ	М3	9,16	1497	1883	163	205	0,66
17	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	898,62	6506	8185	7	9	2,87
18	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1461,27	10785	13568	7	9	4,76
19	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			607	748	-	-	0,26

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	787,79	584	735	-	-	0,26
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	10227,25	3474	4373	-	-	1,53
22	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	139,99	757	950	5	6	0,33
23	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	128,61	5189	6527	40	50	2,29
24	КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ	М3	168,20	11839	14602	70	86	5,12
25	КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1	М3	17,93	2295	2887	127	161	1,01
26	КАНАЛЫ КТП	М3	19,90	1020	1282	51	64	0,45
ИТОГО:		М3	13416,00	231235	285272	17	21	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 913 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФА

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ф,738 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ф,Ф57 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1.6Ф

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е6-84 ЭСНТ.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ф	Ф,2Ф	355,ФФ 38,ФФ	1,3Ф Ф,39	71	8	- -	64,ФФ Ф,5Ф	15 -
		Т								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
2	Е6-33 ЭСНТ3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М2ФФ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М2ФФ	9,76	37,3Ф 2,41	1,21 Ф,36	364	24 4	12 Ф,46	4,46 Ф,46	44 4
		М3								
3	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ф,36	27Ф,ФФ -	- -	97	- -	- -	- -	- -
		Т								
4	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ф,Ф5	27Ф,ФФ -	- -	14	- -	- -	- -	- -
		Т								
5	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ф	Ф,11	355,ФФ 38,ФФ	1,5Ф Ф,39	39	4	- -	64,ФФ Ф,5Ф	7 -
		Т								
6	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч.П3,5 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ф21 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	Ф,Ф3	8,48 2,25	Ф,22 Ф,Ф7	1	- -	- -	3,41 Ф,Ф9	- -
		1ФФМ2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
7	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	Ф,Ф3	22,66	Ф,27	1	-	-	5,Ф6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6 СЛОЯ									
	Т.Ч.П3.5.1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	S.K=1,1									
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			587	36	12		64
			----					---		---
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			587	36	12		64
			----					---		---
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 914 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.60Б

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,456 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3
И 4 К СМЕТЕ 1.60

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

КАРКАС

1	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	~~0,17~~	25,00 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
2	С147-9 ТАБЛ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	0,84	25,00 - -	-	21	-	- - -	- - -	- - -
3	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30 - -	-	7	-	- - -	- - -	- - -
4	С147-30 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,17	5,58 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -

ПОКРЫТИЕ

5	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,85+0,2.2	108,00	9,06 - -	-	978	-	- - -	- - -	- - -
6	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	234,00	5,62 - -	-	1315	-	- - -	- - -	- - -
7	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	216,00	6,18	-	1335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.331	601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,90	7,73	-	138	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	90,00	6,62	-	596	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.332	801-1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	70,67	8,30	-	587	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
11	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	35,62	8,30	-	296	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
12	608-1328	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	54,00	7,90	-	427	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ								
	П.1.328	1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
13	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,67	7,73	-	137	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5842	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5842	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	174	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			546	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	174	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ										
14	608-9105б ПР-Т06-08 П.9.1056	- ЛЛИНОЙ ДО 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,47	-	108,00	8,68 -	- -	-	937	-	- -	- -	-
15	608-1330 ПР06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	-	450,00	5,62 -	- -	-	2529	-	- -	- -	-
16	608-1331 ПР06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	-	90,00	6,18 -	- -	-	556	-	- -	- -	-
17	608-1327 ПР06-08 П.1.327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 М2	-	54,00	7,16 -	- -	-	387	-	- -	- -	-
18	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 М2	-	55,62	7,73 -	- -	-	275	-	- -	- -	-
19	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2 М2	-	70,68	7,73 -	- -	-	546	-	- -	- -	-
20	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 600КГ/М2 М2	-	17,90	7,00 -	- -	-	125	-	- -	- -	-
21	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 400-600КГ/М2 М2	-	17,67	7,00 -	- -	-	124	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				-	5479	-	-		-
			----							---		---
			РУБ.							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				-	5479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				-	904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					- -	163	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	512	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				-	6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					- -	163	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	163	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			363	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.606

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			5842	7351	-	-	1612,06
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	5479 -	6895	-	-	1512,06
	ИТОГО:		-	363	456	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.60В

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 4,180 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,107 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.60								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	608-7216 ПР-Т06-08 П7.216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300 М3	- 4,34	69,14 -	- -	300	-	-	-	-
2	С147-4 ТАБ.1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	- 2,68	22,90 -	- -	61	-	-	-	-
3	С147-16 ТАБ.1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- 0,04	32,10 -	- -	1	-	-	-	-
4	Е6-20 ЭСНТ.1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	- 1,30	33,33 -	0,76- -	43-	2-	1	2,86-	4
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02	-	1,55	0,23			- -	0,30	-
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
5	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 754,96	14,90 -	- -	11249	-	-	-	-
6	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 214,89	14,40	- -	3094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.393	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
7	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40 -	- -	166	-	- -	- -	- -
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 335,10	15,80 -	- -	5295	-	- -	- -	- -
9	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	- -	240	-	- -	- -	- -
10	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 -	- -	176	-	- -	- -	- -
11	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
12	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	- 32,27	18,94 -	- -	611	-	- -	- -	- -

ЦЕНА:17,9+0,26.4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
13	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 - -	- - -	75 -	5	- - -	- - -	- - -
14	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 - -	- - -	80 -	-	- - -	- - -	- - -
15	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	-	1,89	20,34 - -	- - -	38 -	-	- - -	- - -	- - -
16	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	-	0,28	58,90 - -	- - -	16 -	-	- - -	- - -	- - -
17	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	-	2,46	49,00 - -	- - -	121 -	-	- - -	- - -	- - -
18	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	-	0,07	362,00 92,00	8,00- 2,40	25- -	6	- - - -	141,00- 3,10	10 -
19	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	-	0,02	8,48 2,25	0,22- 0,07	1 -	-	- - - -	3,41 0,09	- -
20	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.2.1,1	-	0,02	22,66 3,32	0,27- 0,09	1 -	-	- - - -	5,06 0,12	- -
21	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	-	0,01	489,00 27,80	6,00- 1,80	5 -	-	- - - -	47,26 2,32	- -
22	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	-	0,09	17,80 -	- -	2 -	-	- -	- -	- -
23	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	-	0,04	57,95	1,00-	3-	1	- -	38,10-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	-	13,13	0,30			- -	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
		ПОКРЫТИЕ								
24	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		КРОВЛЯ								
25	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	-	0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
	ЭСНТ.9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
	ПР06-14-01	100М2		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	22288-	26-	3	-	48
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	22288	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	3677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	339
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	660	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	2074	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	28039	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	686	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	28039	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	686	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		ФУНДАМЕНТЫ									
26	608-7214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	3,43	69,54	-	239	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	П.7.214	ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
		М3								
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,33	25,00	-	58	-	-	-	-
	ТАБ.1	100КГ								
				-	-			-	-	-
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
28	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	596,16	12,20	-	7273	-	-	-	-
	ПР06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.389	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
		М2								
29	608-1389 ПР06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	210,48	11,80 - -	- -	2484	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
30	608-1390 ПР06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	138,45	13,40 - -	- -	1855	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
31	608-1390 ПР06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,00 - -	- -	140	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
32	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	283,05	14,20 - -	- -	4019	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
33	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,80 - -	- -	149	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
34	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	86,80	14,90 - -	- -	1293	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
35	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	4,41	14,40 - -	- -	64	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ,ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
36	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО ЗМ,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
37	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	12,75	17,90 - -	- - -	228	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
38	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО ЗМ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	25,92	17,30 - -	- - -	448	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
39	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	23,46	19,80 - -	- - -	465	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
40	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО ЗМ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	1,89	19,30 - -	- - -	36	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
		ПОКРЫТИЕ								
41	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,66	182,10 15,50 100М2	1,80 0,53	120	10	1 - -	28,50 0,68 -	19 -
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		КРОВЛЯ								
42	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,45	182,10 15,50 100М2	1,80 0,53	82	7	1 - -	28,50 0,68 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18962	17	2		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	562	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1767	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	579	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	3326-	9-	1	-	16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	307	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	107	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60В

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ): С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ	-	-	22288	28039	-	-	67Ø,79
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			18962	23859	-	-	57Ø,78
	ИТОГО:	-	-	3326	4180	-	-	1ØØ,ØØ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 919 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФГ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ф,165 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.60

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е6-20 ЭСНТ.1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,20	33,33 1,55	Ф,76 Ф,23	40	2	1 -	2,86 Ф,30	3 -
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,Ф2									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
2	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	896,46	17,90 -	- -	16047	-	- -	- -	- -
3	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	214,89	17,30 -	- -	3718	-	- -	- -	- -
4	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	193,60	19,20 -	- -	3717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ								
		М2								
5	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	18,70	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
6	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	14,40	19,80	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
7	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	19,30	-	208	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1400 ПР-Т06-08 П1.400	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	0,54	20,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	26,72	23,50	-	628	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	25,92	22,80	-	591	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
11	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	9,49	24,40	-	232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ /,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ М2								
12	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ /,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ 12,3КГ/М2 М2 ЦЕНА:23,7+0,31.2	1,89	24,32 -	- -	46	-	- -	- -	- -
13	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	0,32	58,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
14	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
15	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
17	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	2,94	49,00 -	- -	144	-	- -	- -	- -
19	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,01	489,00 27,80	6,00 1,80	5	-	- -	47,26 2,32	- -
20	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	0,08	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА:86,5.0,67 СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	0,05	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	38,10 0,39	2 -
22	Е8-30-1 ЭСНТ.5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,34	31,60 2,21	0,81 0,24	264	18	7 2	4,05 0,31	34 3
23	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,27	0,19	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.38-10 -1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	608-76 ПР-Т06-08 П7,6	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М-200	0,07	64,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	Е8-15 ЭСНТ.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	57,95	1,00	3	1	-	25,53	1
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
		ПОКРЫТИЕ								
29	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ	3,46	182,10	1,80	630	54	6	28,50	99
				15,50	0,53			2	0,68	2
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
30	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ	0,66	280,98	1,80	185	10	1	28,50	19
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,16.103								
		КРОВЛЯ								
31	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ	0,45	280,98	1,80	126	7	1	28,50	13
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,16.103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				27124	93	16		171
		РУБ.						4		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					27124	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					4475	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		412
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	805	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2520	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					34125	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				34125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	902	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
32	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	754,96	14,90	- -	11249	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
33	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	214,89	14,40	- -	3094	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
34	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	335,10	15,80	- -	5295	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
35	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	14,40	16,70	- -	240	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
36	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	10,80	15,40	- -	166	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
37	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	-	10,80	16,30	- -	176	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ									
		М2									
38	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	0,54	17,20 - -	- - -	-	9	-	- - -	- - -	- - -
		М2									
39	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ	-	32,27	18,94 - -	- - -	-	611	-	- - -	- - -	- - -
		М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4									
40	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ	-	25,92	18,34 - -	- - -	-	475	-	- - -	- - -	- - -
		М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4									
41	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ	-	3,94	20,24 - -	- - -	-	80	-	- - -	- - -	- - -
		М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4									
42	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ	-	1,89	20,34 - -	- - -	-	38	-	- - -	- - -	- - -
		М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4									
43	Е7-205 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	-	0,05	362,00 - 92,00	8,00- - 2,40	18-	5	- - - - - -	141,00- - 3,10	7 - -
44	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	-	0,01	8,48 - 2,25	0,22- - 0,07	1	-	- - - - - -	3,41 - 0,09	- - -
		100М2 ЦЕНА:7,71.1,1									
45	Е13-153	-ОКРАСКАЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0,01	22,66	0,27-	1	-	- -	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6	100М2								
	К=1,1		-	3,32	0,09			- -	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
		ПОКРЫТИЕ								
46	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	3,46	149,14	1,80-	516-	54-	6	28,50-	99
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53		-	2	0,68-	2
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
47	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		КРОВЛЯ								
48	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	-	0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
	ЭСНТ.9-3	БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ								
	ПР06-14-01	100М2		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	22245-	76-		8	-	138
		РУБ.						-	2	- 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	22245	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3670	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	338
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	659		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2071	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	27986	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	478
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	737		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	27986	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	478
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	737		-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4879	17		8		33
		РУБ.							2	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4879	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			805	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-		-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				146		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			455	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6139	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.6ГГ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			27124	34125	-	-	555,87
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	22245	- 27986	-	-	455,87
	ИТОГО:		-	4879	6139	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 897 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФД

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,700 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,059 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР ИЗ СМЕТЫ 1,60

РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	754,96	14,90 -	- -	-	11249	-	- -	- -	-
2	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	214,89	14,40 -	- -	-	3094	-	- -	- -	-
3	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛЩИНОЙ 250ММ	-	10,80	15,40 -	- -	-	166	-	- -	- -	-

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ			-	-				-	-	-
		М2										
5	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	14,40	16,70	-	-	240	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ			-	-				-	-	-
		М2										
6	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	10,80	16,30	-	-	176	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ			-	-				-	-	-
		М2										
7	608-1396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	0,54	17,20	-	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.396	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ			-	-				-	-	-
		М2										
8	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	32,27	18,94	-	-	611	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ			-	-				-	-	-
		М2										
		ЦЕНА17,9+0,26.4										
9	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	25,92	18,34	-	-	475	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ			-	-				-	-	-
		М2										
		ЦЕНА 17,3+0,26.4										
10	608-1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	3,94	20,24	-	-	80	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ			-	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 ЦЕНА19,2+0,26,4								
11	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	-	1,89	20,34	-	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М2 ЦЕНА 19,2+0,26.4								
12	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	-	2,46	49,00	-	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	21554	-	-		-
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	21554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	3557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	-	639	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	2007	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	27118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	639	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	27118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	639	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
13	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	25,80	11,80	-			304	-	-	-	-
				-	-					-	-	-
		М2										
14	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	7,20	13,00	-			94	-	-	-	-
				-	-					-	-	-
		М2										
15	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	4,32	13,80	-			60	-	-	-	-
				-	-					-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
16	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	34,94	14,40 - -	- -	503	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
17	608-1395 ПР-Т06-08 П1,395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	1,89	16,30 - -	- -	31	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
18	608-1396 ПР-Т06-08 П1,396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	0,54	17,20 - -	- -	9	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
19	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	25,92	17,30 - -	- -	448	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
20	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	23,46	18,70 - -	- -	439	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
21	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	1,89	19,30 - -	- -	36	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
22	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	234,00	12,20 - -	- -	2855	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
23	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	44,85	13,40 -	- -	601	-	- -	- -	- -
		М2								
24	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	164,25	14,20 -	- -	2332	-	- -	- -	- -
		М2								
25	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	86,80	14,90 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
		М2								
26	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	12,75	17,90 -	- -	228	-	- -	- -	- -
		М2								
27	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	574,56	14,89 -	- -	8555	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
28	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИХ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГМ2 ДЛИНОЙ ДО3М	145,80	14,49 -	- -	2113	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
29	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИДО 10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	10,08	15,78 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
30	608-1392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	6,48	17,94	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.392	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
31	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20202	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	600	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25418.	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	-		1352	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		1352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-		124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		1700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-		1700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	39	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60Д

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21554	- 27118	-	-	1595,18
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			20202	25418	-	-	1495,17
	ИТОГО:		- -	1352	- 1700	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6Ø.Е

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-1Ø6
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ø

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,ØØ2 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-3ØГР. К СМЕТЕ 1.6Ø

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	6Ø8-1393 ПР-Т06-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	6Ø,74	14,4Ø - -	- - -	875	-	- - -	- - -	- - -
2	6Ø8-1394 ПР-Т06-Ø8 П.1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	7,2Ø	15,4Ø - -	- - -	111	-	- - -	- - -	- - -
3	6Ø8-1395 ПР-Т06-Ø8 П.1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 1Ø,1-13,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	6,21	16,3Ø - -	- - -	1Ø1	-	- - -	- - -	- - -
4	6Ø8-1396 ПР-Т06-Ø8	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	Ø,54	17,2Ø	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1.396	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
5	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	335,20	14,90	-	4994	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
6	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	187,50	15,80	-	2963	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
7	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	14,40	16,70	-	240	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	32,27	18,94	-	611	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:17,9+0,26.4								
9	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	25,92	18,34	-	475	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26.4								
10	608-1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	1,89	20,34	-	38	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.399	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:19,3+0,26.4								
11	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	3,94	20,24 - -	- -	80	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:19,2+0,26.4								
12	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 12М М2	567,36	14,89 - -	- -	8448	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ, С РАСХОДОМСТАЛИ ДО 10КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	91,08	15,78 - -	- -	1437	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
14	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	64,80	14,49 - -	- -	939	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
15	608-1392 ПР-Т06-08 П1.392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ / 2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	6,48	17,94 - -	- -	116	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
16	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,88	17,80 - -	- -	87	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			21524	-	-		-
			РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21524	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2005	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				27080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	638	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ										
17	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	754,96	14,90	-	-	11249	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО										
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО										
		12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										
18	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	214,89	14,40	-	-	3094	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1,393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО										
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО										
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										
19	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	335,10	15,80	-	-	5295	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/										
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО										
		12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										
20	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	10,80	15,40	-	-	166	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/										
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М										
		ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										
21	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	14,40	16,70	-	-	240	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/										
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО										
		12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										
22	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	10,80	16,30	-	-	176	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ										
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-				-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ										
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/										
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО										
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ										
		М2										

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
23	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 -	- -	-	9	-	- -	- -	- -
24	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 -	- -	-	611	-	- -	- -	- -
25	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 -	- -	-	475	-	- -	- -	- -
26	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 -	- -	-	80	-	- -	- -	- -
27	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	-	1,89	20,34 -	- -	-	38	-	- -	- -	- -
28	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	-	1,82	49,00 -	- -	-	89	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			-	21522	-	-		-
				РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			-	21522	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2004	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	27078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	27078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60Е

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			21524	27080	-	-	1354000,00
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21522	- 27078	-	-	1353900,00
	ИТОГО:		-	2	2	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 898 25266-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,60ж

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНО ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР К СМЕТЕ 1,60							
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ							
1	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	60,74	17,30 -	-	1051	-	- -	- -
2	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	7,20	18,70 -	-	135	-	- -	- -
3	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	6,21	19,30 -	-	120	-	- -	- -
4	608-1400	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	0,54	20,30	-	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.400	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ		-	-			-	-	-
		М2								
5	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	25,92	22,80	-	591	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
6	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ РАСХОДОМ СТАЛИ 12КГ М2	1,89	24,32	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 23,7+0,31.2								
7	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	26,72	23,50	-	628	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	9,49	24,40	-	232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	422,70	17,90	-	7566	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	100,00	19,20	-	1920	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
11	6Ø8-1399 ПР-Т06-Ø8 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 1Ø,1-13,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 3ØСМ	14,4Ø	19,8Ø - -	- -	285	-	- -	- -	- -
		М2								
12	6Ø8-1393 ПР-Т06-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	567,36	17,77 - -	- -	10082	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 14,9+12,2.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
13	6Ø8-1394 ПР-Т06-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТТЕНОВЫЕ ИЗ АРЬОЛИТА МАССОЙ 6ØØКГ М3 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 1ØКГ М2	6,48	18,74 - -	- -	121	-	- -	- -	- -
		М2								
14	6Ø8-1393 ПР-Т06-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2	145,8Ø	17,27 - -	- -	2518	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 14,4+12,2.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
15	6Ø8-1396 ПР-Т06-Ø8 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 2ØКГ М2	1Ø,Ø8	2Ø,29 - -	- -	2Ø5	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 17,2+14,9.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
16	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,8Ø - -	- -	3Ø	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
17	6Ø8-14Ø5 ПР-Т06-Ø8 П1.4Ø5	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М15Ø М3	Ø,32	58,9Ø - -	- -	19	-	- -	- -	- -
18	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 1ØØКГ	Ø,14	25,ØØ - -	- -	3	-	- -	- -	- -
19	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØКГ	Ø,Ø2	32,1Ø - -	- -	1	-	- -	- -	- -
2Ø	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØКГ	Ø,Ø9	41,3Ø - -	- -	4	-	- -	- -	- -
21	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Ø,Ø9	17,8Ø - -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
22	6Ø8-1424 ПР-Т06-Ø8 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ОБЪЕМОМ	1,Ø8	49,ØØ - -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО Ø,5М3 М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25623	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	762	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2589	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			32241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
23	6Ø8-1393 ПР Ø6-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	-	754,96	14,9Ø --- -	- --- -	-	11249	-	- --- -	- --- -	- --- -
24	6Ø8-1393 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	-	214,89	14,4Ø --- -	- --- -	-	3Ø94	-	- --- -	- --- -	- --- -
25	6Ø8-1394 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	-	335,1Ø	15,8Ø --- -	- --- -	-	5295	-	- --- -	- --- -	- --- -
26	6Ø8-1394 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ М2	-	1Ø,8Ø	15,4Ø --- -	- --- -	-	166	-	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
27	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	14,40	16,70 - -	- -	-	240	-	- - -	- - -	- - -
28	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	10,80	16,30 - -	- -	-	176	-	- - -	- - -	- - -
29	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 - -	- -	-	9	-	- - -	- - -	- - -
30	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 - -	- -	-	611	-	- - -	- - -	- - -
31	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 - -	- -	-	475	-	- - -	- - -	- - -
32	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 - -	- -	-	80	-	- - -	- - -	- - -
33	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	-	1,89	20,34 - -	- -	-	38	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		М2								
		ЦЕНА19,3+0,26.4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	21433	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	21433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	635	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1996	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	26966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	26966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	635	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4190	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,ОФЖ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			25623	32241	-	-	611,20
	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21433	- [illegible]	-	-	511,20
	ИТОГО:		-	4190	5275	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,61

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,949 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 18,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 108,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД-33. 3 ШТ ЦЕНА:81,1,1	11,00	89,10	-	980	-	-	-
2	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ МД-33.2 ШТ ЦЕНА:81,1,1:67,58	4,00	77,13	-	309	-	-	-
3	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ 2МД-33.3 ШТ ЦЕНА:81,1,1:67.165,5	3,00	220,09	-	660	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-	-
			РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

gost.e-ecolog.ru