ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-289.9I

Котельная с 4 котлами Е-6,5-I,4Р
Золошлакоудаление механическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 27

Смета на электрооборудование и монтажные работы

25266-34
190-46
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

I99I г.

gost.e-ecolog.ru

25266-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-289.9I

Котельная с 4 котлами Е-6,5-I,4Р
Золошлакоудаление механическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 27

Сметы на электрооборудование и монтажные работы

Разработан:
Институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от 22.08.9I г. № 25

Главный инженер В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

I99I г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 27

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№ страниц
I	2	3	4
I	Приобретение и монтаж электросилового оборудования и трансформаторной подстанции	I.43	3
2	Земляные работы	I.44	20
3	Приобретение и монтаж электроосвещения	I.45	22
4	Стоимость щита управления IЩ (2Щ, 3Щ, 4Щ)	Калькуляция № I	35
5	Стоимость щита управления 5Щ	Калькуляция № 2	40
6	Стоимость щита управления 6Щ	Калькуляция № 3	44
7	Стоимость щита управления IШ	Калькуляция № 4	48
8	Стоимость ящика 33-Я (60-Я)	Калькуляция № 5	54
9	Стоимость поста управления ПКУ I5-2I.III-54У2	Калькуляция № 6	57
I0	Стоимость поста управления ПКУI5-2I.I2I-54У2	Калькуляция № 7	59
II	Стоимость поста управления ПКУ I5-2I.I3I-54У2	Калькуляция № 8	6I
I2	Стоимость распределительного пункта ПР850I09I-IУ3 схема 055 Вариант-доставка топлива железнодорожным транспортом	Калькуляция № 9	63
I3	Внутриплощадочные кабельные сети	6.I	66
I4	Земляные работы	6.2	70
I5	Наружное электроосвещение	7.I	72
I6	Земляные работы Вариант - доставка топлива автотранспортом	7.2	77
I7	Внутриплощадочные кабельные сети	6.IA	79
I8	Земляные работы	6.2A	83
I9	Наружное электроосвещение	7.IA	85
20	Земляные работы	7.2A	90

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.43

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 93М.ЧАСТЬ1 ЛИСТ1:49 ЧАСТ 2
ЛИСТ 50:65

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	45,654 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	28,329 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	17,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5693 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,626 ТЫС.РУБ.

ССОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП2Х250/0,4-84У3 СОСТОЯЩАЯ ИЗ:										
1	1505 П.01-012 ПРИМ	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМЗ-250/0,4-84У3 ШТ	2,00	1520,00 -	3040	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-1	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:1 ШТ	2,00	- 24,80	-	50	25	11 4	22,00 2,75	44 6	-	
3	1505 ДОП.80П.10 -140	-ШКАФ ВЫСОКОГО ВВОДА ШВВ-2 ШТ	2,00	735,00 -	1470	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ	2,00	- 6,18	-	12	8	4 2	7,00 1,48	14 3	-	
5	1505 П.10006	-ШКАФ ТИПА ШНВ-1 ШТ	2,00	3530,00 -	7060	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	2,00	-	-	24	14	9	12,00	24	-
		ШТ		11,80				5	2,98	6	-
7	1505 П.1006	-ШКАФ ШНС-1	1,00	3045,00	3045	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	1,00	-	-	12	7	4	12,00	12	-
		ШТ		11,60				2	2,98	3	-
9	1505 П.10006	-ШКАФ ШНЛ-2	1,00	3840,00	3840	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	1,00	-	-	12	7	4	12,00	12	-
		ШТ		11,60				2	2,98	3	-
11	Ц8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	17,00	-	-	110	55	16	6,00	102	-
		ШТ		6,46				9	0,70	12	-
12	1508 ДОП.	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК2-0,4-66	2,00	395,00	790	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц8-70-6	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	-	-	18	7	8	5,95	12	-
		ШТ		9,03				4	2,37	5	-
14	1504 ДОП.125П.0 4-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002Б	9,00	11,60	104	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	9,00	-	-	51	13	1	2,00	18	-
		ШТ		5,40				-	0,01	-	-
16	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2	4,00	2,05	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-529-4	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 16	5,00	-	-	25	12	-	4,00	20	-
		ШТ		4,97				-	0,01	-	-
18	1504-1809З	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ	9,00	1,95	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 3,90 КГ ШТ									
19	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	9,00	-	-	18	10	-	2,00	18	-
				1,99				-	0,01	-	-
20	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3 ШТ	4,00	2,90	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	-	-	8	4	-	2,00	8	-
				1,99				-	0,01	-	-
22	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 17,00 КГ ШТ	2,00	3,45	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
24	17001 ДОП.-	-АМПЕРМЕТР ТИПА Э365 ШТ	4,00	7,27	29	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	Ц8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
				0,44				-	-	-	-
26	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.2-2 095	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3086-21У3 ШТ	1,00	327,00	327	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.2-2 095	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	18	10	1	15,94	16	-
				17,84				-	0,41	-	-
28	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ) ШТ	4,00	503,00	2012	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	Ц КАЛКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ШИТА ШТ	4,00	-	-	428	108	8	44,00	176	-
				107,00				-	-	-	-
30	КАЛЬКУЛЯЦИ	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ 5Щ ШТ	1,00	2761,00	2761	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Я Н2			-				-	-	-	-
31	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н2	-МОНТАЖ ЩИТА ШТ	1,00	- 482,00	-	482	156	5	218,00 -	218 -	-
32	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н3	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ 6Щ ШТ	1,00	841,00 -	841	-	-	-	- -	- -	-
33	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н3	-МОНТАЖ ЩИТА ШТ	1,00	- 146,00	-	146	49	2	68,00 -	68 -	-
34	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н4	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ 1Ш ШТ	1,00	714,00 -	714	-	-	-	- -	- -	-
35	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ ЯН4	-МОНТАЖ ЩИТА ШТ	1,00	- 151,00	-	151	60	2	81,00 -	81 -	-
36	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н5	-ЯЩИК 33Я(60Я) ШТ	2,00	47,00 -	94	-	-	-	- -	- -	-
37	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н5	-МОНТАЖ ЯЩИКА ШТ	2,00	- 9,00	-	18	6	2 -	5,00 -	10 -	-
38	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н6	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-111-54У2 ШТ	20,00	6,00 -	120	-	-	-	- -	- -	-
39	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	20,00	- 1,00	-	20	-	-	1,00 -	20 -	-
40	Ц8-529-15	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	20,00	- 1,35	-	27	16	- -	1,00 0,01	20 -	-
41	КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н7	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-121-54У2 ШТ	6,00	10,00 -	60	-	-	-	- -	- -	-
42	Ц КАЛЬКУЛЯЦИ Я Н7	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	6,00	- 5,00	-	18	6	-	1,00 -	6 -	-
43	Ц8-529-15	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С	12,00	- 1,35	-	16	9	- -	1,00 0,01	12 -	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ									
44	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-54У2	ШТ	7,00	13,00 -	91	-	-	- -	- -	- -	- -
45	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	7,00	- 4,00	-	28	7	- -	2,00 -	14 -	- -
46	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ	ДО 3 АППАРАТ	21,00	- 1,35	-	28	17	- -	1,00 0,01	21 -	- -
47	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-1091-1У3	ШТ	2,00	331,00 -	662	-	-	- -	- -	- -	- -
48	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	- 26,00	-	52	20	2 -	10,00 -	20 -	- -
49	СКЦЭ-84 ВЫП 2 П22514	-ЯЩИК Я5111-3174У	ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	- -	- -	- -	- -
50	Ц СКЦЭ-84 ВЫП 2 П22514	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 13,60	-	14	6	1 -	10,11 0,36	10 -	- -
51	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	~~46,00~~	- 2,60	-	120	58	3 -	2,00 0,01	92 -	- -
52	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	ШТ	5,00	- 3,37	-	17	7	- -	2,00 0,03	10 -	- -
53	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,06	- 25,10	-	2	1	- -	31,00 0,03	2 -	- -
54	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ	6,00	- 2,32	-	14	6	- -	2,00 0,01	12 -	- -
55	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ЗВОНКА	ШТ	1,00	- 0,38	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	2,00	-	-	6	5	-	2,00	4	-
		ШТ		2,91				-	0,01	-	-
57	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	7,00	-	-	24	11	-	2,00	14	-
		ШТ		3,46				-	0,03	-	-
58	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	2,39	-	-	66	37	5	25,00	60	-
		100ШТ		27,80				1	0,31	1	-
59	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,54	-	-	18	8	1	25,00	13	-
		100ШТ		32,50				-	0,47	-	-
60	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	6,92	-	-	9	8	1	2,00	14	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
61	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,22	-	-	4	3	-	2,00	4	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
62	Ц8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОФЕЛЬНЫХ	1,29	-	-	57	14	1	17,00	22	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
63	Ц8-397-4	-МОНТАЖ ЛОТКА ШИРИНОЙ ДО 50ММ	0,07	-	-	13	7	4	152,96	11	-
		ТН		186,00				1	19,74	1	-
64	Ц8-397-5	-МОНТАЖ ЛОТКА ШИРИНОЙ ДО 100ММ	0,06	-	-	8	4	3	96,80	6	-
		ТН		128,00				1	12,87	1	-
65	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	1,43	-	-	154	49	51	61,00	87	-
		Т		108,00				14	12,69	18	-
66	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,38	-	-	47	10	15	49,00	19	-
		Т		123,00				4	14,71	6	-
67	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ ДО 10КЛЕММ	10,00	-	-	38	17	1	2,77	28	-
		ШТ		3,84				-	0,01	-	-
68	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ,ДО 20 КЛЕММ	27,00	-	-	155	66	1	3,89	105	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		ШТ		5,73				-	0,01	-	-
69	Ц8-408-3	-МОНТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1082	26,00	-	-	22	8	-	1,00	26	-
		ШТ		0,83				-	-	-	-
70	Ц8-408-4	-ТО ЖЕ,К1084,К1085	28,00	-	-	32	10	-	1,00	28	-
		ШТ		1,16				-	-	-	-
71	Ц8-408-5	-ТО ЖЕ,К1087	6,00	-	-	9	3	-	1,00	6	-
		ШТ		1,53				-	-	-	-
72	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	3,42	-	-	4	4	-	2,00	7	-
		100ШТ		1,12				-	-	-	-
73	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,25	-	-	40	12	10	16,00	20	-
		100М		32,00				3	2,94	4	-
74	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	7,96	-	-	430	185	183	43,00	342	-
		100М		54,00				77	12,55	100	-
75	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	-	-	19	8	8	52,00	16	-
		100М		64,10				3	12,82	4	-
76	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	7	3	3	60,00	6	-
		100М		70,70				1	13,42	1	-
77	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОЛ ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,08	-	-	62	34	12	30,00	62	-
		100М		29,90				3	1,90	4	-
78	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,08	-	-	7	1	6	19,00	2	-
		100М		92,30				2	28,51	2	-
79	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО <5ММ	2,81	-	-	20	16	-	10,00	28	-
		100М		1,24				-	0,06	-	-
80	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	2	1	-	12,00	2	-
		100М		11,00				-	0,21	-	-
81	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	8,76	-	-	43	21	20	4,00	35	-
				4,88				6	0,92	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М									
82	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,05	-	-	1	-	-	5,00	-	-
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		6,02				-	1,12	-	-
		100М									
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	17,53	-	-	21	20	-	2,00	35	-
		100М		1,21				-	-	-	-
84	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,38				-	-	-	-
85	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	30,82	-	-	1479	561	392	31,00	955	-
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				125	5,21	161	-
		100М									
86	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	62,07	-	-	801	455	27	13,00	807	-
				12,90				11	0,22	14	-
		100М									
87	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И	5,97	-	-	60	37	2	11,00	66	-
		КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		10,00				1	0,13	1	-
		100М									
88	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2,5ММ2	150,00	-	-	85	53	-	0,56	84	-
		ШТ		0,57				-	-	-	-
89	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 10ММ2	50,00	-	-	34	20	-	0,66	33	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
90	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	4,00	-	-	5	2	-	1,00	4	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
91	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	34,00	-	-	55	16	-	1,00	34	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		1,01				-	-	-	-
		ШТ									
92	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	14,00	-	-	30	7	-	1,00	14	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		2,17				-	-	-	-
		ШТ									
93	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	256,00	-	-	125	56	-	1,00	256	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,49				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	44,00	-	-	36	18	-	1,00	44	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
95	Ц8-505-1	-МОНТАЖ КАБЕЛЯ ГИБКОГО МАРКИ КГ	5,50	-	-	104	22	2	7,00	38	-
		10М		18,90				1	0,17	1	-
96	Ц8-153-5	-МОНТАЖ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КГ	4,00	-	-	14	4	-	2,00	8	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
97	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	-	-	5	2	-	6,00	3	-
		10ШТ		12,00				-	0,13	-	-
98	Ц8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	12	6	1	39,00	12	-
		100М		39,30				-	0,52	-	-
99	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	4,95	-	-	278	56	8	24,00	119	-
		100М		56,10				-	0,13	1	-
100	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	9,15	-	-	587	123	17	24,00	220	-
		100М		64,20				2	0,26	2	-
101	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	114,00	-	-	157	107	5	1,00	114	-
		ШТ		1,38				-	-	-	-
102	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	26,00	-	-	53	37	1	2,00	52	-
		ШТ		2,04				-	-	-	-
103	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	9,00	-	-	24	14	-	2,00	18	-
		ШТ		2,62				-	-	-	-
104	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	2,22	-	-	837	74	10	61,00	135	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
		Т		377,00				3	1,82	4	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
105	1504 ДОП.111-11 4 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-16У2-566	46,00	-	-	60	-	-	-	-	-
		ШТ		1,30				-	-	-	-
106	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		2,26				-	-	-	-
107	1504П.1709 0 К=1,82	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-05	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,24				-	-	-	-
108	С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4	6,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		2,64				-	-	-	-
109	С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА ВКЛ-25-4	6,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		1,83				-	-	-	-
110	1602 П.05114 К=1,082	-ЗВОНОК ТИПА ЗВП-220	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		9,41				-	-	-	-
111	1517-2348 К=1,076	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66	2,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		100,00 КГ ШТ		20,50				-	-	-	-
112	1517-2352 К=1,076	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 100А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-100СП-26=ЯВШ-3-100 МРТУ 16-536-007-66	7,00	-	-	213	-	-	-	-	-
		125,00 КГ ШТ		3[illegible],50				-	-	-	-
113	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 600В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,73	-	-	119	-	-	-	-	-
		1000М		163,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10 1000М	0,05	- 304,00	-	15	-	- -	- -	- -	- -
115	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,03	- 191,00	-	6	-	- -	- -	- -	- -
116	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	1,89	- 248,30	-	469	-	- -	- -	- -	- -
117	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х10ММ2 1000М	0,63	- 870,00	-	548	-	- -	- -	- -	- -
118	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,45	- 272,40	-	123	-	- -	- -	- -	- -
119	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2 1000М	0,40	- 339,60	-	136	-	- -	- -	- -	- -
120	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,08	- 448,80	-	36	-	- -	- -	- -	- -
121	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,11	- 601,20	-	66	-	- -	- -	- -	- -
122	С151-1260К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х70+1Х25ММ2 1000М	0,16	- 1836,00	-	294	-	- -	- -	- -	- -
123	С151-1261 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х95+1Х35ММ2 1000М	0,08	- 2256,00	-	180	-	- -	- -	- -	- -
124	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	- 194,00	-	4	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	2,64	- 195,00	-	515	-	- -	- -	- -	- -
126	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,30	- 211,00	-	63	-	- -	- -	- -	- -
127	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	1,33	- 277,00	-	368	-	- -	- -	- -	- -
128	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,96	- 367,00	-	352	-	- -	- -	- -	- -
129	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,25	- 458,00	-	114	-	- -	- -	- -	- -
130	1509 доп.20 К=1,120	-КАБЕЛЬ КГН СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 М	55,00	- 0,32	-	14	-	- -	- -	- -	- -
131	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,03	- 22,00	-	45	-	- -	- -	- -	- -
132	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	- 29,50	-	1	-	- -	- -	- -	- -
133	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,68	-	-	16	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1		25,60				-	-	-	-
		1000М									
134	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,07	-	-	17	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
135	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,17	-	-	40	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
136	2405-1863 К=1,072	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	-	-	21	-	-	-	-	-
		1000ШТ		428,80				-	-	-	-
137	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,14	-	-	12	-	-	-	-	-
		1000ШТ		87,90				-	-	-	-
138	2405-1696 К=1,072	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,55	-	-	77	-	-	-	-	-
		1000ШТ		139,36				-	-	-	-
139	2405-1697 К=1,072	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,15	-	-	31	-	-	-	-	-
		1000ШТ		203,68				-	-	-	-
140	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,07	-	-	20	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
141	2405-1721 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	63,00	-	-	54	-	-	-	-	-
		30,90 КГ ШТ		0,86				-	-	-	-
142	2405-1710 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	40,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		20,60 КГ ШТ		0,54				-	-	-	-
143	2405-1717 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К1711/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		5,70 КГ ШТ		0,19				-	-	-	-
144	2405-1720 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		16,60 КГ ШТ		0,47				-	-	-	-
145	2405-1272	-КОРОБА=У1098 ТУ36-2158-78	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		181,00 КГ ШТ		9,00				-	-	-	-
146	2405-1262	-КОРОБА=У1079 ТУ36-2158-78	3,00	-	-	22	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		151,00 КГ	ШТ		7,40				-	-	-	-
147	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ГУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80		11,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		33,70 КГ	ШТ		0,90				-	-	-	-
148	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ГУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		7,90 КГ	ШТ		0,44				-	-	-	-
149	2405 ДОП.15П.1-1333 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ10-П3У3	ШТ	12,00	-	-	21	-	-	-	-	-
					1,78				-	-	-	-
150	2405 ДОП.15П.1-1336 К=1,072	-ТО ЖЕ,НЛ20-П3У3	ШТ	138,00	-	-	420	-	-	-	-	-
					3,04				-	-	-	-
151	2405 ДОП.15П.1-1344 К=1,072	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	ШТ	996,00	-	-	50	-	-	-	-	-
					0,05				-	-	-	-
152	2405 ДОП.15П.1-1330 К=1,072	-ЛОТОК НЛ5-П2У3	ШТ	32,00	-	-	55	-	-	-	-	-
					1,09				-	-	-	-
153	2405 ДОП.15П.1-1334 К=1,072	-ЛОТОК НЛ20-П2У3	ШТ	41,00	-	-	87	-	-	-	-	-
					2,12				-	-	-	-
154	2405 ДОП.15П.1-1338 К=1,072	-ЛОТОК НЛ40-П3У3	ШТ	36,00	-	-	132	-	-	-	-	-
					3,68				-	-	-	-
155	2405 ДОП.2П.11-043 К=1,082	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	10,00	-	-	74	-	-	-	-	-
					7,36				-	-	-	-
156	2405 ДОП.2П.11-044 К=1,082	-ТО ЖЕ,У615	ШТ	27,00	-	-	327	-	-	-	-	-
					12,12				-	-	-	-
157	2405-1012 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78		26,00	-	-	48	-	-	-	-	-
		6,90 КГ	ШТ		1,85				-	-	-	-
158	2405-1014 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1084-У3 ТУ36-1684-78		23,00	-	-	48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8,80 КГ ШТ		2,07				-	-	-	-
159	2405-1015 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78	5,00	- --------	-	12	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		11,20 КГ ШТ		2,40				-	-	-	-
160	2405-1017 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3 ТУ36-1684-78	9,00	- --------	-	25	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		12,00 КГ ШТ		2,78				-	-	-	-
161	2405-1790 К=1,072	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,07	- --------	-	6	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		1000ШТ		90,05				-	-	-	-
162	2405-1684 К=1,072	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,34	- --------	-	3	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		200,00 КГ 1000ШТ		10,08				-	-	-	-
163	241649 П.1-062 К=1,089	-ГИБКИЙМЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш18	5,00	- --------	-	1	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		М		0,17				-	-	-	-
164	241649 П.1066 К=1,089	-ТО ЖЕ,Р3-Ц-Х-Ш32	40,00	- --------	-	16	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		М		0,40				-	-	-	-
165	2405 ДОП.28 К=1,069	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ22У2	80,00	- --------	-	35	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		М		0,44				-	-	-	-
166	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	330,00	- --------	-	99	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		15,00 КГ М		0,30				-	-	-	-
167	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	425,00	- --------	-	170	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		21,20 КГ М		0,40				-	-	-	-
168	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	40,00	- --------	-	25	-	- --------	- --------	- --------	- --------
		33,30 КГ М		0,62				-	-	-	-
169	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	5,50	- --------	-	6	-	- --------	- --------	- --------	- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20		1,12				-	-	-	-
		12,30 КГ 10ШТ									
170	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	7,10	-	-	9	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25		1,25				-	-	-	-
		19,70 КГ 10ШТ									
171	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	0,70	-	-	1	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40		1,74				-	-	-	-
		39,00 КГ 10ШТ									
172	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	11,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20		0,35				-	-	-	-
		4,70 КГ 10ШТ									
173	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	14,20	-	-	7	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25		0,48				-	-	-	-
		8,80 КГ 10ШТ									
174	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	1,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40		0,79				-	-	-	-
		14,50 КГ 10ШТ									
175	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	29,00	-	-	44	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
176	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	1,50	-	-	8	-	-	-	-	-
		10М		5,52				-	-	-	-
177	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.25Х1,6ММ	265,00	-	-	64	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
178	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.48Х2ММ	15,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		27194	8024	2952	873		5117	-
			РУБ.					287		372	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					3825				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1135	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			28329	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				5966					
ИТОГО:			РУБ.			13990	2952	873		5489	-
			РУБ.					287			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2164	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		204	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	387	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		28329	16154	3339	873		5693	-
			РУБ.					287			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1171	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		28329	17325	3339	873		5693	-
			РУБ.					287			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			45654	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5693	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3626	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.44

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 Эм.ЧАСТЬ 1 ЛИСТ 1:93

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 7 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3	0,05	74,50	-		4	4	-	154,00	8
				74,50	-				-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	46,00	-		2	2	-	99,30	5
				46,00	-				-	-	-
3	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	1,67	0,01		10	1	-	0,32	2
				0,19	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			16	7	-		15
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	7	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДОЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.45

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 10.ЭО ЛИСТ 1-16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,187 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ - ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 13,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2512 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,642 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР851-10911У3 ШТ	2,00	- 26,00	-	52	20	2 -	16,00 -	32 -	- -
2	Ц СКЦЭ-84 ВЫП.2П.2-2 Ø46	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР-3061-21У3 ШТ	2,00	- 9,76	-	20	9	2 1	7,14 Ø,36	14 1	- -
3	Ц8-612-3	-МОНТАЖ ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯЭУ-8501У3 100ШТ	Ø,Ø4	- 430,00	-	17	8	- -	315,ØØ 4,12	13 -	- -
4	Ц8-612-7	-ТО ЖЕ,ЩИТКА ЯЭУ-85Ø2У3 100ШТ	Ø,Ø2	- 508,00	-	10	6	- -	5Ø3,ØØ 3,22	10 -	- -
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	4,00	- 2,60	-	10	5	- -	2,ØØ Ø,Ø1	8 -	- -
6	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	Ø,17	-	-	4	3	-	28,ØØ	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДКИ									
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
7	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,29	-	-	6	3	-	20,00	6	-
		100ШТ		19,60				-	0,23	-	-
8	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,50	-	-	25	19	1	68,00	34	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	-	-	1	1	-	31,00	1	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	-	-	1	1	-	22,00	1	-
		100ШТ		20,80				-	0,01	-	-
11	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,35	-	-	10	7	-	34,00	12	-
		10ШТ		30,00				-	0,14	-	-
12	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,20	-	-	36	19	-	159,00	32	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
13	Ц8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	2,04	-	-	90	22	3	17,00	35	-
		100ШТ		43,90				1	0,36	1	-
14	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,84	-	-	23	13	1	25,00	21	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
15	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,68	-	-	2	2	-	2,00	3	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
16	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	-	-	57	24	24	43,00	45	-
		100М		54,00				10	12,55	13	-
17	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	3	2	-	30,00	3	-
		100М		29,90				-	1,90	-	-
18	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,90	-	-	66	27	23	26,00	49	-
		100М		34,80				7	4,97	9	-
19	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	-	-	4	3	-	10,00	5	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И КРОНШТЕЙНЫ	3,10	-	-	15	7	7	4,00	12	-
		100М		4,68				2	0,92	3	-
21	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	4	2	2	5,00	3	-
		100М		6,02				1	1,12	1	-
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,10	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		100М		1,21				-	-	-	-
23	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,38				-	-	-	-
24	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПНВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКЕ	2,57	-	-	33	19	10	13,00	33	-
		100М		12,70				3	1,52	4	-
25	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	22,14	-	-	1346	518	505	41,00	908	-
		100М		60,80				186	10,84	240	-
26	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,60	-	-	41	15	17	44,00	26	-
		100М		68,00				5	11,46	7	-
27	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,40	-	-	315	93	193	20,00	168	-
		100М		37,50				61	9,44	79	-
28	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,40	-	-	34	5	9	22,00	9	-
		100М		86,10				3	8,78	4	-
29	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,85	-	-	41	15	10	31,00	26	-
		100М		48,00				3	5,21	4	-
30	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,30	-	-	4	2	-	13,00	4	-
				12,90				-	0,22	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
31	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,30	-	-	13	8	-	11,00	14	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
32	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	-	-	13	5	-	1,00	10	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
33	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	8,00	-	-	13	4	-	1,00	8	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
34	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	6,00	-	-	13	3	-	1,00	6	-
				2,17				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	47,00	-	-	9		-	0,30	14	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
36	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,54	-	-	50	17	28	57,00	31	-
				93,00				9	20,90	11	-
		100ШТ									
37	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,65	-	-	181	37	38	103,00	67	-
				278,00				12	23,48	15	-
		100ШТ									
38	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,02	-	-	3	1	1	76,00	2	-
				138,00				-	25,54	1	-
		100ШТ									
39	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,27	-	-	212	87	64	122,00	155	-
				167,00				20	20,64	26	-
		100ШТ									
40	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,33	-	-	14	14	-	14,00	24	-
				42,50				-	0,01	-	-
		100ШТ									
41	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК/СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,33	-	-	121	12	10	62,00	20	-
				568,00				3	12,68	4	-
		100ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц8-6Ø3-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	Ø,19	-	-	2Ø	7	-	63,ØØ	12	-
		1ØØШТ		1Ø3,ØØ				-	Ø,44	-	-
43	Ц8-6Ø4-1	-МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	Ø,19	-	-	18	7	4	61,ØØ	12	-
		1ØØШТ		92,4Ø				1	9,96	2	-
44	Ц8-6Ø3-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПСХ	Ø,19	-	-	2Ø	7	-	63,ØØ	12	-
		1ØØШТ		1Ø3,ØØ				-	Ø,44	-	-
45	Ц8-6Ø8-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	Ø,Ø8	-	-	3	3	-	56,ØØ	4	-
		1ØØШТ		41,6Ø				-	Ø,12	-	-
46	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Ø,29	-	-	1Ø9	1Ø	1	61,ØØ	18	-
		Т		377,ØØ				-	1,82	1	-
47	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:1Ø ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	1Ø,ØØ	-	-	5Ø	23	1	3,ØØ	42	-
		ШТ		3,58				-	Ø,Ø1	-	-
48	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	Ø,56	-	-	17	12	-	36,ØØ	2Ø	-
		1ØØШТ		5Ø,1Ø				-	Ø,Ø3	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
49	СКЦ3-84 ВЫП.1П.22Ø 46 К=1,Ø76	-ПУНКТ ПР11-3Ø61-21У3	2,ØØ	-	-	592	-	-	-	-	-
		ШТ		295,9Ø				-	-	-	-
5Ø	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9 1,Ø76	-ПУНКТ ПР85Ø1-1Ø91У3	2,ØØ	-	-	712	-	-	-	-	-
		ШТ		356,16				-	-	-	-
51	15Ø7 ДОП.16П.Ø1 491 К=1,Ø76	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗУ-85Ø2У3	2,ØØ	-	-	114	-	-	-	-	-
		ШТ		57,Ø3				-	-	-	-
52	15Ø7 ДОП.16П.Ø2 49Ø К=1,Ø76	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-85Ø1У3	4,ØØ	-	-	168	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
53	15Ø4-Ø6Ø1Ø К=1,Ø8Ø	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-1Ø/Н3М3Ь ОСТ 16 Ø.526.ØØ1-77	4,ØØ	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,Ø8				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,90 КГ	ШТ									
54	1507 ДОП.3П.117 1 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100	ШТ	14,00	- 4,44	-	62	-	- -	- -	- -	- -
55	1507 ДОП.3П.117 5 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200	ШТ	21,00	- 5,84	-	123	-	- -	- -	- -	- -
56	1507 ДОП.15П.11 97 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НВП11-100	ШТ	5,00	- 5,84	-	29	-	- -	- -	- -	- -
57	1507 ДОП.15П.11 99 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200	ШТ	32,00	- 6,60	-	211	-	- -	- -	- -	- -
58	1507-1045 К=1,082	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 11,00 КГ	ШТ	6,00	- 1,35	-	8	-	- -	- -	- -	- -
59	1507-3021 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НСП02-150/Н02-01УХЛ4 16,00 КГ	ШТ	41,00	- 2,33	-	96	-	- -	- -	- -	- -
60	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 33,00 КГ	ШТ	19,00	- 10,17	-	193	-	- -	- -	- -	- -
61	1507-3014 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НБП06Х100/Р20-02УХЛ4 16,00 КГ	ШТ	19,00	- 2,54	-	46	-	- -	- -	- -	- -
62	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 12,00 КГ	ШТ	19,00	- 1,55	-	66	-	- -	- -	- -	- -
63	1507-1139 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4 70,00 КГ	ШТ	122,00	- 20,56	-	2508	-	- -	- -	- -	- -
64	1507-1140 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Л20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-10УХЛ4 100,00 КГ	ШТ	20,00	- 23,48	-	470	-	- -	- -	- -	- -
65	1507-1148 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-Д-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-Д-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х40-02УХЛ4 97,00 КГ	ШТ	14,00	- 20,29	-	284	-	- -	- -	- -	- -
66	1507-3052	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г240-31,32,33М		4,00	-	-	74	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	УХЛ4									
		72,00 КГ ШТ		18,39				-	-	-	-
67	1507-1021	-СВЕТИЛЬНИК	3,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,082	ПЕРЕНОСНЫЙ=РНО-42У2									
		3,30 КГ ШТ		4,11				-	-	-	-
68	1507-1010	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01УХ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,082	Л4									
		16,50 КГ ШТ		5,09				-	-	-	-
69	1507-2001	-СВЕТИЛЬНИК	2,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,082	ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=ВЗГ-14У1									
		33,00 КГ ШТ		21,26				-	-	-	-
70	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	33,50	-	-	48	-	-	-	-	-
		ЛАМП ТИПА 80С-220									
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
71	С153-231	-ЛАМПЫ	29,50	-	-	212	-	-	-	-	-
		ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40									
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
72	С153-233	-ЛАМПЫ	4,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80									
		10ШТ		8,59				-	-	-	-
73	С153-280	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	5,50	-	-	7	-	-	-	-	-
		Б220-230-100									
		10ШТ		1,21				-	-	-	-
74	С153-281	-ТО ЖЕ,Т220-230-150	3,50	-	-	4	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,19				-	-	-	-
75	С153-284	-ТО ЖЕ,Г220-230-200	2,30	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,44				-	-	-	-
76	С153-265	-ТО ЖЕ,Г220-230-60	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,99				-	-	-	-
77	С153-305	-ЛАМПА МО12-60	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,88				-	-	-	-
78	1509	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ	1630,00	-	-	293	-	-	-	-	-
	Т.3037	СЕЧ 2Х2,5 ММ2									
	СТР.54	М		0,18				-	-	-	-
	К=1,119										
79	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,25	-	-	48	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		191,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х2,5									
		1000М									
80	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,82	-	-	156	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,14	-	-	32	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
82	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,25	-	-	56	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
83	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
84	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,3ММ2	0,06	-	-	22	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
85	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,02	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		339,60				-	-	-	-
86	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,08	-	-	36	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
87	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10ММ2	0,06	-	-	36	-	-	-	-	-
		1000М		601,20				-	-	-	-
88	С151-1096 К=1,2	-ТО ЖЕ,Д3Х25+1Х16ММ2	0,05	-	-	25	-	-	-	-	-
		1000М		823,20				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,05	- 1044,00	-	52	-	- -	- -	- -	- -
90	С151-1260 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х70+1Х25ММ2 1000М	0,03	- 1836,00	-	55	-	- -	- -	- -	- -
91	0192-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,74	- 22,00	-	16	-	- -	- -	- -	- -
92	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,30	- 29,50	-	9	-	- -	- -	- -	- -
93	290902 П.5 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	17,00	- 0,45	-	8	-	- -	- -	- -	- -
94	290902 П.55 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	29,00	- 0,45	-	13	-	- -	- -	- -	- -
95	1504-0628 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ=ПВ2-10 30 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77 5,00 КГ ШТ	50,00	- 1,84	-	92	-	- -	- -	- -	- -
96	1504-1709 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220=РШ-Ц-20-0-0 1-10/220 ГОСТ 7396-76 0,78 КГ ШТ	7,00	- 0,24	-	2	-	- -	- -	- -	- -
97	1504-1709 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-0Р43-01-10=РШ-Ц-20-1 Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,60 КГ ШТ	35,00	- 0,70	-	24	-	- -	- -	- -	- -
98	1517-2346 К=1,077	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76 90,00 КГ ШТ	20,00	- 13,74	-	275	-	- -	- -	- -	- -
99	2405 ДОП.5П.110 03 К=1,072	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3 ШТ	25,00	- 1,73	-	43	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2405 ДОП.3П.110 64 К=1,072	-ШВЕЛЛЕР УСЭК54У3 ШТ	15,00	- 1,95	-	29	-	- -	- -	- -	- -
101	2405 ДОП.3П.110 66 К=1,072	-ШВЕЛЛЕР УСЭК56У3 ШТ	30,00	- 0,54	-	16	-	- -	- -	- -	- -
102	2405 ДОП.13П.1- 1366 К=1,72	-ПЛАНКА УСЭК84У3 ШТ	8,00	- 0,18	-	1	-	- -	- -	- -	- -
103	2405 ДОП.3П.110 65 К=1,72	-УГОЛОК УСЭК55У3 ШТ	60,00	- 1,30	-	78	-	- -	- -	- -	- -
104	2405 ДОП.3П.110 91 К=1,72	-ШПИЛЬКА УСЭК 81У3 ШТ	64,00	- 0,26	-	17	-	- -	- -	- -	- -
105	2405 ДОП.3П.110 84 К=1,72	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1 ШТ	876,00	- 0,02	-	18	-	- -	- -	- -	- -
106	2405 ДОП.3П.110 62 К=1,72	-БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УСЭК74У1 ШТ	24,00	- 0,41	-	10	-	- -	- -	- -	- -
107	2405-1346 К=1,082	-КОРОБКИ=У995У3 ТУ36-1689-78 9,80 КГ ШТ	28,00	- 1,14	-	32	-	- -	- -	- -	- -
108	2405-1338 К=1,082	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 500,00 КГ 1000ШТ	0,03	- 64,92	-	2	-	- -	- -	- -	- -
109	2405-1364 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР467-75,ИЗМ.НР3-79 2,00 КГ ШТ	300,00	- 0,45	-	129	-	- -	- -	- -	- -
110	2405-1722 К=1,072	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80 33,70 КГ ШТ	4,00	- 0,97	-	4	-	- -	- -	- -	- -
111	2405-1710 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80 20,60 КГ ШТ	30,00	- 0,54	-	16	-	- -	- -	- -	- -
112	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2	25,00	-	-	12	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		16,60 КГ ШТ		0,48				-	-	-	-
113	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2	10,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		50,90 КГ ШТ		0,67				-	-	-	-
114	2405-1368	-КОРОБКИ	0,05	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2									
		ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78		43,28				-	-	-	-
		320,00 КГ 1000ШТ									
115	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,08	-	-	19	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		238,64				-	-	-	-
116	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		5,70 КГ ШТ		0,19				-	-	-	-
117	2405-1695	-ПОЛКИ=К1162У3	0,17	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
		1000ШТ		88,72				-	-	-	-
118	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,17	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		90,89				-	-	-	-
119	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	100,00	-	-	40	-	-	-	-	-
		21,20 КГ М		0,40				-	-	-	-
120	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	1,70	-	-	2	-	-	-	-	-
		12,30 КГ 10ШТ		1,12				-	-	-	-
121	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	5,40	-	-	2	-	-	-	-	-
		8,80 КГ 10ШТ		0,48				-	-	-	-
122	ф113	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ	15,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	СТР.14	ДИАМ.25Х1,6ММ									
	К=1,089	М		0,24				-	-	-	-
123	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				1,85				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10М									
124	Ø5Ø3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ		190,ØØ	-	-	36	-	-	-	-	-
	СТР.248	ДИАМ.25ММ			---				---	---	---	---
	К=1,Ø89		М		Ø,19				-	-	-	-
125	С159-632	-ТРОЙНИК Т9Ø-1ØØХ1ØØ		1,9Ø	-	-	11	-	-	-	-	-
			10ШТ		---				---	---	---	---
					5,83				-	-	-	-
126	С159-641	-МУФТА М-5Ø		6,1Ø	-	-	13	-	-	-	-	-
			1ØШТ		---				---	---	---	---
					2,2Ø				-	-	-	-
127	С159-651	-ВТУЛКА В-5Ø		7,6Ø	-	-	1	-	-	-	-	-
		7ØØ,ØØ КГ	1ØШТ		---				---	---	---	---
					Ø,11				-	-	-	-
128	С159-655	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ25		3,8Ø	-	-	5	-	-	-	-	-
			1ØШТ		---				---	---	---	---
					Ø,8Ø				-	-	-	-
129	24Ø5	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2		14,ØØ	-	-	1Ø3	-	-	-	-	-
	ДОП.1ØП.1-1257		ШТ		---				---	---	---	---
	К=1,Ø76				7,36				-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		-	3155	1139	956		1996		-
					---			---		---		
			РУБ.					328		426		
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				2Ø95					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		-	-	-	-		-		-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.			8Ø62						
ИТОГО:			РУБ.			11237	1139	956		2422		-

			РУБ.					328				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			986	-	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.			-	-	-		9Ø		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	175	-		-		-
ИТОГО:			РУБ.		-	12223	1314	956		2512		-

			РУБ.					328				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			964	-	-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:		РУБ.		-	13187	1314	956		2512	-
				----					--------			
				РУБ.					328			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13187	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2512	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1642	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	3155	1139	956		1996	-
				----					--------		--------	
				РУБ.					328		426	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					2095				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				8082					
		ИТОГО:		РУБ.			11237	1139	956		2422	-
				----					--------			
				РУБ.					328			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				986	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-		90	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	175	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.		-	12223	1314	956		2512	-
				----					--------			
				РУБ.					328			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				964	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.		-	13187	1314	956		2512	-
				----					--------			
				РУБ.					328			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13187	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2512	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1642	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 16914 252

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 203 ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,610 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,503 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ.2200Х1100Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75	М	1,10	42,12	46	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	М	1,10	-	-	43	7	2	11,00	12	-
					39,40				1	0,89	1	-
3	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2674	М ШТ	2,00	33,48	67	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
4	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П3-15 1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	-	-	7	4	-	3,30	7	-
					3,48				-	-	-	-
5	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2974УХЛ	ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
6	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
					3,48				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2874	ШТ	1,00	33,48 - -	33	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 3,48 -	-	3	2	- - -	3,30 - -	3 - -	- - -
9	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-БЛОК Б5130-3474	ШТ	1,00	44,28 - -	44	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
10	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П3-15 3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 4,14 -	-	4	2	- - -	3,84 - -	4 - -	- - -
11	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 56	-БЛОК Б5130-3874	ШТ	1,00	72,36 - -	72	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
12	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 56	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 4,10 -	-	4	2	- - -	3,44 - -	3 - -	- - -
13	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-2 25	-БЛОК Б5430-3474	ШТ	1,00	50,76 - -	51	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
14	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-2 25	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 4,14 -	-	4	2	- - -	3,84 - -	4 - -	- - -
15	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	ШТ	7,00	1,62 - -	11	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
16	1504-12120	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭВ200,ТИПА РЭ-571Т,660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,440В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,РУЧНОЙ ВОЗВРАТ=РЭВ202У3 ТУ16-523.455-74 30,00 КГ	ШТ	2,00	6,05 - -	12	-	-	- - -	- - -	- - -	- - 0,01
17	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	2,00	2,70 - -	5	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
18	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		2,00	- 1,19 -	-	2	1	- - -	1,00 - -	2 - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт									
19	1504 доп 70 п12-272	-РЕЛЕ ТИПА ПЭ-37 шт	3,00	5,51 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
20	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= шт	3,00	4,05 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
21	ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ шт	3,00	- 1,19	-	4	2	- -	1,00 -	3 -	- -
22	1504 доп.99п.13 -430	-РЕЛЕ ТОКА РТ-140 шт	1,00	4,21 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= шт	1,00	4,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
24	ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ шт	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
25	1503 п.05009	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-120-100/5 шт	2,00	5,89 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1464-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ шт	2,00	1,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
27	ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР шт	2,00	- 0,51	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
28	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А шт	40,00	0,43 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
29	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ	19,00	0,11 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									
		ШТ									
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,97 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛ.									
31	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕИ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,00	1,35 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
32	0207 СТР.164	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	1,78	1,60 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		КГ									
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	3,30	1,57 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
		М									
34	0106 СТР.10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0,26	0,14 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
		КГ									
35	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	1,10	1,57 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
		М									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	464	76	25	2		42		0,01
			РУБ.				1		1		
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		39	-	-	-	-	-	-	
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	503	-	-	-		-		-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		-						
ИТОГО:			РУБ.		76	25	2		43		0,01
			РУБ.				1				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		24	-	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	-	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.		-	-	-		1		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	2	-		-		-
ИТОГО:			РУБ.	503	100	27	2		44		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				7	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		503	107	27	2		44	0,01
			----					--------			
			РУБ.					1			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			610	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		44	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	28	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 47> 25266-34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 5Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 20 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,243 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,761 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,482 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 223 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,169 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМ.2200Х3300Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75 М	3,10	42,12	131	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
2	Ц6-571-1	-ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	3,10	-	-	122	20	5	11,00	34	-		
				39,40				2	0,89	3	-		
3	СКЦЭ-84 Вып.2 П.3-152	-БЛОК Б5130-3174 ШТ	7,00	45,36	318	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
4	Ц СКЦЭ-84 Вып.2 П.3-152	-МОНТАЖ ШТ	7,00	-	-	36	17	-	3,84	27	-		
				5,14									
5	СКЦЭ-84 Вып.2 П3-154	-БЛОК Б5130-3974 ШТ	2,00	100,44	201	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
6	Ц СКЦЭ-84 Вып.2 П3-154	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	8	4	-	3,44	7	-		
				4,10									
7	СКЦЭ-84 ВП.2 П3-154	-БЛОК Б5130-3674 ШТ	2,00	5,18	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-		
8	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	7	4	-	2,96	6	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-154				3,58				-	-	-	-
9	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3774		6,00	68,04	408	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-155				-				-	-	-	-
10	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		6,00	-	-	25	13	-	3,44	21	-
	П3-155		шт		-				-	-	-	-
					4,10				-	-	-	-
11	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2974		1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				-				-	-	-	-
12	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				3,48				-	-	-	-
13	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2874		5,00	33,48	100	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				-				-	-	-	-
14	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		3,00	-	-	10	6	-	3,30	10	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				3,48				-	-	-	-
15	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3074		7,00	33,48	234	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				-				-	-	-	-
16	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		7,00	-	-	24	14	-	3,30	23	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				3,48				-	-	-	-
17	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2474		2,00	33,48	67	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				-				-	-	-	-
18	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		2,00	-	-	7	4	-	3,30	7	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-15				3,48				-	-	-	-
19	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2074		3,00	33,48	100	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				-				-	-	-	-
20	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		3,00	-	-	10	6	-	3,30	10	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-151				3,48				-	-	-	-
21	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5437-3074		4,00	35,64	143	-	-	-	-	-	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-245				-				-	-	-	-
22	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ		4,00	-	-	9	5	-	2,13	9	-
	Вып.2		шт		-				-	-	-	-
	П3-245				2,29				-	-	-	-
23	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=		35,00	1,62	57	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
			шт									
24	1504	-РЕЛЕ ТИПА ПЭ-37		48,00	3,35	161	-	-	-	-	-	-
	ДОП.70		шт		-				-	-	-	-
	П.12272				-				-	-	-	-
25	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5		48,00	4,75	228	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 8 ТИПОВ=									
		ШТ									
26	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	48,00	-	-	57	35	-	1,00	48	-
		АППАРАТОВ И		---				---	---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,19				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР									
		ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР									
		РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		ШТ									
27	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА	1,00	32,72	33	-	-	-	-	-	-
	ДОП.105	ВА31-33-3400		---				---	---	---	---
	П.01-747	ШТ		-				-	-	-	-
28	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	6,59	7	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО		---				---	---	---	---
		СВ.160ДО 250А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
		АППАРАТОВ И		---				---	---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,77				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ									
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА									
		ТОК ДО 160А									
		ШТ									
30	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-3400	6,00	8,53	51	-	-	-	-	-	-
	ДОП.93	ШТ		---				---	---	---	---
	П.01-694			-				-	-	-	-
31	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	6,00	3,13	19	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО		---				---	---	---	---
		ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	-	-	7	5	-	1,00	6	-
		АППАРАТОВ И		---				---	---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,14				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ									
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА									
		ТОК ДО 63А									
		ШТ									
33	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ	270,00	0,54	146	-	-	-	-	-	-
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ		---				---	---	---	---
		ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А		-				-	-	-	-
		ШТ									
34	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	94,00	0,11	10	-	-	-	-	-	-
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И		---				---	---	---	---
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									
		ШТ									
35	1517-1509	-УСТАНОВКА	3,00	4,97	15	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		---				---	---	---	---
		РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО		-				-	-	-	-
		2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО									
		2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ									
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
36	1517-1511-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ	12,00	1,62	19	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС									
		ШТ		-				-	-	-	-
37	Ø2Ø7	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	5,Ø2	1,6Ø	8	-	-	-	-	-	-
	СТР.164	КГ		-				-	-	-	-
38	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	9,3Ø	1,57	15	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
39	Ø1Ø6	-ШИНА НУЛЕВАЯ	1,67	Ø,14	-	-	-	-	-	-	-
	СТР.1Ø	КГ		-				-	-	-	-
4Ø	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	3,1Ø	1,57	5	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2519	327	136	5		212	-
			РУБ.					2		3	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				141				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		242	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2761	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			327	136	5		215	-
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			120	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2761	447	158	5		223	-
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2761	482	158	5		223	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3243	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16Ø	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГУРА Г.Л.
ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3

НА ПРИОЬРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОЬЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 20Э ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,987 ТЫС.РУЬ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,841 ТЫС.РУЬ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,146 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ.2200Х900Х6ООММ= ОСТ16-0.684.198-75		0,90	42,12 -	38	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	М	0,90	- 39,40	-	35	6	2 1	11,00 0,89	10 1	-	
3	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2674	ШТ	1,00	33,48 -	33	-	-	-	-	-	-	
4	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 3,48	-	3	2	-	3,30	3	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-3074	ШТ	1,00	33,48 -	33	-	-	-	-	-	-	
6	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 3,48	-	3	2	-	3,30	3	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-БЛОК Б5130-3274	ШТ	1,00	51,84 - -	52	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	- - 3,58	-	4	2	- - -	2,96 - -	3 - -	- - -
9	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-БЛОК Б5130-3474	ШТ	2,00	44,28 - -	89	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
10	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	- - 4,14	-	8	5	- - -	3,84 - -	8 - -	- - -
11	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-2 22	-БЛОК Б5430-1874	ШТ	7,00	42,12 - -	295	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
12	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.222	-МОНТАЖ	ШТ	7,00	- - 3,48	-	24	14	- - -	3,30 - -	23 - -	- - -
13	1517-1306	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	ШТ	12,00	1,62 -	19	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1504 ДОП.105П.0 1-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-33-340010000	ШТ	1,00	32,72 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	ШТ	1,00	5,40 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	- 1,77	-	2	1	- -	1,00 -	1 -	- -
17	1504 ДОП.93 П.01-694	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-340000	ШТ	7,00	8,53 -	60	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	7,00	2,92 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА		7,00	- 1,14	-	8	5	- -	1,00 -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А									
		ШТ									
20	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	7,00	2,92	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
21	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	7,00	-	-	8	5	-	1,00	7	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
22	1504 ДОП.117П.0 1-781	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5131-3400100 ШТ	1,00	20,52	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,40	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
25	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	70,00	0,43	30	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	22,00	0,11	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
27	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1600 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,97	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
28	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,00	1,35	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	0207 СТР.164	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ КГ	1,46	1,60	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=		2,70	1,57	4	-	-	-	-	-	-
			М		-				-	-	-	-
31	0106 СТР.10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	КГ	0,49	0,14	-	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
32	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=		0,90	1,57	1	-	-	-	-	-	-
			М		-				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			775	97	45	2		66	-
			РУБ.						1		1	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.					45				
			РУБ.			66	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.			841	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.				-					
ИТОГО:			РУБ.				97	45	2		67	-
			РУБ.						1			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				46	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.				-	-	-		1	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	6	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			841	137	49	2		68	-
			РУБ.						1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				9	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			841	146	49	2		68	-
			РУБ.						1			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			987	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	50	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 16911 2526

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 1Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 20Э ЛИСТ2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,865 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,714 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,151 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,061 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1082	-ШКАФ ЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗМ.2200Х1000Х600ММ= ОСТ 16-0.800.652-79 М	1,00	130,00 -	130	-	-	- -	- -	- -	- -		
2	Ц8-571-4	-ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	1,00	- 14,10	-	14	5	2 1	9,00 0,93	9 1	- -		
3	1504 ДОП.700П.12 272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	23,00	5,10 -	117	-	-	- -	- -	- -	- -		
4	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	23,00	2,50 -	58	-	-	- -	- -	- -	- -		
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	23,00	- 1,19	-	27	17	- -	1,00 -	23 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504 ДОП.112П.1 2-290	-РЕЛЕ ТИПА РКВ11-33-43 ШТ	5,00	10,90 -	54	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	5,00	2,50 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	5,00	- 1,19	-	6	4	- -	1,00 -	5 -	- -
9	1504-12091	-РЕЛЕ СКОРОСТИ РС67 ШТ	1,00	34,00 -	34	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
12	1504 ДОП.1-47,2 -47 П12-300	-РЕЛЕ ТИПА ВС-43-32 ШТ	1,00	11,10 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
15	1504 ДОП.57П.06 -544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12Л01002У3 ШТ	6,00	2,40 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	- 0,43	-	3	1	- -	0,30 -	2 -	- -
		ЦЕПЬ									
18	1504 ДОП.37П.06 -545	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А2027У3	1,00	3,20 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
19	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	- 0,43	-	1	-	- -	0,30 -	1 -	- -
		ЦЕПЬ									
21	1504 ДОП.37П.06 -546	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А3021У3	1,00	4,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
23	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	- 0,43	-	1	1	- -	0,30 -	1 -	- -
		ЦЕПЬ									
24	1504 ДОП.37 П.06-554	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕНСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С1206У3	1,00	9,80 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
25	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	1,00	7,40 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
26	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	- 0,43	-	5	2	- -	0,30 -	4 -	- -
		ЦЕПЬ									
27	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	18,00	0,80	14	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЕ,5ØØВ,ЧАСТОТА 5Ø-6ØГЦ,22ØВ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ØА,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-Ø11У3 ТУ16-526.4Ø7-76 2,ØØ КГ ШТ		-				-	-	-	-
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	18,ØØ	1,25 -	23	-	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	18,ØØ	- Ø,78	-	14	8	- -	Ø,7Ø -	13 -	- -
3Ø	15Ø7-5Ø47	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12Ø11=АС-12Ø11У2 Ø,17 КГ ШТ	15,ØØ	Ø,33 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
31	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	15,ØØ	Ø,75 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	15,ØØ	- Ø,55	-	8	5	- -	Ø,5Ø -	7 -	- -
33	15Ø7-5Ø47	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12Ø13=АС-12Ø11У2 Ø,17 КГ ШТ	7,ØØ	Ø,33 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
34	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	7,ØØ	Ø,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОИ	7,ØØ	- Ø,55	-	4	2	- -	Ø,5Ø -	3 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
36	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 2,10 КГ	16,00	1,05	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	16,00	0,75	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
38	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	16,00	-	-	9	5	-	0,50	8	-
				0,55				-	-	-	-
		ШТ									
39	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОИ ЦЕПИ 0163А ДО 200А	200,00	0,40	80	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
40	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОИ=	56,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
41	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		655	94	52	2		18	-
								1		1	
			РУБ.								
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.				54				
			РУБ.		59	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		714	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.					-					
ИТОГО:		РУБ.				94	52	2		79	- - -
		РУБ.						1			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					46	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.					-	-	-		2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	8	-		-	-
ИТОГО:		РУБ.			714	140	60	2		81	-
		РУБ.						1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					11	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	-		-	-
ИТОГО:		РУБ.			714	151	60	2		81	-
		РУБ.						1			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				865	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		81	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	61	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Г.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 16910 25266

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ЯЩИКА 33-Я(60-9)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 209 ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,056 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,047 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,0 9 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,0 3 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЯЩИК УПАРВЛЕНИЯ 33-Я(60-Я)СОСТОЯЩИЙ ИЗ:												
1	1517-1113	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕКИЙ РАЗМ.600Х400Х350ММ=ЯС-1,ЯР-1, ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75 ШТ	1,00	29,00		29	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
2	Ц8-572-4	-ШИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ ШТ	1,00	-		-	5	2	1	3,00	3	-	-	-
				4,74					-	0,36	-	-		
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76 2,00 КГ ШТ	2,00	0,80		2	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
4	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25		3	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
5	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	-		-	1	1	-	0,57	1	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 16910 2526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1		0,45				-	-	-	-
6	1504-0609	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 9,00 КГ ШТ	1,00	2,20 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
8	Ц8-574-50	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	- 0,43	-	1	-	- -	0,30 -	1 -	- -
9	1517-1496-1	ЦЕПЬ -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	10,00	0,40 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1504	ШТ -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	6,00	0,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1507	ШТ -УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	2,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛ.									
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	45	7	3	1		5		-
			РУБ.					-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ~~ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД~~-СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.	2	-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	47	-	-	-		-		-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ - РУБ.				-					
		ИТОГО:	РУБ.			7	3	1		5	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - РУБ.				-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		47	9	3	1		5	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		47	9	3	1		5	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ.			56	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 203 ЛИСТ2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,0 7 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,0 0 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,0 1 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504 ДОП.82-85 П.18-240	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ДЛЯ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	1,00	4,45 -	4 -	-	-	- -	- -	- -	- -	
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ	1,00	0,80 -	1 -	-	-	- -	- -	- -	- -	
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	1,00	1,25 -	1 -	-	-	- -	- -	- -	- -	
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	- 0,78	-	1 -	-	- -	0,70 -	1 -	- -	
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	1,00	0,10 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					-				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			6	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				-					
ИТОГО:			РУБ.			1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				7	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-	-		1	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					-	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2ЭЭ ЛИСТ2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,010 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504 ДОП.85П.18 -241	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ДЛЯ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2 ШТ	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-	
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-	
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25	3	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2,00	- 0,78	- 2	- 1	-	0,70	1	-	-	
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		10	2	1	-		1	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.					1				
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			10	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				-					
ИТОГО:			РУБ.			2	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		10	3	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		10	3	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			13	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 16907 25261

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 203 ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,0 4 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 1 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДО-ВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504 ДОП.82-85 П.18-242	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ДЛЯ ПОСТОУПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	1,00	5,80 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ	2,00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2,00	- 0,78	-	2	1	- -	0,70 -	1	- -
5	1504-18022	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3	1,00	1,20 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526.407-76 1,60 КГ ШТ									
6	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	1,00	1,25 - -	1	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
7	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	- 0,78 -	-	1	-	- - -	0,70 - -	1 - -	- - -
8	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	3,00	0,10 - -	-	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		13	3	1	-		2	-
			РУБ.					-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.							1				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		13	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.			-					
ИТОГО:			РУБ.			3	1	-		2	-
			РУБ.					-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.			-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		13	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			-	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		13	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		17	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА
ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 487 25266-34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Г.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НУ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР6501091-1У5 СХЕМА 255

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЬБОМ 20 ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,357 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,351 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,01к ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-1270	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАЗМ.800Х870Х160ММ=ПР 9121 ТУ 16-536-035-75 81,000 КГ ШТ	1,00	33,00 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -	- 0,08
2	Ц8-572-4	-ШИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	- 4,74	-	5	2	1 -	3,00 0,56	3 -	- -	
3	1504 ДОП.105 П.01-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 ШТ	1,00	30,30 -	30	-	-	- -	- -	- -	- -	
4	1517-1256	-УСТАНОВКА=А3710 ШТ	1,00	7,90 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -	
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	- 1,77	-	2	1	- -	1,00 -	1 -	- -	
6	1504 ДОП.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31 ШТ	6,00	30,30 -	182	-	-	- -	- -	- -	- -	
7	1517-1256	-УСТАНОВКА=А3710 ШТ	6,00	7,90 -	47	-	-	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	6,00	- 1,77	-	11	6	- -	1,00 -	6 -	- -
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	7,00	0,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	2,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		304	18	9	1		10	0,08
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		10						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	27	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	331	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		-						
		ИТОГО:	РУБ.		18	9	1		10	0,08	
			РУБ.				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		7	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1	-		-	-	
		ИТОГО:	РУБ.	331	25	10	1		10	0,08	
			РУБ.				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		1	-	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		ИТОГО:	РУБ.	331	26	10	1		10	0,08	
			РУБ.				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	357	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ЭМ.ЧАСТЬ 2 ЛИСТ 50:85

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,996	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	-	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,996	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	331	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,218	ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	- / 54,00	-	-	5	2 / 1	2 / 12,55	45,00 / 1	4 / 1	- / -	
2	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,10	- / 64,10	-	-	6	3 / 1	3 / 12,82	52,00 / 1	5 / 1	- / -	
3	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 100М	1,00	- / 12,50	-	-	13	6 / 1	2 / 1,15	10,00 / 1	10 / 1	- / -	
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100М	1,00	- / 9,57	-	-	10	5 / 3	7 / 3,53	5,00 / 4	5 / 4	- / -	
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ 100М	1,00	- / 8,06	-	-	9	5 / 2	6 / 3,01	6,00 / 3	6 / 3	- / -	
6	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:5КГ 100М	6,92	- / 48,00	-	-	332	126 / 28	88 / 5,21	31,00 / 36	215 / 36	- / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	1,10	- 10,00	-	11	7	- -	11,00 0,13	12 -	- -
8	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2,5ММ2 ШТ	2,00	- 0,57	-	1	1	- -	0,56 -	1 -	- -
9	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 10ММ2 ШТ	12,00	- 0,69	-	8	5	- -	0,66 -	8 -	- -
10	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	2,00	- 1,61	-	3	1	- -	1,00 -	2 -	- -
11	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,49	-	1	-	- -	1,00 -	2 -	- -
12	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ПРОХОД	12,00	- 0,19	-	2	2	- -	0,30 -	4 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
13	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,08	- 227,00	-	18	-	- -	- -	- -	- -
14	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0,07	- 225,00	-	16	-	- -	- -	- -	- -
15	С151-1091 К=1,5	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,09	- 248,30	-	22	-	- -	- -	- -	- -
16	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,29	- 272,40	-	79	-	- -	- -	- -	- -
17	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,14	- 448,80	-	63	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,15	-	-	157	-	-	-	-	-
				1044,00				-	-	-	-
19	С151-2281	--КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
20	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 21,20 КГ М	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
21	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 33,30 КГ М	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,62				-	-	-	-
22	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 19,70 КГ 10ШТ	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
23	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 39,00 КГ 10ШТ	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
24	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 8,80 КГ 10ШТ	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
25	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40 14,50 КГ 10ШТ	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		-	404	159	108		274	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					36		46	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					267				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			-	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				383					
ИТОГО:			РУБ.			787	159	108		320	-
			----					--------			
			РУБ.					36			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				137	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		11	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	23	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		-	924	182	108		331	-
			----					--------			
			РУБ.					36			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				72	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		-	996	182	108		331	-
			----					--------			
			РУБ.					36			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			996	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		331	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	218	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

910 25266

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.ЭМ ЧАСТЬ 2 ЛИСТ 50:85

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,255 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 100М3	0,18	74,50	-	13	13	-	154,00	28
				74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00	-	8	8	-	99,50	18
				46,00	-			-	-	-
3	ССЦП.616	-КИРПИЧ СТОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	0,45	71,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСЬЕСТОЦЕЧЕНТНЫХ ТРУЬ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	90,00	1,67	0,01	150	17	1	0,32	29
				0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		203	38	1		75
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		132	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			243	38	1		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1Ф ЭО ЛИСТ 1-16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,169 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,155 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 582 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,370 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОСНОВНЫХ МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОЧ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-		
				1,99				-	0,01	-	-		
		ШТ											
3	1504 ДОП.12 П.04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111006	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-		
				3,40				-	0,01	-	-		
		ШТ											
5	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-		
				64,10				-	12,82	1	-		
		100М											
6	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,25	-	-	18	6	7	60,00	15	-		
				70,70				3	13,42	3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	-	-	6	3	1	30,00	6	-
				29,90				-	1,90	-	-
		100М									
8	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	5,19	-	-	65	31	12	10,00	52	-
				12,50				5	1,15	6	-
		100М									
9	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	5,19	-	-	50	13	36	5,00	26	-
				9,57				14	3,53	18	-
		100М									
10	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	5,19	-	-	46	15	31	6,00	31	-
				8,86				12	3,01	16	-
		100М									
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,03	-	-	97	57	26	31,00	65	-
				48,00				6	5,21	11	-
		100М									
12	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,01	-	-	10	6	-	11,00	11	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
13	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ОПОРЫ	2,76	-	-	17	8	7	5,00	14	-
				6,05				2	1,12	3	-
14	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,77	-	-	4	3	-	2,00	6	-
		100М		1,38				-	-	-	-
15	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц8-153-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО10ММ2	64,00	-	-	44	26	-	0,66	42	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
17	Ц8-622-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОПОРЕ	22,00	-	-	361	46	40	4,00	88	-
		ШТ		16,40				16	0,92	28	-
18	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	22,00	-	-	79	36	2	3,00	66	-
				3,58				-	0,01	-	-
		ШТ									
19	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	1,10	-	-	33	24	-	36,00	40	-
		100ШТ		30,10				-	0,03	-	-
20	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,14	-	-	53	5	-	61,00	9	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
21	1507-4026	-СВЕТИНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	22,00	-	-	340	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКУ06-125=РКУ01-125/Б23-05У1									
	К=1,082	ТУ16-535.529-75		15,45				-	-	-	-
				ШТ							
22	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/	2,30	-	-	104	-	-	-	-	-
				45,20				-	-	-	-
				100Т							
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,14	-	-	27	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
				1000М							
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,12	-	-	27	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
				1000М							
25	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х1,25ММ2	0,55	-	-	150	-	-	-	-	-
				272,40				-	-	-	-
				1000М							
26	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
				1000М							
27	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,57	-	-	17	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
				1000М							
28	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ЛУ-40 Т-3	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,62				-	-	-	-
				М							
29	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	40,00	-	-	31	-	-	-	-	-
				0,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДУ-50 Т-3									
		М									
30	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
		10ШТ									
31	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50	0,80	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,37				-	-	-	-
		10ШТ									
32	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
		10ШТ									
33	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50	1,60	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,44				-	-	-	-
		10ШТ									
34	2405 ДОП.10 П.11257 К=1,062	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654	22,00	-	-	150	-	-	-	-	-
		ШТ		6,80				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		14	699	268	165		484	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					60		78	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				431				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		14	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			865					
		ИТОГО:	РУБ.			1764	268	165		562	-
			----					--------			
			РУБ.					60			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1999	519	165		582	-
			РУБ.					60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	2155	519	165		582	-
			РУБ.					60			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2169	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		582	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	379	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 393 25266-34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 10.30 ЛИСТ 1-16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,995 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 708 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,515 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	0,22	47,50 9,31	38,19 12,70	10 -	2 -	9 3	20,00 18,29	4 4
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00 46,00	- -	5 -	5 -	- -	99,30 -	11 -
3	608-7229 ССЦ П.2555	-ОПОРЫ СЦ-1,2-10 ШТ	22,00	39,30 -	- -	865 -	- -	- -	- -	- -
4	Е33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШТ	22,00	50,90 4,22	37,06 9,52	1120 93	815 209	7,60 12,28	167 270	
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,03	74,50 74,50	- -	76 -	76 -	- -	154,00 -	158 -
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,03	46,00 46,00	- -	47 -	47 -	- -	99,30 -	102 -
7	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	2,39	71,00 -	- -	170 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	51,00	1,67 0,19	0,01 -	85	10	1 -	0,32 -	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	233	825		458
			РУБ.					212		274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	445	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2378	233	825		458
			РУБ.					212		274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	445	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.ЭМ.ЧАСТЬ 1. 2 ЛИСТ 50:85

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,464 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ - ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,464 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,15	- / 54,00	-	8	3	1 / 1	43,00 / 12,55	6 / 2	-	-
2	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 100М	0,58	- / 12,50	-	7	3	2 / 1	10,00 / 1,15	6 / 1	-	-
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100М	0,28	- / 9,57	-	3	1	2 / 1	5,00 / 3,53	1 / 1	-	-
4	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 100М	0,30	- / 3,08	-	1	-	- / -	2,00 / 1,01	1 / -	-	-
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ 100М	0,28	- / 8,86	-	2	1	2 / 1	6,00 / 3,01	2 / 1	-	-
6	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ 100М	0,30	- / 5,07	-	2	-	1 / -	3,00 / 1,81	1 / 1	-	-
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	3,72	-	-	179	66	47	31,00	115	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				15	5,21	19	-
		100М									
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,15	-	-	2	1	-	11,00	2	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
9	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2,5ММ2	2,00	-	-	1	1	-	0,56	1	-
				0,57				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ,ДО 10ММ2	8,00	-	-	6	3	-	0,66	5	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
11	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	10,00	-	-	2	1	-	0,30	3	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
13	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,07	-	-	16	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
14	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,08	-	-	18	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
15	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,09	-	-	22	-	-	-	-	-
				248,50				-	-	-	-
		1000М									
16	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	0,14	-	-	64	-	-	-	-	-
		1000М		454,00				-	-	-	-
17	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5									
		1ØØØМ									
18	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	15,ØØ	-	-	6	-	-	-	-	-
		21,2Ø КГ М		Ø,4Ø				-	-	-	-
19	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	Ø,3Ø	-	-	1	-	-	-	-	-
		19,7Ø КГ 1ØШТ		1,25				-	-	-	-
2Ø	С113-12Ø	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ -КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	Ø,6Ø	-	-	1	-	-	-	-	-
		8,8Ø КГ 1ØШТ		Ø,48				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	-	216	82	57		145		-
			РУБ.				19		25		
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			139						
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		-	-	-	-		-		-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			143						
ИТОГО:			РУБ.		359	82	57		170		-
			РУБ.				19				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			73	-	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			-	-	-		5		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-		-
ИТОГО:			РУБ.	-	432	95	57		175		-
			РУБ.				19				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			32	-	-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	-	-		-		-
ИТОГО:			РУБ.	-	464	95	57		175		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Руб.					19			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				464	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	175	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					-	114	-	-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-5РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 392 2526

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.2А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.30 ЛИСТ1:15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ на ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,08	74,50	-		6	6	-	154,00	12
		100М3		74,50	-				-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	46,00	-		4	4	-	99,30	8
		100М3		46,00	-				-	-	-
3	ССЦП.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	0,13	71,00	-		9	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			19	10	-		20
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 392 252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			19	10	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕМКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.1А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1030 ЛИСТ 1-16

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,338 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,324 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 343 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,217 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
1	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-			
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-			
				1,99				-	0,01	-	-			
		ШТ												
3	1504 ДОП.12 П.04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111006	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-			
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	-	-	1	3	-	2,00	4	-			
				3,40				-	0,01	-	-			
		ШТ												
5	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-			
				64,10				-	12,82	1	-			
		100М												
6	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	11	5	5	60,00	9	-			
				70,70				2	15,42	2	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
7	Ц8-400-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	4	2	1	30,00	5	-
				29,90				-	1,97	-	-
		100М									
8	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	2,95	-	-	37	17	7	10,00	29	-
				12,50				3	1,15	3	-
		100М									
9	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2,95	-	-	28	8	20	5,00	15	-
		100М		9,57				8	3,53	10	-
10	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	2,95	-	-	26	8	16	6,00	18	-
		100М		8,86				7	3,01	9	-
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,00	-	-	48	18	13	31,00	31	-
				48,00				4	5,21	5	-
		100М									
12	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,00	-	-	10	6	-	11,00	11	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
13	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ОПОРЫ	1,60	-	-	10	5	4	5,00	8	-
		100М		6,02				1	1,12	2	-
14	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,60	-	-	2	2	-	2,00	3	-
		100М		1,38				-	-	-	-
15	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
16	Ц8-153-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО10ММ2	32,00	-	-	22	13	-	0,66	21	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
17	Ц8-622-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОПОРЕ	14,00	-	-	230	29	26	4,00	56	-
		ШТ		16,40				10	0,92	13	-
18	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	14,00	-	-	50	23	1	3,00	42	-
				3,58				-	0,01	-	-
		ШТ									
19	Ц8-65-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,56	-	-	17	12	-	36,00	20	-
		100ШТ		30,10				-	0,03	-	-
20	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,09	-	-	34	3	-	61,00	5	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
21	1507-4026	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	14,00	-	-	216	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКУФ6-125=РКУФ1-125/Б23-05У1		---				---	---	---	---
	К=1,082	ТУ16-535.529-75		15,45				-	-	-	-
		ШТ									
22	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ	1,50	-	-	68	-	-	-	-	-
		ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ		---				---	---	---	---
		ГОСТ16354-77ТИПА		45,20				-	-	-	-
		ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/									
		10ШТ									
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,08	-	-	15	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С		---				---	---	---	---
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		190,00				-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4									
		1000М									
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С		---				---	---	---	---
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		227,00				-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ									
		ММ2:3Х4									
		1000М									
25	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ	0,33	-	-	90	-	-	-	-	-
	К=1,2	СЕЧ.Х1,25ММ2		---				---	---	---	---
		1000М		272,40				-	-	-	-
26	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		195,00				-	-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5									
		1000М									
27	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,33	-	-	10	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С		---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		29,50				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ									
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ									
		ЖИЛОЙ,МАРКИ									
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4									
		1000М									
28	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,		---				---	---	---	---
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ		0,62				-	-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ									
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-40 Т-3									
		М									
29	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	25,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,		---				---	---	---	---
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ		0,78				-	-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ									
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДУ-50 1-3									
30	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 М	0,20	- 1,74	-	1	-	- -	- -	- -	- -
31	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50 10ШТ	0,40	- 3,37	-	1	-	- -	- -	- -	- -
32	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40 10ШТ	0,40	- 0,79	-	1	-	- -	- -	- -	- -
33	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50 10ШТ	0,80	- 1,44	-	1	-	- -	- -	- -	- -
34	2405 ЛОП.10 П.11257 К=1,082	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 ШТ	14,00	- 6,80	-	95	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	14	547	158	96 55			288 45	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			254					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	14	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		543						
		ИТОГО:	РУБ.		1094	158	96 35			333	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		158	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1228	182	96		343	-
			РУБ.					35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1324	182	96		343	-
			РУБ.					35			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1338	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.2А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 10.90.ЛИСТ1:15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,975 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 500 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,334 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	0,14	47,50 9,31	38,19 12,70	7	1 2	6 16,30	20,00 2	3 2	
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	46,00 46,00	- -	3	3 -	- -	99,30 -	1 -	
3	608-7229 ССЦП.2555 -ОПОРЫ СЦ-1,2-10 ШТ		14,00	59,30 -	- -	550	- -	- -	- -	- -	
4	Е33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШТ	14,00	50,90 4,22	37,00 9,52	715	59 133	519 12,28	7,60 172	106	
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,65	74,50 74,50	- -	48	48 -	- -	154,00 -	100 -	
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,65	46,00 46,00	- -	30	30 -	- -	99,30 -	65 -	
7	ССЦП.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	1,51	71,00	-	107	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
6	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	66,00	1,67 0,19	0,01 -	110	13	1 -	0,32 -	21 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1568	154	526		302
			РУБ.					135		174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1568	154	526		302
			РУБ.					135		174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru