ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-289.9I

Котельная с 4 котлами Е-6,5-I,4Р
Золошлакоудаление механическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 26

Сметы на работы по автоматизации, связи и сигнализации

25266 - 33
243-71
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

I99I г.

gost.e-ecolog.ru

25266-33

Типовой проект
903-I-289.9I

Котельная с 4 котлами Е-6,5-I,4Р
Золошлакоудаление механическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 26

Сметы на работы по автоматизации, связи и сигнализации

Разработан
институтом "Харьковский
Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие ГПКНИИ
"СантехНИИпроект"
Протокол от 22.08.9I г. № 25

Главный инженер В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И...евонтин

I99I г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 26

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Приобретение и монтаж средств автоматизации котлоагрегатов	I.35	3
2	Приобретение и монтаж средств автоматизации газоимпульсной очистки	I.36	I7
3	Приобретение и монтаж средств автоматизации деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	I.37	22
4	Приобретение и монтаж средств автоматизации водоподогревательной установки	I.38	34
5	Приобретение и монтаж средств автоматизации установки горячего водоснабжения	I.39	44
6	Приобретение и монтаж средств автоматизации водоподготовительной установки для I и II типа воды /схема I/	I.40	55
7	Приобретение и монтаж средств автоматизации водоподготовительной установки для III типа воды /схема 2/	I.4I	64
8	Земляные работы /для схем I и 2/	I.42	73
9	Щит общих замеров котлоагрегата	Калькуляция № I	75
I0	Щит управления котлоагрегатом ЩКЕ	Калькуляция № 2	79
II	Щит управления № I деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция № 3	85
I2	Щит управления № 2 водоподготовительной установки	Калькуляция № 4	89
I3	Щит управления № 3 установки горячего водоснабжения	Калькуляция № 5	93
I4	Щит управления № 4 деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция № 6	97
I5	Приобретение и монтаж средств телефонной связи	I.46	I0I
I6	Приобретение и монтаж средств радиофикации	I.47	I06
I7	Приобретение и монтаж средств электрочасофикации	I.48	II2
I8	Приобретение и монтаж средств автоматической пожарной сигнализации	I.49	II4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.35

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛОАГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИТС.1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ1:11.А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 41,614 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 31,430 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 10,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4188 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,552 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ШИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА ШТ	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	32	16	-	7,00	28	-	
				8,00				-	-	-	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА ШКЕ ШТ	4,00	575,00	2300	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
4	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	32	16	-	7,00	28	-	
				8,00				-	-	-	-	
5	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	10,00	0,90	9	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
6	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	8,00	2,00	16	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-	
				0,21				-	-	-	-	
8	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	9,00	0,85	8	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
9	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	8,00	1,50	12	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	1704-11983	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	4,00	36,75	147	-	-	-	-	-	-
	ДОП.79	ТКГ-100ЭК									
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ,		1,04				-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ									
13	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО	4,00	-	-	22	5	-	2,00	8	-
		ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ									
		ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ		5,58				-	-	-	-
		1СМ									
14	1704-11325	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	8,00	8,70	70	-	-	-	-	-	-
	ДОП.40	СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ									
		ТСП-1088 МОНТ.ДЛИНА 400ММ		-				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
		ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ									
		ИЛИ ДВОЙНОЙ		0,50				-	-	-	-
		ШТ									
16	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР	31,00	9,70	301	-	-	-	-	-	-
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н									
		ТУ25-11-918-76		-				-	-	-	0,06
		1,840 КГ ШТ									
17	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	31,00	-	-	21	20	-	1,00	31	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		0,67				-	-	-	-
18	1704-21397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	ШТ									
				-				-	-	-	-
19	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,80				-	-	-	-
20	1704-20473	-ТЯГОНАПОРОМЕР	5,00	7,50	38	-	-	-	-	-	-
		ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ1,2500		-				-	-	-	0,01
		ТУ25-11-935-78									
		1,950 КГ ШТ									
21	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	5,00	-	-	3	3	-	1,00	5	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		0,67				-	-	-	-
22	1704-21186	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,00	560,00	2240	-	-	-	-	-	-
	ДОП.35	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ									
		САПФИР-22Д1-2150-02УХЛ		-				-	-	-	-
		3,1-0,5									
		ШТ									
23	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
		ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ									
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР,		2,68				-	-	-	-
		СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО									
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
24	1704-51087 ДОП.17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ШТ	4,00	175,00 -	700	-	-	- -	- -	- -	- -
25	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП ШТ	4,00	- 0,96	-	4	4	- -	2,00 -	8 -	- -
26	17142-4048-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-506 12,000 КГ ШТ	4,00	235,00 -	940	-	-	- -	- -	- -	- 0,05
27	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1 ШТ	4,00	- 4,25	-	17	17	- -	6,00 -	24 -	- -
28	1704-21154 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДИ-2110-02 УХЛ 3,1-0,5 ШТ	4,00	680,00 -	2720	-	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	- 2,68	-	11	10	- -	5,00 -	20 -	- -
30	17142-4046-6	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-506 12,000 КГ ШТ	8,00	235,00 -	1880	-	-	- -	- -	- -	- 0,10
31	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1 ШТ	8,00	- 4,25	-	34	33	- -	6,00 -	48 -	- -
32	1704-21242 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДИ-2310-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	4,00	680,00 -	2720	-	-	- -	- -	- -	- -
33	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	- 2,68	-	11	10	- -	5,00 -	20 -	- -
34	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	16,00	95,00 -	1520	-	-	- -	- -	- -	- 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	16,00	- 3,40	-	54	24	1 -	2,00 0,01	32 -	- -
		ШТ									
36	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	16,00	155,00 -	2480	-	-	- -	- -	- -	- 0,42
		26,000 КГ ШТ									
37	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	16,00	- 6,63	-	100	45	2 -	4,00 0,03	64 -	- -
		ШТ									
38	1704-20783	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-125=ДК 14321-73	4,00	21,00 -	84	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
		2,800 КГ ШТ									
39	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150	4,00	- 4,36	-	17	4	- -	2,00 -	8 -	- -
		КОМПЛ.									
40	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	8,00	4,65 -	37	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
		2,800 КГ ШТ									
41	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	- 3,41	-	27	26	- -	6,00 -	48 -	- -
		ШТ									
42	1704-21362 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	4,00	200,00 -	800	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
43	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	4,00	- 4,90	-	20	13	1 -	5,00 0,04	20 -	- -
		ШТ									
44	1704-21376 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ	4,00	205,00 -	820	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
45	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	- 4,59	-	18	11	1 -	5,00 0,04	20 -	- -
		ШТ									
46	1704-21314 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Дд-2420-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	715,00 -	2860	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
47	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	- 2,68	-	11	10	- -	5,00 -	20 -	- -
		КОМПЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	17142-4032-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-005	4,00	270,00	1080	-	-	-	-	-	-
		12,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
49	Ц11-40-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ, ТИП КСП2, КСМ2 ИЛИ КСУ2, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ДО 6 ШТ	4,00	-	-	14	14	-	6,00	24	-
				3,60				-	-	-	-
50	1504-19276 ДОП.87	-БЛОК КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-2,1 ШТ	24,00	35,00	840	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
51	Ц11-511-6	-МОНТАЖ ШТ	24,00	-	-	163	93	2	6,21	149	-
				6,81				-	0,03	1	-
52	1704-51623 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-101 ШТ	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
53	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	4,00	-	-	7	7	-	3,00	12	-
				1,85				-	-	-	-
54	1706-48-159 1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГХП-100 ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
55	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	32,00	1,15	37	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
56	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП 801 ШТ	32,00	-	-	4	4	-	1,00	32	-
				0,12				-	-	-	-
		ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ ШКЕ									
57	1701 ДОП.	-ЛОГОМЕТР Щ4542 ШТ	4,00	44,00	176	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
58	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
				1,28				-	-	-	-
59	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК ПТИ-М ШТ	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
60	Ц11-580-10	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ЩИТОВОЙ ШЕТОЧНЫЙ ИЛИ ДЖЕКОВЫЙ,КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ,ДО:20 ШТ	4,00	-	-	9	9	-	4,00	16	-
				2,26				-	-	-	-
61	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12 ШТ	16,00	190,00	3040	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
62	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	16,00	-	-	83	82	-	8,00	128	-
				5,20				-	-	-	-
63	Ц11-91-1	-МАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ	8,00	-	-	9	9	-	2,00	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ)		1,10				-	-	-	-
		ШТ									
64	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ	8,00	-	-	19	18	-	4,00	32	-
		(ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ)		2,34				-	-	-	-
		ШТ									
65	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		(ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ)		0,21				-	-	-	-
		ШТ									
66	1504-04553 ДОП.125	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-1511002А	4,00	11,60	46	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
67	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	-	-	14	6	-	2,00	8	-
				3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
68	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4 ТУ 16-526.391-79	2,00	7,50	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		1,500 КГ ШТ									
69	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
70	2402-0300б	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	1,00	15,25	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
		20,000 КГ ШТ									
71	1704	-ПЛАНИМЕТР ПК-2	1,00	21,50	22	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
72	1704	-ПЛАНИМЕТР ППР-1	1,00	58,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
73	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ~~КОЛИЧЕСТВОМ~~ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	8,00	-	-	21	10	-	2,00	16	-
				2,60				-	0,01	-	-
		ШТ									
74	Ц8-522-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 250А	2,00	-	-	9	3	-	3,00	6	-
				4,36				-	0,12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
75	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	5,00	-	-	2	2	-	1,00	5	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
76	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
77	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	60,00	-	-	46	43	-	1,00	60	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
78	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
79	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	12,00	-	-	12	9	-	1,00	12	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
80	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	28,00	-	-	41	33	1	2,00	56	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
81	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	32,00	-	-	1	1	-	0,05	2	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
82	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,58	-	-	44	24	3	25,00	39	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
83	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,20	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
84	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,15	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
85	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9КГ	100,00	-	-	2	1	-	0,02	2	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
86	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	50,00	-	-	46	20	3	0,64	32	-
				0,92				1	0,01	-	-
		Ш									
87	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,32	-	-	35	11	11	61,00	20	-
				108,00				3	12,69	4	-
		Т									
88	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,42	-	-	52	11	17	49,00	21	-
				123,00				5	14,71	6	-
		Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	20,00	-	-	78	16	1	1,46	29	-
		ШТ		3,90				-	0,03	1	-
90	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,26	-	-	24	3	19	19,00	5	-
		100М		92,30				6	28,51	7	-
91	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	20,00	-	-	7	6	1	1,00	20	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
92	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	528,00	-	-	153	116	10	0,40	211	-
		М		0,29				5	0,01	5	-
93	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	144,00	-	-	35	30	3	0,40	58	-
		М		0,24				-	-	-	-
94	Ц12-523-2	-ТО ЖЕ,НО ДИАМ.32ММ	288,00	-	-	69	60	6	0,40	115	-
		М		0,24				-	-	-	-
95	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,00	-	-	64	19	16	16,00	32	-
		100М		32,00				5	2,94	6	-
96	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,38	-	-	183	78	78	43,00	145	-
		100М		54,00				33	12,55	42	-
97	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	1,26	-	-	81	35	34	52,00	66	-
		100М		64,10				13	12,82	16	-
98	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,23	-	-	22	19	-	15,00	33	-
		100М		9,89				-	0,10	-	-
99	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	-	-	11	9	-	16,00	16	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
100	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,30	-	-	11	5	6	4,00	9	-
		100М		4,88				2	0,92	2	-
101	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,15	-	-	11	10	-	2,00	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		1,21				-	-	-	-
102	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	16,20	-	-	778	295	205	31,00	502	-
				48,00				65	5,21	84	-
		100М									
103	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	37,34	-	-	482	274	16	13,70	485	-
				12,90				6	0,22	8	-
		100М									
104	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	9,87	-	-	99	62	3	11,00	109	-
				10,40				1	0,13	1	-
		100М									
105	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	322,00	-	-	158	71	-	1,00	322	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
106	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	48,00	-	-	39	19	-	1,00	48	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
107	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	16,00	-	-	13	6	-	1,00	16	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
108	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,41	-	-	79	19	2	24,00	34	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
109	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,59	-	-	222	20	3	61,00	36	-
				377,00				1	1,82	1	-
		Т									
110	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ	0,52	-	-	196	17	3	61,00	32	-
				377,00				1	1,82	1	-
		Т									
111	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	228,00	-	-	123	121	-	1,00	228	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
112	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	20,00	-	-	21	21	-	1,00	20	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
113	1504-0600 73	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-40=ПВ3-60М3Б	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0.526.001-77		2,65				-	-	-	-
		ШТ									
114	1504-0660 9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	8,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	ДОП.112	ПВ2-10У2									
	К=1,082	ШТ		1,08				-	-	-	-
115	1602-5012 0	-ЗБОНОК М3-1	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082			3,57				-	-	-	-
116	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2	4,00	-	-	44	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16.535.329-77		10,93				-	-	-	-
		ШТ									
117	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,07				-	-	-	-
118	2507-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	24,00	-	-	56	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
119	2507-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ15,РУ16=ПО	~~10,00~~	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,098	КРОВЕЛЕЦПРОМАРМАТУРА		1,43				-	-	-	-
		ШТ									
120	2507	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М	20,00	-	-	176	-	-	-	-	-
	ДОП.К=1,098	ШТ		8,78				-	-	-	-
121	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		ШТ									
122	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1,62	-	-	328	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
123	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,17	-	-	48	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
124	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,03	-	-	10	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
125	С151-1819	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1	0,15	-	-	92	-	-	-	-	-
				614,00				-	-	-	-
		1000М									
126	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	2,60	-	-	507	-	-	-	-	-
	—	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		195,00				-	-	-	-
		1000М									
127	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1,12	-	-	310	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М		277,00				-	-	-	-
128	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,58	- 367,00	-	213	-	- -	- -	- -	- -
129	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,10	- 458,00	-	46	-	- -	- -	- -	- -
130	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,10	- 592,00	-	59	-	- -	- -	- -	- -
131	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М	0,50	- 16,60	-	8	-	- -	- -	- -	- -
132	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	680,00	- 0,02	-	14	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
133	Ф113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75 М	150,00	- 0,48	-	72	-	- -	- -	- -	- -
134	Ф113 СТР.76 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 32Х2 ГОСТ8734-75 М	300,00	- 0,72	-	216	-	- -	- -	- -	- -
135	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	400,00	- 0,31	-	124	-	- -	- -	- -	- -
136	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	150,00	-	-	63	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2		0,42				-	-	-	-
		М									
137	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	4,50	-	-	5	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
138	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	1,70	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									
139	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	9,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
140	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	3,40	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
141	Ф113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	350,00	-	-	84	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
142	Ф113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	130,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
		М									
143	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	22,50	-	-	34	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
144	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10,00	-	-	25	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
145	24Ю49-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	200,00	-	-	46	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,Ø89	М		Ø,23				-	-	-	-
146	24Ø5-116Ø4 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-1Ø-1	12,ØØ	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,Ø82	ШТ		3,57				-	-	-	-
147	24Ø5-116Ø5 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-2Ø-1	2Ø,ØØ	-	-	122	-	-	-	-	-
	К=1,Ø82	ШТ		5,Ø9				-	-	-	-
148	24Ø5-116Ø6 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4Ø-1	8,ØØ	-	-	74	-	-	-	-	-
	К=1,Ø82	ШТ		9,2Ø				-	-	-	-
149	24Ø5-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=3ØУ1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	28,ØØ	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1М		Ø,15				-	-	-	-
150	24Ø5-1125б ДОП.1Ø	-ПРОФИЛЬ 3П2ØØØ	2Ø,ØØ	-	-	26	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		1,29				-	-	-	-
151	24Ø5-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	1Ø4,ØØ	-	-	56	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1М		Ø,54				-	-	-	-
152	24Ø5-191Ø	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1	24,ØØ	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		Ø,24				-	-	-	-
		1М									
153	24Ø5-1994 ДОП.1	-ЛОТОК ЛП2ØØ	32,ØØ	-	-	66	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		2,Ø7				-	-	-	-
154	24Ø5-11654 ДОП.34	-ЛОТОК ЛМТ-2Ø	6,ØØ	-	-	2Ø	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		3,38				-	-	-	-
155	24Ø5-11655 ДОП.34	-ЛОТОК ЛМТ-4Ø	45,ØØ	-	-	181	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		4,Ø2				-	-	-	-
156	24Ø5-11659 ДОП.34	-ЛОТОК ЛМТ-У4Ø	1,ØØ	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		2,3Ø				-	-	-	-
157	24Ø5-1696	-ПОЛКИ=К116ІУ3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	Ø,12	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		139,36				-	-	-	-
158	24Ø5-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	Ø,Ø2	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		2Ø3,65				-	-	-	-
159	24Ø5-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	Ø,1Ø	-	-	29	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		269,44				-	-	-	-
160	24Ø5-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	Ø,Ø4	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		9Ø,Ø5				-	-	-	-
161	241829-Ø6Ø Ø9	-КРОНШТЕИН	4,ØØ	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		2,14				-	-	-	-
162	241829-Ø6Ø 12	-ПОДСТАВКА ДСС	4,ØØ	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		Ø,86				-	-	-	-
163	24Ø5-186Ø	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-8Ø	12,ØØ	-	-	26	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ШТ		2,14				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,16	-	-	37	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,64				-	-	-	-
165	2405 ДОП.15	-ПРИЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ НЛ-ПР ШТ	108,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072			0,05				-	-	-	-
166	2405-1245 ПРИМ.	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП-200=ПГ200У3 ТУ36-1109-77	12,00	-	-	81	-	-	-	-	-
	К=1,073	ШТ		6,75				-	-	-	-
167	2405-1251 ПРИМ.	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ-200=УГ200У3	4,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,073	ТУ36-1109-77 ШТ		3,75				-	-	-	-
168	241829-060 55	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 100-200П ШТ	8,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	К=1,098			2,74				-	-	-	-
169	241829-060 59	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200 ШТ	12,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		29904	4116	2087	448		3843	0,83
			РУБ.					147		185	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2535				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1526	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		31430	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3566					
		ИТОГО:	РУБ.			7682	2087	448		4028	0,83
			РУБ.					147			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1756	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		160	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	318	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		31430	9438	2405	448		4188	0,83
			РУБ.					147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			746	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		31430	10184	2405	448		4188	0,83
			РУБ.					147			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		41614	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4188	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2552	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 405 2526

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.36

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,928 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,160 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,768 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,152 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ ИИ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76 1,840 КГ ШТ	9,00	9,70	87	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,02		
2	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ШТ	9,00	-	-	6	6	-	1,00	9	-		
				0,67				-	-	-	-		
3	1704-21405 ДОП.43	-МОНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	8,00	8,00	64	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
4	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-		
				0,80				-	-	-	-		
5	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-		
				0,76				-	-	-	-		
6	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-		
				1,47				-	0,01	-	-		
7	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ	16,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32									
		ШТ		Ø,Ø4				-	-	-	-
8	Ц11-62Ø-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3 КГ	16,ØØ	-	-	15	6	-	Ø,64	1Ø	-
				Ø,92				-	Ø,Ø1	-	-
		ШТ		3,9Ø				-	-	-	-
9	Ц11-62Ø-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	16,ØØ	-	-	62	15	1	1,46	23	-
				Ø,24				-	-	-	-
1Ø	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,ØØ	-	-	2	2	-	Ø,5Ø	3	-
		М		Ø,29				-	Ø,Ø1	-	-
11	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	19,ØØ	-	-	6	4	-	Ø,4Ø	8	-
		М		32,ØØ				-	2,94	-	-
12	Ц8-4Ø8-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	Ø,15	-	-	5	1	1	16,ØØ	2	-
		1ØØМ		54,ØØ				3	12,55	4	-
13	Ц8-4Ø6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,29	-	-	16	7	7	43,ØØ	12	-
		1ØØМ		64,1Ø				1	12,82	2	-
14	Ц8-4Ø6-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 4ØММ	Ø,15	-	-	1Ø	4	3	52,ØØ	8	-
		1ØØМ		9,89				-	Ø,1Ø	-	-
15	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,49	-	-	5	4	-	15,ØØ	7	-
		1ØØМ		11,2Ø				-	Ø,12	-	-
16	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	Ø,15	-	-	2	1	-	16,ØØ	2	-
		1ØØМ		4,88				-	Ø,92	1	-
17	Ц8-4Ø9-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	Ø,65	-	-	3	2	1	4,ØØ	3	-
		1ØØМ		1,21				-	-	-	-
18	Ц8-4Ø9-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	Ø,9Ø	-	-	1	1	-	2,ØØ	2	-
		1ØØМ		48,ØØ				8	5,21	11	-
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,Ø6	-	-	99	37	26	31,ØØ	64	-
		1ØØМ									
2Ø	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	Ø,58	-	-	Ø	4	-	11,ØØ	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М		10,00				-	0,13	-	-
21	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	8,00	- 0,49	-	4	2	- -	1,00 -	8 -	- -
22	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	4,00	- 0,54	-	2	2	- -	1,00 -	4 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
23	2307 ДОП К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М ШТ	16,00	- 8,78	-	140	-	- -	- -	- -	- -
24	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,27	- 277,00	-	75	-	- -	- -	- -	- -
25	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	150,00	- 0,02	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
26	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	10,00	- 0,26	-	3	-	- -	- -	- -	- -
27	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	20,00	- 0,31	-	6	-	- -	- -	- -	- -
28	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	0,20	- 1,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
29	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25		0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	5,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
31	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,50	-	-	4	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
32	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
33	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
		М									
34	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	15,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
35	2405-11608 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИИНИТЕЛЬНАЯ КС-40-1	4,00	-	-	37	-	-	-	-	-
		ШТ		9,20				-	-	-	-
36	2405-11256 ДОП.10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ЗН-2000	8,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
37	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
38	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	16,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		151	270	121	39		204	0,02
			РУБ.					12		18	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				160				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		9	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		160	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			338					
		ИТОГО:	РУБ.			608	121	39		222	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	712	140	39		229	0,02
			----					--------			
			РУБ.					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	766	140	39		229	0,02
			----					--------			
			РУБ.					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		928	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.37

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11.А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,876 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,340 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,536 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 972 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,591 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	544,00 -	544	-	-	-	-	-	-	
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 12,00	-	12	4	-	7,00	7	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н4 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	545,00 -	545	-	-	-	-	-	-	
4	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 8,00	-	8	4	-	7,00	7	-	
5	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	11,00	0,85 -	9	-	-	-	-	-	-	
6	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	8,00	1,50 -	12	-	-	-	-	-	-	
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,21				-	-	-	-
8	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
9	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,24				-	-	-	-
10	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 1ом	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
11	1704 ДОП.	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛ.ДМ2010СГ-4 ШТ	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
12	1704-21397 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	21,00	8,00	168	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	21,00	-	-	17	16	-	1,00	21	-
				0,80				-	-	-	-
14	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12 ШТ	4,00	190,00	760	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	4,00	-	-	21	20	-	8,00	32	-
				5,20				-	-	-	-
16	1704-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3 ШТ	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
				2,23				-	-	-	-
18	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	2,00	95,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
19	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА 10К ДО 40А ШТ	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,40				-	0,01	-	-
20	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-0,650-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,27				-	-	-	-
22	1704-21372 ДОП.36	-ДИМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711И2С ШТ	2,00	220,00	440	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИЩУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ КОМПЛ	2,00	- 5,84	-	12	8	- -	7,00 0,04	14 -	- -
24	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	25,00 -	25	-	-	- -	- -	- -	- -
25	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	1,00	- 4,36	-	4	1	- -	2,00 -	2 -	- -
26	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73 2,800 КГ ШТ	2,00	4,65 -	9	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
27	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШТ	2,00	- 3,41	-	7	7	- -	6,00 -	12 -	- -
28	1704-51087 ДОП.17	-БЛОК ПИТАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 22БП-36 ШТ	1,00	175,00 -	175	-	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП ШТ	1,00	- 0,96	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
30	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	25,00	0,90 -	21	-	-	- -	- -	- -	- -
31	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	17,00	2,00 -	34	-	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	17,00	- 0,21	-	4	4	- -	0,50 -	8 -	- -
33	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-105 ШТ	6,00	0,85 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
34	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	3,00	1,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	- 0,21	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -
36	1704-21405 ДОП.43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	1,00	8,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
37	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	- 0,80	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
38	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161384-78 2,500 КГ ШТ	1,00	16,00 -	16	-	-	- -	- -	- -	- -
39	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ ШТ	1,00	- 1,78	-	2	2	- -	3,00 0,01	3 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-101962-79 7,500 КГ ШТ	1,00	57,00 - -	57	-	-	- - -	- - -	- - -	- - 0,01
41	Ц11-93-4	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВУХЗАПЯСНОЙ ШТ	1,00	- 1,65	-	2	2	- -	3,00 -	3 -	- -
42	1704-21170 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2130-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	1,00	630,00 -	630	-	-	- -	- -	- -	- -
43	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	- 2,68	-	3	3	- -	5,00 -	5 -	- -
44	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74 26,000 КГ ШТ	2,00	155,00 -	310	-	-	- -	- -	- -	- 0,05
45	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ШТ	2,00	- 6,63	-	13	6	- -	4,00 0,03	8 -	- -
46	1704-21376 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ ШТ	1,00	205,00 -	205	-	-	- -	- -	- -	- -
47	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	- 4,59	-	5	3	- -	5,00 0,04	5 -	- -
48	1704-21314 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2430-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	1,00	715,00 -	715	-	-	- -	- -	- -	- -
49	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	- 2,68	-	3	3	- -	5,00 -	5 -	- -
50	1704-21202 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-02-УХЛ 3,1-0,5	2,00	560,00 -	1120	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
51	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОБАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	2,00	-	-	5	5	-	5,00	10	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
52	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301	3,00	200,00	600	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
53	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	-	-	6	5	-	3,00	9	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
54	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУЛЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	82	-	-	-	-	-	-
		1,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
55	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	-	-	1	1	-	1,00	4	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
56	1704 ДОП.	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
57	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
58	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	19,00	-	-	15	14	-	1,00	19	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
59	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	22,00	-	-	17	16	-	1,00	22	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
60	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
61	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	2,00	-	-	8	7	-	6,00	12	-
				3,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
62	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	11,00	-	-	16	13	-	2,00	22	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
64	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	12,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
65	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	18,00	-	-	17	7	1	0,64	12	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
66	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,45	-	-	13	7	1	25,00	11	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
67	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,07	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
68	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ВЕСОМ ДО 0,9КГ	10,00	-	-	1	-	-	0,02	-	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
69	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,13	-	-	14	4	4	61,00	8	-
		Т		108,00				1	12,69	2	-
70	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,08	-	-	10	2	3	49,00	4	-
		Т		123,00				1	14,71	1	-
71	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНЫЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	6,00	-	-	23	5	-	1,46	9	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
72	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	21,00	-	-	7	6	1	1,00	21	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
73	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	134,00	-	-	32	28	3	0,40	54	-
		М		0,24				-	-	-	-
74	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	5,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
		М		0,24				-	-	-	-
75	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,80	-	-	26	7	6	16,00	13	-
		100М		32,00				2	2,94	2	-
76	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	5,00	-	-	6	3	-	1,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27		1,16				-	-	-	-
		ШТ									
77	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,94	-	-	105	45	45	43,00	83	-
				54,00				19	12,55	24	-
		100М									
78	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,48	-	-	31	13	13	52,00	25	-
				64,10				5	12,82	6	-
		100М									
79	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
80	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	2	2	-	15,00	4	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
81	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,19	-	-	2	2	-	16,00	3	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
82	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,80	-	-	4	2	2	4,00	5	-
				4,88				1	0,92	1	-
		100М									
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,15	-	-	3	2	-	2,00	4	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
84	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,45	-	-	118	45	31	31,00	76	-
				48,00				10	5,21	13	-
		100М									
85	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,67	-	-	73	42	2	13,00	74	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
86	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,90	-	-	29	18	-	11,00	32	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
87	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	60,00	-	-	29	13	-	1,00	60	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
88	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	28,00	-	-	23	11	-	1,00	28	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
89	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30		1,37				-	-	-	-
		ШТ									
90	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,24	-	-	90	8	1	61,00	15	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
91	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,13	-	-	63	15	2	24,00	27	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
92	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	42,00	-	-	23	22	-	1,00	42	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
93	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
94	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	15,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
95	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	12,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
96	2307 ДОП. К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ П322038 ДИАМ.15ММ	10,00	-	-	30	-	-	-	-	-
		ШТ		3,02				-	-	-	-
97	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
98	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,098	ГОСТ14318-73		4,65				-	-	-	-
		ШТ									
99	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73	2,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		8,00				-	-	-	-
100	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
		100М		202,00				-	-	-	-
101	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,16	-	-	45	-	-	-	-	-
		100М		281,00				-	-	-	-
102	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1		401,00				-	-	-	-
		1000М									
103	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,20	-	-	39	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
104	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,21	-	-	58	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
105	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,18	-	-	66	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,02	-	-	9	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,03	-	-	15	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
108	1509 СТР.82 К=1,119	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ МАРКИ КРЭТЬ СЕЧ.4Х0,5	150,00	-	-	87	-	-	-	-	-
		М		0,58				-	-	-	-
109	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5	0,05	-	-	1	-	-	-	-	-
				16,60				-	-	-	-
		1000М									
110	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	260,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
111	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2	140,00	-	-	67	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР.75	ГОСТ 8734-75									
	К=1,Ø29	М		Ø,48				-	-	-	-
112	Ø113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	5,ØØ	-	-	94	-	-	-	-	-
	СТР.67	1Ø8Х5 ГОСТ 9940-81									
	К=1,Ø29	М		18,73				-	-	-	-
113	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	5,ØØ	-	-	1	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С									
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		Ø,26				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ									
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д									
		ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА Ø									
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-15 Т-2,8									
		М									
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
114	Ø113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	2ØØ,ØØ	-	-	48		-	-	-	-
	СТР.14	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ									
	К=1,Ø89	1Ø7Ø4-76		Ø,24				-	-	-	-
		М									
115	Ø113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5Ø,ØØ	-	-	17	-	-	-	-	-
	СТР.15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2									
	К=1,Ø89	ГОСТ1Ø7Ø4-76		Ø,34				-	-	-	-
		М									
116	Ø113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5,ØØ	-	-	2	-	-	-	-	-
	СТР.15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2									
	К=1,Ø89	ГОСТ1Ø7Ø4-76		Ø,48				-	-	-	-
		М									
117	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,5Ø	-	-	4	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		1ØМ									
118	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,ØØ	-	-	5	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		1ØМ									
119	241649-1Ø6	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	8Ø,ØØ	-	-	18	-	-	-	-	-
	4	РЗ-Ц-Х-Ш22									
	К=1,Ø89	М		Ø,23				-	-	-	-
120	2405-11604	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	3,ØØ	-	-	11	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-1Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		3,57				-	-	-	-
121	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	9,ØØ	-	-	46	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-2Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		5,Ø9				-	-	-	-
122	2405-11606	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	2,ØØ	-	-	18	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-4Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		9,2Ø				-	-	-	-
123	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=3ØУ1	8,ØØ	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,Ø72	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79									
		1М		Ø,15				-	-	-	-
124	2405-11256	-ПРОФИЛЬ ЗН2ØØØ	12,ØØ	-	-	15	-	-	-	-	-
	ДОП.1Ø	ШТ									
	К=1,Ø72			1,29				-	-	-	-
125	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	1Ø,ØØ	-	-	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1113-75, ИЗМ.№3-79									
	К=1,072	1М		6,64				-	-	-	-
126	2405-1911	-ПОЛКА=К	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННАЯ=6КУ1									
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.№3-79		7,59				-	-	-	-
		1М									
127	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ №2-79									
	К=1,072	1000ШТ		557,68				-	-	-	-
128	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,05	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.№2-79									
	К=1,072	1000ШТ		67,90				-	-	-	-
129	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,06	-	-	5	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.№2-79									
	К=1,072	1000ШТ		139,36				-	-	-	-
130	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.№2-79									
	К=1,072	1000ШТ		289,04				-	-	-	-
131	2405-11654	-ЛОТОК ЛМТ-20	12,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	ДОП.34	М1									
	К=1,072			3,38				-	-	-	-
132	2405-11655	-ЛОТОК ЛМТ-40	5,00	-	-	20	-	-	-	-	-
	ДОП.34	ВТ									
	К=1,072			4,02				-	-	-	-
133	2405-11656	-ЛОТОК ЛМТ-120	8,00	-	-	24	-	-	-	-	-
	ДОП.34	ВТ									
	К=1,072			3,00				-	-	-	-
134	241829-060	-КРОНШТЕЙН К2	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	09	ШТ									
	К=1,072			2,14				-	-	-	-
135	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСП	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	1с	ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
136	2405-1861	-СТОЙКИ=К1159У3	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ №2-79									
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
137	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80									
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
138	2405-1381	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК300.90	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1070-75									
		ШТ		1,61				-	-	-	-
139	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	8,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	59	ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
140	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	53	ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
141	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	9,00	-	-	19	-	-	-	-	-
	54	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Руб.

НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - Руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		335	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7340	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			989					
		ИТОГО:	РУБ.			1955	483	117		941	4,11
			----					--------			
			РУБ.					41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			444	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7340	2359	550	117		972	4,11
			----					--------			
			РУБ.					41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7340	2536	550	117		972	4,11
			----					--------			
			РУБ.					41			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9876	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		972	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	591	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 500 25266-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 2

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.3е

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11.А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,152 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,034 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 452 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,286 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	386,00		388	-	-	-	-	-	-		
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-		-	8	4	-	7,00	7	-		
3	17Ф648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-165 ШТ	7,00	8,00 0,85		6	-	-	-	-	-	-		
4	17Ф648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	5,00	1,50		8	-	-	-	-	-	-		
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	5,00	-		-	1	1	-	0,50	3	-		
6	17Ф646-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	5,00	0,21 0,90		5	-	-	-	-	-	-		
7	17Ф648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	3,00	2,00		6	-	-	-	-	-	-		
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	-		-	1	1	-	0,50	1	-		
				0,21										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1704 ДОП.	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-1088 МОНТ.ДЛИНА 120ММ ШТ	2,00	7,40 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	2,00	- 0,50	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
11	1701 ДОП.	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ ЭР9000 ШТ	1,00	44,00 -	44	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	- 1,26	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
13	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
14	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	- 1,24	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 1СМ	1,00	- 5,58	-	6	1	- -	2,00 -	2 -	- -
16	1704-51426 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.2.22 ШТ	1,00	220,00 -	220	-	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	- 5,20	-	5	5	- -	8,00 -	8 -	- -
18	1704-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗОЦИОННЫЙ У29.3 ШТ	1,00	65,00 -	65	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 2,23	-	2	2	- -	3,47 -	3 -	- -
20	1704-21397 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	15,00	8,00 -	120	-	-	- -	- -	- -	- -
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	15,00	- 0,80	-	12	12	- -	1,00 -	15 -	- -
22	1704-11225 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ МОНТ.ДЛИНА 120ММ ШТ	1,00	6,12 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
23	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	1,00	- 0,50	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -
24	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-А/Ь-1=ДК 14321-75	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,27				-	-	-	-
26	1704 ДОП.131	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДМ-2010СГ-4 ШТ	5,00	1,80	39	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	5,00	-	-	6	6	-	2,00	10	-
				1,27				-	-	-	-
28	1704-21202 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДИ-2150-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	1,00	500,00	500	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,66				-	-	-	-
30	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС-29.1.12 ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
31	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				5,20				-	-	-	-
32	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	1,00	95,00	95	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
33	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,40				-	0,01	-	-
34	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	2,00	25,00	50	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
35	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-
				4,36				-	-	-	-
36	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73 2,800 КГ ШТ	2,00	4,65	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
37	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ		3,41				-	-	-	-
38	1У04-21372 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711И-2С	5,00	220,00	660	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-		-		-	-	-	-
39	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ	3,00	-	-	15	12	1	7,00	21	-
		КОМПЛ		5,84				-	0,04	-	-
40	1704-51086 ДОП.17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ОДНОКАНАЛЬНЫЙ	1,00	120,00	120	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
42	1704-21405 ДОП.43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
44	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	1,00	155,00	155	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ		-				-	-	-	0,03
		ШТ									
45	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	1,00	-	-	7	3	-	4,00	4	-
				6,63				-	0,03	-	-
		ШТ									
46	17о648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.П.Ч.-105	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
47	17о648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	4,00	1,50	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-
		ШТ		6,21				-	-	-	-
49	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	24,00	-	-	19	18	-	1,00	24	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
50	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	-	-	5	4	-	1,00	6	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
51	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
				1,04				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ								
52	Ц11-562-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
				1,47				-	0,01	-	-
			ШТ								
53	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	4,00	-	-	1	-	-	0,05	-	-
				0,24				-	-	-	-
			ШТ								
54	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	3,00	-	-	3	1	-	0,64	2	-
				0,92				-	0,01	-	-
			ШТ								
55	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,03	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
			100ШТ								
56	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,02	-	-	1	-	-	25,00	-	-
				27,80				-	0,51	-	-
			100ШТ								
57	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
			ШТ	5,90				-	0,03	-	-
58	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	9,00	-	-	5	3	-	1,10	9	-
				0,34				-	-	-	-
			ШТ								
59	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	67,00	-	-	16	13	1	0,37	20	-
				0,24				-	-	-	-
			М								
60	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	19,00	-	-	5	4	-	0,40	8	-
				0,24				-	-	-	-
			М								
61	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,50	-	-	10	5	3	16,00	5	-
				52,20				1	2,94	1	-
			100М								
62	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,14	-	-	8	3	5	43,00	6	-
				54,00				1	12,55	2	-
			100М								
63	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,14	-	-	9	4	5	52,00	7	-
				64,10				1	12,82	2	-
			100М								
64	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	7	3	5	60,00	6	-
				70,70				1	15,42	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
65	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				9,89				-	0,14	-	-
		100М									
66	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
67	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08	-	-	1	1	-	17,00	1	-
				13,80				-	0,27	-	-
		100М									
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,84				-	0,92	-	-
		100М									
69	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,91	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
70	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,91	-	-	92	55	25	31,00	59	-
				48,00				8	5,21	10	-
		100М									
71	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	3,42	-	-	44	25	2	13,00	44	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
72	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,66	-	-	7	4	-	11,00	7	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
73	Ц8-155-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	34,00	-	-	17	7	-	1,00	34	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц8-155-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	14,00	-	-	11	6	-	1,00	14	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
75	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	-	-	19	2	-	61,00	5	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
76	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
77	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	19,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1,07				-	-	-	-
78	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=10 БУГУЛЬМАНЕФТЕМАш		2,36				-	-	-	-
		шт									
79	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ10=10	6,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		1ШТ									
80	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				261,00				-	-	-	-
		1000М									
82	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
83	С151-2000	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,10	-	-	10	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
84	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
85	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,20	-	-	75	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
86	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				456,00				-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М	0,03	- 16,60	-	1	-	- -	- -	- -	- -
88	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	100,00	- 0,02	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
89	0113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75 М	20,00	- 0,48	-	10	-	- -	- -	- -	- -
90	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	70,00	- 0,26	-	18	-	- -	- -	- -	- -
91	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,80	- 0,98	-	1	-	- -	- -	- -	- -
92	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	1,60	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
93	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 ШТ	15,00	- 0,24	-	4	-	- -	- -	- -	- -
94	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	15,00	- 0,34	-	5	-	- -	- -	- -	- -
95	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ10704-76 М	10,00	- 0,48	-	5	-	- -	- -	- -	- -
96	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		10М									
97	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
98	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	0,80	-	-	3	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ40		3,68				-	-	-	-
		10М									
99	241649-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
100	2404-11604 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	3,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,57				-	-	-	-
101	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
102	2405-11606 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40-1	1,00	-	-	92	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		91,97				-	-	-	-
103	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
104	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
105	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
106	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
107	241829-060 12	-ПОДСТАВКА ДСС	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,80				-	-	-	-
108	241829-060 59	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	3,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,20				-	-	-	-
109	241829-060 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2891	427	238	41		424	0,08
			РУБ.					13		17	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				279				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		139	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3030	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			418					
		ИТОГО:	РУБ.			845	238	41		441	0,08
			РУБ.					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3030	1041	273	41		452	0,08
			РУБ.					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3030	1122	273	41		452	0,08
			РУБ.					13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4152	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 503 25266-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.39

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11.А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,781 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,527 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 559 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,560 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ НЗ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШТ	1,00	445,00 -	445	-	-	-	-	-	-		
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 8,00	-	8	4	-	7,00	7	-		
3	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	16,00	0,90 -	14	-	-	-	-	-	-		
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	14,00	2,00 -	28	-	-	-	-	-	-		
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	14,00	- 0,21	-	3	3	-	0,50	1	-		
6	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	-	-	-	5,02		
7	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ	1,00	- 1,66	-	2	2	-	2,00	2	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		ШТ									
8	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	-	-	6	1	-	2,00	2	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
9	1704-11325 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-1088 МОНТ.ДЛИНА 100ММ	1,00	7,40	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				6,50							
		ШТ									
11	1701 ДОП.	-ЛОГОМЕТР ЭР9000	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
12	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ									
				1,28				-	-	-	-
13	1704 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-1086 МОНТ.ДЛИНА 120ММ	1,00	6,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				6,50				-	-	-	-
		ШТ									
15	1704-51426 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.2.22	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	8	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ									
				5,20				-	-	-	-
17	1704-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	2,00	-	8	4	4	-	3,47	7	-
		ШТ									
				2,23				-	-	-	-
19	1704-21397 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	27,00	8,00	216	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	27,00	-	-	22	21	-	1,00	27	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
21	1704-21226 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДВ-2230-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
23	17142-0032-6	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-006 12,500 КГ ШТ	1,00	270,00 - -	270	-	-	- - -	- - -	- - -	- - 0,01
24	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1 ШТ	1,00	- - 4,07	-	4	4	- - -	6,20 - -	6 - -	- - -
25	1704-20781	-ДИАФРАГМА ДКС-70-80-А/Б-1=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	17,50 - -	17	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
26	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ	1,00	- - 2,65	-	5	1	- - -	1,00 - -	1 - -	- - -
27	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-150-А/Б-1=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	25,00 - -	25	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
28	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	1,00	- - 4,36	-	4	1	- - -	2,00 - -	2 - -	- - -
29	1704-21362 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИНМ1 ШТ	2,00	200,00 - -	400	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
30	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ШТ	2,00	- - 4,90	-	10	6	- - -	5,00 - 0,04	10 - -	- - -
31	1704-21315 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДД-2440-02-УХЛ 5,1-0,5М ШТ	1,00	840,00 - -	840	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
32	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	- - 2,68	-	3	3	- - -	5,00 - -	5 - -	- - -
33	1704-21314 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2430-02-УХЛ ШТ	1,00	715,00 - -	715	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
34	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО	1,00	- - 2,68	-	3	3	- - -	5,00 - -	5 - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ									
		КОМПЛ									
35	17142-4048	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КПУ1-562=КПУ1-501	2,00	235,00	470	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ		---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	0,02
36	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	9	8	-	6,00	12	-
		И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ,		---				---	---	---	---
		ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1		4,25				-	-	-	-
		ШТ									
37	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
38	Ц11-407-1	-ПРИБОР РЕЛЕЙНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		ИЛИ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ С		---				---	---	---	---
		ЭЛЕКТРОННЫМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ И ЗАДАТЧИКОМ		5,20				-	-	-	-
		КОМПЛ									
39	1704-51087 ДОП.17	-БЛОК ПИТАНИЯ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 22БП-56	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
40	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,96				-	-	-	-
41	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	2,00	1,15	2	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ		---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
42	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП БО1	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,12				-	-	-	-
43	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
44	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		0,21				-	-	-	-
46	1704 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ	1,00	10,00	10	-	-	-	-	-	-
		ТСП-1088 МОНТ.ДЛИНА 160ММ		---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
47	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ИЛИ ДВОЙНОЙ		---				---	---	---	---
		ШТ		0,50				-	-	-	-
48	1704-51046 ДОП.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
				---				---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ		2,55				-	-	-	-
		ШТ									
50	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
51	1704 ДОП.45	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	7,00	8,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
52	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	6	5	-	1,00	7	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
53	1704 ДОП.	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДМ2010СГ-4	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
55	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160976-76 28,000 КГ	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,03
56	Ц11-541-3	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С МЕМБРАННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:100	1,00	-	-	3	2	-	4,00	4	-
				2,94				-	0,03	-	-
		ШТ									
57	1704-51048 ДОП.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
59	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
60	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	33,00	-	-	27	25	-	1,00	33	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
61	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	10,00	-	-	8	7	-	1,00	10	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
62	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
63	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
64	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	9,00	-	-	8	4	-	0,64	5	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
65	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,07	-	-	2	1	-	25,00	2	-
		100ШТ		27,80				-	0,51	-	-
66	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
67	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	8,00	-	-	31	7	1	1,46	12	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
68	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	8,00	-	-	3	2	-	1,00	8	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
69	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
70	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	33,00	-	-	8	6	1	0,30	10	-
		М		0,24				-	-	-	-
71	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	80,00	-	-	19	17	2	0,40	32	-
		М		0,24				-	-	-	-
72	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	5	16,00	5	-
		100М		32,00				1	2,94	1	-
73	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	13	6	5	43,00	10	-
		100М		54,00				2	12,55	3	-
74	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-
		100М		64,10				2	12,82	5	-
75	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,10	-	-	7	3	5	60,00	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 50ММ		70,70				1	13,42	1	-
		100М									
76	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,89				-	0,10	-	-
		100М									
77	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		11,20				-	0,12	-	-
		100М									
78	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,10	-	-	1	1	-	17,00	2	-
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		13,80				-	0,27	-	-
		100М									
79	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
80	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,82	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
81	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,97	-	-	95	36	25	31,00	61	-
				48,00				8	5,21	13	-
		100М									
82	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	3,43	-	-	44	25	2	13,00	45	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
83	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,93	-	-	9	6	-	11,00	10	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
84	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	-	-	15	7	-	1,00	30	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
85	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	18,00	-	-	15	7	-	1,00	18	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
86	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	-	-	15	1	-	61,00	2	-
				577,00				-	1,82	-	-
		Т									
87	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	26,00	-	-	14	14	-	1,00	26	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
88	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	10,00	-	-	10	10	-	1,00	10	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
89	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	28,00	-	-	30	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
90	2307-1037Ø	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	10,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
91	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
92	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		ШТ									
93	С130-1039	-КРАН 14М1	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
94	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
95	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,12	-	-	35	-	-	-	-	-
		1000М		281,00				-	-	-	-
96	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,09	-	-	18	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
97	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
98	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,15	-	-	55	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
99	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,12	-	-	55	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5		458,00				-	-	-	-
		1000М									
100	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	115,00	- 0,02	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
101	0113 СТР.83 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75 М	75,00	- 0,48	-	36	-	- -	- -	- -	- -
102	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	35,00	- 0,26	-	9	-	- -	- -	- -	- -
103	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,40	- 0,98	-	1	-	- -	- -	- -	- -
104	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	0,80	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
105	0113 СТР.11 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 М	25,00	- 0,24	-	6	-	- -	- -	- -	- -
106	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	25,00	- 0,34	-	9	-	- -	- -	- -	- -
107	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ 10704-76 М	10,00	- 0,48	-	5	-	- -	- -	- -	- -
108	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,00	- 1,51	-	2	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,50	-	-	4	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
110	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				3,68				-	-	-	-
		10М									
111	241649-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
112	2405-11604 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	5,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		3,57				-	-	-	-
113	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
114	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
115	2405-11256 ДОП.10	-ПРОФИЛЬ ЗН2000	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,29				-	-	-	-
116	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
117	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
118	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
119	241829-0660 12	-ПОДСТАВКА ДСС	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,80				-	-	-	-
120	241829-0660 55 ПРИМ.	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-200	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,74				-	-	-	-
121	241829-0660 53	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		1,92				-	-	-	-
122	241829-0660 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		5254	514	303	48		522	0,08
			РУБ.					15		19	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				351				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		273	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		5527	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			405					
		ИТОГО:	РУБ.			919	303	48		541	0,08
			РУБ.					15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			251	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		18	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		5527	1170	345	48		559	0,08
			РУБ.					15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		5527	1254	345	48		559	0,08
			РУБ.					15			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6781	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		559	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	360	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Г.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.40

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 1 И 2 ТИПА ВОДЫ(СХЕМА Н1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21ЛИИСТ1:73 АЛЬБОМ 22
ЛИСТ1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,394	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	3,378	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,016	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	368	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,251	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-
				1,66				-	-	-	-
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 1М	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
4	1704-21397 ДОП.40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
				0,80				-	-	-	-
6	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	5,00	200,00	1000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
7	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	5,00	-	-	9	9	-	3,00	15	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
8	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
14	1704-51048 ДОП.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
16	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
17	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Ь=ДК 14321-75 2,800 КГ	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
18	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	9	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
19	1704-21375 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-16ФМ	8,00	140,00	1120	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	37	23	2	5,00	40	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
22	1704-2044 ДОП.43	-МАНОМЕТР МВМП-160КС	5,00	97,00	485	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	-	-	4	4	-	1,00	5	-
		ШТ		0,79				-	-	-	-
24	1704-2044 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ММП-160-КС	2,00	97,00	194	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,79				-	-	-	-
26	1704 ДОП	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДМ2010СГ-4	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		ШТ		1,27				-	-	-	-
28	1704 ДОП43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
30	1704-3152 ДОП.1	-РОТАМЕТР РМ-А-0,004	1,00	6,60	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	Ц11-149-1	-РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,23				-	-	-	-
32	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	3,00	-	-	12	11	-	6,00	18	-
		ШТ		3,90				-	0,01	-	-
33	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	15,00	-	-	12	11	-	1,00	15	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
34	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	31,00	-	-	24	22	-	1,00	31	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
35	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
36	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,47				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
37	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,02	-	-	2	1	1	61,00	1	-
				108,00				-	12,69	-	-
		Т									
38	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	27,00	-	-	25	11	1	0,64	17	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
39	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
40	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
41	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	-	-	8	2	2	16,00	4	-
				52,00				1	2,94	1	-
		100М									
42	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
43	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,10	-	-	6	3	3	52,00	5	-
				64,10				1	12,82	1	-
		100М									
44	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
45	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,08	-	-	1	1	-	16,00	1	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
46	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
47	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,43	-	-	1	-	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
48	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,20	-	-	3	1	-	10,00	2	-
				12,50				-	1,15	-	-
		100М									
49	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,10	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				9,57				-	3,53	-	-
		100М									
50	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3,08				-	1,01	-	-
51	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,10	-	-	1	-	-	6,00	1	-
		100М		8,86				-	3,01	-	-
52	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,10	-	-	1	-	-	3,00	-	-
		100М		5,07				-	1,81	-	-
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,87	-	-	42	16	12	31,00	27	-
		100М		48,00				4	5,21	5	-
54	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,02	-	-	13	7	-	13,00	13	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
55	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,42	-	-	4	3	-	11,00	5	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
56	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	-	-	8	4	-	1,00	16	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
57	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
58	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	115,00	-	-	28	22	2	0,30	35	-
		М		0,24				-	-	-	-
59	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	19,00	-	-	5	4	-	0,40	8	-
		М		0,24				-	-	-	-
60	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
61	1704-20685 К=1,098	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИИ=СРС ГОСТ14320-73	3,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
62	С130-1039 К=1,098	-КРАН 11Б18БК	15,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
63	2307-1537	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	24,00	-	-	36	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,098	ЗАПОРНОПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		шт									
64	2307-10649	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15Нж54бК	7,00	-	-	56	-	-	-	-	-
	К=1,098	ДУ15;РУ160		8,23				-	-	-	-
		шт									
65	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
66	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
67	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,10	-	-	28	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
68	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,06	-	-	20	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
69	1509-СТР.8 8	-ПРОВОД ГИБКИИ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	70,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
70	0113 СТР.75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75	20,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,029	М		0,53				-	-	-	-
71	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	120,00	-	-	51	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		М									
72	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	1,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ-ДУ ДУ-15									
		10ШТ									
73	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	2,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
74	0113 СТР.67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ9940-81	5,00	-	-	103	-	-	-	-	-
		М		20,56				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
75	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	15,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		М		0,42				-	-	-	-
76	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
77	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
78	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
79	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,37				-	-	-	-
80	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,53				-	-	-	-
81	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	0,80	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
82	241649-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	20,00	-	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,089	М		0,25				-	-	-	-
83	241649-106 6	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш32	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,36				-	-	-	-
84	2405-11604 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	4,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		3,92				-	-	-	-
85	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	3,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,56				-	-	-	-
86	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	14,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
87	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
88	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,59				-	-	-	-
		1М									
89	2405-11256 ДОП.10	-ПРОФИЛЬ ЗН2000	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
90	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
91	241829-060 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3197	342	213	30		344	0,03
			РУБ.					9		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				243				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		181	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3378	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			433					
		ИТОГО:	РУБ.			775	213	30		354	0,03
			РУБ.					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			169	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3378	944	242	30		368	0,03
			РУБ.					9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3378	1016	242	30		368	0,03
			РУБ.					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4394	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	251	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.41

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ З-ТИПА ВОДЫ(СХЕМА Н2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1:73 АЛЬБОМ 22
ЛИСТ 1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,399 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,585 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,814 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,212 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				-								-	0,01
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-	-	-
				1,66					-	-	-	-	
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-	-	-
				5,58					-	-	-	-	
4	1704-21397 ДОП.40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-	-	-
				0,80					-	-	-	-	
6	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	4,00	-	-	7	7	-	3,00	12	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
8	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	1704 ДОП43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
13	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
16	1704-51048 ДОП.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
18	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
19	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
20	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	4	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
21	1704-21375 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160Н	7,00	140,00	980	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	32	20	1	5,00	35	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
23	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
				0,80				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕМ									
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1704 2045 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВМП-160КС	2,00	97,00	194	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	-	-	3	3	-	2,00	4	-
				1,49				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1704 ДОП	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДМ2010СГ-4	1,00	7,80	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	1704-2044 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ММП-100-КС	1,00	97,00	97	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,49				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	5,00	-	-	12	11	-	6,00	18	-
				3,90				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	1,00	15	-
31	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00		-	11	10				
				0,81				-	-	-	-
		ШТ		-				-	1,00	21	-
32	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	21,00		-	16	15				
				0,76				-	-	-	-
		ШТ		-				-	1,00	4	-
33	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,00		-	4	3				
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	2,00	4	-
34	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00		-	3	2				
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	61,00	1	-
35	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,02		-	2	1	1			
				100,00				-	12,69	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т									
36	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	28,00	-	-	26	11	1	0,64	18	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
37	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
38	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	-	-	6	2	1	16,00	3	-
				32,00				-	2,94	1	-
		100М									
40	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
41	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-
				64,10				-	12,82	1	-
		100М									
42	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
43	Ц8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,08	-	-	1	1	-	16,00	1	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
44	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
45	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,53	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
46	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,20	-	-	3	1	-	10,00	-	-
				12,50				-	1,15	-	-
		100М									
47	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,10	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				9,57				-	3,53	-	-
		100М									
48	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М									
				3,08				-	1,01	-	-
49	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,10	-	-	1	-	-	6,00	1	-
				8,86				-	3,01	-	-
		100М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,10	-	-	1	-	-	3,00	-	-
		100М		5,07				-	1,81	-	-
51	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,70	-	-	34	13	9	31,00	22	-
		100М		48,00				3	5,21	4	-
52	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,24	-	-	16	9	-	13,00	16	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
53	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,37	-	-	4	2	-	11,00	4	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
54	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	-	-	8	4	-	1,00	16	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
55	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
56	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	100,00	-	-	24	19	2	0,30	30	-
		М		0,24				-	-	-	-
57	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	-	-	1	1	-	0,40	2	-
		М		0,24				-	-	-	-
58	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
59	1704-20685 К=1,098	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73	3,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
60	С130-1039 К=1,098	-КРАН 11Б18БК	13,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
61	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	14,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		1,48				-	-	-	-
62	2307-10649	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ54БК	7,00	-	-	58	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДУ15;РУ160		8,23				-	-	-	-
		шт									
63	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
64	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				145,00				-	-	-	-
		1000М									
65	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,10	-	-	28	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
66	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,06	-	-	20	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
67	1759 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	75,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		м		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
68	0113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75	7,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		м		0,53				-	-	-	-
69	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	105,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		м									
70	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	1,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		100ШТ									
71	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	2,60	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ		0,35				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
72	С103-15	-ТРУБЫ ~~СТАЛЬНЫЕ~~ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	15,00	- 0,42	-	6	-	- -	- -	- -	- -
73	С115-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	0,20	- 1,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
74	С115-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	0,40	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
75	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	5,00	- 0,26	-	1	-	- -	- -	- -	- -
76	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	5,00	- 0,37	-	2	-	- -	- -	- -	- -
77	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ10704-76 М	5,00	- 0,53	-	3	-	- -	- -	- -	- -
78	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	0,80	- 2,49	-	2	-	- -	- -	- -	- -
79	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-Ш22 М	15,00	- 0,25	-	4	-	- -	- -	- -	- -
80	241649-106 6 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Ш32 М	5,00	- 0,44	-	2	-	- -	- -	- -	- -
81	2405-11604 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1 ШТ	4,00	- 3,92	-	16	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-2Ф-1	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,58				-	-	-	-
83	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	28,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
84	2405-1714	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=270У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,75				-	-	-	-
85	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
86	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1	20,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М		0,59				-	-	-	-
87	2405-11256 ДОП.10	-ПРОФИИЛЬ ЗН2000	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,29				-	-	-	-
88	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
89	241829-060 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2447	304	183	23		299	0,03
			РУБ.					6		9	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				206				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		138	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2585	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			307					
		ИТОГО:	РУБ.			611	183	23		308	0,03
			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2585	760	206	23		319	0,03
			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2585	814	206	23		319	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3399	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	319	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	212	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 407 25266-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,42

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СХЕМ 1,2,3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1-73

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-69Ф	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 1ФФМ3	-	197,ФФ 2,Ф9	194,91 48,2Ф	1	-	- -	4,19 69,41
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1ФФМ3	Ф,Ф3	46,ФФ 46,ФФ	- -	1	1	- -	99,3Ф -
3	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	Ф,Ф4	71,ФФ	-	3	-	-	-
				-	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5	1	-	3
			РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5	1	-	3
			РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 397 25266-33

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:1Ф8А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,243 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,235 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-01973 ДОП.7	-ШИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Л-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	5,00	0,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	5,00	3,65 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
12	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01 0,330 КГ ШТ	3,00	1,60	5	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	2,00	1,00	2	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	3,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	3,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
20	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РШ-Ц-2=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220									
		ГОСТ 7396-76									
		0,060 КГ ШТ									
21	1517-1453-2-	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	26,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
23	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.									
24	1517-1495-2-	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	140,00	0,40	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц11-7006-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,61	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	217	5	4	-		7	-
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	18	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	235	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		5	4	-		7	-
				РУБ.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 397 25266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		235	8	4	-		7	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		235	8	4	-		7	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		243	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-14Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЬКУЛЯЦИЯ Н2

НА ПРИОЬРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОМ ШК-Е

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108 КИП И А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,583 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,575 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,0 8 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 4 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
1	1517-01985 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-0ФФХ6ФФ ШТ	1,ФФ	74,ФФ		74	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
2	Ц11-0ВФ-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:22ФФХ6ФФХ6ФФ, 22ФФХ8ФФХ6ФФ ШТ	1,ФФ	- 3,1Ф	-		3	3	-	5,ФФ	5	-	-	-
									-	ФД14	-	-		
3	15Ф7-5Ф57	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-Ф1 3,3Ф КГ ШТ	5,ФФ	1,6Ф		8	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
4	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,ФФ	Ф,85		4	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
5	15Ф4-ФФФ3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-1ФМ3Б ОСТ 16 Ф.526.ФФ1-77 2,2Ф КГ ШТ	2,ФФ	1,Ф5		2	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,ФФ	3,Ф5		7	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-12272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕП337 ДОП.70 ШТ	3,00	5,10 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	3,00	4,40 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204 ДОП.43 ШТ	4,00	4,20 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ~~ЧИСЛОМ~~ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,00	4,40 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 1,50 КГ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 2,70 КГ ШТ	9,00	1,45 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А= ШТ	9,00	2,00 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1504-15230	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77 5,00 КГ ШТ	1,00	5,60 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1517-1483-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ИСТОЧНИК СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ ШТ	1,00	1,60 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1504-03003	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36.1101-71	1,00	0,14 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,36 КГ ШТ									
18	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
		0,02 КГ ШТ									
19	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76	3,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-
		2,00 КГ ШТ									
21	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-
22	1504-17085	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-0=РШ-П-2-0-1Р43-01-10/ 42У2 ТУ 16-526.463-79	1,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
		1,04 КГ ШТ									
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
24	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
25	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
26	1701-03291	-АМПЕРМЕТР Э365=3350 ШТ	1,00	7,00	7	-	-	-	-	-	-
27	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	1,00	1,10	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.128-78 6,50 КГ ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
29	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	- -	- -	- -	- -
30	1507-5053	-АРМАТУРА=АСКМ-1У3,АСКМ-3У3 0,19 КГ ШТ	10,00	0,25 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
31	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,85 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
32	3609-10459	-РЕЗИСТОР ПЭ25 ШТ	10,00	0,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
33	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	10,00	0,75 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
34	1504-12004	-РЕЛЕ ВС-43=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78 30,00 КГ ШТ	1,00	18,40 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
35	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
36	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РБП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 11,00 КГ ШТ	3,00	8,60 -	26	-	-	- -	- -	- -	- -
37	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ	3,00	2,40	9	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ		-				-	-	-	-
38	1504 ДОП.43	-РЕЛЕ РПЛ14004 ШТ	3,00	4,20	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
39	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	3,00	4,40	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
40	1504-13221	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 100,127,220В,50,60ГЦ=РП-256У4 ТУ16-523.483-78 16,00 КГ ШТ	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
41	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
42	1504 ДОП.43	-РЕЛЕ РПЛ13104 ШТ	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
43	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
44	3609	-РЕЗИСТОР ПП6-15 ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
45	1517-1420-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СП,ПП-2,ПП-3,ППБ ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
46	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	37,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
47	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	272,00	0,40	109	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
48	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
49	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		553	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		22	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		575	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		575	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		575	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		583	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

25266

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,54-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ N1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,556 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,544 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01974 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5 -	-	-	-
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	14,00	4,40 -	62	-	-	-	-	-	-	-	0,01
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	14,00	4,40 -	62	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16 ШТ	10,00	0,75 -	8	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	10,00	3,65 -	36	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВНОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	22,00	0,14 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ	44,00	0,06 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	22,00	0,70 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	15,00	1,60 -	24	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	15,00	0,85 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 ШТ	4,00	- 1,05	-	4	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	8,00	1,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	8,00	0,85 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1504-12272 ДОП.70	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	2,00	5,10 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
19	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,40 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		0,110 КТ ШТ		-				-	-	-	-
21	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
22	1504-13333	-РЕЛЕ РТД12-01-34	1,00	33,50	34	-	-	-	-	-	-
	ДОП.28	ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1433-2	-РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СЛОВЫЕ КТУШЕЧНЫЕ	1,00	1,80	2	-	-	-	-	-	-
		ДО63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
24	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	10,00	0,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	10,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТ		-				-	-	-	-
		ЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И									
		ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ									
		КРУПНОГАБАРИТНЫЕ									
		ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.									
		ШТ									
26	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/2		-				-	-	-	-
		20									
		ГОСТ 7396-76									
		0,060 КТ ШТ									
27	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		АТЕЛИ		-				-	-	-	-
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И									
		ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-									
		222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,									
		ШПК-6, ГНЕЗДО									
		МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.									
		ШТ									
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	55,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И		-				-	-	-	-
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ									
		УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									
		ШТ									
29	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ		-				-	-	-	-
		КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А									
		ШТ									
30	1517-1509	-УСТАНОВКА	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		-				-	-	-	-
		РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО									
		2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО									
		2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ									
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛ.									
51	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		505	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		39	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		544	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			4					
		ИТОГО:	РУБ.			9	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		544	12	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		544	12	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		556	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТА УПРАВЛЕНИЯ НР2 ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРП УС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 9 ЛИСТ 2-108

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,396 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,388 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-01974 ДОП.7	-ШИТ ШАФНОЙ ЩШ-3Д-1-800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
2	Ц11-680-1	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-	
		ШТ		3,10				-	0,14	-	-	
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78	8,00	4,40	35	-	-	-	-	-	-	
		0,650 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01	
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	8,00	4,40	35	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	6,00	3,65	22	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-				-	-	-	-	
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-	
		0,036 КГ ШТ		-				-	-	-	-	
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ									
9	1517-1379-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,76	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01 0,330 КГ ШТ	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	10,00	1,00	10	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОИ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	11,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2-	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
20	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ДОП.70 ШТ	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-1701	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-С=РШ-Ш-20-1Р45-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	34,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	359	5	4		-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4					
			РУБ.	29	-	-		-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-		-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	388	-	-		-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		388	8	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		388	8	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		396	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4 ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ НР3 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУ С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ2-108

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,453 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-01974 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Л-1-800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-		
		ШТ		3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-		
		0,650 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	6,00	3,65	22	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-		
		0,036 КГ ШТ		-				-	-	-	-		
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ		0,70	8	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	1,60	10	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01 0,330 КГ ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	1,00	10	-	-	-	-	-	-
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	0,85	1	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	11,00	5,10	20	-	-	-	-	-	-
20	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ДОП.70 ШТ	4,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,00	4,40 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	41,00	0,10 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40 -	88	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	- 2,47	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		411	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		34 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		445	8	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		445	8	4	-		7	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		453	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 883 2526

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ НА ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,553 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,545 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ / ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-01975 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000Х600 ШТ	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	3,10	-	3	3	-	0,14	-	-		
3	1504-06075	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-40УХЛ3=ПВ3-60М36 ОСТ 16 0.526.001-77 1,400 КГ ШТ	2,00	2,45	5	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-		
5	1504-06610 ДОП.89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-16 ШТ	6,00	1,05	6	-	-	-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	6,00	3,65	22	-	-	-	-	-	-		
7	1504-06608 ДОП.89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-		
8	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	11,00	3,65	40	-	-	-	-	-	-		
9	1504-06620	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.89	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПП2-16УХЛ3									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,65	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.139-78	24,00	3,95	95	-	-	-	-	-	-
		1,300 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
12	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	24,00	2,90	70	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36.1101-71	11,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
		0,036 КГ ШТ		-				-	-	-	-
14	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71	22,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
		0,002 КГ ШТ		-				-	-	-	-
15	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	11,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4 ТУ 16-526.391-79	2,00	7,50	15	-	-	-	-	-	-
		1,500 КГ ШТ		-				-	-	-	-
17	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	5,00	0,38	1	-	-	-	-	-	-
		0,110 КГ ШТ		-				-	-	-	-
19	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		100ШТ		-				-	-	-	-
21	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	3,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	3,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	58,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	210,00	0,40	84	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		500	5	4	-		7	0,03
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		45	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		545	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,03
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		545	8	4	-		7	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		545	8	4	-		1	0,03
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		553	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.4б

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 Ч.2 ЛИСТ
53,54,155-157СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,274 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,180 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,094 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	
									В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	6203 ДОП.141 П.158	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ТА-1164 ШТ	2,00	34,00	68	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
				0,37				-	-	-	-
3	Ц10-54-10	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ 100М	0,10	-	-	1	-	-	6,00	1	-
				3,46				-	-	-	-
4	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,66	-	-	5	5	-	13,00	9	-
				7,92				-	-	-	-
5	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,42				-	-	-	-
6	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	2,00	-	-	16	13	3	10,00	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВОД									
				8,21				1	0,62	1	-
7	ЦВ-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,09	-	-	5	2	2	43,00	4	-
				54,00				1	12,55	1	-
		100М									
8	ЦВ-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,09	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	1500 9 ДОП.5 Тб.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ	75,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
10	1509 Тб.7-023 СТР.170 К=1,118 К=1,25 ПРИМЕНЕНИЕ П2 СТР.169	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5ММ	~~10,00~~	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
12	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	12,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	68	31	23	/ 5			38	-
			РУБ.				2			2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28					
			РУБ.	4	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	72	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			41	23	5		40	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		72	59	26	5		41	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		72	63	26	5		41	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		135	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-	-

РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

13	6203 ДОП.145 П.158	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ТА-1164 ШТ	3,00	34,00 -------- -	102	-	-	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
14	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3,00	- -------- 0,37	-	1	1	- -------- -	0,50 -------- -	1 -------- -	- -------- -
15	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,10	- -------- 50,70	-	3	2	- -------- -	20,00 -------- 2,01	3 -------- -	- -------- -
16	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	1,00	- -------- 7,92	-	8	8	- -------- -	13,00 -------- -	13 -------- -	- -------- -
17	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1,00	- -------- 2,42	-	2	2	- -------- -	3,00 -------- -	3 -------- -	- -------- -

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

18	1509 ДОП.5 ТЬ.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ М	100,00	- -------- 0,02	-	2	-	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
19	1509 ТЬ.7-023	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5 ММ	10,00	- --------	-	2	-	- --------	- --------	- --------	- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР.17Ø	М		Ø,23				-	-	-	-
	К=1,118										
	К=1,25										
	ПРИМЕЧАНИЕ										
	П.2										
	СТР.168										
2Ø	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-1Ø	1,ØØ	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,Ø3				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	1Ø2	14	13	-		2Ø	-
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			13				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	6	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	1Ø8	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		5					
		ИТОГО:		РУБ.		19	13	-		2Ø	-
				РУБ.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	1Ø8	3Ø	14	-		21	-
				РУБ.				-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	1Ø8	31	14	-		21	-
				РУБ.				-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		139	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-		21	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	17Ø		45	36	5	58	-
				РУБ.					2	2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				41			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	1Ø	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		180	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			15					
		ИТОГО:	РУБ.			60	36	5		60	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	89	40	5		62	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	94	40	5		62	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		274	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 410 25266

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.47

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 Ч.2 ЛИСТ 53,54,155-157
СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,792 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,357 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,435 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ										
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	ПР-Т Ф84-3206	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	5,00	5,60	28	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	- 2,73	-	14	12	-	4,00	20	-	-
3	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	8,00	- 2,42	-	19	18	-	5,00	24	-	-
4	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	2,00	- 8,21	-	16	13	3 1	10,00 0,62	20 1	-	-
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	1,43	- 7,92	-	11	11	-	13,00	19	-	-
6	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,09	- 54,00	-	5	2	2 1	45,00 12,55	4 1	-	-
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,09	-	-	1	-	-	4,50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М		4,88				-	0,92	-	-
8	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,18	- / 1,21	-	1	-	-	2,00	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,03	- / 15,10	-	1	-	-	-	-	-
10	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0,14	- / 22,90	-	3	-	-	-	-	-
11	С155-13	-КОРОБКА УК-П ШТ	3,00	- / 0,14	-	1	-	-	-	-	-
12	С155-12	-КОРОБКА УК-Р ШТ	5,00	- / 0,16	-	1	-	-	-	-	-
13	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	9,00	- / 0,30	-	3	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	28	69	56		5		87	-
			РУБ.					2		2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61					
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	1	-	-		-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-		-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.	29	-	-		-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1						
					76	56		5		89	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РУБ.				2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	29	121	65	5		93	-
				РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1Ø	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	29	131	65	5		93	-
				РУБ.				2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	16Ø	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-	-

РАЗДЕЛ 2. ДВУХСТОРОННЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

14	16Ø2-Ø2ØØ3 6	-АППАРАТ ГРОМКОГОВРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-Ø2Д	2,ØØ	2Ø,7Ø	41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц1Ø-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,ØØ	-	-	5	5	-	4,ØØ	8	-
		ШТ		2,73				-	-	-	-
16	16Ø2-Ø2ØØ2 5	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-1Ø	4,ØØ	67,5Ø	27Ø	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц1Ø-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,ØØ	-	-	11	9	-	4,ØØ	16	-
		ШТ		2,73				-	-	-	-
18	Ц8-4ØØ-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 1ØММ2	1,75	-	-	1Ø6	41	4Ø	41,ØØ	72	-
		1ØØМ		6Ø,8Ø				15	1Ø,84	19	-
19	Ц1Ø-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	7,ØØ	-	-	17	16	-	3,ØØ	21	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
2Ø	Ц8-4Ø6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,Ø9	-	-	5	2	2	43,ØØ	4	-
		1ØØМ		54,ØØ				1	12,55	1	-
21	Ц8-4Ø9-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	Ø,Ø9	-	-	1	-	-	4,ØØ	-	-
				4,88				-	Ø,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,18	- 1,21	-	1	-	- -	2,00 -	- -	- -
23	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	1,93	- 7,92	-	15	14	- -	13,00 -	25 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
24	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,18	- 166,00	-	29	-	- -	- -	- -	- -
25	1509 доп.5 Тб.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ М	160,00	- 0,02	-	3	-	- -	- -	- -	- -
26	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,06	- 51,00	-	3	-	- -	- -	- -	- -
27	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	4,00	- 1,63	-	7	-	- -	- -	- -	- -
28	С155-13	-КОРОБКА УК-П ШТ	3,00	- 0,14	-	1	-	- -	- -	- -	- -
29	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	9,00	- 0,30	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		311	162	87	42		146	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ. РУБ.				129	16		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		17	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		328	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			45					
		ИТОГО:	РУБ.			207	87	42		166	-
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		328	283	99	42		172	-
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		328	304	99	42		172	-
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		632	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		339	251	143	47		235	-
			РУБ.					18		22	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				190				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		18	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		357	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			52					
		ИТОГО:	РУБ.			283	143	47		255	-
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		357	404	164	47		265	-
			РУБ.					16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		357	435	164	47		265	-
			РУБ.					18			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		792	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер Бугай И.Н.

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Прохорова Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.48

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 Ч.2 ЛИСТ 53,54,155-157
СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,157 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,157 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ ШТ	5,00	-	-	-	16	14	-	2,00	10	-	
2	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	3,00	3,16 - 2,42	-	-	7	7	- - -	0,01 3,00 -	9 - -	- - -	
3	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	2,00	- 7,92	-	-	16	15	- - -	13,00 - -	26 - -	- - -	
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ											
4	1704 Ч.2 П.1050 К=1,25	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПВ-24Р-200-326К ШТ	5,00	- 14,37	-	-	72	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
5	С155-13	-КОРОБКА УК-П ШТ	3,00	- 0,14	-	-	1	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
6	1509 ДОП35 ТБ.7-106 К=1,116	-ПРОВОД ТРВ1Х2Х0,5ММ М	200,00	- 0,02	-	-	4	-	- - -	- - -	- - -	- - -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	40	36	-			45	-
			----				--------			--------	
			РУБ.				-			-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			36					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	-	-	-	-	-		-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-		-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		76						
		ИТОГО:	РУБ.		116	36	-			45	-
			----				--------				
			РУБ.				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		30	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-			3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	5	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	146	41	-			48	-
			----				--------				
			РУБ.				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		11	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-	157	41	-			48	-
			----				--------				
			РУБ.				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	157	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			48	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	41	-			-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 408 25266-33

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,49

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ и МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 26 Ч.2 СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,001 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,950 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1350 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.В. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.В. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1602 ДОП.19 П.03031	-КОНЦЕНТРАТОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОПАЗ НА 1030Н ШТ	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-		
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26	-		
3	1602 ДОП.8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП104-1 ШТ	65,00	0,80	52	-	-	-	-	-	-		
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	65,00	0,97	-	63	57	-	1,00	65	-		
5	1602 ДОП.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4,00	1,20	5	-	-	-	-	-	-		
6	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	4,00	0,45	-	2	2	-	1,00	4	-		
7	3608 ДОП.4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-24-9 ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-775-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	2	-	3,42	3	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				7,78				-	-	-	-
9	1511-4014	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НК-28Т	2,00	43,00	86	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-123-15	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 45А.Ч	2,00	-	-	6	4	-	3,00	6	-
				---				---	---	---	---
		БЛОК		3,16				-	-	-	-
11	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	2,00	-	-	87	86	-	55,00	110	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		43,70				-	-	-	-
12	Ц8-125-7	-КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БАТАРЕЯ ЩЕЛОЧНЫХ	18,00	-	-	551	540	-	39,00	702	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		30,60				-	-	-	-
13	3609-1032	-РЕЗИСТОР МЛТ	50,00	0,20	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
14	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	50,00	-	-	7	7	-	0,22	11	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,14				-	-	-	-
15	3609 ДОП.	-ДИОД Д105	10,00	0,13	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
16	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	10,00	-	-	3	3	-	1,00	10	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		0,32				-	-	-	-
17	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	18,00	-	-	44	40	-	3,00	54	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		2,42				-	-	-	-
18	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	-	-	8	6	1	10,00	10	-
				---				---	---	---	---
		ВВОД		8,21				-	0,62	1	-
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,35	-	-	21	8	8	41,00	14	-
				---				---	---	---	---
		100М		60,80				3	10,84	4	-
20	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
				---				---	---	---	---
		100М		30,70				-	2,01	-	-
21	Ц10-747-3	-МОНТАЖ ПРОВОДА	704,00	-	-	218	148	7	0,34	239	-
		М		---				---	---	---	---
				0,31				-	-	-	-
22	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	-	-	6	3	3	43,00	5	-
				---				---	---	---	---
		100М		54,00				1	12,55	2	-
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	0,12	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				---				---	---	---	---
				4,86				-	0,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
24	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,24	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
25	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	-	-	5	3	-	2,00	4	-
				2,60				-	0,01	-	-
26	1517 ДОП.7	-ШКАФ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ БАТАРЕЙ ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				3,10				-	0,14	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
28	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	17,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,14				-	-	-	-
29	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,03				-	-	-	-
30	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т=2,8 М	12,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
31	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ~~ТРЕХ~~ЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
32	1509 Тб.2-004 СТР.20 К=1,126	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВРГ СЕЧ.1,5ММ2 М	20,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,08				-	-	-	-
33	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИЛНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				51,00				-	-	-	-
35	1509	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ М	725,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	ДОП.5										
	ТБ.7-106			0,02				-	-	-	-
	К=1,146										
36	1504	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2/16-Н2 ШТ	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	ДОП.111-11										
	4			5,30				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		908	1057	932	19		1271	-
			РУБ.					4		7	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				951				
			РУБ.		42	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		950	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			41					
		ИТОГО:	РУБ.			1098	932	19		1278	-
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			802	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		72	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		950	1900	1074	19		1350	-
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		950	2051	1074	19		1350	-
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3001	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1350	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1078	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А. ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru