ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-3-27.90

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА НА I ЛИНИЮ, С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

АЛЬБОМ IO

Книга 2

С С М Е Т Ы

24532-11
ЦЕНА 9-50

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать VII 1991 года

Заказ № 5511 Тираж 140 экз

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-13
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ТХ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,523 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 700 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 618 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,455 тыс.руб.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доп. 1 24-04-01 п. 673	Установка моечная для грузовых автомобилей М-129 шт	1,00	3800,00 / -	- / -	3800	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц24-139--1	Монтаж установки шт	1,00	48,80 / 37,50	8,80 / 4,24	49	38	9 / 4	63,00 / 5,47	63 / 5
3	24-04-01 п. 10	Установка моечная для грузовых автомобилей ,шланговая М-125 шт	2,00	460,00 / -	- / -	920	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц18-246--7	Монтаж установки шт	2,00	37,50 / 21,40	10,60 / 3,91	75	43	21 / 8	39,00 / 5,04	78 / 10
5	24-04-01	Установка моечная для	3,00	224,00	-	672	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1	ДВИГАТЕЛЕЙ, ШЛАНГОВАЯ М-203			-	-			-	-	-
			МТ								
6	Ц18-246-7	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ		3,00	37,50	10,60	113	64	32	39,00	117
			МТ		21,40	3,91			12	5,04	15
7	ДОП,52	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ КУЗОВОВ		1,00	3800,00	-	3800	-	-	-	-
	24-04-01	ФУРГОНОВ,СТРУЙНАЯ									
	П.860	М-602			-	-			-	-	-
			МТ								
8	Ц24-139-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ		1,00	48,80	8,60	49	38	9	53,00	63
			МТ		37,50	4,24			4	5,47	5
9	15-14	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНАЯ		1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
	П.04-031	СФОЦ-25/0,5-И1									
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	Ц8-615-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ		1,00	4,47	-	4	4	-	4,00	4
			МТ		3,94	-			-	-	-
11	ДОП,64	-ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ		1,00	1400,00	-	1400	-	-	-	-
	23-03	ДПР2,5-3Г									
	П.06-065		МТ		-	-			-	-	-
12	Ц18-6-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА		1,00	23,20	2,81	23	14	2	26,00	26
			МТ		13,60	1,36			1	1,75	2
13	23-03	-АППАРАТ СТАЛЬНОЙ		1,00	847,00	-	847	-	-	-	-
	Ч.2	ЭМАЛИРОВАННЫЙ									
	П.03-001А	СЭРН 0,160-1-0,2-0,1			-	-			-	-	-
			МТ								
14	Ц18-2-2	-МОНТАЖ АППАРАТА		1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
			МТ		13,40	1,44			1	1,86	2
15	23-03	-СБОРНИК ЭМАЛИРОВАННЫЙ		1,00	348,00	-	348	-	-	-	-
	Ч.2	СЭНВ 0,160-1-0,2-0,2									
	П.01-001К		МТ		-	-			-	-	-
16	Ц18-2-2	-МОНТАЖ СБОРНИКА		1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
			МТ		13,40	1,44			1	1,86	2
17	23-03	-СБОРНИК ЭМАЛИРОВАННЫЙ		1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
	Ч.2	СЭНВ 0,160-1-0,2-0,1									
	П.01-001Л		МТ		-	-			-	-	-
18	Ц18-2-2	-МОНТАЖ СБОРНИКА		1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
			МТ		13,40	1,44			1	1,86	2
19	24-04-01	-КОМПРЕССОР		2,00	772,00	-	1544	-	-	-	-
	ДОП,151	С-416									
	П.1252		МТ		-	-			-	-	-
20	240401-36	-КОНВЕЙЕР=4120		1,00	2400,00	-	2400	-	-	-	-
			МТ		-	-			-	-	-
21	Ц3-321-11	-МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА 4120		1,00	154,00	26,40	154	113	26	192,00	192
			МТ		113,00	10,20			10	13,16	13
22	19-14	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ		1,00	55,20	-	55	-	-	-	-
	П.16-009	ТРП-21									
			МТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	24-04-01 Ч.2 П.76	-МЕТКА МОЕЧНАЯ N-906	МТ	2,00	25,80 -	- -	52	-	- -	- -	- -
24	КАТАЛОГ 3-ДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	-ПЫЛЕСОС ТАЙФУН	МТ	1,00	46,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				17065	363	108		618
			РУБ.						42		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				16529	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				330	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				338	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				124	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				218	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				116	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				17647	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				536	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				67	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		700
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	445	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				18532	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		700
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	445	-		-

Составил вед.инженер Т.А.Широкова

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн. 2 ТП503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э5076001' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' 5076' ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' 5076-ТХ.СО' БЕЛОУС*
П***************
Н23=2' Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2' Н28=0,7*
Т ДОП.1#24-04-01#П.673(=15)' 1' 3800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#М-129' ШТ' 1,300*
Ц24-139-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
Т 24-04-01#П.10(=15)' 2' 460' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. ШЛАНГОВАЯ#М-125' ШТ' 0,120*
Ц18-246-7' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
Т 24-04-01#П.1(=15)' 3' 224' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ. ШЛАНГОВАЯ#М-203' ШТ' 0,190*
Ц18-246-7' 3' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
Т ДОП.52#24-04-01#П.880(=15)' 1' 3800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ КУЗОВОВ ФУРГОНОВ,СТРУЙНАЯ#М-602' ШТ' 1,500*
Ц24-139-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
Т15-14#П.04-031(=15)' 1' 200' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНАЯ#СФОЦ-25/0,5-И1' КОМПЛ' 0,145*
Ц8-615-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
Т ДОП.64#23-03#П.06-065(=15)' 1' 1400' ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ#ДПР2,5-3Г' ШТ' 0,141*
Ц18-6-1' 1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
Т 23-03#Ч.2#П.03-001А(=15)' 1' 847' АППАРАТ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ#СЭРН 0,160-1-0,2-0,1' ШТ' 0,320*
Ц18-2-2' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
Т 23-03#Ч.2#П.01-001К(=15)' 1' 348' СБОРНИК ЭМАЛИРОВАННЫЙ#СЭНВ 0,160-1-0,2-0,2' ШТ' 0,155*
Ц18-2-2' 1' ' МОНТАЖ СБОРНИКА*
Т 23-03#Ч.2#П.01-001Л(=15)' 1' 445' СБОРНИК ЭМАЛИРОВАННЫЙ#СЭНВ 0,160-1-0,2-0,1' ШТ' 0,190*
Ц18-2-2' 1' ' МОНТАЖ СБОРНИКА*
Т 24-04-01#ДОП.151#П.1252(=15)' 2' 772' КОМПРЕССОР#С-416' ШТ' 0,500*
240401-36(=15)' 1*
Ц3-321-11' 1' ' МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА 4120*
Т 19-14#П.16-009(=15)' 1' 55' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ#ТРП-21' ШТ' 0,050*
Т 24-04-01#Ч.2#П.76(=15)' 2' 25,80' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ#М-906' ШТ' 0,0013*
Т КАТАЛОГ З-ДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ(=15)' 1' 46' ПЫЛЕСОС ТАЙФУН' ШТ' 0,007*
К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-14
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ТХ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,842 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 146 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 131 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 тыс.руб.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23-03 ч.2 п.02-001Л	Бак расходный для моющего раствора Об"ем 2 м3 Проектный шт	1,00	400,00 - -	- - -	400	-	- - -	- - -	- - -
2	Ц1В-1-1	Монтаж бака шт	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
3	24-15 п.2-430 К=3	Насадка с гибким шлангом и электрокалорифер шт	1,00	12,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
4	Доп.6 24-18-38 п.09-068	Привод ворот серия 1.435.2-23 компл	3,00	604,00 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
5	Ц25-555--01	Привод механический, включая электродвигатель, редуктор и	0,78	57,50	10,20	45	34	8	72,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ВАЛ, МАССА, Т, ДО 3		43,50	5,20			4	6,71	5
		Т								
6	23-03 Ч.2 П.02-001А	-ЛОТОК ДЛЯ СЛИВА МОЮЩЕГО РАСТВОРА ИЗ КУЗОВА ПРОЕКТНЫЙ	1,00	108,00 - -	- -	108	-	- -	- -	- -
		МТ								
7	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ЛОТКА	1,00	16,10	1,13	16	9	1	17,00	17
		МТ		8,73	0,66			1	8,85	1
8	23-03 Ч.2 П.1-001А	-ВОДОСБОРНИК ЕМКОСТЬ 10Л 9250	2,00	34,00 - -	- -	68	-	- -	- -	- -
		МТ								
9	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА	2,00	16,10	1,13	32	17	2	17,00	34
		МТ		8,73	0,66			1	8,85	2
10	40-11 П.58 ПРИМ, К=1,5	-ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ ГОСТ 10778-78 РАЗМ.3,4М	4,00	36,80 - -	- -	147	-	- -	- -	- -
		МТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2660	72	13		131
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2547	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			50	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2657	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

Составил вед.инженер Т.А.Широкова

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
 30    1    95076002' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 31    2    П' ' ' 5076' ' ' ' ' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' 5076-ТХ,
                    СО' БЕЛОУС*
 32    3    П****************
 33    4    Н24=2' Н26=10.2' Н27=1.2*
 34    5    Т 23-03*Ч.2*П.02-001Л(=15)' 1' 400' БАК РАСХОДНЫЙ ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА*ОБЪЕМ 2М3*ПРОЕКТНЫЙ' ШТ' 0.300*
 35    6    Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ БАКА*
 36    7    Т 24-15*П.2-430*Х=3(=15)' 1' 12' НАСАДКА С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРУ*ПРОЕКТНАЯ' ШТ' 0,020*
 37    8    Т ДОП.6*24-18-38*П.09-068(=15)' 3' 604' ПРИВОД ВОРОТ*СЕРИЯ 1.435.2-23' КОМПЛ' 0,260*
 38    9    Ц25-555-01' 0.780*
 39   10    Т 23-03*Ч.2*П.02-001А(=15)' 1' 108' ЛОТОК ДЛЯ СЛИВА МОЮЩЕГО РАСТВОРА ИЗ КУЗОВА*ПРОЕКТНЫЙ' ШТ' 0,050*
 40   11    Ц18-1-1' 1' ' МОНТАЖ ЛОТКА*
 41   12    Т 23-03*Ч.2*П.1-001А(=15)' 2' 34' ВОДОСБОРНИК*ЕМКОСТЬ 10Л*9250' ШТ' 0,01750*
 42   13    Ц18-1-1' 2' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА*
 43   14    Т 40-11*П.58 ПРИМ.*К=1,5(=15)' 4' 36,80' ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ*ГОСТ 10776-76*РАЗМ.3.4М' ШТ' 0,080*
 44   15    К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-15
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМРОВОДКИ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ТХ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,692 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 230 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 тыс.руб.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т. ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10 / 11
		Раздел 1. Монтажные работы						
1	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от 15 до 50 мм м	92,00	0,48 / 0,43	0,04 / 0,01	44	40	4 / 1 / 1,00 / 0,01 / 92 / 1
2	Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от 80 до 100мм м	5,00	0,69 / 0,59	0,08 / 0,02	3	3	- / - / 1,00 / 0,03 / 5 / -
3	Ц12-70-1	Монтаж медных труб диаметром 8,1 мм м	17,00	0,78 / 0,66	0,10 / 0,06	13	11	2 / 1 / 1,00 / 0,08 / 17 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц12-2-1	-МОНТАЖ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14.2ММ	0,07	324,00	8,23	23	21	-	521,00	36
		Т		302,00	2,35			-	3,03	-
5	Ц12-119-2	-МОНТАЖ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМ.32,1,8ММ,40,1.9ММ И 50,2,4ММ	17,00	0,54	0,02	9	9	-	0,80	14
				0,50	-			-	-	-
		М								
6	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	94,00	0,08	0,02	8	6	2	0,10	9
				0,06	-			-	-	-
		М								
7	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	1,00	0,22	0,06	1	-	-	0,30	-
				0,16	0,02			-	0,03	-
		М								
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	8,00	0,76	-	6	6	-	1,00	8
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-811-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА(ВЕНТИЛЯ) ПРОХОДНОГО ЦАПКОВОГО 15Б2БК ДИАМ.6ММ	17,00	0,76	-	13	12	-	1,00	17
				0,72	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц12-806-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15Ч943М1 ДИАМ.32ММ	1,00	1,82	0,03	2	2	-	2,00	2
				1,52	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ;40-50	3,00	2,08	0,05	6	5	-	3,00	9
				1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО 11Ч6БК2 ДИАМ.20ММ	4,00	0,75	-	3	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц12-805-1	-МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУЦИРОВАННОГО 12-1(5В57-33) ДИАМ.12ММ И 25ММ	2,00	1,85	0,06	4	3	-	3,00	6
				1,59	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ	5,00	0,27	0,01	1	-	-	-	-
				0,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М								
		М								
16	Ц12-868-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-12.40 ДИАМ.12ММ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
				1,36	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			139	123	8		222
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТОИМОСТЬ ТРУБ И АРМАТУРЫ								
17	01-13 Т.18,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ8734-75 ДИАМ.14.2ММ	120,00	0,48	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
18	С130-1540	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 15	9,00	0,79	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
19	С130-1541	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 20	5,00	0,79	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
20	С130-1542	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 25	78,00	0,85	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
21	01-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5,22	2,38	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1.1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ3262-75 ДИАМ.100ММ		-	-			-	-	-
		М								
22	02-07 Т.42	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ ГОСТ617-72 ДИАМ.8.1ММ	-	1770,20	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	05-03 П.8-0068	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПВХ ТУ6-19-231-87 ДИАМ.32.1,8ММ	3,50	0,26	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	05-03 П.8-0069	-ТОЖЕ, ДИАМ.40ММ	1,80	0,37	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	05-03 П.8-0090	-ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ	12,00	0,46	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	01-13 Т.2.1 СТР.11	-УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ8946-75 ДИАМ.15ММ	26,00	0,13	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ	13,00	0,16	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	01-13 Т.2.1 СТР.11	-УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ8947-75 ДИАМ.25.15ММ	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	01-13 Т.2.1 СТР.11	-ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ8948-75 ДИАМ.25ММ	3,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ТОЖЕ	-ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ8949-75 ДИАМ.25.15ММ	4,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ТОЖЕ	-ТОЖЕ, ДИАМ.25.20ММ	2,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	23-18 П.26-002 ПРИМ.	-ЗАГЛУШКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 17379-83 ДИАМ.25.БС48	3,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	05-03 П.8-0336	-УГОЛЬНИКИ, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ ИЗ ПВХ ДИАМ.32ММ И 40ММ	-	7276,20	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	05-03 П.8-0337	-ТРОЙНИКИ, УГОЛЬНИКИ, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ ИЗ ПВХ ДИАМ.50ММ	-	4235,39	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С159-918	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0.25	6,00	0,94	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50		-	-			-	-	-
		МТ								
36	С159-908	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
37	23-07 П.1-0225	-КЛАПАН(ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ	5,00	1,43	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
38	23-07 П.1-0227	-ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
39	23-07 П.1-0266	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ 15Ч943М1 ДИАМ.32ММ	1,00	21,96	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
40	23-07 П.1-0268	-ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ	3,00	30,74	-	92	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
41	23-07 Д.105 П.1-3747	-КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ, ЛАТУННЫЙ 11Б24П ДИАМ.15ММ	1,00	7,03	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
42	23-07 П.1-0068	-КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК2 ДИАМ.20ММ	4,00	3,07	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
43	24-05 П.3-165	-СОЕДИНЕНИЕ ВВЕРТНОЕ СМВ8-М20У3	17,00	0,20	-	3	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
44	24-05 П.3-122	-СОЕДИНИТЕЛЬ НИПЕЛЬНЫЙ ВВЕРТНЫЙ НСВ14-М20У3	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
45	18-08 П.22-002	-ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУЦИОННЫЙ 12-1(ББ57-33) ДИАМ.12ММ	1,00	22,51	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
46	ТОЖЕ П.22-005	-ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ	1,00	37,88	-	38	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
47	05-17 П.2-137	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ГОСТ18698-79 Г(4)-10-12,5-У ДИАМ.12,5ММ	4,50	0,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		П.М								
48	18-08 П.17-005	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ТИП 22-12.40 ГОСТ17437-81	1,00	10,12	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.12ММ								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			397	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			389	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			419	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			427	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,13	43,50	0,03	6	3	-	38,80	5
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
50	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
51	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,15	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			544	127	8		228
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			389	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			419	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-

Составил вед.инженер Т.А.Широкова

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10, Кн.2 ТП503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1  Э5076004' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
 2  Ш' ' ' 5076' ' ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' 5076-ТХ,СО' БЕЛОУС*
 3  П################*
 4  Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5  Ц12-1-1' 92*
 6  Ц12-1-3' 5*
 7  Ц12-70-1' 17' ' МОНТАЖ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМ.8.1ММ*
 8  Ц12-2-1' 0,072' ' МОНТАЖ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14.2ММ*
 9  Ц12-119-2' 17' ' МОНТАЖ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМ.32.1.8ММ.40.1,9ММ И 50.2,4ММ*
10  Ц12-758-1' 94*
11  Ц12-758-4' 1*
12  Ц12-807-1' 8*
13  Ц12-811-1' 17' ' МОНТАЖ КЛАПАНА(ВЕНТИЛЯ) ПРОХОДНОГО ЦАПКОВОГО#15Б2БК*ДИАМ.6ММ*
14  Ц12-808-1' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО#15Ч94ЭМ1#ДИАМ.32ММ*
15  Ц12-808-2' 3*
16  Ц12-809-1' 1*
17  Ц12-807-1' 4' ' МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО#11Ч6БК2#ДИАМ.20ММ*
18  Ц12-805-1' 2' ' МОНТАЖ ПНЕВМОКЛАПАНА РЕДУЦИРОВАННОГО#12-1(БВ57-33)#ДИАМ.12ММ И 25ММ*
19  Ц12-427-1' 5' 0,07#0,06#0.01#0,003' ' М' ' 1.0,005*
20  Ц12-868-1' 1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ#22-12.40#ДИАМ.12ММ*
21  Н12=0*
22  Р СТОИМОСТЬ ТРУБ И АРМАТУРЫ*
23  Т 01-13#Т.18.1(=23)' 120' 0,47.1,026' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ#ГОСТ8734-75#ДИАМ.14.2
        ММ' М*
24  С130-1540' 9*
25  С130-1541' 5*
26  С130-1542' 78*
27  Т 01-13#Т.1.1(=23)' 5' 1,91.1,089' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ#ГОСТ3262-75#ДИАМ.100ММ'
        М*
28  Т 02-07#Т.42(=23)' 0,004' 1670.1,06' ТРУБЫ МЕДНЫЕ#ГОСТ617-72#ДИАМ.8.1ММ' Т*
29  Т 05-03#П.8-0088(=23)' 3,5' 0,26.1,076' ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПВХ#ТУ6-19-231-87#ДИАМ.32.1.8ММ' М*
30  Т 05-03#П.8-0089(=23)' 1,8' 0,34.1,076' ТОЖЕ, ДИАМ.40ММ' М*
31  Т 05-03#П.8-0090(=23)' 12' 0,43.1,076' ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ' М*
32  Т 01-13#Т.2.1#СТР.11(=23)' 28' 0,12.1,086' УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ#ГОСТ8946-75#ДИАМ.15ММ' ШТ*
33  Т ТОЖЕ(=23)' 13' 0,148.1,086' ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ' ШТ*
34  Т 01-13#Т.2.1#СТР.11(=23)' 1' 0,152.1,086' УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ#ГОСТ8947-75#ДИАМ.25.15ММ' ШТ*
35  Т 01-13#Т.2.1#СТР.11(=23)' 3' 0,204.1.086' ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ#ГОСТ8948-75#ДИАМ.25ММ' ШТ*
36  Т ТОЖЕ(=23)' 4' 0,211.1,086' ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ#ГОСТ8949-75#ДИАМ.25.15ММ' ШТ*
37  Т ТОЖЕ(=23)' 2' 0,211.1.086' ТОЖЕ, ДИАМ.25.20ММ' ШТ*
38  Т 23-10#П.26-002 ПРИМ.(=23)' 3' 0,20.1,086' ЗАГЛУШКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ#ГОСТ 17379-83#ДИАМ.25.5С40' ШТ*
39  Т 05-03#П.8-0336(=23)' 0,0006' 6700.1,086' УГОЛЬНИКИ, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ ИЗ ПВХ#ДИАМ.32ММ И 40ММ' Т*
40  Т 05-03#П.8-0337(=23)' 0,003' 3900.1,086' ТРОЙНИКИ, УГОЛЬЧИКИ, ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ ИЗ ПВХ#ДИАМ.50ММ' Т*
41  С159-910' 6*
42  С169-908' 2*
43  Н9=1,098*
44  Т 23-07#П.1-0225(=23)' 5' 1,30' КЛАПАН(ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ#15Ч8П2#ДИАМ.15ММ' ШТ*
45  Т23-07#П,1-0227(=23)' 3' 1,80' ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ' ШТ*
46  Т 23-07#П.1-0265(=23)' 1' 20' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ#15Ч94ЭМ1#ДИАМ.32ММ' ШТ*
47  Т 23-07#П.1-0268(=23)' 3' 28' ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ' ШТ*
48  Т 23-07#Д.105#П.1-3747(=23)' 1' 6,40' КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ, ЛАТУННЫЙ#11Б24П#ДИАМ.15ММ' ШТ*
49  Т23-07#П,1-0068(=23)' 4' 2,80' КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ#11Ч6БК2#ДИАМ.20ММ' ШТ*
50  Т24-05#П,3-165(=23)' 17' 0,18' СОЕДИНЕНИЕ ВВЕРТНОЕ#СМВ8-М20У3' ШТ*
51  Т 24-05#П.3-122(=23)' 2' 0,24' СОЕДИНИТЕЛЬ НИПЕЛЬНЫЙ ВВЕРТНЫЙ#НСВ14-М20У3' ШТ*
52  Т 18-08#П.22-002(=23)' 1' 20,50' ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУЦИОННЫЙ#12-1(БВ57-33)#ДИАМ.12ММ' ШТ*
53  Т ТОЖЕ#П.22-005(=23)' 1' 34,50' ТОЖЕ, ДИАМ.25ММ' ШТ*
54  Т 05-17#П.2-137(=23)' 4,5' 0,80.1,076' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ#ГОСТ18698-79#Г(4)-10
```

```
                        -12,5-У*ДИАМ.12,5ММ' П.М*
111     55      Т 18-08*П.17-005(=23)' 1' 8,40.1,098' ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ*ТИП 22-12,42*ГОСТ17437-81*ДИАМ.12ММ' ШТ*
112     56      Н10=16,5*
113     57      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
114     58      Е15-613' 13*
115     59      Е15-614' 2*
116     60      Е13-121' 15*
117     61      К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-16
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ТХ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,045 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ - чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим.единицы, руб. всего	стоим.единицы, руб. экспл. машин	общая стоимость, руб. всего	общая стоимость, руб. основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	186-19 Времен. груп. лимитн. цены Минавтотранс 1986	Стеллаж полочный 1124 ГИАТ,М шт	2,00	200,00 --- -	- --- -	400	-	- --- -	- --- -	- --- -
2	186-20 Времен. груп. лимитн. цены Минавтотранс 1986	Бункер для утильных деталей 1112 шт	3,00	156,00 --- -	- --- -	468	-	- --- -	- --- -	- --- -
3	186-18 Времен. груп. лимитн. цены Минавтотранс 1986	Стол для дефектовки деталей 1109 шт	2,00	305,00 --- -	- --- -	610	-	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НС 1986									
4	07-26 П.35,СТР.1 1	-БОЧКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДИАМ.600ММ ГОСТ17366-80	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	56-01-01 П.273	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ МРТУ-13 08-01-66	1,00	92,00	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	186-19 ВРЕМЕН.ГРУ П.ЛИМИТН.Ц ЕНЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	56-01-01 П.161	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ГОСТ16371-70	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1965	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1965	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			39	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2045	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2045	-	-		-

Составил вед.инженер Т.А.Широкова

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
 45      1        35076003' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 46      2        Р' ' ' 5076' ' ' ' ' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ' 5076-ТХ,СО' БЕЛОУС*
 47      3        П**************
 48      4        Н24=2' Н26=10.2' Н27=1,2*
 49      5        186-19' 2' 200' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ#1124 ГИАТ,М' ШТ' 0,206*
 50      6        186-20' 3' 156' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ#1112' ШТ' 0,092*
 51      7        186-18' 2' 305' СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ДЕТАЛЕЙ#1109' ШТ' 0,139*
 52      8        Т 07-26#П.35,СТР.11(=15)' 2' 25' БОЧКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ#ДИАМ.600ММ#ГОСТ17366-80' ШТ' 0,049*
 53      9        Т 56-01-01#П.273(=15)' 1' 92' ШКАФ КОНТОРСКИЙ#МРТУ-13#06-41-65' ШТ' 0,060*
 54     10        186-19' 2' 150' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ#1127' ШТ' 0,142*
 55     11        Т 56-01-01#П.161(=15)' 1' 45' СТОЛ КОНТОРСКИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ#ГОСТ16371-70' ШТ' 0,040*
 56     12        К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-17
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ЭО.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,830 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1431 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1136 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,922 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим.единицы, руб.		общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	1504-1010	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 = АП50Б-2МТУ3 ТУ 16-522.139-78 шт	5,00	3,00 - -	- - -	15	-	- - -	- - -	- - -
2	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трех-полюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63 А шт	5,00	2,88 1,04	0,06 0,01	14	5	- -	2,00 0,01	10 -
3	1504-1011	Выключатель автоматический	2,00	3,95	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ТУ 16-522.139-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
6	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-2100	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	1504-4544	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1101	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	15-04 ДОП.41 П.04-712	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ172002	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ПР8501-1047-1УЗ-1ШТ+ПР8501-1049-1УЗ-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1517-1250	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74	2,00	58,60	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1504 ДОП.105 П.01-747	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
17	1504 ДОП.116 П.01-780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1-16А	15,00	32,30	-	484	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	15,00	1,05	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	15,00	0,23	-	3	2	-	0,20	3
		ШТ		0,11	-			-	-	-
20	1504 ДОП.118 П.01-781	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-16А	1,00	32,30	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,11	-			-	-	-
23	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	2,00	1,20	0,26	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,68	0,08			-	0,10	-
24	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,50	23,80	0,04	12	8	-	28,00	14
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
25	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И	0,17	49,80	1,10	8	7	-	68,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ								
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
26	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,15	30,00	1,13	5	3	-	34,00	5
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
27	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,20	103,00	0,90	21	7	-	63,00	13
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
28	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,06	92,40	24,50	7	3	2	61,00	5
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
29	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,13	278,00	58,40	36	7	7	103,00	13
				57,60	18,20			2	23,48	3
		100ШТ								
30	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,95	138,00	62,30	131	49	59	76,00	72
				51,70	19,80			19	25,54	24
		100ШТ								
31	Ц8-594-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА СТОЙКАХ	0,02	278,00	58,40	6	1	1	103,00	2
		100ШТ		57,60	18,20			-	23,48	-
32	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,80	127,00	34,90	102	43	28	97,00	78
				53,90	11,10			9	14,32	11
		100ШТ								
33	Ц8-408-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	11,46	60,80	22,80	697	268	261	41,00	470
				23,40	8,40			96	10,84	124
		100М								
34	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	5,73	38,30	25,40	219	57	145	18,00	103
				9,88	8,06			46	10,40	60
		100М								
35	Ц8-409-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,42	58,00	28,20	97	36	40	44,00	62
				25,00	8,88			13	11,46	16
		100М								
36	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,44	48,20	12,70	21	8	6	31,00	14
				18,20	4,24			2	5,21	2
		100М								
37	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ	1,52	28,62	8,48	31	13	-	15,00	23
				8,62	8,19			-	8,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М								
38	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
39	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,20	79,20	35,70	16	7	7	55,00	11
		100М		36,00	12,20			2	15,74	3
40	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,06	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
41	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	2,10	179,00	3,20	18	9	-	159,00	16
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
42	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	2,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,92	1,02			-	1,32	-
43	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,05	43,90	1,20	2	1	-	17,00	1
		100ШТ		10,90	2,28			-	0,36	-
44	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	160,20	1,33	-	213	74	-	1,00	160
		ШТ		0,46	-			-	-	-
45	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	22,20	1,61	-	35	10	-	1,00	22
		ШТ		0,47	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2562	636	556		1136
			РУБ.					190		244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			783	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			15	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			849	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			184	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	922	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
46	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВЗ-31 ТУ16-526,052-78 ШТ	2,00	27,96	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-12 30М1Б ШТ	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	50,00	0,96	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С154-87	-ТОЖЕ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	17,00	0,96	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-2-1Р43-21-10/42У2 ШТ	15,00	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С154-156	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-1Р43-21-10/42У2 ШТ	15,00	0,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,42	166,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,13	191,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С151-1091	-ТОЖЕ, 4.2.5 1000М	0,11	248,30	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,22	190,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
56	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,13	227,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	С151-1092	-ТОЖЕ, 4.4	0,03	295,10	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	С151-1094	-ТОЖЕ, 4.10	0,01	486,20	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	С151-1260	-ТОЖЕ, 3.70+1,25	0,02	1836,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х1,5	0,41	141,00	-	58	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
61	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5	0,08	234,20	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,26	194,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
63	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,12	272,00	-	33	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
64	С151-1059	-ТОЖЕ, 4.2,5	0,03	353,60	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	С151-1062	-ТОЖЕ, 4.4	0,11	462,80	-	51	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
66	С151-1061	-ТОЖЕ, 4.6	0,03	598,00	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
67	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	2,25	195,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
68	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5 1000М	8,11	216,22 - -	- -	24	-	- - -	- - -	- - -
69	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 ШТ	12,00	1,35 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
70	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	6,00	1,57 - -	- -	9	-	- - -	- - -	- - -
71	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА МАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	7,00	2,60 - -	- -	18	-	- - -	- - -	- - -
72	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	2,00	10,17 - -	- -	20	-	- - -	- - -	- - -
73	29-09-01 П.588К=1,0 82	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100 ШТ	56,00	1,84 - -	- -	103	-	- - -	- - -	- - -
74	15-07 ДОП.15 П.1-198 К=1,082	-ТОЖЕ, НСП11.100 ШТ	4,00	6,44 - -	- -	26	-	- - -	- - -	- - -
75	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	17,00	36,40 - -	- -	619	-	- - -	- - -	- - -
76	15-07 ДОП.15 П.1-199 К=1,082	-ТОЖЕ,НСП11.200 ШТ	1,00	6,60 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
77	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП39-200/Р52-03-82 ШТ	18,00	3,26 - -	- -	59	-	- - -	- - -	- - -
78	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ ШТ	14,00	22,80 - -	- -	319	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С153-178	-ТОЖЕ, НС401-300-001У1 ШТ	1,00	11,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
80	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	6,00	18,10 -	- -	109	-	- -	- -	- -
81	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-10УХЛ4 ШТ	13,00	20,56 -	- -	267	-	- -	- -	- -
82	1507 ДОП.54 П.1-250 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК МАРКИ ЛСП22-2,65 ШТ	2,00	21,42 -	- -	43	-	- -	- -	- -
83	ТОЖЕ, ПРИМ, К=1,082	-ТОЖЕ,ЛСП16-2,58 ШТ	57,00	21,42 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
84	1507 ДОП.11 П.1-185 К=1,082	-ТОЖЕ, Н4Т4Л-1.80 У3 ШТ	2,00	43,80 -	- -	88	-	- -	- -	- -
85	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ	10,00	1,78 -	- -	18	-	- -	- -	- -
86	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78 10ШТ	1,00	2,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
87	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-220 10ШТ	3,00	1,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
88	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40 10ШТ	0,80	1,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
89	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60 10ШТ	1,50	1,53 -	- -	2	-	- -	- -	- -
90	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300 10ШТ	0,20	11,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
91	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	4,00	7,20 -	- -	29	-	- -	- -	- -
92	С153-232	-ТОЖЕ, ЛВ-58 10ШТ	12,00	7,74 -	- -	93	-	- -	- -	- -
93	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	0,60	7,74 -	- -	5	-	- -	- -	- -
94	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80 10ШТ	0,40	8,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
95	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	17,00	1,42	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		-	-			-	-	-
96	150408 П.2-025 К=1,082	-ПАТРОН Е27ФП-02 ШТ	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	10,00	13,70	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	2405-1855 ПРИМ,	-СТОЙКА К-967=К120У3 ТУ36-1454-78 ШТ	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	100,00	1,63	-	163	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79 ШТ	150,00	0,43	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	8,00	1,08	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4135	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			56	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4073	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			323	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4396	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4465	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6697	636	556		1136
			РУБ.					190		244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			839	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			16	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			910	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5852	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			507	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-

Составил инж. П кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
118   1   Э5076005' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
119   2   Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ 5076-ЭО,СО' БЕЛОУС*
120   3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
121   4   П################*
122   5   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
123   6   1504-1010' 5*
124   7   Ц8-525-2(=6)' 5*
125   8   1504-1011' 2*
126   9   Ц8-525-2(=6)' 2*
127  10   Ц8-521-10' 2*
128  11   1504-4545' 2*
129  12   Ц8-531-4' 2*
130  13   1504-4544' 1*
131  14   Ц8-531-4' 1*
132  15   Т15-04#ДОП,41#П,04-712(=13)' 1' 39,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ172002' ШТ*
133  16   Ц8-531-4(=6)' 1*
134  17   Ц8-522-1(=7)' 2*
135  18   П2##ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1047-1У3-1ШТ+ПР8501-1049-1У3-1ШТ###
136  19   1517-1250' 2' 58,60' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
137  20   Т 1504#ДОП,105#П,01-747(=14)' 2' 40,0' ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33' ШТ*
138  21   1517-1352-3' 2*
139  22   Ц8-574-24(=6)' 2*
140  23   Т 1504#ДОП,118#П,01-780(=14)' 15' 32,30' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1-16А' ШТ*
141  24   1517-1351-1' 15*
142  25   Ц8-574-18(=6)' 15*
143  26   Т 1504#ДОП,118#П,01-781(=14)' 1' 32,30' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-16А' ШТ*
144  27   1517-1351-3' 1*
145  28   Ц8-574-18(=6)' 1*
146  29   Ц8-573-7(=6)' 2*
147  30   Ц8-591-1' 50*
148  31   Ц8-591-3' 17*
149  32   Ц8-591-8' 15*
150  33   Ц8-603-1' 20*
151  34   Ц8-604-1' 8*
152  35   Ц8-594-1' 13*
153  36   Ц8-595-1' 95*
154  37   Ц8-594-1' 2' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА СТОЙКАХ*
155  38   Ц8-599-1' 80*
156  39   Ц8-400-1' 1146*
157  40   Ц8-416-2' 573*
158  41   Ц8-400-2' 142*
159  42   Ц8-148-1' 44*
160  43   Ц8-148-9' 152*
161  44   Ц8-149-1' 20*
162  45   Ц8-407-1' 20*
163  46   Ц8-592-1' 8*
164  47   Ц8-610-2' 10*
165  48   Ц8-405-2' 0,011*
166  49   Ц8-147-13' 5*
167  50   Ц8-153-21' 160*
168  51   Ц8-153-22' 22*
169  52   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
170  53   1517-2252(А1,1,076)' 2*
171  54   С154-30' 2*
172  55   С154-87' 50' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
173  56   С154-87' 17' ' ТОЖЕ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ*
```

```
174     57        С154-159' 15*
175     58        С154-156' 15*
176     59        С151-1075' 420*
177     60        С151-1091' 130*
178     61        С151-1091(А1,1,3)' 110' ' ТОЖЕ, 4.2,5*
179     62        С151-1078' 220*
180     63        С151-1092' 130*
181     64        С151-1092(А1,1,3)' 30' ' ТОЖЕ, 4,4*
182     65        С151-1094(А1,1,3)' 5' ' ТОЖЕ, 4,10*
183     66        С151-1260(А1,1,2)' 15' ' ТОЖЕ, 3,70+1,25*
184     67        С151-1040' 410*
185     68        С151-1058' 80*
186     69        С151-1041' 260*
187     70        С151-1059' 120*
188     71        С151-1059(А1,1,3)' 25' ' ТОЖЕ, 4,2,5*
189     72        С151-1060(А1,1,3)' 110' ' ТОЖЕ, 4,4*
190     73        С151-1061(А1,1,3)' 25' ' ТОЖЕ, 4,6*
191     74        С151-2280' 45*
192     75        С151-1824' 110*
193     76        1507-5132(А1,1,082)' 12*
194     77        С153-139' 6*
195     78        С153-138' 7*
196     79        1507-1057(А1,1,082)' 2*
197     80        Т29-09-21#П.588(=13)К=1,082' 56' 1,70,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП02-100' ШТ*
198     81        Т15-07#ДОП,15#П,1-198(=13)#К=1,082' 4' 5,95,1,082' ТОЖЕ, НСП11,100' ШТ*
199     82        С153-46' 17*
200     83        Т15-07#ДОП,15#П,1-199(=13)#К=1,082' 1' 6,10,1,082' ТОЖЕ,НСП11,200' ШТ*
201     84        С153-19' 18*
202     85        С153-48' 14*
203     86        С153-178' 1' ' ТОЖЕ, НС401-300-001У1*
204     87        С153-152' 6*
205     88        1507-1139(А1,1,082)' 13*
206     89        Т1507#ДОП,54#П,1-250(=13)#К=1,082' 2' 19,80,1,082' СВЕТИЛЬНИК МАРКИ ЛСП22-2,65' ШТ*
207     90        Т ТОЖЕ,#ПРИМ,(=13)#К=1,082' 57' 19,80,1,082' ТОЖЕ,ЛСП18-2,58' ШТ*
208     91        Т1507#ДОП,11#П,1-185(=13)#К=1,082' 2' 43,80' ТОЖЕ, Н4Т4Д-1,80 У3' ШТ*
209     92        С153-277' 100*
210     93        С153-283' 12*
211     94        1515-7016(А1,1,074)' 30*
212     95        С153-259' 8*
213     96        С153-268' 15*
214     97        С153-328' 2*
215     98        С153-231' 40*
216     99        С153-232' 120' ' ТОЖЕ, Д5-58*
217    100        С153-232' 6*
218    101        С153-233' 4*
219    102        С153-251' 170*
220    103        Т150408#П.2-025(=13)#К=1,082' 6' 0,141,1,082' ПАТРОН Е27ФП-22' ШТ*
221    104        С156-240' 10*
222    105        2405-1855#ПРИМ,(А1,1,072)' 2' ' СТОЙКА К-987*
223    106        С154-207' 100*
224    107        2405-1364(А1,1,082)' 150*
225    108        2405-1431(А1,1,082)' 8*
226    109        С113-2' 20*
227    110        К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-18
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-ЭМ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,879 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3099 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 2252 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,025 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим.единицы, руб.		общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	1504-1010	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 = АП50Б-2МТУ3 ТУ 16-522.139-78 шт	8,00	3,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
2	ЦВ-525-2	Автомат одно- двух- трех-полюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63 А шт	8,00	2,88 1,04	0,06 0,01	23	8	- -	2,00 0,01	16 -
3	ЦВ-522-5	Аппарт штепсельный на	2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
4	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
5	1504-4550	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ПМЛ211002В =	1,00	14,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
7	1504 ДОП,83 П,04-774	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ321002В И ПМЛ311002В	3,00	26,00	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	3,00	3,40	0,08	10	4	-	2,00	6
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
9	1504 ДОП,83 П,04-894	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА5112У3	4,00	29,00	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	4,00	4,93	0,11	20	8	-	3,00	12
		ШТ		2,05	0,02			-	0,03	-
11	1504 ДОП,83 П,04-915	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА6102УХЛ4В	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	1,00	4,93	0,11	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,05	0,02			-	0,03	-
13	1504-4547 12-241	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204	10,00	14,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	13,00	3,40	0,08	34	15	1	2,00	20
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
15	1504-4548 П,12-237	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002В С КОНТАКТНОЙ ПРИСТАВКОЙ ПКЛ2004	7,00	13,30	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-4549	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230	10,00	12,20	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	10,00	3,40	0,08	34	15	1	2,00	20
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	1504-4550 П.12-241	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204	1,00	17,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
20	1504-4555 П.12-237	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ161102 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2004	8,00	24,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	8,00	3,40	0,08	27	12	1	2,00	16
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	15-04-08 П.1-012	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2 3/4	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,06	8	4	-	2,00	8
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,21.131.54У2-2ШТ								
24	1504-18122	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МКАФА=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСТК=АС-220	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГП.220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	4,00	0,92	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76								
		ШТ								
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,21.141-54У2-6ШТ								
30	1504-18121	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19141-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	6,00	6,80	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСТК+АСТХ=АС-220	12,00	0,38	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	12,00	0,75	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76	12,00	0,93	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	12,00	1,25	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	6,00	2,43	0,05	15	8	-	2,00	12
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ8254-12А2У4,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМ.900.600.360ММ-1ШТ								
36	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	1,00	18,70 -	- -	19	-	- -	- -	- -
37	1504-5034	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 380В-40А,500В-25А.КОНТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 33,ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ-2З+2Р=МК1-3 0УЗА ТУ 16-524.092-73 ШТ	2,00	25,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
38	1517-1388-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 63А, 1ПОЛЮС= ШТ	2,00	2,65 -	- -	1	-	- -	- -	- -
39	Ц8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А ШТ	2,00	1,84 0,79	- -	4	2	- -	1,00 -	2 -
40	1504-12123	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭВ200,ТИПА РЭ-571Т,660В 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,440В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 2,САМОВОЗВРАТ=РЭВ261УЗ ТУ16-523,455-74 ШТ	3,00	5,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
41	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	3,00	2,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
42	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	3,00	1,19 0,73	- -	4	2	- -	1,00 -	3 -
43	36-08 П,2-028	-ДИОД КД202К ШТ	8,00	0,04 -	- -	-	-	- -	- -	- -
44	1517-1562	-ДИОД=КД222-КД206,ГД402,АЛ102,1 03,107,304,307 И ДР, ШТ	8,00	0,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ	8,00	0,55 0,33	- -	4	3	- -	0,50 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
46	36-08 П.1-0460	-РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВР-50	6,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
49	1507-5043	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АЕ32=АЕУ2,АМЕУ2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
52	2405-1743	-РЕЙКИ ЗАЖИМОВ=РЗ-15У3 ТУ36-1085-75,ИЗМ НРЗ-79	-	78,00	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				2,68	0,38			-	0,10	-
		ШТ								
54	185-2622 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОДНОФИДЕРНОГО 4У5113-33А2А/3А/,Б,В,	7,00	125,20	-	875	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
55	Е85-2622 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ5113-33А2А/3А/ Б,В	7,00	13,90 6,07	0,79 0,28	97	56	6 2	12,91 0,36	90 3
		шт								
56	185-2653 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДВУХФИДЕРНОГО ЯУ5113-13А2А/3А/,Б-Д	8,00	116,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
		шт								
57	Е85-2653 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ 5113-13А2А/3А/;Б-Д	8,00	16,20 8,10	0,79 0,28	130	65	6 2	12,96 0,36	104 3
		шт								
58	Е85-2545 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73701-22У3,54У2	3,00	22,20 8,14	1,16 0,44	67	24	3 1	13,92 0,57	39 2
		шт								
59	Е85-2553 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2	4,00	30,80 12,20	1,16 0,44	123	49	5 2	19,52 0,57	78 2
		шт								
60	185-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73510-22У3,54У2	1,00	130,00 -	- -	130	-	- -	- -	- -
		шт								
61	Е85-2554 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73510-22У3,54У2	1,00	30,80 12,20	1,16 0,44	31	12	1 -	19,52 0,57	20 1
		шт								
62	185-2561 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73516-22У3,54У2	2,00	141,00 -	- -	282	-	- -	- -	- -
		шт								
63	Е85-2561 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73516-22У3,54У2	2,00	33,90 13,50	1,16 0,44	68	27	2 1	21,60 0,57	43 1
		шт								
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР9501-1011-1У3-1шт								
64	1517-1250	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА Е	1,00	58,60 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		шт								
65	1504Д.118 П.01-781	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-16А	6,00	32,30 -	- -	194	-	- -	- -	- -
		шт								
66	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	6,00	2,70	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 63А=		-	-			-	-	-
		МТ								
67	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	1,14	-	7	5	-	1,00	6
				0,78	-			-	-	-
		МТ								
68	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		МТ								
69	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	2,00	2,91	0,08	6	3	-	2,00	4
				1,27	0,01			-	0,01	-
		МТ								
		ЯЩИК НАВЕСНОЙ АД67(АД69+АД71+АД73+АД79+АД81+АД83), РАЗМЕРОМ 622.452.467-7МТ								
70	1517-1104	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=	7,00	21,00	-	147	-	-	-	-
		ОСТ 16-0,684,116-74		-	-			-	-	-
		КТ								
71	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3=ПВ1-12М35	7,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ОСТ 16 0,525,221-77		-	-			-	-	-
		МТ								
72	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	7,00	3,30	-	23	-	-	-	-
		КТ		-	-			-	-	-
73	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	7,00	0,28	-	2	1	-	0,30	2
				0,16	-			-	-	-
		КТ								
74	1504 ДОП.112 П.12-290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11-33-122УХЛ	7,00	10,00	-	70	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
75	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	7,00	2,52	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
76	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	7,00	1,19	-	8	5	-	1,00	7
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
77	1504 ДОП,72 П.12-272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37-42У3	35,00	5,12	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	35,00	2,50	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	35
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
80	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	7,00	4,10	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	7,00	3,70	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	42,00	0,43	-	18	8	-	0,30	13
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
83	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	7,00	1,20	0,26	8	5	2	1,00	7
				0,68	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
		ШИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ AS1, РАЗМЕРОМ 2200,1000.600ММ-1ШТ								
84	1517-1072	-ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 1000ММ,ВЫСОТОЙ 2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
85	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-522.110-74								
		ШТ								
86	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
88	1507 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	23,00	5,10	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	23,00	2,50	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	23,00	1,19	-	27	17	-	1,00	23
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
91	1504 ДОП.112 П.12-289	-РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4	5,00	9,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,50	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504 ДОП.122 П.12-290	-РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
97	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАВНОЙ ВСТАВКОЙ=ПТ	15,00	0,20	-	3	-	-	-	-
	П.3-064	ТУ 36.1101-71		-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	15,00	0,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	15,00	0,66	-	10	5	-	0,40	6
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
100	36-08	-ДИОД Д226Б	23,00	0,08	-	2	-	-	-	-
	П.2-025	ШТ		-	-			-	-	-
101	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	23,00	0,27	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	23,00	0,55	-	13	8	-	0,50	12
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
103	1507-5047	-АРМАТУРА АС120=АС-12011У2	1,00	0,33	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
106	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.201-77	9,00	0,76	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	9,00	3,30	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
108	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	9,00	0,28	-	3	1	-	0,30	3
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ24=БЗ-12 ТУ 36.1750-74	18,00	2,80	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	1,00	14,10	1,85	14	5	2	9,00	9
				5,45	0,72			1	0,93	1
		М								
		ЯЩИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯМИ АБ33, РАЗМЕРОМ 800,600,352ММ-1ШТ								
111	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 822Х362Х620ММ= ОСТ 16-0,684.116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	1504 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37	3,00	5,10	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
113	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504 ДОП.112 П.12-289	-РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4	3,00	9,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
117	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ С ПЛАВНОЙ ВСТАВКОЙ=ПТ	4,00	0,20	-	1	-	-	-	-
	П.3064	ТУ 36.1101-71		-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
119	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
120	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		шт								
121	36-88	-ДИОД Д226Б	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	П.2-025	шт		-	-			-	-	-
122	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	2,00	0,27	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
123	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		шт								
124	1507-5047	-АРМАТУРА АС120=АС-12011У2	4,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
125	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
126	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
		шт								
127	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
128	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	5,00	3,30	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
129	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	5,00	0,28	-	1	1	-	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А		0,16	-			-	-	-
		ШТ								
130	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
132	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
133	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324=Б3-12 ТУ 36.1750-74	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОВЫБРОСОМ AS2(AS3), РАЗМЕРОМ 1000.600.350ММ-2ШТ								
135	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	2,00	18,70	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
136	1504 ДОП,72 П,12-272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37	6,20	5,10	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,20	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	1504	-РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4	6,00	9,00	-	54	-	-	-	-
	ДОП.112	МТ		-	-			-	-	-
	П.12-289			-	-			-	-	-
140	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
141	Ц6-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
		МТ		0,73	-			-	-	-
142	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10У3 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ=ПТ	6,00	0,20	-	2	-	-	-	-
	П.3064	ТУ 36.1101-71		-	-			-	-	-
		МТ								
143	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	6,00	0,65	-	5	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
144	Ц6-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	6,00	0,66	-	5	3	-	0,40	3
		МТ		0,34	-			-	-	-
145	36-08	-ДИОД Д226Б	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	П.2-025	МТ		-	-			-	-	-
146	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	4,00	0,27	-	1	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
147	Ц6-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,56	-	2	1	-	0,50	2
		МТ		0,33	-			-	-	-
148	1507-5847	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120=АС-12011У2	6,00	0,33	-	3	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
149	1517-1401-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,75	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
150	Ц6-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	0,56	-	4	3	-	0,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
151	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 -А225 ТУ 16-524.074-75	4,00	2,15	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
152	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5320,ПКУ,П140,КПС-2	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
153	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
154	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16=ПВ1-16М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	12,00	0,75	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
155	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	12,00	3,30	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
156	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	10,00	0,28	-	3	2	-	0,30	3
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
157	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	8,00	0,82	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
158	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	8,00	1,25	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
159	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	8,00	0,45	-	4	2	-	0,50	4
				0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ								
160	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ24=БЗ-12 ТУ 36.1750-74	12,00	2,60	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
161	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	2,00	1,49	0,32	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,91	0,10			-	0,13	-
		ЯЩИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДНЫМИ ВОРОТАМИ AS9, РАЗМЕРОМ 1000,600,350ММ-1ШТ								
162	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	18,70	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
163	1504 ДОП,72 П.12-272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37	6,00	5,10	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
165	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
		ШТ		0,73	-			-	-	-
166	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	1,00	18,40	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
167	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
168	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
169	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1501	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	1504 ДОП.12 П.12-239	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-4004 ШТ	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	4,20	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
172	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
				0,55	-			-	-	-
173	1504 ДОП.12 П.13-326	-РЕЛЕ РТЛ-100004 ШТ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
176	1504-1058	-АВТОМАТ АЕ2023-100-00УЗБ=АЕ2033-10 ТУ 16-522.064-75 ШТ	1,00	7,30	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,78	-			-	-	-
179	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 -А226 ТУ 16-524.074-75 ШТ	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	Ц8-574-52	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
182	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ24=БЗ-12 ТУ 36.1750-74	4,00	2,80	-	11	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
183	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	1,00	1,49	0,32	1	1	-	1,00	1
		МТ		0,91	0,10			-	0,13	-
		ПУЛЬТ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ АМ1,РАЗМЕРОМ 600,595ММ-1МТ								
184	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
185	1504-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	1,00	5,50	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
186	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	4,95	-	5	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
187	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
188	1504-6418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312-С86 ТУ 16-524.074-75	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
189	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
190	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕПЬ								
191	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
192	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
193	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
194	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
195	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
196	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
197	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-М-У3-01	25,00	0,65	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
198	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	25,00	0,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
199	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	25,00	0,55	-	14	8	-	0,50	12
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
200	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324=Б3-12 ТУ 36.1750-74	7,00	2,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
201	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ	1,20	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТА МИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ		0,68	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
202	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,00	60,80	22,82	912	351	342	41,00	615
				23,40	8,40			126	10,84	163
		100М								
203	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,96	68,00	28,20	133	49	55	44,00	86
				25,00	8,88			17	11,46	22
		100М								
204	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	6,37	38,30	25,40	244	63	161	18,00	115
				9,88	8,06			51	10,40	66
		100М								
205	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,00	48,00	12,70	240	91	63	31,00	155
				18,20	4,04			20	5,21	26
		100М								
206	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,90	20,60	0,48	101	42	2	15,00	74
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
207	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,14	4,88	2,33	45	22	21	4,00	37
				2,36	0,71			6	0,92	8
		100М								
208	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	16,56	1,21	-	20	19	-	2,00	33
				1,14	-			-	-	-
		100М								
209	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,36	6,02	2,85	2	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
210	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,71	1,38	-	1	1	-	2,00	1
				1,26	-			-	-	-
		100М								
211	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	0,10	9,29	4,84	1	-	-	7,00	1
				4,10	1,46			-	1,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 16ММ2								
		100М								
212	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,19	2,53	-	1	-	-	4,00	1
		100М		2,38	-			-	-	-
213	Ц11-582-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
214	Ц11-582-2	-ТОЖЕ, КС-20	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
215	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,10	108,00	36,00	11	3	4	61,00	6
		Т		34,30	9,84			1	12,89	1
216	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛДИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,47	123,00	39,20	58	13	18	49,00	23
		Т		27,20	11,40			5	14,71	7
217	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,80	27,80	1,90	22	12	1	25,00	20
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
218	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,01	37,00	2,30	1	-	-	26,00	-
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
219	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
220	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,80	1,65	0,30	1	1	-	2,00	2
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	-
221	Ц8-425-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,30	445,00	8,50	134	13	3	73,00	22
		Т		43,50	2,38			1	3,07	1
222	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,30	33,40	0,80	10	3	-	17,00	5
		100ШТ		10,70	0,12			-	0,15	-
223	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,41	43,90	1,20	18	4	-	17,00	7
		100ШТ		12,90	2,28			-	0,36	-
224	Ц8-406-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,38	395,00	3,10	150	9	1	41,00	16
		Т		24,90	1,02			-	1,32	1
225	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,63	64,20	23,10	34	15	14	43,00	27
		100М		23,20	9,73			6	12,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,24	79,20	35,70	19	9	9	55,00	13
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		36,00	12,20			3	15,74	4
		100М								
227	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	1,75	112,00	48,80	196	94	86	82,02	143
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 50ММ		53,80	15,80			28	20,38	36
		100М								
228	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД	0,34	29,90	5,65	10	6	1	30,00	10
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			-	1,90	1
		100М								
229	Ц8-416-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	6,10	9,89	0,17	60	52	1	15,00	92
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		8,57	0,08			-	0,10	1
		100М								
230	Ц8-416-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,35	13,80	0,53	5	3	-	17,00	6
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
231	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ	0,19	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
232	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	276,00	1,33	-	367	127	-	1,00	276
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
233	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	20,00	1,61	-	32	9	-	1,00	20
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
234	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	22,00	2,17	-	48	11	-	1,00	22
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
235	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
236	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	28,00	0,68	-	19	6	-	1,00	28
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,20	-			-	-	-
		ШТ								
237	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	26,00	0,85	-	22	9	-	1,00	26
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37		0,36	-			-	-	-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				9237	1521	814		2625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					275		361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5308	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			96	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			97	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5749	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3929	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2025	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

238	1504 ДОП.35 П.17-332 П.17-333 К=1.082	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30-0-К-25/380У4+ВШ-30-0-К-25 /380У4 К-Т	1,00	0,82 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
239	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	1,00	0,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
240	185-2545 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73701-22У3,54У2 ШТ	3,00	93,61 -	- -	281	-	- -	- -	- -
241	185-2553 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	4,00	129,12 -	- -	516	-	- -	- -	- -
242	185-2561 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73516-22У3,54У2 ШТ	2,00	151,72 -	- -	303	-	- -	- -	- -
243	1517-2348	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66	2,00	22,06 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ								
244	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,40	166,00	-	66	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
245	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
246	С151-1091	-ТОЖЕ, 4.2.5	1,10	248,30	-	273	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
247	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,06	227,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
248	С151-1092	-ТОЖЕ, 3.4+1.2.5	0,10	227,00	-	23	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
249	С151-1093	-ТОЖЕ, 3.6+1.4	0,06	283,00	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
250	С151-1094	-ТОЖЕ, 3.10+1.6	0,05	374,00	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
251	С151-1079	-ТОЖЕ, 2.16+1.10	0,07	402,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
252	С151-1095	-ТОЖЕ, 3.16+1.10	0,06	501,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
253	С151-1096	-ТОЖЕ, 3.25+1.16	0,01	686,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
254	С151-1097	-ТОЖЕ, 3.35+1.16	0,13	870,00	-	113	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
255	С151-1098	-ТОЖЕ, 3.50+1.25	0,06	1100,00	-	66	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
256	С151-1261	-ТОЖЕ, 3.95+1.35	0,07	1880,00	-	132	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
257	1609 Т.3-265	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБбШВ-4,4-2,66	0,52	775,81	-	403	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.10			-	-			-	-	-
	К=1,126									
	К=1,3									
258	ТОЖЕ.	-ТОЖЕ, 4.10-0,66	0,13	1171,04	-	152	-	-	-	-
	К=1,3	1000М								
	К=1,126			-	-			-	-	-
259	1509	-КАБЕЛЬ МАРКИ РПШ-14,1	0,02	712,72	-	14	-	-	-	-
	Т.4-033	1000М								
	К=1,105			-	-			-	-	-
260	ТОЖЕ,	-ТОЖЕ, 10.1,5	0,02	751,40	-	15	-	-	-	-
	К=1,105	1000М								
				-	-			-	-	-
261	1509	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-1,2	1,38	23,44	-	32	-	-	-	-
	ДОП.14	1000М								
	Т.5-077			-	-			-	-	-
	К=1,116									
262	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,03	34,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
263	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	0,08	45,60	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
264	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	0,01	72,92	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
265	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16	0,02	105,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
266	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	1,27	38,10	-	48	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
267	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,06	195,20	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
268	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,05	211,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
269	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,09	277,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
270	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,03	367,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
271	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5	0,09	439,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
272	С151-1963	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:5Х1,5	0,03	482,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
273	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1,5	0,15	563,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
274	2405 ДОП,22 П,1=1467 К=1,662	-КОРОВКА КС-18 ШТ	1,00	4,11	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
275	2405	-ТОЖЕ, КС-28	2,00	6,87	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.23	ШТ								
	П.1-1481			-	-			-	-	-
	К=1.082									
276	2405	-ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1.87УЗ	20,00	1,85	-	37	-	-	-	-
	ДОП.22	ШТ								
	П.1-1447			-	-			-	-	-
	К=1.089									
277	2405	-ТОЖЕ, НЛ40-П1.87УЗ	80,00	2,12	-	170	-	-	-	-
	ДОП.22	ШТ								
	1-1450			-	-			-	-	-
	К=1.069									
278	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150УЗ	0,08	235,84	-	19	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
279	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161УЗ	0,02	139,36	-	3	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75.ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
280	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162УЗ	0,08	203,68	-	16	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75.ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
281	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	1,00	2,14	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-22-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
282	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ	3,00	2,20	-	6	-	-	-	-
		В=КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-7								
		9		-	-			-	-	-
		ШТ								
283	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	90,00	2,30	-	27	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.								
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ		-	-			-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ								
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ20 Т2.5								
		М								
284	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	10,20	2,78	-	8	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.								
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ		-	-			-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ								
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-50 Т-3								
		М								
285	С159-531	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	61,00	1,32	-	79	-	-	-	-
		СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		10М								
286	С159-535	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	3,50	6,28	-	22	-	-	-	-
		СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ63		-	-			-	-	-
		10М								
287	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,02	220,17	-	4	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3								
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ		-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3220	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3176	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			250	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3426	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3474	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12457	1521	814		2625
			РУБ.					275		361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5352	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			97	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			98	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5797	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2025	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2025	-		-

Составил инж. II кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн. 2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э5076006' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ 5076-
        ЭМ.СО' БЕЛОУС*
Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
П################*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1504-1010' 8*
Ц8-525-2(=6)' 8*
Ц8-522-5' 2*
Ц8-591-6' 1*
1504-4550' 1' ' + ПМЛ211002В = =*
Ц8-531-4(=6)' 1*
Т1504#ДОП.53#П,04-774(=14)' 3' 26,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ321002В И ПМЛ311002В' ШТ*
Ц8-531-4(=6)' 3*
Т 1504#ДОП,83#П,04-894(=14)' 4' 29,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА5112У3' ШТ*
Ц8-531-5(=6)' 4*
Т 1504#ДОП,83#П,04-915(=14)' 1' 34,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА6102УХЛ4В' ШТ*
Ц8-531-5(=6)' 1*
1504-4547#12-241(=14)' 10' 14,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204*
Ц8-531-4(=6)' 10*
1504-4548#П.12-237(=14)' 7' 13,30' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002В С КОНТАКТНОЙ ПРИСТАВКОЙ ПКЛ2004*
1504-4549' 10*
Ц8-531-4(=6)' 10*
1504-4550#П.12-241' 1' 17,20' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204*
Ц8-531-4(=6)' 1*
1504-4555#П.12-237' 8' 24,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ161102 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2004*
Ц8-531-4(=6)' 8*
Т15-04-08#П.1-012(=14)' 4' 2,90' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2 3/4' ШТ*
Ц8-529-5(=6)' 4*
П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,21,131,54У2-2ШТ###*
1504-18122' 2' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
1507-5051(=14)' 2' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСТК*
1517-1481-1' 2*
1504-18019' 4*
1517-1444-1' 4*
Ц8-529-5(=6)' 2*
П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,21,141-54У2-6ШТ###*
1504-18121' 6' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
1507-5051(=14)' 12' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСТК+АСТЖ*
1517-1481-1' 12*
1504-18019' 12*
1517-1444-1' 12*
Ц8-529-6(=6)' 6*
П2#ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ8254-12А2У4, РАЗМ,900,600,360ММ-1ШТ###*
1517-1103' 1*
1504-5034' 2*
1517-1388-1' 2*
Ц8-574-39(=6)' 2*
1504-12123' 3*
1517-1428-1' 3*
Ц8-574-55(=6)' 3*
Т36-08#П,2-028(=14)' 8' 0,04' ДИОД КД202К' ШТ*
1517-1562' 8*
Ц8-574-56(=6)' 8*
Т36-08#П,1-0460(=14)' 6' 0,21' РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВР-50' ШТ*
1517-1422-1' 6*
```

```
283     56        Ц8-574-56(=6)' 6*
284     57        1507-5043(=14)' 2' 1,0' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АЕ32*
285     58        1517-1481-1' 2*
286     59        Ц8-574-56(=6)' 2*
287     60        2405-1743(=14)' 2*
288     61        Ц8-573-7(=6)' 1*
289     62        185-2622' 7*
290     63        Е85-2622' 7*
291     64        185-2653' 8*
292     65        Е85-2653' 8*
293     66        Е85-2545' 3*
294     67        Е85-2553' 4*
295     68        185-2554' 1*
296     69        Е85-2554' 1*
297     70        185-2561' 2*
298     71        Е85-2561' 2*
299     72        П2*ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1011-1У3-1МТ**
300     73        1517-1250' 1' 58,60' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА = =*
301     74        Т1504Д.118*П.01-781(=14)' 6' 32,30' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-16А' МТ*
302     75        1517-1351-3' 6*
303     76        Ц8-574-23(=6)' 6*
304     77        Ц8-573-7(=6)' 1*
305     78        Ц8-523-3' 2*
306     79        П2*ЯЩИК НАВЕСНОЙ АД67(АД69+АД71+АД73+АД79+АД81+АД83), РАЗМЕРОМ 600,450,467-7МТ**
307     80        1517-1104' 7' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
308     81        1504-6001' 7' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3*
309     82        1517-1414-1' 7*
310     83        Ц8-574-28(=6)' 7*
311     84        Т 1504*ДОП,112*П,12-290(=14)' 7' 10,0' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11-33-122УХЛ' МТ*
312     85        1517-1428-1' 7*
313     86        Ц8-574-55(=6)' 7*
314     87        Т 1504*ДОП,72*П,12-272(=14)' 35' 5,10' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37-42У3' МТ*
315     88        1517-1428-1' 35*
316     89        Ц8-574-55(=6)' 35*
317     90        1504-6411' 7*
318     91        1517-1447-1' 7*
319     92        Ц8-574-50(=6)' 42*
320     93        Ц8-573-7(=8)' 7*
321     94        П2*ЩИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ AS1, РАЗМЕРОМ 2200,1000,600ММ-1МТ**
322     95        1517-1072' 1*
323     96        1504-1006' 1*
324     97        1517-1351-1' 1*
325     98        Ц8-574-18(=6)' 1*
326     99        Т 1507*ДОП,72*П,12-272(=14)' 23' 5,10' РЕЛЕ ПЭ-37' МТ*
327    100        1517-1428-1' 23*
328    101        Ц8-574-55(=6)' 23*
329    102        Т1504*ДОП,112*П,12-269(=14)' 5' 9,0' РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4' МТ*
330    103        1517-1428-1' 5*
331    104        Ц8-574-55(=6)' 5*
332    105        Т 1504*ДОП,122*П,12-290(=14)' 2' 10,0' РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4' МТ*
333    106        1517-1428-1' 2*
334    107        Ц8-574-55(=6)' 2*
335    108        1504-3063*П.3-064' 15' 0,20' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ*
336    109        1517-1379-1' 15*
337    110        Ц8-574-6(=6)' 15*
338    111        Т36-088П,2-025(=14)' 23' 0,88' ДИОД Д226Б' МТ*
339    112        1517-1549' 23*
340    113        Ц8-574-86(=6)' 23*
341    114        1507-5047(=14)' 1' 0,33' АРМАТУРА АС:20*
```

```
342   115        1517-1481-1' 1*
343   116        Ц8-574-56(=6)' 1*
344   117        1504-6001' 9' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16*
345   118        1517-1414-1' 9*
346   119        Ц8-574-28(=6)' 9*
347   120        1504-19006(А1.2)' 18' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324*
348   121        Ц8-571-4(=6)' 1*
349   122        П2*ЯЩИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯМИ AS33, РАЗМЕРОМ 800,600,350ММ-1ШТ**#
350   123        1517-1102' 1*
351   124        Т 1504*ДОП,72*П,12-272(=14)' 3' 5,10' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ "Э-37' ШТ*
352   125        1517-1428-1' 3*
353   126        Ц8-574-55(=6)' 3*
354   127        Т 1504*ДОП,112*П,12-289(=14)' 3' 9,0' РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4' ШТ*
355   128        1517-1428-1' 3*
356   129        Ц8-574-55(=6)' 3*
357   130        1504-3063*П,3064' 4' 0,20' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ*
358   131        1517-1379-1' 4*
359   132        Ц8-574-6(=6)' 4*
360   133        Т36-28*П,2-025(=14)' 2' 0,08' ДИОД Д226Б' ШТ*
361   134        1517-1549' 2*
362   135        Ц8-574-56(=6)' 2*
363   136        1527-5047(=14)' 4' 0,33' АРМАТУРА АС120*
364   137        1517-1481-1' 4*
365   138        Ц8-574-56(=6)' 4*
366   139        1504-6001' 5' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16*
367   140        1517-1414-1' 5*
368   141        Ц8-574-28(=6)' 5*
369   142        1504-18011' 4*
370   143        1517-1444-1' 4*
371   144        Ц8-574-47(=6)' 4*
372   145        1504-19006(А1.2)' 6' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324*
373   146        Ц8-573-7(=6)' 1*
374   147        П2*ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОВЫБРОСОМ AS2(AS3), РАЗМЕРОМ 1000.600.350ММ-2ШТ**
375   148        1517-1103' 2*
376   149        Т 1504*ДОП,72*П,12-272(=14)' 6' 5,10' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ "Э-37' ШТ*
377   150        1517-1428-1' 6*
378   151        Ц8-574-55(=6)' 6*
379   152        Т 1504*ДОП,112*П,12-289(=14)' 6' 9,2' РЕЛЕ РКВ11-33-112УХЛ4' ШТ*
380   153        1517-1428-1' 6*
381   154        Ц8-574-55(=6)' 6*
382   155        1504-3063*П,3064' 8' 0,20' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10УЗ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ*
383   156        1517-1379-1' 8*
384   157        Ц8-574-6(=6)' 8*
385   158        Т36-08*П,2-025(=14)' 4' 0,08' ДИОД Д226Б' ШТ*
386   159        1517-1549' 4*
387   160        Ц8-574-56(=6)' 4*
388   161        1527-5047(=14)' 8' 0,33' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120*
389   162        1517-1481-1' 8*
390   163        Ц8-574-56(=6)' 8*
391   164        1504-6416' 4*
392   165        1517-1445-1' 4*
393   166        Ц8-574-50(=6)' 8*
394   167        1504-6001' 10' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16*
395   168        1517-1414-1' 10*
396   169        Ц8-574-28(=6)' 10*
397   170        1504-18011' 8*
398   171        1517-1444-1' 8*
399   172        Ц8-574-47(=6)' 8*
400   173        1504-19006(А1.2)' 12' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324*
```

```
401   174   Ц8-573-8(=6)' 2*
402   175   П2*ЯЩИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДНЫМИ ВОРОТАМИ AS9, РАЗМЕРОМ 1000,600,350ММ-1ШТ**
403   176   1517-1103' 1*
404   177   Т1504*ДОП,72*П,12-272(=14)' 6' 5,10' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37' ШТ*
405   178   1517-1428-1' 6*
406   179   Ц8-574-55(=6)' 6*
407   180   1504-12004' 1*
408   181   1517-1429-1' 1*
409   182   Ц8-574-55(=6)' 1*
410   183   1504-4553' 2*
411   184   Т 1504*ДОП,12*П,12-239(=14)' 4' 2,70' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-4004' ШТ*
412   185   1517-1386-1' 2*
413   186   Ц8-574-44(=6)' 2*
414   187   Т 1504*ДОП,12*П,13-326(=14)' 2' 3,0' РЕЛЕ РТЛ-100804' ШТ*
415   188   1517-1428-1' 2*
416   189   Ц8-574-55(=6)' 2*
417   190   1504-1058' 1' ' АВТОМАТ АЕ2023-100-00У3Б*
418   191   1517-1351-3' 1*
419   192   Ц8-574-23(=6)' 1*
420   193   1504-6416' 1*
421   194   1517-1445-1' 1*
422   195   Ц8-574-52(=6)' 2*
423   196   1504-19006(А1.2)' 4' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324*
424   197   Ц8-573-8(=6)' 1*
425   198   П2*ПУЛЬТ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ AN1,РАЗМЕРОМ 680,595ММ-1ШТ**
426   199   1517-1102' 1*
427   200   1504-6419' 1*
428   201   1517-1446-1' 1*
429   202   Ц8-574-52(=6)' 8*
430   203   1504-6410' 1*
431   204   1517-1447-1' 1*
432   205   Ц8-574-50(=6)' 6*
433   206   1504-6001' 1' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16*
434   207   1517-1414-1' 1*
435   208   Ц8-574-28(=6)' 1*
436   209   1504-18011' 3*
437   210   1517-1444-1' 3*
438   211   Ц8-574-47(=6)' 3*
439   212   1507-5060(=14)' 25*
440   213   1517-1481-1' 25*
441   214   Ц8-574-56(=6)' 25*
442   215   1504-19006(А1.2)' 7' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324*
443   216   Ц8-573-7(=6)' 1*
444   217   Ц8-400-1' 1500*
445   218   Ц8-400-2' 196*
446   219   Ц8-416-2' 637*
447   220   Ц8-146-1' 500*
448   221   Ц8-148-9' 490*
449   222   Ц8-409-1' 914*
450   223   Ц8-409-11' 1656*
451   224   Ц8-409-2' 36*
452   225   Ц8-409-12' 71*
453   226   Ц8-409-3' 10*
454   227   Ц8-409-13' 19*
455   228   Ц11-582-1' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10*
456   229   Ц11-582-2' 2' ' ТОЖЕ, КС-20*
457   230   Ц8-397-1' 0,103*
458   231   Ц8-397-2' 0,474*
459   232   Ц8-147-4' 80*
```

```
460   233   Ц8-147-6' 1*
461   234   Ц8-147-7' 20*
462   235   Ц8-147-8' 80*
463   236   Ц8-405-1' 0,304*
464   237   Ц8-147-12' 30*
465   238   Ц8-147-13' 41*
466   239   Ц8-405-2' 0,378*
467   240   Ц8-406-1' 63*
468   241   Ц8-407-1' 24*
469   242   Ц8-407-3' 175*
470   243   Ц8-406-6' 34*
471   244   Ц8-418-1' 610*
472   245   Ц8-418-3' 35*
473   246   Ц8-408-1' 19*
474   247   Ц8-153-21' 276*
475   248   Ц8-153-22' 20*
476   249   Ц8-153-23' 22*
477   250   Ц8-153-5' 4*
478   251   Ц8-156-8' 28*
479   252   Ц8-156-9' 26*
480   253   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
481   254   Т 1504#ДОП,35#П,17-332#П,17-333#К=1,082(=13)' 1' 0,8' СОЕДИНЕНИЕ МТЕПСЕЛЬНОЕ РМ30-0-К-25/380У4+ВМ-30-0-К-25
                /380У4' К-Т*
482   255   С154-165' 1*
483   256   185-2545(=13)(А1,1,076)' 3*
484   257   185-2553(=13)(А1,1,076)' 4*
485   258   185-2561(=13)(А1,1,076)' 2*
486   259   1517-2348(А1,1,076)' 2*
487   260   С151-1075' 400*
488   261   С151-1091' 30*
489   262   С151-1091(А1,1,3)' 1100' ' ТОЖЕ, 4,2,5*
490   263   С151-1092' 60*
491   264   Н9=1,2*
492   265   С151-1092' 100' ' ТОЖЕ, 3,4+1,2,5*
493   266   С151-1093' 60' ' ТОЖЕ, 3,6+1,4*
494   267   С151-1094' 50' ' ТОЖЕ, 3,10+1,6*
495   268   С151-1079' 70' ' ТОЖЕ, 2,16+1,10*
496   269   С151-1095' 60' ' ТОЖЕ, 3,16+1,10*
497   270   С151-1096' 10' ' ТОЖЕ, 3,25+1,16*
498   271   С151-1097' 130' ' ТОЖЕ, 3,35+1,16*
499   272   С151-1098' 60' ' ТОЖЕ, 3,50+1,25*
500   273   С151-1261' 70' ' ТОЖЕ, 3,95+1,35*
501   274   Н9=1*
502   275   Т 1509#Т,3-065 ДОП,12(=13)#К=1,126#К=1,3' 520' 530,0,1,3,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВББШВ-4,4-0,66' 1000М*
503   276   Т ТОЖЕ,(=13)#К=1,3#К=1,126' 130' 800,0,1,3,1,126' ТОЖЕ, 4,10-0,66' 1000М*
504   277   Т 1509#Т,4-033#К=1,125(=13)' 20' 645,0,1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ РПК-14,1' 1000М*
505   278   Т ТОЖЕ,(=13)#К=1,105' 20' 680,0,1,105' ТОЖЕ, 10,1,5' 1000М*
506   279   Т 1509#ДОП,14#Т,5-077(=13)#К=1,116' 1380,0' 21,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ АПВ-1,2' 1000М*
507   280   С152-229' 30*
508   281   С152-230' 80*
509   282   С152-231' 10*
510   283   С152-232' 20*
511   284   С152-242' 1270*
512   285   С151-2280' 60*
513   286   С151-2281' 50*
514   287   С151-2282' 90*
515   288   С151-2283' 30*
516   289   С151-1962' 90*
517   292   С151-1963' 30*
```

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

```
C151-1964' 160*
T2405#ДОП.22#П.1-1467(=13)#K=1,082' 1' 3,80.1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
T 2405#ДОП.23#П.1-1481(=13)#K=1,082' 2' 6,35.1,082' ТОЖЕ, КС-20' ШТ*
T 2405#ДОП.22#П.1-1447(=13)#K=1,089' 20' 1,70.1,089' ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1,87У3' ШТ*
T 2405#ДОП.22#1-1450(=13)#K=1,089' 80' 1,95.1,089' ТОЖЕ, НЛ40-П1,87У3' ШТ*
H9=1,072*
2405-1861' 80*
2405-1696' 20*
2405-1697' 80*
2405-1860' 1*
H9=1*
2405-1443(A1,1,082)' 3*
C113-2(=13)' 90*
C113-6(=13)' 10*
C159-531(=13)' 610*
C159-535(=13)' 35*
241649-1064(A1,1,074)' 20*
K*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-19
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-АОВ.СО1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,38 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 489 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 454 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,288 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим. единицы, руб. всего	стоим. единицы, руб. экспл. машин	общая стоимость, руб. всего	общая стоимость, руб. основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин: обслуживающ. машины на един.	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин: обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	17064-1342-753	Термометр технический угловой с защитной оправой ПНОМ.10-240-253 шт	20,00	3,35 - -	- - -	67	-	- - -	- - -	- - -
2	17064-1342	Термометр технический угловой ПНОМ.10-240-253 ШТ шт	3,00	1,35 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
3	17064-1257-752	То же, в прямой защитной оправе ПНОМ.2-240-103 шт	6,00	2,35 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
4	17064-1257	То же, прямой ПНОМ.2-240-103 шт	2,00	0,85 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
5	Ц11-1-1	Термометр технический стеклянный показывающий	31,00	0,21	-	7	7	-	0,50	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,21	-			-	-	-
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н.О.КОНТАКТОМ.ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ.ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78	7,00	20,60	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		0,36	-	3	2	-	1,00	7
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	7,00							
				0,35	-			-	-	-
		шт		0,25	-	-	-	-	-	-
8	17064-1456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯНЫЙ БЫТОВОЙ ТОЛУОЛОВЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 35 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ=ТБ-2М	1,00	-	-			-	-	-
		шт		0,21	-	1	-	-	0,50	-
9	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00							
		шт		0,21	-			-	-	-
10	1704 ДОП.9 П.1-1197	-ДАТЧИК-РЕЛЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ-53	3,00	3,60	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	3,00	0,58	-	2	2	-	1,00	3
				0,57	-			-	-	-
		компл.								
12	1704-10181	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0879 =	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	0,90	0,04	2	2	-	1,00	2
				0,84	0,01			-	0,01	-
		шт								
14	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0987=ТСМ-6114 ТУ25-02-220703-78	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	1,00	0,90	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,84	0,01			-	0,01	-
		шт								
16	1704 ДОП.50 П.1375	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	ТОЖЕ, П.1376	-ТОЖЕ, ТЭ2П3	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ	3,00	3,10	-	9	9	-	5,00	15
				3,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	1704 ДОП.43 П.2-1390	-МАНОМЕТР МП3-У ШТ	13,00	9,50	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	Ц11-94-2	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ШТ	13,00	1,64	-	21	21	-	3,00	39
				1,58	-			-	-	-
21	150408 П.1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2 ШТ	6,00	2,05	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	6,00	1,99	0,05	12	7	-	2,00	12
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-3ШТ								
23	1504-18120	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	3,00	8,50	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1507-5043	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АЕ121+АЕ123=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	12,00	1,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,75	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76 ШТ	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	3,00	2,43	0,05	7	4	-	2,00	6
				1,33	0,01			-	0,01	-
29	1504-4187	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	3,20	3,20	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПМА0120У3Б=ПМЕ-021 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
30	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,40 1,49	0,08 0,01	10	4	- -	2,00 0,01	6 -
		ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П1, РАЗМЕРОМ 1000.600.500ММ-1ШТ								
31	1517-1104	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ОСТ 16-0.664.116-74 ШТ	1,00	21,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
32	1517-1479-1	-МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА ТЭ2П3=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ\ ШТ	1,00	1,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	3,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
35	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 ШТ	1,00	5,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
36	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	1,00	4,95 -	- -	5	-	- -	- -	- -
37	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120=АС-12011У2 ШТ	2,00	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
39	36-06 П.1-0460	-РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25 ШТ	2,00	0,21 -	- -	-	-	- -	- -	- -
40	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ	2,00	0,65 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.								
		ШТ								
41	1504 ДОП,72 П,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	6,00	5,10	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1504 ДОП,87 П,15-753	-РЕЛЕ ВЛ-56	1,00	33,10	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М ТУ16-522.110-74	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16 =	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
		ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П3(П4), РАЗМЕРОМ 1000.600.600ММ-2ШТ								
51	1517-1104	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ОСТ 16-0,684,116-74	2,00	21,20	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120=АС-12011У2	4,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
54	1517-1479-1	-МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА ТЭ4ПЗ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	2,00	1,70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
55	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В.4АСТОТА 50-60ГЦ.220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2.ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	6,00	0,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
56	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25 -	- -	7	-	- -	- -	- -
57	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 ШТ	2,00	5,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
58	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	4,95 -	- -	10	-	- -	- -	- -
59	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 -С29 ТУ 16-524.074-75 ШТ	2,00	3,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
60	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
61	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 -А225 ТУ 16-524.074-75 ШТ	2,00	2,15 -	- -	4	-	- -	- -	- -
62	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	2,00	1,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
63	36-66	-РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25	4,00	0,21	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-0460	шт								
64	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
65	1504 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	12,00	5,10	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
66	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	12,00	2,50	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
67	1504 ДОП.87 П.15-753	-РЕЛЕ ВЛ-56	2,00	33,10	-	66	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
68	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
69	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М ТУ16-522.110-74	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
70	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
71	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16 =	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
72	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
73	17142-0027	-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=РПВ4.30	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
74	1517-1464-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
75	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72	4,00	0,11	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
76	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ,	2,00	3,09	0,32	8	4	-	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
		ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П5, РАЗМЕРОМ 1000,600,500ММ-1ШТ								
77	1517-1104	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	1,00	21,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
78	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120=АС-12011У2 ШТ	2,00	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
79	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
80	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 -С29 ТУ 16-524,074-75 ШТ	1,00	3,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
81	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
82	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 -А225 ТУ 16-524,074-75 ШТ	1,00	2,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
83	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
84	1504 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	2,00	5,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
85	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
86	1504 ДОП.112 П.12-298	-РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4 ШТ	2,00	10,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
87	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=							
		ШТ		-	-			-	-	-
88	36-08 П.1-0460	-РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25	2,00	0,21	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	2405-3059	-ЗАЖИМ НАБОРНОЙ ЗН-23=ЗН ТУ36-1094-78	0,03	187,00	-	6	-	-	-	-
		1000ШТУК		-	-			-	-	-
91	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	30,00	0,32	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,29	0,32	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
93	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	24,00	2,54	-	13	13	-	1,00	24
		1ВВОД		2,53	-			-	-	-
94	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	16,00	1,85	-	17	16	-	1,00	16
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
95	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,83	48,00	12,70	42	15	10	31,00	26
		100М		18,20	4,04			3	5,21	4
96	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,14	20,63	0,48	106	44	2	15,00	77
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
97	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,59	38,30	25,40	23	6	15	18,00	11
		100М		9,69	8,26			5	10,40	6
98	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,53	4,88	2,33	3	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
99	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,89	1,21	-	2	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,14	-			-	-	-
100	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,63	79,20	35,70	42	19	18	55,00	29
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ		36,00	12,20			6	15,74	8
		СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
101	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	50,00	0,68	-	34	10	-	1,00	50
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,20	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7								
		ШТ								
102	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	40,00	0,85	-	34	14	-	1,00	40
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,36	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37								
		ШТ								
103	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	15,00	1,33	-	20	7	-	1,00	15
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
104	Ц11-582-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10	6,00	0,97	0,04	6	4	-	1,00	6
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
105	Ц11-582-2	-ТОЖЕ, КС-20	6,00	1,24	0,04	6	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
106	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,90	33,40	0,80	30	10	1	17,00	15
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
107	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	43,90	1,20	4	1	-	17,00	2
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		10,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
108	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА	-	445,00	8,50	-	-	-	73,00	-
		П-ОБРАЗНАЯ		43,50	2,38			-	3,07	-
		Т								
109	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,03	395,00	3,10	12	1	-	41,00	1
		Т		24,90	1,22			-	1,32	-
110	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ	11,00	0,34	0,24	4	3	-	1,00	11
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,29	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1694	238	47		454
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1205	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1269	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

111	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,09	166,00 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -
112	С151-1074	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,07	308,00 - -	-	22	-	- - -	- - -	- - -
113	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ.МАРКИ КВВБГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1,5 1000М	0,06	563,00 - -	-	34	-	- - -	- - -	- - -
114	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,18	195,20 - -	-	35	-	- - -	- - -	- - -
115	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	0,09	211,00 - -	-	19	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М								
116	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,06	277,00 - -	-	17	-	- - -	- - -	- - -
117	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2.5 1000М	0,11	367,00 - -	-	40	-	- - -	- - -	- - -
118	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2.5 1000М	0,02	458,00 - -	-	7	-	- - -	- - -	- - -
119	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,25	23,60 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
120	2405 ДОП,22 П,1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	8,00	4,11 - -	-	25	-	- - -	- - -	- - -
121	ТОХЕ, ДОП,23 П,1-1481 К=1,082	-ТОХЕ,КС-20 ШТ	8,00	6,87 - -	-	41	-	- - -	- - -	- - -
122	24-29 П,2-029 К=1,089	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	11,00	4,46 - -	-	49	-	- - -	- - -	- - -
123	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	55,00	0,30 - -	-	17	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		326	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			352	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2020	238	47		454
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1205	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			19	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1289	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-

Составил инж. II кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
670     1     Э5076009' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
671     2     Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ
                    5076-АОВ,СО1' БЕЛОУС*
672     3     Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
673     4     П################*
674     5     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
675     6     17064-1342#753' 20' 3,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧ. УГЛОВОЙ С ЗАЩИТНОЙ ОПРАВОЙ*
676     7     17064-1342' 3' 1,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ*
677     8     17064-1257#752' 6' 2,35' ТОЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
678     9     17064-1257' 2' ' ТОЖЕ,ПРЯМОЙ*
679    10     Ц11-1-1' 31*
680    11     1704-10040' 7*
681    12     Ц11-4-3' 7*
682    13     17064-1456' 1*
683    14     Ц11-1-1' 1*
684    15     Т 1704#ДОП.9#П.1-1197(=14)' 3' 3,60' ДАТЧИК-РЕЛЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ-53' ШТ*
685    16     Ц11-14-1' 3*
686    17     1704-10181' 2' ' + ТСМ0879 = =*
687    18     Ц11-13-1' 2*
688    19     1704-10197' 1' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0987*
689    20     Ц11-13-1' 1*
690    21     Т1704#ДОП.50#П.1375(=14)' 2' 38,0' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3' ШТ*
691    22     Т ТОЖЕ,#П.1376(=14)' 1' 38,0' ТОЖЕ, ТЭ2П3' ШТ*
692    23     Ц11-405-4' 3*
693    24     Т 1704#ДОП.43#П.2-1390(=14)' 13' 9,50' МАНОМЕТР МПЗ-У' ШТ*
694    25     Ц11-94-2' 13*
695    26     Т150406#П.1-011(=14)' 6' 2,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2' ШТ*
696    27     Ц8-529-5(=6)' 6*
697    28     П2#ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-3ШТ##*
698    29     1504-18122' 3' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
699    30     1507-5043(=14)' 12' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АЕ121+АЕ123*
700    31     1517-1481-1' 12*
701    32     1504-18019' 6*
702    33     1517-1444-1' 6*
703    34     Ц8-529-6(=6)' 3*
704    35     1504-4187' 3' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА0128У3Б*
705    36     Ц8-531-4(=6)' 3*
706    37     П2 ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П1. РАЗМЕРОМ 1000,600,500ММ-1ШТ##*
707    38     1517-1104' 1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
708    39     1517-1479-1' 1' ' МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА ТЭ2П3*
709    40     1504-18011' 3*
710    41     1517-1444-1' 3*
711    42     1504-6412' 1*
712    43     1517-1448-1' 1*
713    44     1507-5047(=14)' 2' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120*
714    45     1517-1481-1' 2*
715    46     Т36-08#П.1-0460(=14)' 2' 0,21' РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25' ШТ*
716    47     1517-1422-1' 2*
717    48     Т 1504#ДОП.72#П.12-272(=14)' 6' 5.10' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
718    49     1517-1426-1' 6*
719    50     Т 1504#ДОП.87#П.15-753(=14)' 1' 33,10' РЕЛЕ ВЛ-56' ШТ*
720    51     1517-1426-1' 1*
721    52     1504-1006' 1*
722    53     1517-1351-1' 1*
723    54     1504-6001' 1' ' + ПВ1-16 = =*
724    55     1517-1414-1' 1*
```

```
725      56        1504-3001' 2' ' ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В*
726      57        Ц11-680-3' 1*
727      58        П2*ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П3(П4), РАЗМЕРОМ 1000,600,500ММ-2ЩТ**
728      59        1517-1104' 2' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
729      60        1507-5047(=14)' 4' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120*
730      61        1517-1481-1' 4*
731      62        1517-1479-1' 2' ' МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРА Т94П3*
732      63        1504-10011' 6*
733      64        1517-1444-1' 6*
734      65        1504-6412' 2*
735      66        1517-1448-1' 2*
736      67        1504-6417' 2*
737      68        1517-1446-1' 2*
738      69        1504-6416' 2*
739      70        1517-1445-1' 2*
740      71        Т36-08*П,1-0460(=14)' 4' 0,21' РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25' ШТ*
741      72        1517-1422-1' 4*
742      73        Т1504*ДОП.72*П,12-272(=14)' 12' 5,10' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
743      74        1517-1428-1' 12*
744      75        Т1504*ДОП.87*П,15-753(=14)' 2' 33,10' РЕЛЕ ВЛ-56' ШТ*
745      76        1517-1428-1' 2*
746      77        1504-1006' 2*
747      78        1517-1351-1' 2*
748      79        1504-6001' 2' ' ◆ ПВ1-16 = =*
749      80        1517-1414-1' 2*
750      81        17142-8027' 2' 70,0' РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М*
751      82        1517-1484-1' 2*
752      83        1504-3001' 4' ' ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В*
753      84        Ц11-680-3' 2*
754      85        П2*ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П5, РАЗМЕРОМ 1000,600,500ММ-1ЩТ**
755      86        1517-1104' 1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
756      87        1507-5047(=14)' 2' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120*
757      88        1517-1481-1' 2*
758      89        1504-6417' 1*
759      90        1517-1446-1' 1*
760      91        1504-6416' 1*
761      92        1517-1445-1' 1*
762      93        Т1504*ДОП.72*П,12-272(=14)' 2' 5,10' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
763      94        1517-1428-1' 2*
764      95        Т1504*ДОП.112*П,12-290(=14)' 2' 10,0' РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4' ШТ*
765      96        1517-1428-1' 1*
766      97        Т36-08*П,1-0460(=14)' 2' 0,21' РЕЗИСТОР ТИПА ПЭВ-25' ШТ*
767      98        1517-1422-1' 2*
768      99        2405-3059' 30' ' ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗН-23*
769     100        1517-1495-1' 30*
770     101        Ц11-680-3' 1*
771     102        Ц11-711-1' 24*
772     103        Ц11-711-2' 16*
773     104        Ц8-146-1' 83*
774     105        Ц8-148-9' 514*
775     106        Ц8-416-2' 59*
776     107        Ц8-409-1' 53*
777     108        Ц8-409-11' 189*
778     109        Ц8-407-1' 53*
779     110        Ц8-156-8' 50*
780     111        Ц8-156-9' 40*
781     112        Ц8-153-21' 15*
782     113        Ц11-582-1' 6' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10*
783     114        Ц11-582-2' 6' ' ТОЖЕ, КС-20*
```

Альбом 10. Кн. 2 ТП 503-3-27.90

```
784   115   Ц8-147-12' 90*
785   116   Ц8-147-13' 10*
786   117   Ц8-405-1' 0,005*
787   118   Ц8-405-2' 0,026*
788   119   Ц11-642-1' 11*
789   120   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
790   121   С151-1875' 85*
791   122   С151-1874' 70*
792   123   С151-1964' 60*
793   124   С151-2280' 180*
794   125   С151-2281' 90*
795   126   С151-2282' 60*
796   127   С151-2283' 110*
797   128   С151-2284' 15*
798   129   С152-178' 250*
799   130   Т2405#ДОП.22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 6' 3,80.1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
800   131   Т ТОЖЕ,#ДОП.23#П,1-1481(=13)#К=1,082' 6' 6,35.1,082' ТОЖЕ,КС-20' ШТ*
801   132   Т24-29#П,2-029(=13)#К=1.089' 11' 4,10.1,089' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО' ШТ*
802   133   С113-2(=13)' 56*
803   134   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-20
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-АТХ.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,491 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 201 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 167 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,121 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т. ч. зарплаты	общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин: обслуживающ. машины на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	ЦВ-539-8	Выключатель путевой или конечный бесконтактный на металлическом основании шт	3,00	1,04 0,54	0,01 -	3	2	- -	0,90 -	3 1
2	150408 п.1012	Пост управления кнопочный ПКЕ222-3У2 шт	2.00	2,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
3	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	1,00	2,05	0,05	2	1	-	1,00	1
				0,73	0,01			-	0,01	-
		шт								
5	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,83	20,60	0,48	17	7	-	15,00	12
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100м								
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,18	4,88	2,33	11	5	6	4,00	9
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100м								
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,25	1,21	-	4	4	-	2,00	6
				1,14	-			-	-	-
		100м								
8	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,14	32,00	7,54	4	1	1	15,00	2
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100м								
9	Ц11-582-2	-КОРОБКА КС-20	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		шт								
10	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,16	33,40	0,80	5	2	-	17,00	3
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100шт								
11	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,05	43,90	1,20	2	1	-	17,00	1
				10,90	0,28			-	0,36	-
		100шт								
12	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,01	37,00	2,30	1	-	-	26,00	-
				15,60	0,37			-	0,48	-
		100шт								
13	Ц8-534-1	-КОРОБКА КПЛ-20У1	6,00	2,72	0,07	16	7	-	2,00	12
				1,12	0,01			-	0,01	-
		шт								
14	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	15,00	0,68	-	10	3	-	1,00	15
				0,20	-			-	-	-
		шт								
15	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	10,00	0,85	-	9	4	-	1,00	10
				0,36	-			-	-	-
		шт								
16	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,04	54,00	23,10	110	47	47	43,20	66
				23,20	9,73			20	12,55	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			285	87	54		167
			РУБ.					22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
17	1504-15041	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ВПБ=БРП-1У4 ТУ 16-526.221-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА1536-78	3,00	8,21	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2	1,00	28,62	-	29	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
19	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40	0,30	1,48	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
20	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,04	195,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,02	211,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
22	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
23	С152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	0,56	19,80	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,02	193,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	2405 ДОП,23 П.1-1481 К=1,082	-КОРОБКА КС-20	1,00	6,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-7 9	6,00	2,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	210,00	0,30	-	63	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			178	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			192	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			383	87	54		167
			РУБ.					22		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-

Составил инж. II кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн. 2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
804   1   05076010' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
805   2   D' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК' СПЕЦ
                ИФИКАЦИЯ 5076-АТХ.СО' БЕЛОУС*
806   3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
807   4   П*****************
808   5   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
809   6   Ц8-539-8' 3*
810   7   Т150408#П.1012(=14)' 2' 2,90' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2' ИТ*
811   8   Ц8-529-5(=6)' 2*
812   9   Ц8-545-3' 1*
813  10   Ц8-148-9' 83*
814  11   Ц8-409-1' 218*
815  12   Ц8-409-11' 325*
816  13   Ц8-408-1' 14*
817  14   Ц11-582-2' 1' ' КОРОБКА КС-20*
818  15   Ц8-147-12' 16*
819  16   Ц8-147-13' 5*
820  17   Ц8-147-6' 1*
821  18   Ц8-534-1' 6' ' КОРОБКА КПЛ-20У1*
822  19   Ц8-156-8' 15*
823  20   Ц8-156-9' 10*
824  21   Ц8-406-1' 204*
825  22   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
826  23   1504-15041(А1.1,08)' 3' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ВПБ*
827  24   1507-5113(А1.1,084)' 1*
828  25   С153-259' 3*
829  26   С151-2280' 40*
830  27   С151-2281' 15*
831  28   С151-2284' 30*
832  29   С152-177' 560*
833  30   241649-1063(А1.1,074)' 15*
834  31   Т2405#ДОП.23#П.1-1481(=13)#К=1,082' 1' 6,35.1.082' КОРОБКА КС-20' ИТ*
835  32   2405-1060(А1.1,072)' 1*
836  33   2405-1443(А1.1,082)' 6*
837  34   С113-2(=13)' 210*
838  35   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-21
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-АВК.СО1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,576 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 974 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 899 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,522 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим.единицы, руб. всего	стоим.единицы, руб. экспл. машин	общая стоимость, руб. всего	общая стоимость, руб. основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин обслуживающ. машины на един.	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	1704 Доп. 43 п.2-1390	Манометр МПЗ-У шт	9,00	9,50 ---- -	- ----- -	86	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2	Ц11-94-2	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий с электрической передачей шт	9,00	1,64 ---- 1,58	- ----- -	15	14	- ----- -	3,00 ---- -	27 ----- -
3	1704-20016	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный ЭКМ-1У ТУ 25-02-31-75 шт	5,00	7,80 ---- -	- ----- -	39	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
4	Ц11-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий для точных	5,00	1,27 ---- 1,21	0,04 ---- -	6	6	- ----- -	2,00 ---- -	10 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ								
		100М								
5	Ц11-620-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	5,00	0,92	0,04	5	2	-	1,00	5
		100М		0,40	0,01			-	0,01	-
6	1704 ДОП.78 П.5-1600	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС301-РОС-101	17,00	60,00	-	1020	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
7	Ц11-605-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	17,00	2,66	-	45	44	-	4,00	66
		КОМПЛ		2,61	-			-	-	-
8	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	7,00	2,60	0,07	18	9	-	2,00	14
		10Т		1,26	0,01			-	0,01	-
9	150406 П.1-010	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2	1,00	1,40	-	1	-	-	-	-
		10Т		-	-			-	-	-
10	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		10Т		1,09	0,01			-	0,01	-
11	1602-50128	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА-МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
		10Т		-	-			-	-	-
12	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	0,36	0,01	2	1	-	1,00	4
		10Т		0,33	-			-	-	-
13	Ц12-609-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ	12,00	0,81	-	10	9	-	1,00	12
		10Т		0,75	-			-	-	-
14	Ц12-611-1	-ВЕНТИЛЬ ВПД	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
		10Т		0,72	-			-	-	-
15	Ц8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,14	60,00	22,00	9	3	3	41,00	6
		100М		23,40	6,40			1	10,04	2
16	Ц8-148-8	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.МАССА 1М ДО:2КГ	15,04	20,60	0,40	315	130	7	15,00	220
		100М		6,62	0,19			3	6,25	4
17	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	3,20	4,66	2,33	10	6	7	4,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
18	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	10,09	1,21	-	12	12	-	2,00	20
		100М		1,14	-			-	-	-
19	Ц8-496-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,72	54,00	23,10	147	63	62	43,00	117
		100М		23,20	9,73			26	12,55	34
20	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	65,00	0,24	0,02	16	14	1	0,40	26
		М		0,21	-			-	-	-
21	Ц8-485-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,08	395,00	3,10	32	2	-	41,00	3
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
22	Ц8-488-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,49	32,00	7,54	16	5	4	16,00	8
		100М		9,26	2,28			1	2,94	1
23	Ц11-582-1	-КОРОБКА КС-10	3,00	0,97	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
24	Ц11-582-2	-ТОЖЕ, КС-20	11,00	1,04	0,24	11	8	-	1,20	11
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
25	Ц11-582-3	-ТОЖЕ, КС-40	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
26	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	1,36	33,40	0,80	45	15	1	17,00	23
		100ШТ		10,70	0,12			-	0,13	-
27	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,43	43,90	1,20	19	5	-	17,00	7
		100ШТ		10,90	0,28			-	0,36	-
28	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	5,00	0,34	0,04	2	1	-	1,00	5
		ШТ		0,29	-			-	-	-
29	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
		ШТ		0,46	-			-	-	-
30	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С	210,00	0,68	-	143	42	-	1,00	210
				0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7								
		ШТ								
31	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	70,00	0,85	-	60	25	-	1,80	78
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,36	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2113	426	85		899
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1159	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1265	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			954	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
32	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б	6,00	2,17	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-32	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С138-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	12,00	1,07	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	23-07 П.1-0688 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ВПД	1,00	0,83	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,65	22,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
37	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,72	23,60	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,57	195,00	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С151-2291	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,04	211,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С151-2292	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,40	277,00	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С151-2293	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,02	367,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С151-2294	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,35	458,00	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С151-2295	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,16	592,00	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2.5 1000М								
45	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	280,00	0,30	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С113-353	-ТРУБА ИМПУЛЬСНАЯ СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.14.2 М	65,00	0,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	241649-1663	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ 1000М	0,05	193,32	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	2405 ДОП.22 П.1-1467 К=1.082	-КОРОБКА КС-12 ШТ	3,00	4,11	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	ТОЖЕ, ДОП.23 П.1-1481 К=1.082	-ТОЖЕ, КС-20 ШТ	11,00	6,87	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	ТОЖЕ, П.1-1482 К=1.082	-ТОЖЕ, КС-40 ШТ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	24-29 П.2-029 К=1.089	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	5,00	4,46	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			812	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			812	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			877	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			877	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2925	426	85		899
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1159	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1265	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1766	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-

Составил инж. II кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
612   1   95076008' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
613   2   Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ' СПЕЦИФИКАЦ
                ИЯ 5076-АВК.СО1' БЕЛОУС*
614   3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
615   4   П################*
616   5   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
617   6   Т 1704#ДОП.43#П.2-1390(=14)' 9' 9,50' МАНОМЕТР МП3-У' ШТ*
618   7   Ц11-94-2' 9*
619   8   1704-20016' 5*
620   9   Ц11-93-7' 5*
621  10   ЦТ11-620-3(=6)' 5' 0,92#0,4#0,04#0,01' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ' ШТ' ' 1.1*
622  11   Т 1704#ДОП.78#П.5-1600(=14)' 17' 60,0' ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС301+РОС-101' ШТ*
623  12   Ц11-405-1' 17*
624  13   Ц8-522-1' 7*
625  14   Т 150408#П.1-010(=14)' 1' 1,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2' ШТ*
626  15   Ц8-529-5(=6)' 1*
627  16   1602-50120' 4*
628  17   Ц8-84-1(=6)' 4*
629  18   Ц12-809-1(=7)' 12' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ*
630  19   Ц12-811-1(=7)' 1' ' ВЕНТИЛЬ ВПД*
631  20   Ц8-400-1' 14*
632  21   Ц8-148-9' 1504*
633  22   Ц8-409-1' 320*
634  23   Ц8-409-11' 1009*
635  24   Ц8-406-1' 272*
636  25   Ц12-523-2(=7)' 65*
637  26   Ц8-405-2' 0,077*
638  27   Ц8-408-1' 49*
639  28   Ц11-582-1' 3' ' КОРОБКА КС-10*
640  29   Ц11-582-2' 11' ' ТОЖЕ, КС-20*
641  30   Ц11-582-3' 1' ' ТОЖЕ, КС-40*
642  31   Ц8-147-12' 136*
643  32   Ц8-147-13' 43*
644  33   Ц11-642-1' 5*
645  34   Ц8-153-21' 6*
646  35   Ц8-156-8' 210*
647  36   Ц8-156-9' 70*
648  37   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
649  38   С154-29' 6*
650  39   С154-32' 1*
651  40   С130-1039(=13)' 12*
652  41   Т 23-07#П.1-0688(=13)#К=1,098' 1' 0,76,1,098' ВЕНТИЛЬ ВПД' ШТ*
653  42   С152-166' 650*
654  43   С152-178' 720*
655  44   С151-1075' 15*
656  45   С151-2280' 570*
657  46   С151-2281' 35*
658  47   С151-2282' 400*
659  48   С151-2283' 15*
660  49   С151-2284' 350*
661  50   С151-2285' 165*
662  51   С113-2(=13)' 280*
663  52   С113-353(=13)' 65' ' ТРУБА ИМПУЛЬСНАЯ СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.14,2*
664  53   241649-1063(А1,1,074)' 50*
665  54   Т 2405#ДОП.22#П.1-1467(=13)#К=1,082' 3' 3,8,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
666  55   Т ТОЖЕ,#ДОП.23#П.1-1481(=13)#К=1,082' 11' 6,35,1,082' ТОЖЕ, КС-20' ШТ*
```

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

```
667     56        Т ТОЖЕ,(=13)*П,1=1482*К=1,082' 1' 10,35,1,082' ТОЖЕ, КС-40' ШТ*
668     57        Т24-29*П,2=029(=13)*К=1,089' 5' 4,10,1,089' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО' ШТ*
669     58        К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-22
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-АК.С01-С02
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,347тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 780 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 673 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,453 тыс.руб.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	1704-20016	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный ЭКМ-1У ТУ 25-02-31-75	1,00	7,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	Ц11-620-3	Монтаж металлических конструкций для ЭКМ-1У	1,00	0,92	0,04	1	-	-	1,00	1
	Доп.1	шт		0,40	0,01			-	0,01	-
3	Ц11-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или электроконтактный	1,00	1,27	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,21	-			-	-	-
		шт								
4	17-14	Сигнализатор	3,00	2815,00	-	8445	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.1 ДОП.13-46 П.1-194	СТМ10-0005РДАУХЛ1								
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ТОХБ, П.1-202	-ТОХБ, СТМ10-0009РПАУХЛ1	1,00	4440,00	-	4440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-345-3	-СИГНАЛИЗАТОР МНОГОТО4Е4НЫЙ, С СИГНАЛЬНЫМ БЛОКОМ И ДАТ4ИКАМИ. КОЛИ4ЕСТВО ДАТ4ИКОВ: 10	4,00	13,00	0,01	52	51	-	21,00	84
				12,70	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	150488 П.1-918	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,03	116,00	58,00	3	1	2	81,00	2
				48,80	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
10	1504-19153	-ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ-СС412У5=ВСС -3М ТУ 16-539.374-77	4,00	10,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	0,38	0,01	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
12	1502-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24-01=КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
		ШТ								
		ШКАФ КОНТРОЛЯ АД1, РАЗМЕРОМ 1000.600.500ММ-1ШТ								
14	1517-1063	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕ ДВЕРЬМИ= ОСТ 16-0.800.652-79	0,60	95,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
15	1517-1479-1	-МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРОВ СТМ10=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ	4,00	1,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В.4АСТОТА	1,20	0,80	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М ТУ16-522,110-74	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1504-4187	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА0103=ПМЕ-021 ОСТ 16.0.536.021-72	13,00	3,20	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	13,00	4,20	-	55	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
22	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120=АС-12011У2	3,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	3,00	3,30	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1504 ДОП,112 П,12-290	-РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	1,00	4,74	0,35	5	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,12			-	0,15	-
27	Ц11-706-5	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:600Х550,800Х550	1,00	1,93	0,09	2	1	-	2,00	2
		ШТ		0,89	0,01			-	0,01	-
28	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	6,00	0,54	-	3	3	-	1,00	6
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
29	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	4,00	1,05	-	4	4	-	1,00	4
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
30	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,75	-			-	-	-
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,05	48,00	12,70	2	1	-	31,00	2
				18,20	4,04			-	5,21	-
		100М								
32	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	4,46	38,30	25,40	171	44	113	18,00	80
				9,88	8,06			36	10,40	46
		100М								
33	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	6,44	26,60	0,48	133	56	3	15,00	97
				8,62	0,19			1	0,25	2
		100М								
34	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,77	10,00	0,27	28	17	-	11,00	30
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
35	Ц8-499-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,42	6,82	2,85	3	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
36	Ц8-499-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,84	1,38	-	1	1	-	2,00	2
				1,26	-			-	-	-
		100М								
37	Ц8-487-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,00	79,20	35,70	79	36	36	55,00	55
				36,00	12,20			12	15,74	16
		100М								
38	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,99	54,00	23,10	53	23	23	43,00	43
				23,20	9,73			10	12,55	12
		100М								
39	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,20	34,80	12,20	42	17	15	26,00	31
				14,40	3,85			5	4,97	6
		100М								
40	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	3,00	0,24	0,02	1	1	-	0,40	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
41	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	100,00	0,68	-	68	20	-	1,00	100
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С	60,00	0,85	-	68	29	-	1,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37		0,36	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц11-582-1	-КОРОБКА КС-10	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
45	Ц11-582-2	-ТОЖЕ, КС-20	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
46	Ц11-582-3	-ТОЖЕ, КС-40	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
47	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,10	33,40	0,80	3	1	-	17,00	2
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
48	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,14	43,90	1,20	6	2	-	17,00	2
				10,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
49	Ц8-485-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,12	395,00	3,10	47	3	-	41,00	5
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13988	338	193		673
				РУБ.				65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13172	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		263	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		268	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		410	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		171	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14376	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		808	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	453	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
50	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	3,00	36,40	-	109	-	-	-	-
51	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40 10ШТ	0,30	1,48	-	1	-	-	-	-
52	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
53	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00	-	1	-	-	-	-
54	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,92	202,00	-	186	-	-	-	-
55	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5 1000М	0,30	439,00	-	132	-	-	-	-
56	С151-1965	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:10Х1,5 1000М	0,07	754,00	-	53	-	-	-	-
57	С151-1967	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:19Х1,5 1000М	0,09	1072,00	-	91	-	-	-	-
58	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,02	195,22	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
59	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2.5 1000М	0,01	592,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	1509 Т.5-001 К=1,116	-ПРОВОД ПВ1-1,6-0,38 1000М	0,13	97,09	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С113-383	-ТРУБА 14,2 ИМПУЛЬСНАЯ М	3,00	0,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	2405 ДОП.22 П.1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	2,00	4,11	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	ТОЖЕ ДОП.23 П.1-1461 К=1,082	-ТОЖЕ,КС-20 ШТ	1,00	6,87	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	ТОЖЕ П.1-1462 К=1,082	-ТОЖЕ, КС-40 ШТ	2,00	11,20	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	2405 ДОП.2 П.1-1043 К=1,082	-КОРОБКА У614А ШТ	3,00	7,36	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5 М	125,00	0,24	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	80,00	0,40	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	503-80119-1-1	-ТРУБЫ Д=10ММ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,12	107,60	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				729	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			716	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			774	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			790	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			14709	338	193		673
			РУБ,					65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			13172	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			263	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			268	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			412	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			171	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			14376	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1524	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	453	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	453	-		-

Составил инж. II кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав.группой Л.Г.Постнова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
Э5076007' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ' СПЕЦИ
        ФИКАЦИЯ 5076-АК.СО1+СО2' БЕЛОУС*
Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
П################*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1704-20016' 1*
ЦТ11-620-3#ДОП.1(=6)' 1' 0,92#0,40#0,04#0,01' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭКМ-1У' ШТ' ' 1,1*
Ц11-93-7(=6)' 1*
Т17-14#Ч.1#ДОП.13-48(=14)#П.1-194' 3' 2815,0' СИГНАЛИЗАТОР СТМ10-0005РДАУХЛ1' ШТ*
Т ТОЖЕ,#П.1-202(=14)' 1' 4440,0' ТОЖЕ, СТМ10-0009РПАУХЛ1' ШТ*
Ц11-345-3' 4*
Т150408#П.1-010(=14)' 2' 1,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2' ШТ*
Ц8-529-5(=6)' 2*
Ц8-593-2' 3*
1504-19153' 4' ' ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ-СС412У5*
Ц8-84-1(=6)' 4*
1602-50094' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24-01*
Ц8-105-1' 1*
П2#ШКАФ КОНТРОЛЯ АД1, РАЗМЕРОМ 1000,600,500ММ-1ШТ##*
1517-1063' 0,6' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕ ДВЕРЬМИ*
1517-1479-1' 4' ' МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРОВ СТМ10*
1504-18011' 1*
1517-1444-1' 1*
1504-1006' 2*
1517-1351-1' 2*
1504-4187' 13' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА0103*
1517-1386-1' 13*
1507-5047(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС120*
1517-1414-1' 3*
Т 1504#ДОП.112#П.12-292(=14)' 1' 10,0' РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4' ШТ*
1517-1428-1' 1*
Ц11-680-5' 1*
Ц11-706-5' 1*
Ц11-711-1' 6*
Ц11-711-2' 4*
Ц12-809-1(=7)' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ*
Ц8-146-1' 5*
Ц8-416-2' 446*
Ц8-148-9' 644*
Ц8-149-1' 277*
Ц8-409-2' 42*
Ц8-409-12' 84*
Ц8-407-1' 100*
Ц8-406-1' 99*
Ц8-417-1' 120*
Ц12-523-2(=7)' 3*
Ц8-156-8' 100*
Ц8-156-9' 80*
Ц8-153-21' 2*
Ц11-582-1(=7)' 2' ' КОРОБКА КС-10*
Ц11-582-2(=7)' 1' ' ТОЖЕ, КС-20*
Ц11-582-3(=7)' 2' ' ТОЖЕ, КС-40*
Ц8-147-12' 10*
Ц8-147-13' 14*
Ц8-405-2' 0.123*
```

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

```
591     56      Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
592     57      С153-46' 3*
593     58      С153-259' 3*
594     59      С130-1039(=13)' 1*
595     60      С151-1075' 5*
596     61      С151-1814' 920*
597     62      С151-1962' 300*
598     63      С151-1965' 70*
599     64      С151-1967' 85*
600     65      С151-2280' 15*
601     66      С151-2285' 5*
602     67      Т 1509#Т,5-001#К=1,116(=13)' 130' 87,0,1,116' ПРОВОД ПВ1-1,6-0,38' 1000М*
603     68      С113-353(=13)' 3' ' ТРУБА 14,2 ИМПУЛЬСНАЯ*
604     69      Т2405#ДОП.22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 2' 3,80,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
605     70      Т ТОЖЕ#ДОП,23#П,1-1481(=13)#К=1,082' 1' 6,35,1,082' ТОЖЕ,КС-20' ШТ*
606     71      Т ТОЖЕ#П,1-1482(=13)#К=1,082' 2' 10,35,1,082' ТОЖЕ, КС-40' ШТ*
607     72      Т 2405#ДОП,2#П,1-1043(=13)#К=1,082' 3' 6,80,1,082' КОРОБКА У614А' ШТ*
608     73      С113-1(=13)' 125*
609     74      С113-3(=13)' 80*
610     75      503-80119-11(А1,1,076)' 120*
611     76      К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-23
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N 5076-СС.СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,255 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 112 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,084 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим. единицы, руб. всего	стоим. единицы, руб. экспл. машин	общая стоимость, руб. всего	общая стоимость, руб. основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т. ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование и монтаж								
1	6203-13	Аппарат телефонный ТА-72М-2	2,00	8,10	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2	6203-22--1	То же, ТА-68ЦБ-2	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	Ц10-127--5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	4,00	0,37	-	1	1	-	0,50	2
		шт		0,31	-			-	-	-
4	Ц10-841--2	Часы электрические: вторичные	3,00	3,16	0,03	9	9	-	2,00	6
		шт		2,85	0,01			-	0,01	-
5	Ц10-381--6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2,00	2,42	-	5	4	-	3,00	6
		шт		2,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	1,00	0,41	-	1	-	-	1,00	1
		1Т		0,37	-			-	-	-
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,90	31,60	5,97	28	17	6	35,00	31
		100М		18,90	1,92			2	2,48	2
8	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,00	11,20	-	22	22	-	19,00	38
		100М		10,80	-			-	-	-
9	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2	0,60	8,26	-	5	5	-	12,00	7
		10КОНЦ		7,83	-			-	-	-
10	Ц10-50-1	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:5Х2	0,20	4,94	-	1	1	-	7,00	1
		10КОНЦ		4,67	-			-	-	-
11	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ	6,00	2,31	-	14	12	-	3,00	18
		10КОНЦ		2,05	-			-	-	-
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,50	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			119	71	6		110
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	17-03 Ч.2 П.1-053 К=1,2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К	3,00	13,20	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,02	1,52	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С155-12	=КОРОБКА УК-Р ШТ	1,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С151-2510	=КАБЕЛЬ МАРКИ ТППЗ-10,2,0,32 1000М	0,08	126,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
17	С151-2729	=КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,01	64,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,08	15,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С152-488	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ2,4ММ2 1000М	0,12	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	150401 ДОП.13 П.215 К=1,082	=РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	2,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			58	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	71	6		110
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

Составил инж. П кат. Л.В.Сухинина

Проверил зав. группой Л.Г.Постнова

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
Э5076011' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' 5076' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕТ' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ 5076-СС,СО' БЕЛОУС*
Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
П##############*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
6203-13' 2' ' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М-2*
6203-22-1' 2' ' ТОЖЕ, ТА-68ЦБ-2*
Ц10-127-5' 4*
Ц10-841-2' 3*
Ц10-381-6' 2*
Ц10-975-12' 1*
Ц10-54-7' 90*
Ц10-54-12' 200*
Ц10-50-3' 6*
Ц10-50-1' 2*
Ц10-50-7' 60*
Ц8-591-7' 2*
Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
Т17-23#Ч,2#П,1-253(=13)#К=1,2' 3' 11,0,1,2' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К' ШТ*
С155-16' 2*
С155-12' 1' ' КОРОБКА УК-Р*
С151-2510' 80' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ТППЗ-10.2.0,32*
С151-2729' 12*
С152-494' 80*
С152-466' 120*
Т152401#ДОП.13#П,215(=13)#К=1,082' 2' 0,22,1,082' РОЗЕТКА РПВ-1' ШТ*
К*
```

Альбом 10.кн2 ТП 503-3-27.90

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-24
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ НА МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: чертеж N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,013 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 92 чел.-ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 87 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,070 тыс.руб.

N пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим.единицы, руб. всего	стоим.единицы, руб. экспл. машин	стоим.единицы, руб. основной зарплаты	стоим.единицы, руб. в т.ч. зарплаты	общая стоимость, руб. всего	общая стоимость, руб. основной зарплаты	общая стоимость, руб. экспл. машин	общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин: обслуживающ. машины на един.	затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслух. машин: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
		Раздел 1. Оборудование и его монтаж											
1	1602-30046	Пульт пожарной сигнализации ППС-1 ТУ 25.09.031-76 шт	1,00	720,00	-	-	-	720	-	-	-	-	-
2	Ц.10-742-10	Прибор приемно-контрольный ОПС объектовый на количество лучей: 1 шт	1,00	8,03	-	7,79	-	8	8	-	-	12,00	12
3	1602-50094	Выпрямитель стабилизированный КВ-42М ТУ 25-05-1674-74 шт	1,00	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	Ц.I0-775-5	Монтаж выпрямителя	шт	I,00	2,78 2,I4	- -	3	2	- -	3,42 -	3 -
5.	I602/I4 поз.0I40	Извещатель пожарный тепловой ИПI05-2/I	шт	20,00	0,80 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
6.	Ц.I0-743-2	Извещатели ПС автоматические, многократного действия в нормальном исполнении	шт	20,00	0,97 0,88	- -	I9	I8	- -	I,00 -	20 -
7.	3609-I0I36	Резистор постоянный непроволочный МЛТ	I0шт	2,40	I,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8.	Ц.II-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	24,00	0,I4 0,I4	- -	3	3	- -	0,22 -	5 -
9.	I504-I2050	Реле промежуточное		2,00	5,40	-	II	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 98А,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 48Т=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЯ СИГНАЛИЗАЦИИ	2,00	1,99	-	4	6	-	3,00	6
		ШТ		1,95	-			-	-	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,10	60,80	22,80	6	2	2	61,00	6
		100М		23,40	5,40			1	10,84	1
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧН.,МЕ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,00	11,20	-	11	11	-	19,00	19
		100М		10,80	-			-	-	-
13	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,05	48,00	12,70	2	1	-	31,00	2
		100М		18,20	4,04			-	5,21	-
14	Ц8-405-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,18	11,50	0,16	2	2	-	16,00	3
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
15	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
16	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	3,00	2,42	-	7	7	-	3,00	9
		ШТ		2,22	-			-	-	-
17	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			854	6	2		87
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			794	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			0	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			873	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	62	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	2405-1359	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8 ТУ36-1753-75	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц145 СТР.207	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-1	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ТОЖЕ	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-1 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2	0,10	23,10	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,01	277,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,01	27,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000М								
25	15095-01176	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3		0,01	27,39	-	1	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				12	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				876	61	2		87
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				794	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				873	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	70	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	70	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЬФЕНЗОН

ПРОВЕРИЛ ТАРЕЕВА

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
668   1   Э3259901' Н9' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
669   2   0' ' МЕХМОЙКА НА 1 ЛИНИЮ С ПОСТОМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВСТРОЕННЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ' ' 3259' ' '
                ' МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ*
670   3   Н23=2' =2' =4' Н27=1,2' =0,7*
671   4   РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
672   5   1602-30046' 1*
673   6   Ц10-742-10' 1*
674   7   1602-50094' 1*
675   8   ЦТ10-775-5(=6)' 1' 2,78#2,14' МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЯ' ШТ*
676   9   Т1602/14 П03-0140(=14)' 20' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1' ШТ*
677  10   Ц10-743-2' 20*
678  11   3609-10136' 24*
679  12   Ц11-580-11' 24*
680  13   1504-12050' 2*
681  14   Ц11-630-2' 2*
682  15   Ц8-400-1' 10*
683  16   Ц10-54-12' 100*
684  17   Ц8-146-1' 5*
685  18   Ц8-403-1' 18*
686  19   Ц10-972-10' 1*
687  20   Ц10-381-6' 3*
688  21   Ц11-582-1' 1*
689  22   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
690  23   Н9=1,082*
691  24   2405-1389' 1*
692  25   ТЦ1Ч5 СТР.207(=13)' 3' 0,24' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УХ-П' ШТ*
693  26   ТТОЖЕ(=13)' 1' 2.2' КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10' ШТ*
694  27   С152-501' 100*
695  28   С151-1091' 10*
696  29   С151-2282' 5*
697  30   С152-241' 6*
698  31   Н9=1,118*
699  32   15095-01174' 12*
700  33   К' ВОЛЬФЕНЗОН' ТАРЕЕВА*
```

Альбом 10. Кн.2 ТП 503-3-27.90

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту механизированной мойки на I линию с постом санитарной обработки и встроенными очистными сооружениями

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	36II,I3
Заработная плата, руб.	3022,0
Строительные машины, руб.	323,82
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	I2438,34
Заработная плата, руб.	I0439,0
Строительные машины, руб.	III5,39
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I6049,47
Заработная плата, руб.	I346I,0
Строительные машины, руб.	I432,2I
Хоз.-питьевой, производственный водопровод	
Затраты труда, чел.-ч.	I97,59
Заработная плата, руб.	I48,0
Строительные машины, руб.	I0,3I
Горячее водоснабжение	
Затраты труда, чел.-ч.	I78,73
Заработная плата, руб.	I2I,0
Строительные машины, руб.	3,4I

1	2
Очистные сооружения оборотного водоснабжения	
Затраты труда, чел.-ч.	I989,05
Заработная плата, руб.	I449,0
Строительные машины, руб.	59,4I
Очистные сооружения промывных вод от поста санитарной обработки	
Затраты труда, чел.-ч.	452,56
Заработная плата, руб.	3I5,0
Строительные машины, руб.	7,65
Очистные сооружения моющего раствора	
Затраты труда, чел.ч.	247,0
Заработная плата, руб.	I55,0
Строительные машины, руб.	3,95
Бытовая канализация	
Затраты труда, чел.ч.	96,69
Заработная плата, руб.	80,0
Строительные машины, руб.	3,0I
Производственная канализация	
Затраты труда, чел.-ч.	8,39
Заработная плата, руб.	6,0
Строительные машины, руб.	0,05
Отопление	
Затраты труда, чел.-ч.	445,54
Заработная плата, руб.	33I,0
Строительные машины, руб.	32,I2

1	2
Теплоснабжение	
Затраты труда, чел.-ч.	535,36
Заработная плата, руб.	368,0
Строительные машины, руб.	23,37
Индивидуальный тепловой пункт	
Затраты труда, чел.-ч.	I50,64
Заработная плата, руб.	I07,0
Строительные машины, руб.	6,7
Вентиляция	
Затраты труда, чел.-ч.	I80I,28
Заработная плата, руб.	I358,0
Строительные машины, руб.	76,67
Приобретение и монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч.	6I8,0
Заработная плата, руб.	445,0
Изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч.	I3I,I6
Заработная плата, руб.	90,0
Технологические промпроводки	
Затраты труда, чел.-ч.	229,65
Заработная плата, руб.	I46,0
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	II36,07
Заработная плата, руб.	922,0

1	2
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	225I,69
Заработная плата, руб.	2025,0
КиП и автоматика систем вентиляции	
Затраты труда, чел.-ч.	453,73
Заработная плата, руб.	288,0
КиП и автоматика технологических установок	
Затраты труда,чел.-ч.	I67,I6
Заработная плата, руб.	I2I,0
КиП и автоматика очистных сооружений	
Затраты труда, чел.-ч.	898,83
Заработная плата, руб.	522,0
КиП и автоматика контроля воздушной среды	
Затраты труда, чел.-ч.	673,08
Заработная плата, руб.	453,0
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	III,54
Заработная плата, руб.	84,0
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч.	28823
Заработная плата, руб.	22995,0
Строительные машины, руб.	I666

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составил зав. группой Л.Г.Постнова
Проверил зав. группой Т.Г.Родионова

Родион — Родион.

gost.e-ecolog.ru