ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-479.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-IxI60, ТП-Ix250, ТП-Ix400, ТП-Ix630, ТП-IxI000 кВА

для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 8

См. СМЕТЫ

Минск, 1987г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 16.08.1989 г.
Заказ № 394 Тираж 1100 экз.
Инв.№ 2378/5

ЗОНАЛЬНЫЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-479.13.87

Трансформаторные подстанции ТП-IхI60, ТП-Iх250, ТП-Iх400, ТП-Iх630, ТП-IхI000 кВА для строительства в БССР

Стены из кирпича

АЛЬБОМ 8

СМ. СМЕТЫ

Разработан проектным институтом "Белгоспроект"

Утвержден и введен в действие Госстроем БССР приказ № 201 от 14.12.87 г.

Главный инженер института — А.М.Телеш

Главный инженер проекта — Я.Е.Коледа

Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер

407-3-479.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью IxI60 кВА
(2 линейные панели)

Сметная стоимость 6,484 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади - 287,92 руб.
I м3 объема здания - 64, 3I руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	НУЧП	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3,273	-	-	-	3,273	-	-	-	I м2 общей площади	22,52	I45,34
											I м3 объема	I00,83	32,46
2	Э-СI	Электрооборудование	-	0,336	2,648	-	2,984	-	-	-	- " -	- " -	I32,50
													29,59
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,35
													0,08
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I02	-	-	0,I02	-	-	-	- " -	- " -	4,53
													I,0I
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	5,I9
													I,I6
		Итого по смете	3,28I	0,438	2,765		6,484	-	-	-	- " -	- " -	287,92
													64,3I

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-473.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх250 кВА
(2 линейные панели)

Сметная стоимость 6,754 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость нI м2 общей площади 299,9I руб.
I м3 объема здания 66,98 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Т Э П		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудования, мебели и инвент.	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	эксплуат. машин	НУЧП	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3,273	-	-	-	3,273	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	22,52 I00,83	I45,34 32,46
2	Э-С5	Электрооборудование	-	0,336	2,9I8	-	3,254	-	-	-	- " -	- " -	I44,49 32,27
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,35 0,08
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I02	-	-	0,I02	-	-	-	- " -	- " -	4,53 I,0I
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	5,I9 I,I6
		Итого по смете	3,28I	0,438	3,035	-	6,754	-	-	-	- " -	- " -	299,9I 66,98

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер Н.Н. Силенко
Прооверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-479.15.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх400 кВА (2 линейные панели)

Сметная стоимость 7,496 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади - 332,86 руб.

I м3 объема здания - 74,34 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов., мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3,273	-	-	-	3,273	-	-	-	Iм2 общей площади	22,52	I45,34
											Iм3 объема здания	I00,83	32,46
2	Э-С6	Электрооборудование	-	0,372	3,624	-	3,996	-	-	-	- " -	- " -	I77,44
													39,63
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,35
													0,08
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I02	-	-	0,I02	-	-	-	- " -	- " -	4,53
													I,0I
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	5,I9
													I,I6
		Итого по смете	3,28I	0,474	3,74I	-	7,496	-	-	-	- " -	- " -	332,86
													74,34

Главный инженер института А.М. Телеш

Главный инженер проекта Я.Е. Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер

Руководитель сектора А.Д. Шнапер

Составил ст.инженер Н.Н. Силенко

Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-479.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх630 кВА
(2 линейные панели)

Сметная стоимость 8,36I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 37I,26 руб.
I м3 объема здания 82,92 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплз. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3,273	-	-	-	3,273	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	22,52 I00,83	I45,34 32,46
2	Э-С7	Электрооборудование	-	0,428	4,433	-	4,86I	-	-	-	- " -	- " -	2I5,85 48,2I
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,35 0,08
4	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I02	-	-	0,I02	-	-	-	- " -	- " -	4,53 I,0I
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	5,19 I,16
		Итого по смете	3,28I	0,530	4,550	-	8,36I	-	-	-	- " -	- " -	37I,26 82,92

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-479.13.85.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью IxI000 кВА
(2 линейные панели)

Сметная стоимость 8,9I6 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 395,9I руб.
I м3 объема здания 88,43 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-СI	Общестроительные работы	3,273	-	-	-	3,273	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	22,52 I00,83	I45,34 32,46
2	Э-С8	Электрооборудование	-	0,465	4,95I	-	5,4I6	-	-	-	- " -	- " -	240,50 53,7I
3	Э-С3	Электроосвещение	-	0,I02	-	-	0,I02	-	-	-	- " -	- " -	4,53 1,01
4	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,35 0,08
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	5,I9 I,I6
		Итого по смете	3,28I	0,567	5,068		8,9I6	-	-	-	- " -	- " -	395,9I 88,43

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-479.13.87.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью IxI60 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость - 7,I32 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади - 27I,I8 руб.
I м3 объема здания - 6I,93 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Т Э П		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	3,6I2	-	-	-	3,6I2	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	26,3 II5,I7	I37,34 3I,36
2	Э-С9	Электрооборудование	-	0,39I	2,885	-	3,276	-	-	-	- " -	- " -	I24,56 28,44
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,30 0,07
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,II9	-	-	0,II9	-	-	-	- " -	- " -	4,52 I,03
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	4,45 I,02
		Итого по смете	3,620	0,5I0	3,002		7,I32	-	-	-	- " -	- " -	27I,I8 6I,93

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст. инженер Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-473.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх250 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость 7,406 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади 28I,60 руб.

I м3 объема здания 64,30 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	3,6I2	-	-	-	3,6I2	-	-	-	I м2 общей площади	26,3	I37,34
											I м3 объема здания	II5,I7	3I,36
2	Э-СII	Электрооборудование	-	0,395	3,I55	-	3,550	-	-	-	- " -	- " -	I34,98
													30,82
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008				- " -	- " -	0,30
													0,07
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,II9	-	-	0,II9	-	-	-	- " -	- " -	4,52
													I,03
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	4,45
													I,02
		Итого по смете	3,620	0,5I4	3,272		7,406	-	-	-	- " -	- " -	28I,60
													64,30

Главный инженер института А.М. Телеш

Главный инженер проекта Я.Е. Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер

Руководитель сектора А.Ю. Шнапер

Составил ст.инженер Н.Н. Силенко

Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-473.13.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх400 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость 8,I45 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 309,70 руб.
I м3 объема здания 70,72 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	3,6I2	-	-	-	3,6I2	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	26,3 II5,I7	I37,34 3I,36
2	Э-СI2	Электрооборудование	-	0,428	3,86I	-	4,289	-	-	-	- " -	- " -	I63,08 37,24
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,30 0,07
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,II9	-	-	0,II9	-	-	-	- " -	- " -	4,52 I,03
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	4,45 I,02
		Итого по смете	3,620	0,547	3,978		8,I45	-	-	-	- " -	- " -	309,70 70,72

Главный инженер института А.М. Телеш
Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

407-3-479.13.87.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью Iх630 кВА

(4 линейные панели)

Сметная стоимость 9,009 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I м2 общей площади- 342,55 руб.

I м3 объема здания- 78,22 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								ТЭП		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	3,6I2	-	-	-	3,6I2	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	26,3 II5,I7	I37,34 3I,36
2	Э-СI3	Электрооборудование	-	0,483	4,670	-	5,I53	-	-	-	- " -	- " -	I95,93 44,74
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,30 0,07
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,II9	-	-	0,II9	-	-	-	- " -	- " -	4,52 I,03
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	4,45 I,02
		Итого по смете	3,620	0,602	4,787	-	9,009	-	-	-	- " -	- " -	342,55 78,22

Главный инженер института А.М. Телеш

Главный инженер проекта Я.Е. Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер

Руководитель сектора А.Ю. Шнапер

Составил ст.инженер Н.Н. Силенко

Проверил руководитель сметной группы Н.В. Шуба

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I0

на строительство трансформаторной подстанции со стенами из кирпича мощностью IxI000 кВА
(4 линейные панели)

Сметная стоимость 9,563 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 общей площади 363,6I руб.
I м3 объема здания 83,03 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Т Э П		
			строит. работ	монтаж. работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	НУЧП	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	АС-С2	Общестроительные работы	3,6I2	-	-	-	3,6I2	-	-	-	I м2 общей площади I м3 объема здания	26,3 II5,I7	I37,34 3I,36
2	Э-СI4	Электрооборудование	-	0,5I9	5,I88	-	5,707	-	-	-	- " -	- " -	2I7,0 49,55
3	Э-С2	Строительные работы по электрооборудованию	0,008	-	-	-	0,008	-	-	-	- " -	- " -	0,30 0,07
4	Э-СI0	Электроосвещение	-	0,II9	-	-	0,II9	-	-	-	- " -	- " -	4,52 I,03
5	Э-С4	Эксплуатационное оборудование	-	-	0,II7	-	0,II7	-	-	-	- " -	- " -	4,45 I,02
		Итого по смете	3,620	0,638	5,305	-	9,563	-	-	-	- " -	- " -	363,6I 83,03

Главный инженер института — А.М. Телеш
Главный инженер проекта — Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет — В.М. Столпнер
Руководитель сектора — А.Ю. Шнапер
Составил ст.инженер — Н.Н. Силенко
Проверил руководитель сметной группы — Н.В. Шуба

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к трансформаторным подстанциям ТП-IхI60, ТП-Iх250, ТП-Iх400, ТП-Iх630, ТП-IхI000 кВА со стенами из кирпича (2 линейные панели)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.										Удельный вес стоимости констр.эл-та или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
			прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 4,6,7	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	в накл. расходах, х % суммы по гр.7	в план. накопл., % стоим. по гр. I0,II	всего по данным гр.I0, II,I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I. Общестроительные работы													
I. Земляные работы			37	I6,5	5	I	43						
2. Фундаменты			452	-"-	74	42	568						
3. Стены			965	-"-	I57	89	I2II						
4. Покрытие			23I	-"-	37	2I	289						
М/конструкции			9	8,6	I	I	II						
5. Кровля			I36	I6,5	2I	I3	I70						
6. Перегородки			63	-"-	I0	6	79						
7. Проемы			92	-"-	I5	9	II6						
М/конструкции			II5	8,6	I0	I0	I35						
8. П о л ы			309	I6,5	5I	27	387						
9. Наружная отделка			2	-"-	-	-	2						
I0. Внутренняя отделка			I8	-"-	3	I	22						
II. Разные работы			I9I	-"-	32	I7	240						
Итого по разделу "Общестроительные работы"			2620		4I6	237	3273						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-IхI60 кВА													
I. Общестроительные работы			2620	I6,5; 8,6	4I6	237	3273						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			23I		82	23	336						
б) оборудование							(2648)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			86		9	7	I02						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-IхI60 кВА			2943		508	268	3719						
оборудование							(2765)						
ТП-Iх250 кВА													
I. Общестроительные работы			2620	I6,5; 8,6	4I6	237	3273						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			230		82	24	336						
б) оборудование							(2918)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			86		9	7	I02						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-Iх250 кВА			2942		508	269	3719						
оборудование							(3035)						

407-3-479.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-Iх400 кВА													
I. Общестроительные работы			2620	I6,5; 8,6	4I6	237	3273						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			258		88	26	372						
б) оборудование							(3624)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			86		9	7	I02						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-Iх400 кВА			2970		5I4	27I	3755						
оборудование							(374I)						
ТП-Iх630 кВА													
I. Общестроительные работы			2620	I6,5; 8,6	4I6	237	3273						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			298		I0I	29	428						
б) оборудование							(4433)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			86		9	7	I02						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-Iх630 кВА			30I0		527	274	38II						
оборудование							(4550)						

407-3-479.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ТП-IxI000 кВА													
I. Общестроительные работы			2620	I6,5; 8,6	4I6	237	3273						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			327		I06	32	465						
б) оборудование							(495I)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			86		9	7	I02						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-IxI000 кВА			3039		532	277	3848						
оборудование							(5068)						

Главный инженер проекта Я.Е. Коледа

Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер

Руководитель сектора А.Ю. Шнапер

Руководитель сметной группы Н.В. Шуба

Составил Н.Н. Силенко

407-3-449.13.87.

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к трансформаторным подстанциям ТП-IxI60, ТП-Ix250, ТП-Ix400, ТП-Ix630, ТП-IxI000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							НУЧП			Удельный вес стоимости констр, эл-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете
			прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 4,6,7	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	В накл. расходах, % суммы по гр. I0,II	В план. накопл., % стоим. по гр. I0,II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
Общестроительные работы													
I. Земляные работы			40	I6,5	5	2	47						
2. Фундаменты			475	-"-	79	46	600						
3. Стены			I057	-"-	I73	97	I327						
4. Покрытие			282	-"-	46	25	353						
М/конструкции			I0	8,6	I	I	I2						
5. Кровля			I53	I6,5	23	I4	I90						
6. Перегородки			63	-"-	I0	6	79						
7. Проемы			92	-"-	I5	9	II6						
М/конструкции			II5	8,6	I0	I0	I35						
8. П о л ы			330	I6,5	55	3I	4I6						
9. Наружная отделка			3	-"-	-	-	3						
I0. Внутренняя отделка			20	-"-	4	I	25						

407-3-479.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II. Разные работы			246	I6,5	40	23	309						
Итого по разделу "Общестроительные работы"			2886	-	46I	265	36I2						
ТП-IxI60 кВА													
I. Общестроительные работы			2886	I6,5; 8,6	46I	265	36I2						
2. Электрооборудование			267		97	27	39I						
а) монтажные работы													
б) оборудование							(2885)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			I0I		II	7	II9						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-IxI60 кВА			3260		570	300	4I30						
оборудование							(3002)						
ТП-Ix250 кВА													
I. Общестроительные работы			2886	I6,5; 8,6	46I	265	36I2						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			270		97	28	395						
б) оборудование							(3I55)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						

407-3-479.13.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4. Электроосвещение			I0I		II	7	II9						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-Iх250 кВА			3263		570	30I	4I34						
оборудование							(3272)						
ТП-Iх400 кВА													
I. Общестроительные работы			2886	I6,5; 8,6	46I	265	36I2						
2. Электрооборудование			295		I03	30	428						
а) монтажные работы													
б) оборудование							(386I)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			I0I		II	7	II9						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП Iх400 кВА			3288		576	303	4I67						
оборудование							(3978)						
ТП-Iх630 кВА													
I. Общестроительные работы			2886	I6,5; 8,6	46I	265	36I2						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			334		II6	33	483						
б) оборудование							(4670)						

407-3-479.13.84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			I0I		II	7	II9						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-Iх630 кВА			3327		589	306	4222						
оборудование							(4787)						
ТП-IхI000 кВА													
I. Общестроительные работы			2886		46I	265	36I2						
2. Электрооборудование													
а) монтажные работы			362		I2I	36	5I9						
б) оборудование							(5I88)						
3. Строительные работы по электрооборудованию			6		I	I	8						
4. Электроосвещение			I0I		II	7	II9						
5. Эксплуатационное оборудование													
а) оборудование							(II7)						
Итого по ТП-IхI000 кВА			3355		594	309	4258						
оборудование							(5305)						

Главный инженер проекта Я.Е. Коледа
Начальник отдела экономики и смет В.М. Столпнер
Руководитель сектора А.Ю. Шнапер
Руководитель сметной группы Н.В. Шуба
Составил Н.Н. Силенко

В Е Д О М О С Т Ь

затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-IxI60, ТП-Ix250, ТП-Ix400, ТП-Ix630, ТП-IxI000 кВА со стенами из кирпича (2 линейные панели)

№№ пп	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-IxI60 кВА	ТП-Ix250 кВА	ТП-Ix400 кВА	ТП-Ix630 кВА	ТП-IxI000 кВА
I	2	3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы	428	428	428	428	428
2	Электрооборудование	I74	I74	I84	2I0	222
3	Строительные работы по электрооборудованию	4	4	4	4	4
4	Электроосвещение	I8	I8	I8	I8	I8
	Итого:	624	624	634	660	672

Руководитель сектора А.Ю. Шнапер

Составил ст.инженер Н.Н. Силенко

Проверил: рук.сметной группы Н.В. Шуба

ВЕДОМОСТЬ

затрат труда на строительство трансформаторных подстанций ТП-IхI60, ТП-Iх250, ТП-Iх400, ТП-Iх630, ТП-IхI000 кВА со стенами из кирпича (4 линейные панели)

№№ пп	Наименование	Количество чел.-час				
		ТП-IхI60 кВА	ТП-Iх250 кВА	ТП-Iх400 кВА	ТП-Iх630 кВА	ТП-IхI000 кВА
I	2	3	4	5	6	7
I	Общестроительные работы	478	478	478	478	478
2	Электрооборудование	203	203	2I3	239	25I
3	Строительные работы по электрооборудованию	4	4	4	4	4
4	Электроосвещение	2I	2I	2I	2I	2I
	Итого:	706	706	7I6	742	754

Руководитель сектора А.Ю. Шнапер

Составил ст.инженер Н.Н. Силенко

Проверил рук. сметной группы Н.В. Шуба

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 26 10020048

407-3-479.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП1Х160 ТП1Х250 П1Х400 ТП1Х630 ТП1Х1000КВА(2 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,273 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,603 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 487 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,334 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231.. Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	44,88 / -	44,88 / 15,73	1	-	- / -	- / 22,65	- / -
2	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	161,28 / 9,61	151,67 / 59,76	1	-	2 / 1	19,50 / 86,05	- / 1
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	15,49	0,24 / 0,05	- / -	4	1	- / -	0,07 / -	1 / -
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,01	10,70 / 1,30	9,26 / 2,97	1	-	- / -	2,63 / 4,28	- / -
5	Е1-184 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,01	200,42 / 11,90	188,52 / 73,92	2	-	2 / 1	24,20 / 106,44	- / 1
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	19,23	0,24 / 0,05	- / -	5	1	- / -	0,07 / -	1 / -
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	14,33	12,47	1	-	- / -	3,23	- / -

407-3-479 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	170,52	165,10	6	-	5	11,00	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		5,42	65,40			2	94,18	3
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,01	89,40	-	1	1	-	184,80	2
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ								
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,40	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
10	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	38,15	38,15	1	-	1	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	13,37			-	19,25	1
	ТАБ.3 П.5	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОТ КОТЛОВАНА								
	К=1,1	1000М3								
	Т.Ч.П.3.48									
	К=0,85									
11	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,03	44,88	44,88	2	-	2	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			1	22,65	1
	ТАБ.3 П.5	ГРУНТ 2 ГРУППЫ К КОТЛОВАНУ								
	К=1,1	1000М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРАНЕЙ ПАЗУХ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,01	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	Т.Ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			-	10,64	-
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ								
		ФУНДАМЕНТОВ								
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	238,72	231,13	5	-	5	15,60	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		7,59	91,56			2	131,85	3
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД								
	Т.Ч.	ПОЛЫ								
	П.3.2	1000М3								
	К=1,4									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,33	9,69	3,49	3	2	1	11,20	4
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	0,21	7,15	-	2	2	-	12,90	3
		ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		7,15	-			-	-	-
		100М2								

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	7	18		12
			----					---		---
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН / СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	14,10	25,64	0,33	362	22	4	2,81	40
				---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			1	0,13	2
		М3								
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ 0,12 0,02	0,06	267,00	4,37	15	1	-	19,70	1
				---	---			---	---	---
				10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМЕТКЕ 1,12	0,07	70,98	1,50	5	1	-	38,10	3
				---	---			---	---	---
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,29	90,00	1,50	26	6	-	33,60	10
				---	---			---	---	---
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМЕТКЕ 1	0,15	39,63	0,84	6	1	-	6,08	1
				---	---			---	---	---
				3,68	0,25			-	0,32	-
		М3								
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	16,60	1,67	0,01	28	3	-	0,32	5
		М		---	---			---	---	---
				0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М100	-	25,64	0,33	-	-	-	2,81	-
				---	---			---	---	---
				1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
24	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М100	0,03	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-

407-3-473.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
25	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М	2,70	2,77	0,01	7	1	-	0,37	1
				0,22	-			-	-	-
26	Е8-28	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	0,01	11,67	2,16	1	-	-	6,50	-
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
27	Е26-51	-ЗАЧЕКАНКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	-	104,00	1,46	1	-	-	87,30	-
		100М2		53,20	0,46			-	0,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			452	35	4		61
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			452	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			568	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	74	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			568	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	74	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,98	46,60	0,87	605	42	11	5,65	73
		М3		3,24	0,26			3	0,34	4
29	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ	2,83	46,60	0,87	132	9	3	5,65	16
		М3		3,24	0,26			1	0,34	1
30	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	2,21	38,91	0,81	86	5	2	3,90	9
		М3		2,10	0,24			1	0,39	1

407-3-449.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е8-59	-УКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,01	417,00	1,38	4	"	"	54,30	1
		Т		27,80	0,41			"	0,53	"
32	Е8-59	-УКЛАДКА АНКЕРОВ	"	417,00	1,38	"	"	"	54,30	"
		Т		27,80	0,41			"	0,53	"
33	Е20-696	-УКЛАДКА УГОЛКОВ	0,03	35,90	0,46	1	"	"	9,83	"
		100 КГ "		6,10	0,14			"	0,18	"
34	Е15-614	-ОКРАСКА УГОЛКОВ	"	60,50	0,03	1	"	"	68,00	"
		100М2		38,40	"			"	"	"
35	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р1 Р2	0,19	35,90	0,46	7	1	"	9,83	2
		100 КГ		6,10	0,14			"	0,18	"
36	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	"
		100М2		38,40	"			"	"	"
37	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН4 МН6	0,04	445,00	1,40	18	5	"	210,00	6
		Т		124,00	0,42			"	0,54	"
38	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	1
		100М2		38,40	"			"	"	"
39	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	2
40	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,54	1,04	2	"	1	0,81	1
		ШТ		0,46	0,38			"	0,49	"
41	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50	"	11	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
42	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	8,00	3,37	"	27	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
43	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
44	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	"	12	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
45	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00	"	19	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
46	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН	2,00	1,35	"	3	"	"	"	"

404-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200СЕРИИ1.0,38.1-1В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
47	582821-0811	-ПРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	2,00	7,52	"	15	"	"	"	"
		10ПБ18-27,БЕТОН								
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		"	"			"	"	"
		ШТ								
48	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	2,00	5,72	"	11	"	"	"	"
		9ПБ30-6,БЕТОН								
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		"	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			965	64	20		114
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			965	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	39	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	28	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	37	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1211	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	162	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	98	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1211	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	162	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	98	"		"
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
49	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	4,38	1,06	9	3	2	2,29	5
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			1	0,49	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
50	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	3,09	0,87	6	2	2	1,65	3
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			1	0,34	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
51	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ	14,24	8,59	-	122	"	"	"	"
		ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК48.15-4А4Т								
		М2		"	"			"	"	"
52	584221-0611	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	31,90	"	64	"	"	"	"
		ПК27.15-4Т,1.141-1В.60								
	ПР06-08	ШТ		"	"			"	"	"
	7.91056									
53	Е6-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,41	32,59	0,73	13	1	"	5,91	2

407-3-479.13 ВГ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М СЕЧЕНИЕ 1=1 2=2		3,24	0,22			"	0,28	-
		М3								
54	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	352,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	372,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	-	60,65	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
57	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30 ММ	-	11,25	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
58	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,21	41,50	7,76	9	6	1	43,60	9
		100Ч		28,90	2,33			-	3,01	1
59	С147-1	-АРМАТУРА А=1	0,13	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		240	12			5		19
		РУБ.						2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		231	-			-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-			-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5			-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6			-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-			-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5			-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		289	-			-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	19			-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14			-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-			-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-			-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6			-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-			-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3			-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11	-			-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	15			-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6			-		-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
61	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,25	7,71	0,19	2	1	-	4,72	1
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
62	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА РМ420-1.01	0,25	361,40	15,60	92	14	4	95,20	24
		100М2		54,90	4,69			1	6,05	2
63	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПОД ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,06	42,92	0,74	2	-	-	14,30	1
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
64	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	0,11	192,00	0,41	22	5	-	83,00	9
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
65	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА ПО УЗЛУ 3К	0,01	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
66	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289	0,01	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		100М2		7,56	0,31			-	0,40	-
67	Е6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УЗЛУ 3К	0,04	24,63	0,99	1	-	-	4,36	-
		М3		2,62	0,30			-	0,39	-
68	Е7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	2,00	1,25	0,13	3	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
69	589421-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ПП13.5-Т.1.238-18.2	2,00	3,17	-	6	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.2378	ШТ		-	-			-	-	-
70	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО УЗЛУ 2К	0,03	192,00	0,41	6	1	-	83,00	2
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			136	22	4		39
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
71	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМЕТКЕ 1	0,02 100М2	503,57 62,00	7,59 2,28	11	1	- -	115,00 2,94	3 -
72	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	0,09 100М2	536,87 62,00	7,59 2,28	51	6	1 -	115,00 2,94	11 -
73	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ПО УЗЛУ 9	0,05 М3	22,59 1,62	-	1	-	- -	2,90 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			63	7	1		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

404-3-147.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
74	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,33	61,79	0,20	20	13	-	69,74	23
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05			-	0,06	-
	П.2 К=1,1									
75	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д1 Д2	0,33	287,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,09	60,50	0,03	6	4	-	68,00	6
		100М2		38,40	-			-	-	-
77	СКАЛЬКГИПРО-МЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	28,50	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			207	17	-		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП4 ДЕТ 254								
78	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	38,12	0,99	3	-	-	7,19	1
		100М2.								

4074-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,57	0,30			-	0,39	-
79	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ БЕТОННЫХ	0,66	22,59	-	15	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
80	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	60,65	0,95	5	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
81	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	8,22	1,83	0,21	15	7	1	1,40	12
				0,84	0,06			-	0,08	1
		М2								
82	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	8,22	0,69	0,01	6	2	-	0,50	4
		М2		0,30	-			-	-	-
83	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	60,65	0,95	5	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
84	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,08	104,51	1,74	9	2	-	40,20	3
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
85	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,16	12,86	0,28	2	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
86	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,08	91,10	1,30	7	4	-	81,10	7
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 245 И УЗЕЛ 11								
87	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,14	38,12	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
88	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,52	22,59	-	34	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
89	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,14	104,51	1,74	14	3	-	40,20	5
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
90	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,27	12,86	0,28	4	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
91	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,14	91,10	1,30	12	7	-	81,10	11
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
92	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН5 МИ7 Т	0,53	333,00	1,30	176	7	-	21,10	11
				12,40	0,39			-	0,50	-
93	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			309	43	1		75
			РУБ.					-		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			309	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
94	Е15-275	-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,07	33,90	1,00	2	1	-	37,00	2
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
95	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,21	20,53	0,15	4	4	-	29,80	6
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
96	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,21	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
97	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЦТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА	0,94	9,82	-	9	9	-	15,75	15
		100М2		9,82	-			-	-	-

407-3-479.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,94	3,13	0,05	3	2	-	4,60	4
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
99	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ 1,0	0,24	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			18	17	-		27
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ								
100	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 МН1 МН19	0,07	359,00	1,30	25	3	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
101	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
102	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1 МП2 МП5 МП10	0,40	221,00	7,34	88	13	3	56,70	23
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
		ОТМОСТКА								
103	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,21	204,30	7,40	44	3	1	25,60	5
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	1
104	Е27-174	-НА КАЖДЫЕ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	0,64	14,47	-	9	-	-	0,57	-
		100М2		0,30	-			-	-	-
105	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	0,21	112,10	-	24	2	-	14,40	3

468-3-493.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			191	22	4		36
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2620	247	57		428
			----					---		---
			РУБ.					19		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3127	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	564	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	314	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

404-3-479.15.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ -	РУБ.			3273	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	603	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

404-3-479.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000КВА(4 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,612 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,370 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	44,88 - 15,73	44,88	1 - -	- - -	- - 22,65	- - -	- - -
2	Е1-183 Т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	161,28 9,61	151,67 59,76	2 -	2 1	19,50 86,05	- 1	- 1
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	17,22	0,24 0,05	-	4 -	1 -	- -	0,07 -	1 -
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,01	10,70 1,30	9,26 2,97	1 -	- -	- -	2,63 4,28	- -
5	Е1-184 Т.ч. п.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,01	200,42 11,90	188,52 73,92	3 -	3 1	24,20 106,44	- 1	- 1
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	23,62	0,24 0,05	-	6 -	1 -	- -	0,07 -	2 -

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	Т.Ч.	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		-	-			-	-	-
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
8	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	170,52	165,10	6	-	6	11,00	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		-	-			-	-	-
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		5,42	65,40			2	94,18	3
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,01	89,40	-	1	1	-	184,80	2
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ		-	-			-	-	-
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ		89,40	-			-	-	-
	К=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
		100М3								
10	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	38,15	38,15	1	-	1	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	-			-	-	-
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	13,37			-	19,25	1
	ТАБ.3 П.5	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОТ КОТЛОВАНА								
	К=1,1	1000М3								
	Т.Ч.П.3.48									
	К=0,85									
11	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	44,88	44,88	2	-	2	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	-			-	-	-
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			1	22,65	1
	ТАБ.3 П.5	ГРУНТ 2 ГРУППЫ К КОТЛОВАНУ								
	К=1,1	1000М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		-	-			-	-	-
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	Т.Ч.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		-	-			-	-	-
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			-	10,44	-
	ТАБ.3 П.5	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ								
		ФУНДАМЕНТОВ								
		1000М3								
14	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	238,72	231,13	5	-	5	15,40	-
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		-	-			-	-	-
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		7,59	91,56			2	131,85	3
	ТАБ.3 П.4	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОДСЫПКА ПОД								
	Т.Ч.	ПОЛЫ								
	П.3.2	1000М3								
	К=1,4									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,36	9,69	3,49	3	2	1	11,20	4
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		-	-			-	-	-
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	0,24	7,15	-	2	2	-	12,90	3
		ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	-			-	-	-
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2		7,15	-			-	-	-
		ГРУППЫ								

467-3-479.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			40	7	20		13
			---					---		---
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	14,80	25,64	0,33	379	23	4	2,81	42
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			1	0,13	2
			М3							
18	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НА ОТМ=0,12 И =0,02	0,06	267,00	4,37	17	1	-	19,70	1
				10,80	1,31			-	1,69	-
			100М2							
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НА ОТМЕТКЕ =1,12	0,08	70,98	1,50	6	2	-	38,10	3
				19,60	0,45			-	0,58	-
			100М2							
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,32	90,00	1,50	29	6	-	33,60	11
				19,50	0,45			-	0,58	-
			100М2							
21	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА ОТМЕТКЕ =1,0	0,15	39,63	0,84	6	1	-	6,08	1
				3,68	0,25			-	0,32	-
			М3							
22	Е22-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	16,60	1,67	0,01	28	3	-	0,32	5
			М							
				0,19	-			-	-	-
23	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М-100	-	25,64	0,33	-	-	-	2,81	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
24	Е6-90	-МУФТА ИЗ БЕТОНА М-100	0,03	25,64	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
25	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	2,70	2,77	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,22	-			-	-	-
26	Е8-28	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ С ВОЛОКНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	0,01	11,67	2,16	1	-	-	6,50	-
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
27	Е26-51	-ЗАЧЕКАНКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	-	104,00	1,46	1	-	-	87,30	-
		100М2		53,20	0,44			-	0,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		475	37	4		64
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		600	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		600	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	14,26	46,60	0,87	665	46	13	5,65	81
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,24	0,26			4	0,34	5
		М3								
29	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	3,17	46,60	0,87	148	10	3	5,65	18
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ		3,24	0,26			1	0,34	1
		М3								
30	Е8-36-2	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ	2,21	38,91	0,81	86	5	2	3,90	9

407-3-479.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО		2,10	0,24			1	0,31	1
31	Е8-59	-УКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	0,01	417,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
32	Е8-59	-УКЛАДКА АНКЕРОВ	-	417,00	1,38	-	-	-	54,30	-
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
33	Е20-696	-УКЛАДКА УГОЛКОВ	0,03	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
34	Е15-614	-ОКРАСКА УГОЛКОВ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
35	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р1,Р2	0,19	35,90	0,46	7	1	-	9,83	2
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-
36	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
37	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН-4,МН-6	0,04	445,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
39	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	22,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
40	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
41	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИЯ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИЯ1.038.1-1В.1	1,00	19,06	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-179.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
46	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИЯ1.0.38.1-18.1	2,00	1,35	"	3	"	"	"	"
		ШТ								
47	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.8.4	1,00	12,90	"	13	"	"	"	"
		ШТ								
48	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	1,00	4,94	"	5	"	"	"	"
		ШТ								
49	582821-0714	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ26-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	1,00	4,83	"	5	"	"	"	"
		ШТ								
50	582821-0825	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ27-27,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	1,00	14,00	"	14	"	"	"	"
		ШТ								
51	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-18.4	2,00	5,72	"	11	"	"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1057	70	23		125
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1057	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		173	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	42	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	30	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		97	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	41	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1327	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	178	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	108	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1327	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	178	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	108	"		"
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
52	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	4,38	1,06	9	3	2	2,29	5
				1,39	0,38			1	0,49	1

407-3-449.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
53	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	3,09	0,87	6	2	2	1,65	3
				0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
54	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МАРКИ ПК48.15-4А4Т	14,24	8,59	-	122	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
55	584221-0611	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК27.15-4Т;1.141-1В.60	2,00	31,90	-	64	-	-	-	-
	ПР06-03 П.91056	ШТ		-	-			-	-	-
56	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	0,28	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
57	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	1,54	1,04	5	1	3	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
58	582821-0833	-ПЕРЕМЫЧКА Ж/Б 8ПП21-6,СЕРИЯ1.038.1-1 В.5	3,00	12,30	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	582821-0704	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ21-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	3,98	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е6-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М СЕЧЕНИЕ 1-1,2-2	0,41	32,59	0,73	13	1	-	5,91	2
				3,24	0,22			-	0,28	-
		М3			-					
61	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	352,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	372,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	Е11-55	-ПОКРЫТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	-	60,65	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
64	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30ММ	-	11,25	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,10	0,07			-	0,09	-
65	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,24	41,50	7,76	10	7	2	43,60	11
				28,90	2,33			1	3,01	1
		100М								
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ								

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			292	4	9		23
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			365	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
68	Е12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,29	7,71	0,19	2	1	-	4,72	1
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
69	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА	0,29	361,40	15,60	103	16	4	95,20	27
		100М2		54,90	4,69			1	6,05	2
70	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПОД ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,06	42,92	0,74	3	-	-	14,30	1
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
71	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	0,13	192,00	0,41	25	6	-	83,00	11
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
72	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН	0,01	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-

407-3-449.13.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			-	0,50	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА ПО УЗЛУ 3К								
		100М2								
73	Е6-169	-ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО УЗЛУ 3К	0,04	24,63	0,99	1	-	-	4,34	-
				2,62	0,30			-	0,39	-
74	Е7-668	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	2,00	1,25	0,13	3	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
75	589.21-1362	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ПП13.5-Т.1.238-18.2	2,00	3,17	-	6	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.2378	ШТ		-	-			-	-	-
76	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПО УЗЛУ 2К	0,03	192,00	0,41	6	1	-	83,00	2
				45,80	0,12			-	0,15	-
77	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ЕНДОВАХ	0,03	49,90	1,30	2	-	-	18,90	1
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
78	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ	0,03	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289 В ЕНДОВАХ		7,56	0,31			-	0,40	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				153	25	4 45
				РУБ.					1	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				153	-	- -
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				23	-	- -
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	14	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	- 2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	- -
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				14	-	- -
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	14	- -
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				190	-	- -
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	59	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	- 49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	30	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				190	-	- -
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	59	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	- 49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	30	- -
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ	0,02	503,57	7,59	11	1	-	115,00	3
				62,00	2,28			-	2,94	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М НА ОТМЕТКЕ =1,0								
		100М2								
80	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	0,09	536,87	7,59	51	6	1	115,00	11
				62,00	2,28			=	2,94	=
		100М2								
81	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ПО УЗЛУ 9	0,05	22,59	=	1	=	=	2,90	=
		М3		1,62	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			63	7	1		14
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			63	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			=	4	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			=	4	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			79	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	15	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	8	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			79	=	=		=
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	15	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	8	=		=
		РАЗДЕЛ 7 ПРОЕМЫ								
82	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,33	61,79	0,20	20	13	=	69,74	23
	Т.Ч.	Т		39,49	0,05			=	0,06	=
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1									
83	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д1,Д2	0,33	287,00	=	95	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
84	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,09	60,50	0,03	6	4	=	68,00	6
		100М2		38,40	=			=	=	=
85	СКАЛЬК ГИПРОМЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	28,50	=	86	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			207	17	=		29
			РУБ.					=		=

407-3-479.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		6
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		СЕРИЯ 2.244-1ВЫП.4 АЕТ.254								
86	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	38,12	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
87	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,87	22,59	-	20	1	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
88	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	60,65	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
89	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	10,92	1,83	0,21	20	9	3	1,40	15
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
90	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	10,92	0,69	0,01	8	3	-	0,50	5
		М2		0,30	-			-	-	-
91	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	60,65	0,95	7	1	-	,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
92	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,11	104,51	1,74	11	2	-	40,20	4

404-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			"	0,67	"
93	Е11-68	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	" 0,22	12,86	0,28"	3	"	" "	1,06	"
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ								
		100М2	"	0,59	0,08			" "	0,10	"
94	Е11-78	"ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,11	91,10	1,30	10	5	"	81,10	9
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			"	0,50	"
		ДЕТАЛЬ 245 И УЗЕЛ 11								
95	Е11-2	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,14	38,12	0,99	5	"	"	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			"	0,39	"
96	Е11-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,52	22,59	"	34	2	"	2,90	4
		БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ОТ 80 ДО								
		180ММ		1,62	"			"	"	"
		М3								
97	Е11-67	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,14	104,51	1,74	14	3	"	40,20	5
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			"	0,67	"
98	Е11-68	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	" 0,27	12,86	0,28"	4	"	" "	1,06	"
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ								
		100М2	"	0,59	0,08			" "	0,10	"
99	Е11-78	"ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,14	91,10	1,30	12	7	"	81,10	11
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			"	0,50	"
100	Е6-85	"ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН5,МН7	0,53	333,00	1,30	176	7	"	21,10	11
		Т								
				12,40	0,39			"	0,50	"
101	Е15-614	"ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	60,50	0,03	9	6	"	66,00	10
		100М2		38,40	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		330.	47	3		83
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		330	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.		55	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП "		РУБ.		"	24	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ.		"	8	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		31	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "		РУБ.		"	23	"		"
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		416	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "		РУБ.		"	101	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	56	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		416	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "		РУБ.		"	101	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	56	"		"

РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	E15-275	-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,07	33,90	1,00	3	2	-	37,00	3
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
103	E15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,24	20,53	0,15	5	4	-	29,80	9
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
104	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,24	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
105	E8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ СТЕН	1,03	9,82	-	10	10	-	15,75	16
		100М2		9,82	-			-	-	-
106	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,03	3,13	0,05	3	2	-	4,60	5
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
107	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН НА ОТМ.-1,0	0,27	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			20	18	-		38
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ								
108	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР. ДО 20 МН1,МН2,МН3	0,09	359,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
109	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
110	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МП1,МП3,МП5	0,57	221,00	7,34	126	19	4	56,70	32
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	2
		ОТМОСТКА								
111	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,24	204,30	7,40	49	3	1	25,60	6
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	1
112	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 150ММ	0,71	14,47	-	10	-	-	0,57	-
		100М2		0,30	-			-	-	-
113	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,24	112,10	-	27	2	-	16,40	3
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			246	28	5		49
			-					-		-
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			309	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			309	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2886	272	69		478
			РУБ.					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			254	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	147	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3465	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	642	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	348	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3612	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	683	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	370	-		-

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-479.15.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х160КВА
ВАРИАНТ С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,984 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,648 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,336 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 190 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,118 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-160/10 У1 1,150 Т	ШТ	1,00	740,00	740	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	-	-	42	20	12	40,00	40	-	-	1,15
					42,00				5	5,80	6	-		
3	ПРОТОКОЛ ОТ 10.12.86	-КАЧЕРА КСО386-03	ШТ	1,00	487,00	487	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА КСО386-04	ШТ	1,00	563,00	563	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-КАМЕРА КСО386-01	ШТ	1,00	181,00	181	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	-	-	41	28	4	16,00	48	-	-	-
					13,70				1	0,53	2	-		
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Ш0701-02-	ШТ	2,00	110,00	220	-	-	-	-	-	-	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВЕЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	- 17,30	-	35	17	2 1	13,68 0,37	27 1	- -
9	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-32= ШТ	1,00	153,00 -	153	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧКНИЮ ШТ	1,00	- 15,10	-	15	7	- -	11,41 0,37	11 -	- -
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Щ070 ШТ	2,00	7,00 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Щ070 ШТ	1,00	29,00 -	29	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	- 6,77	-	7	3	- -	4,51 0,32	5 -	- -
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,13	- 48,00	-	6	2	2 1	31,00 5,21	4 1	- -
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
17	15-0442П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10, ШТ	2,00	23,50 -	47	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ СТ	2,00	- 0,44	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,06	- 11,50	-	1	1	- -	16,00 0,01	1 -	- -
20	15-10-2П03 -021	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2-У3 ШТ	6,00	0,80 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- 0,31	-	2	1	- -	1,00 -	6 -	- -
22	15-10-2П03 -021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-ИУ3 ШТ	3,00	4,70 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ Ш	3,00	- 0,65	-	2	2	- -	1,00 0,01	3 -	- -
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,03	- 377,00	-	11	1	- -	61,00 1,82	2 -	- -
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,16	-	-	14	5	1	48,00	8	-

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
27	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
28	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
29	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
30	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
31	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	13,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
32	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
33	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	5,75	-	-	7	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
34	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	4,31	-	-	5	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
35	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,И3М НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
36	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,И3М,НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2453	206	97	21		174	1,15
			----					--------		--------	
			РУБ.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				118				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.		195	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2648	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			25					
		ИТОГО:	РУБ.			231	97	21		184	1,15
			----					--------			
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			82	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	13	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2648	313	110	21		190	1,15
			----					--------			
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			23	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2648	336	110	21		190	1,15
			----					--------			
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2984		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	118	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-179.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП1Х160(1Х250 1Х400 1Х630 1Х1000) ВАРИАНТ С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е10-161	-ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД М	2,60	2,50	0,02	6	3	-	1,69	4	
				1,03	0,01			-	0,01	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6	3	-		4	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6	3	-		4	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-	

407-3-1179.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				8 -	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				- -	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				- 3	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				8 -	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				- -	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				- 3	-	-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-СЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х160КВА(1Х250,1Х400,1Х630,1Х1000) ВАРИАНТ С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,04	278,00 57,60	58,40 18,20	11	2	3 1	103,00 23,48	4 1
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,02	15,40 11,10	0,03 0,01	1	-	- -	20,00 0,01	- -
3	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	1,00	1,18 0,79	0,05 0,02	1	1	- -	1,00 0,03	1 -
4	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,46	37,50 11,10	23,00 7,32	17	5	10 3	20,00 9,44	9 4
5	Ц8-610-2	-МОНТ... ...ПО,25 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,03	49,80 38,40	1,10 0,06	1	1	- -	66,00 0,08	2 -
7	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,01	30,00 19,30	1,13 0,11	1	-	- -	34,00 0,14	- -

407-3-473.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34	10	13		18
			----					---		---
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛУ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	15-07А7П1= 149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСО2Х100 ШТ	4,00	4,95	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП=01 ШТ	2,00	0,28	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	092	-ЛАМПА Б215=225=75 ШТ	2,00	0,21	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	092	-ТО ЖЕ Б215=225=100 ШТ	4,00	0,31	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С153-308	-ЛАМПЫ МО36=40 10ШТ	0,30	0,83	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД=10,ПВД=16,ПВД=20=ПРС=25 ТУ 16=522.112=74 ШТ	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,04	167,66	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 М	0,00	0,19	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	1,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		52	-	-		-
				----				----		----
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		56	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		56	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		86	10	13		18
				----				----		----
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х160КВА(1Х250,1Х400,1Х630,1Х1000) ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗДЕЛ Э,Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,117 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ											
1	24-02	-ПРОТИВОГАЗ	2,00	54,00	108	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	108	-	-	-		-	-		
				РУБ.				-		-			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			-							
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	9 -	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	117	-	-	-		-	-		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-							
		ИТОГО:		РУБ.		-	-	-		-	-		
				РУБ.				-					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	-	-		-	-		

407-3-449.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		117	-	-	-		-	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		117	-	-	-		-	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		117	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479.13.84.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Э-С5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТП-1Х250КВА

ВАРИАНТ РУ-0,4 С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,254 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	2,918 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,336 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	190 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,118 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-250/10 У1 1,475 Т	1,00 ШТ	990,00		990	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	42,00	-	42	20	12	40,00	40	1,47 -
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	487,00		487	-	-	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00		563	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00		181	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	13,70	-	41	28	4	16,00	48	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.4070-1-02=	2,00 ШТ	110,00		220	-	-	1 -	0,53 -	2 -	-

407-3-479.13.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	- 17,30	-	35	17	2 1	13,68 0,37	27 1	- -
9	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш0-1-32	ШТ	1,00	153,00	153	-	-	-	-	-	-
10	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	- 15,10	-	15	7	- -	11,41 0,37	11 -	- -
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	ШТ	1,00	- 6,77	-	7	3	- -	4,51 0,32	5 -	- -
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,13	- 48,00	-	6	2	2 1	31,00 5,21	4 1	- -
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,00	- 0,58	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
17	15-04 А2 П13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	ШТ	2,00	23,50	47	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	- 0,44	-	1	1	- -	1,00 -	2 -	- -
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПО ПАНЕЛЯМ	100М	0,06	- 11,50	-	1	1	- -	16,00 0,01	1 -	- -
20	15-10-2 П.04-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	ШТ	6,00	0,80	5	-	-	- -	- -	- -	- -
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	ШТ	6,00	- 0,31	-	2	1	- -	1,00 -	6 -	- -
22	15-10-2 П03-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3.	ШТ	3,00	4,70	14	-	-	- -	- -	- -	- -
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	- 0,65	-	2	2	- -	1,00 0,01	3 -	- -
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,03	- 377,00	-	11	1	- -	61,00 1,82	2 -	- -
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА		0,17	-	-	14	5	1	48,00	8	-

404-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	6	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
27	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
28	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
29	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
30	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	13,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
31	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
32	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	2,12	-	-	3	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
33	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,98	-	-	12	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
34	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
35	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		2703	202	97	21	174	1,47

1104-3-349.15.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			руб.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.				118				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	руб.		215	"	"	"	"	"	"
		ШЕФМОНТАЖ =	руб.		"	"	"	"	"	"	"
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	руб.		2918	"	"	"		"	"
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	руб.			28					
		ИТОГО:	руб.			230	97	21		184	1,47
			руб.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			82	"	"		"	"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	руб.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	руб.			"	"	"		6	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			"	13	"		"	"
		ИТОГО:	руб.		2918	312	110	21		190	1,47
			руб.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			24	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	руб.			"	"	"		"	"
		ИТОГО:	руб.		2918	336	110	21		190	1,47
			руб.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.		3254	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			"	"	"		190	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			"	118	"		"	"

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-1179 15.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА. ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,996 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,624 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 200 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,125 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 1,900 Т	1,00 ШТ	1410,00	1410	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	42	20	12	40,00	40	1,90
3	ПРОТОКОЛ 10 .12.86Г	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	42,00 487,00	487	-	-	5	5,80	6	-
4	ТОЖЕ	-КАЧЕРА Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00	563	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00	181	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	41	28	4	16,00	48	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	2,00 ШТ	13,70 110,00	220	-	-	1	0,53	2	-
8	185-2782	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К	2,00	-	-	35	17	2	13,68	27	-

407-3-443.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКЦЭ-84	ВКЛЮЧЕНИЮ									
		ШТ		17,30				1	0,37	1	
9	185-2831	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-42=	1,00	386,00	386	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2831	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К	1,00	-	-	29	12	-	19,52	20	-
	СКЦЭ-84	ВКЛЮЧЕНИЮ									
		ШТ		29,40				-	0,37	-	-
11	185-2868	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
	СКЦЭ-84	ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Ш070									
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ		6,77				-	0,32	-	-
		ШТ									
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,13	-	-	6	2	2	31,00	4	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04Д.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
21	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП-10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
23	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
24	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,11	-	-	9	3	1	48,00	5	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:70 0	0,06	-	-	9	3	1	69,00	4	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
26	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	6	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
27	Ц8-167-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
28	Ц8-167-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К 1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
29	Ц8-167-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	6	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
30	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
31	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ П ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
32	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	13,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
33	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
34	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	7,78	-	-	9	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
35	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	10,42	-	-	12	-	-	-	-	-
		КГ		1,15				-	-	-	-
36	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-

407-3-479 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
		1000ШТ		337,68				"	"	"	"
37	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
		1000ШТ		289,44				"	"	"	"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3356	224	103	22		184	1,90
			РУБ.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				125				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.		268	"	"	"	"	"	"
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3624	"	"	"		"	"
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			34					
		ИТОГО:	РУБ.			258	103	22		194	1,90
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			88	"	"		"	"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			"	"	"		6	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			"	14	"		"	"
		ИТОГО:	РУБ.		3624	346	117	22		200	1,90
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			26	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			"	"	"		"	"
		ИТОГО:	РУБ.		3624	372	117	22		200	1,90
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3996	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		200	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			"	125	"		"	"

СОСТАВИЛ — ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — СИВЦОВА

404-3-479 13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-С7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-С7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х630КВА
ВАРИАНТРУ-0,4КВА С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗ.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,861 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	4,433 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,428 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,163 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-630/10 У1 3,000 Т	1,00 ШТ	2035,00		2035	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	-	42	20	12	40,00	40	3,00
3	ПРОТОКОЛ46 СТ10.12.87	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	42,00 487,00		487	-	-	5 -	5,80 -	6 -	- -
4	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00		563	-	-	-	-	-	-
5	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00		181	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	-	41	28	4	16,00	48	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ц070-1-02=	2,00 ШТ	13,70 110,00		220	-	-	1 -	0,53 -	2 -	- -

407-3-429.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	35	17	2	13,68	27	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-45=	1,00	510,00	510	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	37	15	1	24,16	24	-
		ШТ		36,70				-	0,52	1	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-95=	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
		ШТ		6,77				-	0,32	-	-
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,13	-	-	6	2	2	31,00	4	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04Д.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
22	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
				377,00				-	1,82	-	-

407-3-443 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250	0,07	-	-	6	2	-	48,00	3	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
26	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,03	-	-	5	1	-	69,00	2	-
		100М		152,00				-	2,26	-	-
27	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000	0,07	-	-	12	3	1	79,00	6	-
		100М		169,00				-	3,03	-	-
28	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
29	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
30	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	10,00	-	-	19	12	3	2,00	20	-
		ШТ		1,89				1	0,19	2	-
31	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
32	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,90				-	0,93	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

33	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	13,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
34	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
35	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,20				-	-	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КГ									
36	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 М 6 ММ	5,77	" 1,15	"	7	"	"	"	"	"
		КГ									
37	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	15,20	" 1,14	"	17	"	"	"	"	"
		КГ									
38	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	"	"	2	"	"	"	"	"
		1000ШТ		337,68				"	"	"	"
39	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"
		1000ШТ		289,44				"	"	"	"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	4105	255	118	25		210	3,00
				РУБ.				9		13	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			143				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	328	"	"	"	"	"	"
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	"	"	"	"	"	"	"
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	4433	"	"	"		"	"
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		43					
		ИТОГО:		РУБ.		298	118	25		223	3,00
				РУБ.				9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		101	"	"		"	"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		"	"	"		7	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	16	"		"	"
		ИТОГО:		РУБ.	4433	399	134	25		230	3,00
				РУБ.				9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	"	"		"	"
		ИТОГО:		РУБ.	4433	428	134	25		230	3,00
				РУБ.				9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	4861	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	"	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		230	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	143	"		"	"

Составил Третьякова

Проверил

407-3-479.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х1000 КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 2 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,416 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	4,951 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	247 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,155 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	1,00 ШТ	2965,00		2965	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	-	83	39	27	74,00	74	5,00 -
3	ПРОТОКОЛ ОТ 10.12.86Г	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	82,70 487,00		487	-	-	10 -	13,29 -	13 -	- -
4	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00		563	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-КАМЕРА Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00		181	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	-	41	28	4	16,00	48	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02-	2,00 ШТ	13,70 110,00		220	-	-	1 -	0,53 -	2 -	- -

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	35	17	2	13,68	27	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2840 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-48= ШТ	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
10	Ц85-2840 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	32	13	1	20,80	21	-
		ШТ		32,00				-	0,52	1	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
				1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
				6,77				-	0,32	-	-
15	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО,7 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,13	-	-	6	2	2	31,00	4	-
				48,00				1	5,21	1	-
17	15-04Д.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10 ШТ	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ 100М	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
				11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.И010-375-2-У3 ШТ	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
				0,31				-	-	-	-
22	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3 ШТ	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ ШТ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
				0,65				-	0,01	-	-
24	Ц3-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
				377,00				-	1,82	-	-
25	Ц3-75-1	-ЛИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,07	-	-	6	2	-	48,00	3	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,04	-	-	6	2	-	69,00	3	-
				152,00				-	2,26	-	-
		100М									
27	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500	0,06	-	-	13	4	1	100,00	6	-
				211,00				-	4,23	-	-
		100М									
28	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,26	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
29	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
30	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
31	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
32	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
33	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	13,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				0,63				-	-	-	-
		М									
34	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,03				-	-	-	-
		М									
35	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,20				-	-	-	-
		КГ									

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	7,44	-	-	9	-	-	-	-	-
		КГ		1,15				-	-	-	-
37	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	21,20	-	-	24	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
38	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
39	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 4585		275	125	37		222	5,00
				РУБ.				13		18	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			162				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. 366	-	-	-	-	-	-	
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ. -	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ. 4951	-	-	-	-	-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.	52						
		ИТОГО:		РУБ.	327	125	37		240	5,00	
				РУБ.				13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	106	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.	-	-	-		7	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	17	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 4951	433	142	37		247	5,00	
				РУБ.				13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	32	-	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 4951	465	142	37		247	5,00	
				РУБ.				13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 5416	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		247	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	155	-		-	-	

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

467-3-479 1387

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С9

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х160КВА
ВАРИАНТ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э-Л1-17 СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,276 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,885 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,391 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 221 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,138 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В.Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01005	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-160/10 У1 1,150 Т	1,00 ШТ	740,00		740	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-		-	42	20	12	40,00	40	1,15	
3	ПРОТОКОЛ10 .12.86	-КАМЕРА КСО386-03	1,00 ШТ	42,00 487,00		487	-	-	5	5,80	6	-	
4	ТОЖЕ	-КАМЕРА КСО386-04	1,00 ШТ	563,00		563	-	-	-	-	-	-	
5	ТОЖЕ	-КАМЕРА КСО386-01	1,00 ШТ	181,00		181	-	-	-	-	-	-	
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ЦТ	-		-	41	28	4	16,00	48	-	
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Ш070-1-02=	4,00 ЦТ	13,70 110,00		440	-	-	1	0,53	2	-	

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВЕЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2809 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Ш070-1-32=	1,00	153,00	153	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВЕЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	15	7	-	11,41	11	-
		ШТ		15,10				-	0,37	-	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
		ШТ		6,77				-	0,32	-	-
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	7	3	2	31,00	5	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04А2П13 -320	-РЕЛЕ ЕЛ10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2Г04 -010	-ИЗОЛЯТОР И010-375-2-У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
22	15-10-2Г03 -021	-ИЗОЛЯТОР ИП10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,16	-	-	14	5	1	48,00	8	-

407-3-179.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
27	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
28	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
29	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
30	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
31	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	15,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
32	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
33	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	5,75	-	-	7	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
34	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	4,31	-	-	5	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-
35	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
36	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-

407-3-1179.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2673	241	115	22		203	1,15
			РУБ.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				137				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2885	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			26					
		ИТОГО:	РУБ.			267	115	22		213	1,15
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2885	364	130	22		221	1,15
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2885	391	130	22		221	1,15
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3276		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479.13.87

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА. ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х160КВА(1Х250,1Х400,1Х630,1Х1000) ВАРИАНТ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э Л1-17С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,05	278,00 57,60	58,40 18,20	14	3 1	3 1	103,00 23,48	5 1
2	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,02	15,40 11,10	0,03 0,01	1	"	"	20,00 0,01	" "
3	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	1,00	1,18 0,79	0,05 0,02	1	1	" "	1,00 0,03	1 "
4	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,54	37,50 11,10	23,00 7,32	20	6 4	12 9,44	20,00 9,44	11 5
5	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП0,25 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	" "	159,00 1,50	2 "
6	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,03	49,80 38,40	1,10 0,06	1	1	" "	68,00 0,08	2 "
7	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,01	30,00 19,50	1,13 0,11	1	"	" "	34,00 0,14	" "

407-3-479 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			40	12	15		21
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	15-07Д7П1-149ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100	ШТ	5,00	4,95	-	25	-	-	-	-
9	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	ШТ	2,00	0,28	-	1	-	-	-	-
10	092	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-75	ШТ	2,00	0,21	-	1	-	-	-	-
11	092	-ТО ЖЕ Б215-225-100	ШТ	5,00	0,31	-	2	-	-	-	-
12	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0,30	0,83	-	1	-	-	-	-
13	1504-03066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-10,ПВД-16,ПВД-20=ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	ШТ	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
14	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	М	45,00	0,17	-	8	-	-	-	-
15	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,01	192,91	-	2	-	-	-	-

407-3-479 13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	24-05	-КОРОБКА КАРБОЛИТОВАЯ ШТ	8,00	0,19	-	2	-	-	-	-
17	092-06/58	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-
18	092-03	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	1,00	0,67	-	1	-	-	-	-
19	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		61	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		65	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		101	12	15		29
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479 13.85

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4 КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-1Х250 КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,550 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	3,155 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,395 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	221 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,138 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01007	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-250/10 У1 1,475 Т	1,00 ШТ	990,00	-	990	-	-	-	-	-	-
2	8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	-	42	20	12	40,00	40	1,47
				42,00					5	5,80	6	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КСО 386-011060	1,00 ШТ	181,00	-	181	-	-	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КСО 386-04	1,00 ШТ	563,00	-	563	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КСО 386-03	1,00 ШТ	487,00	-	487	-	-	-	-	-	-
6	8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	-	41	28	4	16,00	48	-
				13,70					1	0,53	2	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш0 70-1-02=	4,00 Б.Т	110,00	-	440	-	-	-	-	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2309 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО 70-1-32-	1,00	153,00	153	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2809 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	15	7	-	11,41	11	-
		ШТ		15,10				-	0,37	-	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.ЩО 70-1-95-	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ЩО70	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
				6,77				-	0,32	-	-
		ШТ									
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	7	3	2	31,00	5	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04А.2П. 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		19,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2Г.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО-10-375-2-У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		1,31				-	-	-	-
22	15-10-2Г.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-Т У3	3,00	,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
24	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 0	0,17	-	-	14	5	1	48,00	8	-
				84,70				-	1,15	-	-

404-3-443.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
25	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	"	"	4	2	"	16,00	4	"
		М2		15,80				"	0,06	"	"
26	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	"	"	4	"	"	41,00	"	"
		Т		377,00				"	1,32	"	"
27	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	"	"	1	1	"	25,00	1	"
		100ШТ		27,80				"	0,31	"	"
28	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,10	"	"	1	"	"	2,00	"	"
		100ШТ		1,89				"	0,19	"	"
29	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	"	"	11	1	"	61,00	2	"
		Т		377,00				"	1,82	"	"
30	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	"	"	14	3	"	24,00	6	"
		100М		56,10				"	0,13	"	"
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
31	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	15,00	"	"	9	"	"	"	"	"
		М		0,63				"	"	"	"
32	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА ЧАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	"	"	1	"	"	"	"	"
		М		0,03				"	"	"	"
33	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	2,12	"	"	3	"	"	"	"	"
		КГ		1,22				"	"	"	"
34	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	9,98	"	"	12	"	"	"	"	"
		КГ		1,20				"	"	"	"
35	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	"	"	2	"	"	"	"	"
		1000ШТ		337,68				"	"	"	"
36	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	"	"	3	"	"	"	"	"

407-3-479.13 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2923	241	115	22		203	1,47
			----					--------		--------	
			РУБ.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				137				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		232	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3155	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			29					
		ИТОГО:	РУБ.			270	115	22		213	1,47
			----					--------			
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3155	367	130	22		221	1,47
			----					--------			
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3155	395	130	22		221	1,47
			----					--------			
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3550	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479.13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩЬНОСТЬЮ 160-1000 КВА

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР Э-С12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТП-1Х400КВА
ВАРИАНТ РУ-0,4 КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э,Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,289 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,861 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,428 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,145 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ 8 Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ 8 Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 1,900 Т	1,00 ШТ	1410,00		1410	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	42,00	-	42	20	12	40,00	40	1,90	-
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00		181	-	-	5	5,80	6	-	-
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00		563	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,Т.КС0386-03	1,00 ШТ	487,00		487	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	13,70	-	41	28	4	16,00	48	-	-
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	4,00 ШТ	110,00		440	-	-	1	0,53	2	-	-

407-3-149.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
	СКЦЭ-84	ВКЛЮЧЕНИЮ		---				---	---	---	---
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2831	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-42=	1,00	386,00	386	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
10	Ц85-2831	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К	1,00	-	-	29	12	-	19,52	20	-
	СКЦЭ-84	ВКЛЮЧЕНИЮ		---				---	---	---	---
		ШТ		29,40				-	0,37	-	-
11	185-2868	-ПАНЕЛЬ Т.Щ070-1-95=	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
12	Ц85-2868	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
	СКЦЭ-84	ВКЛЮЧЕНИЮ		---				---	---	---	---
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ПАНЕЛЯМ Щ070		---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ		---				---	---	---	---
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ		6,77				-	0,32	-	-
		СЕТИ									
		ШТ									
15	18-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,15	-	-	7	3	2	31,00	5	-
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		---				---	---	---	---
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				1	5,21	1	-
		100М									
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С		---				---	---	---	---
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,58				-	-	-	-
		ШТ									
17	15-044,2П,	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
	13-320	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		---				---	---	---	---
				11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2П,0	-ИЗОЛЯТОР И.И010-375-2-У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
	4-010	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,31				-	-	-	-
22	15-10-2П,0	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
	3-021	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				0,65				-	0,01	-	-
24	18-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,11	-	-	9	3	1	48,00	5	-
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ		---				---	---	---	---
		АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25		84,70				-	1,15	-	-
		0									

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
25	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:70 0	0,06	-	-	9	3	1	69,00	4	-
				152,00				-	2,26	-	-
		100М									
26	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	6	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
27	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
28	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
29	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
31	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
32	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	15,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
33	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
34	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	7,78	-	-	9	-	-	-	-	-
		КГ		1,22				-	-	-	-
35	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	10,42	-	-	13	-	-	-	-	-
		КГ		1,20				-	-	-	-

407-3-179.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2605-1062	«СТОЙКИ»К1151У3 ТУ36-1696-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
37	2605-1698	«ПОЛКИ»К1163У3 ТУ36-1696-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		269,64				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Руб. 3576	259	121	23			213	1,90
				Руб.			8			10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.		144					
		ШЕФМОНТАЖ -		Руб. 285	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		Руб. 3861	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		Руб.	36						
		ИТОГО:		Руб.	295	121	23			223	1,90
				Руб.			8				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.	103	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		Руб.	-	-	-		8		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.	-	16	-		-		-
		ИТОГО:		Руб. 3861	398	137	23			231	1,90
				Руб.			8				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.	30	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.	-	-	-			-	-
		ИТОГО:		Руб. 3861	428	137	23			231	1,90
				Руб.			8				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		Руб. 4289	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			231	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.	-	145	-			-	-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

ПРОВЕРИЛ СИВЦОВА

407-3-479 13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С13

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х630 КВА
ВАРИАНТ РУ-04КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД.Э.Л1-17,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,153 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	4,670 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,483 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	261 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,163 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-630/10 У1 3,000 Т	1,00 ШТ	2035,00	2035	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-2	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	42	20	12	40,00	40	3,00 -	
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.87Г	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	42,00 487,00	487	-	-	5 -	5,80 -	6 -	- -	
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-04	1,00 ШТ	563,00	563	-	-	- -	- -	- -	- -	
5	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,Т.КС0386-01	1,00 ШТ	181,00	181	-	-	- -	- -	- -	- -	
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	41	28	4	16,00	48	- -	
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-02=	4,00 ШТ	13,70 110,00	440	-	-	1 -	0,53 -	2 -	- -	

407-3-449.13.ВУ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2836 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-45=	1,00	510,00	510	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2836 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	37	15	1	24,16	24	-
		ШТ		36,70				-	0,52	1	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-1-95=	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
		ШТ		6,77				-	0,32	-	-
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	7	3	2	31,00	5	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04А.2П, 13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2П.0 4-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
22	15-10-2П.0 3-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
24	Ц8-9144	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,07	-	-	6	2	-	48,00	3	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,03	- 152,00	-	5	1	-	69,00 2,26	2 -	- -
		100М									
27	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1000	0,07	- 169,00	-	12	3	1 -	79,00 3,03	6 -	- -
		100М									
28	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	- 15,80	-	4	2	- -	16,00 0,06	4 -	- -
		М2									
29	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	- 27,80	-	1	1	- -	25,00 0,31	1 -	- -
		100ШТ									
30	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	10,00	- 1,89	-	19	12	3 1	2,00 0,19	20 2	- -
		ШТ									
31	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	- 377,00	-	4	-	- -	41,00 1,32	- -	- -
		Т									
32	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	- 56,10	-	14	3	- -	24,00 0,13	6 -	- -
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
33	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	15,00	- 0,63	-	9	-	- -	- -	- -	- -
		М									
34	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	- 0,03	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		М									
35	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	5,00	- 1,20	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		КГ									

407-3-149.1.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С152-564	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	5,77	-	-	7	-	-	-	-	-
		КГ		1,15				-	-	-	-
37	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	15,20	-	-	17	-	-	-	-	-
		КГ		1,14				-	-	-	-
38	2405-1862	-СТОЙКИ-К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		337,68				-	-	-	-
39	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		289,44				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 4325		290	136	26		239	3,00
								РУБ. 9		13	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			162				
		ЕЁМОНТАЖ -		РУБ. 345	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ. 4670	-	-	-	-	-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.	44						
		ИТОГО:		РУБ.	334	136	26		252	3,00	
							РУБ. 9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	116	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.	-	-	-		9	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	18	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 4670	450	154	26		261	3,00	
							РУБ. 9				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	33	-	-		-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		ИТОГО:		РУБ. 4670	483	154	26		261	3,00	
							РУБ. 9				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 5153	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		261	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	163	-		-	-	

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВ

407-3-419 13.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6-10/0,4КВ НА ОДИН И ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 160-1000КВА

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР Э-С14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э-С14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП-1Х1000
ВАРИАНТ РУ-0,4КВ С 4 ЛИНЕЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РАЗД Э.Л1-17.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,707 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,188 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,519 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,175 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1505-01022	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-1000/10 У1 5,000 Т	1,00 ШТ	2965,00	2965	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-62-3	-МОНТАЖ	1,00 ШТ	-	-	83	39	27	74,00	74	5,00	
3	ПРОТОКОЛ 46 ОТ 10.12.86	-КАМЕРА Т.КС0386-03	1,00 ШТ	82,70 487,00	487	-	-	10	13,29	13	-	
4	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Т.КС0386-04	1,00 ШТ	- 563,00	563	-	-	-	-	-	-	
5	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Т.КС0386-01	1,00 ШТ	- 181,00	181	-	-	-	-	-	-	
6	Ц8-88-1	-МОНТАЖ	3,00 ШТ	-	-	41	28	4	16,00	48	-	
7	185-2782 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ц070-2-02=	4,00 ШТ	13,70 110,00	440	-	-	1	0,53	2	-	

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2782 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	-	-	69	34	3	13,68	55	-
		ШТ		17,30				1	0,37	1	-
9	185-2840 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ Т.Ш070-2-48Ж	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц85-2840 СКЦЭ-84	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	32	13	1	20,80	21	-
		ШТ		32,00				-	0,52	1	-
11	185-2868 СКЦЭ-84	-ТОРЦОВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
		ШТ		1,61				-	0,01	-	-
13	185-2867 СКЦЭ-84	-ЩИТОК УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц85-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	7	3	-	4,51	5	-
		ШТ		6,77				-	0,32	-	-
15	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	7	3	2	31,00	5	-
		100М		48,00				1	5,21	1	-
16	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,58				-	-	-	-
17	15-04 Д2 П13-320	-РЕЛЕ Т.ЕЛ-10	2,00	23,50	47	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
19	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПВ ПО ПАНЕЛЯМ	0,06	-	-	1	1	-	16,00	1	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
20	15-10-2 П04-010	-ИЗОЛЯТОР Т.ИО10-375-2-У3	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-52-2	-МОНТАЖ	6,00	-	-	2	1	-	1,00	6	-
		ШТ		0,31				-	-	-	-
22	15-10-2 П03-021	-ИЗОЛЯТОР Т.ИП10/630-750-1У3	3,00	4,70	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-52-5	-МОНТАЖ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
25	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,07	-	-	6	2	-	48,00	3	-

407-3-479.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		84,70				-	1,15	-	-
		100М									
26	Ц8-75-3	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:700	0,04	-	-	6	2	-	69,00	3	-
				152,00				-	2,26	-	-
		100М									
27	Ц8-75-5	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:1500	0,06	-	-	13	4	1	100,00	6	-
				211,00				-	4,23	-	-
		100М									
28	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,24	-	-	4	2	-	16,00	4	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
29	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
30	Ц8-147-20	-МОНТАЖ ПОЛКИ Т.К1163	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,89				-	0,19	-	-
31	Ц8-147-3	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
32	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	14	3	-	24,00	6	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
33	С151-2178	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4	15,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
34	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,03				-	-	-	-
35	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		М		1,20				-	-	-	-

404-3-143.13.ВУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С152-565	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ М	7,44	- 1,14	-	8	-	- -	- -	- -	- -
37	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ М	21,20	- 1,14	-	24	-	- -	- -	- -	- -
38	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	- 337,68	-	2	-	- -	- -	- -	- -
39	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 289,44	-	3	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4805	310	143	38 13		251 18	5,00
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ. РУБ.				181				
		«ЕФМОНТАЖ» -	РУБ.		383	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	5188	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		52						
		ИТОГО:	РУБ.		362	143	38 13			269	5,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		121	-	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		9		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	19	-		-		-
		ИТОГО:	РУБ.	5188	483	162	38 13			278	5,00
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		36	-	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-		-
		ИТОГО:	РУБ.	5188	519	162	38 13			278	5,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	5707	-	-	-		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		278		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	175	-		-		-

СОСТАВИЛ ТРЕТЬЯКОВА

407-3-479.13.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С3

НА ВАРИАНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000КВА(2 ,4 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН-4,МН-6 Т	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2		
2	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	-	124,00 60,50	0,42 0,03	1	-	- -	0,54 68,00	- -		
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ		38,40	-			-	-	-		
3	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,85 -	46,60 3,24	0,87 0,26	40	3	1 - -	5,65 0,34	5 -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				-	35	2	1	-	3	
		РУБ.							-		-	
		РУБ.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

407-3-479 13-87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			45				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				5			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				3			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
4	Е9-118	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,08	61,79	0,20	5	3	-	69,74	6
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1			39,49	0,05			-	0,06	-
5	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ Д2	0,08	287,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Е15-614	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
7	СКАЛЬК ГИПРОМЕЗА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	28,50	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			58	4	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-

407-3-479.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
8	Е9-118	-МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	61,79	0,20	3	2	-	69,74	3
	Т.Ч.	Т								
	ТАБЛ2			39,49	0,05			-	0,06	-
	П.2 К=1,1									
9	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	287,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е15-614	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			41	5-	1		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				10			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				5			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			45				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				8			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				5			

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

/ ПРОВЕРИЛ ШУБА

1107-3-479.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000КВА(2 ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,045 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	12,98	46,60	0,87	605	42	11	5,65	73
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	-	3,24	0,26		-	3	0,34	4
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	2,83	46,60	0,87	132	9	3	5,65	16
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ М3	-	3,24	0,26		-	1	0,34	1
3	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	2,21	38,91	0,81	86	5	2	3,90	9
		М3	-	2,10	0,24		-	1	0,31	1
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
			-	0,08	0,06		-	1	0,08	2

407-3-479.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,54 0,46	1,04 0,38	2		1 0,69	0,81	1
		ШТ								
6	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50		11				
		ШТ								
7	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	8,00	3,37		27				
		ШТ								
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93		3				
		ШТ								
9	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97		12				
		ШТ								
10	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00		19				
		ШТ								
11	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0,38.1-1В.1	2,00	1,35		3				
		ШТ								
12	582821-0811	-ПРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ18-27,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	7,52		15				
		ШТ								
13	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	5,72		11				
		ШТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
14	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ.ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,98	44,47 3,24	0,87 0,26	577	42	11 3	5,65 0,34	73 4
		М3								
15	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ.ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ.	2,83	44,47 3,24	0,87 0,26	126	9	3 1	5,65 0,34	16 1
		М3								
16	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,21	36,46	0,81	81	5	2	3,90	9

407-3-179.15.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
17	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
18	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,54	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
19	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	2,00	6,21	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ18-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	8,00	3,90	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 1ПБ10-1,БЕТОН М200 СЕРИИ1.0.38.1-1В1	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 5ПБ30-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ10-1,БЕТОН М200 СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	582821-0811	-ПРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ18-27,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	7,52	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	2,00	4,55	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	37	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-		-

407-3-1179.13.84.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	45	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	45	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	37	-	-	-
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	37	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	6	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	2	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	45	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	45	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-179.13.87.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С5

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000К8А(2 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,338 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,007 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 6 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,009 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	12,98	46,60	0,87-	605-	42-	11	5,65- 73
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-		3,24	0,26		-	3	0,34- 4
		М3								
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	2,83	46,60	0,87-	132-	9-	3	5,65- 16
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ	-		3,24	0,26		-	1	0,34- 1
		М3								
3	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	2,21	38,91	0,81-	86-	5-	2	3,90- 9
			-		2,10	0,24		-	1	0,31- 1
		М3								

407-3-479.15.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
5	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,54	1,04	2		1	0,81	1
				0,46	0,38				0,49	
		ШТ								
6	582821-0805	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50		11				
		ШТ								
7	582821-0702	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	8,00	3,37		27				
		ШТ								
8	582821-0691	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93		3				
		ШТ								
9	582821-0576	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В,1	4,00	2,97		12				
		ШТ								
10	582821-0630	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00		19				
		ШТ								
11	582821-0556	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	2,00	1,35		3				
		ШТ								
12	582821-0811	ПРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 10ПБ18-27,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	7,52		15				
		ШТ								
13	582821-0809	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	5,72		11				
		ШТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
14	Е8-73-7	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	12,98	30,96	0,68	402	41	9	5,53	72
				3,18	0,20			3	0,26	3
		М3								
15	Е8-73-7	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	2,83	30,96	0,68	88	9	2	5,53	16
				3,18	0,20			1	0,26	1

407-3-479.15.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТ								
		М3								
16	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ	2,21	28,37	0,81	63	5	2	3,90	9
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,10	0,24			1	0,31	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
17	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
18	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	1,54	1,04	2	-	1	0,81	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			-	0,49	-
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
19	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	2,00	6,21	-	12	-	-	-	-
		3ПБ27-8,БЕТОН М200		-	-			-	-	-
		СЕРИИ1.038.1-1 В.1								
		ШТ								
20	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА	8,00	3,90	-	31	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1								
		ШТ								
21	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200СЕРИИ1.0,38.1-1В1								
		ШТ								
22	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
		3ПБ13-37,БЕТОН М200		-	-			-	-	-
		СЕРИИ1.038.1-1 В.1								
		ШТ								
23	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200СЕРИИ1.038.1-1В.1								
		ШТ								
24	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200СЕРИИ1.0,38.1-1В.1								
		ШТ								
25	582821-0811	-ПРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	2,00	7,52	-	15	-	-	-	-
		10ПБ18-27,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4								
		ШТ								
26	582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	4,55	-	9	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН		-	-			-	-	-
		М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	268-	1-	3	-	1
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	268	-	-		-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 338	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			- 338	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	9	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			- 268-	1-	3	-	1
			----				----------		----------	
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 338	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			- 338	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			- -	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	9	-		-

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-479.13.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С6

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИИ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000КВА(4 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,035 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- 14,26	46,60	0,87	665	46	13	5,65	81
			-	3,24	0,26		-	4	0,34	5
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ М3	- 3,17	46,60	0,87	148	10	3	5,65	18
			-	3,24	0,26		-	1	0,34	1
3	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО М3	- 2,21	38,91	0,81	86	5	2	3,90	9
			-	2,10	0,24		-	1	0,31	1
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	- 22,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
			-	0,08	0,06		-	1	0,08	2

407-5-179 13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
			-	0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
6	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	6,00	3,37	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200.СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	4,94	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	582821-0714	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ26-4,БЕТОН М200.СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	4,83	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	582821-0825	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ27-27,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200.СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	5,72	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
17	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,	14,26	44,47	0,87	634	46	13	5,65	81
				3,24	0,26			4	0,34	5

407-3-470.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
18	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,	3,17	44,47	0,87	141	10	3	5,65	18
				3,24	0,26			1	0,34	1
		ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ								
		М3								
19	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ	2,21	36,46	0,81	81	5	2	3,90	9
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,19	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
20	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
21	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
		0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			1	0,49	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
22	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	2,00	6,21	"	12	"	"	"	"
		3ПБ27-8,БЕТОН М200								
		СЕРИИ1.038.1-1 В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
23	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА	6,00	3,90	"	23	"	"	"	"
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН								
		М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
24	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА	3,00	0,70	"	2	"	"	"	"
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН								
		М200СЕРИИ1.0.38.1-1В1		"	"			"	"	"
		ШТ								
25	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	4,00	2,97	"	12	"	"	"	"
		3ПБ13-37,БЕТОН М200								
		СЕРИИ1.038.1-1 В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
26	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА	1,00	19,00	"	19	"	"	"	"
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН								
		М200СЕРИИ1.038.1-1В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
27	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	1,35	"	3	"	"	"	"
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН								
		М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
28	582821-0626	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	12,90	"	26	"	"	"	"
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ2								
		00СЕРИИ1.038.1-1В.1		"	"			"	"	"
		ШТ								
29	582821-0586	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	1,00	5,40	"	5	"	"	"	"
		3ПБ25-8,БЕТОН М200								

407-3-149.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕРИИ1.038.1-1 В.1		-	-			-	-	-
		ШТ								
30	582821-0714	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б	1,00	4,83	-	5	-	-	-	-
		9ПБ26-4,БЕТОН								
		М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
31	582821-0825	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ27-27,БЕТОНМ								
		200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4		-	-			-	-	-
		ШТ								
32	582821-0574	-ПЕРЕМЫЧКА	2,00	4,55	-	9	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН								
		М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	29	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	35	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	35	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	29	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	35	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	35	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

407-3-473 13.84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С7

НА ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТП-1Х160,ТП-1Х250,ТП-1Х400,ТП-1Х630,ТП-1Х1000КВА(4 ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,355 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,008 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,010 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРИ ДАННОМ ВАРИАНТЕ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	14,26	46,60	0,87-	665-	46-	13	5,65- 81
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	-	3,24	0,26			- 4	0,34- 5
2	Е8-72-18	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО	-	3,17	46,60	0,87-	148-	10-	3	5,65- 18
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ УТОЛЩЕННЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ М3	-	3,24	0,26			- 1	0,34- 1
3	Е8-36-2	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ КИРПИЧА ЭФФЕКТИВНОГО УТОЛЩЕННОГО М3	-	2,21	38,91	0,81-	86-	5-	2	3,90- 9
			-	2,10	0,24			-	1	0,31- 1

407-3-179.13.87.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	22,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
5	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,69	1
		ШТ								
6	582821-0805	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ27-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	2,00	5,50		11				
		ШТ								
7	582821-0702	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ18-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	6,00	3,37		20				
		ШТ								
8	582821-0691	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 8ПБ10-1,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1.В.4	3,00	0,93		3				
		ШТ								
9	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97		12				
		ШТ								
10	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00		19				
		ШТ								
11	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	2,00	1,35		3				
		ШТ								
12	582821-0821	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ25-37,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1.1.В.4	1,00	12,90		13				
		ШТ								
13	582821-0712	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ25-8,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	4,94		5				
		ШТ								
14	582821-0714	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ26-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	4,85		5				
		ШТ								
15	582821-0825	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ27-27,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	14,00		14				
		ШТ								
16	582821-0809	-ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ30-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	2,00	5,72		11				
		ШТ								

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1104-3-479.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	14,26	30,96	0,68	441	45	10	5,53	79
				3,18	0,20			3	0,26	4
		М3								
18	Е8-73-7	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПАРАПЕТ	3,17	30,96	0,68	98	10	3	5,53	18
				3,18	0,20			1	0,26	1
		М3								
19	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,21	28,37	0,81	63	5	2	3,90	9
				2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
20	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	23,00	0,28	0,15	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
21	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
22	582821-0588	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ27-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	2,00	6,21	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	582821-0582	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ3ПБ18-8,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	6,00	3,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	582821-0553	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ1ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В1	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	582821-0576	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 3ПБ13-37,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	582821-0630	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ30-37,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1В.1	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	582821-0556	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ10-1,БЕТОН М200СЕРИИ1.0.38.1-1В.1	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	582821-0626	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ5ПБ25-37,БЕТОНМ2 00СЕРИИ1.038.1-1В.1	2,00	12,90	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-479.13.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	582821-0586	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗПБ25-8,БЕТОН М200 СЕРИИ1.038.1-1 В.1	1,00	5,40	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
30	582821-0714	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ Ж/Б 9ПБ26-4,БЕТОН М200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	4,83	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
31	582821-0825	ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ10ПБ27-27,БЕТОНМ 200,СЕРИЯ1.038.1-1В.4	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
32	582821-0574	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ2ПБ30-4,БЕТОН М200СЕРИИ1.038.1-1 В.1	2,00	4,55	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	283-	1-	3	-	2

			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	355	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	355	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	283-	1-	3	-	2

			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	355	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-

407-3-473.13.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	РУБ.			355				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				8			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				10			

СОСТАВИЛ СИЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШУБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 16.08. 1988 г.
Заказ № 39а Тираж 360экз.
Инв.№ 2378/4

gost.e-ecolog.ru