Т И П О В О Й П Р О Е К Т

4I6 - 3 - I4.87

ОБЛАСТНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР П ГРУППЫ

АЛЬБОМ XIУ

СМЕТЫ

Книга I

(стр. I-I35)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6 - 3 - I4.87

ОБЛАСТНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР II ГРУППЫ

Альбом XIУ

Книга I

(стр.I-I35)

Стоимость:

Общая	4295,58 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	
I $м^3$ здания	35,06 руб.
I $м^2$ общей площади	I45,83 руб.

Разработан ВНИИучет ЦСУ СССР

Заместитель директора института

/М.Е.Левит/

Главный инженер проекта

/Б.Д.Андреев/

Утвержден и введен в действие ЦСУ СССР

Приказ № I57 от 30.03.87

400610-16 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Книга I

		Стр.
I.	Содержание альбома	2
2.	Пояснительная записка	5
3.	Объектная смета № I	7
4.	Локальная смета № I-I	I2
4.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	57
5.	Локальная смета № I-2	6I
5.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	II3
6.	Локальная смета № I-3	II7
6.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-3	I34

Книга 2

7.	Локальная смета № I-4	I36
7.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-4	I42
8.	Локальная смета № I-5	I43
8.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-5	I96
9.	Локальная смета № I-6	I98
9.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-6	208
I0.	Локальная смета № I-7	209

		Стр.
II.	Локальная смета № I-8	226
II.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-8	233
I2.	Локальная смета № I-9	234
I3.	Локальная смета № I-I0	238
I3.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I0	262
I4.	Локальная смета № I-II	266
I4.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-II	284
I5.	Локальная смета № I-I2	286
I6.	Локальная смета № I-I3	296
I6.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I3	308
I7.	Локальная смета № I-I4	309
I8.	Локальная смета № I-I5	3I3
I8.I.	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I5	320
I9.	Объектная смета на строительство градирни с вентилятором 06-300	322

Книга 3

20.	Лскальная смета № I-I6	325
2I.	Локальная смета № I-I7	334
22.	Локальная смета № I-I8	338
23.	Локальная смета № I-I9	342

Ц 20610-16 4

Стр.

24. Локальная смета № I-20 367
25. Локальная смета № I-2I 377
26. Локальная смета № I-22 398
27. Локальная смета № I-23 408
28. Локальная смета № I-24 4I2
29. Локальная смета № I-25 4I7
30. Локальная смета № I-26 4I9
3I. Локальная смета № I-27 436
32. Калькуляция № I 446
33. Калькуляция № 2 454
34. Калькуляция № 3 459
35. Калькуляция № 4 465
36. Калькуляция № 5 467
37. Калькуляция № 6 469
38. Калькуляция № 7 47I
39. Расчет № I-28 473
40. Расчет № I-29 476
4I. Расчет № I-30 478
42. Расчет № I-3I 480
43. Ведомость потребности в производственных ресурсах 482

Пояснительная записка

Сметная документация к типовому проекту "Областной вычислительный центр II группы" составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82".

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных в действие с I.OI.84.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по сборникам ЕРЕР в базисных ценах I территориального района (подрайон I).

Сметная стоимость оборудования, в том числе на основные средства вычислительной техники, контрольно-измерительную аппаратуру определена по прейскурантам оптовых цен I982 года.

Сметная стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования № I,8,IO,II,I2,I8,27, утвержденным Госстроем СССР от 30.06.82 № I68.

Стоимость материалов определена по прейскурантам I982 года и сборнику СРСМ цен.

Сметная стоимость градирни определена по типовому проекту 90I-6-54 с применением средних индексов изменения цен: к стоимости СМР - I,23; к вентиляционному оборудованию - I,I48; к электрооборудованию - I,I5 (письмо Госстроя СССР № АЧ-2534-4 от I9.05.86).

При составлении сметной документации приняты следующие начисления:

I. Накладные расходы на строительные работы (от прямых затрат) - I6,5%.

2. Накладные расходы на санитарно-технические работы - I3,3%.

3. Накладные расходы на монтажные работы (от основной заработной платы) - 80%.

4. То же, согласно Постановлению СовМина СССР № 249 от 28.03.83 - 87%.

Ц00610 16 6

5. Плановые накопления - 8%.
6. Районный коэффициент - I.

На оборудование

7. Запасные части - 2%.
8. Тара и упаковка - 2%.
9. Транспортные расходы - 4% (санитарно-техническая часть) - 3%.
I0. Заготовительно-складские расходы - I,2%.
II. Комплектация - 0,7%.
I2. Расчетный показатель - I млн.руб. годового выпуска товарной продукции (стоимость услуг вычислительного центра - всего 2,579).

Ц 00610-16 7

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.I
(шифр)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту Областной вычислительный центр II группы
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость 4295,58 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) I665,6 руб.
1 м² общей площади здания I45,83 руб.
1 м³ объема здания 35,06 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

№ п. п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПСП	Общестроительные работы по двум блокам					744,84				м² / м³	6917 / 28783	I07,68 / 25,88
I	I-I	Общестроительные работы блока машзалов ЭВМ	3I3,I0	–	–	–	3I3,74						
2	I-2	Общестроительные работы административно-производственного блока	43I,74	–	–	–	43I,74						

Ц00610-16 8

I! 2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4 !
3 I-3 ПСП	Общестроительные работы подвала Г0	47,5I	-	-	-	47,5I				$\frac{м^2}{м^3}$	250 / I030	I90,04 / 46,I3
СТП	Сантехнические работы											
4 I-4	а)Отопление	I2,5I	-	-	-	I2,5I				$м^2$	69I7	I,80
5 I-5	б)Вентиляция и кондиционирование воздуха	92,6I	0,46	0,86	-	93,93				$м^2$	69I7	I3,57
6 I-6	в)Вентиляционное оборудование	0,69	0,67	39,83	-	4I,I9						
7 I-7	г)Оборудование КИП и систем отопления и вентиляции	-	5,28	6,05	-	II,33						
8 I-8	д)Санитарно-технические устройства теплового пункта	3,I2	-	-	-	3,I2						
9 I-9	е)Оборудование теплового пункта	-	0,26	0,22	-	0,48						
I0 I-I0	ж)Водоснабжение и канализация	I9,95	0,07	2,23	-	22,25				$м^2$	69I7	3,2I
II I-II	з)Оборудование водоснабжения и канализации	0,05	2,48	4,65	-	7,I8						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	и)Оборудование КИП и автоматики насосной станции	-	0,43	I,I7	-	I,6						
I3	I-I3	к)Вентиляция сооружения ГО	I0,I9	-	-	-	I0,I9				$м^2$	250	40,76
I4	I-I4	л)Вентиляционное оборудование сооружения ГО	-	0,86	0,93	-	I,79				$м^2$	250	7,I6
I5	I-I5	м)Водоснабжение и канализация сооружения ГО	I,53	0,0I	-	-	I,54				$м^2$	250	6,I6
I6	Объектная смета № I к Т.П. №90I-6-54	н)Градирня с вентиляторами 06-30 №I2,5 поперечноточная, объемом 24 $м^3$, двухсекционная	3,07	0,65	4,36	-	8,08						
I7	Гипроторг I-I6	Столовая на 75 мест											
		а)Техническое оборудование	-	0,66	I7,49	-	I8,I5						
I8	I-I7	б)Холодильное оборудование	-	0,30	I,I0	-	I,40						
I9	I-I9	в)Автоматика	-	0,06	-	-	0,06						

Ц00610-16 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20	ТПЭП I-I9	Силовое электрооборудование	-	20,00	I3,4I	-	33,4I						
2I	I-20	Электроосвещение	-	43,I9	-	-	43,I9						
22	ГРП I-2I	Связь и сети передачи данных	-	7,46	I4,52	-	2I,98						
23	ВНИПИ учет I-22	Основное технологическое оборудование ОВЦ	-	7,24	3000,0	-	3007,24						
24	ВНИПИ учет I-23	Приобретение и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры и приборов	-	-	40,6	-	40,6						
	СПКБ СА	Пожаротушение и охранная сигнализация	-										
25	I-24	а)Технологическая часть	-	4,93	5,0I	-	9,94						
26	I-25	б)Строительные работы	0,09	-	-	-	0,09						
27	I-26	в)Электротехническая часть	-	8,8I	I2,73	-	2I,54						
28	I-27	г)Установка охранной сигнализации	-	3,44	0,92	-	4,36						

Ц 00610-16 11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
29	Локальный сметный расчет I-28	Оборудование медпункта	-	0,02	4,93	-	4,95						
30	Локальный сметный расчет I-29	Оборудование конторских помещений	0,I2	-	55,50	-	55,62						
3I	Локальный сметный расчет I-30	Оборудование конференц-зала	-	-	3,93	-	3,93						
32	Локальный сметный расчет I-3I	Оборудование лифтов	-	I,57	20,0I	-	2I,58						
		Итого:	936,8	I08,85	3250,45	-	4295,58				м2	7I67	I45,83
											м3	298I2	35,06

Заместитель директора ВНИПИучет ЦСУ СССР — М.Е.Левит
Главный инженер проекта — Б.Д.Андреев
Главный инженер ГПИ Промстройпроект — В.И.Королев
Начальник СЭО — А.Т.Кацура
Главный инженер проекта — В.С.Весник
Составил ст.инженер — З.Г.Чуган
Проверил рук.бригады — Л.И.Тихонова

Ц 00610-16 12

ЦИТП 54 90102

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ кн.I
(шифр)

I2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областного вычислительного центра 2 группы
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы блока залов ЭВМ
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № КЖ5-28; АР4-I7; 38-40; КМI-23; 36-55; АИI-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3I3,I0 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) 0,I2 руб.

1 м² общей площади здания II9,55 руб.

1 м³ объема здания 27,23 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-II29 т.II6-2	Планировка площадей верха и откосов земляных сооружений механизированным способом, грунт 2 группы	I00м2	8,48	0,35	-	-	3	-	-	-

Ц 00610-16 В

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-23I т.29-2 т.ч.т.3	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м Грунт 2 группы (срезка растительного грунта)	I000м3	0,I3	44,88	-	-	6	-	-	-
3	I-238 т.29-9 т.ч.т.3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,I3	35,53	-	-	5	-	-	-
4	I-I74 т.22-I3 т.ч.т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном ходу и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	I000м3	0,I3	I49,66	-	-	I9	-	-	-
5	Ц.3,ч.I	Перевозка до I км (растительный грунт)	т	I52,64	0,29	-	-	44	-	-	-
6	I-56 т.ч.т.3 т.II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы	I000м3	4,37	I50,82	-	-	659	-	-	-

Ц 00610-16 14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-I75 т.22-I4 т.ч.т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (грунт, вытесненный конструкциями)	I000м3	0,56	I78,2I	-	-	I00	-	-	-
8	I-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт 2 группы (зачистка дна - 5,25%)	I000м3	0,26	44,88	-	-	I2	-	-	-
9	I-960 т.80-2 т.ч.п.3.67 К=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы (зачистка дна - I,75%)	I00м3	0,86	89,40	-	-	77	-	-	-
I0	Ц.3,ч.I	Перевозка до I км (вытесненный грунт)	т	979,09	0,29	-	-	284	-	-	-
II	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины, грунт 2 группы	I000м3	I,37	5,I0	-	-	7	-	-	-

Ц20610-16 15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I95 т.25-2 т.ч.т.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000м3	0,69	I4,33	-	-	I0	-	-	-
I3	I-257 т.3I-2 т.ч.т.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами, грунт 2 группы	I000м3	3,49	20,79	-	-	73	-	-	-
I4	I-268 т.3I-I3 т.ч.т.3 СК=3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257	I000м3	I0,48	II,88	-	-	I25	-	-	-
I5	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 группы	I00м3	34,95	9,69	-	-	339	-	-	-
I6	I-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы (20 % обратной засыпки)	I00м3	8,74	46,00	-	-	402	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.					2I65			

Ц 00610-16 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Фундаменты КЖ5-8. АР-I3									
I7	6-I т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 из бетона М-50	м3	44,56	27,40	-	-	I22I	-	-	-
I8	6-6 т.I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3	м3	2I,60	37,20	-	-	804	-	-	-
I9	6-7 т.I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	43,40	35,00	-	-	I5I9	-	-	-
20	6-8 т.I-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25 м3	м3	24,80	33,60	-	-	833	-	-	-
2I	6-9	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом более 25 м3	м3	I95,50	32,00	-	-	6256	-	-	-
22	Ц.I,ч.2 п.I	Арматура класса AI	т	0,83	270,00	-	-	224	-	-	-
23	-"- п.3	Арматура класса А-3	т	2,98	270,00	-	-	805	-	-	-

Ц00610-16 17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	7-I3 т.I-I3	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт.	23,00	5,3I	-	-	I22	-	-	-
25	Пр-нт 06-08 п.700II КСЦ п.9-I23	Фундаменты сборные ж/б из бетона М-300, 2ФI2.9-2 59,2+0,82x2	м3	9,96	60,84	-	-	606	-	-	-
26	Пр-нт 06-08 п.700II КСЦ п.9-I24	То же, 2ФI8.9-3 52,5+0,82x2	м3	I7,60	54,I4	-	-	953	-	-	-
27	Ц.I,ч.4 п.I	Арматура А-I	I00кг	2,I3	22,90	-	-	49	-	-	-
28	-"- п.8	Арматура А-3	I00кг	II,04	25,00	-	-	276	-	-	-
29	6-I5 т.I-I5	Подбетонка подьфундаменты из бетона М-200 27,8+(26,94-25,8)xI,02	м3	202,06	29,43	-	-	5947	-	-	-
30	7-40I т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт.	8,00	I,65	-	-	I3	-	-	-

Ц00610-16 18

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	7-402 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	I6,00	2,36	-	-	38	-	-	-
32	КСЦ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБСI2.4.6-Т	шт.	8,00	I2,I0	-	-	97	-	-	-
33	КСЦ п.I2-I8	То же, марки ФБП24.4.6-Т	шт.	I6,00	2I,80	-	-	349	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.					20II2			
		Итого по подземной части:	руб.					22277			
		Б. Надземная часть									
		Раздел 3. Каркас									
34	7-35 т.3-20	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7 м и массе колонн до 6 т	шт.	33,00	I7,80	-	-	587	-	-	-
35	7-73 т.6-I-I.8	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2I,00	9,53	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	КСЦ п.9-26	Стоимость колонн с консолью в одну сторону из бетона М-300, массой до 5 т, длиной до 3 м, объемом от 0,2 до I м3	м3	6,24	8I,40	-	-	508	-	-	-
37	КСЦ п.9-33 т.ч. табл.3.3	Стоимость колонн с консолью в одну сторону, из бетона М-400, массой свыше 5 т, длиной более I2 м, объемом более I м3									
		76,9+0,82+I,63	м3	8,84	79,35	-	-	70I	-	-	-
38	КСЦ п.9-33 т.ч. табл.3.3	Стоимость колонн с консолью в одну сторону из бетона М-500, массой свыше 5 т, длиной более I2 м, объемом более I м3									
		76,9+0,82+I,63x3	м3	30,I6	82,6I	-	-	2492	-	-	-
39	КСЦ п.9-48	Стоимость колонн с консолями в 2 стороны, из бетона М-300, массой до 5 т, длиной до 3 м2, объемом от 0,2 до I м3	м3	3,92	84,30	-	-	330	-	-	-
40	КСЦ п.9-55 т.ч. табл.3.3	Стоимость колонн с консолями в 2 стороны, из бетона М-400, массой свыше 5 т, длиной более I2 м, объемом более I м3									
		79,4+0,82+I,63	м3	I7,92	8I,85	-	-	I467	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	КСЦ п.9-55 т.ч. табл.3.3	Стоимость колонн с консолями в 2 стороны, из бетона М-500, массой свыше 5т, длиной более I2 м, объемом более I м3									
		79,4+0,82+I,63x3	м3	I8,80	85,II	-	-	I600	-	-	-
42	КСЦ табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	I0,82	22,90	-	-	248	-	-	-
43	-"-	Арматура А-3	I00кг	I37,03	25,00	-	-	3426	-	-	-
44	-"-	Закладные детали	I00кг	72,8I	4I,30	-	-	3007	-	-	-
45	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	72,8I	I7,90	-	-	I303	-	-	-
46	7-II2 т.8-2-I.8	Укладка ригелей	шт.	I04,00	20,50	-	-	2I32	-	-	-
47	КСЦ п.9-287 т.ч. табл.3.3	Стоимость ригелей с четвертью из бетона М-400, массой до 5 т, длиной до 6 м, объемом до I м3	м3	2,82	72,85	-	-	205	-	-	-
		70,4+0,82+I,63									
48	КСЦ п.9-304	Стоимость тавровых ригелей из бетона М-300, массой до 5 т, длиной до 6 м, объемом до 2 м3	м3	7,92	65,70	-	-	520	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	КСЦ п.9-304 т.ч. табл.3.3	То же, из бетона М-400 65,7+0,82+I,63	м3	45,38	68,I5	-	-	3093	-	-	-
50	КСЦ п.9-304 т.ч.табл.3.3	То же, из бетона М-500 65,7+0,82+I,63х3	м3	36,72	7I,4I	-	-	2622	-	-	-
5I	КСЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	I3,08	22,90	-	-	300	-	-	-
52	-"-	Арматура А-3	I00кг	85,25	25,00	-	-	2I3I	-	-	-
53	-"-	Проволочная арматура ВрI	I00кг	I0,0I	32,I0	-	-	32I	-	-	-
54	-"-	Арматура А-2 /углеродистая/	I00кг	28,80	23,90	-	-	688	-	-	-
55	-"-	Закладные детали	I00кг	I7,34	4I,30	-	-	7I6	-	-	-
56	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I7,34	I7,90	-	-	3I0	-	-	-
57	7-584 т.44-5-I.8	Установка, диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	27,60	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	7-587 т.44-6-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	33,I0	-	-	99	-	-	-
59	7-590 т.44-7-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	32,80	-	-	I64	-	-	-
60	7-593 т.44-8-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	25,00	38,00	-	-	950	-	-	-
6I	КСЦ п.II-I39 т.ч. табл.3.3	Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-250, длиной до 3 м 70,3-0,82	м3	50,40	69,48	-	-	3502	-	-	-
62	КСЦ п.II-I4I т.ч. табл.3.3	То же, длиной более 3 м 72,6-0,82	м3	6,40	7I,78	-	-	459	-	-	-
63	КСЦ т.3-I	Арматура А-3	I00кг	58,34	25,00	-	-	I458	-	-	-

Ц 00610-16 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	КСЦ т.3-I	Проволока BpI	I00кг	6,2I	32,I0	-	-	I99	-	-	-
65	-"-	Закладные детали	I00кг	2I,5I	4I,30	-	-	888	-	-	-
66	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2I,5I	I7,90	-	-	385	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб.					37094			
		Раздел 4. Стены									
		Стены панельные									
67	7-267 т.I5-I-I.8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м, площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	I56,00	I4,50	-	-	2262	-	-	-
68	7-273 т.I5-3-I.8	Установка простеночных панелей наружных стен многоэтажных зданий площадью до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	I48,00	I0,00	-	-	I480	-	-	-
69	7-265 т.I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях, зданиях до 25 м	шт.	64,00	6,53	-	-	4I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	КСЦ п.8-33I примеч. прилож.2 табл.В	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона, толщ. 35 см, длиной до 3 м, с расходом стали до 7 кг/м2									
		I7,3+0,26х4-0,II	м2	62,I0	I8,23	-	-	II32	-	-	-
7I	КСЦ п.8-332 примеч. прилож.2 табл.В	То же, с расходом стали от 7 до I0 кг/м2									
		I8,7+0,26х4-0,II	м2	7,20	I9,63	-	-	I4I	-	-	-
72	-"-	То же, с расходом стали от I0,I до I3кг/м2 I9,3-0,26х4-0,II	м2	7,20	20,23	-	-	I46	-	-	-
73	КСЦ п.8-35I примеч. прилож.2 табл.В	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона, толщ. 35 см, длиной более 3 м, с расходом стали до 7 кг/м2									
		I7,9+0,26х4-0,II	м2	II8,80	I8,83	-	-	2237	-	-	-
74	КСЦ п.8-352 примеч. прилож.2 табл.	То же, с расходом стали от 7 до I0 кг/м2									
		I9,2+0,26х4-0,II	м2	30,60	20,35	-	-	623	-	-	-
75	КСЦ п.8-353 примеч. прилож.2 табл.В	То же, с расходом стали от I0,I до I3 кг/м2									
		I9,8+0,26х4-0,II	м2	I60,56	20,73	-	-	3328	-	-	-

I	2	3	4	5 5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	КСЦ п.8-354 примеч. прил.2 табл.В	То же, с расходом стали от I3,I до 20 кг/м2 20,8+0,26х4-0,II	м2	334,80	2I,73	-	-	7275	-	-	-
77	КСЦ п.8-40I	Стоимость простеночных керамзитобетонных стеновых панелей, объемом до 0,5м3	м3	6,53	48,50	-	-	3I7	-	-	-
78	КСЦ п.8-402	То же, объемом более 0,5 м3	м3	90,66	45,70	-	-	4I43	-	-	-
79	КСЦ п.8-399	Стоимость угловых керамзитобетонных стеновых панелей	м3	26,72	49,00	-	-	I309	-	-	-
80	КСЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,95	22,90	-	-	22	-	-	-
8I	-"-	Арматура АС-2	I00кг	0,37	26,00	-	-	I0	-	-	-
82	-"-	Арматура А-3	I00кг	I,56	25,00	-	-	39	-	-	-
83	-"-	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	5,7I	32,I0	-	-	I83	-	-	-
84	-"-	Закладные детали	I00кг	I4,50	4I,30	-	-	599	-	-	-
85	КСЦ прил.2 табл.В	Исключить фактурный слой со стеновых простеночных и угловых панелей для облицовки	м2	-248,94	0,II	-	-	-27	-	-	-

Ц 00610-16 25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	7-I5 т.I-I5	Установка цокольных балок длиной 3 м	шт.	I,00	6,50	-	-	7	-	-	-
87	7-I6 т.I-I6	То же, длиной 6 м	шт.	I3,00	9,II	-	-	II8	-	-	-
88	КСЦ п.9-347 прим. прил.2 табл.В	Стоимость цокольных балок из легкого бетона М-I00, длиной 3 м 65,I-0,II-0,82х2	м3	0,49	63,35	-	-	3I	-	-	-
89	КСЦ п.9-348 прил.2 прим. табл.В	То же, длиной 6 м 67,9-0,82х2-0,II	м3	I2,6I	66,I5	-	-	834			
90	КСЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,I8	22,90	-	-	4	-	-	-
9I	-"-	Арматура А-3	I00кг	0,90	25,00	-	-	22	-	-	-
92	-"-	Арматура ВР-I	I00кг	0,69	32,I0	-	-	22	-	-	-
93	КСЦ табл.Б III-I26	Облицовка стеновых панелей цокольных балок керамической фасадной глазурованной плиткой кабанчик 0,77+5,22	м2	I97,92	5,99	-	-	II86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	КСЦ табл.Б стр.I3I п.3-I37	Облицовка керамзитобетонных стеновых панелей бетонными фасадными плитами 2,38+5,84	м2	772,28	8,22	-	-	6348	-	-	-
95	7-29I т.I7-7	Соединительные элементы	т	2,73	342,00	-	-	934	-	-	-
96	КСЦ т.3-I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	27,30	I7,80	-	-	486	-	-	-
97	7-656 т.47-7-I,8	Установка солнцезащитных элементов	шт.	64,00	2,I4	-	-	I37	-	-	-
98	КСЦ п.8-353	Стоимость керамзитобетонных солнцезащитных элементов с расходом арматуры от I0,I до I3 кг/м2	м2	I3I,33	I9,80	-	-	2600	-	-	-
99	6-83 т.9-7	Соединительные изделия	т	0,I3	44I,00	-	-	57	-	-	-
I00	7-445 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	82,00	0,23	-	-	I9	-	-	-
I0I	КСЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	2,74	64,40	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	КСЦ т.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,2I	25,00	-	-	5	-	-	-
I03	-"-	Арматура ВР-I	I00кг	I,I2	32,I0	-	-	36	-	-	-
I04	8-30 т.5-I	Стены кирпичные, стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3I,23	34,40	-	-	I074	-	-	-
I05	I0-30 т.5-I	Утепление стен фибролитовыми плитками	м2	22,28	4,57	-	-	I02	-	-	-
I06	6-83 т.9-7	Закладные детали в кирпичных стенах	т	0,48	44I,00	-	-	2I2	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб.					40047			
		Раздел 5. Перекрытие									
I07	7-226 т.I3-6-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте	шт.	I80,00	I0,30	-	-	I854	-	-	-

Ц 00610-16 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	КСЦ п.8-48I	То же, с расчетной нагрузкой от I60I до 2000 кгс/м2	м2	I454,88	II,60	-	-	I6877	-	-	-
I09	6-I8I т.I6-9 КСЦ п.I-29, I-3I	Монолитные участки перекрытия площадью до 5м2 из бетона М-300 44,5+(32,I-29,3)xI,0I5	м3	8,90	47,34	-	-	42I	-	-	-
II0	6-I84 т.I6-I2 КСЦ п.I-29, I-3I	То же, площадью более 5 м2 42,8+(32,I-29,3)xI,0I5	м3	25,I0	45,64	-	-	II46	-	-	-
III	Ц.I,ч.2 п.I0	Арматура класса AI	т	I,34	338,00	-	-	453	-	-	-
II2	-"- п.I2	Арматура класса A3	т	I,37	325,00	-	-	445	-	-	-
II3	-"- п.43	Арматура BPI	т	0,05	392,00	-	-	20	-	-	-
II4	6-83 т.9-7	Закладные детали	т	0,02	44I,00	-	-	9	-	-	-
II5	9-50 т.7-5	Установка выпусков из перекрытия	т	0,55	73,00	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	Ц.I.ч.2 п.I968	Стоимость стальных выпусков 342-8хI,0I	т	0,55	333,92	-	-	I84	-	-	-
		Итого по разделу 5	руб.					2I449			
		в т.ч. строительные работы	руб.					2I225			
		металлоконструкции	руб.					224			
		Раздел 6. Покрытие									
II7	7-226 т.I3-6--I.8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	8I,00	I0,30	-	-	834	-	-	-
II8	КСЦ п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия с расчетной нагрузкой, включая собственный вес плиты до I200 кгс/м2	м2	253,68	9,63	-	-	2443	-	-	-
II9	КСЦ п.8-480	То же, с расчетной нагрузкой от I20I до I600 кгс/м2	м2	383,04	I0,40	-	-	3984	-	-	-

Ц00610-16 31

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20	6-I8I т.I6-9 п.I-29, I-3I	Монолитные участки перекрытия площадью до 5 м2 из бетона М-300									
		44,5+(32,I-29,3)xI,0I5	м3	2,80	47,34	-	-	I33	-	-	-
I2I	6-I84 т.I6-I2 КСЦ п.I-29, I-3I	То же, площадью более 5 м2									
		42,8+(32,I-29,3)xI,0I5	м3	4,I0	45,64	-	-	I87	-	-	-
I22	Ц.I,ч.2 п.I0	Арматура класса AI	т	0,3I	338,00	-	-	I05	-	-	-
I23	-"- п.I2	Арматура класса A3	т	0,47	325,00	-	-	I53	-	-	-
I24	-"- п.43	Арматура BPI	т	0,02	392,00	-	-	8	-	-	-
I25	6-85 т.9-7	Закладные детали	т	0,02	44I,00	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб.					7856			
		Раздел 7. Кровли									
I26	I2-I53 т.2-6-I	Устройство кровли из рубероида в 4 слоя и засыпкой из гравия	I00м2	6,20	3I9,00	-	-	I978			

Ц 00610-16 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	I2-299 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	6,I0	5I,60	-	-	3I5	-	-	-
I28	I2-300 т.I0-2 К=35 к объему	Добавляется 35 мм стяжки до толщины 50 мм	I00м2	2I3,37	2,53	-	-	540	-	-	-
I29	I2-286 т.9-3	Утепление кровли керамзитобетонными плитами	I00м2	6,I0	I7,30	-	-	I05	-	-	-
I30	КСЦ п.9-328	Стоимость керамзитобетонных плит	м3	I50,70	25,70	-	-	3873	-	-	-
I3I	I2-289 т.9-6	Пароизоляция из рубероида в I слой	I00м2	6,I0	49,90	-	-	304	-	-	-
I32	8-30 т.5-I	Устройство кирпичных стен вентиляционных шахт ВШI и ВШ2	м3	7,38	34,20	-	-	252	-	-	-
I33	I2-280 т.8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,97	I92,00	-	-	I86	-	-	-
I34	34-304 т.55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,49	22I,00	-	-	I09	-	-	-
I35	I2-299 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,05	5I,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I36	I2-300 т.I0-2	Добавляется I5 мм стяжки до толщ.30 мм	I00м2	0,74	2,53	-	-	2	-	-	-
I37	I2-30I т.I0-3	Устройство выравнивающих асфальтовых стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,05	52,20	-	-	3	-	-	-
I38	I2-286 т.9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	0,II	I7,30	-	-	2	-	-	-
I39	КСЦ 9.329	Стоимость керамзитобетонных плит толщ.I20 мм = 600 кг/м2	м3	I,30	23,80	-	-	3I	-	-	-
I40	I2-277 т.8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	I3,90	9,43	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по разделу 7	руб.					7834			
		Раздел 8. Перегородки									
		Перегородки гипсобетонные									
I4I	7-629 т.46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	94,00	3,56	-	-	335	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	7-632 т.46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	90,00	4,0I	-	-	36I	-	-	-
I43	7-635 т.46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	44,00	5,I6	-	-	227	-	-	-
I44	КСЦ п.3-I88	Стоимость гипсобетонных перегородок из бетона М-50 высотой до 3 м, площадью до 6 м2, на гипсовом вяжущем, толщ. I00 мм	м2	67,46	4,80	-	-	324	-	-	-
I45	КСЦ п.3-228	То же, высотой более 3м, площадью до 6 м2	м2	226,29	5,6I	-	-	I269	-	-	-
I46	КСЦ п.3-204	То же, площадью более 6 м2	м2	I209,68	5,28	-	-	6387	-	-	-
I47	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,22	44I,00	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Перегородки кирпичные									
I48	8-45 т.5-9 т.ч. п.I.II	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	7,66	474,00	-	-	363I	-	-	-
I49	I0-30 т.5-I	Утепление перегородок фибролитовыми плитами	м2	76,72	4,57	-	-	35I	-	-	-
I50	6-83 т.9-7	Закладные детали в кирпичных перегородках	т	I,68	44I,00	-	-	74I	-	-	-
I5I	I5-298 т.60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,77	386,00	-	-	296	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб.					I40I9			
		Раздел 9. Двери									
I52	I0-I05 т.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I52,34	I,45	-	-	22I	-	-	-
I53	I0-I06 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	59,44	I,I9	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	Ц.I,ч.2 п.2I7	Стоимость однопольных дверей марки ДГ2I-7 и ДГ2I-7л	м2	I6,68	I5,00	-	-	250	-	-	-
I55	-"-п.2I8	То же, марки ДГ2I-I0, ДГ2I-I0л, ДГ2I-9, ДГ2I-9л, ДГ2I-8, ДГ2I-8л	м2	25,76	I4,20	-	-	366	-	-	-
I56	-"-п.2I9	То же, марки ДГ24-I2л и ДГ2I-I2	м2	4I,49	I3,50	-	-	560	-	-	-
I57	-"-п.223	Стоимость двупольных дверей ДГ24-I9 и ДГ24-I5	м2	I8,40	I3,80	-	-	254	-	-	-
I58	-"-п.224	То же, марки Д02I-I3	м2	36,82	9,79	-	-	360	-	-	-
I59	-"-п.225	То же, марки Д024-I5	м2	27,92	8,90	-	-	248	-	-	-
I60	I0-I50 т.25-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	55,24	5,59	-	-	309	-	-	-
I6I	Ц.I,ч.2 п.267	Стоимость утепленных однопольных дверей марки ДСI6-9IУ	м2	2,88	24,90	-	-	72	-	-	-
I62	-"-п.269	То же, двупольных, марки ДС2I-I3IУ	м2	2,73	25,30	-	-	69	-	-	-
I63	-"-п.234	Стоимость двупольных дверей марки ДН2I-I3	м2	7,98	I6,90	-	-	I35	-	-	-

Ц 00610-16 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64	-"- п.235	То же, марки ДН24-I5ВП и ДН24-I3БП	м2	I3,I2	I6,00	-	-	2I0	-	-	-
I65	Ц.I,ч.I п.448	Двери входные в помещение однопольные	к-т	55,00	2,97	-	-	I63	-	-	-
I66	-"- п.449	Двери входные в помещение двупольные	к-т	35,00	3,23	-	-	II3	-	-	-
I67	-"- п.390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами	шт.	90,00	2,9I	-	-	262	-	-	-
I68	I5-740 т.20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом неполированным	I00м2	0,34	4I9,00	-	-	I4I	-	-	-
		Итого по разделу 9	руб.					3804			
		Раздел I0. Окна									
I69	I0-72 т.I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до I м2	м2	240,37	3,0I	-	-	724	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	I0-73 т.I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	26,04	2,I8	-	-	57	-	-	-
I7I	Ц.I,ч.2 п.I	Стоимость одностворного оконного блока ОС6-9	м2	0,98	20,30	-	-	20	-	-	-
I72	-"- п.5	То же, ОСI5-6	м2	5,8I	20,70	-	-	I20	-	-	-
I73	-"- п.35	То же, ОС2I-98 и ОРСП2I-9	м2	I50,36	I9,00	-	-	2857	-	-	-
I74	-"- п.36	То же, ОС2I-I2В и ОРСП2I-I2	"	9,64	I7,60	-	-	I70	-	-	-
I75	-"- п.9	Стоимость двухстворного оконного блока ОС9-I3,5	м2	I,I4	I8,90	-	-	22	-	-	-
I76	-"- п.38	То же, ОСI2-I5В и ОСI2-I5ВН	м2	82,08	I7,30	-	-	I420	-	-	-
I77	-"- п.39	То же, ОСI2-I88 и ОСI2-I8ВН	м2	I6,40	I6,I0	-	-	264	-	-	-
I78	I0-88 т.I5-2	Установка приборов оконных	шт.	I54,00	0,24	-	-	37	-	-	-
I79	-"- п.4I5	Приборы для одностворных окон, высотой до I,2 м	к-т	9,00	2,06	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	-"-п.4I6	То же, высотой до 2,I м	к-т	88,00	2,92	-	-	257	-	-	-
I8I	-"-п.4I8	Приборы для двухстворных окон, высотой до I,2 м	к-т	57,00	4,4I	-	-	25I	-	-	-
I82	I5-707 т.20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	2,37	242,00	-	-	573	-	-	-
I83	I5-705 20I-I-35	Остекление наружных створок переплетов марки ОРСП2I-9 и ОРСП2I-I2 оконным стеклом	I00м2	0,3I	I2I,00	-	-	38	-	-	-
I84	I5-77I Сб.доп.в.I	Остекление внутренних створок переплетов марки ОРСП2I-9 стеклопакетами	I00м2	0,29	66,70	-	-	I9	-	-	-
I85	т.204-2 I5-772 Сб.доп.в.I	То же, марки ОРСП2I-I2	I00м2	0,02	53,40	-	-	I	-	-	-
I86	т.204-3 Ц.I,ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов	м2	3I,05	9,87	-	-	306	-	-	-
I87	8-I77 т.I8-I	Установка подоконных досок	I00м2	0,I6	74,20	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	Ц.I,ч.I п.30 за I м2	Стоимость асбестоцементных подоконных досок 6,4:(2,5xI,2)	м2	I6,I2	2,I3	-	-	34	-	-	-
I89	8-I75 т.I7-6	Заполнение проемов стеклянными блоками, при высоте этажа до 4 м	I0м2	7,45	I4I,00	-	-	I050	-	-	-
		Итого по разделу I0	руб.					825I			
		Раздел II. Лестницы									
I90	7-298 т.I8-3-I,8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	9,00	4,28	-	-	39	-	-	-
I9I	КСЦ п.II-I67	Стоимость лестничных маршей	м2	56,43	I0,80	-	-	609	-	-	-
I92	7-295 т.I8-2-I,8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до I0 м	шт.	I,00	79,24	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I93	КСЦ п.II-I69	Стоимость лестничных площадок	м2	4,20	9,94	-	-	42	-	-	-
I94	7-668 т.4I-II--I.8	Укладка проступей	шт.	I35,00	0,72	-	-	97	-	-	-
I95	КСЦ п.II-I73	Стоимость проступей	м2	69,39	I,67	-	-	II6	-	-	-
I96	7-30I т.I8-4-I,8	Укладка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	6,00	2,73	-	-	I6	-	-	-
I97	КСЦ п.9-285	Стоимость ригелей РШ4.26-60 из бетона М-300, длиной до 4 м3, объемом до I м3	м3	2,04	68,05	-	-	I40	-	-	-
I98	КСЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,6I	22,90	-	-	I4	-	-	-
I99	-"-	Арматура А-3	I00кг	I,73	25,00	-	-	43	-	-	-
200	-"-	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,05	32,I0	-	-	2	-	-	-
20I	-"-	Закладные детали	I00кг	I,26	4I,30	-	-	52	-	-	-
202	7-737 т.58-3	Установка металлического ограждения лестниц с поручнем из поливинилхлорида	I00м	0,57	823,00	-	-	467	-	-	-

Ц 20610-16 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	6-83 т.9-7	Соединительные изделия	т	0,2I	44I,00	-	-	93	-	-	-
204	7-733 Сб.доп. в.I	Установка ступеней СНК15,3,5-6 и ЛС11	I00м	0,3I	79,90	-	-	24	-	-	-
205	т.57-I КСЦ п.II-I72	Стоимость ступеней	м	30,60	3,72	-	-	II4	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.					I947			
		Раздел I2. Шахты лифтов									
206	7-575 т.44-2-I,8	Установка панелей стен шахт лифтов	шт.	I2,00	4,67	-	-	56	-	-	-
207	КСЦ п.II-I90	Стоимость панелей шахт лифтов длиной до 3 м, массой до 5 т, толщиной I4 см	м2	I08,36	II,70	-	-	I268	-	-	-
208	7-45I т.39-2-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт.	I,00	2,99	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	КСЦ п.8-5I3	Стоимость плиты перекрытия ПЛI00IР-24.25.2ПЛ	м3	0,85	64,80	-	-	55	-	-	-
2I0		Арматура А-I	I00кг	0,I2	22,90	-	-	3	-	-	-
2II		Арматура А-3	I00кг	0,5I	25,00	-	-	I3	-	-	-
2I2	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	20,00	I,27	-	-	25	-	-	-
2I3	КСЦ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков из бетона М-I00, марки ФБСI2.4.6-Т	шт.	6,00	I2,I0	-	-	73	-	-	-
2I4	КСЦ п.I2-I2	То же, марки ФБС9.4-6-Т	шт.	I4,00	9,0I	-	-	I26	-	-	-
2I5	6-I6 т.I-I6	Монолитная ж/б плита ПМI из бетона М-200	м3	2,00	30,90	-	-	62	-	-	-
2I6	Ц.I,ч.2 п.3	Арматура класса А-3	т	0,27	270,00	-	-	73	-	-	-
2I7	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4	-	-	-
2I8	6-I69 т.I5-II КСЦ п.I-I7, I-I9	Опорные подушки из бетона М-300 33,9+(32,I-28,2)xI,0I5	м3	0,I4	37,86	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,00	-	-	9	-	-	-
220	6-83 т.9-7	Стальные элементы лифтовых шахт	т	0,28	44I,00	-	-	I23	-	-	-
22I	6-I3 т.I-I3	Заливка бетоном М-I00	м3	0,I9	34,40	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу I2	руб.					I905			
		Раздел I3. Полы по грунту									
222	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	6,42	43,30	-	-	278	-	-	-
223	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-200									
		29,3+(28,2-26,3)xI,03	м3	64,22	3I,24	-	-	2006	-	-	-
224	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	48,I6	29,30	-	-	I4II	-	-	-
225	II-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	4,26	70,00	-	-	298	-	-	-
226	II-56 т.8-2	Исключается 5 мм стяжки до толщ.I5 мм	I00м2	-2,4I	0,39	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
227	II-67 т.II-I	Покрытие из бетона М-300 I23+(33,3-29,3)x3,06	I00м2	2,I6	I35,24	-	-	292	-	-	-
228	II-68 т.II-2	Исключить 5 мм бетонного покрытия до толщ.I5 мм I5,8+(33,3-29,3)x0,5I	I00м2	-2,I6	I7,84	-	-	-39	-	-	-
229	I3-296 т.40-4	Флюатирование бетонного покрытия	I00м2	2,I6	7,92	-	-	I7	-	-	-
230	II-20I т.28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на мастике	I00м2	I,85	366,00	-	-	676	-	-	-
23I	II-I35 т.20-3	Покрытие из плиток керамических	I00м2	2,4I	4I7,00	-	-	I007	-	-	-
		Итого по разделу I3	руб.					5945			
		Раздел I4. Полы по перекрытию									
232	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	I0,I0	3I,24	-	-	3I6	-	-	-
233	I5-658 т.I68-I К=2 к объему	Окраска бетонного пола за 2 раза	I00м2	I0,I0	44,80	-	-	453	-	-	-

Ц 00610-16 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	II-77 т.II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	5,05	9,83	-	-	50	-	-	-
235	II-3 т.I-3	Прослойка из уплотненного песка	м3	0,90	I0,40	-	-	9	-	-	-
236	I2-287 т.9-4 КСЦ п.I-72, I-74	Подстилающий слой из керамзитобетона М-50 35,2-(3I,5-29,7)xI,04	м3	80,73	33,33	-	-	269I	-	-	-
237	II-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I2,30	70,00	-	-	86I	-	-	-
238	II-56 т.8-2	Исключить 5 мм стяжки до толщины I5 мм	I00м2	-I2,30	I3,60	-	-	-I67	-	-	-
239	I3-225 т.25-I	Гидроизоляция в I слой гидроизола на битумной мастике	м2	43I,60	I,83	-	-	790	-	-	-
240	I3-226 т.25-2	То же, 2 слой	м2	43I,60	0,69	-	-	298	-	-	-
24I	II-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	4,32	70,00	-	-	302	-	-	-
242	II-67 т.II-I КСЦ п.I-29,I-3I	Покрытие из бетона М-300 I23+(33,3-29,3)x3,06	I00м2	4,32	I35,24	-	-	584	-	-	-

Ц 00610-16 47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
243	II-68 т.II-2 КСЦ п.I-29, I-3I	Исключается 5 мм бетонного покрытия до толщ.25мм I5,8+(33,3-29,3)x0,5I	I00м2	-4,32	I7,84	-	-	-77	-	-	-
244	I3-296 т.40-4	Флюатирование бетонной поверхности	I00м2	4,32	7,92	-	-	34	-	-	-
245	II-67 т.II-I	Покрытие из бетона М-200	I00м2	0,64	I23,00	-	-	79	-	-	-
246	II-68 т.II-2 К=4 к объему	Добавляется 20 мм бетонного покрытия до толщ. 50 мм	I00м2	0,48	I5,80	-	-	8	-	-	-
247	II-68 т.II-2 К=I4 к объему	Добавляется 70 мм бетонного покрытия до толщ. I00 мм	I00м2	6,54	I5,80	-	-	I03	-	-	-
248	II-68 т.II-2 К=2 к объему	Исключается I0 мм бетонного покрытия до толщ. 20 мм	I00м2	-0,II	I5,80	-	-	-2	-	-	-
249	II-20I т.28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного	I00м2	7,98	366,00	-	-	2922	-	-	-
250	II-20I т.28-I	Покрытие из плиток линолеума антистатического марки АСН по съемному полу	I00м2	5,05	366,00	-	-	I849	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25I	9-57 т.8-7	Установка конструкций стальных съемных полов	т	I9,94	89,70	-	-	I789	-	-	-
252	Письмо Госстроя 63-Д III-304	Стоимость м/к съемных полов 500+2I4-I94	т	I9,94	520,00	-	-	I0369	-	-	-
253	6-I3 т.I-I3 КСЦ п.I-3, I-5	Набетонки и бетонные бортики к съемным полам 34,4+(27,4-25,8)xI,02	м3	3,63	36,03	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по разделу I4	руб.					23392			
		в т.ч. строительные работы	руб.					II234			
		металлоконструкции	руб.					I2I58			
		Раздел I5. Металлоконструкции									
254	9-40 т.6-I	Монтаж монорельсов	м	2I,70	3,68	-	-	80	-	-	-
255	Ц.I,ч.2 п.I825 т.ч. табл.3.4	Стоимость стальных конструкций	т	0,58	230,92	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	9-46 т.7-I	Монтаж лестниц с ограждением	т	0,88	58,00	-	-	5I	-	-	-
257	Ц.I,ч.2 п.I975	Стоимость стальных конструкций из стали ВстЗкп2	т	0,88	349,92	-	-	308	-	-	-
258	9-33 т.4-I0	Стальной каркас стен	т	4,26	43,00	-	-	I83	-	-	-
259	Ц.I,ч.2 п.I780 т.ч. табл.3.4	Стоимость стального каркаса из стали ВстЗкп2 276-8xI,0I	т	4,26	269,92	-	-	II50	-	-	-
260	9-I04 т.I4-4	Облицовка стен алюминиевой рейкой	I00м2	5,00	292,00	-	-	I460	-	-	-
26I	Письмо Госстроя 63-Д от I5.08.83 Ц.I,ч.2 р.6 п.3	Стоимость алюминиевой рейки (2000+52,85)xI,0075	т	2,I8	2068,25	-	-	4509	-	-	-
262	26-I9 т.4-6	Утепление стен минераловатными плитами	м3	25,00	8,05	-	-	20I	-	-	-
263	Ц.I,ч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит ПП25.I000.I000.50	м3	25,75	23,40	-	-	603	-	-	-

Ц00610-16 50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
264	9-33 т.4-I0	Установка каркаса стальных перегородок	т	I,66	43,00	-	-	7I	-	-	-
265	Ц.I,ч.2 п.I794 т.ч. табл.3.4	Стоимость стальных конструкций перегородок из стали ВстЗкп2									
		4I0-8xI,0I	т	I,I6	40I,22	-	-	667	-	-	-
266	9-I03 т.I4-3	Установка алюминиевых остекленных перегородок	I00м2	0,70	3I8,00	-	-	223	-	-	-
267	Письмо Госстроя 63-Д от I5.08.83 Ц.I,ч.2 р.6 п.3	Стоимость алюминиевых перегородок (2700+52,85)xI,0075	т	0,82	2773,50	-	-	2274	-	-	-
268	I5-754 т.202-3	Остекление алюминиевых переплетов перегородок	I00м2	0,70	327,00	-	-	229	-	-	-
269	I3-I59 т.I8-I2 К=2 к объему	Окраска поверхностей эмалями ХВ-I24 за 2 раза	I00м2	3,99	I0,80	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу I5	руб.					I2I86			
		в т.ч. строительные работы	руб.					I076			
		металлоконструкции	руб.					IIII0			

Ц 00610-16 5Т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I6. Подвесные потолки									
270	9-50 т.7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2,70	73,00	-	-	I97	-	-	-
27I	Ц.I,ч.2 п.I968	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 5									
		342-8,08	т	2,70	333,92	-	-	902	-	-	-
272	34-324 т.59-8	Деревянный каркас подвесных потолков из асбестоцементных плит	I00м2	0,47	324,00	-	-	I52	-	-	-
273	7-746 Сб.доп. в.I т.60-2	Обшивка подвесных потолков асбестоцементными плитами	I00м2	0,47	I76,00	-	-	83	-	-	-
274	Ц.I,ч.I п.30 цена за I м2	Стоимость асбестоцементных плит	м2	47,00	2,I3	-	-	I00	-	-	-
275	34-323 т.59-7	Каркасы акустических конструкций потолков металлические	I00м2	4,75	598,00	-	-	284I	-	-	-
276	34-354 т.6I-I5	Облицовка каркаса подвесных потолков гипсовыми плитами	I00м2	4,75	80,40	-	-	382	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
277	Пр-нт 06-14-01 п.6-022 Ц.I,ч.I п.249	Стоимость гипсовых литых плит 3,6х0,57:0,14	м2	489,25	5,00	-	-	2446	-	-	-
278	9-101 т.14-1	Устройство алюминиевых реечных потолков	100м2	10,70	483,00	-	-	5168	-	-	-
279	Письмо Госстроя 63-Д от 15.08.83 Ц.I,ч.2 р.6 поз.6	Стоимость алюминиевых реечных подвесных потолков (2500+24,6)х1,0075	т	3,54	2543,84	-	-	9005	-	-	-
280	Ц.I,ч.2 п.1968 т.ч. табл.3.4	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 5 из стали ВстЗкп2 342-8х1,01	т	2,29	333,92	-	-	765	-	-	-
281	26-19 т.4-6	Утепление подвесных потолков минераловатными плитами	м3	53,50	8,05	-	-	431	-	-	-
282	Ц.I,ч.I п.124	Стоимость минераловатных плит ПП25.1000.1000.50	м3	55,10	23,40	-	-	1289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
283	Ц.I,ч.I р.I3 п.I27	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,84	8II,00	-	-	68I	-	-	-
		Итого по разделу I6	руб.					24442			
		в т.ч. строительные работы	руб.					8405			
		металлоконструкции	руб.					I6037			
		Раздел I7. Отделочные работы									
284	I5-262 т.I5-I-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2	3,36	I07,00	-	-	360	-	-	-
285	I5-294 т.59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	46,93	8,I7	-	-	383	-	-	-
286	I5-297 т.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	I5,07	20,70	-	-	3I2	-	-	-
287	I5-5II т.I53-4	Окраска силикатная потолков и стен	I00м2	8,07	II,90	-	-	96	-	-	-

Ц 00610 - 16 57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
288	I5-663 т.I66-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00м2	II,57	60,80	-	-	703	-	-	-
289	I5-662 т.I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, колонн	I00м2	47,92	58,80	-	-	28I8	-	-	-
290	I5-82 т.I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	0,45	422,00	-	-	I88	-	-	-
29I	I5-86 т.I4-I искл. Ц.I,ч.I п.II2 доб. Ц.I,ч.I п.I26	То же, плиткой керамической фасадной	I00м2	0,85	654,00	-	-	557	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
292	I5-563 т.I59-3	Окраска деревянных плинтусов	I00м2	0,93	7I,20	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу I7	руб.					5483			
		Раздел I8. Прочие работы									
293	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,84	43,30	-	-	36	-	-	-
294	II-II т.I-II	Бетонная отмостка	м3	I2,60	29,30	-	-	369	-	-	-
296	27-I69 т.42-I	Асфальтовая отмостка	I00м2	0,84	I56,00	-	-	I3I	-	-	-
296	27-87 т.I9-4-9	Установка природных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00х200 мм	I00м	I,23	2I4,00	-	-	263	-	-	-
297	КСЦ п.9-375	Стоимость бортовых камней	шт.	I23,00	I0,30	-	-	I267	-	-	-
298	I0-I93 36-3	Укладка деревянных щитов	м2	7,57	0,54	-	-	4	-	-	-
299	Ц.I ч.2 п.398	Стоимость деревянных щитов	шт.	60,00	2,7I	-	-	I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
300	6-83 т.9-7	Стальные изделия	т	25,37	44I,00	-	-	III88	-	-	-
30I	I0-I54 т.29-5	Установка шкафов для пожарных кранов	шт.	I5,00	I,I4	-	-	I7	-	-	-
302	Ц.I,ч.2 п.427	Стоимость шкафов	м2	7,65	22,40	-	-	I7I	-	-	-
		Итого по разделу I8	руб.					I3609			
		Итого по надземной части	руб.					229263			
		в т.ч. строительные работы	руб.					I82905			
		металлоконструкции	руб.					46358			
		Итого по смете	руб.					25I540			
		в т.ч. строительные работы	руб.					205I82			
		металлоконструкции	руб.					46358			

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ кн. I

СВОДКА

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	5055,4	2I65	I6,5	358	204	2727	-	-	/	-	-	0,87
2.	Фундаменты	м3	559,48	20II2	I6,5	33I8	I875	25305	-	-	/	-	-	0,54
												-	-	8,08
	Итого по подземной части:	руб.		22277				28032						45,23
	Б. Надземная часть													
3.	Каркас	м3	235,52	37094	I6,5	6I20	3456	46670	-	-	/	-	-	I4,9I
4.	Стены	м2	II2I,05	40047	I6,5	66I0	3734	5039I	-	-	/	-	-	I98,I5
												-	-	I6,09
														44,94

400610-16 58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Перекрытие													
	в т.ч. строительные работы	м2	I8I8	2I225	I6,5	3499	I975	26699	-	-	-	-	-	8,53 I4,68
	металлоконструкции	т	0,55	224	8,6	I9	I9	262	-	-	-	-	-	0,08 376,4
6.	Покрытие	м2	720	7856	I6,5	I296	733	9885	-	-	-	-	-	3,I6 I3,73
7.	Кровля	м2	620,I6	7834	I6,5	I292	728	9854	-	-	-	-	-	3,I5 I5,89
8.	Перегородки	м2	2269,38	I40I9	I6,5	23I6	I300	I7635	-	-	-	-	-	5,63 7,77
9.	Двери	м2	2II,78	3804	I6,5	629	356	4789	-	-	-	-	-	I,53 22,6I
I0.	Окна	м2	267,85	825I	I6,5	I36I	769	I038I	-	-	-	-	-	3,32 38,76
II.	Лестницы	м2	60,63	I947	I6,5	32I	I82	2450	-	-	-	-	-	0,78 40,4I
I2.	Шахты лифтов	шт.	I,00	I905	I6,5	3I3	I76	2394	-	-	-	-	-	0,76 23,94
I3.	Полы по грунту	м2	642,2	5945	I6,5	982	554	748I	-	-	-	-	-	2,39 II,65

Ц 00610-16 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Полы по перекрытию													
	в т.ч. строительные работы	м2	I799,I	II234	I6,5	I852	I044	I4I30	–	–	–	–	–	4,5I / 7,85
	металлоконструкции	т	I9,94	I2I58	8,6	I046	I056	I4260	–	–	–	–	–	4,56 / 7I5,I5
I5.	Металлоконструкции													
	в т.ч. строительные работы	м2	969	I076	I6,5	I78	I00	I354	–	–	–	–	–	0,43 / 4,39
	металлоконструкции	т	I0	IIII0	8,6	955	966	I303I	–	–	–	–	–	4,I6 / I303,I
I6.	Подвесные потолки													
	в т.ч.строительные работы	м2	I592	8405	I6,5	I387	783	I0575	–	–	–	–	–	3,38 / 6,64
	металлоконструкции	т	8,53	I6037	8,6	I378	I390	I8805	–	–	–	–	–	6,0 / 2I9,85
I7.	Отделочные работы	м2	6885	5483	I6,5	906	5I2	690I	–	–	–	–	–	2,2 / I,0

Ц 00610-16 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	Прочие работы	м2 пл. застр.	83I	I3609	I6,5	2245	I269	I7I23	-	-	-	-	-	5,47 20,6
	Итого по надземной части	руб.		229263				285070						
	Итого по смете	руб.		25I540				3I3I02						

Главный инженер проекта В.С.Весник
Начальник СЭО А.Т.Кацура
Составила ст.техник Н.Б.Крупская
инженер В.А.Федоричева
Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

Ц 00610-16 61

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.I

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра 2 группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы административно-производственного блока

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № КМ29-36,46-77,АРI9-37,38-40;

Составлена в ценах 19 84 г. АИ I,2,5-II,КМ

Сметная стоимость 43I,74 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) 0,I7 руб.

1 м² общей площади здания I00,45 руб.

1 м² объема здания 24,40 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-II29 т.II6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	II,94	0,35	-	-	4			
2	I-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59квт с перемещением до I0м грунт 2									

400 610-16 62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		группы (срезка растительного слоя)	I000м3	0,I8	44,88	-	-	8			
3	I-238 т.29-9 т.ч. т.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 231	I000м3	0,I8	35,53	-	-	6			
4	I-I74 т.22-I3 т.ч. т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,I8	I49,66	-	-	27			
5	ЦЗ,ч.I	Перевозка до I км (растительный грунт)	т	2I4,92	0,29	-	-	62			
6	I-56 т.II-I4 т.ч. п.т.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	5,52	I32,00	-	-	729			
7	I-I75 т.22-I4 т.ч. табл.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (грунт, вытесненный конструкциями)	I000м3	2,23	I78,2I	-	-	398			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0м грунт 2 группы (зачистка дна - 5,25 проц.)	I000м3	0,4I	44,88	-	-	I8			
9	I-960 т.80-2 т.ч. п.3,67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы (зачистка дна -I,75 проц.)	I000м3	I,38	89,40	-	-	I23			
I0	Ц3,ч.I	Перевозка до I км (вытесненный грунт)	т	3904,25	0,29	-	-	II32			
II	I-I89 т.24-2 К-2 к объему	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы	I000м3	4,82	5,I0	-	-	25			
I2	I-I95 т.25-2 т.ч. т.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	2,4I	I4,33	-	-	35			
I3	I-257 т.3I-2 т.ч. т.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозером грунт 2 группы	I000м3	4,42	20,79	-	-	92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-268 т.3I-I3 т.ч.т.3 К=3 к объему	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257	I000м3	I3,25	II,88	-	-	I57			
I5	I-II84 т.II3-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунта I,2 группы	I00 м3	44,I6	9,69	-	-	428			
I6	I-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	II,04	46,00	-	-	508			
		Итого по разделу I:	руб.					3752			
		Раздел 2. Фундаменты									
I7	II-3 т.I-3	Песчаная подготовка	м3	0,78	I0,40	-	-	8			
I8	6-I т.I-I	Подбетонка из бетона марки 200 28,4+(28,2-26,3)xI,02	"	38,05	30,34	-	-	II54			
I9	6-I3 т.I-I3	Набетонки из бетона марки I00	"	I,52	34,40	-	-	52			
20	7-6 т.I-6	Укладка фундаментов под колонных при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	I7,00	4,89	-	-	83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	7-7 т.I-7	Укладка фундаментов под колоны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт	4,00	7,59	-	-	30			
22	7-40I т.86-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I8,00	I,65	-	-	30			
23	ССЦП, 9-I23	Стоимость сборных к.б. фундаментов стаканного типа из бетона марки 300 объемом до Iм3 59,2+0,82х2	м3	I4,62	60,84	-	-	889			
24	ССЦП, 9-I24	То же, объемом от I до 4м3 52,5+0,82х2	"	6,40	54,I4	-	-	346			
25	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	2,24	22,90	-	-	5I			
26	-"-	Арматура А-3	"	I0,48	25,00	-	-	262			
27	ССЦП, I2-I4	Стоимость сборных бетонных фундаментных блоков из бетона марки I00 марки ФБС9.6.6--Т	шт	I8,00	I3,50	-	-	243			
28	6-5 т.I-5	Фундаменты железобетонные из бетона марки 200 объемом до 3м3	м3	7,60	38,90	-	-	296			

Ц 00610-16 66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	6-6 т.I-6	То же, объемом до 3м3	м3	35,I0	37,20	-	-	I306			
30	6-7 т.I-7	То же, объемом до I0м3	"	8,60	35,00	-	-	30I			
3I	6-I0 т.I-I0	Фундаменты железобетонные с подколонниками высота от 2 до 4м периметром до 5м из бетона М-200	"	6,80	34,70	-	-	236			
32	6-I2 т.I-I2	То же, с периметром подколонника до I0м	шт	I27,40	37,50	-	-	4752			
33	ЦI,ч.2 п.I	Арматура класса AI	т	0,74	270,00	-	-	200			
34	ЦI,ч.2 п.3	Арматура класса A3	т	5,03	270,00	-	-	I358			
35	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	50,00	I,27	-	-	63			
36	7-40I т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	36,00	I,65	-	-	59			
37	7-402 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	43,00	2,36	-	-	I0I			
38	ССЦ, I2-I	Стоимость блока ФБС24,3,6--Т	"	43,00	I7,60	-	-	757			

Ц 00610-16 67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦП, I2-5	То же, марки ФСБ-I2.4.6--Т	шт	36,00	I2,I0	-	-	436			
40	ССЦП, I2-I2	То же, марки ФБС 9.4.6-Т	"	50,00	9,0I	-	-	45I			
		Итого по разделу 2:						I3464			
		Раздел 5. Подвал									
4I	II-II т.I-II	Подстилающий слой (типа ПМ) из бетона марки 200 29,3+(28,2-26,8)xI,02	м3	4I,30	3I,24	-	-	I290			
42	6-86 т.9-7	Армирование подстилающего слоя	т	0,85	I5,30	-	-	I3			
43	ЦП,ч.2 п.43	Арматура ВР-I	т	0,64	392,00	-	-	25I			
44	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,2I	355,00	-	-	75			
45	6-I6 т.I-I6	Фундаментная плита из бетона марки 200	м3	4,50	30,90	-	-	I39			
46	ЦП,ч.2 п.3	Арматура класса А3	т	0,I2	270,00	-	-	32			
47	6-34 т.I-I6	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,40	355,00	-	-	I42			
48	7-40I т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I7,00	I,65	-	-	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49.	7-402 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	III,00	2,36	-	-	262			
50.	7-402 т.36-3	Установка блоков стен-подвалов массой до I,5т	шт	6,00	2,36	-	-	I4			
5I.	7-403 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт.	I8,00	2,90	-	-	52			
52.	ССЦП, I2-2	Стоимость сборного бетонного блока подвала ФСБ 24.4.6-Т	шт.	6,00	22,60	-	-	I36			
53.	ССЦП, I2-4	То же, ФБС24.6.6-Т	шт.	I8,00	33,90	-	-	6I0			
54.	ССЦП, I2-5	То же, ФБСI2.4.6-Т	шт.	I2,00	I2,I0	-	-	I45			
55.	ССЦП, I2-6	То же, ФБС I2.5,6-Т	шт.	I2,00	I4,60	-	-	I75			
56.	ССЦП, I2-I0	То же, ФБС I2.6.3-Т	шт.	5,00	8,75	-	-	44			
57.	ССЦП, I2-7	То же, ФБС I2.6.6-Т	шт.	30,00	I7,50	-	-	525			
58.	ССЦП, I2-I2	То же, ФБС 9.4.6-Т	шт.	I2,00	9,0I	-	-	I08			
59.	ССЦП, I2-I4	То же, ФБС 9.6.6-Т	шт.	57,00	I3,50	-	-	770			
60.	7-733 сб.доп. т.57-I	Укладка ж.б.ступеней	I00м	0,I8	79,90	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.	ССЦП. 762	Стоимость ступеней	шт	I6,00	5,02	-	-	80			
62.	7-I27 т.9-I--I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	8,00	I,50	-	-	I2			
63.	т.3-I	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,02	32,I0	-	-	I			
64.	ССЦП, 9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек из бетона марки 200	м3	0,06	64,00	-	-	4			
65.	7-28 т.2-II	Установка цокольных панелей	шт	24,00	I8,80	-	-	45I			
66.	ССЦП, 8-334	Стоимость цокольных панелей длиной до 3 м с расходом стали 23,44 кг/м2 толщиной 35мм. 20,3х0,26х4+(23,44-20)х0,3I	м2	347,30	22,4I	-	-	7783			
67.	ССЦП, 8-334 примеч. п.I,2	То же, с расходом стали 23,72 кг/м2 20,3+0,26х4+(23,72-20)х0,3I	м2	I2,I0	22,49	-	-	272			
68.	6-I53 т.I4-II	Монолитные участки стен высотой до 6м	м3	6,40	35,30	-	-	226			
69.	ЦI,ч.2 п.I6	Арматура класса AI	т	0,04	270,00	-	-	II			

Ц 00610-16 40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	ЦI,ч.2 п.I8	Арматура класса А3	т	0,I7	283,00	-	-	48			
7I.	6-I95 т.I8-7	Монолитные ж.б.приямок из бетона марки 200	м3	I,35	40,40	-	-	55			
72.	ЦI,ч.2 п.25	Арматура класса АI	т	0,03	309,00	-	-	9			
73.	ЦI,ч.2 п.48	Проволока ВР I	т	0,03	392,00	-	-	I2			
74.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,00	-	-	9			
75.	8-4 т.2-4	Кирпичная кладка под ступени лестницы	м3	6,9I	22,30	-	-	I54			
76.	9-33 т.4-I0	Установка стальных стоек СК 3	т	0,06	43,00	-	-	3			
77.	ЦI,ч.2 п.2095	Стоимость стальных стоек из стали марки ВСТ3КП2 393-8хI,0I	т	0,06	384,92	-	-	23			
78.	I8-I2I К=I,I к объему	Огрунтовка стоек ГФ-02I	I00м2	0,02	7,7I	-	-	I			
79.	I8-I59 К=I,I К=2 к объему	Окраска стоек эмалью ХВ--I24 за 2 раза	I00м2	0,04	I0,80	-	-	I			

Ц00610-16 71

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80.	8-27 т.4-7	Обмазочная изоляция стен подвала горячим битумом по холодной огрунтовке	I00м2	4,62	90,00	-	-	4I6			
		Итого по разделу 8:	руб.					I4596			
		в т.ч. строительные работы	руб.					I4370			
		металлоконструкции	руб.					26			
		Итого по подземной части	руб.					3I6I2			
		в т.ч.строительные работы	руб.					3I586			
		металлоконструкции	руб.					26			
		Б. Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
8I.	7-33 т.3-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7м и массе колонн до 3т	шт.	32,00	I2,70	-	-	406			

Ц 00610-16 72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82.	7-85 т.3-5	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7м и массе колонн до 6т	шт	20,00	I7,80	-	-	356			
83.	7-73 т.6-I--I,8	Установка колонн массой до 2т на нижестоящие колонны в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	95,00	9,53	-	-	905			
84.	7-76 т.6-2-I,8	Установка колонн массой до 3т на нижестоящие колонны в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	6,00	II,00	-	-	66			
85.	7-79 т.6-3-I,8	Установка колонн массой до 5т на нижестоящие колонны в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I7,00	I2,50	-	-	2I3			
86.	ССЦП 9-5	Стоимость сборных ж.б. прямоугольных колонн длиной от 3 до I2м. Объемом до Iм3 из бетона М-300	м3	I,88	80,60	-	-	I52			

Ц 00610-16 73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87.	ССЦП, 9-6	То же, объемом более Iм3 до 4м3	м3	8,08	70,80	-	-	572			
88.	ССЦП, 9-29	Стоимость сборных ж.б.прямоугольных колонн с консолями в одну сторону объемом до Iм3 длиной более 3м,из бетона марки 300	м3	50,57	84,20	-	-	4258			
89.	ССЦП, 9-30	То же, объемом от Iм3 до 4м3	м3	33,80	73,90	-	-	2498			
90.	ССЦП, 9-30	То же, из бетона марки 400 73,9+0,82+I,68	м3	2I,I	76,35	-	-	I6II			
9I.	ССЦП, 9-48	Стоимость сборных ж.б.прямоугольных колонн с консолями в две стороны объемом до Iм3 из бетона марки 300	м3	28,77	84,80	-	-	2004			
92.	ССЦП, 9-48	То же, из бетона марки 400 84,3+0,82+I,68	м3	I3,58	86,75	-	-	II78			
93.	ССЦП, 9-49	Стоимость сборных ж.б.прямоугольных колонн с консолями в две стороны объемом более Iм3 из бетона марки 300	м3	6,08	73,50	-	-	447			
94.	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	I0,34	22,90	-	-	237			
95.	-"-	Арматура А-3	I00кг	II0,27	25,00	-	-	2757			
96.	-"-	Закладные детали	I00кг	I0I,64	4I,30	-	-	4I98			

Ц00610-16 74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	т.3-I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I0I,64	I7,80	-	-	I809			
98.	7-II2 т.38-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий зо 30м	шт	I86,00	20,50	-	-	38I3			
99.	ССЦП, 9-285	Стоимость сборных ж.б.ригелей длиной до 4м объемом до Iм3 из бетона марки 300	м3	I3,62	68,50	-	-	933			
I00	ССЦП, 9-287	То же, длиной до 6м	м3	2,70	70,40	-	-	I90			
I0I	ССЦП, 9-287	То же, из бетона марки 400 70,4+0,82+I,63	м3	37,60	72,85	-	-	2739			
I02	ССЦП, 9-304	Стоимость сборных ж.б.ригелей таврового сечения длиной до 6м, объемом до 3 м3 из бетона марки 300	м3	I5,75	65,70	-	-	I035			
I03	ССЦП, 9-304	То же, из бетона марки 400 65,7+0,82+I,63	м3	45,90	68,I5	-	-	3I28			
I04	ССЦП, 9-304	То же, из бетона марки 500 65,7+0,82+I,63х3	м3	20,40	7I,4I	-	-	I457			
I05	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	I7,5I	22,90	-	-	40I			

Ц 00610-16 75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06.	т.3-I	Арматура А-3	I00 кг	I02,57	25,00	-	-	2564			
I07.	-"-	Арматура класса АТ5	I00кг	35,28	23,90	-	-	843			
I08	-"-	Арматура ВР.I	I00кг	I4,49	32,I0	-	-	465			
I09	-"-	Закладные детали	I00кг	47,88	4I,30	-	-	I978			
II0	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	47,88	I7,80	-	-	852			
III.	7-584 т.44-5-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	7,00	27,60	-	-	I93			
II2	7-587 т.44-6-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I2,00	33,I0	-	-	397			
II3	7-593 т.44-7-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8м и площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	25,00	50,27	-	-	I257			

Ц 00610-16 76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	ССЦП, II-I39	Стоимость сборных ж.б. диафрагм жесткости длиной до 5м из бетона марки 300	м3	9,05	70,30	-	-	636			
II5	ССЦП, II-I39	То же, из бетона марки 250 70,3-0,82	м2	4I,59	69,48	-	-	2890			
II6	ССЦП, II-I4I	Стоимость сборных ж.б.диафрагм жесткости длиной более 5м из бетона марки 250 72,6-0,82	м3	5,85	72,28	-	-	423			
II7	ССЦП, II-I4I	То же, из бетона марки 300	м3	36,37	72,60	-	-	2640			
II8	т.3-I	Арматура А-3	I00кг	78,38	25,00	-	-	I959			
II9	-"-	Проволока ВР.I	I00кг	9,63	32,I0	-	-	309			
I20	-"-	Закладные детали	I00кг	25,5I	4I,30	-	-	I054			
I2I	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	25,5I	I7,80	-	-	454			
		Итого по разделу 4:	руб.					56277			

Ц 00610-16 77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Раздел 5. Стены панельные

I22	7-267 т.I5-I--I,8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6м, площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	I79,00	I4,50	-	-	2596			
I23	7-270 т.I5-2-I,8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6м площадью более I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	I9,00	I7,I0	-	-	325			
I24	7-273 т.I5-5 I,8	Установка простеночных панелей наружных стен многоэтажных зданий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	294,00	I0,00	-	-	2940			
I25	7-276 т.I5-4, I-8	Установка простеночных панелей наружных стен многоэтажных зданий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	3,00	I3,I0	-	-	39			

Ц00610-16 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	7-265 т.I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25м	шт	76,00	6,53	-	-	496			
I27	ССЦП, 8-33I примеч. прилож. 2,табл. 8	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона толщ. 35 см.длиной до 3 м, с расходом стали до 7 кг/м2 I7,3+0,26х4=0,II	м2	II3,48	I8,23	-	-	2069			
I28	ССЦП, 8-35I примеч. прилож. 2,т.8	То же, длиной более 3м, I7,9+0,26х4-0,II	м2	84I,74	I8,83	-	-	I5850			
I29	ССЦП, 8-332 примеч. прилож. 2,т.8	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона толщ. 35см длиной до 3м,с расходом стали от 7 до I0кг/м2 I8,7+0,26х4=0,II	м2	35,38	I9,63	-	-	695			
I30	ССЦП, 8-352 примеч. прилож. 2,т.8	То же, длиной более 3м I9,2+0,26х4=0,II	м2	290,42	20,I8	-	-	5846			
I3I	ССЦП, 8-333 примеч. прилож. 2,т.8	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона толщ. 35см.длиной до 3м с расходом стали от I0,I до I3кг/м2 I9,3+0,26х4=0,II	м2	20,87	20,23	-	-	422			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	ССЦП, 8-399	Стоимость угловых стеновых панелей из керамзитобетона	м3	27,I6	49,00	-	-	I33I			
I33	ССЦП, 8-403	Стоимость керамзитобетонных простеночных панелей объемом до 0,5м3	м3	85,I0	49,20	-	-	4I87			
I34	ССЦП, 8-404	То же, объемом более 0,5м3	м3	28,54	46,50	-	-	I327			
I35	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	I,96	22,90	-	-	45			
I36	_"_	Арматура А-3	I00кг	I,98	25,00	-	-	49			
I37	_"_	Арматура класса АС-2	I00кг	0,56	26,00	-	-	I5			
I38	_"_	Арматура класса ВР.I	I00кг	I0,I4	32,I0	-	-	325			
I39	_"_	Закладные детали	I00кг	2I,48	4I,30	-	-	887			
I40	_"_	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	229,0I	I7,80	-	-	4076			
I4I	ССЦП, прил. 2,т.8	Исключается фактурный слой с угловых,простеночных и цокольных панелей под облицовку	м2	527,I9	0,II	-	-	58			
I42	ССЦ доп. т.6 стр.I3I	Облицовка стеновых панелей досками из архитектурного бетона	м2	I937,44	2,38	-	-	46II			

Ц 00610-16 80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	ССЦ п.3-I35	Стоимость бетонных плит для облицовки панелей	м2	I937,44	5,84	-	-	II3I5			
I44	7-I5 т.I-I5	Укладка цокольных панелей (блок) длиной до 6м	шт	I9,00	6,50	-	-	I24			
I45	ССЦП, 8-355 примеч.	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона толщ.35 см.длиной более 3м, с расходом стали от I0,I до I3 кг/м2 I9,8+0,26х4	м2	38,50	20,84	-	-	802			
I46	I5-I ч.5-I	Облицовка стеновых цокольных панелей гранитом с креплением пиронами	м2	45,37	II,46	-	-	520			
I47	Сборник I5 прил.2	Стоимость гранитных плит	м2	45,37	I08,00	-	-	4900			
I48	7-288 т.I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	2,I8	328,00	-	-	7I5			
I49	7-29I т.I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,66	342,00	-	-	226			
		Итого по разделу 5	руб.					66675			

Ц 00 610 - 16 81

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 6. Перекрытие									
I50	7-226 т.I3-6 I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	28I,00	I0,30	-	-	2894			
I5I	ССЦП, 8-479	Стоимость сборных ж.б.многопустотных плит с расчетной нагрузкой включая собственный вес до I600кг/м2	м2	992,38	I0,40	-	-	I032I			
I52	ССЦП, 8-48I	То же, с нагрузкой до 2000 кг/м3	м2	933,27	II,60	-	-	I0826			
I53	ССЦП, 8-433	Стоимость сборных ж.б.ребристых плит с отверстиями с расчетной нагрузкой включая собственный вес I980 кг/см2	м2	249,75	I0,20	-	-	2547			
I54	ССЦП, 9-92	Стоимость перемычек из бетона марки 200	м3	0,67	64,40	-	-	43			
I55	т.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,I7	25,00	-	-	4			
I56	_"_	Проволока ВР.I	I00кг	0,06	32,I0	-	-	2			

Ц 00610-16 82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	6-75 т.8-4	Бетон М-200 по плитам покрытия толщ.I00мм 5I,7+(27,4+3,09)xI0,2-(25,8+2,47)xI0,2	I00м2	0,59	74,40	-	-	44			
I58	6-76 т.8-5 К=7 к объему	Добавляется 70 мм бетона марки 200 до толщины I70мм 30,I+(27,4+3,09)xI,02-(25,8++2,47)xI,02	I00м2	4,I6	32,36	-	-	I35			
I59	ЦI,ч.2 п.I2	Арматура класса А3	т	0,II	325,00	-	-	36			
I60	6-86 т.9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,II	I5,30	-	-	2			
I6I	I6-I8I т.I6-9	Монолитные участки перекрытия из бетона марки 300 площадью до 5м2 44,5+(33,3-29,3)xI,0I5	м3	I4,70	48,56	-	-	7I4			
I62	6-I83 т.I6-II	То же, площадью более 5м2 толщиной I50мм 49+(33,3-29,3)xI,0I5	м3	23,78	53,06	-	-	I262			
I63	ЦI,ч.2 п.I0	Арматура класса AI	т	0,88	338,00	-	-	297			
I64	п.3	Арматура класса А3	т	0,73	270,00	-	-	I97			
I65	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4			

Ц 00610-16 83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	9-50 т.7-5	Установка выпусков из перекрытия	т	I,24	73,00	-	-	9I			
I67	ЦI,ч.2 п.I968	Стоимость стальных выпусков 342-8хI,0I	т	I,24	333,92	-	-	4I4			
		Итого по разделу 6	руб.					29833			
		в т.ч. строительные работы	руб.					29328			
		металлоконструкции	руб.					505			

Раздел 7. Покрытие

I68	7-226 т.I3-6 I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	II9,00	3,09	-	-	368			
I69	ССЦП, 8-479	Стоимость сборных ж.б.многопустотных плит с расчетной нагрузкой включая собственный вес до I200 кг/м2	м2	906,57	9,63	-	-	8730			

Ц 00610-16 84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	ССЦП, 8-480	То же, с нагрузкой до I600 кг/м2	м2	84,75	I0,40	-	-	88I			
I7I	ССЦП, 8-432	Стоимость сборных ребристых ж.б.плит с расчетной нагрузкой включая собственных вес до I400 кг/м2 с отверстиями	м2	33,90	9,65	-	-	327			
I72	6-75 т.8-4	Бетон М-200 по плитам покрытия толщ.I00мм 5I,7+(27,4+,09)xI0,2-(25,8+ +2,47)xI0,2	I00м2	0,04	74,40	-	-	3			
I73	6-76 т.8-5 К=7 к объему	Добавляется 70мм бетона марки 200 до толщины I70 мм 30,I+(27,4+3,09)xI,02-(25,8+ +2,47)xI,02	I00м2	0,25	32,36	-	-	8			
I74	ЦI,ч.2 п.I2	Арматура класса А3	т	0,02	325,00	-	-	7			
I75	6-86	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02	I5,30	-	-	I			
I76	6-I8I т.I6-9	Монолитные участки покрытия из бетона марки 300 44,5+(33,3-29,3)xI,0I5	м3	3,20	48,56	-	-	I55			
I77	6-I84 т.I6-I2	То же, площадью более 5м2 42,8+(33,3-29,3)xI,0I5	м3	4,50	46,86	-	-	2II			

Ц 00610-16 85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	Ц.I,ч.2 п.I0	Арматура класса AI	т	0,I9	338,00	-	-	64			
I79	п.I2	Арматура класса A3	т	0,2I	325,00	-	-	68			
I80	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,02	355,00	-	-	7			
I8I	9-50 т.7-5	Установка выпусков из покрытия	т	0,I0	73,00	-	-	7			
I82	ЦI,ч.2 п.I960	Стоимость стальных выпусков 342-8xI,0I	т	0,I0	333,92	-	-	33			
		Итого по разделу 7	руб.					I0870			
		в т.ч.строительные работы	руб.					I0830			
		металлоконструкции	руб.					40			
		Раздел 8. Кровля									
I83	I2-I53 т.2-6--1	Устройство кровли из рубероида в 4 слоя засыпкой из гравия	I00м2	I0,33	3I9,00	-	-	3295			
I84	I2-299 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	I0,33	5I,60	-	-	533			

Ц 00610-16 86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I85	I2-300 т.I0-2 К=35 к объему	Добавляется 35мм стяжки до толщ.50мм	I00м2	36I,53	2,58	-	-	9I5			
I86	I2-286 т.9-3	Утепление кровли керамзитобетонными плитами	I00м2	I0,33	I7,80	-	-	I79			
I87	КСЦ п.9-328	Стоимость керамзитобетонных плит	м5	255,34	25,70	-	-	6562			
I88	I2-289 т.9-6	Пароизоляция из рубероида в I слой	I00м2	I0,33	49,90	-	-	5I5			
I89	8-30 т.5-I	Устройство кирпичных стен вентиляционных шахт ВШI, ВШ3, ВШ4	м3	5,58	34,20	-	-	I9I			
I90	I2-280 т.8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,9I	I92,00	-	-	I75			
I9I	34-304 т.55-I	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I00м2	0,89	22I,00	-	-	I97			
I92	I2-299 т.I0-I	Добавляется I5мм стяжки до толщ.30мм	I00м3	0,09	5I,60	-	-	5			
I93	I2-286 т.9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	0,09	I7,80	-	-	2			

Ц00610-16 87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	КСЦП, 9-829	Стоимость керамзитобетонных плит - 600 кг/м2	м3	I,I0	23,80	-	-	26			
I95	I2-30I т.I0-3	Устройство выравнивающих асфальтовых стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,09	52,20	-	-	5			
I96	I2-277 т.8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	25,90	9,48	-	-	244			
		Итого по разделу 8	руб.					I2844			

Раздел 9. Перегородки гипсобетонные

I97	7-629 т.46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	295,00	3,56	-	-	I050			
I98	7-632 т.46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I0I,00	4,0I	-	-	405			

Ц 00610-16 88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I99	7-635 т.46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт.	32,00	5,I6	-	-	I65			
200	КСЦП, 3-I74	Стоимость гипсобетонных перегородок высотой до 3м площадью более 6м2 толщиной 80мм	м2	238,65	4,07	-	-	97I			
20I	КСЦП, 3-I88	То же, высотой до 3м площадью менее 6м2 толщ. I00 мм	м2	70,87	4,80	-	-	340			
202	КСЦП, 3-I90	То же, толщ.80мм	м2	94,47	4,I7	-	-	394			
203	КСЦП, 3-204	Стоимость гипсобетонных перегородок высотой 3м, и более площадью более 6м2 толщ.I00мм	м2	540,43	5,28	-	-	2853			
204	КСЦП, 3-206	То же, толщиной 80мм	м2	360,02	4,55	-	-	I638			
205	КСЦП, 3-220	Стоимость гипсовых перегородок высотой более 3м2 площадью 6м2 и менее толщиной I00мм	м2	20I,I2	5,37	-	-	I080			
206	КСЦП, 3-222	То же, толщиной 80мм	м2	457,74	4,68	-	-	2I42			
207	6-83 т.9-7	Соединительные детали	т	0,58	44I,00	-	-	256			

Ц 20610-16 89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу 9	руб.					II294			
		Раздел I0. Перегородки кирпичные									
208	8-45 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	I4,56	472,00	-	-	6874			
209	I0-30 т.5-I	Изоляция перегородок венткамер фибролитовыми плитами	м2	56,57	4,57	-	-	259			
2I0	I5-298 т.60-I	Штукатурка стен венткамер по сетке	I00м2	0,57	386,00	-	-	2I8			
2II	7-445 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	88,00	0,23	-	-	20			
2I2	ССЦП, 9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек	м3	I,98	64,40	-	-	I28			
2I3	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,90	-	-	I			
2I4	_"_	Арматура А-3	I00кг	0.05	25,00	-	-	I			
2I5	_"_	Проволочная арматура ВР,I	I00кг	0,46	32,I0	-	-	I5			
2I6	6-88 т.9-7	Закладные детали в кирпичных стенах	т	3,25	44I,00	-	-	I433			
		Итого по разделу I0	руб.					8949			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел II. Двери									
2I7	I0-I05 т.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	300,46	I,45	-	-	436			
2I8	I0-I06 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверей блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	35,79	I,I9	-	-	43			
2I9	ЦI,ч.2 п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 ДГ2I-7Л	м2	33,36	I5,00	-	-	500			
220	п.2I8	То же, ДГ2I-8, ДГ-2I-9	м2	I37,79	I4,20	-	-	I957			
22I	п.2I9	То же, ДГ2I-I0, ДГ2I-I0Л, ДГ2I-I2, ДГ2I-I2Л	м2	84,72	I3,50	-	-	II44			
222	ЦI,ч.2 п.225	Стоимость двупольных дверных блоков марки до 24-I5	м2	34,90	8,90	-	-	3II			
223	п.234	То же, марки ДН2I-I3Б	м2	5,32	I6,90	-	-	90			
224	п.270	Стоимость люка марки ДЛI0-I0	м2	I,00	30,40	-	-	30			
225	п.268	Стоимость двупольных дверей марки ДС2I-I3, ДСI2-I34	м2	2I,28	25,90	-	-	55I			
226	п.267	Стоимость дверных блоков марки ДСI9-9У	м2	5,0I	24,90	-	-	I25			

Ц 00610-16 91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
227	Ц1,ч.I п.448	Приборы для однопольных дверей	к-т	I45,00	2,97	-	-	43I			
228	п.449	То же, для двупольных дверей	к-т	20,00	3,23	-	-	65			
229	п.390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами	шт	I65,00	2,9I	-	-	480			
230	I5-740 т.20I--8	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5мм стеклом неполированным	I00м2	0,24	4I9,00	-	-	I0I			
		Итого по разделу II:	руб.					6264			

Раздел I2. Окна

23I	I0-72 т.I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	398,74	3,0I	-	-	I200			
232	I0-73 т.I3-2	Установка ококнных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	58,59	2,I8	-	-	I28			

Ц 20610-16 92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
233	ЦI,ч.2 п.38	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами ОС I2-I5В, ОСI2-I5ВН	м2	27,36	I7,30	-	-	473			
234	п.39	То же, марки ОСI2-I8В, ОСI2ВН	м2	I6,40	I6,I0	-	-	264			
235	п.I	То же, марки ОС6-9	м2	0,49	20,30	-	-	I0			
236	п.3I	То же, марки ОСI2-I2В	м2	23,I2	I5,30	-	-	354			
237	п.3I	То же, марки ОСI8-9Г	м2	32I,30	I5,30	-	-	49I6			
238	п.43	То же, марки ОС2I-24Г	м2	58,56	I3,00	-	-	76I			
239	п.9	То же, марки ОС9-I3,5	м2	5,70	I8,90	-	-	I08			
240	I5-707 т.20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	I00м2	6,54	242,00	-	-	I584			
24I	I0-88 т.I5-2	Установка приборов оконных	шт.	269,00	0,24	-	-	65			
242	ЦI,ч.I п.432	Приборы для блоков	к-т	269,00	0,86	-	-	23I			
243	8-I77 т.I8-I	Установка подоконных досок	I00м2	0,42	74,20	-	-	3I			
244	ЦI,ч.I п.30 I м2	Стоимость асбестоцементных подоконных плит 6,4:(2,5хI,2)	м2	42,I8	2,I3	-	-	90			

Ц00610-16 93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	8-I75 т.I7-6	Заполнение проемов стеклянными блоками, при высоте этажа до 4м	I0м2	I2,89	I4I,00	-	-	I8,I7			
		Итого по разделу I2	руб.					I2032			
		Раздел I3. Лестницы									
246	7-295 т.I8-2--I,8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт.	2,00	4,00	-	-	8			
247	ССЦП, II-I69	Стоимость сборных ж.б.металлических площадок	м2	3,82	9,94	-	-	38			
248	7-298 т.I8,3-I-8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	22,00	4,28	-	-	94			
249	ССЦП, II-I7I	Стоимость лестничных маршей с полуплощадками	м2	I93,23	I2,40	-	-	2396			
250	7-668 т.47-II-I,8	Установка проступей	шт	350,00	0,72	-	-	252			
25I	ССЦП, II-I73	Стоимость проступей	м	3I0,02	I,67	-	-	5I8			
252	ССЦП, II-I73	То же, шириной более 0,45 м	м	I45,56	I,83	-	-	266			

Ц 00610-16 94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	7-787 т.58-8	Установка металлического ограждения лестниц	I00м	I,20	823,00	-	-	989			
254	7-783 доп.8-I,т.57-I	Укладка ж/б ступеней до I7, ОНК2I,3,5-6	I00м	0,53	79,90	-	-	42			
255	КСЦ,п.II--I72	Установка ступеней ЛСI7, СНК2I,3,5-6	м	52,65	3,72	-	-	I96			
		Итого по разделу I3	руб.					4799			

Раздел I4. Шахты лифтов

256	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	50,00	I,27	-	-	63			
257	7-40I т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	36,00	I,65	-	-	59			
258	7-402 т,36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	6,00	2,36	-	-	I4			
259	7-403 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	5,00	2,90	-	-	I4			
260	ССЦП, I2-2	Стоимость фундаментных блоков	шт	6,00	22,60	-	-	I36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из бетона марки I00 ФБС 24,4,6-Т									
26I	ССЦП, I2-5	То же, ФБС I2,4,6-Т	шт	29,00	I2,I0	-	-	35I			
262	ССЦП, I2-I2	То же, ФБС 9,4,6-Т	шт	30,00	9,0I	-	-	270			
263	ССЦП, I2-3	То же, ФБС 24,5.6-Т	шт	5,00	28,20	-	-	I4I			
264	ССЦП, I2-6	То же, ФБС I2,5.6-Т	шт	I,00	I4,60	-	-	I5			
265	ССЦП, I2-II	То же, ФБС-9,3.7-1	шт	20,00	6,76	-	-	I35			
266	ССЦП, I2-I3	То же, ФБС 9,5.6-1	шт	6,00	II,30	-	-	68			
267	7-575 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	38,00	4,67	-	-	I77			
268	7-578 т.44-3-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5м2 принаибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	4,97	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	ССЦП, II-I9	Стоимость панелей шахт лифтов длиной до 3м,массой до 5т, тодщ.I4см	м2	300,84	II,70	-	-	3520			
270	6-I6 т.I-I6	Монолитная железобетонная плита из бетона марки 200 (ПМ2)	м3	4,50	30,90	-	-	I39			
27I	ЦI,ч.2 п.3	Арматура класса А3	т	0,I2	270,00	-	-	32			
272	ЦI,ч.2 п.43	Арматура класса ВРI	т	0,40	392,00	-	-	I57			
273	6-88 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4			
274	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,39	355,00	-	-	I38			
275	7-448 т.39-I-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	I,95	-	-	2			
276	7-45I т.39-2-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I5м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	2,99	-	-	3			

Ц00610 - 16 97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
277	ССЦП, II-22	Стоимость сборных ж.б.плоских плит покрытий шахт лифтов из бетона марки 300 69,I+0,82x2	м3	2,I0	70,74	-	-	I49			
278	т.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,26	22,98	-	-	6			
279	-"-	Арматура А-3	I00кг	2,68	25,00	-	-	67			
		Итого по разделу I4	руб.					5670			

Раздел I5. Полы по грунту

280	II-1 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	4,79	43,30	-	-	207			
28I	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00	м3	27,27	29,30	-	-	799			
282	II-II т.I-II	То же, из бетона марки 200 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	5I,72	3I,24	-	-	I6I6			
283	II-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	4,79	70,00	-	-	335			
284	II-56 т.8-2 К=2 к объему	Добавляется I0мм стяжки до толщины 30мм	I00м2	7,67	I3,60	-	-	I04			
285	II-56 т.8-2	Добавляется 5мм стяжки до толщины 35мм	I00м2	2,22	I3,60	-	-	30			

Ц 00610-16 98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
286	II-57 т.8-8	Стяжка из бетона марки 200 8I,5+(27,4+3,09)x2,04- -(26,6+2,57)x2,04	I00м2	0,2I	84,I9	-	-	I7			
287	II-55 К=4 к объему т.8-4	Добавляется 20мм стяжки до толщины 40мм I5,4+(27,4+3,09)x0,5I- -(26,6+2,57)x0,5I	I00м2	0,82	I6,07	-	-	I5			
288	II-II т.I-II	Подготовка из бетона марки I00	м3	30,37	29,30	-	-	890			
289	II-57 т.8-8	Стяжка по уклону от 25 до 75 из бетона марки I00 8I,5-(26,6+2,57)x2,04+(25,8+ +2,47)x2,04	I00м2	2,73	79,66	-	-	2I7			
290	II-58 К=6 к объему т.8-4	Добавляется 30мм стяжки до толщины 50мм I5,4-(26,6+2,57)x0,5I+ (25,8+2,47)x0,5I	I00м2	I6,36	I4,94	-	-	244			
29I	I3-225 т.25-I	Гидроизоляция в I слой гидроизола на битумной мастике	м2	20,60	I,83	-	-	38			
292	I3-226 т.25-2	То же, 2 слой	м2	20,60	0,69	-	-	I4			
293	II-47 т.3-5	Обмазочная гидроизоляция из битума БН 50/50	I00м2	0,2I	45,80	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
294	I2-258 т.9-5	Прослойка из керамзита	м3	5,I5	I7,90	-	-	92			
295	II-67 т.II-I	Покрытие из бетона марки 300 I28+(33,8-29,8)х3,06	I00м2	3,II	I35,24	-	-	42I			
296	II-68 т.II-2	Исключить 5мм бетонного покрытия до толщины 25мм, I5,8+(33,8-29,8)х0,5I	I00м2	3,II	I7,84	-	-	56			
297	I3-296 т.40-4	Флюатирование бетонного покрытия	I00м2	2,73	7,92	-	-	22			
298	II-72 т.II-6	Покрытие полов мозаичные (терраццо) из бетона М-300	I00м2	0,75	643,37	-	-	48I			
299	II-74 т.II-8	653-(28,I+32,I)х0,I6 Установка латунных жилок в мозаичных полах	I00м	2,99	28,70	-	-	86			
300	ЦI,ч.I п.235	Стоимость латунных жилок	т	0,26	I420,00	-	-	369			
30I	II-20I т.28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на мастике	I00м2	2,22	366,00	-	-	8I3			
302	II-I55 т.20-3	Покрытие из плиток керамических	I00м2	I,82	4I7,00	-	-	759			
		Итого по разделу I5	руб.					7520			

Ц 00610-16 100

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I6. Полы по перекрытию									
303	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона марки I00	м3	2,36	29,30	-	-	69			
304	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона марки 200 29,3+(28,2-26,3)хI,02	м3	5,4I	3I,24	-	-	I69			
305	I5-658 т.I68-I К=2 к объему	Окраска бетонного пола краской ПВА за 2 раза	I00м2	5,4I	44,80	-	-	242			
306	II-77 т.II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	2,7I	9,83	-	-	27			
307	I2-287 КСЦ п.I-72, I-7 4 т.9-4	Подстилающий слой из керамзитобетона марки 50 35,2-(3I,5-29,7)хI,04	м3	I80,97	35,33	-	-	6032			
308	II-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	30,4I	70,00	-	-	2I29			
309	II-56 т.8-2	Исключить 5мм стяжки до толщины I5мм	I00м2	20,47	I3,60	-	-	278			
3I0	I3-225 т.25-I	Гидроизоляция в I слой гидроизола на битумной мастике	м2	478,I0	I,83	-	-	875			
3II	I3-226 т.25-2	То же, 2 слоя	м2	478,I0	0,69	-	-	330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I2	II-53 т.7-4	Звукоизоляция из древесно-волокнистых плит	I00м2	4,24	85,00	-	-	360			
3I3	II-67 ССЦП, I-29, I-3I	Покрытие из бетона М-300 I23+(33,3-29,3)х3,06=	I00м2	4,28	I35,24	-	-	580			
3I4	т.II-I II-68 ССЦП I-29, I-3	Исключается 5мм бетонного покрытия до толщины 25мм I5,8+(33,3-29,3)х0,5I	I00м2	4,28	I7,84	-	-	76			
3I5	т.II-2 II-67 т.II-I	Покрытие из бетона марки 200	I00м2	0,40	I23,00	-	-	49			
3I6	II-68 т.II-2 К=2 к объему	Исключается I0мм бетонного покрытия до толщины 20 мм	I00м2	0,80	I5,80	-	-	I3			
3I7	I3-296 т.40-4	Флоатирование бетонной поверхности	I00м2	4,28	7,92	-	-	34			
3I8	II-I35 т.20-3	Покрытие из керамических плиток	I00м2	0,72	4I7,00	-	-	299			
3I9	II-I97 т.27-7	Покрытие пола штучным паркетом	м2	423,90	I0,I0	-	-	428I			
320	I3-I т.I-I	Покрытие из плиток кислотоупорной на силикатной кислотоупорной замазке	м2	27,90	6,34	-	-	I77			

Ц 00 6I0-16 102

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32I	II-20I т.28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на мастике	I00м2	I5,5I	366,00	-	-	5675			
322	II-20I т.28-I	Покрытие из плиток линолеума антистатического марки АСН	I00м2	2,7I	366,00	-	-	990			
323	II-72 т.II-6	Покрытие пола мозаичных из бетона М-300 (терраццо) 653-(28,I+32,I)х0,I6	I00м2	0,92	653,64	-	-	603			
324	II-72 т.II-6	Добавляется 5мм к толщине мозаичных полов до 25мм I30-(28,I+32,I)х0,I6	I00м2	0,92	245,56	-	-	227			
325	II-74 т.II-8	Установка латунных жилок в мозаичных полах	I00м2	3,69	28,70	-	-	I06			
326	Ц,ч.I п.235	Стоимость латунных жилок	т	0,33	I420,00	-	-	469			
327	9-57 т.8-7	Устройство конструкций стальных съемных полов	т	9,90	89,70	-	-	888			
328	письмо Госстроя 63-Д III--304	Стоимость металлоконструкции съемных полов 500+2I4-I94	т	9,90	520,00	-	-	5I48			

Ц 00610-16 103

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
329	6-I3 т.I-I3	Набетонки из бетона М-200 для устройства съемных полов	м3	I,09	36,64	-	-	40			
		Итого по разделу I6	руб.					29432			
		в т.ч.строительные работы	руб.					23396			
		металлоконструкции	руб.					6036			

Раздел I7. Металлоконструкции

330	9-38 т.4-I0 с К=I,5 к объему	Установка алюминиевого каркаса тамбура,перегородок, витражей	т	I,78	43,00	-	-	77			
33I	письмо Госстроя СССР 63-Д от I5.08, 83ЦI 42Р,6	Стоимость алюминиевого каркаса тамбура,витражей, перегородок (2700+52,85)хI,0075	т	0,99	2773,50	-	-	2746			
332	I5-740	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5мм стеклом неполированным	I00м2	0,83	4I9,00	-	-	348			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
333	9-46 т.7-I	Монтаж пожарных лестниц и стремянок	т	I,56	58,00	-	-	90			
334	Ц,ч.2 п.I975 т.3,4	Стоимость стальных лестниц 358-8хI,0I	т	I,56	349,92	-	-	546			
335	7-748	Устройство перегородок из асбестоцементных листов в стальном каркасе	I00м2	I,00	29,40	-	-	29			
336	Ц,ч.2 п.I794 т.ч. т.3,4	Стоимость перегородок из стали ВСТ3КП2 4I0-8хI,0I	т	I,06	40I,92	-	-	426			
337	Ц,ч.I п.30 за Iм2	Стоимость асбестоцементных листов 6,4:(2,5хI,2)	м2	I00,00	2,I3	-	-	2I3			
338	9-I22 I7-5	Установка алюминиевых жалюзийных решеток	т	0,I7	90,36	-	-	I5			
339	ПР-НТ0I-23 п.8-073	Стоимость алюминиевых решеток 25,9хI,04хI,02	м2	5,I8	27,47	-	-	I42			
340	9-II6 т.I6-3	Балки для монолитных перекрытий,козырька, для крепления окон и перегородок	т	I0,30	3I,20	-	-	32I			
34I	Ц,ч.2 п.I904	Стоимость балок 242-8хI,0I	т	I0,30	233,92	-	-	2409			

Ц 20610-16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
342	I9-I04 т.I4-4	Облицовка стен алюминиевой перфорированной рейкой	I00м2	3,50	292,00	-	-	I022			
343	Ц.I,ч.I п.I794 т.ч. т.3,4	Стоимость обшивки стен из стали ВСI3КП2 4I0-8хI,0I	т	3,43	40I,92	-	-	I379			
344	Письмо Госстроя 63-Д от I5.08.83 I26-3	Стоимость алюминиевых конструкций облицовки стен (2700+52,85)хI,0075	т	I,77	2773,50	-	-	4909			
345	I3-II9 т.I5-4 К=I,I к объему	Огрунтовка металлоконструкций за второй раз	I00м2	4,85	I2,00	-	-	58			
346	I3-I59 т.I8-2 К=I,I К=2 к объему	Окраска металлоконструкций ХВ-I24 за 2 раза	I00м2	9,7I	I0,80	-	-	I05			
		Итого по разделу I7	руб.					I4835			
		в т.ч.строительные работы	руб.					753			
		металлоконструкции	руб.					I4082			

Ц00610-16 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 18. Подвесные потолки

347	7-746 т.60-2	Подвесные потолки из асбестоцементных плит	100м2	0,23	176,00	-	-	40			
348	ЦI,ч.I п.30 за 1м2	Стоимость асбестоцементных листов толщиной 10мм 6,4:(2,5х1,2)	м2	23,00	2,13	-	-	49			
349	9-50 т.7-5	Каркасы подвесных потолков	т	5,25	73,00	-	-	383			
350	ЦI,ч.I п.1968	Стоимость каркасов подвесных потолков 342-8х1,01	т	5,25	333,92	-	-	1753			
351	34-324 т.59-8	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5см	100м2	9,28	324,00	-	-	3007			
352	34-354 т.61-15	Обшивка подвесного потолка гипсовыми плитами	100м2	9,05	80,40	-	-	728			
353	ЦI,ч.I п.249 пр-нт 06-14-1 поз.6-002	Стоимость гипсовых литых плит 3,6х0,57:0,41	м2	932,15	5,00	-	-	4661			
354	9-101 т.14-1	Монтаж потолков подвесных комбинированных, стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100м2	1,44	483,00	-	-	696			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
355	Письмо Госстроя от I5.8.83 63Д I,26-6	Стоимость анодированных алюминиевых конструкций подвесного потолка (2500+24,6)xI,0075	т	0,56	2548,53	-	-	I424			
356	34-328 т.6-I	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 50мм	I00м2	5,00	I53,00	-	-	765			
357	ЦI,ч.I I3-п.I27	Стоимость полиэтиленфталатной пленки	кг	273,00	0,8I	-	-	22I			
		Итого по разделу I8	руб.					I3727			
		в т.ч.строительные работы	руб.					947I			
		металлоконструкции	руб.					4256			
		Раздел I9. Отделочные работы									
358	I5-294 т.59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	72,25	8,I7	-	-	590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
359	I5-297 т.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	29,55	20,70	-	-	6I2			
360	I5-262 т.55-I-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2	8,03	I07,00	-	-	859			
36I	I5-263 т.55-6--II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков	I00м2	3,28	I09,00	-	-	358			
362	I5-5II т.I53-4	Окраска силикатная потолков, стен, колонн	I00м2	8,30	II,90	-	-	99			
363	I5-662 т.I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен колонн	I00м2	66,97	58,80	-	-	3938			
364	I5-663 т.I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	I00м2	29,09	60,80	-	-	I768			
365	I5-658 I68-I	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	I00м2	7,44	44,80	-	-	333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	I5-659 т.I68-2	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску,потолков	I00м2	3,23	45,90	-	-	I48			
367	I5-82 т.I4-I	Облицовка внутри зданий стен,гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону и колонн	I00м2	5,27	422,00	-	-	2224			
368	I5-86 т.I4-I искл. Ц1,ч.I п.II2 доб. Ц1,ч.I п.I26	Облицовка плинтусов плиткой керамической фасадной	I00м2	I,72	654,00	-	-	II28			
369	34-343 т.ч. т.I8 т.6I-4	Устройство вешалок,прилавков и встроенных шкафов из плит доп. с облицовкой строганным шпоном с 2-х сторон 642,0+459,2	I00м2	3,90	I560,00	-	-	6084			

Ц 00610-16 110

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
370	9-5I т.8-I	Установка стоек	т	0,I8	I9,20	-	-	3			
37I	Ц I,ч.2 п.2I09	Стоимость стоек	т	0,I8	455,00	-	-	82			
372	6-83 т.9-7	Установка стальных крючков вешалок	т	0,02	44I,00	-	-	9			
373	Пр-т 0I-09	Хромирование крючков	т	0,02	250,00	-	-	5			
374	I3-I58 т.I8-II	Окраска стоек эмалью	I00м2	0,05	I4,80	-	-	I			
375	I0-28 т.4-I	Деревянный каркас из брусков	м3	0,49	II0,00	-	-	54			
		Итого по разделу I9	руб.					I8295			
		в т.ч.строительные работы	руб.					I82I0			
		металлоконструкции	руб.					85			
		Раздел 20. Прочие работы									
376	I0-I93 т.36-3	Укладка деревянных щитов	м2	0,I4	0,54	-	-	I			

Ц 00610-16 111

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
377	ЦI,ч.2 п.398	Стоимость деревянных щитов	шт	3,00	2,7I	-	-	8			
378	9-I22 т.I7-5	Установка решетки для вытирания ног	т	0,II	50,20	-	-	6			
379	ЦI,ч.I п.366	Стоимость решетки	т	0,05	26I,00	-	-	I3			
380	20-4I0 т.7-2	Установка жалюзийных решеток	шт	II,00	I,56	-	-	I7			
38I	ЦI,ч.2 п.I978	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,25	464,00	-	-	II6			
382	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,4I	43,30	-	-	6I			
383	II-II т.I-II	Бетонная отмостка	м3	2I,2I	29,30	-	-	62I			
384	27-I69 т.42-I	Асфальтовая отмостка	I00м2	I,4I	I56,00	-	-	22I			
385	27-87 т.I9-4--9	Установка природных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00х200мм	I00м2	2,05	2I4,00	-	-	439			
386	КСЦ п.9-375	Стоимость бортовых камней	шт	205,00	I0,30	-	-	2II2			
387	II-6I т.9-I	Устройство сцены Устройство даг на кирпичных столбиках	I00м2	0,I8	I87,00	-	-	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	II-181 т.27-1	Устройство деревянного настила	100м2	0,18	405,00	-	-	73			
389	II-197 т.27-7	Укладка паркета	м2	18,00	10,10	-	-	182			
390	34-343 Ц1,ч.2 т.ч. т.18	Облицовка рампы сцены плитами ДСП с отделкой шпоном	100м2	0,04	646,59	-	-	27			
		Итого по разделу 20	руб.					3931			
		в т.ч.строительные работы	руб.					3809			
		металлоконструкции	руб.					122			
		Итого по надземной части	руб.					313247			
		в т.ч.строительные работы	руб.					288121			
		металлоконструкции	руб.					25126			
		Итого по смете:	руб.					344859			
		в т.ч.строительные работы	руб.					319707			
		металлоконструкции	руб.					2552			

Ц 00610-16 113

ТП 416-3-14.87 Ал.XIУ кн.I

СВОДКА
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-2

№п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А.Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	7929,80	3752	I6,5	623	355	4730	–	–	–	–	–	I,I0 0,60
2	Фундаменты	м3	264,92	I3464	I6,5	2225	I257	I6946	–	–	–	–	–	3,93 63,97
3	Подвал в т.ч.строительные работы	м2	332,47	I4370	I6,5	2369	I337	I8076	–	–	–	–	–	4,I9 54,37
	металлоконструкции	т	0,06	26	8,6	2	2	30	–	–	–	–	–	0,0I 500
	Итого по подземной части:	руб.		3I6I2				39782	–	–	–	–	–	
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	387,69	56277	I6,5	9286	5245	70808	–	–	–	–	–	I6,40 I82,64
5	Стены панельные	м2	I982,8	66675	I6,5	I0896	6209	83880	–	–	–	–	–	I9,43 42,30

Ц 00610-16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Перекрытие:													
	в т.ч.строительные работы	м2	2IC5,9I	29328	I6,5	4840	2734	36902	-	-	-	-	-	8,55 / I7,52
	металлоконструкции	т	I,24	505	8,6	43	44	592	-	-	-	-	-	0,I4 / 447,42
7.	Покрытие:													
	в т.ч.строительные работы	м2	905,80	I0830	I6,5	I787	I009	I3629	-	-	-	-	-	3,I5 / I5,05
	металлоконструкции	т	0,I0	40	8,6	3	3	46	-	-	-	-	-	0,0I / 460
8.	Кровля	м2	I082,93	I2844	I6,5	2II9	II97	I6I60	-	-	-	-	-	3,74 / I5,64
9.	Перегородки гипсобетонные	м2	I603,28	II294	I6,5	I864	I053	I42II	-	-	-	-	-	3,28 / 8,86
I0.	Перегородки кирпичные	м2	1456,35	8949	I6,5	I476	833	II258	-	-	-	-	-	2,62 / 7,73
II	Двери	м2	336,25	6264	I6,5	I084	533	788I	-	-	-	-	-	I,88 / 25,44
I2	Окна	м2	457,33	I2032	I6,5	I985	II22	I5I39	-	-	-	-	-	3,50 / 33,I0
I3	Лестницы	м2	I97,05	4799	I6,5	792	447	6038	-	-	-	-	-	I,40 / 29,39
I4	Шахты лифтов	шт	I,00	5670	I6,5	936	527	7I33	-	-	-	-	-	I,65 / 7I33
I5	Полы по грунту	м2	789,90	7520	I6,5	I240	70I	946I	-	-	-	-	-	2,I9 / II,98

Ц 00610-16 115

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	Полы по перекрытию:												
	в т.ч.строительные работы	м2	25I9,70	23396	I6,5	3860	2I79	29435	-	-	-	-	-	6,82 / II,68
	металлоконструкции	т	9,90	6036	8,6	5I9	523	7078	-	-	-	-	-	I,64 / 7I4,95
I7.	Металлоконструкции													
	в т.ч.строительные работы	м2	668	753	I6,5	I24	7I	948	-	-	-	-	-	0,22 / I,42
	металлоконструкции	т	I9,27	I4082	8,6	I2II	I224	I65I7	-	-	-	-	-	3,83 / 857,I4
I8.	Подвесные потолки													
	в т.ч.строительные работы	м2	I072,0	947I	I6,5	I559	879	II909	-	-	-	-	-	2,75 / II,II
	металлоконструкции	т	5,8I	4256	8,6	366	370	4992	-	-	-	-	-	I,I5 / 859,2I
I9.	Отделочные работы													
	в т.ч.строительные работы	м2	I2592,79	I82I0	I6,5	3005	I696	229II	-	-	-	-	-	5,3I / I,82
	металлоконструкции	т	0,I8	85	8,6	7	7	99	-	-	-	-	-	0,02 / 550

Ц 00610-16 116

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20. Прочие работы в т.ч.строительные работы	м2	I053,7I	3809	I6,5	628	355	4792	-	-	-	-	-	I,II / 4,44
металлоконструкции	т	0,36	I,22	8,6	I0	II	I43	-	-	-	-	-	0,03 / 397,22
Итого по надземной части:	руб.		3I3247				39I962						
Итого по смете:	руб.		344859				43I744						I00

Главный инженер проекта В.С.Весник
Начальник СЭО А.Т.Кацура
Составил ст.инженер З.Г.Чуган
ст.техник Е.М.Венкова
инженер В.А.Федоричева
Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

Ц 00610-16 117

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ кн. I
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра 2 группы
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы подвала I0, административно-производственного блока
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № КЖ-37-45;АР I8,33 АИ-I;КМ-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 47,5I тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) 0,02 руб.

1 м² общей площади здания I90,04 руб.

1 м² объема здания 46,I3 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
I	I-II29 т.II6-2	-Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	3,24	0,35	-	-	-			
2	I-23I т.29-2 т.ч. табл.3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0м грунт 2 группы (срезка растительн. слоя)	I000м3	0,05	44,88	-	-	2			

Ц00610-16 118

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-238 т.29-9 т.ч. табл.3	-Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,05	35,53	-	-	2			
4	I-I74 т 22-I3 т.ч. т.3	-Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,05	I49,66	-	-	7			
5	ч.3,ч.I	-Перевозка до I км (растительный грунт)	т	58,32	0,29	-	-	I7			
6	I-56 т.II-I4 т.ч. табл.3	-Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	2,62	I32,00	-	-	346			
7	I-I75 т.22-I4 т.ч. т.3	-Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (грунт,вытесненный конструкциями)	I000м3	I,II	I78,2I	-	-	I98			
8	I-23I т.29-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59квт с перемещением до I0м грунт 2 группы (зачистка дна-5,25 процентов)	I000м3	0,20	44,88	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-960 т.80-2 т.ч. п.3,67 К I,2	-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы (зачистка дна - -I,75 процентов)	I00м3	0,65	89,40	-	-	58			
I0	Ц.3, ч.I	-Перевозка до I км (вытесненный грунт)	т	I940,75	0,29	-	-	563			
II	I-I89 т.24-2 К-2 к объему	-Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами,полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы	I000м3	2,32	5,I0	-	-	I2			
I2	I-I95 т.25-2 т.ч. т.3	-Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	I,I6	I4,33	-	-	I7			
I3	I-257 т.3I-2 т.ч. т.3	-Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	2,I0	20,79	-	-	44			
I4	I-268 т.3I-I3 т.ч.т. 3К-3 к объему	-Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н-257	I000м3	6,30	II,88	-	-	75			

Ц 00610-16 120

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-II84 II8-I0	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	20,99	9,69	-	-	203			
		Грунты I,2 групп									
I6	I-968 т.8I-2	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	5,25	46,00	-	-	24I			
		Итого по разделу I	руб.					I795			

Раздел 2. Конструкции подвала I0

I7	6-I т.I-I	-Подготовка из бетона марки 50	м3	I,32	27,40	-	-	36			
I8	6-I7 т.I-I7	-Железобетонная фундаментная плита со стаканами толщиной 900мм из бетона марки 200	м3	48,60	3I,20	-	-	I5I6			
I9	Ц.I, ч.2,п.I	-Арматура класса AI	т	0,30	270,00	-	-	8I			
20	п.3	-Арматура класса A3	т	I,75	270,00	-	-	472			
2I	6-6 т.I-6	-Фундаменты железобетонные монолитные под колонны из бетона марки 200	м3	I9,20	37,20	-	-	7I4			
22	Ц.I,ч.2	Арматура класса AI	т	0,I0	270,00	-	-	27			
23	п.3	-Арматура класса A3	т	0,72	270,00	-	-	I94			

Ц 00610-16 121

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	6-I07 т.I2-5	-Монолитные колонны из бетона марки 300 45,6+(32,I-28,2)xI,02	м3	8,76	49,58	-	-	434			
25	ЦI,ч.2 п.4	-Арматура класса AI	т	0,I8	257,00	-	-	46			
26	п.6	-Арматура класса A3	т	0,40	3I8,00	-	-	I27			
27	7-20 т.2-3	-Укладка ригелей подземных сооружений массой более 5т при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	6,00	II,40	-	-	68			
28	ССЦ п.9-285	- Стоимость сборных ж.б. прямоугольных балок БII из бетона марки 300 длиной до 4м	м3	2,73	68,50	-	-	I87			
29	п.9-289	-То же, длиной от 4 до 6м	м3	I0,92	67,I0	-	-	733			
30.	КСЦ т.3-I	-Арматура A-I	I00кг	2,98	22,90	-	-	68			
3I	-"-	-Арматура A-3	I00кг	I0,I9	25,00	-	-	255			
32	-"-	-Закладные детали	I00кг	I,50	4I,30	-	-	62			
33	7-25 т.2-8	-Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	2,00	I4,50	-	-	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	7-28 т.2-II	-Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью более 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	I4,00	I8,80	-	-	263			
35	ССЦ п.8-6I4	-Стоимость стеновых панелей ПС2-5	шт	3,00	345,00	-	-	I035			
36	ССЦ п.8-6I5	-Стоимость стеновых панелей ПСI-7, ПСI-7А	шт	II,00	364,00	-	-	4004			
37	ССЦ п.8-6I9	-Стоимость стеновых панелей ПСДI-7А	шт	2,00	I88,00	-	-	376			
38	6-I52 т.I4-I0	-Замоноличивание стыков между стеновыми панелями бетоном марки 300 4I,2+(32,I-28,2)xI,0I5	м3	I3,44	45,I6	-	-	607			
39	ЦI,ч.2 п.I6	-Арматура класса АI	т	0,07	270,00	-	-	I9			
40	п.I8	-Арматура класса АЗ	т	0,43	283,00	-	-	I22			
4I	7-23 т.2-6	-Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	5,00	II,00	-	-	55			
42	7-24 2-7	-Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	I0,00	II,20	-	-	II2			

Цособ-16 123

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ п.8-593	-Стоимость плит ПЗ-I	шт	5,00	67,00	-	-	335			
44	ССЦ п.8-625	-Стоимость ребристых плит из бетона марки 300 весом более 5тн	м3	23,60	6I,40	-	-	I449			
45	КСЦ-т.3-I	-Арматура А-I	I00кг	8,32	22,90	-	-	I9I			
46	-"-	-Арматура А-3	I00кг	7,83	25,00	-	-	I96			
47	-"-	-Закладные детали	I00кг	I,I2	4I,30	-	-	46			
48	6-I89 т.I8-I	-Монолитные участки подвала ГО из бетона марки 300 39+(52,I-28,2)xI,0I5	м3	53,80	42,96	-	-	23II			
49	ЦI,ч.2 п.I6	-Арматура класса АI	т	0,39	270,00	-	-	I05			
50	п.I7	-Арматура класса А2	т	0,88	256,00	-	-	225			
5I	п.I8	-Арматура класса А3	т	5,80	283,00	-	-	I64I			
52	6-83 т.9-7	-Установка закладных деталей весом до 4кг	т	I,I2	44I,00	-	-	494			
53	23-I50 т.I9-I	-Монтаж сборных ж.б.блоков входов в подвал ГО	м3	20,I6	25,40	-	-	5I2			
54	ССЦ п.8-545	-Стоимость сборных ж.б. блоков входов в подвал ГО из бетона марки 300	м3	20,I6	80,60	-	-	I625			
55	КСЦ-т.3-I	-Арматура А-I	I00кг	I,70	22,90	-	-	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	-"-	-Арматура А-8	I00 кг	28,80	25,00	-	-	720			
57	-"-	-Закладные детали	I00 кг	3,33	4I,80	-	-	I37			
58	6-75 т.8-4 КСЦ-п.I-7 т.ч. табл.2 п.I	-Укладка бетона марки 300 по перекрытию из сборных ж.б. плит 5I,7+(8I,I+3,64)xI0,02-(25,8+2,47)xI0,2	I00м2	2,59	II7,75	-	-	305			
59	6-76 т.8-5 К=27 к объему	-Добавляется до толщины перекрытия 300ММК Е6-75 30,I+34,74xI,02-28,27xxI,02	I00м2	69,99	56,70	-	-	2569			
60	6-86 т.9-I0 Ц.I,ч.2	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	8,I3	I5,30	-	-	I24			
6I	п.I0	- Арматура класса AI	т	I,38	338,00	-	-	466			
62	п.I2	- Арматура класса A3	т	6,75	325,00	-	-	2I94			
63	9-50 т.7-5	- Установка выпусков из плиты покрытия	т	0,I5	73,00	-	-	II			
64	Ц.I-2 п.I968	- Стоимость стальных выпусков 342-8xI,0I	т	0,I5	333,92	-	-	50			
65	6-5 т.I-5	- Фундаменты под колонны из бетона марки 300 38,9+(3I,I-26,6)xI,02	м3	9,60	43,49	-	-	4I8			
66	Ц.I,ч.2	-Арматура класса AI	т	2,30	270,00	-	-	62I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	п.3	- Арматура класса А3	т	I,78	270,00	-	-	467			
68	6-226 т.26-4	- Монолитный резервуар из бетона марки 300	м3	5,00	47,00	-	-	235			
69	ССЦ технич. ч.табл. 3,4	- Добавляется к стоимости бетона по водонепроницаемости В6	м3	5,00	2,45	-	-	I2			
70	ЦI,ч.2 п.I6	-Арматура класса АI	т	0,29	270,00	-	-	78			
7I	п.I8	-Арматура класса А3	т	0,00I	283,00	-	-	I			
72	6-83 т.9-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00I	44I,00	-	-	I			
73	II-56 т.8-2	-Добавляется 5 мм стяжки до толщины 25мм	I00м2	0,08	I3,60	-	-	I			
74	II-55 т.8-I	-Цементная стяжка на стенках резервуара	I00м2	0,08	70,00	-	-	6			
75	II-77 т.II-I2	-Железнение стенок резервуара	I00м2	0,08	9,83	-	-	I			
76	6-I95 т.I8-7	-Монолитный приямок плм 2 из бетона марки 200	м3	0,2I	40,40	-	-	8			
77	ЦI,ч.2 п.27	-Арматура класса А3	т	0,00I	284,00	-	-	I			
78	п.43	-Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,00I	392,00	-	-	I			
79	6-83 т.9-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	7-733 сб.доп. т.57-I	-Укладка ж/б ступеней	I00м	0,II	79,9о	-	-	9			
8I	ССЦ п.775	-Стоимость ступеней	шт	I0,00	5,I5	-	-	52			
		Итого по разделу 2	руб.					29299			
		в т.ч. строительные работы:	руб.					29238			
		металлоконструкции	руб.					6I			
		Раздел 3. Фундаменты под оборудование									
82	6-30 т.3-4	-Фундаменты под оборудование из бетона марки 200 35,7+(28,2-26,3)xI,02	м3	I,37	37,64	-	-	52			
		Итого по разделу 3	руб.					52			
		Раздел 4. Полы									
83	II-2 т.I-2	- Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,98	43,30	-	-	86			
84	II-3 т.I-3	- Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I3,40	I0,40	-	-	I39			
85	II-II т.I-II	-Подстилающий слой из бетона марки I50 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	29,70	30,22	-	-	898			
86	II-II т.I-II	-То же, из бетона М-200	м3	0,72	3I,24	-	-	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	II-55 8-I	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,80	70,00	-	-	2I			
88	II-56 т.8-2	-Исключить 5мм стяжки до толщины I5мм	I00м2	0,2I	I3,60	-	-	3			
89	II-56 т.6-2	-Добавить до толщ.25мм	I00м2	0,09	I3,60	-	-	I			
90	II-II т.I-I	-Подготовка из бетона марки I00	м3	2,II	29,30	-	-	62			
91	II-67 т.II-I	-Покрытие из бетона марки 200	I00м2	0,2I	I23,00	-	-	26			
92	II-68 т.II-2	-Исключить 5мм покрытия до толщины 25мм	I00м2	0,2I	I5,80	-	-	3			
93	II-77 И.II-II	-Железнение цементных покрытий	I00м2	0,2I	9,83	-	-	2			
94	II-67 т.II-I	-Покрытие из бетона марки 300 I25+(33,3-29,3)х3,06	I00м2	2,06	I35,24	-	-	279			
95	II-68 т.II-2	-Исключить 5мм бетонного покрытия до толщины 25мм I5,8+(33,3-29,3)х0,5I	I00м2	2,06	I7,84	-	-	37			
96	I3-296 т.40-4	-Флюатирование бетонного покрытия	I00м2	2,06	7,92	-	-	I6			
		Итого по разделу 4	руб.					I509			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. Перегородки кирпичные									
97	8-45 т.5-9	-Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной 5 I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,83	472,00	-	-	39I			
98	7-445 т.38-I0--I,8	-Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,23	-	-	I			
99	ССЦ п.9-92	-Стоимость сборных ж.б перемычек	м3	0,03	64,40	-	-	2			
I00	ЦI,ч. 4, п.I6	-Проволочная арматура ВРI	I00кг	0,0I	32,I0	-	-	I			
		Итого по разделу 5	руб.					395			
		Раздел 6. Двери									
I0I	I0-I07 т.20-3	-Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	I7,I8	2,00	-	-	34			
I02	ЦI,ч.2 п.2I7	-Стоимость дверных блоков марки ДГ2I-7, ДГ2I-7Л	м2	6,95	I5,00	-	-	I04			
I03	п.2I8	-То же, ДГ2I-8, ДГ2I-8Л	м2	6,36	I4,20	-	-	90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	п.2I9	-То же, ДГ2I-I0	м2	2,00	I3,50	-	-	27			
I05	9-49 т.7-4	-Установка герметических дверей	т	3,26	I03,00	-	-	336			
I06	доп.к цен. I42 п.23II	-Стоимость дверей ДУ-I-7	шт	3,00	583,00	-	-	I749			
I07	доп.к цен.I42 п.23I2	- То же, Ду-4-3	шт	I,00	24I,00	-	-	24I			
I08	9-I22 т.I7-5	-Установка ставень	т	0,53	50,20	-	-	27			
I09	Доп.к цен.I42 п.2I96	- То же, Су-4-I	шт.	6,00	II0,43	-	-	663			
II0	ц.I,ч.I п.448	-Приборы для однопольных дверей	к-т	I0,00	2,97	-	-	30			
		Итого: по разделу 6 :	руб.					330I			
		в т.ч.строительные работы	руб.					285			
		металлоконструкции	руб.					30I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 7. Металлоконструкции									
III	9-33 т.4-I0	-Монтаж стального каркаса перегородок	т	0,6I	43,00	-	-	26			
II2	ЦI,ч.2 п.I794	-Стоимость стальных конструкций перегородок из гнутых профилей из стали марки ВСТ3КП2 4I0-8хI,0I	т	0,6I	40I,92	-	-	245			
II3	ЦI,ч.I п.526	-Стоимость оцонкованной стали толщ.Iмм	т	0,02	254,00	-	-	5			
II4	9-33 т.4-I0	-Установка опор под балки с водой	т	0,05	43,00	-	-	2			
II5	ЦI,ч.2 п.I785	-Стоимость опор под балки с водой 259-8хI,0I	т	0,05	250,92	-	-	I3			
II6	9-I22 т.I7-5	-Установка стальных щитов,люков и крышек	т	0,23	50,20	-	-	I2			
II7	ЦI,ч.2 п.2095	-Стоимость стальной крышки и щита 393-8хI,0I	т	0,I6	384,92	-	-	62			
II8	п.2096	-Стоимость стального люка 347-8хI,0I	т	0,07	338,92	-	-	24			
		Итого по разделу 7:	руб.					389			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. строительные работы	руб.					I8			
		металлоконструкции	руб.					37I			
		Раздел 8. Гидроизоляционные работы									
II9	8-27 т.4-7	-Изоляция наружных стен подвала ГО битумом за 2 раза	I00м2	2,80	90,00	-	-	252			
I20	4I-3 т.I-3	- Изоляция покрытия сооружения толщ.I0мм	I00м2	2,56	I55,00	-	-	397			
		ИТОГО по разделу 8:	руб.					649			
		Раздел 9. Отделочные работы									
I2I	I5-294 т.59-I	-Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	3,58	8,I7	-	-	29			
I22	I5-297 т.59-4	-Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	3,9I	20,70	-	-	8I			
I23	I5-5II т.I53-4	-Окраска силикатная потолков	I00м2	2,85	II,90	-	-	34			

Ц 100 6/0 - 16 132

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	I5-659 т.I68-2	-Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	I00м2	I,06	45,90	-	-	49			
I25	I5-658 т.I68-I	-Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	I00м2	3,53	44,80	-	-	I58			
I26	I5-86 т.I4-I искл. Ц I,ч.I п.II2 доб. Ц I,ч.I п.I26	-Облицовка плиткой керамической фасадной	I00м2	0,38	654,00	-	-	250			
I27	I3-II9 т.I5-4 К-I,I	- Огрунтовка металлоконструкций 2 раза	I00м2	0,25	I3,I9	-	-	3			
I28	I3-I59 т.I8-2 К-I,I К-2	- Окраска металлоконструкций эмалью ХВ-I24 за 2 раза	I00м2	0,25	23,76	-	-	6			
		Итого по разделу 9:	руб.					6I0			
		Итого по смете:	руб.					37999			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. строительные работы	руб.					3455I			
		металлоконструкции	руб.					3448			

СВОДКА
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-3

№п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	378I,6	I795	I6,5	296	I70	226I	-	-	-	-	-	476 / 0,6
2	Конструкции подвала I0 в т.ч. строительные работы	м2	250	29238	I6,5	4824	27I9	3678I	-	-	-	-	-	77,4I / I47,I
	металлоконструкции	т	0,I5	6I	8,6	5	5	7I	-	-	-	-	-	0,I6 / 473,3
3	Фундаменты под оборудование	м3	I,37	52	I6,5	9	5	66	-	-	-	-	-	0,I4 / 48,I7
4	Полы	м2	256,40	I509	I6,5	249	I4I	I899	-	-	-	-	-	4,0 / 7,4I
5	Перегородки кирпичные	м2	82,79	395	I6,5	65	35	495						I,04 / 5,98

400 610-16 135

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Двери в т.ч.строительные работы	м2	50,25	285	I6,5	47	27	359						0,76 / 7,14
	металлоконструкции	т	3,79	30I6	8,6	259	262	3537						7,44 / 933,24
7	Металлоконструкции в т.ч.строительные работы	т	0,84	I8	I6,5	3	2	23						0,05 / 27,38
	металлоконструкции	т	0,9I	37I	8,6	32	29	432						0,9I / 474,73
8	Гидроизоляционные работы	м2	535,8	649	I6,5	I07	60	8I6						I,72 / I,52
9	Отделочные работы	м2	783,I0	6I0	I6,5	I0I	58	769						I,62 / 0,98
	Итого:	руб.		37999				47509						I00

Главный инженер проекта В.С.Весник
Начальник СЭО А.Т.Кацура
Составила ст.техник Е.М.Венкова
ст.инженер З.Г.Чуган
Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

gost.e-ecolog.ru

Ц00610-16 (136)