ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-26-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Московская область

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-26-2001

Московская область

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-26-2001 Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.
Москва 2011 – 22 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Московская область

ТЕР-26-2001

Часть 26. Теплоизоляционные работы

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Теплоизоляционные работы						
	Подраздел 1.1 изоляция горячих поверхностей						
	ТАБЛИЦА 26-01-001 **Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3234,21	360,20	65,38	0,00	2808,63	36,31
	ТАБЛИЦА 26-01-002 **Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:						
26-01-002-01	до 350 мм	2196,83	200,03	39,41	0,00	1957,39	22,30
26-01-002-02	до 820 мм	2054,31	162,43	36,14	0,00	1855,74	18,80
	ТАБЛИЦА 26-01-003 **Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	2113,98	172,58	37,42	0,00	1903,98	18,80

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-004	**Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем** ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	2644,40	376,14	132,24	0,00	2136,02	39,10
ТАБЛИЦА 26-01-005	**Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми** ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):						
26-01-005-01	сегментами	2718,17	200,03	60,15	0,00	2457,99	22,30
26-01-005-02	полуцилиндрами	2700,02	284,80	60,15	0,00	2355,07	31,40
26-01-005-03	сегментами из плит	2535,49	333,52	62,76	0,00	2139,21	39,10
26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	1731,89	184,36	60,15	0,00	1487,38	22,00
ТАБЛИЦА 26-01-006	**Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т** ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-006-01	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	1002,64	863,65	34,70	0,00	104,29	94,08
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
ТАБЛИЦА 26-01-007	**Изоляция трубопроводов шнурами** ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция трубопроводов шнурами:						
26-01-007-01	асбестовыми	20784,77	1040,71	78,31	0,00	19665,75	106,63
26-01-007-02	асбестовыми пуховыми	10179,28	526,65	41,49	0,00	9611,14	53,96
ТАБЛИЦА 26-01-008	**Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими** ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-008-01	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	1447,41	919,39	72,84	0,00	455,18	94,20
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(2,06)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-009	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция трубопроводов:						
26-01-009-01	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1539,21	183,98	57,15	0,00	1298,08	18,85
26-01-009-02	плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	3752,71	183,98	49,30	0,00	3519,43	18,85
ТАБЛИЦА 26-01-010	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция трубопроводов:						
26-01-010-01	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1389,09	183,98	49,35	0,00	1155,76	18,85
26-01-010-02	матами из стеклянного штапельного волокна	4624,39	183,98	37,10	0,00	4403,31	18,85
ТАБЛИЦА 26-01-011	**Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	928,63	137,49	44,89	0,00	746,25	14,80
26-01-011-02	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1523,61	181,34	44,89	0,00	1297,38	18,85
ТАБЛИЦА 26-01-012	**Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:						
26-01-012-01	до 200 мм	2280,25	516,79	260,23	0,00	1503,23	46,60

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-012-02	до 800 мм	4009,91	1006,97	502,18	0,00	2500,76	90,80

ТАБЛИЦА 26-01-013

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:

26-01-013-01	до 200 мм	2419,84	517,90	268,20	0,00	1633,74	46,70
26-01-013-02	до 800 мм	4885,38	1006,97	528,33	0,00	3350,08	90,80

ТАБЛИЦА 26-01-014

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**

Изоляция арматуры и фланцевых соединений:

26-01-014-01	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов	10186,98	2328,90	1680,06	0,00	6178,02	210,00
26-01-014-02	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали	11054,01	2328,90	1696,62	0,00	7028,49	210,00

ТАБЛИЦА 26-01-015

Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**

Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе:

26-01-015-01	плит минераловатных марки 75	6126,17	454,14	386,08	0,00	5285,95	45,78
26-01-015-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	6303,95	454,14	386,08	0,00	5463,73	45,78
26-01-015-03	матов из стеклянного штапельного волокна	6294,19	454,14	386,08	0,00	5453,97	45,78

ТАБЛИЦА 26-01-016

Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**

Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе:

26-01-016-01	плит минераловатных марки 75	6402,05	480,62	440,13	0,00	5481,30	48,45
26-01-016-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125	6108,08	480,62	440,13	0,00	5187,33	48,45

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-016-03	матов из стеклянного штапельного волокна	6917,14	480,62	440,13	0,00	5996,39	48,45
ТАБЛИЦА 26-01-017	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 м трубопровода**						
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):						
26-01-017-01	трубками	1805,38	34,92	22,63	0,00	1747,83	3,52
26-01-017-02	пластинами (плитами)	3302,55	34,92	22,63	0,00	3245,00	3,52
ТАБЛИЦА 26-01-018	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	6024,56	66,17	37,48	0,00	5920,91	6,67
ТАБЛИЦА 26-01-019	**Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт. арматуры и фланцевых соединений**						
26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	9675,01	111,23	63,63	0,00	9500,15	10,03
ТАБЛИЦА 26-01-020	**Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-020-01	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	5712,76	1564,09	681,06	0,00	3467,61	151,12
(101-9401)	*Металл листовой (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 26-01-021	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	5644,77	317,74	344,90	0,00	4982,13	32,03

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-022	**Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	2782,14	239,67	36,14	0,00	2506,33	27,74
26-01-022-02	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	3614,84	190,08	36,14	0,00	3388,62	22,00
ТАБЛИЦА 26-01-023	**Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода:						
26-01-023-01	до 200 мм	334,37	317,00	1,74	0,00	15,63	38,80
26-01-023-02	до 800 мм	227,54	190,36	16,56	0,00	20,62	23,30
ТАБЛИЦА 26-01-024	**Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:						
26-01-024-01	паровых и газовых турбин	4925,03	344,72	479,38	122,01	4100,93	32,83
26-01-024-02	котлоагрегатов	2878,28	191,94	342,09	104,78	2344,25	18,28
26-01-024-03	вспомогательного оборудования	2625,28	218,80	390,45	115,32	2016,03	21,43
ТАБЛИЦА 26-01-025	**Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м трубопровода**						
	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек", диаметром трубы:						
26-01-025-01	25 мм	1998,94	46,15	1,48	0,00	1951,31	5,28
26-01-025-02	32 мм	2551,08	59,17	1,65	0,00	2490,26	6,77
26-01-025-03	40 мм	3189,88	73,77	1,85	0,00	3114,26	8,44
26-01-025-04	50 мм	3953,50	58,38	2,97	0,00	3892,15	6,68
26-01-025-05	75 мм	5936,77	87,49	4,45	0,00	5844,83	10,01
26-01-025-06	100 мм	7917,89	116,68	5,07	0,00	7796,14	13,35
26-01-025-07	125 мм	9889,40	145,87	6,55	0,00	9736,98	16,69
26-01-025-08	150 мм	11871,39	175,06	8,04	0,00	11688,29	20,03
26-01-025-09	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08	4215,84	36,66	1,33	0,00	4177,85	3,90

Подраздел 1.2 изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями

ТАБЛИЦА 26-01-037	**Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:						
26-01-037-01	стен и колонн прямоугольных	2145,26	192,78	85,94	0,00	1866,54	20,04
26-01-037-02	покрытий и перекрытий сверху	1863,96	101,54	77,93	0,00	1684,49	10,93
26-01-037-03	покрытий и перекрытий снизу	2350,41	242,90	100,57	0,00	2006,94	25,84
26-01-037-04	перегородок	2115,17	164,50	84,21	0,00	1866,46	17,50
ТАБЛИЦА 26-01-038	**Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-038-01	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	513,66	58,09	29,14	0,00	426,43	7,11

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-039	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1722,72	98,29	57,30	0,00	1567,13	10,58
ТАБЛИЦА 26-01-040	**Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	1675,23	95,13	63,80	0,00	1516,30	10,12
ТАБЛИЦА 26-01-041	**Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 изоляции**						
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:						
26-01-041-01	стен и колонн прямоугольных	1442,54	177,34	44,80	0,00	1220,40	18,17
26-01-041-02	покрытий и перекрытий сверху	1192,67	87,14	41,27	0,00	1064,26	9,27
26-01-041-03	покрытий и перекрытий снизу	1587,05	223,87	56,13	0,00	1307,05	23,54
26-01-041-04	перегородок	1410,18	154,06	45,67	0,00	1210,45	16,20
26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1133,33	89,02	30,02	0,00	1014,29	9,47
ТАБЛИЦА 26-01-042	**Установка дверей с тепловой изоляцией**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов по наружному обводу коробок**						
	Установка дверей с тепловой изоляцией:						
26-01-042-01	в кирпичных перегородках	28501,00	2484,53	699,59	0,00	25316,88	291,27
(104-9415)	*Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления) (м2)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-
26-01-042-02	в кирпичных стенах	33441,56	2326,90	841,72	0,00	30272,94	272,79
(104-9415)	*Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления) (м2)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-
ТАБЛИЦА 26-01-043	**Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	12810,25	137,58	11,78	0,00	12660,89	14,81
26-01-043-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01	4463,14	38,86	3,16	0,00	4421,12	4,04

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-044	**Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-044-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	12879,60	204,14	14,57	0,00	12660,89	21,22
26-01-044-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01	4499,19	73,06	5,01	0,00	4421,12	6,86
ТАБЛИЦА 26-01-045	**Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов	12337,37	123,33	11,78	0,00	12202,26	12,82
26-01-045-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	4466,70	42,42	3,16	0,00	4421,12	4,04
ТАБЛИЦА 26-01-046	**Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек	12407,35	190,56	14,53	0,00	12202,26	19,21
26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01	4496,98	71,32	4,54	0,00	4421,12	6,61
ТАБЛИЦА 26-01-047	**Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-047-01	Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12701,39	95,89	10,13	0,00	12595,37	10,69
26-01-047-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01	4448,88	25,42	2,34	0,00	4421,12	2,49

Подраздел 1.3 каркасы и отделка изоляции

ТАБЛИЦА 26-01-048	**Устройство каркаса изоляции**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции:						
26-01-048-01	из проволоки	644,96	379,59	7,85	0,00	257,52	44,50
26-01-048-02	из сетки	2976,95	154,39	48,82	0,00	2773,74	18,10
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции:						
26-01-048-03	из проволоки	502,50	237,13	7,85	0,00	257,52	27,80
26-01-048-04	из сетки	2918,10	95,54	48,82	0,00	2773,74	11,20

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-049	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-049-01	листами алюминиевых сплавов	12796,10	1449,56	911,52	0,00	10435,02	148,52
26-01-049-02	сталью оцинкованной	15142,12	1449,56	969,06	0,00	12723,50	148,52
26-01-049-03	металлопластом	17613,30	1896,76	969,06	0,00	14747,48	194,34
ТАБЛИЦА 26-01-050	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-050-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	7134,75	1621,53	38,44	0,00	5474,78	156,67
ТАБЛИЦА 26-01-051	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	10830,20	1967,54	105,88	0,00	8756,78	190,10
ТАБЛИЦА 26-01-052	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-052-01	стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	6409,50	1019,28	76,46	0,00	5313,76	107,18
26-01-052-02	пленками ПВХ, армопластами	7192,49	868,83	51,24	0,00	6272,42	91,36
ТАБЛИЦА 26-01-053	**Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	10359,57	1265,72	578,44	0,00	8515,41	139,55
26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	13626,39	3016,48	2125,31	0,00	8484,60	272,00
ТАБЛИЦА 26-01-054	**Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	1732,01	276,31	50,59	0,00	1405,11	31,98
	Оклеивание поверхности изоляции:						
26-01-054-02	рулонными материалами на битумной мастике	2420,31	407,81	43,69	0,00	1968,81	47,20
26-01-054-03	тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	4027,24	380,16	28,87	0,00	3618,21	44,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-055	**Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
	Установка пароизоляционного слоя из:						
26-01-055-01	пленки полиэтиленовой	9242,76	838,52	21,79	0,00	8382,45	95,94
26-01-055-02	пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	981,13	125,51	21,79	0,00	833,83	14,36
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая (м2)*	-	-	-	-	*(115,00)*	-
ТАБЛИЦА 26-01-056	**Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности покрытия изоляции**						
26-01-056-01	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором	8316,46	902,26	200,49	0,00	7213,71	106,65
26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором	8102,00	687,80	200,49	0,00	7213,71	81,30
ТАБЛИЦА 26-01-057	**Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR:						
26-01-057-01	горизонтальных поверхностей	19084,28	387,21	390,42	9,22	18306,65	41,68
26-01-057-02	вертикальных поверхностей, высотой до 3 м	16260,56	352,42	396,19	7,37	15511,95	38,39
26-01-057-03	вертикальных поверхностей, высотой более 3 м	17169,69	564,20	488,67	14,01	16116,82	61,46
ТАБЛИЦА 26-01-058	**Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м**						
26-01-058-01	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	20038,64	426,10	297,10	6,82	19315,44	45,33
ТАБЛИЦА 26-01-059	**Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м**						
26-01-059-01	Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	7307,49	181,34	173,30	3,06	6952,85	18,85
ТАБЛИЦА 26-01-060	**Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-060-01	Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12293,21	80,82	10,13	0,00	12202,26	8,70
26-01-060-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01	4448,88	25,42	2,34	0,00	4421,12	2,49

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-01-061	**Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-061-01	Изоляция по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12801,53	193,61	12,55	0,00	12595,37	21,09
26-01-061-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01	4475,36	50,69	3,55	0,00	4421,12	4,76
ТАБЛИЦА 26-01-062	**Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-062-01	Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек"	12348,07	134,14	11,67	0,00	12202,26	14,27
26-01-062-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01	4465,50	41,27	3,11	0,00	4421,12	3,93
ТАБЛИЦА 26-01-063	**Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек".**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-063-01	Изоляция внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек"	12773,35	166,25	11,78	0,00	12595,32	18,11
26-01-063-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01	4466,68	42,42	3,16	0,00	4421,10	4,04
ТАБЛИЦА 26-01-064	**Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 изолируемой поверхности**						
26-01-064-01	Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм	12326,03	112,80	11,01	0,00	12202,22	12,00
26-01-064-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01	4458,74	34,86	2,78	0,00	4421,10	3,32

Раздел 2. Огнезащита

Подраздел 2.1 огнезащита металлоконструкций

ТАБЛИЦА 26-02-001	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "ФайэфлексТМ Крилак" с пределом огнестойкости:						
26-02-001-01	0,5 часа	59961,15	1234,11	3263,07	429,46	55463,97	139,29
26-02-001-02	0,75 часа	88738,08	1339,19	3315,62	429,46	84083,27	151,15
26-02-001-03	1,0 час	109317,30	1350,35	3323,47	429,46	104643,48	152,41
ТАБЛИЦА 26-02-002	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файрекс-400" с пределом огнестойкости:						
26-02-002-01	0,5 часа	40936,53	1296,49	509,87	0,00	39130,17	148,34
26-02-002-02	0,75 часа	60778,42	1551,44	608,81	0,00	58618,17	177,51
26-02-002-03	1,0 час	91258,15	2355,69	1052,29	0,00	87850,17	269,53

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-02-003	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - "ЭСКАЛИБУР" с пределом огнестойкости:						
26-02-003-01	1,0 час, толщина покрытия 20 мм	56419,47	1365,01	8060,33	0,00	46994,13	156,18
26-02-003-02	2,0 часа, толщина покрытия 45 мм	123999,08	2326,50	16128,50	0,00	105544,08	266,19
26-02-003-03	2,5 часа, толщина покрытия 60 мм	168023,07	3188,96	24160,06	0,00	140674,05	364,87
26-02-003-04	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03	13950,05	228,03	2012,03	0,00	11709,99	26,09
ТАБЛИЦА 26-02-004	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "УНИКУМ" с пределом огнестойкости:						
26-02-004-01	0,5 часа	53554,15	1203,81	3260,45	429,46	49089,89	139,33
26-02-004-02	0,75 часа	79231,08	1301,53	3311,26	429,46	74618,29	150,64
26-02-004-03	1,0 час	97251,02	1311,12	3317,37	429,46	92622,53	151,75
ТАБЛИЦА 26-02-005	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - "КРАТ" с пределом огнестойкости:						
26-02-005-01	1,0 час	31685,84	1198,25	4041,34	0,00	26446,25	137,10
26-02-005-02	1,5 часа	59580,23	1645,83	8068,17	0,00	49866,23	188,31
26-02-005-03	2,0 часа	75704,30	2052,41	12075,67	0,00	61576,22	234,83
26-02-005-04	2,5 часа	87481,20	2101,88	12093,11	0,00	73286,21	240,49
26-02-005-05	3,0 часа	103605,19	2508,38	16100,61	0,00	84996,20	287,00
ТАБЛИЦА 26-02-006	**Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости:						
26-02-006-01	2,0 часа	35846,33	1864,51	619,39	0,00	33362,43	215,80
26-02-006-02	2,5 часа	47869,81	2462,83	760,29	0,00	44646,69	285,05
ТАБЛИЦА 26-02-007	**Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой "ЩИТ-1В" с пределом огнестойкости:						
26-02-007-01	2,0 часа	39286,64	2142,03	622,87	0,00	36521,74	247,92
26-02-007-02	2,5 часа	51597,50	2740,52	763,77	0,00	48093,21	317,19

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-02-008	**Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости:						
26-02-008-01	0,5 часа	30267,32	2059,34	793,67	0,00	27414,31	238,35
26-02-008-02	0,75 часа	38803,49	2077,49	808,49	0,00	35917,51	240,45
26-02-008-03	1,0 час	47842,07	2389,31	1032,05	0,00	44420,71	276,54
26-02-008-04	1,5 часа	76722,24	2700,95	1256,58	0,00	72764,71	312,61
ТАБЛИЦА 26-02-009	**Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**						
26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся "Огракс-В-СК"	12472,31	1630,24	292,92	0,00	10549,15	184,00
(113-9039)	*Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм (1000 м2)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
ТАБЛИЦА 26-02-010	**Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**						
26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) "Radical-Abbeizer"	11801,19	3145,30	5,19	0,00	8650,70	355,00
Подраздел 2.2 огнезащита деревянных конструкций							
ТАБЛИЦА 26-02-013	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-013-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Файрекс-200"	18898,20	1534,37	677,71	0,00	16686,12	173,18
ТАБЛИЦА 26-02-014	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"	3854,56	380,24	147,05	0,00	3327,27	41,42
ТАБЛИЦА 26-02-015	**Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика"	13271,28	1434,30	34,93	0,00	11802,05	159,90
ТАБЛИЦА 26-02-016	**Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-016-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ"	21181,14	1186,28	16,56	0,00	19978,30	132,25

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-02-017	**Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-017-01	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"	7164,36	380,24	147,05	0,00	6637,07	41,42
ТАБЛИЦА 26-02-018	**Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания:						
26-02-018-01	первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	239,34	122,77	114,74	1,62	1,83	12,91
(113-9005)	*Антисептик-антипирен (кг)*	-	-	-	-	*(32,20)*	-
26-02-018-02	второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	159,26	83,38	74,06	1,04	1,82	8,87
(113-9005)	*Антисептик-антипирен (кг)*	-	-	-	-	*(20,70)*	-
26-02-018-03	для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	247,38	84,35	161,19	1,97	1,84	8,87
(113-9005)	*Антисептик-антипирен (кг)*	-	-	-	-	*(46,00)*	-
ТАБЛИЦА 26-02-019	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения:						
26-02-019-01	первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	210,72	123,70	85,19	0,12	1,83	13,16
(113-9005)	*Антисептик-антипирен (кг)*	-	-	-	-	*(33,58)*	-
26-02-019-02	второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	143,28	84,88	56,44	0,12	1,96	9,03
(113-9005)	*Антисептик-антипирен (кг)*	-	-	-	-	*(20,24)*	-
ТАБЛИЦА 26-02-020	**Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-020-01	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	1454,47	83,94	3,76	0,12	1366,77	9,84
	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя:						
26-02-020-02	для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)	2407,70	126,33	4,64	0,12	2276,73	14,81

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.3 огнезащита кабелей и кабельных проходок							
ТАБЛИЦА 26-02-022	**Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
26-02-022-01	Огнезащитное покрытие кабелей составом "КЛ-1"	12098,30	566,06	194,53	0,00	11337,71	62,41
ТАБЛИЦА 26-02-023	**Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 нагнетенного раствора**						
26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом "Файрекс-600"	177388,77	1629,30	883,45	0,00	174876,02	157,42
ТАБЛИЦА 26-02-024	**Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 кабельных заделок**						
26-02-024-01	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными "ППВ-1"	1473,46	798,46	0,00	0,00	675,00	83,00
ТАБЛИЦА 26-02-025	**Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром:						
26-02-025-01	до 50 мм	9153,45	547,63	19,65	0,93	8586,17	64,20
26-02-025-02	более 50 мм	8933,37	327,55	19,65	0,93	8586,17	38,40
Подраздел 2.4 огнезащита прочих конструкций							
ТАБЛИЦА 26-02-029	**Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом "Монолит" с пределом огнестойкости:						
26-02-029-01	1,0 час	48000,41	1177,02	8027,52	0,00	38795,87	134,67
26-02-029-02	2,0 часа	106214,12	1693,81	12070,04	0,00	92450,27	193,80
26-02-029-03	3,0 часа	146423,45	2110,19	16093,39	0,00	128219,87	241,44
ТАБЛИЦА 26-02-030	**Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 нагнетенного раствора**						
26-02-030-01	Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом "Файрекс-500"	161832,82	1637,68	884,32	0,00	159310,82	158,23
ТАБЛИЦА 26-02-031	**Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
26-02-031-01	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом "КЛ-2"	9296,50	546,01	193,66	0,00	8556,83	60,20

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 26-02-032	**Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-032-01	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной	866,63	53,23	0,00	0,00	813,40	4,80
ТАБЛИЦА 26-02-033	**Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-033-01	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом "КЛОД-02"	5925,74	314,96	95,03	0,00	5515,75	32,27
ТАБЛИЦА 26-02-034	**Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-034-01	Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"	184,10	20,21	13,86	0,12	150,03	2,15
ТАБЛИЦА 26-02-035	**Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-035-01	Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"	219,12	21,90	15,02	0,12	182,20	2,33
ТАБЛИЦА 26-02-036	**Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-036-01	Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"	360,54	29,89	19,52	0,12	311,13	3,18
ТАБЛИЦА 26-02-037	**Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
26-02-037-01	Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"	3162,38	231,09	145,76	0,12	2785,53	24,30

Содержание:

Часть 26. Теплоизоляционные работы . . . 3
Раздел 1. Теплоизоляционные работы . . . **3**
Подраздел 1.1 изоляция горячих поверхностей . . . **3**
ТАБЛИЦА 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем . . . 3
ТАБЛИЦА 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта . . . 3
ТАБЛИЦА 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем . . . 3
ТАБЛИЦА 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем . . . 4
ТАБЛИЦА 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми . . . 4
ТАБЛИЦА 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т . . . 4
ТАБЛИЦА 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами . . . 4
ТАБЛИЦА 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими . . . 4
ТАБЛИЦА 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ . . . 5
ТАБЛИЦА 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна . . . 5
ТАБЛИЦА 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными . . . 5
ТАБЛИЦА 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов . . . 5
ТАБЛИЦА 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали . . . 6
ТАБЛИЦА 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали . . . 6
ТАБЛИЦА 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов . . . 6
ТАБЛИЦА 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной . . . 6
ТАБЛИЦА 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 7
ТАБЛИЦА 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 7
ТАБЛИЦА 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 7
ТАБЛИЦА 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой . . . 7
ТАБЛИЦА 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления . . . 7
ТАБЛИЦА 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана . . . 8
ТАБЛИЦА 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств . . . 8
ТАБЛИЦА 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления . . . 8

ТАБЛИЦА 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 8
Подраздел 1.2 изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями . . . **8**
ТАБЛИЦА 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме . . . 8
ТАБЛИЦА 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе . . . 8
ТАБЛИЦА 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо . . . 9
ТАБЛИЦА 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе . . . 9
ТАБЛИЦА 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта . . . 9
ТАБЛИЦА 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией . . . 9
ТАБЛИЦА 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов . . . 9
ТАБЛИЦА 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек . . . 10
ТАБЛИЦА 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов . . . 10
ТАБЛИЦА 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек . . . 10
ТАБЛИЦА 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 10
Подраздел 1.3 каркасы и отделка изоляции . . . **10**
ТАБЛИЦА 26-01-048. Устройство каркаса изоляции . . . 10
ТАБЛИЦА 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами . . . 11
ТАБЛИЦА 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 12
ТАБЛИЦА 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 13
ТАБЛИЦА 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 13
ТАБЛИЦА 26-01-063. Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием "Астратек" . . . 13
ТАБЛИЦА 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием "Астратек" толщиной 1 мм . . . 13
Раздел 2. Огнезащита . . . **13**
Подраздел 2.1 огнезащита металлоконструкций . . . **13**

ТАБЛИЦА 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» 13
ТАБЛИЦА 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» 13
ТАБЛИЦА 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» 14
ТАБЛИЦА 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» 14
ТАБЛИЦА 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» 14
ТАБЛИЦА 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» 14
ТАБЛИЦА 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» 14
ТАБЛИЦА 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» 15
ТАБЛИЦА 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций 15
ТАБЛИЦА 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий 15
Подраздел 2.2 огнезащита деревянных конструкций 15
ТАБЛИЦА 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» 15
ТАБЛИЦА 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» 15
ТАБЛИЦА 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» . . . 15
ТАБЛИЦА 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» 15
ТАБЛИЦА 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» 16
ТАБЛИЦА 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации) 16
ТАБЛИЦА 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" 16
ТАБЛИЦА 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" 16
Подраздел 2.3 огнезащита кабелей и кабельных проходок 17
ТАБЛИЦА 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» 17
ТАБЛИЦА 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» 17
ТАБЛИЦА 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» 17
ТАБЛИЦА 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К" 17
Подраздел 2.4 огнезащита прочих конструкций 17
ТАБЛИЦА 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» 17
ТАБЛИЦА 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» 17
ТАБЛИЦА 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» 17
ТАБЛИЦА 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной 18
ТАБЛИЦА 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» 18
ТАБЛИЦА 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" 18
ТАБЛИЦА 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С" 18

ТАБЛИЦА 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" 18
ТАБЛИЦА 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" 18

gost.e-ecolog.ru