ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Московская область

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

Московская область

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Московская область.
Москва 2011 – 5 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Московская область

ТЕР-17-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Водопровод и канализация - внутренние устройства						
	ТАБЛИЦА 17-01-001 **Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных	13829,27	309,67	108,71	9,58	13410,89	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	9981,23	208,27	91,07	6,13	9681,89	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	51673,81	288,31	108,71	9,58	51276,79	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	62341,87	173,54	91,44	5,70	62076,89	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	22092,31	402,60	112,82	10,54	21576,89	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	17250,83	280,81	93,13	6,61	16876,89	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	43264,71	374,80	112,82	10,54	42777,09	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	52204,56	233,86	93,81	6,30	51876,89	24,31
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых	75068,06	462,34	118,93	10,92	74486,79	48,06
17-01-001-10	угловых	759,37	557,38	125,10	12,36	76,89	57,94
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические (компл.)*	-	-	-	-	*(10,00)*	-
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9763,39	296,87	40,33	2,20	9426,19	30,86
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды	1540,40	152,67	21,02	1,51	1366,71	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1566,32	159,11	21,02	1,51	1386,19	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1609,25	208,27	23,63	1,51	1377,35	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7360,13	731,50	134,40	15,70	6494,23	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6420,78	291,01	33,22	1,51	6096,55	30,25
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких	8029,81	165,46	50,73	6,35	7813,62	17,20
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3662,92	104,76	61,24	2,67	3496,92	10,89
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	62464,92	736,12	147,19	14,73	61581,61	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	57254,75	588,36	84,88	7,72	56581,51	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	79916,34	467,92	66,81	7,70	79381,61	48,64
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22	50 мм	1381,02	48,68	9,65	0,35	1322,69	5,06
17-01-001-23	100 мм	1782,87	84,37	19,69	1,16	1678,81	8,77
	ТАБЛИЦА 17-01-002 **Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт.**						
	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	560,24	58,68	9,11	0,00	492,45	6,10
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	6018,48	238,58	9,50	0,00	5770,40	24,80

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-002-03	Установка смесителей	1512,97	67,34	0,20	0,00	1445,43	7,00
	Установка гарнитуры туалетной:						
17-01-002-04	вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1222,06	26,94	0,20	0,00	1194,92	2,80
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	625,88	60,61	0,20	0,00	565,07	6,30
ТАБЛИЦА 17-01-003	**Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	3812,00	234,33	44,39	3,71	3533,28	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5526,54	294,52	49,81	3,71	5182,21	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	6584,54	210,93	31,99	3,71	6341,62	22,18
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	7803,12	331,71	97,10	2,65	7374,31	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	8870,28	250,02	79,37	5,20	8540,89	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13645,49	442,50	83,93	5,20	13119,06	46,53
ТАБЛИЦА 17-01-004	**Установка писсуаров**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	1498,09	97,01	16,59	1,16	1384,49	10,32
17-01-004-02	напольных	2266,43	318,19	186,16	12,95	1762,08	33,85
ТАБЛИЦА 17-01-005	**Установка моек и раковин**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	3076,82	166,62	16,66	1,51	2893,54	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7391,65	243,48	54,39	7,42	7093,78	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3275,34	182,11	33,73	3,71	3059,50	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1209,32	86,48	14,78	0,81	1108,06	8,99
ТАБЛИЦА 17-01-006	**Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17170,77	210,77	20,56	1,49	16939,44	21,91
ТАБЛИЦА 17-01-007	**Установка баков металлических для воды**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 баков**						
	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01	до 0,5 т	10359,99	1317,84	363,87	27,81	8678,28	148,74
(301-1529)	*Клапаны поплавковые пластмассовые ППП (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	318,05	208,48	85,17	6,08	24,40	23,53
17-01-007-03	1 т	14867,38	2360,30	803,18	59,54	11703,90	266,40
(301-1529)	*Клапаны поплавковые пластмассовые ППП (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	225,80	143,62	57,78	4,46	24,40	16,21
ТАБЛИЦА 17-01-008	**Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 компл.**						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01	водоводяных	27486,28	821,18	105,41	12,15	26559,69	87,36
17-01-008-02	пароводяных	24643,83	891,68	33,41	5,06	23718,74	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	8613,45	323,17	74,28	10,40	8216,00	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	7748,31	387,47	33,41	5,06	7327,43	41,22

Содержание:

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства 3
Раздел 1. Водопровод и канализация - внутренние устройства 3
ТАБЛИЦА 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 3
ТАБЛИЦА 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 3
ТАБЛИЦА 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 4
ТАБЛИЦА 17-01-004. Установка писсуаров 4
ТАБЛИЦА 17-01-005. Установка моек и раковин 4
ТАБЛИЦА 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 4
ТАБЛИЦА 17-01-007. Установка баков металлических для воды 4
ТАБЛИЦА 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 4

gost.e-ecolog.ru