ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Московская область

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

Московская область

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Московская область.
Москва 2011 – 42 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Московская область

ТЕР-15-2001

Часть 15. Отделочные работы

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Облицовочные работы						
	Подраздел 1.1 облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями						
	ТАБЛИЦА 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-01	до 2	167565,89	12680,41	238,96	48,55	154646,52	1175,20
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-02	до 3	170401,92	15484,73	246,97	48,55	154670,22	1435,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-03	до 4	173091,21	18045,20	256,30	48,55	154789,71	1672,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-04	до 6	176358,28	21093,37	274,29	48,78	154990,62	1954,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-05	более 6	181135,30	25604,67	294,14	48,78	155236,49	2373,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-06	до 2	264785,19	7315,38	1031,23	180,98	256438,58	706,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-07	до 3	263863,18	8967,24	1027,35	180,13	253868,59	866,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-08	до 4	265397,05	10501,11	1027,35	180,13	253868,59	1014,60
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-09	до 6	266956,72	12034,98	1027,35	180,13	253894,39	1162,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-10	более 6	266368,19	14044,95	1019,48	178,68	251303,76	1357,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-11	до 2	178462,01	7565,61	1184,17	217,97	169712,23	741,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-12	до 3	180093,14	9195,13	1184,17	217,97	169713,84	900,60
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-13	до 4	179872,97	10708,25	1179,67	216,89	167985,05	1048,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-14	до 6	179770,80	12337,76	1175,17	215,82	166257,87	1208,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-001-15	более 6	179787,14	14083,67	1170,67	214,54	164532,80	1379,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-002	**Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-002-01	до 2	45304,47	5433,75	775,82	119,41	39094,90	517,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-02	до 3	46379,45	6882,75	775,19	119,20	38721,51	655,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-03	до 4	47586,95	8090,25	775,19	119,20	38721,51	770,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-04	до 6	48796,06	9297,75	775,19	119,20	38723,12	885,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-05	более 6	49269,72	10143,00	774,88	118,99	38351,84	966,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-002-06	до 2	58136,87	6618,98	120,15	31,21	51397,74	621,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-07	до 3	59949,67	8424,15	121,63	31,21	51403,89	791,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-08	до 4	61641,21	10108,98	123,27	31,21	51408,96	949,20
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-09	до 6	63217,11	11673,47	125,69	31,21	51417,95	1096,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-002-10	более 6	65180,00	13598,99	129,23	31,21	51451,78	1276,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 15-01-003	**Облицовка колонн гранитными плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-01	до 3	175798,76	20768,50	276,95	48,44	154753,31	1898,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-02	до 4	179668,66	24477,16	292,34	48,44	154899,16	2237,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-03	до 6	184017,27	28556,68	319,00	48,66	155141,59	2610,30
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-04	более 6	189785,21	33996,05	354,70	48,66	155434,46	3107,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-05	до 3	184743,86	29629,17	297,68	48,44	154817,01	2587,70
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-06	до 4	189835,82	34545,80	313,22	48,44	154976,80	3017,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-07	до 6	195528,61	39979,97	340,85	48,66	155207,79	3491,70
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-08	более 6	202843,57	46966,76	376,61	48,66	155500,20	4101,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-09	до 3	266148,74	11251,80	1028,35	180,06	253868,59	1071,60
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-10	до 4	268183,64	13286,70	1028,35	180,06	253868,59	1265,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-11	до 6	269765,54	14842,80	1028,35	180,06	253894,39	1413,60
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-12	более 6	269452,82	17117,10	1024,16	179,10	251311,56	1630,20
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-13	до 3	270194,49	15297,55	1028,35	180,06	253868,59	1379,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-14	до 4	272849,43	17952,49	1028,35	180,06	253868,59	1618,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-15	до 6	275398,59	20481,01	1028,35	180,06	253889,23	1846,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-003-16	более 6	275345,25	23009,53	1024,16	179,10	251311,56	2074,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 15-01-004	**Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-01	до 3	48470,26	8935,50	775,19	119,20	38759,57	851,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-02	до 4	49919,26	10384,50	775,19	119,20	38759,57	989,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-03	до 6	51509,65	11954,25	775,19	119,20	38780,21	1138,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-04	более 6	52574,66	13403,25	773,88	118,88	38397,53	1276,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-05	до 3	51267,98	11733,22	775,19	119,20	38759,57	1058,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-06	до 4	53308,54	13773,78	775,19	119,20	38759,57	1242,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-07	до 6	55242,21	15686,81	775,19	119,20	38780,21	1414,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-08	более 6	56643,71	17472,30	773,88	118,88	38397,53	1575,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-09	до 3	63537,23	11948,85	127,74	31,21	51460,64	1107,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-10	до 4	65865,01	14265,46	130,51	31,21	51469,04	1322,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-11	до 6	68096,43	16460,15	134,51	31,21	51501,77	1525,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-12	более 6	70054,80	18410,98	138,31	31,21	51505,51	1706,30
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-13	до 3	70425,07	18760,83	142,81	27,38	51521,43	1638,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-14	до 4	73153,30	21477,91	145,58	27,38	51529,81	1875,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-15	до 6	75905,45	24195,00	149,17	27,38	51561,28	2113,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
15-01-004-16	более 6	77755,50	26523,93	154,20	27,38	51077,37	2316,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 15-01-005	**На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным	325,80	292,62	33,18	7,99	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под "скалу"	208,61	175,43	33,18	7,99	0,00	16,95
15-01-005-03	известняком	141,45	130,52	10,93	2,71	0,00	12,43

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-006	**При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	0,00
ТАБЛИЦА 15-01-007	**Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	59705,73	54512,90	858,71	136,72	4334,12	4915,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-007-02	до 250 мм	47985,11	43610,32	756,04	135,49	3618,75	3932,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-007-03	до 450 мм	40812,52	36341,93	1363,43	134,14	3107,16	3277,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	37886,76	34587,49	689,92	131,87	2609,35	3118,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-007-05	до 250 мм	31441,90	28446,96	629,88	130,52	2365,06	2565,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-007-06	до 450 мм	28562,59	24938,08	1376,37	140,13	2248,14	2248,70
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 15-01-008	**Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	29822,41	26077,27	1537,84	266,43	2207,30	2416,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-008-02	до 250 мм	25415,61	21772,06	1535,65	265,68	2107,90	2017,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-008-03	до 450 мм	24088,35	19926,97	2103,18	265,01	2058,20	1846,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	24943,37	21218,54	1517,53	261,60	2207,30	1966,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-
15-01-008-05	до 250 мм	21615,57	17992,33	1515,34	260,85	2107,90	1667,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-008-06	до 450 мм	21140,72	16999,65	2082,87	260,18	2058,20	1575,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	П	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные (м3)*	-	-	-	-	П	-

ТАБЛИЦА 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:						
15-01-009-01	до 6	45157,98	6462,13	66,07	12,53	38629,78	598,90
15-01-009-02	до 8	46395,31	7681,40	70,54	12,53	38643,37	711,90
15-01-009-03	до 10	49378,97	10607,65	84,59	12,53	38686,73	983,10

ТАБЛИЦА 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	88119,68	6618,98	121,31	29,11	81379,39	621,50
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	91227,73	4528,48	127,77	32,86	86571,48	395,50

Подраздел 1.2 облицовка поверхности искусственными плитками

ТАБЛИЦА 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10138,31	1147,00	36,00	10,38	8955,31	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11756,74	2893,32	48,81	15,14	8814,61	307,80
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12506,86	3643,44	48,81	15,14	8814,61	387,60

ТАБЛИЦА 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	13883,78	2732,58	48,81	15,14	11102,39	290,70
15-01-017-02	колонн	14762,49	3611,29	48,81	15,14	11102,39	384,18

ТАБЛИЦА 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	8606,96	1678,28	30,93	8,78	6897,75	178,54
15-01-018-02	колонн	8798,15	1869,47	30,93	8,78	6897,75	198,88

ТАБЛИЦА 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10008,87	2093,04	30,32	9,90	7885,51	228,00
15-01-019-02	по дереву	13856,98	2331,48	43,44	14,77	11482,06	259,92

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда механизаторов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12269,41	2176,76	30,32	9,90	10062,33	237,12
15-01-019-04	по дереву	16081,71	2413,29	43,44	14,77	13624,98	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10702,91	1465,77	32,55	17,01	9204,59	159,67
15-01-019-06	по дереву	14617,27	1768,26	47,87	22,71	12801,14	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12904,95	1524,89	32,55	17,01	11347,51	166,11
15-01-019-08	по дереву	16822,44	1830,51	47,87	22,71	14944,06	204,07
	ТАБЛИЦА 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12240,69	1956,99	30,32	9,90	10253,38	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16327,11	2433,74	43,44	14,77	13849,93	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13136,17	2354,67	30,32	9,90	10751,18	256,50
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17223,72	2832,55	43,44	14,77	14347,73	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12842,25	2061,64	30,32	9,90	10750,29	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	16936,50	2546,22	43,44	14,77	14346,84	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16911,81	4399,69	30,32	9,90	12481,80	430,92
15-01-020-08	по дереву	21278,60	5156,81	43,44	14,77	16078,35	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13100,00	1495,61	32,55	17,01	11571,84	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17028,66	1846,30	47,87	22,71	15134,49	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13752,14	1649,92	32,55	17,01	12069,67	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17828,77	2148,58	47,87	22,71	15632,32	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13546,42	1444,20	32,55	17,01	12069,67	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18335,40	2655,21	47,87	22,71	15632,32	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18072,69	4238,68	32,55	17,01	13801,46	415,15
15-01-020-16	по дереву	22789,71	5377,73	47,87	22,71	17364,11	542,11
	ТАБЛИЦА 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности оштукатуренного основания**						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	2314,65	1146,84	28,45	10,56	1139,36	114,00
15-01-021-02	стен по дереву	7226,04	1420,98	83,99	16,94	5721,07	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2925,86	1758,05	28,45	10,56	1139,36	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8167,55	2362,49	83,99	16,94	5721,07	228,26
15-01-021-05	откосов	3326,37	1840,64	35,64	13,22	1450,09	177,84
	ТАБЛИЦА 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	33079,66	16271,25	113,04	13,80	16695,37	1467,20
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39753,18	22944,77	113,04	13,80	16695,37	1971,20
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	72124,37	49539,84	154,93	18,68	22429,60	4256,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	45132,85	28295,68	141,80	13,80	16695,37	2430,90
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	84509,33	61924,80	154,93	18,68	22429,60	5320,00
ТАБЛИЦА 15-01-023	**Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	46532,31	29723,90	113,04	13,80	16695,37	2553,60
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	56089,11	33504,58	154,93	18,68	22429,60	2878,40
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	83336,02	60751,49	154,93	18,68	22429,60	5219,20
15-01-023-04	капителей простых	66127,44	43542,91	154,93	18,68	22429,60	3740,80
15-01-023-05	капителей сложных	101457,17	78872,64	154,93	18,68	22429,60	6776,00
ТАБЛИЦА 15-01-024	**Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких	14044,23	6210,40	31,99	4,76	7801,84	560,00
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18654,37	10820,54	31,99	4,76	7801,84	929,60
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	31300,07	23466,24	31,99	4,76	7801,84	2016,00
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	21522,47	13688,64	31,99	4,76	7801,84	1176,00
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	36905,89	29072,06	31,99	4,76	7801,84	2497,60
ТАБЛИЦА 15-01-025	**Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	22695,78	14861,95	31,99	4,76	7801,84	1276,80
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	24522,15	16687,10	31,99	4,76	7803,06	1433,60
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	37950,06	30115,01	31,99	4,76	7803,06	2587,20
15-01-025-04	капителей простых	29606,51	21771,46	31,99	4,76	7803,06	1870,40
15-01-025-05	капителей сложных	46945,45	39110,40	31,99	4,76	7803,06	3360,00

Подраздел 1.3 облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке

ТАБЛИЦА 15-01-031	**Облицовка стен полированными плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-031-01	до 2	62599,12	7744,68	2480,07	818,40	52374,37	727,20
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-02	до 3	65076,51	9573,29	2850,95	941,50	52652,27	898,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-03	до 4	67466,44	11294,33	3241,94	1069,59	52930,17	1060,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-04	до 6	70399,64	12907,80	4003,61	1321,59	53488,23	1212,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-05	до 9	74377,91	14803,50	5132,90	1693,27	54441,51	1390,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-06	до 12	78256,02	16614,00	6324,12	2086,00	55317,90	1560,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-07	до 15	81802,81	18531,00	7480,98	2468,66	55790,83	1740,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-08	более 15	85574,90	20341,50	8607,65	2841,25	56625,75	1910,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-031-09	до 2	145938,80	11660,75	3593,12	1191,33	130684,93	1080,70
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-10	до 3	150362,08	15257,06	4142,19	1371,59	130962,83	1414,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-11	до 4	155469,43	19507,24	4721,46	1563,11	131240,73	1807,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-12	до 6	162681,20	25032,80	5851,87	1936,07	131796,53	2320,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-13	до 8	169725,54	30427,80	6948,89	2297,07	132348,85	2820,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-14	до 10	176157,25	35175,40	8075,36	2669,66	132906,49	3260,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-15	до 12	182844,69	40138,80	9203,90	3042,25	133501,99	3720,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-031-16	более 12	189217,98	44023,20	10897,15	3606,17	134297,63	4080,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-032	**Облицовка колонн полированными плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-01	до 3	140143,81	19193,14	1531,21	513,39	119419,46	1754,40
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-02	до 4	145468,02	23424,73	2345,93	782,78	119697,36	2141,20
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-03	до 6	153054,62	29612,39	2949,51	982,56	120492,72	2706,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-04	до 9	162699,45	37457,47	4232,68	1405,35	121009,30	3423,90
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-05	до 12	169354,15	42337,80	5450,34	1806,76	121566,01	3870,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-06	до 15	176399,34	48136,00	6577,01	2179,35	121686,33	4400,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-07	более 15	185693,09	55684,60	7766,36	2572,08	122242,13	5090,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-08	до 3	163454,05	29489,48	3282,25	1092,47	130682,32	2575,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-09	до 4	175886,29	40128,82	4559,05	1515,83	131198,42	3504,70
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-10	до 6	188056,07	50494,50	5807,11	1927,20	131754,46	4410,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-11	до 9	200818,09	61486,50	7059,88	2340,47	132271,71	5370,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-12	до 12	213698,05	72593,00	8277,54	2743,27	132827,51	6340,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-13	до 15	226094,90	83585,00	9556,21	3166,21	132953,69	7300,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-14	более 15	246894,75	101332,50	12052,76	3991,95	133509,49	8850,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-15	до 3	53382,61	13096,90	1042,49	351,02	39243,22	1213,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-16	до 4	58033,80	16673,79	1600,69	534,97	39759,32	1545,30
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-17	до 6	62818,96	20488,05	2015,79	671,53	40315,12	1898,80
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-18	до 9	70025,80	26263,94	2929,25	973,32	40832,61	2434,10
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-19	до 12	75318,89	30212,00	3718,48	1233,17	41388,41	2800,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-032-20	до 15	81524,44	35499,10	4510,75	1494,99	41514,59	3290,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-21	более 15	87298,28	39923,00	5304,89	1756,81	42070,39	3700,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-22	до 4	77683,03	33319,50	4603,07	1524,80	39760,46	2910,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-032-23	до 6	86147,27	39960,50	5870,51	1947,74	40316,26	3490,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-032-24	до 9	95730,92	47746,50	7151,81	2371,08	40832,61	4170,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-032-25	до 12	105351,39	55532,50	8430,48	2794,02	41388,41	4850,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-032-26	до 15	114540,37	63318,50	9707,28	3216,96	41514,59	5530,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-032-27	более 15	130704,64	76371,50	12262,75	4058,81	42070,39	6670,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-

ТАБЛИЦА 15-01-033

Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**

	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:						
15-01-033-01	до 4	43159,28	13362,30	3205,27	1057,25	26591,71	1272,60
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-02	до 6	46133,19	15015,00	3970,68	1309,00	27147,51	1430,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-03	до 9	49695,49	16905,00	5126,63	1692,06	27663,86	1610,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-04	до 12	53722,77	19215,00	6285,37	2074,72	28222,40	1830,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-05	более 12	56779,57	21105,00	6652,04	2195,56	29022,53	2010,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:						
15-01-033-06	до 4	46665,98	15655,50	4421,27	1460,05	26589,21	1470,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-07	до 6	50101,89	17679.00	5277,88	1742,01	27145,01	1660,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-08	до 9	54648,38	19915,50	6829,03	2255,98	27903,85	1870,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-09	до 12	59770,12	22471,50	8838,97	2917,70	28459,65	2110,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-033-10	более 12	64836,67	25240,50	10573,64	3491,12	29022,53	2370,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-

ТАБЛИЦА 15-01-034

Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:						
15-01-034-01	до 4	46656,43	16861,95	3205,27	1057,25	26589,21	1605,90
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-034-02	до 6	50120,69	19005,00	3970,68	1309,00	27145,01	1810,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-034-03	до 9	55080,48	22050,00	5126,63	1692,06	27903,85	2100,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-034-04	до 12	59840,02	25095,00	6285,37	2074,72	28459,65	2390,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
15-01-034-05	более 12	64129,57	28455,00	6652,04	2195,56	29022,53	2710,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:						
15-01-034-06	до 4	55888,46	24398,00	4421,27	1460,05	27069,19	2200,00
(101-9030)	Детали крепления (т)	-	-	-	-	П	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-07	до 6	60202,46	27059,60	5277,88	1742,01	27864,98	2440,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-034-08	до 9	65728,55	30275,70	6829,03	2255,98	28623,82	2730,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-034-09	до 12	72415,78	34157,20	8838,97	2917,70	29419,61	3080,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-034-10	более 12	78723,92	37927,80	10573,64	3491,12	30222,48	3420,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-035	**Устройство полов из полированных плит различной формы**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 пола**						
	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа "брекчия"	60653,16	8806,13	155,16	62,30	51691,87	862,50
15-01-035-02	гранитных типа "брекчия"	128775,55	12093,75	159,04	63,19	116522,76	1184,50
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа "брекчия"	120514,34	9862,86	157,41	62,88	110494,07	966,00
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2:						
15-01-035-04	до 4	143129,17	8868,41	3934,82	1315,54	130325,94	868,60
15-01-035-05	до 6	146864,15	11343,31	4976,22	1663,40	130544,62	1111,00
15-01-035-06	до 10	152716,33	14804,50	7083,92	2363,23	130827,91	1450,00
15-01-035-07	более 10	155977,94	17050,70	7970,11	2658,28	130957,13	1670,00
ТАБЛИЦА 15-01-036	**Облицовка арок полированными плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-036-01	до 10	101513,80	41248,40	7810,98	2581,75	52454,42	4040,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-036-02	до 20	133753,25	61260,00	15476,59	5114,81	57016,66	6000,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-036-03	до 30	165326,10	81067,40	23141,88	7650,33	61116,82	7940,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-036-04	до 10	194325,47	50029,00	8049,05	2662,91	136247,42	4900,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-036-05	до 20	239822,45	80659,00	15929,43	5271,65	143234,02	7900,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-036-06	до 30	288072,44	115373,00	23749,02	7852,43	148950,42	11300,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-037	**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-037-01	до 4	201508,59	11080,71	5346,05	1753,84	185081,83	1070,60
15-01-037-02	до 6	208329,46	14386,50	6476,53	2125,47	187466,43	1390,00
15-01-037-03	до 10	217457,19	20700,00	8729,66	2871,39	188027,53	2000,00
ТАБЛИЦА 15-01-038	**Облицовка ступеней гранитными плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156400,84	14027,00	6132,20	1992,37	136241,64	1300,00
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-039	**Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м ступеней**						
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	292090,36	8410,03	315,13	76,93	283365,20	734,50
(101-9030)	*Детали крепления (т)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-040	**Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2:						
15-01-040-01	до 4	62179,60	6585,71	3112,82	1042,57	52481,07	636,30
15-01-040-02	до 6	64613,70	7944,66	3939,45	1319,57	52729,59	767,60
15-01-040-03	до 10	68894,38	10244,43	5622,16	1879,16	53027,79	989,80
15-01-040-04	более 10	70886,20	11385,00	6473,36	2161,12	53027,84	1100,00
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2:						
15-01-040-05	до 4	146001,36	9625,50	6005,17	2000,30	130370,69	930,00
15-01-040-06	до 6	148559,86	12230,60	5710,04	1905,45	130619,22	1181,70
15-01-040-07	до 10	155474,76	16353,00	8154,59	2719,30	130967,17	1580,00
15-01-040-08	более 10	159365,00	18940,50	9109,38	3039,63	131315,12	1830,00
ТАБЛИЦА 15-01-041	**Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:						
15-01-041-01	до 4	66351,95	12456,20	4425,66	1464,38	49470,09	1220,00
15-01-041-02	до 6	69519,23	14191,90	5278,94	1746,34	50048,39	1390,00
15-01-041-03	до 9	73898,63	16438,10	6833,84	2260,31	50626,69	1610,00
15-01-041-04	до 12	79721,94	18480,10	8845,85	2924,93	52395,99	1810,00
15-01-041-05	до 15	84479,21	20624,20	10580,32	3495,45	53274,69	2020,00
15-01-041-06	до 18	89608,22	22666,20	12652,33	4180,03	54289,69	2220,00
15-01-041-07	до 20	95469,52	24912,40	15053,93	4974,77	55503,19	2440,00

Подраздел 1.4 облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами

ТАБЛИЦА 15-01-048	**Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	52912,90	10384,50	1607,63	162,03	40920,77	989,00
15-01-048-02	с расшивкой швов	51797,18	10384,50	1606,63	161,93	39806,05	989,00
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	66436,56	6641,25	2244,04	241,10	57551,27	632,50
15-01-048-04	с расшивкой швов	65376,20	6641,25	2243,04	241,00	56491,91	632,50
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	69851,97	13282,50	2112,30	252,79	54457,17	1265,00
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	66436,56	6641,25	2244,04	241,10	57551,27	632,50
15-01-048-07	с расшивкой швов	65376,20	6641,25	2243,04	241,00	56491,91	632,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	55798,21	13161,75	1443,37	162,03	41193,09	1253,50
15-01-048-09	с расшивкой швов	54698,94	13161,75	1442,37	161,93	40094,82	1253,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	71746,98	11833,50	2080,00	233,87	57833,48	1127,00
15-01-048-11	с расшивкой швов	70664,69	11833,50	2079,00	233,77	56752,19	1127,00
ТАБЛИЦА 15-01-049	**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовки стен**						
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	4752,60	470,07	124,17	2,55	4158,36	50,60
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7388,00	481,21	135,63	3,25	6771,16	50,60
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	17712,80	2929,08	141,49	3,48	14642,23	308,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10677,97	481,21	124,17	2,55	10072,59	50,60
ТАБЛИЦА 15-01-050	**Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовки**						
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10399,63	460,38	98,81	1,28	9840,44	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11317,53	708,51	141,40	1,74	10467,62	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	9974,16	356,83	44,59	0,93	9572,74	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	2053,38	1528,19	46,33	0,93	478,86	166,47
(101-9155)	*Листы облицовочные декоративные (м2)*	-	-	-	-	*(105,00)*	-
(101-9732)	*Грунтовка (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
ТАБЛИЦА 15-01-051	**Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 облицовки**						
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м2	615,96	533,10	82,86	0,00	0,00	48,07
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые (10 шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м2	338,27	288,78	49,49	0,00	0,00	26,04
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые (10 шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-051-03	более 50 м2	243,32	204,72	38,60	0,00	0,00	18,46
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые (10 шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) (м2)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-052	**Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 отверстий**						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	405,12	405,12	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791 (кг)*	-	-	-	-	*П*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-053	**Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E без относа	43385,42	789,46	6,75	0,46	42589,21	84,98
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый (м)*	-	-	-	-	*П*	-
15-01-053-02	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E с относом до 15 см	40428,81	989,52	12,47	0,46	39426,82	104,05
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый (м)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 15-01-054	**Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 отверстий**						
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	23,62	21,18	2,44	0,00	0,00	1,91

Подраздел 1.5 наружная облицовка фасадов

ТАБЛИЦА 15-01-060	**Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	52026,58	1310,73	193,30	3,92	50522,55	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя	49145,55	972,16	180,34	3,92	47993,05	105,90

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-061	**Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	54909,58	1424,16	213,87	3,92	53271,55	153,30
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя	51990,65	1055,79	192,81	3,92	50742,05	115,01
ТАБЛИЦА 15-01-062	**Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	29787,27	1313,42	193,30	3,92	28280,55	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	26906,21	974,82	180,34	3,92	25751,05	106,19
ТАБЛИЦА 15-01-063	**Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32670,27	1426,85	213,87	3,92	31029,55	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	29787,87	1086,91	200,91	3,92	28500,05	118,40
ТАБЛИЦА 15-01-064	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе	22859,31	2597,40	96,28	5,34	20165,63	270,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-070	**Облицовка проемов в наружных стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 проемов**						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	143,37	14,40	0,46	0,00	128,51	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	166,20	15,79	0,52	0,00	149,89	1,70
ТАБЛИЦА 15-01-080	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм	32721,19	6523,81	3857,37	256,10	22340,01	702,24
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(5,60)*	-
15-01-080-02	100 мм	35770,69	6996,02	5489,03	363,71	23285,64	753,07
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(11,20)*	-
15-01-080-03	120 мм	37199,13	7184,89	6138,27	406,57	23875,97	773,40
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(13,44)*	-
15-01-080-04	150 мм	39588,23	7468,05	7121,51	471,62	24998,67	803,88
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(16,80)*	-
15-01-080-05	200 мм	42984,02	7947,32	8753,17	579,11	26283,53	855,47
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные (м3)*	-	-	-	-	*(22,40)*	-
ТАБЛИЦА 15-01-081	**Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2**						
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	358,73	27,03	4,37	0,00	327,33	2,98

Раздел 2. Штукатурные работы

Подраздел 2.1 штукатурка фасадов

ТАБЛИЦА 15-02-001	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	1723,72	681,87	62,18	34,89	979,67	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3834,00	2837,77	11,38	0,00	984,85	263,00
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2122,95	1126,72	11,38	0,00	984,85	112,00
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2786,91	1790,68	11,38	0,00	984,85	178,00
15-02-001-05	пилястр прямых	2434,81	1438,58	11,38	0,00	984,85	143,00
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8985,64	3892,59	66,10	0,00	5026,95	351,00
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13476,55	8383,50	66,10	0,00	5026,95	810,00
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	5725,86	446,95	500,32	296,18	4778,59	46,46

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-002	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	2547,14	1162,23	63,44	34,89	1321,47	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4350,64	2572,88	72,19	39,28	1705,57	232,00
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	5505,85	4388,40	14,62	0,00	1102,83	360,00
15-02-002-04	с прорезными рустами	6883,15	5607,40	16,70	0,00	1259,05	460,00
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2757,53	1640,08	14,62	0,00	1102,83	152,00
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3737,73	2461,98	16,70	0,00	1259,05	222,00
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3685,47	2568,02	14,62	0,00	1102,83	238,00
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5053,40	3778,50	16,70	0,00	1258,20	330,00
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3275,45	2158,00	14,62	0,00	1102,83	200,00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4629,75	3354,85	16,70	0,00	1258,20	293,00
ТАБЛИЦА 15-02-003	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	659,23	307,84	4,28	0,00	347,11	32,00
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	947,83	596,44	4,28	0,00	347,11	62,00
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1069,98	513,71	7,09	0,00	549,18	53,40
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1556,75	1000,48	7,09	0,00	549,18	104,00
ТАБЛИЦА 15-02-004	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	10890,44	4801,02	78,48	0,00	6010,94	426,00
15-02-004-02	криволинейных	15584,62	9495,20	78,48	0,00	6010,94	880,00
ТАБЛИЦА 15-02-005	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	3272,81	1645,53	78,74	34,89	1548,54	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5077,97	3293,29	80,14	34,89	1704,54	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7785,24	6216,90	19,80	0,00	1548,54	510,00
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9161,64	7435,90	21,20	0,00	1704,54	610,00
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4071,62	2503,28	19,80	0,00	1548,54	232,00
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5097,10	3371,36	21,20	0,00	1704,54	304,00
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5129,04	3560,70	19,80	0,00	1548,54	330,00
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6397,34	4671,60	21,20	0,00	1704,54	408,00
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4621,91	3053,57	19,80	0,00	1548,54	283,00
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5882,09	4156,35	21,20	0,00	1704,54	363,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-006	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	903,13	528,71	4,79	0,00	369,63	49,00
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1345,52	971,10	4,79	0,00	369,63	90,00
15-02-006-03	более 200 м плоских	1495,76	906,36	7,27	0,00	582,13	84,00
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2197,11	1607,71	7,27	0,00	582,13	149,00
ТАБЛИЦА 15-02-007	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	11833,62	6018,18	73,91	0,00	5741,53	534,00
15-02-007-02	криволинейных	18223,94	12408,50	73,91	0,00	5741,53	1150,00
ТАБЛИЦА 15-02-008	**Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2693,40	329,19	62,89	7,75	2301,32	28,75
ТАБЛИЦА 15-02-009	**Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7862,26	329,19	62,89	7,75	7470,18	28,75

Подраздел 2.2 штукатурка поверхностей внутри зданий

ТАБЛИЦА 15-02-015	**Штукатурка поверхностей известковым раствором**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1439,95	595,54	80,02	50,55	764,39	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1461,95	623,93	80,02	50,55	758,00	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2386,84	624,92	123,88	62,56	1638,04	68,90
15-02-015-04	по дереву потолков	2525,99	662,84	123,88	62,56	1739,27	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1787,03	697,86	80,96	50,90	1008,21	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1837,36	732,73	80,96	50,90	1023,67	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2930,95	774,18	129,06	63,64	2027,71	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3021,20	810,75	132,06	63,95	2078,39	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2544,38	1162,23	85,02	52,43	1297,13	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2625,71	1219,76	85,02	52,43	1320,93	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3829,11	1220,66	156,63	72,24	2451,82	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3934,35	1300,51	161,62	72,75	2472,22	131,10
ТАБЛИЦА 15-02-016	**Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	1651,89	683,88	102,77	62,04	865,24	75,40
15-02-016-02	простая потолков	1673,89	715,44	102,77	62,04	855,68	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2046,90	806,90	109,64	64,60	1130,36	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2079,31	817,80	109,64	64,60	1151,87	87,00
15-02-016-05	высококачественная стен	2917,30	1346,34	114,33	66,33	1456,63	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3018,22	1415,39	114,33	66,33	1488,50	142,68

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-017	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1635,70	707,01	109,96	66,77	818,73	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2016,83	837,45	116,83	69,29	1062,55	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2865,36	1392,37	121,52	71,03	1351,47	140,36
ТАБЛИЦА 15-02-018	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	1859,88	820,65	124,03	76,02	915,20	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2279,52	968,29	130,91	78,57	1180,32	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3253,20	1611,01	135,60	80,26	1506,59	162,40
ТАБЛИЦА 15-02-019	**Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	687,20	368,65	7,82	2,90	310,73	42,18
15-02-019-02	потолков	826,42	454,52	9,38	3,48	362,52	51,30
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	507,60	476,35	29,71	19,06	1,54	51,89
(402-9110)	*Смесь сухая растворная (т)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
15-02-019-04	потолков	652,47	615,86	34,80	22,21	1,81	63,10
(402-9110)	*Смесь сухая растворная (т)*	-	-	-	-	*(1,13)*	-
15-02-019-05	*оконных и дверных откосов плоских*	930,58	873,40	54,45	33,93	2,73	91,84
(402-9110)	*Смесь сухая растворная (т)*	-	-	-	-	*(1,72)*	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	2049,05	1991,87	54,45	33,93	2,73	195,09
(402-9110)	*Смесь сухая растворная (т)*	-	-	-	-	*(1,72)*	-
ТАБЛИЦА 15-02-020	**Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2917,07	786,68	92,91	54,28	2037,48	84,68
ТАБЛИЦА 15-02-021	**Оштукатуривание рентгенозащитным раствором**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32805,20	2225,66	361,44	202,01	30218,10	257,60
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6660,29	140,31	134,23	81,86	6385,75	16,24

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19616,76	315,86	175,05	80,03	19125,85	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	6535,43	91,70	69,50	29,35	6374,23	10,35
ТАБЛИЦА 15-02-022	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности потолка**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м2	26370,88	16425,45	126,81	58,44	9818,62	1587,00
15-02-022-02	до 2 м2	23004,80	13330,80	126,81	58,44	9547,19	1288,00
15-02-022-03	до 4 м2	18259,70	9283,95	126,81	58,44	8848,94	897,00
15-02-022-04	до 6 м2	16373,78	8093,70	108,78	50,24	8171,30	782,00
15-02-022-05	до 12 м2	13702,58	6546,38	92,40	42,12	7063,80	632,50
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м2	39075,84	28014,00	144,01	67,33	10917,83	2668,00
15-02-022-07	до 2 м2	33796,46	23063,25	144,01	67,33	10589,20	2196,50
15-02-022-08	до 4 м2	25910,94	15939,00	144,01	67,33	9827,93	1518,00
15-02-022-09	до 6 м2	23034,57	13765,50	124,19	58,96	9144,88	1311,00
15-02-022-10	до 12 м2	19375,83	11350,50	108,18	50,70	7917,15	1081,00
ТАБЛИЦА 15-02-023	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5589,41	2075,61	79,86	41,98	3433,94	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7389,57	3434,64	82,36	42,93	3872,57	336,40
ТАБЛИЦА 15-02-024	**Облицовка стен листовыми материалами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2938,62	620,71	77,70	23,42	2240,21	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2709,76	531,04	77,70	23,42	2101,02	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3818,05	1514,47	77,70	23,42	2225,88	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2980,14	553,45	44,49	3,25	2382,20	66,60
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3173,09	810,59	94,86	12,90	2267,64	88,30
ТАБЛИЦА 15-02-025	**Обработка швов сухой штукатурки**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	729,89	45,81	2,37	0,23	681,71	5,77

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.3 оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка

ТАБЛИЦА 15-02-031 Штукатурка отдельных мест

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	4065,16	1895,72	64,40	23,90	2105,04	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6193,87	4024,43	64,40	23,90	2105,04	433,20
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4892,20	2895,24	51,89	19,26	1945,07	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1546,80	614,38	43,16	7,64	889,26	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1432,08	614,38	38,16	7,14	779,54	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2211,03	910,26	61,95	10,30	1238,82	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1828,28	918,46	38,73	7,62	871,09	86,24
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37,00
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46,00

ТАБЛИЦА 15-02-032 Устройство наличников тянутых

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проекции на стену тянутых наличников**

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14645,78	7679,28	240,31	50,82	6726,19	731,36

ТАБЛИЦА 15-02-033 Обивка поверхностей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом	2243,81	43,01	3,49	0,00	2197,31	5,60
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	875,73	235,78	3,49	0,00	636,46	30,70

ТАБЛИЦА 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки**

	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2709,40	894,13	123,82	72,58	1691,45	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4044,76	1279,57	106,66	55,34	2658,53	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4764,12	2007,80	97,79	49,50	2658,53	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6474,41	2752,68	85,91	21,07	3635,82	262,16

ТАБЛИЦА 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**

	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	145,22	91,91	4,38	1,62	48,93	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	547,22	285,93	6,88	2,55	254,41	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,98	59,78	3,44	1,28	37,76	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	349,31	308,11	3,44	1,28	37,76	33,97

ТАБЛИЦА 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	5913,86	1192,94	54,62	16,49	4666,30	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6091,94	1327,80	54,62	16,49	4709,52	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6548,96	1557,29	62,75	19,50	4928,92	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6745,71	1710,82	62,75	19,50	4972,14	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8506,17	3516,10	62,75	19,50	4927,32	339,72

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-036-06	карнизов и тяг	11729,39	3672,39	126,61	35,91	7930,39	354,82

ТАБЛИЦА 15-02-037 Устройство каркаса

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен	1853,70	229,32	12,06	2,31	1612,32	24,98
15-02-037-02	потолков	3037,87	423,57	17,93	3,41	2596,37	46,14
15-02-037-03	колонн	1984,24	359,86	12,06	2,31	1612,32	39,20
15-02-037-04	карнизов и тяг	3215,77	601,47	17,93	3,41	2596,37	65,52

ТАБЛИЦА 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	438,60	109,34	25,49	0,00	303,77	12,19
15-02-038-02	потолков	498,25	158,36	36,11	0,00	303,78	17,25

Раздел 3. Лепные работы

ТАБЛИЦА 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м деталей**

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	289,40	256,78	16,51	1,25	16,11	29,38
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-001-02	до 250 мм	689,84	562,94	34,96	2,94	91,94	64,41
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-001-03	до 500 мм	1129,42	957,99	53,01	7,21	118,42	109,61
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-001-04	до 750 мм	1770,71	1540,69	80,52	10,91	149,50	176,28
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-

ТАБЛИЦА 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	7,43	5,49	1,55	0,22	0,39	0,62
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-002-02	до 500 мм	13,94	11,34	1,64	0,22	0,96	1,28
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-002-03	до 750 мм	23,44	19,40	1,99	0,22	2,05	2,19
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-002-04	до 1750 мм	54,36	41,29	3,32	0,45	9,75	4,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

ТАБЛИЦА 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01	до 500 мм	52,83	42,71	3,18	0,22	6,94	4,82
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-003-02	до 750 мм	71,92	54,49	3,18	0,22	14,25	6,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм	114,44	95,32	4,35	0,22	14,77	10,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-003-04	до 1000 мм	203,31	168,52	4,67	0,33	30,12	18,14
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-003-05	до 2000 мм	422,33	307,59	5,60	0,68	109,14	33,11
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	24,12	16,87	1,78	0,22	5,47	1,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
ТАБЛИЦА 15-03-004	**Установка гипсовых штучных деталей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**						
15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	12,53	10,49	1,55	0,22	0,49	1,09
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм	7,73	3,90	1,55	0,22	2,28	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-03	до 400 мм	12,10	5,94	1,66	0,22	4,50	0,67
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм	7,39	4,28	1,66	0,22	1,45	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-05	до 400 мм	14,18	7,87	1,66	0,22	4,65	0,90
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-06	до 750 мм	22,24	14,51	1,78	0,22	5,95	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-07	до 1100 мм	36,92	22,02	2,09	0,33	12,81	2,52
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м2	5,34	3,75	1,31	0,22	0,28	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-09	до 0,5 м2	14,18	11,34	1,31	0,22	1,53	1,33
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	13,17	9,75	1,43	0,22	1,99	1,10
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-11	до 1000 мм	15,68	13,73	1,55	0,22	0,40	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-12	до 1350 мм	19,77	17,72	1,55	0,22	0,50	2,00
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	31,12	27,45	1,78	0,22	1,89	2,92
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-14	до 1000 мм	40,87	35,44	2,01	0,22	3,42	3,77
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-
15-03-004-15	до 1500 мм	58,51	49,44	2,56	0,33	6,51	5,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	(1,00)	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-03-005	**Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м деталей**						
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм	479,61	390,46	20,38	2,14	68,77	44,07
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-005-02	до 250 мм	949,29	798,91	37,85	4,83	112,53	90,17
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-005-03	до 500 мм	1558,89	1341,58	73,32	12,04	143,99	151,42
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-005-04	до 750 мм	2379,27	2072,44	109,51	17,89	197,32	233,91
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента	1791,78	1175,79	38,67	9,22	577,32	131,08
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-03-005-06	с орнаментом	2249,02	1621,78	49,92	12,04	577,32	180,80
(415-9001)	*Детали лепные погонные (м)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
ТАБЛИЦА 15-03-006	**Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**						
15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	9,92	7,79	1,55	0,22	0,58	0,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	6,61	5,14	1,31	0,22	0,16	0,58
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	9,44	7,80	1,31	0,22	0,33	0,88
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	12,96	11,12	1,31	0,22	0,53	1,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	17,07	14,89	1,31	0,22	0,87	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 15-03-007	**Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**						
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм	63,18	54,58	1,31	0,22	7,29	6,16
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-02	до 750 мм	84,24	73,01	1,62	0,33	9,61	8,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	166,93	135,64	4,35	0,22	26,94	14,43
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-04	до 1000 мм	283,65	241,11	4,98	0,45	37,56	25,65
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм	548,29	450,35	7,54	1,13	90,40	47,91
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	43,41	23,07	1,31	0,22	19,03	2,64
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	16,39	14,43	1,55	0,22	0,41	1,50
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	8,10	4,34	1,55	0,22	2,21	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-09	до 400 мм	13,07	7,25	1,66	0,22	4,16	0,79
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	8,22	5,16	1,55	0,22	1,51	0,59
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-11	до 400 мм	16,26	10,05	1,66	0,22	4,55	1,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-12	до 750 мм	26,81	19,40	1,78	0,22	5,63	2,22
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-007-13	до 1100 мм	45,29	30,85	2,40	0,45	12,04	3,53
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

ТАБЛИЦА 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 деталь**

	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	17,09	13,73	1,43	0,22	1,93	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-008-02	до 1000 мм	27,29	19,49	1,55	0,22	6,25	2,20
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-008-03	до 1350 мм	35,92	24,63	1,86	0,33	9,43	2,78
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	42,09	37,98	1,78	0,22	2,33	4,04
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-008-05	до 1000 мм	55,01	48,88	2,33	0,33	3,80	5,20
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
15-03-008-06	до 1500 мм	79,05	69,18	2,87	0,45	7,00	7,36
(415-9002)	*Детали лепные штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

Раздел 4. Малярные работы

Подраздел 4.1 окраска водными составами внутри помещения

ТАБЛИЦА 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	115,23	54,80	2,93	0,12	57,50	6,27
15-04-001-02	улучшенная	178,83	99,66	3,80	0,12	75,37	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	829,85	585,11	9,03	0,12	235,71	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	496,48	351,27	6,41	0,12	138,80	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	436,43	163,79	2,93	0,12	269,71	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1253,80	631,49	8,16	0,12	614,15	70,40
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	899,31	453,88	4,67	0,12	440,76	50,60

ТАБЛИЦА 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	111,13	83,42	2,06	0,12	25,65	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	63,59	39,87	2,06	0,12	21,66	4,88
15-04-002-03	по дереву	56,66	35,38	2,06	0,12	19,22	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	220,56	115,93	2,93	0,12	101,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	118,80	48,94	2,06	0,12	67,80	5,99

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-003	**Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм**						
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	147,94	53,48	2,93	0,12	91,53	6,27
ТАБЛИЦА 15-04-004	**Разделка поверхности по клеевой окраске**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 разделываемой поверхности**						
	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	33,54	26,21	1,18	0,12	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	52,59	45,26	1,18	0,12	6,15	4,99
15-04-004-03	*валиком, количество тонов 1*	65,14	30,20	1,18	0,12	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	145,98	60,41	1,18	0,12	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	37,05	19,14	1,18	0,12	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	50,11	32,20	1,18	0,12	16,73	3,55
ТАБЛИЦА 15-04-005	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1187,04	136,16	7,29	0,12	1043,59	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1304,97	151,95	8,16	0,12	1144,86	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	2200,77	384,81	13,70	0,23	1802,26	42,90
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2410,38	483,48	14,57	0,23	1912,33	53,90
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1841,70	227,93	9,03	0,12	1604,74	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1965,34	256,54	9,03	0,12	1699,77	28,60
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	2631,26	661,38	18,37	0,35	1951,51	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2980,66	860,32	20,12	0,35	2100,22	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2216,80	446,56	11,96	0,23	1758,28	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2414,45	537,57	12,83	0,23	1864,05	55,88
ТАБЛИЦА 15-04-006	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**						
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:						
15-04-006-01	за 1 раз потолков	79,28	77,92	1,18	0,12	0,18	8,10
(101-9732)	*Грунтовка (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
15-04-006-02	за 2 раза потолков	195,88	192,59	2,93	0,12	0,36	20,02
(101-9732)	*Грунтовка (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-006-03	за 1 раз стен	64,37	63,01	1,18	0,12	0,18	6,55
(101-9732)	*Грунтовка (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
15-04-006-04	за 2 раза стен	159,42	157,00	2,06	0,12	0,36	16,32
(101-9732)	*Грунтовка (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Подраздел 4.2 окраска фасадов с лесов или люлек

ТАБЛИЦА 15-04-011	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	112,68	53,91	2,03	0,00	56,74	6,32
15-04-011-02	силикатная	573,10	173,84	10,94	0,00	388,32	20,38
15-04-011-03	цементная	557,56	85,56	8,25	0,00	463,75	10,03

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-012	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1643,63	130,52	10,87	0,00	1502,24	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2123,10	126,53	10,94	0,00	1985,63	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	710,69	86,98	4,70	0,00	619,01	9,59
ТАБЛИЦА 15-04-013	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	66,18	38,72	1,98	0,00	25,48	4,43
15-04-013-02	силикатная	492,89	124,81	10,87	0,00	357,21	14,28
15-04-013-03	цементная	502,28	61,44	8,20	0,00	432,64	7,03
ТАБЛИЦА 15-04-014	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1401,11	93,55	9,81	0,00	1297,75	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2055,28	90,95	9,81	0,00	1954,52	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	655,14	62,61	4,63	0,00	587,90	6,74
ТАБЛИЦА 15-04-015	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	177,63	102,78	18,11	0,00	56,74	11,60
15-04-015-02	силикатная	686,35	248,97	49,06	0,00	388,32	28,10
15-04-015-03	цементная	659,66	163,02	32,89	0,00	463,75	18,40
ТАБЛИЦА 15-04-016	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	1723,69	183,94	37,51	0,00	1502,24	19,80
15-04-016-02	кремнийорганическая	2200,64	178,37	36,64	0,00	1985,63	19,20
15-04-016-03	поливинилацетатная	793,52	147,71	26,80	0,00	619,01	15,90
ТАБЛИЦА 15-04-017	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	112,11	73,47	13,16	0,00	25,48	8,10
15-04-017-02	силикатная	573,26	178,68	37,37	0,00	357,21	19,70
15-04-017-03	цементная	574,81	117,00	25,17	0,00	432,64	12,90

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-018	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1459,13	132,19	29,19	0,00	1297,75	13,90
15-04-018-02	кремнийорганическая	2111,53	128,39	28,62	0,00	1954,52	13,50
15-04-018-03	поливинилацетатная	713,48	105,56	20,02	0,00	587,90	11,10

Подраздел 4.3 окраска масляными составами

ТАБЛИЦА 15-04-024	**Простая окраска масляными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	863,55	245,16	4,67	0,12	613,72	28,05
15-04-024-02	потолков	1190,78	284,57	4,67	0,12	901,54	32,56
15-04-024-03	полов	771,22	209,59	3,80	0,12	557,83	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	793,37	312,46	3,80	0,12	477,11	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	870,28	389,37	3,80	0,12	477,11	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	265,86	100,86	1,18	0,12	163,82	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	302,74	137,74	1,18	0,12	163,82	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	837,53	184,59	4,67	0,12	648,27	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1148,71	199,97	4,67	0,12	944,07	22,88
ТАБЛИЦА 15-04-025	**Улучшенная окраска масляными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	1900,29	530,78	7,29	0,12	1362,22	58,52
15-04-025-02	потолков	2317,27	646,60	9,90	0,12	1660,77	71,29
15-04-025-03	полов	1982,47	465,93	10,21	0,23	1506,33	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	2077,00	841,06	8,16	0,12	1227,78	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2489,07	1257,10	8,16	0,12	1223,81	138,60
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	562,01	235,55	2,06	0,12	324,40	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	689,29	363,43	2,06	0,12	323,80	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	2006,69	462,66	9,90	0,12	1534,13	51,01
15-04-025-09	потолков	2389,94	568,69	10,21	0,23	1811,04	62,70
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1713,89	309,29	3,80	0,12	1400,80	34,10
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	2010,01	339,22	4,67	0,12	1666,12	37,40
ТАБЛИЦА 15-04-026	**Высококачественная окраска масляными составами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	2287,32	821,16	10,21	0,23	1455,95	85,36
15-04-026-02	потолков	2799,83	1034,92	11,96	0,23	1752,95	107,58
15-04-026-03	полов	2438,12	744,97	13,70	0,23	1679,45	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2755,81	1428,57	10,21	0,23	1317,03	148,50
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3365,88	2031,74	10,21	0,23	1323,93	211,20
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	2470,64	773,54	12,83	0,23	1684,27	80,41
15-04-026-07	потолков	2966,95	960,85	14,57	0,23	1991,53	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	2120,73	558,73	8,16	0,12	1553,84	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2471,61	638,09	8,16	0,12	1825,36	66,33

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-027	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	380,62	115,07	2,06	0,12	263,49	12,10
15-04-027-02	потолков	429,68	158,34	2,06	0,12	269,28	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	477,48	209,03	2,06	0,12	266,39	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	649,13	276,55	2,06	0,12	370,52	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	519,44	114,02	2,93	0,12	402,49	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	571,91	156,92	3,80	0,12	411,19	16,50
ТАБЛИЦА 15-04-028	***Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности***						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 разделываемой поверхности**						
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-01	стен	401,25	340,52	0,00	0,00	60,73	32,90
15-04-028-02	дверных заполнений	363,33	298,08	0,00	0,00	65,25	28,80
ТАБЛИЦА 15-04-029	**Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	255,19	46,95	1,18	0,12	207,06	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	510,91	118,52	2,93	0,12	389,46	12,32
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	1093,47	82,88	11,09	0,23	999,50	9,24
15-04-029-04	стен	1165,50	154,91	11,09	0,23	999,50	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1829,29	301,09	6,41	0,12	1521,79	32,41
ТАБЛИЦА 15-04-030	**Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности (норма 1-4), 100 м2 изолированной поверхности**						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	526,15	85,76	2,93	0,12	437,46	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	644,38	108,18	2,93	0,12	533,27	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	837,49	359,63	2,93	0,12	474,93	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1107,45	629,59	2,93	0,12	474,93	71,06
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	841,98	186,15	3,80	0,12	652,03	21,01
ТАБЛИЦА 15-04-031	**Окраска кровли суриком**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 кровли**						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	549,47	69,20	2,93	0,12	477,34	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	700,82	89,66	3,80	0,12	607,36	10,12
ТАБЛИЦА 15-04-032	**Окраска суриком стальных обделок на фасадах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 фасада (без вычета проемов)**						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	196,12	76,73	1,18	0,12	118,21	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	146,71	58,03	1,18	0,12	87,50	6,55

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 4.4 покрытие и окраска лаками и специальными составами

ТАБЛИЦА 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**

	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	1227,46	574,26	7,29	0,12	645,91	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1254,22	749,89	7,29	0,12	497,04	83,60
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1484,99	974,86	7,29	0,12	502,84	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	438,17	63,01	1,18	0,12	373,98	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	453,08	77,92	1,18	0,12	373,98	8,10
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	464,82	89,66	1,18	0,12	373,98	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,41	130,25	1,18	0,12	373,98	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	907,02	157,00	2,06	0,12	747,96	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	943,48	192,59	2,93	0,12	747,96	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	972,05	221,16	2,93	0,12	747,96	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1074,70	323,81	2,93	0,12	747,96	33,66

ТАБЛИЦА 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия поверхности**

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	500,11	63,01	2,06	0,12	435,04	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	515,02	77,92	2,06	0,12	435,04	8,10
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,76	89,66	2,06	0,12	435,04	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	567,35	130,25	2,06	0,12	435,04	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1025,45	155,56	2,93	0,12	866,96	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1062,48	192,59	2,93	0,12	866,96	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1091,05	221,16	2,93	0,12	866,96	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1193,70	323,81	2,93	0,12	866,96	33,66

ТАБЛИЦА 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	187,51	128,45	1,18	0,12	57,88	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,34	168,28	1,18	0,12	57,88	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	414,54	355,48	1,18	0,12	57,88	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	158,23	109,52	1,18	0,12	47,53	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	192,05	143,34	1,18	0,12	47,53	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	370,28	321,57	1,18	0,12	47,53	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	294,00	263,86	1,18	0,12	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,65	340,51	1,18	0,12	28,96	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,34	545,20	1,18	0,12	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	664,77	510,75	1,18	0,12	152,84	56,94

ТАБЛИЦА 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	335,00	218,06	1,18	0,12	115,76	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	403,71	286,77	1,18	0,12	115,76	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	721,34	604,40	1,18	0,12	115,76	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	272,50	176,26	1,18	0,12	95,06	19,65

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	326,23	229,99	1,18	0,12	95,06	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	611,03	514,79	1,18	0,12	95,06	57,39

Подраздел 4.5 декоративные работы

ТАБЛИЦА 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1274,85	956,10	11,09	0,23	307,66	95,04
15-04-047-02	масляная	2990,26	1504,98	17,50	0,35	1467,78	149,60
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	2177,94	1825,89	8,16	0,12	343,89	181,50
15-04-047-04	2	3006,09	2633,71	8,16	0,12	364,22	261,80
15-04-047-05	3	4582,97	4194,01	8,16	0,12	380,80	416,90
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	4281,99	2279,60	19,24	0,35	1983,15	226,60
15-04-047-07	2	5257,07	3131,68	19,24	0,35	2106,15	311,30
15-04-047-08	3	6656,00	4326,81	20,12	0,35	2309,07	430,10
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	503,47	466,78	2,06	0,12	34,63	46,40
15-04-047-10	2	896,52	859,83	2,06	0,12	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1488,35	1451,66	2,06	0,12	34,63	144,30
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	2574,85	2467,82	1,18	0,12	105,85	245,31
15-04-047-13	масляная	3033,04	2679,98	2,06	0,12	351,00	266,40

ТАБЛИЦА 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микрominерала (размер зерна до 0,7 мм)	8219,85	385,25	25,96	0,00	7808,64	36,69
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9138,65	614,15	30,76	0,00	8493,74	58,49
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10693,42	646,49	40,36	0,00	10006,57	61,57
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12295,76	682,61	49,97	0,00	11563,18	65,01
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микрominерала (размер зерна до 0,7 мм)	6935,63	353,85	22,51	0,35	6559,27	33,70
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7971,11	582,33	27,53	0,46	7361,25	55,46
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9660,06	616,56	37,59	0,70	9005,91	58,72
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11115,20	661,92	46,41	0,81	10406,87	63,04
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7960,01	438,07	25,65	0,46	7496,29	40,60
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8809,99	853,06	29,43	0,46	7927,50	79,06
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10441,91	898,05	37,62	0,00	9506,24	83,23
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11867,49	952,86	45,23	0,00	10869,40	88,31
(113-9310)	*Состав грунтовочный на латексной основе (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-048-13	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	298,30	154,14	0,00	0,00	144,16	14,68

Раздел 5. Стекольные работы

Подраздел 5.1 остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий

ТАБЛИЦА 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4697,63	391,36	66,87	4,32	4239,40	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4979,57	414,47	68,61	4,46	4496,49	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2518,98	207,28	37,34	2,43	2274,36	24,30
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4987,54	435,71	68,61	4,46	4483,22	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2898,19	304,61	39,08	2,57	2554,50	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3091,72	302,64	41,69	2,70	2747,39	35,48
15-05-001-07	в два полотна,открывающихся в разные стороны	3299,71	321,92	56,45	3,65	2921,34	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1631,56	160,02	19,97	1,35	1451,57	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3278,90	318,08	47,77	3,11	2913,05	37,29

ТАБЛИЦА 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади остекления дверей и витрин**

	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3918,94	806,77	68,61	4,46	3043,56	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4750,75	806,77	68,61	4,46	3875,37	94,58

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	13683,38	1360,02	105,95	6,89	12217,41	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12676,06	1046,31	105,95	6,89	11523,80	111,31

ТАБЛИЦА 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1647,45	1021,72	83,38	5,40	542,35	119,78
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(147,00)*	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1763,81	1079,56	111,16	7,29	573,09	126,56
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(156,00)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	902,17	541,74	47,77	3,11	312,66	63,51
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(78,00)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1763,25	1137,39	91,19	5,94	534,67	133,34
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(157,00)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1210,91	792,35	52,11	3,38	366,45	92,89
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(87,00)*	-
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1201,14	786,55	56,45	3,65	358,14	92,21
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(95,00)*	-
15-05-003-07	в два полотна,открывающихся в разные стороны	1289,76	834,75	73,82	4,86	381,19	97,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(101,00)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	640,03	416,43	29,53	1,89	194,07	48,82
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(50,00)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1239,00	826,98	64,27	4,19	347,75	96,95
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(102,00)*	-

ТАБЛИЦА 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7565,58	722,92	107,69	7,02	6734,97	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4319,70	453,03	68,61	4,46	3798,06	53,11

ТАБЛИЦА 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2825,93	1879,59	146,77	9,59	799,57	220,35
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(236,00)*	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1707,22	1175,95	78,16	5,13	453,11	137,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм (м2)*	-	-	-	-	*(133,00)*	-

ТАБЛИЦА 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади остекления**

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	7216,71	833,81	107,69	7,02	6275,21	97,75

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.2 остекление переплетов промышленных зданий

ТАБЛИЦА 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4550,48	240,97	34,74	2,30	4274,77	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4581,71	265,11	35,60	2,43	4281,00	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	6796,55	386,49	68,61	4,46	6341,45	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6846,55	425,05	73,82	4,86	6347,68	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	5012,09	265,11	35,60	2,43	4711,38	31,08
15-05-012-06	армированным	7491,65	425,05	73,82	4,86	6992,78	49,83

ТАБЛИЦА 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов**

	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5262,09	419,25	55,58	3,65	4787,26	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4496,58	334,46	51,24	3,38	4110,88	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8595,93	997,96	99,87	6,62	7498,10	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7745,96	801,87	95,53	6,21	6848,56	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5820,97	496,91	64,27	4,19	5259,79	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9448,90	1099,58	110,29	7,29	8239,03	119,78

Подраздел 5.3 остекление конструкций профильным стеклом

ТАБЛИЦА 15-05-019 Остекление оконных переплетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 проемов**

	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	261,41	10,31	2,61	0,14	248,49	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	161,79	6,47	2,61	0,14	152,71	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	417,93	13,63	101,61	6,62	302,69	1,56
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	167,03	7,52	2,61	0,14	156,90	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	401,10	14,95	97,26	6,48	288,89	1,71

ТАБЛИЦА 15-05-020 Остекление перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	238,49	7,08	2,61	0,14	228,80	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	276,02	10,75	2,61	0,14	262,66	1,23

ТАБЛИЦА 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стеклопакетов**

	Остекление в построечных условию металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м2	22063,04	1513,31	149,37	9,86	20400,36	177,41
15-05-021-02	до 1 м2	21679,84	1320,53	149,37	9,86	20209,94	154,81
15-05-021-03	до 2 м2	20744,25	983,17	149,37	9,86	19611,71	115,26
15-05-021-04	до 3 м2	20836,01	748,93	149,37	9,86	19937,71	87,80

ТАБЛИЦА 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 светового проема фонаря**

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	225,29	7,34	2,93	0,12	215,02	0,79

Раздел 6. Обойные работы

ТАБЛИЦА 15-06-001 Оклейка обоями

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности**

	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	937,62	297,96	1,18	0,12	638,48	33,63

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-02	тиснеными и плотными	3592,63	425,84	1,18	0,12	3165,61	46,95
15-06-001-03	типа "Линкруста"	4915,80	476,29	10,91	0,81	4428,60	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	807,47	244,89	1,18	0,12	561,40	27,64
15-06-001-05	тиснеными и плотными	3368,58	296,95	1,18	0,12	3070,45	32,74
15-06-001-06	типа "Линкруста"	4866,16	421,84	10,91	0,81	4433,41	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	798,02	157,00	1,18	0,12	639,84	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4777,77	575,56	1,18	0,12	4201,03	59,83
ТАБЛИЦА 15-06-002	**Оклейка стен моющимися обоями**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3902,37	568,46	1,18	0,12	3332,73	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7660,15	824,95	1,18	0,12	6834,02	88,80
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3535,91	422,89	1,18	0,12	3111,84	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7235,75	671,30	1,18	0,12	6563,27	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым	3475,93	362,91	1,18	0,12	3111,84	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7084,13	519,68	1,18	0,12	6563,27	55,94
ТАБЛИЦА 15-06-003	**Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4038,27	948,05	1,18	0,12	3089,04	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3641,45	748,76	1,18	0,12	2891,51	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3597,41	704,72	1,18	0,12	2891,51	71,04
ТАБЛИЦА 15-06-004	**Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 поверхности стен**						
15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	*Краска (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
ТАБЛИЦА 15-07-001	**Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м**						
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1043,98	21,77	0,00	0,00	1022,21	2,40

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-07-002	**Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,21	65,62	3,76	0,12	1,83	7,83
(113-9065)	*Краска (Лак) (кг)*	-	-	-	-	*(12,00)*	-
ТАБЛИЦА 15-07-003	**Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных	208,90	29,19	19,93	0,12	159,78	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	269,29	33,87	23,00	0,12	212,42	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	146,22	23,32	15,77	0,12	107,13	2,54
ТАБЛИЦА 15-07-016	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 отделываемой поверхности**						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	3265,18	447,70	4,38	1,62	2813,10	49,36

Содержание:

Часть 15. Отделочные работы . . . 3
Раздел 1. Облицовочные работы . . . 3
Подраздел 1.1 облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями . . . 3
ТАБЛИЦА 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами . . . 3
ТАБЛИЦА 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина . . . 4
ТАБЛИЦА 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами . . . 4
ТАБЛИЦА 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина . . . 5
ТАБЛИЦА 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн 5
ТАБЛИЦА 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца . . . 6
ТАБЛИЦА 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями . . . 6
ТАБЛИЦА 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями . . . 6
ТАБЛИЦА 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит . . . 7
Подраздел 1.2 облицовка поверхности искусственными плитками . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) . . . 7
ТАБЛИЦА 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками . . . 8
ТАБЛИЦА 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором . . . 8
ТАБЛИЦА 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр . . . 8
ТАБЛИЦА 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей . . . 9
ТАБЛИЦА 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр . . . 9
ТАБЛИЦА 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей . . . 9
Подраздел 1.3 облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке . . . 9
ТАБЛИЦА 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами . . . 9
ТАБЛИЦА 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами . . . 10
ТАБЛИЦА 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника . . . 11
ТАБЛИЦА 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника . . . 11
ТАБЛИЦА 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы . . . 12
ТАБЛИЦА 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами . . . 12
ТАБЛИЦА 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм . . . 12
ТАБЛИЦА 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами . . . 12
ТАБЛИЦА 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм . . . 12
ТАБЛИЦА 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит . . . 13
ТАБЛИЦА 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора . . . 13
Подраздел 1.4 облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами . . . 13
ТАБЛИЦА 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами . . . 13

ТАБЛИЦА 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) . . . 13
ТАБЛИЦА 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов . . . 14
ТАБЛИЦА 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом . . . 14
ТАБЛИЦА 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий . . . 15
ТАБЛИЦА 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E . . . 15
ТАБЛИЦА 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых . . . 15
Подраздел 1.5 наружная облицовка фасадов . . . 15
ТАБЛИЦА 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> . . . 15
ТАБЛИЦА 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» . . . 16
ТАБЛИЦА 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом . . . 16
ТАБЛИЦА 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом . . . 16
ТАБЛИЦА 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе . . . 16
ТАБЛИЦА 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах . . . 17
ТАБЛИЦА 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю . . . 17
ТАБЛИЦА 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки . . . 17
Раздел 2. Штукатурные работы . . . 17
Подраздел 2.1 штукатурка фасадов . . . 17
ТАБЛИЦА 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню . . . 17
ТАБЛИЦА 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр . . . 18
ТАБЛИЦА 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов . . . 18
ТАБЛИЦА 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников . . . 18
ТАБЛИЦА 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр . . . 18
ТАБЛИЦА 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой . . . 19
Подраздел 2.2 штукатурка поверхностей внутри зданий . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону . . . 19
ТАБЛИЦА 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) . . . 20
ТАБЛИЦА 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) . . . 20
ТАБЛИЦА 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором . . . 20
ТАБЛИЦА 15-02-020. Штукатурка цементно-цережитовая по камню и бетону . . . 20

ТАБЛИЦА 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 20
ТАБЛИЦА 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 21
ТАБЛИЦА 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 21
ТАБЛИЦА 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами 21
ТАБЛИЦА 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки 21
Подраздел 2.3 оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка 22
ТАБЛИЦА 15-02-031. Штукатурка отдельных мест 22
ТАБЛИЦА 15-02-032. Устройство наличников тянутых 22
ТАБЛИЦА 15-02-033. Обивка поверхностей 22
ТАБЛИЦА 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок 22
ТАБЛИЦА 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 22
ТАБЛИЦА 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса 22
ТАБЛИЦА 15-02-037. Устройство каркаса 23
ТАБЛИЦА 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 23
Раздел 3. Лепные работы 23
ТАБЛИЦА 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 23
ТАБЛИЦА 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 23
ТАБЛИЦА 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 23
ТАБЛИЦА 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 24
ТАБЛИЦА 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 25
ТАБЛИЦА 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) . . 25
ТАБЛИЦА 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 25
ТАБЛИЦА 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 26
Раздел 4. Малярные работы 26
Подраздел 4.1 окраска водными составами внутри помещения 26
ТАБЛИЦА 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 26
ТАБЛИЦА 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений . . . 26
ТАБЛИЦА 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 27
ТАБЛИЦА 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 27
ТАБЛИЦА 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 27
ТАБЛИЦА 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 27
Подраздел 4.2 окраска фасадов с лесов или люлек 27
ТАБЛИЦА 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 27
ТАБЛИЦА 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 28
ТАБЛИЦА 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 28
ТАБЛИЦА 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 28
ТАБЛИЦА 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 28
ТАБЛИЦА 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 28
ТАБЛИЦА 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 28

ТАБЛИЦА 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 29
Подраздел 4.3 окраска масляными составами 29
ТАБЛИЦА 15-04-024. Простая окраска масляными составами 29
ТАБЛИЦА 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 29
ТАБЛИЦА 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 29
ТАБЛИЦА 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 30
ТАБЛИЦА 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 30
ТАБЛИЦА 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями 30
ТАБЛИЦА 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 30
ТАБЛИЦА 15-04-031. Окраска кровли суриком 30
ТАБЛИЦА 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 30
Подраздел 4.4 покрытие и окраска лаками и специальными составами 31
ТАБЛИЦА 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 31
ТАБЛИЦА 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 31
ТАБЛИЦА 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 31
ТАБЛИЦА 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 31
Подраздел 4.5 декоративные работы 32
ТАБЛИЦА 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 32
ТАБЛИЦА 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе 32
Раздел 5. Стекольные работы 33
Подраздел 5.1 остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий 33
ТАБЛИЦА 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей 33
ТАБЛИЦА 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин 33
ТАБЛИЦА 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 34
ТАБЛИЦА 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов 34
ТАБЛИЦА 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 34
ТАБЛИЦА 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 34
Подраздел 5.2 остекление переплетов промышленных зданий 35
ТАБЛИЦА 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 35
ТАБЛИЦА 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий 35
Подраздел 5.3 остекление конструкций профильным стеклом 35
ТАБЛИЦА 15-05-019. Остекление оконных переплетов 35
ТАБЛИЦА 15-05-020. Остекление перегородок 35
ТАБЛИЦА 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 35
ТАБЛИЦА 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом 35
Раздел 6. Обойные работы 35
ТАБЛИЦА 15-06-001. Оклейка обоями 35
ТАБЛИЦА 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями 36
ТАБЛИЦА 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 36
ТАБЛИЦА 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками 36
ТАБЛИЦА 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 36
ТАБЛИЦА 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" . 37
ТАБЛИЦА 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 37

ТАБЛИЦА 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 37

gost.e-ecolog.ru