ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-14-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Московская область

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-14-2001

Московская область

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-14-2001 Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Московская область.
Москва 2011 – 10 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Московская область

ТЕР-14-2001

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Здания животноводческие						
	ТАБЛИЦА 14-01-001 **Устройство деревянного надцокольного пояса**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м**						
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	11957,20	1117,43	79,54	0,00	10760,23	131,00
	ТАБЛИЦА 14-01-002 **Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен**						
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	31390,29	911,69	1729,42	178,07	28749,18	102,90
	ТАБЛИЦА 14-01-003 **Установка деревянных клееных трехшарнирных арок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 арка**						
	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:						
14-01-003-01	9 м	379,76	155,14	222,46	25,65	2,16	16,70
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
14-01-003-02	12 м	390,34	157,00	231,18	26,06	2,16	16,90
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
14-01-003-03	18 м	540,61	206,24	332,21	35,78	2,16	22,20
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
	ТАБЛИЦА 14-01-004 **Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 ферма**						
	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:						
14-01-004-01	12 м	306,66	95,20	203,92	22,01	7,54	10,01
(203-9050)	*Конструкции ферм (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
14-01-004-02	18 м	399,01	125,44	266,03	27,81	7,54	13,19
(203-9050)	*Конструкции ферм (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
	ТАБЛИЦА 14-01-005 **Установка рам сборных железобетонных из двух полурам**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 рама**						
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:						
14-01-005-01	12 м	303,89	63,78	185,56	20,79	54,55	6,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-005-02	18 м	435,81	101,61	288,35	32,13	45,85	10,10
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-005-03	21 м	490,29	107,74	334,90	37,53	47,65	10,71
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-01-006	**Устройство покрытия из асбестоцементных плит**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**						
14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	30357,82	553,36	550,56	62,37	29253,90	61,69
(204-9282)	*Крепежные детали (анкера) (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 14-01-007	**Устройство каналов навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 сборных железобетонных конструкций**						
	Устройство каналов навозоудаления:						
14-01-007-01	с Г-образным сечением блоков	289,05	53,48	78,94	6,62	156,63	6,19
(204-9001)	*Арматура (т)*	-	-	-	-	*П*	-
(401-0009)	*Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные (м3)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-007-02	с лотковым сечением блоков	257,09	42,90	117,99	12,02	96,20	4,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные (м3)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-01-008	**Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м3 железобетона**						
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:						
14-01-008-01	одноячейковых	90266,06	4420,95	2449,87	50,09	83395,24	527,56
(204-9001)	*Арматура (т)*	-	-	-	-	*П*	-
14-01-008-02	двухячейковых	87619,97	4092,12	2602,52	84,11	80925,33	488,32
(204-9001)	*Арматура (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 14-01-009	**Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м3 бетона**						
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	79666,33	3635,41	258,28	11,88	75772,64	433,82
ТАБЛИЦА 14-01-010	**Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м3 бетона**						
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	86330,56	10058,00	301,87	16,61	75970,69	1164,12
ТАБЛИЦА 14-01-011	**Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**						
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1596,42	84,95	90,16	0,00	1421,31	10,50
ТАБЛИЦА 14-01-012	**Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	2877,13	77,08	274,65	32,27	2525,40	8,70
ТАБЛИЦА 14-01-013	**Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 щитов**						
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	7093,53	346,59	170,75	9,45	6576,19	44,04

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 14-01-014	**Установка трапов бетонных**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 трап**						
	Установка трапов бетонных размером:						
14-01-014-01	200х200 мм	146,49	44,36	2,03	0,14	100,10	5,20
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	645,80	193,63	10,87	0,54	441,30	22,70
ТАБЛИЦА 14-01-015	**Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 внутренней поверхности шахты**						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	41103,37	3147,68	484,41	19,71	37471,28	382,00
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	29946,11	2216,56	347,57	13,10	27381,98	269,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	29625,28	2027,04	350,14	13,50	27248,10	246,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	28113,01	1911,68	320,62	11,88	25880,71	232,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	36084,54	3057,04	411,32	16,74	32616,18	371,00
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	32960,12	2595,60	394,18	16,34	29970,34	315,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	29481,11	2364,88	342,20	13,77	26774,03	287,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	27783,93	2200,08	318,25	12,56	25265,60	267,00
(301-9170)	*Клапаны (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-01-016	**Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	550,73	173,12	287,61	30,78	90,00	19,30
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные (м3)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-01-017	**Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 т**						
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1614,79	565,76	514,86	0,00	534,17	60,90
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные (м)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 14-01-018	**Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	238,12	32,14	94,18	5,94	111,80	3,46
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные (м3)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 14-01-019	**Устройство ограждения выгульных дворов из жердей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м ограждения**						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	217,61	36,65	87,95	9,21	93,01	4,41
ТАБЛИЦА 14-01-020	**Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 пола**						
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	9785,84	543,96	159,08	8,78	9082,80	63,77
ТАБЛИЦА 14-01-021	**Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 подстилающего слоя**						
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	842,26	16,38	0,28	0,00	825,60	2,10
ТАБЛИЦА 14-01-022	**Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок**						
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	7912,44	991,44	128,59	0,00	6792,41	108,00

Раздел 2. Теплицы и овощехранилища

Подраздел 2.1 зимние остекленные теплицы

ТАБЛИЦА 14-02-001	**Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 конструкция**						
14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	17,46	11,34	0,87	0,00	5,25	1,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-002	**Установка сборных железобетонных цокольных плит**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 конструкция**						
14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	149,52	17,84	50,19	4,73	81,49	1,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-003	**Установка каркасов и ограждений**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 т конструкций**						
	Установка каркасов и ограждений:						
14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1220,59	1168,55	36,95	2,03	15,09	131,89
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	1551,95	1236,15	288,80	30,38	27,00	139,52
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	1668,95	1632,10	36,85	2,03	0,00	184,21
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-004	**Остекление мерным стеклом теплиц**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 остекления**						
	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных	4942,77	287,28	18,55	1,08	4636,94	33,25
14-02-004-02	ангарных	4976,25	588,73	17,43	0,95	4370,09	67,36

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 14-02-005	**Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 узел**						
	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:						
14-02-005-01	привод сдвоенный	317,47	288,15	15,69	0,00	13,63	30,30
(509-9006)	*Мотор-редуктор (шт.)*	-	-	-	-	*(2,00)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический (шт.)*	-	-	-	-	*(2,00)*	-
14-02-005-02	привод боковой и торцовый	151,14	139,87	4,36	0,00	6,91	14,10
(509-9006)	*Мотор-редуктор (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	99,55	89,86	1,74	0,00	7,95	10,40
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический (шт.)*	-	-	-	-	*(2,00)*	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор	67,75	62,89	0,87	0,00	3,99	5,58
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-005-05	червячный редуктор	57,57	46,67	1,74	0,00	9,16	5,34
(509-9022)	*Редуктор червячный (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-005-06	передача реечная	3,39	3,28	0,00	0,00	0,11	0,37
(509-9008)	*Реечная передача (шт.)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
14-02-005-07	выключатель конечный	19,53	16,24	0,00	0,00	3,29	1,88
(509-9005)	*Выключатель путевой (конечный) (шт.)*	-	-	-	-	*(2,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-006	**Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 т**						
14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	1295,89	1204,96	90,66	0,00	0,27	136,00
(509-9004)	*Валы (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-007	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м трубопровода**						
	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:						
14-02-007-01	на фланцах	1633,47	190,82	1,74	0,00	1440,91	20,30
14-02-007-02	на штуцерах	1463,40	178,97	2,62	0,00	1281,81	20,20

Подраздел 2.2 теплицы пленочные

ТАБЛИЦА 14-02-012	**Установка деревянных конструкций каркасов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
	Установка деревянных конструкций каркасов:						
14-02-012-01	теплиц	8775,52	469,83	33,12	0,00	8272,57	51,80
14-02-012-02	перегородок из брусков	2326,98	352,22	31,38	0,00	1943,38	40,30
ТАБЛИЦА 14-02-013	**Заполнение дверных проемов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 проемов**						
14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	66,13	17,90	3,49	0,00	44,74	2,02
(101-9083)	*Приборы дверные накладные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 14-02-014	**Установка металлических конструкций каркасов и ограждений**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 т**						
14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	1131,02	952,35	36,26	0,00	142,41	105,00
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные*	-	-	-	-	*П*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 14-02-015	**Покрытие пленкой**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**						
	Покрытие пленкой:						
14-02-015-01	стен и кровель	265,32	100,49	0,87	0,00	163,96	12,30
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая (м2)*	-	-	-	-	*(125)*	-
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	407,79	48,44	0,87	0,00	358,48	5,78
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая (м2)*	-	-	-	-	*(125)*	-
Подраздел 2.3 зимние остекленные и пленочные теплицы							
ТАБЛИЦА 14-02-020	**Заполнение теплиц питательным компостом**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м3 компоста в деле**						
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	2942,59	74,51	2868,08	115,43	0,00	9,29
(414-9095)	*Компост питательный (м3)*	-	-	-	-	*(102,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-021	**Подвеска проволочных шпалерных опор**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м проволоки**						
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	149,45	21,90	0,87	0,00	126,68	2,33
ТАБЛИЦА 14-02-022	**Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 т конструкций**						
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	730,84	499,63	37,48	0,00	193,73	55,70
(507-9024)	*Стальные опоры (т)*	-	-	-	-	*(1,00)*	-
ТАБЛИЦА 14-02-023	**Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м труб оросителя**						
14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	591,72	495,38	4,36	0,00	91,98	52,70
(101-9909)	*Шланги (м)*	-	-	-	-	*П*	-
(509-9003)	*Ороситель (м)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-
Подраздел 2.4 овощехранилища							
ТАБЛИЦА 14-02-028	**Устройство стен секций из щитов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 разборной стены**						
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	18499,66	1524,82	313,88	10,13	16660,96	178,76

Содержание:

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве . . . 3
Раздел 1. Здания животноводческие . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам . . . 3
ТАБЛИЦА 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления . . . 4
ТАБЛИЦА 14-01-014. Установка трапов бетонных . . . 5
ТАБЛИЦА 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана . . . 5
ТАБЛИЦА 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота . . . 5
ТАБЛИЦА 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота . . . 5
ТАБЛИЦА 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота . . . 5
ТАБЛИЦА 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей . . . 6
ТАБЛИЦА 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных . . . 6
ТАБЛИЦА 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона . . . 6
ТАБЛИЦА 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок . . . 6
Раздел 2. Теплицы и овощехранилища . . . 6
Подраздел 2.1 зимние остекленные теплицы . . . 6
ТАБЛИЦА 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков . . . 6
ТАБЛИЦА 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит . . . 6
ТАБЛИЦА 14-02-003. Установка каркасов и ограждений . . . 6
ТАБЛИЦА 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц . . . 6
ТАБЛИЦА 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм . . . 7
Подраздел 2.2 теплицы пленочные . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-013. Заполнение дверных проемов . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений . . . 7
ТАБЛИЦА 14-02-015. Покрытие пленкой . . . 8
Подраздел 2.3 зимние остекленные и пленочные теплицы . . . 8
ТАБЛИЦА 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом . . . 8
ТАБЛИЦА 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор . . . 8
ТАБЛИЦА 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления . . . 8
ТАБЛИЦА 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей . . . 8
Подраздел 2.4 овощехранилища . . . 8

ТАБЛИЦА 14-02-028. Устройство стен секций из щитов 8

gost.e-ecolog.ru