ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Московская область

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

Московская область

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Москва 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Московская область.
Москва 2011 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Московская область

ТЕР-10-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Деревянные конструкции						
	Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила						
	ТАБЛИЦА 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 конструкция**						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	827,26	203,70	147,36	10,80	476,20	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-02	24 м	1196,91	330,16	306,50	20,79	560,25	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 м3	170,44	53,73	46,49	5,40	70,22	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 м3	259,96	61,44	62,67	6,21	135,85	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-05	12 м	261,97	60,96	88,49	7,56	112,52	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 м3	316,54	64,14	91,78	7,70	160,62	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 м3	371,81	72,57	122,90	9,45	176,34	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 м3	582,81	116,33	196,04	12,96	270,44	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м3	724,38	138,61	299,12	18,77	286,65	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2	186,25	32,50	12,40	1,49	141,35	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические (кг)*	-	-	-	-	П	-
(203-9020)	*Панели покрытия (м2)*	-	-	-	-	П	-
	ТАБЛИЦА 10-01-002 Установка стропил						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**						
10-01-002-01	Установка стропил	2302,00	200,19	38,22	2,03	2063,59	24,09

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-003	**Устройство слуховых окон**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	384,21	56,55	22,06	1,49	305,60	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-

Подраздел 1.2 стены, перегородки

ТАБЛИЦА 10-01-007	**Рубка стен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	14870,61	2533,96	310,63	34,29	12026,02	286,00
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	20910,05	2578,26	464,07	52,79	17867,72	291,00
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	24583,85	2622,56	555,91	63,86	21405,38	296,00
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	21364,56	4007,82	814,02	93,29	16542,72	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	23901,46	4056,11	958,87	110,43	18886,48	457,80
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	25154,93	4075,42	958,87	110,43	20120,64	459,98
10-01-007-07	из пластин	10678,10	2520,58	409,33	43,88	7748,19	284,49
ТАБЛИЦА 10-01-008	**Дополнительные работы по устройству деревянных стен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3825,22	341,20	64,89	0,00	3419,13	40,00
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	85,09	64,06	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	262,95	197,90	65,05	0,00	0,00	23,20
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	5335,25	580,04	92,17	0,00	4663,04	68,00
10-01-008-05	карнизов	5313,54	1219,79	79,81	0,00	4013,94	143,00
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	6216,21	305,03	18,31	0,00	5892,87	36,40
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5999,53	232,68	20,05	0,00	5746,80	28,00
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6989,42	275,22	18,31	0,00	6695,89	33,40
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	6774,40	205,07	20,05	0,00	6549,28	25,10
ТАБЛИЦА 10-01-009	**Установка сжимов для рубленых стен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4541,05	998,01	40,84	0,00	3502,20	117,00
ТАБЛИЦА 10-01-010	**Установка элементов каркаса**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**						
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	2413,09	188,55	33,51	0,00	2191,03	22,50
10-01-010-02	из бревен и пластин	1037,33	168,44	35,04	0,00	833,85	20,10
ТАБЛИЦА 10-01-011	***Заполнение каркаса плитами фибролитовыми***						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	8272,64	865,20	148,19	7,83	7259,25	105,00
10-01-011-02	в 2 слоя	10874,18	1219,52	222,05	11,75	9432,61	148,00
ТАБЛИЦА 10-01-012	**Обшивка каркасных стен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	3527,75	313,63	49,16	0,00	3164,96	36,30
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1457,65	150,79	45,50	0,00	1261,36	18,30
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3069,53	658,12	43,43	0,00	2367,98	75,30
10-01-012-04	досками под штукатурку	2641,04	188,76	64,73	0,00	2387,55	24,20

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-05	пергамином	435,76	72,37	3,49	0,00	359,90	8,28

ТАБЛИЦА 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1648,66	533,09	350,14	27,81	765,43	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок (м2)*	-	-	-	-	*(96,40)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8056,35	1122,07	241,06	19,04	6693,22	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	7481,56	834,16	197,94	15,66	6449,46	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11332,99	995,28	467,16	38,78	9870,55	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	9529,58	704,26	255,03	20,25	8570,29	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5112,29	710,71	145,66	11,48	4255,92	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	7216,64	1022,90	186,82	14,72	6006,92	126,44

ТАБЛИЦА 10-01-014 Устройство чистых перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2348,25	553,92	303,01	16,88	1491,32	66,10
(203-9052)	*Щиты перегородок (м2)*	-	-	-	-	*(96,40)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	8185,30	1049,35	167,18	13,10	6968,77	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5899,04	1209,78	21,00	0,00	4668,26	143,00
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4127,08	933,12	33,07	0,00	3160,89	108,00

ТАБЛИЦА 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок и барьеров**

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2398,03	776,99	340,07	0,00	1280,97	88,90
(101-9083)	*Приборы дверные накладные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок (м2)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	5328,03	583,25	411,17	0,00	4333,61	69,60
(101-9083)	*Приборы дверные накладные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок (м2)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-

Подраздел 1.3 перекрытия

ТАБЛИЦА 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перекрытий**

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	8851,33	858,61	555,85	44,15	7436,87	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	6069,46	1105,06	485,73	38,34	4478,67	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6340,17	1068,81	338,27	26,73	4933,09	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	7450,75	1005,13	366,84	29,03	6078,78	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	7993,63	1355,55	546,52	43,20	6091,56	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	5218,14	1607,62	477,16	37,67	3133,36	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	5504,16	1586,08	330,30	26,06	3587,78	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	6595,79	1515,53	355,77	28,08	4724,49	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	7452,51	812,47	548,48	43,47	6091,56	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	4670,92	1059,83	477,73	37,80	3133,36	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	4951,52	1032,60	331,14	26,19	3587,78	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	6039,07	959,09	355,49	28,08	4724,49	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)*	-	-	-	-	П	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками (м3)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-022	**Подшивка потолков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 потолка**						
	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	4712,89	495,33	61,26	2,70	4156,30	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3472,24	347,47	84,66	3,65	3040,11	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1959,32	579,74	47,71	0,00	1331,87	67,10
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4085,40	231,85	9,59	0,00	3843,96	27,90
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5763,48	275,89	20,05	0,00	5467,54	33,20

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4956,55	203,43	9,59	0,00	4743,53	24,90
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	6633,89	246,73	20,05	0,00	6367,11	30,20
ТАБЛИЦА 10-01-023	**Укладка ходовых досок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м ходов**						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	302,01	31,84	12,45	1,08	257,72	3,80

Подраздел 1.4 окна

ТАБЛИЦА 10-01-027 — **Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	43586,80	1691,74	919,97	91,67	40975,09	188,60
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	42147,16	1220,10	748,05	70,61	40179,01	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	45656,06	2394,42	1111,53	106,65	42150,11	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	43489,02	1616,06	884,28	81,41	40988,68	182,40
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	51134,35	4412,64	396,12	0,00	46325,59	464,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	47490,63	3145,74	370,56	0,00	43974,33	327,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	51942,47	4431,66	398,74	0,00	47112,07	466,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	48032,16	3145,74	369,69	0,00	44516,73	327,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	48111,17	1842,88	390,02	0,00	45878,27	208,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	45398,68	1300,65	366,20	0,00	43731,83	145,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	49361,96	2303,60	390,02	0,00	46668,34	260,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	46194,64	1551,81	366,20	0,00	44276,63	173,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-

ТАБЛИЦА 10-01-028 — **Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

10-01-028-01	до 5 м2	45227,18	1206,61	791,10	68,72	43229,47	145,20
10-01-028-02	до 10 м2	42935,00	865,65	727,32	64,80	41342,03	104,17
10-01-028-03	более 10 м2	42667,57	753,22	742,18	64,13	41172,17	90,64

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-029	**Установка приборов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 компл.**						
	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	3554,84	835,08	18,76	0,00	2701,00	75,30
10-01-029-02	оконных	9878,86	388,93	20,93	0,00	9469,00	44,50
ТАБЛИЦА 10-01-030	**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	43601,40	1005,43	807,48	73,44	41788,49	120,99
10-01-030-02	1,815 м	42353,59	778,81	717,82	64,26	40856,96	93,72
10-01-030-03	2,415 м	43176,76	898,39	800,46	73,58	41477,91	108,11
10-01-030-04	3,615 м	42151,85	690,15	720,55	64,53	40741,15	83,05
10-01-030-05	4,215 м	42479,72	741,58	765,43	70,47	40972,71	89,24
ТАБЛИЦА 10-01-031	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м2	22773,36	1572,74	515,68	33,21	20684,94	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м2	16439,30	1158,36	467,51	31,73	14813,43	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м2	23478,99	2278,37	515,68	33,21	20684,94	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м2	16785,28	1579,67	467,51	31,73	14738,10	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-032	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м2	37575,60	5696,49	402,10	0,00	31477,01	599,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м2	30520,00	3804,00	371,68	0,00	26344,32	400,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м2	46391,03	7017,44	402,10	0,00	38971,49	719,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м2	39872,45	4577,44	374,29	0,00	34920,72	469,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-033	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	7848,85	1083,72	132,23	5,67	6632,90	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4216,15	572,14	70,82	2,70	3573,19	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2886,84	392,52	52,58	1,49	2441,74	45,43
ТАБЛИЦА 10-01-034	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м2	173436,23	1492,36	427,09	20,42	171516,78	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м2	169912,71	1201,14	391,51	7,66	168320,06	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	179410,93	1888,54	508,25	20,42	177014,14	216,08

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	173260,54	1410,02	426,51	7,66	171424,01	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	175938,62	1639,19	487,95	20,42	173811,48	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	171055,17	1273,59	409,22	7,66	169372,36	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	176651,52	1698,53	485,59	20,42	174467,40	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	171501,14	1303,66	413,79	7,66	169783,69	149,16
ТАБЛИЦА 10-01-035	**Установка подоконных досок из ПВХ**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 п.м**						
	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	4199,17	180,75	14,33	0,46	4004,09	21,19
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ (м)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-035-02	в панельных стенах	3444,09	181,35	18,13	0,58	3244,61	21,26
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ (м)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	6506,66	182,37	28,34	0,81	6295,95	21,38
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ (м)*	-	-	-	-	*П*	-
	Подраздел 1.5 двери, ворота						
ТАБЛИЦА 10-01-039	**Установка блоков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	25031,89	957,29	1250,30	153,23	22824,30	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	24010,20	873,45	984,89	114,08	22151,86	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	25379,25	1031,55	339,96	0,00	24007,74	115,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	24282,65	906,07	334,73	0,00	23041,85	98,70
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	53418,56	1207,07	1228,76	147,42	50982,73	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-040	**Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м2	35389,99	4313,92	389,65	0,00	30686,42	442,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-040-02	до 3 м2	31708,00	3259,84	372,22	0,00	28075,94	334,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-041	**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м2	46465,14	1418,31	1292,66	157,14	43754,17	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м2	45312,49	1330,29	1012,79	113,40	42969,41	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно- спаренными), площадь проема до 3 м2	48831,17	2361,35	1515,74	188,60	44954,08	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2	47136,26	2298,80	1135,78	130,68	43701,68	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-042	**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м2	50643,11	3982,68	384,76	0,00	46275,67	414,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м2	47659,26	2888,96	359,06	0,00	44411,24	296,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2	51839,73	4415,58	389,12	0,00	47035,03	459,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2	48723,96	3455,04	369,52	0,00	44899,40	354,00
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-043	**Установка коробок в деревянных стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	15136,57	3597,88	91,53	0,00	11447,16	374,00
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	10382,39	2481,96	62,76	0,00	7837,67	258,00
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	14790,92	3385,56	96,76	0,00	11308,60	356,00
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	10760,66	2472,60	69,74	0,00	8218,32	260,00
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	11734,77	655,32	81,07	0,00	10998,38	78,20
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2	7981,30	405,59	55,79	0,00	7519,92	48,40
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	11321,31	632,69	81,07	0,00	10607,55	75,50
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2	8269,75	451,68	60,15	0,00	7757,92	53,90
ТАБЛИЦА 10-01-044	**Обивка дверей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15881,64	1437,06	60,25	3,38	14384,33	174,40
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10559,47	862,23	30,87	1,62	9666,37	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	15134,64	1202,22	53,41	2,97	13879,01	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	10065,41	721,33	30,87	1,62	9313,21	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11032,61	1122,70	25,15	1,35	9884,76	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7341,08	673,62	17,43	0,95	6650,03	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	17952,16	1401,13	52,53	2,97	16498,50	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11965,45	840,64	35,98	2,03	11088,83	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	17216,66	1166,59	56,89	2,97	15993,18	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	11466,45	699,92	30,87	1,62	10735,66	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	13110,53	1086,45	25,15	1,35	11998,93	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8743,49	651,88	17,43	0,95	8074,18	79,79

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплаты труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-045	**Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м2	529,50	305,37	0,87	0,00	223,26	35,80
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м2	358,56	214,96	0,87	0,00	142,73	25,20
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м2	444,08	222,63	0,87	0,00	220,58	26,10
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м2	299,70	157,81	0,87	0,00	141,02	18,50
ТАБЛИЦА 10-01-046	**Установка ворот**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 полотен и проемов**						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	65152,73	2124,25	1583,63	123,26	61444,85	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	43869,84	769,41	339,24	0,00	42761,19	90,20
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9060)	*Коробки ворот деревянные (м)*	-	-	-	-	*(83,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-01-047	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м2	174366,42	1780,86	473,75	12,18	172111,81	201,00
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м2	165176,49	1091,71	389,31	6,03	163695,47	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	193115,78	1923,15	492,82	19,26	190699,81	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	160289,33	1386,89	526,56	12,18	158375,88	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2	157817,79	872,55	414,52	6,03	156530,72	100,99
# Подраздел 1.6 лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки							
ТАБЛИЦА 10-01-052	**Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м2 горизонтальной проекции**						
	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	496,50	47,14	6,10	0,00	443,26	4,90
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	442,78	39,25	5,23	0,00	398,30	4,08
10-01-052-03	крылец	394,50	77,00	35,82	0,00	281,68	8,49
10-01-052-04	козырьков	110,62	44,44	1,74	0,00	64,44	4,90
ТАБЛИЦА 10-01-053	**Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3**						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2855,67	414,90	35,97	1,89	2404,80	42,51
# Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия							
ТАБЛИЦА 10-01-057	**Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 деталей**						
	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	25156,60	572,39	342,66	22,14	24241,55	70,06
10-01-057-02	полок	22601,89	1144,78	338,64	22,14	21118,47	140,12

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-058	**Установка шкафных и антресольных дверных блоков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 шт. блоков**						
	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	211,82	59,00	41,68	2,84	111,14	7,10
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-058-02	антресольных	114,89	27,17	13,03	0,81	74,69	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные (м2)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-059	**Установка штучных изделий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 шт. изделий**						
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2505,44	602,70	269,39	20,07	1633,35	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные (шт.)*	-	-	-	-	*(100,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-01-060	**Установка и крепление наличников**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м коробок блоков**						
10-01-060-01	Установка и крепление наличников	516,04	63,89	3,49	0,00	448,66	7,82
	Подраздел 1.8 эстакады						
ТАБЛИЦА 10-01-064	**Устройство эстакад**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м3 древесины в конструкции**						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	155982,72	14697,13	21463,26	1668,94	119822,33	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	129492,72	12260,57	23455,96	1829,21	93776,19	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	167323,57	23094,48	1948,17	79,52	142280,92	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	156285,68	19563,63	1999,73	79,52	134722,32	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	135624,64	17787,06	1932,69	81,00	115904,89	1892,24
ТАБЛИЦА 10-01-065	**Ограждение деревянных эстакад**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м ограждения**						
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4520,57	1691,05	58,20	3,24	2771,32	184,21
ТАБЛИЦА 10-01-066	**Устройство моторных будок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 площади застройки**						
10-01-066-01	Устройство моторных будок	91134,09	6441,64	2057,24	112,32	82635,21	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(101-9084)	*Приборы оконные (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
	Подраздел 1.9 ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений						
ТАБЛИЦА 10-01-070	**Устройство заборов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 забора**						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	9698,17	1641,76	788,12	77,49	7268,29	185,30
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6172,86	1181,30	155,11	5,13	4836,45	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6132,11	1124,14	154,02	5,40	4853,95	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	6673,03	1095,56	725,79	74,25	4851,68	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	7984,83	1349,27	588,31	58,86	6047,25	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4806,96	870,14	96,47	4,19	3840,35	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4921,39	846,93	98,15	4,32	3976,31	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5377,52	833,46	527,14	56,03	4016,92	94,07

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-071	**Устройство калиток**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 калиток**						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	16532,23	3347,37	505,21	14,72	12679,65	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	16166,47	3126,05	474,42	15,66	12566,00	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	15853,68	2932,41	473,39	16,74	12447,88	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	14365,66	2812,53	434,97	15,66	11118,16	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	11360,17	2222,36	268,90	5,27	8868,91	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	11966,61	2250,02	302,32	11,07	9414,27	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	11297,13	2231,58	265,68	10,13	8799,87	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	10099,25	2213,14	266,22	13,10	7619,89	261,60
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-072	**Устройство ворот**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих	13356,68	2747,98	2158,46	236,66	8450,24	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	14157,26	2821,75	402,24	14,99	10933,27	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	13380,56	2729,53	377,83	14,18	10273,20	322,64
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	14281,48	2674,21	2246,76	241,25	9360,51	316,10
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	11514,22	2351,46	2066,61	233,69	7096,15	277,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	11285,90	2388,34	260,70	10,40	8636,86	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	10438,10	2369,90	225,98	9,32	7842,22	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	11450,46	2360,68	2094,51	236,52	6995,27	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
ТАБЛИЦА 10-01-073	**Устройство заборов из щитов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 забора**						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	11780,01	494,17	788,12	77,49	10497,72	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9472,22	553,50	161,96	5,54	8756,76	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9186,85	501,46	157,75	5,54	8527,64	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9497,64	470,45	726,66	74,25	8300,53	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	10141,32	202,93	577,09	58,86	9361,30	24,42

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8088,46	240,08	87,73	3,65	7760,65	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7960,76	218,30	92,46	4,19	7650,00	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8189,39	204,68	520,53	55,89	7464,18	24,63
ТАБЛИЦА 10-01-074	**Устройство калиток из готовых полотен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 калиток**						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	28259,17	1645,69	505,21	14,72	26108,27	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	29217,57	1422,55	474,42	15,66	27320,60	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	29229,67	1227,30	473,39	16,74	27528,98	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	27966,65	1097,13	434,97	15,66	26434,55	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	23071,32	504,89	268,90	5,27	22297,53	59,19
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	25004,91	533,72	302,32	11,07	24168,87	62,57
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	24662,72	516,07	265,68	10,13	23880,97	60,50
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	23704,58	502,08	266,22	13,10	22936,28	58,86
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
ТАБЛИЦА 10-01-075	**Устройство ворот из готовых полотен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 ворот**						
	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	40438,58	1041,34	2158,46	236,66	37238,78	122,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	45280,02	1106,43	402,24	14,99	43771,35	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	44900,00	1013,45	377,83	14,18	43508,72	118,81
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	45847,17	957,66	2246,76	241,25	42642,75	112,27
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	38084,47	646,01	2066,61	233,69	35371,85	74,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	42382,12	679,97	260,70	10,40	41441,45	78,70
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	41975,72	666,75	225,98	9,32	41082,99	77,17
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	43029,36	657,33	2094,51	236,52	40277,52	76,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-

Подраздел 1.10 прочие конструкции

ТАБЛИЦА 10-01-079 Установка стульев на лежнях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	960,62	143,16	48,48	2,78	768,98	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	986,53	172,06	46,54	2,44	767,93	21,06

ТАБЛИЦА 10-01-080 Устройство ростверков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2903,63	382,75	41,16	0,00	2479,72	41,20

ТАБЛИЦА 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 вертикальной проекции цоколя**

	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	19879,73	2929,84	1208,31	84,16	15741,58	358,61
10-01-081-02	из досок	10430,84	1853,50	251,23	10,40	8326,11	219,09

ТАБЛИЦА 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**

	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	1896,70	136,85	35,23	2,03	1724,62	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1981,41	144,68	35,24	2,03	1801,49	15,04

ТАБЛИЦА 10-01-083 Устройство по фермам настила

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 покрытия**

	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7731,50	306,38	408,95	27,95	7016,17	37,50
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3604,08	206,70	79,41	6,21	3317,97	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4503,87	258,80	100,08	7,97	4144,99	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	5279,62	217,19	123,35	9,72	4939,08	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6622,15	271,55	152,85	12,02	6197,75	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	6414,50	226,72	152,85	12,02	6034,93	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	8054,16	283,88	199,03	15,80	7571,25	32,48
10-01-083-08	защитного	3980,77	261,72	72,57	5,81	3646,48	29,54

Подраздел 1.11 антисептирование конструкций

ТАБЛИЦА 10-01-089 Антисептирование водными растворами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов)**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	293,93	54,71	9,46	0,41	229,76	6,26
10-01-089-02	перегородок	346,65	67,12	11,45	0,54	268,08	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	216,39	38,37	5,73	0,27	172,29	4,39

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-01-090	**Антисептирование пастами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен**						
	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	376,33	55,05	2,62	0,00	318,66	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1540,27	97,95	8,34	0,27	1433,98	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	706,34	65,27	3,74	0,14	637,33	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1591,24	147,80	9,46	0,41	1433,98	15,91
10-01-090-05	*покрытий прогонов по фермам*	101,70	5,23	0,87	0,00	95,60	0,57
ТАБЛИЦА 10-01-091	**Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	271,99	47,94	39,73	0,46	184,32	5,10
ТАБЛИЦА 10-01-092	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	249,45	50,25	44,74	0,46	154,46	5,94
ТАБЛИЦА 10-01-093	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	141,96	75,25	64,88	0,70	1,83	8,98
(113-9004)	*Антисептик (кг)*	-	-	-	-	*(13,80)*	-
ТАБЛИЦА 10-01-094	**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	1172,21	165,07	70,33	0,70	936,81	18,20

Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

Подраздел 2.1 щиты дощатые подпольных каналов

ТАБЛИЦА 10-02-001	**Укладка щитов над подпольными каналами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	7108,55	193,55	335,00	18,63	6580,00	25,40

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.2 колонны деревянные клееные для промышленных зданий							
ТАБЛИЦА 10-02-004	**Установка колонн клееных объемом до 1 м3**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 колонна**						
	Установка колонн клееных объемом до 1 м3:						
10-02-004-01	на фундамент	166,32	61,15	102,89	12,69	2,28	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	140,71	36,63	102,42	12,69	1,66	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные (м3)*	-	-	-	-	*П*	-
Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные							
ТАБЛИЦА 10-02-007	**Сборка цокольных перекрытий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перекрытий**						
	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1576,52	828,43	220,49	10,94	527,60	97,12
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1641,27	1097,13	163,00	7,70	381,14	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1194,19	674,13	244,57	13,64	275,49	79,03
ТАБЛИЦА 10-02-008	**Утепление цоколя плитами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м утепляемого цоколя**						
	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	574,97	477,00	97,97	5,40	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	674,52	533,72	140,80	7,83	0,00	62,57
ТАБЛИЦА 10-02-009	**Сборка перекрытий с настилкой полов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перекрытий**						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2310,81	1337,30	536,31	28,49	437,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2300,11	1516,23	448,50	23,49	335,38	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1830,56	1186,62	320,53	16,47	323,41	137,34
10-02-009-04	открытых	1434,65	814,67	320,53	16,47	299,45	94,29
ТАБЛИЦА 10-02-010	**Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перекрытий**						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1039,35	690,51	270,14	15,12	78,70	82,40
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5804,84	740,72	385,54	21,47	4678,58	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1338,59	888,78	270,14	15,12	179,67	106,06

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-02-011	**Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перекрытий**						
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	889,04	537,99	300,14	16,74	50,91	65,29
10-02-011-02	термолитом	6462,01	558,56	412,68	22,95	5490,77	71,61
ТАБЛИЦА 10-02-012	**Сборка перекрытий**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м2	1075,11	412,25	573,83	51,57	89,03	50,03
10-02-012-02	более 5 м2	717,34	323,05	293,71	30,78	100,58	37,39

Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние

ТАБЛИЦА 10-02-018	**Сборка стен щитовой конструкции**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2200,52	1050,64	389,85	30,92	760,03	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2486,63	822,89	358,11	28,35	1305,63	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	837,07	418,40	286,91	22,82	131,76	49,05
ТАБЛИЦА 10-02-019	**Сборка стен каркасной конструкции**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3867,16	2290,31	862,22	47,93	714,63	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3901,60	2681,14	473,04	24,84	747,42	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	4372,33	986,49	150,51	8,37	3235,33	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	8128,96	1437,06	328,16	18,23	6363,74	174,40
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	247,81	166,20	51,66	2,97	29,95	20,17
ТАБЛИЦА 10-02-020	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м2	2412,95	985,56	1160,20	138,38	267,19	115,54
10-02-020-02	до 10 м2	1785,41	731,70	848,00	96,12	205,71	85,78
10-02-020-03	более 10 м2	1421,13	607,17	659,46	74,66	154,50	71,18
ТАБЛИЦА 10-02-021	**Сборка стен для промышленных зданий из панелей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м2	109,93	21,25	72,87	9,18	15,81	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные (м3)*	-	-	-	-	П	-
10-02-021-02	до 15 м2	134,65	26,01	91,76	11,21	16,88	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)*	-	-	-	-	П	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные (м3)*	-	-	-	-	П	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-02-022	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 кладки стен**						
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	90,41	16,84	50,90	5,40	22,67	2,01
10-02-022-02	мелких	104,12	32,38	19,29	1,49	52,45	3,93
ТАБЛИЦА 10-02-023	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2464,14	556,59	1464,29	162,95	443,26	64,42
ТАБЛИЦА 10-02-024	**Сборка стен из брусьев**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	3672,82	1979,77	317,73	34,83	1375,32	223,45
10-02-024-02	150 мм	4506,73	2018,40	471,17	53,33	2017,16	227,81
10-02-024-03	180 мм	5006,10	2047,37	561,89	64,26	2396,84	231,08
ТАБЛИЦА 10-02-025	**Прибивка по стенам маячных реек**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2**						
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	261,90	165,85	12,20	0,00	83,85	20,50
Подраздел 2.5 перегородки							
ТАБЛИЦА 10-02-031	**Сборка перегородок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)**						
	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м2	1886,95	567,16	1144,91	134,33	174,88	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м2	971,67	312,37	575,45	66,42	83,85	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	630,96	374,92	160,22	8,91	95,82	45,89
Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила							
ТАБЛИЦА 10-02-035	**Сборка кровли, карнизов, фронтонов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 кровли**						
	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1095,39	486,88	193,93	8,51	414,58	58,10
10-02-035-02	карнизов	1648,92	1273,46	99,97	5,54	275,49	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	910,09	615,02	115,40	6,35	179,67	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	589,79	276,12	169,93	9,45	143,74	32,37
ТАБЛИЦА 10-02-036	**Установка стропил**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в конструкции**						
10-02-036-01	Установка стропил	301,96	109,70	35,98	2,03	156,28	12,86
Подраздел 2.7 лестницы							
ТАБЛИЦА 10-02-040	**Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 горизонтальной проекции лестниц**						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2498,05	1648,18	536,05	29,84	313,82	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2917,84	1781,10	757,40	42,12	379,34	194,02
ТАБЛИЦА 10-02-041	**Ограждение лестничных площадок перилами**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м перил**						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	459,92	254,99	113,66	6,35	91,27	28,78

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты							
ТАБЛИЦА 10-02-045	**Сборка веранд и террас**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 пола**						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4710,91	2155,21	1115,15	60,35	1440,55	237,62
10-02-045-02	террас	1981,35	945,39	125,20	5,54	910,76	99,41
ТАБЛИЦА 10-02-046	**Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 шт.**						
	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	61,35	32,15	5,24	0,00	23,96	3,80
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	29,81	15,21	2,62	0,00	11,98	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	43,64	23,01	0,87	0,00	19,76	2,72
Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)							
ТАБЛИЦА 10-02-050	**Установка блоков (контейнеров)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **10 м3 блоков**						
	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	34,73	17,93	16,80	2,03	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	95,87	35,49	16,80	2,03	43,58	3,82
Раздел 3. Градирни							
ТАБЛИЦА 10-03-001	**Обшивка козырьков воздуховходных окон**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 обшивки**						
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10807,76	1199,40	139,93	7,83	9468,43	140,61
ТАБЛИЦА 10-03-002	**Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 щитов**						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	6349,24	245,90	87,46	4,86	6015,88	26,16
ТАБЛИЦА 10-03-003	**Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 щитов**						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8613,06	242,97	980,29	111,78	7389,80	27,80
ТАБЛИЦА 10-03-004	**Устройство мостков на трубах водораспределения**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **1 м3 древесины в деле**						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2866,50	191,60	37,86	1,89	2637,04	21,36

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами

Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе

ТАБЛИЦА 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6589,39	1443,20	125,36	7,02	5020,83	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	7414,05	1598,49	135,94	7,56	5679,62	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10233,83	1772,03	228,19	12,69	8233,61	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	11090,17	1899,91	237,90	13,23	8952,36	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12429,62	2742,70	193,33	10,80	9493,59	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16152,24	3611,87	231,05	12,83	12309,32	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	16083,20	3090,37	286,45	15,93	12706,38	348,80
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	19920,08	3959,53	333,01	18,50	15627,54	446,90

ТАБЛИЦА 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6885,32	1171,51	126,23	7,02	5587,58	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	11439,19	1524,82	231,05	12,83	9683,32	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12040,54	2259,34	187,36	10,40	9593,84	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	16593,54	2612,65	291,31	16,20	13689,58	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	20409,11	3077,54	359,28	19,98	16972,29	360,79

ТАБЛИЦА 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	11911,13	1352,04	108,43	9,86	10450,66	152,60
10-04-003-02	75 мм	13173,01	1661,07	214,14	10,26	11297,80	187,48
10-04-003-03	100 мм	14789,36	1622,44	234,68	11,48	12932,24	183,12

Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе

ТАБЛИЦА 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	10587,89	2021,25	137,50	7,43	8429,14	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	14931,23	2315,60	165,26	8,78	12450,37	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	16724,45	2541,01	179,82	9,59	14003,62	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	17526,99	2530,76	188,41	9,99	14807,82	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	18111,28	2520,52	196,13	10,40	15394,63	268,14

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-04-010	**Устройство перегородок в жилых зданиях**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	9387,66	2086,01	129,07	6,75	7172,58	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	13669,26	2876,91	232,42	12,15	10559,93	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	13030,90	2293,62	160,20	8,51	10577,08	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	17313,62	3084,53	264,66	14,04	13964,43	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	19977,42	3499,75	284,95	15,12	16192,72	385,86
ТАБЛИЦА 10-04-011	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции	5327,53	1690,56	135,01	7,02	3501,96	186,39
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)*	-	-	-	-	*(210,00)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	6398,89	2491,35	242,53	12,69	3665,01	274,68
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)*	-	-	-	-	*(420,00)*	-
10-04-011-03	в один слой с изоляцией	9580,39	1898,17	165,01	8,64	7517,21	209,28
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)*	-	-	-	-	*(210,00)*	-
10-04-011-04	в два слоя с изоляцией	10642,75	2698,96	272,53	14,31	7671,26	297,57
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)*	-	-	-	-	*(420,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-04-012	**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 шт. проемов**						
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1422,28	641,01	3,50	0,00	777,77	69,00
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	10004,61	758,99	28,45	0,00	9217,17	81,70
10-04-012-03	общественных зданий	4184,42	707,82	19,84	0,00	3456,76	75,30
ТАБЛИЦА 10-04-013	**Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 проемов**						
	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	21712,98	639,24	333,01	18,50	20740,73	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	28892,65	1611,11	357,53	19,98	26924,01	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия (компл.)*	-	-	-	-	*П*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические (т)*	-	-	-	-	*П*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «кнауф»

ТАБЛИЦА 10-05-001

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):

10-05-001-01	глухих	8390,61	888,86	28,76	0,00	7472,99	98,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	9359,77	934,21	38,68	0,00	8386,88	103,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	9634,76	943,28	38,62	0,00	8652,86	104,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	9378,81	943,28	43,57	0,00	8391,96	104,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

ТАБЛИЦА 10-05-002

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):

10-05-002-01	глухих	11880,34	1197,24	16,82	0,00	10666,28	132,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	13031,34	1233,52	20,50	0,00	11777,32	136,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	13437,21	1242,59	19,93	0,00	12174,69	137,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	13295,25	1251,66	17,64	0,00	12025,95	138,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

ТАБЛИЦА 10-05-003

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):

10-05-003-01	глухих	16081,24	1560,04	21,02	0,00	14500,18	172,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

номера расценок коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-003-02	с одним дверным проемом	17438,22	1596,32	25,60	0,00	15816,30	176,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-003-03	с двумя дверными проемами	17964,80	1605,39	25,12	0,00	16334,29	177,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

ТАБЛИЦА 10-05-004

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						
10-05-004-01	глухих	14375,63	1650,74	21,64	0,00	12703,25	182,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-004-02	с одним дверным проемом	16265,43	1705,16	27,40	0,00	14532,87	188,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-004-03	с двумя дверными проемами	16866,08	1723,30	27,52	0,00	15115,26	190,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	16551,68	1732,37	22,11	0,00	14797,20	191,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-

ТАБЛИЦА 10-05-005

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01	глухих	16253,12	1931,91	23,14	0,00	14298,07	213,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-005-02	с одним дверным проемом	18248,96	1986,33	28,84	0,00	16233,79	219,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-005-03	с двумя дверными проемами	18935,46	2013,54	29,40	0,00	16892,52	222,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	18579,75	2013,54	23,91	0,00	16542,30	222,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-05-006	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	19050,18	1668,88	22,84	0,00	17358,46	184,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-05-007	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						
10-05-007-01	глухих	39616,66	2058,89	33,30	0,00	37524,47	227,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	40948,65	2086,10	40,78	0,00	38821,77	230,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	41584,55	2140,52	40,58	0,00	39403,45	236,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-05-008	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	5697,85	752,81	21,65	0,00	4923,39	83,00
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	7470,29	943,28	15,98	0,00	6511,03	104,00
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	5697,21	734,67	25,95	0,00	4936,59	81,00
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	7513,61	897,93	16,87	0,00	6598,81	99,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-05-009	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	6367,30	643,97	18,48	0,00	5704,85	71,00
10-05-009-02	с дверным проемом	6495,41	607,69	12,72	0,00	5875,00	67,00
ТАБЛИЦА 10-05-010	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	8276,13	807,23	23,37	0,00	7445,53	89,00
10-05-010-02	с дверным проемом	8430,55	761,88	14,12	0,00	7654,55	84,00
ТАБЛИЦА 10-05-011	**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ":						
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	6424,49	834,44	11,97	0,00	5578,08	92,00
(201-9010)	*Тяга подвесов (шт.)*	-	-	-	-	*(183,00)*	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	6484,31	879,79	20,05	0,00	5584,47	97,00
(201-9010)	*Тяга подвесов (шт.)*	-	-	-	-	*(81,00)*	-

Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф»

ТАБЛИЦА 10-06-031	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01	глухих	11050,52	943,28	28,76	0,00	10078,48	104,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом	12208,82	979,56	38,68	0,00	11190,58	108,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	12592,14	988,63	38,62	0,00	11564,89	109,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	12293,10	997,70	43,69	0,00	11251,71	110,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-06-032	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01	глухих	15610,44	1306,08	16,82	0,00	14287,54	144,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-032-02	с одним дверным проемом	17003,88	1333,29	20,50	0,00	15650,09	147,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	17578,78	1360,50	19,93	0,00	16198,35	150,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	17442,16	1360,50	17,64	0,00	16064,02	150,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-06-033	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих	23867,91	1705,16	21,02	0,00	22141,73	188,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом	25724,65	1732,37	25,60	0,00	23966,68	191,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-033-03	с двумя дверными проемами	26622,79	1750,51	25,12	0,00	24847,16	193,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-06-034	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих	18051,31	1705,16	21,64	0,00	16324,51	188,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом	20192,56	1759,58	27,34	0,00	18405,64	194,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами	20953,31	1786,79	27,60	0,00	19138,92	197,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	20644,17	1786,79	22,11	0,00	18835,27	197,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(206,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-06-035	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	21336,08	1687,02	22,84	0,00	19626,22	186,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-06-036	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	47672,97	2149,59	33,30	0,00	45490,08	237,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	49559,22	2176,80	40,78	0,00	47341,64	240,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	50490,64	2204,01	40,58	0,00	48246,05	243,00
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-06-037	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6815,16	789,09	21,65	0,00	6004,42	87,00
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	9550,15	1088,40	15,98	0,00	8445,77	120,00
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6853,13	761,88	25,95	0,00	6065,30	84,00
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9662,87	970,49	16,87	0,00	8675,51	107,00
ТАБЛИЦА 10-06-038	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	7316,49	653,04	18,48	0,00	6644,97	72,00

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-038-02	с дверным проемом	7490,67	625,83	12,72	0,00	6852,12	69,00
ТАБЛИЦА 10-06-039	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	10142,50	879,79	23,37	0,00	9239,34	97,00
10-06-039-02	с дверным проемом	10429,85	834,44	14,12	0,00	9581,29	92,00
ТАБЛИЦА 10-06-040	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ":						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	7588,97	907,00	14,27	0,00	6667,70	100,00
(201-9010)	*Тяга подвесов (шт.)*	-	-	-	-	*(148,00)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	7563,97	952,35	19,80	0,00	6591,82	105,00
(201-9010)	*Тяга подвесов (шт.)*	-	-	-	-	*(67,00)*	-

Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутренняя по системе «кнауф»

ТАБЛИЦА 10-07-001	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	44121,92	1015,84	42,19	4,87	43063,89	112,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-002	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	85746,97	1378,64	44,49	9,51	84323,84	152,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(19,84)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-003	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	46277,63	1170,03	31,43	5,22	45076,17	129,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-004	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	88127,72	1741,44	50,16	9,86	86336,12	192,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(19,84)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-005	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	52482,95	1470,25	36,33	5,34	50976,37	162,10
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-006	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	93951,32	1656,18	58,82	9,98	92236,32	182,60
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(19,84)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-007	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	44145,05	888,86	24,05	5,68	43232,14	98,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-07-008	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	85702,54	1170,03	43,42	10,21	84489,09	129,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(19,84)*	-
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)*	-	-	-	-	*(103,00)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-009	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем	22923,58	752,81	17,13	2,78	22153,64	83,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(4,96)*	-
10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля двумя слоями	43766,66	961,42	27,60	4,87	42777,64	106,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-010	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	23159,94	589,55	15,91	2,78	22554,48	65,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(4,96)*	-

номера расценок / коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций / наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 10-07-011	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	44149,06	870,72	25,08	4,87	43253,26	96,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*(9,92)*	-
ТАБЛИЦА 10-07-012	**Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»**						
	ИЗМЕРИТЕЛЬ: **100 м2 потолка**						
10-07-012-01	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" на деревянном каркасе (П 281)	25333,21	997,70	19,96	2,90	24315,55	110,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*П*	-
10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	25795,43	934,21	23,71	2,90	24837,51	103,00
(101-9187)	*Герметик силиконовый (л)*	-	-	-	-	*П*	-
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27 (шт.)*	-	-	-	-	*П*	-

Содержание:

Часть 10. Деревянные конструкции . . . 3
Раздел 1. Деревянные конструкции . . . 3
Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила . . . 3
ТАБЛИЦА 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий . . . 3
ТАБЛИЦА 10-01-002. Установка стропил . . . 3
ТАБЛИЦА 10-01-003. Устройство слуховых окон . . . 4
Подраздел 1.2 стены, перегородки . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-007. Рубка стен . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-010. Установка элементов каркаса . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-012. Обшивка каркасных стен . . . 4
ТАБЛИЦА 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку . . . 5
ТАБЛИЦА 10-01-014. Устройство чистых перегородок . . . 5
ТАБЛИЦА 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных . . . 5
Подраздел 1.3 перекрытия . . . 5
ТАБЛИЦА 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок . . . 5
ТАБЛИЦА 10-01-022. Подшивка потолков . . . 6
ТАБЛИЦА 10-01-023. Укладка ходовых досок . . . 7
Подраздел 1.4 окна . . . 7
ТАБЛИЦА 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами . . . 7
ТАБЛИЦА 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами . . . 7
ТАБЛИЦА 10-01-029. Установка приборов . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей . . . 8
ТАБЛИЦА 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ . . . 9
Подраздел 1.5 двери, ворота . . . 9
ТАБЛИЦА 10-01-039. Установка блоков . . . 9
ТАБЛИЦА 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . 9
ТАБЛИЦА 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками . . . 9
ТАБЛИЦА 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками . . . 10
ТАБЛИЦА 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах . . . 10
ТАБЛИЦА 10-01-044. Обивка дверей . . . 10
ТАБЛИЦА 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах . 11
ТАБЛИЦА 10-01-046. Установка ворот . . . 11
ТАБЛИЦА 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах . . . 11
Подраздел 1.6 лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки . . . 11
ТАБЛИЦА 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков . . . 11
ТАБЛИЦА 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец . . . 11
Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия . . . 11

ТАБЛИЦА 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок 11
ТАБЛИЦА 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков 12
ТАБЛИЦА 10-01-059. Установка штучных изделий 12
ТАБЛИЦА 10-01-060. Установка и крепление наличников 12
Подраздел 1.8 эстакады 12
ТАБЛИЦА 10-01-064. Устройство эстакад 12
ТАБЛИЦА 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад 12
ТАБЛИЦА 10-01-066. Устройство моторных будок 12
Подраздел 1.9 ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений 12
ТАБЛИЦА 10-01-070. Устройство заборов 12
ТАБЛИЦА 10-01-071. Устройство калиток 13
ТАБЛИЦА 10-01-072. Устройство ворот 13
ТАБЛИЦА 10-01-073. Устройство заборов из щитов 13
ТАБЛИЦА 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен 14
ТАБЛИЦА 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен 14
Подраздел 1.10 прочие конструкции 15
ТАБЛИЦА 10-01-079. Установка стульев на лежнях 15
ТАБЛИЦА 10-01-080. Устройство ростверков 15
ТАБЛИЦА 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки 15
ТАБЛИЦА 10-01-082. Укладка по фермам прогонов 15
ТАБЛИЦА 10-01-083. Устройство по фермам настила 15
Подраздел 1.11 антисептирование конструкций 15
ТАБЛИЦА 10-01-089. Антисептирование водными растворами 15
ТАБЛИЦА 10-01-090. Антисептирование пастами 16
ТАБЛИЦА 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" 16
ТАБЛИЦА 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) 16
ТАБЛИЦА 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" 16
ТАБЛИЦА 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" 16
Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 16
Подраздел 2.1 щиты дощатые подпольных каналов 16
ТАБЛИЦА 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами 16
Подраздел 2.2 колонны деревянные клееные для промышленных зданий 17
ТАБЛИЦА 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3 17
Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные 17
ТАБЛИЦА 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий 17
ТАБЛИЦА 10-02-008. Утепление цоколя плитами 17
ТАБЛИЦА 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов 17
ТАБЛИЦА 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 17
ТАБЛИЦА 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам 18
ТАБЛИЦА 10-02-012. Сборка перекрытий 18
Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние 18
ТАБЛИЦА 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции 18
ТАБЛИЦА 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции 18
ТАБЛИЦА 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 18
ТАБЛИЦА 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей 18
ТАБЛИЦА 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков 19
ТАБЛИЦА 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей 19
ТАБЛИЦА 10-02-024. Сборка стен из брусьев 19
ТАБЛИЦА 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек 19
Подраздел 2.5 перегородки 19
ТАБЛИЦА 10-02-031. Сборка перегородок 19
Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила 19

ТАБЛИЦА 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 19
ТАБЛИЦА 10-02-036. Установка стропил ... 19
Подраздел 2.7 лестницы ... 19
ТАБЛИЦА 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 19
ТАБЛИЦА 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами ... 19
Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты ... 20
ТАБЛИЦА 10-02-045. Сборка веранд и террас ... 20
ТАБЛИЦА 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 20
Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров) ... 20
ТАБЛИЦА 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) ... 20
Раздел 3. Градирни ... 20
ТАБЛИЦА 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 20
ТАБЛИЦА 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 20
ТАБЛИЦА 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 20
ТАБЛИЦА 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения ... 20
Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ... 21
Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе ... 21
ТАБЛИЦА 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 21
ТАБЛИЦА 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру ... 21
ТАБЛИЦА 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 21
Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе ... 21
ТАБЛИЦА 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 21
ТАБЛИЦА 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях ... 22
ТАБЛИЦА 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 22
ТАБЛИЦА 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 22
ТАБЛИЦА 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 22
Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «кнауф» ... 23
ТАБЛИЦА 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) ... 23
ТАБЛИЦА 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) ... 23
ТАБЛИЦА 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) ... 23
ТАБЛИЦА 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) ... 24
ТАБЛИЦА 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) ... 24
ТАБЛИЦА 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) ... 25
ТАБЛИЦА 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ... 25
ТАБЛИЦА 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) ... 25
ТАБЛИЦА 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ... 26

ТАБЛИЦА 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 26
ТАБЛИЦА 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 26
Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф» 26
ТАБЛИЦА 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 26
ТАБЛИЦА 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 27
ТАБЛИЦА 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 27
ТАБЛИЦА 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) . 27
ТАБЛИЦА 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 28
ТАБЛИЦА 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 28
ТАБЛИЦА 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) . . . 28
ТАБЛИЦА 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 28
ТАБЛИЦА 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 29
ТАБЛИЦА 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 29
Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутренняя по системе «кнауф» 29
ТАБЛИЦА 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) 29
ТАБЛИЦА 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) 29
ТАБЛИЦА 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) 30
ТАБЛИЦА 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) 30
ТАБЛИЦА 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 30
ТАБЛИЦА 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 31
ТАБЛИЦА 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) 31
ТАБЛИЦА 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) 32

ТАБЛИЦА 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) 32
ТАБЛИЦА 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) 32
ТАБЛИЦА 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) 33
ТАБЛИЦА 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 33

gost.e-ecolog.ru