ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-467.87

ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6-10 кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ

ЗРУ 10-(6х24)-2С

АЛЬБОМ IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2339/3

СФ ЦИТП 620062 г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 4294 инв. 2339-03 тираж 220
Сдано в печать 15.08 1988 Цена 4-56

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-467.87

ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6-10 кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ

ЗРУ 10-(6х24)-2С

АЛЬБОМ IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
Общая (без оборудования 10 кВ)	29,80 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	28,66 тыс.руб.
1 куб.м здания	22,48 руб.
1 кв.м рабочей площади	93,36 руб.

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочий проект
УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Протокол от 04.09.1987 № 38

Зам.главного инженера — В.В.Карпов

Главный инженер проекта — Н.А.Пивоварова

2339/3

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на ЗРУ I0-(6x24)-2с со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы (ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05)	6
4	Локальная смета I-I-2 на строительные работы (ЗРУ со шкафами КРУ серии КМ-Iф, КМ-I)	22
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	38
6	Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ (пример)	40
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж освещения	43
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции при Тнар=минус 20 °С	46
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж отопления при Тнар=минус 20 °С	48
I0	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж электрооборудования отопления и вентиляции при Тнар= минус 30 °С, минус 40 °С	49
II	Локальная смета 3-I-6 на приобретение и монтаж отопления при Тнар=минус 30 °С	52
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж отопления при Тнар=минус 40 °С	53
I3	Локальная смета 3-I-8 на приобретение и монтаж кабельных конструкций	54
I4	Локальная смета 3-I-9 на приобретение и монтаж аппаратуры пожарной сигнализации	56
I5	Ведомость потребности в производственных ресурсах	58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3, и 5,
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам,
- прейскурант 06-08,
- сборник расценок на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %,
монтаж технологического оборудования	- 80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (группы грунта, размер накладных расходов, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 8,3 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

где 2 %	- тара и упаковка,
2 %	- комплектация,
3 %	- транспорт оборудования,
I,2 %	- заготовительно-складские расходы.

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам - I5 км, по железной дороге - 500 км.

В объектной смете приведены стоимостные показатели строительства на I м2 площади и на I м3 объема здания.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-I-I применительно к ЗРУ на ток до 3I50 А со шкафами КРУ серий К-I04 и К-I05 изготовления Московского завода "Электрощит" с общим количеством шкафов 45 штук и восьмью отдельными релейными шкафами.

Объектная смета составлена на температуру минус 30 °С.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I-I

на ЗРУ I0-(6х24)-2С со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05

Сметная стоимость (без оборудования I0 кВ) 29,80 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3,93 тыс.чел.-ч.

Сметная заработная плата 2,84 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Общая площадь здания 307,0 м2

Объем здания I275,0 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I-	I-I-I	Строительные работы	26,57	-	-	-	26,57	-	3,26	2,39	86,55 20,84
2	2-I-I	Вентиляция	0,I5	-	-	-	0,I5	-	0,03	0,02	0,49 0,I2
3	3-I-2	Приобретение и монтаж освещения	-	0,66	-	-	0,66	-	0,2I	0,I4	2,I5 0,52
4	3-I-5	Приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,I4	0,I6	-	0,30	-	0,07	0,04	0,98 0,24
5	3-I-6	Приобретение и монтаж отопления	-	0,I0	-	-	0,I0	-	0,03	0,03	0,32 0,08
6	3-I-8	Приобретение и монтаж кабельных конструкций	-	0,95	-	-	0,95	-	0,27	0,I7	3,09 0,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-9	Приобретение и монтаж аппаратуры пожарной сигнализации	-	0,09	0,99	-	I,08	-	0,06	0,05	3,52 0,85
		Всего	26,72	I,94	I,I5	-	29,8I	-	3,93	2,84	97,I0 23,39
8	3-I-3	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ (пример)	-	2,I3	II2,I9	-	II4,32	-	I,55	I,07	372,38 89,66
		Итого по смете с учетом оборудования I0 кВ	26,72	4,07	II3,34	-	I44,I3	-	5,48	3,9I	469,48 II3,05

Зам.главного инженера В.В.Карпов

Гл.инженер проекта Н.А.Пивоварова

Начальник ОТПП Р.С.Роменский

Составлен рук.группы З.В.Юфа

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013728

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С СО ШКАФАМИ КРУ серии К-104, К-105

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26,574 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3260 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,394 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1275,00 М3ЗДАНИЯ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	20,84 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-233 1-29-4 ТАБЛ3П5	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,05	23,47 - -	23,47 7,18 -	1	-	1 - -	- 10,34 -	- - -
2	Е1-240 1-29-11 ТАБЛ3П5	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10МЕТРОВ 1000М3	0,05	20,81 - -	20,82 6,34 -	1	-	1 - -	- 9,13 -	- - -
3	Е1-174 1-22-13 ТАБЛ3П3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	171,12 6,41 -	164,51 65,15 -	8	-	8 3 -	13,00 93,62 0,09	1 4 5
4	ССЕР1 СТР5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	54,60	0,29 0,06	- -	16	3	- -	0,09 -	5 -
5	Е1-194 1-25-1 ТАБЛ3П5	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	12,65 1,30	11,21 3,43	1	-	- -	2,63 4,94	- -
6	Е1-55 1-11-13 ТАБЛ3П3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,35	126,47 4,81	121,66 46,32	45	2	43 17	9,75 69,58	3 24
7	Е1-959 1-80-1	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,11	74,75	-	8	8	-	157,28	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛП3,67			74,76	-			-	-	-
8	Е1-234	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР	0,36	24,45	24,45	9	-	9	-	-
	1-29-5	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,49			3	10,79	4
	П3,48									
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,18	16,82	16,82	3	-	3	-	-
	1-31-5	С								
	ТАБЛ3П5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	5,15			1	7,42	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,84	9,69	3,49	18	11	6	11,20	21
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	6
		100М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,79	41,50	-	33	33	-	89,60	71
	1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-174	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	0,10	171,12	164,51	17	1	17	13,00	1
	1-22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			7	93,82	9
13	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	161,60	0,29	-	47	10	-	0,09	15
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 1КМ								
	МОСКОВСКАЯ	Т		0,06	-			-	-	-
	ОБЛАСТЬ									
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,10	15,58	13,72	2	-	1	3,23	-
	1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	4,19			-	6,03	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				209	68	89		134
		РУБ.						35		49
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				209	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	54		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	35		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	68	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	103	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛ									
15	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	30,00	9,32	0,32	280	12	10	0,80	24

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			3	0,13	4
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ	10,00	4,89	3,69	49	12	37	2,08	21
	7-1-6	СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ								
		ШТ		1,20	1,33			13	1,72	17
17	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕТОВ ТИПА	13,00	52,50	-	683	-	-	-	-
	ТОМ1	1Ф15,9-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	9-124	М3		-	-			-	-	-
18	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	72,00	0,23	-	17	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	289,00	0,25	-	72	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	24,00	1,52	1,15	36	9	28	0,65	16
	7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			10	0,54	13
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т								
		ШТ								
21	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	4,50	44,20	-	199	-	-	-	-
	ТОМ1	ФБС12.6.3(22ШТ)								
	3-19	ФБС9,3,6-(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	1,40	33,06	0,33	46	2	-	2,81	4
	6-11-1	М-150								
	ССЦ	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	ТОМ1									
	1-4									
23	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	21,60	30,24	-	653	35	-	2,90	63
	11-1-11	М-150								
	ССЦ	М3		1,62	-			-	-	-
	ТОМ1									
	1-16									
24	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА М-300	1,54	96,38	1,02	149	24	1	28,50	44
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	ССЦ	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
	ТОМ1									
	2-8									
25	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,54	18,43	0,46	28	1	-	1,82	3
	11-11-4	100М2								
	ССЦ			0,94	0,14			-	0,18	-
	ТОМ1									
	2-8									
26	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ	0,70	42,01	1,23	29	3	1	8,01	6
	6-26-4	200ММ И ДНИЩ НАРУЖНЫХ								
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150		4,49	0,37			-	0,48	-
		М3								
27	Е23-12	-УСТАНОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	21,00	1,01	0,01	21	2	-	0,15	3
	23-21-4	Д=100ММ								
		М		0,09	-			-	-	-
28	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,24	329,00	1,30	79	3	-	21,10	5
	6-9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
29	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	3,21	1,33	13	4	5	1,63	7
	7-2-4	ПРИЯМКОВ								
		ШТ		0,97	0,47			2	0,61	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ УБК-5 ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
	8-503	М3		-	-			-	-	-
31	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	7,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
32	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
33	Е7-5 7-1-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 1,5Т	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
		ШТ		0,75	0,89			4	1,15	5
34	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА УБ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	0,48	71,20	-	34	-	-	-	-
	9-122	М3		-	-			-	-	-
35	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	38,00	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
36	СССЦ ТОМ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
37	Е6-63 6-9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОТОЛКАХ И СТЕНАХ ПОДВАЛА	1,08	441,00	1,40	476	134	1	210,00	227
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2901	244	93		428
		РУБ.						32		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2901	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1534	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	61		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	32		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	244	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	276	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1029	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				483	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	83	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				271	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3655	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		513
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3655	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		513
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	359	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				3110	312	182		562
		РУБ.						67		92
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3110	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1534	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	115		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	67		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	312	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	379	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			290	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		698
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	467	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3916	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	698	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	467	-	-	-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
38	Е7-33 7-3-3	-УСТАНОВКА МАССОЙ 2,1Т	10,00 ШТ	12,70	5,55	127	37	55	6,24	62
					3,74		2,01			
39	СССЦ ТОМ1 9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 2К03,42-2,2 ИЗ БЕТОНА М-300	8,40 М3	80,60	-	677	-	20 -	2,59 -	26 -
40	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	71,00 КГ	0,23	-	16	-	-	-	-
41	СССЦ ТБМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	927,00 КГ	0,25	-	232	-	-	-	-
42	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	242,00 КГ	0,41	-	99	-	-	-	-
43	Е7-109 7-8-1-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М	10,00 ШТ	18,43	3,32	184	70	33	10,70	107
					7,03		1,17			
44	СССЦ ТОМ1 9-304	-СТОИМОСЬ РИГЕЛЕЙ ТИПА РДП4,57-80 АТ5, РОП4,57-45 ИЗ БЕТОНА М-300	9,54 М3	65,70	-	627	-	12 -	1,51 -	15 -
45	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	516,00 КГ	0,23	-	119	-	-	-	-
46	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	882,00 КГ	0,25	-	221	-	-	-	-
47	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	81,80 КГ	0,32	-	26	-	-	-	-
48	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	318,00 КГ	0,41	-	130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
49	Е7-31	-УСТАНОВКА СТОЕК МАССОЙ ДО 1Т	4,00	6,34	3,51	25	10	14	4,16	17
	7-3-1	В ПОДНОЖНИКАХ								
		ШТ		2,49	1,28			5	1,65	7
50	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЕК УСО-2А ИЗ	1,10	76,16	-	84	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА М-200								
	9-2	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3-3									
51	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	141,00	0,25	-	35	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
52	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
53	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	36,00	0,41	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
54	Е7-177	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	38,00	5,70	1,87	217	46	71	2,04	78
	7-11-1	ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		ШТ		1,20	0,68			26	0,88	33
55	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	272,52	9,63	-	2624	-	-	-	-
	ТОМ1	ТИПА ПК56.15-4А4Т(3ШТ)								
	8-479	ПК6.12-4А4Т(16ШТ)		-	-			-	-	-
		ПК56.15-12А4Т(16ШТ)								
		ПК27.9-6А3 Т(2ШТ)								
		М2								
56	СССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ТИПА	8,40	8,76	-	74	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРС56.15-6А4Т(1ШТ) С								
	8-147	ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		М2								
57	Е7-209	-УСТАНОВКА ВЕНТСТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	7-12-7	ШТ								
				1,01	0,38			-	0,49	-
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	СБ7А-1(1ШТ)								
	8-237	М3		-	-			-	-	-
59	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	14,00	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
60	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,40	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			5550	164	174		266
			РУБ.					63		81

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5550	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	215	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	111	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	63	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	164	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	227	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	4995	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	917	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			516	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	391	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
61	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	22,00 4,05 2,06 ШТ	16,30 4,05	5,72 2,06	359	89	126 45	6,60 2,66	145 59
62	Е7-255 7-14-5	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	22,00 1,51 ШТ	4,98 1,51	3,28 1,21	110	33	73 27	2,59 1,56	57 34
63	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	4,00 4,93 2,70 ШТ	19,40 4,93	7,54 2,70	78	20	30 11	8,06 3,48	32 14
64	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	24,00 3,33 1,44 ШТ	11,30 3,33	4,03 1,44	271	80	97 35	5,38 1,86	129 45
65	Е7-665 7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ 0,65Т	20,00 0,97 0,16 ШТ	2,60 0,97	0,44 0,16	52	19	9 3	1,65 0,21	31 4
66	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	12,00 1,29 0,69 ШТ	6,53 1,29	1,90 0,69	78	15	23 8	2,13 0,69	26 11
67	Е7-547 7-43-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	8,00 2,16 1,32 ШТ	8,71 2,16	3,79 1,32	70	17	31 11	3,43 1,70	27 14
68	СССЦ ТОМ1 8-384	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 12М ТИПА ПС60.12,2,0-2Я-31 (18ШТ)ПС60,18,2,0-3Я-31(4ШТ) ПС 30,18,2,0-6Я-56(4ШТ)	194,40 - - М2	13,00 -	- -	2527	-	- -	- -	- -
69	СССЦ ТОМ1 8-368	-СТОИМОСТЬ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА 2ПС12,2,0-Я(10ШТ)	37,44 - -	12,90 -	- -	483	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ПС6,12,2,0-Я(4ШТ)2ПС6,12,2,0 -Я(6ШТ) 2ПС6,18,2,0-Я(4ШТ) М2								
70	СССЦ ТОМ1 8-393	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА 3ПС 41,120,2,0-Я(3ШТ) 3ПС41.180,2,0-Я(4ШТ) М3	2,08	57,70 -	- -	120	-	- -	- -	- -
71	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,50	0,23 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
72	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1,50	0,25 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
73	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	23,40	0,35 - -	- -	8	-	- -	- -	- -
74	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ШТ	4,00	5,59 2,71	2,68 0,96	22	11	11 4	4,51 1,24	18 5
75	СССЦ ТОМ1 9-285	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА БЦ60.5.2,5-Л(4ШТ М3	3,20	68,50 - -	- -	219	-	- -	- -	- -
76	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,20	0,23 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ30-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	84,70	0,25 - -	- -	21	-	- -	- -	- -
78	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	18,46	0,32 - -	- -	6	-	- -	- -	- -
79	СССЦ ТОМ1 8-349	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПСЦ60,33,2,5-Л(6ШТ) М2	158,46	16,70 - -	- -	2645	-	- -	- -	- -
80	СССЦ ТОМ1 8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК30,10-Т(12ШТ) 2ПК31,10-Т-1(4ШТ)2ПК31,10-Т-2(4ШТ) М3	4,80	59,90 - -	- -	288	-	- -	- -	- -
81	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	43,00	0,23 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
82	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	18,00	0,25 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
83	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	131,00	0,32 - -	- -	42	-	- -	- -	- -
84	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	25,00	0,41 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
85	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10,84	34,20 2,21	0,81 0,24	371	24	9 3	4,05 0,31	44 3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
86	Ғ7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	10,00	1,50	1,04	15	5	11	0,81	8
	7-9-1-1,8	2,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			4	0,49	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		МТ								
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
	ТОМ1	1ПБ13-1(6ШТ)								
	9-92	М3		-	-			-	-	-
88	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,60	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7820	313	420		517
			РУБ.					151		194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7820	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	269		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	151		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	313	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	464	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	232	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			728	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	696	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			9639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	696	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
89	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,50	1,19	0,29	8	3	2	0,83	5
	10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
90	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,00	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
91	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГИ НАД ДВЕРЬЮ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
92	С122-275	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	4,50	13,80	-	62	-	-	-	-
		ДН24-19(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
93	С122-280	-СТОИОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДН24-10(1МТ)								
		М2		-	-			-	-	-
94	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	2,00	5,59	0,02	11	2	-	1,44	3
	10-5-1	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
95	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	3,90	14,80	-	58	-	-	-	-
		ДН-21-9(2МТ)								
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
97	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
98	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
	10-14-1	М2		0,74	0,11			-	0,14	-
99	С122-193	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГИ	1,40	7,42	-	10	-	-	-	-
		СГО6-12(2МТ)								
		М2		-	-			-	-	-
100	Р26-35	-ЗАПОЛНЕНИЕ ФРАМУГИ	0,14	35,50	1,22	5	2	-	21,50	3
	26-8-8	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
101	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,14	18,30	-	3	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
102	Е10-45	-ОБШИВКА ФРАМУГИ С ДВУХ СТОРОН	1,40	4,91	0,06	7	1	-	1,15	2
	10-8-2	ДОСКАМИ								
		М2		0,60	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			246	12	3		21
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,16	32,24	-	186	10	-	2,90	18
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО	1,54	95,38	1,02	148	24	1	28,50	44
	11-11-3	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ								
		ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-300		15,50	0,31			-	0,40	1
		100М2								
105	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,54	15,10	0,46	28	1	-	1,82	3
	11-11-4	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		1,34	0,14			-	0,18	-
106	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	1,54	9,83	0,08	15	12	-	12,80	19
	11-11-11	100М2								
				1,36	0,02			-	0,03	-
107	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,54	103,20	1,74	169	32	3	40,20	62
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
108	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,54	11,37	0,56	26	2	1	2,12	3
	11-11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			592	81	5		149
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			592	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			506	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е15-297	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА	3,09	29,70	0,15	64	57	-	29,80	92
	15-59-4	100М2								
				18,50	0,04			-	0,05	-
110	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН	3,91	35,80	1,00	140	81	4	37,00	145
	15-55-13	100М2								
				20,60	0,30			1	0,39	2
111	Е15-528	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКА	3,09	5,84	0,05	18	15	-	9,70	30
	15-153-1	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,90	0,02			-	0,03	-
112	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	3,91	12,90	0,07	50	27	-	12,70	50
	15-152-2	СТЕН								
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
113	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,69	110,00	6,80	76	32	5	74,00	51
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			3	5,20	4
		СТЕН								
		100М2								
114	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,69	12,90	0,07	9	5	-	12,70	9
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			357	217	9		377
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			357	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	221	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
115	Е12-176	-УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ	1,92	338,00	15,60	649	105	30	95,20	183
	12-2-6-2	КРОВЛИ ИЗ РУБЕРОИДА С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА		54,90	4,69			9	6,05	12
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
116	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,08	51,60	0,74	107	16	1	14,30	30
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
117	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	2,08	12,65	0,25	26	-	-	0,35	1
	12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
118	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	14,40	35,20	0,56	507	18	8	2,64	37
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,44	49,90	1,30	72	15	2	18,90	27
	12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1361	154	41		278
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1361	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1164	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	29		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	166	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
120	Г9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,39	58,00	32,10	23	5	13	22,60	9
	9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			5	15,22	6
		Т								
121	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,54	46,80	17,60	25	10	10	30,10	16
	9-7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		19,00	5,43			3	7,00	4
		Т								
122	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,39	358,00	-	140	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦ		-	-			-	-	-
		Т								
123	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ	0,16	327,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК	0,48	326,00	-	156	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			396	15	23		25
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
125	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОТОЛКЕ,	3,00	329,00	1,30	987	37	4	21,10	63
	6-9-9	В СТЕНАХ, В ПОЛУ, НА ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ДЛЯ ВЕНТСТАКАНОВ		12,40	0,39			1	0,50	1
		Т								
126	Е7-285	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,35	362,00	8,00	127	32	3	141,00	49
	7-17-1	Т		92,00	2,40			1	3,10	1
127	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	1,66	60,50	0,03	101	64	-	68,00	113
	15-164-8	ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
128	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,08	28,58	0,34	31	1	-	0,99	1
	6-1-15	ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
129	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	3,00	10,40	-	31	5	-	3,00	9
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
130	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ОТМОСТКУ	29,00	10,40	-	302	47	-	3,00	87
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
131	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,58	123,00	1,74	71	12	1	40,20	23
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
132	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ НАБИВНОЙ	0,64	28,58	0,34	18	-	-	0,99	1
	6-1-15	ЛЕСТНИЦЫ В ПОДВАЛЕ ИЗ БЕТОНА								
		М-150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
133	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,73	30,24	-	22	1	-	2,90	2
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД НАРУЖНУЮ								
		СТАЛЬНУЮ ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА		1,62	-			-	-	-
		М-150								
		М3								
134	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,11	210,00	22,70	22	2	3	28,00	3
	14-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
		ПЛИТ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
135	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,15	3,18	-	1	-	-	-	-

: : 2 : 3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100ШТ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1713	201	11		351
	РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1713	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1501	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	8		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	204	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			284	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			160	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2157	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2157	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			18035	1157	686		1984
	РУБ.					243		315
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17639	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4244	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	428		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	235		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1142	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1377	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11589	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2914	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	522	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1641	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22194	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2525
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1899	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			348	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1927	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			21145	1469	868		2546
			РУБ.					310		407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20749	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5778	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	543		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	302		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1454	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1756	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	610	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1931	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2366	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			26574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2394	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ВФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013766

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С со шкафами КРУ серии КМ-1ф, КМ-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АС-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,700 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3082 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,241 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1275,00 М3ЗДАНИЯ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,59 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-233 1-29-4 ТАБЛ3П5	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,05	23,47 - -	23,47 - 7,18	1	-	1 - -	- 10,34 -	- - -
2	Е1-240 1-29-11 ТАБЛ3П5	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10МЕТРОВ 1000М3	0,05	20,81 - -	20,82 - 6,34	1	-	1 - -	- 9,13 -	- - -
3	Е1-174 1-22-13 ТАБЛ3П3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	171,12 6,41	164,51 65,15	8	-	8 3	13,00 93,82	1 4
4	ССЕР1 СТР5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	54,60	3,29 0,06	- -	16	3	- -	0,09 -	5 -
5	Е1-194 1-25-1 ТАБЛ3П5	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	12,65 1,30	11,21 3,43	1	-	- -	2,68 4,94	- -
6	Е1-55 1-11-13 ТАБЛ3П3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ Ь ОТРАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,35	126,47 4,81	121,66 46,32	45	2	43 17	9,75 69,58	3 24
7	Е1-959 1-80-1	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,11	74,76	-	8	8	-	157,20	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛП3,67			74,76	-			-	-	-
8	Е1-234	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР	0,36	24,45	24,45	9	-	9	-	-
	1-29-5	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,49			3	10,79	4
	П3,48									
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,18	16,82	16,82	3	-	3	-	-
	1-31-5	С								
	ТАБЛ3П5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	5,15			1	7,42	1
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,64	9,69	3,49	18	11	6	11,20	21
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	6
		100М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,79	41,50	-	33	33	-	89,60	71
	1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-174	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	0,10	171,12	164,61	17	1	17	13,00	1
	1-22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			7	93,82	9
13	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	161,60	0,29	-	47	10	-	0,09	15
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 1КМ								
	МОСКОВСКАЯ	Т		0,06	-			-	-	-
	ОБЛАСТЬ									
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,10	15,58	13,72	2	-	1	3,23	-
	1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3		1,59	4,19			-	6,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				209	68	89		134
		РУБ.						35		49
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				209	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	54		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	35		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	68	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	103	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	108	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛ									
15	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	30,00	9,32	0,32	280	12	10	0,80	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			3	0,13	4
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ	10,00	4,89	3,69	49	12	37	2,08	21
	7-1-6	СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ								
		ШТ		1,20	1,33			13	1,72	17
17	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕТОВ ТИПА	13,00	52,50	-	683	-	-	-	-
	ТОМ1	1Ф15,9-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	9-124	М3		-	-			-	-	-
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	72,00	0,23	-	17	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	289,00	0,25	-	72	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	24,00	1,52	1,15	36	9	28	0,65	16
	7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			10	0,64	13
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т								
		ШТ								
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	4,60	44,20	-	199	-	-	-	-
	ТОМ1	ФБС12,6,3(22ШТ)								
	3-19	ФБС9,3,6-(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	1,40	33,06	0,33	46	2	-	2,81	4
	6-11-1	М-150								
	ССЦ	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	ТОМ1									
	1-4									
23	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	21,60	30,24	-	663	35	-	2,90	63
	11-1-11	М-150								
	ССЦ	М3		1,62	-			-	-	-
	ТОМ1									
	1-16									
24	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА М-300	1,54	96,38	1,02	149	24	1	28,50	44
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	ССЦ	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
	ТОМ1									
	2-6									
25	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,54	18,43	0,46	28	1	-	1,02	3
	11-11-4	100М2								
	ССЦ			0,94	0,14			-	0,18	-
	ТОМ1									
	2-8									
26	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ	0,70	42,01	1,23	29	3	1	8,01	6
	6-26-4	200ММ И ДНИЩ НАРУЖНЫХ								
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150		4,49	0,37			-	0,48	-
		М3								
27	Ь23-12.	-УСТАНОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	21,00	1,01	0,01	21	2	-	0,15	3
	23-21-4	Д=100ММ								
		М		0,09	-			-	-	-
28	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,24	329,00	1,30	79	3	-	21,10	5
	6-9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
29	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	3,21	1,33	13	4	5	1,63	7
	7-2-4	ПРИЯМКОВ								
		ШТ		2,97	0,47			2	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ УБК-5 ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
	8-503	М3		-	-			-	-	-
31	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	7,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
32	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
33	Е7-6 7-1-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 1,5Т	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
		ЧТ		0,75	0,89			4	1,15	5
34	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА УБ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	0,48	71,20	-	34	-	-	-	-
	9-122	М3		-	-			-	-	-
35	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	38,00	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
36	СССЦ ТОМ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
37	Е6-83 6-9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОТОЛКАХ И СТЕНАХ ПОДВАЛА	0,99	441,00	1,40	437	123	1	210,00	208
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2862	233	93		409
		РУБ.						32		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2862	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1505	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	61		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	32		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	233	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	265	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1029	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				476	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	82	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				268	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3606	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	347	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3606	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	347	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				3071	301	182		543
		РУБ.						67		92
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3071	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1505	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	115		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	67		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	301	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	455	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3867	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	679	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	455	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

38	Е7-33 7-3-3	-УСТАНОВКА МАССОЙ 2,1Т	10,00	12,70 3,74	5,55 2,01	127	37	55 20	6,24 2,59	62 26
39	СССЦ ТОМ1 9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 2К03.42-2,2 ИЗ БЕТОНА М-300	8,40	80,60 -	- -	677	-	- -	- -	- -
40	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	71,00	0,23 -	- -	16	-	- -	- -	- -
41	СССЦ ТБМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	927,00	0,25 -	- -	232	-	- -	- -	- -
42	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	242,00	0,41 -	- -	99	-	- -	- -	- -
43	Е7-109 7-8-1-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М	10,00	18,40 7,03	3,32 1,17	184	70	33 12	10,70 1,81	107 15
44	СССЦ ТОМ1 8-304	-СТОИМОСЬ РИГЕЛЕЙ ТИПА РДП4,57-80 АТ5, РОП4,57-45 ИЗ БЕТОНА М-300	6,24	65,70 -	- -	410	-	- -	- -	- -
45	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	892,00	0,23 -	- -	205	-	- -	- -	- -
46	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	81,80	0,25 -	- -	20	-	- -	- -	- -
47	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	318,00	0,32 -	- -	102	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	246,50	0,41	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
49	Е7-31	-УСТАНОВКА СТОЕК МАССОЙ ДО 1Т	4,00	6,34	3,51	25	10	14	4,16	17
	7-3-1	В ПОДНОХНИКАХ								
		ЕТ		2,49	1,28			5	1,65	7
50	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЕК УСО-2А ИЗ	1,10	76,16	-	84	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА М-200								
	9-2	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3-3									
51	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	141,00	0,25	-	35	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
52	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
53	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	36,00	0,41	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
54	Е7-177	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	36,00	5,70	1,87	217	46	71	2,04	78
	7-11-1	ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		ШТ		1,20	0,68			26	0,88	33
55	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	238,92	9,63	-	2301	-	-	-	-
	ТОМ1	ТИПА ПК56.15-4А4Т(3ШТ)								
	8-479	ПК6.12-4А4Т(16ШТ)		-	-			-	-	-
		ПК56.9-10А4Т(20ШТ) ПК27.9-6А3								
		Т(2ШТ)								
		М3								
56	СССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ТИПА	8,40	8,76	-	74	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРС56.15-6А4Т(1ШТ) С								
	8-147	ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		М2								
57	Е7-209	-УСТАНОВКА ВЕНТСТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	7-12-7	ШТ								
				1,01	0,36			-	0,49	-
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	СБ7А-1(1ШТ)								
	8-237	М3		-	-			-	-	-
59	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	14,00	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
60	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,40	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4940	164	174		266
			РУБ.					63		81

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4940	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	215	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	111	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	63	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	164	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	227	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	4385	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	818	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
61	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	22,00 МТ	16,30 4,05	5,72 2,06	359	89	126 45	6,60 2,66	145 59
62	Е7-255 7-14-5	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	22,00 МТ	4,98 1,51	3,28 1,21	110	33	73 27	2,59 1,56	57 34
63	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	4,00 МТ	19,40 4,93	7,54 2,70	78	20	30 11	8,06 3,48	32 14
64	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	20,00 МТ	11,30 3,33	4,03 1,44	226	67	81 29	5,38 1,86	108 37
65	Е7-665 7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ 0,65Т	20,00 МТ	2,60 0,97	0,44 0,16	52	19	9 3	1,55 0,21	31 4
66	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	12,00 МТ	6,53 1,29	1,90 0,69	78	15	23 8	2,13 0,89	26 11
67	Е7-547 7-43-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	8,00 МТ	8,71 2,16	3,79 1,32	70	17	31 11	3,43 1,70	27 14
68	СССЦ ТОМ1 8-384	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 12М ТИПА ПС59,12,2,0-2Я-31 (18МТ)ПС60,18,2,0-3Я-31(4МТ) ПС 30,18,2,0-6Я-56(4МТ)	112,80 М2	13,00 -	- -	1466	-	- -	- -	- -
69	СССЦ ТОМ1 8-368	-СТОИМОСТЬ ПРОСТЕНОЯНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА 2ПС12,2,0-Я(10МТ)	37,44	12,90 -	- -	483	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ПС6,12.2,0-Я(4ШТ)2ПС12,12,2,0 -Я(6ШТ) 2ПС.6.18,2,0-Я(4ШТ) М2								
70	СССЦ ТОМ1 8-393	-СТОИМОСТЬ УГОЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА 3ПС 41,120,2,0-Я(8ШТ) 3ПС41.180.2,0-Я(4ШТ) М3	2,08	57,70 -	- -	120	-	- -	- -	- -
71	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,50	0,23 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
72	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1,50	0,25 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
73	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	23,40	0,35 - -	- -	8	-	- -	- -	- -
74	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ШТ	4,00	5,59 2,71	2,68 0,96	22	11	11 4	4,51 1,24	18 5
75	СССЦ ТОМ1 9-285	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА БЦ60,5,2,5-Л(4ШТ) М3	3,20	68,50 - -	- -	219	-	- -	- -	- -
76	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,20	0,23 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ30-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	84,70	0,25 - -	- -	21	-	- -	- -	- -
78	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	18,48	0,32 - -	- -	6	-	- -	- -	- -
79	СССЦ ТОМ1 8-349	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПСЦ60,33,2,5-Л(8ШТ) М2	158,40	16,70 - -	- -	2645	-	- -	- -	- -
80	СССЦ ТОМ1 8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК30,10-Т(12ШТ) 2ПК31,10-Т-1(4ШТ)2ПК31,10-Т-2(4ШТ) М3	4,80	59,90 - -	- -	288	-	- -	- -	- -
81	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	43,00	0,23 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
82	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	18,00	0,25 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
83	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	131,00	0,32 - -	- -	42	-	- -	- -	- -
84	СССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	25,00	0,41 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
85	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,04	34,20 2,21	0,81 0,24	104	7	3 1	4,05 0,31	12 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
86	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	10,00	1,50	1,04	15	5	11	0,81	8
	7-9-1-1,8	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			4	0,49	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,30	64,40	-	19	-	-	-	-
	ТОМ1	1ПБ13-1(6ШТ)								
	9-92	М3		-	-			-	-	-
88	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	7,50	0,32	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			6461	283	398		464
			РУБ.					143		184
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6461	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			437	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	255		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	143		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	283	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	426	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5346	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1066	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	192	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			601	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8128	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	618	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			8128	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	618	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
89	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,50	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
90	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,00	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
91	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГИ НАД ДВЕРЬЮ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
92	С122-275	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	4,50	13,80	-	62	-	-	-	-
		ДН24-19(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
93	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДН24-16(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
94	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	2,00	5,59	0,02	11	2	-	1,44	3
	10-5-1	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
95	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	3,90	14,63	-	58	-	-	-	-
		ДН-21-9(2ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
97	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
98	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,33	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
99	С122-193	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГИ	1,40	7,42	-	10	-	-	-	-
		СГО6-12(2ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
100	Е26-35	-ЗАПОЛНЕНИЕ ФРАМУГИ	0,14	35,60	1,22	5	2	-	21,60	3
	26-8-8	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
101	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,14	18,30	-	3	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
102	Е10-45	-ОБШИВКА ФРАМУГИ С ДВУХ СТОРОН	1,40	4,91	0,08	7	1	-	1,15	2
	10-8-2	ДОСКАМИ								
		М2		0,60	0,02			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			243	11	2		26
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			243	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ								
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,16	30,24	-	186	10	-	2,90	18
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО	0,44	96,38	1,02	43	7	-	28,50	13
	11-11-3	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ								
		ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-300		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
105	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	0,44	18,10	0,46	8	-	-	1,82	1
	11-11-4	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
106	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,44	9,83	0,08	4	3	-	12,60	6
	11-11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
107	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,54	123,00	1,74	189	32	3	40,20	62
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
108	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,54	16,67	0,56	26	2	1	2,12	3
	11-11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			456	54	4		103
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			456	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			397	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	55	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е15-297	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА	3,09	20,70	0,15	64	57	-	29,80	92
	15-59-4	100М2								
				18,50	0,04			-	0,05	-
110	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН	3,91	35,80	1,00	140	81	4	37,00	145
	15-55-13	100М2								
				20,60	0,30			1	0,39	2
111	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКА	3,09	5,84	0,05	18	15	-	9,70	30
	15-153-1	100М2								
				4,90	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е15-382	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	3,91	12,90	0,07	50	27	-	12,70	50
	15-152-2	СТЕН								
		100М2		6,80	0,02			-	2,03	-
113	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,69	110,00	6,80	76	32	5	74,00	51
	15-56-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,83			3	5,20	4
		СТЕН								
		100М2								
114	Е15-382	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,69	12,90	0,07	9	5	-	12,70	9
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,84	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			367	217	9		377
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			367	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			132	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	217	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	221	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			450	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	231	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			450	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	231	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
115	Е12-176	-УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ	1,92	338,00	15,60	649	105	30	95,20	183
	12-2-6-2	КРОВЛИ ИЗ РУБЕРОИДА С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА		54,90	4,69			9	6,05	12
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
116	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,08	51,60	0,74	107	16	1	14,30	35
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
117	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	2,08	12,65	0,25	26	-	-	0,35	1
	12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
118	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	14,40	35,20	0,56	507	18	8	2,64	37
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
119	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,44	49,90	1,30	72	15	2	18,90	27

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2		10,70	0,39			1	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1361	154	41		278
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1361	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1164	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	29		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	166	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ЛЕСТНИЦЫ								
120	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,39	58,00 13,80	32,10 11,80	23	5	13 5	22,60 15,22	9 6
121	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,54	46,80 19,00	17,60 5,43	25	10	10 3	30,10 7,00	16 4
122	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ Т	0,39	358,00 -	- -	140	-	- -	- -	- -
123	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ Т	0,16	327,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
124	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК Т	0,48	326,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			396	15	23		25
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1013766

		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-		-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-		-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-		15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-		23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				348		-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-		5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36		-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				484		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-		28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				484		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-		28	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
125	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОТОЛКЕ	2,67	329,00	1,30		846		32	3	21,10	54
	6-9-9	В СТЕНАХ В ПОЛУ НА ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ ВЕНТСТАКАНОВ		12,40	0,39					1	0,50	1
		Т										
126	Е7-285	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,39	362,00	0,00		141		36	3	141,00	55
	7-17-1	Т		82,00	2,40					1	3,10	1
127	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	1,51	60,50	0,03		92		58	-	68,00	103
	15-164-8	ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ										
		100М2		38,40	-					-	-	-
128	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,08	26,56	0,34		31		1	-	0,99	1
	6-1-15	ИЗ БЕТОНА М-150										
		М3		0,52	0,10					-	0,13	-
129	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	3,00	10,40	-		31		6	-	3,00	9
	11-1-3	М3										
				,,62	-					-	-	-
130	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ОТМОСТКУ	29,00	10,40	-		302		47	-	3,00	87
	11-1-3	М3										
				1,62	-					-	-	-
131	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,58	123,00	1,74		71		12	1	40,20	23
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ										
		100М2		20,50	0,52					-	0,67	-
132	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ НАБИВНОЙ	0,64	26,56	0,34		18		-	-	0,99	1
	6-1-15	ЛЕСТНИЦЫ В ПОДВАЛЕ ИЗ БЕТОНА М-150										
				0,52	0,10					-	0,13	-
		М3										
133	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,73	30,24	-		22		1	-	2,90	2
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД НАРУЖНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-150										
				1,62	-					-	-	-
		М3										
134	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,11	210,00	22,70		22		2	3	28,00	3
	14-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ										
				15,30	7,06					1	9,11	1
		100М2										
135	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,14	3,18	-		1		-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1577	194	10		338
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1371	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	197	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			15791	1092	661		1871
			РУБ.					234		304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15395	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3745	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	412		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	226		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1303	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9932	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	455	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1430	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1758	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1013766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			19833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1786	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			18862	1393	843		2414
			РУБ,					301		396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18466	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5250	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	527		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	293		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1378	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1671	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10961	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	542	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1717	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3045
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2213	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			396	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			23700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3082
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2241	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ЮФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1011982

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,153 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33 4,61	1,01 0,30	7	5	1 -	8,02 0,39	8 -
		ШТ								
2	С2308 ДОП15	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКР 4,00,25.6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1,00	62,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		ШТ								
3	П8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА С ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,72 1,97	0,04 -	3	2	- -	3,15 -	3 -
		ШТ								
4	Е20-475 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	2,00	1,77 1,28	0,05 0,02	4	3	- -	2,17 0,03	4 -
		ШТ								
5	С130-796	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	14,60 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ШТ								
6	Е20-400 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	6,00	1,46 0,88	0,05 0,02	9	5	- -	1,41 0,03	8 -
		1ШТ								
7	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	0,92 0,22	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	2 -
		М								
8	С130-92	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П МУФТОВЫЙ Д=20	1,00	1,43 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,07	62,42	0,03	4	3	-	71,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2		40,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			124	19	1		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	-	1	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИППОВА

ПРОВЕРИЛ ЮФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1011989

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1(ПРИМЕР)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-6,ЭП1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	114,319 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1651 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,074 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	114319,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П8-89-2	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 3200 ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 3150А И 2000А	6,00	34,00	11,40	204	126	68	33,00	198
				20,80	4,40			26	5,68	34
		ШТ								
2	ТЕЛ-МА МОСКОВСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОЩИТ 810-794 СТ2.07.86	-ШКАФ КРУ-10 ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 3150А СЕРИИ К-105	4,00	3500,00	-	14000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	ТЕЛ-МА МОСКОВСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОЩИТ 810-794 СТ2.07.86	-ШКАФ КРУ-10 СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 2000А СЕРИИ К-105	2,00	3400,00	-	6800	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	П8-87-2	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ	2,00	16,50	2,30	33	22	5	19,00	38
				11,10	0,83			2	1,07	2
		ШТ								
5	1503-08:59 9ДОП,74	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ СЕРИИ К-105	2,00	2085,00	-	4170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	П8-87-2	-КАМЕРА СЕРИИ КСО-272 ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, ЛИНЕЙНОГО ВВОДА, РАЗРЯДНИКА	8,00	16,50	2,30	132	89	19	19,00	152
				11,10	0,83			7	1,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ								
		ШТ								
7	1503ДОП67-081467	-ШКАФ КРУ-10 С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ СЕРИИ К-104	8,00	1641,60	-	13133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 630А И ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	29,00	24,90	6,25	722	496	182	27,00	783
				17,10	2,40			70	3,10	90
		ШТ								
9	1503ДОП,3-081448	-ШКАФ КРУ-10 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 630А ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН СЕРИИ К-104 И ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ	29,00	2143,60	-	62170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1503-08282	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 3150А	9,00	100,00	-	900	-	-	-	-
		П.М		-	-			-	-	-
11	1503-08280	-ШИННЫЙ ВВОД К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	15,00	100,00	-	1500	-	-	-	-
		П.М		-	-			-	-	-
12	1503-08280	-СЕКЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА НА ТОК 2000А	9,00	100,00	-	900	-	-	-	-
		П.М		-	-			-	-	-
13	Ц8-87-3	-КАМЕРА СЕРИИ КСО-272 РЕЗЕРВНАЯ ШКАФ ДУГОУЛОВИТЯ, НАВЕСНОЙ РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ	12,00	13,10	1,79	157	99	21	14,00	168
				8,25	0,62			7	0,80	10
		ШТ								
14	ПИСЬМО МОСКОВСКОГО ЭЛЕКТРОЩИТ 3-ДА 810-9/281	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	4,00	120,00	-	480	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1503ДОП74-081609	-НАВЕСНОЙ РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)	8,00	130,00	-	1040	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			106341	831	295		1339
			РУБ,					112		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			105093	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			524	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3167	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1305	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			112191	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1248	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	183		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	112		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	631	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	943	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1074	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			114319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1074	-		-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

1091990

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-89,СО-2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,655 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	214 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,142 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	655,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1 -	- 3,64	248,00 -	2 -	
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501У3 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	-	-	-	
3	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25 ШТ	1,00	11,52 -	- -	12	-	- -	- -	- -	
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,22	93,00 31,90	51,80 16,20	20	7 4	12 20,90	57,00 5	13	
5	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСО02-150 ШТ	10,00	2,36 -	- -	24	-	- -	- -	- -	
6	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ПСХ-60 ШТ	12,00	1,35 -	- -	16	-	- -	- -	- -	
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,04	49,80 38,40	1,10 0,06	2	2 -	- 0,08	68,00 -	3 -	
8	1504-06028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ О-1-1Р44-17-6/220 ШТ	4,00	1,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -	
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	9,00	2,60	0,07	23	11	1	2,00	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		1Т								
10	1504-06011	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП1-10/4С5	8,00	1,35	-	11	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
11	1504-06045	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП-16	1,00	1,46	-	1	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
13	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
14	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ-1-3	0,39	101,40	-	40	-	-	-	-
		100 ШТ		-	-			-	-	-
15	1515-7042	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В,150ВТ	1,00	8,27	-	8	-	-	-	-
		10 ШТ		-	-			-	-	-
16	1515-7027	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60 ВТ	1,20	0,97	-	1	-	-	-	-
		10 ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,50	48,00	12,70	216	82	57	31,00	139
		100М		16,20	4,04			18	5,21	23
20	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,45	190,00	-	86	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		518	104	70	177
	РУБ.				22	28
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		518	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		92	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.		-	-	48	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	22		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	104	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1091992

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-467,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ТНАР-20С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-11, СО-2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,044 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	266,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
		ШТ		1,56	0,28			1	0,36	1
2	1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ 1401 С ПУСКАТЕЛЕМ НА 16А	2,00	47,60	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	П8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
		ШТ		0,55	-			-	-	-
4	П11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	1,00	0,89	0,06	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,81	-			-	-	-
5	1704-10046	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	296319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОЧ 1-3	0,04	101,40	-	4	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
7	П8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
8	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-О-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	П6-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,90	68,00	28,20	61	23	25	44,23	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,88			8	11,46	10
		100М								
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,05	227,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	Ц8-530-1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,88	-	2	2	-	3,00	3
				1,54	-			-	-	-
		МТ								
13	1504-18098	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ 722-2У2	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	222	31	27	54
	РУБ.			9	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	122	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	130	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	100	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	19	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	18	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	9	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	31	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	40	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	24	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	27	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	9	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	136	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	44	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	266	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	44	-	-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1092010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ТНАР-20С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,081 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 81,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	5,00	4,47	-	22	20	-	4,00	20
		ШТ		-	-			-	-	-
2	1514-04048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	5,00	3,94 7,22	- -	36	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			58	20	-		20
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091991

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ТНАР-30С,-40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-20

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-М,СО-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,298 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	67 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,045 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	298,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	2,00	4,72 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1		
2	1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ 1401 С ПУСКАТЕЛЕМ НА 16А ШТ	2,00	47,60 -	- -	95	-	- -	- -	-		
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	1,15 0,55	- -	2	1	- -	0,90 -	2 -		
4	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	0,89 0,81	0,06 -	2	2	- -	1,00 -	2 -		
5	1704-10048	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	-	- -	- -	-		
6	290319-4135	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ 1-3 100ШТ	0,06	101,40 -	- -	6	-	- -	- -	-		
7	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,04	25,10 17,10	0,04 0,02	1	1	- -	31,00 0,03	1 -		
8	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220 ШТ	4,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	-		
9	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,90	68,00	28,20	61	23	25	44,00	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,88			8	11,46	10
		100М								
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,04	227,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	Ц8-530-1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,88	-	2	2	-	3,00	3
				1,54	-			-	-	-
		ШТ								
14	1504-18098	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ 722-2У2	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	252	32	27	54
	РУБ.			9	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	148	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	158	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	104	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	19	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	18	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	9	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	32	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	41	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	27	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	27	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	9	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1082010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ТНАР-30С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС,РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 98,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ МТ	6,00	4,47 3,94 -	- - -	27	24	-	4,00 - -	24 - -
2	1514-04048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4 МТ	6,00	7,22 - -	- - -	43	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			70	24	-		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1092011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ТНАР-40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,037 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	131,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ МТ	8,00	4,47 3,94	-	36	32	-	4,00	32
2	1514-04048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4 МТ	8,00	7,22 -	-	58	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		94	32	-		32
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	32	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В H_3P_3 -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В H_3P_3 -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091994

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-435.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИИ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-2С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-15,16,17,С05

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 946,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,88	37,00	2,30	33	14	2	26,00	23
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
2	2405Д.1-11 0038	-СТОЙКА С-1200 ШТ	88,00	0,61	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,48	32,50	2,20	16	7	1	25,00	12
		100ШТ		15,60	0,31			-	0,40	-
4	2405Д.1-11 0037	-СТОЙКА С-800 ШТ	48,00	0,48	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,88	1,65	0,30	5	3	1	2,00	6
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	-
6	2405Д.1-19 78	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	288,00	0,26	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,10	377,00	4,10	38	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
8	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,72	92,30	70,60	67	8	51	19,00	14
		100М		11,70	22,10			16	28,51	21
9	2405Д.5-11 107	-КОРОБ КП-0,1/2,1-2У1 ШТ	35,00	5,90	-	207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	2405-1239	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУВ-0,1/0,1 ШТ	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2405-1228	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУГ-0,1/0,1	2,00	-	-			-	-	-
		М		2,79	-	6	-	-	-	-
12	2405-1229	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУГ-0,1/0,2	2,00	-	-			-	-	-
		М		3,65	-	7	-	-	-	-
13	2405Д,5-11 123	-КОРОБ КТ-0,1/0,2	2,00	-	-			-	-	-
		М		6,22	-	12	-	-	-	-
14	2405-1239	-СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ СП-0,2/0,1-У1	4,00	-	-			-	-	-
		М		3,00	-	12	-	-	-	-
15	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	10,00	-	-			-	-	-
		М2		15,80	0,13	158	90	2	16,00	160
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,55	9,00	0,05			1	0,06	1
		100М		64,20	1,80	35	7	1	24,00	13
				13,40	0,20			-	0,26	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	760	131	58	232
	РУБ,			17	22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	760	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	161	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	41	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	17	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	131	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	148	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	407	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	115	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	20	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	71	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	946	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	168	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	946	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	168	-	-

СОСТАВИЛ ВЫМЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011993

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-467.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АППАРАТУРЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10 (6Х24)-20

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЭП1-18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,084 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1084,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ, Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ, Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	0,97	-	4	4	-	1,00	4
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
2	1602-03007	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-1	4,00	36,00	-	144	-	-	-	-
6		ШТ								
				-	-			-	-	-
3	Ц10-758-7	-УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ	1,00	18,70	-	19	16	-	25,00	25
		ШТ		15,90	-			-	-	-
4	1602-03004	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
6		ППС-1								
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
		ШТ								
6	1602-05009	-БЛОК ПИТАНИЯ КВ 24М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
4		ШТ								
				-	-			-	-	-
7	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	2,00	1,99	-	4	4	-	3,00	6
				1,95	-			-	-	-
		ШТ								
8	1504-12047	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭС-22	2,00	7,10	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	6,00	0,38	0,01	2	2	-	1,00	6
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
10	3609-10131	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	6,00	0,28	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-525-4	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25А	2,00	3,09	0,06	6	2	-	1,00	2
				0,96	0,01			-	0,01	-
		МТ								
12	1504-02008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ	2,00	1,76	-	4	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			979	42	-		62
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			924	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			986	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-час	3265
Основная заработная плата, руб.	I472
Строительные машины, руб.	558
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	23
Основная заработная плата, руб.	I4
Строительные машины, руб.	I
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-час	639 / 2I90
Основная заработная плата, руб.	336 / II67
Строительные машины, руб.	I07 / 290
Всего	
Затраты труда, чел.-час	3927 / 5478
Основная заработная плата, руб.	I822 / 2653
Строительные машины, руб.	666 / 849

Начальник ОТПП Р.С.Роменский
Составил рук.группы З.В.Юфа
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

В числителе приведена потребность в производственных ресурсах без учета, в знаменателе - с учетом монтажа оборудования I0 кВ.

gost.e-ecolog.ru