ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕРр-81-04-2001

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы

Часть III

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕРр-81-04-2001

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы

Часть III

Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть III (61,62), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 62
Малярные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в приложениях 1 и 2.

1.10. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. ГЭСНПиТЕРр раздела 62 раздела учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент к = 1,15.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 3.

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 4.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 5.

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 $м^2$;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по приложению 6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 6.

III. Приложения

Приложение 1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание.
Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

Приложение 3

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

Приложение 4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечание.

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 6

Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2 на 1 м	
		Стальных	Чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Подраздел 62.1. окраска внутренних помещений

ТАБЛИЦА 62-1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска клеевыми составами:

62-1-1 простая

62-1-2 улучшенная

62-1-3 высококачественная

Окраска известковыми составами:

62-1-4 по штукатурке

62-1-5 по кирпичу и бетону

62-1-6 по дереву

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-1	62-1-2	62-1-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,7	21,1	33,8
1.1	Средний разряд работы			2,6	2,8	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571	0,0004	0,0005	0,0007
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0231	0,0249	0,0285
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	1,7	1,8	2,8
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,002	0,002	0,002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,87	0,91	1,1
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**112,89**	**176,82**	**292,03**
Эксплуатация машин		**руб.**		**7,48**	**7,48**	**7,48**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**62,36**	**64,94**	**74,62**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**182,73**	**249,24**	**374,13**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,3	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571	0,0005	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,0005	0,0006	0,0005
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,019	0,023	0,019
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**116,83**	**84,97**	**83,91**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,74**	**5,74**	**5,74**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**30,11**	**33,54**	**29,35**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**152,68**	**124,25**	**119**

ТАБЛИЦА 62-2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-2-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-2-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-2-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-2-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,39	21,2	33,29
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0128	0,0151	0,0167
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0014	0,0042
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0235	0,025
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**132,97**	**183,17**	**287,63**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**9,23**	**9,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**235,24**	**419,98**	**499,01**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**376,57**	**612,38**	**795,87**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		61,33
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0189
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0076
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0255
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**529,89**
Эксплуатация машин		**руб.**		**9,23**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**593,35**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1132,47**

ТАБЛИЦА 62-3

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-3-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-3-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-3-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-3-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,24	25,19	39,67
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0134	0,0159	0,0175
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0017	0,0015	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,045
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**157,59**	**217,64**	**342,75**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**331,05**	**551,36**	**720,31**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**497**	**777,36**	**1071,42**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		73,3
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0198
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,008
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0515
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**633,31**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**861,06**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1502,73**

ТАБЛИЦА 62-4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

62-4-5 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-7 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

62-4-9 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-10 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-11 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-12 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-1	62-4-2	62-4-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		30,89	42,1	57,46
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0122	0,0157	0,0164
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0009	0,0012	0,0034
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**266,89**	**363,74**	**496,45**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**290,45**	**541,77**	**680,72**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**565,7**	**913,87**	**1185,53**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-4	62-4-5	62-4-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		91,1	40,59	54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-4	62-4-5	62-4-6
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0187	0,0122	0,0157
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0064	0,0009	0,0012
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8		0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0475		0,0255
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004		0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**787,1**	**350,7**	**466,56**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**791,98**	**290,45**	**541,77**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1587,44**	**646,38**	**1013,56**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-7	62-4-8	62-4-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		74,56	114,8	38,69
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0164	0,0187	0,0122
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0034	0,0064	0,0009
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8	0,8	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0455	0,0475	
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**644,2**	**991,87**	**334,28**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**680,72**	**791,98**	**290,45**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-7	62-4-8	62-4-9
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1330,15**	**1789,08**	**629,96**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-10	62-4-11	62-4-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,6	71,16	110,1
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0164	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**445,82**	**614,82**	**951,26**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**541,77**	**680,72**	**791,98**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**992,82**	**1300,77**	**1748,47**

ТАБЛИЦА 62-5

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

СОСТАВ РАБОТ:

*ИЗМЕРИТЕЛЬ : **100 м2 окрашиваемой поверхности***

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-5-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-5-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-5-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-5-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,47	26,22	40,93
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0146	0,0154	0,0169
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0012	0,0034
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**159,58**	**226,54**	**353,64**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**363,17**	**535,01**	**691,98**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**531,11**	**769,91**	**1053,98**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		73,76
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0192
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**637,29**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**803,25**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1448,9**

ТАБЛИЦА 62-6

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-6-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-6-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-6-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-1	62-6-2	62-6-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,26	13,57	20,97
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0121	0,0103	0,0115
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0014	0,0012	0,0036
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0325	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**97,29**	**117,24**	**181,18**
Эксплуатация машин		**руб.**		**6,61**	**6,61**	**6,61**
в том числе						
Оплата труда машинистов		*руб.*		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**235,72**	**398,27**	**515,77**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**339,62**	**522,12**	**703,56**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,57
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0132
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0066
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	*Шпатлевка клеевая*	т	4294,02	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**307,32**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-4
Эксплуатация машин		**руб.**		**6,61**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**604,95**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**918,88**

ТАБЛИЦА 62-7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

СОСТАВ РАБОТ:

*ИЗМЕРИТЕЛЬ : **100 м2 окрашиваемой поверхности***

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-7-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%

62-7-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%

62-7-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%

62-7-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%

62-7-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%

62-7-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-7-1	62-7-2	62-7-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,3	44,9	66,4
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0151	0,0158	0,0167
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0437	0,05	0,0524
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**244,51**	**387,94**	**573,7**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**538,77**	**639,53**	**748,72**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**791,64**	**1035,83**	**1330,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-7-4	62-7-5	62-7-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,26	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0202	0,0211	0,0219
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0409	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**278,73**	**442,28**	**653,96**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**575,94**	**683,7**	**818,38**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**863,03**	**1134,34**	**1480,7**

ТАБЛИЦА 62-8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-8-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-8-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-8-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-8-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-8-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-8-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34	53,8	79,5
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0165	0,0175
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**293,76**	**464,83**	**686,88**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**612,42**	**727,04**	**875,5**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**914,54**	**1200,23**	**1570,74**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-4	62-8-5	62-8-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		38,76	61,33	90,63
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0222	0,0232
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**334,89**	**529,89**	**783,04**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**740,86**	**855,48**	**1003,94**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1084,11**	**1393,73**	**1795,34**

ТАБЛИЦА 62-9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

62-9-7 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%

62-9-8 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%

62-9-9 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%

62-9-10 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%

62-9-11 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%

62-9-12 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		60,06	81,9	117
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**518,92**	**707,62**	**1010,88**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**601,35**	**687,62**	**808,95**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1128,63**	**1403,6**	**1828,19**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-4	62-9-5	62-9-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		84,5	102,7	140,7
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**730,08**	**887,33**	**1215,65**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**729,79**	**818,31**	**937,39**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1468,23**	**1714**	**2161,4**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		71,56	97,6	139,2
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**618,28**	**843,26**	**1202,69**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**601,35**	**687,62**	**808,95**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1224,86**	**1536,11**	**2016,87**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-10	62-9-11	62-9-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		100,8	122,5	169,8
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**870,91**	**1058,4**	**1467,07**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**729,79**	**818,31**	**937,39**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1605,93**	**1881,94**	**2409,69**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		69,26	94,5	134,8
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**598,41**	**816,48**	**1164,67**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**601,35**	**687,62**	**808,95**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1204,99**	**1509,33**	**1978,85**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-16	62-9-17	62-9-18
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**842,4**	**1023,84**	**1416,96**
Эксплуатация машин		**руб.**		**5,23**	**5,23**	**5,23**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**729,79**	**818,31**	**937,39**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1577,42**	**1847,38**	**2359,58**

ТАБЛИЦА 62-10

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%

62-10-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%

62-10-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%

62-10-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%

62-10-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%

62-10-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-1	62-10-2	62-10-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,5	58,2	84
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0162	0,0172
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**324**	**502,85**	**725,76**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**602,38**	**700,71**	**835,14**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**934,74**	**1211,92**	**1569,26**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,75	66,35	95,76
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0209	0,0215	0,0226
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**369,36**	**573,26**	**827,37**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**724,06**	**820,13**	**956,81**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1101,78**	**1401,75**	**1792,54**

ТАБЛИЦА 62-11

Улучшенная масляная окраска полов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%

62-11-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%

62-11-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%

62-11-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%

62-11-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%

62-11-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-11-1	62-11-2	62-11-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		22,2	40	48,7
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0142	0,0147	0,0154
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**191,81**	**345,6**	**420,77**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**514,31**	**631,94**	**765,51**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**714,48**	**985,9**	**1194,64**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-11-4	62-11-5	62-11-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,3	45,6	55,52
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0167	0,0172	0,0179
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**218,59**	**393,98**	**479,69**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**558,05**	**675,68**	**809,25**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**785**	**1078,02**	**1297,3**

ТАБЛИЦА 62-12

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1 до 10%

62-12-2 до 35%

62-12-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0164	0,0172	0,0181
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,006	0,0102	0,016
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**307,09**	**516,1**	**788,81**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**666,78**	**787,9**	**904,64**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**982,23**	**1312,36**	**1701,81**

ТАБЛИЦА 62-13

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

СОСТАВ РАБОТ:

*ИЗМЕРИТЕЛЬ : **100 м2 окрашиваемой поверхности***

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-13-1 до 10%

62-13-2 до 35%

62-13-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0176	0,0187	0,0193
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0063	0,0107	0,0167
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**364,59**	**618,16**	**943,41**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**810,85**	**947,58**	**1067,09**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1183,8**	**1574,1**	**2018,86**

ТАБЛИЦА 62-14

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1 до 10%

62-14-2 до 35%

62-14-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,7	126,88	179,4
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0174	0,0181	0,0191
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0058	0,0092	0,0138
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0432	0,0495	0,0575
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**794,74**	**1124,16**	**1589,48**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**792,29**	**892,75**	**1027,6**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1595,39**	**2025,27**	**2625,44**

ТАБЛИЦА 62-15

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1 до 10%

62-15-2 до 35%

62-15-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0169	0,0176	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,006	0,01	0,0155
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0441	0,0472	0,0555
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**452,48**	**704,99**	**1023,15**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**788,28**	**885,16**	**1038,81**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1249,12**	**1598,51**	**2070,32**

ТАБЛИЦА 62-16

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1 известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-2 известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-3 известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-4 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-5 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-6 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-7 масляной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-8 масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-9 масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,02	25,95	27,53
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**155,69**	**224,21**	**237,86**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1335,71**	**1469,78**	**1595,41**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1499,76**	**1702,35**	**1841,63**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-4	62-16-5	62-16-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,09	28,02	29,6
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**173,58**	**242,09**	**255,74**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-4	62-16-5	62-16-6
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1335,71**	**1469,78**	**1595,41**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1517,65**	**1720,23**	**1859,51**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-7	62-16-8	62-16-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,38	32,31	33,89
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**210,64**	**279,16**	**292,81**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1335,71**	**1469,78**	**1595,41**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1554,71**	**1757,3**	**1896,58**

ТАБЛИЦА 62-17

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%

62-17-2 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%

62-17-3 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%

62-17-4 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%

62-17-5 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%

62-17-6 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

62-17-7 масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%

62-17-8 масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%

62-17-9 масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-1	62-17-2	62-17-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,84	31,99	34,02
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**188,7**	**276,39**	**293,93**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1352,88**	**1486,96**	**1612,58**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1549,94**	**1771,71**	**1914,87**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-4	62-17-5	62-17-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,1	36,25	33,78
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-4	62-17-5	62-17-6
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**225,5**	**313,2**	**291,86**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1352,88**	**1486,96**	**1612,58**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1586,74**	**1808,52**	**1912,8**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-7	62-17-8	62-17-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,63	38,78	40,81
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**247,36**	**335,06**	**352,6**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**1352,88**	**1486,96**	**1612,58**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1608,6**	**1830,38**	**1973,54**

ТАБЛИЦА 62-18

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

62-18-1 деревянных поручней с покрытием лаком

62-18-2 плинтусов и галтелей

62-18-3 торцов лестничных маршей

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		129,9	38,4	40,7
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	15223	0,0137	0,0137	0,0124
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0027	0,0032	0,0054
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,84	0,84	0,84
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0564	0,0124	0,0236
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31	0,31
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33639,99	0,0022		
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**1135,33**	**335,62**	**355,72**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,36**	**8,36**	**8,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		**руб.**		**631,99**	**377,52**	**443,11**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1775,68**	**721,5**	**807,19**

Подраздел 62.2. окраска фасадов

ТАБЛИЦА 62-19

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1 по штукатурке с земли и лесов
62-19-2 по штукатурке с лестниц
62-19-3 по штукатурке с люлек
62-19-4 по кирпичу с земли и лесов
62-19-5 по кирпичу с лестниц
62-19-6 по кирпичу с люлек
62-19-7 по дереву с земли и лесов
62-19-8 по дереву с лестниц

При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:

62-19-9 к норме 62-19-1
62-19-10 к норме 62-19-2
62-19-11 к норме 62-19-3
62-19-12 к норме 62-19-4
62-19-13 к норме 62-19-5
62-19-14 к норме 62-19-6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-1	62-19-2	62-19-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,46	20,15	32,09
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,4	0,4	0,4
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,0182	0,0182	0,0182
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**150,82**	**164,63**	**262,18**
Эксплуатация машин		**руб.**		**2,79**	**2,62**	**2,62**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**143,57**	**143,57**	**143,57**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**297,18**	**310,82**	**408,37**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-4	62-19-5	62-19-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,05	15,56	29,79
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,6	0,6	0,6
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,0232	0,0232	0,0232
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**90,28**	**127,13**	**243,38**
Эксплуатация машин		**руб.**		**2,79**	**2,62**	**2,62**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**54,29**	**54,29**	**54,29**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**147,36**	**184,04**	**300,29**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-7	62-19-8	62-19-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,79	12,94	2,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-7	62-19-8	62-19-9
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,4	0,4	
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,0153	0,0153	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**88,15**	**105,72**	**20,18**
Эксплуатация машин		**руб.**		**2,79**	**2,62**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**36,23**	**36,23**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**127,17**	**144,57**	**20,18**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-10	62-19-11	62-19-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,12	1,68	1,49
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**25,49**	**13,73**	**12,17**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**25,49**	**13,73**	**12,17**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-13	62-19-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,82	1,82
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**14,87**	**14,87**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**14,87**	**14,87**

ТАБЛИЦА 62-20

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1 с земли и лесов

62-20-2 с лестниц

62-20-3 с люлек

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-20-4 к расценке 62-20-1

62-20-5 к расценке 62-20-2

62-20-6 к расценке 62-20-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-20-1	62-20-2	62-20-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,67	25,48	36,92
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1960	Краски казеиновые	т	16950	0,0223	0,0223	0,0223
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**170,32**	**209,96**	**304,22**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,91**	**1,74**	**1,74**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**483,67**	**483,67**	**483,67**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**655,9**	**695,37**	**789,63**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-20-4	62-20-5	62-20-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,47	3,12	4,94
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**20,35**	**25,71**	**40,71**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**20,35**	**25,71**	**40,71**

ТАБЛИЦА 62-21

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1 с земли и лесов

62-21-2 с лестниц

62-21-3 с люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-21-4 до 10% с земли и лесов

62-21-5 до 10% с лестниц

62-21-6 до 10% с люлек

62-21-7 до 35% с земли и лесов

62-21-8 до 35% с лестниц

62-21-9 до 35% с люлек

62-21-10 более 35% с земли и лесов

62-21-11 более 35% с лестниц

62-21-12 более 35% с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-1	62-21-2	62-21-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,93	18,58	27,59
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0132	0,0132	0,0132
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**132,28**	**164,62**	**244,45**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,89**	**8,72**	**8,72**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**231,13**	**231,13**	**231,13**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**372,3**	**404,47**	**484,3**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-4	62-21-5	62-21-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,2	26,22	35,11
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0116	0,0116	0,0116
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0036	0,0036	0,0036
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0321	0,0321	0,0321

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-4	62-21-5	62-21-6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**187,83**	**232,31**	**311,07**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,89**	**8,72**	**8,72**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**401,99**	**401,99**	**401,99**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**598,71**	**643,02**	**721,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-7	62-21-8	62-21-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,4	43,54	49,13
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0127	0,0127	0,0127
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0065	0,0065	0,0065
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0363	0,0363	0,0363
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**295,92**	**385,76**	**435,29**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,89**	**8,72**	**8,72**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**488,43**	**488,43**	**488,43**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**793,24**	**882,91**	**932,44**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-10	62-21-11	62-21-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		61,56	76,49	83,11
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0145	0,0145	0,0145
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0101	0,0101	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0405	0,0405	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**545,42**	**677,7**	**736,35**
Эксплуатация машин		**руб.**		**8,89**	**8,72**	**8,72**
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-10	62-21-11	62-21-12
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**598,98**	**598,98**	**598,98**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1153,29**	**1285,4**	**1344,05**

ТАБЛИЦА 62-22

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1 до 10% с земли и лесов
62-22-2 до 10% с лестниц
62-22-3 до 10% с люлек
62-22-4 до 35% с земли и лесов
62-22-5 до 35% с лестниц
62-22-6 до 35% с люлек
62-22-7 более 35% с земли и лесов
62-22-8 более 35% с лестниц
62-22-9 более 35% с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-1	62-22-2	62-22-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		31,58	39,1	47,31
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0127	0,0127	0,0127
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0337	0,0337
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0077	0,0077	0,0077
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**279,8**	**346,43**	**419,17**
Эксплуатация машин		**руб.**		**17,6**	**17,43**	**17,43**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**569,06**	**569,06**	**569,06**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**866,46**	**932,92**	**1005,66**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,07	63,61	70,79
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0132	0,0132	0,0132
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0408	0,0408	0,0408
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0111	0,0111	0,0111
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**452,48**	**563,58**	**627,2**
Эксплуатация машин		**руб.**		**17,6**	**17,43**	**17,43**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**697,48**	**697,48**	**697,48**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1167,56**	**1278,49**	**1342,11**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-7	62-22-8	62-22-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		53,12	93,82	99,86
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0141	0,0141	0,0141
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0495	0,0495	0,0495
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0155	0,0155	0,0155
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**470,64**	**831,25**	**884,76**
Эксплуатация машин		**руб.**		**17,6**	**17,43**	**17,43**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**865,99**	**865,99**	**865,99**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1354,23**	**1714,67**	**1768,18**

ТАБЛИЦА 62-23

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

62-23-1 по штукатурке с земли и лесов

62-23-2 по штукатурке с лестниц

62-23-3 по штукатурке с люлек

62-23-4 по кирпичу с земли и лесов
62-23-5 по кирпичу с лестниц
62-23-6 по кирпичу с люлек
62-23-7 по дереву с земли и лесов
62-23-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-23-9 к расценке 62-23-1
62-23-10 к расценке 62-23-2
62-23-11 к расценке 62-23-3
62-23-12 к расценке 62-23-4
62-23-13 к расценке 62-23-5
62-23-14 к расценке 62-23-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-1	62-23-2	62-23-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,01	28,08	46,02
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)*	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	0,0145
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**201,11**	**245,42**	**402,21**
Эксплуатация машин		**руб.**		**3,66**	**3,49**	**3,49**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**87,35**	**87,35**	**87,35**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**292,12**	**336,26**	**493,05**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-4	62-23-5	62-23-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		17,16	20,8	34,45
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	0,0145

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-4	62-23-5	62-23-6
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**149,98**	**181,79**	**301,09**
Эксплуатация машин		**руб.**		**3,66**	**3,49**	**3,49**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**87,35**	**87,35**	**87,35**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**240,99**	**272,63**	**391,93**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-7	62-23-8	62-23-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,62	11,31	2,73
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**84,08**	**98,85**	**23,86**
Эксплуатация машин		**руб.**		**2,62**	**2,62**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**87,35**	**87,35**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**174,05**	**188,82**	**23,86**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-10	62-23-11	62-23-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,38	5,46	1,69
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**29,54**	**47,72**	**14,77**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**29,54**	**47,72**	**14,77**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-13	62-23-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,69	3,38
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**14,77**	**29,54**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**14,77**	**29,54**

ТАБЛИЦА 62-24

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

62-24-1 по штукатурке с земли и лесов
62-24-2 по штукатурке с лестниц
62-24-3 по штукатурке с люлек
62-24-4 по кирпичу с земли и лесов
62-24-5 по кирпичу с лестниц
62-24-6 по кирпичу с люлек
62-24-7 по дереву с земли и лесов
62-24-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-24-9 к расценке 62-24-1
62-24-10 к расценке 62-24-2
62-24-11 к расценке 62-24-3
62-24-12 к расценке 62-24-4
62-24-13 к расценке 62-24-5
62-24-14 к расценке 62-24-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,09	29,9	50,18
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	0,023
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**219,29**	**261,33**	**438,57**
Эксплуатация машин		**руб.**		**4,53**	**4,36**	**4,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**158,06**	**158,06**	**158,06**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**381,88**	**423,75**	**600,99**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-4	62-24-5	62-24-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,27	28,08	46,54
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	0,023
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**203,38**	**245,42**	**406,76**
Эксплуатация машин		**руб.**		**4,53**	**4,36**	**4,36**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**158,06**	**158,06**	**158,06**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**365,97**	**407,84**	**569,18**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-7	62-24-8	62-24-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,52	15,99	3,38
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**118,16**	**139,75**	**29,54**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-7	62-24-8	62-24-9
Эксплуатация машин		**руб.**		**3,49**	**3,49**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**158,06**	**158,06**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**279,71**	**301,3**	**29,54**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-10	62-24-11	62-24-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,03	6,76	2,21
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**35,22**	**59,08**	**19,32**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**35,22**	**59,08**	**19,32**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-13	62-24-14
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,73	4,42
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**23,86**	**38,63**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**23,86**	**38,63**

ТАБЛИЦА 62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 обработанной поверхности

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-1 простых с земли и лесов

62-25-2 простых с лестниц

62-25-3 простых с люлек

62-25-4 сложных с земли и лесов

62-25-5 сложных с лестниц

62-25-6 сложных с люлек

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-7 простых с земли и лесов
62-25-8 простых с лестниц
62-25-9 простых с люлек
62-25-10 сложных с земли и лесов
62-25-11 сложных с лестниц
62-25-12 сложных с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-1	62-25-2	62-25-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,29	5,46	8,58
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	1,71	2,18	3,43
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	3,42	4,36	6,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19182,05	0,0161	0,0161	0,0161
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**37,07**	**47,17**	**74,13**
Эксплуатация машин		**руб.**		**26,49**	**33,31**	**51,91**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**308,83**	**308,83**	**308,83**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**372,39**	**389,31**	**434,87**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-4	62-25-5	62-25-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,06	6,44	10,12
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	2,02	2,57	4,05
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	4,04	5,14	8,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-4	62-25-5	62-25-6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19182,05	0,0161	0,0161	0,0161
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**43,72**	**55,64**	**87,44**
Эксплуатация машин		**руб.**		**31,1**	**39,11**	**61,14**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**308,83**	**308,83**	**308,83**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**383,65**	**403,58**	**457,41**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-7	62-25-8	62-25-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,6	29,41	37,96
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)*	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950	0,05	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**201,31**	**250,87**	**323,8**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,91**	**1,74**	**1,74**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**847,85**	**847,85**	**847,85**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1051,07**	**1100,46**	**1173,39**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-10	62-25-11	62-25-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		27,59	34,43	42,75
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950	0,05	0,05	0,05
409-0639	*Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм*	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**235,34**	**293,69**	**364,66**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,91**	**1,74**	1,74
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-10	62-25-11	62-25-12
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**847,85**	**847,85**	**847,85**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1085,1**	**1143,28**	**1214,25**

ТАБЛИЦА 62-26

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1 простых за 1 раз с земли и лесов
62-26-2 простых за 1 раз с лестниц
62-26-3 простых за 1 раз с люлек
62-26-4 простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5 простых за 2 раза с лестниц
62-26-6 простых за 2 раза с люлек
62-26-7 сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8 сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9 сложных за 1 раз с люлек
62-26-10 сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11 сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12 сложных за 2 раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,19	10,27	16,38
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	3,27	4,1	6,55
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	6,54	8,2	13,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**70,76**	**88,73**	**141,52**
Эксплуатация машин		**руб.**		**57,54**	**69,73**	**106,18**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**524,52**	**524,52**	**524,52**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3
Всего, прямые затраты		**руб.**		**652,82**	**682,98**	**772,22**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-4	62-26-5	62-26-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,59	18,12	27,8
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	6,03	7,53	12,06
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	12,06	15,06	24,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**126,06**	**156,56**	**240,19**
Эксплуатация машин		**руб.**		**98,61**	**120,76**	**188,17**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**871,62**	**871,62**	**871,62**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1096,29**	**1148,94**	**1299,98**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-7	62-26-8	62-26-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,66	12,08	19,03
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	3,86	4,85	7,73
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	7,72	9,7	15,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-7	62-26-8	62-26-9
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**83,46**	**104,37**	**164,42**
Эксплуатация машин		**руб.**		**66,32**	**80,89**	**123,74**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**524,52**	**524,52**	**524,52**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**674,3**	**709,78**	**812,68**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-10	62-26-11	62-26-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,87	20,98	29,87
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	7,11	8,89	14,23
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	14,22	17,78	28,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**145,76**	**181,27**	**258,08**
Эксплуатация машин		**руб.**		**114,68**	**141**	**220,46**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**871,62**	**871,62**	**871,62**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1132,06**	**1193,89**	**1350,16**

ТАБЛИЦА 62-27

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
02. Шлифовка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1 с лесов и земли
62-27-2 с лестниц
62-27-3 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,05	29,38	48,1
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0001	Асбест хризотиловый	т	3210,5	0,012	0,012	0,012
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,012	0,012	0,012
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	492,7	0,012	0,012	0,012
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,003	0,003	0,003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,4	1,4	1,4
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**205,15**	**250,61**	**410,29**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**112,31**	**112,31**	**112,31**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**318,33**	**363,79**	**523,47**

Подраздел 62.3. окраска металлических поверхностей

ТАБЛИЦА 62-28

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 кровли

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1 за один раз
62-28-2 за два раза

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-28-1	62-28-2
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,53	11,28
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,017	0,021
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,003	0,006
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**74,55**	**98,59**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,04**	**1,04**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**417,47**	**554,54**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**493,06**	**654,17**

ТАБЛИЦА 62-29

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1 за один раз

62-29-2 за два раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-29-1	62-29-2
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,78	18,72
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**120,44**	**163,61**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**311,09**	**403,63**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**432,4**	**568,11**

ТАБЛИЦА 62-30

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1 за один раз с земли и лесов
62-30-2 за один раз с лестниц
62-30-3 за один раз с люлек
62-30-4 за два раза с земли и лесов
62-30-5 за два раза с лестниц
62-30-6 за два раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-1	62-30-2	62-30-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,88	42,88	41,38
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**310**	**370,48**	**357,52**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,04**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**328,04**	**328,04**	**328,04**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**639,08**	**699,39**	**686,43**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,68	60,54	58,14
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0097	0,0097	0,0097
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**420,6**	**523,07**	**502,33**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,04**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**415,5**	**415,5**	**415,5**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**837,14**	**939,44**	**918,7**

ТАБЛИЦА 62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1 за один раз с земли и лесов

62-31-2 за один раз с лестниц

62-31-3 за один раз с люлек

62-31-4 за два раза с земли и лесов

62-31-5 за два раза с лестниц

62-31-6 за два раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-1	62-31-2	62-31-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,87	29,53	36,82
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**145,76**	**255,14**	**318,12**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,04**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**421,19**	**421,19**	**421,19**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**567,99**	**677,2**	**740,18**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,75	35,34	44,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0098	0,0098	0,0098
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**179,28**	**305,34**	**381,2**
Эксплуатация машин		**руб.**		**1,04**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**513,33**	**513,33**	**513,33**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**693,65**	**819,54**	**895,4**

ТАБЛИЦА 62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1 стальных за 1 раз

62-32-2 стальных за 2 раза

62-32-3 чугунных за 1 раз

62-32-4 чугунных за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,75	80,6	44,72
1,1	Средний разряд работы			2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0161	0,0155
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009	0,004
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**507,65**	**652,05**	**361,78**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**417,24**	**515,51**	**417,24**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3
Всего, прямые затраты		**руб.**		**925,76**	**1168,43**	**779,89**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,22
1,1	Средний разряд работы			2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**414,37**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**515,51**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**930,75**

ТАБЛИЦА 62-33

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1 за 1 раз

62-33-2 за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-33-1	62-33-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,02	65,94
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**437,17**	**576,32**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**417,24**	**515,51**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**855,28**	**1092,7**

ТАБЛИЦА 62-34

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

62-34-1 за 1 раз

62-34-2 за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-34-1	62-34-2
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,8	77,74
1,1	Средний разряд работы			3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,01
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**510,09**	**663,12**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**436,45**	**532,46**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**947,41**	**1196,45**

ТАБЛИЦА 62-35

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1 без рельефа за 1 раз

62-35-2 без рельефа за 2 раза

62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз

62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-1	62-35-2	62-35-3
					Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,75	80,73	78,23
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15707	0,0119	0,0136	0,0258

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-1	62-35-2	62-35-3
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,003	0,007	0,008
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**542,16**	**697,51**	**675,91**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**237,94**	**332,45**	**541,02**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**780,97**	**1030,83**	**1217,8**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		100,7
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15707	0,0331
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**870,05**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**791,28**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1662,2**

ТАБЛИЦА 62-36

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1 водосточных труб за 1 раз
62-36-2 водосточных труб за 2 раза
62-36-3 площадью до 5 м2 за 1 раз
62-36-4 площадью до 5 м2 за 2 раза
62-36-5 площадью более 5 м2 за 1 раз
62-36-6 площадью более 5 м2 за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять:

62-36-7 к расценке 62-36-1
62-36-8 к расценке 62-36-2
62-36-9 к расценке 62-36-3
62-36-10 к расценке 62-36-4
62-36-11 к расценке 62-36-5
62-36-12 к расценке 62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять:

62-36-13 к расценке 62-36-1
62-36-14 к расценке 62-36-2

62-36-15 к расценке 62-36-3
62-36-16 к расценке 62-36-4
62-36-17 к расценке 62-36-5
62-36-18 к расценке 62-36-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-1	62-36-2	62-36-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,7	52,1	51,6
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0015	0,0015	0,0015
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	28871	0,0012	0,0024	0,0012
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0045	0,009	0,0045
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**298,58**	**461,61**	**457,18**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**90,43**	**155,08**	**90,43**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**389,88**	**617,56**	**548,48**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-4	62-36-5	62-36-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		78	18,6	32,1
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0015	0,0015	0,0015
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	28871	0,0024	0,0012	0,0024
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,009	0,0045	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**691,08**	**164,8**	**284,41**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**	**0,87**	**0,87**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**155,08**	**90,43**	**155,08**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**847,03**	**256,1**	**440,36**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-7	62-36-8	62-36-9
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,4	13,1	12,9
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-7	62-36-8	62-36-9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**74,42**	**116,07**	**114,29**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**74,42**	**116,07**	**114,29**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-10	62-36-11	62-36-12
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19,4	4,6	8
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**171,88**	**40,76**	**70,88**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**171,88**	**40,76**	**70,88**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-13	62-36-14	62-36-15
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,7	10,4	10,3
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**59,36**	**92,14**	**91,26**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**59,36**	**92,14**	**91,26**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,5	3,7	6,4
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**137,33**	**32,78**	**56,7**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**137,33**	**32,78**	**56,7**

Подраздел 62.4. разные работы

ТАБЛИЦА 62-37

Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Расшивка и промазка трещин.
03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-37-1
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,17
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,0004
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,019
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**103,81**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0,87**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**19,15**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**123,83**

ТАБЛИЦА 62-38

Перематовка стекол

СОСТАВ РАБОТ:

01. Расчистка старой краски.
02. Протирка стекол.
03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-38-1 Перематовка стекол

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-38-1
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		98,67
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0041
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**841,66**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**101,04**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**942,7**

ТАБЛИЦА 62-39

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление моющего раствора.
02. Промывка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 промытой поверхности

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

62-39-1 стен и фасадов
62-39-2 потолков
62-39-3 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять:

62-39-4 к расценке 62-39-1
62-39-5 к расценке 62-39-3

При промывке фасадов с люлек добавлять:

62-39-6 к расценке 62-39-1
62-39-7 к расценке 62-39-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-1	62-39-2	62-39-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,98	7,64	9,35
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	1,6	1,6	1,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,07	0,07	0,07
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**47,48**	**60,66**	**74,24**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**7,57**	**7,57**	**7,57**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**55,05**	**68,23**	**81,81**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-4	62-39-5	62-39-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,56	2,73	1,24
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**12,39**	**21,68**	**9,85**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**12,39**	**21,68**	**9,85**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-7
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,21
1,1	Средний разряд работы			2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**17,55**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**17,55**

ТАБЛИЦА 62-40

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения.
02. Протирка поверхности олифой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 протертой поверхности

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1 стен, потолков и фасадов
62-40-2 полов
62-40-3 окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять:

62-40-4 к расценке 62-40-1
62-40-5 к расценке 62-40-3

При протирке фасадов с люлек добавлять:

62-40-6 к расценке 62-40-1
62-40-7 к расценке 62-40-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,85	3,51	7,02
1,1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0005	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03	0,03
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**46,04**	**27,62**	**55,25**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**8,53**	**8,53**	**8,53**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**54,57**	**36,15**	**63,78**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-4	62-40-5	62-40-6
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,51	1,48	1,17
1,1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**11,88**	**11,65**	**9,21**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**11,88**	**11,65**	**9,21**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-7
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,43
1,1	Средний разряд работы			2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**11,25**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**11,25**

ТАБЛИЦА 62-41

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

СОСТАВ РАБОТ:

*ИЗМЕРИТЕЛЬ : **100 м2 расчищенной поверхности***

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-41-1 с земли и лесов

62-41-2 с лестниц

62-41-3 с люлек

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,8	25,87	36,7
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**162,24**	**201,79**	**286,26**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**0**	**0**	**0**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**162,24**	**201,79**	**286,26**

ТАБЛИЦА 62-42

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление раствора.
02. Протравка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 протравленной поверхности

62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-42-1
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,77
1,1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571	0,001
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		***руб.***		**29,41**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**7,69**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**37,1**

ТАБЛИЦА 62-43

Меловая защита стекол при окраске фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление мелового состава.
02. Нанесение состава на стекла кистью.
03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 площади оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1 с земли и лесов
62-43-2 с лестниц
62-43-3 с люлек

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР р62-43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,9	21,2	20,3
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0156	0,0156	0,0156
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**131,82**	**165,36**	**158,34**
Эксплуатация машин		**руб.**		**0**	**0**	**0**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**9,23**	**9,23**	**9,23**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**141,05**	**174,59**	**167,57**

ТАБЛИЦА 62-44

Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отделываемой поверхности

62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-44-1
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,41
1,1	Средний разряд работы			3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш-ч	6,82	8,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
113-0267	Антипирен "Роса"	т	24784,92	0,0614
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**301,09**
Эксплуатация машин		**руб.**		**64,28**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**1521,79**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**1887,16**

ТАБЛИЦА 62-45

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.

02. Шлифовка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 м2 расчищенной поверхности

62-45-1 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен

62-45-2 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных коробок

62-45-3 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных коробок

62-45-4 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных переплетов

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-45-1	62-45-2	62-45-3
						Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,74	1,87	1,95
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
330301	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	5,13	0,15	0,16	0,17
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш-ч	4,44	1,54	1,65	1,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,017	0,018	0,018
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**14,84**	**15,95**	**16,63**
Эксплуатация машин		**руб.**		**7,61**	**8,15**	**8,55**
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		**руб.**		**1,23**	**1,3**	**1,3**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**23,68**	**25,4**	**26,48**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-45-4
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,07
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
330301	*Машины шлифовальные электрические*	маш-ч	5,13	0,18
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш-ч	4,44	1,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,019
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб.**		**17,66**
Эксплуатация машин		**руб.**		**9,05**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		**руб.**		**1,37**
Всего, прямые затраты		**руб.**		**28,08**

Техническая часть 3
Раздел 61. Штукатурные работы 5
ТАБЛИЦА 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 5
ТАБЛИЦА 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 7
ТАБЛИЦА 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами 10
ТАБЛИЦА 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 11
ТАБЛИЦА 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами 13
ТАБЛИЦА 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 15
ТАБЛИЦА 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания 16
ТАБЛИЦА 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 18
ТАБЛИЦА 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 19
ТАБЛИЦА 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 20
ТАБЛИЦА 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 21
ТАБЛИЦА 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 22
ТАБЛИЦА 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 23
ТАБЛИЦА 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 25
ТАБЛИЦА 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 27
ТАБЛИЦА 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором 28
ТАБЛИЦА 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 31
ТАБЛИЦА 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 33
ТАБЛИЦА 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 36
ТАБЛИЦА 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 39
ТАБЛИЦА 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 40
ТАБЛИЦА 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 42
ТАБЛИЦА 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 47
ТАБЛИЦА 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 51
ТАБЛИЦА 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом 52
ТАБЛИЦА 61-26 Перетирка штукатурки 53
ТАБЛИЦА 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку 55
ТАБЛИЦА 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 56
ТАБЛИЦА 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности 58
ТАБЛИЦА 61-30 Замена основания под штукатурку из драни 58
ТАБЛИЦА 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 61

ТАБЛИЦА 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм 61

Техническая часть 63

Подраздел 62.1. окраска внутренних помещений 70

ТАБЛИЦА 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 70

ТАБЛИЦА 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 71

ТАБЛИЦА 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 72

ТАБЛИЦА 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 74

ТАБЛИЦА 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 76

ТАБЛИЦА 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 77

ТАБЛИЦА 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 79

ТАБЛИЦА 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков 80

ТАБЛИЦА 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 82

ТАБЛИЦА 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 85

ТАБЛИЦА 62-11 Улучшенная масляная окраска полов 87

ТАБЛИЦА 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен 88

ТАБЛИЦА 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 89

ТАБЛИЦА 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 90

ТАБЛИЦА 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 90

ТАБЛИЦА 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 91

ТАБЛИЦА 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами 93

ТАБЛИЦА 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей 95

Подраздел 62.2. окраска фасадов 96

ТАБЛИЦА 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 96

ТАБЛИЦА 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 99

ТАБЛИЦА 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 100

ТАБЛИЦА 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 102

ТАБЛИЦА 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 103

ТАБЛИЦА 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 106

ТАБЛИЦА 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками 108

ТАБЛИЦА 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 111

ТАБЛИЦА 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) 114

Подраздел 62.3. окраска металлических поверхностей 114

ТАБЛИЦА 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель 114

ТАБЛИЦА 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) 115

ТАБЛИЦА 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб 116

ТАБЛИЦА 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий 117

ТАБЛИЦА 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб 118

ТАБЛИЦА 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 119

ТАБЛИЦА 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 120

ТАБЛИЦА 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград 120

ТАБЛИЦА 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 121

Подраздел 62.4. разные работы 124

ТАБЛИЦА 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб 124

ТАБЛИЦА 62-38 Перематовка стекол 124

ТАБЛИЦА 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками 125

ТАБЛИЦА 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками 126

ТАБЛИЦА 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок 127

ТАБЛИЦА 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 128

ТАБЛИЦА 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов 128

ТАБЛИЦА 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий 129

ТАБЛИЦА 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига 129

gost.e-ecolog.ru