Т И П О В О Й П Р О Е К Т

407-3-466.87

ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6-10 кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ЗРУ 10-(6х18)-1

АЛЬБОМ IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2338/4

Сз ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак.5836инв.2338-04 тираж 430
Сдано в печать 1.11 1985 Цена 4-56

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

407-3-466.87

ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6-10 кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ

ЗРУ 10-(6х18)-1

АЛЬБОМ IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
Общая (без оборудования 10 кВ)	23,49 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	22,44 тыс.руб.
1 куб.м здания	23,20 руб.
1 кв.м рабочей площади	96,31 руб.

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочий проект
УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Протокол от 04.09.1987 № 38

Зам.главного инженера — В.В.Карпов

Главный инженер проекта — Н.А.Пивоварова

2338/4

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на ЗРУ I0-(6xI8)-I со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы (ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05)	6
4	Локальная смета I-I-2 на строительные работы (ЗРУ со шкафами КРУ серии КМ-Iф, КМ-I)	22
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	38
6	Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ (пример)	40
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж освещения	43
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции при Тнар= минус 20 °С	46
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж отопления при Тнар=минус 20 °С	48
I0	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж электрооборудования отопления и вентиляции при Тнар=минус 30 °С, минус 40 °С	49
II	Локальная смета 3-I-6 на приобретение и монтаж отопления при Тнар= минус 30 °С	52
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж отопления при Тнар=минус 40 °С	53
I3	Локальная смета 3-I-8 на приобретение и монтаж кабельных конструкций	54
I4	Локальная смета 3-I-9 на приобретение и монтаж аппаратуры пожарной сигнализации	56
I5	Ведомость потребности в производственных ресурсах	58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5,

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам,
- прейскурант 06-08,
- сборник расценок на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 % ,
монтаж технологического оборудования	- 80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (группы грунта, размер накладных расходов, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 8,3 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

где 2 % - тара и упаковка,
2 % - комплектация,
3 % - транспорт оборудования,
I,2 % - заготовительно-складские расходы.

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам - I5 км, по железной дороге - 500 км.

В объектной смете приведены стоимостные показатели строительства на I м2 площади и на I м3 объема здания.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-I-I применительно к ЗРУ на ток до 3I50 А со шкафами КРУ серий К-I04 и К-I05 изготовления Московского завода "Электрощит" с общим количеством шкафов - 34 штуки и четырьмя отдельными релейными шкафами.

Объектная смета составлена на температуру минус 30 °С.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I-I

на ЗРУ I0-(6xI8)-I со шкафами КРУ серии К-I04, К-I05

Сметная стоимость (без оборудования I0 кВ) 23,49 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3,08 тыс.чел.-д.
Сметная заработная плата 2,22 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь здания 233,0 м2
Объем здания 967,0 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	20,64	-	-	-	20,64	-	2,52	I,84	88,58 2I,34
2	2-I-I	Вентиляция	0,I5	-	-	-	0,I5	-	0,03	0,02	0,64 0,I6
3	3-I-2	Приобретение и монтаж освещения	-	0,60	-	-	0,60	-	0,I9	0,I3	2,58 0,62
4	3-I-5	Приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,I3	0,I5	-	0,28	-	0,06	0,04	I,20 0,29
5	3-I-6	Приобретение и монтаж отопления	-	0,08	-	-	0,08	-	0,02	0,02	0,34 0,08
6	3-I-8	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	0,75	-	-	0,75	-	0,2	0,I3	3,20 0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-9	Приобретение и монтаж аппаратуры	-	0,09	0,9	-	0,99	-	0,06	0,04	4,25 I,02
		Всего	20,79	I,65	I,05	-	23,49	-	3,08	2,22	I00,8I 24,29
8	3-I-I	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ (пример)	-	I,60	82,94	-	84,54	-	I,I7	0,8I	362,83 87,42
		Итого по смете с учетом оборудования I0 кВ	20,79	3,25	83,99	-	I08,03	-	4,25	3,03	463,64 III,7I

Зам.главного инженера — В.В.Карпов

Гл.инженер проекта — Н.А.Пивоварова

Начальник ОТШ — Р.С.Роменский

Составил рук.группы — З.В.Юфа

Проверил гл.специалист — М.А.Игнатьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1033726

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-1 СО ШКАФАМИ КРУ серии К-104, К-105

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 АС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	20,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2519 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,845 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	967,00 М3ЗДАН
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	21,34 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-233	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,04	23,47	23,47	1	-	1	-	-
	1-29-4	БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,18			-	10,34	-
2	Е1-240	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА	0,04	20,81	20,82	1	-	1	-	-
	1-29-11	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10МЕТРОВ								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	6,34			-	9,13	-
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,04	171,12	164,51	7	-	6	13,00	-
	1-22-13	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			2	93,82	4
4	ССЕР1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА	45,60	0,29	-	13	3	-	0,09	4
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
	МОСКОВСКАЯ	1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
	ОБЛАСТЬ									
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	12,65	11,21	1	-	-	2,63	-
	1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,38	3,43			-	4,94	-
		1000М3								
6	Е1-55	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,38	126,47	121,66	38	1	37	9,75	3
	1-11-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ТАБЛ3П3	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		4,81	48,32			15	69,55	21
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,09	74,76	-	7	7	-	157,20	14
	1-60-1	100М3								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛП3,67			74,76	-			-	-	-
8	Е1-234	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР	0,31	24,45	24,45	8	-	7	-	-
	1-29-5	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,49			2	10,79	3
	П3,48									
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,16	16,82	16,82	3	-	3	-	-
	1-31-5	С								
	ТАБЛ3П5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	6,15			1	7,42	1
10	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,57	9,69	3,49	15	10	6	11,20	18
	1-116-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			4	3,30	5
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,67	41,50	-	28	28	-	89,60	60
	1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ 100М3		41,50	-			-	-	-
12	Е1-174	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	0,07	171,12	164,51	12	-	12	13,00	1
	1-22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			5	93,62	7
13	ССЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	113,60	0,29	-	33	7	-	0,09	10
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 1КМ								
	МОСКОВСКАЯ	Т		0,06	-			-	-	-
	ОБЛАСТЬ									
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,07	15,58	13,72	1	-	1	3,23	-
	1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3		1,59	4,19			-	6,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				168	56	74		110
		РУБ.						29		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				168	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	45		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	29		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	56	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	85	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛ									
15	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	15,00	9,32	0,32	140	6	4	0,80	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,12			1	0,13	2
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ	8,00	4,89	3,69	39	10	39	2,08	17
	7-1-6	СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ								
		ШТ		1,20	1,33			11	1,72	14
17	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕТОВ ТИПА	10,40	52,50	-	546	-	-	-	-
	ТОМ1	1Ф15.9-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	9-124	М3		-	-			-	-	-
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	57,60	0,23	-	13	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	231,20	0,25	-	58	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	12,00	1,52	1,15	18	4	14	0,65	8
	7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			5	0,54	6
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	2,30	44,20	-	102	-	-	-	-
	ТОМ1	ФБС12.6.3								
	3-19	М3		-	-			-	-	-
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	1,10	33,06	0,33	36	2	-	2,81	3
	6-11-1	М-150								
	ССЦ	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	ТОМ1									
	1-4									
23	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	16,30	30,24	-	493	26	-	2,90	47
	11-1-11	М-150								
	ССЦ	М3		1,62	-			-	-	-
	ТОМ1									
	1-16									
24	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА М-300	1,16	96,38	1,02	112	18	1	26,50	33
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	ССЦ	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
	ТОМ1									
	2-8									
25	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	18,43	0,46	21	1	-	1,82	2
	11-11-4	100М2								
	ССЦ			0,94	0,14			-	0,18	-
	ТОМ1									
	2-8									
26	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ	0,70	42,01	1,23	29	3	1	8,01	6
	6-26-4	200ММ И ДНИЩ НАРУЖНЫХ								
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150		4,49	0,37			-	0,48	-
		М3								
27	Е23-12	-УСТАНОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	21,00	1,01	0,01	21	2	-	0,15	3
	23-21-4	Д=100ММ								
		М		0,09	-			-	-	-
28	Ф6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,18	329,00	1,30	59	2	-	21,10	4
	6-9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
29	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	3,21	1,33	13	4	8	1,63	7
	7-2-4	ПРИЯМКОВ								
		ШТ		0,97	0,47			2	0,61	2
30	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ УБК-5 ИЗ	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1	БЕТОНА М-200								
	8-503	М3		-	-			-	-	-
31	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	7,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
32	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
33	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
	7-1-5	КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,75	0,89			4	1,15	5
34	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА	0,48	71,20	-	34	-	-	-	-
	ТОМ1	УБ-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	9-122	М3		-	-			-	-	-
35	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	38,00	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
36	СССЦ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
37	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОТОЛКАХ И	0,82	441,00	1,40	362	102	1	210,00	172
	6-9-7	СТЕНАХ ПОДВАЛА								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	2133	183	66				319
			РУБ.			23				29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	2133	-	-				-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	1107	-	-				-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.	-	-	43				-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.	-	-	23				-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	183	-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	-	206	-				-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	777	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	353	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	63	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	198	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	2684	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				379
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	269	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	2684	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				379
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	269	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.	2301	239	140				429
			РУБ.			52				70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	2301	-	-				-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	1107	-	-				-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.	-	-	88				-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033726

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	52		-
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	239	-		-
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	291	-		-
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			777	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			380	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	66	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			214	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2895	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		532
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		2895	-	-	-	-	-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	532	-
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-	-	-
			Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
38	Е7-33		-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ 2,1Т	8,00	12,70	5,55	102	30	44	6,24	50
	7-3-3		МТ								
					3,74	2,01			16	2,59	21
39	СССЦ		-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА	6,72	80,60	-	542	-	-	-	-
	ТОМ1		2К03,42-2,2 ИЗ БЕТОНА М-300								
	9-5		М3		-	-			-	-	-
40	СССЦ		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	56,80	0,23	-	13	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
41	СССЦ		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	741,60	0,25	-	185	-	-	-	-
	ТБМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
42	СССЦ		-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	193,60	0,41	-	79	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
43	Е7-109		-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М	8,00	18,40	3,32	147	56	26	10,70	86
	7-8-1-1,8		МТ								
					7,03	1,17			9	1,51	12
44	СССЦ		-СТОИМОСЬ РИГЕЛЕЙ ТИПА	7,46	65,70	-	490	-	-	-	-
	ТОМ1		РДП4,57-80 АТ5, РОП4,57-45 ИЗ								
	9-304		БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
			М3								
45	СССЦ		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	120,40	0,23	-	28	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
46	СССЦ		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	739,60	0,25	-	185	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
47	СССЦ		-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	57,44	0,32	-	18	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-
48	СССЦ		-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	246,50	0,41	-	101	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ								
	ТАБЛ3-1				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е7-31	-УСТАНОВКА СТОЕК МАССОЙ ДО 1Т	4,00	6,34	3,51	25	10	14	4,16	17
	7-3-1	В ПОДНОЖНИКАХ								
		ШТ		2,49	1,28			5	1,65	7
50	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЕК УСО-2А ИЗ	1,10	76,16	-	84	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА М-200								
	9-2	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3-3									
51	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	141,00	0,25	-	35	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
52	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
53	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	36,00	0,41	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
54	Е7-177	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	29,00	5,70	1,87	165	35	55	2,04	59
	7-11-1	ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		ШТ		1,20	0,68			20	0,88	26
55	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	203,64	9,63	-	1961	-	-	-	-
	ТОМ1	ТИПА ПК56,15-4А4Т(2ШТ)								
	8-479	ПК56,12-4А4Т(12ШТ)		-	-			-	-	-
		ПК56,15-12А4Т(12ШТ)								
		ПК27,9-6А3Т(2ШТ)								
		М2								
56	СССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ТИПА	8,40	8,76	-	74	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРС56,15-6А4Т(1ШТ) С								
	8-147	ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		М2								
57	Е7-209	-УСТАНОВКА ВЕНТСТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	7-12-7	ШТ								
				1,01	0,38			-	0,49	-
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	СБ7А-1(1ШТ)								
	8-237	М3		-	-			-	-	-
59	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	14,00	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
60	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,40	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4267	132	140		214
			РУБ.					50		66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4267	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	168	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	90		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	50		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	132	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	132	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	3826	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	706	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-
		РАЗДЕЛ 4; СТЕНЫ								
61	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	16,00	16,30 4,05	5,72 2,06	261	65	92 33	6,60 2,66	106 43
			ШТ							
62	Е7-255 7-14-5	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	16,00	4,98 1,51	3,28 1,21	80	24	52 19	2,59 1,56	41 25
			ШТ							
63	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	19,40 4,93	7,54 2,70	78	20	30 11	8,06 3,48	32 14
			ШТ							
64	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	18,00	11,30 3,33	4,03 1,44	203	60	73 26	5,38 1,86	97 33
			ШТ							
65	Е7-665 7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ 0,65Т	16,00	2,60 0,97	0,44 0,16	42	16	7 3	1,55 0,21	25 3
			ШТ							
66	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	12,00	6,53 1,29	1,90 0,69	78	15	23 8	2,13 0,89	26 11
			ШТ							
67	Е7-547 7-43-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	6,00	8,71 2,16	3,79 1,32	52	13	23 8	3,43 1,70	21 10
			ШТ							
68	СССЦ ТОМ1 8-384	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 12М ТИПА ПС60.12.2,0-2Я-31 (14ШТ)ПС60.18.2,0-3Я-31(4ШТ) ПС30.18.2,0-6Я-56(2ШТ)	154,80	13,00 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
			М2							
69	СССЦ ТОМ1 8-386	-СТОИМОСТЬ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА 2ПС12.2,0-Я(6ШТ) 2ПС6.12.2,0-Я(2ШТ)2ПС12.12.2,0	29,52	12,90 -	- -	381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Я(6ШТ) 2ПС,6,18,2,0-Я(2ШТ) М2								
70	ССЦП ТОМ1 6-393	-СТОИМОСТЬ УГОЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ЗПС 41.120,2,0-Я(8ШТ) ЗПС41,180,2,0-Я(4ШТ) М3	2,08	57,70 -	- -	120	-	- -	- -	- -
71	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,60	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
72	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1,50	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
73	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	23,40	0,35 -	- -	8	-	- -	- -	- -
74	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ШТ	4,00	5,59 2,71	2,68 0,96	22	11	11 4	4,51 1,24	18 5
75	ССЦП ТОМ1 9-285	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА БЦ60,5,2,5-Л(4ШТ) М3	3,20	68,50 -	- -	219	-	- -	- -	- -
76	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,20	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ30-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	84,70	0,25 -	- -	21	-	- -	- -	- -
78	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	18,48	0,32 -	- -	6	-	- -	- -	- -
79	ССЦП ТОМ1 8-349	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПСЦ60,33,2,5-Л(6ШТ) М2	118,80	16,70 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
80	ССЦП ТОМ1 8-360	-СТИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК30.10-Т(8ШТ) 2ПК31,10-Т-1(4ШТ)2ПК31,10-Т-2(4ШТ) М3	4,16	59,90 -	- -	249	-	- -	- -	- -
81	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	37,40	0,23 -	- -	9	-	- -	- -	- -
82	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	15,36	0,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
83	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	113,84	0,32 -	- -	36	-	- -	- -	- -
84	ССЦП ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	21,76	0,41 -	- -	9	-	- -	- -	- -
85	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	9,32	34,20 2,21	0,81 0,24	319	21	7 2	4,05 0,31	38 3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,50	1,04	9	3	6	0,81	5
	7-9-1-1,8	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
	ТОМ1	1ПБ13-1(6ШТ)								
	9-92	М3		-	-			-	-	-
88	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,50	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				6210	248	324		409
		РУБ,						116		150
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6210	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				574	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	208		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	116		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	248	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	364	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				5065	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1025	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	183	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				577	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				7812	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	547	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				7812	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	547	-		-
	РАЗДЕЛ 5: ПРОЕМЫ									
89	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,50	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
90	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,00	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
91	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГИ НАД ДВЕРЬЮ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,36	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
92	С122-275	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	4,50	13,80	-	62	-	-	-	-
		ДН24-19(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
93	С122-280	-СТОИОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-
		ДН24-10(1ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
94	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	2,00	5,59	0,02	11	2	-	1,44	3
	10-5-1	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
95	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	1,90	14,80	-	28	-	-	-	-
		ДН-21-9(1МТ)								
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	5,00	9,36	-	47	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
97	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
98	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
99	С122-193	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГИ	1,40	7,42	-	10	-	-	-	-
		СГО6-12(2МТ)								
		М2		-	-			-	-	-
100	Е26-35	-ЗАПОЛНЕНИЕ ФРАМУГИ	0,14	35,50	1,22	5	2	-	21,50	3
	26-8-8	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
101	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,14	18,30	-	3	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
102	Е10-45	-ОБШИВКА ФРАМУГИ С ДВУХ СТОРОН	1,40	4,91	0,06	7	1	-	1,15	2
	10-6-2	ДОСКАМИ								
		М2		0,60	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		241	11	2		20
				РУБ.				-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		29	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-

РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,60	30,24	-	139	7	-	2,90	13
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО	1,16	96,38	1,02	112	18	1	28,50	33
	11-11-3	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ								
		ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-300		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
105	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	18,10	0,46	21	1	-	1,62	2
	11-11-4	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
106	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,16	9,63	0,08	11	9	-	12,60	15
	11-11-11	100М2								
				7,66	0,02			-	0,03	-
107	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,16	123,00	1,74	143	24	2	40,20	47
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
108	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,16	16,67	0,56	19	1	-	2,12	2
	11-11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			445	60	3		112
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			360	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е15-297	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА	2,33	20,70	0,15	48	43	-	29,60	69
	15-59-4	100М2								
				18,50	0,04			-	0,05	-
110	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН	2,96	35,80	1,00	106	61	3	37,00	110
	15-55-13	100М2								
				20,60	0,30			1	0,39	1
111	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКА	2,33	5,64	0,05	14	11	-	9,70	23
	15-153-1	100М2								
				4,90	0,02			-	0,03	-
112	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,96	12,90	0,07	38	20	-	12,70	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-152-2	СТЕН								
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
113	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,36	110,00	6,80	39	17	2	74,00	26
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			1	5,20	2
		СТЕН								
		100М2								
114	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,36	12,90	0,07	5	2	-	12,70	5
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			250	154	5		271
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	156	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
115	Е12-176	-УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ	1,50	336,00	15,60	507	82	23	95,20	143
	12-2-6-2	КРОВЛИ ИЗ РУБЕРОИДА С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА		54,90	4,69			7	6,05	9
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
116	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,60	51,60	0,74	83	12	1	14,30	23
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
117	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	1,60	12,65	0,25	20	-	-	0,35	1
	12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
118	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	10,80	35,20	0,56	380	14	6	2,54	27
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			2	0,22	2
119	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,08	49,90	1,30	54	12	1	18,90	20
	12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2		10,70	0,39			-	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1044	120	31		214
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1044	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			891	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
120	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,37	58,00 13,80	32,10 11,80	21	5	12 4	22,60 15,22	8 6
121	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,61	46,80 19,00	17,60 5,43	29	12	18 3	30,10 7,00	18 4
122	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ Т	0,37	356,00 -	- -	132	-	- -	- -	- -
123	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ Т	0,23	327,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
124	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК Т	0,48	326,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			413	17	22		26
			РУБ.					7		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
125	Е8-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОТОЛКЕ,	2,00	329,00	1,30	684	26	3	21,10	44
	6-9-9	В СТЕНАХ,В ПОЛУ, НА ПЕРЕКРЫТИИ								
		ДЛЯ ВЕНТСТАКАНОВ		12,40	0,39			1	0,50	1
		Т								
126	Е7-285	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,23	362,00	8,00	83	21	2	141,00	32
	7-17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
127	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	1,31	60,50	0,03	79	50	-	60,00	89
	15-164-8	ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
128	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,00	28,50	0,34	31	1	-	0,99	1
	6-1-15	ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
129	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	3,00	10,40	-	31	5	-	3,00	9
	11-1-3	М3								
				1,62	-			-	-	-
130	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ОТМОСТКУ	22,00	10,40	-	229	36	-	3,00	66
	11-1-3	М3								
				1,62	-			-	-	-
131	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,52	123,00	1,74	64	11	1	40,20	21
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
132	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ НАБИВНОЙ	0,64	28,50	0,34	18	-	-	0,99	1
	6-1-15	ЛЕСТНИЦЫ В ПОДВАЛЕ ИЗ БЕТОНА								
		М-150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
133	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,73	30,24	-	22	1	-	2,90	2
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД НАРУЖНУЮ								
		СТАЛЬНУЮ ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА		1,62	-			-	-	-
		М-150								
		М3								
134	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,11	210,00	22,70	22	2	3	28,00	3
	14-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
		ПЛИТ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
135	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,11	3,18	-	1	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		100ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1233726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1264	153	9		268
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1103	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	156	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14134	895	536		1534
			РУБ.					188		247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13721	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3234	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	333		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	181		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	878	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1059	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9990	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	420	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1459	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1233726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			17746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1987
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1466	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16435	1134	676		1963
			РУБ.					240		317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16022	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4341	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	421		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	233		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1117	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1350	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9867	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	466	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1816	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1845	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ПФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033727

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОДУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х10)-1 СО ШКАФАМИ КРУ серии КМ-1Ф, КМ-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 АС-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2511 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,850 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 967,00 М3ЗДАН
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 21.47 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН СБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН СБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-233	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,04	23,47	23,47	1	-	1	-	-
	1-29-4	БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,18			-	10,34	-
2	Е1-240	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА	0,04	20,81	20,82	1	-	1	-	-
	1-29-11	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10МЕТРОВ								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	6,34			-	9,13	-
3	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,04	171,12	164,51	7	-	6	13,00	-
	1-22-13	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			2	93,82	4
4	ССЕР1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА	45,60	0,29	-	13	3	-	0,09	4
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
	МОСКОВСКАЯ	1КМ		0,06	-			-	-	-
	ОБЛАСТЬ	Т								
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	12,65	11,21	1	-	-	2,63	-
	1-26-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,43			-	4,94	-
		1000М3								
6	Е1-55	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,30	126,47	121,66	38	1	37	9,75	3
	1-11-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ТАБЛ3П3	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		4,61	46,32			15	69,58	21
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,09	74,76	-	7	7	-	157,28	14
	1-80-1	100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛП3,67			74,76	-			-	-	-
8	Е1-234	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР	0,31	24,45	24,45	8	-	7	-	-
	1-29-5	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М								
	ТАБЛ3П5	1000М3		-	7,49			2	10,79	3
	П3,48									
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,16	16,82	16,82	3	-	3	-	-
	1-31-5	С								
	ТАБЛ3П5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	5,15			1	7,42	1
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,57	9,69	3,49	15	10	6	11,20	18
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	5
		100М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ	0,67	41,50	-	28	28	-	89,60	60
	1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-174	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	0,07	171,12	164,51	12	-	12	13,00	1
	1-22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	ТАБЛ3П3	1000М3		6,41	65,15			5	93,82	7
13	ССЫР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	113,60	0,29	-	33	7	-	0,09	10
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 1КМ								
	МОСКОВСКАЯ	Т		0,06	-			-	-	-
	ОБЛАСТЬ									
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,07	15,58	13,72	1	-	1	3,23	-
	1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ3П5	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3		1,59	4,19			-	6,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				168	56	74		110
		РУБ.						29		41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				168	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	45		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	29		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	56	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	85	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	88	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛ									
15	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	15,00	9,32	0,32	140	6	4	0,80	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	2
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ	8,00	4,89	3,69	39	10	30	2,88	17
	7-1-6	СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ								
		ШТ		1,20	1,33			11	1,72	14
17	ССЦШ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕТОВ ТИПА	10,40	52,50	-	546	-	-	-	-
	ТОМ1	1Ф15,9-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	9-124	М3		-	-			-	-	-
18	ССЦШ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	57,60	0,23	-	13	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	ССЦШ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	231,20	0,25	-	58	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	24,00	1,52	1,15	36	9	28	0,65	16
	7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			10	0,54	13
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т								
		ШТ								
21	ССЦШ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	4,25	44,20	-	188	-	-	-	-
	ТОМ1	ФБС12.6.3 (12 ШТ)								
	3-19	ФБС9,3.6(7ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
22	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	1,10	33,06	0,33	36	2	-	2,81	3
	6-11-1	М-150								
	ССЦ	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	ТОМ1									
	1-4									
23	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	16,30	30,24	-	493	26	-	2,99	47
	11-1-11	М-150								
	ССЦ	М3		1,62	-			-	-	-
	ТОМ1									
	1-16									
24	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА М-300	1,16	96,38	1,02	112	18	1	28,50	33
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	ССЦ	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
	ТОМ1									
	2-8									
25	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	18,43	0,46	21	1	-	1,82	2
	11-11-4	100М2								
	ССЦ			0,94	0,14			-	0,18	-
	ТОМ1									
	2-8									
26	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ	0,70	42,01	1,23	29	3	1	8,01	6
	6-26-4	200ММ И ДНИЩ НАРУЖНЫХ								
		ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150		4,49	0,37			-	0,48	-
		М3								
27	Е23-12	-УСТАНОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	21,00	1,01	0,21	21	2	-	0,15	3
	23-21-4	Д=100ММ								
		М		0,09	-			-	-	-
28	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,18	329,00	1,30	59	2	-	21,10	4
	6-9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
29	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	3,21	1,33	13	4	5	1,63	7
	7-2-4	ПРИЯМКОВ								
		ШТ		0,97	0,47			2	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ УБК-5 ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
	6-503	М3		-	-			-	-	-
31	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	7,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
32	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
33	Е7-5 7-1-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 1,5Т	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
		ШТ		0,75	0,89			4	1,15	5
34	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА УБ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	0,48	71,20	-	34	-	-	-	-
	9-122	М3		-	-			-	-	-
35	СССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	38,00	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
36	СССЦ ТОМ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,20	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
37	Е6-83 6-9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОТОЛКАХ	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	2166	168	80	294
	РУБ.			28	36
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2166	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1056	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	52	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	28	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	168	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	196	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	863	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	358	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	64	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	201	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2725	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	260	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	2725	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	260	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	2334	224	154	404
	РУБ.			57	77
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2334	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1056	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	97		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	57		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	281	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		2936	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	515	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
38	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ 2,1Т	8,00	12,70	5,55	102	30	44	6,24	50
	7-3-3		ШТ							
39	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА	6,72	3,74 80,60	2,01 -	542	-	16 -	2,59 -	21 -
	ТОМ1	2К03,42-2,2 ИЗ БЕТОНА М-300								
	9-5		М3	-	-			-	-	-
40	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	56,80	0,23	-	13	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
41	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	741,60	0,25	-	185	-	-	-	-
	ТБМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
42	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	193,60	0,41	-	79	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
43	Е7-109	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М	8,00	16,40	3,32	147	56	26	10,70	86
	7-8-1-1,8		ШТ							
44	СССЦ	-СТОИМОСЬ РИГЕЛЕЙ ТИПА	7,46	7,03 65,70	1,17 -	490	-	9 -	1,51 -	12 -
	ТОМ1	РДП4,57-80 АТ5, РОП4,57-45 ИЗ								
	9-304	БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
			М3							
45	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	120,40	0,23	-	28	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
46	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	739,60	0,25	-	185	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
47	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	57,44	0,32	-	18	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
48	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	246,50	0,41	-	101	-	-	-	-
	ТОМ1		КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
49	Е7-31	-УСТАНОВКА СТОЕК МАССОЙ ДО 1Т	4,00	6,34	3,51	25	10	14	4,16	17
	7-3-1	В ПОДНОЖНИКАХ								
		ШТ		2,49	1,28			5	1,65	7
50	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЕК УСО-2А ИЗ	1,10	76,16	-	84	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА М-200								
	9-2	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3-3									
51	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	141,00	0,25	-	35	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
52	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
53	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	36,00	0,41	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
54	Е7-177	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	35,00	5,70	1,87	200	42	66	2,04	71
	7-11-1	ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		ШТ		1,20	0,68			24	0,88	31
55	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	198,60	9,63	-	1913	-	-	-	-
	ТОМ1	ТИПА ПК56.15-4А4Т(2ШТ)								
	8-479	ПК56.12-4А4Т(12ШТ)		-	-			-	-	-
		ПК27.9-6А3Т(2ШТ)								
		ПК56.9-10АНТ(15ШТ)								
		ПК56.12-12А4Т(3ШТ)								
		М2								
56	СССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ТИПА	8,40	8,76	-	74	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРС56.15-6А4Т(1ШТ) С								
	8-147	ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		М2								
57	Е7-209	-УСТАНОВКА ВЕНТСТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	7-12-7	ШТ								
				1,01	0,38			-	0,49	-
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	СБ7А-1(1ШТ)								
	8-237	М3		-	-			-	-	-
59	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	14,00	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
60	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,40	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				4254	139	151		226
		РУБ,						54		71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,					4254	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,					184	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,					-	-	97		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,					-	-	54		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					-	139	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,					-	193	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,					3778	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	317	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
61	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	16,00	16,30 4,05	5,72 2,06	261	65	92 33	6,60 2,66	106 43
			ШТ							
62	Е7-255 7-14-5	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	16,00	4,98 1,51	3,28 1,21	80	24	52 19	2,59 1,56	41 25
			ШТ							
63	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	4,00	19,40 4,93	7,54 2,70	78	20	30 11	8,06 3,48	32 14
			ШТ							
64	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,00	11,30 3,33	4,03 1,44	203	60	73 26	5,38 1,86	97 33
			ШТ							
65	Е7-685 7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ 0,65Т	16,00	2,60 0,97	0,44 0,16	42	16	7 3	1,55 0,21	25 3
			ШТ							
66	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	12,00	8,63 1,29	1,90 0,69	78	18	23 8	2,13 0,89	26 11
			ШТ							
67	Е7-547 7-43-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	6,00	8,71 2,16	3,79 1,32	52	13	23 6	3,43 1,70	21 10
			ШТ							
68	СССЦ ТОМ1 8-384	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 12М ТИПА ПС60.12.2,0-2Я-31 (14ШТ)ПС60,18,2,0-3Я-31(4ШТ) ПС 30,18,,0-6Я-56(2ШТ)	154,80	13,80 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
			М2							
69	СССЦ ТОМ1 8-368	-СТОИМОСТЬ ПРОСТЕНОЯНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА	29,52	12,90 -	- -	381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ПС12.2,0-Я(8ШТ) 2ПС6.12.2,0-Я(2ШТ)2ПС12.12,2,0 -Я(6ШТ) 2ПС.6,18,2,0-Я(2ШТ) М2								
70	ССЦ ТОМ1 8-393	-СТОИМОСТЬ УГОЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ЗПС 41.120,2,0-Я(6ШТ) ЗПС41.180.2,0-Я(4ШТ) М3	2,06	57,60 - -	- -	120	-	- - -	- - -	- - -
71	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,50	0,23 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
72	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1,50	0,25 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
73	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	23,40	0,35 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
74	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ШТ	4,00	5,59 2,71	2,68 0,96	22	11	11 4	4,51 1,24	18 5
75	ССЦ ТОМ1 9-285	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА БЦ60.5.2,5-Л(4ШТ) М3	3,20	68,50 -	- -	219	-	- -	- -	- -
76	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	5,20	0,23 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
77	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	84,70	0,25 - -	- - -	21	-	- - -	- - -	- - -
78	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	18,48	0,32 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
79	ССЦ ТОМ1 8-349	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПСЦ60.33.2,5-Л(6ШТ) М2	118,80	16,70 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
80	ССЦ ТОМ1 8-360	-СТИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК30.10-Т(3ШТ) 2ПК31.10-Т-1(4ШТ)2ПК31.10-Т-2(4ШТ) М3	4,16	59,90 -	- -	249	-	- -	- -	- -
81	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	37,40	0,23 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
82	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	15,36	0,25 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
83	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	113,84	0,32 - -	- - -	36	-	- - -	- - -	- - -
84	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	21,76	0,41 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
85	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,	13,52	34,20 2,21	0,81 0,24	462	30	11 3	4,05 0,31	55 4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕЛАКЦИЯ 6,0) 1033727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
86	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,50	1,04	9	3	6	0,81	5
	7-9-1-1,8	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,14	64,40	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	1ПБ13-1(2ШТ) 2ПБ16-2(4ШТ)								
	9-92	М3		-	-			-	-	-
88	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,50	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6358	257	328		426
			РУБ.					117		151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			705	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	211		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	117		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	374	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5070	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	188	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			691	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	562	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
89	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,50	1,19	0,29	8	3	2	0,83	5
	10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
90	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,00	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
91	Е10-84	-УСТАНОВКА ФРАМУГИ НАД ДВЕРЬЮ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
	10-14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
92	С122-275	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА	4,50	13,80	-	62	-	-	-	-
		ДН24-19(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА ДН24-10(1ШТ)	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
94	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА ДН-21-9(2ШТ)	3,90	14,80	-	58	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
95	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	6,00	9,36	-	56	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
96	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
97	Е10-84 10-14-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	1,40	2,99	0,36	4	1	-	1,38	2
		М2		0,74	0,11			-	0,14	-
98	С122-193	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГИ СГО6-12(2ШТ)	1,40	7,42	-	10	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
99	Е26-35 26-6-8	-ЗАПОЛНЕНИЕ ФРАМУГИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,14	35,60	1,22	5	2	-	21,50	3
		М3		12,60	0,37			-	2,48	-
100	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	0,14	18,30	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
101	Е10-45 10-8-2	-ОБШИВКА ФРАМУГИ С ДВУХ СТОРОН ДОСКАМИ	1,40	4,91	0,06	7	1	-	1,15	2
		М2		0,60	0,02			-	0,03	-
102	Е10-130 10-5-1	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	2,00	5,59	0,02	11	2	-	1,44	3
		М2		0,75	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		283	12	3		21
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		283	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		4,60	30,24	-	139	7	-	2,90	13
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150									
			М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО		0,33	96,38	1,02	32	5	-	28,50	10
	11-11-3	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ									
		ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-300			15,50	0,31			-	0,40	-
			100М2								
105	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ		0,33	18,10	0,46	6	-	-	1,82	1
	11-11-4	СЛОЯ ПОКРЫТИЯ									
			100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
106	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		0,33	9,83	0,08	3	3	-	12,60	4
	11-11-11		100М2								
					7,86	0,02			-	0,03	-
107	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		1,16	123,00	1,74	143	24	2	40,20	47
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ									
			100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
108	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		1,16	16,67	0,56	19	1	-	2,12	2
	11-11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ									
			100М2		1,16	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				342	40	2		77
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				342	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				300	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	51	-		-
			РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е15-297	-ЗАТИРКА ПОТОЛКА		2,33	20,70	0,15	48	43	-	29,80	69
	15-59-4		100М2								
					18,50	0,04			-	0,05	-
110	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН		2,96	35,80	1,00	106	61	3	37,00	110
	15-55-13		100М2								
					20,60	0,30			1	0,39	1
111	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКА		2,33	5,84	0,05	14	11	-	9,77	23

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1033727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-153-1	100М2								
				4,90	0,02			-	0,03	-
112	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,96	12,90	0,07	38	20	-	12,70	38
	15-152-2	СТЕН								
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
113	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,38	110,00	6,80	39	17	2	74,00	26
	15-55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			1	5,20	2
		СТЕН								
		100М2								
114	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,38	12,90	0,07	5	2	-	12,70	5
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
115	Е15-651	-ОКРАСКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ	0,02	15,60	-	1	-	-	24,30	-
	15-166-5-3	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
	2	100М2		13,90	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			251	154	5		271
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			251	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			89	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	154	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	156	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	162	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
116	Е12-176	-УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ	1,50	338,00	15,60	507	82	23	95,20	143
	12-2-6-?	КРОВЛИ ИЗ РУБЕРОИДА С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА		54,90	4,69			7	6,05	9
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
117	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,60	51,60	0,74	83	12	1	14,30	23
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
118	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	1,60	12,65	0,25	20	-	-	0,35	1
	12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
119	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ		10,80	35,20	0,56	380	14	6	2,54	27
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ									
			М3		1,28	0,17			2	0,22	2
120	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ		1,08	49,90	1,30	54	12	1	18,90	20
	12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН									
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА									
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ			10,72	0,39			-	0,60	1
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.				1044	120	31		214
			РУБ.						9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1044	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				891	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	22		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	9		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	120	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	129	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				173	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				97	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		242
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	160	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.				1314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		242
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ									
121	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		0,37	58,00	32,10	21	5	12	22,60	8
	9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С									
		ОГРАЖДЕНИЕМ			13,80	11,80			4	15,22	6
			Т								
122	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И		0,61	46,80	17,60	29	12	10	30,10	18
	9-7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ									
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И									
		КРУГЛОЙ СТАЛИ			19,00	5,43			3	7,00	4
			Т								
123	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,37	358,00	-	132	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦ									
			Т		-	-			-	-	-
124	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ		0,23	327,00	-	75	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
125	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК		0,48	326,00	-	156	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.				413	17	22		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОТОЛКЕ	2,00	329,00	1,30	658	25	3	21,10	42
	6-9-9	В СТЕНАХ В ПОЛУ НА ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ ВЕНТСТАКАНОВ		12,40	0,39			1	0,50	1
		Т								
127	Е7-285	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,26	362,00	8,00	94	24	2	141,00	37
	7-17-1	Т		92,00	2,40			1	3,10	1
128	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	1,39	60,50	0,03	84	53	-	68,00	94
	15-164-8	ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
129	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,08	28,58	0,34	31	1	-	0,99	1
	6-1-15	ИЗ БЕТОНА М-150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
130	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	3,00	10,40	-	31	5	-	3,00	9
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
131	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ОТМОСТКУ	22,00	10,40	-	229	36	-	3,00	66
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
132	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,52	123,00	1,74	64	11	1	40,20	21
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
133	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ НАБИВНОЙ	0,64	28,58	0,34	18	-	-	0,99	1
	6-1-15	ЛЕСТНИЦЫ В ПОДВАЛЕ ИЗ БЕТОНА М-150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
134	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,73	30,24	-	22	1	-	2,90	2
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД НАРУЖНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-150		1,62	-			-	-	-
		М3								
135	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,11	210,00	22,70	22	2	3	28,00	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1033727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-6	АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2		15,30	7,06			1	9,11	1
136	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100ШТ	0,11	3,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1254	158	9		276
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1088	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	161	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14199	897	551		1537
			РУБ.					194		254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13786	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3287	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	342		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	187		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	880	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1767	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9986	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	406	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1279	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1473	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			17827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1502	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16533	1121	705		1941
			РУБ.					251		330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4343	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	439		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	244		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1104	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1348	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9949	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2663	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	473	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1496	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1821	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1652	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ЮФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 101198Ø

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,149 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,Ø19 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО Ø,1 ШТ	1,00	7,33 - 4,61	1,01 - Ø,30	7	5	1 - -	3,Ø2 - Ø,39	Ø - -
2	С2308 ДОП15	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКР 4,ØØ.25.6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	1,00	62,00 - -	- - -	62	-	- - -	- - -	- - -
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА С ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	1,00	2,72 1,97	Ø,Ø4 -	3	2	- -	3,15 -	3 -
4	Е20-475 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 63Ø/2ØØØ ШТ	2,00	1,77 1,28	Ø,Ø5 Ø,Ø2	4	3	- -	2,17 Ø,Ø3	4 -
5	С13Ø-795	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	2,00	13,8Ø -	- -	28	-	- -	- -	- -
6	Е20-400 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 15Ø Х 49Ø 1ШТ	4,00	1,46 Ø,88	Ø,Ø5 Ø,Ø2	6	4	- -	1,41 Ø,Ø3	6 -
7	Е18-36 18-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 2ØММ М	5,ØØ	Ø,92 Ø,22	Ø,Ø1 -	5	1	- -	Ø,37 -	2 -
8	С13Ø-92	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8БР МУФТОВЫЙ Д=2Ø ШТ	1,ØØ	1,43 -	- -	1	-	- -	- -	- -
9	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	Ø,Ø6	62,42	Ø,Ø3	4	2	-	71,4Ø	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1211980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2		40,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			120	17	1		27
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ПФА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091989

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1(ПРИМЕР)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х10)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-6.7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 84,544 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1168 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,811 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 84544,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-89-2	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 3200 ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 3150А И 2000А	3,00	34,00	11,40	102	62	34	33,00	99
				20,80	4,40			13	5,68	17
		ШТ								
2	ТЕЛ-МА МОСКОВСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОЩИТ 010-794 ОТ2,07,86	-ШКАФ КРУ-10 ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 3150А СЕРИИ К-105	2,00	3500,00	-	7000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ТЕЛ-МА МОСКОВСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОЩИТ 010-794 ОТ2,07,86	-ШКАФ КРУ-10 СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 2000А СЕРИИ К-105	1,00	3400,00	-	3400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-87-2	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ	1,00	16,50	2,30	17	11	2	19,00	19
		ШТ		11,10	0,83			1	1,07	1
5	1503-06159 9ДОП,74	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ СЕРИИ К-105	1,00	2065,00	-	2065	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-87-2	-КАМЕРА СЕРИИ КСО-272 ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, ЛИНЕЙНОГО ВВОДА, РАЗРЯДНИКА	4,00	16,50	2,30	66	44	9	19,00	76
				11,10	0,83			3	1,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ								
		МТ								
7	1503ДОП67-081467	-ШКАФ КРУ-10 С ШИННЫЧИ АППАРАТАМИ СЕРИИ К-104	4,00	1641,60	-	6566	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТЭК 630А И ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	26,00	24,90	6,25	647	445	162	27,00	702
				17,10	2,40			62	3,10	81
		МТ								
9	1503ДОП.3-081448	-ШКАФ КРУ-10 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 630А ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН СЕРИИ К-104 И ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ	26,00	2143,60	-	55739	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
10	1503-08280	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 3150А	4,50	100,00	-	450	-	-	-	-
		П,М		-	-			-	-	-
11	1503-08280	-ШИННЫЙ ВВОД К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	7,50	100,00	-	750	-	-	-	-
		П,М		-	-			-	-	-
12	1503-08280	-СЕКЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА НА ТОК 2000А	7,00	100,00	-	700	-	-	-	-
		П,М		-	-			-	-	-
13	Ц8-87-3	-КАМЕРА СЕРИИ КСО-272 РЕЗЕРВНАЯ ШКАФ ДУГОУЛОВИТЯ, НАВЕСНОЙ РЕЛЯНЫЙ ШКАФ	8,00	13,10	1,79	105	66	14	14,00	112
				6,25	0,62			5	2,80	6
		МТ								
14	ПИСЬМО МОСКОВСКОГО 3-ДА ЭЛЕКТРОЩИТ 010-9/281	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	4,00	120,00	-	480	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
15	1503ДОП74-081609	-НАВЕСНОЙ РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)	4,00	130,00	-	520	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			78627	628	221		1008
			РУБ,					84		109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			77690	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			388	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2344	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			965	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1554	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			82941	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			937	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1091989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	137		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	84		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	712	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	811	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			84544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	811	-		-

СОСТАВИЛ — ВЫМЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ — ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1051985

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЭП1-8,ЭП-9,ЭП1,СО-2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,598 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 191 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 598,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2
				148,00	2,62			-	3,64	-
		100ШТ								
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501У3	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,18	93,00	51,60	17	6	9	57,00	10
				31,90	16,20			3	20,90	4
		100ШТ								
5	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСО02-150	6,00	2,36	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ПСХ-60	10,00	1,35	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
8	1504-06028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ О-1-1Р44-17-6/220	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	9,00	2,60	0,07	23	11	1	2,00	18

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1051985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		1Т								
10	1504-06011	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП1-10/4С6	8,00	1,35	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1Т								
11	1504-06045	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП-16	1,00	1,46	-	1	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ПЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
13	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		1Т		-	-			-	-	-
14	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ-1-3	0,35	101,40	-	35	-	-	-	-
		100 ШТ		-	-			-	-	-
15	1515-7042	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В,150ВТ	1,00	8,27	-	8	-	-	-	-
		10 ШТ		-	-			-	-	-
16	1515-7027	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60 ВТ	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		10 ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
18	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1Т								
19	С153-126	-ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ТИПА АМФ-6М ТУ-26-0515-02-76	1,00	5,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1Т								
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,00	46,00	12,70	192	73	51	31,00	124
		100М		18,20	4,04			16	5,21	21
21	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,40	190,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			474	94	51		159
			РУБ.					19		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1051985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			474	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1041986

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ТНАР-20С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18) -1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЭП1-11, СО-3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,039 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	253,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	2,00	4,72 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1
2	1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ 1401 С ПУСКАТЕЛЕМ НА 16А ШТ	2,00	47,60 -	- -	95	-	- -	- -	- -
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	1,15 0,55	- -	2	1	- -	0,90 -	2 -
4	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	1,00	0,89 0,81	0,06 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
5	1704-10048	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ ШТ	1,00	26,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
6	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ 1-3 100ШТ	0,03	101,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
7	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,04	25,10 17,10	0,04 0,02	1	1	- -	31,00 0,03	1 -
8	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	4,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
9	Ц8-420-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,80	68,30	28,20	54	20	22	44,20	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,88			7	11,46	9
		100М								
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,04	227,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	Ц8-530-1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,88	-	2	2	-	3,00	3
				1,54	-			-	-	-
		ШТ								
13	1504-16098	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ 722-2У2	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	212	28	24		48
	РУБ.			8		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	122	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	130	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	90	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	18	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	16		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	8		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	28	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	36	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	21	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	9	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	39	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	253	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	39	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1012039

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ Т НАР-20С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,081 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 81,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВ-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	5,00	4,47	-	22	20	-	4,00	20
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	5,00	7,22	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	20	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ВЫМЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011988

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ТНАР-30С,-40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18) -1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-11, СО-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,283 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,040 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	283,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ ШТ	2,00	4,72 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36
2	1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ 1401 С ПУСКАТЕЛЕМ НА 16А ШТ	2,00	47,60 -	- -	95	-	- -	- -
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	1,15 0,55	- -	2	1	- -	0,90 -
4	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	0,89 0,81	0,06 -	2	2	- -	1,00 -
5	1704-10048	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	-	- -	- -
6	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ 1-3 100ШТ	0,05	101,40 -	- -	5	-	- -	- -
7	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,03	25,10 17,10	0,04 0,02	1	1	- -	31,00 0,03
8	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	3,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -
9	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,80	68,00	28,20	54	20	22	44,00 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,88			7	11,46	9
		100М								
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,03	227,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	Ц8-530-1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,88	-	2	2	-	3,00	3
				1,54	-			-	-	-
		ШТ								
14	1504-18098	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ 722-2У2	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				242	29	24		49
		РУБ.						8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				148	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				158	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				94	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	16		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	8		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	29	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	37	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1911985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1012007

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ $T_{НАР}$=-30С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18) -1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,081	ТЫС,РУБ,	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	22	ЧЕЛ,-Ч	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,023	ТЫС,РУБ,	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00	ЗДАНИЕ	
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	81,00	РУБ,	

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	5,00	4,47	-	22	20	-	4,00	20
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	5,00	7,22	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	20	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ВЫМЕДОКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1012008

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10 КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ТНАР=40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х10) -1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,114 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	30 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,032 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	114,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВ-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	7,00	4,47	-	31	28	-	4,00	28
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-84848	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	7,00	7,22	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			82	28	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1091983

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х16)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП1-15,16,17,СО-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	202 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,132 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	752,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,68	37,00	2,30	25	11	1	26,00	18
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
2	2405Д1-110 38	-СТОЙКА С-1200 ШТ	68,00	0,61	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,36	32,50	2,20	12	6	1	25,00	9
		100ШТ		15,60	0,31			-	0,40	-
4	2405Д,1-11 037	-СТОЙКА С-900 ШТ	36,00	0,48	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,42	1,65	0,30	4	3	-	2,00	5
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	-
6	24.5Д,1-19 7А	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	242,00	0,26	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
				24,90	1,02			-	1,32	-
8	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М	0,60	92,30	70,60	56	7	42	19,00	11
				11,70	22,10			13	26,51	17
9	2405Д.5-11 107	-КОРОБ КП-0,1/0,1-2У1 ШТ	29,00	5,90	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	2405-1239	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУВ-0,1/0,1 ШТ	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.6) 1091983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
11	2405-1228	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУГ-0,1/0,1	2,00	2,79	-	6	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
12	2405-1229	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУГ-0,1/0,2	2,00	3,65	-	7	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
13	2405Д,5-11 123	-КОРОБ КТ-0,1/0,2	2,00	6,22	-	12	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
14	2405-1239	-СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ СП-0,2/0,1-У1	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	7,50	15,80	0,13	119	68	1	16,00	120
		М2		9,00	0,05			-	0,06	-
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	64,20	1,80	32	7	1	24,00	12
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	608	103	46	177
	РУБ.			13	17
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	608	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	116	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	33	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	13	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	103	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	116	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	341	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	88	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	16	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	66	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	752	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	132	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	752	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	132	-	-

СОСТАВИЛ ВЫШЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011987

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 6-10КВ С КАБЕЛЬНЫМ ПОЛУЭТАЖОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 407-3-466.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АППАРАТУРЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ10-(6Х18)-1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЭП1-18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,987 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,041 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	987,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	0,97	-	2	2	-	1,00	2
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
2	1602-03007 6	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-1	2,00	36,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц10-758-7	-УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ	1,00	18,70	-	19	16	-	25,00	25
		ШТ		15,90	-			-	-	-
4	1602-03004 6	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
6	1602-05009 4	-БЛОК ПИТАНИЯ КВ 24М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1,00	1,99	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,95	-			-	-	-
8	1504-12047	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭС-22	1,00	7,10	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
10	3609-10131	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	3,00	0,28	-	1	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1011987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
11	П8-525-4	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25А	2,00	3,09	0,06	6	2	-	1,00	2
				0,96	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	1504-02008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ	2,00	1,76	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			894	37	-		54
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			844	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			900	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-час	2523
Основная заработная плата, руб.	II36
Строительные машины, руб.	436
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	2I
Основная заработная плата, руб.	I3
Строительные машины, руб.	I
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-час	535 I703
Основная заработная плата, руб.	285 9I3
Строительные машины, руб.	9I 228
Всего	
Затраты труда, чел.-час	3079 4247
Основная заработная плата, руб.	I434 2062
Строительные машины, руб.	528 665

Начальник ОТШ Р.С.Роменский

Составил рук.группы Э.В.Юфа

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

В числителе приведена потребность в производственных ресурсах без учета, в знаменателе - с учетом монтажа оборудования I0 кВ

gost.e-ecolog.ru