ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-2-I83.87

Специализированный цех по производству товаров народного потребления из отходов дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

АЛЬБОМ УШ.СМЕТЫ

ЧАСТЬ I
(стр.I-I79)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12

53/19
Заказ № 8422 рИнв № 929-08 Тираж 30

Сдано в печать 4/10 1988 Цена 6-88

КФ929-08

КФ ЦИТП 929-08

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-2-I83.87

Специализированный цех по производству товаров народного потребления из отходов дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

Альбом УШ

Сметы

Стоимость:

Общая	504,32 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	307,07 тыс.руб.
I $м^3$ здания	26,76 руб.
I $м^2$ общей площади	II6,24 руб.
На расчетную единицу	438,67 руб.

Разработан
Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол №II от I5.05.87

Рабочие чертежи введены в действие
Гослесхозом СССР
Приказ №I2I от I5.05.I987 г.

Главный инженер филиала		Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Нач.отдела		И.В.Калабухов

КФ929-08

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

929-08

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета	6
3	I-I	Общестроительные работы	I0
4	I-2	Фундаменты под оборудование и подпольные каналы подвала	I24
5	I-3	Фундаменты под оборудование и подпольные каналы на отм.0.00	I33
6	I-4	Тоннель из лотковых элементов и плиты перекрытия транспортных галерей	I42
7	I-5	Хозяйственно-питьевой водопровод (производственная часть)	I5I
8	I-6	Хозяйственно-питьевой водопровод (вспомогательная часть)	I57
9	I-7	Горячее водоснабжение (производственная часть)	I63
I0	I-8	Горячее водоснабжение (вспомогательная часть)	I66
II	I-9	Бытовая и производственная канализация (производственная часть)	I7I
I2	I-I0	Бытовая и производственная канализация (вспомогательная часть)	I75
		Часть II	
I3	I-II	Отопление	I8I
I4	I-I2	Узел управления	I90
I5	I-I3	Теплоснабжение и пароснабжение	I98
I6	I-I4	Вентиляция	207
I7	I-I5	Наружный пневмотранспорт	223
I8	I-I6	Электроосвещение	237
I9	I-I7	Силовое оборудование	249
20	I-I8	Слаботочные устройства	266
2I	I-I9	Оборудование КИП и автоматики	277

I	2	3	4
22	I-20	Гардеробное оборудование	294
23	I-2I	Технологическое оборудование	297
24	I-22	Оборудование буфета	325
25	I-23	Эстакада бревнотаски БР-I	330
26	I-24	Эстакада скребкового транспортера	333
27	I-25	Дробильное отделение	340
28	2	Общестроительные работы. Вариант 2	346
29		Ведомость потребности в производственных ресурсах	36I

929-08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб. составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года №I4I издания I983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°С.

Фундаменты - сборные железобетонные, стены кирпичные, отопление - от внешних сетей.

Сметы составлены в ценах и нормах I984 года.

Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице I сборника ЕРЕР №I грунт классифицируется по п.33"в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска I982-83 гг., а стоимость материалов,не учтенных ценниками, - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции по I территориальному району.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года и сборникам сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по СНиП IУ-2-82.

Накладные расходы приняты:

в процентах к сметным прямым затратам

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%

В процентах к основной заработной плате рабочих

а) на монтаж оборудования - 80%

б) на монтаж радиотелевизионного оборудования - 84%

в) на электромонтажные работы - 87%.

Начисления на оборудование приняты в следующих размерах:

а) запасные части - 2%

б) тара и упаковка - 2%

в) транспортные расходы (ср.кальк.,%) - 4%

г) заготовительно-складские расходы - I,2%

д) комплектация - 0,7%.

Плановые накопления - 8%.

За расчетную единицу принято I000 руб. товарной продукции (700 расчетных единиц).

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Сметная стоимость 504,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция-тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 52,28 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 35,67 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 720,46 руб.
1м2 общей площади здания 190,91 руб.
1м3 объема здания 43,96 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего				Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета №I-I	Общестроительные работы	200,97	-	-	-	200,97	-	26,45	I8,6	м³	II472,9I	I7,52
2.	-"- I-2	Фундаменты под оборудование и подпольные каналы подвала	3,84	-	-	-	3,84	-	0,37	0,27	"	II472,9I	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	Лок.см. №I-3	Фундаменты под оборудование и подпольные каналы на отм.0.00	6,75	-	-	-	6,75	-	0,79	0,55	м³	II472,9I	0,59
4.	-"- №I-4	Тоннель из лотковых элементов и плиты перекрытия транспортных галерей	8,46	-	-	-	8,46	-	0,73	0,60	"	II472,9I	0,74
5.	-"- №I-5	Хозяйственно-питьевой водопровод (производ.часть)	4,06	-	-	-	4,06	-	0,36	0,27	"	II472,9I	0,35
6.	-"- №I-6	Хозяйственно-питьевой водопровод (вспомогательная часть)	0,96	-	-	-	0,96	-	0,I2	0,09	"	II472,9I	0,08
7.	-"- №I-7	Горячее водоснабжение (производственная часть)	0,I4	-	-	-	0,I4	-	0,04	0,03	-	II472,9I	0,0I
8.	-"- №I-8	Горячее водоснабжение (вспомогательная часть)	0,3I	-	-	-	0,3I	-	0,07	0,05	"	II472,9I	0,03
9.	-"- №I-9	Бытовая и производственная канализация (производственная часть)	0,33	-	-	-	0,33	-	0,07	0,05	"	II472,9I	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	Лок.см. №I-I0	Бытовая и производственная канализация (вспомогательная часть)	I,46	-	-	-	I,46	-	0,I5	0,I2	$м^3$	II472,9I	0,I3
II.	-"- №I-II	Отопление	4,0I	-	-	-	4,0I	-	0,60	0,42	$м^3$	II472,9I	0,35
I2.	-"- №I-I2	Узел управления	I,I7	-	-	-	I,I7	-	0,25	0,I7	"	II472,9I	0,I
I3.	-"- №I-I3	Теплоснабжение и пароснабжение	I,98	-	-	-	I,98	-	0,35	0,24	"	II472,9I	0,I7
I4.	-"- №I-I4	Вентиляция	2I,67	-	-	-	2I,67	-	2,97	2,04	"	II472,9I	I,89
I5.	-"- №I-I5	Строительство наружного пневмотранспорта	7,55	-	-	-	7,55	-	0,87	0,65	"	II472,9I	0,66
I6.	-"- №I-I6	Электроосвещение	-	I2,63	I,I9	-	I3,82	-	I,36	0,92	"	II472,9I	I,2
I7.	-"- №I-I7	Силовое оборудование	"	4,4	2,54	-	6,94	-	I,47	0,95	"	II472,9I	0,6
I8.	-"- №I-I8	Слаботочные устройства	-	I,75	I,99	-	3,74	-	I,05	0,67	"	II472,9I	0,33
I9.	-"- №I-I9	Оборудование КИП и автоматики	-	2,05	3,45	-	5,5	-	0,75	0,5	"	II472,9I	0,46
20.	-"- №I-20	Гардеробное оборудование	-	-	-	4,09	4,09	-	0,44	0,3I	"	II472,9I	0,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I.	Лок.см. №I-2I	Технологическое оборудование	-	I7,42	I80,0I	-	I97,43	-	II,73	7,43	м³	II472,9I	I7,2I
22.	-"- №I-22	Оборудование буфета	-	0,I	3,98	-	4,08	-	0,09	0,05	"	II472,9I	0,36
23.	-"- №I-23	Эстакада бревно-таски БРI	I,99	-	-	-	I,99	-	0,43	0,28	"	II472,9I	0,I7
24.	-"- №I-24	Эстакада скребкового транспортера	I,93	-	-	-	I,93	-	0,4I	0,25	"	II472,9I	0,I7
25.	-"- №I-25	Дробильное отделение	I,I4	-	-	-	I,I4	-	0,26	0,I6	"	II472,9I	0,I
		Всего по смете:	268,72	38,35	I93,I6	4,09	504,32	-	52,I8	35,67		II472,9I	43,96

Главный инженер филиала — Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта — В.П.Усталов
Начальник отдела — И.В.Калабухов
Составил ст.инженер — А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы — Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

к типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На общестроительные работы

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 а.I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 200,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2644,7 чел.-ч.
Сметная заработная плата I8,6 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу 287,I руб.
Iм2 общей площади здания 76,08 руб.
Iм3 объема здания I7,52 руб.

№№ пп	Шифр и №позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	в т.ч. эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин Всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающих машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		А. Подземная часть										
		I. Земляные работы										
I.	I-II28 II6-I	Планировка площади застройки механизированным способом, I00м2	23,46	0,3 / –	0,3 / 0,09	7	–	7 / 2	– / 0,I3	– / 3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-230 29-I I-237 29-8 технич. часть табл.3	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 59 квт с перемещением до 50 м, I000м³ (33,8+27,7x4)xI,I (II,8+9,68x4)xI,05	0,352	I59,06 -	I59,06 53,05	56	-	59 I9	- 76,39	- 26
3.	I-I74 22-I3 технич. часть табл.3	Погрузка растительного грунта экскаватором 0,5м³ на автосамосвалы, I000м³ I24,39xI,I5 5I,5xI,I	0,352	I49,46 6,4I	I43,05 56,65	53	2	50 20	I3 8I,58	5 29
4.	СЦПГ-I стр.28	Вывозка растительного грунта на I км, т 35I,9xI,2	422,28	0,29	-	I22	-	-	-	-
5.	I-I94 25-I технич. часть табл.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, I000м³ 9,26xI,I 2,97xI,05	0,352	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	4	-	4 I	2,63 4,49	I 2
6.	I-56 II-I4 технич. часть табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м³ в отвал, I000м³ I25,4xI,I5 52xI,I	I,067	I50,82 6,53	I44,29 57,2	I6I	7	I54 50	I3,2 82,37	I4 88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы, I00м³	I,88	49,7 25,3	24,2 9,0	93	48	45 I7	48,6 I2,96	9I 24
8.	I-960 80-2 технич. часть п.3,67	Доработка грунта II группы вручную, I00м³ 74,5xI,2	0,62	89,4 89,4	-	55	55	- -	I54 -	95 -
9.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть табл.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до 50 м, I000м³ (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI,05	I,I85	I27,7I -	I27,7I 42,64	I5I	-	I5I 5I	- 72,76	- 86
I0.	I-968 8I-2	Засыпка грунтом II группы вручную траншей, пазух котлованов, I00м³	I,32	46 46	- -	6I	6I	- -	99,3 -	I3I -
II.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м³	II,85	9,69 6,2	3,49 2,29	II5	73	4I 27	II,2 3,3	I33 39
I2.	I-I75 22-I4 технич. часть табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором 0,5м³ с погрузкой на автосамосвалы, I000м³ I48,09xI,I5 6I,4xI,I	2,258	I77,94 7,64	I70,3 67,54	402	I7	384 I53	I5,5 97,26	35 220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	ССЦПГ-I стр.28	Вывозка лишнего грунта на I км, т 2258xI,75	3951,5	0,29	-	II46	-	-	-	-
I4.	I-I94 25-I технич. часть табл.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, I000м³ 9,26xI,I 2,97xI,05	2,258	II,63 I,3	I0,I9 I,3	26	3	23 7	2,63 4,49	6 I0
		Итого по I разделу, руб.	-	-	-	2452	266	9I8 347	-	5II 527
		П. Фундаменты								
I5.	8-I0 3-I	Песчаная подготовка под сборные железобетонные фундаменты, м³	39,4	0,74 0,4	0,32 0,I	29	I6	I3 4	0,8 0,I3	32 5
I6.	ССЦМ п.4-20	Песок, м³ 39,4xI,I	43,34	7,79	-	338	-	-	-	-
I7.	6-I I-I	Бетонная подготовка под монолитные фундаменты, м³	II,7	I,6 0,7	0,28 0,08	I9	8	3 I	I,37 0,I	I6 I
I8.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса 7,5 крупностью заполнителя 20-40мм, м³ II,7xI,02	II,93	26,3	-	3I4	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	7-I5 I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м,	шт	2	5,59 / 2,7I	2,68 / 0,96	II	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
20.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5, крупностью заполнителя I0-20 мм, 2x0,03I	$м^3$	0,062	29,3	-	2	-	-	-	-
2I.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, 2x0,0042	$м^3$	0,008	2I,9	-	-	-	-	-	-
22.	ССЦМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения длиной до 6 м из бетона М200,	$м^3$	0,7	67,9	-	48	-	-	-	-
23.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура, AI,	т	0,02I	229	-	5	-	-	-	-
24.	ССЦМ табл.3.I п.4	То же, АП,	т	0,0I2	260	-	3	-	-	-	-
25.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, BI,	т	0,008	32I	-	3	-	-	-	-
26.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали,	т	0,002	4I3	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек весом до 0,7 т,	шт	4	I,5 0,46	I,04 0,38	6	2	4 2	0,8I 0,49	3 2
28.	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона класса ВI5 длиной до 3 м объемом до 0,5 м^3,	м^3	0,656	64,4	-	42	-	-	-	-
29.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50,	м^3	0,009	2I,9	-	-	-	-	-	-
30.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI,	т	0,002	229	-	-	-	-	-	-
3I.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AШ,	т	0,066	250	-	I7	-	-	-	-
32.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, BI,	т	0,0I2	32I	-	4	-	-	-	-
33.	7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при массе конструкций до 3,5 т,	шт	3	4,89 I,2	3,69 I,33	I5	4	II 4	2,08 I,72	6 5
34.	7-7 I-7	То же, при массе более 3,5 т,	шт	3	7,59 I,74	5,85 2,I3	23	5	I8 6	3,0I 2,75	9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
35.	ССЦМ п.9-I24	Стоимость фундаментов под колонны из бетона класса BI5 объемом более I до 4 м³, м³	9,6	52,5	-	504	-	-	-	-
36.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI, т	0,045	229	-	IO	-	-	-	-
37.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AШ, т	0,266	250	-	67	-	-	-	-
38.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов и массе конструкций до 0,5 т, шт	3	I,52	I,I5	5	I	3	0,65	2
				0,37	0,42			I	0,54	2
39.	7-2 I-2	То же, при массе конструкций до I,5 т, шт	II2	2,09	I,59	234	56	I78	0,86	96
				0,5	0,57			64	0,74	64
40.	ССЦМ п.9-97 технич. часть табл.3.I	Стоимость плит ленточных фундаментов из бетона класса BI2,5,объемом до I м³, м³ 52,4-0,82	38,II	5I,58	-	I966	-	-	-	-
4I.	ССЦМ п.9-97 технич. часть табл.3.I	То же,из бетона класса B7,5, м³ 52,4-0,82x2	0,5I	50,76	-	26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	ССЦМ табл.3.3 п.I	Арматура AI,	т 0,I04	229	-	24	-	-	-	-
43.	ССЦМ табл.3.3 п.3	То же, AШ,	т 0,I29	250	-	32	-	-	-	-
44.	ССЦМ табл.3.3 п.6	То же, BI,	т 0,I87	32I	-	60	-	-	-	-
45.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т,	шт I57	I,0I	0,79	I59	35	I24	0,39	6I
				0,22	0,29			46	0,37	58
46.	7-40I 36-2	То же, массой до Iт,	шт 282	I,39	I,09	392	85	307	0,53	I49
				0,3	0,4			II3	0,52	I47
47.	7-402 36-3	То же, массой до I,5т.	шт 2I	2,I	I,63	44	I0	34	0,82	I7
				0,47	0,6			I3	0,77	I6
48.	7-403 36-4	То же, массой более I,5т,	шт I86	2,64	2,03	49I	II3	378	I,04	I93
				0,6I	0,74			I37	0,95	I77
49.	ССЦМ п.I-28	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя I0-20 мм	м³ 5,94	28,2	-	I68	-	-	-	-
		0,0092x646								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00, м³ I57х0,0093+282х0,0I25+ +2Iх0,0248+I86х0,0347	II,96	24,4	-	292	-	-	-	-
5I.	ССЦМ том П п.I2-4	Стоимость ФБС 24.6.6т, шт	I30	33,9	-	4407	-	-	-	-
52.	-"- п.I2-7	То же, ФБС I2.6.6т, шт	76	I7,5	-	I330	-	-	-	-
53.	-"- п.I2-I4	То же, ФБС 9.6.6 т, шт	I07	I3 5	-	I445	-	-	-	-
54.	-"- п.I2-I0	То же, ФБС I2.6.3 т, шт	37	8,75	-	324	-	-	-	-
55.	-"- п.I2-3	То же, ФБС 24.5.6 т, шт	56	28,2	-	I579	-	-	-	-
56.	-"- п.I2-6	То же, ФБС I2.5.6 т, шт	33	I4,6	-	482	-	-	-	-
57.	-"- п.I2-I3	То же, ФБС 9.5.6 т, шт	3I	II,3	-	350	-	-	-	-
58.	-"- п.I2-9	То же, ФБС I2.5.3 т, шт	23	7,29	-	I68	-	-	-	-
59.	-"- п.I2-2	То же, ФБС 24.4.6 т, шт	2I	22,6	-	475	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60.	ССЦМ том II п.I2-5	Стоимость ФБС I2.4.6 т, шт	35	I2,I	-	424	-	-	-	-
6I.	-"- п.I2-I2	То же, ФБС 9.4.6т, шт	56	9,0I	-	505	-	-	-	-
62.	-"- п.I2-8	То же, ФБС I2.4.3т, шт	4I	5,83	-	239	-	-	-	-
63.	6-33 3-4	Устройство фундаментов железобетонных, объемом до 5 м³, м³	38,05	9,52 2,4I	I,2I 0,363	362	92	46 I4	4,46 0,47	I70 I4
64.	ССЦМ п.I-4	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя более 40 мм, м³ 33,05xI,0I5	33,55	26,6	-	892	-	-	-	-
65.	ССЦМ п.I-5	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя более 40 мм, м³ 5xI,0I5	5,08	27,4	-	I39	-	-	-	-
66.	6-34 3-5	Устройство фундаментов железобетонных объемом до 25 м³, м³	53,36	6,87 I,74	I,0 0,3	367	93	53 I6	3,27 0,39	I74 2I
67.	ССЦМ п.I-5	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя более 40мм, м³ I3,45xI,0I5	I3,65	27,4	-	374	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68.	ССЦМ п.I-4	Бетон класса BI2,5,крупностью заполнителя более 40 мм, $м^3$ 39,9IxI,0I5	40,5I	26,6	-	I078	-	-	-	-
69.	6-30 3-I	Устройство фундаментов бетонных объемом до $5м^3$, $м^3$	5,56	9,4I / 2,34	I,2 / 0,36	52	I3	7 / 2	4,35 / 0,46	24 / 3
70.	ССЦМ п.I-4	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя более 40 мм, $м^3$ 5,56xI,02	5,67	26,6	-	I5I	-	-	-	-
7I.	ССЦч.I п.I	Арматура AI, т	0,I32	270	-	36	-	-	-	-
72.	ССЦч.П п.2	То же, АП, т	I,047	278	-	29I	-	-	-	-
73.	ССЦч.П п.3	То же, АШ, т	2,723	270	-	735	-	-	-	-
74.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг, т	0,0I5	44I / I24	I,4 / 0,42	7	2	- / -	2I0 / 0,54	3 / -
75.	6-84 9-8	То же, весом до 20кг, т	0,I95	355 / 38	I,3 / 0,39	69	7	- / -	64 / 0,5	I2 / -
76.	6-I68 I5-9	Устройство монолитных поясов, $м^3$	I8,92	I3,7 / 4,9I	I,06 / 0,32	259	I50	20 / 6	8,54 / 0,4I	I62 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77.	ССЦМ п.I-I6	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя 20-40 мм, $м^3$ I8,92xI,0I5	I9,2	27,2	-	522	-	-	-	-
78.	ССЦч.II п.7	Арматура, AI, т	0,756	253	-	I9I	-	-	-	-
79.	ССЦч.II п.9	То же, AIII, т	0,3I	286	-	89	-	-	-	-
80.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,т	0,209	355 / 38	I,3 / 0,39	74	I0	- / -	64 / 0,5	I3 / -
8I.	6-30 3-I	Устройство фундаментов опор под циклон, $м^3$	2,08	9,4I / 2,34	I,2 / 0,36	20	5	2 / I	4,35 / 0,46	9 / I
82.	ССЦМ п.I-4	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя более 40 мм, $м^3$ 2,08xI,02	2,I2	26,6	-	56	-	-	-	-
83.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,т	0,032	44I / I24	I,4 / 0,42	I4	4	- / -	2I0 / 0,54	7 / -
84.	6-I5 I-I5 (прим.)	Заделка отдельных мест между фундаментными блоками бетоном, $м^3$	I7,53	I,45 / 0,52	0,34 / 0,I	25	9	6 / 2	0,99 / 0,I3	I7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
85.	ССЦМ п.I-3	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 40мм, $м^3$ I7,53xI,02	I7,88	25,8	-	46I	-	-	-	-
86.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором, I00м2	I,59	25,I / I9,6	I,5 / 0,45	40	3I	2 / I	38,I / 0,58	6I / I
87.	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный М25, $м^3$ I,59x3,I	4,93	I9,8	-	98	-	-	-	-
88.	8-30 5-I	Кладка стен до отметки "0" из керамического кирпича, $м^3$	76,72	3,I9 / 2,2I	0,84 / 0,24	245	I70	62 / I8	4,05 / 0,3I	3II / 24
89.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, $м^3$ 0,23xx76,72	I7,65	22,4	-	395	-	-	-	-
90.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,38x76,72	29,I5	68	-	I982	-	-	-	-
		Итого по II разделу, руб.	-	-	-	26I06	926	I276 / 453	-	I556 / 56I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Ш. п о д в а л								
		А. Стены и перегородки								
9I.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен, из силикатного кирпича высотой этажа до 4м, м³	3,98	3,02 / 2,I	0,8I / 0,24	I2	8	3 / I	3,9 / 0,3I	I6 / I
92.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м³ 0,23x3,98	0,92	23,5	-	22	-	-	-	-
93.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 0,38x3,98	I,5I	6I,2	-	92	-	-	-	-
94.	8-45 5-9	Кладка перегородок неармированных толщиной в I/2 кирпича высотой до 4м из силикатного кирпича, I00м2	2,35	75,4 / 62,0	7,59 / 2,28	I77	I46	I8 / 5	II5 / 2,94	270 / 7
95.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 2,35x5,04	II,84	6I,2	-	725	-	-	-	-
96.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м³ 2,35x2,3	5,4I	23,5	-	I27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97.	8-45 5-9	Кладка перегородок высотой этажа до 4м толщиной в I/2 кирпича из керамического кирпича, I00м^2	0,2I	75,4 62,0	7,59 2,28	I6	I3	2 -	II5 2,94	24 I
98.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м^3 0,2Ix2,3	0,48	23,5	-	II	-	-	-	-
99.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,2Ix5,04	I,06	68	-	72	-	-	-	-
I00.	26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки, м2	22,93	I,3 0,06	- -	30	I	- -	0,II -	3 -
I0I.	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами, м^3	I,83	35,5 I2,6	I,22 0,37	65	23	2 I	2I,5 0,48	39 I
I02.	ССЦч.I п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит, м^3 I,83x0,98	I,79	43,6	-	78	-	-	-	-
I03.	I5-298 60-I	Штукатурка перегородок по сетке, I00м2	0,23	3I5 66	5,9 I,77	72	I5	I -	II5 2,28	26 I
I04.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, м^3 0,23x3,I	0,7I	2I,3	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05.	7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек ж/бетонных весом до 0,3 т, шт	98	0,23 0,08	0,I5 0,06	23	8	I5 6	0,I3 0,08	I3 8
I06.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, $м^3$ 98x0,0025	0,26	24,4	-	6	-	-	-	-
I07.	7-I27 9-I.I.8	Укладка перемычек весом от 0,3 до 0,7 т, шт	I	I,5 0,46	I,04 0,38	2	I	I -	0,8I 0,49	I -
I08.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, $м^3$ Ix0,0023	0,0023	2I,9	-	-	-	-	-	-
I09.	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 $м^3$, $м^3$	I,95	64,4	-	I26	-	-	-	-
II0.	ССЦМ таб.3-I	Стоимость арматуры AI, т	0,028	229	-	6	-	-	-	-
III.	ССЦМ таб.3-I	То же, AШ, т	0,042	250	-	II	-	-	-	-
II2.	ССЦМ таб.3-I	То же, BpI, т	0,044	32I	-	I4	-	-	-	-
II3.	7-I33 9-3-I.8	Укладка прогонов массой до I,5 т, шт	3	I,97 0,64	I,33 0,49	6	2	4 I	I,II 0,63	3 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II4.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, $м^3$ 3х0,0054	0,02	2I,9	-	-	-	-	-	-
II5.	ССЦМ п.3-304	Стоимость прогонов ПРГ60-2,5 4Ат.Ут из бетона класса В25 длиной до 6м, $м^3$	I,8	65,7	-	II8	-	-	-	-
II6.	ССЦМ таб.3-I	Стоимость арматуры АI, кг	44,9I	0,229	-	I0	-	-	-	-
II7.	ССЦМ таб.3-I	То же, АШ, кг	82,05	0,250	-	2I	-	-	-	-
II8.	-"-	То же, АтУ, кг	93,8I	0,239	-	22	-	-	-	-
		Итого по А	-	-	-	I879	2I7	46 I4	-	395 2I
		Б. Проемы а) дверные								
II9.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2, $м^2$	I2,86	I,45 0,55	0,35 0,II	I9	7	5 I	0,9I 0,I4	I2 2
I20.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3м2, $м^2$	25,79	2 0,67	0,I3 0,04	52	I7	3 I	I,I6 0,05	30 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I.	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных коробок площадью до 3м2,м2	7,43	I,34 / 0,20	- / -	I0	I	- / -	0,36 / -	3 / -
I22.	ССЦч.П п.273 Доп.вып.I прил.I, п.228 табл.20	Стоимость дверного блока ДВГ2I-I0Л; П (2шт), м2 I4,8+2,Ix0,37	4,08	I5,58	-	64	-	-	-	-
I23.	ССЦч.П п.244 Доп.вып.I прил.I п.I92, табл.20	То же,ДН2I-9ЛП,(3шт),м^2 I4,7+I,75x0,37	5,4	I5,35	-	83	-	-	-	-
I24.	ССЦч.П п.2I9 Доп.вып.I прил.I п.I7I табл.20	То же,ДГ2I-I0П ДГ2I-I0ЛП,П(5 шт), м^2 I3,5+2,03x0,37	I0,0	I4,25	-	I43	-	-	-	-
I25.	ССЦч.П п.224 Доп.вып.I прил.I п.I73 табл.20	Стоимость дверных двупольных блоков под остекление Д02I-I3П(I шт), м2 9,79+I,62x0,37	2,63	I0,39	-	27	-	-	-	-
I26.	ССЦч.П п.22I Доп.вып.I прил.Iп.I73 табл.20	То же,Д02I-I0П(I шт),м^2 8,76+I,62x0,37	2,0	9,36	-	I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27.	ССЦч.П п.2I7 Доп.вып.I прил.I п.I7I табл.20	То же, ДГ2I-7П (3 шт) ДГ2I-7ЛП (2 шт) ДГ2I-7 (4 шт), $м^2$ I5+2,58х0,37	I2,5I	I5,95	-	200	-	-	-	-
I28.	ССЦч.П п.264 Доп.вып.I прил.I п.2II табл.20	Стоимость противопожарной двери ПДИ5 (I шт) $м^2$ 28,3+2,67х0,37	2,03	29,29	-	59	-	-	-	-
I29.	ССЦч.I п.446	Приборы для однопольных дверей входных в здание, к-т	4,0	6,73	-	27	-	-	-	-
I30.	ССЦч.I п.448	То же, для дверей однопольных входных в помещение, к-т	I7	2,97	-	50	-	-	-	-
I3I.	ССЦч.I п.449	То же, для двупольных, к-т	I	3,23	-	3	-	-	-	-
I32.	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков, $I00м^2$	0,02	I96 47,8	I,4 0,36	4	I	- -	86,5 0,46	2 -
		Итого по а)	-	-	-	760	26	8 2	-	47 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		б) оконные								
I33.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2м2, $м^2$	7,07	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	32	II	2 / I	2,56 / 0,I3	I8 / I
I34.	ССЦч.П п.2I Доп.вып. I,прил.I п.20 табл.20	Стоимость оконного блока, подготовленного под 2ую окраску ОРI2-9В, $м^2$ 24,5+3,63х0,37	7,07	25,84	-	I83	-	-	-	-
I35.	ССЦч.П п.4I5	Стоимость оконных приборов для одностворных окон, высотой I,2 м, к-т	7	I,78	-	I2	-	-	-	-
I36.	I5-70I 20I-I	Остекление раздельных переплетов 3мм стеклом, $I00м^2$	0,07I	229 / 23,5	I,5 / 0,45	I6	2	- / -	43,I / 0,58	3 / -
		Итого по б)	-	-	-	243	I3	2 / I	-	2I / I
		Итого по Б	-	-	-	I003	39	I0 / 3	-	66 / 4
		В. П о л ы								
		Тип I								
I37.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	I,I4	4,58 / 3,57	0,99 / 0,3	5	4	I / -	7,I9 / 0,39	8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I38.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-70 мм, м³	4,65	9,49	-	44	-	-	-	-
		I,I4x4,08								
I39.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.80 мм, м³	9,I	2,5	-	23	I7	-	2,9	26
				I,62				-	-	-
I40.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5, крупностью заполнителя 20-40 мм, м³	9,28	26,3	-	244	-	-	-	-
		9,IxI,02								
I4I.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм, I00м²	I,I4	I7,2	0,95	20	II	I	I8,8	2I
				9,88	0,28			-	0,36	-
I42.	ССЦМ п.2-5	Газотвор цементный МI50,м³	2,59	25,9	-	67	-	-	-	-
		I,I4x2,04								
I43.	II-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове, I00м²	I,I4	5I9	0,75	592	50	I	75,5	86
				43,6	0,02			-	0,03	-
		Итого по типу I,руб.	-	-	-	995	82	3	-	I4I
								-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 2								
I44.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,34	4.58 3,57	0,99 0,3	2	I	- -	7,I9 0,39	2 -
I45.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-70мм, м3 0,34x4,08	I,39	9,49	-	I3	-	-	-	-
I46.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.80 мм, м3	2,7	2,5 I,62	- -	7	4	- -	2,9 -	8 -
I47.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5, крупностью заполнителя 20-40мм, м3 2,7xI,02	2,75	26,3	-	72	-	-	-	-
I48.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм, I00м2 I7,2-0,39 9,88-0,I6 0,95-0,23 0,28-0,07 I8,8-0,34	0,34	I6,8I 9,72	0,72 0,2I	6	3	- -	I8,45 0,27	6 -
I49.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, м3 0,34(2,04-0,5I)	0,52	25,9	-	I3	-	-	-	-
I50.	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит, I00м2	0,34	58,3 43,0	I0,4 3,I2	20	I5	4 I	77,9 4,02	26 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5I.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50,м³ 0,34х2,II	0,72	25,9	-	I9	-	-	-	-
I52.	ССЦМ п.9-344 примеч. п.I	Плитки мозаичные из бетона класса ВI5 толщ.20 мм, м2 0,34хI0I	34,34	5,75	-	I97	-	-	-	-
		Ц/о 5,96-0,2I								
		Итого по типу 2	-	-	-	349	23	4 / I	-	42 / I
		Тип 3								
I53.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,05	4,58 / 3,57	0,99 / 0,3	-	-	- / -	7,I9 / 0,39	- / -
I54.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-70 мм. м³ 0,05х4,08	0,2	9,49	-	2	-	-	-	-
I55.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.80 мм, м³	0,42	2,5 / I,62	- / -	I	I	- / -	2,9 / -	I / -
I56.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5,крупностью заполнителя 20-40 мм, м³ 0,42хI,02	0,43	26,3	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I57.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементного раствора толщ.I5 мм, I00м2 I7,2-0,39 9,88-0,I6 0,95-0,23 0,28-0,07 I8,8-0,34	0,05	I6,8I 9,72	0,72 0,2I	I	-	- -	I8,45 0,27	I -
I58.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м3 0,05(2,04-0,5I)	0,08	25,9	-	2	-	-	-	-
I59.	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе, I00м2	0,05	36,3 6I,4	4,52 I,36	I8	3	- -	I08 I,75	5 -
I60.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м3 0,05x2,23	0,II	25,9	-	3	-	-	-	-
		Итого по типу 3, руб.	-	-	-	38	4	- -	-	6 -
		Тип 8								
I6I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	4,35	4,58 3,57	0,99 0,3	20	I6	4 I	7,I9 0,39	3I 2
I62.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-70 мм, м3 4,35x4,08	I7,75	9,49	-	I68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I63.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.80 мм, м³	34,82	2,5 I,62	- -	87	56	- -	2,9 -	IOI -
I64.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40 мм, м³ 34,82xI,02	35,52	26,3	-	934	-	-	-	-
I65.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона толщиной 20 мм, I00м2 28,9-0,87x2 20,5-0,59x2 I,74-0,28x2 0,52-0,08x2 40,2-I,06x2	4,35	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	II8	84	5 2	38,08 0,46	I66 2
I66.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, м³ 4,35x(3,06-0,I6x2)	II,92	3I,3	-	373	-	-	-	-
I67.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м³ 4,35x0,I6	0,7	25,9	-	I8	-	-	-	-
		Итого по типу 8	-	-	-	I7I8	I56	9 3	-	298 4
		Тип I2								
I68.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона, толщ. 80мм, м³	0,28	2,5 I,62	- -	I	-	- -	2,9 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I69.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5, крупностью заполнителя 20-40мм, $м^3$ 0,28xI,02	0,29	26,3	-	8	-	-	-	-
I70.	II-50 7-I	Устройство теплоизоляции из керамзитового гравия толщ.I20 мм, $м^3$	0,42	2,88 I,8	I,08 0,32	I	I	- -	3,58 0,4I	2 -
I7I.	ССЦМ п.7-26	Керамзитовый гравий фракции 20-40 мм, $м^3$ 0,42xI,I	0,46	I2,I	-	6	-	-	-	-
I72.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщ.20 мм, I00м2	0,03	I7,2 9,88	0,95 0,28	I	-	- -	I8,8 0,36	I -
I73.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, $м^3$ 0,03x2,04	0,06	25,9	-	2	-	-	-	-
I74.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона толщ. 20 мм, I00$м^2$ 28,9-0,87 20,5-0,59 I,74-0,28 0,52-0,08 40,2-I,06	0,03	28,03 I9,9I	I,46 0,44	I	I	- -	39,I4 0,57	I -
I75.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ 0,03(3,06-0,5I)	0,08	3I,3	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I76.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, м³ 0,03x0,I6	0,005	25,9	-	-	-	-	-	-
		Итого по типу I2	-	-	-	23	2	-	-	5
								-		-
		Итого по разделу В, руб.	-	-	-	3I23	267	I6	-	492
								4		5
		Г. Лестницы в подвал (Л3)								
I77.	Доп.в.I 7-734 57-2	Устройство лестницы из отдельных ж/бетонных ступеней, I00 м сту п.	0,2	79,9	5,9	I6	I5	I	I28	26
				74	I,8			-	2,32	-
I78.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50,м³ 0,20x0,25	0,005	2I,9	-	I	-	-	-	-
I79.	ССЦМ п.II-I72	Стоимость ступеней ЛС-II,I7-I5шт, ЛС I4-3 шт,м	I9,8	3,72	-	74	-	-	-	-
I80.	7-499 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок, шт	6	2,22	I,26	I3	5	8	I,53	9
				0,9I	0,48			2	0,62	4
I8I.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, м³ 6x0,0076	0,05	24,4	-	I	-	-	-	-
I82.	ССЦМ п.8-509	Стоимость плит П7д-5 из бетона класса BI5, м³ 65,6-0,8Ix2=63,96	0,I8	63,96	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I83.	ССЦМ т.3-I п.3	То же, кл.А-Ш, т	0,0I5	250	-	4	-	-	-	-
I84.	-"- п.6	То же, кл.Вр-I, т	0,002	32I	-	I	-	-	-	-
I85.	-"- п.I3	Закладные детали, т	0,00I	4I3	-	-	-	-	-	-
I86.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит П7-5 из бетона класса ВI5, $м^3$ 60,8-0,8Ix2	0,24	59,I8	-	I4	-	-	-	-
I87.	ССЦМ т.3-I п.3	Арматура АШ, т	0,02I	250	-	5	-	-	-	-
I88.	-"- п.6	То же, ВР I, т	0,003	32I	-	I	-	-	-	-
I89.	-"- п.I3	Закладные детали, т	0,00I	4I3	-	-	-	-	-	-
I90.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит ПI5д-5 из бетона класса В25, $м^3$	0,32	60,8	-	I9	-	-	-	-
I9I.	ССЦМ т.3-I	То же, класса А-Ш, т	0,0I6	250	-	4	-	-	-	-
I92.	ССЦМ т.3-I	То же, Класса Вр-I, т	0,005	32I	-	2	-	-	-	-
I93.	-"-	Закладные детали, т	0,00I	4I3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Лестница Л4								
I94.	Доп.в.I 7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/бетонных ступеней, I00 м	0,30	79,9 / 74	5,9 / I,8	24	22	2 / I	I28 / 2,32	38 / I
I95.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, $м^3$ 0,30х0,25	0,08	2I,9	-	2	-	-	-	-
I96.	ССЦМ п.II-I72	Стоимость ступеней ЛС-II.I7, ЛС-I4, м	30	3,72	-	II2	-	-	-	-
I97.	Доп.в.I 7-737 58-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, I00м	0,05	823 / 35,7	3,I / 0,94	4I	2	-	6I / I,2I	3 / -
		Итого по Г	-	-	-	346	44	II / 3	-	76 / 5
		Д. Световые приямки								
I98.	8-38 5-5	Кладка стен световых приямков из керамического кирпича, $м^3$	22,39	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	I22	84	I4 / 4	6,86 / 0,24	I54 / 5
I99.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тнс.шт 22,39х0,4	8,96	68	-	609	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
200.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50, $м^3$ 0,24х22,33	5,36	2I,9	-	II7	-	-	-	-
20I.	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона класса В-3,5, $м^3$	I9,32	I,6 / 0,7	0,28 / 0,08	3I	I4	5 / 2	I,37 / 0,I0	26 / 2
202.	ССЦМ п.I-I	Бетон класса В3,5, $м^3$ I9,32хI,02	I9,7I	24,8	-	489	-	-	-	-
203.	8-27 4-7	Обмазка битумной мастикой за 2 раза, I00$м^2$	0,63	90 / I9,5	I,5 / 0,45	57	I2	I / -	33,6 / 0,58	2I / -
204.	I5-20I 5I-I	Штукатурка цементным раствором внутри приямков, I00$м^2$	0,59	40,5 / 35,6	4,9 / 2,33	24	2I	3 / I	57,4 / 3,0I	34 / 2
205.	I5-20I 5I-I	Штукатурка цементным раствором снаружи приямка, I00$м^2$	0,64	40,5 / 35,6	4,9 / 2,33	26	23	3 / I	57,4 / 3,0I	37 / 2
206.	ССЦМ п.2-I2	Раствор ц/известковый, $м^3$ I,23хI,89	2,32	23,5	-	55	-	-	-	-
207.	II-55 8-I	Цементная стяжка толщ. 20мм внутри приямков, I00$м^2$	0,II	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	2	I	-	I8,8 / 0,36	2 / -
208.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50, $м^3$ 0,IIх2,04	0,22	25,9	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
209.	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки, м³	3,99	2,9 I,82	I,06 0,32	I2	7	4 I	3,52 0,4I	I4 2
2I0.	ССЦМ п.4-39	Щебень, м³ 3,99xI,24	4,95	9,49	-	49	-	-	-	-
2II.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток МРI, т	0,089	3I8 23	6,32 I,9	28	2	I -	37,4 2,45	3 -
2I2.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3, м³ 0,089x0,75	0,07	22,3	-	2	-	-	-	-
2I3.	I5-622 I64-8	Окраска металлических решеток, I00м²	0,I2	53,4 38,4	0,03 -	6	5	-	68 -	8 -
2I4.	8-I79 I9-I	Крыльцо с входной площадкой, м² крыльца	7,5	2,I5 0,77	0,2 0,06	I6	6	2 -	I,49 0,08	II I
2I5.	ССЦМ п.I-3	Бетон класса В7,5, м³ 7,5x0,05	0,38	25,8	-	I0	-	-	-	-
2I6.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50, м³ 7,5x0,0I	0,08	2I,9	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I7.	8-I0 3-I	Песчаная подготовка под крыльцо, $м^3$	I,5	0,74 / 0,40	0,32 / 0,I0	I	I	-	0,8 / 0,I2	I / -
2I8.	ССЦМ п.4-20	Песок, I,5xI,I $м^3$	I,65	7,79	-	I3	-	-	-	-
2I9.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток МРI, т	0,0254	3I8 / 23	6,32 / I,9	8	I	-	37,4 / 2,45	I / -
220.	6-I I-I	Устройство цветочницы из бетона класса В-7,5, $м^3$	0,04	I,6 / 0,7	0,28 / 0,08	I	-	-	I,37 / 0,I0	-
22I.	ССЦМ п.2-4	Бетон класса В7,5, $м^3$	0,04	24,4	-	I	-	-	-	-
222.	8-27 4-7	Обмазка битумом за 2 раза внутри цветочницы, I00м2	0,0I5	90 / I9,5	I,5 / 0,45	I	-	-	33,6 / 0,58	I / -
223.	I5-225 53-2	Штукатурка снаружи с расшивкой швов под рваный камень, $I00м^2$	0,0I3	I74 / I64	7 / I,59	2	2	-	244 / 2,05	3 / -
224.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый, $м^3$	0,03	23,5	-	I	-	-	-	-
225.	ССЦМ п.2-28	Декоративный раствор, $м^3$	0,0I3	27,I	-	I	-	-	-	-
		Итого по Д	-	-	-	I47I	I50	29 / 8	-	273 / I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Е. Перекрытие								
226.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до I0м2, шт	57	3,75 / I,2	I,87 / 0,68	2I4	68	I07 / 39	2,04 / 0,88	II6 / 50
227.	ССЦМ п.8-II8	Стоимость плит перекрытия ребристых из тяжелого бетона шириной до 2м длиной 5-7 м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) свыше I000 кгс/см2, $м^2$	594,74	7,9	-	4698	-	-	-	-
228.	ССЦМ п.I-28	Бетон класса BI2.5, крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 0,067x57	3,82	28,2	-	I08	-	-	-	-
229.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м, $м^3$	7,5I	23,2 / 7,92	I,28 / 0,38	I74	59	I0 / 3	I3,9 / 0,49	I04 / 4
230.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5, крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ I,0I5x7,5I	7,62	29,3	-	223	-	-	-	-
23I.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI, т	0,I47	338	-	50	-	-	-	-
232.	ССЦч.II п.I2	То же, AIII, т	0,485	325	-	I58	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
233.	ССЦч.I п.43	То же, Вр I, т	0,I23	392	-	48	-	-	-	-
234.	6-I80 I6-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, $м^3$	I,52	2I,4 / 6,79	I,I / 0,33	33	I0	2 / I	I2,I / 0,43	I8 / I
235.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,крупностью заполнителя менее I0мм, $м^3$ I,52xI,0I5	I,54	29,3	-	45	-	-	-	-
236.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI, т	0,032	338	-	II	-	-	-	-
237.	ССЦч.II п.I2	Арматура AШ, т	0,0I5	325	-	5	-	-	-	-
238.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов, т	0,462	362 / 92	8 / 2,4	I67	43	4 / I	I4I / 3,I	65 / I
239.	ССЦМ табл. 3.I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,462	I78	-	82	-	-	-	-
		Итого по Е, руб.	-	-	-	6016	I80	I23 / 44	-	303 / 56
		Итого по Ш разделу, руб.	-	-		-I3838	897	235 / 76	-	I608 / I03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IУ "Каркас"								
		а) между осями I-3 и А-Г с перекрытием над подвалом из ребристых плит								
240.	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольных в стаканы фундаментов весом колонн до 2т, шт	5	7,54 / 3,0I	4,I9 / I,52	38	I5	2I / 8	5,02 / I,96	25 / I0
24I.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25,крупностью заполнителя менее I0 мм,м^3 0,088х5	0,44	33,3	-	I	-	-	-	-
242.	ССЦМ п.9-5I технич. часть табл. 3.3	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в две стороны длиной более 3м до I2м из бетона класса ВI5,объемом до Iм^3, м^3 87,I-0,82х2	I,I6	85,46	-	99	-	-	-	-
243.	ССЦМ п.9-5I	То же,из бетона,М300, м^3	2,I	87,I	-	I83	-	-	-	-
244.	ССЦМ табл. 3-I п.I	Арматура АI, т	0,069	229	-	I6	-	-	-	-
245.	ССЦМ табл. 3-I п.3	То же, АШ, т	0,354	250	-	89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
246.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали, т	0,32I	4I3	-	I33	-	-	-	-
247.	7-I09 8-I-I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м, шт	5	I6,4 7,03	3,32 I,I7	82	35	I7 6	I0,7 I,5I	54 8
248.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 5x0,0645	0,323	29,3	-	9	-	-	-	-
249.	ССЦМ п.9-285	Стоимость ригелей длиной до 4м из бетона М300, объемом до $Iм^3$,$м^3$	I,6	68,5	-	II0	-	-	-	-
250.	ССЦМ п.9-289 технич. часть табл.3.3	То же, длиной до 6 м из бетона класса BI5 объемом более I,5 $м^3$,$м^3$ 67,I-0,82x2	I,76	65,46	-	II5	-	-	-	-
25I.	ССЦМ п.9-289	То же, из бетона М300, $м^3$	I,76	67,I	-	II8	-	-	-	-
252.	ССЦМ табл.3-I п.I	Арматура AI, т	0,032	229	-	7	-	-	-	-
253.	-"- п.3	То же, AШ, т	0,788	250	-	I97	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
254.	ССЦМ табл.3-I п.I2	Прокат,	т	0,007	250	-	2	-	-	-	-
255.	-"- п.I3	Закладные детали,	т	0,2II	4I3	-	87	-	-	-	-
256.	-"- п.6	Арматура BI,	т	0,0I6	32I	-	5	-	-	-	-
257.	7-285 I7-I ССЦМ табл.3-I п.I8	Крепежные элементы с металлизацией,	т	0,243	540	8	I3I	22	2	I4I	34
		362+I78			92	2,4			I	3,I	I
		Итого по а)		-	-	-	I422	72	40	-	II3
									I5		I9
		б) схема расположения элементов каркаса подвала между осями I-6 и IГ									
258.	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольных в стаканы фундаментов весом колонн до 2 т,	шт	3	7,54	4,I9	23	9	I3	5,02	I5
					3,0I	I,52			5	I,96	6
259.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса B25, крупностью заполнителя менее I0мм, $м^3$		0,264	33,3	-	9	-	-	-	-
		0,088x3									
260.	ССЦМ п.9-5I технич. часть табл.3.3	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в 2 сторон длиной более 3м до I2 м из бетона класса B25, объемом до 1м3,	$м^3$	2,I	87,I	-	I83	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26I.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI,	т	0,04	229	-	9	-	-	-	-
262.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AШ,	т	0,2I8	250	-	55	-	-	-	-
263.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали,	т	0,I97	4I3	-	8I	-	-	-	-
264.	7-I09 8-I-I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6 м,	шт	6	I6,4 / 7,03	3,32 / I,I7	98	42	20 / 7	I0,7 / I,5I	64 / 9
265.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5, крупностью заполнителя менее I0мм, $м^3$ 6x0,0645		0,387	29,3	-	II	-	-	-	-
266.	ССЦМ п.9-285	Стоимость ригелей длиной до 6 м из бетона класса B25 объемом более I,5$м^3$, $м^3$		I0,2	67,I	-	684	-	-	-	-
267.	ССЦМ табл.3.I п.3	Арматура AШ,	т	0,I79	250	-	45	-	-	-	-
268.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, BI,	т	0,093	32I	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
269.	ССЦМ табл.3.I п.I2	Прокат, т	0,0I3	250	-	3	-	-	-	-
270.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали, т	0,374	4I3	-	I54	-	-	-	-
27I.	7-285 I7-I	Крепежные элементы, т	0,229	362 92	8 2,4	83	2I	2 I	I4I 3,I	32 I
272.	ССЦМ табл.3.I	Металлизация крепежных изделий, т	0,229	I78	-	4I	-	-	-	-
		Итого по б)	-	-	-	I509	72	35 I3	-	III I6
		Итого по IУ разделу, руб.	-	-	-	293I	I44	75 28	-	224 35
		Итого по подземной части, руб.	-	-	-	45327	2233	2504 904	-	3899 I226
		Б. Надземная часть								
		У. Каркас								
		а) Между осями I-3 и рядами А-Г перекрытия над I-этажом								
273.	7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольных в стаканы фундаментов весом колонн до Iт, шт	5	6,34 2,49	3,5I I,28	32	I2	I8 6	4,I6 I,65	2I 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
274.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25,крупностью заполнителя менее IOмм,м³ 0,067x5	0,335	33,3	-	II	-	-	-	-
275.	ССЦМ п.9-48	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в 2 стороны длиной до 3м из бетона класса В25, объемом до Iм³, м³	I,53	84,3	-	I29	-	-	-	-
276.	ССЦМ табл.3-I п.I	Арматура AI, т	0,0I3	229	-	3	-	-	-	-
277.	ССЦМ табл.3-I п.3	То же, AШ, т	0,I06	250	-	27	-	-	-	-
278.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали, т	0,I36	4I3	-	56	-	-	-	-
279.	7-I09 8-I-I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м, шт	5	I6,4 / 7,03	3,32 / I,I7	82	35	I7 / 6	I0,7 / I,5I	54 / 8
280.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,крупностью заполнителя менее IO мм, м³ 5x0,0645	0,323	29,3	-	9	-	-	-	-
28I.	ССЦМ п.9-285	Стоимость ригелей длиной более 2,5 до 4 м из бетона класса В25 объемом до Iм3,м³	0,94	68,5	-	64	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
282.	ССЦМ п.9-287 технич. часть табл.3.3	То же, длиной до 6 м из бетона класса В30 объемом до Iм3, 70,4+I,63+0,82	$м^3$	0,77	7I,85	-	56	-	-	-	-
283.	ССЦМ п.9-288 технич. часть табл.3.3	То же, длиной до 6 м из бетона класса В30 объемом более I,0 $м^3$, 69,4+0,82+I,63	$м^3$	2,08	7I,85	-	I49	-	-	-	-
284.	ССЦМ табл.3-I п.I	Арматура AI,	т	0,033	229	-	8	-	-	-	-
285.	ССЦМ табл.3-I п.3	То же, AШ,	т	0,I75	250	-	44	-	-	-	-
286.	ССЦМ табл.3-I п.2	То же, Ат У,	т	0,085	239	-	20	-	-	-	-
287.	ССЦМ табл.3-I п.6	То же, Вр I,	т	0,045	32I	-	I4	-	-	-	-
288.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали,	т	0,I	4I3	-	4I	-	-	-	-
289.	7-285 I7-I	Крепежные элементы,	т	0,0II	362 92	8 2,4	4	I	- -	I4I 3,I	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
290.	ССЦМ табл.3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов,	т	0,0I3	I78	-	2	-	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	75I	48	35 I2	-	77 I6
		б) Схема между осями I-3 и рядами А-I перекрытия над 2-ым этажом									
29I.	7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольных в стаканы фундаментов весом колонн до I т,	шт	4	6,34 2,49	3,5I I,28	25	I0	I4 5	4,I6 I,65	I7 7
292.	ССЦМ п.I-3I	Бетонн класса В25,крупностью заполнителя менее I0 мм, 0,067х4	$м^3$	0,268	33,3	-	9	-	-	-	-
293.	ССЦМ п.9-48	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в 2 стороны длиной до 3м из бетона класса В25 объемом до Iм3,	$м^3$	I,22	84,3	-	I03	-	-	-	-
294.	ССЦМ табл.3-I п.I	Арматура АI,	т	0,0II	229	-	3	-	-	-	-
295.	ССЦМ табл.3-I п.3	То же, АШ,	т	0,085	250	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
296.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали, т	0,I72	4I3	-	7I	-	-	-	-
297.	7-I09 8-I I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м,шт	3	I6,4 / 7,03	3,32 / I,I7	49	2I	I0 / 4	I0,7 / I,5I	32 / 5
298.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 3х0,0645	0,I94	29,3	-	6	-	-	-	-
299.	ССЦМ п.9-288 технич. часть табл.3.3	Стоимость ригелей длиной до 6м из бетона класса B30, объемом более Iм3, мз 69,4+0,82+I,63	3,I2	7I,85	-	224	-	-	-	-
300.	ССЦМ табл.3-I п.I	Арматура AI, т	0,0I6	229	-	4	-	-	-	-
30I.	ССЦМ табл.3-I п.3	То же, AШ, т	0,084	250	-	2I	-	-	-	-
302.	ССЦМ табл.3-I п.2	То же, Ат У, т	0,I28	239	-	3I	-	-	-	-
303.	ССЦМ табл.3-I п.6	То же, Вр I, т	0,048	32I	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
304.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали, т	0,078	4I3	-	32	-	-	-	-
		Итого по б)	-	-	-	6I4	3I	24 9	-	49 I2
		в) Перекрытие над I-м этажом осями 2-IO и ДЖ, 4-IO и АГ								
305.	7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы весом колонн до Iт, шт	I	6,34 2,49	3,5I I,28	6	2	4 I	4,I6 I,65	4 2
306.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя менее IO мм, м³	0,067	33,3	-	2	-	-	-	-
		0,067xI								
307.	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольных в стаканы фундаментов весом колонн до 2 т, шт	I9	7,54 3,0I	4,I9 I,52	I43	57	80 29	5,02 I,96	95 37
308.	7-33 3-3	То же,весом до 3т, шт	9	9,63 3,74	5,55 2,0I	87	34	50 I8	6,24 2,59	56 23
309.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25,крупностью заполнителя менее IO мм, м³	2,46	33,3	-	82	-	-	-	-
		0,088x28								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3I0.	ССЦМ п.9-5I	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в 2 стороны длиной более 3 до I2 м из бетона класса В25, объемом до I м³,	м³	4,47	87,I	-	389	-	-	-	-
3II.	ССЦМ п.9-5I технич. часть табл.3.3	То же, из бетона класса В15, 87,I-0,82х2	м³	9,69	85,46	-	828	-	-	-	-
3I2.	ССЦМ п.9-5I технич. часть табл.3.3	То же, из бетона класса В30, 87,I+I,63+0,82	м³	6,88	89,55	-	6I6	-	-	-	-
3I3.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI,	т	0,224	229	-	5I	-	-	-	-
3I4.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AШ,	т	I,908	250	-	477	-	-	-	-
3I5.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали,	т	I,298	4I3	-	536	-	-	-	-
3I6.	7-596 44-9-I,8	Установить диафрагм жесткости высотой до 4,8 м площадью до 25 м2,	шт	2	34,6 9,07	8,57 2,96	69	I8	I7 6	I4,5 3,82	29 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I7.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, м³ 0,I98x2	0,396	33,3	-	I3	-	-	-	-
3I8.	ССЦМ п.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости длиной более 3 м из бетона класса В25, м³	6,2I	72,6	-	45I	-	-	-	-
3I9.	ССЦМ табл.3.I п.3	Арматура АШ, т	0,249	250	-	62	-	-	-	-
320.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, ВI, т	0,033	32I	-	II	-	-	-	-
32I.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали, т	0,I06	4I3	-	44	-	-	-	-
322.	7-I09 8-I-I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м, шт	I4	I6,4 7,03	3,32 I,I7	230	98	46 I6	I0,7 I,5I	I50 2I
323.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса ВI5 крупностью заполнителя менее I0мм, м³ I4x0,0645	0,903	29,3	-	26	-	-	-	-
324.	ССЦМ п.9-287	Стоимость ригелей длиной до 6 м из бетона класса В25 объемом до Iм3, м³	0,94	70,4	-	66	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
325.	ССЦМ п.9-287 технич. часть табл.3.3	То же, из бетона класса В30, 70,4+I,63+0,82	$м^3$	4,92	72,85	-	358	-	-	-	-
326.	ССЦМ п.9-288 технич. часть табл.3.3	То же, из бетона класса В30 объемом более Iм3, 69,4+0,82+I,63	$м^3$	6,24	7I,85	-	448	-	-	-	-
327.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI,	т	0,I85	229	-	42	-	-	-	-
328.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AШ,	т	I,II4	250	-	279	-	-	-	-
329.	ССЦМ табл.3.I п.2	То же, AтУ,	т	0,382	239	-	9I	-	-	-	-
330.	ССЦМ табл.3-I п.6	То же, BI,	т	0,344	32I	-	II0	-	-	-	-
33I.	ССЦМ табл.3-I п.I6	То же, BI,	т	0,II9	32I	-	38	-	-	-	-
332.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали,	т	0,048	4I3	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
333.	7-285 I7-I	Крепежные элементы, т	0,037	362 92	8 2,4	I3	3	- -	I4I 3,I	5 -
334.	ССЦМ табл.3.I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,037	I78	-	7	-	-	-	-
		Итого по в)	-	-	-	5595	2I2	I97 70	-	339 9I
		г) Перекрытие 2-го этажа между осями 2-I0 и ДК, 4-I0 и АГ								
335.	7-596 44-9-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 и площадью до 25 м2, шт	2	34,6 9,07	8,57 2,96	69	I8	I7 6	I4,5 3,82	29 8
336.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ 2х0,I98	0,396	33,3	-	I3	-	-	-	-
337.	ССЦМ п.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости длиной более 3м из бетона класса В25, $м^3$	6,2I	72,6	-	45I	-	-	-	-
338.	ССЦМ т.3.I п.3	Арматура АШ, т	0,249	250	-	62	-	-	-	-
339.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, ВI, т	0,033	32I	-	II	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
340.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали,	т	0,I06	4I3	-	44	-	-	-	-
34I.	7-I09 8-I-I,8	Установка прямоугольных ригелей длиной до 6м,	шт	I7	I6,4 7,03	3,32 I,I7	279	I20	56 20	I0,7 I,5I	I82 26
342.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя менее I0мм, I7x0,645	$м^3$	I,I	29,3	-	32	-	-	-	-
343.	ССЦМ п.9-287 технич. часть табл.3.3	Стоимость ригелей длиной до 6 м из бетона класса B30 объемом до I$м^3$, 70,4+I,63+0,82	$м^3$	4,98	72,85	-	363	-	-	-	-
344.	ССЦМ п.9-288 технич. часть табл.3.3	То же, объемом более I$м^3$, 69,4+0,82+I,63	$м^3$	II,44	7I,85	-	822	-	-	-	-
345.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI,	т	0,I56	229	-	36	-	-	-	-
346.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, AIII,	т	0,757	250	-	I89	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
347.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, ВрI,	т	0,232	32I	-	74	-	-	-	-
348.	ССЦМ табл.3.I п.2	То же, АтУ,	т	0,469	239	-	II2	-	-	-	-
349.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали,	т	0,407	4I3	-	I68	-	-	-	-
350.	7-96 7-3	Укладка балок перекрытия массой до 5 т,	шт	7	7,02 2,32	4,39 I,6	49	I6	3I II	3,86 2,06	27 I4
35I.	ССЦМ п.9-294 технич. часть табл.3.3	Стоимость балок прямоугольных длиной более 9м, объемом более I,5м³ из бетона класса В40, м³ 68,2+I,63х3+0,82		I4,0	73,9I	-	I035	-	-	-	-
352.	ССЦМ табл.3.I п.3	Арматура АШ,	т	0,588	250	-	I47	-	-	-	-
353.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, ВрI,	т	0,22I	32I	-	7I	-	-	-	-
354.	ССЦМ табл.3.I п.2	То же, АтУ,	т	I,I7I	239	-	280	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
355.	ССЦМ табл.3.I п.I3	Закладные детали, т	0,389	4I3	-	I6I	-	-	-	-
		Итого по г)	-	-	-	4468	I54	I04 37	-	238 48
		Итого по У разделу	-	-	-	II428	445	360 I28	-	703 I67
		УI. Стены и перегородки								
356.	8-30 5-I	Кладка наружных стен высотой этажа до 4 м из силикатного кирпича, $м^3$	305,49	3,I9 2,2I	0,8I 0,24	975	675	247 73	4,05 0,3I	I237 95
357.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, $м^3$ 305,49х0,23	70,26	22,4	-	I574	-	-	-	-
358.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 0,38х305,49	II6,09	6I,2	-	7I05	-	-	-	-
359.	8-3I 5-I	Кладка наружных стен высотой этажа более 4 м из силикатного кирпича, $м^3$	27I,93	2,94 2,I5	0,62 0,I8	799	585	I69 49	3,93 0,23	I069 63
360.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, $м^3$ 27I,93х0,23	62,54	22,4	-	I40I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36I.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 27I,93x0,38	I03,33	6I,2	-	6324	-	-	-	-
362.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича высотой этажа до 4 м, $м^3$	II0,I5	3,02 2,I	0,8I 0,24	333	23I	89 26	3,9 0,3I	430 34
363.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 0,23xII0,I5	25,33	23,5	-	595	-	-	-	-
364.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт II0,I5x0,38	4I,86	6I,2	-	2562	-	-	-	-
365.	8-37 5-4	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича высотой этажа более 4 м, $м^3$	II,62	2,77 2,04	0,62 0,I8	32	24	7 2	3,78 0,23	44 3
366.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ II,62x0,23	2,67	23,5	-	63	-	-	-	-
367.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт II,62x0,38	4,42	6I,2	-	27I	-	-	-	-
368.	8-45 5-9	Кладка перегородок неармированных толщиной в I/2 кирпича высотой этажа до 4м из силикатного кирпича, I00м2	I0,92	75,4 62,0	7,59 2,28	823	677	83 25	II5 2,94	I256 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
369.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт I0,92х5,04	55,04	6I,2	-	3368	-	-	-	-
370.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м³ I0,92х2,3	25,I2	23,5	-	590	-	-	-	-
37I.	8-45 5-9	Кладка перегородок высотой этажа до 4м толщиной в I/2 кирпича из кирпича керамического, I00м2	I,2	75,4 62,0	7,59 2,28	90	74	9 3	II5 2.94	I38 4
372.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м³ I,2х2,3	2,76	23,5	-	65	-	-	-	-
373.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический,тыс.шт I,2х5,04	6,05	68	-	4II	-	-	-	-
374.	26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки, м2	49,47	I,3 0,06	- -	64	3	- -	0,II -	5 -
375.	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами,м³	3,96	35,5 I2,6	I,22 0,37	I4I	50	5 I	2I,5 0,48	85 2
376.	ССЦч.I п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит, м³ 3,96х0,98	3,88	43,6	-	I69	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
377.	I5-298 60-I	Штукатурка перегородок по сетке,	I00м^2	0,49	3I5 / 66	5,9 / I,77	I54	32	3 / I	II5 / 2,28	56 / I
378.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, 0,49х3,I	м^3	I,52	2I,3	-	32	-	-	-	-
379.	8-59 7-3	Армирование кладки стен сетками,	т	2,423	I94 / 27,8	I,38 / 0,4I	470	67	3 / I	54,3 / 0,53	I32 / I
380.	7-668 47-II--I,8	Укладка опорных плит,	шт	3I	0,72 / 0,59	0,I3 / 0,05	22	I8	4 / I	I,0I / 0,06	3I / 2
38I.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, 3Ix0,279	м^3	0,86	24,4	-	2I	-	-	-	-
382.	ССЦМ п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона класса BI5,объемом до 0,2м^3,	м^3	0,98	62,7	-	6I	-	-	-	-
383.	ССЦМ табл.3-I п.3	Арматура А-Ш,	т	0,037	250	-	9	-	-	-	-
384.	ССЦМ табл.3-I п.I3	Закладные детали,	т	0,I96	4I3	-	8I	-	-	-	-
385.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов,	т	0,7I	362 / 92	8 / 2,4	257	65	6 / 2	I4I / 3,I	I00 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
386.	ССЦМ табл.3.I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,7I	I78	-	I26	-	-	-	-
387.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек ж/б весом до 0,3 т, шт	389	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	89	3I	58 / 23	0,I3 / 0,08	5I / 3I
388.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, м³ 389x0,0025	0,97	24,4	-	24	-	-	-	-
389.	7-I27 9-I.I8	Укладка перемычек ж/б весом от 0,3 до 0,7 т, шт	7	I,5 / 0,46	I,04 / 0,38	II	3	7 / 3	0,8I / 0,49	6 / 3
390.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный M50, м³ 0,0023x7	0,02	2I,9	-	-	-	-	-	-
39I.	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона класса BI5 объемом до 0,5м³, м³	I5,46	64,4	-	996	-	-	-	-
392.	ССЦМ табл.3-I	Стоимость арматуры AI, т	0,075	229	-	I7	-	-	-	-
393.	-"-	То же, AШ, т	0,805	250	-	20I	-	-	-	-
394.	-"-	То же, 8pI, т	0,256	32I	-	82	-	-	-	-
395.	7-653 47-6-I,8	Укладка козырьков, шт	3	6,99 / 2,8I	4,08 / I,57	2I	8	I2 / 5	4,8I / 2,03	I4 / 6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
396.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, 0,0237х3	$м^3$	0,07	2I,9	-	2	-	-	-	-
397.	ССЦМ п.II-I82	Стоимость козырьков КВ I8.I6т-I КВ I8-22-Т-I, из б.м-200,	$м^3$	I,09	53,5	-	58	-	-	-	-
398.	ССЦМ табл.3-I	Арматура AI,	т	0,009	229	-	2	-	-	-	-
399.	ССЦМ табл.3-I	Арматура AШ,	т	0,043	250	-	II	-	-	-	-
400.	-"-	То же, BPI,	т	0,034	32I	-	II	-	-	-	-
40I.	7-285 I7-I	Соединительный элемент МН-I,	т	0,0I6	362 92	8 2,4	6	I	- -	I4I 3,I	2 -
		Итого по УI разделу, руб.		-	-	-	30519	2544	702 2I6	-	4656 279
		УП. П о л н Тип 4									
402.	II-53 7-4	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистой плиты,	$100м^2$	2,68	85 4,09	I,76 0,53	228	II	5 I	8,22 0,68	22 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
403.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из легкого бетона класса В5 толщиной 50 мм, I00м^2	2,68	25,06 I5,88	2,8 0,82	67	43	8 2	32,I6 I,06	86 3
		22+0,5Ix6 I4,5+0,23x6 I,I2+0,28x6 0,34+0,08x6 29,4+0,46x6								
404.	ССЦМ п.I-73	Бетон легкий класса В5 крупностью заполнителя 5-I0 мм, м^3	I3,67	30,6	-	4I9	-	-	-	-
		2,68(2,04+0,5Ix6)								
405.	II-205 28-I	Устройство покрытия из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове, I00м^2	2,68	5I9 43,6	0,75 0,02	I39I	II7	2 -	75,5 0,03	202 -
		Итого по типу 4, руб.	-	-	-	2I05	I7I	I5 3	-	I08 5
		Тип 5								
406.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм, I00м^2	0,92	I,72 9,88	0,95 0,28	I6	9	I -	I8,8 0,36	I7 -
407.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, м^3 0,92x2,04	I,88	25,9	-	49	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
408.	I3-225 25-I I3-226 25-2 технич. часть п.3.2в	Гидроизоляционный слой из 2-х слоев гидроизола, $м^2$ (0,84+0,3)х0,9 0,2I+0,0I (I,4+0,5)х0,9	9I,86	2,4I I,03	0,22 0,06	22I	95	20 6	I,7I 0,08	I58 6
409.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20мм, I00м2	0,92	I7,2 9,88	0,95 0,28	I6	9	I -	I8,8 0,36	I7 -
4I0.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,$м^3$ 0,92х2,04	I,88	25,9	-	49	-	-	-	-
4II.	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит, I00м2	0,92	58,3 43,0	I0,4 3,I2	54	40	I0 3	77,9 4,02	72 4
4I2.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,$м^3$ 0,92х2,II	I,94	25,9	-	50	-	-	-	-
4I3.	ССЦМ п.9-344 примеч. п.I	Плитки мозаичные из бетона класса BI5 толщ.20 мм, м2 ц/о 5,96-0,2I 0,92хI0I	92,92	5,75	-	534	-	-	-	-
		Итого по типу 5, руб.	-	-	-	989	I53	32 9	-	264 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Тип 6								
4I4.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм, I00м2	0,32	I7,2	0,95	6	4	-	I8,8	6
				9,88	0,28			-	0,36	-
4I5.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м^3 0,32х2,04	0,65	25,9	-	I7	-	-	-	-
4I6.	I3-225 25-I I3-226 25-2 технич. часть п.3.2в	Гидроизоляционный слой из 2-х слоев гидроизола, м2 (0,84+0,3)х0,9 0,2I+0,0I (I,4+0,5)х0,9	3I,69	2,4I	0,22	76	33	7	I,7I	54
				I,03	0,06			2	0,08	5
4I7.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщ.20 мм, I00м^2	0,32	I7,2	0,95	6	4	-	I8,8	6
				9,88	0,28			-	0,36	-
4I8.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м^3 0,32х2,04	0,65	25,9	-	I7	-	-	-	-
4I9.	II-I36 20-4	Покрытие из керамической плитки для мозаичных полов толщиной 6 мм, I00м^2	0,32	300	3,37	96	I7	I	98,3	3I
				54,2	I,0I			-	I,3	-
420.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м^3 0,32х2,54	0,8I	25,9	-	2I	-	-	-	-
		Итого по типу 6, руб.	-	-	-	239	58	8 / 2	-	97 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 8								
42I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м^2	9,04	4,58 3,58	0,99 0,3	4I	32	9 3	7,I9 0,39	65 4
422.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-70мм, м^3 9,04х4,08	36,88	9,49	-	350	-	-	-	-
423.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной 80 мм, м^3	72,29	2,5 I,62	- -	I8I	II7	- -	2,9 -	2I0 -
424.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40мм, м^3 72,29хI,02	73,74	26,3	-	I939	-	-	-	-
425.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона толщ. 20 мм, I00м^2 28,9-0,87х2 20,5-0,59х2 I,74-0,28х2 0,52-0,08х2 40,2-I,06х2	9,04	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	246	I75	II 3	38,08 0,46	344 4
426.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, м^3 9,04х0,I6	I,45	25,9	-	38	-	-	-	-
427.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, м^3 9,04(3,06-0,I6х2)	24,77	3I,3	-	775	-	-	-	-
		Итого по типу 8, руб.	-	-	-	3570	324	20 6	-	6I9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 9								
428.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса BI5 толщ.70мм, $м^3$	I6,0	2,5 / I,62	- / -	40	26	- / -	2,9 / -	46 / -
429.	ССЦМ п.2-I7	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя 20-40 мм, $м^3$ I6xI,02	I6,32	28,2	-	460	-	-	-	-
430.	II-67 II-I	Покрытие из бетона класса B25 толщиной 30 мм, I00$м^2$	2,28	28,9 / 20,5	I,74 / 0,52	66	47	4 / I	40,2 / 0,67	92 / 2
43I.	ССЦМ п.I-3I	Бетон класса B25 крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ 2,28x3,06	6,98	3I,3	-	2I9	-	-	-	-
432.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,$м^3$ 2,28x0,I6	0,36	25,9	-	9	-	-	-	-
		Итого по типу 9, руб.	-	-	-	794	73	4 / I	-	I38 / 2
		Тип I0								
433.	II-I3 2-2 (прим.)	Покрытие из асфальтобетона, I00м2	3,82	8,66 / 4,34	4,32 / I,3	33	I7	I7 / 5	7,9I / I,68	30 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
434.	ССЦМ п.5-6	Асфальтобетонная смесь тип БМ IУ, т	22,42	I8,4	-	4I3	-	-	-	-
		3,82х5,87								
435.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса BI5 толщ.60мм, $м^3$	22,92	2,5	-	57	37	-	2,9	66
				I,62	-			-	-	-
436.	ССЦМ п.2-I7	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя 20-40 мм, $м^3$	23,38	28,2	-	659	-	-	-	-
		22,92хI,02								
		Итого по типу I0, руб.	-	-	-	II62	54	I7	-	96
								5		6
		Тип II								
437.	II-52 7-3	Утепление пола минераловатными плитами толщ. 80 мм, I00$м^2$	0,I3	I6,6	2,3	2	2	-	27,I	4
				I4,3	0,68			-	0,88	-
438.	ССЦч.I п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких, $м^3$	I,07	43,6	-	47	-	-	-	-
		0,I3х0,08хI03								
439.	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20мм, I00м2	0,I3	I7,2	0,95	2	I	-	I8,8	2
				9,88	0,28			-	0,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
440.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, $м^3$ 0,I3x2,04	0,27	25,9	-	7	-	-	-	-
44I.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона толщ. 20 мм, I00м2 28,9-0,87x2 20,5-0,59x2 I,74-0,28x2 0,52-0,08x2 40,2-I,06x2	0,I3	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	4	3	- -	38,08 0,46	5 -
442.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса В25 крупностью заполнителя I0-20 мм, $м^3$ 0,I3x(3,06-0,5Ix2)	0,27	29,3	-	8	-	-	-	-
443.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, $м^3$ 0,I3x0,I6	0,02	25,9	-	I	-	-	-	-
		Итого по типу II, руб.	-	-	-	7I	6	- -	- -	II -
		Тип 7								
444.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I00мм, $м^3$	2,79	2,5 I,62	- -	7	5	- -	2,9 -	8 -
445.	ССЦМ п.I-I7	Бетон класса ВI5 крупностью заполнителя 20-40 мм, $м^3$ 2,79xI,02	2,85	28,2	-	80	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
446.	I3-225 25-I I3-226 25-2 технич. часть п.3.28	Гидроизоляционный слой из 2-х слоев гидроизола, м2 (0,84+0,3)0,9 0,2I+0,0I (I,4+0,5)0,9	27,9I	2,4I I,03	0,22 0,06	67	29	6 2	I,7I 0,08	65 2
447.	II-I4I 22-I	Покрытие из керамической кислотоупорной плитки на битумной мастике, $м^2$	27,9I	2,I3 I,46	0,I7 0,05	59	4I	5 I	2,I3 0,06	59 2
448.	ССЦч.I п.I0I	Стоимость кислотоупорных плиток, $м^2$ 27,9Ix1,0I	28,I9	3,54	-	I00	-	-	-	-
		Итого по типу 7,руб.	-	-	-	3I3	75	II 3	-	I32 4
		Тип I3								
449.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, I00$м^2$	0,08	I7,2 9,88	0,95 0,28	I	I	- -	I8,8 0,36	2 -
450.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,$м^3$ 0,08x2,04	0,I6	25,9	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45I.	I3-225 25-I I3-226 25-2 технич. часть п.3.28	Гидроизоляционный слой из 2-х слоев гидроизола, м2 (0,84+0,3)0,9	8,24	2,4I I,03	0,22 0,06	20	8	2 -	I,7I 0,08	I4 -
452.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20 мм, I00м^2	0,08	I7,2 9,88	0,95 0,28	I	I	- -	I8,8 0,36	2 -
453.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м^3 0,08x2,04	0,I6	25,9	-	4	-	-	-	-
454.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона толщ. 20 мм, I00м^2 28,9-0,87x2 20,5-0,59x2 I,74-0,28x2 0,52-0,0Px 40,2-I,06x2	0,08	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	2	2	- -	38,08 0,46	3 -
455.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5, м^3 0,08(3,06-0,5Ix2)	0,I6	29,3	-	5	-	-	-	-
456.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50,м^3 0,08x0,I6	0,0I	25,9	-	-	-	-	-	-
		Итого по типу I3	-	-	-	37	I2	2 -	-	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
457.	II-50 7-I	Утепление полов по периметру здания керамзитовым гравием толщиной I20 мм, шириной 800 мм, $м^3$	I6,2	2,88 / I,8	I,08 / 0,32	47	29	I7 / 5	3,58 / 0,4I	58 / 7
458.	ССЦМ п.7-26	Керамзитовый гравий, $м^3$ I6,2xI,I	I7,82	I2,I	-	2I6	-	-	-	-
		Итого по УП разделу, руб.	-	-	-	9543	955	287 / 34	-	I544 / 45
		УШ. Проемы а) дверные								
459.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2, $м^2$	60,64	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	88	33	2I / 7	0,9I / 0,I4	55 / 9
460.	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3м2, м2	I2,42	I,I9 / 0,5I	0,29 / 0,09	I5	6	4 / I	0,83 / 0,I2	I0 / I
46I.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках до 3м2, м2	73,0	2,0 / 0,67	0,I3 / 0,04	I46	49	9 / 3	I,I6 / 0,05	65 / 4
462.	I0-I08 20-4	То же, площадью более 3м2, $м^2$	I3,59	I,58 / 0,59	0,I3 / 0,04	2I	8	2 / I	I,0I / 0,05	I4 / I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
463.	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных коробок площадью до 3м2,	м^2	25,96	I,34	-	35	5	-	0,36	9
					0,2	-			-	-	-
464.	I0-II5 22-4	Установка балконных блоков с раздельными переплетами площадью более 3м2,	м^2	6,44	3,38	0,26	22	I0	2	2,5I	I6
					I,49	0,08			I	0,I0	I
465.	ССЦч.II п.280 Доп.I прил.I п.234 табл.20	Стоимость дверных блоков ДНГ24-9ЛП(3шт) ДНГ24-9П(2шт), I6,8+2,Ix0,37	м^2	I0,55	I7,58	-	I85	-	-	-	-
466.	ССЦч.II п.28I Доп.I прил.I п.243 табл.29	То же, ДН024-9ЛП, (I шт), I4,8+I,43x0,37	м^2	2,II	I5,33	-	32	-	-	-	-
467.	ССЦч.II п.276 Доп.I прил.I п.226 табл.20	То же,двупольных ДВГ 2I-I5,(3 шт), I4,4+2,I6x0,37	м^2	9,I5	I5,20	-	I39	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
468.	ССЦч.II п.273 Доп.I прил.I п.228 табл.20	Стоимость дверных блоков ДВГ2I-I0 (3 шт), I4,8+2,05x0,37	$м^2$	26,52	I5,56	-	4I3	-	-	-	-
469.	ССЦч.II п.23I (примен.) Доп.I прил.I п.I78, табл.20	То же, ДН-24-I0 (шт.5), I6,2+2,4x0,37	$м^2$	II,5	I7,09	-	I97	-	-	-	-
470.	ССЦч.II п.244 (примен.) Доп.I прил.I п.I92 табл.20	То же, ДН2I-9П (I шт), I4,7+I,75x0,37	$м^2$	I,8	I5,35	-	28	-	-	-	-
47I.	ССЦч.II п.223 Доп.I прил.I п.I67 табл.20	То же, двупольных ДГ24-I9 (I шт), I3,8+I,9x0,37	$м^2$	4,44	I4,5	-	64	-	-	-	-
472.	ССЦч.II п.2I9 Доп.I прил.I п.I69, табл.20	То же, однопольных, ДГ 2I-I0 (II шт), I3,5+2,0Ix0,37	$м^2$	22,0	I4,24	-	3I3	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
473.	ССЦч.II п.224 Доп.I прил.I п.I73 табл.20	Стоимость двупольных блоков под остекление ДО 2I-I3П (3 шт), 9,79+I,62х0,37	$м^2$	7,89	I0,39	-	82	-	-	-	-
474.	ССЦч.II п.22I Доп.I прил.I п.I73 табл.20	То же, однопольных ДО 2I-I0ДП (I шт), 8,76+I,62х0,37	$м^2$	2,0	9,36	-	I9	-	-	-	-
475.	ССЦч.II п.2I7 Доп.I прил.I п.I7I, табл.20	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 (I5 шт), I5+2,58х0,37	$м^2$	20,85	I5,95	-	333	-	-	-	-
476.	ССЦч.II п.2II Доп.I прил.I п.I63 табл.20	Стоимость балконной двери БР28-I2Д (2 шт), 25,9+3,79х0,37	$м^2$	6,44	27,30	-	I76	-	-	-	-
477.	ССЦч.II п.266 Доп.I прил.I п.2I5 табл.20	Стоимость противопожарной двери двупольной ПДНЗ (3 шт), 28,6+2,45х0,37	$м^2$	I2,42	29,5I	-	367	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
478.	ССЦч.II п.264 Доп.I прил.I п.2II табл.20	То же, ПДИ5 однопольной (I4 шт), 28,3+2,67х0,37	$м^2$	28,42	29,29	-	832	-	-	-	-
479.	ССЦч.I п.448	Приборы для дверей однопольных входных в помещение,	к-т	54	2,97	-	I60	-	-	-	-
480.	ССЦч.I п.449	То же,двупольных,	к-т	I0	3,23	-	32	-	-	-	-
48I.	ССЦч.I п.445	Приборы для балконных дверей,	к-т	2	9,4I	-	I9	-	-	-	-
482.	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков и фрамуг на штапиках по замазке,	$100м^2$	0,064	I96 47,8	I,4 0,36	I3	3	- -	86,5 0,46	6 -
483.	I0-84 I4-I	Установка фрамуг ФI,Ф2,	$м^2$	I,44	2,99 0,74	0,36 0,II	4	I	I -	I,38 0,I4	2 -
484.	ССЦч.II п.69 Доп.I прил.I п.33 табл.20	Стоимость фрамуг, 3I,7+5х0,37	$м^2$	I,44	33,55	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
485.	ССЦч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание, к-т	I2	6,73	-	8I	-	-	-	-
486.	I5-7I9 20I-4	Остекление балконных блоков 3мм оконным стеклом, $100м^2$	0,034	I5I / I7,4	0,96 / 0,27	5	I	- / -	3I,6 / 0,35	I / -
		Итого по а):	-	-	-	3864	II6	39 / I3	-	I98 / I06
		б) Ворота								
487.	I0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками ВР2,4х2,4 -(2 шт), $м^2$	22,97	3,76 / I,53	0,49 / 0,I5	86	35	II / 3	2,56 / 0,I9	59 / 4
488.	ССЦч.II п.293 (примен.)	Стоимость полотна, $м^2$	22,97	I0,8	-	248	-	-	-	-
489.	ССЦч.II п.I969	Стоимость металлоконструкции для рам, т	I,306	287	-	375	-	-	-	-
490.	ССЦч.II п.I969	То же, обрамления, т	0,07I	287	-	20	-	-	-	-
49I.	ССЦч.I п.342	Стоимость приборов, кг	20,32	0,37	-	8	-	-	-	-
		Итого по б)	-	-	-	737	35	II / 3	-	59 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в) Оконные								
492.	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадью проема до 5м2, м2	I63,49	2,99 0,74	0,36 0,II	489	I2I	59 I8	I,38 0,I4	226 23
493.	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов, к-т	48	0,24 0,24	- -	I2	I2	- -	0,46 -	22 -
494.	ССЦч.II п.I59 Доп.I прил.I п.I02 табл.20	Стоимость оконных блоков ПВДI8-I8.I (20 шт), $м^2$ I5,I+2,09x0,37	62,80	I5,87	-	997	-	-	-	-
495.	ССЦч.II п.I60 Доп.I прил.I п.I03 табл.20	То же, ПВД I8-24,I (шт.I7), $м^2$ I3+I,94x0,37	70,55	I3,72	-	968	-	-	-	-
496.	ССЦч.II п.I60 Доп.I прил.I п.I03 табл.20	То же, ПВД I2-24.I (ШТ.II), $м^2$ I3+I,94x0,37	30,I4	I3,72	-	4I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
497.	ССЦч.II п.322 Доп.I прил.I п.322 табл.20	Стоимость наличников, м I63,49x4,28 0,2+0,03x0,37	699,74	0,2I	-	I47	-	-	-	-
498.	ССЦч.I п.436	Стоимость оконных приборов для 2-х створчатых окон со спаренными переплетами, к-т	48	2,58	-	I24	-	-	-	-
499.	I0-84 I4-I	Установка глухих оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема более 5м2, $м^2$	5,25	2,99 0,74	0,36 0,II	I6	4	2 I	I,38 0,I4	7 I
500.	ССЦч.II п.I64 (примен.) Доп.I прил.I п.97 табл.20	Стоимость блока ШГОI2-30,I, м2 I3,5+I,68x0,37	5,25	I4,I2	-	74	-	-	-	-
50I.	ССЦч.II п.322 Доп.I прил.I п.322 табл.20	Стоимость наличников, м 5,25x4,28 0,2+0,03xC,37	22,47	0,2I	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
502.	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью св.2м2, $м^2$	42,I3	3,25 I,I5	0,27 0,08	I37	48	II 3	I,93 0,I0	8I 4
503.	ССЦч.II п.59 Доп.I прил.I п.64 табл.20	Стоимость оконных блоков, ОРI8-I8Г (4 шт), $м^2$ 20,4+2,77х0,37	I2,48	2I,42	-	267	-	-	-	-
504.	ССЦч.II п.58 Доп.I прил.I п.70 табл.20	То же, ОРI8-I5Г,(Iшт), $м^2$ 2I,8+3,49х0,37	2,59	23,09	-	60	-	-	-	-
505.	ССЦМ п.55 Доп.I прил.I п.67 табл.20	То же, ОРI8-I2В,(3шт), $м^2$ 23,5+3,75х0,37	6,I8	24,89	-	I54	-	-	-	-
506.	ССЦч.II п.52 Доп.I прил.I п.68 табл.20	То же, ОРI8-I3,5В,(9шт),$м^2$ I8,3+3,56х0,37	20,88	I9,62	-	4I0	-	-	-	-
507.	ССЦч.I п.4I9	Стоимость оконных приборов для 2-х створчатых окон с раздельными переплетами,к-т	5	5,57	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
508.	ССЦч.I п.4I7	То же, для одностворчатых с фрамугой, к-т	I2	3,0	-	36	-	-	-	-
509.	8-I78 I8-2	Установка м/б подоконных плит гладких, I00м^2	0,30	63,8 57	6,67 2	I9	I7	2 I	-	29 I
5I0.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3м^3 0,30х3,06	0,92	22,3	-	20	-	-	-	-
5II.	ССЦМ п.9-334	Плиты подоконные м/б,м^3 0,30хI02	30,6	5,0	-	I53	-	-	-	-
5I2.	I5-70I 20I-I	Остекление раздельных переплетов 3мм стеклом, I00м2	0,42I	229 23,5	I,5 0,45	96	I0	I -	43,I 0,58	I8 -
5I3.	I5-747 202-I	Остекление спаренных переплетов 3 мм стеклом, I00м2	I,69	222 I3,5	0,80 0,24	375	23	I -	25,3 0,3I	43 I
		Итого по в)	-	-	-	500I	235	75 23	-	426 30
		Итого по разделу УШ, руб.	-	-	-	9602	386	I25 39	-	683 I40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IX. Перекрытие и покрытие								
		А. Перекрытие на отм.3,3м								
5I4.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до I0м2, шт	75	3,75	I,87	28I	90	I40	2,04	I53
				I,2	0,68			5I	0,88	66
5I5.	ССЦМ п.I-28	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 0,067х75	5,025	28,2	-	I42	-	-	-	-
5I6.	Доп.I к ССЦМ п.22-7	Стоимость плит перекрытий ПК56,I2-8Ат.IУст-I, шт	3	62,5	-	I88	-	-	-	-
5I7.	Доп.I к ССЦМ п.22-5	То же, ПК56,I2-6АТ IУ ст., шт	3	60,2	-	I8I	-	-	-	-
5I8.	Доп.I к ССЦМ п.22-I8	То же, ПК 56,I5-6А т.IУ, шт	6	75,9	-	455	-	-	-	-
5I9.	-"- п.22-89	То же, ПК56.I5-6АтIУСТ2,шт	5	75,6	-	378	-	-	-	-
520.	Доп.I к ССЦМ п.22-9	То же, ПК56,I2-I0Ат IУ ст, шт	6	64,8	-	389	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
52I.	Доп.I ку ССЦМ п.22-II	То же, ПК56,I2-I2Ат IУ ст-I,	шт	4	67	-	268	-	-	-	-
522.	Доп.I к ССЦМ п.22-93	То же, ПК56-I5-I2Ат IУст-2,	шт	I0	82,7	-	827	-	-	-	-
523.	Доп.I к ССЦМ п.22-24	То же, ПК56,I5-I2Ат IУ ст,	шт	32	84,5	-	2704	-	-	-	-
524.	Доп.I к ССЦМ п.22-222	То же, ПРС56-I5-6Ат, Ут,	шт	6	79,I	-	475	-	-	-	-
525.	ССЦМ т.3.I п.I8,I3	Дополнительные закладные детали к плитам с металлизацией, I78+4I3	т	0,024	59I	-	I4	-	-	-	-
526.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м,	м³	2,9	23,2 7,92	I,28 0,38	67	23	4 I	I3,9 0,49	40 I
527.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,крупностью заполнителя I0-20 мм, 2,9xI,0I5	м³	2,94	29,3	-	86	-	-	-	-
528.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI,	т	0,048	338	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
529.	ССЦч.II п.I2	То же, АШ, т	0,I0I	325	-	33	-	-	-	-
530.	ССЦч.II п.43	То же, Вр I, т	0,09I	392	-	36	-	-	-	-
53I.	6-I80 I6-8	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии до 5м2 и набетонок, $м^3$	5,6	2I,4 6,79	I,I 0,33	I20	38	6 2	I2,I 0,43	8 2
532.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 5,6xI,0I5	5,68	29,3	-	I66	-	-	-	-
533.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI, т	0,047	338	-	I6	-	-	-	-
534.	ССЦч.II п.I2	То же, АШ, т	0,08I	325	-	26	-	-	-	-
535.	ССЦч.II п.43	То же, Вр I, т	0,087	392	-	34	-	-	-	-
536.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов, т	0,057	362 92	8 2,4	2I	5	- -	I4I 3,I	8 -
537.	ССЦМ т.3.I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,057	I78	-	I0	-	-	-	-
		Итого по А, рублей	-	-	-	6933	I56	I50 54	-	269 68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Покрытие								
538.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до I0м2, шт	I08	3,75 / I,2	I,87 / 0,68	405	I30	202 / 73	2,04 / 0,88	220 / 95
539.	ССЦМ п.I-28	Бетон класса ВI2,5 крупностью заполнителя менее I0 мм, $м^3$ 0,067xI08	7,236	28,2	-	204	-	-	-	-
540.	Доп.I к ССЦМ п.22-2	Стоимость плит перекрытия ПК56,I2-4А т.IУ ст-I, шт	I0	57,8	-	578	-	-	-	-
54I.	Доп.I к ССЦМ п.22-2	То же, ПК56,I2-4АтIУст,шт	I0	57,8	-	578	-	-	-	-
542.	Доп.I к ССЦМ п.22-I7	То же, ПК56,I5-4Ат IУ ст,шт	57	72	-	4I04	-	-	-	-
543.	Доп.I к ССЦМ п.22-9	То же,ПК56,I2-I0Ат,IУст,шт	2	64,8	-	I30	-	-	-	-
544.	Доп.I к ССЦМ п.22-22	То же, ПК56,I5-I0Ат IУст,шт	I0	83	-	830	-	-	-	-
545.	Доп.I к ССЦМ п.22-87	То же,ПК56,I5-4АтIУст-2,шт	I8	74,3	-	I337	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
546.	Доп.I к ССЦМ п.22-200	То же,ПРС56,I5-4Ат Ут-II, шт	I	77,2	-	77	-	-	-	-
	ССЦМ т.3.I п.I3,I8	Дополнительные закладные детали с металлизацией,т I78+4I3	0,02	59I	-	I2	-	-	-	-
547.	7-I83 II-3	Укладка плит покрытия длиной до 6м,площадью до 20м2, шт	32	5,48 / I,67	2,88 / I,04	I75	53	92 / 33	2,85 / I,34	9I / 43
548.	ССЦМ п.I-28	Бетон класса BI2,5 крупностью заполнителя I0мм,м^3 0,087х32	2,784	28,2	-	79	-	-	-	-
549.	ССЦМ п.8-II9	Стоимость плит покрытия ребристых из тяжелого бетона,шириной более 2м, длиной 5-7 м,расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до 400кгс/м2, м2	5I5,9I	5,35	-	2760	-	-	-	-
550.	ССЦМ п.8-I2I	То же,расчетной нагрузкой до 800 кгс/м2, м2	I7,79	6,I8	-	II0	-	-	-	-
55I.	ССЦМ п.8-I45	То же, с отверстием диаметром 700 мм,расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2, м2	35,58	7,39	-	263	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
552.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м, м³	I9,8	23,2 7,92	I,28 0,38	459	I57	25 8	I3,9 0,49	275 I0
553.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя I0-20 мм, м³ I9,8xI,0I5	20,I	29,3	-	589	-	-	-	-
554.	ССЦч.II п.I0	Арматура A-I, т	0,058	338	-	20	-	-	-	-
555.	ССЦч.II п.I2	То же, AШ, т	0,I42	225	-	56	-	-	-	-
556.	ССЦч.II п.43	То же, Bp I, т	0,I04	392	-	4I	-	-	-	-
557.	6-84 9-8	Установка закладных деталей, т	0,02I	355 38	I,3 0,39	7	I	- -	64 0,5	I -
558.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов, т	0,278	362 92	8 2,4	I0I	26	2 I	I4I 3,I	39 I
559.	6-I80 I6-8	Устройство монолитных участков при сборных ж/б перекрытиях до 5м2, м³	I,8	2I,4 6,79	I,I 0,33	39	I2	2 I	I2,I 0,43	22 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
560.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя менее I0мм, $м^3$ I,8xI,0I5	I,83	29,3	-	54	-	-	-	-
56I.	ССЦч.II п.I0	Арматура AI, т	0,034	338	-	II	-	-	-	-
562.	ССЦч.II п.I2	То же, АШ, т	0,054	325	-	I8	-	-	-	-
563.	ССЦч.II п.43	То же, BpI, т	0,0I8	392	-	7	-	-	-	-
564.	ССЦМ таб.3.I п.I8	Металлизация крепежных элементов, т	0,278	I78	-	49	-	-	-	-
565.	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентустройств, шт	6	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	I5	6	6 / 2	I,64 / 0,49	I0 / 3
566.	ССЦМ п.9-I22	Стоимость опорных стаканов из бетона М200 объемом до 0,2$м^3$, $м^3$	0,62	7I,2	-	44	-	-	-	-
567.	ССЦМ табл.3.I п.I	Арматура AI, т	0,025	229	-	6	-	-	-	-
568.	ССЦМ табл.3.I п.3	То же, АШ, т	0,0I6	250	-	4	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
569.	ССЦМ табл.3.I п.6	То же, BI,	т	0,0I6	32I	-	5	-	-	-	-
570.	-"- п.I3	Закладные детали,	т	0,02I	4I3	-	9	-	-	-	-
		Итого по Б, руб.		-	-	-	I3I76	385	329 II8		658 I53
		Итого по IX разделу, руб.		-	-	-	20I09	54I	475 I72	-	927 22I
		X. Лестницы									
57I.	7-298 I8-3-I,8	Укладка лестничных маршей,	шт	6	4,I2 I,66	2,44 0,92	25	I0	I5 6	2,86 I,I9	I7 7
572.	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5, 0,0053x6	м³	0,032	29,3	-	I	-	-	-	-
573.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, 0,0062x6	м³	0,037	24,4	-	I	-	-	-	-
574.	ССЦМ п.8-499 технич. часть табл.3.3	Стоимость лестничных маршей ЛМП57.II.I5-5 ЛМП57.II.I7-5 из бетона М-300, 82-0,82x2	м³	5,39	80,36	-	433	-	-	-	-
575.	ССЦМ табл.3 п.I	Арматура A-I,	кг	I25,2	0,229	-	29	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
576.	ССЦМ табл.3 п.3	То же, А-Ш,	кг	I87	0,250	-	47	-	-	-	-
577.	-"- п.6	То же, ВрI,	кг	56,2	0,32I	-	I8	-	-	-	-
578.	-"- п.I3	Закладные детали,	кг	57,2	0,4I3	-	24	-	-	-	-
579.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей,	кг	57,2	0,I78	-	I0	-	-	-	-
580.	7-292 I8-I-I.8	Установка лестничных площадок,	шт	2	2,68 I,04	I,64 0,62	5	2	3 I	I,79 0,80	4 2
58I.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00, м³ 0,009Ix2		0,02	24,4	-	-	-	-	-	-
582.	ССЦМ п.8-500 технич. часть табл.3.3	Стоимость лестничных площадок ЛШ-I5-I5в из бетона класса В25, 73,8-0,82x2	м³	0,60	72,I6	-	43	-	-	-	-
583.	ССЦМ табл.3 п.I	Арматура АI,	кг	3,2	0,229	-	I	-	-	-	-
584.	-"- п.3	То же, АШ,	кг	II,6	0,250	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
585.	ССЦМ табл.3 п.6	Арматура BpI, кг	7,6	0,32I	-	2	-	-	-	-
586.	-"- п.I3	Закладные детали, кг	7,2	0,43	-	3	-	-	-	-
587.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей, кг	7,2	0,I78	-	I	-	-	-	-
588.	7-668 47-II--I.8	Установка м/б проступей, шт	98	0,72 0,59	0,I3 0,05	7I	58	I3 5	I,0I 0,06	99 6
589.	ССЦМ п.II-I73	Стоимость проступей, м	I29,6I	I,67	-	2I6	-	-	-	-
590.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный MI00, $м^3$	2,73	24,4	-	67	-	-	-	-
59I.	7-285 I7-I	Соединительные элементы, т	0,024	362 92	8 2,4	9	2	- -	I4I 3,I	3 -
592.	9-47 7-2	Установка ограждений лестниц и площадок, т	0,268	46,8 I9	I7,6 5,43	I3	5	5 I	30,I 7,0	8 2
593.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость ограждения, т	0,268	327	-	88	-	-	-	-
		Итого по разделу X, руб.	-	-	-	IIIO	77	36 I3	-	I3I I7
		(в т.ч. металлоконструкций, руб.)	-	-	-	(I0I)	(5)	(5) I	-	(8) 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		XI. Кровля								
		а) цех и сушильные камеры								
594.	I2-289 9-6	Пароизоляция покрытия из слоя изола, I00м^2	I4,5	49,9 / I0,7	I,3 / 0,39	724	I55	I9 / 6	37,9 / 0,5	550 / 7
595.	I2-284 9-I	Утепление покрытия жесткими минераловатными плитами, I00м^2	I4,5	54,7 / 28,4	4 / I,2	793	4I2	58 / I7	48,2 / I,55	699 / 22
596.	ССЦч.I п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит толщиной I00мм, I4,5x0,Ix I03 м^3	I53,7	43,6	-	670I	-	-	-	-
597.	I2-288 9-5	Выравнивающий слой из керамзитового гравия по уклону, м^3	I73,95	2,25 / I,I7	I,08 / 0,32	39I	204	I88 / 56	2,32 / 0,4I	404 / 7I
598.	ССЦМ п.7-20	Керамзитовый гравий фракции I0-20 мм, I73,95xI,I м^3	I9I,35	I4,2	-	27I7	-	-	-	-
599.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементного раствора толщиной 25 мм, I00м2 I4,8+0,08xI0 7,64+0,03xI0 0,74+0,05xI0 0,22+0,02xI0 I4,3+0,07xI0	I4,5	I5,6 / 7,94	I,24 / 0,42	226	II5	I8 / 6	I5 / 0,54	2I8 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
600.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50, $м^3$ I4,5х(I,58+0,I05хI0)	38,I4	25,9	-	988	-	-	-	-
60I.	I2-297 9-I0	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой, I00$м^2$	I4,5	7,7I / 2,34	0,I9 / 0,06	II2	34	3 / I	4,72 / 0,08	68 / I
602.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, I00$м^2$	I4,5	338 / 54,9	I5,6 / 4,69	490I	796	226 / 68	95,2 / 6,05	I380 / 88
		Итого по а), руб.	-	-	-	I7553	I7I6	5I2 / I54	-	33I9 / I97
		б) бытовки								
603.	I2-289 9-6	Пароизоляция покрытия из I слоя изола, I00$м^2$	2,I6	49,9 / I0,7	I,3 / 0,39	I08	23	3 / I	37,9 / 0,5	82 / I
604.	I2-284 9-I	Утепление покрытия жесткими минераловатными плитами, I00м2	2,I6	54,7 / 28,4	4 / I,2	II8	6I	9 / 3	48,2 / I,55	I04 / 3
605.	ССЦч.I п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит, $м^3$ 2,I6х0,I6хI03	35,6	43,6	-	I552	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
606.	I2-288 9-5	Выравнивающий слой из керамзитового гравия по уклону, $м^3$	25,92	2,25 / I,I7	I,08 / 0,32	58	30	28 / 8	2,32 / 0,4I	60 / II
607.	ССЦМ п.7-20	Керамзитовый гравий фракции I0-20 мм, $м^3$ 25,92xI,I	28,5I	I4,2	-	405	-	-	-	-
608.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементного раствора толщиной 25 мм, I00м2 I4,8+0,08xI0 7,64+0,03xI0 0,74+0,05xI0 0,22+0,02xI0 I4,3+0,07xI0	2,I6	I5,6 / 7,94	I,24 / 0,42	34	I7	3 / I	I5 / 0,54	32 / I
609.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, $м^3$ 2,I6x(I,58+0,I05xI0)	5,68	25,9	-	I47	-	-	-	-
6I0.	I2-297 9-I0	Огрунтовка основания под рулоизоляционный ковер битумной грунтовкой, I00м2	2,I6	7,7I / 2,34	0,I9 / 0,06	I7	5	- / -	4,72 / 0,08	I0 / -
6II.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, I00м2	2,I6	338 / 54,9	I5,6 / 4,69	730	II9	34 / I0	95,2 / 6,05	206 / I3
		Итого по б), руб.	-	-	-	3I69	255	77 / 23	-	494 / 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в) входы								
6I2.	I2-288 9-5	Выравнивающий слой из керамзитового гравия по уклону, $м^3$	I,53	2,25 / I,I7	I,08 / 0,32	3	2	I / -	2,32 / 0,4I	4 / I
6I3.	ССЦМ п.7-20	Керамзитовый гравий фракции I0-20 мм, $м^3$ I,53xI,I	I,68	I4,2	-	24	-	-	-	-
6I4.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка из цементного раствора толщиной 25мм, I00м2 I4,8x0,08xI0 7,64x0,03xI0 0,74+0,05xI0 0,22+0,02xI0	0,I7	I5,6 / 7,94	I,24 / 0,42	3	I	- / -	I5 / 0,54	3 / -
6I5.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, $м^3$ 0,I7x(I,58+0,I05xI0)	0,45	25,9	-	I2	-	-	-	-
6I6.	I2-297 9-I0	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой, I00$м^2$	0,I7	7,7I / 2,34	0,I9 / 0,06	I	-	- / -	4,72 / 0,08	I / -
6I7.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, I00м2	0,I7	338 / 54,9	I5,6 / 4,69	57	9	3 / I	95,2 / 6,05	I6 / I
		Итого по в), руб.	-	-	-	I00	I2	4 / I	-	24 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		г) эксплуатационная кровля								
6I8.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Защитный слой из цементно-го раствора толщ.30мм, I00м^2 I4,8+0,08xI5 7,64+0,03xI5 0,74+0,05xI5 0,22+0,02xI5 I4,3+0,07xI5	0,28	I6,0 8,09	0,965 0,52	4	3	- -	I5,35 0,67	4 -
6I9.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М200, м^3 0,28(I,58+0,I05xI5)	0,88	25,9	-	23	-	-	-	-
620.	6-86 9-I0	Армирование стяжки сеткой, т	0,036	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	- -	I2,3 0,54	- -
62I.	ССЦч.II п.43	Стоимость сетки, т	0,036	392	-	I4	-	-	-	-
		Итого по г), руб.	-	-	-	42	3	- -	-	4 -
		Итого по XI разделу	-	-	-	20864	I986	593 I78	-	384I 228
		XII. Отделочные работы А. Наружняя отделка								
622.	I5-2I0 52-3	Штукатурка откосов при ширине до 200 мм, I00м^2	I,07	I8,7 I7,6	I,I 0,33	20	I9	I -	30 0,43	32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
623.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 0,67xI,07	0,72	2I,9	-	I6	-	-	-	-
624.	I5-224 53-I	Штукатурка фасадов декоративная, I00$м^2$	0,49	3II 86,0	6,63 I,38	I52	42	3 I	I32 I,78	65 I
		Итого по А, руб.	-	-	-	I88	I9	4 I	-	97 I
		Б. Внутренняя отделка								
625.	I5-276 55-I4	Затирка поверхности потолков высотой до 4м, I00$м^2$	20,63	25,5 24,4	I,I 0,33	526	503	23 7	45 0,43	928 9
626.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 0,7x20,63	I4,44	23,5	-	339	-	-	-	-
627.	I5-276 55-I4 технич. часть табл.3 п.3.I0	Затирка поверхностей потолков высотой более 4м, I00$м^2$ 24,4x0,9 I,Ix0,9 0,33x0,9 45x0,9	7,67	23,28 2I,96	0,99 0,3	I79	I68	8 2	40,5 0,39	3I0 3
628.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 0,7x7,67	5,37	23,5	-	I26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
629.	I5-508 I53-I	Побелка потолков известковым раствором высотой до 4 м, I00м^2	I6,52	5,84 4,9	0,05 0,02	96	8I	I -	9,7 0,03	I60 -
630.	I5-508 I53-I технич. часть табл.3 п.3.I8	То же, высотой более 4м, I00м2 4,9xI,I 0,05xI,I 0,02xI,I 9,7xI,I	7,67	6,34 5,39	0,06 0,02	49	4I	-	I0,67 0,03	82 -
63I.	I5-502 I52-2	Побелка потолков клеевой краской высотой до 4м, I00м2	4,05	I2,9 6,8	0,07 0,02	52	28	- -	I2,7 0,03	5I -
632.	I5-569 I59-9	Масляная окраска потолков за 2 раза,высотой до 4м, I00м2	0,06	90,I 33,8	I,26 0,38	5	2	- -	60,0 0,49	4 -
633.	I5-275 55-I3	Затирка поверхности стен и перегородок,высотой до 4м, I00м^2	I3,53	2I,6 20,6	I 0,3	292	279	I4 4	37 0,39	50I 5
634.	ССЦМ п.2-I2	Цементно-известковый раствор М50, м3 0,6xI3,53	8,I2	23,5	-	I9I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
635.	I5-275 55-I3 технич. часть табл.3 п.3.I0	Затирка поверхности стен и перегородок высотой более 4м, I00м2 20,6x0,9 1x0,9 0,3x0,9 37x0,9	8,22	I9,44 I8,54	0,9 0,27	I60	I52	7 2	33,3 0,35	274 3
636.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 8,22x0,6	4,93	23,5	-	II6	-	-	-	-
637.	I5-246 55-5	Известково-песчаная штукатурка стен и перегородок высотой до 4м, I00$м^2$	I5,39	57,8 40	6,2 3,58	890	6I6	95 55	64 4,62	985 7I
638.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый, $м^3$ I,58xI5,39	24,32	2I,3	-	5I8	-	-	-	-
639.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$ 0,2xI5,39	3,08	23,5	-	72	-	-	-	-
640.	I5-508 I53-I	Побелка стен и перегородок известковым раствором высотой до 4м, I00м2	I4,84	5,84 4,9	0,05 0,02	87	73	I -	9,7 0,03	I44 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64I.	I5-508 I53-I технич. часть табл.3 п.3.I8	То же, высотой более 4м, I00м^2 4,9xI,I 0,05xI,I 0,02xI,I 9,7xI,I	9,55	6,34 5,39	0,06 0,02	6I	5I	I -	I0,67 0,03	I02 -
642.	I5-5II I53-4	Окраска силикатными красками стен и перегородок высотой до 4м, I00м2	7,68	II,9 7,7	0,03 0,0I	9I	59	- -	I3,5 0,0I	I04 -
643.	I5-660 I68-3	То же, водоэмульсионными красками, I00м^2	0,99	76,3 23,I	0,9 0,27	76	23	I -	4I 0,35	4I -
644.	I5-568 I59-8	То же, масляными красками за 2 раза, I00м^2	0,I7	76,7 27,8	0,8 0,24	I3	5	- -	49,3 0,3I	8 -
645.	I5-94 I5-5	Облицовка стен и перегородок белой глазурованной плиткой (панель), I00м^2	I,0I	5I6 I09	2 0,6	52I	II0	2 I	I9I 0,77	I93 I
646.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00,м^3 I,0IxI,5	I,52	24,4	-	37	-	-	-	-
647.	I5-568 I59-8	Окраска панели масляной краской за 2 раза, I00м^2	6,03	76,7 27,8	0,8 0,24	463	I68	5 I	49,3 0,3I	297 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
648.	I5-295 59-2	Шпатлевка поверхности колонн высотой до 4м, I00м^2	2,07	2I,7 I6,5	0,87 0,26	45	34	2 I	29,4 0,34	6I I
649.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м^3 0,38x2,07	0,79	23,5	-	I8	-	-	-	-
650.	I5-295 59-2 технич. часть табл.3 п.3.I0	То же, высотой более 4м, I00м^2 I6,5x0,9 0,87x0,9 29,4x0,9	I,0I	I9,96 I4,85	0,78 0,26	20	I5	I -	26,46 0,34	27 -
65I.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый, м^3 0,38xI,0I	0,38	23,5	-	9	-	-	-	-
652.	I5-568 I59-8	Масляная окраска колонн высотой до 4 м за 2 раза, I00м^2	2,06	76,7 27,8	0,8 0,24	I58	57	2 -	49,3 0,3I	I0I I
653.	I5-568 I59-8 технич. часть табл.3 п.3.I8	То же, высотой более 4м, I00м^2 27,8xI,I 0,8xI,I 49,3xI,I	I,0I	79,56 30,58	0,88 0,24	80	3I	I -	54,23 0,3I	55 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
654.	I5-94 I5-5	Облицовка колонн высотой до 4 м белой глазурованной плиткой, I00м^2	0,0I	5I6 I09	2,0 0,6	5	I	- -	I9I 0,77	2 -
655.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный МI00,м^3 0,0IхI,5	0,02	24,4	-	-	-	-	-	-
656.	I5-566 I59-6 технич. часть табл.2	Масляная окраска ворот, I00м^2 22,97х2,4	0,55	23,7 I4,6	0,02 0,0I	I3	8	- -	24,6 0,0I	I4 -
		Итого по Б, руб.	-	-	-	5308	2505	I64 73	-	4444 96
		Итого по XII разделу	-	-	-	5496	2524	I68 74	-	454I 97
		XIII. Металлоконструкции а) Лестница металлическая ЛМI, ограждения								
657.	9-46 7-I	Монтаж металлической лестницы ЛМI шт 3, т	0,075	58 I3,8	32,I II,8	4	I	2 I	22,6 I5,22	2 I
658.	ССЦч.II п.408	Стоимость маршей МЛХШ 45-6,8, шт	I	I4,2	-	I4	-	-	-	-
659.	9-47 7-2	Монтаж ограждений ОГI-ОГ8,т	0,567	46,8 I9	I7,6 5,43	26	II	I0 3	30,I 7,00	I7 4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
660.	ССЦч.II п.647	Стоимость ограждения ОГПМХэб-I0.9,	шт	25	4,6I	-	II5	-	-	-	-
66I.	-"- п.646	То же, ОГПМХэб-I0.I4,	шт	3	5,I9	-	I6	-	-	-	-
662.	-"- п.65I	То же, ОГПМХэб-I0.2I,	шт	I	8,08	-	8	-	-	-	-
663.	-"- п.652	То же, ОГПМХэб-I0.24,	шт	2	8,85	-	I8	-	-	-	-
664.	-"- п.654	То же, ОГПМХэб-I0.36,	шт	I	I2,8	-	I3	-	-	-	-
665.	-"- п.658	То же, ОГПМХэб-I0.60,	шт	3	20,8	-	62	-	-	-	-
666.	9-46 7-I	Монтаж лестницы-стремянки с ограждением,	т	0,085	58 I3,8	32,I II,8	5	I	3 I	22,6 I5,22	2 I
667.	ССЦч.II п.I975	Стоимость лестницы,	т	0,066	358	-	24	-	-	-	-
668.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость ограждения,	т	0,020	327	-	7	-	-	-	-
		б) Перегородка ПГ-I									
669.	9-80 I0-II	Монтаж стоек СК2.4-I шт.I и СК 2.4-I шт I и ригелей,	т	0,088	20,4 3,45	I0,5 4,02	2	-	I -	5,78 5,I8	I I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
670.	ССЦч.II п.I783	Стоимость стоек,	т	0,062	289	-	I8	-	-	-	-
67I.	ССЦч.II п.I790	Стоимость ригелей,	т	0,026	299	-	8	-	-	-	-
672.	9-29 4-6	Перегородки панельные ПГ1,5х2,4; ПГ6х2,4; ПД1,5х2,4,	I00м^2	0,2I6	204 54	II8 4I,I	44	I2	25 9	94 53,02	20 I2
673.	ССЦч.II п.I793	Стоимость панелей,	т	0,6I5	336	-	207	-	-	-	-
		в) балки металлические в транспортной гелерее в осях 7-8									
674.	9-94 I2-I технич. часть табл.2 п.2	Монтаж балок металлических, 29,2+8,7х0,I	т	0,922	30,07 9,57	I4,3 5	28	9	I3 5	I3,5 6,45	I2 6
675.	ССЦч.II п.I904	Стоимость балок,	т	0,922	242	-	223	-	-	-	-
		г) металлическая лестница ЛМ2									
676.	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением,	т	0,235	58 I3,8	32,I II,8	I4	3	8 3	22,6 I5,22	5 4
677.	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждением,	т	0,32	46,8 I9	I7,6 5,43	I5	6	6 2	30,I 7,00	I0 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
678.	ССЦч.II п.423	Стоимость лестничного марша МЛХШ45-36,8,	шт	I	75,2	-	75	-	-	-	-
679.	-"- п.5I0	Стоимость ограждений ОГПМЛХ45-I2.36 и ОГПМЛХ45-I2.36,	шт	2	I6,3	-	33	-	-	-	-
680.	-"- п.633	Стоимость площадки ПМХШ-48,8,	шт	I	63,5	-	64	-	-	-	-
68I.	-"- п.664	Стоимость ограждения ОГПМХэб-I2.9,	шт	I	4,32	-	4	-	-	-	-
682.	-"- п.673	То же, ОГПМХэб-I2,48,	шт	I	I7,6	-	I8	-	-	-	-
683.	-"- п.I978	Стоимость балок, уголков, доборных элементов,	т	0,055	230	-	I3	-	-	-	-
		д) площадка переходная ППМI, ППМ2, ППМ3									
684.	9-46 7-I	Монтаж лестничных маршей с ограждением,	т	0,5I5	58 I3,8	32,I II,8	30	7	I7 6	22,6 I5,22	I2 8
685.	ССЦч.II п.4II	Стоимость маршей МЛХШ45-I2,8,	шт	2	28,5	-	57	-	-	-	-
686.	-"- п.4I4	То же, МЛХШ45-I8,8,	шт	I	40,8	-	4I	-	-	-	-
687.	-"- п.420	То же, МЛХШ45-30,8,	шт	2	64,4	-	I29	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
688.	ССЦч.II п.488	Стоимость ограждений ОГлМЛХ45-I0.I2, ОГпМЛХ45-I0.I2,	шт	4	3,5	-	I4	-	-	-	-
689.	-"- п.489	То же, ОГпМЛХ45-I0.I8,	шт	I	5,37	-	5	-	-	-	-
690.	-"- п.49I	То же, ОГлМЛХ45-I0.30,	шт	2	8,89	-	I8	-	-	-	-
69I.	9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом, балками и ограждением,	т	0,702	46,8 / I9	I7,6 / 5,43	33	8	I2 / 4	30,I / 7,0	2I / 5
692.	ССЦч.II п.I979	Стоимость м/конструкций площадок с настилом из рифленой стали,	т	0,997	326	-	74	-	-	-	-
693.	ССЦч.II п.625	Стоимость площадки ПМХШ-30.I0,	шт	I	47,7	-	48	-	-	-	-
694.	-"- п.63I	То же, ПМХШ-42.I0,	шт	I	6I,6	-	62	-	-	-	-
695.	-"- п.647	Стоимость ограждения ОГПМХэб-I0.9,	шт	I	4,6I	-	5	-	-	-	-
696.	-"- п.648	То же, ОГПМХэб-I0.I2,	шт	2	5,I9	-	I0	-	-	-	-
697.	-"- п.649	То же, ОГПМХэб-I0.I4,	шт	I	5,85	-	6	-	-	-	-
698.	-"- п.650	То же, ОГПМХэб-I0.I8,	шт	I	7,5	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
699.	ССЦч.II п.65I	То же, ОГПМХэб-I0.22,шт	3	8,08	-	24	-	-	-	-
700.	ССЦч.II п.652	То же, ОГПМХэб-I0.24,шт	I	8,85	-	9	-	-	-	-
70I.	ССЦч.II п.654	То же, ОГПМХэб-I0.36,шт	I	I2,8	-	I3	-	-	-	-
		е) площадка ПМ-I, ПМ-2								
702.	9-88 II-7	Монтаж связей и распорок из уголков и гнутых профилей, т	0,36I	4I,3 / I5,4	II,4 / 4,33	I5	6	4 / 2	24,6 / 5,58	9 / 2
703.	ССЦч.II п.I9I8	Стоимость м/конструкций из швеллеров, т	0,I0I	342	-	35	-	-	-	-
704.	ССЦч.II п.I92I	То же, из уголков, т	0,26	298	-	77	-	-	-	-
705.	9-46 7-I	Монтаж лестницы-стремянки и ограждения площадки, т	0,I35	58 / I3,8	32,I / II,8	8	2	4 / 2	22,6 / I5,22	3 / 2
706.	ССЦч.II п.647	Стоимость ограждения ОГПМХэб-I0.9, шт	I	4,6I	-	5	-	-	-	-
707.	ССЦч.II п.649	То же, ОГПМХэб-I0.I4,шт	I	5,85	-	6	-	-	-	-
708.	ССЦч.II п.650	То же,ОГПМХэб-I0.I8,шт	3	7,5	-	23	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
709.	ССЦч.II п.I975	Стоимость лестницы,	т	0,054	358	-	I9	-	-	-	-
7I0.	9-46 7-I	Монтаж площадки и ограждения,	т	0,347	58 / I3,8	32,I / II,8	20	5	II / 4	22,6 / I5,22	8 / 5
7II.	ССЦч.II п.I978	Стоимость металлоконструкций,	т	0,073	230	-	I7	-	-	-	-
7I2.	ССЦч.II п.423	Стоимость лестничного марша МЛХШ45-36,8,	шт	I	75,2	-	75	-	-	-	-
7I3.	ССЦч.II п.5I0	То же, ограждения ОГЛМХэб45-I2.36,	шт	I	I6,3	-	I6	-	-	-	-
7I4.	ССЦч.II п.665	То же, ОГПМХэб-I2.I2,	шт	I	5,I2	-	5	-	-	-	-
7I5.	ССЦч.II п.668	То же, ОГПМХэб-I2.22,	шт	I	8,2	-	8	-	-	-	-
7I6.	ССЦч.II п.670	То же, ОГПМХэб-I2.30,	шт	I	II,5	-	I2	-	-	-	-
7I7.	ССЦч.II п.6I6	То же, ОГПМХэб-I2.I4,	шт	I	6,09	-	6	-	-	-	-
7I8.	9-46 7-I	Монтаж пожарных лестниц ЛМ3, ЛМ4,	т	0,223	58 / I3,8	32,I / II,8	I3	3	7 / 3	22,6 / I5,22	5 / 3
7I9.	ССЦч.II п.I976	Стоимость лестниц,	т	0,223	384	-	86	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
720.	9-46 7-I	Монтаж стремянки СХ58 и ограждения,	т	0,256	58 I3,8	32,I II,8	I5	4	8 3	22,6 I5,22	6 4
72I.	ССЦч.II п.I975	Стоимость лестницы,	т	0,098	358	-	35	-	-	-	-
722.	ССЦч.II п.I98I	Стоимость ограждения стремянки,	т	0,033	327	-	II	-	-	-	-
723.	ССЦч.II п.667	Стоимость ограждения ОГПМХэб I2.I8,	шт	2	7,53	-	I5	-	-	-	-
724.	ССЦч.II п.666	То же, ОГПМХэб I2.I4,	шт	2	6,09	-	I2	-	-	-	-
725.	ССЦч.II п.665	То же, ОГПМХэб I2.I2,	шт	2	5,I2	-	I0	-	-	-	-
726.	ССЦч.II п.664	То же, ОГПМХэб I2.9,	шт	I	4,32	-	4	-	-	-	-
727.	ССЦч.II п.666	То же, ОГПМХэб I2.I5,	шт	I	6,09	-	6	-	-	-	-
		ж) антикоррозийное покрытие									
728.	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 в 2 слоя, I0,3x2 I,5Ix2 0,I2x2 0,04x2 2,3x2	I00м^2	I,65	20,6 3,02	0,24 0,08	34	5	-	4,6 0,I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
729.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтом ГФ-02I в 2 слоя, I00м2 7,7Ix2 2,05x2 0,2x2 0,06x2 3,Ix2	I,65	I5,42 4,I	0,4 0,I2	25	7	I -	6,2 0,I5	I0 -
		Итого по XIII разделу	-	-	-	2277	90	I32 48	-	I5I 60
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(22I8)	(78)	(I3I) 48	-	(I33) 60
		XIУ. Разные работы а) отмостка								
730.	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Однослойное щебеночное основание толщ.I00 мм под отмостку, I00м2 2I,4-0,3x2 I4-0,3x2 25,6-0,57x2	I,95	20,8 I3,4	7,4 I,9	4I	26	I4 4	24,46 2,45	48 5
73I.	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный, м3 I,95(I7,4-I,35x2)	28,67	I2	-	344	-	-	-	-
732.	Указ.к ЕРЕР п.2.22	Вода, м3 I,95x2	3,9	0,I	-	-	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
733.	27-I69 42-I	Устройство асфальтового покрытия толщ.3 см,	I00м^2	I,95	I0,8 8,23	- -	2I	I6	- -	I4,4 -	28 -
734.	ССЦМ п.4-20	Песок, I,95x0,5	м^3	0,975	7,79	-	8	-	-	-	-
735.	ССЦМ п.5-2	Смесь асфальтобетонная, 7,I4xI,95	т	I3,92	I9,7	-	274	-	-	-	-
		б) пандусы									
736.	8-I0 3-I	Песчаное основание под пандусы толщ.25 см,	м^3	3,46	0,74 0,4	0,32 0,I	3	I	I -	0,8 0,I3	3 -
737.	ССЦМ п.4-20	Песок, 3,46xI,I	м^3	3,8I	7,79	-	30	-	-	-	-
738.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5,	м^3	2,08	2,5 I,62	- -	5	3	- -	2,9 -	6 -
739.	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5,крупностью заполнителя 20-40 мм, 2,08xI,02	м^3	2,I2	26,3	-	56	-	-	-	-
740.	II-I3 2-2	Асфальтобетонное покрытие пандуса,	I00м^2	0,I4	8,66 4,34	4,32 I,3	2	I	I -	7,9I I,68	I -

929-08

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
74I.	ССЦМ п.5-6	Смесь асфальтобетонная тип БМIУ, 0,I4x5,87	т	0,82	I8,4	-	I5	-	-	-	-
		в) подвесные пути									
742.	9-43 6-4	Пути прямолинейные по к/бетонным опорам из двутавра 24,	м пути в одну нитку	49	6,83 I,48	4,55 I,58	335	73	223 77	2,35 2,04	II5 I00
743.	9-44 6-5	То же, из двутавра 36,	м пути в одну нитку	23,2	7,03 I,57	4,6 I,6	I63	36	I07 37	2,54 2,06	59 48
744.	ССЦч.II п.I825	Стоимость м/конструкций из двутавра,	т	3,64	239	-	870	-	-	-	-
745.	ССЦч.II п.I829	Поддерживающие балки и подвески,	т	2,56	25I	-	643	-	-	-	-
		г) Передаточное окно									
746.	I0-94 I7-I	Установка окна,	$м^2$	0,49	3,06 0,97	0,I6 0,05	2	I	-	I,73 0,06	I -
747.	ССЦч.II п.3I7	Коробки оконные,	м	I,86	0,73	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
748.	ССЦч.II п.322	Наличники, м	4,2	0,20	-	I	-	-	-	-
749.	I0-I02 I9-I	Установка подоконных досок, $м^2$	0,49	I,65 0,63	0,05 0,02	I	-	-	I,I2 0,03	-
750.	ССЦч.II п.360	Стоимость подоконных досок, м	2,0	2,6I	-	5	-	-	-	-
75I.	Дополнение к ССЦч.II в.2 стр.64 п.270	Устройство остекленной перегородки ПО-I с фрамугами и дверными блоками, м2	7,33	52,5	-	385	-	-	-	-
752.	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков и фрамуг 4мм стеклом, I00м2	0,05	222 47,8	I4 0,36	II	2	-	86,5 0,46	4 -
		д) Декоративные решетки								
753.	9-I22 I7-5	Монтаж решетки ДР-I, т	0,054	50,2 23,I	4,I0 I,22	3	I	-	34,9 I,57	2 -
754.	ССЦч.II п.I973 примен.	Стоимость решеток из листовой стали, т	0,054	464	-	25	-	-	-	-
755.	9-I22 I7-5	Монтаж решетки ДР-2, т	0,044	50,2 23,I	4,I0 I,22	2	I	-	34,9 I,57	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
756.	ССЦч.II п.I973 примен.	Стоимость решетки из листовой стали, т	0,044	464	-	20	-	-	-	-
757.	6-83 9-7	Установка соединительных деталей М-I, т	0,004	44I / I24	I,4 / 0,42	2	I	-	2I0 / 0,54	I / -
758.	ССЦч.II п.494 примен.	Рейки 80х200 мм, м	I2	0,87	-	I0	-	-	-	-
759.	I5-6I4 I64-8	Окраска стальных решеток масляными красками за 2 раза, I00м^2	0,I8	60,5 / 38,4	0,03 / -	II	7	-	68 / -	I2 / -
760.	I5-627 I65-4-29	Покраска лаками деревянных деталей за 2 раза, I00м^2	0,024	3I,8 / 9,65	-	I	-	-	I5,5 / -	I / -
		е) Шахта лифта (2 шт)								
76I.	8-30 5-I	Кладка стен лифтов из силикатного кирпича высотой этажа до 4 м, м^3	II,6	3,I9 / 2,2I	0,8I / 0,24	37	26	9 / 3	4,05 / 0,3I	47 / 4
762.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м^3 II,60х0,23	2,67	22,4	-	60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
763.	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 0,38хII,6	4,4I	6I,2	-	270	-	-	-	-
764.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,054	44I / I24	I,4 / 0,42	24	7	- / -	2I / 0,54	I / -
765.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, т	0,03	355 / 38	I,3 / 0,39	II	I	- / -	64 / 0,5	2 / -
766.	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20кг, т	0,I83	329 / I2,4	I,3 / 0,39	60	2	- / -	2I,I / 0,5	4 / -
		Итого по XIУ разделу, руб.	-	-	-	3752	205	355 / I2I	-	337 / I57
		(в т.ч. металлоконструкции, руб.)	-	-	-	(20II)	(I09)	(330 / II4)	-	(I74 / I48)
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	II4700	9753	3233 / I023	-	I75I4 / I4II
		в т.ч. металлоконструкции	-	-	-	(4339)	(I92)	(466 / I63)	-	(3I5 / 2I0)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	I60027	II986	5737 / I927	-	2I4I3 / 2637
		(в т.ч.металлоконструкции)	-	-	-	(4339)	(I92)	(466) / I63	-	(3I5) / 2I0
		Накладные расходы I6,5% на общестроительные работы	-	-	-	25686	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	(-)	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	-	-	-	373	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	(-)	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092x26059	-	-	-	-	-	-	-	2397
		Сметная заработная плата, руб. 0,I8x26059	-	-	-	-	469I	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I86086	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%, руб.	-	-	-	I4887	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	(-)	-	-	-
		Всего ,руб.	-	-	-	200973	-	-	-	-
		НУЧП,руб.	-	-	-	-	(-)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	26447
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I8604	-	-	-

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил инженер Н.И.Михина

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

СВОДКА

объемов и стоимость работ к локальной смете I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость в руб.					в т.ч.		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				Прямые затраты	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановые накопления 8% от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,7,8	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	В накладных расходах % от суммы по графам I0,II	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
				А. Подземная часть										
I	Земляные работы	$м^3$	3575	2452	I6,5	405	228	3085	-	-	-	-	-	I,54 0,86
II	Фундаменты	$м^3$	52I,08	26I06	I6,5	4307	2433	32846	-	-	-	-	-	I6,34 63,03
III	Подвал			I3838	I6,5	2283	I290	I74II	-	-	-	-	-	8,66 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
IУ	Каркас	м³	20,68	293I	I6,5	484	273	3688	-	-	-	-	-	I,84 I78,34
	Итого по А			45327		7479	4224	57040	-	-	-	-	-	28,38 -
	Б. Надземная часть													
У	Каркас	м³	85,64	II428	I6,5	I885	I065	I4378	-	-	-	-	-	7,I5 I67,89
УI	Стены и перегородки	м³	690,I9	305I9	I6,5	5036	2844	38399	-	-	-	-	-	I9,II 54,92
УП	Полы	м²	I955,I5	9543	I6,5	I573	889	I2005	-	-	-	-	-	5,97 6,I4
УШ	Проемы	м²	393,49	9602	I6,5	I584	895	I208I	-	-	-	-	-	6,0I 30,7
IX	Перекрытие и покрытие	шт	2I5	20I09	I6,5	33I8	I874	2530I	-	-	-	-	-	I2,59 II7,68
X	Лестницы	м³	5,99	IIIO		I74	I03	I387	-	-	-	-	-	0,69 23I,55
	в т.ч.металлоконструкции			(IIO)	(8,6)	(9)	(I0)	(I29)						
	строительные работы			I000	I6,5	I65	93	I258						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
XI	Кровля	м^2	I683	20864	I6,5	3443	I945	26251	-	-	-	-	-	I3,07 I5,6
XII	Отделочные работы			5496	I6,5	907	5I2	69I5	-	-	-	-	-	3,44 -
XIII	Металлоконструкции	т	4,879	2277		20I	I99	2677	-	-	-	-	-	I,33 548,68
	в т.ч.металлоконструкции			(22I8)	(8,6)	(I9I)	(I93)	(2602)						
	общестроительные работы			59	I6,5	I0	6	75						
XIУ	Разные работы			3752		460	337	4549	-	-	-	-	-	2,26 -
	в т.ч.металлоконструкции			(20II)	(8,6)	(I73)	(I75)	(2359)						
	общестроительные работы			I74I	I6,5	287	I62	2I90						
	Итого по Б,руб.			II4700		I8580	I0663	I43943						7I,62 -
	Итого по смете			I60027		26059	I4887	200973						I00 -

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Пармёнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов, дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стенн кирпичные.

На фундаменты под оборудование и подпольные каналы в подвале

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ал.I л.КЖ-27
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 371 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,27 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 5,49 руб.
1м2 общей площади здания I,45 руб.
1м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	Шифр и №позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I-56 II-I4 технич. часть п.I.II т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,5м3 в отвал, I000м3	0,064	I50,82	I44,29	II0	-	9	I3,2	I
		I25,47xI,I5+6,53 52xI,I		6,53	57,2			4	73,79	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-I75 22-I4 технич. часть п.I.II т.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы, I000м³ I48,09xI,I5+7,64 64,IxI,I	0,047	I77,94 7,64	I70,3 70,5I	8	-	8 3	I5,5 9,86	I 5
3.	I-I06 I7-2	Доработка грунта II группы механизированным способом, I00м³	0,038	49,7 25,3	24,2 9	2	I	I -	48,6 I2,96	2 -
4.	I-960 80-2 технич. часть п.3,67	То же, вручную, I00м³ 74,5xI,2	0,0I	89,4	-	I	I	-	-	-
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть п.I.II т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 50 м, I000м³ (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI,05	0,0I7	I28,7	I28,7 42,64	2	-	2 I	- 6I,4	- I
6.	I-968 8I-2	То же, вручную, I00м³	0,05	46 46	-	2	2	-	99,3 -	5 -
7.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м³	0,I7	9,69 6,2	3,49 2,29	2	I	I I	II,2 3,3	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка грунта на расстояние I км, т	77,I	0,29	-	22	-	-	-	-
9.	I-I94 25-I технич. часть п.I.II т.3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы, I000м³	0,047	II,63 / I,3	I0,I9 / 3,I2	I	-	I / -	2,63 / 4,49	-
		9,26xI,I+I,3+0,I4								
I0.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты лесопильной рамы из бетона (В-7,5), м³	2,07	I,6 / 0,7	0,28 / 0,08	3	I	I / -	I,37 / 0,I0	3 / -
II.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона (класса В7,5), м³	2,II	25,8	-	54	-	-	-	-
		2,07xI,02								
I2.	II-3 I-3 II-5 I-5	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной I00 мм под бетонные фундаменты, м³	I,9I	I,66 / I,64	-	3	3	-	3,08	6 / -
		I,63+I,68:2=I,66 I,62+I,67:2=I,64								
I3.	ССЦМ 4-4	Стоимость гравия, м³	I,I9	9,99	-	I2	-	-	-	-
		0,955xI,25								
I4.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка, м³	I,07	7,79	-	8	-	-	-	-
		0,955xI,I2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка под оборудование из цементного раствора М-I50 толщиной 30 мм, I00м^2 40,4+I0,2 25,3+7,5	0,I8	50,6 32,8	I,2 0,36	9	6	-	57,8 0,46	I0 -
I6.	ССЦМ п.2-5	Стоимость цементного раствора М-I50, м^3 0,I8x2,04	0,37	25,9	-	I0	-	-	-	-
I7.	6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 из бетона В-I2,5м3, м^3	6,I7	9,4I 2,34	I,2 0,36	58	I4	7 2	4,35 0,46	27 3
I8.	ССЦМ п.I-4	Бетон МI50(Класса В-I2,5),м^3 6,I7xI,02	6,29	26,6	-	I67	-	-	-	-
I9.	6-3I 3-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 25м^3 из бетона В-I5, м^3	5,24	6,69 I,64	0,98 0,29	35	9	5 2	3,09 0,37	I6 2
20.	ССЦМ п.I-5	Бетон М200 (класса В-I5),м^3 5,24xI,02	5,34	27,4	-	I46	-	-	-	-
2I.	6-34 3-5	Устройство фундаментов железобетонных объемом до 25м^3,м^3	43,57	6,87 I,74	I,0 0,3	299	76	44 I3	3,27 0,39	I42 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 (класса В-I2,5),$м^3$ 43,57xI,0I5	44,22	26,6	-	II76	-	-	-	-
23.	ССЦч.II п.I	Стоимость арматуры класса AI,т	2,28	270	-	6I6	-	-	-	-
24.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из цементного раствора М-200 толщиной 20 мм, I00$м^2$	0,I3	40,4 / 25,3	0,9 / 0,27	5	3	-	44,8 / 0,35	6
25.	ССЦМ п.2-4	Цементный раствор М-I00, $м^3$ 0,I3x2,04	0,27	24,4	-	7	-	-	-	-
26.	6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5$м^3$ из бетона В-I5,$м^3$	2,785	9,4I / 2,34	I,2 / 0,36	26	7	3 / I	4,35 / 0,46	I2 / I
27.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (класса В-I5), $м^3$ 2,785xI,02	2,84	27,4	78	-	-	-	-	-
		Подпольные каналы								
28.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную II группы в траншеях без креплений, I00$м^3$	0,08	74,5 / 74,5	-	6	6	-	I54 / -	I2 / -
29.	I-968 8I-2	Обратная засыпка траншей вручную, I00$м^3$	0,04	46 / 46	-	2	2	-	99,3 / -	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	I-I83 23-4 к-I,2 технич. часть п.I.II т.3	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы, I000м³ 49,8хI,I	0,005	I6I,28 / 9,6I	I5I,67 / 54,78	I	-	I / -	I9,5 / 70,67	-
3I.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка грунта на расстояние I км, т	6,0	0,29	-	2	-	-	-	-
32.	8-38 5-5	Кладка стенок подпольных каналов из керамического кирпича, м³	2,42	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	I3	9	2 / -	6,86 / 0,24	I7 / I
33.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт	I,94	68	-	I32	-	-	-	-
34.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50, м³ 0,24х2,42	0,58	2I,9	-	I3	-	-	-	-
35.	6-I I-I	Бетонная подготовка под каналы из бетона класса В-7,5, м³	0,94	I,60 / 0,7	0,28 / 0,08	2	I	-	I,37 / 0,I0	I / -
36.	ССЦМ п.I-3	Бетон класса В-7,5, м³ 0,94хI,02	0,96	25,8	-	25	-	-	-	-
37.	8-27	Обмазка битумом за 2 раза кирпичных стенок канала, I00м²	0,I4	90 / I9,5	I,5 / 0,45	I3	3	-	33,6 / 0,58	5 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий площ. 5м2, шт	2	3,2I / 0,97	I,33 / 0,47	6	2	3 / I	I,63 / 0,6I	3 / I
39.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (класса В-I5), $м^3$ 0,I59х2	0,32	27,4	-	9	-	-	-	-
40.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит ПЗ-8 из бетона М-200, $м^3$ 60,0-0,82х2=59,I6	0,04	59,I6	-	2	-	-	-	-
4I.	ССЦМ т.3-I	Стоимость стали класса А-I,т	0,004	229	-	I	-	-	-	-
42.	6-I85 I6-I3	Устройство монолитных перекрытий каналов, $м^3$	0,04	I6,8 / 4,6I	0,8 / 0,25	I	-	-	8,46 / 0,32	-
43.	ССЦМ п.I-5	Бетон класса В-I5, $м^3$ 0,04хI,0I5	0,04	27,4	-	I	-	-	-	-
44.	ССЦч.II р.Ш п.I2	Арматура кл.А-Ш, т	0,030	325	-	I0	-	-	-	-
45.	-"- п.43	Арматура класса В-I, т	0,007	392	-	3	-	-	-	-
46.	6-83 9-7	Установка закладных деталей,т	0,04I	44I / I,24	I,40 / 0,42	I8	-	-	2I0 / 0,54	9 / -

929-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47.	9-II0 I5-4 примен.	Монтаж металлического щита, т	0,06	24,8 / 8,3I	I0,3 / 3,82	I	-	I / -	I3,4 / 4,93	I / I
48.	ССЦч.II п.2II4	Стоимость щита Щ-I, т	0,06	44I	-	26	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	305I	I48	92 / 28	-	286 / 39
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	503	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		0,092x503								
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	9I	-	-	-
		0,I8x503								
		Итого с накладными расходами	-	-	-	3554	239	92 / 28	-	37I
		Плановые накопления 8%	-	-	-	284	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	3838	239	92 / 28	-	37I
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	37I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	267	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов, дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На фундаменты под оборудование и подпольные каналы на отм.0.00

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ал.I лист КЖ-27
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 6,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 788 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,55 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 9,64 руб.
Iм2 общей площади здания 2,56 руб.
Iм3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин Всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины на единицу
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I.	I-56 II-I4 технич. часть п.I.II т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,5м³ в отвал, 1000м³	0,07I	I50,82	I44,29	II	-	I0	I3,2	I	
		I25,47xI,I5+6,53		6,53	57,2			3	73,79	5	
		52xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-I75 22-I4 технич. часть п.I.II т.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы, I000м³ I48,09xI,I5+7,64 64,IxI,I	0,065	I77,94 7,64	I70,3 70,5I	II	I	II 5	I5,5 9,86	I -
3.	I-I06 I7-2	Доработка грунта II группы механизированным способом, I00м³	0,06	49,7 25,3	24,2 9	3	2	2 I	48,6 I2,96	3 I
4.	I-960 80-2 технич. часть п.3,67	То же, вручную, I00м³ 74,5xI,2	0,03	89,4 89,4	-	3	3	-	I54 -	5 -
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть п.I.II т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 50 м, I000м³ (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI,05	0,06	I28,7 -	I28,7 42,64	4	-	4 I	- 6I,4	- 2
6.	I-968 8I-2	То же, вручную, I00м³	0,20	46 46	-	9	9	-	99,3 -	20 -
7.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м³	0,6	9,69 6,2	3,49 2,29	6	4	2 I	II,2 3,30	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка грунта на расстояние I км, т	I07,25	0,29	-	3I	-	-	-	-
9.	I-I94 25-I технич. часть п.I.II т.3 п.5	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы, I000м³	0,065	II,63	I0,I9	I	-	I	2,63	-
		9,26xI,I+I,3+0,I4		I,3	3,I2			-	4,49	
I0.	II-I-3 II-5 I-5	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной I00мм под бетонные фундаменты, м³	4,09	I,66	-	7	7	-	3,08	I3
		I,63+I,68:2=I,66 I,62+I,67:2=I,64		I,64					-	-
II.	ССЦМ 4-4	Стоимость гравия, м³	2,55	9,99	-	25	-	-	-	-
		2,04xI,25								
I2.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка, м³	2,30	7,79	-	I8	-	-	-	-
		2,05xI,I2								
I3.	II-50 7-I	Устройство подсыпки из керамзитового гравия под фундамент Ф0-24, м³	I9,55	2,88	I,08	56	35	-	3,58	70
				I,8	0,32				0,4I	8
I4.	ССЦМ п.7-20	Стоимость керамзитового гравия, м³	2I,5	I4,2	-	305	-	-	-	-
		I9,55xI,I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, $100м^2$	0,65	4,58 3,57	0,99 0,3	3	2	I -	7,I9 0,39	5 -
I6.	ССЦМ 4-39	Щебень крупностью более 40 мм, $м^3$ 0,65x4,08	2,65	9,49	-	25	-	-	-	-
I7.	6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до $5м^3$ из бетона (класса В-I2,5), $м^3$	2I,98	9,4I 2,34	I,2 0,36	205	5I	26 8	4,35 0,46	95 I0
I8.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 (класса В-I2,5), $м^3$ 2I,98xI,02	22,42	26,6	-	596	-	-	-	-
I9.	6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов объемом до $5м^3$ из бетона М-200 (класса В-I5), $м^3$	5,4	9,4I 2,34	I,2 0,36	5I	I3	6 2	4,35 0,46	24 2
20.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (класса В-I5), $м^3$ 5,4xI,02	5,5I	27,4	-	I5I	-	-	-	-
2I.	6-3I 3-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до $25м^3$, $м^3$	5,24	6,69 I,64	0,98 0,29	35	9	5 2	3,09 0,37	I6 2
22.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (класса В-I5), $м^3$ 5,24xI,02	5,34	27,4	-	I46	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23.	6-3I 3-2	Устройство бетонных фундаментов объемом свыше 25м³ из бетона (класса В-7,5), м³	3I,97	6,69 I,64	0,98 0,29	2I4	52	3I 9	3,09 0,37	99 I2
24.	ССЦМ п.I-2	Бетон М-I00 (класса В-7,5), м³ 3I,97хI,02	32,6I	25,8	-	84I	-	-	-	-
25.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, т	0,039	355 38	I,3 0,38	I4	2	-	64 0,50	3 -
26.	6-85 9-9	То же, весом свыше 20кг,т	0,052	329 I2,4	I,3 0,39	I7	I	-	2I,I 0,50	I -
27.	6-83 9-7	То же, весом до 4 кг, т	0,004	44I I24	I,4 0,42	2	-	- -	2I0 0,54	I -
28.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из цементного раствора М-I00 толщиной 20 мм, I00м²	0,34	40,4 25,3	0,9 0,27	I4	9	-	44,8 0,35	I5 -
29.	ССЦМ п.2-4	Цементный раствор М-I00,м³ 0,34х2,04	0,69	24,4	-	I7	-	-	-	-
30.	6-3I 3-2	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 25м3 из бетона (класса В-I2,5), м³	I3,I4	6,69 I,64	0,98 0,29	88	2I	I3 4	3,09 0,37	4I 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I.	ССЦМ п.I-4	Стоимость бетона МI50 (класса В-I2,5), $м^3$ I3,I4xI,02	I3,40	26,6	-	356	-	-	-	-
32.	28-I0I6 302-6	Укладка пути рельсами Р18, I км пути	0,075	I3800 / 472	7 / 2	I035	35	I / -	920 / 2,58	69 / -
33.	6-82 9-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона, т	I,79	347 / 24,8	I4,8 / 4,44	62I	44	27 / 8	39,2 / 5,73	70 / I0
34.	6-33 3-4	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование (ФМ-5) из бетона класса ВI2,5 объемом до 5$м^3$,$м^3$	3,6	9,52 / 2,4I	I,2I / 0,363	34	9	4 / I	4,46 / 0,47	I6 / 2
35.	ССЦМ п.I-4	Бетон класса ВI2,5, $м^3$ 3,6xI,0I5	3,55	26,6	-	97	-	-	-	-
36.	ССЦч.II т.I	Арматура АI, т	0,06	270	-	I6	-	-	-	-
37.	ССЦч.I п.2	То же, АП, т	0,097	278	-	27	-	-	-	-
38.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг, т	0,046	355 / 38	I,3 / 0,39	I6	2	- / -	64 / 0,5	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Подпольные каналы на отм.0.00								
39.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную II группы в траншеях без креплений, I00м³	0,II	74,5 / 74,5	-	8	8	-	I54 / -	I7 / -
40.	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей, I00м³	0,06	46 / 46	-	3	3	-	99,3 / -	6 / -
4I.	I-I83 23-4 к-I,2 технич. часть п.I,II т.3	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы, I000м³ Цена: 9,6I+I26,39xI,2 49,8xI,I=54,78	0,005	I6I,28 / 9,6I	I5I,67 / 54,78	I	-	I / -	I9,5 / 70,7	- / -
42.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка грунта на расстояние I км, т 5xI,2=6	6,0	0,29	-	2	-	-	-	-
43.	8-38 5-5	Кладка стенок подпольных каналов из керамического кирпича, м³	2,39	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	I3	9	2 / -	6,88 / 0,24	I6 / I
44.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический,тыс.шт 0,4x2,39	0,96	68	-	65	-	-	-	-
45.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50,м³ 0,24x2,39	0,57	2I,9	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона класса В-7,5, м³	I,25	I,60	0,28	2	I	-	I,37	2
47.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона класса В-7,5, м³ I,25xI,02	I,28	25,8	-	33	-	-	-	-
48.	8-27 4-7	Обмазка битумом за 2 раза кирпичных стенок каналов, I00м2	0,I0	90 I9,5	I,5 0,45	I	-	-	33,6 0,58	-
49.	7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2, шт	I2	3,2I 0,97	I,33 0,47	39	I2	I6 6	I,63 0,6I	20 7
50.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200 (класса В-I5), м³ 0,I59xI2	I,9I	27,4	-	52	-	-	-	-
5I.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит П3-8 из бетона М-200, м³ 60,8-0,82x2=59,I6	0,24	59,I6	-	I4	-	-	-	-
52.	ССЦМ т.3-I	Стоимость стали класса А-6, кг	0,025	229	-	6	-	-	-	-
53.	6-I85 I6-I3	Устройство перекрытий каналов монолитных, м³	0,02	I6,8 4,6I	0,8 0,25	-	-	-	8,46 0,32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54.	ССПМ п.I-5	Бетон класса В-I5, $м^3$ 0,02xI,0I5	0,02	27,4	-	I	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	5363	344	I63 / 5I	-	638 / 69
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	885	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092x885	-	-	-	-	-	-	-	8I
		Сметная зарплата, руб. 0,I8x885	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	6248	503	I63 / 5I	-	788
		Плановые накопления 8%	-	-	-	500	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	6748	554	I63 / 5I	-	788
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	788
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	554	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов,дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На тоннель из лотковых элементов и плиты перекрытия транспортных галерей

Основание:чертежи тп 4II-2-I83.87 ал.I лист КЖ22
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 8,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 732 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,60 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I-56 II-I4 технич. часть п.I.II т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал, I000м³ I25,47xI,I5+6,53 52xI,I	0,067	I50,82 6,53	I44,29 57,2	I0	-	I0 4	I3,2 73,79	I 5
2.	I-I75 22-I4 технич. часть п.I.IIт.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы,I000м³ I48,09xI,I5+7,64 64,IxI,I	0,262	I77,94 7,64	I70,3 70,5I	47	2	45 I8	I5,5 90,96	4 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I-I06 I7-2	Доработка грунта II группы механизированным способом, I00м³	0,20	49,7 25,3	24,2 9	I0	5	5 2	48,6 I2,96	I0 3
4.	I-960 80-2 технич. часть п.3,67	То же, вручную, I00м³ 74,5xI,2	0,05	89,4 89,4	-	4	4	-	I54 -	8
5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть п.I.II т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером до 59кВт (80 л.с.) с перемещением до 50 м, I000м³ (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI,05	0,068	I28,7 -	I28,7 42,64	9	-	9 3	- 6I,40	- 4
6.	I-968 8I-2	То же, вручную, I00м³	0,23	46 46	-	II	II	-	99,3 -	23 -
7.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м³	0,68	9,69 6,2	3,49 2,29	7	4	2 2	II,2 3,30	8 2
8.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка грунта на расстояние, I км, т	432,3	0,29	-	I25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	I-I94 25-I технич. часть п.I.II т.3 п.5	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы, I000м³ 9,26xI,I+I,3+0,I4	0,262	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	3	-	3 I	2,63 4,49	I I
I0.	II-3 I-3	Песчаная подготовка под лотки, м³	6,93	I,63 I,62	-	II	II	-	3 -	2I -
II.	ССЦМ п.4-20	Песок, м³ 6,93xI,I2	7,76	7,79	-	60	-	-	-	-
I2.	7-358 25-8	Укладка прямоугольных лотков сечением более 0,5м², м³ сборн. констр.	I7,4	I2,I 4,25	7,02 2,56	2II	74	I22 45	7,2 3,30	I25 57
I3.	ССЦМ п.8-522	Стоимость лотков Л28д-8 шт 4, м³	2,0	72,9	-	I46	-	-	-	-
I4.	ССЦМ п.8-524	Стоимость лотков Л28-8а шт 3, м³	5,94	69,2	-	4II	-	-	-	-
I5.	ССЦМ п.8-525	Стоимость лотков Л29-8 шт 2 Л029-8 шт 2, м³	9,46	67,5	-	639	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I,	т	0,2I	229	-	48	-	-	-	-
I7.	ССЦМ т.3-I	То же, А-Ш,	т	I,66	250	-	4I5	-	-	-	-
I8.	ССЦМ т.3-I	То же, Вр-I,	т	0,02	32I	-	6	-	-	-	-
I9.	ССЦМ т.3-I	Закладные детали,	т	0,08	4I3	-	33	-	-	-	-
20.	7-35I 25-I	Установка колец диам.до I000 мм,	$м^3$	0,3	I3,3 2,74	I0,3 3,67	4	I	3 I	4,99 4,73	2 I
2I.	ССЦМ п.9-237	Стоимость колец КЦ7-3,	м	I,8	I4,9	-	27	-	-	-	-
22.	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I,	кг	I3,2	0,229	-	3	-	-	-	-
23.	7-I I-I	Укладка блоков стен подвала массой до 0,5 т,	шт	32	I,52 0,37	I,I5 0,42	49	I2	37 I3	0,65 0,54	2I I7
24.	7-2 I-2	Укладка блоков массой до I,5м,	шт	26	2,09 0,5	I,59 0,57	54	I3	4I I5	0,86 0,74	22 I9
25.	7-3 I-3	Укладка блоков массой до 3,5 т,	шт	62	2,99 0,76	2,23 0,79	I85	47	I38 49	I,29 I,02	80 63

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	ССЦМт.II п.I2-I0	Стоимость фундаментных блоков из бетона (класса 7,5) объемом менее 0,3м³ ФБСI2.6.3-Т,	шт	32	8,75	-	280	-	-	-	-
27.	ССЦМт.II п.I2-I4	То же, ФБС9.6.6-Т,	шт	I8	I3,5	-	243	-	-	-	-
28.	ССЦМт.II п.I2-7	То же, ФБСI2.6.6,	шт	8	I7,5	-	I40	-	-	-	-
29.	ССЦМт.II п.I2-4	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6,	шт	62	33,9	-	2I02	-	-	-	-
30.	7-204 I2-4	Укладка плит покрытия площадью до 2м2,	шт	I4	0,9 0,34	0,56 0,2I	I3	5	8 3	0,59 0,27	8 4
3I.	ССЦМ п.2-4	Стоимость раствора цементного М-I00	м³	0,03	24,4	-	I	-	-	-	-
32.	ССЦМ 8-5I0	Стоимость плит доборных объемом более 0,2м³, П23д-3,	м³	0,33	63,7	-	2I	-	-	-	-
33.	ССЦМ 8-509	То же, объемом до 0,2м³ П9д-3,П17д-3,П7д-3,	м³	0,65	65,6	-	43	-	-	-	-
34.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит П7-3,	м³	0,24	60,8	-	I5	-	-	-	-
35.	7-I77 II-I	Укладка плит площадью до I0м2,	шт	9	3,75 I,2	I,87 0,68	34	II	I7 6	2,04 0,88	I8 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	ССЦМ I-I6	Стоимость бетона М-I50,м³ 0,067х9	0,60	27,2	-	I6	-	-	-	-
37.	ССЦМ п.8-5I2	Стоимость плит с отверстием П0-2, м³	0,44	63,2	-	28	-	-	-	-
38.	ССЦМ п.8-504	Стоимость плит размером более 3м2 П17-3 шт 3, П23-3 шт 2, П26-3 шт 2, П8-8-шт I,м³	9,39	62,5	-	587	-	-	-	-
39.	ССЦМ т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I, кг	70,3	0,229	-	I6	-	-	-	-
40.	-"- п.3	То же, класса А-Ш, кг	394,5	0,250	-	99	-	-	-	-
4I.	-"- п.6	То же, Вр-I, кг	402,2	0,32I	-	I29	-	-	-	-
42.	-"- п.I3	То же, закладные детали,кг	I76,2	0,4I3	-	73	-	-	-	-
43.	7-285 I7-I	Крепежные элементы, т	0,35	362 92	8 2,4	I27	32	3 I	I4I 3,I0	49 I
44.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т, шт	3	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	-
45.	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м³	0,27	64,4	-	I7	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш,	т	0,006	250	-	2	-	-	-	-
47.	-"-	То же, класса А-I,	т	0,002	229	-	I	-	-	-	-
48.	-"-	То же, класса Вр-I,	т	0,002	32I	-	I	-	-	-	-
49.	7-I09 8-I-I.8	Укладка ригеля,	шт	I	I6,4 7,03	3,32 I,I7	I6	7	3 I	I0,7 I,5I	II 2
50.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200 (класса В-I2,5),	м³	0,064	28,2	-	2	-	-	-	-
5I.	ССЦМ п.9-285 попр.на марку бетона т.3.3	Стоимость ригеля из бетона М-400 (класса В-30) РОП4.57-20, 68,5+0,82+I,63=70,95	м³	0,83	70,95	-	59	-	-	-	-
52.	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I,	т	0,0I7	229	-	4	-	-	-	-
53.	-"-	То же, А-Ш,	т	0,070	250	-	I8	-	-	-	-
54.	-"-	То же, Вр-I,	т	0,009	32I	-	3	-	-	-	-
55.	6-I3 I-I3	Заделка между блоков монолитных участков из бетона (класса -7,5),	м³	0,32	8,04 2,78	0,34 0,I0	3	I	-	5,07 0,I2	2 -
56.	ССЦМ п.I-3	Бетон (класса В-7,5) крупностью заполнителя более 40 мм, 0,32xI,02	м³	0,33	25,8	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57.	6-90 II-I	Устройство стен из бетона (класса В-I2,5), м³	I,57	5,93 / I,55	0,33 / 0,I0	9	2	I / -	2,83 / 0,I3	4 / -
58.	ССЦМ п.I-4	Стоимость бетона класса В-I2,5, м³ I,57xI,02	I,60	26,6	-	43	-	-	-	-
59.	6-75 8-4	Устройство набетонки из бетона (класса 7,5), I00м2	0,054	22,9 / II,I	5,8 / I,74	I	I	- / -	20,9 / 2,24	I / -
60.	ССЦМ п.I-3	Стоимость бетона (класса В-7,5), м³	0,55	25,8	-	I4	-	-	-	-
6I.	6-82 9-6	Установка закладных деталей, т	0,022	347 / 24,8	I4,8 / 4,44	8	I	-	39,2 / 5,73	I / -
		Итого	-	-	-	672I	245	452 / I64	-	422 / 2I4
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	II09	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч. 0,092xII09	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная зарплата, руб. 0,I8xII09	-	-	-	-	200	-	-	-
		Итого	-	-	-	7830	445	452 / I64	-	738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления 8%	-	-	-	626	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	8456	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	738
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	609	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов, дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод (производственная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК,СО л.I,3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 364 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,27 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 5,8 руб.
Iм2 общей площади здания I,54 руб.
Iм3 объема здания 0,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-4 I-3	Прокладка трубопровода из чугунных напорных труб диам.I00мм, м	5	4,82	0,06		24	2	-	0,7	-
				0,38	0,02				-	0,02	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам. I5х2,5мм,	м	8	I,2 0,23	0,0I -	I0	2	-	0,37 -	3 -
3.	I6-43 7-3	То же, диам.25х2,8мм,	м	I2	I,36 0,23	0,0I -	I6	3	-	0,37 -	4 -
4.	I6-47 7-5	То же,диам.70х3,2мм,	м	223	2,67 0,35	0,04 0,0I	595	78	9 2	0,57 0,0I	I27 2
5.	I6-48 7-5	То же,диам.80 мм,	м	65	2,99 0,35	0,04 0,0I	I94	23	3 I	0,57 0,0I	37 I
6.	I7-9I 7	Установка фонтанчиков питьевых напольных,	к-т	3	I26 I,33	0,06 0,02	378	4	-	2,I5 0,03	6 -
7.	I6-I92 I8-I	Счетчик холодной воды, крыльчатый ВСКМ-32,	шт	I	7,3 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,25	II -
8.	Доп.в.I п.2336 стр.II4	Стоимость счетчика ВСКМ-32,	шт	I	52	-	52	-	-	-	-
9.	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00 с 3-х ходовым краном,	к-т	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	-	0,22 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I2-790-5	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем, с ручным управлением диам. I00мм марки 30ч47бр2, шт	2	4,05	0,4I	8	6	I	5	I0
				3,29	0,07			-	0,09	-
II.	23-07 п.I-I094	Стоимость задвижки марка 30ч47бр2 диам.I00мм, шт	2	40	-	80	-	-	-	-
I2.	I2-793-4 к-I,25	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом марки 30ч906бр диам.I00мм, шт	I	6,90	0,69	7	6	I	7	7
		3,29xI,25=4,II		5,78	0,I7			-	0,22	-
I3.	Пр.23-07 п.I-I056	Стоимость задвижки 30ч906бр диам.I00мм, шт	I	200	-	200	-	-	-	-
I4.	I6-I84 I6-I	Кран пожарный диам.50мм, I кран	22	47,7	0,08	I049	40	2	3,I4	69
				I,8	0,02			-	0,03	I
I5.	Доп.в.I п.2323 стр.II4	Рукав льняной диам.66мм,м	220	2,43	-	535	-	-	-	-
I6.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный, к-т	2	2,07	0,0I	4	-	-	0,3I	I
				0,I9	-				-	-
I7.	ССЦч.Ш п.I485	Рукав резинотканевый диам. 32 мм, м	30	3,05	-	92	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	ССЦч.Ш п.I483	То же, диам.20 мм,	м	5	I,8I	-	9	-	-	-	-
I9.	ССЦч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм I5ч8р2,	шт	2	I,25	-	3	-	-	-	-
20.	ССЦч.Ш п.87	То же, диам.25 мм,	шт	2	I,82	-	4	-	-	-	-
2I.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм,	м	0,20	3,94 3,73	- -	I	I	-	5,I6 -	I -
22.	I6-220 22	То же, диам.до I00мм,	м	2,93	4,22	-	I2	II	-	5,I6	I5
		Итого		-	3,73	-	3284	I83	I7 3	-	29I 4
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	437	-	-	-	-
		НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092х437		-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная зарплата, 0,I8х437	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		Итого с накладными расходами		-	-	-	372I	252	I7 3	-	335
		Плановые накопления 8%		-	-	-	298	-	-	-	-
		НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу		-	-	-	40I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	335
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	255	-	-	-
		П. Строительные работы								
23.	I5-6I3 I64-7	Окраска труб масляной краской за 2 раза, I00м^2	0,76	43,5 / 2I,4	0,03 / -	33	I6	-	38,8 / -	29 / -
		Итого	-	-	-	33	I6	-	-	29
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	5	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч. 0,092x5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная зарплата, руб. 0,I8x5	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	38	I7	-	-	29
		Плановые накопления 8%	-	-	-	3	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	4I	I7	-	-	29
		Всего по смете	-	-	-	4060	272	I7	-	
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная грудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	364
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	272	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

929-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов,дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.
Стены кирпичные
На хозяйственно-питьевой,противопожарный водопровод (вспомогательная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК; СО л.I,4
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II8 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,09 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу I,37 руб.
Iм2 общей площади здания 0,36 руб.
Iм3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
I.	I6-4 I-3	Прокладка трубопровода из чугунных напорных труб диам.I00мм,м	5	4,82		0,06		24	2	-		0,7		I
				0,38		0,02						0,02		-
2.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопровода из оцинкованных легких труб диам.I5мм, м	65	I,2		0,0I		78	I5	-		0,37		24
				0,23		-						-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I6-42 7-3	То же, диам.20 мм,	м	I2	I,35 0,23	0,0I -	I6	3	-	0,37 -	4 -
4.	I6-43 7-3	Прокладка трубопровода из оцинкованных легких труб диам.25 мм,	м	36	I,36 0,23	0,0I -	49	8	-	0,37 -	I3 -
5.	I6-44 7-3	То же, диам.32 мм,	м	I7	I,58 0,23	0,0I -	27	4	-	0,37 -	6 -
6.	I6-45 7-3	То же, диам.40мм,	м	3,5	I,79 0,23	0,0I -	6	I	-	0,37 -	- -
7.	I6-46 7-4	То же, диам.50мм,	м	9	2,2I 0,29	0,03 0,0I	20	3	-	0,48 0,0I	4 -
8.	I6-48 7-5	То же, диам.80 мм,	м	20	2,99 0,35	0,04 0,0I	60	7	I -	0,57 0,0I	II -
9.	I6-I92 I8-I	Счетчик холодной воды, крыльчатый ВСКМ-32,	шт	I	7,3 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,25	II -
I0.	Доп.в.I п.2386 стр.II4	Стоимость счетчика ВСКМ-32,	шт	I	52	-	52	-	-	-	-
II.	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00 с 3-х ходовым краном,	к-т	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	-	0,22 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	I2-790-5	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем, с ручным управлением диам. I00мм марка 30ч47бр,2,шт	2	4,05 3,29	0,4I 0,07	8	7	-	5 0,09	I0 -
I3.	Пр.23-07 п.I-I094	Стоимость задвижки 30ч47бр2 диам.I00мм, шт	2	40	-	80	-	-	-	-
I4.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный, к-т	I	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	-	0,3I -	-
I5.	ССЦч.Ш п.I485	Рукав резиновый диам.32мм;м	30	3,05	-	92	-	-	-	-
I6.	ССЦч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм I5ч8р2, шт	6	I,25	-	8	-	-	-	-
I7.	ССЦч.Ш п.86	То же, диам.20мм, шт	3	I,48	-	4	-	-	-	-
I8.	ССЦч.Ш п.87	То же, диам.25 мм, шт	I	I,82	-	2	-	-	-	-
I9.	ССЦч.Ш п.88	То же, диам.32 мм, шт	2	2,22	-	5	-	-	-	-
20.	I2-793-4 к-I,25	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом марки 30ч906бр диам.I00мм, шт	I	6,90 5,78	0,69 0,I7	7	6	I -	7 0,22	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	Пр.23-07 п.I-I056	Стоимость задвижки 30ч906 бр диам.I00мм,шт	I	200	-	200	-	-	-	-
22.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм, I00м	I,425	3,94 / 3,73	-	6	5	-	5,I6 / -	7 / -
23.	I6-220 22	То же, диам.до I00 мм,I00м	0,25	4,22 / 3,73	-	I	I	-	5,I6 / -	I / -
24.	I7-50 3-3	Установка смесителей для душа СМ-Д-Ст, шт	4	4,59 / 0,5I	0,0I / -	I8	2	-	0,82 / -	3 / -
		Итого	-	-	-	776	7I	3 / -	-	I02 / -
25.		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	I03	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
26.		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092xI03	-	-	-	-	-	-	-	9
27.		Сметная зарплата, руб. 0,I8xI03	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	879	90	3 / -	-	III / -
28.		Плановые накопления 8%	-	-	-	70	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете	-	-	-	949	90	3	-	III
								-		-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	III
										-
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	90	-	-	-
		П. Строительные работы								
29.	I5-6I3 I64-7	Окраска труб масляной краской за 2 раза, I00м^2	0,I85	43,5	0,03	8	4	-	38,8	7
				2I,4	-				-	-
		Итого	-	-	-	8	4	-	-	7
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	I	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092xI	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная зарплата, руб. 0,I8xI	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	9	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	I0	-	-	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете	-	-	-	959	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	II8 / -
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	90	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов, дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На горячее водоснабжение (производственная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК;СО л.3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 36 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 0,20 руб.
Iм2 общей площади здания 0,05 руб.
Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных, водогазопроводных труб оцинкованных диам.I5мм,	м 33	I,2	0,0I	40	8	-	0,37	I2
				0,23	-				-	-
2.	I6-43 7-3	То же, диам.25 мм,	м 46	I,36	0,0I	63	II	-	0,37	I7
				0,23	-				-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	23-07 п.I-0227	Вентиль запорный муфтовый диам.25 мм марки I5ч8п2, шт	I	I,8	-	2	-	-	-	-
4.	23-07 п.I-0225	То же, диам. I5мм, шт	I	I,30	-	I	-	-	-	-
5.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.50мм, I00м	0,79	3,94 / 3,73	-	3	3	-	5,I6 / -	4 / -
		Итого	-	-	-	I09	22	-	-	33
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	I5	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092xI5	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная зарплата, руб. 0,I8xI5	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	I24	25	-	-	34
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I0	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	I34	25	-	-	34
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	34
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		II. Строительные работы								
6.	I5-6I3 I64-7	Окраска труб масляной краской за 2 раза, IOOм^2	0,07I	43,5 2I,4	0,03 -	3	I	-	38,8 -	3 -
		Итого по II разделу	-	-	-	3	I	-	-	3
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч 0,092х	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная зарплата, руб. 0,I8х	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	3	I	-	-	2
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	3	I	-	-	2
		Всего по смете	-	-	-	I37	26	-	-	36
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-8

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов, дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На горячее водоснабжение (вспомогательная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК; СО л.2,5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 72 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 0,44 руб.
Iм2 общей площади здания 0,I2 руб.
Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II	
		I. Сантехнические работы												
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I5х2,5мм, м	72	I,2	0,23	0,0I	-	86	I7	I	-	0,37	27	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-42 7-3	То же, диам.20х2,5мм,	м	I3,5	I,35 0,23	0,0I -	I8	3	-	0,37 -	5 -
3.	I6-43 7-3	То же, диам. 25х2,8мм,	м	22	I,36 0,29	0,0I -	30	5	-	0,37 -	8 -
4.	I6-44 7-3	То же, диам.32х2,8мм,	м	6	I,58 0,23	0,0I -	9	I	-	0,37 -	2 -
5.	I6-45 7-3	То же, диам.40х3,0 мм,	м	I6	I,79 0,23	0,0I -	29	4	-	0,37 -	6 -
6.	I6-I92 I8-I	Счетчик горячей воды ВСКМ-20,	шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I	II,I 0,25	II -
7.	Доп.в.I п.2334 стр.II4	Стоимость счетчика ВСКМ-20,	шт	I	46,I	-	46	-	-	-	-
8.	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00 с трехходовым краном,	шт	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	-	0,22 -	- -
9.	23-07 п.I-0229	Вентиль запорный муфтовый диам.40мм марки I5ч8п2,	шт	2	3,I0	-	6	-	-	-	-
I0.	23-07 п.I-0228	То же, диам.32мм,	шт	I	2,20	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	23-07 п.I-0227	То же, диам.25 мм, шт	I	I,8	-	2	-	-	-	-
I2.	23-07 п.I-0225	То же, диам. I5 мм, шт	3	I,30	-	4	-	-	-	-
I3.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50 мм, I00м	I,295	3,94 3,73	-	5	5	-	5,I6 -	7 -
		Итого	-	-	-	248	42	2 -	-	66 -
		Накладные расходы I3,3%,руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч 0,092x33	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная зарплата, руб. 0,I8x33	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	28I	48	2 -	-	69 -
		Плановые накопления 8%	-	-	-	22	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	-	-	-	303	48	2 -	-	69 -
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		II. Строительные работы								
I4.	I5-6I3 I64-7	Окраска труб масляной краской за 2 раза, I00м^2	0,II5	43,5 / 2I,4	0,03 / -	5	2	-	38,8 / -	3
		Итого по II разделу	-	-	-	5	2	-	-	3
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	I	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч 0,092xI	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная зарплата,руб. 0,I8xI	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	6	2	-	-	3
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого по II разделу	-	-	-	7	2	-	-	3
		Всего по смете	-	-	-	3I0	50	2	-	72
							-	-		-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	50	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверит рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-9

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного погребления из отходов,дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На бытовую и производственную канализацию (производственная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК,СО л.2,3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 68 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 0,47 руб.
Iм2 общей площади здания 0,I2 руб.
Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,чел.-ч	
				всего / в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
		а) бытовая								
I.	I6-27 4-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам.50 мм в траншее, м	3	I,7I / 0,36	0,0I / -	5	I	-	0,6 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-30 5-I	То же, по стенам, м	I8	3,2I 0,45	0,02 0,0I	58	8	-	0,72 0,0I	I3 -
3.	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная, шт	3	I3,2 I,I4	0,05 0,02	40	3	-	I,83 0,02	5 -
		Итого по а)	-	-	-	I03	I8	-	-	20 -
		б) производственная канализация								
4.	I6-7I 8-4 ССЦч.I стр.68 п.I76, I73	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. I59х3,2 мм, м Цена: 5,08-3+2,23=4,3I	2I	4,3I 0,74	0,09 0,03	9I	I6	2 I	I,24 0,04	26 I
5.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб диам.50мм, м	I7	I,92 0,38	-	33	6	- -	0,6I -	I0 -
6.	I6-73 8-6	Трубопровод из электросварных труб 273х6мм (футляр), м	2	9,26 I,24	0,23 0,07	I9	2	-	2,05 0,09	4 -
7.	22-495 36-2	Протягивание в футляр стальных труб диам. I59х3,2мм, м	2	I,34 0,63	- -	3	I	- -	I,03 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	I7-37 I-I0	Трап чугунный эмалированный диам. 50 мм, шт	I	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	- -	0,46 0,0I	- -
9.	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная, шт	I	I3,2 I,I4	0,05 0,02	I3	I	-	I,83 0,02	2 -
I0.	ССЦч.Ш п.89	Вентиль запорный диам. 40 мм марки I5ч8р2, шт	I	3,I2	-	3	-	-	-	-
		Итого по б)	-	-	-	I68	26	2 I	-	44 I
		Итого по А)+б)	-	-	-	27I	39	2 I	-	64 I
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	36	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092х36 чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная зарплата, руб. 0,I8х36	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	307	45	2 I	-	67 I
		Плановые накопления 8%	-	-	-	25	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	332	45	2 I	-	67 I
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	46	-	-	-

Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Нач.отдела		И.В.Калабухов
Составил ст.инженер		А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы		Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-IO

К типовому проекту специализированного цеха по производству товаров народного потребления из отходов,дров и низкосортной древесины с годовой программой 0,5...0,7 млн.руб.

Стены кирпичные

На бытовую и производственную канализацию (вспомогательная часть)

Основание: чертежи тп 4II-2-I83.87 ВК;СО л.2,8-IO
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I50 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 2,09 руб.
Iм2 общей площади здания 0,55 руб.
Iм3 объема здания 0,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единицы измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Сантехнические работы									
		а) бытовая канализация									
I.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам.50мм,м	I8	I,92 / 0,38	-	35	7	-	0,6I / -	II / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-34 6-2	То же, диам.I00 мм, м	6I	3,I0 0,37	0,0I -	I89	23	I -	0,58 -	35 -
3.	I2-793-4 к-I,25	Установка задвижки параллельной с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом марки 30ч906р диам.I00мм, шт	I	6,90 5,78	0,69 0,I7	7	6	I -	7 0,22	7 -
4.	Пр.23-07 п.I-I056	Стоимость задвижки, шт	I	200	-	200	-	-	-	-
5.	I7-22 I-5	Умывальник со смесителем,к-т	I5	I8,5 I,37	0,07 0,02	278	2I	I -	2,I9 0,02	33 -
6.	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная со смесителем, к-т	2	I3,2 I,I4	0,05 0,02	26	2	-	I,83 0,02	4 -
7.	I7-8 I-2	Ванна ножная, к-т	2	35 I,94	0,I 0,03	70	4	-	3,I4 0,04	6 -
8.	I7-75 5-I	Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном, к-т	I	6,8 0,73	0,05 0,02	7	I	-	I,I9 0,03	I -
9.	I7-67 4-3	Унитаз с бачком высокорасполагаемым, к-т	6	36,5 I,I8	0,09 0,03	2I9	7	I -	I,93 0,04	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам. 50 мм, шт	2	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	-	0,46 0,0I	I -
II.	I7-38 2	Установка душа гигиенического, к-т	I	47,3 I,57	0,I7 0,05	47	2	-	2,58 0,06	3 -
I2.	I6-74 8-7	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 325х6 мм (футляр), м	I	II,I I,42	0,28 0,08	II	I	-	2,34 0,I0	2 -
		Итого по а)	-	-	-	II02	75	4 -	-	II5 -
		б) производственная канализация								
I3.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам. I00 мм, м	2I	I,92 0,38	-	40	8	-	0,6I -	I3 -
I4.	I6-74 8-7	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 325х6 мм (футляр), м	I	II,I I,42	0,28 0,08	II	I	-	2,34 0,I0	2 -
I5.	22-494 36-I	Протягивание в футляр труб, м	I	I,I3 0,59	-	I	I	- -	I,I4 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам.50мм, шт	I	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	-	0,46 0,0I	I -
I7.	I7-22 I-5	Умывальник со смесителем, к-т	2	I8,5 I,37	0,07 0,02	37	3	-	2,I9 0,02	4 -
		Итог по б)	-	-	-	95	I3	-	-	2I
		Итого по а)+б)	-	-	-	II97	88	4 -	-	I36 -
		Накладные расходы I3,3%	-	-	-	I59	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч 0,092xI59	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная зарплата,руб. 0,I8xI59	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого с накладными расходами, руб.	-	-	-	I356	II6	4 -	-	I50 -
		Плановые накопления 8%	-	-	-	I08	-	-	-	-
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете,руб.	-	-	-	I464	II6	4 -	-	I50 -
		НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	I50
		Сметная зарплата, руб.	-	-	-	-	II6	-	-	-

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер А.С.Солдаткина
Проверил рук.группы Н.В.Пермонова

тп 4II-2-I83.87 (УШ)

I79

929-08

gost.e-ecolog.ru