1592-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

804-2-55.88

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
804-2-55.88

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

общая	59,84 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	56,69 тыс.руб.
I куб.м здания	20,I0 руб.
I кв.м общей площади	88,86 руб.

РАЗРАБОТАН
институтом Гипрониовцепром

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН Госагропромом СССР, письмом от 24.II.88 № 805-42/I50. Введен в действие Гипрониовцепромом, приказ от 0I.I2.88 № I22

Главный инженер института К.А.Акматов
Главный инженер проекта В.В.Максимов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин

СОДЕРЖАНИЕ

№ тт	№№ смет	Наименование	Стр.
I		Пояснительная записка	3
2	Об.см.I	Конюшня на 20 спортивных лошадей	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Водопровод	34
5	I-3	Горячее водоснабжение	39
6	I-4	Водостоки	43
7	I-5	Канализация	46
8	I-6	Вентиляция	50
9	I-7	Отопление	56
I0	I-8	Теплоснабжение установок III	6I
II	I-9	Электроосвещение и электросиловое оборудование	65
I2	I-I0	Слабые токи	74
I3	I-II	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77
I4	См.2	Индивидуальные паддоки	82
I5		Ведомость потребности в производственных ресурсах	85
I6		Водомость потробности в материалах	87-I06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта
конюшни на 20 спортивных лошадей

Сметная документация составлена в ценах 1984 года в объеме по формам "Инструкции по типовому проектированию СН 227-82г.

Сметы на строительные работы составлены на основании ведомостей подсчета объемов работ по рабочим чертежам и расценкам на строительные работы (ЕРЕР-84), утвержденным Государственным комитетом по делам строительства от 31 декабря 1982 года, при этом в качестве нормативной базы приняты расценки 1-го территориального района (подрайон 1).

Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия для строительных организаций, подведомственных Мособлисполкому.

Накладные расходы учтены в следующих размерах:

а) на строительные работы - 16,5%

б) на металлоконструкции - 8,6%

в) плановые накопления - 8%

г) электромонтажные работы

д) монтаж оборудования - 80%

е) на сантехнические работы - 13,3%

Сметы на электросиловое и технологическое оборудование составлены на основании спецификаций проекта и расценены по ценникам на монтаж оборудования и прейскурантам, введенным в действие с 1 января 1982 года.

Краткая конструктивная характеристика проекта:

1. Фундаменты - ленточные из бетона класса В-3,5

2. Стены - кирпичные с уширенным швом толщиной 420 мм

3. Покрытие - из плит на деревянном каркасе по металлодеревянным фермам и сборные железобетонные панели серии 1.141-1, вып. 63.

4. Кровля - волнистые асбестоцементные листы и рулонная.

5. Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм

6. Полы - асфальтобетонные, бетонные, линолеумные, керамические.

7. Окна - ГОСТ 12506-81, ГОСТ 11214-86.

8. Двери, ворота - ГОСТ 14624-84, ГОСТ 6629-74*, ГОСТ 18853-73*.

9. Внутренняя отделка - штукатурка; известковая и водоэмульсионная окраска.

10. Наружная отделка - штукатурка, цементная и известковая окраска.

Объемная масса растительного грунта принята - 1260 кг/м3, разработанного грунта - 1800 кг/м3 - согласно методических указаний по составлению прейскурантов.

Для определения полной сметной стоимости строительства объектная смета по форме № 3.

Проект характеризуется следующими данными:

1. Температура наружного воздуха - минус 30°.

2. Снеговая нагрузка - 100 кгс/м2.

Составила инженер К.Г.Самсалиева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту конюшни на 20 спортивных лошадей

Сметная стоимость 59,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8,08 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 5,62 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I скотоместо 2995 руб.
I м2 общей площади здания 88,86 руб.
I м3 объема здания 20,I0 руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной ст-сти
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспос. мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	5I,66	-	-	-	5I,66	-	7,02	4,93	I8,3I
2	I-2	Водопровод	0,39	-	-	-	0,39	-	0,I	0,06	0,I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,27	-	-	-	0,27	-	0,07	0,05	0,I0
4	I-4	Водостоки	0,05	-	-	-	0,05	-	0,0I	0,0I	0,02
5	I-5	Канализация	0,66	-	-	-	0,66	-	0,II	0,07	0,23
6	I-6	Вентиляция	I,09	-	-	-	I,09	-	0,20	0,I4	0,39
7	I-7	Отопление	0,75	-	-	-	0,75	-	0,I5	0,I0	0,27
8	I-8	Теплоснабжение установок ПI	0,II	-	-	-	0,II	-	0,03	0,02	0,04
9	I-9	Электроосвещение и электросиловое оборудование	-	I,54	0,I4	-	I,68	-	0,29	0,I8	0,55
I0	I-I0	Слабые токи	-	0,0I	-	-	0,0I	-	0,0I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II	Технологическое оборудование мебель и инвентарь	-	0,I6	3,0I	-	3,I7	-	0,09	0,06	0,05
I2	2	Итого	54,98	I,7I	3,I5	-	59,84	-	8,08	5,62	20,I0
I2	2	Индивидуальные паддоки	I,64	-	-	-	I,64	-	0,4	0,26	0,58

Главный инженер института К.А.Акматов
Главный инженер проекта В.В.Максимов
Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила инженер Г.К.Самсалиева
Проверила рук.группы Р.В.Эйснер

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-9,АС4-МР1-МР3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51,657 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7016 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,932 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,31 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1653	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПОД ЗАСТРОЙКУ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1,36	0,92	0,92	1	-	-	-	-
			1000М3	-	0,31			-	0,40	1
2	Е1-1607	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80-130 Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,16	36,30	36,30	6	-	-	-	-
			1000М3	-	12,20			2	15,74	3
3	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,16	29,80	29,80	5	-	5	-	-
		1000М3		-	10,00			2	12,90	2
4	Е1-1597	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,4М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,16	156,00	147,99	25	1	24	13,62	2
			1000М3	8,01	42,00			7	54,18	9
5	С310-1	ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	193,20	0,29	-	56	12	-	0,09	17
		Т		0,06	-			-	-	-
6	Е1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,16	11,50	10,06	2	-	2	2,21	-
		1000М3		1,30	3,12			1	4,02	1
7	Е1-1556	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,4М3 В ОТВАЛ	0,05	152,00	147,93	7	-	7	6,92	-
				4,07	41,80			2	53,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-936-Е	РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	0,02	96,96	-	2	2	-	220,80	4
				96,96	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-936-А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	80,80	-	1	1	-	147,20	1
				80,80	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968-А	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,29	46,00	-	13	13	-	99,30	29
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-995-А	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	1,23	69,30	16,70	85	65	20	113,00	139
		100М3								
				52,60	7,47			9	9,64	12
12	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,23	9,69	3,49	12	8	4	11,20	14
				6,20	2,29			3	2,95	4
		100М3								
13	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,10	172,00	164,09	18	1	17	12,99	1
				7,64	66,90			7	86,30	9
		1000М3								
14	С310-1	ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	178,50	0,29	-	52	11	-	0,09	16
		Т		0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			285	114	86		223
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е6-20	=УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М50	42,76	30,67	0,76	1311	66	33	2,86	122
		М3		1,55	0,23			10	0,30	13
16	Е6-20	=УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М50	12,97	30,67	0,76	398	20	10	2,86	37
		М3		1,55	0,23			3	0,30	4
17	Е6-20	=УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-100	10,30	31,69	0,76	326	16	7	2,86	29
		М3		1,55	0,23			2	0,30	3
18	Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	1,27	236,50	4,37	301	14	6	19,70	25
		100М2		10,80	1,31			2	1,69	2
19	Е6-82	=УКЛАДКА АРМАТУРЫ И УГОЛКА НАД ОТВЕРСТИЕМ	0,03	347,00	14,80	10	1	-	39,20	1
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2346	117	56		214
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	204	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	204	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2631	231	142		437
			РУБ.					50		66
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			238	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	335	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3293	"	"	"	"	"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ,			"	"	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	542	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	358	"	"	"
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
20	Е8-134 Ц1 Ч4 П52 ССЦ П2-11 П2-10	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-10 С УШИРЕНИЕМ ШВОМ УТОПЛЕННЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ,420 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 42,7-(52,6-47,2)Х0,403-(22,6-21,7)Х0,25=40,43	122,40	40,43	1,05	4949	464	128	6,44	788
		М3		3,79	0,32			39	0,41	50
21	Е8-30,8-73-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ	122,40	9,40	"	1151	119	"	1,65	202
		М3		0,97	"			"	"	"
22	Е8-135 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10	ТОЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 42,4-(52,4-47,2)Х0,403-(22,4-21,7)Х0,25=40,11	48,02	40,11	0,86	1926	179	41	6,34	304
		М3		3,73	0,26			12	0,34	16
23	Е8-31,8-75-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ	48,02	6,20	"	298	30	"	1,05	50
		М3		0,62	"			"	"	"
24	Е8-30 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10	КЛАДКА ПИЛЯСТРА ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	8,50	42,48	0,81	361	19	7	3,76	32
		М3		2,21	0,24			2	0,31	3
25	Е8-74-3 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-10 ВЫСОТОЙ ДО 4М С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ 34,3-(52,4-47,2)Х0,25-(23,5-21,7)Х0,23=32,69	36,43	32,69	0,80	1191	93	29	4,33	158
		М3		2,55	0,24			9	0,31	11
26	ДОП,ВЫП.1 П.668	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО ГОСТ 9573-82	14,57	15,40	"	224	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
27	Е8-36	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М75 ВЫСОТОЙ ДО 4М 34,3-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,51	28,14	32,51	0,81	915	59	23	3,90	110
		М3		2,10	0,24			7	0,31	9
28	Е8-37	ТОЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 34-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,21	82,60	32,21	0,62	2661	169	51	3,78	312
		М3		2,04	0,18			15	0,23	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е8-189	УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	1,40	42,20	0,23	59	36	-	45,80	64
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
30	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	149,00	0,29	0,15	43	12	22	0,13	19
				0,08	0,06			9	0,08	12
		ШТ								
31	Е7-127	ТОЖЕ, ВЕСОМ БОЛЕЕ 0,3 ТН	4,00	1,55	1,04	6	2	5	0,81	3
		ШТ		0,46	0,38			2	0,49	2
32	608-76	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 3М	5,37	64,40	"	346	"	-	"	"
				"	"			-	"	"
		М3								
33	С147-8	АРМАТУРА А-3	1,75	25,00	"	44	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
34	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,54	22,90	"	12	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
35	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,86	32,10	"	28	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
36	С147-1	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ А1 Д-10ММ	0,06	22,90	"	1	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
37	Е7-445	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ВЕСОМ 50 КГ	30,00	0,29	0,15	9	2	5	0,13	4
		ШТ		0,08	0,06			2	0,08	2
38	608-76	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200, ОБЪЕМОМ 0,2М3	0,60	64,40	"	39	"	-	"	"
				"	"			-	"	"
		М3								
39	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	"	2	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
40	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,33	32,10	"	11	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
41	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,03	41,30	"	42	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
42	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,03	17,80	"	18	"	-	"	"
		100КГ		"	"			-	"	"
43	Е6-129	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОБОК В ВОРОТНЫЕ ПРОЕМЫ ИЗ БЕТОНА М-200	1,00	38,55	0,66	39	3	-	4,74	5
				2,57	0,20			-	0,26	-
		М3								
44	С124-449	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ В-1 Д-4ММ	0,05	392,00	"	20	"	-	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
45	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
46	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,16	17,80	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14530	1214	311		2097
			РУБ.					97		124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			14530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •	РУБ.			2396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. •	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. •	РУБ.			-	430	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •	РУБ.			1357	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			18283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2440
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •	РУБ.			-	1741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2440
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •	РУБ.			-	1741	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ•КРОВЛЯ								
47	Е14-6	•УКЛАДКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ	15,00	17,60	6,89	264	104	103	12,30	184
		шт		6,90	2,13			32	2,75	41
48	С122-381	•СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ ИЗ БРУСКОВ	8,25	295,00	-	2434	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
49	С121-1920	•СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ	1,74	304,00	-	529	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
50	Е13-153	•ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ	0,47	20,60	0,24	10	1	-	2,30	1
		100м2		3,02	0,08			-	0,10	-
51	Е10-202	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8,25	7,51	0,03	62	12	-	2,94	24
		м3		1,48	0,01			-	0,0	-
52	Е10-28	•УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАСПОРОК И СВЯЗИ	2,72	110,00	1,30	299	35	3	24,00	65
		м3		12,90	0,39			1	0,50	1
53	Е10-202	•ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ	2,72	7,51	0,03	20	4	-	2,94	8
		м3		1,48	0,01			-	0,01	-
54	С111-344	•СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ	187,22	0,47	-	88	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
55	С111-58	•БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,06	573,00	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
56	Е16-12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ	5,68	210,00	22,70	1194	87	129	28,00	159
				15,30	7,06			40	9,11	52
		100М2								
57	ПР-Т06-19 П2-002 Ц1 Ч1 П29,Ц1 Ч2 П342	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДКД 32-13 ОБШИТЫХ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ ТОЛЩ,УТЕПЛИТЕЛЯ 130 ММ ПЛОЩ.4,44М2 38,60=(10,04+0,25Х4,44)Х1,02+(123+0,058)+3,63=37,95	121,00	37,99	-	4597	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	ПР-Т 06-19 П2-007 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342	ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ 0,7Х0,7 ПЛОЩ.3,87М2 45,20=(10,06Х1,02)+(123Х0,05+3,63)=45,68	4,00	45,68	-	182	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	ПР-Т 06-19 П2-004 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342	ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ 0,03Х0,03 ПЛОЩ.4,33 45,50=(10,04Х1,02)+(123+0,056)+3,63=45,78	3,00	45,78	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	ПР-Т 06-19 П2-002	СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЩИТОВ	18,24	8,56	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
61	С111-344	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ	177,56	0,47	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
62	Е7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	10,00	5,70	1,87	57	12	19	2,04	20
				1,20	0,68			7	0,88	9
		ШТ								
63	608-91056-2	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,86М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,82СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГС/М2 7,81+(0,20+0,85)Х1,02=8,88	49,81	8,88	-	442	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М2								
64	608-91056-2	ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ/М2 7,81+(0,20+1,04)Х1,02=9,07	21,34	9,07	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М2								
65	Е7-285	АНКЕРА ИЗ АРМТАРУ ЫА1 Д10ММ	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
		т		92,00	2,40			-	3,10	-
66	Е12-288	УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА Б=500 КГ/М3 ТОЛЩ,50ММ	3,60	17,90	1,08	64	4	4	2,32	8
				1,17	0,32			1	0,41	1
		М3								
67	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КОЛИБРОВАННЫМИ ГАЗОСИЛИКАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,72	17,30	1,80	12	11	1	28,50	21
				15,50	0,53			-	0,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.120ММ								
		100М2								
68	ССЦ 4-002 СТР.23	*СТОИМОСТЬ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПЛИТ	10,14	16,00	-	162	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	Е12-153	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,72	319,00	14,90	230	38	11	90,80	65
				52,40	4,47			3	5,77	4
		100М2								
70	Е10-28	*БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ	0,45	110,00	1,30	50	6	-	24,00	11
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
71	Е10-202	*ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ	0,45	7,51	0,03	3	1	-	2,94	1
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
72	Е12-280	*КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ НА УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ	0,15	192,00	0,41	29	7	-	83,00	12
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
73	Е12-269	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	6,62	211,00	2,64	1398	164	17	42,90	284
				24,70	0,79			5	1,02	7
		100М2								
74	Е12-269	*ПОКРЫТИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛОТКООБРАЗНЫМИ ЛИСТАМИ	0,11	211,00	2,64	23	3	-	42,90	5
		100М2		24,70	0,79			-	1,02	-
75	Е13-294	*ГИДРОФОБИЗАЦИЯ РАСТВОРОМ ГКЖ-94 В УАЙТ-СПИРИТЕ	7,95	22,30	0,49	177	16	4	3,36	27
		100М2		2,02	0,15			1	0,19	2
76	Е12-289	*УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,58	49,90	1,30	29	6	1	18,90	11
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
77	Е12-284	*УКЛАДКА МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО РУБЕРОИДУ	0,58	54,70	4,00	32	16	3	48,20	28
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
78	АОП,ВЫП.П. 688	*СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	7,71	15,40	-	119	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е12-280	*УСТРОЙСТВО ГРУБЕНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,17	192,00	0,41	32	8	-	83,00	14
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
80	Е12-280	*УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,22	192,00	0,41	43	10	-	83,00	19
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
81	Е10-28	*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОНЮШНИ С ПЕРЕХОДОМ ИЗ БРУСКОВ	0,85	110,00	1,30	94	11	1	24,00	20
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,85	7,51	0,03	6	1	-	2,94	2
			М3		1,48	0,01			-	0,01	-
83	Е12-280	ОБДЕЛКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ		0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
			100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				13352	573	296		1017
			РУБ.						91		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12823	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	382	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1196	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1046	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				529	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				46	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				16757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1054	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ									
84	Е8-43	УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М50 В 1/2 КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М 496-(52,4-47,2)Х5,04-(23,5-22,4)Х0,2=472,33		1,01	472,33	7,70	477	75	7	137,00	138
			100М2		74,00	2,31			2	2,98	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				477	75	7		138
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

ТИП1

85	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	48,17	11,93	1,06	575	88	51	3,52	170
		М3		1,82	0,32			15	0,41	20
86	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.25 ММ	4,82	123,71	1,39	596	88	7	31,10	150
		100М2		18,20	0,40			2	0,52	3
87	Е11-84	-ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 15ММ	4,82	58,08	0,45	280	19	3	2,35	11
		100М2		4,02	0,12			1	0,15	1

ТИП2

88	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,53	43,30	0,99	23	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
89	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ.30ММ	0,53	119,69	1,74	63	11	1	40,20	21
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
90	Е11-68	-ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 90ММ	0,53	274,54	5,04	146	6	3	1,06	1
		100М2		10,62	1,44			1	1,86	1

ТИП 3

91	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,33	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
92	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,63	29,33	-	77	4	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
93	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,33	70,04	0,95	23	3	-	18,80	6
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
94	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,33	519,00	0,75	171	14	-	75,50	25
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-

ТИП 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
96	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,96	29,33	-	28	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
97	Е11-135	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,12	417,41	4,52	50	7	-	108,00	13
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
98	Е11-50	=В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	18,60	16,10	1,08	299	33	20	3,58	67
		УТЕПЛИТ.КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ J=600 КГ/М3 ТОЛЩ.200		1,80	0,32			6	0,41	8
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2350	278	85		482
			РУБ.					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
99	Е10-72	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	38,84	3,01	0,30	117	36	11	1,60	62
				0,93	0,09			3	0,12	5
		М2								
100	С122-170	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ.1,01 М2 МАРКИ СВД 9-12	28,28	18,40	-	520	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
101	С122-168	=ТОЖЕ,МАРКИ СВД 12-12,ПЛОЩ.1,36М2	2,72	11,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
102	С122-167	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СВ012-12 ПЛ.1,36М2	2,72	12,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
103	С122-171	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-9 СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ.1,28М2	5,12	16,90	-	87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
104	Е8-175	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,11	125,66	0,68	14	1	-	14,40	2
				8,80	0,20			-	0,26	-
		10М2								
105	Е10-103	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	38,84	0,92	0,03	36	13	1	0,59	23
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
106	С122-358	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14, ПД14-14,ПД16-16	28,73	1,17	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
107	С111-419-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	34,00	5,57	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
108	С111-416-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	2,00	2,63	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
109	Е15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,36	242,00	1,50	87	9	-	46,90	17
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
110	Е15-705	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	121,00	0,50	3	-	-	22,80	1
				12,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1155	59	12		105
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
111	Е10-105	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ.ДО 3М2	19,24	1,45	0,35	28	11	7	0,91	18
		М2		0,55	0,11			2	0,14	3
112	Е10-106	-ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	3,32	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
113	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,58	2,00	0,13	23	8	1	1,16	13
		М2		0,67	0,04			-	0,05	1
114	С122-291	-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПД-5 ПЛОЩАДЬЮ 3,32М2	3,32	15,80	-	52	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
115	С122-287	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДГ21-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,8М2	9,00	14,00	-	126	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
116	С122-288	-ТОЖЕ,МАРКИ ДГ21-7,ПЛОЩАДЬЮ 1,39М2	5,56	14,60	-	81	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
117	С122-287	-ТОЖЕ,МАРКИ ДГ24-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,77М2	11,08	14,00	-	155	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
118	С122-287	-ТОЖЕ,ДГ21-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,42 М2	2,42	14,00	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
119	С122-288	-ТОЖЕ,МАРКИ ДВГ 19-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,63М2	3,26	14,60	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
120	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
121	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	16,00	6,73	-	108	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
122	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	6,86	6,83	0,02	47	5	-	1,40	10
		М2		0,73	0,01			-	0,01	-
		ДВЕРИ В ДЕННИКАХ								
123	Е10-28	-УСТАНОВКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ	1,36	110,00	1,30	150	18	2	24,00	33
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
124	Е8-27	-ОБМАЗКА БРУСКОВ БИТУМОМ НА ВЫСОТУ 0,5М	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
125	Е6-13	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК БЕТОНОМ М-100	2,50	34,36	0,34	86	7	1	5,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
126	Е10-105	=УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛ.ДО 3М	59,98	1,45	0,35	87	33	21	0,91	55
		М2		0,55	0,11			7	0,14	8
127	С122-292	=СТОИМСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЧУСТОСТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.44ММ	59,98	10,90	=	654	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
128	Е9-51	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРЯХ	0,17	19,20	9,10	3	1	2	9,15	2
		Т		6,00	3,42			1	4,41	1
129	С121-1981	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,17	327,00	=	56	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
130	С111-342	=ОКОВКА ДВЕРЕЙ ИЗ УГОЛКОВ	30,40	0,32	=	10	=	=	=	=
		КГ		=	=			=	=	=
131	С111-448	=ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	20,00	3,11	=	62	=	=	=	=
		КОМПЛ		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		1829	86	35		149
				----				---		---
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1770	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		294	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	52	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		165	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2229	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	147	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		59	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		5	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		69	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	3	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		2298	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	150	=		=
		РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА								
132	Е10-145	=ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАСПАШНЫМИ ВОРОТАМИ	31,28	0,62	0,04	19	14	1	0,82	26
		М2		0,45	0,01			-	0,01	-
133	С122-366	=СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ	31,28	26,40	=	826	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩ.7,82М2		-	-			-	-	-
		М2								
134	Е9-210	-ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ	0,13	42,90	18,80	6	3	3	35,00	5
		Т		21,30	5,60			1	7,22	1
135	С121-1969	-ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ	0,13	287,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	С111-342	-ПРИБОРЫ К ВОРОТАМ	38,00	0,32	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			900	17	4		31
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
137	Е15-245	-ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО ДРАНИ	0,41	111,44	7,50	45	14	3	63,00	26
		100М2		35,00	4,27			2	5,51	2
138	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	5,39	20,72	0,15	112	100	1	29,80	161
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
139	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,41	5,84	0,05	2	2	-	9,70	4
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
140	Е15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ	4,24	2,75	0,05	12	9	-	4,10	17
		100М2		2,10	0,02			-	0,03	-
141	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,60	3,13	0,05	2	1	-	4,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,07			-	0,03	-
		100М2								
142	Е15-659	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,58	45,90	0,70	26	5	-	16,20	9
				8,70	0,21			-	0,27	-
		100М2								
143	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,45	215,41	8,00	97	48	4	179,00	80
				107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
144	Е15-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	6,19	76,27	5,60	472	198	35	56,00	346
				32,00	3,40			21	4,39	27
		100М2								
145	Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,69	98,56	6,20	68	28	4	64,00	44
				40,00	3,58			2	4,62	3
		100М2								
146	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	4,63	3,13	0,05	14	11	-	4,60	21
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
147	Е15-658	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	3,90	44,80	0,50	134	24	1	14,50	44
				7,90	0,15			-	0,19	1
		100М2								
148	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	4,59	5,84	0,05	27	22	-	9,70	44
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
149	Е15-623	ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,31	65,00	0,07	20	11	-	61,30	19
		100М2		34,40	0,03			-	0,04	-
150	Е15-82	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	0,47	422,00	2,00	198	44	1	170,00	80
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
151	Е8-22	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1-ГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ СТЕН ВЕНТКАМЕР	0,11	207,00	3,33	23	3	-	47,80	5
				28,20	1,00			-	1,29	-
		100М2								
152	Е26-31	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.50ММ	0,57	37,70	-	21	-	-	21,30	12
				-	-			-	-	-
		М3								
153	С114-115	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	0,57	18,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
154	Е15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,11	385,68	5,90	44	7	-	115,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
155	Е15-566	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЭМАЛЬЮ	0,03	40,90	0,52	1	-	-	22,90	1
		100М2		12,60	0,16			-	0,21	-
156	Е15-625	-ТОЖЕ,НАЛИЧНИКОВ	0,04	83,40	0,05	3	2	-	104,00	4
		100М2		59,00	0,03			-	0,04	-
157	Е13-153	-ТОЖЕ,ВОРОТ	0,69	20,60	0,24	14	2	-	2,30	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
158	Е13-153	-ТОЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ	0,04	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
159	Е15-625	-ТОЖЕ,ПОДОКОННЫХ ДОСОК	0,03	83,40	0,05	2	2	-	104,00	3
		100М2		59,00	0,03			-	0,04	-
160	Е15-624	-ТОЖЕ,ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ	0,60	69,30	0,07	42	27	-	80,00	48
		100М2		65,20	0,03			-	0,04	-
161	Е15-623	-ТОЖЕ,СТОЕК ДЕРЕВЯННЫХ	0,30	65,00	0,07	19	10	-	61,30	18
		100М2		34,40	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1409	570	49		1004
				РУБ.				26		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	637	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
162	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,96	85,29	4,90	82	34	4	57,40	55
		100М2		35,60	2,33			2	3,01	3
163	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	1,57	34,58	1,10	54	28	2	30,00	47
		100М		17,60	0,33			1	0,43	1
164	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ И	1,19	5,84	0,05	7	6	-	9,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цокольной части								
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
165	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	5,22	9,43	0,01	49	12	-	4,14	22
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			192	80	6		136
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
166	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	9,60	11,93	1,06	115	17	10	3,52	34
		М3		1,82	0,32			3	0,41	4
167	Е11-83	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.25ММ	0,96	123,71	1,39	118	17	1	31,10	30
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	-
		ПАНДУС								
168	Е11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,05	11,93	1,06	13	2	1	3,52	4
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
169	Е11-83	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВЫХ ПАНДУСОВ	0,11	123,71	1,39	13	2	-	31,10	3
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	-
170	Е11-11	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИМКА ИЗ БЕТОНА М150 Д=100ММ	0,20	30,24	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
171	Е6-126	=ТОЖЕ, СТЕН ТОЛЩ.150ММ	0,60	60,79	0,86	36	4	-	13,50	8
		М3		7,40	0,26			-	0,34	-
172	Е14-59	УСТРОЙСТВО И УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.25 ММ	0,02	505,00	6,78	8	1	-	124,00	2
		100М2		67,10	2,03			-	2,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е15-546	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА	0,02	40,90	0,52	1	-	-	22,90	-
		100М2		12,60	0,16			-	0,21	-
174	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБ. Ж/Б ЛОТКИ	0,45	9,31	0,32	4	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
175	Е7-357	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ	0,41	14,57	7,90	6	2	3	8,40	3
		М3		4,95	2,88			1	3,72	2
176	Е7-21	ТОЖЕ,ПЛИТ ПЛ.ДО 5М2	10,00	8,06	1,33	81	10	14	1,63	16
		ШТ		0,97	0,47			5	0,61	6
177	608-10499	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	0,41	62,70	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	608-70112	ТОЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ	0,20	62,80	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
179	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
180	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
181	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
182	Е6-125	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ БЕТОНОМ М-150	0,05	82,06	1,14	4	1	-	21,90	1
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
183	Е8-27	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ БИТУМОМ	0,14	90,00	1,50	13	3	-	33,60	5
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		КОРМУШКИ								
184	Е6-30	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОРМУШКИ ИЗ БЕТОНА М-200	14,00	35,73	1,20	500	33	17	4,35	61
		М3		2,34	0,36			5	0,46	6
185	С124-449	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	С124-1-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,27	9,83	0,08	3	2	-	12,60	3
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
188	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	2,52	334,72	6,32	843	58	16	37,40	94
		Т		23,00	1,90			5	2,45	6
189	Е13-153	ОКРАСКА МЕТАЛЛИСЧИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ	0,68	20,60	0,24	14	2	-	2,30	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
190	С111-342	КРЕПКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	49,20	0,32	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
191	Е9-46	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБЫ	0,08	58,00	32,10	5	1	3	22,60	2
		Т		13,80	11,80			1	15,22	1
192	С121-2109	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,08	455,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
193	Е6-13	ЗАМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК ИЗ БЕТОНА М100	0,50	34,36	0,34	17	1	-	5,07	3
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
194	Е13-153	ОКРАСКА МЕТОЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,04	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ВЕНТШАХТЫ								
195	Е14-21	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ	0,36	134,00	1,60	48	7	-	37,10	13
				19,60	0,48			-	0,62	-
		10М2								
196	Е14-22	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ	0,96	122,00	1,49	117	16	1	31,50	30
				16,70	0,45			-	0,58	1
		10М2								
197	Е20-501	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 3200	3,00	18,10	0,07	54	13	-	7,91	24
				4,40	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
198	Е20-503	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 4000	4,00	30,60	0,09	122	23	-	10,40	42
				5,79	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
199	Е15-616	ОКРАСКА ЗОНТОВ СУРИКОМ	0,18	24,30	0,79	4	1	-	11,70	2
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
200	Е9-122	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА ПО ФАСАДУ КОНЮШЕН	0,06	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
201	С121-2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,06	370,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		2299	217	66		385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			206	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			38493	3169	871		5544
			----					---		---
			РУБ.					279		362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37796	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3521	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4554	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			697	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			48364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4574	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			41124	3400	1013		5981
			----					---		---
			РУБ.					329		428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,3) 22 13767001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			40363	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6657	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		603
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1192	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3759	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			50779	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		6967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	4889	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			697	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			58	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	11	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			59	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			814	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	20	=		=
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			64	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			64	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	23	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			51657	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		7016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	4932	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

Главный инженер проекта Максимов

СОСТАВИЛ САМСОЛИЕВА

ПРОВЕРИЛ ЭЙСНЕР

ПЕРФОРАЦИЯ: КУНКЕЛЬ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			285	341	-	-	0,66
2	ФУНДАМЕНТЫ			2346	2952	-	-	5,71
3	СТЕНЫ			14530	18283	-	-	35,39
4	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ			13352	16757	-	-	32,44
5	ПЕРЕГОРОДКИ			477	600	-	-	1,16
6	ПОЛЫ			2350	2957	-	-	5,72
7	ОКНА			1155	1451	-	-	2,81
8	ДВЕРИ			1829	2298	-	-	4,45
9	ВОРОТА			900	1127	-	-	2,18
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1409	1766	-	-	3,42
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			192	242	-	-	0,47
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2299	2883	-	-	5,58
	ИТОГО:	М3	2821,00	41124	51657	1458	1831	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э13767001' Н8М1В1Г2' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-9,АС4-МР1-
        МР3' МАКСИМОВ*
Н10=16,5' Н11=8,6*
Д2-Б*
Д2-С*
Д2-М*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
А*
Р1*
ЕТ1-1653' 1365' 0,92##0,92#0,31##' ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПОД ЗАСТРОЙКУ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ' 1000М3*
ЕТ1-1607' 161' 36,3##36,3#12,2##' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80-130 Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ
        ЕМ НА 10М' 1000М3*
ЕТ1-1614' 161' 29,8##29,8#10##' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
ЕТ1-1597' 161' 156#8,01#147,99#42##' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК,
        0,4М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ' 1000М3*
С310-1' 193,2' ' ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
ЕТ1-1603' 161' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3*
ЕТ1-1556' 48' 152#4,07#147,93#41,8##' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ
        С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,4М3 В ОТВАЛ' 1000М3*
Е1-936-Е(А1Х0,8)' 2' ' РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ*
Е1-936-Д' 1*
Е1-968-А' 29*
Е1-995-А' 123' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ*
Е1-1184' 123*
ЕТ1-1592' 102' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ
        ХОДУ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ' 1000М3*
С310-1' 178,5' ' ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
Р2*
Е6-20(РМ8064РМ8056)(Р11536)' 42,76' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М50*
Е6-20(РМ8064РМ8056)(Р11536)' 12,97' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ
        БЕТОНА М50*
Е6-20' 10,3' ' УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЙ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
Е8-17' 127,2*
Е6-82' 0,031' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ И УГОЛКА НАД ОТВЕРСТИЕМ*
Б*
Р4*
ЕТ8-134 Ц1 Ч4 П52 ССЦ П2-11 П2-10(=1)' 122,4' 40,43#3,79#1,05#0,32#35,57' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М
        -75 НА РАСТВОРЕ М-10 С УШИРЕНИЕМ ШВОМ УТОПЛЕННЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.420 ММ ПРИ ВЫСОТЕ
        ЭТАЖА ДО 4М#42,7-(52,4-47,2)Х0,403-(22,4-21,7)Х0,25=40,43' М3*
ЕТ8-30,8-73-1(=1)' 122,4' 9,40#0,97#0#0#8,56' ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ' М3*
ЕТ8-135 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10(=1)' 48,02' 40,11#3,73#0,86#0,26#35,54' ТОЖЕЮПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М#42,4-(
        52,4-47,2)Х0,403-(22,4-21,7)Х0,25=40,11' М3*
ЕТ8-31,8-75-1(=1)' 48,02' 6,20#0,62#0#0#5,59' ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ' М3*
ЕТ8-30 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10(=1)' 8,5' 42,48#2,21#0,81#0,24#39,46' КЛАДКА ПИЛЯСТРА ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВ
        ОРЕ М-50' М3*
ЕТ8-74-3 Ц1 Ч4 П52 П2-11 П2-10(=1)' 36,43' 32,69#2,55#0,8#0,24#30,95' КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИР
        ПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-10 ВЫСОТОЙ ДО 4М С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ#34,3-(
        52,4-47,2)Х0,25-(23,5-21,7)Х0,23=32,69' М3*
ТДОП.ВЫП.1 П.668(=1)' 14,57' 15,40' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО ГОСТ 9573-82' М3*
Е8-36(А1=32,51)' 28,14' ' КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М75 ВЫСОТОЙ ДО 4М#34,
        3-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,51*
Е8-37(А1=32,21)' 82,6' ' ТОЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М#34-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,21*
```

```
44  44
45  45      Е8-189' 140' ' УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ*
46  46      Е7-445' 149*
47  47      Е7-127' 4' ' ТОЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 0,3 ТН*
48  48      608-76(А1=64,4)' 5,37*
49  49      С147-8(А1=25,0)' 175*
50  50      С147-1(А1=22,9)' 54*
51  51      С147-16(А1=32,1)' 86,3*
52  52      С147-1(А1=22,9)' 6' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ А1 Д-10ММ*
53  53      Е7-445' 30' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ВЕСОМ 50 КГ*
54  54      608-76(А1=64,4)' 0,6' ' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ 0,2М3*
55  55      С147-1(А1=22,9)' 7,8*
56  56      С147-15(А1=32,1)' 33*
57  57      С147-24(А1=41,3)' 102,6*
58  58      С147-29(А1=17,8)' 102,6*
59  59      Е6-129(РМ8064РМ8072)(Р11531Р11533)' 1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОБОК В ВОРОТНЫЕ ПРОЕМЫ ИЗ БЕТОНА М-200*
60  60      С124-449' 0,051' ' АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ В-1 Д-4ММ*
61  61      Е6-83' 0,216*
62  62      С147-29(А1=17,8)' 216*
63  63      Р6-КРОВЛЯ*
64  64      Е14-6' 15' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ*
65  65      С122-381' 8,25' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ ИЗ БРУСКОВ*
66  66      С121-1920' 1,74' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ*
67  67      Е13-153(А1Х2)' 47' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ*
68  68      Е10-202' 8,25' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
69  69      Е10-28' 2,72' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАСПОРОК И СВЯЗЕЙ*
70  70      Е10-202' 2,72' ' ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ*
71  71      С111-344' 187,22' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ*
72  72      С111-58' 0,063*
73  73      Е14-12' 568,35*
74  74      ТПР-Т06-19 П2-002 Ц1 Ч1 П29,Ц1 Ч2 П342(=1)' 121' 37,99' СТОИМОСТЬ ПЛИТ АКД 32-13 ОБШИТЫХ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ ТОЛЩ.УТЕПЛИТЕЛЯ 130 ММ ПЛОЩ.4,44М2#38,60-(10,04+0,25Х4,44)Х1,02+(123+0,058)+3,63=37,95' ШТ*
75  75      ТПР-Т 06-19 П2-007 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342(=1)' 4' 45,48' ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ 0,7Х0,7 ПЛОЩ,3,87М2#45,20-(10,04Х1,02)+(123Х0,05+3,63)=45,48' ШТ*
76  76      ТПР-Т 06-19 П2-004 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342(=1)' 3' 45,78' ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ 0,03Х0,03 ПЛОЩ.4,33#45,50-(10,04Х1,02)+(123+0,056)+3,63=45,78' ШТ*
77  77      ТПР-Т 06-19 П2-002(=1)' 18,24' ',56' СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЩИТОВ' М2*
78  78      С111-344' 177,56' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ*
79  79      Е7-177' 10*
80  80      608-91056-2(А1=8,88)' 49,81' ' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,86М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,82СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГС/М2#7,81+(0,20+0,85)Х1,02=8,88*
81  81      608-91056-2(А1=9,07)' 21,34' ' ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ/М2#7,81+(0,20+1,04)Х1,02=9,07*
82  82      Е7-285' 0,006' ' АНКЕРА ИЗ АРМТАРУ ЫА1 Д10ММ*
83  83      Е12-288(А1=17,9)' 3,6' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА Б=500 КГ/М3 ТОЛЩ.50ММ*
84  84      Е12-286' 72' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КОЛИБРОВАННЫМИ ГАЗОСИЛИКАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ,120ММ*
85  85      ТССЦ 4-002 СТР,23(=1)' 10,14' 16' СТОИМОСТЬ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПЛИТ' М3*
86  86      Е12-153' 72*
87  87      Е10-28' 0,454' ' БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ*
88  88      Е10-202' 0,454' ' ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ*
89  89      Е12-280' 15' ' КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ НА УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ*
90  90      Е12-269' 662,4*
91  91      Е12-269' 11,1' ' ПОКРЫТИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛОТКООБРАЗНЫМИ ЛИСТАМИ*
92  92      Е13-294' 795*
93  93      Е12-289' 57,6' ' УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
94  94      Е12-284' 57,6' ' УКЛАДКА МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО РУБЕРОИДУ*
95  95      ТДОП.ВЫП.П,688(=1)' 7,71' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ' М3*
96  96      Е12-280' 16,8' ' УСТРОЙСТВО ГРУБЕНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
97  97      Е12-280' 22,3*
98  98      Е10-28' 0,85' ' УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОНЮШНИ С ПЕРЕХОДОМ ИЗ БРУСКОВ*
```

```
 98   98        Е10-202' 0,85' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
 99   99        Е12-280' 33' ' ОБДЕЛКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
100  100        Р13*
101  101        Е8-43(А1=472,33)' 100,9' ' УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М50 В 1/2 КИРПИЧ
                А ВЫСОТОЙ ДО 4М#496-(52,4-47,2)Х5,04+(23,5-22,4)Х0,2=472,33*
102  102        Р14*
103  103        П2##ТИП1#*
104  104        Е11-6' 48,17*
105  105        Е11-83' 481,7' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,25 ММ*
106  106        Е11-84(А1Х3)' 481,7' ' ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 15ММ*
107  107        П2##ТИП2#*
108  108        Е11-2(А1=43,3)' 53*
109  109        Е11-67(РМ8070РМ8066)(Р11533Р11532)' 53' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ,30ММ*
110  110        Е11-68(РМ8070РМ8066)(Р11533Р11532)(А1Х18)' 53' ' ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 90ММ*
111  111        П2##ТИП 3#*
112  112        Е11-2(А1=43,3)' 32,9*
113  113        Е11-11' 2,63*
114  114        Е11-55' 32,9*
115  115        Е11-205' 32,9*
116  116        П2##ТИП 4#*
117  117        Е11-2(А1=43,3)' 12*
118  118        Е11-11' 0,96*
119  119        Е11-135' 12*
120  120        Е11-50(А1=16,1)' 18,6' ' В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ УТЕПЛИТ.КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ J=600 КГ/
                М3 ТОЛЩ,200*
121  121        Р11*
122  122        Е10-72' 38,84*
123  123        С122-170' 28,28' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ,1,01 М2 МАРКИ СВД 9-12*
124  124        С122-168' 2,72' ' ТОЖЕ,МАРКИ СВД 12-12,ПЛОЩ,1,36М2*
125  125        С122-167' 2,72' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СВО12-12 ПЛ.1,36М2*
126  126        С122-171' 5,12' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-9 СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ.1,28М2*
127  127        Е8-175' 1,122*
128  128        Е10-103' 38,84*
129  129        С122-358' 28,73*
130  130        С111-419-1' 34*
131  131        С111-416-1' 2*
132  132        Е15-707' 36,12*
133  133        Е15-705' 2,72*
134  134        Р10*
135  135        Е10-105' 19,24' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ,ДО 3М2*
136  136        Е10-106' 3,32' ' ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
137  137        Е10-107' 11,58*
138  138        С122-291' 3,32' ' СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПД-5 ПЛОЩАДЬЮ 3,32М2*
139  139        С122-287' 9' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДГ21-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,8М2*
140  140        С122-288' 5,56' ' ТОЖЕ,МАРКИ ДГ21-7,ПЛОЩАДЬЮ 1,39М2*
141  141        С122-287' 11,08' ' ТОЖЕ,МАРКИ ДГ24-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,77М2*
142  142        С122-287' 2,42' ' ТОЖЕ,ДГ21-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,42 М2*
143  143        С122-288' 3,26' ' ТОЖЕ,МАРКИ ДВГ 19-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,63М2*
144  144        С111-447-1' 1*
145  145        С111-446-1' 16*
146  146        Е10-136' 6,86*
147  147        П2##ДВЕРИ В ДЕННИКАХ#*
148  148        Е10-28' 1,36' ' УСТАНОВКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ*
149  149        Е8-27' 6,2' ' ОБМАЗКА БРУСКОВ БИТУМОМ НА ВЫСОТУ 0,5М*
150  150        Е6-13' 2,5' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК БЕТОНОМ М-100*
151  151        Е10-105' 59,98' ' УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛ.ДО 3М*
152  152        С122-292' 59,98' ' СТОИМСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЧИСТОСТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.44ММ*
153  153        Е9-51' 0,170' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРЯХ*
154  154        С121-1981' 0,170' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
```

```
155  155        С111-342' 30,4' ' ОКОВКА ДВЕРЕЙ ИЗ УГОЛКОВ*
156  156        С111-448' 20' ' ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
157  157        Р12*
158  158        Е10-145' 31,28' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАСПАШНЫМИ ВОРОТАМИ*
159  159        С122-366' 31,28' ' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ ПЛОЩ.7,82М2*
160  160        F9-210' 0,13' ' ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
161  161        С121-1969' 0,13' ' ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
162  162        С111-342' 38' ' ПРИБОРЫ К ВОРОТАМ*
163  163        Р16*
164  164        Е15-245' 40,5' ' ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО ДРАНИ*
165  165        Е15-297' 539,1' ' ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
166  166        Е15-508' 40,5*
167  167        F15-510' 424*
168  168        Е15-509' 60,2*
169  169        Е15-659' 57,6*
170  170        Е15-277' 44,88*
171  171        Е15-242' 618,6*
172  172        Е15-246' 69,03*
173  173        Е15-509' 463,2*
174  174        Е15-658' 300,2*
175  175        Е15-508' 458,6*
176  176        F15-623' 30,6' ' ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
177  177        Е15-82' 46,9' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
178  178        F8-22' 11,3' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1-ГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ СТЕН ВЕНТКАМЕР*
179  179        Е26-31(=1)' 0,57' 37,7' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ,50ММ*
180  180        С114-115' 0,57*
181  181        Е15-298' 11,3*
182  182        Е15-546' 3,29' ' ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЭМАЛЬЮ*
183  183        Е15-625' 3,5' ' ТОЖЕ,НАЛИЧНИКОВ*
184  184        F13-153(A1X2)' 68,82' ' ТОЖЕ,ВОРОТ*
185  185        Е13-153(A1X2)' 3,51' ' ТОЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ*
186  186        Е15-625' 2,6' ' ТОЖЕ,ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
187  187        Е15-624' 59,98' ' ТОЖЕ,ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ*
188  188        Е15-623' 29,8' ' ТОЖЕ,СТОЕК ДЕРЕВЯННЫХ*
189  189        Р17*
190  190        Е15-201' 95,6*
191  191        F15-210' 157*
192  192        Е15-508' 119,15' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ*
193  193        Е12-277' 522,14*
194  194        Р18*
195  195        П2##ОТМОСТКА#*
196  196        Е11-6' 9,6*
197  197        F11-83' 95,62' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,25ММ*
198  198        П2##ПАНДУС#*
199  199        Е11-6' 1,05*
200  200        Е11-83' 10,5' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВЫХ ПАНДУСОВ*
201  201        Е11-11(РМ8063РМ8067)(Р11531Р11532)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИМКА ИЗ БЕТОНА М150 Ј=100ММ*
202  202        Е6-126' 0,6' ' ТОЖЕ,СТЕН ТОЛЩ,150ММ*
203  203        F14-59' 1,54' ' УСТРОЙСТВО И УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ,25 ММ*
204  204        Е15-546' 1,54' ' ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА*
205  205        Е8-10' 0,45' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБ. Ж/Б ЛОТКИ*
206  206        F7-357' 0,41' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ*
207  207        Е7-21' 10' ' ТОЖЕ,ПЛИТ ПЛ,ДО 5М2*
208  208        608-10499' 0,41' ' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2*
209  209        608-70112' 0,2' ' ТОЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ*
210  210        С147-8(A1=25)' 19*
211  211        С147-1(A1=22,9)' 10*
212  212        С147-15(A1=32,1)' 7*
213  213        Е6-125(РМ8070РМ8066)(Р11533Р11532)' 0,054' ' ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ БЕТОНОМ М-150*
```

```
E8-27' 13,92' ' ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ БИТУМОМ*
П2##КОРМУШКИ#*
E6-30(РМ8063РМ8068)(Р11536Р11538)' 14' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОРМУШКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
C124-449' 0,032*
C124-1-10' 0,059*
E11-77' 26,86*
E8-61' 2,519*
E13-153(А1,2)' 68,01' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИСЧИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ*
C111-342' 49,2' ' КРЕПКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
E9-46' 0,076' ' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБЫ*
C121-2109' 0,076' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E6-13' 0,5' ' ЗАМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК ИЗ БЕТОНА М100*
E13-153(А1,2)' 4,32' ' ОКРАСКА МЕТОЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
П2##ВЕНТШАХТЫ#*
E14-21' 3,6*
E14-22' 9,6*
E20-501(=1)' 3*
E20-503(=1)' 4*
E15-616' 18,4' ' ОКРАСКА ЗОНТОВ СУРИКОМ*
E9-122' 0,064' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА ПО ФАСАДУ КОНЮШЕН*
C121-2115' 0,064' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
КИЛЬИН' САМСОЛИЕВА' ЭЙСНЕР' КУНКЕЛЬ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01 С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
2	Е13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,28	24,50	0,14	7	-	-	2,33	1
		100М2		1,53	0,04			-	0,05	-
3	Е6-13	УПОР БЕТОННЫЙ	0,05	34,36	0,34	2	-	-	5,07	-
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
4	Е1-936-Д	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	80,80	"	12	12	-	147,20	22
		100М3		80,80	"			-	"	"
5	Е1-968-А	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	46,00	"	7	7	-	99,30	15
		100М3		46,00	"			-	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		29	19	-		38
				РУБ.				-		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		29	-	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	Е16-2	-ВВОД В ЗДАНИЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
7	Е16-41	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д15ММ	60,00	1,09	0,01	65	14	1	0,37	22
		М		0,23	-			-	-	-
8	Е16-42	-ТОЖЕ Д20ММ	53,00	1,20	0,01	64	12	1	0,37	20
		М		0,23	-			-	-	-
9	Е16-43	-ТОЖЕ Д32 ММ	10,00	1,18	0,01	12	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
10	Е16-46	-ТОЖЕ Д50ММ	5,00	1,89	0,03	9	1	-	0,48	2
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,61	3,94	-	6	6	-	5,16	8
		100М		3,73	-			-	-	-
12	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	1,00	3,33	-	3	1	-	2,06	2
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
13	ПР-Т05-17 П2-084	-РУКАВА РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ Д15 ММ ГОСТ 18698-79	70,00	0,90	-	63	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	ПР-Т05-17 П2-086	-ТОЖЕ Д20ММ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	ПР-Т05-17 П2-089	-ТОЖЕ,Д32 ММ	1,00	1,61	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	29,00	1,25	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ		"	"			"	"	"
19	С130-90	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	3,81 "	" "	8	"	" "	" "	" "
20	С130-522	"ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	1,00	0,49 "	" "	1	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			291	37	2		60
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.			291	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.			37	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ.			"	7	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			26	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.			354	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	44	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			354	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	44	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			320	56	2		98
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.			29	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.			4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			3	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ.			36	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	19	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.			291	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.			37	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ.			"	7	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			26	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ.			354	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	44	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			390	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	63	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный инженер проекта Максимов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН
СОСТАВИЛ АНТОНОВА
ПРОВЕРИЛ КУГОТ
ПЕРФОРАЦИЯ: КУНКЕЛЬ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,3) 6 13767002

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,= 2)

```
236      1      Э13767002' Н8Г1М1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
237      2      К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-2' ВОДОПРОВОД' ЛИСТЫ ВК С01 С02' МАКСИМОВ*
238      3      Н10=16,5*
239      4      Д2-Б*
240      5      Д2-С*
241      6      Д2-М*
242      7      Д2-Т*
243      8      Д3-Д*
244      9      Д4-А*
245     10      Д4-Ж*
246     11      Р20*
247     12      Е13-121' 14' 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
248     13      Е13-150' 28' 24,5#1,53#0,14#0,04#22,83*
249     14      Е6-13' 0,05' ' УПОР БЕТОННЫЙ*
250     15      Е1-936-Д' 15*
251     16      Е1-968-А' 15*
252     17      Н12=13,3*
253     18      Р21*
254     19      Е16-2' 5' ' ВВОД В ЗДАНИЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д65 ММ*
255     20      Е16-41' 60' 1,09#0,23#0,01#0#0,85' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д15ММ*
256     21      Е16-42' 53' 1,20#0,23#0,01#0#0,96' ТОЖЕ Д20ММ*
257     22      Е16-43' 10' 1,18#0,23#0,01#0#0,99' ТОЖЕ Д32 ММ*
258     23      Е16-46' 5' 1,89#0,29#0,03#0,01#1,56' ТОЖЕ Д50ММ*
259     24      Е16-219' 161*
260     25      Е16-223' 1*
261     26      ТПР-Т05-17 П2-084(=3)' 70' 0,84Х1,074' РУКАВА РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ Д15 ММ ГОСТ 18698-79' М*
262     27      ТПР-Т05-17 П2-086(=3)' 1' 1Х1,074' ТОЖЕ Д20ММ' М*
263     28      ТПР-Т05-17 П2-089(=3)' 1' 1,50Х1,074' ТОЖЕ,Д32 ММ' М*
264     29      С130-85' 29*
265     30      С130-86' 2*
266     31      С130-88' 1*
267     32      С130-90' 2*
268     33      С130-522' 1*
269     34      КИЛЬИН' АНТОНОВА' КУГОТ' КУНКЕЛЬ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01, С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,271 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,10 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06				0,08	-
2	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,10	24,50	0,14	2	-	-	2,33	-
		100М2		1,53	0,04				0,05	-
3	ПР-Т24-15-1980/5,6 2-694	- ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТВТ	4,80	4,60	-	22	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-
4	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,40	22,70	0,33	9	9	-	41,00	16
		М3		21,80	0,10				0,13	-
5	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,41	53,40	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
6	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	0,17	179,00	0,86	30	16	-	158,00	27
		100М2		92,10	0,26				0,34	-
7	ПР-Т05-02 251	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ТУ-1-11-416-80	16,00	2,59	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			127	25	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
8	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	21,00	1,20	0,01	25	5	-	0,37	8
		М		0,23	-			-	-	-
9	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	28,00	1,35	0,01	38	6	-	0,37	10
		М		0,23	-			-	-	-
10	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
11	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,59	3,94	-	2	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
12	Е17-49	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	1,00	9,15	0,01	9	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
13	2307-10184	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ15, РУ16	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-10185	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ20, РУ16	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10186	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ25, РУ16	1,00	1,71	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			93	16	-		26
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			220	41	-		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДЖАНАЛИВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
270   1   Э13767003' Н8Г1М1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
271   2   ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-3' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТЫ ВК СО1; С
                 О2' МАКСИМОВ*
272   3   Н10=16,5*
273   4   Д2-Б*
274   5   Д2-С*
275   6   Д2-М*
276   7   Д2-Т*
277   8   Д3-Д*
278   9   Д4-А*
279  10   Д4-Ж*
280  11   Р20*
281  12   Е13-121' 4,8' 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
282  13   Е13-150' 9,6' 24,5#1,53#0,14#0,04#22,83*
283  14   ТПР-Т24-15-1980/5,6 2-694(=1)' 4,8' 4,60' ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБ
                 Т' М2*
284  15   Е26-15' 0,4*
285  16   С114-349' 0,4Х1,03*
286  17   Е26-84' 17*
287  18   ТПР-Т05-02 251(=1)' 17Х0,941' 2,59' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ТУ-1-11-416-80' М2*
288  19   Р21*
289  20   Е16-41' 21*
290  21   Е16-42' 28*
291  22   Е16-43' 10*
292  23   Е16-219' 59*
293  24   Е17-49' 1*
294  25   2307-10184(=3)(А1Х1,098)' 2*
295  26   2307-10185(=3)(А1Х1,098)' 1*
296  27   2307-10186(=3)(А1Х1,098)' 1*
297  28   КИЛЬИН' АНТОНОКА' КУГОТ' ДЖАНАЛИЕА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 13767004

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01, С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-70	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	4,50	4,15 0,74	0,09 0,03	19	3	- -	1,24 0,04	6 -		
2	С113-141	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4 М	4,50	1,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -		
3	С113-165	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-3 М	4,50	1,63 -	- -	7	-	- -	- -	- -		
4	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	2,00	3,10 0,37	0,01 -	6	1	- -	0,58 -	1 -		
5	Е16-233	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	1,00	1,04	0,05	1	-	-	0,70	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д-32ММ ДЛЯ СИФОНА								
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
6	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		15КЧ8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
		ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		1,69	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
8	130-2224	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			44	6	-		11
			****							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	6	-		11
			****							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДЖАНАЛИЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,3) 8 13767004

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
298    1    Э13767004' Н8Г1М1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
299    2    ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-4' ВОДОСТОКИ' ЛИСТЫ ВК СО1, СО2' МАКСИМОВ*
300    3    Н10=16,5' Н12=13,3*
301    4    Д2-Б*
302    5    Д2-С*
303    6    Д2-М*
304    7    Д2-Т*
305    8    Д3-Д*
306    9    Д4-А*
307   10    Д4-Ж*
308   11    Р21*
309   12    Е16-70' 4,5*
310   13    С113-161(=3)(А1Х1,08)(ВП)' 4,5*
311   14    С113-165(=3)(А1Х1,08)' 4,5*
312   15    Е16-34' 2*
313   16    ЕТ16-233(=3)' 1' 1,04#0,41#0,05#0,02#0,58' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д-32ММ ДЛЯ СИФОНА' М*
314   17    С130-88' 1*
315   18    Е16-188' 1*
316   19    Т130-2224(=3)' 1' 16' СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ' ШТ*
317   20    КИЛЬИН' АНТОНОВА' КУГОТ' ДЖАНАЛИЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,3) 1 13767005

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01, С02.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,661 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-936-А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	80,80	-	8	8	-	147,20	15
				80,80	-			-	-	-
2	Е1-968-А	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13	13	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	22,00	3,21	0,02	71	10	-	0,72	16
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,45	0,01			-	0,01	-
		М								
4	Е16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	49,00	3,01	0,03	147	19	1	0,65	32
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
5	Е16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	9,00	4,59	0,03	41	4	-	0,79	7
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
6	Е17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ,		0,29	0,01			-	0,01	-
7	Е17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
		КОМПЛ,		1,14	0,01			-	0,01	-
8	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	6,00	18,50	0,07	111	8	-	2,19	13
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
9	Е17-70	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ ИЗ ШАМОТИРОВАННЫХ МАСС СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ БАЧКОМ	1,00	107,00	0,28	107	2	-	3,66	4
				2,24	0,08			-	0,10	-
		КОМПЛ,								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			527	46	1		78
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			540	59	1		103
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	73	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДЖАНАЛИЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)
==========

```
318    1    Э13767005, Н8Г1М1, М, , 1,1, 1, 1, , 2821, М3*
319    2    Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ, , , 1-5, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛИСТЫ ВК СО1, СО2,, МАКСИМ
                ОЗ*
320    3    Н10=16,5, Н12=13,3*
321    4    Д2-Б*
322    5    Д2-С*
323    6    Д2-М*
324    7    Д2-Т*
325    8    Д3-Д*
326    9    Д4-А*
327   10    Д4-Ж*
328   11    Р20*
329   12    Е1-936-Д, 10*
330   13    Е1-968-А, 10*
331   14    Р21*
332   15    Е16-30, 22*
333   16    Е16-28, 49*
334   17    Е16-31, 9*
335   18    Е17-36, 1*
336   19    Е17-37, 3*
337   20    Е17-22, 6*
338   21    Е17-70, 1*
339   22    КИЛЬИН, АНТОНОВА, КУГОТ, ДЖАНАЛИЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767006

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ СО1 СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,139 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,39 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,43	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
2	Е13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,86	24,54	0,14	21	1	-	2,33	2
		100М2		1,54	0,04			-	0,05	-
3	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	20,40	0,17	10	4	-	13,80	7
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
4	114-688	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,51	15,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е26-51	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО СЕТКЕ	0,11	118,90	1,46	14	8	-	87,30	10
		100М2		68,10	0,44			-	0,57	-
6	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	11,50	1,34	-	15	1	-	0,18	2
		М2		0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	15	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			71	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			12	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			=	9	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			=	8	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			89	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	31	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	16	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			89	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			=	31	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	16	=		=
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
7	E20-705	=ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70 N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	79,28	0,13	79	2	-	2,63	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	=
8	E20-1002	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	4,00	9,42	0,04	38	9	-	3,81	15
		ШТ		2,24	=			-	=	=
9	E18-228	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,42	=	5	=	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,21	=			-	=	=
10	E20-705	=ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70N3,15С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	79,28	0,13	79	2	-	2,63	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	=
11	E20-1002	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	0,40	9,42	0,01	4	1	-	3,81	2
		10ШТ		2,24	=			-	=	=
12	E20-760	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	=
13	C130-723	=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17,57	1,00	68,80	=	69	=	=	=	=
		ШТ.		=	=			-	=	=
14	E20-664	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	=	-	0,82	1
		ШТ		0,45	=			-	=	=
15	E20-676	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	=	-	0,82	1
		ШТ		0,45	=			-	=	=
16	E20-697	=ПАТРУБКИ,КОНФУЗОРЫ,ФЛАНЦЫ	0,55	36,29	0,26	20	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	=
17	E20-697	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,36	36,29	0,26	13	1	-	6,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100		3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
18	Е24-383	-КЛАПАН СТВОРНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ КУС)	0,26	53,08	0,08	14	2	-	14,19	4
		М2		8,35	-			-	-	-
19	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
20	С130-622	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛ	1,00	4,23	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
22	С130-660	-ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИТЕЛЕМ	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1,00	1,52	0,05	2	1	-	1,41	1
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
24	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 Х 200	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
25	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ Д.125 ММ	10,20	7,41	0,04	76	10	-	1,62	16
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
26	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	8,00	7,41	0,04	59	8	-	1,62	13
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
27	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	10,10	5,45	0,04	55	10	-	1,62	16
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
28	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	44,80	5,31	0,04	238	44	1	1,62	72
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
29	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,80	7,41	0,04	28	4	-	1,62	6
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			818	105	1		172
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			818	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САДЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			71	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1000	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	226	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1000	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	226	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			889	120	1		194
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			818	-	-		-
		САДЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			71	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1000	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	226	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1089	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	257	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	139	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ильин

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: КУНКЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,= 6)

```
Э13767006' Н8Г1М1' М' ' 1.1' 1' 1' ' 2821' М3*
К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-6' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТЫ ОВ СО1 СО2' МАКСИМОВ*
Н10=16,5' Н12=13,3*
Д2-Б*
Д2-С*
Д2-М*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Р20*
Н15=55*
Е13-121' 43' 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
Е13-150' 86' 24,54#1,54#0,14#0,04#22,83*
Е26-16' 0,5*
Т114-688(=1)' 0,5Х1,03' 15,4' ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬЕО ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ' М3*
Е26-51(А5Х1,28)' 11,5' ' АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ПО СЕТКЕ*
Е26-49' 11,5*
Р21*
Н15=63' Н21=5*
ЕТ20-705(=3)' 1' 79,2#1,48#0,13#0,04#77,59' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70 N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2' ШТ*
ЕТ20-1002(=3)' 4' 9,31#2,13#0,04#0#7,17' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ' ШТ*
Е18-228' 2*
ЕТ20-705(=3)' 1' 79,2#1,48#0,13#0,04#77,59' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70N3,15С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2' ШТ*
ЕТ20-1002(=3)' 4' 9,31#2,13#0,01#0#7,17' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ' 10ШТ*
Е20-760(=3)' 1*
С130-723' 1*
Е20-664' 1*
Е20-676' 1*
Е20-697' 55' ' ПАТРУБКИ,КОНФУЗОРЫ,ФЛАНЦЫ*
Е20-697' 36*
ЕТ24-383(=3)' 0,26' 52,68#7,95#0,08#0#44,65' КЛАПАН СТВОРНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ КУС1' М2*
Е20-418' 1*
С130-622' 1' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО1*
Е20-656' 1*
С130-640' 1' ' ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИТЕЛЕМ*
Е20-401' 1*
Е20-407' 3*
Е20-1(А5Х1,06)' 10,2' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ Д.125 ММ*
Е20-1(А5Х1,06)' 8*
Е20-2(А5Х1,06)' 10,1*
Е20-4(А5Х1,06)' 44,8*
Е20-1(А5Х1,06)' 3,8' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
КИЛЬИН' АНТОНОВА' КУГОТ' КУНКЕЛЬ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767007

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ С01,С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,754 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 145 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,32	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
2	Е13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,62	24,54	0,14	15	1	-	2,33	1
		100М2		1,54	0,04			-	0,05	-
3	ПР-Т24-15-1980/5,6 П2-694	ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБТ	4,00	4,60	-	18	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
4	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
5	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,52	53,40	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
6	Е26-51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ ПО СЕТКЕ	0,15	118,90	1,46	18	10	-	87,30	13
		100М2		68,10	0,44			-	0,57	-
7	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	15,00	1,34	-	20	1	-	0,18	3
		М2		0,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			112	24	-		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
8	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
9	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	4,43	0,01	13	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
10	130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 Д-15ММ	6,00	1,47	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	130-2036	-ТОЖЕ, Д20ММ	2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-1039	-КРАН МУФТОВЫЙ Д15ММ	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч8 П2 Д32	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОЧ 15ММ	141,00	0,86	0,01	121	30	1	0,35	49
		М		0,21	-			-	-	-
15	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	0,91	0,01	6	1	-	0,35	2
		М		0,21	-			-	-	-
16	Е16-233	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д32Х2ММ	8,00	1,04	0,05	8	3	-	0,70	6
		М		0,41	0,05			-	0,06	-
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО	1,56	3,94	-	6	6	-	5,16	8
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
18	Е18-116	=КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОМФОРТ-20	23,90	5,12	0,03	122	5	-	0,38	9
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-132	=УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	26,40	4,34	0,03	115	3	1	0,20	5
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
20	Е18-184	=УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	1,00	20,60	0,25	21	2	-	3,97	4
		ШТ		2,39	0,08			-	0,10	-
21	Е18-179	=УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	28,40	0,22	57	11	-	9,17	18
		ШТ		5,55	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			500	63	2		103
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			612	87	2		141
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,				612	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	73	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				754	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	101	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: КУНКЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
384   1   Э13767007, Н8Г1М1, М, , 1,1, 1, 1, , 2821, М3*
385   2   К, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ, , , 1-7, ОТОПЛЕНИЕ, ЛИСТЫ ОВ СО1,СО2, МАКСИМОВ*
386   3   Н10=16,5, Н12=13,3*
387   4   Д2-Б*
388   5   Д2-С*
389   6   Д2-М*
390   7   Д2-Т*
391   8   Д3-Д*
392   9   Д4-А*
393  10   Д4-Ж*
394  11   Р20*
395  12   Е13-121, 31,5, 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
396  13   Е13-150, 62,30, 24,54#1,54#0,14#0,04#22,83*
397  14   ТПР-Т24-15-1980/5,6 П2-694(=1), 4, 4,6, ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБТ,
                 М2*
398  15   Е26-15, 0,5*
399  16   С114-349, 0,5Х1,05*
400  17   Е26-51(А5Х1,28), 15, , ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ ПО СЕТКЕ*
401  18   Е26-49, 15*
402  19   Р21*
403  20   Е18-228, 3*
404  21   Е18-227, 3*
405  22   Т130-2035(=3), 6, 1,47, ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 Д-15ММ, ШТ*
406  23   Т130-2036(=3), 2, 1,7, ТОЖЕ,Д20ММ, ШТ*
407  24   С130-1039, 2, , КРАН МУФТОВЫЙ Д15ММ*
408  25   Т130-2038(=3), 4, 2,55, ВЕНТИЛИ  ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Ч8 П2 Д32, ШТ*
409  26   Е16-35, 141*
410  27   Е16-36, 7*
411  28   ЕТ16-233(=3), 8, 1,04#0,41#0,05#0,05#0,02#0,58, ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОВАРНЫХ  ТРУБ Д32Х2ММ, М*
412  29   Е16-219, 156*
413  30   Е18-116, 23,9, , КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОМФОРТ-20*
414  31   Е18-132, 26,4*
415  32   Е18-184, 1*
416  33   Е18-179, 2*
417  34   КИЛЬИН, АНТОНОВА, КУГОТ, КУНКЕЛЬ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767008

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ СО1 СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ПР-Т24-15-1980/5,6 П2-694	ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБГ М2	1,00	4,60	-	5	-	-	-	-
2	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,50	22,70 21,80	0,33 0,10	11	11	- -	41,00 0,13	20 -
3	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,52	53,40	-	28	-	-	-	-
4	Е26-51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛ.20ММ ПО СЕТКЕ 100М2	0,05	118,90 68,10	1,46 0,44	5	3	- -	87,30 0,57	4 -
5	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	4,50	1,34 0,10	-	6	-	- -	0,18 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		55	14	-		25
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СЕЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	Е18-228	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
7	Е18-227	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	4,43	0,01	13	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
8	130-2035	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	130-1039	=КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14Ч1 Д15ММ	2,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е16-35	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	11,00	0,86	0,01	9	2	-	0,35	4
		М		0,21	-			-	-	-
11	Е16-219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,11	3,94	-	1	-	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			88	18	-		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ АНТОНОВА

ПРОВЕРИЛ КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: КУНКЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
418      1      Э13767008' Н8М1Г1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
419      2      К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' 1-8' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1' ЛИСТЫ ОВ С
                       01 С02' МАКСИМОВ*
420      3      Н1С=16,5' Н12=13,3*
421      4      Д2-Б*
422      5      Д2-С*
423      6      Д2-М*
424      7      Д2-Т*
425      8      Д3-Д*
426      9      Д4-А*
427     10      Д4-Ж*
428     11      Р20*
429     12      ТПР-Т24-15-1980/5,6 П2-694(=1)' 1' 4,6' ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБГ'
                       М2*
430     13      Е26-15' 0,5*
431     14      С114-349' 0,5Х1,05*
432     15      Е26-51(А5Х1,28)' 4,5' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛ,20ММ ПО СЕТКЕ*
433     16      Е26-49' 4,5*
434     17      Р21*
435     18      Е18-228' 3*
436     19      Е18-227' 3*
437     20      Т130-2035(=3)' 2' 1,42' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д15ММ' ШТ*
438     21      Т130-1039' 2' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 Д15ММ*
439     22      Е16-35' 11*
440     23      Е16-219' 11*
441     24      КИЛЬИН' АНТОНОВА' КУГОТ' КУНКЕЛЬ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,С01,ЭМ,С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 287 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,184 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦэ84-2545	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3 ШТ	1,00	88,14 -	- -	88 -	- -	- -	- -	- -
2	ЦСКЦэ84-254-5	-УСТАНОВКА, РАЗВОДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1,00	22,20 8,14	1,16 0,44	22 -	8 -	1 -	13,02 0,57	13 1
3	1517-2490Д 19	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6ГРУПП ЯОУ-8505 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ЩИТКА 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4 -	1 -	- -	248,00 3,64	2 -
5	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2 -	1 -	- -	159,00 1,50	2 -
7	1504-4548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122 ШТ	1,00	12,60 -	- -	13 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3 -	1 -	- -	2,00 0,01	2 -
9	1504-13326 А12	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008 ШТ	1,00	3,00 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
10	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ	1,00	3,95 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =ТУ 16-522,139-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	1504-6225	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ3-38-Ф3072-ТУ 16-526,301-78	1,00	8,21	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
16	1507-1163	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х40-ЛСП15-2Х40-001УХЛ4 ЛААА-1 ТУ16-545,211-78	10,00	28,73	-	287	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-600-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,10	319,00	69,00	32	8	7	145,00	15
				83,00	21,50			2	27,73	3
		100ШТ								
18	1507-1164	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х65-ЛСП15-2Х65-001УХЛ4 ЛААА-2 ТУ16-545,211-78	5,00	33,54	-	168	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,05	127,00	34,90	6	3	2	97,00	5
				53,90	11,10			1	14,32	1
		100ШТ								
20	1507-3099	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НА 4 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ-ЛСО02-4Х40-002УХЛ4ТУ 16-535,605-79	1,00	27,59	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-600-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	0,01	383,00	89,60	4	1	1	167,00	2
				95,40	28,00			-	36,12	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1507-3091	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛПО33-2Х18-ОСТ160.535.044-79	4,00	14,07	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	127,00	34,90	5	2	1	97,00	4
				53,90	11,10			-	14,32	1
		100ШТ								
24	1507-1197Д 15	СВЕТИЛЬНИК НСП11-100	5,00	5,84	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-621-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ	0,04	60,30	39,60	2	1	1	32,00	1
				17,70	12,40			-	16,00	1
		100ШТ								
26	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,01	116,00	58,00	1	-	-	81,00	1
				48,80	18,20			-	23,48	-
		100ШТ								
27	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК НПП05Х100-НПП03-100-001У3ОСТ16,0,046-79	8,00	10,17	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,08	103,00	0,90	8	3	-	63,00	5
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
29	С153-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	1,20	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	0,10	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	1515-1046	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ=ЛБР 40	2,10	8,03	-	17	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	0,40	7,20	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
33	1515-1063	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБР65-ЛБР 80-1	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-230	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ18	0,80	5,38	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,20	1,42	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
36	2405-1389	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8ТУ36-1753-75	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
38	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,14	166,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
39	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,20	60,80	22,80	73	28	27	41,00	49
				23,40	8,40			10	10,84	13
		100М								
40	Ц8-396-6	=КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.2Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ	0,21	127,00	23,30	27	3	5	27,00	6
				15,60	7,41			2	9,56	2
41	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,11	191,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
42	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,61	60,80	22,80	37	14	14	41,00	25
				23,40	8,40			5	10,84	7
		100М								
43	Ц8-396-6	=КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ	0,42	127,00	23,30	53	7	10	27,00	11
				15,60	7,41			3	9,56	4
44	С151-1091	=КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,06	248,30	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,56	60,80	22,80	34	13	13	41,00	23
				23,40	8,40			5	10,84	6
		100М								
46	С151-1092	=КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	Ц8-400-2	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,14	68,00	28,20	10	3	4	44,00	6
				25,00	8,88			1	11,46	2
		100М								
48	Ц8-375-3	=ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В	1,00	6,95	-	7	3	-	5,00	5
				2,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИНИЯ 4								
		ШТ								
49	С152-168	-ПРОВОД АПВ СЕЧ,5ММ2	0,02	39,20	-	1	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
50	503-80124	-ТРУБА ИЗ НПВХ Д-20ММ	83,00	0,33	-	27	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
51	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	34,80	12,20	9	4	3	26,00	6
				14,40	3,85			1	4,97	1
		100М								
52	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,58	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
53	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082У3ТУ36-1684-81	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
54	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
55	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,81	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
56	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	1,11	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
57	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,20	16,50	5,15	3	2	1	14,00	3
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
58	1509Д14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ,2ММ2	210,00	0,02	-	4	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
59	1509Д16	-ПРОВОД ПВ СЕЧ,1,2ММ2	8,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
60	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,52	12,70	3,71	7	4	2	13,00	7
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
61	1509Д14	-ПРОВОД АППВ СЕЧ.2Х2ММ2	50,00	0,03	-	2	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
62	1509Д16	-ПРОВОД АППВ СЕЧ,3Х2ММ2	2,00	0,07	-	1	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
63	Ц8-391-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
64	092-416	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
65	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,10	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
66	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	10,00	0,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	28,00	-
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
68	092-2635	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,51	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	49,80	1,10	7	6	-	68,00	10
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
70	092-2629	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	15,00	0,97	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	092-1958	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	7,00	0,59	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
73	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3ТУ36-УС СР667-75,ИЗМ,НР3-79	50,00	0,43	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Ц8-572-4	МОНТАЖ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
		ШТ		1,58	0,28			1	0,36	1
75	2405-1346	КОРОБКИ=У995У3ТУ36-1689-81	10,00	1,14	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	2405-1370	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78	0,02	60,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
77	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	2,00	1,38	0,04	3	2	-	1,00	2
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1447	134	96		235
			РУБ.					33		45
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			129	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			140	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	184	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ КУРИЦЫНА

ПРОВЕРИЛ ФРУКТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: НОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
442     1   Э13767009' Н9Г1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
443     2   К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' Р' ' 1-9' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОР
                    УДОВАНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО1,ЭМ,СО2' МАКСИМОВ*
444     3   Н24=2' Н25=7' Н27=1,2*
445     4   ТСКЦЭ84-2545(=14)' 1' 88,14' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3' ШТ*
446     5   ЦТСКЦЭ84-2545(=7)' 1' 22,2#8,14#1,16#0,44#0' УСТАНОВКА,РАЗВОДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ' ШТ*
447     6   Т1517-2490Д19(=13)(Н9=1,076)' 1' 39' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6ГРУПП ЯОУ-8505' ШТ*
448     7   Ц8-612-2' 1' ' МОНТАЖ ЩИТКА*
449     8   С156-240' 1*
450     9   Ц8-610-2' 1*
451    10   Т1504-4548(=14)' 1' 12,60' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122' ШТ*
452    11   Ц8-531-4' 1*
453    12   Т1504-13326Д12(=14)' 1' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008' ШТ*
454    13   1504-1011' 1*
455    14   Ц8-525-2' 1*
456    15   1504-6225(=13)(Н9=1,08)' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ3-38-Ф3072' ШТ*
457    16   Ц8-522-1' 1*
458    17   1704-10040' 1*
459    18   Ц11-4-3' 1*
460    19   1507-1163(Н9=1,082)' 10' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х40*
461    20   Ц8-600-1' 10*
462    21   1507-1164(Н9=1,082)' 5' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х65*
463    22   Ц8-599-1' 5*
464    23   1507-3099(Н9=1,082)' 1*
465    24   Ц8-600-2' 1*
466    25   1507-3091(Н9=1,082)' 4' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛПО33-2Х18*
467    26   Ц8-599-1' 4*
468    27   Т1507-1197Д15(=13)(Н9=1,082)' 5' 5,4' СВЕТИЛЬНИК НСП11-100' ШТ*
469    28   Ц8-621-1' 4*
470    29   Ц8-593-2' 1*
471    30   1507-1057(Н9=1,082)' 8' ' СВЕТИЛЬНИК НППО5Х100' ШТ*
472    31   Ц8-603-1' 8*
473    32   С153-265' 12*
474    33   С153-276' 1*
475    34   1515-1046(=13)(Н9=1,071)' 21*
476    35   С153-231' 4*
477    36   1515-1063(=13)(Н9=1,071)' 10' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБР65*
478    37   С153-230' 8' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ18*
479    38   С153-251' 42*
480    39   2405-1389(Н9=1,082)' 1*
481    40   Ц11-582-1' 1*
482    41   С151-1075' 145*
483    42   Ц8-400-1' 120*
484    43   Ц8-396-6' 21' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.2Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ*
485    44   С151-1091' 105*
486    45   Ц8-400-1' 61*
487    46   Ц8-396-6' 42' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ*
488    47   С151-1091(А1,1,3)' 60' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2*
489    48   Ц8-400-1' 56*
490    49   С151-1092(А1,1,2)' 15' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2*
491    50   Ц8-400-2' 14*
492    51   Ц8-375-3' 1*
493    52   С152-168' 21' ' ПРОВОД АПВ СЕЧ.5ММ2*
494    53   ТS03-80124(=13)(Н9=1,076)' 83' 0,31' ТРУБА ИЗ ИПВХ Д-20ММ' М*
495    54   Ц8-417-1' 25*
496    55   Ц8-417-5' 58*
```

```
497     56      2405-1012(Н9=1,089)' 1*
498     57      Ц8-408-3' 1*
499     58      Ц8-409-1' 81*
500     59      Ц8-409-11' 111*
501     60      Ц8-402-1' 20*
502     61      Т1509Д14(=13)(Н9=1,116)' 210' 0,015' ПРОВОД АПВ СЕЧ,2ММ2' М*
503     62      Т1509Д14(=13)(Н9=1,116)' 8' 0,021' ПРОВОД ПВ СЕЧ,1,2ММ2' М*
504     63      Ц8-402-2' 52*
505     64      Т1509Д14(=13)(Н9=1,116)' 50' 0,034' ПРОВОД АППВ СЕЧ,2Х2ММ2' М*
506     65      Т1509Д14(=13)(Н9=1,116)' 2' 0,059' ПРОВОД АППВ СЕЧ,3Х2ММ2' М*
507     66      Ц8-591-7' 2*
508     67      Т092-416(=13)(Н9=1,082)' 2' 0,41' РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ' ШТ*
509     68      Ц8-591-8' 10*
510     69      С154-165' 10' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ*
511     70      Ц8-591-1' 1*
512     71      Т092-2635(=13)(Н9=1,08)' 1' 0,47' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
513     72      Ц8-591-3' 15*
514     73      Т092-2629(=13)(Н9=1,08)' 15' 0,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ' ШТ*
515     74      Т092-1958(=13)(Н9=1,08)' 7' 0,55' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
516     75      Ц8-591-2' 7*
517     76      2405-1364(Н9=1,082)' 50*
518     77      Ц8-572-4' 2' ' МОНТАЖ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ*
519     78      2405-1346(Н9=1,082)' 10*
520     79      2405-1370(Н9=1,082)' 15*
521     80      Ц8-481-19' 2*
522     81      КИЛЬИН' КУРИЦЫНА' ФРУКТОВА' НОГОЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ СС,СО1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,10	13,00	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-54-10	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ 100М	0,95	3,46 3,15	-	3	3	-	6,00	6	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4	3	-		6		

			РУБ.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.									
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			4	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	3	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			7	-	-		-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-		6
						-	3	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			7	-	-		-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-		6
						-	3	-		-		

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 2 13767010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ КУРИЦЫНА

ПРОВЕРИЛ ФРУКТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,= 10)

523	1	В13767010' Н9-1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М3*
524	2	К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' Р' ' 1-10' СЛАБЫЕ ТОКИ' СПЕЦИФИКАЦИИ СС,СО1' МАКС ДМОВ*
525	3	С152-489' 95*
526	4	Ц10-54-10' 95*
527	5	КИЛЬИН' КУРИЦЫНА' ФРУКТОВА' НОГОЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2106-2025-С-	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ-ПА-1А ТУ105-2-04-0116-75	20,00	2,20	-	44	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
2	Ц35-4-3	-АВТОПОИЛКА ОДНОЧАШЕЧНАЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП ПА-1	20,00	0,84	0,02	17	16	-	1,00	20	
				0,80	0,01			-	0,01	-	
		ШТ									
3	2106-5057-С-	ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ-ТУ-300 ТУ105-2-415-77	2,00	35,00	-	70	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
4	280323-271	-СТЕРИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ N-1,6КВТВМЕСТИМОСТЬ18ЛГАБ.РАЗМ .580Х260Х230-СЭВ-1ТУ46-22-507-78	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	2406-6002	-КИПЯТИЛЬНИК-КНЭ-25М	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5	
		ШТ		2,77	0,01			-	0,01	-	
7	ПРИЛОЖ.К Ц28	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ	6,00	0,01	-	1	-	-	-	-	
		КВТ,ЧАС		-	-			-	-	-	
8	280222-1701-8	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ1070Х140Х80-ОБН-150ТУ 64-1-1445-78	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-	
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	
9	Ц34-72-1	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, НА	3,00	4,69	0,07	14	13	-	8,00	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТАТАВЕ, МАССА ДО 0,025Т		4,35	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ,								
10	6401-3010	-ПЫЛЕСОС БУРАН-5М	4,00	35,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	092-244	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЗИЛ	2,00	351,00	-	702	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК-ЕР-4	5,00	22,30	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	5,00	1,22	-	6	4	-	2,00	10
		ШТ		0,83	-			-	-	-
14	1805-10054	-МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПЭ1031-1	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
	4	ШТ		-	-			-	-	-
15	2401-2006	-МАШИНА ШВЕЙНАЯ-23АМ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц33-551-1	-МАШИНА ШВЕЙНАЯ ДЛЯ СШИВАНИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХИЗДЕЛИЙ	1,00	5,50	0,04	6	5	-	10,00	10
		ШТ		5,34	0,03			-	0,04	-
17	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ-2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц1-201-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	11,60	0,13	12	11	-	17,00	17
		ШТ		10,80	0,07			-	0,09	-
19	1805-10504	-ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БЭ71-У2	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
	АСТЬ4	ШТ		-	-			-	-	-
20	241831-5	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО,МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ-1200Х800Х800 -1468-01-060	1,00	56,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	280323-385	-ЩЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	560101-51	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Ш1 ГАБ,750Х530Х1750ММ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	241996-136	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ ЗДД-33.2	4,00	57,60	-	230	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	280323-328	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ АПТЕЧНЫЙ-Ш-3	3,00	26,70	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	241973-259	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ ГАБ,1050Х840Х900ММ	2,00	21,50	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	560101-162	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	1,00	47,00	-	47	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	280222-1407	-СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУ-4-СМ-4	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
	3	ШТ		-	-			-	-	-
28	560101-116	-КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ТО-42	1,00	39,50	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	560101-603	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	6,00	11,00	-	66	-	-	-	-
	АОП,5	ШТ		-	-			-	-	-
30	560101-168	-СТУЛ ГАБ.,420Х425Х820ММ	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	241996-312	-СТЕЛЛАЖ ГАБ.1500Х600Х1700ММ	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
	2	ШТ		-	-			-	-	-
32	241996-141	-ЛАРЬ ДЛЯ КОНЦКОРМОВ ЕМК.1М3	2,00	62,00	-	124	-	-	-	-
	7	ШТ		-	-			-	-	-
33	241996-141	-ЛАРЬ ДЛЯ СОЛИ ЕМК.0,5М3	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
	8	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2823	52	-		86
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2720	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			55	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			56	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3007	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ КУРИЦЫНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ФРУКТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: НОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
528   1   Э13767011' Н9Г1' М' ' 1,1' 1' 1' ' 2821' М2*
529   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' Р' ' 1-11' ТЕХНЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И И
                 НВЕНТАРЬ' СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ,СО1' ДЖУМАНИЯЗОВ*
530   3   Н23=2' Н24=2' Н25=5' Н27=1,2*
531   4   2106-2025-С(=13)(Н9=1,10)' 20*
532   5   Ц35-4-3' 20*
533   6   2106-5057-С' 2*
534   7   280323-271' 1*
535   8   2406-6002' 1*
536   9   Ц28-923-1' 1*
537  10   ТПРИЛОЖ.К Ц28(=13)' 6' 0,01' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ' КВТ.ЧАС*
538  11   280222-17018' 3*
539  12   Ц34-72-1' 3*
540  13   Т6401-3010(=14)' 4' 35' ПЫЛЕСОС БУРАН-5М' ШТ*
541  14   Т092-244(=14)' 2' 351' ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЗИЛ' ШТ*
542  15   2406-15018' 5*
543  16   Ц8-615-3' 5*
544  17   Т1805-1005Ч4(=14)' 1' 26' МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПЭ1031-1' ШТ*
545  18   Т2401-2006(=14)' 1' 216' МАШИНА ШВЕЙНАЯ-23АМ' ШТ*
546  19   Ц33-551-1' 1*
547  20   1801-2002' 1*
548  21   Ц1-201-1' 1*
549  22   Т1805-1050ЧАСТЬ4(=14)' 1' 40' ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БЭ71-У2' ШТ*
550  23   241831-5' 1*
551  24   Т280323-385(=14)' 1' 2,05' ЩЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ' ШТ*
552  25   Т560101-51(=14)' 1' 72' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Ш1 ГАБ,750Х530Х1750ММ' ШТ*
553  26   Т241996-136(=14)' 4' 57,6' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ 2ДД-33,2' ШТ*
554  27   280323-328' 3*
555  28   Т241973-259(=14)' 2' 21,5' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ ГАБ,1050Х840Х900ММ' ШТ*
556  29   Т560101-162(=14)' 1' 47' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ' ШТ*
557  30   280222-14073' 1' ' СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4*
558  31   Т560101-116(=14)' 1' 39,5' КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ТО-42' ШТ*
559  32   Т560101-603 ДОП.5(=14)' 6' 11' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ' ШТ*
560  33   Т560101-168(=14)' 1' 26,5' СТУЛ ГАБ,420Х425Х820ММ' ШТ*
561  34   Т241996-3122(=14)' 1' 73' СТЕЛЛАЖ ГАБ,1500Х600Х1700ММ' ШТ*
562  35   Т241996-1417(=14)' 2' 62' ЛАРЬ ДЛЯ КОНЦКОРМОВ ЕМК,1М3' ШТ*
563  36   Т241996-1418(=14)' 1' 31,5' ЛАРЬ ДЛЯ СОЛИ ЕМК,0,5М3' ШТ*
564  37   КИЛЬИН' КУРИЦЫНА' ФРУКТОВА' НОГОЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДДОКИ

ОСНОВАНИЕ: ГП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,635 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 402 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,256 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е1-441	=БУРЕНИЕ ЯМОК БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ Д=300ММ И	0,64	223,00	204,60	143	12	131	42,00	27		
		100 ШТ		18,40	50,80			33	65,53	42		
2	Е10-28	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ Д=130ММ	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61		
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1		
3	Е8-27	=ОБМАЗКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ БИТУМОМ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7		
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-		
4	Е6-13	=ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЛБИКОВ БЕТОНОМ М100	6,40	34,36	0,34	220	18	3	5,07	32		
		М3		2,78	0,10			1	0,13	1		
5	Е10-29	=УСТРОЙСТВО ОГРАДЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ Д=120ММ	8,50	64,00	1,30	540	99	11	21,50	183		
		М3		11,60	0,40			3	0,52	4		
6	С111-362	=КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-		
		КГ		-	-			-	-	-		
7	С111-58	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,03	573,00	-	17	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
8	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-		
		100КГ		-	-			-	-	-		
9	Е10-202	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8,96	7,51	0,03	67	13	-	2,94	26		
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1301	179	148		336		
			---- РУБ.									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						38		48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	256	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	256	-		-

Главный инженер проекта Максимов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИЛЬИН

СОСТАВИЛ САМСАЛИЕВА

ПРОВЕРИЛ ЭЙСНЕР

ПЕРФОРАЦИЯ: НОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
565     1   Э13767015' Н8М1В1Г2' М' ' 1,1' 1' 1' ' ' *
566     2   С' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДАЧКИ' ' ' 2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ Л
                    ОШАДЕЙ)' ГП' МАКСИМОВ*
567     3   Н10=16,5' Н11=8,6*
568     4   Д2-Б*
569     5   Д2-С*
570     6   Д2-Ч*
571     7   Д2-Т*
572     8   Д3-Д*
573     9   Д4-А*
574    10   Д4-Ж*
575    11   Е1-441' 64' ' БУРЕНИК ЯМОК БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ Д=300ММ Н=0,85*
576    12   Е10-28' 2,56' ' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ Д=130ММ*
577    13   Е8-27' 22,21' ' ОБМАЗКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ БИТУМОМ*
578    14   Е6-13' 6,4' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЛБИКОВ БЕТОНОМ М100*
579    15   Г10-29' 8,5' ' УСТРОЙСТВО ОГРАДЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ Д-120ММ*
580    16   С111-342' 9' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
581    17   С111-58' 0,027*
582    18   С147-29(А1=17,8)' 26,5*
583    19   Г10-202' 8,96' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯ*
584    20   КИЛЬИН' САМСАЛИЕВА' ЭЙСНЕР' НОГОЕВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту конюшни на 20 спортивных лошадей

Наименование ресурсов	Кол-во
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	542
Заработная плата, руб.	358
Строительные машины, руб.	I42
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	6474
Заработная плата, руб.	4574
Строительные машины, руб.	677
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	70I6
Заработная плата, руб.	4932
Строительные машины, руб.	8I9
Санитарно-технические работы	
Водопровод	
Затраты труда, чел.час.	I0I
Заработная плата, руб.	63
Строительные машины, руб.	2
Горячее водоснабжение	
Затраты труда, чел.час.	70
Заработная плата, руб.	47
Строительные машины, руб.	I
Водостоки	
Затраты труда, чел.час.	II
Заработная плата, руб.	6
Строительные машины, руб.	I
Канализация	
Затраты труда, чел.ч	II0
Заработная плата, руб.	73
Строительные машины, руб.	3
Вентиляция	
Затраты труда, чел.час.	203
Заработная плата, руб.	I39
Строительные машины, руб.	5
Отопление	
Затраты труда, чел.ч.	I45
Заработная плата, руб.	I0I
Строительные машины, руб.	5
Теплоснабжение установок III	
Затраты труда, чел.час.	32
Заработная плата, руб.	I9
Строительные машины, руб.	I
Итого санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	672
Заработная плата, руб.	448
Строительные работы, руб.	I8
Электромонтажные работы	
Электроосвещение и электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	287
Заработная плата, руб.	I84

I	2
Слабые токи	
Затраты труда, чел.ч.	6
Заработная плата, руб.	3
Технологическое оборудование мебель и инвентарь	
Затраты труда, чел.час	89
Заработная плата, руб.	60
Итого электромонтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	382
Заработная плата, руб.	247
Всего:	
Затраты труда, чел.ч.	8080
Заработная плата, руб.	5627
Строительные машины, руб.	837
Индивидуальные паддоки	
Затраты труда, чел.ч.	402
Заработная плата, руб.	256
Строительные машины, руб.	-

Начальник сметного отдела В.М.Ильин
Составила Г.К.Самсалиева
Проверила Р.В.Эйснер

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767001

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	т	02 5600 0000	168	5,64	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	т	02 5621 0000	168	1,92	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	т	09 3004 0099	168	,01	
5.	Д=10ММ	т	09 3009 0010	168	,06	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	т	09 3009 0099	168	,06	
7.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т	09 3098 0099	168	,07	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	09 7309 9091	168	,07	
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	09 7309 9094	168	,07	
10.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	т	12 9999 0092	168	,08	
11.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	т	12 9999 0094	168	,08	
12.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	т	12 9999 0973	168	,90	
13.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0977	168	,90	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0981	168	,09	
15.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	т	12 9999 0986	168	,81	
16.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	т	12 9999 0987	168	,90	
17.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0988	168	,97	
18.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0992	168	,16	
19.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	т	12 9999 0997	168	,81	
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С	т	12 9999 0998	168	,98	

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

,АС1-9,АС4-МР1-МР3,ВМ

ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	38/23				
21.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ	Т 12 9999 1101	168	,06	
22.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т 12 9999 1106	168	,92	
23.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
24.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ 23 1000 2235	166	300,00	
25.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ 23 1000 3400	166	15,34	
26.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ 23 1284 0000	166	77,16	
27.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ 23 1600 0000	166	128,25	
28.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ 23 1610 2314	166	186,05	
29.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ 23 1700 0000	166	16,66	
30.	ОЛИФЫ	КГ 23 1800 2751	166	12,67	
31.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ 23 1910 2986	166	273,81	
32.	ПИГМЕНТЫ	КГ 23 2000 2812	166	5,13	
33.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ 23 8510 0000	166	16,45	
34.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3			
35.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3 53 1490 0000	113	,22	
36.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3 53 3100 0000	113	12,27	
37.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3 55 9999 0099	113	18,63	
38.	ЩЕБЕНЬ	М3 57 1110 0000	113	136,55	
39.	ГРАВИЙ	М3 57 1120 0000	113	,81	
40.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3 57 1140 0000	113	113,01	
41.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3 57 1200 0000	113	24,42	
42.	АСБЕСТ	Т 57 2100 0000	168	,19	
43.	ЦЕМЕНТ	Т			
44.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т 57 3112 0000	168	5,00	
45.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т 57 3151 0000	168	21,56	
46.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т 57 3999 0099	168	24,40	
47.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ	Т 57 3999 0111	168	16,97	
48.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т 57 3999 0113	168	7,42	
49.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т 57 3999 0114	168	,02	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,3) 3 13767001

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
50.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	47,17	
51.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	7,23	
52.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	46,90	
53.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	12,24	
54.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	33,56	
55.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	447,05	
56.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	407,09	
57.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8111 0000	732	7,97	
58.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
59.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	58,83	
60.	БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ	М2	59 1330 0000	55	1,20	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1	441	442	450	460	461	462	463	484	569
712	736	836	838	840	2072	2073	2172	2174	2195
2199	2210	2296	2299	2312	2334	2673	2774	2777	2784
2897	2898	3015	3047	3062	3352	3387	4016	5103	5183
5184	6237	6770	6771	8063	8064	8065	8066	8067	8069
8070	8072	16031	16406	16968	17100	17270			

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=18ММ	Т	09 3004 0018	168	,63	
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,63	
4.	Д=18ММ	Т	09 3009 0018	168	,05	
5.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,05	
6.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,68	
7.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,20	
8.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,87	
9.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,74	
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	1,03	
11.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,71	
12.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,95	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	1,06	
14.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	2,01	
15.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
16.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	7,33	
17.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	7,33	
18.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	4,53	
19.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,44	
20.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	3,68	
21.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,40	
22.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ	Т	12 9999 0987	168	7,33	

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23					
23.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	10,79	
24.	В,Т,Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	5,56	
25.	В,Т,Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,44	
26.	В,Т,Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	4,39	
27.	В,Т,Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,40	
28.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	9,34	
29.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	2,01	
30.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	5,21	
31.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,12	
32.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
33.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	41,42	
34.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	127,42	
35.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	38,80	
36.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	67,90	
37.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	63,48	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

12084 15204

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 61)

```
3531    1    Э93272011' М1' М' ' 1,1' ' ' ' ' *
3532    2    Ф' ' ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' ' ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ' КД,КМ' МАКСИМОВ*
3533    3    Д2-Б*
3534    4    Д2-С*
3535    5    Д2-М*
3536    6    Д2-Т*
3537    7    Д3-Д*
3538    8    Д4-А*
3539    9    Д4-Ж*
3540   10    536131-К209' 4*
3541   11    536124-К102' 1*
3542   12    536111-1003' 5*
3543   13    536111-1001' 4*
3544   14    536111-1007' 4*
3545   15    536111-1005' 1*
3546   16    536124-0600' 2*
3547   17    536134-0119' 28*
3548   18    536134-0125' 2*
3549   19    536134-0121' 2*
3550   20    536132-К005' 4*
3551   21    Т (=26)' 20' ' ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДВЕРЬ ИД-1' ШТ' ' 10284,3,02/10114,0,11*
3552   22    Т (=26)' 15' ' ФЕРМА ФМД12-900А1' ШТ' ' 3908,0,032/3935,0,416/3664,0,06/3665,0,076/3627,0,422/3632,0,15/210
                 0,0,51*
3553   23    Т (=19)' 1' ' ' ' ' 10261,1,75/10267,1,75*
3554   24    Т (=19)' 1' ' ' ' ' 10261,0,18/10267,0,18*
3555   25    Т (=19)' 1' ' ' ' ' 10261,0,177/10268,0,177*
3556   26    Т (=19)' 18' ' ' ' ' 10261,0,0785/10269,0,0444/10267,0,0341*
3557   27    Т (=19)' 16' ' ' ' ' 10261,0,0245/10269,0,0886/10267,0,01564*
3558   28    Т (=19)' 4' ' ' ' ' 10261,0,0291/10269,0,0115/10267,0,0176*
3559   29    Т (=19)' 20' ' ' ' ' 10261,0,0114/10269,0,0114*
3560   30    Т (=19)' 24' ' ' ' ' 10261,0,0154/10269,0,0064/10267,0,009*
3561   31    Т (=19)' 4' ' ' ' ' 10261,0,0324/10267,0,0324*
3562   32    Т (=26)' 10' ' ' ' ' 10249,0,094/10252,0,032/10250,0,062*
3563   33    Т (=19)' 12' ' ' ' ' 10261,0,0015/10267,0,0015*
3564   34    Т (=19)' 7' ' ' ' ' 10261,0,034/10268,0,034*
3565   35    Т (=26)' 121' ' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДКД-32 СЕРИЯ1,865-28,2' ШТ' 0,164' 2255,0,124/15204,
                 0,59*
3566   36    Т (=26)' 4' ' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ДКД-07-32 СЕРИЯ1,865-28,2' ШТ' 0,177' 2255,0,174/15204,0,47*
3567   37    Т (=26)' 3' ' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ДКД-03-32 СЕРИЯ1,865,28,2' ШТ' 0,154' 2255,0,132/15204,0,56*
3568   38    Т (=26)' 1' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДУС0,5Х1,25 СЕРИЯ5,904-4' ШТ' ' 12084,0,625/10114,0,0139*
3569   39    КИЛЬИН' МУСАЕВА' ' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,09	
3.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,01	
4.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,02	
5.	Д=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,03	
6.	Д=25ММ	Т	09 3004 0025	168	,01	
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,15	
8.	Д=10ММ	Т	09 3007 0010	168	,13	
9.	Д=12ММ	Т	09 3007 0012	168	,03	
10.	Д=16ММ	Т	09 3007 0016	168	,02	
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6	Т	09 3007 0099	168	,19	
12.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,02	
13.	Д=8ММ	Т	09 3009 0008	168	,01	
14.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	
15.	Д=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,04	
16.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,08	
17.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,42	
18.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,09	
19.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,51	
20.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,01	
21.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,29	
22.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,12	
23.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,09	
24.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
25.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	,13	
26.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,13	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 93272012

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	5,36	
2.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	58 4200 0000	8,40	
3.	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОВОДОВ	М3	58 5800 0000	,61	
4.	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ	М3	58 9400 0000	,60	
5.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	14,97	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N		ЛИСТ
			,КЖ,ВМ	1

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
27.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,90	
28.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,09	
29.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	1,00	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,64	
31.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,01	
32.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,29	
33.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,12	
34.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,09	
35.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	1,00	
36.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	1,00	
37.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	11,98	
38.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	8,98	
39.	ЦЕМЕНТ	Т				
40.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	4,17	
41.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	4,17	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	4,17	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 62)

```
3570   1   Э93272012' М1' М' ' 1,1' ' ' ' ' *
3571   2   К' ' ' ' ' КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' ' ' ' ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ' КЖ' МАКСИМОВ*
3572   3   Д2-Б*
3573   4   Д2-С*
3574   5   Д2-М*
3575   6   Д2-Т*
3576   7   Д3-Д*
3577   8   Д4-А*
3578   9   Д4-Ж*
3579  10   582821-0087' 97*
3580  11   582821-0085' 21*
3581  12   582821-0443' 4*
3582  13   582821-0099' 3*
3583  14   582821-0080' 4*
3584  15   582821-0121' 16*
3585  16   582821-0119' 8*
3586  17   585821-П344' 10*
3587  18   585821-П543' 10*
3588  19   582421-Т018' 30*
3589  20   Т (=26)' 7' ' ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60,12-4А5Т СЕРИЯ1,141,1В63' ШТ' 2,1' 12020,0,84/3270,0,235/3966,0,1476/36
                91,0,0423/3692,0,0204/3905,0,0428*
3590  21   Т (=26)' 3' ' ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60,12-6А5Т СЕРИЯ1,141-1В63' ШТ' 2,1' 12020,0,84/3270,0,235/3966,0,074/396
                8,0,1062/3691,0,0495/3692,0,0212/3905,0,043*
3591  22   КИЛЬИН' МУСАЕВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767002

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	128,00	
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,22	
3.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	,07	
4.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
5.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	1,20	
6.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	4,20	
7.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	1,33	
8.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	,28	
9.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
10.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	,04	
11.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	,03	
12.	ЦЕМЕНТ	Т				
13.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	,01	
14.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,01	
15.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	,01	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 6237 8064

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	,ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3)

1

13767003

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
	2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 Т	12 9999 0973	168	,05	
	3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	,05	
	4. В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0986	168	,05	
	5. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	,05	
	6. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	,05	
	7. В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0997	168	,05	
	8. ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 Т	12 9999 0998	168	,05	
	9. ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Т	12 9999 1104	168	,05	
	10. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М	13 8500 0000	6	59,00	
	11. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т	13 8500 0001	168	,10	
	12. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ КГ				
	13. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ КГ	23 1000 2239	166	,41	
	14. ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ КГ	23 1252 3401	166	1,44	
	15. РАСТВОРИТЕЛИ КГ	23 1910 2986	166	,45	
	16. ОТВЕРДИТЕЛИ КГ	23 3291 2754	166	,10	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 6237 6859

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

..ВМ

ЛИСТ 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767004

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	=4,50	
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	=,05	
3.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	9,00	
4.	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д=219Х5ММ=ГОСТ 10704-76/ ГОСТ 10705-80	ШТ	13 8300 0001		,10	
5.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	М	22 4811 0000	6	2,00	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 5071 6237

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767005

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	1,60
	3. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	,92
	4. УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ,	49 4400 0000	796	6,00
	5. УНИТАЗЫ	ШТ,	49 6500 0000	796	1,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 6237 7022

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ЛИСТЫ, ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767006

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 Т	12 9999 0973	168	1,11	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	1,11	
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0979	168	,06	
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0980	168	,10	
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	,21	
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М Т	12 9999 0984	168	,02	
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0985	168	,70	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0986	168	,01	
10.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	1,11	
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	1,11	
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0990	168	,06	
13.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0991	168	,10	
14.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	,21	
15.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ Т	12 9999 0995	168	,02	
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0996	168	,70	
17.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0997	168	,01	
18.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 Т	12 9999 0998	168	1,11	
19.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Т	12 9999 1104	168	,01	
20.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Т	12 9999 1105	168	1,10	
21.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ КГ				
22.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ КГ	23 1000 2235	166	3,70	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 2 13767006

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
23.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	12,90	
24.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	4,09	
25.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	,86	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2599 2936 3045 4220 6237 6543 7021
16205

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	,ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767007

НОМЕР ОБЪЕКТА;

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,12	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,12	
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,11	
5.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,12	
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,12	
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,11	
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,12	
9.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,11	
10.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
11.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	2,96	
12.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	,05	
13.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	30,14	
14.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	,33	
15.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	148,00	
16.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,19	
17.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
18.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	2,71	
19.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	9,35	
20.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	2,96	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	,ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,3) 2 13767007

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
21.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ 23 3291 2754	166	,62	
22.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ 49 3520 0000		23,90	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 2936 3045 4220 5074 6237 6873 7021

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767008

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М	13 8500 0000	6	11,00	
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т	13 8500 0001	168	,01	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 2936 3045 4220 6237 6873 7021

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
				1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3) 1 13767015

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДАДКИ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	,05	
2.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
3.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	87,81	
4.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
5.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	6,12	
6.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	7,21	
7.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	16,94	
8.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	5,22	
9.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	3,92	
10.	ЦЕМЕНТ	Т				
11.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	1,18	
12.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	1,06	
13.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	1,06	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 208 712 2072 2784 2897 6237 8064

gost.e-ecolog.ru

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ГП,ВМ	ЛИСТ
				1