ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-9-10.85

СКЛАД С НАВЕСОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 500 м2

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

КНИГА 2

СКЛАД ТИП II

ц. 2-87

К.Ф. ЦИТП ИНВ № 9052/5

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-9-10.85

СКЛАД С НАВЕСОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 500 м2

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

КНИГА 2

СКЛАД ТИП П

Стоимость:

общая	55,90 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	53,56 тыс.руб.
I куб.м здания	23,0I руб.
I кв.м общей площади	69,07 руб.

Разработан
Киевским филиалом
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № II от 6.08.I984г.
Введен в действие институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 52 от 24.09.I984.г.

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка

Главный инженер проекта В.И.Заславский

КФ ЦИТП инв № 9052/5

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	6
		Сметы по основному варианту	
3	I-I	Общестроительные работы	8
4	I-2	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	46
5	I-3	Канализация	5I
6	I-4	Вентиляция	55
7	I-5	Отопление	60
8	I-6	Узел управления	66
9	I-7	Электроосвещение	69
I0		Расчет № 2 на транспортные расходы на оборудование	79
II	I-8	Электросиловое оборудование	8I
I2	I-9	Технологическое оборудование	86
		Сметы по вариантам	
I3	I-I-I	Общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)	9I
I4	I-I-2	Общестроительные работы (вариант для Т=-40° С)	96
I5	I-5-I	Отопление (вариант для Т=-20°С)	I0I
I6	I-5-2	Отопление (вариант для Т=-40°С)	I06
I7	I-6-I	Узел управления (вариант для Т=-20°С)	III

1	2	3	4
I5	I-6-2	Узел управления (вариант для T= -40°C)	II5
I9		Приложение к смете № I-I	II9
20		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I48

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту склада с нав для хранения промышленных товаров 500 м2, Тип П составлена нормах и ценах, введенных в действие с I января 1984 года объеме и по формам в соответствии с Инструкцией по типовом проектированию СН 227-82 издания 1983 г.

Основными нормативными документами для составления с являются:

Сборники ЕРЕР-84 (приложение СНиП-IУ-5-82).

Сборники средних районных сметных цен на материалы, і делия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку гру (приложение к СНиП-IУ-4-82).

Сборники единых районных единичных расценок на строи ные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

Сборник сметных цен на местные строительные материал тонные и железобетонные изделия для Московской области в це 1984 года.

Сборники расценок на монтаж оборудования (приложение СНиП-IУ-6-82).

Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.1982г.

В соответствии с заданием на проектирование сметная д ментация разработана для районов с расчетными температурами ружного воздуха минус 20,30 (основное решение) и 40° С.

Для основного решения в проекте приняты следующие стр тельные конструкции:

Фундаменты - ленточные бутобетонные (вариант из сбор бетонных блоков).

Башмаки под колонны - монолитные железобетонные

Колонны - сборные железобетонные

Стены - кирпичные

Перекрытие - сборные железобетонные плиты

Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных плит

Перегородки - кирпичные неармированные

Кровля - трех и четырехслойный рулонный ковер по цемен ной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

Полы - асфальтобетонные, из линолеума и керамических плиток.

Окна - блоки со спаренными переплетами.

Двери - блочные щитовые.

Внутренняя отделка: в производственных помещениях - расшивка швов кирпичных стен и перегородок с последующей окраской; в бытовых помещениях - штукатурка стен и перегородок, известковая, клеевая, водоэмульсионная, масляная окраска и облицовка керамической плиткой.

Инженерное оборудование: отопление, вентиляция, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района (прямые затраты) и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции (Московская область).

За расчетную единицу принято 100 м2 складской площади. Расчетных единиц 5.

Накладные расходы приняты в процентах к сметным прямым затратам:

- для общестроительных работ - 16,5%
- для внутренних санитарно-технических работ - 13,3%
- для монтажа металлоконструкций - 8,6%.

Начисления на оборудование приняты:

Тара и упаковка - 1%

Транспортные расходы на доставку оборудования с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на 15 км и по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № 2 транспортных расходов на оборудование.

Заготовительно-складские расходы - 1,2%.

Главный специалист Е.И.Басова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

Сметная стоимость 86,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) 10712 руб.
2. 1м2 общей площади здания 69,07 руб.
3. 1м3 объема здания 23,01 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, затрат на инвентарь	прочих	всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин	нормативной чистой продукции	Технико-экономические показатели единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	48,62	-	-	-	48,62				100м2 складского помещения	5	9724

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-2	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	0,59	-	-	-	0,59						II8
3	I-3	Канализация	0,I7	-	-	-	0,I7						34
4	I-4	Вентиляция	0,49	-	-	-	0,49						98
5	I-5	Отопление	2,09	-	-	-	2,09						4I8
6	I-6	Узел управления	0,44	-	-	-	0,44						88
7	I-7	Электроосвещение	-	0,73	0,I0	-	0,83						I46
8	I-8	Электросиловое оборудование	0,02	0,35	I,8I	-	2,I8						74
9	I-9	Технологическое оборудование	-	0,06	0,43	-	0,49						I2
		Всего:	52,42	I,I4	2,34	-	55,90						I07I2

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер А.Д.Гильченко

-III-9-10.85

9052/5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР6-8, КЖ I-22, 34-42

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 48,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) 9724,00 руб.
2. 1м2 общей площади здания 62,69 руб.
3. 1м3 объема здания 20,88 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом в грунтах II группы	I00м2 спланированной площади	I3,39	0,35			5			
2	I-230 I-29-I I-237 I-29-8 т.ч. п.I.II табл.3 п.5	Срезка растительного слоя толщиной 0,I5 м в грунте I группы бульдозером с перемещением до 30 м Цена: (33,8+27,7x2)xI,I=	I000 м3 грунта	0,I54	98,I2			I5			
3	I-I83 I-23-4 т.ч. п.I.II табл.3 п.4	Погрузка растительного грунта экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 на автосамосвалы Цена: I36+I26,39x0,2=	I000 м3 грунта	0,I54	I6I,28			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СЦТ ч.I стр.270	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I85	0,23			43			
5	I-I94 / I-25-I	Работа на отвале в грунтах I группы	I000м3 грунта	0,I54	I0,7			2			
6	I-65 / I-I2-5 т.ч. п.I.II т.3 п.4	Разработка грунта I группы экскаватором вместимостью ковша 0,25м3 в отвал в траншеях	I000 м3 грунта	0,228	I70,52			39			
		Цена: I43+I37,58x0,2=									
7	I-65 / I-I2-5 т.ч. п.I.II т.3 п.4 п.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал в котлованах	I000 м3 грунта	0,I84	204,62			38			
		Цена: I43+(5,42x0,2+ +I37,58x0,44)=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-960 I-60-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	I00м3 грунта	0,I0	89,4			9			
		Цена: 74,5xI,2=									
9	I-948 I-79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта I группы вручную в котлованах площадью до 5м2 без креплений	I00м3 грунта	0,25	I44			36			
		Цена: I20xI,2=									
I0	I-23I I-29-2 I-238 I-29-8 т.ч. п.I,II тб.3 п.5 п.3.48	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) во временный отвал на расстояние 30м	I000 м3 грунта	0,447	98,549			44			
		Цена: (40,8+32,3x2)xI,IX x0,85=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-23I I-29-2 I-238 I-29-8 т.ч. п.I,I. т6,3 п.5 п.3.48	Перемещение грунта II группы из временного отвала для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозером мощностью до 59кВт (80 л.с.) на 30м Цена: (40,8+32,3х2/хI,Iх х0,85=	I000 м3 грунта	0,447	98,549			44			
I2	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3 грунта	0,7I	46			33			
I3	I-257 I-3I-2 т.ч. п.I,II т6.3 п.5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением на I0м Цена: I8,90хI,I=	I000 м3 грунта	0,282	20,79			6			
I4	I-995 I-85-2	Подсыпка грунта II группы под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3 грунта	0,94	69,3			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-II64 I-II8-I0	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00м3 грунта	3,76	9,69			36			
I6	I-I84 I-23-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта П группы экскаватором вместимостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2=	I000 м3 грунта	0,2I7	200,42			44			
I7	СЦП ч.I стр.270	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на I км 2I7xI,8=	т	39I	0,23			90			
I8	I-I85 I-25-2	Работа на отвале в грунте П группы	I000м3 грунта	0,2I7	I3,2			3			
		Итого по разделу I	руб.					577			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I9	6-2I 6-I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты, бут М-200, бетона М-I00	м3	4I,44	29,6			I227			
20	6-I 6-I-I	Бетонная подготовка под фундаменты М-I00 толщиной I00мм	м3	7,I9	28,4			204			
2I	6-5 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 3 м3	м3	I8,36	38,9			7I4			
22	6-6 6-I-6	Железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 5 м3	м3	36,34	37,2			I352			
23	6-7 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до I0 м3	м3	I7,58	35			6I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	СРЦ ч.П п.I	Арматура А-I	т	0,46	270			I24			
25	СРЦ ч.П п.2	Арматура А-П	т	I,007	278			280			
26	6-9I 6-II-2	Подпорные бутобетонные стены рампы	м3	204,76	29,6			606I			
27	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной 6 м	шт	4	6,5			26			
28	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	2,34	67,9			I59			
29	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,09I	229			2I			
30	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,088	250			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ т. 3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,0II	59I			7			
32	8-30 8-5-II	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	8,40	34,2			287			
33	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором.	I00м2	I,04	86,5			90			
34	6-I 6-I-I	Подготовка под перегородки из бетона М-50	м3	7,0I	27,4			I92			
35	6-59 8-7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,032	I94			6			
36	6-I 6-I-I	Днища каналов и приямка из бетона М-I00	м3	0,94	27,4			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	8-38 8-5-5	Кирпичная кладка стен каналов и приямка	м3	2,35	37,9			89			
38	8-27 8-4-7	Боковая обмазка стен, соприкасающихся с грунтом, битумом за 2 раза	I00м2	0,23	90			2I			
39	7-I99 ССЦ ч.II п.2-2	Перекрытие каналов плитами площадью до I м2	шт	I2	0,53			6			
		Цена: 0,48+0,0023х2I,9=									
40	ССЦ ч.II п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 из бетона М-300	м3	0,24	60,8			I5			
4I	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,024	250			6			
42	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,004	32I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,004	59I			2			
44	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Бетонные набивные ступени из бетона М-I00 Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	0,34	5I,6I6			I8			
45	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Устройство монолитной бетонной лестницы Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	I,9I	5I,6I6			99			
46	9-46 9-7-I	Ограждение лестницы стальной решеткой	т	0,029	58			2			
47	СРЦ ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,029	327			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	60,5			I			
49	6-84 6-9-8 ССЦ т.3.I	Установка закладных деталей весом до 20 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,2I3	533			II4			
		Итого по разделу П	руб.					II798			
		в том числе металлоконструкции	руб.					I2			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Ш. С т е н ы									
50	8-30 8-5-I	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	35,97	34,2			I230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из кирпича при высоте этажа более 4 м	Iм3 кладки	I7I,2I	33,9			5804			
52	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	5,43	I3,I			7I			
53	8-I89 8-22-I	Леса наружные стальные трубчатые для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,372	42,2			I6			
54	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	67	0,29I			20			
55	7-I27 7-9I-I.8 ССЦ п.2-2	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,7 т Цена: I,5+0,0023х2I,9=	шт	I	I,55			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ССЦ п.9.92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	2,41	64,4			155			
57	ССЦ т.3.1	Арматура А-Ш	т	0,064	250			16			
58	ССЦ т.3.1	Арматура В-I	т	0,038	321			12			
59	7-47 7-3-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт	20	12,3			246			
60	ССЦ п.9.5	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения объемом более 0,2 до 1 м3, М-300, длиной от 3 до 12м	м3	10	80,6			806			
61	ССЦ т.3.1	Арматура А-I	т	0,156	229			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	I,736	250			434			
63	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,384	59I			227			
		Итого по разделу Ш	руб.					9075			
		IУ. Совмещенное покрытие и кровля									
64	7-I43 7-I0-3	Укладка балок покрытия массой до 5 т	шт	9	I3,80			I24			
65	ССЦ п.8-38 тех.ч. п.3.I0 тб.3.3	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных балок из бетона М-400, массой до 5т, длиной I2 м Цена: 72,8+0,82+I,63=	м3	I6,74	75,25			I260			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,084	229			I9			
67	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,633	250			I58			
68	ССЦ т.3.I	Арматура А-IУ	т	0,9I5	229			2I0			
69	ССЦ т.3.I	Арматура Вр-I	т	0,229	32I			74			
70	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,3II	59I			I84			
7I	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте здания до 25м	шт	28	8,02			225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ п.8-I20	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит шириной более 2м, длиной 6 м, при расчетной нагрузке 580 кгс/м2	м2	486	5,62			2731			
73	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит шириной более 2м, длиной 6м с отверстием диаметром I000 мм при расчетной нагрузке 580 кгс/м2	м2	I8	7,0			I26			
74	7-24I 7-I3-II--I.8	Укладка плит покрытия площадью до I0 м2	шт	7	3,08			22			
75	ССЦ п.8-479	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нагрузкой до I200 кг/см2 и приведенной толщиной до I4 см	м2	57	9,63			549			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентустройств	шт	5	2,43			I2			
77	ССЦ п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200, объемом до 0,I м3	м3	0,I2	90,2			II			
78	ССЦ п.8-237	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200, объемом более 0,I м3	м3	0,35	75,9			27			
79	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,0I8	229			4			
80	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,0I3	250			3			
8I	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,0I2	32I			4			
82	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией	т	0,0I7	59I			I0			

Цена: 4I3+I78=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	6-I77 6-I6-5	Монолитные ребристые участка перекрытия из бетона М-200 на высоте от опоры до 6 м	м3	I,35	52,9			7I			
84	СРЦ-II-IУ п.I0	Арматура А-I	т	0,I05	338			36			
85	9-94 9-I2-I	Установка металлических балок монолитных участков	тн	0,802	29,2			23			
86	СРЦ-II-I п.I904	Стоимость металлоконструкций балок	т	0,802	242			I94			
87	I2-288 I2-9-5	Заполнение корыта монолитных участков шлаком	м3	2,92	I7,9			52			
88	6-I69 6-I5-I0	Монолитные бетонные подушки М-I00 Цена: 33,92I,0I5х(28,2--26,3)=	м3	0,04	3I,97			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	6-63 6-9-7	Элементы крепления с металлизацией Цена: 44I+I78=	т	0,028	6I9			I7			
90	I2-289 I2-9-6	Изоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	I00м2 изолируемой поверх.-ности	0,76	49,9			38			
91	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами	I00м2 утепляемого покрытия	3,93	I7,3			6[illegible]			
92	ССЦ п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит толщиной I00 и I40мм	м3	42,39	I6			678			
92	I2-299 I2-I0-I	Цементная стяжка толщиной I5мм	I00м2 кровли	6,I2	5I,6			3I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	I2-39 I2-I-I-I	Кровля из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00м2	5,35	240			I284			
95	I2-I77 I2-2-6-2	Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00м2	0,77	322			248			
96	I2-277 I2-8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2 площади фасадов	5,43	9,43			5I			
		Итого по разделу IУ	руб.					8830			
		в том числе металлоконструкции	руб.					2I7			
		У. Перегородки									
97	8-45 8-5-9	Перегородки кирпичные толщиной I2 см при высоте этажа до 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,70	472			330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	6-84 6-9-6	Закладные детали весом до 20 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,065	533			35			
99	20-4I0 20-7/2	Металлическая сетка над дверным проемом площадью до I м2	т	I	I,5			2			
I00	СРЦ-III п.I473	Стоимость сетки оцинкованной	м2	0,59	4,96			3			
		Итого по разделу У	руб.					370			
		УI. П р о е м ы									
		А. Оконные									
I0I	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий при площади проема до 5 м2	Iм2 проема	20,36	2,99			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	СРЦ-П п.I59	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2	м2	20,36	I5,I			308			
I03	I0-88 I0-I5-2	Установка приборов в оконных блоках	I комплект	I5	0,24			4			
I04	I5-707 I5-30I-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3-х мм стеклом на штапиках по замазке	I00м3	0,2I	242			5I			
		6. Двери									
I05	I0-I05 I0-20-I I0-I40 I0-26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах Цена: I,45+I,34=	I м2 проема	4,70	2,79			I3			
I06	I0-I06 I0-20-2	Установка наружных дверных блоков площадью более 3м2 в каменных стенах	I м2 проема	I6,32	I,I9			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	1м2 проема	II,08	2,0			22			
I08	СРЦ ч.П п.232	Стоимость дверных блоков Д50 3х5,44	м2	I6,32	I5,6			255			
I09	СРЦ ч.П п.23I	Стоимтсь дверных блоков ДН 24--I3П	м2	4,70	I6,2			76			
II0	СРЦ ч.П п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	м2	7,2	I3,5			97			
III	СРЦ ч.П п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	2,78	I5,0			42			
II2	СРЦ ч.П п.260	Стоимость дверного блока ДС I9-6ГТ	м2	I,I0	I6,3			I8			
II3	СРЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для наружных двупольных дверей	комплект	3	8,94			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	СРЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных наружных дверей	комплект	2	6,73			I4			
II5	СРЦ ч.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей,входных в комнату	комплект	7	2,97			2I			
II6	I5-730 I5-20I-6	Остекление дверных блоков 4-х мм стеклом	I00м2	0,02	222			4			
II7	20-400 20-7-I	Жалюзийная решетка	шт	I	I,42			2			
		Итого по разделу У1	руб.					I035			
		УП. П о л ы									
		Тип I.									
II8	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	7,5I	42,3			3I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II9	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00, толщиной I00мм	Iм3 подстилающего слоя	75,I	29,3			2200			
I20	6-86 6-9-I0 СРЦ ч.П п.I6	Армирование подстилающего слоя Цена: I5,3+270=	т	0,405	285,3			II6			
I2I	II-83 II-I3-I II-84 II-I3-2	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм Цена: I2I+I8,8x3= Тип 2.	I00м2 покрытия	7,5I	I77,4			I332			
I22	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,054	42,3			2			
I23	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М100 толщиной 80 мм	м3	0,43	29,3			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	II-I35 II-20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,054	417			23			
		Тип 3									
I25	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,I9	42,3			8			
I26	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	Iм3 подстилающего слоя	I,50	29,3			44			
I27	II-57-I II-8-3	Легкий бетон М-50 толщиной 20 мм	I00м2	0,I9	82,6			I6			
I28	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на прослойке из холодной мастики	I00м2	0,I9	37I			70			
		Итого по разделу УП	руб.					4I42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Отделочные работы									
I29	I5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под покраску в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,64	20,7			I3			
I30	I5-297 I5-59-4 т.ч. п.2.I9	Подготовка потолков под окраску в помещениях высотой более 4м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)х х0,I=	I00м2	4,59	I8,84			86			
I3I	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков при высоте помещения до 4 м	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,30	3,I3			I			
I32	I5-509 I5-I53-2 т.ч. п.3.I8	Известковая окраска потолков при высоте помещения более 4м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)хI,I=	I00м2	4,59	5,825			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33	I5-50I I5-I52-I	Клеевая простая окраска потолков	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,35	8,44			3			
I34	I5-2I2 I5-55-I	Штукатурка стен и перегородок известковая простая в помещения высотой до 4 м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,34	76,2			I02			
I35	I5-260 I5-55-I--II	Штукатурка цементная простая	I00м2	0,25	83			2I			
I36	I5-509 I5-I53-2 т.ч. п.3.I8	Окраска стен известковая в помещениях высотой более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)xI,I=	I00м2 окрашиваемой поверхности	4,72	5,825			28			
I37	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен при высоте помещения до 4 м	I00м2	0,29	3,I3			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I38	I5-50I I5-I52-I	Окраска стен клеевая простая в помещениях высотой до 4м	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,60	8,44			5			
I39	I5-658 I5-I68-I	Окраска стен водоэмульсионная	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,96	44,8			43			
I40	I5-55I I5-I58-8	Масляная окраска стен	I00м2	0,57	45,3			26			
I4I	I5-82 I5-I4-I	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	I00м2 облицованной поверхности	0,II	422			46			
I42	8-I94 8-22-6	Леса для отделочных работ	I00м2 горизонтальной проекции	2,87	4I,I			204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	I5-277 I5-56-I	Штукатурка откосов внутри помещения	I00м2	0,3I	2I5			67			
		Итого по разделу УП	руб.					673			
		IX. Разные работы а) Отмостка и крыльца									
I44	27-I73 27-43-I 27-I74 27-43-2	Устройство щебеночного основания толщиной 80 мм Цена: 230-9,06х4=	I00м2 основания	0,29	I93,76			56			
I45	27-I69 27-42-I 27-I72 27-42-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 25 мм Цена: I56-25,3=	I00м2 покрытия	0,29	6,92			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I46	8-I79 8-I9-I	Крыльцо бетонное с входной площадкой	Iм2 крыльца	I,80	I3,3			24			
I47	27-I73 27-43-I 27-I74 27-43-2	Устройство щебеночной подготовки пандуса толщиной I00 мм Цена: 230-9,06х2=	I00м2 основания	0,05	2II,88			II			
I48	27-I69 27-42-I 27-I72 27-42-	Асфальтобетонное покрытие пандуса толщиной 40мм Цена: I56+25,3х2=	I00м2 покрытия	0,05	206,6			I0			
		б) Ограждение зарядной									
I49	9-47 9-7-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,079	46,8			4			
I50	СРЦ-II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,079	327			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	60,5			I			
		в) Козырьки									
I52	9-2I0 9-32-I3	Монтаж металлоконструкций козырьков	т	3,26	42,9			I40			
I53	СРЦ-П п.2097	Стоимость металлоконструкций	т	3,26	307			I00I			
I54	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций козырька	I00м2	0,65	60,5			39			
I55	I2-267 I2-6-I	Покрытие козырьков асбестоцементными волнистыми листами по обрешетке с ее устройством	I00м2	2,75	2I3			586			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Подвесной путь									
I57	9-40 9-6-I табл.2	Установка металлоконструкций подвесного пути Цена: 3,68+0 73х0,I=	Iм пути в одну нитку	I8	3,753			68			
I58	СРЦ ч.II п.I825	Стоимость металлоконструкций подвесного пути	т	I,04	239			249			
I59	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,20	60,5			I2			
		д) Молниезащита									
I60	33-252 33-25-I5	Установка металлоконструкций молниезащиты весом до 0,2 т	I т установленных конструкций	0,036	79,2			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I	СРЦ ч.П п.2095	Стоимость металлоконструкций молниезащиты	т	0,036	393			I4			
I62	ССЦ т.3.I	Оцинкование сетки и спуска	т	0,036	I78			6			
I63	8-6I / 8-7-5	Металлическая решетка РТ	т	0,007	335			2			
		Итого по разделу IX	руб.					2259			
		в том числе металлоконструкции	руб.					I505			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления 8% от стоимости по графам 5-7	всего по графам 5,7,8	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 10,II	всего по данным граф 10,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3	664	577	I6,5	95	54	726						I / I,09
2	Фундаменты	м3	320,82	II798		I946	I097	I484I						3I / 46,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в том числе:													
	а) строительные работы			II786	I6,5	I945								
	б) металлоконструкции			I2	8,6	I								
	Итого по подземной части	руб.		I2375				I5567						
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3	Стены	м3 конструкций	2I9,59	9075	I6,5	I497	846	II4I8						23 52,0
4	Совмещенное покрытие и кровля	м2 кровли	6I4	8830		I440	822	II092						23 I8,06
	в том числе:													
	а) строительные работы			86I3	I6,5	I42I								
	б) металлоконструкции			2I7	8,6	I9								
5	Перегородки	м2	70	370	I6,5	6I	35	466						I 6,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Проемы:													
	а) оконные	м2	20,36	424	I6,5	70	40	534						I / 26,23
	б) дверные	м2	32,I0	6II	I6,5	I0I	57	769						2 / 23,96
7	П о л ы	м2	775,4	4I42	I6,5	683	386	52II						II / 6,72
8	Отделочные работы	м2 отделки	I249	673	I6,5	III	63	847						2 / 0,68
9	Разные работы	м3 здания	2328,I2	2259		253	20I	27I3						5 / I,I6
	в том числе:													
	а) строительные работы			754	I6,5	I24								
	б) металлоконст-рукции			I505	8,6	I29								
	Итого по надземной части	руб.		26384				33050						
	Всего по смете	руб.		38759				486I7						I00

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер А.Д.Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

Основание: чертежи № СО ВК
Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / 100м2 складского помещения/ III,II руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,77 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок и шифры Снип и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	норма выраб. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-I92 I6-I8-I Пр-т I7-04- I980/I,2,3 п.3-077	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-I5 с водомерным узлом Цена: 83,90+24хI,063=	шт	I	I09,4I			I09			
		Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П2									
2	СРЦ-Ш-I03	Д=I5 мм	шт	I	I,47			I			
3	СРЦ-Ш-I05	Д=25 мм	шт	2	2,02			4			
4	I6-I37 I6-I2-I	Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Д=50 мм	шт	I	I7,40			I7			
5	I6-I84 I6-I6-I	Вентиль пожарный	шт	2	47,70			95			
6	СРЦ-Ш-I489	Рукав резинотканевый напорный всасывающий Д=25 мм	м	25	2,23			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Пр-т 43-06 доп.7 арт.218	Рукав пожарный напорный льняной	м	20	I,645			33			
8	СРЦ-Ш-1943	Кран водоразборный латунный КВ I5 Д	шт	3	I,5I			5			
		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные									
9	I6-4I / I6-7-3	Д= I5 мм	м	7	I,20			8			
I0	I6-42 / I6-7-3	Д= 20 мм	м	8	I,35			II			
II	I6-43 / I6-7-3	Д= 25 мм	м	5	I,36			7			
I2	I6-46 / I6-7-4	Д= 50 мм	м	50	2,2I			III			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-2 I6-I-2	Трубы чугунные водопроводные напорные Д=65 мм	м	5	3,29			I6			
I4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	0,75	3,94			3			
		Итого по разделу I	руб.					476			
		II. Строительные работы									
I5	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0786	60,50			5			
		Итого по разделу II	руб.					5			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб,					I			
		Итого	руб.					545			
		Плановые накопления 8%	руб.					44			
		Всего	руб,					589			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № СО ВК

Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость 0,17 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу/I00м2 складского помещения/ 32,01 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,22 руб.
3. Iм3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I7-82 I7-I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	шт	2	I8,50			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная	шт	I	9,I8			9			
3	I7-62 I7-4-2	Унитаз тарельчатый с отъемной полочкой	шт	I	25,I0			25			
4	I6-28 I6-4-2	Трубы чугунные канализационные в траншее Д=I00 мм	м	3,5	3,0I			II			
5	I6-30 I6-5-I	Трубы чугунные канализационные по стенам здания Д= 50 мм	м	6	3,2I			I9			
6	I6-3I I6-5-2	Трубы чугунные канализационные по стенам здания Д= I00 мм	м	6,5	4,59			30			
		Итого по разделу I	руб.					I3I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П. Строительные работы									
7	I-960 I-80-2	Разработка грунта П группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	I00м3	0,05	74,50			4			
8	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,05	46			2			
9	I5-563 I5-I66-6- -32	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком	I00м2	0,0446	3I,I0			-			
		Итого по разделу П	руб.					6			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по II разделу	руб.					I			
		Итого	руб.					I55			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			
		Всего	руб.					I67			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На вентиляцию

Основание: чертежи № СО ОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу/100м2 складского помещения/ 92,28 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,64 руб.
3. 1м3 объема здания 0,21 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Дефлекторы серия 1.494-32									
I	20-526 20-I2-I	Д.00.000-0I /7,5 кг /	шт	2	9,25			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-531 20-I2-4	Д.00.000-06 /I2I/	шт	I	46,40			46			
3	20-528 20-I2-2	Д.00.000-03 /35,5/ Д=500 мм	шт	2	I9,30			39			
4	20-475 20-9-2 СРЦ-Ш-793	Заслонка воздушная унифицированная серия 5.904--I3 Р 500 Р Цена: I,7I+II,40=	шт	2	I3,II			26			
5	20-535 20-I3-I	Узел прохода без клапана УПI-06	шт	2	II,90			24			
		Узлы прохода с утепленным клапаном кольцом для сбора конденсата и ручным управлением:									
6	20-582 20-I3-2	УПЧ-I2	шт	2	26,70			53			
7	20-582 20-I3-2	УПЧ-2I	шт	I	26,70			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной I мм									
8	20-28 20-I-I	Д= 200 мм	м2	I,884	6,58			I2			
9	20-3I 20-I-4	Д= 800 мм	м2	3,768	5,6I			2I			
I0	20-29 20-I-2	Д= 500 мм	м2	4,7I	5,86			28			
II	20-6 20-I-2	Воздуховод из кровельной стали толщиной 0,6 мм Д= 500 мм	м2	I8,84	4,84			9I			
I2	СРЦ-Ш-I490	Металлическая тканая сетка размером ячеек I0xI0	м2	0,655	3,0I			2			
I3	20-407 20-7-I	Решетка Р I50	шт	2	I,48			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,55	7,7I			4			
I5	I3-I53 I3-I8-6	Покрытие эмалью ПФ-II5	I00м2	0,55	I0,30			6			
		Местный вентиляционный отсос учтен на чертежах ТХ	шт	2							
		Итого	руб.					400			
		а) санитарно-технические работы поз. I-I3	руб.					390			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					52			
		Итого по а)	руб.					442			
		б) строительные работы поз.I4, I5	руб.					I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	руб.					2			
		Итого по б)	руб.					12			
		Итого а + б	руб.					154			
		Плановые накопления 8%	руб.					36			
		Итого	руб.					490			
		Затраты на индивидуальные испытания систем 5% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					3			
		Всего	руб.					493			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Д.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На отопление

Основание: чертежи № СО ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) 393,60 руб.
2. 1м2 общей площади здания 2,73 руб.
3. 1м3 объема здания 0,90 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру=I,6 МПа I5кч18пI									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ-Ш-97	Д= I5 мм	шт	2	I,20			2			
2	СРЦ-Ш-98	Д= 20 мм	шт	4	I,43			6			
3	СРЦ-Ш-99	Д= 25 мм	шт	4	I,59			6			
4	СРЦ-Ш-I034	Кран регулирующий дроссельный Ру=I МПа КРД Д= I5 мм	шт	3	I,34			4			
5	Пр-т 23-07	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском Ру=I МПа I053бкI Д= I5 мм	шт	I4	I,59			22			
		Цена: I,45xI,098=									
6	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру=0,6 МПа	шт	5	0,49			2			
7	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40-АО	экм	29,05	7,66			223			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Регистры отопительные из 5 гладких стальных труб ГОСТ I0704-76 диаметром									
8	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 колонки I59 длиной труб 4 м	м	I60	4,34			694			
9	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 колонки I59 длиной труб 3 м	м	I5	4,34			65			
I0	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 колонки I59 длиной труб 3,5м	м	I,75	4,34			8			
		Трубы водогазопроводные(газовые) ГОСТ 3262-75*									
II	I6-35 I6-7-I	Д= I5 мм	м	I5	0,86			I3			
I2	I6-36 I6-7-I	Д= 20 мм	м	I64	0,9I			I49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-37 .6-7-I	Д= 25 мм	м	65	I,03			67			
I4	I6-39 I6-7-I	Д= 40 мм	м	4	I,29			5			
I5	I6-40 I6-7-2	Д= 50 мм	м	45	I,6I			72			
I6	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	2,93	3,94			I2			
		Итого по разделу I	руб.					I349			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					2			
		Итого по разделу I	р.з.					I35I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I7	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ 577	I00м2	0,035	3,95			-			
I8	26-I4 26-4-I	Изоляция пухшнуром Цена: 42,I0+0,79xII70=	м3	0,25	966,4			242			
I9	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	7,5	2,II			I6			
20	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	I,55	55,60			86			
		Итого по разделу П	руб.					344			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по II разделу	руб.					57			
		Итого	руб.					I932			
		Плановые накопления 8%	руб.					I55			
		Всего	руб.					2087			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Д.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту склада с навесы для хранения промышленных товаров 500 м2

На узел управления

Основание: чертежи № СО ОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу(I00м2 складского помещения) 82,86 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,57 руб.
3. Iм3 объема здания 0,19 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру=I,6МПа I5кч18п1									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ-Ш-97	Д= I5 мм	шт	2	I,20			2			
2	СРЦ-Ш-98	Д= 20 мм	шт	2	I,43			3			
		Вентили чугунные запорные фланцевые Ру= I,6 МПа I5кчI9п1									
3	I6-II7 I6-I2-I	Задвижка параллельная фланцевая Ру=I МПа 30ч6бр Д=50 мм	шт	7	I7,40			I22			
4	I6-I34 I6-I2-I Пр-т I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25 Цена: I,68+70хI,098=	шт	I	78,54			79			
5	I6-I92 I6-I8-I СРЦ-Ш-I522	Водосчетчик крыльчатый ВТ', Д=50мм Цена: 83,90+42,40=	шт	I	I26,3			I26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I8-228 I8-I5-4	Термометр	шт	5	2,4I			I2			
7	I8-226 I8-I5-2	Манометр с трехходовым натяжным краном	шт	4	3,9I			I6			
8	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском Ру=I МПа I0Б8бкI Д=I5мм Цена: I,45xI,098=	шт	2	I,59			3			
		Итого	руб.					363			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					48			
		Итого	руб.					4II			
		Плановые накопления 8%	руб.					33			
		Всего	руб.					445			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Бесова
Составил

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На электроосвещение

Основание: чертежи № 30-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,10 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) 137,47 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,95 руб.
3. 1м3 объема здания 0,31 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Калькуляция № I	Пункт распределительный типа ПР II-3004-54уI с вводным выключателем и 6 линейными выключателями АЕ-2032 с расцепителями по I6 А	шт	I	0,037	0,037	98,97				99	4	2	-
2	8-593-2	Подвеска светильника НЧН--I50-I-уI	I00 шт	0,03				II6	48,8	58	-	4	2	2
3	8-62I-I	Тросовая подвеска светильника НСП 2I-200--003-У3	I00 шт	0,I4				60,3	I7,7	39,6	-	8	3	6
4	8-598-I	То же, на подвесах	I00 шт	0,06				I86	35,8	88,4	-	II	2	5
5	8-593-I	Подвеска светильника настенного ПСХ--60 МУ3	I00 шт	0,07				93	3I,9	5I,8	-	7	2	4
6	8-593-2	Подвеска светильника НСО 02--I50/H02-0I УХЛ4	I00 шт	0,04				II6	48,8	58	-	5	2	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-591-I	Установка выключателя для открытой установки	I00 шт	0,II				23,8	I5,8	0,04	-	3	2	-
8	8-523-3	То же, переключателя пакетного ПВ2-I0	шт	2				2,9I	I,27	0,08	-	6	3	-
9	8-396-6	Тросовая подвеска кабеля марки АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	I00м	0,98				I27	I5,6	23,3	-	I25	I5	23
I0	8-400-I	То же, на скобах	I00м	I,02				60,8	23,4	22,8	-	62	24	23
II	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 3х2,5..м2 на скобах	I00м	0,4				60,8	23,4	22,8	-	24	9	9
I2	8-400-2	То же, сеч. 3х6+Iх4мм2	I00м	0,40				68	25	28,2	-	27	I0	II
I3	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									32		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								99	607	76	96
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								I00			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,037	I0,75				I			
		Итого	руб.								I0I			
		Заготовительно-складские расходы I%	руб.								I			
		Итого	руб.								I02			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на оборудование	руб.									2		
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты на электромонтажные работы	руб.									64		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									673		
		Плановые накопления 8%	руб.									54		
		Всего по смете	руб.								I02	727	76	96
		Н У Ч П:	руб.	/ 76+96/xI,44+/76+96/x0,32										

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Расчет № I к локальной смете № I-7

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость руб. единицы	Стоимость руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	СРЦ ч.I стр.I77 п.5I	Светильник типа НЧБН-I50-I-уI	шт	3	9,68	29
2	I5-07 д.3 п.I-I7I	То же, НСП 2I-I00--00I-у3	шт	4	4,I0	I6
3	-"- п.I-I73	То же, НСП 2I-200-003-у3	шт	I6	4,I0	6,6
4	-"- п.5-I32	То же, ПСХ-60 МУ3	шт	7	I,25	9
5	-"- п.3-02I	То же, НСО 02-I50/НС2-0I УХЛЧ	шт	4	2,I5	9
6	СРЦ ч.У стр.I8I п.I26	Переносной аккумуляторный фонарь СЗГ-I4	шт	2	5,95	I2
7	092МТ п.457	Лампа накаливания НБ 220-200-I	шт	I6	0,4275	7
		Цена: 0,45х0,95=				
8	-"- п.45I	То же, НБ 220--I50-I шт	шт	3	0,3895	I
		Цена: 0,4Iх0,95=				
9	-"- п.44I	То же, НБ 220-I00-I шт	шт	7	0,285	2
		Цена: 0,30х0,95=				

I	2	3	4	5	6	7
I0	092МТ п.434	То же, НВ 220-60-I шт Цена: 0,I8x0,95=	шт	7	0,I7I	I
II	СРЦ ч.I стр.65 п.II96	Кабель марки АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	км	0,20	I79	36
I2	-"- п.I252	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,04	222	9
I3	-"- п.I254	То же, сеч. 3х6+Iх4 мм2 Цена: 3I5xI,2=	км км	0,04	378	I5
I4	64-0I-02 п.I50	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	II	0,68	8
I5	СРЦ ч.У стр.I97 п.28	Переключатель типа ПВ2-I0	шт	2	I,85	4
I6	-"- стр.2I2 п.8I	Коробка металлическая распределительная У-995	шт	2	I,I4	2
I7	-"- стр.205 п.207	То же, У-409	шт	40	I,63	65
I8	24-05 п.I-539	Муфта НМ-I00	шт	4	4,0	I6
I9	-"- п.I-00I	Анкер К-675	шт	8	0,35	3
20	-"- п.I-I00	Зажим тросовый К-676	шт	8	0,088	I

№	2	3	4	5	6	7
21	01-18 т.1.2	Канат стальной ЛК-О диаметром 8 мм ГОСТ 3062-69	км	0,12	0,113	-
		Итого	руб.			311
		Транспортные расходы:				
		по поз.2-5 -8,2%	руб.			8
		по поз.7-10-7,4%	руб.			1
		по поз. 14 -8,0%	руб.			1
		по поз. 18-10,9%	руб.			2
		по поз.19,20-7,2%	руб.			-
		по поз. 21-7,4%	руб.			-
		Итого	руб.			321

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Басова

Калькуляция № 1 к локальной смете № I-7

на стоимость пункта распределительного ПР II -3004 - 54 уI

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборудования	заводской монтаж	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	оборудования	заводской монтаж	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3 4	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Ящик металлический размером 0,6х0,65х0,I5м	шт	I		I6,30	I,20	0,68	0,26	-	I6,30	I,20	0,68	0,26
		В ящике устанавливается:												
2	I5-04 п.0I-060 п.0I-093 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ-2046 Цена: I2,20+6,80=	шт	I	I9	2,70	I,I4	0,78	-	I9,00	2,70	I,I4	0,78	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 п.0I-059 п.0I-072а п.0I-092 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический АЕ-203I Цена: 4,80+0,75+3,35=	шт	6	8,9	I,05	0,23	0,II	-	53,4	6,80	I,38	0,66	-
		Итого	руб.							72,40	25,3	3,72	2,I2	0,26
		Заготовительно-складские расходы 5%	руб.								I,27			
		Итого по калькуляции	руб.							72,40	26,57	3,72	2,I2	0,26

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Васова

РАСЧЕТ № 2

стоимости транспортных расходов оборудования

На I т груза

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
I	2	3	4	5
		Исходные данные:		
		I. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п. 3.8		
		2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам-на I5 км, по железной дороге - на 500 км.		
		3. Класс груза - 2; / СЦП ч.I стр.26 п.I40 СНиП -IУ-4-82/		
		4. Тарифная схема для отправок - 63 / СЦП ч.I стр.26 п.I40 СНиП-IУ-4-82/.		
		I. Стоимость автомобильных перевозок		
I	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 0,73+0,76=1,49	руо.	1,49
2	-"- стр.28	Стоимость транспорта I т груза	руб.	I,4I
		Итого стоимость автомобильных перевозок I т груза	руб.	2,90

I	2	3	4	5
		П. Стоимость железнодорожных перевозок		
3	СЦП ч.I стр.7 п.30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	-"- стр.68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	-"- стр.85	Тарифная плата за перевозку I т груза на 500 км составляет	руб.	6,69
		Итого стоимость железнодорожных перевозок Iт груза (погрузка в вагоны учтена в отпускной цене)	руб.	7,85
		Итого стоимость перевозки I т груза по расчету	руб.	I0,75
		в том числе:		
		а) автотранспортом	руб.	2,90
		б) железнодорожным транспортом	руб.	7,85

Составила главный специалист Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На приобретение и монтаж электросилового оборудования склада

Основание: чертежи ЭМ-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,18 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование I,8I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,35 тыс.руб.
в) строительные работы 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу(I00м2 складского помещения) 69,68 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,48 руб.
3. Iм3 объема здания 0,16 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, цеховика и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СНЭ-84 2-545	Шкаф силовой распределительный СПР II--7370I-22У3 с рубильником на 250 А на вводе	шт	I	0,03	0,03	87	22,2	8,I4	I,I6	87	22	8	I
2	I5-I6 п.07-380 8-I0I-3	Выпрямительно-зарядный агрегат УЗА-I50-80	шт	2	0,265	0,53	830	22,3	I2,4	I,2	I660	45	25	2
3	СНЭ-84 I-368	Ящик с рубильником ЯБ-I	шт	2				I7,9	I,55	0,I	-	36	3	-
4	I7-0I п.08-04I 8-6I3-2	Счетчик активной энергии САЧ-И-678	шт	I	0,00[illegible]	0,007	I9,0	0,662	0,49	0,0II	I9	I	I	-
5	8-407-2	Монтаж трубы водогазопроводной диаметром 40х3 мм	I00м	0,I5				I02	45,2	46,8	-	I5	7	7
6	8-400-I	Прокладка кабеля марки АВВГ-0,66 сеч.3х2,5 мм2 на скобах	I00м	0,I5				60,8	23,4	22,8	-	9	4	3
7	8-I46-I	То же, сечен. 3х10 мм2	I00м	0,I0				48	I8,2	I2,7	-	5	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-409-4	Затягивание первого провода марки ПВ сеч. 35 мм2 в трубу	I00м	0,I5				I2,3	5,5I	6,3	-	2	I	I
9	8-409-I4	То же, последующий провод	I00м	0,I5				2,88	2,7I	-	-	I	I	-
I0	8-472-3	Прокладка шин заземления сеч. до I00м2 в здании	I00м	0,3				39,3	2I,2	2,2	-	I2	6	I
II	8-472-2	То же, сеч.до I60мм2 в траншее	I00м	0,3				27	6,8	0,9	-	8	2	-
I2	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали диаметром I2 мм	I0шт	0,3				I0	3,I	0,4	-	3	I	-
I3	8-482-II	Подключение к электросети электродвигателей мощностью до 4 кВт	шт	I				2,62	I,88	0,04	-	3	2	-
I4	8-482-I2	То же, до 20 кВт	шт	2				3,26	2,5I	0,04	-	7	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-I53-2I	Заделки кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2	шт	6				I,33	0,46	-	-	8	3	-
I6	8-I53-6	То же, марки РПШТ сеч. 2х х35 мм2	шт	4				4,67	I,26	-	-	I8	5	-
I7	Расчет № I	Материалы, не учтенные ценником	руб.									6I		
		Итого	руб.								I766	256	76	I6
		Тара и упаковка I%	руб.								I8			
		Итого	-"-			0,564					I784			
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,564	I0,75				6			
		Итого	руб.								I790			
		Заготовительно-складские расходы I%	руб.								I8			
		Итого	руб.								I808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на оборудование	руб.									27		
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты на монтажные работы	руб.									37		
		Итого	руб.									320		
		Плановые накопления 8%	руб.									26		
		Итого по разделу I	руб.								1808	346	76	16
		II. Строительные работы												
18	I-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м с откосами без креплений для прокладки шин заземления	100 м3	0,15				74,5	74,5	-	-	11	11	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка траншей	I00 м3	0,I5				46	46	-	-	7	7	-
		Итого	руб.									I8	I8	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									3		
		Итого	руб.									2I		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу П	руб.									23	I8	
		Всего по смете	руб.								I808	369	94	I6

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Васова

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила ведущий инженер И.И.Голуб

Расчет № I к локальной смете № I-8

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб. единицы	Стоимость, руб. всего
I	2	3	4	5	6	7
I	СРЦ ч.У стр.67 п.I252	Кабель марки АВВГ сеч. 3х2,5 мм2	км	0,0I5	229	II
2	-"- п.I255	То же, сечением 3хI0 мм2	км	0,0I	420	4
3	-"- стр.82 п.I533	Кабель марки КРПТ-0,66 сечением 2х35 мм2	км	0,0I	I850	I9
4	-"- стр.I53 п.249	Провод марки ПВ сеч. 35 мм2	км	0,03	550	I7
5	СРЦ ч.I стр.66	Труба легкая диаметром 40х3 мм ГОСТ 3262-75	м	I5	0,67	I0
		Итого	руб.			6I

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,34 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) II,30 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,08 руб.
3. Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Лим.цены Минстройматериалов	Бак для электро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I983г. т.I I8-I-I	лита металлический 0,5х х0,7 м	шт т	I 0,05	0,05	0,05	825,0	I6,I	8,73	I,I3	4I	I6	9	I
2	Союзглававтосельмаш I984г. п.II7 I-20I-I	Стол/верстак автоэлектрика ОПР-525	шт	I	0,I56	0,I56	I47,0	II,6	I0,8	0,I3	I47	I2	II	-
3	28-02-22 п.I6-003 34-II-3	Аппарат для приготовления дистиллированной воды Д-4	шт	I	0,02	0,02	5I,0	9,06	8,4I	0,09	5I	9	8	-
4	29-08-27 п.44	Шкаф для инструмента деревянный размером I,0х0,5х хI,3 м	шт	I	0,03	0,03	88,5	-	-	-	89	-	-	-
		Итого	руб.								328	37	28	I
		Тара и упаковка I%	руб.								3			
		Итого	руб.								33I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № 2	Транспортные расходы	руб.			0,256	I0,75				3			
		Итого	руб.								334			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого	руб.								338			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									22		
		Итого	руб.									59		
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Всего по смете	руб.								338	64	28	I

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2
На общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № АР6-8, КЖ-7,I0,I8
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 44,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I00м2 складского помещения) 8988,00 руб.
2. Iм2 общей площади здания 57,95 руб.
3. Iм3 объема здания I9,30 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					48617			
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I	6-2I 6-I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты	м3	8,I	29,6			240			
2	6-5 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 3м2	м3	0,2I	38,9			8			
3	6-6 6-I-6	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до 5м3	м3	3,24	37,2			I2I			
4	6-7 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до I0 м3	м3	I,52	35,0			53			
5	СРЦ-П п.I	Арматура А-I	т	0,04	270			II			
6	СРЦ-П п.2	Арматура А-II	т	0,I33	278			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	6-9I 6-II-2	Подпорные бутобетонные стенки рампы	м3	0,56	29,6			I7			
8	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок М-200	м3	0,32	67,9			22			
9	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,036	229			8			
I0	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,027	250			7			
II	8-30 8-5-II	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	2,46	34,2			84			
I2	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	0,I3	86,5			II			
		Итого по разделу II	руб.					6I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Стены									
I3	8-30 8-5-I	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м	Iм3 кладки	8,6I	34,2			295			
I4	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из кирпича при высоте этажа более 4м	Iм3 кладки	54,I6	33,9			I836			
I5	7-445 7-38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	I9	0,29I			6			
I6	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,63	64,4			4I			
I7	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,023	250			6			
I8	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,006	32I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу Ш	руб.					2186			
		IУ. Совмещенное покрытие и кровля									
I9	ССЦ п.3-147	Стоимость пенобетонных плит толщиной 80 и I00 мм	м3	7,3I	I6			II7			
		Итого по разделу IУ	руб.					II7			
		Итого исключается	руб.					2922			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					482			
		Итого	руб.					3404			
		Плановые накопления 8%	руб.					272			
		Всего исключается	руб.					3676			
		Всего по смете № I-I-I	руб.					44941			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер А.Ю.Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На общестроительные работы (вариант для Т=-40° С)

Основание: чертежи № АР 6-8, КЖ-9,I2,20

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 52,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу(I00м2 складского помещения) I0432,00 руб.
2. Iм2 общей площади здания 67,26 руб.
3. Iм3 объема здания 22,40 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					48617			
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I	6-2I 6-I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты	м3	4,45	29,6			I32			
2	6-6 6-I-6	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до 5 м3	м3	5,09	37,2			I89			
3	6-7 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до I0 м3	м3	I,6	35,0			56			
4	СРЦ-П г.I	Арматура А-I	т	0,0I7	270			5			
5	СРЦ-П п.2	Арматура А-П	т	0,074	278			2I			
6	6-9I 6-II-2	Подпорные бутобетонные стенки рампы	м3	0,87	29,6			26			
7	ССЦ т.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок М-200	м3	0,58	67,9			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,042	250			II			
9	8-30 / 8-5-II	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	2,50	34,2			86			
I0	8-I3 / 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	0,09	86,5			8			
		Итого добавляется	руб.					573			
		Исключается:									
II	6-5 / 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до 0,3 м3	м3	2,94	38,9			II4			
I2	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,04I	229			9			
		Итого исключается	руб.					I23			
		Итого по разделу П	руб.					450			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. С т е н ы									
I3	8-30 8-5-I	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	8,6I	34,2			295			
I4	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из кирпича при высоте этажа более 4 м	Iм3 кладки	54,92	33,9			I862			
I5	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	I9	0,29I			6			
I6	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,69	64,4			44			
I7	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,005	250			I			
I8	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,0I5	32I			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу III	руб.					2213			
		IУ. Совмещенное покрытие и кровля									
I9	ССЦ п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит толщиной I20 и I80 мм	м3	9,4I	I6			I5I			
		Итого по разделу IУ	руб.					I5I			
		Итого добавляется	руб.					28I4			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					464			
		Итого	руб.					3278			
		Плановые накопления 8%	руб.					262			
		Итого добавляется	руб.					3540			
		Всего по смете № I-I-2	руб.					53418			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Васова
Составила ведущий инженер М.И.Голуб
Проверила старший инженер А.Ю.Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5-I

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2
На отопление (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи № СО ОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,00 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу(100м2 складского помещения) 376,64 руб.
2. 1м2 общей площади здания 2,61 руб.
3. 1м3 объема здания 0,86 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм.единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-5	руб.					2087			
		А. Исключается :									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-АО	экм	4,90	7,66			38			
2	I8-I32 I8-5-5	Регистры отопительные из 5 гладких стальных труб диаметром нитки I08									
		колонки I59	м	I7,5	4,34			76			
3	I6-40 I6-7-2	Трубы водогазопроводные(газовые) Д= 50 мм	м	45	I,6I			72			
4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50 мм	I00м	0,45	3,94			2			
		Итого	руб.					I88			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					I88			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					25			
		Итого	руб.					2I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					I7			
		Итого исключается по I разделу	руб.					230			
		П. Строительные работы									
5	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,20	55,60			II			
		Итого	руб.					II			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого исключается по П разделу	руб.					I4			
		Б. Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
6	I8-I32 I8-5-5	Регистры отопительные из 5 гладких стальных труб диаметром нитки I08 колонки I59	м	I5	4,34			65			
7	I6-39 I6-7-I	Трубы водогазопроводные (газовые) Д=40 мм	м	45	I,29			58			
8	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,45	3,94			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					I25			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					I25			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I7			
		Итого	руб.					I42			
		Плановые накопления 8%	руб.					II			
		Итого добавляется по II разделу	руб.					I53			
		Всего по смете № I-5-I	руб.					I996			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Н.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5-2

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На отопление (вариант для Т=-40° С)

Основание: чертежи № СО ОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу(100м2 складского помещения) 410,54 руб.
2. 1м2 общей площади здания 2,85 руб.
3. 1м3 объема здания 0,94 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8 9	9	I0	II	I2
		Смета № I-5	руб.					2087			
		А. Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I8-132 I8-5-5	Регистры отопительные из 5 гладких стальных труб диаметром нитки I08 колонки I59	м	I5	4,34			65			
2	I6-36 I6-7-I	Трубы водогазопроводные (газовые) Д=20 мм	м	59	0,9I			54			
3	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,59	3,94			2			
		Итого	руб.					I2I			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					I2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I6			
		Итого	руб.					I37			
		Плановые накопления 8%	руб.					II			
		Итого исключается по I разделу	руб.					I48			
		Б. Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
4	I8-I09 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-АО	экм	4,90	7,66			38			
5	I8-I32 I8-5-5	Регистр отопительный из 6 гладких стальных труб диаметром нитки I08 колонки I59	м	I8	4,34			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-37 I6-7-I	Трубы водогазопроводные (газовые) Д=25 мм	м	59	I,03			6I			
8	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,63	3,94			2			
		Итого	руб.					I85			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					I85			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					25			
		Итого	руб.					2I0			
		Плановые накопления 8%	руб.					I7			
		Итого добавляется по II разделу	руб.					227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
9	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,20	55,60			II			
		Итого	руб.					II			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					2			
		Итого	руб.					I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого добавляется по II разделу	руб.					I4			
		Всего по смете № I-5-2	руб.					2I80			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

411-9-10.85

9052/5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6-I

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На узел управления (даринт для Т=-20° С)

Основание: чертежи № СО ОВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (100м2 складского помещения) 79,09 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,55 руб.
3. 1м3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-6	руб.					445			
		А. Исключается :									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-II7 I6-I2-I	Задвижка параллельная фланцевая Ру=I МПа 30ч6бр Д=50мм	шт	2	I7,40			35			
		Итого	руб.					35			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					35			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					5			
		Итого	руб.					40			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого исключается по I разделу	руб.					43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
2	I6-I35 I6-I2-I Пр-т 23-07 п.I-0380	Вентили чугунные запорные фланцевые Ру=I,6 МПа I5кчIэпI Д=40 мм Цена: I,60+4,90xI,098=	шт	2	6,98			I4			
		Итого	руб.					I4			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					I4			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					2			
		Итого	руб.					I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого добавляется по П разделу	руб.					I7			
		Всего по смете № I-6-I	руб.					4I9			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

411-9-10.85

9052/5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6-2

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На узел управления (вариант для Т= -40° С)

Основание: чертежи № СО ОВ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу(500м2 складского помещения) 84,75 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,59 руб.
3. 1м3 объема здания 0,19 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № I-6	руб.					445			
		А. Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ-Ш-98	Вентили чугунные запорные муфтовые Ру=I,6 МПа I5кч18пI Д=20 мм	шт	2	I,43			3			
		Итого	руб.					3			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					3			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					-			
		Итого	руб.					3			
		Плановые накопления 8%	руб.					-			
		Итого исключается по I разделу	руб.					3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
2	I6-I34 I6-I2-I СРЦ-Ш-I29	Вентили чугунные запорные фланцевые Ру=I,6 МПа I5кчI9пI Д=25мм Цена: I,68+2,55=	шт	2	4,23			8			
		Итого	руб.					8			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого	руб.					8			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I			
		Итого	руб.					9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого добавляется по I разделу	руб.					I0			
		Всего по смете № I-6-2	руб.					452			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Д.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

К типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

На фундаменты из сборных блоков

Основание: чертежи № КЖ I3-22

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		T = - 20° C									
I	II-8 II-I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм под плиты подпорной стенки	м3	I6,43	I6			263			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-3 7-I-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т	шт	35	2,99			I05			
3	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит прямоугольных плоских с вырезами из бетона М-300 объемом более I до 4 м3	м	32,2	50,I4			I6I5			
		Цена: 48,5+0,82хх=									
4	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит с вырезами из бетона М-200 объемом от I до 4м3	м3	3,06	48,5			I48			
5	ССЦ п.9-I04	Стоимость плит с вырезами из бетона М-200 объемом от 0,2 до I м3	м3	3,08	54,2			I67			
6	ССЦ т.3.I	Арматура А-I Цена: 229хI,05=	т	0,5I4	240,45			I24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ССЦ т.3.1	Арматура А-III Цена: 250х1,05=	т	1,776	262,3			466			
8	ССЦ т.3.1	Закладные детали с металлизацией Цена: (413+178)х1,05=	т	0,275	620,55			171			
9	7-15 7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	8	6,5			52			
10	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	3,98	67,9			270			
11	ССЦ т.3.1	Арматура А-I	т	0,11	229			25			
12	ССЦ т.3.1	Арматура А-II	т	0,114	250			29			
13	ССЦ т.3.1	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+1178=	т	0,022	1591			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	7-25 7-2-8	Установка лицевых плит подпорной стенки площадью до 8м2 массой до 5т	шт	35	I4,5			508			
I5	ССЦ п.9-272	Стоимость сборных железобетонных плит лицевых плоских размером более 4 до 8м2 из бетона М-200	м3	2I,0	58,7			I233			
I6	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,63	229			I44			
I7	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,665	250			I66			
I8	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией	т	0,I66	59I			98			
		Цена: 4I3+I78=									
I9	6-20 6-I-20	Монолитные участки фундаментов из бетона М-I00	м3	2,I	3I,7			67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	76	I,27			97			
2I	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвала массой до I т	шт	30	I,65			50			
22	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5 т	шт	23	2,36			54			
23	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5 т	шт	I	2,9			3			
24	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	20,48	44,2			905			
25	ССЦ п.3-3	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,5 м3	м3	I3,I7	40,9			539			
26	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5т	шт	8	2,09			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ССЦ п.9-II0	Стоимость сборных железобетонных фундаментных плит трапецеидальных М-I50 объемом от 0,2 до Iм3	м3	3,36	53,88			I8I			
		Цена: 54,7-0,82=									
28	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,047	290			I4			
		Цена: 250xI,I6=									
29	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,008	372,36			3			
		Цена: 32IxI,I6=									
30	ССЦ т.3.I	Арматура Вр-I	т	0,0I0	372,36			4			
		Цена: 32IxI,I6=									
3I	6-I-I	Подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	7,I9	28,4			204			
32	6-5 / 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 3м3	м3	I8,I5	38,9			706			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	6-6 6-I-6	Железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 5м3	м3	33,4	37,2			I243			
34	6-7 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до I0 м3	м3	I6,46	35,0			576			
35	СРЦ ч.П п.I	Арматура А-I	т	0,44I	270			II9			
36	СРЦ ч.П п.2	Арматура А-П	т	0,874	278			23			
37	8-30 8-5-I	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	5,94	34,2			203			
38	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	0,9I	86,5			79			
39	6-I 6-I-I	Подготовка под перегородки из бетона М-50	м3	7,0I	27,4			I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	8-59 8-7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,032	I94			6			
4I	6-I 6-I-I	Днища каналов и приямка из бетона М-I00	м3	I,38	27,4			38			
42	8-38 8-5-5	Кирпичная кладка стен каналов и приямка	м3	3,04	37,9			II5			
43	8-27 8-4-7	Боковая обмазка битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	I00м2	0,29	90			26			
44	7-I99 7-I2-I ССЦ ч.I п.2-2	Перекрытие каналов плитами площадью до Iм2 Цена: 0,48+0,0023х2I,9=	шт	20	0,53			II			
45	ССЦ ч.II п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит площадью до 3м2 из бетона М-300	м3	0,40	60,8			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,040	250			I0			
47	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,006	32I			2			
48	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,006	59I			4			
49	7-445 7-38-I0§ -I.8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	3	0,29I			I			
50	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,09	64,4			6			
5I	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,004	250			I			
52	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,00I	32I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	29-II78 29-I42-2	Бетонно-набивные ступени из бетона М-100 Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	0,34	5I,6I6			I8			
54	29-II78 29-I42-2	Устройство монолитной бетонной лестницы Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	I,9I	5I,6I6			99			
55	9-46 9-7-I	Ограждение лестницы ОЛ I	т	0,029	58			2			
56	СРЦ-П п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,029	327			9			
57	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска ограждения	I00м2	0,02	60,5			I			
58	6-84 6-9-8	Закладные изделия с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,2II	533			II2			
		Итого стоимость фундаментов из блоков для Т=-20° С	руб.					II380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Т= - 30° С									
I	II-6 II-I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00мм под плиты подпорной стены	м3	I6,43	I6			263			
2	7-3 7-I-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5т	шт	35	2,99			I05			
3	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит прямоугольных плоских с вырезами из бетона М-300 объемом более I до 4м3 Цена: 48,5+0,82х2=	м3	32,2	64,9			2090			
4	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит с вырезами из бетона м-200 объемом от I до 4м3	м3	3,06	48,5			I48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ п.9-I04	Стоимость плит с вырезами из бетона М-200 объемом от 0,2 до Iм3	м3	3,08	54,2			I67			
6	ССЦ т.3.I	Арматура А-I Цена: 229хI,05=	т	0,5I4	240,45			I24			
7	ССЦ т.3.I	Арматура А-III Цена: 250хI,05=	т	I,776	262,5			466			
8	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: (4I3+I78)хI,05=	т	0,275	620,55			I7I			
9	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	8	6,5			52			
I0	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	4,60	67,9			3I2			
II	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,I7I	229			39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ССЦ т.3.1	Арматура А-III	т	0,202	250			51			
13	ССЦ т.3.1	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,022	591			13			
14	7-25 7-2-8	Установка лицевых плит подпорной стенки площадью до 8м2 массой до 5т	шт	35	14,5			508			
15	ССЦ п.9-272	Стоимость сборных железобетонных плит лицевых плоских размером более 4 до 8м2 из бетона М-200	м3	21,0	58,7			1233			
16	ССЦ т.3.1	Арматура А-I	т	0,63	229			144			
17	ССЦ т.3.1	Арматура А-III	т	0,665	250			166			
18	ССЦ т.3.1	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+178=	т	0,166	591			98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	6-20 6-I-20	Монолитные участки фундаментов из бетона М-I00	м3	2,I	3I,7			46			
20	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт	57	I,27			72			
2I	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвала массой до Iт	шт	48	I,6[illegible]			79			
22	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5т	шт	3	2,36			7			
23	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5 т	шт	2I	2,9			6I			
24	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	I9,28	44,2			852			
25	ССЦ п.3.II	Стоимость бетонных блоков объемом от 0,3 до 0,5м3	м3	3,64	42,5			I55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССЦ п.3-3	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,5м3	м3	I5,89	40,9			650			
27	7-2 / 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5т	шт	8	2,09			I7			
28	ССЦ п.9-II0	Стоимость сборных железобетонных фундаментных плит трапецеидальных М-I50 объемом от 0,2 до Iм3 Цена: 54,7-0,82=	м3	3,36	53,88			I8I			
29	ССЦ т.3.I	Арматура А-I Цена: 229хI,I6=	т	0,047	265,64			I3			
30	ССЦ т.3.I	Арматура А-III Цена: 250хI,I6=	т	0,008	290			2			
3I	ССЦ т.3.I	Арматура В-I Цена: 32IхI,I6=	т	0,0I0	372,36			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	6-I-I	Подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	7,I9	28,4			204			
33	6-5 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 3м3	м3	I8,36	38,9			7I4			
34	6-6 6-I-6	Железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 5м3	м3	36,64	37,2			I363			
35	6-7 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до I0 м3	м3	I7,96	35,0			629			
36	СРЦ ч.II п.I	Арматура А-I	т	0,46	270			-			
37	СРЦ ч.II п.2	Арматура А-II	т	0,969	278			269			
38	8-30 8-5-II	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	8,4	34,2			287			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	I,04	86,5			20			
40	6-I 6-I-I	Подготовка под перегородки из бетона М-50	м3	7,0I	27,4			I92			
4I	8-59 8-7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,032	I94			6			
42	6-I 6-I-I	Днища каналов и приямка из бетона М-I00	м3	I,38	27,4			38			
43	8-38 8-5-5	Кирпичная кладка стен каналов и приямка	м3	3,04	37,9			II5			
44	8-27 8-4-7	Боковая обмазка битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	I00м2	0,29	90			26			
45	7-I99 7-I2-I Осн ч.I п.2-2	Перекрытие каналов плитами площадью до Iм2 Цена: 0,48+0,0023х2I,9=	шт	20	0,53			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ ч.II п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит площадью до 3м2 из бетона М-300	м3	0,40	60,8			24			
47	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,040	250			I0			
48	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,006	32I			2			
49	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией	т	0,006	59I			4			
		Цена: 4I3+I78=									
50	7-445 7-38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	4	0,29I			I			
		Цена: 0,23+0,0025х24,4=									
5I	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,I2	64,4			8			
52	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,006	250			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
54	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Бетонно-набивные ступени из бетона М-I00 Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	0,34	5I,6I6			I8			
55	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Устройство монолитной бетонной лестницы Цена: 25,3+I,02x25,8=	м3	I,9I	5I,6I6			90			
56	9-46 9-7-I	Ограждение лестницы ОЛ I	т	0,029	58			2			
57	СРЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,029	327			I0			
58	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска ограждения	I00м2	0,02	60,5			I			
59	6-84 6-9-8 ССЦ т.3.I	Закладные изделия с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,2II	533			II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого стоимость фундаментов из сборных блоков для Т=-30° С	руб.					I2539			
		Т= - 40° С									
I	II-6 II-I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм под плиты подпорной стенки	м3	I6,43	I6			263			
2	7-3 7-I-5	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5т	шт	35	2,99			I05			
3	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит прямоугольных плоских с вырезами из бетона М-300 объемом более I до 4м3 Цена: 48,5+0,82х2=	м	32,2	50,I4			I6I4			
4	ССЦ п.9-I05	Стоимость сборных железобетонных плит с вырезами из бетона М-200 объемом от I до 4 м3	м3	3,06	48,5			I48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ п.9-I04	Стоимость плит с вырезами из бетона М-200 объемом от 0,2 до Iм3	н м3	3,08	54,2			I67			
6	ССЦ т.3.I	Арматура А-I Цена: 229хI,05=	т	0,5I4	240,4			I24			
7	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш Цена: 250хI,05=	т	I,776	262,5			466			
8	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: (4I3+I78)хI,05=	т	0,275	620,5			I7I			
9	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	8	6,5			52			
I0	ССЦ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200	м3	5,74	67,9			390			
II	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,I92	229			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,258	250			64			
I3	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,022	59I			I3			
I4	7-25 7-2-8	Установка лицевых плит подпорной стенки площадью до 8м2 массой до 5т	шт	35	I4,5			507			
I5	ССЦ п.9-272	Стоимость сборных железобетонных плит лицевых плоских размером более 4 до 8м2 из бетона М-200	м3	2I,0	58,7			I233			
I6	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,63	229			I44			
I7	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	0,665	250			I66			
I8	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,I66	59I			98			

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
19	6-20 6-1-20	Монолитные [illegible] фундаментов бетона М-100	м3	2,1	31,7			67			
20	7-400 7-36-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	19	1,27			24			
21	7-401 7-36-2	Установка блоков стен подвала массой до 1т	шт	57	1,65			94			
22	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	шт	3	2,36			7			
23	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	шт	21	2,9			61			
24	ССЦ п.3.19	Стоимость сборных бетонных блоков М-100 объемом менее 0,3м3	м3	13,91	44,2			615			
25	ССЦ п.3.11	Стоимость бетонных блоков объемом от 0,3 до 0,5м3	м3	7,16	42,5			304			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССЦ п.3-3	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,5м3	м3	I8,6I	40,9			76I			
27	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5т	шт	8	2,09			I7			
28	ССЦ п.9-II0	Стоимость сборных железобетонных фундаментных плит трапецеидальных М-I50 объемом от 0,2 до Iм3 Цена: 54,7-0,82=	м3	3,36	53,9			I8I			
29	ССЦ т.3.I	Арматура А-I Цена: 229xI,I6=	т	0,047	265,6			I2			
30	ССЦ т.3.I	Арматура А-III Цена: 250xI,I6=	т	0,008	290			2			
3I	ССЦ т.3.I	Арматура В-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,0I0	372,3			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	6-I-I	Подготовка из бетона М-100 толщиной 100 мм	м3	7,I9	28,4			204			
33	6-5 / 6-I-5	Монолитные железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 3м3	м3	I5,42	38,9			600			
34	6-6 / 6-I-6	Железобетонные фундаменты под колонны М-200 объемом до 5м3	м3	45,83	37,2			I705			
35	6-7 / 6-I-7	Монолитные железобетонные фундаменты М-200 объемом до 10 м3	м3	I9,50	35,0			682			
36	СРЦ ч.П п.I	Арматура А-I	т	0,477	270			I29			
37	СРЦ ч.П п.2	Арматура А-П	т	I,08I	278			300			
38	8-30 / 8-5-II	Кладка стен из кирпича ниже отметки 0.00	м3	I0,90	34,2			373			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	I,I3	86,5			98			
40	6-I 6-I-I	Подготовка под перегородки из бетона М-50	м3	7,0I	27,4			I92			
4I	8-59 8-7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,032	I94			6			
42	6-I 6-I-I	Днища каналов и приямка из бетона М-I00	м3	I,38	27,4			38			
43	8-38 8-8-5	Кирпичная кладка стен каналов и приямка	м3	3,04	37,9			II5			
44	8-27 8-4-7	Боковая обмазка битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	I00м2	0,29	90			26			
45	7-I99 7-I2-I ОЦ ч.I п.2-2	Перекрытие каналов плитами площадью до Iм Цена: 0,48+0,0023х2I,9=	шт	20	0,530			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ ч.II п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит площадью до 3м2 из бетона М-300	м3	0,40	60,8			24			
47	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,040	250			I0			
48	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,006	32I			2			
49	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 413+I78=	т	0,006	59I			3			
50	7-445 7-38-I0-I.8 ССЦ ч.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4=	шт	5	0,29I			I			
5I	ССЦ п.9-32	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,I5	64,4			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
52	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,007	250			2			
53	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,002	32I			I			
54	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Бетонно-набивные ступени из бетона М-I00 Цена: 25,3+I,02х25,8=	м3	0,34	5I,6			I8			
55	29-II78 29-I42-2 ССЦ-I п.I-3	Устройство монолитной бетонной лестницы Цена: 25,3+I,02х25,8=	м3	I,9I	5I,6			99			
56	9-46 9-7-I	Ограждение лестницы ОЛ I	т	0,029	58			2			
57	СРЦ-П п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,029	327			9			
58	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска ограждения	100м2	0,02	60,5			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	6-84 6-9-8 ССЦ т.3.I	Закладные изделия с металлизацией Цена: 355+178=	т	0,212	533			II3			
		Итого стоимость фундаментов из сборных блоков для Т=-40° С	руб.					I2696			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Евсова

Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Проверила старший инженер А.Б.Гильченко

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	2003,44
Заработная плата, руб.	985
Строительные машины, руб.	969
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	3703,25
Заработная плата, руб.	1463
Строительные машины, руб.	414
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-ч	5705,69
Заработная плата, руб.	2448
Строительные машины, руб.	1383
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	505,21
Заработная плата, руб.	220
Строительные машины, руб.	22

1	2
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч	3085
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	1,0
Монтаж электротехнического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч	96,12
Заработная плата, руб.	94
Строительные машины, руб.	16
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	132,6
Заработная плата, руб.	76
Строительные работы, руб.	96

Составила старший инженер С.М.Яворовская

Проверила главный специалист Е.И.Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

67/18
Заказ № 1301/б Инв. № 9052/5 Тираж 120
Сдано в печать 14/IX 1966 Цена 2-87

gost.e-ecolog.ru