ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-587.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51-2-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-587.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА I0(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ I0-6х24-ЖБ-5I-2-КЭ)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:	
Общая (без оборудования I0 кВ)	3I,03 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	30,99 тыс.руб.
I куб.м. здания	24,7I руб.
I кв.м. площади	I00,29 руб.

Разработан

институтом "Севзапэнергосетьпроект"

Главный инженер

Главный инженер проекта

Утвержден

и введен в действие Минэнерго СССР
протокол от 05.04.9I № 6

Е.И.Баранов

Г.Д.Фомин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	24
5	2-I	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов С	43
6	2-2	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов	45
7	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	47
8	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	52
9	3-3	Монтаж заземления	55
I0	3-4	Приобретение и монтаж шкафов КРУ-I0 кВ серии К-I04 (вариант)	56
II		Ведомость потребности в производственных ресурсах	59

ср1019-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах введенных с января 1984 года для I территориального района.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы - 1,48, согласно письму Госстроя СССР № 14-Д от 6.09.90 г.;

б) оборудование - 1,5, согласно письму Госстроя СССР № 15-Д от 18.09.90 года.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части 1,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %,
монтаж технологического оборудования	- 80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8% от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В альбом к основной смете 1-1 на общестроительные работы приведена локальная смета 1-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования 10 кВ приведена локальная смета 3-4 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-104 с общим количеством шкафов - 64 и восемью отдельно стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С, а также удельные показатели стоимости 1 м^2 площади и 1 м^3 объема здания.

ср 1019-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ
с кабельным этажом (ЗРУ I0-6х24-ЖБ-5I-2-КЭ)

Сметная стоимость	3I,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4,76 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные	4,32 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3,32 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	I254 м^3
Общая площадь	309 м2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	27,87	-	-	-	27,87	3,74	2,69	22,22 90,I9
2	2-I	Отопление	-	0,36	-	-	0,36	0,09	0,09	0,29 I,I6
3	2-2	Вентиляция	0,36	-	-	-	0,36	0,08	0,05	0,29 I,I7
4	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,44	0,04	-	0,48	0,06	0,03	0,35 I,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
5	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	I,92	-	-	I,92	0,70	0,45	I,53 6,2I
6	3-3	Монтаж заземления	-	0,04	-	-	0,04	0,0I	0,0I	0,03 0,I3
		Итого:	28,23	2,76	0,04	-	3I,03	4,68	3,32	24,7I
		Итого в ценах I99Ir	4I,78	4,08	0,06	-	45,92			I00,29

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Г.Д.Фомин

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составил инженер — Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,874 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3735 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,688 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ *3412 ЧЕЛ.-Ч*

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,05	21,00 - 6,55	21,00 - 6,55	1	-	1 - -	- 9,40	- -
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,05	18,60 - 5,77	18,60 - 5,77	1	-	1 - -	- 8,31	- -
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	144,00 6,41	137,39 56,10	7	-	7 3	13,00 80,78	1 4
4	СОЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ Т	56,40	0,29 0,06	- -	16	3	- -	0,09 -	5 -
5	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	- -	2,63 4,49	- -
6	Е1-441 ЭСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	0,04	223,00 18,40	204,60 50,80	9	1	8 2	42,00 73,15	2 3
7	Е1-1549 ЭСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	0,54	106,00 4,81	101,19 41,60	58	3	55 23	9,75 59,90	5 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,17	74,76	-	13	13	-	157,20	27
	Т,Ч,	100М3								
	П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,56	44,20	44,20	25	-	25	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			8	19,73	11
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,56	42,00	42,00	24	-	23	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			7	18,81	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,33	15,10	15,10	5	-	5	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			2	6,74	2
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,30	9,69	3,49	32	20	12	11,20	37
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			8	3,30	11
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,42	41,50	-	59	59	-	89,60	127
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,42	41,50	-	17	17	-	89,60	38
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,05	144,00	137,39	7	-	7	13,00	1
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	4
16	ССЕР-Т81	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	55,20	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,05	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			292	119	144		248
			РУБ.					56		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			292	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	88		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	56		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	119	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	175	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	3,10	9,32 0,40	0,32 0,10	29	1	1 -	0,80 0,13	2 -
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	10,00	4,89 1,20	3,69 1,35	49	12	37 13	2,08 1,72	21 17
20	ССЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1 М3	12,00	52,50 -	- -	630	-	- -	- -	- -
21	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	282,00	0,23 -	- -	65	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	11,00	6,50 2,71	2,68 0,96	72	30	30 11	4,51 1,24	50 14
23	ССЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 3БФ6-3А3В М3	4,16	69,54 -	- -	289	-	- -	- -	- -
24	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	178,40	0,25 -	- -	45	-	- -	- -	- -
25	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	33,60	0,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
26	ССЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 3БФ6-1 М3	1,44	71,99 -	- -	104	-	- -	- -	- -
27	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	182,40	0,25 -	- -	46	-	- -	- -	- -
28	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	60,00	1,27 0,22	0,79 0,29	76	13	47 17	0,39 0,37	23 22
29	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9.3.6-Т М3	8,76	44,20 -	- -	387	-	- -	- -	- -
30	Е8-13 ЭСН	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,12	86,50	1,50	10	2	-	38,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,46			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1813	58	115		101
			РУБ,					41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1813	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			63	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	74		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	41		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
31	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	21,40	41,23	1,23	882	96	26	8,01	171
	ЭСН	КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА								
	6-26-4	КЛАССА В10		4,49	0,37			8	0,48	10
		М3								
32	Е7-21	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	8,06	1,33	290	36	48	1,63	59
	ЭСН	ШТ								
	7-2-4			0,97	0,47			17	0,61	22
33	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,04	59,16	-	62	-	-	-	-
	П8-503	КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА								
	Т,Ч,ТБ3-3	КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
34	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	43,20	0,23	-	10	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
35	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	72,00	0,25	-	18	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
36	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
37	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	КГ								
				-	-			-	-	-
38	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В	2,00	32,76	0,33	66	3	-	2,81	6
	ЭСН	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	6-11-1	В7,5		1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,15	210,00	22,70	32	2	3	28,00	4
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
40	С06-04	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК	0,69	128,72	-	89	-	-	-	-
	П836	ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц1Ч1П32	Т		-	-			-	-	-
41	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,60	1,67	0,01	51	6	-	0,32	10
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
	22-1-1	СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
42	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,77	342,00	-	263	16	-	34,00	26
	ЭСН	ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
43	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,23	60,50	0,03	14	9	-	68,00	16
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1788	167	77		292
			РУБ,					26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1788	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1352	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	51		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	167	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			190	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			296	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			167	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2251	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	247	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2251	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
44	Е7-34	-УСТАНОВКА КОЛОНН	10,00	14,80	6,60	148	44	66	7,38	74
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	7-3-4	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,42	2,39			24	3,08	31
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т								
		ШТ								
45	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	15,50	70,80	-	1097	-	-	-	-
	П9-6	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2КБ04,42-2,1								
		М3								
46	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	63,00	0,28	-	18	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2								
47	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	540,00	0,25	-	135	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
48	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	420,00	0,41	-	172	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
49	Е7-112 ЭСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	20,50	3,60	205	74	36	11,20	112
				7,35	1,26			13	1,63	16
		ШТ								
50	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(6ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	9,88	72,05	-	712	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
51	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	139,20	0,23	-	32	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
52	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	250,00	0,26	-	65	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
53	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	799,60	0,25	-	200	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
54	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	72,80	0,32	-	23	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	126,00	0,41	-	52	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
56	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	4,00	24,60	18,40	98	25	74	10,90	44
				6,20	5,70			23	7,35	29
		М3								
57	СССЦ П9-2 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН52-39(4ШТ)	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
58	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
59	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3075	145	176		230
			РУБ,					60		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3057	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			133	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	116		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	60		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	294	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	294	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
62	Е7-220 ЗСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	32,00	16,20	1,14	518	69	37	3,61	116
				2,16	0,40			13	0,52	17
63	ССЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	268,80	9,83	-	2642	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	Е46-56 ЗСН 46-19-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ 100ШТ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11
				659,20	164,00			2	211,56	2
65	Е7-209 ЗСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	2,45	1,05	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,38			-	0,49	-
66	ССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
67	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ	0,35	342,00	-	120	7	-	34,00	12
		Т		21,30	-			-	-	-
71	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ	1,17	342,00	-	400	26	-	34,00	40
		Т		21,30	-			-	-	-
72	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,46	60,50	0,03	28	18	-	68,00	31
		100М2		38,40	-			-	-	-
73	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	4,50	50,24	0,86	226	40	4	15,80	71
				8,91	0,26			1	0,34	2
		М3								
74	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,43	338,00	-	145	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	57,00	1,67	0,01	95	11	1	0,32	18
		М		0,19	-			-	-	-
76	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3,00	8,06	1,33	24	3	4	1,63	5
				0,97	0,47			1	0,61	2
		ШТ								
77	ССОЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0,48	60,80	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,25	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			4264	181	53		306
			РУБ,					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				4264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				1193	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	181	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ,				2838	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	126	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				397	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				5363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	324	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,				5363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	324	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
81	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	34,00	16,63 4,05	5,72 2,06	565	138	194 70	6,60 2,66	224 90
82	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ШТ	12,00	19,73 4,93	7,54 2,70	237	59	90 32	8,06 3,48	97 42
83	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
84	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т М2	252,72	9,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
85	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	3,40	41,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -
86	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,00	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
87	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2,43	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
88	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,40	0,32 -	- -	13	-	- -	- -	- -
89	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	20,00	2,14 0,97	0,44 0,16	43	19	9 3	1,55 0,21	31 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	СССЦ П9-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	5,92	57,60	-	341	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
91	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	158,40	0,32	-	51	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
92	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	99,60	0,41	-	41	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
93	Е7-285 ЭСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,65	362,00	8,00	235	60	6	141,00	92
	7-17-1	Т		92,00	2,40			2	3,10	2
94	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК	0,19	60,50	0,03	12	7	-	68,00	13
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
95	Е7-291 ЭСН	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В	0,36	342,00	-	123	8	-	34,00	12
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
96	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
97	Е8-30 ЭСН	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ	29,50	34,20	0,81	1009	66	24	4,05	119
	8-5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			7	0,31	9
		М3								
98	Е8-36 ЭСН	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ	4,00	34,30	0,81	137	8	3	3,90	16
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
99	Е8-30 ЭСН	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	3,20	34,20	0,81	109	7	3	4,05	13
	8-5-1	М3		2,21	0,24			1	0,31	1
100	Е7-127 ЭСН	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	14,00	1,54	1,04	22	6	14	0,81	11
	7-9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,38			5	0,49	7
		ШТ								
101	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
103	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
104	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
105	Е7-291 ЭСН	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
106	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 15-164-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5780	410	381		683
			РУБ,					135		174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1874	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	246		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	135		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	410	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	545	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			537	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
107	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,80	49,90 10,70	1,30 0,39	90	19	3 1	18,90 0,50	34 1
108	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,80	17,30 15,50	1,80 0,53	31	28	3 1	28,50 0,68	51 1
109	СССЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	27,81	30,40 -	- -	845	-	- -	- -	- -
110	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,80	51,60 7,64	0,74 0,22	93	14	1 -	14,30 0,28	26 1
111	Е12-152 ЭСН 12-2-5-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ 100М2	1,80	425,00 52,40	14,90 4,47	765	94	27 8	90,80 5,77	163 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1887	170	34		301
			РУБ,					10		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1887	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			838	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	24		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	10		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	170	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	180	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			845	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			311	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			176	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		342
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	237	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			2374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		342
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	237	-		-
	РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ									
113	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,54	43,30	0,99	67	5	1	7,19	11
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	1
114	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	18,46	29,30	-	541	30	-	2,90	54
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
115	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,54	79,88	1,02	123	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
116	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,54	27,82	0,46	43	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
117	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,22	29,30	-	182	10	-	2,90	18
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
118	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,55	96,38	1,02	150	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
119	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,55	35,46	0,46	55	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
120	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,55	9,83	0,08	15	12	-	12,60	20
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
121	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	0,99	355,00	1,30	351	38	1	64,00	63
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
122	Е15-614 ЗСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,30	60,50	0,05	18	11	-	68,00	20
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1545	156	4		280
			РУБ.					-		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1545	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1381	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	156	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	156	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			255	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			143	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1943	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		306
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	201	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1943	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		306
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	201	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
123	Е10-105 ЗСН	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	5,50	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
124	Е10-106 ЗСН	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,56	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			-	0,12	1
		М2								
125	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
126	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
127	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
129	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
130	Е10-141 ЗСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,56	0,95	-	4	1	-	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
131	Е10-140 ЗСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
132	Е9-125 ЗСН	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
133	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
134	Е15-814 ЗСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			197	13	6		24
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
135	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,10	5,35	0,15	17	10	-	6,00	19
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
136	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	3,28	8,17	0,18	27	17	-	9,70	32
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
137	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,54	5,84	0,05	9	8	-	9,70	15
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
138	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,97	8,44	0,06	50	21	-	6,90	41
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
139	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	13	6	-	179,00	11
	ЭСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
140	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
141	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,08	85,30	4,90	92	38	6	57,40	62
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			304	142	13		253
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			304	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			147	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	7		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	142	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	149	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			382	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	157	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			382	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	157	-		-
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО								
142	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
143	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
144	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
145	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
146	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,05	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
147	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
148	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
		ОТМОСТКА								
149	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,00	10,40	-	125	19	-	3,00	36
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
150	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,00	16,00	1,06	256	29	17	3,52	56
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			5	0,41	7
151	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,62	495,00	0,71	307	25	-	74,00	46
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
152	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,50	109,38	1,74	55	10	1	40,20	20
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
153	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
154	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,58	46,80	17,60	27	11	10	30,10	17
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,45			3	7,00	4
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
155	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОИ ИЛИ КРУГЛОИ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т		-	-			-	-	-
156	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОИ ИЛИ КРУГЛОИ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	0,64	326,00	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1244	114	40		212
			РУБ,					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			896	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			776	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	104	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			348	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			22189	1673	1043		2930
			РУБ,					366		482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21778	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7773	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	662		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	358		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1653	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2011	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	644	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2029	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2656	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			27874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2688	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОМ В КОРИДОРЕ УПРАВЛЕНИЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6-24-ЖБ-51-2-КЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28,378 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3773 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,717 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	3445 ЧЕЛ.ЧАС

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА	0,05	21,00	21,00	1	-	1	-	-
	1-29-4	10М		-	6,53			-	9,40	-
		1000М3								
2	Е1-1617 ЗСН	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,05	18,60	18,60	1	-	1	-	-
	1-29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610		-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1591 ЗСН	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,05	144,00	137,39	7	-	7	13,00	1
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	4
4	ССЕР-Т51	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	56,40	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЗСН	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,05	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЗСН	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
	1-50-4	ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		18,40	50,80			2	73,15	3
		100 ШТ								
7	Е1-1549 ЗСН	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	0,54	106,00	101,19	58	3	55	9,75	5
	1-11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			23	59,90	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,17	74,76	-	13	13	-	157,20	27
	Т,Ч,	100М3								
	П,3,67			74,76	-			-	-	-
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,56	44,20	44,20	25	-	25	-	-
	ЗСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			8	19,73	11
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,56	42,00	42,00	24	-	23	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			7	18,81	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,33	15,10	15,10	5	-	5	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			2	6,74	2
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,30	9,69	3,49	32	20	12	11,20	37
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			8	3,30	11
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,42	41,50	-	59	59	-	89,60	127
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,42	41,50	-	17	17	-	89,60	38
	ЗСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,05	144,00	137,39	7	-	7	13,00	1
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	4
16	ССЕР-ТЫ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	55,20	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,05	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			292	119	144		248
			РУБ,					56		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			292	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	88		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	56		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	119	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	175	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,10	9,32	0,32	29	1	1	0,80	2
	8-3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
19	Е7-6 ЗСН	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ	10,00	4,89	3,69	49	12	37	2,08	21
	7-1-6	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т		1,20	1,35			13	1,72	17
		ШТ								
20	СССЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1	12,00	52,50	-	630	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	282,00	0,23	-	65	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 ЗСН	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	11,00	6,50	2,68	72	30	30	4,51	50
	7-1-15	ШТ		2,71	0,98			11	1,24	14
23	СССЦ П9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА	4,16	69,54	-	289	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-3	3БФ6-3А3В		-	-			-	-	-
		М3								
24	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	178,40	0,25	-	45	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	33,60	0,32	-	11	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	СССЦ П9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА	1,44	71,99	-	104	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-3	3БФ6-1		-	-			-	-	-
		М3								
27	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	182,40	0,25	-	46	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
28	Е7-400 ЗСН	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	60,00	1,27	0,79	76	13	47	0,39	23
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			17	0,37	22
29	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	8,76	44,20	-	387	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е8-13 ЗСН	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,12	86,50	1,50	10	2	-	38,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1813	58	115		101
			РУБ,					41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1813	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			63	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	74		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	41		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
31	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	21,40	41,23	1,23	882	96	26	8,01	171
	ЭСН	КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА								
	6-26-4	КЛАССА В10		4,49	0,37			8	0,48	10
		М3								
32	Е7-21	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	8,06	1,33	290	36	48	1,63	59
	ЭСН	ШТ								
	7-2-4			0,97	0,47			17	0,61	22
33	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,04	59,16	-	62	-	-	-	-
	П8-503	КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА								
	Т,Ч,ТБ3-3	КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
34	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	43,20	0,23	-	10	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
35	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	72,00	0,25	-	18	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
36	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
37	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	КГ								
				-	-			-	-	-
38	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В	2,00	32,76	0,33	66	3	-	2,81	6
	ЭСН	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	6-11-1	В7,5		1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,15	210,00 15,30	22,70 7,06	32	2	3 1	28,00 9,11	4 1
40	С06-04 П836 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	0,69	128,72 -	- -	89	-	- -	- -	- -
41	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,60	1,67 0,19	0,01 -	51	6	- -	0,32 -	10 -
42	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ Т	0,77	342,00 21,30	- -	263	16	- -	34,00 -	26 -
43	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,23	60,50 38,40	0,03 -	14	9	- -	68,00 -	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1788	167	77		292
			РУБ,					26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1788	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1352	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	51		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	26		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
44	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	10,00	14,80 4,42	6,60 2,39	148	44	66 24	7,38 3,08	74 31
45	ССОЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА	15,50	70,80 -	- -	1097	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2КБ04,42-2,1								
		М3								
46	ССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	63,00	0,28	-	18	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
47	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	540,00	0,25	-	135	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
48	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	420,00	0,41	-	172	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
49	Е7-112 ЭСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	20,50	3,60	205	74	36	11,20	112
				7,35	1,26			13	1,63	16
		ШТ								
50	ССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(6ШТ) РОП 4,56-60(4ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	9,88	72,05	-	712	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
51	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	139,20	0,23	-	32	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
52	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	250,00	0,26	-	65	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
53	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	799,60	0,25	-	200	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
54	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	72,80	0,32	-	23	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	ССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	126,00	0,41	-	52	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
56	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА СТОЕК В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	4,00	24,60	18,40	98	25	74	10,90	44
				6,20	5,70			23	7,35	29
		М3								
57	ССЦ П9-2 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА СОН52-39(4ШТ)	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
58	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
59	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,80	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
61	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3075	143	176		230
			РУБ,					60		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3057	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			133	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	116		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	60		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	294	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	294	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
62	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ШТ	32,00	16,20 2,16	1,14 0,40	518	69	37 13	3,61 0,62	116 17
63	ССОЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М М2	268,80	9,83 -	- -	2642	-	- -	- -	- -
64	Е46-56 ЭСН 46-19-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ 100ШТ	0,01	1208,00 659,20	548,80 164,00	12	7	6 2	1120,00 211,56	11 2
65	Е7-209 ЭСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
66	ССОЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА СБ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
67	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ	0,35	342,00	-	120	7	-	34,00	12
				21,30	-			-	-	-
		Т								
71	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ	1,17	342,00	-	400	25	-	34,00	40
				21,30	-			-	-	-
		Т								
72	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,46	60,50	0,03	28	18	-	68,00	31
		100М2		38,40	-			-	-	-
73	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	4,50	50,24	0,86	226	40	4	15,80	71
				8,91	0,26			1	0,34	2
		М3								
74	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,43	338,00	-	145	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	57,00	1,67	0,01	95	11	1	0,32	18
		М		0,19	-			-	-	-
76	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3,00	8,06	1,33	24	3	4	1,63	5
				0,97	0,47			1	0,61	2
		ШТ								
77	ССОЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0,48	60,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1,50	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	33,90	0,26	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			4264	181	53		306
			РУБ.					17		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1193	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2838	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	126	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			397	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
81	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	34,00	16,63 4,05	5,72 2,06	565	138	194 70	6,60 2,66	224 90
				ШТ						
82	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	12,00	19,73 4,93	7,54 2,70	237	59	90 32	8,06 3,48	97 42
				ШТ						
83	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
				ШТ						
84	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	252,72	9,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
				М2						
85	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	3,40	41,50 -	- -	141	-	- -	- -	- -
				М3						
86	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	10,00	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
				КГ						
87	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	2,43	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
				КГ						
88	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	40,40	0,32 -	- -	13	-	- -	- -	- -
				КГ						
89	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	20,00	2,14 0,97	0,44 0,16	43	19	9 3	1,55 0,21	31 4
				ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	СССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	5,92	57,60	-	341	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
91	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	158,40	0,32	-	51	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
92	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	99,60	0,41	-	41	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
93	Е7-285 ЭСН 7-17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,65	362,00	8,00	235	60	6	141,00	92
		Т		92,00	2,40			2	3,10	2
94	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК	0,19	60,50	0,03	12	7	-	68,00	13
		100М2		38,40	-			-	-	-
95	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	0,38	342,00	-	123	8	-	34,00	12
		Т		21,30	-			-	-	-
96	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
		100М2		38,40	-			-	-	-
97	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	29,50	34,20	0,81	1009	65	24	4,05	119
		М3		2,21	0,24			7	0,31	9
98	Е8-36 ЭСН 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,00	34,30	0,81	137	8	3	3,90	16
		М3		2,10	0,24			1	0,31	1
99	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	3,20	34,20	0,81	109	7	3	4,05	13
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
100	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	14,00	1,54	1,04	22	6	14	0,81	11
		ШТ		0,46	0,38			5	0,49	7
101	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
103	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	2,58	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
104	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	5,47	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
105	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ДЛЯ ВЕНТРЕШЕТОК	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
		Т		21,30	-			-	-	-
106	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 15-164-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5780	410	381		683
			РУБ.					135		174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1874	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	246		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	135		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	410	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	545	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			3112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			537	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
107	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,80	49,90 10,70	1,30 0,39	90	19	3 1	18,90 0,50	34 1
108	Е12-286 ЭСН 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	1,80	17,30 15,50	1,80 0,55	31	28	3 1	28,50 0,68	51 1
109	ССЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	27,81	30,40 -	- -	845	-	- -	- -	- -
110	Е12-299 ЭСН 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,80	51,60 7,64	0,74 0,22	93	14	1 -	14,30 0,28	26 1
111	Е12-152 ЭСН 12-2-5-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ 100М2	1,80	425,00 52,40	14,90 4,47	765	94	27 8	90,80 5,77	163 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1887	170	34		301
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1887	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			838	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			845	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
113	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,54	43,30	0,99	67	5	1	7,19	11
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	1
114	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	18,46	29,30	-	541	30	-	2,90	54
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
115	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,54	79,88	1,02	123	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
116	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,54	27,82	0,46	43	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
117	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,22	29,30	-	182	10	-	2,90	18
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
118	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,55	96,38	1,02	150	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
119	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,55	35,46	0,46	55	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
120	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,55	9,83	0,08	15	12	-	12,60	20
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
121	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	0,99	355,00	1,30	351	38	1	64,00	63
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ КРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
122	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,30	60,50	0,05	18	11	-	68,00	20
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
123	Е6-85 ЭСН	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,56	329,00	1,30	184	7	1	21,10	12
	6-9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
124	Е9-47 ЭСН	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ШВЕЛЛЕРАМ,	0,56	46,80	17,60	26	11	10	30,10	17
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ Т		19,00	5,45			3	7,00	4
125	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА Т	0,56	370,00	-	207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1962	174	15		309
			РУБ,					3		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1729	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1558	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	5		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	163	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	163	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			160	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		321
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	215	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			233	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	11	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			207	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			273	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			2447	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		344
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	230	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
126	Е10-106 ЭСН	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	5,50	1,45	0,36	8	3	2	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
127	Е10-106 ЭСН	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,56	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			-	0,12	1
		М2								
128	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
129	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
130	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
133	Е10-141 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,56	0,95	-	4	1	-	0,25	1
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
134	Е10-140 ЭСН	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
135	Е9-125 ЭСН	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
136	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
137	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	0,04	60,50	0,05	2	1	-	68,00	3
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			197	13	6		24
			РУБ,					2		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	152	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	16	-	-			-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-		2		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-		1		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	8	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	9	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,	126	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	25	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

138	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,10	5,35	0,15	17	10	-	6,00	19
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
139	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	3,28	8,17	0,18	27	17	-	9,70	32
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,06			-	0,06	-
		100М2								
140	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,54	5,84	0,08	9	8	-	9,70	15
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
141	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,97	8,44	0,06	50	21	-	6,90	41
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
142	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	13	6	-	179,00	11
	ЭСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
143	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,13	85,10	6,20	96	42	7	65,00	73
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			4	4,97	6
		100М2								
144	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,08	85,30	4,90	92	38	6	57,40	62
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			304	142	13		253
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			304	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			147	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	149	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
145	Е11-3 ЭСН 11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	1,20	10,40 1,62	- -	12	2	- -	3,00 -	4 -
146	Е11-6 ЭСН 11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1,20	16,00 1,82	1,06 0,32	19	2	1 -	3,52 0,41	4 -
147	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	0,90	28,28 0,52	0,34 0,10	25	-	- -	0,99 0,13	1 -
148	Е6-84 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В КРЫЛЬЦАХ Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
149	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,06 -	1	-	- -	68,00 -	- -
150	Е10-28 ЭСН 10-4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА М3	0,80	110,00 12,90	1,30 0,39	88	10	1 -	24,00 0,50	19 -
151	Е26-36 ЭСН 26-6-9	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА М3	0,13	7,68 6,60	1,06 0,32	1	1	- -	11,40 0,41	1 -
		ОТМОСТКА								
152	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	12,00	10,40	-	125	19	-	3,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
153	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	16,00	16,00	1,06	256	29	17	3,52	56
	11-1-6	М3		1,82	0,32			5	0,41	7
154	Е27-74 ЭСН	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,62	495,00	0,71	307	25	-	74,00	46
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
155	Е11-67 ЭСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	0,50	109,38	1,74	55	10	1	40,20	20
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
156	Е9-46 ЭСН	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
157	Е9-47 ЭСН	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	0,58	46,80	17,60	27	11	10	30,10	17
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		19,00	5,43			3	7,00	4
		Т								
158	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,26	358,00	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
159	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,64	326,00	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,	1244	114	40		212
	РУБ,			12		16
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	896	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	776	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	15		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	5		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	99	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	104	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	148	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	28	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	84	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1128	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	132	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			348	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			22606	1691	1054		2959
			РУБ,					369		486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21962	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7950	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	663		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	358		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1660	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2018	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	649	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2046	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2667	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			626	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИИ -	РУБ,			544	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			28578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2717	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ *ПРИ НАРУЖНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,355 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ *85 ЧЕЛ.-Ч*

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ШТ	20,00	4,47	-	89	79	-	4,00	80
				3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ=ПЭТ-4 ШТ	20,00	7,22	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,06	377,00	4,70	23	2	-	61,00	4
				33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,02	60,50	0,05	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				257	82	-		85
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				31	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	81	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ.				144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ.				-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	93	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,360 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС.РУБ,
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 78 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ	1,00	8,88 5,66	1,47 0,44	9	6	1 -	9,59 0,57	10 1
2	СЦЕННИК1 ЧАСТЬ3 ДОП,В2 П2546	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4,00,25,6 ШТ	1,00	93,90 -	- -	94	-	- -	- -	- -
3	Ц8-462-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	1,00	2,62 1,88	0,04 -	3	2	- -	3,00 -	3 -
4	Е20-475 ЭСН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 ШТ	1,00	1,71 1,22	0,06 0,02	2	1	- -	2,07 0,03	2 -
5	С130-632	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р ШТ	1,00	8,52 -	- -	9	-	- -	- -	- -
6	Е16-36 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	0,91 0,21	0,01 -	9	2	- -	0,35 -	4 -
7	С130-2036 СБ,ДОП,В1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2 ШТ	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8	Е20-400 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150	30,00	1,42 0,84	0,05 0,02	43	25	2 1	1,34 0,03	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Х 490								
		1ШТ								
9	Е20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ	6,00	3,33	0,07	20	10	-	2,81	17
	ЭСН	1ШТ		1,71	0,02			-	0,03	-
	20-8-13									
10	С130-798	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 670Х450	6,00	17,00	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			293	46	3		76
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖСБ-51-2-К3

ОСНОВАНИЕ: 407-3-587,90 ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,476 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 56 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517/16-02 490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,56	0,02			-	0,03	-
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я98101-4070 ШТ	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
6	1504-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТН ШТ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЛПТ-0,25	1,00	13,68	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,10	93,00	51,80	9	3	6	57,00	6
		100ШТ		31,90	16,20			2	20,90	2
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200	10,00	4,44	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,04	278,00	58,40	11	2	3	103,00	4
		100ШТ		57,60	18,20			1	23,48	1
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НВО 06Х100	4,00	1,84	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,12	116,00	58,00	14	6	7	81,00	10
		100ШТ		48,80	18,20			2	23,48	3
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	12,00	1,35	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,20	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	1,00	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-126	-ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ТИПА АМФ-8М ТУ-26-0515-02-76	1,00	5,95	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
22	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
24	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,80	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
26	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-37	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	25,10	0,04	4	2	-	31,00	4
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
29	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	290319-413	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	53,00	1,03	-	55	-	-	-	-
	5	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			344	23	16		42
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			342	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
		ШТ		0,55	-			-	-	-
34	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ 1401-2074БУХЛ4	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,02			-	0,03	-
36	С154-68	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1 56,67СИЛУМИН	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,06	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,16	0,01			-	0,01	-
38	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222	1,00	1,96	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-5	16,00	1,03	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			81	5	1		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			425	28	17		50
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			381	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			306	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ Рус- РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-2-К3

ОСНОВАНИЕ: 407-3-587,90ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,917 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	702 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,446 ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	*674 ЧЕЛ.-Ч*

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	7,50	48,00 18,20	12,70 4,04	360	137	95 30	31,00 / 232 5,21 / 39
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	150,00	3,55 1,08	- -	533	162	- -	2,00 / 300 - / -
3	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,42	190,00 -	- -	80	-	- -	- / - - / -
4	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,12	227,00 -	- -	28	-	- -	- / - - / -
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,10	272,40 -	- -	27	-	- -	- / - - / -
6	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,06	448,80	-	27	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10		-	-			-	-	-
		1000М								
7	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,05	339,60	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,56	27,80	1,90	16	9	1	25,00	14
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
9	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400	56,00	0,26	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,24	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
11	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800	24,00	0,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,43	37,00	2,30	16	7	1	26,00	11
				15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								
13	2405/1-110 38	-СТОЙКА С-1200	43,00	0,61	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,52	1,34	0,13	2	2	-	2,00	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
15	2405/1-197 6	-КОНСОЛЬ К-250	152,00	0,14	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,71	1,65	0,30	3	2	-	2,00	3
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
17	2405/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-450	171,00	0,26	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,20	108,00	36,00	22	7	7	61,00	12
				34,30	9,84			2	12,69	3
		Т								
19	2405ДОП5-2 9П11754	-ЛОТОК ЛТ-200-0,6	14,00	1,45	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	2405ДОП5-2 9П11755	-ЛОТОК ЛГ-200-1 ШТ	2,00	1,72	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	2405ДОП5-2 9П11756	-ЛОТОК ЛТ-200-2 ШТ	20,00	2,36	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	2405ДОП5-2 9П11763	-ЛОТОК ЛГО-200У3 ШТ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	2405ДОП5-2 9П11766	-ЛОТОК ЛГУ-200 ШТ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	2405ДОП5-2 9П11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	2405ДОП5-2 9П11784	-ПРИЖИМ В-41 ШТ	56,00	0,05	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	2405-1707	-ПОЛОСКИ-ПРЯЖКИ К395УХЛ2 1000ШТ	2,50	2,04	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,17	377,00	4,70	64	6	1	61,00	10
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
28	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,75	54,00	23,10	41	17	17	43,00	32
		100М		23,20	9,75			7	12,55	9
29	0113ТАБЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ	75,00	0,30	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1471	353	122		623
			РУБ.					39		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1471	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			588	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	83		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	39		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	353	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	392	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		702
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		702
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-

407-3-587.90 ал6Б.6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 55 21326304 ср1019-05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖЬ-61-2-КЗ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-587,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,041 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС,РУБ,
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 12 ЧЕЛ,-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	64,20	1,80	32	7	1	24,00	12
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			32	7	1		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-

СОСТАВИЛ — РУССКИХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФОВ КРУ 10КВ СЕРИИ К-104

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 3РУ10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-587-90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	106,611 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	104,354 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,257 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1633 ЧЕЛ.-Ч
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	1562 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,128 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	36,00	- 24,90	-	896	616	225 86	27,00 3,10	972 112	- -		
2	1503ДОП67-081450	-КРУ 10КВ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	4,00	2393,80 -	9575	-	-	- -	- -	- -	- 3,32		
3	1503ДОП67-081449	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А 0,741 Т ШТ	2,00	2243,80 -	4488	-	-	- -	- -	- -	- 1,48		
4	1503ДОП,67-081448	-КРУ10КВ ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т ШТ	30,00	2143,80 -	64314	-	-	- -	- -	- -	- 20,40		
5	Ц8-87-2	-ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н, ШТ	12,00	- 16,50	-	198	133	28 10	19,00 1,07	228 13	- -		
6	1503ДОП,67-081456	-КРУ10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А 0,548 Т ШТ	2,00	1328,60 -	2657	-	-	- -	- -	- -	- 1,10		
7	1503ДОП67-081458	-КРУ К-104 ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ	8,00	1241,60	9933	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,505 Т шт		-				-	-	-	4,04
8	1503ДОП,67 -081469	-КРУ К-104 ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н,	2,00	1366,40	2713	-	-	-	-	-	-
		0,546 Т шт		-				-	-	-	1,09
9	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		шт		9,95				1	0,59	1	-
10	1503ДОП74-081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т шт		-				-	-	-	1,61
11	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		шт		9,95				1	0,59	1	-
12	1503ДОП74-081608	-ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т шт		-				-	-	-	1,61
13	Ц8-83-3	- ШИННЫЙ БЛОК	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		шт		1,08				-	0,01	-	-
14	1513ДОП,74 -081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10КВ 0,593 Т шт	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,19
15	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		шт		13,10				5	0,80	6	-
16	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ 50,000 КГ шт	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,40
17	Ц8-88-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	-	-	80	44	12	9,00	72	-
		шт		9,95				4	0,59	5	-
18	1503ДОП74-081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
		48,000 КГ шт		-				-	-	-	0,38
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		101346	1321	883	285		1424	36,62
			РУБ,					107		138	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1168				
			РУБ,		3008	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		104354	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			1321	883	285		1562	36,62
			РУБ,					107			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			770	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	138	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		104354	2091	1021	285		1633	36,62
			РУБ.					107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		104354	2257	1021	285		1633	36,62
			РУБ.					107			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		106611	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1633	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1128	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности и производственных ресурсах
к типовому проекту ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51-3-КЭ

Наименование ресурсов		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	3735 3412
Основная заработная плата	руб.	1673
Строительные машины	руб.	677
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	81 78
Основная заработная плата	руб.	46
Строительные машины	руб.	2
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч	862 827
Основная заработная плата	руб.	470
Строительные машины	руб.	96
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	4678 4317
Основная заработная плата	руб.	2189
Строительные машины	руб.	775

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная.

Начальник ОКП-1 — Р.С.Роменский
Составил инженер — Р.Г.Сафронова
рил гл.специалист — М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru