ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-596.90

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 кВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

АЛЬБОМ 12

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1991

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-596.90

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ II0/6-I0 кВ ПО СХЕМЕ II0-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

АЛЬБОМ I2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость общая	969,73 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы:	444,44 тыс.руб.
I куб.м.здания	I9,I5 руб.
I куб.м. площади	I44,43 руб.

Разработан
институтом "Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протокол от 0I.02.I99I № I

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Т.В.Калугина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство закрытой подстанции II0/6-I0 кВ по схеме II0-4Н с трансформаторами 63(80) МВ.А в сборном железобетоне	4
3	I-I	Общие строительные работы	7
4	2-I	Вентиляция ПС	50
5	2-2	Отопление ПС	55
6	2-3	Хозяйственно-питьевой водопровод, водостоки	57
7	2-4	Бытовая канализация и внутренние водостоки	59
8	2-5	Противопожарный водопровод	62
9	2-6	Трубопроводы и оросители в помещениях кабельных муфт и в кабельных помещениях	64
I0	2-7	Оборудование насосной станции автоматического пожаротушения	72
II	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-II0 кВ	77
I2	3-2	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ I0 кВ	80
I3	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов ТРДН 63000/II0	83
I4	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов собственных нужд	88
I5	3-5	Приобретение и монтаж заземляющих реакторов и силовых трансформаторов	90
I6	3-6	Приобретение и монтаж оборудования камеры реакторов	93
I7	3-7	Приобретение и монтаж панелей щита собственных нужд	95
I8	3-8	Приобретение и монтаж вторичных соединений	99
I9	3-9	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	I05
20	3-I0	Монтаж освещения	II2
2I	3-II	Монтаж заземления	II6
22	3-I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	II7
23	3-I3	Приобретение и монтаж силового трансформатора ТРДН 80000/II0	II9
24	3-I4	Приобретение и монтаж концевой муфты МКМН-II0	I2I
25	3-I5	Приобретение и монтаж бетонного реактора РБСДГ-I0-2х2500-0,I4 УЗ	I22
26	3-I6	Приобретение и монтаж шкафов КРУ КМ-IФ	I24
27	3-I7	Приобретение и монтаж шкафов КРУ К-I04	I26
28	3-I8	Приобретение и монтаж шкафов КМ-I (на 4 секции)	I28
29	3-I9	Приобретение и монтаж вторичных соединений (вариант без реакторов)	I30
30	Расчет № I	Стоимости гирлянды изоляторов 8ХПС 70-Д поддерживающей	I35
3I	Расчет № 2	Стоимости гирлянды изоляторов 8ХПС70-Д натяжной	I36
32		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с I984 года, для I территориального района. Пересчет объектной сметы в цены I99I года выполнен по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы - I,48, согласно письму Госстроя СССР № I4-Д от 6.09.90 года;

б) оборудование - I,5, согласно письму Госстроя СССР № I5-Д от I8.09.90 года

Основными нормативными документами для составления смет явились:

единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП-IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов). Также при конкретном проектировании необходимо учитывать затраты на оборудование в/ч связи и телемеханики.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

Тара и упаковка	- 0,5 %
Комплектация	- 0,7 %

Транспорт оборудования - I5,3 руб. на I т массы нетто,
Заготовительно-складские расходы - I,2 %.

Объектная смета составлена для основного варианта закрытой подстанции II0/6-I0 кВ по схеме II0-4Н с трансформаторами ТРДН-63000/II0/I0(6) кВ, реакторами РБСГ I0-2хI600-0,I4 УЗ, комплектным распределительным устройством I0 кВ типа КМ-IУ на 8 секций, с воздушными вводами II0 кВ. Для других вариантов представлены локальные сметы.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытой подстанции напряжением II0/6-I0 кВ по схеме II0-4Н с трансформаторами 63(80) МВ.А в сборном железобетоне

Сметная стоимость	969,73 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	60,33 тыс.чел.час
Трудозатраты построечные	55,23 тыс.чел.час
Сметная заработная плата	43,I7 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
общая площадь	3077 $м^2$
объем здания	232I0 $м^3$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строит. работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы по ПС	353,74	-	-	-	353,74	38,74	28,70	II4,96 I5,24
2	2-I	Вентиляция ПС	I9,5I	-	-	-	I9,5I	0,82	0,7	6,34 0,84
3	2-2	Отопление ПС	-	2,84	-	-	2,84	0,62	0,65	0,92 0,I2
4	2-3	Хозяйственно-питьевой водопровод, водостоки	0,25	-	-	-	0,25	0,03	0,02	0,08 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2-4	Бытовая канализация и внутренние водостоки	I,05	-	-	-	I,05	0,2	0,I4	0,34 0,05
6	2-5	Противопожарный водопровод	3,I9	-	-	-	3,I9	0,4	0,28	I,04 0,I4
7	2-6	Трубопроводы и оросители в помещениях кабельных муфт и в кабельных помещениях	2,I8	-	-	-	2,I8	0,6	0,39	0,7I 0,09
8	2-7	Оборудование насосной станции автоматического пожаротушения	0,I	4,96	6,37	-	II,43	I,8	I,I5	I,64 0,22
9	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ II0 кВ	-	3,08	54,07	-	57,I5	I,53	I,09	I,0 0,I3
I0	3-2	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ I0 кВ	-	5,58	I57,08	-	I62,66	2,86	I,88	I,8I 0,24
II	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов ТРДН 63000/II0	-	9,87	239,33	-	249,2	3,27	2,37	3,2I 0,43
I2	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов СН	-	0,25	2,95	-	3,2	0,I3	0,07	0,08 0,0I
I3	3-5	Приобретение и монтаж заземляющих реакторов и силовых трансформаторов	-	I,05	I2,I2	-	I3,I7	0,59	0,39	0,34 0,05
I4	3-6	Приобретение и монтаж оборудования камеры реакторов	-	9,I3	I9,6	-	28,73	I,36	0,68	2,97 0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	3-7	Приобретение и монтаж панелей щита собственных нужд	-	I,I2	I0,39	-	II,5I	0,3	0,23	0,36 0,05
I6	3-8	Приобретение и монтаж вторичных соединений	-	3,58	I6,44	-	20,02	I,7I	I,23	I,I6 0,I5
I7	3-9	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	I6,29	-	-	I6,29	4,I8	2,42	5,29 0,7
I8	3-I0	Монтаж освещения	-	5,07	-	-	5,07	0,53	0,35	I,65 0,22
I9	3-II	Монтаж заземления	-	I,II	-	-	I,II	0,35	0,22	0,36 0,05
20	3-I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,49	6,94	-	7,43	0,32	0,2I	0,I6 0,02
		Итого:	380,02	64,42	525,29	-	969,73	60,34	43,I7	I44,43 I9,I5
		Итого в ценах I99I г.	562,43	95,34	787,94	-	I445,7I	60,34	43,I7	2I3,76 28,34

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составил инженер — Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: Альбомы 5,6.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	353,758 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	38737 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	28,695 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные	34653 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,31	21,00	21,00	6	-	6	-	-
		1000М3		-	6,53			2	9,40	3
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,31	18,60	18,60	6	-	6	-	-
		1000М3		-	5,77			2	8,31	3
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,06	144,00	137,39	153	7	145	13,00	14
				6,41	56,10			59	60,76	86
		1000М3								
4	ССЕР ТАБЛ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ В ОТВАЛ	1272,00	0,29	-	369	76	-	0,09	114
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,06	11,50	10,06	12	1	10	2,63	3
				1,30	3,12			3	4,49	5
		1000М3								
6	Е1-1549 ЭСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	2,42	106,00	101,19	257	12	245	9,75	24
				4,81	41,60			101	59,90	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,10	74,76	-	82	82	-	157,20	173
	ЗСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т.Ч.									
	П.3.67									
8	Е1-1610	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО	2,53	35,70	35,70	90	-	90	-	-
	ЗСН	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	1-29-4	ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО		-	11,10			28	15,98	40
	Т.Ч.	1000М3								
	П.3.48									
9	Е1-1617	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,53	37,20	37,20	94	-	94	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,54			29	16,62	46
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1610								
		1000М3								
10	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,77	12,30	12,30	22	-	22	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	3,82			7	5,50	10
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	17,70	9,69	3,49	172	110	62	11,20	198
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			41	3,30	58
		100М3								
12	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	7,60	41,50	-	315	315	-	89,60	651
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-61-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
13	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	970,00	7,79	-	7556	-	-	-	-
	П4,20	М3								
				-	-			-	-	-
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД ПОЛЫ	9,70	41,50	-	403	403	-	89,60	869
		100М3								
				41,50	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			9537	1006	680		2076
			РУБ.					272		392
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9537	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	408		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	272		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1006	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1278	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			7556	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	284	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			889	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12007	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2612
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1562	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			12007	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2612
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1562	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	40,00	9,32	0,32	373	16	13	0,80	32
	ЗСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	8-3-1	м3		0,40	0,10			4	0,13	5
16	Е8-11	-УСТРОЙСТВО МЕБЕЛЬНОЖНЫХ	5,40	11,99	0,37	65	2	2	0,89	5
	ЗСН	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	8-3-2	м3		0,45	0,11			1	0,14	1
17	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	64,00	7,59	5,85	486	111	374	3,01	193
	ЗСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	7-1-7	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		1,74	2,13			136	2,75	176
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		шт								
18	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	142,60	54,14	-	7720	-	-	-	-
	П9-124	СТАКАННОГО ТИПА								
	ТЧТБ5-3	2Ф21.11-1(62ШТ) ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		КЛАССА В25								
		м3								
19	ССЦП	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	675,80	0,23	-	155	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
20	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3317,00	0,25	-	829	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
21	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	6,44	52,50	-	338	-	-	-	-
	П9-124	СТАКАННОГО ТИПА ФК17М-2(2ШТ)								
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		м3								
22	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	90,00	0,23	-	21	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
23	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
24	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	22,00	0,25	-	6	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	40,00	6,50	2,68	260	106	107	4,51	180
	ЗСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	7-1-15	шт		2,71	0,96			38	1,24	50
26	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕЧТНЫХ БАЛОК	2,96	68,32	-	202	-	-	-	-
	П9-352	2БФ6-8А4(8ШТ) ИЗ БЕТОНА								
	ТЧТБ5-3	КЛАССА В20		-	-			-	-	-
		м3								
27	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	107,20	0,25	-	27	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
28	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	32,00	0,32	-	10	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг		-	-			-	-	-
29	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	182,40	0,23	-	42	-	-	-	-
	ТБ5-1	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
30	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	2,04	69,14	–	141	–	–	–	–
	П9-352	2БФ6-13А4 (6ШТ) ИЗ БЕТОНА								
	ТБ3-3	КЛАССА В25		–	–			–	–	–
		м3								
31	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	75,60	0,25	–	19	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
32	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	22,80	0,32	–	7	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
33	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	126,00	0,23	–	29	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
34	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	9,20	68,32	–	629	–	–	–	–
	П9-352	2БФ6-4А4 (23ШТ) ИЗ БЕТОНА								
	ТЧТБ3-3	КЛАССА В20		–	–			–	–	–
		м3								
35	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	322,00	0,25	–	81	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
36	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	92,00	0,32	–	29	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
37	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАСА А4	446,20	0,23	–	103	–	–	–	–
	ТБ3-1	кг								
				–	–			–	–	–
38	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	80,00	1,27	0,79	102	16	63	0,39	31
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	шт		0,22	0,29			23	0,37	30
39	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	86,00	1,65	1,09	142	26	93	0,53	46
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	7-36-2	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			34	0,52	45
		шт								
40	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	136,00	2,36	1,63	321	64	222	0,82	112
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
	7-36-3	шт		0,47	0,60			82	0,77	105
41	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	4,00	2,90	2,03	12	2	8	1,04	4
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
	7-36-4	шт		0,61	0,74			3	0,95	4
42	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	27,66	44,20	–	1223	–	–	–	–
	П3-19	ФБС9.3.6-Т(46ШТ)								
		ФБС9.4.6-Т(34ШТ) ФБС		–	–			–	–	–
		12.4.6-Т(54ШТ)								
		м3								
43	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	12,99	42,50	–	552	–	–	–	–
	П3-11	ФБС24.3.6-Т(32ШТ)								
		м3		–	–			–	–	–
44	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	76,70	40,90	–	3137	–	–	–	–
	П3-3	ФБС24.4.6-Т(136ШТ)								
		ФБС24.6.6-Т(4ШТ)		–	–			–	–	–
		м3								
45	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	1,54	1,04	6	2	5	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	7-9-1-1,6	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
46	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,64	64,40	-	41	-	-	-	-
	П9-92	5ПБ30-37(4ШТ)								
		М3		-	-			-	-	-
47	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	110,00	0,25	-	28	-	-	-	-
	Т53-1	КГ		-	-			-	-	-
48	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	25,00	33,67	0,35	842	39	8	2,81	70
	ЭСН	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
	6-11-1	БЕТОННЫХ БЕТОН КЛАССА В10		1,55	0,10			2	0,13	3
		М3								
49	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,20	86,50	1,50	104	24	2	38,10	46
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	6-4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			1	0,58	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			18087	412	897		722
			РУБ,					326		422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			18087	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1400	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	571		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	326		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	412	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	736	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			15574	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2983	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	535	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1687	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			22757	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1417
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1273	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			22757	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1417
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1273	-		-
	РАЗДЕЛ 3, КАРКАС									
50	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН	62,00	17,80	8,19	1104	360	508	9,69	601
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	7-5-5	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т		5,81	2,95			183	3,81	236
		ШТ								
51	Е7-37	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	24,00	11,80	48	16	23	13,20	26
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	7-5-7	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ		7,94	4,20			8	5,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 10Т ШТ							
52	Е7-80 ЗСН 7-6-3-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	22,00	13,10 5,47	3,40 1,00	288	120	75 22	9,20 1,29	202 28
53	Е7-79 ЗСН 7-6-4-1,6	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 10Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	36,00	12,50 5,47	2,85 1,03	450	197	103 37	9,20 1,33	331 48
54	СССН П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4 М3 ТИПА К19А-1-5(4ШТ) К19А-1-3(18ШТ)К19А-1-1(4ШТ) К16А-1(6ШТ) К20А-1(18ШТ) К20А-1-5(6ШТ) К33А-1-4(2ШТ) М3	102,02	70,80 -	- -	7223	-	- -	- -	- -
55	СССН ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	1911,60	0,23 -	- -	440	-	- -	- -	- -
56	СССН ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	11681,00	0,25 -	- -	2920	-	- -	- -	- -
57	СССН ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	13258,00	0,41 -	- -	5436	-	- -	- -	- -
58	СССН П9-6 ТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4 М3 ТИПА К20А-2-1(2ШТ) К20А-3-3(4ШТ) М3	10,70	73,25 -	- -	784	-	- -	- -	- -
59	СССН ТБ3-1	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	198,00	0,23 -	- -	46	-	- -	- -	- -
60	СССН ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1760,00	0,25 -	- -	440	-	- -	- -	- -
61	СССН ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	1294,00	0,41 -	- -	531	-	- -	- -	- -
62	СССН П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4 М3 ТИПА К79-1-1(2ШТ) К79-1-3(6ШТ) К79-1-5(2ШТ) К80-2-3(6 ШТ) К80-1(4ШТ) К12А-2-5(2ШТ) К12А-1-5(2ШТ)	30,68	70,80 -	- -	2172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
63	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	524,60	0,23	-	121	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
64	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	5701,00	0,25	-	1425	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
65	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4300,00	0,41	-	1763	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
66	ССЦП П9-5 ТАБЛ3-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М И ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ТИПА К11А-1-5(2ШТ) К11А-1-3(14ШТ) К12А-2(4ШТ) К1А-1-5(2ШТ) К12-1(10ШТ)	21,40	78,96	-	1690	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м3							
67	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	400,00	0,23	-	92	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
68	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТРЫ КЛАССА А3	2160,00	0,25	-	540	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
69	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3112,00	0,41	-	1276	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
70	Е7-116 ЭСН 7-6-3-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	136,00	23,70	5,50	3223	1111	748	12,50	1700
				8,17	1,63			222	2,10	286
			шт							
71	ССЦП П9-300 ТЧТАБЛ3-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ОТ 1,5 ДО 2М3	100,04	62,76	-	6279	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м3							
72	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	11600,00	0,25	-	2900	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
73	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	939,00	0,32	-	300	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
74	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3511,00	0,41	-	1440	-	-	-	-
			кГ	-	-			-	-	-
75	ССЦП П9-300	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ОТ 1,5 ДО 2М3	121,74	64,40	-	7840	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м3							
76	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	22351,00	0,25	-	5586	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1	КГ								
77	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	1443,00	0,32	-	462	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
78	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3781,00	0,41	-	1550	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
79	Е7-144	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И	12,00	18,20	13,00	216	59	156	7,56	91
	ЭСН	ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ								
	7-10-3	ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,МАССОЙ		4,95	4,35			52	5,61	67
		ДО 1ОТ ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ								
		ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 35М								
		ШТ								
80	ССЦП	-СТОИМОСТЬ СТРОПОЛЬНЫХ БАЛОК	24,00	78,80	-	1891	-	-	-	-
	ПА-40	ТИПА 2БСП12-4АБ ПРОЛЕТОМ 12М								
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30		-	-			-	-	-
		М3								
81	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	624,00	0,25	-	156	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
82	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ5	1587,60	0,26	-	413	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
83	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	379,20	0,32	-	121	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
84	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	187,20	0,41	-	77	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
85	Е9-89	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	4,44	48,60	16,80	216	77	75	27,90	124
	ЭСН	ПОРТАЛЬНЫХ								
	9-11-8	Т		17,30	5,83			26	7,52	33
86	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	4,44	247,00	-	1097	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
87	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	1,66	29,20	14,30	48	14	23	13,50	22
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			8	6,45	11
		Т								
88	С121-1904	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ	1,66	242,00	-	402	-	-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ								
		Т		-	-			-	-	-
89	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2,36	342,00	-	807	50	-	34,00	80
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
90	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,34	43,00	18,10	58	17	24	19,40	26
	ЭСН	Т								
	9-4-10			12,60	6,59			9	8,50	11
91	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МК ФАХВЕРКА	1,34	259,00	-	347	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
92	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	2,26	60,50	0,03	138	86	-	68,00	155
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			64360	2109	1735		3358
			РУБ,					567		731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			62192	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2662	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	1089		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	524		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2001	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	2525	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			55916	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			10255	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		943
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1844	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5792	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			78239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4805
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4369	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2168	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			90	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	79		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	43		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	108	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	151	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1646	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			187	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			188	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2543	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	184	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			80782	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5049
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4553	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
93	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	82,00	16,10	1,85	1320	180	152	3,81	312
	9Сн	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	7-13-7-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,19	0,55			45	0,71	58
		ШТ								
94	Е7-224	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ	51,00	18,60	1,88	949	128	96	4,28	218
	5Сн	ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ								
	7-13-5-1,8	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ		2,50	0,56			29	0,72	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м								
		шт								
95	Е7-227	-укладка пролетом плит	41,00	10,50	1,30	431	60	54	2,52	103
	ЗСН	перекрытий и покрытий								
	7-13-6-1,8	многоэтажных зданий и		1,47	0,36			16	0,49	20
		сооружений шириной 1,5м по								
		ригелям с полками при								
		наибольшей массе монтажных								
		элементов до 8т и высоте								
		зданий до 40м								
		шт								
96	Е7-218	-укладка межколонных плит	44,00	21,10	1,20	928	90	53	3,39	149
	ЗСН	перекрытий многоэтажных								
	7-13-3-1,8	зданий и сооружений шириной		2,05	0,36			16	0,46	20
		0,75м по ригелям с полками								
		при наибольшей массе								
		монтажных элементов до 8т и								
		высоте зданий до 40м								
		шт								
97	Е7-245	-укладка плит покрытий	44,00	6,52	2,27	287	74	99	2,85	125
	ЗСН	многоэтажных зданий и								
	7-13-12-1,	сооружений площадью до 20м2		1,68	0,67			29	0,86	38
	8	по строительным конструкциям								
		при наибольшей массе								
		монтажных элементов до 8т и								
		высоте зданий до 40м								
		шт								
98	ССЦП	-стоимость железобетонных	2972,00	5,35	-	15900	-	-	-	-
	П8-119	ребристых плит перекрытия и								
		покрытия шириной 3м и длиной		-	-			-	-	-
		от 5 до 7м								
		м2								
99	ССЦП	-стоимость железобетонных	358,00	5,37	-	1922	-	-	-	-
	П8-114	ребристых плит перекрытия и								
		покрытия шириной до 2м и		-	-			-	-	-
		длиной от 5 до 7м								
		м2								
100	ССЦП	-стоимость железобетонных	36,00	7,39	-	266	-	-	-	-
	П8-145	ребристых плит покрытия								
		шириной до 3м длиной от 5 до		-	-			-	-	-
		7 и с отверстиями д=700мм								
		м2								
101	ССЦП	-стоимость многопустотных плит	63,00	7,41	-	467	-	-	-	-
	П11-157	перекрытия шириной до 1,5м								
		длиной до 3м		-	-			-	-	-
		м2								
102	Б6-173	-монолитные железобетонные	6,80	42,70	0,81	290	31	6	8,40	57
	ЗСН	участки перекрытий из бетона								
	6-16-1	класса В15		4,61	0,24			2	0,31	2
		м3								
103	С124-12	-арматура класса А3	0,80	325,00	-	260	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
104	Е6-85	-установка закладных деталей	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	6-9-9	т		12,40	0,39			-	0,50	-
105	Е7-210	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	2,00	3,01	1,61	6	2	3	1,64	3
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 35М		1,01	0,54			1	0,70	1
		шт								
106	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
	П7-237	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ Д=700ММ		-	-			-	-	-
		м3								
107	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	8,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
108	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
109	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,00	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
110	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	1,54	1,04	3	1	2	0,81	2
	ЭСН	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
	7-9-1-1,8	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,36			1	0,49	1
		шт								
111	ССЦП	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,18	64,40	-	12	-	-	-	-
	П9-92	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК		-	-			-	-	-
		м3								
112	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4,12	0,25	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
113	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	1,34	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
114	Е7-22	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	18,00	3,34	1,46	60	17	26	1,63	29
	ЭСН	ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ								
	7-2-5	ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		0,97	0,52			9	0,67	12
		шт								
115	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ	4,74	74,80	-	355	-	-	-	-
	П9-235	БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		м3								
116	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	181,20	0,25	-	45	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
117	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	23,00	0,32	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
118	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	16,20	0,41	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	кг		-	-			-	-	-
119	Е9-95	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И	3,80	35,20	19,50	134	36	74	14,60	55
	ЭСН	РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ								
	9-12-2	УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ		9,53	6,67			25	8,60	33
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С121-1959	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	3,80	213,00	-	809	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е7-291 ЭСН 7-17-1	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,90	342,00	-	650	40	-	34,00	65
		Т		21,30	-			-	-	-
122	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА	0,57	60,50	0,03	34	22	-	68,00	39
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			25191	682	565		1158
			РУБ,					173		222
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			24248	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3841	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	343		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	148		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	646	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	794	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			19269	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	720	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2261	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			30503	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1658
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1514	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			943	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			23	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	49		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	25		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	61	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			809	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			82	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			82	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			31610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1753
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1590	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
123	Е7-299 ЭСН 7-18-3-1,8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	12,00	4,84	3,03	58	20	37	2,86	34
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			11	1,15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
124	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,00	3,86	2,10	8	3	4	2,54	5
	ЭСН	С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ								
	7-18-2-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,54	0,62			1	0,80	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
125	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	72,00	10,80	-	778	-	-	-	-
	П11-167	М2		-	-			-	-	-
126	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	4,20	12,30	-	52	-	-	-	-
	П11-168	М2		-	-			-	-	-
127	Е7-669	-УКЛАДКА НА СТУПЕНИ НАКЛАДНЫХ	196,00	0,75	0,16	147	116	32	1,01	198
	ЭСН	ПРОСТУПЕЙ								
	7-47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			10	0,06	12
128	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ	243,20	1,67	-	406	-	-	-	-
	П11-175	М		-	-			-	-	-
129	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,03	342,00	-	10	1	-	34,00	1
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
130	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,78	823,00	3,10	642	26	3	61,00	48
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЕМ								
	7-58-3	ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			1	1,21	1
		100М								
131	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	8,00	58,00	32,10	464	110	256	22,60	181
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			94	15,22	122
		Т								
132	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	4,70	46,80	17,60	220	89	83	30,10	141
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,45			26	7,00	33
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
133	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	6,00	358,00	-	2148	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
134	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	3,50	326,00	-	1141	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
		Т								
135	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	3,20	327,00	-	1046	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
136	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	4,10	60,50	0,03	248	157	-	68,00	279
	ЭСН	ЭЛЕМЕНТОВ И								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			7368	524	415		887
			РУБ,					143		184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2349	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			714	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	53		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	325	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	348	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	417	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5019	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	219		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	120		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	319	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			436	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			8844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	813	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
137	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	263,00	15,73	4,77	4137	1070	1255	6,64	1746
	ЭСН	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ								
	7-15-1-1,8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		4,07	1,41			371	1,82	479
			т							
138	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	68,00	18,56	6,34	1260	337	431	8,10	551
	ЭСН	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ								
	7-15-2-1,8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		4,96	1,87			127	2,41	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массе монтажных элементов до 6т и высоте зданий до 40м								
		шт								
139	Е7-274	-установка простеночных панелей наружных стен	105,00	10,60	3,37	1113	348	354	5,41	568
	ЭСН 7-15-3-1,8	многоэтажных зданий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м		3,31	1,00			105	1,29	135
		шт								
140	Е7-538	-установка парапетных блоков	156,00	3,76	1,87	587	172	292	1,76	278
	ЭСН 7-42-11-1,6	массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 6т и высоте зданий до 40м		1,10	0,55			86	0,71	111
		шт								
141	СССП П11-239	-стоимость парапетных плит из бетона класса В15	7,37	71,10	-	524	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
142	СССП ТАБЛ3-1	-стоимость арматуры класса А1	48,00	0,20	-	10	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
143	СССП ТАБЛ3-1	-стоимость арматуры класса ВР1	123,00	0,32	-	39	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
144	СССП П8-328	-стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3м толщиной 250мм	118,80	15,40	-	1830	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
145	СССП П8-348	-стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной от 3 до 12м толщиной 250мм	2128,20	15,80	-	33626	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
146	СССП П8-349	-стоимость цокольных панелей из легкого бетона длиной до 6м толщиной 250мм	327,60	16,70	-	5471	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
147	СССП П8-405	-стоимость простеночных панелей длиной до 3м объемом до 0,5м3	26,62	49,80	-	1326	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
148	СССП П8-406	-стоимость простеночных панелей длиной до 3м объемом более 0,5м3	5,44	47,10	-	256	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
149	Е7-265	-установка стальных накладок	1,40	362,00	8,00	507	129	11	141,00	197
	ЭСН 7-17-1	т		92,00	2,40			3	3,10	4
150	Е15-614	-масляная окраска стальных	0,42	60,50	0,03	25	16	-	68,00	29
	ЭСН 15-164-8	накладок за 2 раза		38,40	-			-	-	-
		100м2								
151	Е8-30	-стены из керамического	25,00	34,20	0,81	855	55	20	4,05	101
	ЭСН 6-5-1	кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м		2,21	0,24			6	0,31	8
		м3								
152	Е8-37	-стены из керамического	334,00	34,00	0,62	11356	681	207	3,78	1263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЬЕ 4М		2,04	0,18			60	0,25	77
		М3								
153	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	16,80	481,00	7,70	8081	983	130	107,00	1798
	ЭСН	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,								
	6-5-8	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЬЕ 4М		58,50	2,31			39	2,96	50
		100М2								
154	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	1,50	342,00	-	513	32	-	34,00	51
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
155	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,45	60,50	0,03	27	17	-	68,00	31
	ЭСН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
156	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	140,00	1,54	1,04	216	64	145	0,81	113
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	7-9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,38			53	0,49	69
		ШТ								
157	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	3,52	64,40	-	227	-	-	-	-
	П9-92	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК								
		М3		-	-			-	-	-
158	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	13,60	0,25	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
159	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	58,00	0,25	-	15	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
160	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	63,70	0,32	-	20	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			72024	3904	2845		6726
			РУБ,					850		1097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			72024	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			21928	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	1995		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	850		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3904	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	4754	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			43347	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11891	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1093
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	2139	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6714	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			90629	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8916
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	6893	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			90629	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8916
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	6893	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
161	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	15,60	49,90	1,30	778	167	20	18,90	295
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			6	0,50	8
		100М2								
162	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ	16,00	17,30	1,80	277	248	28	28,50	456
	ЗСН	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ								
	12-9-3	150ММ		15,50	0,55			8	0,68	11
		100М2								
163	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	240,00	30,40	-	7296	-	-	-	-
	П9-351	БЕТОНА ВЕСОМ 400КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
164	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	16,00	51,60	0,74	826	122	12	14,30	229
	ЗСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			4	0,28	4
		100М2								
165	Е8-59	-УКЛАДКА ГРОЗОЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,09	421,00	1,36	38	3	-	54,30	5
	ЗСН	ИЗ АРМАТУРЫ Д=6ММ С ЯЧЕЙКАМИ								
	8-7-3	12Х12М		27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
166	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	16,00	319,00	14,90	5104	836	239	90,80	1453
	ЗСН	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-2-6-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		52,40	4,47			72	5,77	92
		100М2								
167	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	16,00	7,71	0,19	123	37	3	4,72	76
	ЗСН	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
	12-9-10	ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			1	0,08	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			14442	1415	302		2514
			РУБ,					91		116
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14442	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5428	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	211		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	91		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1415	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1506	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			7296	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	430	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1347	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			18172	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			18172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2850
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1936	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
168	Е11-2 ЭСН 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	11,72	43,30 3,57	0,99 0,30	507	42	12 4	7,19 0,39	84 5
169	Е11-11 ЭСН 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	140,60	29,30 1,62	- -	4120	228	- -	2,90 -	408 -
170	Е11-55 ЭСН 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,85	70,00 9,80	0,95 0,28	130	18	2 1	18,80 0,36	35 1
171	Е11-56 ЭСН 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 100М2	1,85	13,60 0,16	0,23 0,07	25	-	- -	0,34 0,09	1 -
172	Е11-55 ЭСН 11-8-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,06	70,00 9,80	0,95 0,28	4	1	- -	18,80 0,36	1 -
173	Е11-47 ЭСН 11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,06	45,80 20,90	3,75 1,12	3	1	- -	29,50 1,44	2 -
174	Е11-69 ЭСН 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	29,76	84,70 15,50	1,02 0,31	2521	461	30 9	28,50 0,40	848 12
175	Е11-70 ЭСН 11-11-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	29,76	30,00 0,94	0,46 0,14	893	28	14 4	1,82 0,18	54 5
176	Е11-210 ЭСН 11-28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А 100М2	1,85	564,00 43,60	0,75 0,22	1043	81	1 -	75,50 0,28	140 1
177	Е11-135 ЭСН 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,06	417,00 61,40	4,52 1,36	23	3	- -	108,00 1,75	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			9269	863	59		1579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					18		24
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8344	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	41		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	18		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	863	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	881	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			862	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			11659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1157	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА И ДВЕРИ								
178	Е10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	111,20	1,96	0,28	218	56	31	0,96	107
	ЭСН	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	10-14-2	ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,52	0,08			9	0,10	11
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10								
		М2								
179	Е10-86	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	82,00	1,69	0,27	139	36	23	0,83	68
	ЭСН	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	10-14-1	ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,44	0,08			7	0,10	8
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10								
		М2								
180	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	68,00	0,24	-	16	16	-	0,46	31
	ЭСН	ШТ								
	10-15-2			0,24	-			-	-	-
181	С111-418	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	68,00	4,05	-	274	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
182	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ	193,20	15,20	-	2937	-	-	-	-
		ДЕРЕВЯННЫХ СПАРЕННЫХ								
		ДВУХСТВОРЧАТЫХ		-	-			-	-	-
		М2								
183	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	11,40	1,45	0,35	17	6	4	0,91	10
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
184	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7,60	1,34	-	10	2	-	0,36	3
	ЭСН	НАКЛЕЕК В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
185	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,80	0,95	-	4	1	-	0,25	1
	ЭСН	НАКЛЕЕК В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
186	С122-877	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДнГ	7,60	16,70	-	127	-	-	-	-
	ДОПВ4	21-9								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С122-276	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОБИТЫМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	3,80	14,40	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
188	Е10-132	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	3,80	3,06	0,01	12	3	-	1,33	5
	ЭСН	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
	10-25-3	ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН		0,69	-			-	-	-
		м2								
189	Е10-105	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫМИ	5,80	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	ЭСН	ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ДВЕРЯМИ								
	10-20-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2		0,55	0,11			1	0,14	1
		м2								
190	Е10-106	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫМИ	22,80	1,19	0,29	27	12	7	0,83	19
	ЭСН	ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ДВЕРЯМИ								
	10-20-2	ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			2	0,12	3
		м2								
191	С122-264	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,80	28,30	-	164	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
192	С122-266	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ	22,80	28,60	-	652	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
193	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	59,80	2,00	0,13	120	40	7	1,16	69
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	10-20-3	НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,67	0,04			2	0,05	3
		м2								
194	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	9,00	1,58	0,13	14	5	1	1,01	9
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	10-20-4	НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,59	0,04			-	0,05	-
		м2								
195	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	31,00	3,11	-	96	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
196	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	8,00	3,51	-	28	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
197	С111-398	-ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БЛОКОВ С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ	0,02	230,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100шт								
198	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	2,00	3,51	-	7	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
199	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН	КОРОБКАМИ С РАЗБИЖНЫМИ ИЛИ								
	10-27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		1,53	0,15			3	0,19	3
		м2								
200	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВРЗ0Х30-К	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОП,Б4	м2								
				-	-			-	-	-
201	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	50,00	0,30	-	15	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
202	Е9-34	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	0,95	279,00	156,00	264	65	148	111,00	105
	ЗСН	СТАЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ								
	9-5-1	100М2		69,00	50,70			48	65,40	62
203	С121-1972	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	5,60	269,00	-	1480	-	-	-	-
		ОБШИТЫХ ЛИСТОВЫМ ЖЕЛЕЗОМ								
		Т		-	-			-	-	-
204	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ	94,80	35,90	1,23	3403	1204	117	21,30	2019
	ЗСН	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	26-8-4	М3		12,70	0,62			59	0,80	76
205	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	9,48	75,30	-	714	-	-	-	-
		ГОСТ 22950-78								
		М3		-	-			-	-	-
206	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	13,30	0,47	27	4	1	2,97	6
	ЗСН	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ								
	20-15-1	РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,88	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
207	Е15-614	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	0,95	60,50	0,05	57	36	-	68,00	64
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			11403	1519	350		2567
			РУБ,					132		169
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9659	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2485	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	118		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	84		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1454	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1538	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5519	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1595	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	284	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			900	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2713
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1822	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1744	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			51	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	100		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	48		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	65	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	113	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1480	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			152	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2046	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	140	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			14200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2894
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1962	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
208	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	40,80	5,35	0,15	218	126	6	6,00	245
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			2	0,05	2
		100М2								
209	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	29,88	8,17	0,18	244	158	5	9,70	290
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	2
		100М2								
210	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	6,63	110,00	6,80	729	306	45	74,00	491
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-5-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,05			27	5,20	34
		100М2								
211	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,10	85,30	4,90	94	39	6	57,40	63
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								
212	Е15-84	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,18	522,00	2,00	94	18	-	178,00	32
	ЭСН	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
	15-14-3	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100,00	0,60			-	0,77	-
		100М2								
213	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	90,96	5,84	0,05	531	446	5	9,70	883
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			2	0,35	3
		100М2								
214	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	24,05	12,90	0,07	310	164	1	12,70	305
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-2	УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	1
		100М2								
215	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,08	76,70	0,80	236	86	3	49,30	152
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	15-159-8	ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
216	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	1,93	242,00	1,50	468	49	3	46,90	91
	ЭСН	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
	15-201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			1	0,58	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			2924	1394	74		2552
			РУБ,					37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2924	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1458	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	37		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1394	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1431	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			274	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1518	-		-

РАЗДЕЛ 11. СПЕЦИАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

217	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	12,00	2,99	2,23	36	9	26	1,29	15
	ЗСН	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
	7-1-3	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			9	1,02	12
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т								
		ШТ								
218	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ-ПЛИТ ИЗ	12,00	53,88	-	647	-	-	-	-
	П9-110	БЕТОНА КЛАССА В10 ТИПА								
	ТАБЛ3-3	ФЛ16,24-2(12ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
219	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	780,00	0,25	-	195	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
220	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	120,00	0,32	-	38	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
221	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	29,20	34,70	1,00	1013	51	29	3,27	95
	ЗСН	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
	6-3-5	ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО		1,74	0,30			9	0,39	11
		25М3 БЕТОН КЛАССА В15								
		М3								
222	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,90	270,00	-	243	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
223	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,82	270,00	-	221	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
224	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,56	651,00	2,00	365	97	1	303,00	170
	ЗСН	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
	6-9-1	ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
225	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,37	342,00	-	127	8	-	34,00	13
	ЗСН	Т								
	7-17-7			21,30	-			-	-	-
226	Е9-97	-УКЛАДКА РЕЛЬСОВ	1,81	4,91	1,22	9	3	3	2,89	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	М								
	9-13-1			1,60	0,39			1	0,56	1
227	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	1,20	29,20	14,30	35	10	17	13,50	16
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			6	6,45	8
		Т								
228	С115-156	-СТОИМОСТЬ РЕЛЬСА Р50	35,00	7,35	-	257	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
229	С121-1959	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ	1,20	213,00	-	256	-	-	-	-
		ШВЕЛЛЕРА								
		Т		-	-			-	-	-
					МАСЛОСБОРНАЯ ЯМА					
230	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	50,00	42,14	1,23	2107	225	62	8,01	400
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ МОНОЛИТНОГО								
	6-26-4	БЕТОНА КЛАССА В10		4,19	0,37			19	0,48	24
		М3								
231	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	4,30	54,64	0,92	235	38	4	14,60	60
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ МОНОЛИТНОГО								
	6-26-3	БЕТОНА КЛАССА В10		8,78	0,28			1	2,36	2
		М3								
232	Е9-94	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ	1,20	29,20	14,30	35	10	17	13,50	16
	ЭСН39-12-1	ШВЕЛЛЕРА ДЛЯ ОПИРАНИЯ РЕШЕТОК								
		Т		8,70	5,00			6	6,45	8
233	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	1,20	213,00	-	256	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
234	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,50	355,00	1,30	178	19	-	64,87	32
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,56	-
235	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	16,30	335,00	6,32	5460	375	103	37,41	610
	ЭСН	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
	8-7-5	Т		23,00	1,90			31	2,45	40
236	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	5,40	60,50	0,05	327	207	-	68,03	367
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		58,40	-			-	-	-
237	Е11-6	-ОТСЫПКА ПРОМЫТОГО ГРАВИЯ В	38,00	16,00	1,06	608	69	40	3,52	134
	ЭСН	МАСЛОСБОРНУЮ ЯМУ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			12	0,41	16
					АНКЕР ДЛЯ ЗАКАТКИ ТРАНСФОРМАТОРА					
238	Е33-205	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ	3,16	5,55	3,50	18	6	11	3,38	11
	ЭСН	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ГРИБОВИДНЫХ								
	33-23-2	ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 3Т		2,05	1,09			3	1,41	4
		М3								
239	Е33-207	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ	3,40	6,59	1,76	22	6	17	3,02	10
	ЭСН	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ГРИБОВИДНЫХ								
	33-23-4	ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 6Т		1,83	1,64			6	2,12	7
		М3								
240	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	3,16	63,29	-	200	-	-	-	-
	Ц9-123	ГРИБОВИДНОЙ ФОРМЫ Ф1,5Х1,5-2								
	ТАБЛ3-3	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30		-	-			-	-	-
		М3								
241	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	26,80	0,23	-	6	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
242	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	144,40	0,25	–	36	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
243	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	251,20	0,41	–	103	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
244	ССЦП П9-124 ТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ГРИБОВИДНОЙ ФОРМЫ Ф2Х2,8-2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	3,40	56,59	–	192	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
245	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	16,60	0,25	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
246	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	192,20	0,25	–	48	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
247	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	200,00	0,41	–	82	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
248	Е35-214 ЭСН 33-25-11	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,5Т М3	0,80	13,60	8,68	11	4	7	8,25	7
				4,92	2,68			2	3,46	3
249	ССЦП П9-284	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ТИПА РФ3,0 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	0,80	70,30	–	56	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
250	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	20,40	0,25	–	5	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
251	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	150,40	0,25	–	38	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
252	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,40	0,41	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			13472	1137	337		1964
			РУБ,					105		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12624	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			9091	–	–		–
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			–	–	208		–
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			–	–	92		–
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			–	1114	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			–	1206	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			2117	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2085	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			–	–	–		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			–	376	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1177	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			15886	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			–	–	–		2240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			–	1582	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			769	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			16880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1632	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУМОГЛУШИТЕЛЕЙ								
253	Е9-116 ЭСН 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК	11,40	31,20	14,80	356	114	169	15,60	170
		Т		10,00	4,74			54	6,11	70
254	С121-2096	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК	11,40	347,00	-	3956	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
255	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	3,42	60,50	0,03	207	131	-	68,00	233
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			4519	245	169		411
			РУБ,					54		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	131	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	115		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	54		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3956	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			375	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			5318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ								
256	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ СТАЛЬНЫМИ УГОЛКАМИ	1,20	342,00	-	410	26	-	34,00	41
		Т		21,30	-			-	-	-
257	Е9-122 ЭСН 9-17-5	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1,00	50,20	4,10	50	23	4	34,90	35
		Т		23,10	1,22			1	1,57	2
258	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	1,00	464,00	-	464	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
259	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,66	60,50	0,03	40	25	-	68,00	45
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			964	74	4		121
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			450	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			400	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			514	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОМЕЩЕНИЕ ЗРУ-10КВ								
260	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЛУ ДЛЯ	2,02	329,00	1,30	665	25	3	21,10	43
	ЗСН	УСТАНОВКИ ШКАФОВ								
	6-9-9	Т		12,40	0,39			1	0,50	1
261	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,46	210,00	22,70	97	7	10	28,00	13
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			3	9,11	4
		100М2								
262	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК	0,84	134,72	-	113	-	-	-	-
	Ø604	ТОЛЩИНОЙ 10ММ								
	111-32	Т		-	-			-	-	-
263	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,61	60,50	0,03	37	23	-	68,00	41
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			912	55	13		97
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			912	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			729	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОМЕЩЕНИЕ ЗРУ-110КВ								
264	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,58	355,00	1,30	206	22	1	64,00	37
	ЗСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е9-94	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНБАЛОК	5,07	29,20	14,30	148	44	72	13,50	68
	ЭСН	ИЗ ДВУТАВРА 24								
	9-12-1	Т		8,70	5,00			25	6,45	33
266	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	5,07	213,00	-	1080	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ		-	-			-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ								
		8239-72/ 1								
		Т								
267	Е9-116	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПОД	6,80	31,20	14,80	212	66	100	15,60	106
	ЭСН	ОБОРУДОВАНИЕ								
	9-16-3	Т		10,00	4,74			32	6,11	42
268	С121-2096	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	6,80	347,00	-	2360	-	-	-	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		-	-			-	-	-
269	Е33-246	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,80	73,40	49,32	132	26	89	24,90	45
	ЭСН	ЛЮМАЛОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮЛОВ								
	33-25-11	Т		15,80	15,30			28	19,74	36
270	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,80	326,00	-	587	-	-	-	-
		ЛЮМАЛОК								
		Т		-	-			-	-	-
271	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,10	60,50	0,05	248	157	-	68,00	279
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
272	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА СЕЧЕНИЕМ	0,40	81,04	1,14	32	5	-	21,90	9
	ЭСН	100Х100 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА								
	6-13-1	КЛАССА В10		12,00	0,34			-	0,44	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,			5005	324	262		544
			РУБ,					85		111

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	486	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	301	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	1		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	184	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	184	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	80	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	45	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	611	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		332
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	198	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	4519	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	90	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	176		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	85		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	140	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	225	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	4027	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	388	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			392	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			5910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	493	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПОМЕЩЕНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
273	Е9-94	-УСТАНОВКА БАЛОК МОНОРЕЛЬСА И	7,30	29,20	14,30	213	64	104	13,50	99
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ								
	9-12-1	ШВЕЛЛЕРА 16 ПО ПЛИТАМ		8,70	5,00			36	6,45	47
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
			Т							
274	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	7,30	213,00	-	1555	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
275	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	60,50	0,03	132	84	-	68,00	149
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8		100М2	38,40	-			-	-	-
276	Е14-12	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,26	210,00	22,70	54	4	6	28,00	7
	ЭСН	ДОСОК ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ								
	14-6		100М2	15,30	7,06			2	9,11	2
277	СПР-Т	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК	0,98	134,72	-	132	-	-	-	-
	0624		Т							
	111-32			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			2086	152	110		255
			РУБ,					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1768	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	68		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	100	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			2474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	227	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ПОМЕЩЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ Тм,ТСН,РЗДСОМ								
278	Е33-248	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	7,30	73,40	49,32	536	115	360	24,90	182
	ЭСН	ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
	33-25-11	КРАНБАЛОК		15,80	15,30			112	19,74	144
		Т								
279	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	7,30	326,00	-	2380	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК								
		Т		-	-			-	-	-
280	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЛУ	2,05	355,00	1,30	728	78	3	64,00	131
	ЭСН	Т								
	6-9-8			38,00	0,39			1	0,50	1
281	Е7-291	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В	0,18	342,00	-	62	4	-	34,00	6
	ЭСН	КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
282	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	48,00	4,94	0,40	237	52	19	2,00	96
		М2								
				1,09	0,05			2	0,06	3
283	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И	2,35	60,50	0,03	142	90	-	68,00	160
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ								
	15-164-8	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			4085	339	382		575
			РУБ,					115		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			923	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	227	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	262	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2916	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	246		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	112		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	227	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2380	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			4891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	534	-		-
		РАЗДЕЛ 18. КАМЕРА РЕАКТОРОВ								
284	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,1м	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
285	Е7-400	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ	76,00	1,27	0,79	97	17	60	0,39	30
	ЭСН	МАССОЙ ДО 0,5Т В СТЕНЫ								
	7-36-1	КАНАЛОВ		0,22	0,29			22	0,37	28
		М3								
286	Е7-402	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ	52,00	2,36	1,63	123	24	85	0,82	43
	ЭСН	МАССОЙ ДО 1,5Т								
	7-36-3	М3		0,47	0,60			31	0,77	40
287	СССП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	7,41	44,20	-	328	-	-	-	-
	П3-19	ФБС9.4.6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
288	СССП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС	28,24	40,90	-	1155	-	-	-	-
	П3-3	24.4.6Т								
		М3		-	-			-	-	-
289	Б6-16А	-УСТРОЙСТВО ПОЯСА ПО ВЕРХУ	8,20	41,44	1,06	340	40	9	8,54	70
	ЭСН	БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10								
	6-15-9	М3		4,91	0,32			3	0,41	3
290	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	9,60	37,15	1,20	357	22	11	4,35	42
	ЭСН	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
	6-3-1	БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			3	0,46	4
		М3								
291	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
292	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	28,90	4,94	0,40	143	32	11	2,00	58
		М2								
				1,09	0,05			1	0,06	2
293	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО	0,29	60,50	0,03	17	11	-	68,00	20
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
294	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,22	210,00	22,70	46	3	6	28,00	6
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			2	9,11	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	СПР-Т кбм1 111-32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,95	134,72 -	- -	128	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			2752	151	181		273
			РУБ,					62		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2752	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			809	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	119		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	62		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	213	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			3463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-
		РАЗДЕЛ 19. КАБЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
296	Е9-94 ЭСН 9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,20	29,20 8,70	14,30 5,00	93	28	46 16	13,50 6,45	43 21
		Т								
297	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОЛ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	3,20	213,00 -	- -	682	-	- -	- -	- -
		Т								
298	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,20	342,00 21,30	- -	410	26	- -	34,00 -	41 -
		Т								
299	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=100 В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	48,10	1,67 0,19	0,01 -	80	9	- -	0,32 -	15 -
		М								
300	Е7-723 7-54-1	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	16,48	6,93 1,80	2,99 1,06	114	30	49 17	2,90 1,37	49 23
		М3								
301	ССЦП П8-521	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛБП-5	4,00	75,30 -	- -	301	-	- -	- -	- -
		М3								
302	ССЦП ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	126,00	0,25 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		КГ								
303	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	22,00	0,32	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
304	СССП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	13,20	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
305	СССП	-СТОИМОСТЬ ЛОТКА ТИПА Л8-5	12,48	69,20	-	864	-	-	-	-
	Л8-524	М3								
				-	-			-	-	-
306	СССП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	184,00	0,25	-	46	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	Н3								
				-	-			-	-	-
307	СССП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	37,60	0,32	-	12	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
308	СССП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5,28	0,41	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
309	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,75	210,00	22,70	158	11	17	28,00	21
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			5	9,11	7
		100М2								
310	СПР-КТ	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ	3,35	134,72	-	451	-	-	-	-
	0604	ЛИСТОВ								
	111-32	Т		-	-			-	-	-
311	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	7,60	73,83	1,23	561	34	10	8,01	61
	ЗСН	БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА								
	6-26-4	КЛАССА В7,5		4,49	0,37			3	0,46	4
		М3								
312	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ В	2,00	55,54	0,34	111	1	-	0,99	2
	ЗСН	КАБЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЗ БЕТОНА								
	6-1-15	КЛАССА В10		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
313	Е6-84	-ЗАКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	ЗСН	ПОЛУ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
314	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,32	60,50	0,03	80	51	-	68,00	90
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				4045	194	122		328
		РУБ.						41		55
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3270	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1308	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	51		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	25		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	166	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	191	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1720	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	95	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				303	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4112	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	286	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	30		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			5021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		РАЗДЕЛ 20, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК								
315	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	29,50	34,30	0,81	1012	62	24	3,90	115
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			7	0,31	9
		М3								
316	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,00	37,15	1,20	37	2	1	4,35	4
	ЭСН	НАСОСЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15								
	6-3-1	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
317	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,30	58,00	32,10	17	4	10	22,60	7
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			4	15,22	5
		Т								
318	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	358,00	-	107	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦ								
		Т		-	-			-	-	-
319	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,09	60,50	0,03	5	0	-	68,00	6
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
320	Е7-1	-УСТРОЙСТВО СТЕНОК ВХОДА ИЗ	15,00	1,52	1,15	23	6	17	0,65	10
	ЭСН	БЕТОННЫХ БЛОКОВ								
	7-1-1	М3		0,37	0,42			6	0,54	8
321	ССЦ	-СТОИОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА	2,19	44,20	-	97	-	-	-	-
	ПЗ-19	ФБС9,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
322	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА	5,30	33,67	2,33	178	8	2	2,81	15
	ЭСН	КЛАССА В10								
	6-11-1	М3		1,55	0,10			1	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,			1476	85	54		157
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1352	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1130	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	30		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	14		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			124	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,			1846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ЛИННЫЕ МОСТЫ В КОРИДОРАХ								
323	Е35-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	3,60	38,20	27,75	138	34	100	16,00	58
	6СН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	33-25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			31	11,12	40
		Т								
324	С121-2096	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,60	347,00	-	1249	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
325	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,08	60,50	0,05	65	41	-	68,00	73
	6СН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			1452	75	100		131
			РУБ,					31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	69		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			1709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 22, МИННЫЕ МОСТЫ В КАМЕРАХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
326	Е33-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	38,20	27,73	38	9	28	16,00	16
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	33-25-11	ДО 0,2Т		9,42	8,62			9	11,12	11
		Т								
327	Е33-250	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,20	31,30	23,07	38	9	28	13,60	16
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	33-25-12	ДО 0,3Т		7,82	7,19			9	9,28	11
		Т								
328	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,00	393,00	-	393	-	-	-	-
		МАССОЙ ДО 5ОКГ								
		Т		-	-			-	-	-
329	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,20	307,00	-	368	-	-	-	-
		МАССОЙ ДО 300КГ								
		Т		-	-			-	-	-
330	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,66	60,50	0,03	40	25	-	68,00	45
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			877	43	56		77
			РУБ,					18		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			837	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	38		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			1032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 23, МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ В КАМЕРЕ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
331	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	4,00	19,40	7,54	78	20	30	8,06	32
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	7-14-2	ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЬЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		4,93	2,70			11	3,48	14
		шТ								
332	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	6,00	16,30	5,72	98	24	34	6,60	40
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	7-14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,05	2,06			12	2,66	16
		шТ								
333	СССП	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	21,26	20,30	-	432	-	-	-	-
	П8-313	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС								
		60,18,2,5-2Л(4шТ)ПС		-	-			-	-	-
		60,12,2,5-3Л(6шТ)								
		м2								
334	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,04	342,00	-	14	1	-	54,00	1
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
335	Е8-36	-КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ ТОЛЩИНОЙ	1,50	34,30	0,81	51	3	1	3,90	6
	ЭСН	250ММ								
	8-5-4	м3		2,10	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			673	48	65		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					25		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			673	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			127	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 24, ВОЗДУШНЫЕ ВВОДЫ								
336	Е9-94	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ	0,40	29,20	14,30	12	3	6	13,50	5
	9СН	БАЛЛЕРА 14								
	9-12-1	Т		8,70	5,00			2	6,45	3
337	С121-1959	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ	0,40	213,00	-	85	-	-	-	-
		БАЛЛЕРОВ								
		Т		-	-			-	-	-
338	Е15-614	- ОКРАСКА МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЙ	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	9СН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	1 М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			104	8	6		13
			РУБ					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУ			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУ			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			85	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 25. РАЗНЫЕ РАБОТ								
								КРЫЛЬЦО		
339	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	20	9,32	0,32	48	2	2	0,80	4
	ЗСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	8-3-1	м3		0,40	0,10			1	0,13	1
340	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	17,30	1,52	1,15	21	5	16	0,65	9
	ЗСН	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
	7-1-1	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			6	0,54	8
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5Т								
		шТ								
341	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	42,70	2,09	1,59	92	22	70	0,86	38
	ЗСН	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
	7-1-2	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			25	0,74	33
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		шТ								
342	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	14,00	2,99	2,23	42	11	31	1,29	18
	ЗСН	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
	7-1-3	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			11	1,02	14
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		шТ								
343	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	3,84	44,20	-	170	-	-	-	-
	П3-19	ФБС12.6.3-Т(14ШТ)ФБС24.3.6-Т(4								
		ШТ)		-	-			-	-	-
		м3								
344	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	16,08	42,50	-	683	-	-	-	-
	П3-11	ФБС24.3.6-Т(20ШТ)ФБС12.6.6-Т(2								
		0ШТ)		-	-			-	-	-
		м3								
345	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	11,41	40,90	-	467	-	-	-	-
	П3-3	ФБС24.6.6-Т(14ШТ)								
		м3		-	-			-	-	-
346	Б6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	8,80	33,67	0,33	296	14	3	2,81	25
	ЗСН	КЛАССА АВ10								
	6-11-1	м3		1,55	0,10			1	0,13	1
347	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	4,00	4,87	3,03	19	7	13	2,86	11
	ЗСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	7-18-3-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			4	1,13	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		шТ								
348	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	25,08	12,30	-	308	-	-	-	-
	П11-168	ЛМШ57.11.14-5-3(4ШТ)								
		м2		-	-			-	-	-
349	Е11-3	-ЗАСЫПКА ПЕСКОМ	23,00	10,40	-	239	37	-	3,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	м3								
	11-1-3			1,62	-			-	-	-
350	Е7-735	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,16	993,00	3,60	155	16	-	183,00	29
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА								
	7-58-1	100ПМ		115,00	1,08			-	1,39	-
351	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,02	60,50	0,05	1	1	-	68,00	2
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ								
	15-164-8	ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
					КОЗЫРЕК					
352	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	2,67	31,20	14,80	83	27	40	15,60	42
	ЭСН	КОЗЫРЬКОВ								
	9-16-3	Т		10,00	4,74			13	6,11	16
353	Е14-12	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА	0,58	210,00	22,70	121	9	13	28,00	16
	ЭСН	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ДОСКАМИ								
	14-6	100М2		15,30	7,06			4	9,11	5
354	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК	1,04	128,72	-	134	-	-	-	-
	П856	ТОЛЩИНОЙ 10ММ								
	111-32	Т		-	-			-	-	-
355	Е12-270	-ОБШИВКА КОЗЫРЬКА	0,13	195,00	2,64	25	3	-	42,90	6
	ЭСН	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ВОЛНИСТЫМИ								
	12-6-3	ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ		24,70	0,79			-	1,02	-
		100М2								
356	Е34-357	-ПОДШИВКА КОЗЫРЬКА ВХОДА	0,48	678,00	0,39	325	72	-	265,00	127
	ЭСН	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	34-61-18	100М2		150,00	0,12			-	0,15	-
357	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКОВ ЛИСТОВОЙ	0,11	192,00	0,41	21	5	-	83,00	9
	ЭСН	СТАЛЬЮ								
	12-8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
358	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,16	60,50	0,05	10	6	-	68,00	11
	ЭСН	КОЗЫРЬКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА								
	15-164-8	2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
					ЛЮКИ					
359	Е10-109	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В	8,00	1,34	0,15	11	6	1	1,29	10
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИИ БЛОКАМИ И ЛЮКОВ								
	10-20-5	М2		0,69	0,04			-	0,05	-
360	С122-270	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ	8,00	50,40	-	243	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
361	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ	4,00	3,11	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
					ОТМОСТКА					
362	Е1-959	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,75	82,30	-	47	47	-	131,00	98
	ЭСН	ОТМОСТКУ								
	1-80-1	100М3		82,30	-			-	-	-
363	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	60,00	11,80	2,16	708	192	130	6,50	390
	ЭСН	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
	8-4-8	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		3,20	0,65			39	0,84	50
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ								
		М3								
364	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	20,00	16,00	1,06	320	36	21	3,52	70
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1-6	М3		1,82	0,32			6	0,41	8
365	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,86	495,00	0,71	921	75	1	74,00	138
	ЗСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-9-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	1
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
366	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	1,40	201,00	4,74	281	3	6	3,75	5
	ЗСН	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
	27-39-1	МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,06	1,78			2	2,30	3
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		100М2								
367	Е27-165	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СМ АСФАЛЬТОВОГО -	0,14	480,00	- -	67	-	- -	0,14	-
	ЗСН	ПОКРЫТИЯ								
	27-39-2	100М2	-	0,06	-			-	-	-
					МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ					
368	Е9-46	-МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,70	58,00	32,10	41	10	22	22,60	16
	ЗСН	Т								
	9-7-1			13,80	11,80			8	15,22	11
369	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,70	358,00	-	251	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦ								
		Т		-	-			-	-	-
370	Е15-814	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	60,50	0,03	13	8	-	68,00	14
	ЗСН	ЛЕСТНИЦ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2								
	15-164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.			6041	616	369		1156
			РУБ.					120		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5666	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2765	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	208		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	99		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	579	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	678	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2017	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			937	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			528	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	845	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			375	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	41		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	21		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	37	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	58	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			251	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ,			7571	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	909	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			283068	17374	10152		30320
			РУБ,					3326		4333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			254722	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66053	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5557		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2697		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16365	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19060	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			163752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7556	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23737	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			329492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36092
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26616	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28346	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			674	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1269		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	629		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1011	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1640	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			24756	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	439	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2462	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2645
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2079	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			353736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28695	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19,514 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	820 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,696 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные	657 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е20-709	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	4,00	459,00	2,75	1836	32	11	14,20	57		
	ЗСН	Н10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ										
	20-5	4А160С6		7,91	0,82			3	1,06	4		
		шТ										
2	Е20-1007	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО43	2,00	35,80	0,08	72	8	-	6,28	13		
	ЗСН	10ШТ										
	47-6			3,92	0,02			-	0,05	-		
3	Е20-709	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	459,00	2,75	918	16	6	14,20	28		
	ЗСН	Н10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ										
	20-5	4А160М6		7,91	0,82			2	1,06	2		
		шТ										
4	Е20-1007	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО 43	1,00	35,80	0,08	36	4	-	6,28	6		
	ЗСН	10ШТ										
	47-6			3,92	0,02			-	0,05	-		
5	Е20-735	-ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР В06-300 Н4А	2,00	42,20	0,08	84	5	-	3,80	8		
	ЗСН	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2										
	22-1	шТ		2,37	0,02			-	0,05	-		
6	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	8,88	1,47	18	11	3	9,59	19		
	ЗСН	КРЫШНЫХ С ПОДБОРОМ МАССОЙ,Т,										
	23-1	ДО 0,2		5,66	0,44			1	0,57	1		
		шТ										
7	С150-2547	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО	2,00	135,00	-	270	-	-	-	-		
	ДОП.В.2	ВЕНТИЛЯТОРА ВКР6,3										
		шТ		-	-			-	-	-		
8	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,75	0,60	8	4	-	7,17	7		
	ЗСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ										
	26-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,25	-		
		шТ										
9	С150-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-		
	ДОП.В.2	АГРЕГАТА ПА-212М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–			–	–	–
10	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	2,50	0,07	5	4	–	3,40	7
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		1,99	0,02			–	0,05	–
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000								
		шт								
11	Е20-481	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	4,62	0,14	9	6	–	5,21	10
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-8	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		3,04	0,04			–	0,05	–
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000								
		шт								
12	С130-814	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	2,00	82,20	–	164	–	–	–	–
		Р800Х8007 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
		шт		–	–			–	–	–
13	С130-817	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	2,00	88,70	–	177	–	–	–	–
		Р1000Х10009 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
		шт		–	–			–	–	–
14	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	15,00	2,62	0,04	39	26	1	3,00	45
		шт		1,88	–			–	–	–
15	Е20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	2,00	2,45	0,05	5	4	–	3,04	6
	ЭСН	ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ								
	6-14	ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5		1,78	0,02			–	0,03	–
		1ШТ								
16	С130-794	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВОГО	2,00	12,40	–	25	–	–	–	–
		КЛАПАНА К ОСЕВОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ								
		шт		–	–			–	–	–
17	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	7,80	4,69	0,04	37	5	–	1,19	9
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-2	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,67	0,01			–	0,01	–
		м2								
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДА	0,60	20,40	0,17	12	5	–	13,80	8
	ЭСН	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
	4-3	м3		8,37	0,05			–	0,06	–
19	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,62	11,20	–	7	–	–	–	–
		м3		–	–			–	–	–
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	12,60	0,05	1	1	–	21,10	2
	ЭСН	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			–	0,03	–
		100М2								
21	С1113-180	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	10,71	0,73	–	8	–	–	–	–
		м2		–	–			–	–	–
22	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	0,91	0,01	27	6	–	0,35	10
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	–			–	–	–
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		м								
23	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,69	–	3	–	–	–	–
		КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		шТ								
24	Е2Ø-67Ø	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	6,ØØ	12,6Ø	Ø,Ø7	76	7	-	2,1Ø	13
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
	17-5	1Ø		1,18	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
		шТ								
25	Е2Ø-682	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	6,ØØ	9,26	Ø,Ø5	56	5	-	1,54	9
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА								
	17-4	1Ø		Ø,85	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
		шТ								
26	Е2Ø-64Ø	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	18,ØØ	25,3Ø	Ø,Ø8	455	6	1	Ø,66	12
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-11 РАЗМЕРОМ								
	14-8	ПЛАСТИН, ММ 1ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,35	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	1
		шТ								
27	Е2Ø-641	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	18,ØØ	31,3Ø	Ø,Ø8	563	6	1	Ø,66	12
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ								
	14-8	ПЛАСТИН, ММ 2ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,35	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	1
		шТ								
28	Е2Ø-642	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	72,ØØ	33,2Ø	Ø,15	2390	37	11	Ø,94	68
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-13 РАЗМЕРОМ								
	14-1Ø	ПЛАСТИН,ММ 4ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,51	Ø,Ø4			3	Ø,Ø5	4
		шТ								
29	Е2Ø-421	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	4,ØØ	2,78	Ø,14	11	7	-	2,94	12
	ЭСН	ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ДИАМ. 125ØММ								
	8-6	1ШТ		1,7Ø	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
3Ø	С13Ø-7Ø6	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	4,ØØ	14,6Ø	-	58	-	-	-	-
		ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ								
		шТ		-	-			-	-	-
31	Е2Ø-93	-УСТАНОВКА ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 2ММ	2Ø,ØØ	8,86	Ø,Ø4	177	5	1	Ø,48	1Ø
	ЭСН	РАЗМЕРОМ 315ØХ3ØØØ								
	2-7	М2		Ø,27	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
32	Е2Ø-38	-ПАТРУБОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Ø,8Ø	6,ØØ	Ø,Ø4	5	-	-	Ø,7Ø	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 1ММ СЕЧЕНИЕМ 7ØØХ7ØØ								
	1-4	М2		Ø,39	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
33	Е2Ø-641	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	22,ØØ	31,3Ø	Ø,Ø8	689	8	1	Ø,66	15
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ								
	14-8	ПЛАСТИН, ММ 2ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,35	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	1
		шТ								
34	Е2Ø-642	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	198,ØØ	33,2Ø	Ø,15	6574	1Ø1	3Ø	Ø,94	186
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-13 РАЗМЕРОМ								
	14-1Ø	ПЛАСТИН,ММ 4ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,51	Ø,Ø4			8	Ø,Ø5	1Ø
		шТ								
35	Е2Ø-93	-ЛИСТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	45,ØØ	8,86	Ø,Ø4	399	12	1	Ø,48	22
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 2ММ РАЗМЕРОМ								
	2-7	37ØØХ6Ø5Ø		Ø,27	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		М2								
36	Е2Ø-93	-ЛИСТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	13,ØØ	8,86	Ø,Ø4	115	4	-	Ø,48	6
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 2ММ РАЗМЕРОМ								
	2-7	1ØØØХ6Ø5Ø		Ø,27	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		М2								
37	Е2Ø-641	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	4,ØØ	31,3Ø	Ø,Ø8	125	1	-	Ø,66	3
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ								
	14-8	ПЛАСТИН, ММ 2ØØХ1ØØØХ1ØØØ		Ø,35	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
		шТ								
38	Е2Ø-636	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	4,ØØ	17,6Ø	Ø,Ø5	7Ø	1	-	Ø,56	2
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-9 РАЗМЕРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-7	ПЛАСТИН, ММ 200Х500Х100		0,30	0,02			-	0,05	-
		шт								
39	Е20-642	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	8,00	33,20	0,15	266	4	1	0,94	6
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-13 РАЗМЕРОМ								
	14-10	ПЛАСТИН,ММ 400Х100Х100		0,51	0,04			-	0,05	-
		шт								
40	Е20-639	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	8,00	26,60	0,09	213	3	-	0,73	6
	ЭСН	ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-10 РАЗМЕРОМ								
	14-8	ПЛАСТИН, ММ 400Х500Х100		0,40	0,03			-	0,04	-
		шт								
41	Е20-39	-ПАТРУБОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	4,00	5,90	0,04	24	1	-	0,57	2
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 1ММ СЕЧЕНИЕМ								
	1-5	500Х1750Х2000		0,32	0,01			-	0,01	-
		м2								
42	Е20-38	-ПАТРУБОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,20	6,00	0,04	7	-	-	0,70	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 1ММ СЕЧЕНИЕМ 560Х560								
	1-4	м2		0,39	0,01			-	0,01	-
43	Е20-38	-ПАТРУБОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,80	6,00	0,04	5	-	-	0,70	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 1ММ СЕЧЕНИЕМ 700Х700								
	1-4	м2		0,39	0,01			-	0,01	-
44	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	-	1,46	0,05	-	-	-	1,34	-
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
	7-1	РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,60	5,35	0,04	9	1	-	1,54	2
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		м2								
46	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,87	3
	ЭСН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	13-1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
		шт								
47	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,45	0,01	3	2	-	2,89	3
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,72	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		шт								
48	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		м3								
49	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,10	11,20	-	1	-	-	-	-
		м3								
				-	-			-	-	-
50	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,02	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
	ЭСН	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
51	С1113-180	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	2,10	0,73	-	2	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			16258	353	68		633
			РУБ,					17		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14903	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	50		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	318	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	335	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1787	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	322	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1432	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			19404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		762
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	657	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			19514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	696	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 11б-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 11б-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,835 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 618 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,650 ТЫС.РУБ,
трудозатраты построечные **573 чел.-ч**

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	138,00	4,47	-	617	544	-	4,00	552
		шТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЭТ-4	138,00	7,22	-	996	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	377,00	4,70	30	3	-	61,00	5
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	4,00	4,47	-	18	16	-	4,00	16
		шТ		3,94	-			-	-	-
5	1514-14037	-ОТОПИТЕЛЬ ЛЕНТОЧНЫЙ ЭНГЛ-180	4,00	118,47	-	474	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2135	563	-		573
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2135	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	563	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	563	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1470	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	650	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	650	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

СР 1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 11Ø-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД,ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 22 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-2Ø	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА	1,ØØ	49,ØØ	Ø,56	49	4	-	7,24	7
	ЭСН	НА ВВОДЕ ДИАМЕТР 65ММ СО								
	19-2	СЧЕТЧИКОМ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ		4,41	Ø,17			-	Ø,22	-
		УЗЕЛ								
2	С13Ø-2334	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВКМС-2Ø	1,Ø	46,1Ø	-	46	-	-	-	-
	Д,ВЫП1	ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,ØØ	1,2Ø	Ø,Ø1	5	1	-	Ø,37	1
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-3	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1Ø,ØØ	1,35	Ø,Ø1	13	2	-	Ø,37	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-3	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,25	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,ØØ	2,21	Ø,Ø3	4	1	-	Ø,48	1
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-4	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,29	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
6	С13Ø-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,ØØ	1,25	-	3	-	-	-	-
		1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С13Ø-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,Ø	1,48	-	1	-	-	-	-
		1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 2Ø		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-135	-УСТАНОВКА	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
	9СН	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
	12-1	ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		шТ								
9	С150-2250	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
	Д,ЬЫП1	ДИАМЕТР 50ММ								
		шТ		-	-			-	-	-
10	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	11,00	3,29	0,05	36	3	-	0,46	5
	6СН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
	1-2	ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65		0,27	0,02			-	0,03	-
		ММ								
		м								
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,27	3,94	-	1	1	-	5,16	1
	8СН	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
	22	ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			209	14	-		22
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			209	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			97	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			97	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			253	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			253	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ И ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,139 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 194 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е17-22 ЭСН 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	18,50 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,05	2 -
2	Е17-58 ЭСН 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	21,20 1,49	0,13 0,04	21	1	- -	2,44 0,05	2 -
3	Е16-30 ЭСН 16-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21 0,45	0,02 0,01	6	1	- -	0,72 0,01	1 -
4	Е16-31 ЭСН 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	20,00	4,59 0,49	0,03 0,01	92	10	- -	0,79 0,01	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,06	484,00	2,60	29	2	-	64,60	4
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
	16-3-1	50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			167	15	-		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			167	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			150	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	15	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	15	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			205	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			205	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ								
6	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	5,00	2,28	0,45	11	8	3	2,70	13
	ЭСН	ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
	16-17-1	ШТ		1,69	0,14			1	0,18	1
7	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	5,00	16,00	-	80	-	-	-	-
	Д,ВЫП1	ШТ								
				-	-			-	-	-
8	Е16-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	35,00	5,11	0,07	179	22	3	1,14	40
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
	16-2-1	ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ		0,64	0,02			1	0,03	1
		М								
9	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	80,00	3,12	0,07	250	42	6	0,86	69
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	16-8-3	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			2	0,03	2
		М								
10	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,10	777,00	162,00	78	19	16	305,00	31
	ЭСН	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО								
	22-22-5	250ММ		190,00	48,60			5	62,69	6
		Т								
11	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,20	457,00	2,60	91	4	-	31,80	6
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
	16-3-4	100ММ		18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			689	95	26		159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			689	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			487	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			856	110	28		184
			РУБ,					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			856	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			637	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	139	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ФО1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЫ110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС110-6-10КВ П10 СХЕМЕ 110-4НВ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,193 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 401 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,284 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные 369 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-184 ЗСЦ	-ПОЖАРНЫЙ КРАН ДИАМЕТРОМ 70 С ЛЬНЯНЫМ РУКАВОМ ДЛИНОЙ	21,00	47,70	0,08	1002	38	1	3,14	66
	16-16-1	20М,ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ		1,80	0,02			-	0,05	1
		ШТ								
2	С130-2324 Д,ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА ДИАМЕТРОМ 70ММ	210,00	2,86	-	605	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3	Е16-67 ЗСН	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	190,00	2,21	0,05	420	89	10	0,77	146
	16-8-2	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,47	0,02			4	0,05	6
		М								
4	Е16-69 ЗСН	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	75,00	3,12	0,07	234	40	6	0,86	65
	16-8-3	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			2	0,05	2
		М								
5	Е16-136 ЗСН	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАЛЬНИЖЕК,КЛАПАНОВ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
	16-12-2	ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
6	С130-2252 Д,ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БР ДИАМЕТР 100ММ	3,00	43,90	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТР	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 16-12-2	80ММ 100М		1,71	0,09			-	0,12	-
8	С130-2251 Д,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БР ДИАМЕТР 80ММ ШТ	4,00	35,10 -	- -	140	-	- -	- -	- -
9	Е16-220 ЭСН 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	2,65	4,22 3,73	- -	11	10	- -	5,16 -	14 -
10	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,73	60,50 38,40	0,05 -	44	28	- -	68,00 -	50 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ, РУБ,			2609	217	19 6		360 9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			44	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			16	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	28	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	28	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			2565	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1480	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	13		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	6		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	189	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	195	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			877	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			340	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			235	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			3138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	255	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			3193	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	284	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

СФ1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

пА ТРУБОПРОВОДЫ И ОРОСИТЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ И В КАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10Кв ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,178 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	598 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,391 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	579 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ И ОРОСИТЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ								
1	Ц12-1083-4	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ	10,00	1,16	-	12	2	-	0,40	4
		ЦТ		0,25	-			-	-	-
2	2402-04030	-СТОИМОСТЬ ОРОСИТЕЛЯ ДВ-10	10,00	0,65	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-67 ЭСН 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	33,00	2,21	0,05	73	16	2	0,77	25
				0,47	0,02			1	0,03	1
		М								
4	Е16-69 ЭСН 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	33,00	3,12	0,07	103	17	3	0,86	28
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
5	Е22-362 ЭСН 22-22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
				190,00	48,60			1	62,69	2
		Т								
6	Е16-220 ЭСН	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,66	4,22	-	3	2	-	5,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-22	ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М		3,73	-			-	-	-
7	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
				38,40	-			-	-	-
		ОТВОД ВОДЫ И МАСЛА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ								
8	Е17-37 ЭСН 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
				1,14	0,01			-	0,01	-
9	Е16-69 ЭСН 17-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	12,00	3,12	0,07	37	6	1	0,86	10
				0,53	0,02			-	0,05	-
10	Е16-23 ЭСН 17-3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,02	457,00	2,60	9	-	-	31,80	1
				18,10	0,78			-	1,01	-
11	Е16-4 ЭСН 16-1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ(ПОД ПОЛОМ) М	6,00	4,82	0,06	29	2	-	0,70	4
				0,36	0,02			-	0,03	-
12	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			340	63	10		106
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			306	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			244	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	54	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И ОРОСИТЕЛИ В КАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ								
13	ц12-1063-4	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ	40,00	1,16	-	46	9	-	0,40	16
			шТ	0,23	-			-	-	-
14	2402-0403*	-СТОИМОСТЬ ОРОСИТЕЛЯ ВОДЯНОГО ДРЕНЧЕРНОГО ДВ-15	40,00	0,71	-	28	-	-	-	-
			шТ	-	-			-	-	-
15	Е16-67 ЭСН 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	70,00	2,21	0,05	155	35	3	0,77	54
				0,47	0,02			1	0,03	2
			М							
16	Е16-70 ЭСН 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	100,00	4,15	0,09	415	74	9	1,24	124
				0,74	0,03			3	0,04	4
			М							
17	Е22-362 ЭСН 22-22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,09	777,00	162,00	70	17	14	305,00	27
				190,00	48,60			4	62,69	6
			Т							
18	Е16-220 ЭСН 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,70	4,22	-	7	6	-	5,16	9
				3,75	-			-	-	-
			100М							
19	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2	0,64	60,50	0,03	39	25	-	68,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 15-1б4-8	РАЗД	100М2	38,40	-			-	-	-
					ОТВОД ВОДЫ ИЗ КАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ					
20	Е16-9 ЭСН 16-1-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,500 ММ(ПОЛ ПОЛОМ)	6,00	16,90	0,23	101	5	1	1,42	9
				0,75	0,07			-	0,09	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			661	169	27		285
			РУБ,					8		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			74	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			37	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	9	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	9	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			87	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			109	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			52	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	10		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	42	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	46	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			137	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	49	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			678	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			547	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	9		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	118	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	122	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			62	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			830	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДАМИ ТРАНСФОРМАТОРОВ (2ШТ)								
21	Ц12-1083-4	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ	50,00	1,16	-	58	12	-	0,40	20
		шт		0,23	-			-	-	-
22	2402-04030	-СТОИМОСТЬ ОРОСИТЕЛЯ ДРЕНЧЕРНОГО ОГДР	50,00	0,71	-	36	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	Е16-66 ЗСН 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	75,00	1,78	0,05	133	31	4	0,66	50
		м		0,41	0,02			2	0,03	2
24	Е16-70 ЗСН 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	25,00	4,15	0,09	104	19	3	1,24	31
		м		0,74	0,03			1	0,04	1
25	Е16-72 ЗСН 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	2,00	8,75	0,15	18	2	-	1,60	3
		м		0,94	0,05			-	0,06	-
26	Е16-41 ЗСН 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	1,20	0,01	6	1	-	0,37	2
		м		0,23	-			-	-	-
27	Е22-362 ЗСН 22-22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,08	777,00	162,00	62	15	13	305,00	24
		т		190,00	48,60			4	62,69	5
28	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	26,00	0,94	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29	С130-1780	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 125	4,00	2,09	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	С130-1782	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,	2,00	3,42	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 200								
		М								
31	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,05	4,22	-	4	4	-	5,16	5
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
	16-22	ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,75	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
32	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,02	5,47	-	1	-	-	5,16	-
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
	16-22	ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,75	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		200ММ								
		100М								
33	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ОТВОД ВОДЫ И МАСЛА ИЗ КАМЕР ТРАНСФОРМАТОРОВ								
34	Е16-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	16,90	0,23	101	5	1	1,42	9
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
	16-1-7	ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,300		0,75	0,07			-	0,09	1
		ММ								
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			580	101	21		164
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			94	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			47	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	12	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			111	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			18	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	12	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	12	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			468	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			333	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1781	333	58		553
			РУБ.					18		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1124	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	35		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	14		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	246	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	260	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	293	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	391	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Ч В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,431 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1800 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,146 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	1736 чел.-ч

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц7-283-2М	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИБОДНОЙ, МАССОЙ 1,3 Т	2,00	46,70	6,76	93	57	13	49,00	98	
				28,30	3,22			6	4,15	8	
2	2301-01062	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д320-50 А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ=Д 320-50 (т)	2,00	1125,00	-	2250	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
3	УКАЗАНИЯ КЕРЕРП1.7 Ц7ТАБЛ	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ.Ч	252,00	0,03	-	8	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
4	Ц12-5-7	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108Х2,8 ММ (м)	140,00	1,78	0,61	249	158	85	2,00	280	
				1,15	0,23			32	0,30	42	
5	Ц12-5-11	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=219Х6ММ (м)	100,00	6,86	2,94	686	377	294	7,00	700	
				3,77	1,20			120	1,55	155	
6	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=25ММ (м)	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1	
				0,43	0,01			-	0,01	-	
7	Ц12-5-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=18Х2,2ММ (м)	50,00	0,30	0,01	15	14	1	0,50	25	
				0,27	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Д=100ММ	4,00	7,52	0,32	30	14	1	6,00	24
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
9	Ц12-802-8	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Д=200ММ	10,00	12,60	1,01	126	69	10	11,00	110
		ШТ		6,89	0,19			2	0,25	3
10	Ц12-802-5 Т,Ч,П2в	-МОНТАЖ ЧУГУННОЙ ЗАДВИЖКИ Д=100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	10,00	8,36	0,32	84	42	3	7,50	75
		ШТ		4,22	0,04			-	0,05	-
11	2307-11114	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ ДИАМЕТР 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	10,00	170,00	-	1700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-802-6 Т,Ч,П2в	-МОНТАЖ ЧУГУННОЙ ЗАДВИЖКИ Д=200ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	6,00	12,94	1,01	78	43	6	13,20	79
		ШТ		7,23	0,19			1	0,25	1
13	2307-11108	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ ДИАМЕТР 200ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	6,00	345,00	-	2070	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-805-6	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Д=200ММ	4,00	8,26	0,96	35	25	4	10,00	40
		ШТ		6,32	0,17			1	0,22	1
15	Ц12-805-4	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д=100ММ	2,00	3,71	0,36	7	6	1	5,00	10
		ШТ		3,07	0,06			-	0,08	-
16	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	2,00	1,75	0,03	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
17	Ц3-4-1	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ГП=1Т	1,00	59,50	3,02	40	34	3	57,00	57
		ШТ		33,90	1,33			1	1,72	2
18	1906-16010	-СТОИМОСТЬ ТАЛИ ГП=1Т	1,00	55,45	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	14,00	0,80	-	11	11	-	1,00	14
		ШТ		0,77	-			-	-	-
20	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	10,00	7,80	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1704-20001	-МАНОМЕТР ОБМ-1=ОБМ1-100,ОБМ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	4,00	2,30	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-184 ЭСН 16-16-1	-ШЛАРНЫЙ КРАН Д=70ММ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
23	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ Д=15ММ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		7676	856	421		1521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ,						163		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6162	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			29	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6375	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1466	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			180	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	258		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	163		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	854	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1017	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1140	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
24	2307-11095	-ЗАДВИЖКА 30Ч47БР Д=100ММ	4,00	43,92	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	2307-11097	-ЗАДВИЖКА 30Ч47БР Д=200ММ	10,00	112,00	-	1120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	2307-10827	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ200;РУ10	4,00	24,60	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
28	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	2,00	1,81	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1548Р2,ПУ25,РУ16								
				т						
29	С113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=108Х2,8	140,00	2,37	-	332	-	-	-	-
				м						
30	С113-463	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=219Х6	100,00	6,78	-	678	-	-	-	-
				м						
31	С113-51	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ Д=25ММ	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
				м						
32	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=18Х2,2	50,00	0,13	-	6	-	-	-	-
				м						
		ОТВОД ВОДЫ ИЗ ПРИЯМКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
33	Е16-7 ЭСН 16-1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	3,00	10,10	0,13	30	2	-	1,00	3
				м						
				0,54	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2476	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2446	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2445	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2642	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10152	858	421		1524
			РУБ,					163		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6162	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			29	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			65	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИИ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6375	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3912	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			180	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	258		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	163		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	854	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1017	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			366	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1140	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1146	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 110 КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 1107-3-596,90 АЛЬБ,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 57,153 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 54,074 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3,079 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1531 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,094 ТЫС,РУБ,
Трудозатраты построечные 1474 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУС-К4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б	2,00	-	-	175	74	61	54,00	108	-
		КОМПЛ		87,55				20	13,00	26	-
2	1503ДОП,7-47-01318	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯНЫЙ ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1	2,00	11080,00	22160	-	-	-	-	-	-
		1,950 Т ШТ		-				-	-	-	3,90
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ	6,00	-	-	378	162	82	42,00	252	-
		КОМПЛ		62,98				27	5,91	35	-
4	ПРОТОКОЛ 2-89 ОТ 21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000 УХЛ	6,00	346,00	2076	-	-	-	-	-	-
		0,146 Т ШТ		-				-	-	-	0,88
5	ПРОТОКОЛ 2-89 ОТ 21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000 УХЛ	12,00	409,00	4908	-	-	-	-	-	-
		0,166 Т ШТ		-				-	-	-	1,99
6	1503-05271	-ПРИВОД РУ4НОИ=ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80	6,00	65,00	390	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	58	28	23	22,00	44	-
		КОМПЛ		29,16				8	5,17	10	-
8	1503ДОП,91-05268	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОВМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	2,00	-	-	81	26	43	21,00	42	-
		КОМПЛ		40,66				13	8,62	17	-
10	1503ДОП,57 -00072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКО1-110-83У1	6,00	850,00	5100	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ЧТ		-				-	-	-	3,12
11	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	4,00	-	-	377	164	128	64,00	256	-
		КОМПЛ		94,14				56	18,01	72	-
12	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	4,00	-	-	369	102	187	46,00	184	-
		КОМПЛ		92,33				29	9,24	37	-
13	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У1	12,00	685,00	8220	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ЧТ		-				-	-	-	4,50
14	Ц8-17-2	-ОПОРА ШИННАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	6,00	-	-	61	15	18	4,00	24	-
		ЧТ		10,22				6	1,38	8	-
15	1503-11008	-ОПОРНЫЕ ШИНЫ МО-110-У1 ТУ16-528,075-76,ИЗЪЯТИЕ АА2201-80=	6,00	55,00	330	-	-	-	-	-	-
		89,000 КГ ЧТ		-				-	-	-	0,53
16	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	92	29	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,16				18	11,86	24	-
17	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ЧТ		-				-	-	-	1,05
18	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ЧТ		-				-	-	-	0,01
19	Ц8-21-5	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОК В ФАЗЕ 1	2,00	-	-	55	40	13	29,00	58	-
		ПРОЛЕТ		27,36				6	3,92	8	-
20	С152-48	-ПРОВОЛОКА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ГОСТ 839-80Е ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК,МАРКИ АС,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:300/39	0,28	-	-	259	-	-	-	-	-
		Т		925,00				-	-	-	-
21	РАСЧЕТ 2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 8ХПС70Д НАТЯЖНАЯ	12,00	28,18	338	-	-	-	-	-	-
		40,000 КГ ЧТ		-				-	-	-	0,48
22	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОК В ФАЗЕ 1	21,00	-	-	281	86	194	6,00	126	-
		ЧТ		13,39				64	3,95	83	-
23	29031?-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2	64,00	2,20	141	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51		шт		-				-	-	-	-
24	29в319-3в4	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-3в0-2	42,00	1,90	80	-	-	-	-	-	-
33		шт		-				-	-	-	-
25	29в319-3в0	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ	8,00	2,00	16	-	-	-	-	-	-
57		ОА-3в0-1		-				-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
26	Ц8-572-6	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	4,00	-	-	33	8	3	3,00	12	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1в0вх1000мм		8,26				1	0,43	2	-
		шт									
27	1517,1504	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РТ30-88	4,00	500,00	2000	-	-	-	-	-	-
		100,000 КГ		-				-	-	-	0,40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		52506	1960	734	800		1152	19,62
			РУБ,					248		322	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1534				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		1568	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		54074	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			259					
		ИТОГО:	РУБ,			2219	734	800		1474	19,62
			РУБ,					248			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			631	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		57	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	112	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		54074	2850	846	800		1531	19,62
			РУБ,					248			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			229	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		54074	3079	846	800		1531	19,62
			РУБ,					248			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		57153	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1531	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1094	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 10 КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	162,664 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	157,078 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	5,586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2863 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,882 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	2744 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЦА-8У-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ПО 1600	64,00	-	-	1594	1094	400	27,00	1728	-
				24,90				154	3,10	198	-
		ШТ									
2	15ЮЛОП,95-Ю81581	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1600 У3	8,00	2313,80	18510	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	5,70
		0,713 Т ШТ									
3	15Ю3ДОП,95-1586	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВКЭ-10-20/1000У1, ШКАФ ЛИНИИ НА ТОК 63А	56,00	2083,80	116693	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	36,79
		0,657 Т ШТ									
4	ЦА-87-2	-ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	4,00	-	-	66	44	9	19,00	76	-
				16,50				3	1,07	4	-
		ШТ									
5	15Ю3ДОП,95-Ю81582	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	4,00	1373,60	5494	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	2,00
		0,501 Т ШТ									
6	ЦА-88-3	-ШКАФ МИННЫХ АППАРАТОВ	16,00	-	-	159	89	22	9,00	144	-
				9,95				7	0,59	9	-
		ШТ									
7	15Ю3ДОП,95-Ю8 1607	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ МИННЫХ АППАРАТОВ	16,00	686,30	10981	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	9,74
		0,609 Т ШТ									
8	ЦА-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С	24,00	-	-	16	13	-	1,00	24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10		0,65				-	0,01	-	-
				шт							
9	1510-03005	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП.10/12Ø0-315Ø-3ØØØ 25,ØØØ КГ	24,ØØ	25,70	617	-	-	-	-	-	-
				шт				-	-	-	0,60
10	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	223,ØØ	-	-	69	54	2	1,ØØ	223	-
				0,31				-	-	-	-
				шт							
11	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750 2,ØØØ КГ	223,ØØ	1,15	256	-	-	-	-	-	-
				шт							
				-				-	-	-	0,45
12	290319-4276	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПП6-2К,ШПП6-3К	226,ØØ	-	-	484	-	-	-	-	-
				2,14				-	-	-	-
				шт							
13	290319-4222	-РАСПОРКА ШИННАЯ РШТ-60Х10	48,ØØ	Ø,Ø2	1	-	-	-	-	-	-
				шт							
				-				-	-	-	-
14	2405-1666	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-60Х8	48,ØØ	-	-	24	-	-	-	-	-
				шт							
				Ø,5Ø				-	-	-	-
15	Ц8-82-1	-МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9	25,ØØ	-	-	255	129	4	9,ØØ	225	-
				10,20				2	Ø,Ø9	2	-
				т							
16	С152-507	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 1ØØ ММ ТОЛЩИНОЙ 6,10 И 12 ММ	Ø,75	-	-	832	-	-	-	-	-
				1140,ØØ				-	-	-	-
				т							
17	С152-563	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 8 И 1Ø ММ	Ø,16	-	-	184	-	-	-	-	-
				1150,ØØ				-	-	-	-
				т							
18	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	5,92	-	-	94	53	-	16,ØØ	95	-
				15,80				-	Ø,Ø6	-	-
				м2							
19	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Ø,27	-	-	102	9	1	61,ØØ	16	-
				377,ØØ				-	1,82	-	-
				т							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	152652	2354	1485	438		2531	55,28
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				166		213	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1923				
				РУБ,	4526	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	157178	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1525					
		ИТОГО:	РУБ,			3879	1485	438		2744	55,28
			РУБ,					166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1293	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		119	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	231	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		157078	5172	1716	438		2863	55,28
			РУБ,					166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			414	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		157078	5586	1716	438		2863	55,28
			РУБ,					166			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		162664	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2863	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1882	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596,90 АЛЬБ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	249,196 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	239,327 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	9,869 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3267 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,371 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построечные	3139 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН Б Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-1-16	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 110КВ,МОЩН,КВ,А:32000-80000	2,00	-	-	2022	561	1157	442,00	884	-
		шТ		1010,90				305	196,40	393	-
2	15-05ДОП71-0-1265	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРДН-63000/110	2,00	112100,00	224200	-	-	-	-	-	-
		80,500 Т шТ		-				-	-	-	161,00
3	04-02-4121	-СТОИМОСТЬ ДОЛИВАЕМОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	14,00	245,00	3430	-	-	-	-	-	-
		Т		-				-	-	-	-
4	Ц8-5-14М	-ПОДСУШКА ИНДУКЦИОННЫМ СПОСОБОМ ТРАНСФОРМАТОРА,АВТОТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕМ КВ:110,150,МАССА С МАСЛОМ,Т:ДО 200	2,00	-	-	1054	386	284	275,00	550	-
		шТ		527,00				50	32,38	65	-
5	Ц8-10-1	-СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ ДО 45КВ	44,00	-	-	673	167	488	5,00	220	-
		Т		15,30				85	2,49	110	-
6	Ц8-10-2	-СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5КВ	132,00	-	-	432	139	286	1,00	132	-
		Т		3,27				50	0,49	65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	–	–	176	48	89	46,00	92	–
		КОМПЛ		87,80				14	8,80	18	–
8	ПРИЛ5 К СБ 8	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ ТРАНСФОРМАТОРА	42572,00	–	–	1277	–	–	–	–	–
		КВТЧАС		0,03				–	–	–	–
9	Ц8-15-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ 110КВ	2,00	–	–	29	14	6	11,00	22	–
		ШТ		14,62				2	1,42	3	–
10	15ю3-05187	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ=ЗОН-110У-1-У1 ТУ16-521.089-75,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2196-80	2,00	60,00	120	–	–	–	–	–	–
		72,000 КГ ПОЛЮС		–				–	–	–	0,14
11	15ю3/55-03 364	-ПРИВОД ПР-ю,1-2УХЛ1	2,00	20,00	40	–	–	–	–	–	–
		6,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,01
12	Ц8-15-1	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:35	1,33	–	–	27	8	13	10,00	13	–
		КОМПЛ		20,23				5	4,61	6	–
13	15ю3-04038	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-35 ТУ16-521.264-79	2,00	54,00	108	–	–	–	–	–	–
		73,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,15
14	15ю3-04036	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-15 ТУ16-521.264-79	2,00	43,00	86	–	–	–	–	–	–
		49,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,10
15	15ю3-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534.013-74=	4,00	9,50	38	–	–	–	–	–	–
		1,700 КГ ШТ		–				–	–	–	0,01
16	Ц8-6у-1	-РАЗРЯДНИК	2,00	–	–	6	5	–	4,00	8	–
		КОМПЛ		2,98				–	0,17	–	–
17	15ю3-04029	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВО-10У1 ТУ16-521.232-77	6,00	4,60	28	–	–	–	–	–	–
		4,800 КГ ШТ		–				–	–	–	0,03
18	Ц8-17-6	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 35	4,00	–	–	11	4	3	2,00	8	–
		ШТ		2,85				1	0,36	1	–
19	1519-04059	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-35-500	4,00	9,30	37	–	–	–	–	–	–
		16,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,06
20	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КЬ ДО 1Ф	6,00	–	–	9	7	–	2,00	12	–
		ШТ		1,52				–	0,03	–	–
21	1503ДОП13-05311	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛШ-10-300/5	6,00	56,00	336	–	–	–	–	–	–
		26,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,16
22	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОДНОЦЕПНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	6,00	–	–	23	12	11	3,00	18	–
		ШТ		3,68				5	1,06	6	–
23	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 8ХПС-70Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ	6,00	18,65	112	–	–	–	–	–	–
		32,000 КГ ШТ		–				–	–	–	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-25-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 шТ	5,00	– 13,39	–	67	20	46 15	6,00 3,95	30 20	–
25	С152-46	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ГОСТ 839-80Е ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК,МАРКИ АС,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:300/39 Т	0,11	– 925,00	–	102	–	– –	– –	– –	– –
26	Ц8-82-1	-МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9 шТ	15,00	– 10,20	–	153	78	2 1	9,00 0,09	135 1	– –
27	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т	0,85	– 1140,00	–	969	–	– –	– –	– –	– –
28	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т	0,05	– 1140,00	–	57	–	– –	– –	– –	– –
29	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ Т	0,02	– 1220,00	–	24	–	– –	– –	– –	– –
30	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2 шТ	137,00	– 0,31	–	42	33	1 –	1,00 –	137 –	– –
31	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750 2,000 кГ шТ	137,00	1,15 –	158	–	–	– –	– –	– –	– 0,27
32	290319-427 6	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПШ-3А шТ	137,00	– 2,14	–	293	–	– –	– –	– –	– –
33	2405-1669	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ ТИПА АП-120Х10 шТ	24,00	– 1,50	–	36	–	– –	– –	– –	– –
34	290319-411 6	-ШИННЫЙ КОМПЕНСАТОР КМА-120Х10 шТ	24,00	– 0,48	–	12	–	– –	– –	– –	– –
35	290319-422 5	-РАСПОРКА РШТ 120Х10 шТ	200,00	0,02 –	4	–	–	– –	– –	– –	– –
36	290319-304 51	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 шТ	6,00	2,20 –	13	–	–	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	29-2319-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-3У3-2	10,00	1,90	19	-	-	-	-	-	-
	33	шт		-				-	-	-	-
38	29-0319-303	-ЗАЖИМ АА-4-3	2,00	1,80	4	-	-	-	-	-	-
	80	шт		-				-	-	-	-
39	29-0319-305	-ЗАЖИМ ШТЫРЕВОЙ АШМ-20	2,00	8,75	17	-	-	-	-	-	-
	43	шт		-				-	-	-	-
40	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	5,76	-	-	91	52	-	16,00	92	-
		м2		15,80				-	0,06	-	-
41	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,28	-	-	106	9	1	61,00	17	-
		т		377,00				-	1,82	1	-
42	Ц8-87-2	-КАМЕРА СЕРИИ КСО-272 ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, ЛИНЕЙНОГО ВВОДА, РАЗРЯДНИКА ИЛИ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	4,00	-	-	66	44	9	19,00	76	-
				16,50				3	1,07	4	-
		шт									
43	15-03-ДОП84-0081687	-КАМЕРА КСО-285 С ТРАНСФОРМАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ 0,524 Т	4,00	620,00	2480	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	2,10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.	231230	4986	1587	2396		2446	164,22
				руб.				536		693	
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.			3983				
				руб.	8097	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		руб.	239327	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		руб.		2771					
		ИТОГО:		руб.		7757	1587	2396		3139	164,22
				руб.				536			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		1381	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		руб.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		руб.		-	-	-		128	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	248	-		-	-
		ИТОГО:		руб.	239327	9138	1835	2396		3267	164,22
				руб.				536			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		731	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		руб.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		руб.	239327	9869	1835	2396		3267	164,22
				руб.				536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		249196	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3267	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2371	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРОМ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ СН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,201 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,951 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,250 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 126 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,069 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построчные 122 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 шТ	2,00	- / 42,00	-	84	39	23 / 9	40,00 / 5,80	80 / 12	- / -
2	1505ДОП81-01314	-ТРАНСФОРМАТОР ТМ-400/10 УХЛ1 1,500 Т шТ	2,00	1410,00 / -	2820	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 3,00
3	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2 шТ	14,00	- / 0,31	-	4	3	- / -	1,00 / -	14 / -	- / -
4	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750 2,000 КГ шТ	14,00	1,15 / -	16	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,03
5	2405-1666	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-60Х8 шТ	14,00	- / 0,50	-	7	-	- / -	- / -	- / -	- / -
6	290319-427 6	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПП5-3К шТ	14,00	- / 2,14	-	30	-	- / -	- / -	- / -	- / -
7	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ Т	0,02	- / 1200,00	-	24	-	- / -	- / -	- / -	- / -
8	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА	0,30	- / -	-	25	9	2 / -	48,00 / -	14 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		84,70				-	1,15	-	-
9	ц8-91-4	100М -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2836	124	52	25		110	3,03
			РУБ,					9		12	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				77				
			РУБ,		115	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		2951	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			61					
		ИТОГО:	РУБ,			185	52	25		122	3,03
			РУБ,					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2951	231	60	25		126	3,03
			РУБ,					9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2951	250	60	25		126	3,03
			РУБ,					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3201	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		126	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

СР1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4М С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ РЕАКТОРОВ И СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6 10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Ч В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,174 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 12,122 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,052 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 590 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,387 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построчные 569 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-4-3	-РЕАКТОР ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ МАСЛЯНЫЙ 6-35КВ,МОЩН,КВ,А:550,750	4,00	-	-	316	176	101	68,00	272	-	
		ШТ		78,91				54	10,81	43	-	
2	1505ДОП110 -0119	-РЕАКТОР ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ РЗДСОМ-360/10	4,00	1810,00	7240	-	-	-	-	-	-	
		1,370 Т ШТ		-				-	-	-	5,48	
3	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3	4,00	-	-	168	78	46	40,00	160	-	
		ШТ		42,00				18	5,80	23	-	
4	1505ДОП.81 -01007	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ-250/10У	4,00	1075,00	4300	-	-	-	-	-	-	
		1,230 Т ШТ		-				-	-	-	4,92	
5	Ц8-55-2	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ОДНОЙ ТЯГОЙ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТОК А ДО 1000	4,00	-	-	6	4	-	2,00	8	-	
		ШТ		1,50				-	0,03	-	-	
6	1503ДОП.45 -03004	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЛВОМ-10/1000	4,00	20,20	81	-	-	-	-	-	-	
		16,000 КГ ПОЛЮС		-				-	-	-	0,06	
7	1503-03264	-ПРИВОД ПР-11	4,00	7,40	30	-	-	-	-	-	-	
		6,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02	
8	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК	20,00	-	-	6	5	-	1,00	20	-	
				0,31				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЯ 2									
		шт		1,15							
9	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750 2,000 КГ	20,00	23	-	-	-	-	-	-	
		шт		-							0,04
10	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		шт		1,18					0,05		
11	1504-03169	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОБИВНОЙ ПП-А/3	4,00	1,40	6	-	-	-	-	-	-
		шт		-							
12	2405-1666	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-60Х8	36,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		кт		0,50							
13	290319-4276	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПП6-3л	20,00	-	-	43	-	-	-	-	-
		шт		2,14							
14	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,15	-	-	57	5	-	61,00	9	-
		т		377,00					1,82		
15	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:25 00	0,60	-	-	51	18	5	48,00	29	-
				84,70				1	1,15	1	-
		100м									
16	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,04	-	-	48	-	-	-	-	-
				1200,00				-	-	-	-
		т									
17	0113ТАБЛ18 ,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25Х3,2ММ	8,40	-	-	6	-	-	-	-	-
		м		0,68				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	11680	609	289	152		502	10,52
				РУБ,				53		87	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			441				
				РУБ,	442	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	12122	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		115					
		ИТОГО:		РУБ,		724	289	152		589	10,52
				РУБ,				53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		251	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		21	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	45	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	12122	975	334	152		590	10,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		12122	1052	334	152		590	10,52
			РУБ,					53			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		13174	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		590	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	387	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КАМЕРЫ РЕАКТОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Ч В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28,732 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	19,605 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	9,127 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1364 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,680 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	1318 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-63-2	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ,МАССА КОМПЛЕКТА,Т,ДО:3	4,00	-	-	117	79	63	56,00	144	-		
		КОМПЛ		29,30				14	4,41	18	-		
2	1565-08049	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ РБСГ10-2Х1600-0,14У3	12,00	1450,00	17400	-	-	-	-	-	-		
		2,960 Т Т		-				-	-	-	35,52		
3	Ц8-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	24,00	-	-	16	13	-	1,00	24	-		
		ШТ		0,65				-	0,01	-	-		
4	1510-03005	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-10/1000-315У-3000	24,00	25,70	617	-	-	-	-	-	-		
		25,000 КГ Т		-				-	-	-	0,60		
5	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	492,00	-	-	153	118	5	1,00	492	-		
		ШТ		0,51				-	-	-	-		
6	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750	492,00	1,15	566	-	-	-	-	-	-		
		2,000 КГ Т		-				-	-	-	0,98		
7	Ц8-82-1	-МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9	55,00	-	-	561	284	9	9,00	495	-		
		ШТ		10,20				4	0,09	5	-		
8	С152-568	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	4,99	-	-	5689	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 120 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ		1140,00				-	-	-	-
		т									
9	290319-427 6	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПИБ-3К	492,00	-	-	1053	-	-	-	-	-
		т		2,14				-	-	-	-
10	290319-422 5	-РАСПОРКА ШИННАЯ РШТ-12ХХ10	46,00	0,02	1	-	-	-	-	-	-
		т		-				-	-	-	-
11	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	5,92	-	-	94	53	-	16,00	95	-
		м2		15,80				-	0,06	-	-
12	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,72	-	-	271	24	3	61,00	44	-
		т		377,00				1	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		18584	1210	571	50		1294	37,10
			РУБ.					19		24	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				621				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1021	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		19605	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			6744					
		ИТОГО:	РУБ.			7954	571	50		1318	37,10
			РУБ.					19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			498	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		46	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		19605	8452	661	50		1364	37,10
			РУБ.					19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			675	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		19605	9127	661	50		1364	37,10
			РУБ.					19			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		28732	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1364	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	680	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПАНЕЛИ ЩИТА СОБСТВЕННЫХ НУЖД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,510 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	10,391 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,225 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построчные	122 ЧЕЛ.-Ч

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯМИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	5,60	-	-	79	31	10	9,00	50	-		
				14,10				4	0,93	5	-		
2	СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14	-ПАНЕЛЬ ЩИТА СН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПСН-1105-78 м	1,00	538,81	539	-	-	-	-	-	-		
		0,185 Т шТ		-				-	-	-	0,18		
3	СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14	-ПАНЕЛЬ ЩИТА СН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПСН-1102-78	2,00	564,01	1128	-	-	-	-	-	-		
		0,185 Т шТ		-				-	-	-	0,37		
4	СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТН-28-Т14	-ПАНЕЛЬ ЩИТА СН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПСН-1113-78	2,00	1252,01	2504	-	-	-	-	-	-		
		0,185 Т шТ		-				-	-	-	0,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14	-ПАНЕЛЬ ЩИТА СН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПСН-1111-78	2,00	2014,88	4030	-	-	-	-	-	-
		0,185 Т шТ		-				-	-	-	0,37
6	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	4,00	-	-	2	1	-	0,30	1	-
				0,53				-	-	-	-
		ПОЛЮС									
7	Ц8-574-3	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 1600А	4,00	-	-	14	5	-	2,00	8	-
				3,55				-	-	-	-
		ПОЛЮС									
8	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	6,00	-	-	7	5	-	1,00	6	-
				1,23				-	-	-	-
		шТ									
9	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	-	-	7	5	-	1,00	6	-
				1,14				-	-	-	-
		шТ									
10	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	24,00	-	-	42	23	-	1,00	24	-
				1,77				-	-	-	-
		шТ									
11	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А	4,00	-	-	19	8	-	3,00	12	-
				4,73				-	-	-	-
		шТ									
12	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
				1,15				-	-	-	-
		шТ									
13	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ									
		ЦЕПЬ									
14	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	12,00	-	-	6	2	-	0,20	2	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	8,00	-	-	4	3	-	0,50	4	-
				0,46				-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	41,00	-	-	49	30	-	1,00	41	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	28,00	-	-	15	9	-	0,50	14	-
				0,55				-	-	-	-
		ШТ									
18	Ц8-542-4	-УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА НОЛУ МАССА ДО 160 КГ	3,00	-	-	28	13	2	7,00	21	-
				9,25				1	0,30	1	-
		ШТ									
19	1504Д0П25-15679	-УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ УКП-380	3,00	380,00	1140	-	-	-	-	-	-
		0,160 Т ШТ		-				-	-	-	0,48
20	Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	7,00	-	-	33	15	1	3,00	21	-
				4,77				-	0,04	-	-
		ШТ									
21	1517Д0П16-02495	-ЩИТОК ЯОУ-8504У3	7,00	-	-	467	-	-	-	-	-
		ШТ		66,71				-	-	-	-
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х800ММ	17,00	-	-	80	27	14	3,00	51	-
				4,72				5	0,36	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чТ								
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	17,00	-	-	20	9	-	0,90	15	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		1,15				-	-	-	-
			чТ								
24	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9140-3174,Я9140-3274,Я9140	9,00	42,00	378	-	-	-	-	-	-
		1-3474		-				-	-	-	0,18
		20,000 КГ	чТ								
25	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9140-2074,Я9140-2674	2,00	40,00	80	-	-	-	-	-	-
		20,000 КГ	чТ	-				-	-	-	0,04
26	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9140-3674,Я9140-3674	3,00	46,60	140	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ	чТ	-				-	-	-	0,09
27	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9140-3774	3,00	56,50	170	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ	чТ	-				-	-	-	0,09
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		10109	408	187	27		279	2,17
			РУБ,					10		12	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				214				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		282	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		10391	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			467					
		ИТОГО:	РУБ,			875	187	27		291	2,17
			РУБ,					10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			162	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		13	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10391	1037	215	27		304	2,17
			РУБ,					10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			82	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10391	1119	215	27		304	2,17
			РУБ,					10			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		11510	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		304	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-	-

Составил Русских

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 11Ф-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	20,016 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	16,436 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3,580 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1708 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,226 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты постречные	1626 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	2,40	-	-	-	34	13	5	9,00	22	-
				14,10					2	0,93	2	-
2	1517-2039	-ПАНЕЛЬ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 0,140 Т ШТ	3,00	360,00	1098	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ШТ	20,00	-	-	-	9	6	-	0,50	10	0,42
				0,46					-	-	-	-
4	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ШТ	22,00	-	-	-	24	15	-	1,00	22	-
				1,09					-	-	-	-
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР	16,00	-	-	-	19	12	-	1,00	16	-
				1,19					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		шТ									
6	Ц8-574-60	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЛИ СЕЛЬСИН КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЙ ДО 5	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
				0,59				-	-	-	-
		шТ									
7	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	40,00	-	-	22	13	-	0,50	20	-
				0,55				-	-	-	-
		шТ									
8	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	25,00	-	-	31	19	-	1,00	25	-
				1,23				-	-	-	-
		шТ									
9	Ц8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
		шТ									
10	1701-03295	-АМПЕРМЕТР ВОЛЬТМЕТР	2,00	4,30	9	-	-	-	-	-	-
		шТ									
				-				-	-	-	-
11	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,69				-	-	-	-
		шТ									
12	1701-03327	-ВАТТМЕТР ВАРМЕТР	2,00	17,50	35	-	-	-	-	-	-
		шТ									
				-				-	-	-	-
13	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	4,00	-	-	3	2	-	1,00	4	-
				0,64				-	-	-	-
		шТ									
14	1504-13024	-КНОПКИ КЛЮЧИ УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,80	7	-	-	-	-	-	-
		шТ									
				-				-	-	-	-
15	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	10,00	-	-	4	3	-	1,00	10	-
				0,38				-	-	-	-
		шТ									
16	1504-02002	-РЕЗИСТОРЫ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫПРЯМИТЕЛИ	10,00	0,49	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шТ									
17	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,50	-	-	15	11	-	36,00	18	-
		100шТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				30,10				-	0,03	-	-
18	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРИ ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,90	-	-	10	8	-	16,00	14	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
19	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,09	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		45,10				-	-	-	-
20	Ц8-79-1	-ШИНА МЕДНАЯ ДИАМЕТР ММ ДО 10	0,15	-	-	11	7	1	76,00	11	-
		100М		74,40				-	2,08	-	-
21	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	12,00	-	-	169	65	23	9,00	108	-
				14,10				9	0,93	11	-
22	15К4/34-13 292	-ПАНЕЛЬ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ	15,00	774,00	11610	-	-	-	-	-	-
		0,180 Т	шТ	-				-	-	-	2,70
23	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	450,00	-	-	535	329	-	1,00	450	-
				1,19				-	-	-	-
			шТ								
24	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	300,00	-	-	327	183	-	1,00	300	-
				1,09				-	-	-	-
			шТ								
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	250,00	-	-	138	83	-	0,50	125	-
				0,55				-	-	-	-
			шТ								
26	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,14				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР									
		шТ									
27	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	4,50	-	-	52	42	1	16,00	72	-
				11,50				-	0,01	-	-
		100М									
28	С152-100	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,45	-	-	20	-	-	-	-	-
				45,10				-	-	-	-
		1000М									
29	Ц8-79-1	-ШИНА МЕДНАЯ ДИАМЕТР ММ ДО 10	0,75	-	-	56	36	4	76,00	57	-
		100М									
				74,40				1	2,08	2	-
30	Ц11-583-6	-БЛОК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ,ТИП БПНС	2,00	-	-	5	5	-	4,00	8	-
				2,66				-	0,05	-	-
		шТ									
31	ЦЕНА ЗАВОДА	-БЛОКИ ПИТАНИЯ 0.145 Т	2,00	469,50	939	-	-	-	-	-	-
		шТ									
				-				-	-	-	0,29
32	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А	4,00	-	-	20	5	-	2,00	8	-
				5,00				-	0,03	-	-
		шТ									
33	290319-429 4	-ЯЩИК ЗАЖИМОВ ЯЗВ-120	4,00	-	-	310	-	-	-	-	-
		шТ									
				77,47				-	-	-	-
34	Ц8-523-2	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 100А	2,00	-	-	11	3	-	3,00	6	-
				5,71				-	0,05	-	-
		шТ									
35	1517,1504	-ЯЩИК ЗАЖИМОВ ЯЗН1	2,00	-	-	282	-	-	-	-	-
		шТ									
				140,96				-	-	-	-
36	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	8,00	-	-	7	6	-	1,00	8	-
				0,69				-	-	-	-
		шТ									
37	1704/1-111 97	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПТКБ-53	8,00	3,60	29	-	-	-	-	-	-
		шТ									
				-				-	-	-	-
38	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	12,00	-	-	15	15	-	2,00	24	-
				1,27				-	-	-	-
		шТ									
39	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	12,00	7,80	94	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭКМ-1У									
		шт		–				–	–	–	–
40	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	–	–	5	5	–	4,00	8	–
				2,66				–	–	–	–
		КОМПЛ									
41	1704ЦЕНА ЗАВОДА	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС301	2,00	200,00	400	–	–	–	–	–	–
		шт		–				–	–	–	–
42	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ШЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	–	–	20	18	–	26,00	26	–
				20,20				–	–	–	–
		шт									
43	1602-03004 6	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-3	1,00	720,00	720	–	–	–	–	–	–
		30,000 КГ шт		–				–	–	–	0,03
44	Ц10-757-2	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:10	26,00	–	–	94	85	–	5,00	130	–
		шт		3,62				–	–	–	–
45	1602-03007 0	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	26,00	36,00	936	–	–	–	–	–	–
		шт		–				–	–	–	–
46	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	–	–	1	–	–	1,00	1	–
		шт		0,38				–	–	–	–
47	1602-05009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М 20,000 КГ	1,00	44,00	44	–	–	–	–	–	–
		шт		–				–	–	–	0,02
48	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	38,00	–	–	113	44	2	2,00	76	–
				2,97				–	0,01	–	–
		шт									
49	1504-18094	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222	38,00	1,95	74	–	–	–	–	–	–
		шт		–				–	–	–	–
50	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,80	–	–	9	7	–	16,00	13	–
				11,50				–	0,01	–	–
		100М									
51	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,08	–	–	3	–	–	–	–	–
				31,60				–	–	–	–
		1000М									
52	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	6,00	–	–	9	7	–	2,00	12	–
		шт		1,47				–	0,01	–	–
53	2405-1386	-КОРОБКА КС-40	6,00	–	–	16	–	–	–	–	–
		шт		2,65				–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		16000	1773	1049	36		1611	3,46
			РУБ.					12		15	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1085				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		436	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		16436	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			635					
		ИТОГО:	РУБ.			2408	1049	36		1626	3,46
			РУБ.					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			907	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		82	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	165	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16436	3315	1214	36		1708	3,46
			РУБ.					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			265	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16436	3580	1214	36		1708	3,46
			РУБ.					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		20016	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1708	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1226	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,292 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4178 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,418 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построечные 4017 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	155,45	12,90	0,43	2005	1139	66	13,00 / 2021
				7,35	0,17			26	0,22 / 34
		100М							
2	Ц8-148-3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:6КГ	2,40	20,30	1,70	49	27	4	21,00 / 50
				11,20	0,67			2	0,86 / 2
		100М							
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	11,95	10,00	0,27	120	75	3	11,00 / 131
				6,24	0,10			1	0,13 / 2
		100М							
4	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,05	12,80	0,65	13	9	-	16,00 / 17
				8,62	0,26			-	0,34 / -
		100М							
5	Ц8-149-3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:6КГ	0,30	16,50	1,61	5	3	-	20,00 / 6
				11,30	0,64			-	0,85 / -
		100М							
6	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	226,00	3,55	-	802	244	-	2,00 / 452
				1,08	-			-	- / -
		ШТ							
7	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1	61,00	4,57	-	279	77	-	2,00 / 122
				1,26	-			-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2								
		шТ								
8	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	12,00	5,86	-	70	16	-	2,00	24
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1		1,37	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2								
		шТ								
9	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	400,00	0,49	-	196	88	-	1,00	400
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		шТ								
10	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	156,00	0,81	-	126	62	-	1,00	156
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		шТ								
11	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	90,00	1,02	-	92	47	-	1,00	90
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19		0,52	-			-	-	-
		шТ								
12	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	14,00	1,37	-	19	10	-	1,00	14
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30		0,69	-			-	-	-
		шТ								
13	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	112,00	0,58	-	65	29	-	1,00	112
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,26	-			-	-	-
		шТ								
14	Ц8-153-20	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	36,00	0,79	-	28	13	-	1,00	36
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 10		0,36	-			-	-	-
		шТ								
15	Ц8-156-7	-МУФТА МАНТОВАЯ КОНЦЕВАЯ	12,00	43,30	18,20	520	89	219	11,00	132
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 10КВ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		7,40	5,73			69	7,39	89
		шТ								
16	2405/1-110	-МУФТА КОНЦЕВАЯ КНСТ-1	12,00	55,45	-	665	-	-	-	-
	ю9	шТ								
				-	-			-	-	-
17	С151-548	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ	0,14	1370,00	-	192	-	-	-	-
		БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ		-	-			-	-	-
		ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ								
		1000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ								
		В ШЛАНГЕ ИЗ								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
		ПЛАСТИКАТА,МАРКИ АААШВ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50								
		1000М								
18	С151-552	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ	0,27	3504,00	-	946	-	-	-	-
		БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ		-	-			-	-	-
		ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ								
		1000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ								
		В ШЛАНГЕ ИЗ								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х150								
		1000М								
19	С151-941	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х35	0,28	2150,00	-	591	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
20	С151-1256	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х35	0,24	1191,60	-	286	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С151-1256	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х16	0,14	709,20	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
22	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х10	1,21	504,00	-	610	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
23	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х6	0,91	378,00	-	342	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,мм2:3Х4	0,53	320,40	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,50	267,00	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М								
26	С151-1198	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0,19	261,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	2,90	201,00	-	584	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С151-1203	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х50 1000М	0,29	915,00	-	261	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М	0,08	811,00	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	1,24	592,00	-	737	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,86	458,00	-	394	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С151-2290	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х4 1000М	0,59	522,00	-	305	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,68	367,00	-	248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
34	С151-2289	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х4	0,41	369,00	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
35	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,76	277,00	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
36	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4	1,53	256,00	-	392	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
37	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1,55	195,00	-	303	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
38	С151-1624	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	0,32	218,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
39	С151-1626	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	0,26	324,00	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
40	С151-1634	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,50	292,00	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
41	С151-1636	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,06	797,00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
42	С151-1639	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,24	1050,00	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5		-	-			-	-	-
		100М								
43	15п9 ТАБЛ,8015	-ПРОВОД МГШВЭ СЕЧ,2Х0,5 ММ2 М	465,00	0,11	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	3,90	27,80	1,90	108	60	7	25,00	98
				15,50	0,24			1	0,31	1
		100ШТ								
45	24п5/1-110 35	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400 ШТ	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	24п5/1-110 36	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-600 ШТ	98,00	0,35	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	24п5/1-110 37	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-800 ШТ	204,00	0,48	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	24п5/1-110 38	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-1200 ШТ	84,00	0,61	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	8,04	1,34	0,13	11	9	1	2,00	16
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
50	24п5/1-197 6	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	804,00	0,14	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	5,52	1,65	0,30	9	6	2	2,00	11
				1,17	0,12			1	0,15	1
		100ШТ								
52	24п5/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	552,00	0,26	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	24п5-1593	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 35-10-8 ШТ	18,00	0,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	24п5-1594	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 50-10-9 ШТ	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	24п5-1599	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 150-12-16 ШТ	12,00	0,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			13338	2003	302		3888
			РУБ,					100		129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2211	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	202		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10ø		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2003	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			8819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	315	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1209	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2418	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2418	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРА МИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-10

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 533 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,354 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 512 чел.-ч

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	Экспл. машин	всего	основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,03	500,00	6,00	15	9	-	500,00	15
		100ШТ		300,00	2,50			-	3,22	-
2	1517ДОП.16-02491	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8502У3	3,00	57,00	-	171	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВЫОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,02	430,00	9,00	9	4	-	315,00	6
		10ШТ		189,00	3,19			-	4,12	-
4	1517ДОП.16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3	2,00	72,09	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	7,00	4,18	0,10	29	11	1	2,00	14
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
6	290319-6242	-ЩИТОК СВАРКИ Я58101	7,00	33,36	-	234	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	3,00	13,68	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–			–	–	–
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,18	116,00	58,00	21	9	10	81,00	15
				48,80	18,20			5	23,48	4
		100шт								
10	1507-4005	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300-001У3	18,00	8,87	–	160	–	–	–	–
		шт								
				–	–			–	–	–
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,25	116,00	58,00	145	61	73	81,00	101
				48,80	18,20			23	23,48	29
		100шт								
12	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	125,00	1,35	–	169	–	–	–	–
		шт								
				–	–			–	–	–
13	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,46	93,00	51,80	43	15	23	57,00	26
				31,90	16,20			7	20,90	10
		100шт								
14	1507ДОП.64-1173	-СВЕТИЛЬНИК НСП-21-200	46,00	4,44	–	204	–	–	–	–
		шт								
				–	–			–	–	–
15	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,26	278,00	58,40	72	15	15	103,00	27
				57,60	18,20			5	23,48	6
		100шт								
16	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК Н6006-100/Р20-01	26,00	1,84	–	48	–	–	–	–
		шт								
				–	–			–	–	–
17	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,70	167,00	50,50	117	48	35	122,00	85
				68,30	16,00			11	20,64	14
		100шт								
18	1507-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП062Х40	70,00	20,56	–	1439	–	–	–	–
		шт								
				–	–			–	–	–
19	С153-231	-ЛАМПЫ Л540,ЛД40,ЛЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	14,00	7,20	–	101	–	–	–	–
		10шт								
20	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА СС-220	14,00	1,42	–	20	–	–	–	–
		10шт								
				–	–			–	–	–
21	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	18,70	0,97	–	18	–	–	–	–
		10шт								
				–	–			–	–	–
22	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,80	1,08	–	1	–	–	–	–
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
23	С153-329	-ЛАМПЫ ЗК220-300-1	1,80	12,10	–	22	–	–	–	–
		10ШТ								
				–	–			–	–	–
24	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,30	0,99	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		10ШТ								
25	1507-5007	-СВЕТИЛЬНИК ПЛ-64	3,00	2,49	–	7	–	–	–	–
		ШТ								
				–	–			–	–	–
26	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	19,00	2,60	0,07	49	24	1	2,00	38
				1,20	0,01			–	0,01	–
		ШТ								
27	С154-37	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	14,00	1,31	–	18	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
28	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б	5,00	2,26	–	11	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
29	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКИ	0,41	19,60	0,05	6	5	–	20,00	8
				11,30	0,02			–	0,03	–
		100ШТ								
30	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,10	49,80	1,10	5	4	–	68,00	7
				38,40	0,06			–	0,08	–
		100ШТ								
31	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА БК11-1930	41,00	0,96	–	39	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
32	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	10,00	1,30	–	13	–	–	–	–
		ШТ								
				–	–			–	–	–
33	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКИ	0,56	20,80	0,02	12	7	–	22,00	12
				12,50	0,01			–	0,01	–
		100ШТ								
34	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	30,00	1,13	1	1	–	34,00	1
				19,50	0,11			–	0,14	–
		100ШТ								
35	С154-104	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РМ-Ш-20-0-01-10/220	36,00	0,24	–	9	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
36	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РМ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	20,00	0,38	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
37	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РМ-Ш-20-1Р43-01-10/220	4,00	0,70	–	3	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ 1-5	500,00	1,03	-	515	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
39	2405-1707	-ПОЛОСКА-ПРЯЖКА К395 УХЛ2	0,80	2,04	-	2	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,41	377,00	4,70	532	47	7	61,00	86
		Т		33,30	1,41			2	1,82	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4461	263	165		446
			РУБ,					51		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4461	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			635	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	114		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	51		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	314	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			377	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	354	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	354	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-11

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 407.3-596.90 АЛЬБ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,111 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 345 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,215 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные 331 чел.-ч

№ ПП	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	эксп. машин	всего	основной зарплаты	эксп. машин		
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160мм2	13,30	64,20	1,80	854	178	24	24,00	319
		100М		13,40	0,20			3	0,26	3
2	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12мм	1,50	10,00	0,40	15	6	-	6,00	9
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			869	183	24		328
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			869	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			662	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	21		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	183	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	186	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,427 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,935 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,492 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,208 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построечные 306 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	7,00	-	-	164	132	15	31,70	222	-			
				23,40				7	1,37	10	-			
		шт												
2	1906-01022	-КРАН ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 1Т ПРОЛЕТ 9М	1,00	258,00	258	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	0,56			
		0,555 Т шт												
3	1906-01018	-КРАН ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 1Т ПРОЛЕТ 6М	2,00	229,00	458	-	-	-	-	-	-			
				-				-	-	-	0,89			
		0,445 Т шт												
4	1906-18002 ,18006	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т	4,00	84,65	339	-	-	-	-	-	-			
		45,000 КГ шт		-				-	-	-	0,18			
5	Ц1-21-1	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1,00	-	-	18	12	5	21,00	21	-			
		шт		16,40				2	3,07	3	-			
6	1801-1058	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б05П	1,00	3420,00	3420	-	-	-	-	-	-			
		0,670 Т шт		-				-	-	-	0,67			
7	Ц1-201-3	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1,00	-	-	16	14	-	22,00	22	-			
		шт		15,60				-	0,19	-	-			
8	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1,00	1700,00	1700	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2Г125		-				-	-	-	0,78
		0,780 Т чТ									
9	Ц1-220-1	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		3Л631									
		чТ		5,54				-	0,05	-	-
10	18-01ДОП.21	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ	1,00	550,00	550	-	-	-	-	-	-
	0-3339	3Л631									
		42,000 КГ чТ		-				-	-	-	0,04
11	Ц8-91-4	- СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,30	-	-	113	10	1	61,00	18	-
		СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ									
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		6725	317	173	21		292	3,12
			РУБ,					9		14	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				194				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		210	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		6935	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			317	173	21		306	3,12
			РУБ,					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			138	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		13	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		6935	455	199	21		319	3,12
			РУБ,					9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		6935	492	199	21		319	3,12
			РУБ,					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		7427	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		319	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТРДН 8000/110У1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596,90 АЛЬБ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	273,927 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	266,623 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	7,304 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2663 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,008 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	2558 чел.-ч

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-1-16	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 110КВ,МОЩН,КВ,А:32000-80000	2,00	-	-	1920	534	1096	442,00	884	-	
		шт		960,00				290	187,05	374	-	
2	1505Д0Ш71-01266	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРДН-80000/110У1	2,00	126500,00	253000	-	-	-	-	-	-	
		95,900 Т шт		-				-	-	-	191,80	
3	0402-4121	-СТОИМОСТЬ ДОЛИВАЕМОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	18,20	245,00	4459	-	-	-	-	-	-	
		т		-				-	-	-	-	
4	Ц8-5-14М	-ПОДСУШКА ИНДУКЦИОННЫМ СПОСОБОМ ТРАНСФОРМАТОРА,АВТОТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕМ КВ:110,150,МАССА С МАСЛОМ,Т:ДО 200	2,00	-	-	1054	386	284	275,00	550	-	
				527,00				50	32,38	65	-	
		шт										
5	Ц8-10-1	-СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ ДО 45КВ	48,00	-	-	734	182	533	5,00	240	-	
				15,30				93	2,49	120	-	
		т										
6	Ц8-10-2	-СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5КВ	144,00	-	-	471	151	313	1,00	144	-	
				3,27				55	0,49	71	-	
		т										

СР 1018-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	176	48	89	46,0∅	92	-
		КОМПЛ		87,80				14	8,80	18	-
8	ПРИЛ3 К СБ6	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУМКУ ТРАНСФОРМАТОРА	42572,00	-	-	1277	-	-	-	-	-
		КВТЧ		0,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		257459	4355	1301	2315		1910	191,80
			РУБ,					502		648	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				3616				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		9164	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		266623	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1277					
		ИТОГО:	РУБ,			5632	1301	2315		2558	191,80
			РУБ,					502			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1132	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		105	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	205	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		266623	6764	1506	2315		2663	191,80
			РУБ,					502			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			540	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		266623	7304	1506	2315		2663	191,80
			РУБ,					502			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		273927	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2663	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2008	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

Наименование стройки- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОНЦЕВОЙ МУФТЫ МКМН-110

Наименование объекта- ПС 110/6-10 ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90АЛЬБ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,159 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1245 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,857 ТЫС.РУБ,
трудозатраты построчные 1194 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ц8-166-4	-МУФТА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО КАБЕЛЯ 110КВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНЦЕВАЯ	6,00	336,00	113,00	2016	636	678	173,00	1038			
				106,00	20,10			121	25,95	156			
		шт											
2	2405ДОП26-4002	-МУФТА МКМН-110	6,00	676,49	-	4059	-	-	-	-			
		шт		-	-			-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6075	636	678		1038			
			РУБ,					121		156			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6075	-	-		-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			702	-	-		-			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	557		-			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	121		-			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	636	-		-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	757	-		-			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4059	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			553	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	100	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			531	-	-		-			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7159	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1245			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	857	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7159	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1245			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	857	-		-			

СОСТАВИЛ РУССКИХ

С 1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРА МИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ БЕТОННОГО РЕАКТОРА РБСДГ-10-2Х2500-0,14У3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27,350 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	26,510 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,840 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	706 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,139 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные	680 чел.-ч

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЦА-63-3	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ,МАССА КОМПЛЕКТА,Т,ДО:4,5	12,00	-	-	494	326	147	50,00	600	-		
		КОМПЛ		41,20				62	6,63	80	-		
2	15у5-08053	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ РБСДГ-10-2Х2500-0,14У3	12,00	2130,00	2556 0	-	-	-	-	-	-		
		3,500 Т ТН		-				-	-	-	42,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	2556 0	494	326	147		600	42,00		
				РУБ.				62		80			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				47 5					
				РУБ.	950	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	26510	-	-	-		-	-		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-							
		ИТОГО:		РУБ.		494	326	147		680	42,00		
				РУБ.				62					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		284	-	-		-	-		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		26	-		

ТП 108-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	51	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		26510	778	377	147		706	42,00
			РУБ,					62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		26510	840	377	147		706	42,00
			РУБ,					62			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		27350	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		706	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	439	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63 (80) МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КРУ КМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НС 110/6-10 КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕнАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	159,285 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	156,167 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3,118 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2258 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,583 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построечные	2159 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	64,00	-	-	1594	1094	400	27,00	1728	-		
				24,90				154	3,10	198	-		
		ШТ											
2	1503ДОП.95 -081581	-КРУ СЕРИИ КМ-101 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1600У3	8,00	2313,80	18510	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	5,70		
		0,713 Т ШТ											
3	1503ДОП.95 -081580	-КРУ СЕРИИ КМ-101 ШКАФ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ТОК 1000 А, ШКАФ ЛИНИИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 630 А	56,00	2083,80	116693	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	36,79		
		0,657 Т ШТ											
4	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	4,00	-	-	66	44	9	19,00	76	-		
				16,50				3	1,07	4	-		
		ШТ											
5	1503ДОП.95 -081582	-КРУ СЕРИИ КМ-101 ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	4,00	1373,60	5494	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	2,00		
		0,501 Т ШТ											
6	Ц8-88-3	-ШКАФ МИННЫХ АППАРАТОВ	16,00	-	-	159	89	22	9,00	144	-		
				9,95				7	0,59	9	-		
		ШТ											
7	1503ДОП.95 -081607	-КРУ СЕРИИ КМ-101 ШКАФ МИННЫХ АППАРАТОВ	16,00	686,30	10981	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	9,74		
		0,609 Т ШТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		151678	1819	1227	431		1948	54,23
			РУБ.					164		211	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1658				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		4489	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		156167	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1819	1227	431		2159	54,23
			РУБ.					164			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1068	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		99	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	192	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		156167	2887	1419	431		2258	54,23
			РУБ.					164			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		156167	3118	1419	431		2258	54,23
			РУБ.					164			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		159285	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2258	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1583	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6/10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63/80/МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КРУ К-104

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90СМЕТА2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 176,269 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 172,636 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2636 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,850 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные 2521 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ, МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ, МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	76,00	- 24,90	-	1892	1300	475 182	27,00 3,10	2052 256	- -
2	15ø3ДОП.67 -081494	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВК9-10-1600 0,840 Т ШТ	16,00	2203,80 -	35261	-	-	- -	- -	- -	- 13,44
3	15ø3ДОП67- ø81493	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ТОК 1000А 0,752 Т ШТ	4,00	2043,80 -	8175	-	-	- -	- -	- -	- 3,01
4	15ø3ДОП.67 -081492	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ ЛИНИИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 630А 0,698 Т ШТ	56,00	1933,80 -	108293	-	-	- -	- -	- -	- 59,09
5	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ШТ	4,00	- 16,50	-	66	44	9 3	19,00 1,07	76 4	- -
6	15ø3ДОП67- ø81455	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 0,493 Т ШТ	4,00	1213,60 -	4654	-	-	- -	- -	- -	- 1,97
7	Ц8-86-3	-ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ ШТ	16,00	- 9,95	-	159	89	22 7	9,00 0,59	144 9	- -
8	15ø3ДОП У5-081607	-ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ 0,609 Т ШТ	16,00	686,30 -	10981	-	-	- -	- -	- -	- 9,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		167564	2117	1433	506		2272	67,25
			РУБ,					192		249	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1939				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5072	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		172636	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			2117	1433	506		2521	67,25
			РУБ,					192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1247	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		115	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	225	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		172636	3364	1658	506		2636	67,25
			РУБ,					192			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			269	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		172636	3633	1658	506		2636	67,25
			РУБ,					192			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		176269	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2636	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1650	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ФП1016-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КРУ СЕРИИ КМ-1(НА 4 ЯЧЕЙКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94,736 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 92,952 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,784 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1292 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,906 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные 1235 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-89-2	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 3200	4,00	-	-	136	83	46	33,00	132	-		
				34,00				18	5,68	23	-		
		шт											
2	1503ДОП66-081431	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВМПЭ-10/3150	4,00	3723,80	14895	-	-	-	-	-	-		
		1,427 т шт		-				-	-	-	5,71		
3	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	32,00	-	-	797	547	200	27,00	864	-		
				24,90				77	3,10	99	-		
		шт											
4	1503ДОП95-081581	-КРУ СЕРИИ ЕН-1 ШКАФ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ТОК 1600А	2,00	2313,80	4628	-	-	-	-	-	-		
		0,713 т шт		-				-	-	-	1,43		
5	1503ДОП95-081580	-КРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ ЛИНИИ НА ТОК 630А	30,00	2083,80	62514	-	-	-	-	-	-		
		0,657 т шт		-				-	-	-	19,71		
6	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	2,00	-	-	33	22	5	19,00	38	-		
				16,50				2	1,07	2	-		
		шт											
7	1503ДОП95-081562	-ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ	2,00	1373,60	2747	-	-	-	-	-	-		
		0,531 т шт		-				-	-	-	1,00		
8	Ц8-88-3	-ШКАФ МИННЫХ АППАРАТОВ	8,00	-	-	80	44	12	9,00	72	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				9,95				4	0,59	5	-
У 15Ф3ДОП95-681607		-ДРУ СЕРИИ КМ-1 ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ	8,00	686,30	5490	-	-	-	-	-	-
		0,609 Т ЖТ		-				-	-	-	4,87
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	90274	1046	696	263			1106	32,72
			РУБ,				101			129	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			959					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	2678	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	92952	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		-						
		ИТОГО:	РУБ,		1046	696	263			1205	32,72
			РУБ,				101				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		606	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,		-	-	-			87	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,		-	109	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	92952	1652	805	263			1292	32,72
			РУБ,				101				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		132	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	92952	1784	805	263			1292	32,72
			РУБ,				101				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	94736	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			1292	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	906	-			-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110/4Н С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 63(80)МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ВАРИАНТ БЕЗ РЕАКТОРОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПС 110/6-10КВ ПО СХЕМЕ 110-4Н В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-596.90 АЛЬБ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,192 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 10,901 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,291 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 989 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,713 ТЫС.РУБ,
Трудозатраты построечные 941 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	8,80	-	-	124	46	16	9,00	79	-		
				14,10				6	0,93	8	-		
2	1504/34-13 292	-ПАНЕЛИ ЩИТА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 0,180 Т М	11,00	774,00	8514	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	1,98		
3	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	330,00	-	-	393	241	-	1,00	330	-		
				1,19				-	-	-	-		
4	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ШТ	200,00	-	-	218	122	-	1,00	200	-		
				1,09				-	-	-	-		
5	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СИЛОЙ	150,00	-	-	83	50	-	0,50	75	-		
				0,55				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		шТ									
6	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР		1,14				-	-	-	-
		ШТ									
7	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ	3,30	-	-	38	31	-	16,00	53	-
		ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		11,50				-	0,01	-	-
		100М									
8	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,33	-	-	15	-	-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		45,10				-	-	-	-
		100ОМ									
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	5,00	-	-	2	2	-	1,00	5	-
		шТ		0,38				-	-	-	-
10	1564-02002	-РЕЗИСТОРЫ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫПРЯМИТЕЛИ	5,00	0,49	2	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
11	Ц8-79-1	-ШИНА МЕДНАЯ ДИАМЕТР ММ ДО 10	0,50	-	-	37	24	3	76,00	38	-
		100М		74,40				1	2,08	1	-
12	Ц11-583-6	-БЛОК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ,ТИП БПНС	2,00	-	-	5	5	-	4,00	8	-
		шТ		2,66				-	0,03	-	-
13	ЦЕНА ЗАВОДА	-БЛОК ПИТАНИЯ 0,145 Т шТ	2,00	469,50	939	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,29
14	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ	2,40	-	-	34	13	5	9,00	22	-
		ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ		14,10				2	0,93	2	-
		М									
15	1517-2039	-ПАНЕЛЬ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 0,140 Т шТ	3,00	366,00	1098	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,42
16	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	10,00	-	-	5	3	-	0,50	5	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ		0,46				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОЛЬТМЕТР									
		шт									
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,19				-	-	-	-
		шт									
18	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	12,00	-	-	13	7	-	1,00	12	-
				1,09				-	-	-	-
		шт									
19	Ц8-574-60	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЛИ СЕЛЬСИН КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЙ ДО 5	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
				0,59				-	-	-	-
		шт									
20	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	20,00	-	-	11	7	-	0,50	10	-
				0,55				-	-	-	-
		шт									
21	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	15,00	-	-	18	11	-	1,00	15	-
				1,23				-	-	-	-
		шт									
22	Ц8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,44				-	-	-	-
		шт									
23	1701-03295	-АМПЕРМЕТР ВОЛЬТМЕТР	2,00	4,30	9	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
24	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,69				-	-	-	-
		шт									
25	1701-03327	-ВАТТМЕТР ВАРМЕТР	2,00	17,50	35	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-

СР1016-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ЧТ		0,64				-	-	-	-
27	1504-160024	-КНОПКИ КЛЮЧИ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	1,80	4	-	-	-	-	-	-
		шТ		-				-	-	-	-
28	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	10,00	-	-	4	3	-	1,00	10	-
		шТ		0,38				-	-	-	-
29	1504-020002	-РЕЗИСТОРЫ КОНДЕНСАТОРЫ	10,00	0,49	5	-	-	-	-	-	-
		вТ		-				-	-	-	-
30	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,50	-	-	15	11	-	36,00	18	-
		100шТ		30,10				-	0,03	-	-
31	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,90	-	-	10	8	-	16,00	14	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
32	С152-160	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,09	-	-	4	-	-	-	-	-
		100М		45,10				-	-	-	-
33	Ц8-79-1	-ШИНА МЕДНАЯ ДИАМЕТР ИМ ДО 10	0,15	-	-	11	7	1	76,00	11	-
		100М		74,40				-	2,08	-	-
34	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАЧАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А	3,00	-	-	15	4	-	2,00	6	-
		шТ		5,00				-	0,03	-	-
35	290319-4294	-ЯЩИК ЗАЖИМОВ ЯЗВ-120	3,00	-	-	232	-	-	-	-	-
		шТ		77,47				-	-	-	-
36	Ц8-523-2	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 100А	2,00	-	-	11	3	-	3,00	6	-
		шТ		5,71				-	0,03	-	-
37	1517,1504	-ЯЩИК ЗАЖИМОВ ЯЗН1	2,00	-	-	262	-	-	-	-	-
		шТ		140,96				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	10606	1058	608	25		930	2,69
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-		РУБ,				9		11	
				РУБ,			633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		295	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		10901	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			533					
		ИТОГО:	РУБ.			1591	608	25		941	2,69
			РУБ.					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			531	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		48	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10901	2122	704	25		989	2,69
			РУБ.					9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10901	2291	704	25		989	2,69
			РУБ.					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		13192	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	713	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

РАСЧЕТ № I

стоимости гирлянды изоляторов 8ХПС70-Д поддерживающей одноцепной для одного провода

Единица измерения I гирлянда

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ		
					всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I5-I0-II 0I-00I	Изолятор стеклянный ПС70-Д шт	8	I,9	-	-	I5,2	-	-	-
2	29-03-I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3	-	-	0,3	-	-	-
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП 7-I	I	0,95	-	-	0,95	-	-	-
4	29-03-I9 3-0943	Ушко однолапчатое УПК-7-I6 шт	I	0,85	-	-	0,85	-	-	-
5	-"- 3-0339	Зажим глухой поддерживающий ПГН-3-5 шт	I	I,35	-	-	I,35	-	-	-
		Итого					I8,65			

Составила Русских

СФ 1076-15

РАСЧЕТ № 2

стоимости гирлянды изоляторов 8ХПС70-Д натяжной
для одного провода сечением 300 мм2

Составлен в ценах I984 г.

Единица измерения - I гирлянда

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
				оборудования	Монтажных работ		оборудования	Монтажных работ		
					всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор стеклянный ПС70-Д шт	8	I,9	-	-	I5,2			
2	29-03-I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I			
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95			
4	29-03I9 3-0954	Ушко двухлапчатое У2К-7-I6 шт	I	I,37	-	-	I,37			
5	29-03-I9 доп.I8 3-0648	Звено промежуточное ПРТ-7/I2 шт	I	0,70	-	-	0,7			
6	-"- 3-0267	Зажим натяжной НАС-330-I шт	I	9,65	-	-	9,65			
		Итого:					28,I8			

Составила Русских

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту закрытая подстанция II0/6-I0 кВ по схеме II0-4Н

Ресурсы		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	34653 / 38737
Заработная плата	руб.	20700
Строительные машины	руб.	I0I52
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	I82I / 2047
Заработная плата	руб.	I077
Строительные машины	руб.	I73
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч	I8758 / I9546
Заработная плата	руб.	II376
Строительные машины	руб.	4857
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	55232 / 60330
Заработная плата	руб.	33I53
Строительные машины	руб.	I5I82

Примечание: в числителе указаны трудоёмкость построечная в знаменателе нормативная.

[illegible]I-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru