ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-447С.87

ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10 кв ДЛЯ КАРЬЕРОВ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-447с.87

ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10 КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
институтом Гипроруда

Утвержден и введен в действие
Минчерметом СССР
Приказ от 20.07.87 № 707

Главный инженер института — Б.В.Межевых

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	2
2. Объектная смета № I. Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров односекционный	3
3. Локальная смета № I-0I. Общестроительные работы на передвижной распределительный пункт 6-I0 кв односекционный	4
4. Локальная смета № I-02. Оборудование и монтаж передвижногораспределительного пункта 6-I0 кв	I3
5. Локальная смета № I-03. Покрытие площадок	I9
6. Ведомость потребности в производственных ресурсах ..	20
7. Ведомость потребности в материалах по чертежам АР ..	2I
8. Ведомость потребности в материалах по чертежам КМ ..	2I
9. Ведомость потребности в материалах по чертежам ЭП ..	22
I0. Ведомость потребности в материалах по чертежам ТП ..	22

407-3-447с.87 /П/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 с учётом "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Госстрой СССР, издание I983 г.) и ГОСТ 2I.I09-80. "Ведомости потребности в материалах" (Госстандарт I98I г.).

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

- единые районные расценки на строительные работы;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- транспортные расходы - 3%;
- тара и упаковка - 0,5% для электрооборудования;
- заготовительно-складские расходы - I,2%;
- запчасти - 2%;
- комплектация - 0,6%;
- для КИП и А - I,5%.

Стоимость материалов не учтенных сборниками на монтаж приняты для I-го территориального района.

Стоимость заработной платы строительных рабочих и рабочих, обслуживающих механизмы, принята с коэффициентом равным I.

Расчетная температура наружного воздуха: -20°С,-30°С,-40°С

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на передвижной распределительный пункт 6-10 кв для карьеров односекционный

наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений

Сметная стоимость 49,89 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.

1 м^2 общей площади здания 1875,55 руб.

1 м^3 объема здания 45,86 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-0I	Общестроительные работы на передвижной распределительный пункт 6-I0 кв односекционный	3,72	-	-	-	3,72	-	-	-	м^3	8I,00	45,86
2	I-02	Оборудование и монтаж передвижного распределительного пункта 6-I0 кв	0,04	0,64	45,33	-	46,0I	-	-	-	-"-	-"-	
3	I-03	Покрытие площадок	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	-"-	-"-	
		Итого:	3,92	0,64	45,33	-	49,89	-	-	-			

Главный инженер проекта В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет Г.В.Свирко

Составил инженер Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы З.А.Жукова

РОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 2244

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-01

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

СНОВАНИЕ: АР;КМ

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,715 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 413 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,300 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 81,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	0,78	204,00	118,00	158	42	92	94,00		73
			100М2	54,00	41,10				53,02		41
2	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ	0,96	390,00	-	374	"	-	-	-	
			Т	"	-			"	-	-	
3	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	"	-	-	-	
			Т	"	-			"	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			538	42	92			73
			РУБ.					32			41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	"	-			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	"	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	"	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	"	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	"	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			532	"	-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	"	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			374	"	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .ПРОЕМЫ								
		В1(ТИП,ПР407-3-13)								
4	Е10-144	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ	4,30	3,76	0,49	16	7	2	2,56	11
		М2		1,53	0,15			1	0,19	1
5	С121-1960	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,11	278,92	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С122-373	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ПОЛОТНАМИ ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	4,60	20,80	-	96	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
7	Е10-131	-ОБИВКА ПОЛОТЕН ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	4,60	3,74	0,01	17	2	-	0,96	4
		М2		0,50	-			-	-	-
8	С111-342	-ПРИБОРЫ ВОРОТНЫЕ	47,00	0,32	-	15	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	Е9-122	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
10	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,02	455,92	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,04	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
12	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА ДВА РАЗА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ПО СТАЛИ (К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,10	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
13	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ,И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
14	Е15-624	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ	0,21	69,30	0,07	14	9	-	80,00	17
		100М2		45,20	0,03			-	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕННЫЙ КЛАПАН								
15	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,95	6
		1Ш Т		1,80	0,02			-	0,03	-
16	С130-679	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛАПАНА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,09	6,93	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
17	Е26-38	-УТЕПЛЕНИЕ ПАРОЛОНОМ	0,01	33,40	0,61	1	-	-	19,50	-
		М3		14,20	0,18			-	0,23	-
18	С114-169	-СТОИМОСТЬ ПОРОЛОНА	0,01	1530,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНА С2-Х СТОРОН(К=2 УЧТЕН В ОБЬЕМЕ)	0,02	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ДВЕРИ ПД=2(СЕРИЯ 2,435-6ВЫП.4)								
20	Е26-45	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	1,83	14,60	0,17	27	2	-	2,90	5
		М2		1,15	0,05			-	0,06	-
21	Е9-33	-РАМА ИЗ УГОЛКОВ	0,05	43,00	18,10	2	1	1	19,40	1
		Т		12,60	6,59			-	8,50	-
22	С121-1785	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,05	250,92	-	13		-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е9-49	-МОНТАЖ ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	0,12	103,00	55,20	12	3	7	35,10	4
		Т		22,40	15,60			2	20,12	2
24	С121-1793	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ДВЕРЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,08	336,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е26-37	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНИТЕЛЯ В ПОЛОТНАХ ИЗ АСБЕСТОБЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	0,15	4,86	1,20	1	-	-	4,62	1
		М3		2,51	0,36			-	0,46	-
26	С114-140	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,15	101,00	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	Е10-33	-ПОЛОСА ИЗ ДВП ТОЛЩ.5ММ	1,44	1,10	0,02	2	-	-	0,19	-
		М2		0,10	0,01			-	0,01	-
28	С111-365	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРИБОРОВ	0,63	1,00	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	С111-342	-ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ	11,00	0,32	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		338	28	10		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ								
30	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,31	39,80 18,10	15,30 5,13	12	6	5 2	31,40 6,62	10 2
		100М2								
31	С121-2414	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,9ММ	0,38	361,00 -	- -	137	-	- -	- -	- -
		Т								
32	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	1,98	35,20 1,28	0,56 0,17	70	3	1 -	2,54 0,22	5 -
		М3								
33	Е12-176	-4-Х СЛОЙНАЯ РУБЕРОИДНАЯ КРОВЛЯ ИЗ РУБЕРОИДА РКМ-350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, С	0,28	338,00 54,90	15,60 4,69	96	16	4 1	95,20 6,05	27 2

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ, ЗДАНИЕ ШИРИНОЙ ДО 12,0М	100М2								
34	С111-30	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 1650Х900Х10		1,48	2,13	-	3	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
35	Е10-28	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК НА СВЕСАХ КРОВЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСТЫЛЕЙ		0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
					12,90	0,39			-	0,50	-
			М3								
36	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ		0,22	192,00	0,41	42	10	-	85,00	18
			100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				364	36	10		61
			РУБ.						3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				178	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				149	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА									
37	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВЕСОМ ДО 3Т	Т	0,77	19,20	9,10	15	5	7	9,15	7
					6,00	3,42			3	4,41	3
38	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С		0,72	293,01	-	211	-	-	-	-

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
39	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,05	283,92 -	- -	14	-	- -	- -	- -
40	Е9-33	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	0,10	43,00 12,60	18,10 6,59	4	1	2 1	19,40 8,50	2 1
41	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	242,92 -	- -	24	-	- -	- -	- -
42	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	2,62	31,20 10,00	14,80 4,74	82	96	38 12	15,60 6,11	41 16
43	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	1,34	280,15 -	- -	375	-	- -	- -	- -
44	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,93	266,01 -	- -	247	-	- -	- -	- -
45	С121-1949	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,35	256,92 -	- -	90	-	- -	- -	- -
46	Е9-116	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ БАЛОК	0,41	31,20 10,00	14,80 4,74	13	4	6 2	15,60 6,11	6 3
47	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,41	243,01 -	- -	100	-	- -	- -	- -
48	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,86	41,30 15,40	11,40 4,33	36	13	10 4	24,60 5,59	21 5
49	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,15	216,92 -	- -	33	-	- -	- -	- -
50	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,15	238,92 -	- -	36	-	- -	- -	- -
51	С121-1917	-СТОИМОСТЬ РАСПОРОК ИЗ СТАЛИ	0,56	241,92	-	135	-	-	-	-

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
			ВСТ3КП2																
			Т				-		-						-		-		-
52	Е9-47		-МОНТАЖ НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ		1,20		46,80		17,60		56		23		22		30,10		36
			Т				19,00		5,63						7		7,00		8
53	С121-1979		-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2		1,14		317,92		-		362		-		-		-		-
			Т				-		-						-		-		-
54	С121-2114		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 52Х12 ВСТ3КП2		0,06		432,92		-		26		-		-		-		-
			Т				-		-						-		-		-
55	Е13-153		-ЗНАЛЕВАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)		3,60		10,30		0,12		37		5		-		2,30		8
			100М2				1,51		0,04						-		0,05		-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.						1896		77		85				121
					РУБ.										29				56
			В ТОМ ЧИСЛЕ:																
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.						37		-		-				-
			МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.						31		-		-				-
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.						-		5		-				-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.						6		-		-				-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.						-		1		-				-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.						3		-		-				-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.						46		-		-				-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				9
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.						-		6		-				-
			СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.						1859		-		-				-
			МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.						48		-		-				-
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.						-		101		-				-
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.						1653		-		-				-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.						159		-		-				-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				14
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.						-		28		-				-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.						160		-		-				-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.						2178		-		-				-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				163
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.						-		129		-				-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.						2224		-		-				-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				178
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.						-		135		-				-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.						3136		183		197				305
					РУБ.										67				84
			В ТОМ ЧИСЛЕ:																
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.						486		-		-				-
			МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.						263		-		-				-
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.						-		57		-				-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			152	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2635	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			79	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	189	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2244	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			226	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			228	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3089	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	227	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3715	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		413
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-01

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ			838	633	-	-	17,04
2	.ПРОЕМЫ			338	413	-	-	11,12
3	.КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ			364	445	-	-	11,98
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА			1896	2224	-	-	59,87
	ИТОГО:	М3	81,00	3136	3715	38	45	100,00

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил инженер — Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы — Г.А.Жукова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1

2233

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТАN1-02

НА ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ
ОДНОСЕКЦИОННЫЙ Оборудование и монтаж

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ВП.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 46,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 396 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,255 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КРУВ-10								
1	Ц8-880	-ШКАФ ВВОДНОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ШТ	5,00	27,19	2,88	136	64	14	20,32	102
2	Ц8-882	-ТО ЖЕ, С ТРАНСФОРМАТОРАМИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ШТ	3,00	12,70 25,20	2,88 0,47	76	40	14 1	3,72 21,17	19 64
3	Ц8-102-1	-БЛОК ПИТАНИЯ БПЗ-401УХЛЧ ШТ	1,00	13,23 18,30	0,47 4,02	18	15	1 4	0,61 22,00	2 22
4	Ц11-630-8	-РЕЛЕРВ-134 ШТ	1,00	13,40 1,29	2,86 -	1	1	2 -	2,66 2,00	3 2
5	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	16,00	1,26 0,14	- -	2	2	- -	- 0,22	- 4
6	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,00	0,14 2,88 1,04	- 0,06 0,01	6	2	- - -	- 2,00 0,01	- 4 -
7	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,07	116,00	58,00	8	3	4	81,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		48,80	18,20			1	25,48	2
		100ШТ								
9	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	3,30	7,97	5,89	26	7	19	4,00	13
				2,07	1,75			6	2,26	7
		100М								
10	Ц8-77-1	-ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 700	0,22	307,00	36,00	68	26	8	187,00	41
				117,00	4,73			1	6,10	1
		100М								
11	Ц8-52-4	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 20	3,00	8,77	0,86	2	1	-	1,00	3
				0,45	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
12	Ц8-52-5	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	1,00	0,65	0,02	1	1	-	1,00	1
				0,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,56	64,20	1,80	36	8	1	24,00	13
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
17	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,80	10,00	0,40	8	2	-	6,00	5
				3,10	0,10			-	0,13	-
		10ШТ								
		ИТОГО ФРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			397	171	51		284
			---.--							
			РУБ.-					25		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е1-961	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И	0,20	110,00	-	22	22	-	206,00	41
				110,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 3 ГРУППЫ								
		100М3								
19	Е1-969	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	0,20	56,20	-	11	11	-	121,00	24
				56,20	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		33	33	-		65
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	1503-00873 ДОП.Р1	-ШКАФ КРУВ-10 ОТХОДЯЩИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ	4,00	5200,00	-	20800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1503-00871 ДОП.Р1	-ТОЖЕ,ШКАФ ВВОДНОЙ	1,00	4980,00	-	4980	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1503-00870 ДОП.Р1	-ТО ЖЕ,ШКАФ С ТРАНСФОРМАТОРОМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД,ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ	3,00	5260,00	-	15780	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1503-11031	-ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕРЕНОСНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДУСТРОЙСТВ ШЗП-10У1 ТУ16-538.232-74*	1,00	12,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1503-ДОП.	-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПНК-6УХЛ4	15,00	45,00	-	675	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1510-03021	-ИЗОЛЯТОР ИП-10/630-750У1	3,00	4,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ИФ-10-7,50У3	3,00	1,15	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-13251	-БЛОК ПИТАНИЯ И ЗАРЯДА 110/220В=БПЗ-401У4 ТУ16-529.894-74	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1504-13266	-ЗАЩИТА ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 24В 100В 50ГЦ=ЗЗП-1 ТУ16-529.014-75	4,00	26,50	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1504-13011	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2	1,00	10,10	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТАКТА=РВ-134У4 ТУ 16-523.158-79 ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-01010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
31	3609-10470	-РЕЗИСТОР ПЭВ-100 ШТ	16,00	0,54	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			42435	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45326	-	-		-

РАЗДЕЛ 4.
МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

32	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 ШТ	7,00	1,40	-	10	-	-	-	-
33	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,90	0,99	-	1	-	-	-	-
34	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б ШТ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
35	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
36	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
37	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,16	34,90	-	6	-	-	-	-
38	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,17	27,90	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:								
		1000М								
39	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	0,02	1200,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	1504-06141	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-4-1Р44-01-6/200-В-45М ВА-45М ТУ 16-526.016-73	2,00	0,56	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			50	-	-		-
								-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			53	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42915	204	51		349
								-		-
			РУБ.					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			46009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТАN1-02

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖ КРУВ-10			597	588	-	-	1,28
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			33	42	-	-	0,09
3	ОБОРУДОВАНИЕ			45326	45326	-	-	98,52
4	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			50	53	-	-	0,12
	ИТОГО:		-	45806	46009	-	-	100,00

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил инженер — Л.С.Рамьянова

Проверил рук.группы — Т.И.Иванова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕДВИЖНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ. 6-10КВ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-03

НА ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ГТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,160 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Н10=16,5 Н20=0 Н31=0							
1	Е27-22 ССЦ П.4-60	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.20СМ м3	10,00	12,71	0,76	127	1	8	0,02		2
				0,11	0,26			3	0,04		3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			127	1	8	0,02		2
			РУБ.					3			3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			127	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			118	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			168	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			168	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	8	-			-

Главный инженер проекта — В.А.Алексеев

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил ст.инженер — В.К.Пурыга

Проверил ст.инженер — А.И.Тычинская

407-3-447с.87 /П/

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Общестроительные работы		
Затраты труда	-	307,04 чел-ч
Заработная плата	-	254 руб.
Краны автомобильные 10 т	-	3,35 маш-ч
Краны башенные 16-50 т	-	1,72 маш-ч
Краны гусеничные 25 т	-	5,80 маш-ч
Краны гусеничные 40 т	-	3,90 маш-ч
Краны гусеничные 63 т	-	1,55 маш-ч
Краны гусеничные 100 т	-	0,28 маш-ч
Краны козловые 30 т	-	5,41 маш-ч
Краны козловые 50 т	-	0,58 маш-ч
Автогрейдеры средние	-	0,12 маш-ч
Бульдозеры 108 лс	-	0,26 маш-ч
Катки самоходные 6,5 т	-	0,76 маш-ч
Катки самоходные 10 т	-	1,51 маш-ч
Катки самоходные на пневмоходу 18 т	-	0,04 маш-ч
Машины поливочные	-	0,10 маш-ч
Монтажные работы		
Затраты труда	-	182,65 чел-ч
Основная заработная плата	-	229 руб.

Начальник отдела организации строительства и сводных смет — Г.В.Свирко

Составил — Л.А.Лепешкина

Проверил рук.группы — З.А.Жукова

№ пп	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь кровельная оцинкованная	097400	I68	0,I9	
2	Продукция лесозаготовит. и				
3	лесопильно-деревообрабаты-				
4	вающей промышленности				
5	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,42	
6	Древесноволокнистые				
7	плиты твердые	553623	055	I,5I	
8	Продукция лесозагот. и лесо-				
9	пильно-деревообрабатывающей				
I0	промышленности, приведенная				
II	к усл. кр. лесу		II3	0,66	
I2	Прочие материалы				
I3	Битум нефтяной кровельный	025623	I68	0,38	
I4	Листы асбестоцементные	578II5	732	0,02	
I5	Гравий	57II20	II3	0,34	
I6	Асбест	572I00	I68	0,05	
I7	Рубероид	577402	055	I49,29	
I8	Эмаль	23I200	I66	30,II	
I9	Олифа	23I800	I66	0,85	
20	Краски водоэмульсионные	23I600	I66	0,03	
2I	Грунтовка пентафталевая	23I220	I66	0,89	
22	Белила	23II20	I66	0,93	
23	Плиты асбовермикулитовые	000000	II3	0,I5	

нач.отд.	Свирко	
гл.спец.	Добин	
рук.гр.	Жукова	
инжен.	Савельева	

407-3-447с.87 АР.ВМ

Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров односекционный

Стад.	Лист	Листов
р	I	I

Ведомость потребности в материалах

ГИПРОРУДА

Наименование конструкций по номенклатуре прейскуранта	Позиции по прейскуранту	№ строк	Код конструкций	Масса конструкций, т всего	По видам профил. стали повышенной прочности	Балки и швеллеры	Широкополочные двутавры	Крупнополочная сталь	Толстолистовая сталь	Всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0
Балки покрытия		I	526I53			0,05	0,4			0,45
Стойки		2	526III			0,I	0,7		0,05	0,85
Связи по колоннам		3	526I6I					0,3		0,3
Балки и настил перекрытия		4	526I82			0,45	I,85	0,I5	I,80	4,25
Итого массы		5				0,6	2,95		I,85	
								0,45		5,85
С учётом коэф.I,037 на							3,00			5,95
отходы		6				0,60		0,45	I,90	
Дополнительная масса		7								
От приведения эффективных профилей к об		8					0,I			
Всего:		9				0,6	3,I	0,45	I,9	6,05

нач.отд.	Блюмин	
н.контр.	Келенский	
Гл.спец.	Смирнов	
Рук.гр.	Галактионова	
Ст.инж.	Карохина	

407-3-447с.87 КМ.ВМ

Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров односекционный

стадия	лист	листов
р	I	I

Ведомость потребности в материалах

ГИПРОРУДА

№ строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	I. Прокат черных металлов				
2	I.I. Швеллер I0 ГОСТ 8240-72, т ст.3 ГОСТ 535-79	092500	I68	0,0I	
3	I.2. Уголок 32х32х4 ГОСТ8509-72 ст.3 ГОСТ 535-79	093300	I68	0,004	
4					
5	I.3. Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-72 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093I00	I68	0,0I2	
6	I.4. Полоса 4х40 ГОСТ I03-76, т ст.3 ГОСТ 535-79	093300	I68	0,063	
7					
8	I.5. Круг ГОСТ 2590-7I, т ст.3 ГОСТ 535-79	093300	I68	0,037	
9					
I0	I.5.I. 5, т	093300	I68	0,00I	
II	I.5.2. I2, т	093300	I68	0,036	
I2	I.6. Лента ГОСТ 6009-74 ст.3 ГОСТ 535-79, т	093300	I68	0,004	
I0	I.6.I 2 х 20, т	093300	I68	0,002	
II	I.6.2 3 х 30, т	093300	I68	0,002	

№ строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Щебень, м³	57III0	II3	I4,5	

Нач.отд.Кашников		407-3-447с.87 ЭП.ВМ	
Н.контр.Репина		Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров односекционный	
Гл.спец.Вердин		стадия	лист	листов
Ст.инж.Тишкина	0687	Р	I	I
		Ведомость потребности в материалах	ГИПРОРУДА

Нач.отд.Аллес	0687	407-3-447с.87 ГТ.ВМ	
Гл.спец.Козырева		Передвижной распределительный пункт 6-I0 кв для карьеров односекционный	
Рук.гр.Ершикова		стадия	лист	листов
Инж. Тимофеева		Р	I	I
		Ведомость потребности в материалах	

gost.e-ecolog.ru