ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-127.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВт

НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

АЛЬБОМ IO

СМЕТЫ

Ц. 5-05
10-10 Н

gost.e-ecolog.ru

Кф ЦИТП инв. № 9980/8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

13/79
Заказ № 9203 Инв № 9980/8 Тираж 50
Сдано в печать 28 X 198 8 Цена 10-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-127.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ

АЛЬБОМ 10 ТИП 4

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА
ХАРЬКОВПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С.Т.ХОМЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Э.Е.ЗОЛОТОВ

РАЗРАБОТАН
УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ ИНСТИТУТОМ
ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.В.ЧЕРЕНКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.С.ШУБОВ

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР
ПРИКАЗ №136 ОТ 16 ИЮЛЯ 1988 Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВПРОЕКТ" 2.XI.1987 Г.
ПРИКАЗ № 210 ОТ
30 ОКТЯБРЯ 1987 Г.

9980/8

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988г

ИНВ.№					

903-4-I27.87 ОГЛАВЛЕНИЕ 9980/8

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета № I на строительство центрального теплового пункта	4
3.	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	6
4.	Локальная смета № I-2 на отопление	32
5.	Локальная смета № I-3 на вентиляцию	36
6.	Локальная смета № I-4 на водопровод холодной воды ВI	40
7.	Локальная смета № I-5 на горячее водоснабжение Т-3	45
8.	Локальная смета № I-6 на хозяйственно-бытовую канализацию К-I	49
9.	Локальная смета № I-7 на водостоки К2	52
I0.	Локальная смета № I-8 на производственную канализацию К3	56
II.	Локальная смета № I-9 на технологические трубопроводы и арматуру	60
I2.	Локальная смета № I-I0 на технологическое оборудование	73
I3.	Локальная смета № I-II на автоматизацию технологического производства	98
I4.	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	I08
I5.	Локальная смета № I-I3 на электроосвещение	II6
I6.	Локальная смета № I-I4 на слаботочные устройства	I2I
I7.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство центрального теплового пункта составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" / СН 227-82 /.

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.1984г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I /Московской области /;

б) ценников оптовых цен на материалы, действующих с I января 1984 года, и на машины и оборудование , действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах :

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на сантехнические работы - 13,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8.0%

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы принимаются по установленным нормам.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах, районах Крайнего Севера.

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6.I, где расценки с меткой "С" в графе "2" обоснование следует читать :

СIII - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, раздел I

СII2 - то же, часть I раздел 2

... - и т.д.)

СЗIO - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I.

Листинги с исходными данными к этим расчетам хранятся в архиве института.

Т.П. 903-4-129.87

79261
9980/8

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 195,38 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 195,38 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

Н1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НОРМАТИВНАЯ 195,38 ТЫС.РУБ.
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 19,57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15,08 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,48 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 2011,67 М3
92,52 руб

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	54,03	-	-	-	54,03	10,33	7,41	5,30	-
2.1-2		-ОТОПЛЕНИЕ	,42	-	-	-	,42	,12	,10	,06	-
3.1-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,30	-	-	-	1,30	,25	,22	,14	-
4.1-4		-ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1	,47	-	-	-	,47	,09	,07	,05	-
5.1-5		-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	,10	-	-	-	,10	,02	,02	,01	-
6.1-6		-ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	,27	-	-	-	,27	,10	,09	,05	-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.1-7	-ВОДОСТОК К2	,21	-	-	-	,21	,05	,03	,02	-
	8.1-8	-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	1,28	-	-	-	1,28	,19	,17	,12	-
	9.1-9	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	3,15	12,97	2,63	-	18,75	2,93	2,48	1,75	-
	10.1-10	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	7,69	8,48	71,63	-	87,80	2,94	2,22	1,51	-
	11.1-11	-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА	-	2,03	18,35	-	20,38	,98	,96	,60	-
	12.1-12	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	2,37	5,00	-	7,37	,93	,82	,56	-
	13.1-13	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1,51	-	-	1,51	,44	,31	,20	-
	14.1-14	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,29	1,20	-	1,49	,20	,18	,11	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	68,92	27,65	98,81	-	195,38	19,57	15,08	10,48	92.52

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ЗОЛОТОВ

СОСТАВИЛ МАЯЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КРИВОРУЧКО

Т.П. 903-4-127.87

9980/8

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР н1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			464	581	-	-	1,08
2	ФУНДАМЕНТЫ			3271	4112	-	-	7,61
3	КАРКАС			6934	8633	-	-	15,98
4	СТЕНЫ			10734	13507	-	-	25,00
5	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ			4848	6101	-	-	11,29
6	КРОВЛЯ			2734	3441	-	-	6,37
7	ПЕРЕГОРОДКИ			883	1111	-	-	2,06
8	ПОЛЫ			4832	6083	-	-	11,26
9	ОКНА			1009	1271	-	-	2,35
10	ДВЕРИ			914	1150	-	-	2,13
11	ЛЕСТНИЦЫ			479	596	-	-	1,10
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1709	2149	-	-	3,98
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			195	245	-	-	0,45
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			4134	5045	-	-	9,34
	ИТОГО:	М3	2111,67	43140	54025	20	25	100,00

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ ПРИ СОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП4

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 АС,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	54,025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	10,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7407 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5,301 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	25,58 РУБ.

N ГП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	6,05	0,35 -	0,35 0,11	2	-	2 1	- 0,14	- 1
2	Е1-56 Т.Ч.Г.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,39	148,22 6,53	141,69 57,20	57	3	55 22	13,20 82,37	5 32
3	Е1-175 Т.Ч.Г.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	175,14 7,64	167,23 67,54	24	1	23 9	15,50 97,26	2 13
4	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,30	49,70 25,30	24,20 9,00	15	6	8 3	48,60 12,96	14 4
5	Е1-960Т.Ч.П-3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,10	89,40	-	9	9	-	154,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				89,40	-			-	-	-
		ЦЕНА·0,745.1,2								
6	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,08	15,07	15,06	1	-	1	-	-
	Т.Ч.Г.1.11	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	4,68			-	6,74	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-995	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	3,48	69,30	16,70	241	183	58	113,00	393
		100М3		---	---			---	---	---
				52,60	7,47			26	10,76	37
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,29	9,69	3,49	42	27	15	11,20	48
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			10	3,30	14
		100М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	245,09	0,29	-	71	15	-	0,09	22
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,14	13,20	11,34	2	-	1	3,23	-
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			-	5,23	1
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			464	246	163		499
			---					---		---
			РУБ.					71		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	317	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	256	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	204	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			581	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	922	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			581	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	922	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	17,62	28,42	0,28	501	12	5	1,37	24
		ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
		М-100		0,70	0,08			1	0,10	2
		М3								
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
12	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	22,00	4,89	3,69	108	26	81	2,08	46
		КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ		---	---			---	---	---
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			29	1,72	38
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
13	ССЦ9-123	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	1,50	59,20	-	89	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	ССЦ9-124	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	26,80	52,50	-	1407	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,57	22,40	-	80	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,12	24,50	-	101	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,47	49,00	0,99	23	-	-	1,40	1
		100М2		0,69	0,30			-	0,39	-
18	Е6-90	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-150	2,38	33,02	0,33	79	4	1	2,81	7
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:32,2+(26,6-25,8).1,02								
19	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	16,00	6,50	2,68	104	43	43	4,51	72
		ШТ		2,71	0,96			15	1,24	20
20	ССЦ9-304	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ М-200	7,52	64,06	-	482	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА65,7-0,82.2								
21	ССЦ9-308	-ТО ЖЕ, ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	0,86	80,81	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:84,9-(1,63+0,82.3)								
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,74	22,40	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,34	24,50	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,35	40,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	4,00	1,27	0,79	5	1	3	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
26	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,00	2,36	1,63	5	1	3	0,82	2
		ШТ		0,47	0,60			1	0,77	2
27	ССЦ-3-19	-СТОИМОСТЬ ФУНДМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М-100	0,80	44,20	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	ССЦ3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	1,10	40,90	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е6-90	-ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-100	0,09	32,20	0,33	3	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3271	87	136		154
			РУБ.					47		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3271	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	134	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			539	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	99	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	447	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	447	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
30	Е7-47	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	22,00	12,30	4,19	271	66	92	5,02	110
		ШТ		3,01	1,52			33	1,96	43
31	ССЦ-9-6	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	1,12	70,80	-	79	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	ССЦ-9-62	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	4,10	91,30	-	374	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	ССЦ-9-63	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	5,52	91,30	-	504	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,04	22,40	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,61	24,50	-	211	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	15,34	40,80	-	626	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	15,34	17,30 -	" "	265	-	" "	" "	" "
38	Е7-597	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	42,50 9,07	9,82 2,91	85	18	20 6	14,50 3,75	29 7
39	ССЦ11-140	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	5,00	70,80 -	" "	354	-	- "	" "	" "
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,82	24,50 -	" "	94	"	" "	" "	" "
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,57	31,60 -	" "	18	-	" "	" "	" "
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	40,80 -	" "	38	-	" "	" "	" "
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,94	17,30 -	" "	16	-	" "	" "	" "
44	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	26,00	21,20 7,35	4,16 1,23	551	191	108 32	11,20 1,59	291 41
45	ССЦ-9-299	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 С ПОЛКАМИ М3	3,57	69,60 -	" "	248	-	" "	" "	" "
46	ССЦ9-299	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М-400 М3	14,95	72,05 -	" "	1077	"	" "	" "	" "
		ЦЕНА:69,6*0,82*1,63								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,08	22,40 -	" "	91	-	" "	" "	" "
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	19,03	24,50 -	" "	466	"	" "	" "	" "
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,76	31,60 -	" "	56	-	" "	" "	" "
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,04	40,80 -	" "	206	-	" "	" "	" "
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	5,04	17,30	"	87	-	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
52	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	3,67	41,30	11,40	152	57	42	24,60	90
		УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		15,40	4,33			16	5,59	21
		ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		Т								
53	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	3,67	247,00	-	906	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОКЛАДКАМИ 2								
		Т								
54	Ц142ТБ.12	-ОКРАСКА СВЯЗЕЙ	3,67	15,60	-	57	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
55	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,47	17,30	-	25	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		-	-			-	-	-
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6934	346	263		541
			РУБ.					87		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	360	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			969	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	281	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			547	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	226	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1016	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	537	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			906	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				8633	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	1198	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	626	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
57	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	18,00	0,32	0,19	6	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
58	ССЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
62	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,85	34,20	0,81	576	37	14	4,05	68
				2,21	0,24			4	0,31	5
		М3								
63	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	73,00	15,73	4,77	1148	297	348	6,66	485
				4,07	1,41			103	1,82	133
		ШТ								
64	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	13,00	18,53	6,34	241	64	82	8,10	105
				4,96	1,87			24	2,41	31
		ШТ								
65	ССЦ8-348Т, Ч.ТБ,А	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА Т.25СМ НАГР.1100КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ФАКТУРНОЙ ОТДЕЛКОЙ	349,65	17,28	-	6042	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА15,8*1,48								
66	ССЦ-8-328	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 3М	90,11	16,88	-	1521	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15,40*1,48								
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,56	40,80	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		-		-	-			-	-	-
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	7,56	17,30	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
69	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	4,51	42,30	0,08	191	18	-	6,43	29
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
70	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	4,51	91,80	20,60	414	50	93	18,60	84
				11,00	6,18			28	7,97	36
		100М								
71	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	4,51	2,40	0,01	11	2	-	1,04	5
				0,54	-			-	-	-
		100М								
72	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	4,51	4,85	0,31	22	20	1	7,35	33
				4,54	0,09			-	0,12	1
		100М								
73	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,16	362,00	8,00	58	15	1	141,00	23
				92,00	2,40			-	3,10	-
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,64	17,30	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		10734	504	542		834
				----				---		---
				РУБ.				160		207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1065	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	664	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		472	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1772	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	577	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	318	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1001	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	462	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13507	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	2089	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		13507	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	2089	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	982	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
75	Е7-221	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	52,00	16,20	1,34	842	112	70	3,61	188
				2,16	0,40			21	0,92	27
		ШТ		-	-			-	-	-
76	ССЦ-8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИВ. ТОЛЩ. ДО 14СМ Н/Н ДО 1200КГ/М2	393,64	9,63	-	3791	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	ССЦ-8-479 т.ч.п.9	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПЛИТАМ С ОТВЕРСТИЯМИ	58,94	0,38	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,6.0,05								
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,00	40,80	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,00	17,30	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,40	52,40	1,10	21	3	-	12,10	5
				6,79	0,33			-	0,43	-
		М3								
81	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	338,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	325,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,09	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,14	17,30	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				4848	125	71		209
		РУБ.						21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				4848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	108	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	291	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	291	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	3,89	49,90	1,30	194	42	6	18,90	74
		100М2		10,70	0,39			2	0,50	2
86	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	53,70	17,90	1,08	961	63	58	2,32	125
		М3		1,17	0,32			17	0,41	22
87	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,89	51,60	0,74	201	30	3	14,30	56
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
88	Е12-300 К=10	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 10ММ	38,92	2,53	0,05	98	1	2	0,07	3
		100М2		0,03	0,02			1	0,03	1
89	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,89	319,00	14,90	1241	204	58	90,80	353
		100М2		52,40	4,47			17	5,77	22
90	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,08	9,43	0,01	39	9	-	4,14	17
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2734	349	127		628

			УБ.					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	387	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	261	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	208	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3441	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3441	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	469	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
91	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,87	472,00	7,59	883	116	14	115,00	215
				62,00	2,28			4	2,94	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			883	116	14		215
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	120	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
92	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	3,61	43,30	0,99	156	13	3	7,19	26
				3,57	0,30			1	0,39	1
93	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	64,83	10,40	-	674	105	-	3,00	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
94	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ	3,24	121,00	1,39	392	59	4	31,10	101
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			1	0,52	2
		100М2								
95	Е11-84 К=5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ.25ММ	16,19	18,80	0,15	304	22	3	2,35	38
		100М2		1,34	0,04			1	0,05	1
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	55,04	29,30	-	1613	89	-	2,90	160
		М3		1,62	-			-	-	-
97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОА М-150	3,73	30,22	-	113	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
98	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,88	82,60	1,12	72	13	1	29,40	26
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
99	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ.75ММ ВСЕГО 95ММ	5,72	16,60	0,28	95	1	1	0,46	3
		100М2		0,23	0,08			-	0,10	1
100	Е11-58	-ТО ЖЕ,НА ТОЛЩ.55ММ ВСЕГО 75ММ	4,45	16,60	0,28	74	1	1	0,46	2
		100М2		0,23	0,08			-	0,10	-
101	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,24	135,24	1,74	438	66	6	40,20	130
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06								
102	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	3,24	91,10	1,30	295	155	4	81,10	263
		100М2		47,70	0,39			1	0,50	2
103	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,69	417,00	4,52	287	42	3	108,00	74
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
104	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,47	519,00	0,75	244	21	-	75,50	36
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
105	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИТНУСОВ	0,05	71,20	0,80	3	1	-	49,20	2
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
106	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	28,35	1,83	0,21	52	24	6	1,40	40
				0,84	0,06			2	0,08	2
		М2								
107	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	28,35	0,69	0,01	20	9	-	0,50	14
				0,30	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ.				4832	627	32		1120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4832	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			697	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	636	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	291	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6083	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1313	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6083	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1313	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	781	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
108	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	16,44	3,01	0,30	49	15	4	1,60	26
				0,93	0,09			1	0,12	2
		М2								
109	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	13,14	2,18	0,24	29	9	3	1,21	16
				0,71	0,07			1	0,09	1
		М2								
110	Е15-765 Ц141П.602, 599	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	29,58	13,63	0,16	403	13	4	0,80	24
		М2		0,45	0,05			1	0,06	2
		ЦЕНА:7,54-3,37.0,94+9,85.0,94								
111	С122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В	13,14	17,60	-	231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
112	С122-31	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС2-12В,ОС12-13,5В,ОС18-9Г,ОС-21-9Г	13,14	15,30	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
113	С122-3	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС12-9А,ОС15-7,5А,ОС18-7,5А	3,30	16,30	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
114	ДОП.В.Ц142 ТБ.20П.50	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ	13,14	0,69	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:1,97.0,35								

Т.П. 903-4-129.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	ДОП.В.1 ТБ.20 П.48	-ТО ЖЕ, ОС12-12 М2 ЦЕНА:2,50.0,35	13,14	0,88 -	- -	12	-	- -	- -	- -
116	ДОП.В.1 ТБ.20 П.4	-ТО ЖЕ, ОС12-9 М2	3,30	0,87 -	- -	3	-	- -	- -	- -
117	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	12,00	0,86 -	- -	10	-	- -	- -	- -
118	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	6,00	1,29 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1009	37	11		66
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1009	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 10. АВЕРИ								
119	Е10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	17,18	2,00 0,67	0,13 0,04	34	12	3 1	1,16 0,05	20 1
120	536111-0100	-АВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ АР21-7, ГОСТ6629-74	2,00	22,52	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С122-217	ЦЕНА 16,2Х1,39		-	-			-	-	-
		ШТ								
121	536111-0300	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ АР21-9,ГОСТ6629-74	8,00	27,56	-	220	-	-	-	-
	С122-218	ЦЕНА 15,3Х1,8		-	-			-	-	-
		ШТ								
122	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ)	10,00	5,87	-	59	-	-	-	-
		ЦЕНА 2,95+2,9		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
123	Е15-564 К=0,3 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	80,00	0,08	4	3	-	88,70	5
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
124	07-27-02 ТАБЛ.3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ГОСТУ 6629-74)	1,00	7,84	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
125	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2(НАРУЖНЫХ)	5,32	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
126	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,32	1,34	-	7	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
127	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2(НАРУЖНЫХ)	6,16	1,19	0,29	7	3	2	0,83	5
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
128	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,16	0,95	-	6	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
129	536111-7600	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ АС20-7,7Т,ОСТ20-3-78	2,00	102,28	-	205	-	-	-	-
	С122-266	ЦЕНА 33,2Х3,08		-	-			-	-	-
		ШТ								
130	536111-8100	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ АС20-4,8У,ОСТ20-3-78	2,00	85,12	-	170	-	-	-	-
	С122-268	ЦЕНА 32Х2,66		-	-			-	-	-
		ШТ								
131	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	07-27-02 ТАБЛ.3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ОСТ20-3-78)	1,00	3,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
133	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	2,40	2,86	0,29	7	2	-	1,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,83	0,09			-	0,12	-
		М2								
134	536135-0500	-ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БЛОКИ БС28-9 ГОСТ 11214-78	1,00	53,28	-	53	-	-	-	-
	С122-208	ЦЕНА 22,2Х2,4		-	-			-	-	-
		ШТ								
135	С111-442	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ (ПРИБОРЫ)	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
136	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	160,00	1,00	4	-	-	33,60	1
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
137	Е15-765 Ц1 Ч1П,602,599	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	2,40	13,63	0,16	33	1	-	0,80	2
		М2		0,45	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА:7,54-3,37.0,94+9,85.0,94								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			914	26	7		45
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			914	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			792	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
138	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И	1,00	4,40	2,10	4	2	2	2,54	3
				1,54	0,62			1	0,80	1

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
139	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	4,87	3,03	10	3	6	2,86	6
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			2	1,15	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
140	ССЦ-8-499	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	1,90	79,55	"	151	-	"	"	"
		ЛМП57.11.17-5 ИЗ БЕТОНА М-300		"	"			"	"	"
		М3								
		ЦЕНА:82,0-1,63-0,82								
141	ССЦ-8-500	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ЛПП13.138	0,24	71,35	"	17	"	"	"	"
		ИЗ БЕТОНА М-300		"	"			"	"	"
		М3								
		ЦЕНА:73,8-1,63-0,82								
142	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,45	22,40	"	10	-	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
143	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,80	24,50	-	20	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
144	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,24	31,60	"	7	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
145	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	40,80	"	10	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
146	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,16	58,00	32,10	9	2	5	22,60	4
		И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			2	15,22	2
		Т								
147	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,06	46,80	17,60	3	1	1	30,10	2
		ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,00	5,43			"	7,00	"
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
148	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,16	358,00	"	57	"	"	"	"
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		"	"			"	"	"
		ИЛИ КРУГЛОЙ								
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
149	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,06	326,00	"	20	-	"	"	"
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		"	"			"	"	"
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И								
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
		Т								
150	Ц142ТБ.12	-ОКРАСКА М/К	0,22	15,60	-	3	-	-	-	-
		ТН		"	"			"	"	"
151	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	14,30	8,23	0,03	118	5	"	0,61	9
		ЛЕСТНИЦ С УСТРОЙСТВОМ								
		ПЛАСТМАССОВОГО ПОРУЧНЯ		0,36	"			-	"	-
		ПМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,48	60,50	0,03	29	18	-	68,00	32
				38,40	-			-	-	-
153	Е7-285	100М2 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
154	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,02	31,20	14,80	1	-	-	15,60	-
				10,00	4,74			-	6,11	-
		Т								
155	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2	0,02	245,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Ц1Ч2ТБ.12	-ОКРАСКА М/К	0,02	15,60	-	1	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		479	32	14		57
				РУБ.				5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		485	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		95	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
157	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	4,45	5,35 3,10	0,15 0,04	24	14	- -	6,00 0,05	27 -
		100М2								
158	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	3,65	8,17 5,30	0,18 0,05	30	19	- -	9,70 0,06	35 -
		100М2								
159	Е15-302	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА КОЛОНН	1,42	536,00 203,00	6,90 2,07	761	288	10 3	298,00 2,67	423 4
		100М2								
160	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,04	215,00 107,00	8,00 2,28	8	4	- -	179,00 2,94	6 -
		100М2								
161	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,17	110,00 46,40	6,80 4,03	349	147	22 13	74,00 5,20	235 16
		100М2								
162	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,51	450,00 94,70	2,00 0,60	230	48	1 -	170,00 0,77	87 -
		100М2								
163	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,37	12,90 6,80	0,07 0,02	5	3	- -	12,70 0,03	5 -
		100М2								
164	Е15-508 Т.Ч.П.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,15	6,33 5,39	0,05 0,02	1	1	- -	10,67 0,03	2 -
		100М2								
165	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	2,36	5,84 4,90	0,05 0,02	14	12	- -	9,70 0,03	23 -
		100М2								
166	Е15-509 Т.Ч.П.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	4,77	3,37 2,64	0,05 0,02	16	13	- -	5,06 0,03	24 -
		100М2								
167	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,35	3,13	0,05	4	3	-	4,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
168	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	3,48	76,70	0,80	267	97	3	49,30	172
				27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1709	649	36		1045
			РУБ.					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1709	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			745	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	666	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	376	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			157	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2149	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1365	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2149	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1365	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	716	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
169	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,50	85,30	4,90	43	18	2	57,40	29
				35,60	2,33			1	3,01	2
		100М2								
170	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,34	42,20	0,23	14	9	-	45,80	16
				25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
171	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	0,44	311,00	6,63	138	38	3	132,00	58
				86,00	1,38			1	1,78	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			195	65	5		103
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	67	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	140	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	140	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

172	Е9-98	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ ТИПА КР М	45,20	12,40 2,45	2,94 0,92	560	111	133 62	4,15 1,19	188 54
173	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	1,12	270,00 -	- -	302	-	- -	- -	- -
174	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	1,12	239,00 -	- -	268	-	- -	- -	- -
175	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 Т	2,24	251,00 -	- -	562	-	- -	- -	- -
176	Ц1 42 ТБ.12	-ОКРАСКА М/К ТН	4,48	15,60 -	- -	70	-	- -	- -	- -
177	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,02	110,00 12,90	1,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
178	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150	9,91	36,52	1,20	362	23	12	4,35	43
				2,34	0,36			4	0,46	5
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02								
179	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М-150	3,70	36,49	1,21	135	9	4	4,46	17
				2,41	0,36			1	0,46	2
		М3								
		ЦЕНА:37,3-(27,4-26,6),1,015								
180	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
181	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	1,46	28,42	0,28	41	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
182	Е6-90	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА ИЗ БЕТОНА М-150	4,32	33,02	0,33	143	7	1	2,81	12
		М3		1,55	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА:32,2+(26,6-25,8).1,02								
183	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
184	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1,53	221,00	7,34	338	51	11	56,70	87
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
185	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,16	50,20	4,10	8	4	-	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
186	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 ?	0,16	441,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е15-649	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,04	12,30	-	1	-	-	18,60	1
		100М2		10,60	-			-	-	-
188	Е9-123	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРВ	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
189	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,08	213,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
190	Ц142ТБ.12	-ОКРАСКА М/К	0,08	15,60	-	1	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
192	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	103,90	0,90	4	1	-	44,80	2
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
193	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	1,67	0,01	5	1	-	0,32	1
				0,19	-			-	-	-
		М								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
194	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М-100	1,76	28,42	0,28	50	1	-	1,37	2
				0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
195	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М-150	3,86	33,02	0,33	127	6	1	2,81	11
				1,55	0,10			-	0,13	1
		М3								
		ЦЕНА:32,20+(26,6-25,8).1,02								
196	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,19	90,00	1,50	17	4	-	33,60	6
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ПРИЯМКИ								
197	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М-100	2,64	28,42	0,28	75	2	1	1,37	4
				0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
198	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	9,73	32,20	0,33	313	15	3	2,81	27
				1,55	0,10			1	0,13	1
		М3								
199	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	2,14	221,00	7,34	473	71	16	56,70	121
				33,10	2,20			5	2,84	6
		10М2								
200	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,32	90,00	1,50	28	6	-	33,60	11
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
201	Е7-446	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	5,00	0,32	0,19	2	-	1	0,13	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,08	0,06			-	0,08	-
202	ССЦ-498	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М-200	0,20	62,60	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
203	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
204	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
205	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	40,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА								
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,26	29,30	-	8	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		РАДИОСТОЙКИ								
208	Е6-179	-ЗАДЕЛКА РАДИОСТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М-200	0,10	58,60	1,29	6	1	-	15,30	2
		М3		8,64	0,39			-	0,50	-
209	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,06	41,30	11,40	2	1	-	24,60	1
		Т		15,40	4,33			-	5,59	-
210	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
211	Ц142ТБ.12	-ОКРАСКА М/К	0,06	15,60	-	1	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
212	Е20-507	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	1,00	16,79	0,01	17	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		4134	337	183		582
				РУБ.				56		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2299	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		908	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	147	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			216	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	118	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2894	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	535	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1818	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	104	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			157	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2130	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	467	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5045	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1006	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		702
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	486	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			43140	3546	1604		6098
			----					---		---
			РУБ.					523		689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5376	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3828	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			4505	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2663	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		590
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3744	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2134	-		-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50522	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9661	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7010
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5015	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2971	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			379	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	239	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	148	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			257	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3482	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	668	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	284	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			54025	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10333	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5301	-		-

СОСТАВИЛ ПЕЦ

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

717732
9980/8
ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-2

НА

ОТОПЛЕНИЕ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП4

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ОВСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,420	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,121	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	96	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,064	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	2111,67	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,20	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
												НА ЕДИН. ВСЕГО
*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-36 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 Ц1Ч.1Р.3,П .50П.38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМ,20.2,8ММ М	50,00	1,17	0,01	59	14	1	0,48	22		
				0,27	-			-	-	-		
		ЦЕНА:0,91-0,46*0,44*0,21,0,26										
2	Е16-40 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 Ц1Ч.1Р.3,П .54,П.62	ТО ЖЕ, ДИАМ,50ММ М	25,00	1,92	0,03	48	9	1	0,55	14		
				0,35	0,01			-	0,01	-		
		ЦЕНА:1,61-1,18*1,11*0,27,0,26										

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,75	4,01	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-
		100М								
4	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДИАМ20ММ	9,00	1,70	0,13	15	9	1	1,56	14
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
5	С130-128	-ВЕНТИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМ.20ММ 15КЧ19П	9,00	2,44	-	22	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
6	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	18,00	0,65	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	30,00	5,12	0,03	154	7	1	0,39	12
		9КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			322	42	4		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,13	61,27	0,03	8	5	-	69,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2		39,17	-			-	-	-
10	Е15-614	-ОКРАСКА КОНВЕКТОРОВ 100М2	0,25	61,27	0,03	15	10	-	69,36	17
				39,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	15	-		26
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			345	57	6		92
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

СОСТАВИЛ Чер- ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц.- МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-3

НА
ВЕНТИЛЯЦИЮ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ, НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ТИП 4

ОСНОВАНИЕ:
Т.П.903-4 ОВСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,300 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	219 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,143 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,62 РУБ.

ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-737 ПР-ИТ15-01 П01-394,01 -395	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ Н6,3 В-06-300-6,3 С ЭЛ.ДВ. 4А7184 13500Б/МИН Н=0,75КВТ ШТ	3,00	68,47	0,12	205	11	-	6,24	19
				3,76	0,04			-	0,05	-
		ЦЕНА:65,7+(36-34*0,07.15,1),1,012								
2	Е20-530	-ДЕФЛЕКТОР ЦАГИ Н7 ШТ	7,00	36,46	0,22	255	37	1	9,34	65
				5,34	0,06			-	0,08	1
3	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	34,10	5,40	0,04	184	31	1	1,62	55
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
4	Е20-594	-ГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ Н5 ТРУБЧАТЫЙ	12,00	28,36	0,17	340	14	2	2,06	25
		ШТ		1,19	0,05			1	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			984	93	4		164
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			876	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е15-612	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	0,34	32,37	0,83	11	2	-	12,28	4
		100М2		6,93	0,25			-	0,32	-
6	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,68	6,49	0,15	11	10	-	10,07	17
				5,82	0,04			-	0,05	-
		М3								
7	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ Ту 400-1/401-64-80	1,76	11,20	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
8	Е26-52	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ.50ММ	0,25	135,28	1,58	34	12	-	76,23	19
		100М2		46,20	0,47			-	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			76	24	-		40
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-

Т.п. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1060	117	4		204
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			876	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1300	-	-		-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-

СОСТАВИЛ Чер — ЧЕРГАНИК

ПРОВЕРИЛ Мая — МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-127.89

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА

Н1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОВИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП4

ОСНОВАНИЕ:

ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
В1 ЦТП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,469 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 2111,47 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,22 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-16	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ,250 ММ	5,00	13,80	0,18	69	6	1	2,14	11				
		М		1,24	0,05			"	0,0а	"				
2	Е16-46 Ц141Р3 ПР-НТ01-13 ТБ,1.2 Т.Ч.П.3.2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВРДНЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ. 50ММ	24,00	2,53	0,03	61	9	"	0,60	15				
		М		0,37	0,01			"	0,01	"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,26 К=1,085 ПРИМ. ТБ.К=1,02								
		ЦЕНА:2,2-1,18+1,0.1,085.1,02+0,29.0,26								
3	Е16-43 Ц141Р3 П39 ПР-НТ01-13 ТБ.1.2 К=1,085 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 ПРИМ. К ТБ.К=1,02	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ М	12,00	1,62 0,29	0,01 "	19	3	" "	0,47 "	6 "
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,51.1,085,1,02+0,23,0,26								
4	Е16-42 Ц141Р3 П50 ПР-НТ01-13 ТБ.1.2 К=1,085 Т.Ч.П3.2 К=1,26 ПРИМ. К ТБ.К=1,02	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ М	13,00	1,62 0,29	0,01 "	21	4	" "	0,47 "	6 "
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,39.1,085.1,02+0,23,0,26								
5	Е16-41 Ц141 Р3 П49 ПР-НТ01-13 ТБ.1.2 К=1,085 ПРИМ.К ТБ.1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 15ММ М	10,00	1,47 0,29	0,01 "	15	3	" "	0,47 "	5 "
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,31.1,085,1,02+0,23,0,26								
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,59	3,94 3,73	- -	2	2	" "	5,16 "	3 "
7	С130-120	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ.	1,00	3,90 "	" "	4	"	" "	" "	" "
8	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	2,00	1,87 "	" "	4	"	" "	" "	" "
9	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,53 "	" "	2	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ,								
10	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	Е16-185	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
13	С130-1484	-ШЛАНГ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ ДИАМ, 25ММ	35,00	2,23	-	78	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	С130-1483	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ	10,00	1,81	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		298	27	1		66
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		361	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		361	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
16	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,05	15,20	-	1	1	-	23,10	1
		100М2		13,10	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
18	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,20	7,13	0,15	1	-	"	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			"	0,05	"
19	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	18,04	1,29	0,02	23	5	"	0,44	8
				0,26	0,01			"	0,01	"
		М2								
20	С111-697 доп.вып.1	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯНОЙ	19,84	1,09	"	22	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,11	22,70	0,33	2	2	"	41,00	5
				21,80	0,10			"	0,13	"
		М3								
22	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	0,02	1040,00	"	21	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
23	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,41	20,40	0,17	8	3	"	13,80	6
				8,37	0,05			"	0,06	-
		М3								
24	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	0,42	16,20	"	7	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			87	11	"		21
			----					---		---
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	"		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	"		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	"		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			108	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	"		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			385	38	1		67

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	85	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

718732
9989/8

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-5

НА

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ
НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП 4

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4

ОВСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-42 Ц141Р3П50 ПР-НТ01-13 ТАБ.12 К=1,085, Т.Ч.П.3.2 К=1,26ПРИМ К ТАБ К=1,02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ.20ММ М	21,00	1,38 0,29	0,01 "	29	6	" "	0,47 "	10 "
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,39.1,085.1,02+0,23.0,26								
2	Е16-41 Ц141Р3П49	-ТО ЖЕ,ДИАМ 15ММ М	8,00	1,23	0,01	10	2	"	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-ИТ01-13 ТАБ.1,2 К=1,085 Т.Ч.П.3.2 К=1,26,ПРИ М К ТАБ К=1,02			0,29	"			"	"	"
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,31.1,085,1,02+0,23.0,26								
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	3,94	"	1	1	"	5,16	1
				3,73	"			"	"	"
		100М								
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,43	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
5	Е17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	1,00	9,15	0,01	9	1	"	0,82	1
				0,51	"			"	"	"
		ШТ								
6	Г16-185	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН ДИАМ.20ММ	1,00	2,07	0,01	2	"	"	0,31	-
		ШТ		0,19	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			52	10	"		16
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			52	"	"		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			41	"	"		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			"	10	"		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	"	"		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	"	"		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			"	7	"		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	1	"		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	"	"		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			"	4	"		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			63	"	"		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			"	21	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	11	"		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			63	"	"		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			"	21	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	11	"		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	"			-	"	-
		100М2								
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	7,71	0,20	1	"	"	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			"	0,08	-
		100М2								
9	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,06	7,13	0,15	1	"	"	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			"	0,05	-
10	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,08	22,70	0,33	2	2	"	41,00	3
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			"	0,13	-
		М3								
11	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	0,01	1040,00	"	10	"	"	"	-
		Т		-	"			"	"	-
12	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	5,06	1,29	0,02	7	1	"	0,44	2
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		0,26	0,01			"	0,01	-
		М2								
13	С114-697 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	5,57	1,09	-	6	-	"	"	-
		М2		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	3	"		5
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	3	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	2	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	"		"
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	-	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	3	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			35	"	"		"
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			80	13	"		21
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ Чередник

ПРОВЕРИЛ Маяцкая

ПЕРФОРАЦИЯ: Говорова

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-6

НА ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП 4

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,270	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,098	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	91	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,050	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	2111,67	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,13	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17,00	4,59 / 0,69	0,03 / 0,01	78	8	- / -	0,79 / 0,01	13 / -
2	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21 / 0,45	0,02 / 0,01	6	1	- / -	0,72 / 0,01	1 / -
3	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	18,00	3,01 / 0,39	0,03 / 0,01	54	7	- / -	0,65 / 0,01	12 / -

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
4	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,71	0,01	2	-	-	0,60	1
				0,36	"			"	"	"
		М								
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	"	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			"	0,01	"
6	Е17-21	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	1,00	18,60	0,07	19	1	"	2,19	2
				1,37	0,02			"	0,03	"
		КОМПЛ.								
7	Е17-57	-УНИТАЗ КОМПАКТ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
		КОМПЛ.								
				1,49	0,04			"	0,05	"
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	74,50	"	17	17	-	134,00	35
				74,50	"			"	"	"
		100М3								
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,23	41,50	"	9	9	-	89,60	20
				41,50	"			"	"	"
		100М3								
10	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	43,50	0,03	4	2	-	38,80	3
				21,40	"			"	"	"
		100М2								
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	"			"	"	"
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		219	46	-		89
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	"		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	12	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		40	-	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	54	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	"		58

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	46	-		89
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

718932

9980/8 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-7

НА

ВОДОСТОКИ К2 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ
НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП 4

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,10 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	12,00	4,59 0,49	0,03 0,01	55	6	- -	0,79 0,01	9 -
2	Е16-34	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	3,10 0,37	0,01 -	22	3	- -	0,58 -	4 -
3	Е16-69	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,00	3,12	0,07	6	1	-	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М		0,53	0,02			-	0,03	-
4	Е16-44 Ц1Ч,1Р,3,П .52 ПР-НТ01-13 ТБ.1,2 К=1,085, Т.Ч.П.3.2 К=1,26 ТАБ.ПРИМ К=1,02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАВАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ.32ММ М	2,00	1,37	0,01	3	1	-	0,47	1
				0,29	"			"	"	"
		ЦЕНА:1,58-0,77+0,45.1,085.1,02+0,23.0,26								
5	САОП.ВЫП.1, П.2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	1,00	0,59	"	1	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
6	Е19-66	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ,В ММ 100 ШТ	1,00	40,60	2,35	41	4	3	6,55	7
				4,20	0,71			1	0,92	1
7	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
				1,69	0,14			-	0,18	-
8	САОПВЫП1П.2 224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-1 ШТ	2,00	16,00	"	32	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
9	С130-1008	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0.1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	1,50	"	2	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		167	18	4		28
				---"				---------		---------
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		202	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	- -
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	1	-		2
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	19	4		30
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

Т.П-903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

764312
9989/8

Т.П. 903-4-127.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-8

НА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 4

ОСНОВАНИЕ:
903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,284 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	169 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,115 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,61 РУБ.

N ГП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12,00	3,01 0,39	0,03 0,01	36	5	- -	0,65 0,01	8 -
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	23,00	4,59 0,49	0,03 0,01	106	11	- -	0,79 0,01	18 -
3	Е16-46 Ц1 Ч1 Р3 П54 01-13 ТБ1.2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ СЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РУЗЬБЫ ДИАМ. 50ММ	13,00	1,88 0,37	0,03 0,01	34	7	- -	0,60 0,01	11 -

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,085 ТБПРИМ.К=1 ,05 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	М								
		ЦЕНА:2,2-1,18*0,70.1,085.1,02*0,29.0,26								
4	Е16-45 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 40ММ	7,00	1,52	0,01	11	2	-	0,47	3
		М		---	---			---	---	---
				0,29	"			-	"	"
		ЦЕНА:1,79-0,94*0,55.1,085.1,02*0,23.0,26								
5	Е16-44 П52 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТОЖЕ,ДИАМ. 32ММ	60,00	1,37	0,01	82	17	1	0,47	28
		М		---	---			---	---	---
				0,29	"			"	"	"
		ЦЕНА:1,58-0,77*0,45.1,085.1,02*0,23.0,26								
6	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ 2 ОВОРОТНЫЯ ЧУГУННЫЯ	1,00	1,07	"	1	"	"	"	"
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	"			"	"	"
7	С130-1493	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 32ММ	28,00	1,07	"	30	"	"	"	"
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	"			"	"	"
8	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
		КОМПЛ.		---	---			---	---	---
				1,14	0,01			-	0,01	-
9	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	36,00	0,72	0,01	26	19	-	0,93	33
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,53	"			"	"	"
10	С24-18-29 ДОП4 П09-881 К=1,095	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ ДИАМ. 100ММ	36,00	18,00	"	648	"	"	"	"
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	"			"	"	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1018	64	1		107
			----					---		---
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1018	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			273	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			"	64	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			31	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			134	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			"	41	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	26	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			92	"	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			"	30	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1244	"	"		"
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			"	138	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	90	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1244	"	"		"
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			"	138	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	90	"		"

Т.П. 903-4-127.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,14	74,50 74,50	-	10	10	-	154,00	22
12	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,14	41,50 41,50	-	6	6	-	89,60	13
13	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	60,50 38,40	0,03 "	10	7	-	68,00	12
14	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,11	43,50 21,40	0,03 "	5	2	-	38,80	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31	25	-		51
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1049	89	1		158
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-

Т.П. 903-4-129.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1018	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

СОСТАВИЛ Чер — ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц — МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н1-9

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ.НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИПА

ОСНОВАНИЕ:

ТП.903-4 Т.Х.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	18,754 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2493 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,757 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,88 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА												
1	Ц12-790-10 88.УК.П28 К=1,25 К ОСН З/ТЕ	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДУ=300ММ,РУ ШТ	2,00	17,16	1,81	13,80	0,38	34	26	4	16,32	33	1	0,49	1
2	23-07,ДОП. 1987Г	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31С912НЖ,ДИАМ 300ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ 5099.054 ШТ	2,00	502,90	-	-	-	1006	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц12-790-10 К=1,1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК ,ДИАМ.300ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА С РУЧНОЙ КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ШТ	4,00	15,58	1,81	11,44	0,38	62	46	8	16,32	65	2	0,49	2
4	НОМЕНКЛАТУРА	-ЗАДВИЖКА 30С564НЖ,ДИАМ.300ММ ШТ	4,00	339,65	-			1358	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПРАВОЧНИК А 1987Г СТР.126			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:310-1,095								
5	Ц12-805-6 К=1,25	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО КЛАПАНА ,Ру=1,6 С ЭЛ.ПРИВОДОМ ДИАМ.150ММ ШТ	1,00	7,39 6,07	0,95 0,27	7	6	1 -	8,16 0,35	8 -
6	Ц12-805-7 К=1,25	-ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ ШТ	1,00	11,80 9,24	1,56 0,43	12	9	1 -	12,24 0,55	12 1
7	23-07,ДОП. К=1,07	-СТ-ТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАРКА254914НЖ ДИАМ 150ММ С МЭО ШТ	1,00	502,90 -	- -	503	-	- -	- -	- -
8	23-07,ДОП	-ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ ШТ	1,00	599,20 -	- -	599	-	- -	- -	- -
9	Ц11-432-2	-АВТОРЕГУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РД-3А,СБОРКА:ТРЕХСИЛЬФОННАЯ ШТ	2,00	6,10 5,77	0,07 0,01	12	12	- -	9,18 0,01	18 -
10	17-04 П5-1205,ДО П28-30	-СТ-ТЬ РЕГУЛЯТОРА РД-3Б ШТ	2,00	75,97 -	- -	152	-	- -	- -	- -
11	Ц11-542-2	-КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РК-1,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 ШТ	2,00	2,64 2,10	0,02 0,01	5	4	- -	4,08 0,01	8 -
12	1704-50066	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1 ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	85,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
13	Ц11-550-4	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ШИБЕРНЫЙ,ДРОССЕЛЬНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ,ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ,БЕСФЛАНЦЕВЫЙ,С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:250 ШТ	1,00	1,41 1,22	0,15 0,03	1	1	- -	2,04 0,04	2 -
14	Ц11-550-3	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ШИБЕРНЫЙ,ДРОССЕЛЬНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ,ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ,БЕСФЛАНЦЕВЫЙ,С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200 ШТ	1,00	1,01 0,91	0,08 0,02		1	- -	2,04 0,03	2 -
15	17-04,ДОП2 1,22 П5-1120	-СТ-ТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД ДИАМ.250ММ ШТ	1,00	95,23 -	- -	95	-	- -	- -	- -
16	17-04,ДОП2 1,22	-ТО ЖЕ,ДИАМ.150ММ ШТ	1,00	95,23	-	95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.5-1120			-	-			-	-	-
17	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	6,00	2,12	0,06	13	10	-	3,06	18
				1,74	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	7,59	0,33	8	3	-	6,12	6
				3,45	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
19	Ц12-802-6	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:125	1,00	8,97	0,45	9	5	-	7,14	7
				4,57	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
20	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	5,00	20,44	1,55	102	54	8	17,34	87
				10,81	0,31			2	0,40	2
		ШТ								
21	Ц12-802-9	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	6,00	15,00	1,25	90	53	8	14,28	86
				8,78	0,25			2	0,32	2
		ШТ								
22	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	13,90	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С130-648	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 125	1,00	27,80	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-652	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	5,00	119,00	-	595	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-651	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	6,00	84,30	-	506	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:310-1,095								
27	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,28	0,33	45	4	-	5,79	6
				3,51	0,10			-	0,13	-
		УЗЕЛ								
28	С130-1521	-СТ-ТЬ ВОДОМЕРА УВКГ ДИАМ,40ММ	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	0,77	-	1	1	-	1,02	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
30	23-07 П1-0882	-СТ-ТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ДИАМ,20ММ 17Б26К	1,00	9,09	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:8,3-1,095								
31	Ц12-803-7	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	1,00	11,09	1,23	11	9	1	13,26	13
				8,62	0,21			-	0,27	-
		ШТ								
32	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	1,00	3,78	0,39	4	3	-	5,10	5
				3,13	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
33	23-07П1-08 28	-СТ-ТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДИАМ,250ММ 19Ч21БР	1,00	29,56	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:27,0.1,095								
34	23-07П1-08 25	-ТО ЖЕ,ДИАМ,100ММ	1,00	15,33	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,0.1,095								
35	Е18-188	-ГРЯЗЕВИК ДУ=125ММ	1,00	55,71	0,70	56	5	-	8,21	8
		ШТ		4,86	0,21			-	0,27	-
36	Е18-191	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДУ=300ММ	3,00	9,55	1,93	29	23	6	12,65	38
		ШТ		7,62	0,58			2	0,75	2
37	С130-541	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА В ММ-325 И ВЫШЕ,	1170,30	0,32	-	374	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
38	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	1,00	23,05	0,25	23	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
39	С130-2659,А	-КРАН ПРОБКОВЫЙ	7,00	2,32	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОП.ВЫП.2	11Ч6БК11АИАМ.15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-2660	,А-ТО ЖЕ,АИАМ.20ММ	2,00	3,04	-	6	-	-	-	-
	ОП.ВЫП.2	ШТ		-	-			-	-	-
41	С130-2662	,А-ТО ЖЕ,АИАМ 40ММ	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
	ОП.ВЫП.2	ШТ		-	-			-	-	-
42	С130-2663	,А-ТО ЖЕ,АИАМ.50ММ	7,00	10,90	-	76	-	-	-	-
	ОП.ВЫП.2	ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	70,00	0,76	-	53	52	-	1,02	71
				0,76	-			-	-	-
		ШТ								
44	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	27,00	1,20	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	С130-85	-ВЕНТИЛИ 15Ч8Р АИАМ.15ММ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-86	-ТО ЖЕ,АИАМ.20ММ	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	33,00	1,59	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ИГОЛЬЧАТОГО ВЕНТИЛЯ А=15ММ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,02	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
49	23-07 П2-0027	-ВЕНТИЛЬ ТИП П 322038 АИАМ.15ММ,РУ=16	1,00	3,01	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,75.1,095								
50	Ц11-149-1	-РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН	1,00	1,25	-	1	1	-	2,04	2
				1,23	-			-	-	-
		ШТ								
51	17-04,АОП2 5,26,П3-25 2	-РОТАМЕТР РМ-0,025ЖУ3	1,00	9,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
53	С130-2489АО-П.ВЫП.1	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ 40С10БК Н1	1,00	19,50	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	12,50	57,27	12,11	716	522	151	64,26	803
				41,74	6,56			82	8,46	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ								
		Т								
55	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	1,31	88,68	14,92	116	92	19	112,20	147
				70,01	7,99			10	10,31	14
		Т								
56	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,10	140,09	4,21	14	13	-	204,00	20
				127,91	1,34			-	1,73	-
		Т								
57	Ц12-2-5 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,01	188,32	5,50	2	2	-	280,50	3
				173,91	1,53			-	1,97	-
		Т								
58	Ц12-2-2 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	0,03	293,75	8,01	9	8	-	430,44	13
				274,89	2,13			-	2,75	-
		Т								
59	С159-3340	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,64	455,00	-	291	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
60	С159-3377 23-10/Р.29 ,ПЗ К=1,12 П7К=1,03	- СТ-ТЬ ЭЛ/СВАРН ТРУБ ГОСТ 10704-76 С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ,СТАЛЬ 3СП,ДИАМ 325.6,РУ=16,С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ,ОБЕХЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	5,66	326,93	-	1850	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356-323.0,12+323.0,03								
61	С159-3368	- ТО ЖЕ ДИАМ.273-6ММ	3,27	337,03	-	1102	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:367-333.0,12+333,0,03								
62	С159-3358 К=1,05	-ТО ЖЕ,ДИАМ 219,5ММ	3,56	360,50	-	1283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:385-350,0,12+350,0,05								
63	С159-3368	-ТО ЖЕ,ДИАМ.159.4ММ	0,67	400,70	-	268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:428-390,0,12+390,0,05								
64	01-13Р,ЗТА Б.3,1	-СТ-ТЬ ЭЛ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 18.2ММ ГОСТ 10704-76	38,00	0,20	-	8	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,18.1,085								
65	С159-3314	-ТО ЖЕ,ДИАМ 45.2ММ	0,01	847,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:888-820,0,12+820,0,07								
66	С159-3317	-ТО ЖЕ,ДИАМ.57,3ММ	0,10	658,25	-	66	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:690-635,0,12+635,0,07								
67	Е20-696	-ОПОРНЫЕ СТОЙНИКИ	0,87	36,23	0,49	31	6	-	10,32	9
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
68	Е20-696	-ОПОРА ПОДВЕСНАЯ	1,72	36,23	0,49	62	11	1	10,32	18
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
69	Е20-696	-ОПОРА ПОДВИЖНАЯ	1,54	36,23	0,49	56	10	1	10,32	16
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ								
70	Е20-696	-УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
71	05-10СТР94	-СТОИМОСТЬ ПАРОНИТОВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ	13,55	0,65	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,61.1,073								
72	С159-1422	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	12,00	41,20	-	494	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
73	С159-1400	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	4,00	17,00	-	68	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
74	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	14,40	-	29	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
75	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	54,00	3,02	-	163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
76	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	66,00	3,99	-	263	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
77	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	20,00	4,87	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
78	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	2,00	8,77	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
79	С159-1378	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125	2,00	10,30	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
80	С159-1382	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	8,00	21,40	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
81	С159-1381	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	14,00	19,00	-	266	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
82	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	4,00	14,10	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
83	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	21,00	1,17	0,10	25	11	2	1,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27		0,53	"			"	-	"
		ШТ								
84	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	16,00	1,03	0,10	16	12	2	1,02	16
				0,74	"			"	-	"
		ШТ								
85	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	25,00	1,16	0,10	29	19	2	1,02	25
				0,77	"			"	-	"
		ШТ								
86	Ц12-700-8	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	4,00	3,96	0,82	16	10	4	4,08	16
				2,51	0,16			1	0,21	1
		СОЕД								
87	Ц12-700-7	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	2,00	3,23	0,62	6	4	1	3,06	6
				2,09	0,11			"	0,16	-
		СОЕД								
88	Ц12-700-4	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:125	2,00	1,41	0,25	3	2	-	1,02	2
				1,01	0,03			"	0,04	-
		СОЕД								
89	С159-942	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	2,00	6,91	"	14	-	"	"	-
				-	"			"	"	-
		ШТ								
90	С159-918	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	2,00	5,15	"	10	-	"	"	-
				-	"			"	-	"
		ШТ								
91	С159-893	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	2,00	3,45	"	7	-	"	"	"
				-	"			-	"	"
		ШТ								
92	С159-890	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125	2,00	1,70	"	3	-	"	"	"
				-	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14360	1067	221		1638
				РУБ.				102		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2631	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2631	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1092	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9829	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			963	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	531	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12965	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1236	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			878	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			637	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	172	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2293	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1325	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	4,22	7,75 2,09	0,20 0,06	33	9	1 -	3,16 0,08	13 -
		100М2								
94	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	8,45	7,15 1,00	0,15 0,04	60	8	1 -	1,48 0,05	12 -
		100М2								
95	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,33	20,57 8,54	0,17 0,05	48	20	- -	14,08 0,06	33 -
		М3								
96	С116-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	2,40	16,20	-	39	-	-	-	-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 М3		-	-			-	-	-
97	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	42,77	1,30 0,06	- -	56	3	- -	0,11 -	5 -
98	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,43	97,31 44,88	1,56 0,66	42	19	- -	74,05 0,59	32 -
99	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ М2	42,77	1,17 0,15	- -	50	6	- -	0,27 -	11 -
100	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,43	46,91 10,51	0,08 0,02	20	5	- -	19,48 0,03	8 -
101	Е26-66	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,39	17,56 9,49	3,67 1,10	7	4	1 -	15,10 1,42	6 1
102	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	19,13	20,57 8,56	0,17 0,05	394	163	3 1	14,08 0,06	269 1
103	С116-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100 М3	19,70	17,20 -	- -	339	-	- -	- -	- -
104	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	4,49	81,69 28,97	1,36 0,41	367	130	6 2	68,14 0,53	216 2
105	С116-697 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯНОЙ М2	493,92	1,09 -	- -	538	-	- -	- -	- -
106	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	61,27 39,17	0,03 -	5	3	- -	69,36 -	6 -
107	СЦ142Т12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ОПОР ТН	0,35	15,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2003	70	12		611
		В.ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				3		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			699	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	373	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			378	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	192	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2521	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	746	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2521	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	746	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16363	1437	233		2249
			----					---		---
			РУБ.					105		135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2631	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2631	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1092	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9829	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ВУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	383	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			963	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	531	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12965	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1236	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			699	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	373	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			378	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	192	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2521	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	746	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			878	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			637	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	172	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18754	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3039	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1757	-		-

СОСТАВИЛ Чередник

ПРОВЕРИЛ Маяцкая

ПЕРФОРАЦИЯ: Говорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н1-10

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИП.ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40ЧВТ.НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЕ.ТИП4

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	87,797	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,944	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2223	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,510	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111,67	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	41,58	РУБ.

А ГП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК БПЦН-1,КОМПЛЕКТ1										
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53		
				15,81	0,51			1	0,66	1		
		ШТ										
2	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
3	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ПОД БПЦН-1 ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КВ,ШТ1	1,49	34,03	0,25	51	4	-	4,16	6		
		100КГ		2,50	0,07			-	0,09	-		
4	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	4,00	9,53	0,63	38	19	2	8,16	33		
				4,87	0,12			-	0,15	1		
		ШТ										
5	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ66БР ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 150	4,00	38,00	-	152	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		ШТ										
6	Ц12-803-5	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО,	2,00	5,32	0,57	11	9	1	7,14	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ=150ММ,РУ		4,39	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
7	23-07П.1-0 826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=150ММ	2,00	20,04	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
9	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
10	Ц12-2-9 ВВОДН.УК.0 ТА1П3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,13	57,27	12,11	7	5	2	64,26	8
				41,74	6,56			1	8,46	1
		Т								
11	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,03	88,68	14,92	3	2	-	112,20	3
				70,01	7,99			-	10,31	-
		Т								
12	С159-3358 ПРЕЙСК.23-10 Р.29СТР138 ПРИМЕЧ.П3 К=1,12 П7К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ10704-76,ДН=219.6ММ, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНО ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	360,50	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА385-350.0,12*350.0,05								
13	С159-3348	-ТО ЖЕ Д=159.4,5ММ	0,02	400,70	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА428-390.0,12*340.0,05								
14	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ									
			Т								
15	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ		2,00	1,03	0,10	2	1	-	1,02	2
		ДО 10КПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ			---	---			---	---	---
		М18			0,74	-			-	-	-
			ШТ								
16	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ		2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
		ДО 10КПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ			---	---			---	---	---
		М24			0,77	-			-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1455	74	8		121
			----						---		---
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				475	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				545	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				980	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	37	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1093	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1638	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 2, БЛОК БПЦН-2,КОМП1									
		**********									
17	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ		1,00	24,54	1,69	25	16	2	26,42	26
		ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С			---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ			15,81	0,51			1	0,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АГРЕГАТА АО 0,5Т								
		ШТ								
18	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	1,00	440,00	-	440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ АО 100КГ	0,52	36,29	0,26	19	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
20	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	9,53	0,63	19	10	1	8,16	16
				4,87	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
21	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	12,70	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
23	Ц12-803-5	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО, ФЛАНЦЕВОГО, ДУ=150ММ, РУ	1,00	5,32	0,57	5	4	-	7,14	7
				4,39	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
24	23-07П.1-0 826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=150ММ	1,00	20,04	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	14,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
26	Ц12-2-8 ВВОДН УК.ОТА.1ПЗ К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,01	88,68	14,92	1	1	-	112,20	1
				70,01	7,99			-	10,31	-
		Т								
27	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10 Р29СТР138 ПРИМЕН.ПЗК =1,12 ПЗК=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-159.4,5ММ ГОСТ10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,01	576,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:428-390,0,12+390,0,05								
28	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	-	492,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		-	-			-	-	-
		Т								
29	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	1,00	1,03	0,10	1	1	-	1,02	1
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,02	1
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			693	35	3		55
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК БПЦН-3,КОМП1								
31	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1.69	49	32	3	26,42	53
				15,81	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
32	Е20-697	-ОПОРА ПОД БЛОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КГ	1,74	36,29	0,26	63	6	-	6,02	10
				3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
33	С130-1957	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2	2,00	379,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	4,00	7,59	0,33	30	14	1	6,12	24
				3,45	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	22,90	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
37	Ц12-803-4	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО ПОВОРОТНОГО ДУ=100ММ, РУ	2,00	3,78	0,39	8	6	1	5,10	10
				3,13	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
38	23-07П1-08 25	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=100ММ	2,00	15,33	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
40	Ц12-2-8 ОТА1.88.УК .П.3К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,14	88,68	14,92	12	10	2	112,20	16
				70,01	7,99			1	10,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц12-2-7 к=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА.МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	-	109,66 88,75	16,26 8,68	-	-	- -	136,68 11,20	- -
42	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10Р2ФСТР.138 ПРИМЕЧ.П3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ. СВАРНЫХ ТРУБ Д=159.4,5ММ ГОСТ10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНАЯ ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Т ЦЕНА428-390.0,12*390.0,05	0,03	400,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
43	С159-3326	-ТО ЖЕ ДИАМ.89.3,5ММ Т ЦЕНА:530-485.0,12*485.0,07	-	505,75 -	- -	-	-	- -	- -	- -
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,11	492,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
45	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	2,00	1,03 0,74	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
46	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 ШТ	2,00	1,16 0,77	0,10 -	2	2	- -	1,02 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1273	71	7		117
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		403	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			462	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			870	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			976	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1438	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

РАЗДЕЛ 4. БЛОК БПВ-1,КОМПЛЕКТ2

47	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 63М2	2,00	50,48	2,96	101	33	6	26,62	53
				16,52	0,89			2	1,15	2
		ШТ								
48	Е18-95	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ДО 63М2	2,00	74,54	9,23	149	57	19	47,63	95
				28,46	2,77			6	3,57	7
		ШТ								
49	НОМЕНКЛ.КАТАЛОГ СТР.42 1987Г	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 1 СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР-0,3-63-2К-01-12,Ф=63М2	2,00	8544,89	-	17090	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	8,00	12,76	1,03	102	56	9	11,22	90
				7,03	0,19			2	0,25	2
		ШТ								
51	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	8,00	60,20	-	482	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	16,00	14,10	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ								
53	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,31	57,27 41,74	12,11 6,56	18	13	4 2	44,26 8,46	20 3
		Т								
54	С159-3358 ПРЕЙСК.23-10 Р29 СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 ПР К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76,ДН=219.6ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,31	360,50 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
55	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17 0,53	0,10 -	5	2	- -	1,02 -	4 -
		ШТ								
56	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,16 0,77	0,10 -	5	3	- -	1,02 -	4 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			18290	164	38		266
			РУБ.					12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17090	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17090	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			950	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			820	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	98	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			18529	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛОК БПВ-2 КОМПЛ.2								
57	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХН.НАГРЕВА 50М2	2,00	50,48	2,96	101	33	6	26,62	53
				16,52	0,89			2	1,15	2
			ШТ							
58	Е18-94	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ДО 50М2	2,00	61,82	6,60	124	50	13	41,00	82
				24,89	1,98			4	2,55	5
			ШТ							
59	НОМЕНКЛ.КАТАЛОГ 1987Г	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР0,3-50-2К-01-12,Ф=50М2	2,00	7751,91	-	15504	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
60	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	6,00	12,76	1,03	77	42	6	11,22	67
				7,03	0,19			1	0,25	1
			ШТ							
61	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	6,00	60,20	-	361	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
62	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	12,00	14,10	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КОМПЛЕКТ							
63	Ц12-790-8	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ=200ММ,РУ	2,00	8,63	1,18	17	13	3	10,20	20
				6,58	0,27			1	0,35	1
			ШТ							
64	С130-2243	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ Д=200ММ	2,00	175,00	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
65	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО	4,00	14,10	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. 903-4-129.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА200 КОМПЛЕКТ								
66	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	0,31	57,27 41,74	12,11 6,56	18	13	4 2	64,26 8,46	,20 3
67	С159-3358 ПРЕЙСК.23-10 Р29 СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П.2 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 ДН=219.6ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Т	0,31	360,50 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
68	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	4,00	1,17 0,53	0,10 -	5	2	- -	1,02 -	4 -
69	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 ШТ	4,00	1,16 0,77	0,10 -	5	3	- -	1,02 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		16899	156	32		250
				РУБ.				10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15504-	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15504	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1170	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1048	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1329	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	179	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		123	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	89	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		66	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	45	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	211	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			17147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-

РАЗДЕЛ 6. БЛОК БПН,КОМП.1

70	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	11,77	0,40	24	16	1	13,57	27
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
71	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ ДО 100КГ	0,57	36,29	0,26	21	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
73	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,10	0,05	4	4	-	3,06	6
				1,78	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
74	23-07 П9-0823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч 21БР,ДУ=50ММ	2,00	11,61	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	4,00	5,95	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
76	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	4,00	2,12	0,06	8	7	-	3,06	12
				1,74	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
77	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	13,90	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250 КОМПЛЕКТ	8,00	4,87	"	39	-	-	-	-
				-	"			"	"	"
79	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,01	140,09	4,21	1	1	-	204,08	2
				127,91	1,34			"	1,73	"
80	С199-3317	-СТОИМОСТЬЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57.3ММ,ГОСТ 10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Т ЦЕНА:690-635.0,12+635.0,07	0,01	658,25	"	7	-	-	-	-
				-	"			"	"	"
81	Ц12-498-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	2,00	1,03	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,74	"			"	"	"
82	Ц12-498-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 ШТ	2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
				0,77	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		413	33	1		54
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		166	-	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	15	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		149	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		192	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	34	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	17	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		247	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		85	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		"	18	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	12	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			476	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
83	Ц6-283-3	-ДОЗАТОР ШАЙБОВЫЙ, МАССА,Т, ДО:0,4	1,38	50,94	17,95	70	42	25	46,92	65
		Т		30,09	10,71			15	13,82	19
84	07-26-02-1 981/42	-СТОИМОСТЬ ШАЙБОВОГО ДОЗАТОРА В=1,57М3 ДИАМ.1000ММ	2,00	194,01	-	388	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80:385,691;3								
85	Ц6-302-6	-МОНТАЖ БАКА ЗАПАСА СИЛИКАТА ЕМК.5М3,ШТ1	0,69	24,94	5,27	17	8	3	21,42	15
		Т		12,24	2,06			1	2,66	2
86	26-15 П.1-361	-СТОИМОСТЬ БАКА ЗАПАСА РАСТВОРА СИЛИКАТА ОБЪЕМОМ 5М3	689,00	0,27	-	184	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	1906-16003	-ТЕЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	3,00	74,90	-	225	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	1906-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П ,,2	3,00	6,10	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	Е9-66	-УСТАНОВКА М/К ПЕРЕНОСНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,08	58,92	32,75	5	1	3	23,05	2
		Т		14,08	12,04			1	15,93	1
90	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,08	358,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Е18-217	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	43,75	0,37	87	2	1	1,60	3
		ШТ		1,00	0,11			-	0,14	-
		ДОБАВИТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1023	53	32		85
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			815	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			815	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	162	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК БСН КОМПЛ2								
92	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	4,00	24,54 15,81	1,69 0,51	98	63	7 2	26,42 0,66	106 3
		ШТ								
93	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	4,00	440,00	-	1760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
94	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КГ	2,98	34,03	0,25	101	7	1	4,16	12
		100КГ		2,50	0,07			-	0,09	-
95	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	4,00	9,53	0,63	38	19	2	8,16	33
				4,87	0,12			-	0,18	1
		ШТ								
96	Ц12-790-7	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ=150ММ, РУ	4,00	5,73	0,69	23	18	3	7,14	29
		ШТ		4,60	0,15			1	0,19	1
97	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	38,00	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	С130-2242 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1, ДИАМ.150ММ	4,00	98,50	-	394	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Ц12-803-5	-УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО ДУ=150ММ,РУ	4,00	5,32	0,57	21	18	2	7,14	29
		ШТ		4,39	0,09			-	0,12	-
100	23-07П1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=150ММ	4,00	20,04	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,05	57,27	12,11	3	2	-	64,26	3
				41,74	6,56			-	8,46	-
		Т								
102	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,09	88,68	14,92	8	6	2	112,20	10
				70,01	7,99			1	10,31	1
		Т								
103	С159-3358 ПР.23-10,Р.29,СТР.138 ПРИМ.П.3 К=1,12 П7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ10704-76,ДН=219.5, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ, СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ, ОБЪЕЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,05	360,50	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350,0,05								
104	С159-3348 ПР.23-10,Р29СТР138ПРИМ.П.3 К=1,12 П7 К=1,05	- ТО ЖЕ,ДИАМ159,4,5ММ	0,08	400,70	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:428-390.0,12+390,0,05								

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
106	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 КОМПЛЕКТ	16,00	12,70	-	203	-	-	-	-
107	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 КОМПЛЕКТ	8,00	14,40	-	115	-	-	-	-
108	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	4,00	1,03 0,74	0,10 -	4	3	- -	1,02 -	4 -
109	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 ШТ	4,00	1,16 0,77	0,10 -	5	3	- -	1,02 -	4 -

ДОБАВИТЬ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3060	139	17	230
	----					---	---
	РУБ.					4	6
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1101	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			999	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1249	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	141	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	118
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	72	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2185	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	162	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3434	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	303	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-

РАЗДЕЛ 9. БЛОК БВНС КОМПЛ.4

110	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 60М2	4,00	50,68	2,96	202	66	12	26,62	106
				16,52	0,89			4	1,15	5
		ШТ								
111	Е18-93	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 60М2	4,00	74,54	9,23	298	116	37	47,63	191
				28,46	2,77			11	3,57	14
		ШТ								
112	Е18-94	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 80М2	4,00	61,82	6,60	247	100	26	41,00	164
				24,89	1,98			8	2,55	10
		ШТ								
113	КОМЕНКЛ.КАТАЛОГ,СТР. 42,1987	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 1СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР-05-80-2К-01-12,Ф=80М2	4,00	9554,42	-	38218	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц12-790-8	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ=200,Р	8,00	8,63	1,18	69	53	9	10,20	82
				6,58	0,27			2	0,35	3
		ШТ								
115	Ц12-790-7	-ТО ЖЕ, ДУ=150,РУ	4,00	5,73	0,69	23	18	3	7,14	29
				4,60	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
116	С130-2243 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗЕС41НЖ1, ДИАМ.200ММ	8,00	175,00	-	1400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
117	С130-2242 ДОП.ВЫП.1	-ТО ЖЕ, ДИАМ.150ММ	4,00	98,50	-	394	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
118	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	4,00	9,53	0,63	38	19	2	8,16	33
				4,87	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
119	С130-669	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	4,00	38,00	-	152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВПИНАЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150		-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,59	57,27	12,11	34	25	7	64,26	38
				41,74	6,56			4	8,46	5
		Т								
121	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,06	88,68	14,92	5	4	-	112,20	7
				70,01	7,99			-	10,31	1
		Т								
122	С159-3358 ПР.23-10,Р .29,СТР.13 8 ПРИМ.П.3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ10704-76,ДН=219.5, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ, СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,59	360,50	-	213	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:385-350,0,12+350.0,05								
123	С159-3348	-ТО ЖЕ, ДИАМ.159.4ММ	0,06	400,70	-	24	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:428-390,0,12+390.0,05								
124	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	14,40	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
125	С159-1400	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	16,00	17,00	-	272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
126	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
127	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	16,00	1,17	0,10	19	8	2	1,02	16
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	16,00	1,16	0,10	19	12	2	1,02	16
		ШТ		0,77	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		41844	419	100		682
				РУБ.				30		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		38218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		38218	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2879	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2672	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		239	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3231	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	292	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		392	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	303	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	223	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	155	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1048	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	734	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	343	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		42497	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1026	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	511	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
129	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,96	7,75	0,20	7	2	-	3,16	3
		100М2		2,09	0,06			-	0,08	-
130	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,90	7,15	0,15	14	2	-	1,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БТ-177								
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
131	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	2,66	20,57	0,17	55	23	-	14,08	37
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,54	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
132	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	2,74	17,20	-	47	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
133	Е26-68	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА	64,02	1,30	0,02	83	17	2	0,45	29
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,27	0,01			1	0,01	1
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
134	С114-697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	70,42	1,09	-	77	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.1	М2		-	-			-	-	-
135	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	2,44	20,57	0,17	50	21	-	14,08	34
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,54	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
136	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	2,51	16,20	-	61	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
137	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И	44,88	1,30	-	58	3	-	0,11	5
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
138	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ	0,45	97,31	1,54	44	20	-	74,05	33
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		44,88	0,46			-	0,59	-
		100М2								
139	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН	44,88	1,17	-	53	7	-	0,27	12
		СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ		0,15	-			-	-	-
		М2								
140	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ	0,45	46,91	0,08	21	5	-	19,48	9
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,51	0,02			-	0,03	-
		100М2								
141	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ	0,41	17,56	3,67	7	4	1	15,10	6
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,49	1,10			-	1,42	1
		100М2								
142	СЦ1.427Б12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	2,99	15,60	-	47	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.		604	104	3		171
				----				---		---
				РУБ.				1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	206	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	206	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			85554	1248	241		2031
			----					---		---
			РУБ.					79		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	543	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6631	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	255	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			626	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	269	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8477	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	615	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	206	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5849	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	677	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	485	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			511	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	338	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6895	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1595	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	772	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			87707	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1510	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК В.И.

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ Н.П.

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-127.87

9980/8

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ,ТИП 4

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	20,373 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	18,345 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,979 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	959 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,602 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ										
1	170648-1267	-ТЕРМОМЕТР П 2,ДЛ.В.Ч-160, ДЛ.Н.Ч-103 ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-	-
2	170648-1282	-ТЕРМОМЕТР П 4,ДЛ.В.Ч-160, ДЛ Н.Ч-103 ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-	-
3	170648-1303	-ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	22,00	1,50	33	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-МОНТАЖ ШТ	22,00	-	-	5	5	-	0,50	11	-	
6	1704/9 1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ ШТ	1,00	0,21 3,60	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-4-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	
8	170648-1368	-ТЕРМОМЕТР У 2, ДЛ.В.Ч.-160,	9,00	0,51 0,90	8	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЛ.И.Ч.-141									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.И.Ч.-141	9,00	0,90	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	18,00	2,00	36	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	18,00	-	-	4	4	-	0,50	9	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	1704/26 1-1211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 5Ш2.821.425-46	9,00	4,20	38	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	9,00	-	-	4	4	-	1,00	9	-
	—	ШТ		0,43				-	-	-	-
14	1701/31 07-095	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ш79	6,00	254,00	1524	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-585-11	-МОНТАЖ	6,00	-	-	11	8	-	2,00	12	-
		ШТ		1,89				-	0,01	-	-
16	17142-4032-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ «КСУ1-003 12,500 КГ	8,00	270,00	2160	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,10
17	Ц11-40-10	-МОНТАЖ	8,00	-	-	26	26	-	5,00	40	-
		ШТ		3,31				-	-	-	-
18	17142-4032-5	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ «КСУ1-004 12,500 КГ	4,00	270,00	1080	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,05
19	Ц11-41-8	-МОНТАЖ	4,00	-	-	16	16	-	6,00	24	-
		ШТ		4,07				-	-	-	-
20	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ «ТСМ-6114 ТУ25-02-220703-78 0,100 КГ	1,00	3,10	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
22	1704/4 5-0958	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР Т48М-6	1,00	1810,00	1810	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-406-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
		ШТ		2,48				-	-	-	-
24	Ц11-540-1	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЭО-16/63-0,25	2,00	-	-	9	4	-	3,00	6	-
		ШТ		4,42				-	0,03	-	-
25	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ «ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	55,00	2,30	126	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,600 КГ ШТ									
26	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	55,00	-	-	44	42	-	1,00	55	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
27	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	13,00	7,80	101	-	-	-	-	-	-
		2,200 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
28	Ц11-93-7	-МОНТАЖ	13,00	-	-	17	16	1	2,00	26	-
		ШТ		1,27				-	-	-	-
29	1704/57 2-1170	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-01-УХЛ.3,1-0,5	8,00	663,00	5304	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	Ц11-91-3	-МОНТАЖ	8,00	-	-	21	20	1	5,00	40	-
		КОМПЛ		2,68				-	-	-	-
31	1704/28 8-1205	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-3Б	3,00	71,00	213	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	3,00	-	-	11	10	-	6,00	18	-
		ШТ		3,52				-	-	-	-
33	Ц11-540-15	-КЛАПАН ИМПУЛЬСНЫЙ ИК-25	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,88				-	-	-	-
34	Ц11-541-9	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1 ДУ-300 ММ	1,00	-	-	11	7	-	12,00	12	-
		ШТ		11,30				-	0,10	-	-
35	Ц11-541-8	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1 ДУ-250 ММ	1,00	-	-	9	5	-	10,00	10	-
		ШТ		9,06				-	0,06	-	-
36	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРА-М ДУ-25 ММ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ШТ		2,79				-	-	-	-
37	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРА-М ДУ-150 ММ	1,00	-	-	4	4	-	7,00	7	-
		ШТ		4,08				-	0,01	-	-
38	1704-20789	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	52,00	104	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ Кг		-				-	-	-	0,01
39	Ц11-140-6	-МОНТАЖ	2,00	-	-	31	6	-	5,00	10	-
		КОМПЛ		15,40				-	0,01	-	-
40	Ц11-614-2	-УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОСУД СУ-63-4Б	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
41	1704/57 2-1315	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2440-0,2-УХЛ-3,1	4,00	738,00	2952	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
42	Ц11-91-3	-МОНТАЖ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
		КОМПЛ		2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1704/17 5-1077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1 ШТ	4,00	300,00	1200	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
44	Ц11-618-2	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
				1,22				-	-	-	-
45	1704-20783	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-75 2,800 КГ ШТ	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
46	Ц11-140-3	-МОНТАЖ КОМПЛ.	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
				4,36				-	-	-	-
47	1704-20788	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-75 2,800 КГ ШТ	1,00	43,00	43	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
48	Ц11-140-5	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	7	1	-	2,00	2	-
				7,25				-	-	-	-
49	1704/17 5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ 2Х КАНАЛЬНЫЙ 226П-36 ШТ	2,00	175,00	350	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
50	Ц11-583-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				0,96				-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
51	1506-19062	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 110/127/220В,50ГЦ=СС-1 ТУ 25-05-1044-76 0,900 КГ ШТ	1,00	2,75	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
52	Ц8-84-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,64				-	-	-	-
		ЩИТЫ И СТАТИВЫ									
53	1517/7 01-1021	-ЩИТ 1 ЩПК-ЗП-1-1000 ШТ	2,00	67,00	134	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
54	Ц11-685-2	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	6	-	5,00	10	-
				3,28				-	0,14	-	-
55	1517/7 01-1021	-СТАТИВ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ С-1-1000 ШТ	1,00	67,00	67	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
56	Ц11-691-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				3,28				-	0,14	-	-
57	1517-1495	-ЗАЖИМЫ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР. ШТ	270,00	0,30	81	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
58	1506-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ	1,00	2,20	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 0,900 КГ ШТ									
59	1517-1445	-УСТАНОВКА=УП-5300,ПКУ,П140,КС-2 И АР.	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
60	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
61	1517-1444	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К И АР.	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
62	1506-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	13,00	1,45	19	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
63	1517-1551	-УСТАНОВКА=АП-50,АК-50,АК-63, 3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2060 И АР.	13,00	1,05	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
64	1507 5-057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ ШТ	7,00	1,60	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
65	1517-1481	-УСТАНОВКА=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И АР	7,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
66	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И АР. ШТ	22,00	3,75	82	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
67	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В 4АСТОТОЙ 50 I 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72 -3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 КГ ШТ	6,00	8,60	52	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
68	1517-1428	-УСТАНОВКА=БК-401 И АР. ШТ	6,00	2,50	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
69	1504/2 15-462	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЬЛ-40 ШТ	1,00	24,00	24	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
70	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И АР.	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
71	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,58	-	-	20	8	7	26,00	15	-
				34,80				2	4,97	3	-
		100М									
72	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				32,00				1	2,96	1	-
		100М									
73	Ц12-522-6	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	97,00	-	-	24	19	3	0,30	29	-
				0,25				1	0,01	1	-
		М									
74	Ц12-522-7	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	10,00	-	-	3	2	-	0,40	4	-
				0,29				-	0,01	-	-
		М									
75	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	202,00	-	-	48	42	4	0,40	81	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
76	Ц12-524-3	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 32МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 35ММ	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
				0,92				-	0,03	-	-
		М									
77	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
78	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,96	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
79	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ	0,68	-	-	7	4	-	11,00	7	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
80	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ	4,42	-	-	91	38	2	15,00	66	-
				20,60				1	0,25	1	-
		100М									
81	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5 С	58,00	-	-	28	13	-	1,00	58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		количеством жил 7		0,49				-	-	-	-
				шт							
82	Ц8-153-14	-заделка для контрольного кабеля,сечение,мм2,до:2,5 с	16,00	-	-	13	6	-	1,00	16	-
		количеством жил 14		0,81				-	-	-	-
				шт							
83	Ц11-711-1	-ввод кабельный, количество жил, до:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
				1ввод				-	-	-	-
				0,54							
84	Ц11-711-2	-ввод кабельный, количество жил, до:20	5,00	-	-	5	5	-	1,00	5	-
				1ввод				-	-	-	-
				1,05							
85	Ц11-711-3	-ввод кабельный, количество жил, до:30	4,00	-	-	6	6	-	2,00	8	-
				1ввод				-	-	-	-
				1,47							
86	Ц11-711-4	-ввод кабельный с количеством жил свыше 30, на каждый	28,00	-	-	1	1	-	0,06	2	-
		последующий конец добавлять к расц. 11-711-3		0,04				-	-	-	-
				1ввод							
87	Ц11-642-1	-устройство отборное на оборудование или	68,00	-	-	23	20	3	1,00	68	-
		трубопроводе для измерения давления ру до 20мпа		0,34				-	-	-	-
				шт							
88	Ц12-800-1	-вентиль 15кч18п, вентиль к труб 1/2 ду-15	50,00	-	-	68	74	2	2,00	100	-
				1,75				1	0,01	-	-
				шт							
89	Ц12-809-1	-кран трехходовый 14м1-16	25,00	-	-	20	19	-	1,00	25	-
				0,81				-	-	-	-
				шт							
90	Ц8-147-9	-конструкции металлические кабельные,основание	0,08	-	-	3	1	1	15,00	1	-
		одиночных кабельных полок		35,90				-	6,73	1	-
				100шт							
91	Ц8-147-7	-конструкции металлические кабельные,полка масса до 0,4кг	0,08	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
				100м							
92	Ц8-397-1	-лоток металлический по установленным конструкциям	0,13	-	-	14	4	4	61,00	8	-
		ширина лотка до 200мм		108,00				1	12,69	2	-
				т							
93	Ц11-582-1	-коробка соединительная,тип кск,количество зажимов,до: 6	7,00	-	-	7	5	-	1,00	7	-
				0,97				-	0,01	-	-
				шт							
94	Ц8-472-6	-проводник заземляющий открыто по стоительным	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
		основаниям из полосовой стали сечение 100мм2		56,10				-	0,13	-	-
				100м							
95	Ц8-91-4	-конструкции металлические под оборудование	0,11	-	-	41	4	-	61,00	7	-
				377,00				-	1,82	-	-
				т							

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ К ТРУБ 1/2 ДУ-15 ШТ	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,26				-	-	-	-
97	2307-10358	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ15,РУ16 ШТ	45,00	-	-	54	-	-	-	-	-
				1,21				-	-	-	-
98	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-16 ШТ	25,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				1,10				-	-	-	-
99	1704 2-0715	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СУМ63-4Б ШТ	2,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				21,96				-	-	-	-
100	15095-01032	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ1 1000М	0,12	-	-	3	-	-	-	-	-
				21,76				-	-	-	-
101	15096-11111	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.1ММ2=КВВГ 1000М	0,31	-	-	62	-	-	-	-	-
				201,42				-	-	-	-
102	15096-11141	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.1ММ2=КВВГ 1000М	0,17	-	-	68	-	-	-	-	-
				397,24				-	-	-	-
103	15096-16011	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				190,23				-	-	-	-
104	15096-16031	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,03	-	-	8	-	-	-	-	-
				268,56				-	-	-	-
105	0113 СТР.75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8734-75 14Х2 М	200,00	-	-	96	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
106	0113 СТР.75	-ТС ЖЕ, 20Х4 М	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,63				-	-	-	-
107	0113 СТР.75	-ТС ЖЕ, 32Х4 М	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,87				-	-	-	-
108	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,02	-	-	3	-	-	-	-	-
				223,24				-	-	-	-
109	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ 1000М	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
				326,70				-	-	-	-
110	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
				91,12				-	-	-	-
111	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
				87,90				-	-	-	-
112	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79 1М	18,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
113	2405/15 1-1334	-ЛОТОК НЛ20-П2У3 ШТ	15,00	-	-	30	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1,98				-	-	-	-
114	2405/15 1-1339	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У-45У3 ШТ	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,43				-	-	-	-
115	2405/15 1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	60,00	-	-	26	-	-	-	-	-
				0,43				-	-	-	-
116	2405-1356	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-8У4.2 ТУ36-УССР053-76Е ШТ	7,00	-	-	31	-	-	-	-	-
				4,44				-	-	-	-
117	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14.М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78 ШТУКА	15,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,15				-	-	-	-
118	2405-3151	-СОЕДИНИТЕЛИ МЕТАЛЛОРУКАВ-КОРОБ=СМК-15 ТУ36-1125-75,ИЗМ НР5-79 1000ШТУК	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
				82,35				-	-	-	-
119	2405-3124	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14.КТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78 ШТУКА	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,33				-	-	-	-
120	241829 06-053	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	38,00	-	-	73	-	-	-	-	-
				1,92				-	-	-	-
121	241829 06-054	-ТО ЖЕ ,16-225У ШТ	20,00	-	-	42	-	-	-	-	-
				2,09				-	-	-	-
122	241829 06-056	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	10,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				2,85				-	-	-	-
123	0113 СТР9	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 32Х2,8 М	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,50				-	-	-	-
124	0113 СТР9	-ТО ЖЕ, 20Х2,5 М	100,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				0,29				-	-	-	-
125	0503/49 8-0773	-ТРУБА ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ПВХ-В-Р ЭП25У М	38,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
126	0503/49 8-0774	-ТО ЖЕ, ПВХ-В-Р ЭП32У М	20,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	17653	771	518	31		921	0,29
				РУБ.				7		9	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			549				
				РУБ.	690	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	18343	-	-	-		-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			691					
		ИТОГО:	РУБ.			1462	518	31		930	0,29
			----					---			
			РУБ.					7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			619	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	175	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		18345	1881	595	31		959	0,29
			----					---			
			РУБ.					7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	243	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		18345	2028	595	31		959	0,29
			----					---			
			РУБ.					7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		20373	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	979	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-	-

СОСТАВИЛ АМИТРЕНКО

ПРОВЕРИЛ КУРКИНА

Т.П. 903-4-129.87 9980/8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ.ТИП4

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,368 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	5,003 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,934 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	823 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,559 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	16022-50114-ЗВОНОК=	ЗВП ШТ	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-86-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	8,70 -	-	1	-	-	- 1,00	- 1	- -	-
3	1504,1517 НАБОРОМ	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШКАФА ШОО-22-10641И ШКАФА ШОО-22-06641 КОМПЛ	1,00	0,38 1485,00 -	1485	-	-	-	- - -	- - -	- - -	-
4	Ц8-571-13	-МОНТАЖ М	1,60	-	-	5	3	3	3,00	5	-	-
5	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	5,00	3,33 - 0,23	-	1	1	1 - -	0,72 0,20 -	1 1 -	- - -	-
6	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	101,00	-	-	120	74	-	1,00	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1,19				-	-	-	-
7	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	36,00	-	-	15	6	-	0,30	11	-
		ЦЕПЬ									
				0,43				-	-	-	-
8	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
		АППАРАТОВ И									
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,43				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА									
		УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО									
		ШТИФТОВ 1									
		ШТ									
9	Ц8-574-56	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ	64,00	-	-	34	20	-	0,50	31	-
		ЛАМПЫ,ДИОДЫ									
		ШТ		0,55				-	-	-	-
10	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	117,00	117	-	-	-	-	-	-
	2-654	Я5113-3574-УХЛ4-35									
		ШТ		-				-	-	-	-
11	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	17	8	1	12,32	12	-
	2-656	ШТ									
				16,50				-	0,36	-	-
12	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	90,00	90	-	-	-	-	-	-
	2-614	Я5111-3674-УХЛ4-36									
		ШТ		-				-	-	-	-
13	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	12	5	1	8,19	8	-
	2-614	ШТ									
				11,80				-	0,36	-	-
14	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	3,00	117,00	351	-	-	-	-	-	-
	2-656	Я5115-3674-УХЛ4-36									
		ШТ		-				-	-	-	-
15	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	3,00	-	-	50	23	3	12,32	37	-
	2-656	ШТ									
				16,50				1	0,36	1	-
16	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	101,00	101	-	-	-	-	-	-
	2-654	Я5115-2674-УХЛ4-26									
		ШТ		-				-	-	-	-
17	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	19	9	1	14,66	15	-
	2-654	ШТ									
				18,80				-	0,36	-	-
18	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	101,00	101	-	-	-	-	-	-
	2-654	Я5415-2674-УХЛ4-26									
		ШТ		-				-	-	-	-
19	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	19	9	1	14,66	15	-
	2-654	ШТ									
				18,80				-	0,36	-	-
20	СКЦ8	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	90,00	90	-	-	-	-	-	-
	2-740	Я5128-2674-УХЛ4-28									
		ШТ		-				-	-	-	-
21	ЦСКЦ8	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	13	6	1	9,92	10	-
	2-740	ШТ									
				12,90				-	0,36	-	-
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ:									
22	СКЦ8	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ Щ070-23	2,00	378,00	756	-	-	-	-	-	-
	2-830	ШТ									
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ	2,00	-	-	37	19	2	14,83	30	-
	2-830	ШТ		18,70				1	0,37	1	-
24	СКЦ8	-ЩИТОК УЧЕТА Ш070-1-96У3	2,00	29,00	58	-	-	-	-	-	-
	2-867	ШТ		6,77				-	-	-	-
25	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ ЩИТКА	2,00	-	-	14	6	2	4,51	9	-
	2-867	ШТ		6,77				1	0,32	1	-
26	СКЦ8	-СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ Ш070-1-36	1,00	302,00	302	-	-	-	-	-	-
	2-851	ШТ		23,90				-	-	-	-
27	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ	1,00	-	-	24	11	-	17,60	18	-
	2-851	ШТ		14,90				-	0,37	-	-
28	СКЦ8	-ПАНЕЛЬ АВР Ш070-1-90	1,00	145,00	145	-	-	-	-	-	-
	2-862	ШТ		14,90				-	-	-	-
29	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ	1,00	-	-	15	9	-	14,99	15	-
	2-862	ШТ		32,00				-	0,37	-	-
30	СКЦ8	-ЛИНЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ Ш070-1-26	2,00	601,00	1202	-	-	-	-	-	-
	2-840	ШТ		7,00				-	-	-	-
31	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ	2,00	-	-	64	26	2	20,80	42	-
	2-840	ШТ		1,61				1	0,52	1	-
32	СКЦ8	-ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070-1-95	2,00	7,00	14	-	-	-	-	-	-
	2-868	ШТ		-				-	-	-	-
33	ЦСКЦ9	-МОНТАЖ	2,00	-	-	3	2	-	1,76	4	-
	2-868	ШТ		1,61				-	0,01	-	-
34	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОЗЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	18,00	-	-	47	29	1	2,00	36	-
		ШТ		2,62				-	-	-	-
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
35	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,11	-	-	6	3	2	43,00	5	-
		100М		54,00				1	12,55	1	-
36	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,07	-	-	4	2	2	52,00	4	-
		100М		64,10				1	12,82	1	-
37	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,06	-	-	4	2	2	60,00	4	-
		100М		70,70				1	13,42	1	-

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,12	-	-	39	16	13	26,00	29	-
		100М		34,80				4	4,97	6	-
39	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,19	-	-	11	3	4	33,00	6	-
		100М		39,30				1	7,97	2	-
40	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,78	-	-	25	7	6	16,00	12	-
		100М		32,00				2	2,94	2	-
41	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,65	-	-	7	4	-	11,00	7	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
42	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВ',ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,68	-	-	8	4	4	4,00	7	-
		100М		4,88				1	0,92	2	-
43	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,05	-	-	9	8	-	2,00	14	-
		100М		1,21				-	-	-	-
44	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	8,07	-	-	166	70	4	15,00	121	-
		100М		20,60				2	0,25	2	-
45	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	-	-	19	6	-	1,00	14	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
46	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	12,00	-	-	19	6	-	1,00	12	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
47	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
48	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	10,00	-	-	8	4	-	1,00	10	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
49	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	8,00	-	-	8	4	-	1,00	8	-
		ШТ		1,02				-	-	-	-
50	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30	18,00	-	-	25	12	-	1,00	18	-
		ШТ		1,37				-	-	-	-
51	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,08	-	-	10	2	3	49,00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		123,00				1	14,71	1	-
				Т							
52	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,18	-	-	5	3	-	25,00	5	-
				27,80				-	0,31	-	-
				100ШТ							
53	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,46	-	-	15	7	1	25,00	12	-
				32,50				-	0,40	-	-
				100ШТ							
54	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ,МАССА,КГ,ДО:0,9	0,88		-	2	1	-	2,00	2	-
				1,89				-	0,19	-	-
				100ШТ							
55	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	-	-	15	7	-	5,00	10	-
				7,48				-	0,01	-	-
				ШТ							
56	Ц8-672-4	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,90	-	-	107	25	3	24,00	46	-
				54,10				-	0,13	-	-
				100М							
57	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,12	-	-	45	3	-	41,00	5	-
				377,00				-	1,32	-	-
				Т							
58	Ц8-605-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,08	-	-	32	2	-	41,00	3	-
				395,00				-	1,32	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
59	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АВВГ	0,04	-	-	5	-	-	-	-	-
				137,37				-	-	-	-
				1000М							
60	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ3Х4+1Х2,5	160,00	-	-	43	-	-	-	-	-
		М		0,27				-	-	-	-
61	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4	25,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
62	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10	25,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		М		0,60				-	-	-	-
63	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50	-ТО ЖЕ,3Х25+1Х16	25,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		М		0,82				-	-	-	-
64	1509	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х25	35,00	-	-	36	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50		М		1,04				-	-	-	-
65	15093-38053	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,16ММ2=АВВГ	1000М	0,04	- 501,07	-	20	-	- -	- -	- -	- -
66	15093-38073	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,35ММ2=АВВГ	1000М	0,11	- 861,39	-	90	-	- -	- -	- -	- -
67	15095-01051	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АПВ	1000М	0,27	- 20,09	-	5	-	- -	- -	- -	- -
68	15095-01071	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=АПВ	1000М	0,05	- 37,94	-	2	-	- -	- -	- -	- -
69	15095-01081	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 10ММ2=АПВ	1000М	0,04	- 60,26	-	2	-	- -	- -	- -	- -
70	15095-01091	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=АПВ	1000М	0,09	- 89,28	-	8	-	- -	- -	- -	- -
71	15095-01032	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ1	1000М	0,47	- 21,76	-	10	-	- -	- -	- -	- -
72	15096-16011	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,04	- 190,23	-	7	-	- -	- -	- -	- -
73	15096-16031	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,03	- 268,56	-	8	-	- -	- -	- -	- -
74	15096-16041	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,05	- 358,08	-	18	-	- -	- -	- -	- -
75	15096-16051	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,10	- 453,19	-	45	-	- -	- -	- -	- -
76	15096-16061	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,11	- 581,88	-	61	-	- -	- -	- -	- -
77	15096-16071	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 27.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,03	- 794,49	-	20	-	- -	- -	- -	- -
78	15096-11151	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14.1ММ2=КВВГ	1000М	0,02	- 486,76	-	10	-	- -	- -	- -	- -
79	15096-11161	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19.1ММ2=КВВГ	1000М	0,07	- 615,45	-	46	-	- -	- -	- -	- -
80	241649-1064	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,05	- 223,24	-	11	-	- -	- -	- -	- -
81	241649-1065	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х-3		0,02	-	-	7	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ 1000М		326,70				-	-	-	-
82	841649-1067	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3	0,01	-	-	5	-	-	-	-	-
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ 1000М		479,16				-	-	-	-
83	01-13 СТР.14	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ГОСТ 10704-76 Т25Х1,6 М	11,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
84	01-13 СТР.13	-ТО ЖЕ,Т33Х2,0 М	7,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
85	01-13 СТР.14	-ТО ЖЕ,Т48Х2,0 М	6,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
86	05-03/49 8-0773	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-В-Р-25У М	20,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
87	05-03/49 8-0774	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-ЭП32У М	20,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,36				-	-	-	-
88	05-03/21 8-0538	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-ЭП50Н М	9,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,51				-	-	-	-
89	05-03 8-0032	-ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПВД,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25С М	40,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,15				-	-	-	-
90	05-03 8-0033	-ТО ЖЕ,ПВД 32С М	14,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,25				-	-	-	-
91	05-03 8-0035	-ТО ЖЕ,ПВД 50С М	11,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,55				-	-	-	-
92	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
				235,84				-	-	-	-
93	2405-1864	-СТОЙКИ=К1153У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,05	-	-	29	-	-	-	-	-
				621,76				-	-	-	-
94	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,09	-	-	25	-	-	-	-	-
				289,44				-	-	-	-
95	2405-1358	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-32У4,2 ТУ36-УССР053-76Е ШТ	2,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				8,36				-	-	-	-
96	2405/15 1-1373	-ЛОТОК НЛ40-П2У3 ШТ	12,00	-	-	28	-	-	-	-	-
				2,36				-	-	-	-
97	2405/15 1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	24,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,05				-	-	-	-
98	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	3,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,86				-	-	-	-

Т.П. 903-4-129.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2405-1722	-ШВЕЛЛЕР=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
100	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	7,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 4812		1103	469	62		764	-
				РУБ.				19		23	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			531				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. 191	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ. 5003	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		677					
		ИТОГО:		РУБ.		1780	469	62		787	-
				РУБ.				19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		412	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	168	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		36	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	71	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ. 5003		2192	540	62		823	-
				РУБ.				19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		173	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	232	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ. 5003		2365	540	62		823	-
				РУБ.				19			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	7368	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	934	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		823	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	559	-		-	-

СОСТАВИЛ Рудая

ПРОВЕРИЛ Куркина

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИП.ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП6

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4.ЭМО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,513 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,440 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	307 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,200 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111,67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,72 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦВ-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	508,00	6,00	5	3	-	503,00	5
		100ШТ		503,00	2,50			-	3,22	-
2	ЦВ-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2
		100ШТ		148,00	2,82			-	3,64	-
3	ЦВ-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,21	278,00	58,40	58	12	12	103,00	22
		100ШТ		57,40	18,20			4	23,48	5
4	ЦВ-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	103,00	0,90	7	2	-	63,00	4
		100ШТ		55,00	0,34			-	0,44	-
5	ЦВ-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3
		100ШТ		31,90	16,20			1	20,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	92,40	24,50	2	1	-	61,00	1
		100ШТ		34,20	7,72			-	9,96	-
7	ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,19	127,00	34,90	24	10	7	97,00	18
		100ШТ		53,90	11,10			2	14,32	3
8	ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	167,00	50,50	7	3	2	122,00	5
		100ШТ		68,30	16,00			1	20,64	1
9	ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,20	60,80	22,80	195	75	73	41,00	131
		100М		23,40	8,40			27	10,84	35
10	ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,40	12,70	3,71	30	18	9	13,00	31
		100М		7,55	1,18			3	1,52	4
11	ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
12	ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
13	ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,01	19,50	0,03	1	-	-	35,00	-
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
14	ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
15	ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,01	37,30	0,04	1	-	-	27,00	-
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
16	ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	49,80	1,10	7	6	-	68,00	10
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
18	ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
19	ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		100М		14,40	3,85			-	4,97	-
20	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,06	377,00	4,70	23	2	-	61,00	4
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
21	ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2

Т.П. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			385	142	107		249
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	110	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	440	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	440	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
22	ПР-МТ1517	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩА-1211	1,00	63,42	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23		-ТО ЖЕ ЩА-611	1,00	45,15	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507Д15П11 99	-СВЕТИЛЬНИК НСП-11-200	21,00	6,70	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	4,00	2,22	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК ПО-02	5,00	2,36	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3	3,00	1,37	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-162	-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО СТАРТЕРНЫМИ	19,00	16,20	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРА ТИПА ЛПР2.40-01УХЛ4 ТУ16-535.924-79 ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4 ШТ	4,00	21,41	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ПР-НТ092	-ЛАМПА НБ-220-200 ШТ	21,00	0,34	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32		-ТО ЖЕ НБ-220-150 ШТ	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33		-ТО ЖЕ НБ-220-60 ШТ	9,00	0,18	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40, ЛА40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 10ШТ	4,60	7,20	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220 10ШТ	4,60	1,42	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 1000М	0,27	166,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5 1000М	0,06	191,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	1509А0П14	-ПРОВОД АППВСЕЧ2,2,5ММ2 ПМ	0,20	42,33	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39		-Т ЖЕ СЕЧ.3.2,5ММ2 ПМ	0,04	62,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	640102-146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	17,00	0,83	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	К=1,5	-ТО ЖЕ САВОЕННЫЙ ШТ	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	К=1,5	-ТО ЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	15,00	1,24	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
44	П138	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
45	К=1,5	-Т ЖЕ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
46	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,02	76,18	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ								
47	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
48	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79	20,00	0,44	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
49	0503-80087	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А=20ММ	10,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		891	-	-		-

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		891	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		963	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		963	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1276	142	107		249

				РУБ.				58		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	110	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1513	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	440	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1513	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	440	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	200	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

1-14

НА

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40КВТ.НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП4

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4

СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,485 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2111.67 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0.70 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	-	1	-	-	0,50	-
2	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,07	34,80 14,40	12,20 3,85	2	1	1 -	26,00 4,97	2 -
3	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,05	49,80	19,20	2	1	1	32,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			-	7,83	-
		100М								
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
5	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,12	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,08	31,60	5,97	3	2	-	35,00	3
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
8	Ц10-56-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	11,20	-	3	3	-	19,00	6
		100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17	10	2		17
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	-	56,00	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
11	630102-138	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	13,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2			-	-			-	-	-
			1000М								
13	0503-80088	-ТРУБА В/П 032ММ		5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
14	0503-80087	-ТО ЖЕ 025ММ		7,00	0,19	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			8	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			8	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ									
15	6203-4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-70		1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			11	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			36	10	2		17
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
18	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
19	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
20	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,03	49,80	19,20	1	1	-	32,00	1
		100М		17,80	6,09			-	7,83	-
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
22	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,37	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
		100М		7,55	1,18			-	1,52	1
23	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,80	1,60	10	3	-	26,00	5
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			23	11			21
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
24	Ц290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	3,35	-	3	-	-	-	-
	1	ШТ		-	-			-	-	-
25	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2·1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	0503-80088	-ТРУБА В/П Ø32ММ2	3,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ								
31	ПР094	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			39	11	1		21
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

ОТДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

32	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
33	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	7,00	0,41	-	3	3	-	1,00	7
		ШТ		0,37	-			-	-	-
34	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
35	Ц10-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:5	1,00	2,51	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,27	-			-	-	-
36	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 60А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
37	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	64,10	26,60	3	1	1	52,00	3
				28,10	9,96			-	12,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
38	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	3,00	3,91	-	12	8	-	4,00	12
				2,79	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	11,00	0,97	-	11	10	-	1,00	11
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	32,00	7,54	13	4	3	16,00	6
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
41	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	11,00	0,14	-	2	2	-	0,22	2
		ШТ								
				0,14	-			-	-	-
42	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
				6,24	0,18			-	0,13	-
		100М								
43	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,50	11,20	-	28	27	-	19,00	48
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		107	81	4		129

				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	92	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ								
44	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	7,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2416ч9П1-0	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х18ММ	40,00	0,20	-	8	-	-	-	-
49		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
46	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С151-1091К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,04	248,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,25	13,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		25	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		27	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ								
50	1602-030046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	1602-030045	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ =УС ТУ 25.09.023-76 ШТ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	1504-04189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-081 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	1602-030076	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1 ТУ 25.09.042-78	11,00	36,00	-	396	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1602	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИПР-1 ШТ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	3605П2-013 3	-РЕЗИСТОР МЛТ ШТ	11,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1179	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1181	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1181	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			1311	81	4		129
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			1391	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1,2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1386	102	7		167
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-

ТП. 903-4-127.87 9980/8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1485	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-

ПРОВЕРИЛ ЕВНЕВИЧ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-127.87 ВЕДОМОСТЬ 9980/8

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 40 мвт". Независимое присоединение систем отопления. Тип 4

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I.Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел/час	870
2.	Заработная плата	руб.	553
	Строительные машины	маш/час	I5,26
	Надземная часть		
3.	Затраты труда	чел/час	955I
4.	Заработная плата	руб.	67I7
5.	Строительные машины	маш/час	I5I0,42
	II.Санитарно-технические работы		
	Отопление		
6.	Затраты труда	чел/час	88
7.	Заработная плата	руб.	58
	Вентиляция		
8.	Затраты труда	чел/час	220
9.	Заработная плата	руб.	I43
	Водопровод холодной воды В1		
I0.	Затраты труда	чел/час	68
II.	Заработная плата	руб.	40
	Горячее водоснабжение Т3		
I2.	Затраты труда	чел/час	22
I3.	Заработная плата	руб.	I2

I	2	3	4
	Хозяйственно-бытовая канализация К-I		
I4.	Затраты труда	чел/час	94
I5.	Заработная плата	руб	5I
	Водостоки К-2		
I6.	Затраты труда	чел/час	32
I7.	Заработная плата	руб.	23
	Производственная канализация К-3		
I8.	Затраты труда	чел./час	I6I
I9.	Заработная плата	руб.	II0
	Технологические трубопроводы и арматура		
20.	Затраты труда	чел/час	2478
2I.	Заработная плата	руб.	I747
	Технологическое оборудование		
22.	Затраты труда	чел/час	222I
23.	Заработная плата	руб.	I504
	Автоматизация технологии производства		
24.	Затраты труда	чел/час	959
25.	Заработная плата	руб.	602
	Силовое электрооборудование		
26.	Затраты труда	чел/час	823
27.	Заработная плата.	руб.	559
	Электроосвещение		
28.	Затраты труда	чел/час	307
29.	Заработная плата	руб.	200
	Слаботочные устройства		
30.	Затраты труда	чел/час	I75
3I.	Заработная плата	руб.	II4

gost.e-ecolog.ru