ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4- I24.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВт

ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Ц. 5-17
10-34 и

АЛЬБОМ IO
СМЕТЫ

КФ ЦИТП ИНВ. № 9977/10

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

13/17
Заказ № 9191 Инв № 9977/10 Тираж 70
Сдано в печать 28 X 1988 Цена 10-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-124.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ

АЛЬБОМ 10 ТИП 1

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА
ХАРЬКОВПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С.Т.ХОМЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Э.Е.ЗОЛОТОВ

РАЗРАБОТАН
УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ ИНСТИТУТОМ
ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.В.ЧЕРЕНКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.С.ШУБОВ

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР
ПРИКАЗ N 136 ОТ 18 ИЮЛЯ 1988 Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВПРОЕКТ" 2.XI.1987 Г.
ПРИКАЗ № 210 ОТ
30 ОКТЯБРЯ 1987 Г.

9977/10

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988 г

903-4-I24.87 ОГЛАВЛЕНИЕ 9977/10

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета № I на строительство центрального теплового пункта	4
3.	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	7
4.	Локальная смета № I-2 на отопление	34
5.	Локальная смета № I-3 на вентиляцию	37
6.	Локальная смета № I-4 на водопровод холодной воды В1	42
7.	Локальная смета № I-5 на горячее водоснабжение Т-3	46
8.	Локальная смета № I-6 на хозяйственно-бытовую канализацию К-I	50
9.	Локальная смета № I-7 на водостоки К2	55
I0.	Локальная смета № I-8 на производственную канализацию К3	59
II.	Локальная смета № I-9 на технологические трубопроводы и арматуру	63
I2.	Локальная смета № I-I0 на технологическое оборудование	78
I3.	Локальная смета № I-II на автоматизацию технологического производства	99
I4.	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	I09
I5.	Локальная смета № I-I3 на электроосвещение	II7
I6.	Локальная смета № I-I4 на слаботочные устройства	I23
I7.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство центрального теплового пункта составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" / СН 227-82 /.

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номеклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.1984 г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I /Московской области/.

б) ценников оптовых цен на материалы, действующих с I января 1984 года, и на машины и оборудование, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах :

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на сантехнические работы - 13,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8,0%

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы принимаются по установленным нормам.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах, районах Крайнего Севера.

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6.I, где расценки с меткой "С" в графе "2" обоснование следует читать :

СIII - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, раздел I

СII2 - то же, часть I раздел 2

... - и т.д.)

СЗIО - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I.

Листинги с исходными данными к этим расчетам хранятся в архиве института.

Т.П.903-4-124.87

79512
9977/10

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 145,77 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 145,77 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

№1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 145,77 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 16,81 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12,96 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,11 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1652,62 М3
88,21 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№ ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	48,60	-	-	-	48,60	9,11	6,56	4,72	-
2.1-2		-ОТОПЛЕНИЕ	,42	-	-	-	,42	,12	,09	,06	-
3.1-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,30	-	-	-	1,30	,25	,22	,14	-
4.1-4		-ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1	,47	-	-	-	,47	,09	,07	,05	-
5.1-5		-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	,10	-	-	-	,10	,03	,02	,01	-
6.1-6		-ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	,27	-	-	-	,27	,10	,09	,05	-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1-7		-ВОДОСТОКИ К2	,21	-	-	-	,21	,05	,03	,02	-
8.1-8		-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	1,04	-	-	-	1,04	,17	,15	,10	-
9.1-9		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	4,18	12,76	2,61	-	19,55	2,73	2,24	1,65	-
10.1-10		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5,31	4,66	33,33	-	43,30	1,69	1,31	,89	-
11.1-11		-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА	-	2,25	18,78	-	21,03	1,07	1,01	,66	-
12.1-12		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	2,04	4,56	-	6,60	,82	,72	,48	-
13.1-13		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1,39	-	-	1,39	,38	,27	,17	-
14.1-14		-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,29	1,20	-	1,49	,20	,18	,11	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	61,90	23,39	60,48	-	145,77	16,81	12,96	9,11	88,21

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Золотов — В.ЗОЛОТОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ Маяцкая — МАЯЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			358	449	-	-	0,92
2	ФУНДАМЕНТЫ			2908	3657	-	-	7,52
3	КАРКАС			6353	7903	-	-	16,26
4	СТЕНЫ			9783	12310	-	-	25,33
5	ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ			4004	5038	-	-	10,37
6	КРОВЛЯ			2678	3369	-	-	6,93
7	ПЕРЕГОРОДКИ			883	1111	-	-	2,29
8	ПОЛЫ			3703	4661	-	-	9,59
9	ОКНА			1009	1271	-	-	2,62
10	ДВЕРИ			914	1150	-	-	2,37
11	ЛЕСТНИЦЫ			479	596	-	-	1,23
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1530	1923	-	-	3,96
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			270	339	-	-	0,70
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3913	4822	-	-	9,92
	ИТОГО:	М3	1652,62	38785	48599	23	29	100,00

Т.П. 903 - 4-124.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

9977/10
ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-1

НА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТ 40МВТ. ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4АС,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 48,599 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 9,109 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6563 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,781 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 29,41 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	4,82	0,35 -	0,35 0,11	2	-	2 1	- 0,16	- 1
2	Е1-36Т.Ч.П.-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,30	157,78 7,51	150,27 65,78	47 20	2	45 20	13,20 94,72	4 28
3	Е1-175Т.Ч.П-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	173,14	167,23	19	1	18	15,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.1,11	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,64	67,54			7	97,26	10
		1000М3								
4	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	49,70	24,20	11	6	5	48,60	11
		100М3		25,30	9,00			2	12,96	3
5	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,08	89,40	-	7	7	-	154,00	12
	Т.Ч.П.3.67	100М3		89,40	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,745.1,2								
6	Е1-260Т.Ч.П	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,06	15,07	15,06	1	-	1	-	-
	.1,11	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	4,68			-	6,74	-
		1000М3								
7	Е1-995	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	2,66	69,30	16,70	184	140	45	113,00	301
		100М3		52,60	7,47			20	10,76	29
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,28	9,69	3,49	32	20	12	11,20	37
				6,20	2,29			8	3,30	11
		100М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	187,42	0,29	-	54	11	-	0,09	17
		Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,11	13,20	11,34	1	-	1	3,23	-
		1000М3		1,59	3,63			-	5,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			358	187	129		384
			РУБ.					58		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ:			358	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	245	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	712	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	712	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50М100	13,00	28,42	0,28	369	9	4	1,37	18
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3),1,02								
12	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	18,00	6,89	3,69	88	22	66	2,08	37
		ШТ		1,20	1,33			24	1,72	31
13	ССЦ-9-123	-СТ-ТЬ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ М200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	1,50	59,20	-	89	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	ССЦ9-124	-ТО ЖЕ.ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА М200	21,60	52,50	-	1134	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,29	22,40	-	74	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,96	24,50	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,37	49,00	0,99	18	-	-	1,40	1
		100М2		0,69	0,30			-	0,39	-
18	Е6-90	-УСТР-ВО НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М150	2,16	33,02	0,33	71	5	-	2,81	6
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:32,2+(26,6-25,8),1,02								
19	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	14,00	6,50	2,68	91	38	37	4,51	63
		ШТ		2,71	0,96			13	1,24	17
20	ССЦ9-304	-СТ-ТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИОДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ М200	9,67	64,06	-	619	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,7-0,82.2								
21	ССЦ9-308	-ТО ЖЕ.ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	0,86	80,81	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:86,9-(1,63+0,82.3)								
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,47	22,40	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,05	24,50	-	75	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	4,00	1,27	0,79	5	1	3	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,00	2,36	1,63	5	1	3	0,82	2
		ШТ		0,47	0,60			1	0,77	2
27	ССЦ3-19	-СТ-ТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100	0,80	44,20	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	ССЦ3-3	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	1,10	40,90	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е6-90	-ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М100	0,10	32,20	0,33	3	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2908	74	113		129
			РУБ.					40		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2908	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	84	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3657	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	375	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3657	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	375	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
30	Е7-47	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	18,00	12,30	4,19	221	54	75	5,02	90
		ШТ		3,01	1,52			27	1,96	35
31	ССЦ9-6	-СТ-ТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М2	1,12	70,80	-	79	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	ССЦ9-63	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М300	4,56	91,30	-	416	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	ССЦ9-63	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ	4,60	91,30	-	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОРОНЫ								
		М3		-	-			-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,88	22,40	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,70	24,50	-	115	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	13,89	40,80	-	567	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	13,89	17,30	-	240	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	Е7-597	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	42,50	9,82	85	18	20	14,50	29
				9,07	2,91			6	3,75	7
		ШТ								
39	ССЦ11-160	-СТ-ТЬ ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М300	5,00	70,80	-	354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,82	24,50	-	94	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,57	31,60	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,94	40,80	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,94	17,30	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	23,00	21,20	4,16	488	169	95	11,20	258
				7,35	1,23			28	1,59	37
		ШТ								
45	ССЦ9-299	-СТ-ТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 С ПОЛКАМИ	3,10	69,60	-	216	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	ССЦ9-299	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М400	12,87	72,05	-	927	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:69,6+0,82*1,63								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,89	22,40	-	87	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	17,82	24,50	-	437	-	-	-	-
		100КГ								

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,42	31,60	-	45	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,76	40,80	-	194	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,76	17,30	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,67	41,30	11,40	152	57	42	24,60	90
				15,40	4,33			16	5,59	21
		Т								
53	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	3,67	247,00	-	906	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Ц142Т612	-ОКРАСКА СВЯЗЕЙ	3,67	15,60	-	57	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
55	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,47	17,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		6353	312	233		488
				РУБ.				77		100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	316	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1978	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		873	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		494	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	197	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6662	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	890	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	474	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		906	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7903	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1072	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
57	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	18,00	0,32 0,08	0,19 0,06	6	1	3 1	0,13 0,08	2 1
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ССЦ9-92	-СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,85	34,20 2,21	0,81 0,24	576	37	14 4	4,05 0,31	68 5
		М3								
63	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	67,00	15,73 4,07	4,77 1,41	1054	273	319 94	6,64 1,82	445 122
		ШТ								
64	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	11,00	18,53 4,96	6,34 1,87	204	55	70 21	8,10 2,41	89 27
		ШТ								
65	ССЦ-348Т.Ч.ТБ.А	-СТ-ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА Т.25СМ ДЛ	282,55	17,28	-	4882	-	-	-	-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 3М 1100КГ/МЦ С ФАКТУРНОЙ ОТДЕЛКОЙ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15,8+1,48								
66	ССЦ8-328	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М	90,11	16,88	-	1521	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15,4+1,48								
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,96	40,80	-	610	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	14,96	17,30	-	259	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	3,92	42,30	0,08	166	16	-	6,43	25
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
70	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	3,92	91,80	20,60	360	43	81	18,60	73
		100М		11,00	6,18			24	7,97	31
71	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	3,92	2,40	0,01	9	2	-	1,04	4
		100М		0,54	-			-	-	-
72	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	3,92	4,85	0,31	19	18	1	7,35	29
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
73	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,51	17,30	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		9783	459	489		756
				РУБ.				144		186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9783	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		951	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	603	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		900	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	521	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	291	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		912	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	418	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12310	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1888	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			12310	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1888	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	894	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ								
75	Е7-221	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	44,00	16,20	1,34	713	95	59	3,61	159
		ШТ		2,16	0,40			18	0,52	23
76	ССЦ8-679	-СТ-ТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИВ ТОЛЩ ДО 14СМ НОРМ НАГР ДО 1200КГ/М2	328,27	9,63	-	3161	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	ССЦ8-479Т, Ч.П.9	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПЛИТАМ С ОТВЕРСТИЯМИ	58,94	0,38	-	22	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,60÷0,05								
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	40,80	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,30	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,40	52,40	1,10	21	3	-	12,10	5
		М3		6,79	0,33			-	0,43	-
81	С126-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	С126-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,55	17,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4004	104	59		172
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4004	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			372	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5038	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	324	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5038	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	324	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,90	49,90	1,30	145	31	4	18,90	55
				10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
86	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	31,92	17,90	1,08	571	37	34	2,32	74
		М3		1,17	0,32			10	0,41	13
87	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,90	51,60	0,74	150	22	3	14,30	41
				7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
88	Е12-300К=10	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ 10ММ	29,02	2,53	0,05	73	1	2	0,07	2
		100М2		0,03	0,02			1	0,03	1
89	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ЧА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,90	319,00	14,90	926	152	43	90,80	263
				52,40	4,47			13	5,77	17
		100М2								
90	Е12-27	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	4,08	199,00	7,13	813	129	29	53,70	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНОЙ ОКРАСКОЙ БТ-177: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2		31,50	2,14			9	2,76	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2678	372	115		654
			РУБ.					35		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1514	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	407	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	267	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	214	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3369	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	968	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		738
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3369	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	968	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		738
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	485	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
91	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2		1,87 472,00	7,59	883	116	14	115,00	215
				62,00	2,28			4	2,94	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			883	116	14		215
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	120	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
92	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,66	43,30	0,99	115	10	3	7,19	19
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
93	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	45,86	10,40	-	477	74	-	3,00	138
		М3		1,62	-			-	-	-
94	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ	2,29	121,00	1,39	277	42	3	31,10	71
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			1	0,52	1
		100М2								
95	Е11-84 К=5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ 25ММ	11,45	18,80	0,15	215	15	1	2,35	27
		100М2		1,34	0,04			-	0,05	1
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	38,92	29,30	-	1140	63	-	2,90	113
		М3		1,62	-			-	-	-
97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	3,73	30,22	-	113	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,30+(27,2-26,3).1,02								
98	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	0,88	82,60	1,12	72	13	1	29,40	26
		20ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
99	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ 75ММ ВСЕГО 95ММ	5,72	16,60	0,28	95	1	1	0,46	3
		100М2		0,23	0,08			-	0,10	1
100	Е11-58	-ТО ЖЕ,НА ТОЛЩ 55ММ ВСЕГО 75ММ	4,45	16,60	0,28	74	1	1	0,46	2
		100М2		0,23	0,08			-	0,10	-
101	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	2,29	135,24	1,74	310	47	4	40,20	92
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	2
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06								
102	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2,29	91,10	1,30	209	109	3	81,10	186
		100М2		47,70	0,39			1	0,50	1
103	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК	0,69	417,00	4,52	287	42	3	108,00	74
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
104	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,47	519,00	0,75	244	21	-	75,50	36
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,05	71,20	0,80	3	1	-	49,20	2
		100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
106	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В	28,35	1,83	0,21	52	24	6	1,40	40
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			2	0,08	2
		М2								
107	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	28,35	0,69	0,01	20	9	-	0,50	14
		М2		0,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3703	478	26		854
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3703	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			630	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	485	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			612	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	279	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4661	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1005	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4661	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1005	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	594	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
108	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	16,44	3,01	0,30	49	15	4	1,60	26
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		0,93	0,09			1	0,12	2
		М2								
109	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	13,14	2,18	0,24	29	9	3	1,21	16
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		0,71	0,07			1	0,09	1
		М2								
110	Е15-765 Ц141П602,5 99	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	29,58	13,63	0,16	403	13	4	0,80	24
		М2		0,45	0,05			1	0,06	2
		ЦЕНА:7,54-3,37,0,9449,85.0,94								
111	С122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА	13,14	17,60	-	231		-	-	-
		ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В		-	-			-	-	-
		М2								

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С122-31	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС2-12В,ОС12-13,5В,ОС18-91,ОС-21-9Г М2	13,14	15,30	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	С122-3	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС12-9А,ОС15-7,5А,ОС18-7,5А М2	3,30	16,30	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114	ДОП В1Ц142ТБ20 П50	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ М2 ЦЕНА:1,97.0,35	13,14	0,69	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	ДОП В1ТБ20П48	-ТО ЖЕ ОС12-12 М2 ЦЕНА:2,50.0,35	13,14	0,88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	ДОП В1ТБ20П4	-ТО ЖЕ,ОС12-9 М2	3,30	0,87	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
117	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	12,00	0,86	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
118	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	6,00	1,29	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1009	37	11		66
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1009	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		96	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1271	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1271	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
119	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,18	2,00	0,13	34	12	3	1,16	20
				0,67	0,04			1	0,05	1
		М2								
120	536111-0100	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74	2,00	22,52	-	45	-	-	-	-
	С122-217	ЦЕНА 16,2Х1,39		-	-			-	-	-
		ШТ								
121	536111-0300	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-9,ГОСТ6629-74	8,00	27,54	-	220	-	-	-	-
	С122-218	ЦЕНА 15,3Х1,8		-	-			-	-	-
		ШТ								
122	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ) ЦЕНА 2,95÷2,9	10,00	5,87	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
123	Е15-564 К=0,3 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	80,00	0,08	4	3	-	88,70	5
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
124	07-27-02 ТАБЛ.3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ГОСТУ 6629-74)	1,00	7,84	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
125	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2(НАРУЖНЫХ)	5,32	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
126	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,32	1,34	-	7	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
127	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2(НАРУЖНЫХ)	6,16	1,19	0,29	7	3	2	0,83	5
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
128	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,16	0,95	-	6	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
129	536111-7600	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДС20-7.77,ОСТ20-3-78	2,00	102,28	-	205	-	-	-	-
	С122-266	ЦЕНА 33,2Х3,08		-	-			-	-	-
		ШТ								

Т.п. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	536111-8100	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ АС20-4.8У,ОСТ20-3-78	2,00	85,12	-	170	-	-	-	-
	С122-268	ЦЕНА 32Х2,66		-	-			-	-	-
		ШТ								
131	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	07-27-02 ТАБЛ.3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ОСТ20-3-78)	1,00	3,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
133	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,40	2,86	0,29	7	2	-	1,45	3
				0,83	0,09			-	0,12	-
		М2								
134	536135-0500	-ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БЛОКИ БС28-9 ГОСТ 11214-78	1,00	53,28	-	53	-	-	-	-
	С122-208	ЦЕНА 22,2Х2,4		-	-			-	-	-
		ШТ								
135	С111-442	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ (ПРИБОРЫ)	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
136	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	160,00	1,00	4	-	-	33,60	1
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
137	Е15-765 Ц141 602,599	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	2,40	13,63	0,16	33	1	-	0,80	2
		М2		0,45	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА:7,54-3,37.0,94+9,85.0,94								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			914	26	7		45
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			914	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			792	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			151	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	18	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	13	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1150	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	65	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
138	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	4,40	2,10	4	2	2	2,54	3
				1,54	0,62			1	0,80	1
		ШТ								
139	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	4,87	3,03	10	3	6	2,86	6
				1,66	0,89			2	1,15	2
		ШТ								
140	ССЦ8-499	-СТ-ТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМП57.11.17-5 ИЗ БЕТОНА М300	1,90	79,55	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:82,0-1,63-0,82								
141	ССЦ8-500	-СТ-ТЬ ПЛОЩАДОК ЛПТ13.13В ИЗ БЕТОНА М300	0,24	71,35	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:73,8-1,63-0,82								
142	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,45	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
143	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,80	24,50	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
144	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,24	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
145	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	40,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
146	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,16	58,00	32,10	9	2	5	22,60	4
				13,80	11,80			2	15,22	2
		Т								
147	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,06	46,80	17,60	3	1	1	30,10	2
				19,00	5,43			-	7,00	-
		Т								
148	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,16	358,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
149	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	0,06	326,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т		-	-			-	-	-
150	Ц1Ч2ТБ12	-ОКРАСКА М/К ТН	0,22	15,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
151	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ С УСТРОЙСТВОМ ПЛАСТМАССОВОГО ПОРУЧНЯ ПМ	14,30	8,23	0,03	118	5	-	0,61	9
				0,36	-			-	-	-
152	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,48	60,50	0,03	29	18	-	68,00	32
				38,40	-			-	-	-
153	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
154	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	0,02	31,20	14,80	1	-	-	15,60	-
				10,00	4,74			-	6,11	-
155	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 Т	0,02	245,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	Ц1Ч2ТБ12	-ОКРАСКА М/К ТН	0,02	15,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			479	32	14		57
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			485	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

Т.П.: 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
157	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	3,53	5,35 3,10	0,15 0,04	19	11	- -	6,00 0,05	21 -
158	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	3,17	8,17 5,30	0,18 0,05	26	17	- -	9,70 0,06	31 -
159	Е15-302	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА КОЛОНН 100М2	1,15	536,00 203,00	6,90 2,07	616	233	8 2	298,00 2,67	343 3
160	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,04	215,00 107,00	8,00 2,28	8	4	- -	179,00 2,94	6 -
161	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	3,17	110,00 46,40	6,80 4,03	349	147	22 13	74,00 5,20	235 16
162	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,51	450,00 94,70	2,00 0,60	230	48	1 -	170,00 3,77	87 -
163	Е15-302	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	0,37	12,90 6,80	0,07 0,02	5	3	- -	12,70 0,03	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е15-508 Т.ч.п.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,15	6,33 5,39	0,05 0,02	1	1	- -	10,67 0,03	2 -
165	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2,36	5,84 4,90	0,05 0,02	14	12	- -	9,70 0,03	23 -
166	Е15-509 Т.ч.п.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	3,35	3,37 2,64	0,05 0,02	11	9	- -	5,06 0,03	17 -
167	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1,35	3,13 2,40	0,05 0,02	4	3	- -	4,60 0,03	6 -
168	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	3,22	76,70 27,80	0,80 0,24	247	90	3 1	49,30 0,31	159 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		1530	578	34		935
				РУБ.				16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1530	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		666	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	594	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		140	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	269	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1923	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1218	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		1923	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1218	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	638	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
169	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,69	85,30 35,60	4,90 2,33	59	25	4 2	57,40 3,01	40 2
170	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	0,34	42,20 25,40	0,23 0,07	14	9	- -	45,80 0,09	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ 100М2	0,63	311,00	6,63	197	54	4	132,00	83
				86,00	1,38			1	1,78	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			270	88	8		139
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ								
172	Е9-98	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ ТИПА КР М	26,20	12,40	2,94	325	64	77	4,15	109
				2,45	0,92			24	1,19	31
173	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	0,69	270,00	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	0,69	239,00	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	1,40	251,00	-	351	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1								
		Т								
176	Ц1Ч2ТБ12	-ОКРАСКА М/К	2,78	15,60	-	43	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
177	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,02	110,00	1,30	2	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
178	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	5,96	36,52	1,20	218	14	7	4,35	26
		М3		2,34	0,36			2	0,46	3
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1,02								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1,02								
179	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	3,11	36,49	1,21	113	7	4	4,46	14
		М3		2,41	0,36			1	0,46	1
		ЦЕНА:37,3-(27,4-26,6).1,015								
180	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
181	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	1,46	28,42	0,28	41	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
182	Е6-90	-УСТР-ВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150	4,32	33,02	0,33	143	7	1	2,81	12
		М3		1,55	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА:32,20+(26,6-25,8).1,02								
183	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
184	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1,53	221,00	7,34	338	51	11	56,70	87
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
185	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
186	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,16	441,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е15-639	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,06	45,90	0,70	2	-	-	16,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДО МУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
188	Е9-123	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА Т	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
				34,30	0,30			-	0,39	-
189	С121-1939	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,08	213,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
190	Ц142Т612	-ОКРАСКА М/К ТН	0,08	15,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
191	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
192	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,04	103,90	0,90	4	1	-	44,80	2
				25,30	0,27			-	0,35	-
193	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	1,67	0,01	5	1	-	0,32	1
				0,19	-			-	-	-
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
194	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М100 М3	2,09	28,42	0,28	59	1	-	1,37	3
				0,70	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3).1,02								
195	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М150 М3	7,18	33,02	0,33	237	11	3	2,81	20
				1,55	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:32,20+(26,6-25,8).1,02								
196	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,19	90,00	1,50	17	4	-	33,60	6
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ПРИЯМКИ								
197	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М100 М3	2,04	28,42	0,28	58	1	-	1,37	3
				0,70	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:27,40+(26,3-25,3).1,02								

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	29,02	32,20	0,33	934	45	10	2,81	82
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			3	0,13	4
		М3								
199	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1,79	221,00	7,34	397	59	13	56,70	102
		10М2		33,10	2,20			4	2,84	5
200	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,27	90,00	1,50	24	5	-	33,60	9
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
201	Е7-446	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	3,00	0,32	0,19	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
202	ССЦ-498	-СТ-ТЬ ПОНЫХ ПОДУШЕК М200	0,12	62,60	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
203	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
204	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
205	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	40,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА								
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,26	29,30	-	8	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		РАДИОСТОЙКИ								
208	Е6-179	-ЗАДЕЛКА РАДИОСТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М200	0,10	58,60	1,29	6	1	-	15,30	2
		М3		8,64	0,39			-	0,50	-
209	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,06	41,30	11,40	2	1	-	24,60	1
				15,40	4,33			-	5,59	-
		Т								
210	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 0,05 6	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
211	Ц14ТВ12	-ОКРАСКА М/К	0,06	15,60	-	1	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
212	Е20-507	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	16,79	0,01	17	2	-	5,03	3

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и выхлопными трубами из коррозионно-стойкой стали диаметром шахты, мм, 400	шт	1,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3913	299	126		524
			РУБ.					38		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2743	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			907	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	240	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			452	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	122	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		461
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			814	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1350	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	277	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4822	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	838	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	433	-		-

Т.п.903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38785	3162	1378		5418
			РУБ.					451		590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36462	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5392	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3438	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6019	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2382	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1074	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3395	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1907	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45876	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8627	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4512	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2306	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1802	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			199	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	113	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2702	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	478	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			48599	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9109	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4721	-		-

СОСТАВИЛ ПЕЦ

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОВОРОВА

Т.П. 903-4-124.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

71772
9977/10

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-2

НА

ОТОПЛЕНИЕ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4ОМВТ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ОВСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,25 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-36 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 Ц1Ч.1Р.3.П .50П.38	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМ.20.2,8ММ М	50,00	1,17	0,01	59	14	1	0,45	22				
				0,27	-			-	-	-				
		ЦЕНА:0,91-0,46+0,44+0,21.0,26												
2	Е16-40 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 Ц1Ч.1Р.3.П .34.П.42	-ТО ЖЕ, ДИАМ.50ММ М	25,00	1,92	0,03	48	9	1	0,55	14				
				0,35	0,01			-	0,01	-				
		ЦЕНА:1,61-1,18+1,11+0,27.0,26												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,75	4,01	-	3	3	-	5,26	4
		100М		3,80	-			-	-	-
4	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДИАМ20ММ	9,00	1,70	0,13	15	9	1	1,54	14
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
5	С130-128	-ВЕНТИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМ.20ММ 15К419П	9,00	2,44	-	22	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
6	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	18,00	0,65	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	30,00	5,12	0,03	154	7	1	0,39	12
		3КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			322	42	4		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,13	61,27	0,03	8	5	-	69,36	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА			39,17	-			-	-	-
10	Е15-614	-ОКРАСКА КОНВЕКТОРОВ	100М2	0,25	61,27	0,03	15	10	-	69,36	17
			100М2		39,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				23	15	-		26
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				345	57	4		92
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

СОСТАВИЛ — ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ — МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-124.87

9977/10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-3

НА

ВЕНТИЛЯЦИЮ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ.
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ОВСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,300 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	219 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,143 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,79 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-737	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ Н6.3	3,00	68,47	0,12	205	11	-	6,24	19
	ПР-НТ15-01	В-Ц6-300-6,3 С ЭЛ.ДВ. 4А7184								
		1350ОБ/МИН Н=0,75КВТ		3,76	0,04			-	0,05	-
	П01-394.01 -395	ШТ								
		ЦЕНА:65,7+(36-34+0,07.15,1).1,012								
2	Е20-530	-АЕФЛЕКТОР ЦАГИ Н7	7,00	36,46	0,22	255	37	1	9,34	65
		ШТ		5,34	0,06			-	0,08	1
3	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	34,10	5,40	0,04	184	31	1	1,62	55
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
4	Е20-594	-ГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ Н5 ТРУБЧАТЫЙ		12,00	28,36	0,17	340	14	2	2,06	25
			ШТ		1,19	0,05			1	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				984	93	4		104
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				984	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				870	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	94	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				90	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е15-612	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ		0,34	32,37	0,83	11	2	-	12,28	4
			100М2		6,93	0,25			-	0,32	-
6	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		1,68	6,49	0,15	11	10	-	10,07	17
					5,82	0,04			-	0,05	-
			М3								
7	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80		1,76	11,20	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
8	Е26-52	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ.50ММ		0,25	135,28	1,58	34	12	-	76,23	19
			100М2		46,20	0,47			-	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				76	24	-		40
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				22	-	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1060	117	4		204
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			876	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1204	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	207	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1300	-	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-

СОСТАВИЛ — ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ — МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П.903-4-124.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-4

НА ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОВИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ ЗАВИСИМОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 КВСС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,469 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,046 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,28 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-16	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ,250 ММ	5,00	13,80	0,18	69	6	1	2,14	11
		М		1,24	0,05			-	0,06	-
2	Е16-46 Ц1Ч1Р3 ПР-НТ01-13 Тб.1.2 Т.Ч.П.3.2 К=1,26 К=1,085 ПРИМ.	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВРДНЫЕ ОЦИКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ. 50ММ	24,00	2,53	0,03	61	9	-	0,60	15
		М		0,37	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.К=1,02									
		ЦЕНА:2,2-1,18+1,0.1,085.1,02+0,29.0,26								
3	Е16-43	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ	12,00	1,62	0,01	19	3	-	0,47	6
	Ц141Р3	М								
	П39			0,29	-			-	-	-
	ПР-НТ01-13									
	ТБ.1.2									
	К=1,085									
	Т.Ч.П.3.2									
	К=1,26									
	ПРИМ. К									
	ТБ.К=1,02									
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,51.1,085.1,02+0,23.0,26								
4	Е16-42	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ	13,00	1,62	0,01	21	4	-	0,47	6
	Ц141Р3	М								
	П50			0,29	-			-	-	-
	ПР-НТ01-13									
	ТБ.1.2									
	К=1,085									
	Т.Ч.П3.2									
	К=1,26									
	ПРИМ. К									
	ТБ.К=1,02									
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,39.1,085.1,02+0,23.0,26								
5	Е16-41	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 15ММ	10,00	1,47	0,01	15	3	-	0,47	5
	Ц141 Р3	М								
	П49			0,29	-			-	-	-
	ПР-НТ01-13									
	ТБ.1.2									
	К=1,085									
	ПРИМ.К									
	ТБ.1,02									
	Т.Ч.П.3.2									
	К=1,26									
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,31.1,085.1,02+0,23.0,26								
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,59	3,94	-	2	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
7	С130-120	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
8	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
9	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,53	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-

Т.п. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.		-	-			-	-	-
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
12	Е16-185	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
13	С130-1484	-ШЛАНГ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ ДИАМ. 25ММ М	35,00	2,23 -	- -	78	-	- -	- -	- -
14	С130-1483	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ М	10,00	1,81 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			298	27	1		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
16	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА 100М2	0,05	15,20 13,10	- -	1	1	- -	23,10 -	1 -
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,10	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -

Т.П. 903-4-124.87 9577/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,20	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
19	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	18,04	1,29	0,02	23	5	-	0,44	8
				0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
20	С111-697 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯНОЙ	19,84	1,09	-	22	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,11	22,70	0,33	2	2	-	41,00	5
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
22	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	0,02	1040,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,41	20,40	0,17	8	3	-	13,80	6
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
24	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	0,42	16,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		87	11	-		21
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		108	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		108	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		385	38	1		67
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	85	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-5

НА

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4

ОВСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-42 Ц1Ч1Р3П50 ПР-НТ01-13 ТАБ.12 К=1,085, Т.Ч.П.3.2 К=1,26ПРИМ К ТАБ К=1,02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ.20ММ М	21,00	1,38 0,29	0,01 -	29	6	- -	0,47 -	10 -
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,39.1,085.1,02+0,23.0,26								
2	Е16-41 Ц1Ч1Р3П49	-ТО ЖЕ,ДИАМ 15ММ М	8,00	1,23	0,01	10	2	-	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-НТ01-13 ТАБ.1.2 К=1,085 Т.Ч.П.3.2 К=1,26,ПРИ М К ТАБ К=1,02			0,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,31.1,085.1,02+0,23.0,26								
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	1,00	1,43	-	1	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Е17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	1,00	9,15	0,01	9	1	-	0,82	1
		СМ-В-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е16-185	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН ДИАМ.20ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ								
				0,49	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			52	10	-		16

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			52	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			41	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	7	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	4	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			63	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	21	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			63	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	21	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
9	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,06	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
10	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,08	22,70	0,33	2	2	-	41,00	3
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
11	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	0,01	1040,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	5,06	1,29	0,02	7	1	-	0,44	2
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
13	С114-697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	5,57	1,09	-	6	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.1	М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				28	3	-		5
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				80	13	-		21
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ Чч — ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяцкая МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОВОРОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-6

НА

ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4ОМВТ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,270 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,050 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17,00	4,59	0,03	78	8	-	0,79	13
				0,49	0,01			-	0 01	-
2	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21	0,02	6	1	-	0,72	1
				0,45	0,01			-	0,01	-
3	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	18,00	3,01	0,03	54	7	-	0,65	12
				0,39	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
4	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,71	0,01	2	-	-	0,60	1
				0,36	-			-	-	-
		М								
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
6	Е17-21	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	1,00	18,60	0,07	19	1	-	2,19	2
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
7	Е17-57	-УНИТАЗ КОМПАКТ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	74,50	-	17	17	-	154,00	35
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,23	41,50	-	9	9	-	89,60	20
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	43,50	0,03	4	2	-	38,80	3
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		219	46	-		89
				РУБ.				-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	31	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	28	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	14	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	12	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	40	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	56	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	46	-		89
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОВОРОВА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

1-7

НА

ВОДОСТОКИ К2 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,13 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12,00	4,59 0,49	0,03 0,01	55	6	- -	0,79 0,01	9 -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	3,10 0,37	0,01 -	22	3	- -	0,58 -	4 -
3	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,00	3,12	0,07	6	1	-	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
4	Е16-44 Ц14,1Р.3,П .52 ПР-НТ01-13 Т6.1.2 К=1,085, Т.Ч.П.3.2 К=1,26 ТАБ.ПРИМ К=1,02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАВАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ.32ММ	2,00	1,37	0,01	3	1	-	0,47	1
		М		0,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,58-0,77*0,45.1,085.1,02*0,23.0,26								
5	САОП.ВЫП.1, П.2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	1,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
6	Е19-66	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ,В ММ 100	1,00	40,60	2,35	41	4	3	6,55	7
		ШТ		4,20	0,71			1	0,92	1
7	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
8	САОПВЫП1П.2-224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-1	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-1008	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0.1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		167	18	4		28
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		202	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	"			-	-	-
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	43,50	0,03	3	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	"			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	1[illegible]	4		30
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-12487

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

71852
9977/10

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-8

НА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Кз ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,037	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,165	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	148	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,098	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,63	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12,00	3,01 0,39	0,03 0,01	36	5	- -	0,65 0,01	8 -
2	Е16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	23,00	4,59 0,49	0,03 0,01	106	11	- -	0,79 0,01	18 -
3	Е16-46 Ц1ч,1Р.3,П.54 ПР-НТ01-13 ТБ.1.2 К=1,085 ТЧП3.2 К=1,26 ТАБ.ПРИМ.К =1,02	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ.50ММ М	9,00	1,88 0,37	0,03 0,01	17	3	- -	0,60 0,01	5 -
		ЦЕНА:2,2-1,18+0,70.1,085.1,02+0,29.0,26								
4	Е16-44 Ц1ч.1Р.3,П.52 ПР-НТ01-13	ТО ЖЕ, ДИАМ.32ММ М	59,00	1,37 0,29	0,01 -	81	17	1 -	0,47 -	28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.1.2 К=1,085,ТЧ П.3.2 К=1,26 ТБ.ПРИМК=1 ,02	ЦЕНА:1,58-0,77+0,45.1,085.1,02								
5	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ 2Х ОБОРОТНЫЙ ЧУГУННЫЙ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-1493	-ТО ЖЕ, СТАЛЬНОЙ ДИАМ32ММ	23,00	1,07	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
8	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	27,00	0,72	0,01	19	14	-	0,93	25
		ШТ		0,53	-			-	-	-
9	С24-18-29 ДОП.4,П.09 -881 К=1,095	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙДИАМ.100.32	27,00	18,00	-	486	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			815	53	1		90
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			998	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	74,50	-	11	11	-	154,00	22
				74,50	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0,14	46,00	-	7	7	-	99,30	14
					46,00	-			-	-	-
			100М3								
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
					38,40	-			-	-	-
			100М2								
13	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		0,14	43,50	0,03	5	2	-	38,80	4
					21,40	-			-	-	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			81	25	-		49
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			846	78	1		139
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	49	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-

Т.п. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-

СОСТАВИЛ Чередник

ПРОВЕРИЛ Маяцкая

ПЕРФОРАЦИЯ: Иванченко

Т.П. 903-4-124.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

723312
9977/10
ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-9

НА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ
ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:
Т.П.903-4 Т.Х

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,547 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2240 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,595 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 11,83 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
1	Ц12-700-10 К=1,1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5М ДИАМ.300ММ С РУЧНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	2,00	7,79 4,59	1,62 1,62	16	9	3 3	1,61 2 09	3 4
2	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК 1987Г СТР.126	СОЕД ЗАДВИЖКА ЗОС564НЖ ДИАМ.300ММ ШТ	2,00	558,65 -	- -	1117	-	- -	- -	- -	-
3	Ц12-790-10 88.УК.П.28	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДУ=300ММ,РУ	2,00	17,14	1,81	34	26	4	16,32	33	

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		13,00	0,38			1	0,49	1
	К=1,25 К З/ТЕ									
4	23-07 ДОП.1987 К=1,07 СТР.127	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31С912НЖ ДИАМ.300ММ С ЭЛ/ПРИВОДОМ Б099.054 ШТ	2,00	502,90 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
5	Ц12-805-6 К=1,25	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РУ=1,6 С ЭЛЕКИЯ ПЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМ.150ММ ШТ	1,00	7,39 6,07	0,95 0,27	7	6	1 -	8,16 0,35	8 -
6	Ц12-805-7 К=1,25	-ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ ШТ	1,00	11,80 9,24	1,56 0,43	12	9	1 -	12,24 0,55	12 1
7	23-07 ДОП,К=1,07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАРКИ 25Ч91НЖ Д=150ММ С МЭО ШТ	1,00	502,90 -	- -	503	-	- -	- -	- -
8	23-07 ДОП	-ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ ШТ	1,00	599,20 -	- -	599	-	- -	- -	- -
9	Ц11-432-2	-АВТОРЕГУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РД-3А,СБОРКА:ТРЕХСИЛЬФОННАЯ ШТ	2,00	6,10 5,77	0,07 0,01	12	12	- -	9,18 0,01	18 -
10	17-04 П5-1205 ДОП.28-30	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РД-3Б ШТ	2,00	75,97 -	- -	152	-	- -	- -	- -
11	Ц11-542-2	-КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РК-1,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 ШТ	2,00	2,64 2,10	0,02 0,01	5	4	- -	4,08 0,01	8 -
12	1704-50066	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1 ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	85,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
13	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,00	2,84 2,77	0,02 -	3	3	- -	5,10 -	5 -
14	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 150ММ ШТ	1,00	4,16 4,03	0,05 0,01	4	4	- -	7,14 0,01	7 -
15	17-04 ДОП.21,22 П5-1119	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРДМ Д=50ММ ШТ	1,00	74,90 -	- -	75	-	- -	- -	- -
16	17-04 ДОП.21,22 П5-1120	-ТО ЖЕ,ДИАМ,150ММ ШТ	1,00	95,23 -	- -	95	-	- -	- -	- -
17	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 150ММ ШТ	1,00	4,16 4,03	0,05 0,01	4	4	- -	7,14 0,01	7 -
18	23-07 П.1-0926	-РЕГУЛЯТОР 21Ч10НЖ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СЕБЯ ДИАМ.150ММ РУ=1,6	1,00	158,77 -	- -	159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
19	Ц12-790-9	=ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250 ММ ЗАДВИЖКА	2,00	11,50	1,67	23	17	3	13,26	27
				8,51	0,30			1	0,39	1
			ШТ							
20	Ц12-790-8	=ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 М1 ЗАДВИЖКА	2,00	8,63	1,18	17	13	3	10,20	20
				6,58	0,27			1	0,35	1
			ШТ							
21	С130-2244 ВЫП.1	=СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 ДИАМ.250ММ	2,00	213,00	=	426	=	=	=	=
			ШТ	=	=			=	=	=
22	С130-2243 ВЫП.1	=ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ	2,00	175,00	=	350	=	=	=	=
			ШТ	=	=			=	=	=
23	Ц12-791-10	=ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300 ММ ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН	1,00	15,78	2,38	16	12	3	18,36	18
				11,73	0,70			1	0,90	1
			ШТ							
24	23-07 П.1-0853	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 19С47НЖ1	1,00	153,30	=	153	=	=	=	=
			ШТ	=	=			=	=	=
25	Ц12-802-5	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	7,59	0,33	8	3	=	6,12	6
				3,45	0,04			=	0,05	=
			ШТ							
26	Ц12-802-3	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	6,00	2,12	0,06	13	10	=	3,06	18
				1,74	0,01			=	0,01	
			ШТ							
27	Ц12-802-10	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	6,00	20,64	1,55	82	43	6	17,34	69
				10,81	0,31			1	0,40	2
			ШТ							
28	Ц12-802-6	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:125	1,00	8,97	0,45	9	5	=	7,14	7
				4,57	0,06			=	0,08	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	1,00	12,76	1,03	13	7	1	11,22	11
				7,03	0,19			-	0,25	-
		ШТ								
30	Ц12-802-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	5,00	15,00	1,25	75	44	6	14,28	71
				8,78	0,25			1	0,32	2
		ШТ								
31	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	13,90	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	С130-648	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 125	1,00	27,80	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	1,00	60,20	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С130-651	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	5,00	84,30	-	422	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С130-652	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	4,00	119,00	-	476	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	0,77	-	1	1	-	1,02	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
38	23-07 П.1-0882	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17Б26БК ДИАМ.20ММ	1,00	9,09	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е18-191	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 273ММ	1,00	163,19	1,93	163	8	2	12,65	13
		ШТ		7,62	0,58			1	0,75	1
40	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
41	Е18-108	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ПАРОВОДЯНЫХ В КОМПЛЕКТЕ СО ЗМЕЕВИКОМ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, МАНОМЕТРОМ, ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ВЕНТИЛЕМ И ТЕРМОМЕТРОМ В ОПРАВЕ ТИПА ЭНЕРГИЯ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 385ОЛ	1,00	537,41	3,44	537	17	3	29,68	30
		ШТ		17,44	1,03			1	1,33	1
42	Е18-191 ОСН.ЗПЛ. И ЭКСПЛ.	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.300ММ	1,00	9,55	1,93	10	8	2	12,65	13
		ШТ		7,62	"			"	"	"
43	С130-541	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА В ММ-325 И ВЫШЕ,	390,10	0,32	"	125	"	"	"	"
		КГ		-	"			"	"	"
44	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 100	1,00	3,78	0,39	4	3	-	5,10	5
		ШТ		3,13	0,06			-	0,08	-
45	Ц12-803-7	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 250	1,00	11,09	1,23	11	9	1	13,26	13
		ШТ		8,62	0,21			-	0,27	-
46	23-07 П.1-0825	-КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ 19Ч21БР ДИАМ.100ММ	1,00	15,33	"	15	"	"	"	"
		ШТ		-	"			"	"	"
47	23-07 П.1-0828	-ТО ЖЕ, ДИАМ.250ММ	1,00	29,56	"	30	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
48	С130-2659 ДОП.ВЫП.2	-КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Ч6БК11, ДИАМ.15ММ	7,00	2,32	"	16	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
49	С130-2660 ДОП.В2	-ТО ЖЕ, ДИАМ.20ММ	2,00	3,04	"	6	"	"	"	"
		ШТ		-	"			"	"	"
50	С130-2662 ДОП.В2	-ТО ЖЕ, ДИАМ.40ММ	1,00	8,70	-	9	"	"	"	"
		ШТ		-	"			"	"	"
51	С13ИЯ П63 ДОП.В2	-ТО ЖЕ, ДИАМ.50ММ	7,00	10,90	"	76	"	"	"	"
		ШТ		-	"			-	"	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	71,00	0,76	-	54	53	-	1,02	72
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
53	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	27,00	1,20	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	33,00	1,59	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	23-07 П.2-0027	-ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ТИП П322038 ДИАМ.15ММ РУ=1,6	1,00	3,01	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц11-149-1	-РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН	1,00	1,25	-	1	1	-	2,04	2
				1,23	-			-	-	-
		ШТ								
59	17-04 ДОП.2,25 П.3-252	-СТОИМОСТЬ РОТАМЕТРА РМ-0,025 ЖУЗ	1,00	9,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,28	0,33	45	4	-	5,79	6
				3,51	0,10			-	0,13	-
		УЗЕЛ								
61	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
63	С130-2489 ДОП.ВЫП.1	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ 40С10БК Н1	1,00	19,50	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	10,41	57,27	12,11	596	435	126	64,26	669
				41,74	6,56			68	8,46	88
		Т								
65	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,27	88,68	14,92	24	19	4	112,20	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ		70,01	7,99			2	10,31	3
		Т								
66	Ц12-2-2 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	0,03	293,75 274,89	8,01 2,13	9	8	- -	430,44 8,75	13 -
		Т								
67	Ц12-2-3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,01	188,32 173,91	5,50 1,53	2	2	- -	280,50 1,97	3 -
		Т								
68	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,09	140,09 127,91	4,21 1,34	13	12	- -	204,00 1,73	18 -
		Т								
69	С159-3377 23-10 Р29 ПЗ К=1,12 ПР К=1,03	-СТОИМОСТЬ ЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-7,6 С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ СТАЛЬ 3СП ДИАМ.325.6 Ру=16 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,41	326,93 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:356-323.0,12÷323.0,03								
70	С159-3368	-ТО ЖЕ,ДИАМ.273.6ММ	1,86	337,03 -	- -	627	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:367-333.0,12÷333.0,03								
71	С159-3358 К=1,05	-ТО ЖЕ,ДИАМ.219.5ММ	4,13	360,50 -	- -	1489	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12÷350.0,05								
72	С159-3348	-ТО ЖЕ,ДИАМ.159.4ММ	0,27	400,70 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		Т								
73	01-13 Р3 ТАБЛ.3.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.18.2ММ,ГОСТ10704-76	38,00	0,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		П.М								
74	С159-3314	-ТО ЖЕ,ДИАМ.45.2ММ	0,01	867,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:888-820.0,12÷820.0,07								
75	С159-3317	-ТО ЖЕ,ДИАМ.57.3ММ	0,09	658,25 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:690-635.0,12÷635.0,07								
76	Е20-696	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	4,77	36,23 100 КГ	0,49	173	31	3	10,32	49

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,40	0,15			1	0,19	1
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ								
77	Е20-696	-УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОКЛАДКАМИ	0,27	0,59	-	1	-	-	10,32	3
		100 КГ		-	-			-	-	-
78	05-10 СТР.94	-СТОИМОСТЬ ПАРОНИТОВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ	14,34	0,65	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,61.1,073								
79	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	12,00	4,87	-	58	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
80	С159-1378	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125	2,00	10,30	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
81	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	2,00	14,10	-	28	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
82	С159-1381	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	14,00	19,00	-	266	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
83	С159-1382	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	8,00	21,40	-	171	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
84	С159-1369	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	72,00	2,85	-	205	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
85	С159-1370	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО	2,00	3,18	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА20								
		КОМПЛЕКТ								
86	С159-1379	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	66,00	3,29	-	217	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
87	С159-1399	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
88	С159-1400	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	6,00	17,00	-	102	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
89	С159-1401	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	6,00	23,40	-	94	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
90	С159-1422	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	10,00	41,20	-	412	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
91	С159-1377	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	6,00	8,77	-	53	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
92	С159-1381	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
93	С159-1422	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО	2,00	41,20	-	82	-	-	-	-

Т.п. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА300								
		КОМПЛЕКТ								
94	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	72,00	3,02 -	- -	217	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
95	С159-1390	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20	2,00	3,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
96	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	66,00	3,99 -	- -	263	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
97	Ц12-698-4	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М20	10,00	1,26 0,53	0,10 -	13	5	1 -	1,02 -	10 -
		ШТ								
98	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	7,00	1,38 0,53	0,10 -	10	4	1 -	1,02 -	7 -
		ШТ								
99	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	20,00	1,03 0,74	0,10 -	21	15	2 -	1,02 -	20 -
		ШТ								
100	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	28,00	1,16 0,77	0,10 -	32	22	3 -	1,02 -	29 -
		ШТ								
101	Ц12-700-8	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	4,00	3,96 2,51	0,82 0,16	16	10	4 1	4,08 0,21	16 1
		СОЕД								
102	Ц12-700-4	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:125	2,00	1,41 1,01	0,25 0,03	3	2	- -	1,02 0,04	2 -
		СОЕД								
103	Ц12-700-7	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	2,00	3,23 2,09	0,62 0,11	6	4	1 -	3,06 0,14	6 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА,ММ:250									
104	С159-918	СОЕД -ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300		2,00	5,15	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	С159-942	ШТ -ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300		2,00	6,91	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	С159-893	ШТ -ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250		2,00	3,43	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	С159-890	ШТ -ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125		2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	Ц12-2-8 К=1,1	ШТ -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ		0,57	88,68	14,92	51	40	9	112,20	64
					70,01	7,99			5	10,31	6
109	С159-3340	Т -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,57	455,00	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				15076	961	194		1469
			РУБ.						88		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2611	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11118	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	961	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9897	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				700	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			947	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	467	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12765	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1862	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1088	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1070	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			162	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1586	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	196	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16962	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2058	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
110	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	4,09	7,75	0,20	32	9	1	3,16	13
				2,09	0,06			-	0,08	-
		100М2								
111	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	8,17	7,15	0,15	58	8	1	1,48	12
				1,00	0,04			-	0,05	-
		100М2								
112	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	15,31	20,57	0,17	315	131	3	14,08	216
				8,54	0,05			1	0,06	1
		М3								
113	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100	15,77	17,20	-	271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
114	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	428,74	1,30	0,02	557	116	8	0,45	192
				0,27	0,01			4	0,01	4
		М2								
115	С114-697 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	471,61	1,09	-	514	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,64	20,57	0,17	54	23	-	14,08	37
				8,54	0,05			-	0,06	-
		М3								
117	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	2,72	16,20	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
118	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	48,31	1,30	-	63	3	-	0,11	5
				0,06	-			-	-	-
		М2								
119	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,48	97,31	1,54	47	22	1	74,05	36
				44,88	0,46			-	0,59	-
		100М2								
120	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	48,31	1,17	-	57	7	-	0,27	13
				0,15	-			-	-	-
		М2								
121	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,48	46,91	0,08	23	5	-	19,48	9
				10,51	0,02			-	0,03	-
		100М2								
122	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,44	17,56	3,67	8	4	1	15,10	7
				9,49	1,10			-	1,42	1
		100М2								
123	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	61,27	0,03	5	3	-	69,36	6
				39,17	-			-	-	-
		100М2								
124	СЦ1 42 ТБ.12	-ОКРАСКА М/К ОПОР	0,56	15,60	-	8	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2056	331	15		546
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2056	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		872	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	336	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		315	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		339	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	151	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2585	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	669	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2585	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	669	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17132	1292	209		2015
			----					---		---
			РУБ.					93		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2611	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11118	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	961	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9897	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ,НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			947	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	467	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12765	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1862	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1502
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1088	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2056	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			872	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	336	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			315	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			339	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	151	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2585	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	669	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1070	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			162	-	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1586	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	196	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19547	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2727	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1595	-		-

СОСТАВИЛ Маяцкая

ПЕРФОРАЦИЯ: СПОЛЬНИК

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Н1-10

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИП.ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ТИП1

ОСНОВАНИЕ: Т.Р.903-4 ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	43,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,692 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1306 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,892 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	26,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК БПЦН-1,КОМПЛЕКТ1									
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т ШТ	2,00	24,54 15,81	1,69 0,51		49	32	3 1	26,42 0,66	53 1
2	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2 ШТ	2,00	440,00 -	- -		880	-	- -	- -	- -
3	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ПОД БПЦН-1 ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КВ,ШТ1 100КГ	1,49	34,03 2,50	0,25 0,07		51	4	- -	4,16 0,09	6 -
4	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ШТ	4,00	9,53 4,87	0,63 0,12		38	19	2 -	8,16 0,15	33 1
5	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	4,00	38,00 -	- -		152	-	- -	- -	- -

Т.П.903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц12-803-5	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО, ДУ=150ММ,РУ	2,00	5,32	0,57	11	9	1	7,14	14
				4,39	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
7	23-07П.1-0 826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421БР, ДУ=150ММ	2,00	20,04	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
9	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
10	Ц12-2-9 ВВОАН.УК.0 ТА1П3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,13	57,27	12,11	7	5	2	64,26	8
				41,74	6,56			1	8,46	1
		Т								
11	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,03	88,68	14,92	3	2	-	112,20	3
				70,01	7,99			-	10,31	-
		Т								
12	С159-3358 ПРЕЙСК.23-10 Р.29СТР138 ПРИМЕЧ.П3 К=1,12 П7К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ10704-76,ДН=219.6ММ, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНО ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	360,50	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА385-350.0,12+350.0,05								
13	С159-3348	-ТО ЖЕ Д=159.4,5ММ	0,02	400,70	-	8	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА428-390.0,12+340.0,05								
14	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		Т								
15	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	2,00	1,03	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1455	74	8		121
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			545	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			980	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1093	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1638	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК БПЦН-2,КОМП1								
17	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ	1,00	24,54	1,69	25	16	2	26,42	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т		15,84	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
18	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	1,00	440,00	"	440	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
19	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ ДО 100КГ	0,52	36,29	0,26	19	2	"	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			"	0,10	"
20	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	9,53	0,63	19	10	1	8,16	16
				4,87	0,12			"	0,15	"
		ШТ								
21	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ046БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00	"	76	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
22	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	12,70	"	51	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
23	Ц12-803-5	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО, ФЛАНЦЕВОГО, ДУ=150ММ, РУ	1,00	5,32	0,57	5	4	"	7,14	7
				4,39	0,09			"	0,12	"
		ШТ								
24	23-07П.1-0 826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=150ММ	1,00	20,04	"	20	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	14,40	"	29	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
26	Ц12-2-8 ВВОДН УК.ОТД.1ПЗ К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,01	88,68	14,92	1	1	"	112,20	1
				70,01	7,99			"	10,31	"
		Т								
27	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10 Р29СТР138 ПРИМЕН.ПЗК =1,12 П7К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-159.4,5ММ ГОСТ10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ. ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,01	576,20	"	6	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:428-390.0,12*390,0,05								
28	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	-	492,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	1,00	1,03 0,74	0,10 -	1	1	- -	1,02 -	1 -
30	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 ШТ	1,00	1,16 0,77	0,10 -	1	1	- -	1,02 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			693	35	3		55
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК БПЦН-3,КОМП1								
31	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53
				15,81	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
32	Е20-697	-ОПОРА ПОД БЛОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КГ	1,74	36,29	0,26	63	6	-	6,02	10
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
33	С130-1957	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2	2,00	379,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	4,00	7,59	0,33	30	14	1	6,12	24
				3,45	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
35	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	22,90	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
37	Ц12-803-4	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО ПОВОРОТНОГО ДУ=100ММ, РУ	2,00	3,78	0,39	8	6	1	5,10	10
				3,13	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
38	23-07П1-08 23	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19ч21БР, ДУ=100ММ	2,00	15,33	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
40	Ц12-2-8 ОТА1,88,УК ,П,ЗК=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	0,14	88,68	14,92	12	10	2	112,20	16
				70,01	7,99			1	10,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		144-159 ММ								
		Т								
41	Ц12-2-7 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	-	109,64 88,75	16,26 8,68	-	-	- -	136,68 11,20	- -
		Т								
42	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10Р29СТР.138 ПРИМЕЧ,П3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛ. СВАРНЫХ ТРУБ Д=159.4,5ММ ГОСТ10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНА ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	400,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА428-390.0,12+390.0,05								
43	С159-3326	-ТО ЖЕ ДИАМ.89.3,5ММ	-	505,75 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:530-485.0,12+485.0,07								
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,11	492,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Т								
45	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	2,00	1,03 0,74	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
		ШТ								
46	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,16 0,77	0,10 -	2	2	- -	1,02 -	2 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1273	71	7		117
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			403	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			462	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			870	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			976	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1438	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК БКСН КОМПЛ1								
47	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54 15,81	1,69 0,51	49	32	3 1	26,42 0,66	53 1
		ШТ								
48	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	2,00	440,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
		ШТ								
49	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КГ	1,49	34,03 2,50	0,25 0,07	51	4	- -	4,16 0,09	6 -
		100КГ								
50	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	9,53 4,87	0,63 0,12	19	10	1 -	8,16 0,15	16 -
		ШТ								
51	Ц12-790-7	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ=150ММ, РУ	2,00	5,73 4,60	0,69 0,15	11	9	1 -	7,14 0,19	14 -
		ШТ								
52	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		ШТ								
53	С130-2242 ДОПВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1, ДИАМ150ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
54	Ц12-803-5	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО, ФЛАНЦЕВОГО, ДУ=150ММ, РУ	2,00	5,32	0,57	11	9	1	7,14	14
				4,39	0,09			-	0,12	-
		шт								
55	23-07П1-08 Z6	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР, ДУ=150ММ	2,00	20,04	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
56	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,13	57,27	12,11	7	5	2	64,26	8
				41,74	6,56			1	8,46	1
		т								
57	Ц1-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,03	80,61	13,56	2	2	-	112,20	3
				63,65	7,26			-	9,37	-
		т								
58	С159-3358 ПРЕЙСК 23-10 Р29 СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 ДН=219.6ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	360,50	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
59	С159-3348	-ТО ЖЕ,ДИАМ.159,4,5ММ	0,02	400,70	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:428-390.0,12+390.0,05								
60	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
61	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
62	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К	4,00	14,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	КОМПЛЕКТ							
63	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	1,00	1,03 0,74	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
			ШТ							
64	Ц12-698-19	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	1,00	1,16 0,77	0,10 -	2	2	- -	1,02 -	2 -
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1567	74	8		118
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			587	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			980	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1093	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1759	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК ВПВ-1,КОМПЛЕКТ2								
65	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТОГО	2,00	50,48	2,96	101	33	6	26,62	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 63М2		16,52	0,89			2	1,15	2
		ШТ								
66	Е18-95	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ДО 63М2	2,00	74,54	9,23	149	57	19	47,63	95
				28,46	2,77			6	3,57	7
		ШТ								
67	НОМЕНКЛ.КАТАЛОГ СТР.42 1987Г	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 1 СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР-0,5-63-2К-01-12,Ф=63М2	2,00	8544,89	-	17090	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	8,00	12,76	1,03	102	56	9	11,22	90
				7,03	0,19			2	0,25	2
		ШТ								
69	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	8,00	60,20	-	482	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	16,00	14,10	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
71	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,31	57,27	12,11	18	13	4	64,26	20
				41,74	6,56			2	8,46	3
		Т								
72	С159-3358 ПРЕЙСК.23-10 Р29 СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76,ДН=219.6ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,31	360,50	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350,0,05								
73	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17	0,10	5	2	-	1,02	4
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,16	0,10	5	3	-	1,02	4
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		18290	164	38		266
				РУБ.				12		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17090	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17090	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			950	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			820	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	98	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			18529	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК БПВ-2 КОМПЛ.2								
75	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХН.НАГРЕВА 50М2	2,00	50,48 16,52	2,96 0,89	101	33	6 2	26,62 1,15	53 2
		ШТ								
76	Е18-94	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ДО 50М2	2,00	61,82	6,60	124	50	13	41,00	82
		ШТ		24,89	1,98			4	2,55	5
77	НОМЕНКЛ.КАТАЛОГ 1987Г	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПРО,5-50-2К-01-12,Ф=50М2	2,00	7751,91 -	- -	15504	-	- -	- -	- -
		ШТ								
78	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	6,00	12,76	1,03	77	42	6	11,22	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200		7,03	0,19			1	0,25	1
		ШТ								
79	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	6,00	60,20	"	361	-	-	-	-
		ШТ		-	"			"	"	"
80	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	12,00	14,10	"	169	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	"			"	"	"
81	Ц12-790-8	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ=200ММ,РУ	2,00	8,63	1,18	17	13	3	10,20	20
		ШТ		6,58	0,27			1	0,35	1
82	С130-2243	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ Д=200ММ	2,00	175,00	"	350	-	-	"	-
		ШТ		-	"			"	"	"
83	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	4,00	14,10	"	56	-	-	"	-
		КОМПЛЕКТ		-	"			-	"	"
84	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,31	57,27	12,11	18	13	4	64,26	20
				41,74	6,56			2	8,46	3
		Т								
85	С159-3358 ПРЕЙСК,23-10 Р29 СТР,138 ПРИМЕЧ,П,3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 ДН=219.6ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,31	360,50	"	112	-	"	"	"
		Т		-	"			"	"	"
		ЦЕНА:385-350,0,12+350,0,05								
86	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17	0,10	5	2	-	1,02	4
		ШТ		0,53	"			"	"	"
87	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,16	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,77	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				16899	156	32		250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15504	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15504	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1170	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1048	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1329	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	179	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	89	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	45	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	211	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			17147	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК БПН,КОМП.1								
88	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	11,77	0,40	24	16	1	13,57	27
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
89	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А90А2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ ДО 100КГ	0,57	36,29	0,26	21	2	-	6,02	3
		100КГ								

Т.п. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,67	0,08			-	0,10	-
91	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,10	0,05	4	4	-	3,06	6
				1,78	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
92	23-07 П.1-0823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР Д=50ММ	2,00	11,61	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	4,00	5,95	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
94	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	4,00	2,12	0,06	8	7	-	3,06	12
				1,74	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
95	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	13,90	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	8,00	4,87	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
97	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,01	140,09	4,21	1	1	-	204,00	2
				127,91	1,34			-	1,73	-
		Т								
98	С159-3317	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57.3ММ ГОСТ10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,01	658,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:690-635.0,12+635.0,07								
99	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	2,00	1,03	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
100	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			413	33	1		54
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	15	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			149	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	5	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	8	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	27	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	17	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	18	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	12	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	8	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	40	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	20	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			476	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	67	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	37	"		"
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ								
101	Ц6-283-3	-ДОЗАТОР ШАЙБОВЫЙ, МАССА,Т, ДО:0,4	1,38	50,94	17,95	70	42	25	46,92	65
		Т		30,09	10,71			15	13,82	19
102	07-26-02-1 981/42	-СТОИМОСТЬ ШАЙБОВОГО ДОЗАТОРА В=1,57М3 ДИАМ.1000ММ	2,00	194,01	"	388	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:80:305,691,3								
103	Ц6-302-8	-МОНТАЖ БАКА ЗАПАСА СИЛИКАТА ЕМК,5М3,ШТ1	0,69	24,94	5,27	17	8	3	21,42	15
		Т		12,24	2,06			1	2,66	2
104	24-15 11.1-361	-СТОИМОСТЬ БАКА ЗАПАСА РАСТВОРА СИЛИКАТА ОБЪЕМОМ 5М3	689,00	0,27	"	184	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
105	1906-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	2,00	74,90	"	150	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3.2								
		ШТ		-	-			-	-	-
106	1906-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3.2	2,00	6,10	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	Е9-46	-УСТАНОВКА М/К ПЕРЕНОСНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,04	58,92	32,75	2	1	1	23,05	1
		Т		14,08	12,04			-	15,53	1
108	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	Е18-217	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	43,73	0,37	44	1	-	1,60	2
		ШТ		1,00	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		881	52	29		83
				РУБ.				16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		734	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		734	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	66	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		42	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

РАЗДЕЛ 9. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

110	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,58	7,75	0,20	4	1	-	3,16	2
		100М2		2,09	0,06			-	0,08	-
111	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,11	7,15	0,15	8	1	-	1,68	2
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
112	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,70	20,57	0,17	35	15	-	14,08	24
		М3		8,54	0,05			-	0,06	-
113	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100	1,75	17,20	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е26-68	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	41,25	1,30	0,02	54	11	-	0,45	19
		М2		0,27	0,01			-	0,01	-
115	С114-697 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННОЙ ТКАНИ М2	45,37	1,09	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,30	20,57	0,17	27	11	-	14,08	18
		М3		8,54	0,05			-	0,06	-
117	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	1,34	16,20	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	23,76	1,30	-	31	1	-	0,11	3
		М2		0,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,24	97,31 44,88	1,54 0,46	23	11	- -	74,05 0,59	18 -
120	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ М2	23,76	1,17 0,15	- -	28	4	- -	0,27 -	6 -
121	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,24	46,91 10,51	0,08 0,02	11	3	- -	19,48 0,03	5 -
122	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,22	17,56 9,49	3,67 1,10	4	2	1 -	15,10 1,42	3 -
123	СЦ1 Ч2 Т.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТН	2,69	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
124	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	23,76	1,30 0,06	- -	31	1	- -	0,11 -	3 -
125	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,24	97,31 44,88	1,54 0,46	23	11	- -	74,05 0,59	18 -
126	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ М2	23,76	1,17 0,15	- -	28	4	- -	0,27 -	6 -
127	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,24	46,91 10,51	0,08 0,02	11	3	- -	19,48 0,03	5 -
128	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,22	17,56 9,49	3,67 1,10	4	2	1 -	15,10 1,42	3 -
129	СЦ1Ч2Т12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ТН	2,69	15,60 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ. РУБ.		465	81	2 -		135 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		465	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		237	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			41936	740	128		1199
			РУБ.					45		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33328	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4047	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	365	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3493	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	162	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			344	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4663	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	749	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	409	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			465	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			237	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4080	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			542	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	338	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	238	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			349	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	165	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4702	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	777	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43298	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1692	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	892	-		-

СОСТАВИЛ Маяцкая

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21,032 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	18,780 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,252 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1013 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,659 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ											
1	170648-1267	-ТЕРМОМЕТР П 2,АЛ-В-Ч-160, АЛ.Н.Ч-103 ШТ	6,00	0,85	-	5	-	-	-	-	-	-	-
2	170648-1282	-ТЕРМОМЕТР П 4,АЛ-В-Ч-160, АЛ.Н.Ч-103 ШТ	5,00	0,85	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3	170648-1303	-ТЕРМОМЕТР П 6,АЛ-В-Ч.-240, АЛ.Н.Ч.-163 ШТ	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	13,00	1,50	-	20	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-МОНТАЖ ШТ	13,00	-	-	-	3	3	-	0,50	6	-	-
6	1704/9 1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АТКБ ШТ	1,00	0,21 3,60	-	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-4-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-
8	170648-1368	-ТЕРМОМЕТР У 2, АЛ.В.Ч.-160,	9,00	0,51 0,90	-	8	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЛ.Н.Ч.-141									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	1,00	0,90	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	10,00	2,00	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	10,00	-	-	2	2	-	0,50	5	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	1704/26 1-1211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 5Ш2-821.425-46	9,00	4,20	38	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	9,00	-	-	4	4	-	1,00	9	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
14	1701/31 07-095	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ш79	6,00	254,00	1524	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-585-11	-МОНТАЖ	6,00	-	-	11	8	-	2,00	12	-
		ШТ		1,89				-	0,01	-	-
16	17142-4032-- 5	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-004 12,500 КГ	5,00	270,00	1350	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,06
17	Ц11-41-8	-МОНТАЖ	5,00	-	-	20	20	-	6,00	30	-
		ШТ		4,07				-	-	-	-
18	17142-4032-- 1	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-003 12,500 КГ	8,00	270,00	2160	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,10
19	Ц11-40-10	-МОНТАЖ	8,00	-	-	26	26	-	5,00	40	-
		ШТ		3,31				-	-	-	-
20	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-6114 ТУ25-02-220703-78 0,100 КГ	1,00	3,10	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
22	1704/4 5-0958	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР Т48М-6	1,00	1810,00	1810	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-406-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
		ШТ		2,48				-	-	-	-
24	Ц11-540-1	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЭО-16/63-0,25	2,00	-	-	9	4	-	3,00	6	-
		ШТ		4,42				-	0,03	-	-
25	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-1	45,00	2,30	103	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00,06В1-100 ТУ25-02-26-74									
		1,600 КГ ШТ									
26	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	45,00	-	-	36	35	-	1,00	45	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				0,80							
27	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	12,00	7,80	94	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		-				-	-	-	0,03
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У									
		ТУ25-02-31-75									
		2,800 КГ ШТ									
28	Ц11-93-7	-МОНТАЖ	12,00	-	-	15	15	-	2,00	24	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,27							
29	1704/57	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	8,00	663,00	5304	-	-	-	-	-	-
	2-1170	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР		-				-	-	-	-
		22ДИ-2150-01-УХЛ.3,1-0,5									
		ШТ									
30	Ц11-91-3	-МОНТАЖ	8,00	-	-	21	20	1	5,00	40	-
		КОМПЛ		-				-	-	-	-
				2,68							
31	1704/66	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-3М	3,00	130,00	390	-	-	-	-	-	-
	5-1515	ШТ		-				-	-	-	-
32	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	3,00	-	-	11	10	-	6,00	18	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				3,52							
33	Ц11-541-8	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1	2,00	-	-	18	11	-	10,00	20	-
		ДУ-250 ММ		-				-	0,06	-	-
		ШТ		9,06							
34	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ДУ-50 ММ		-				-	-	-	-
		ШТ		2,79							
35	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М	1,00	-	-	4	4	-	7,00	7	-
		ДУ-150 ММ		-				-	0,01	-	-
		ШТ		4,08							
36	1704/14	-КЛАПАН ИМПУЛЬСНЫЙ ИК-25	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
	5-1053	ШТ		-				-	-	-	-
				-							
37	Ц11-540-15	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		-				-	-	-	-
				1,88							
38	1704-20789	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	2,00	52,00	104	-	-	-	-	-	-
		14321-73		-				-	-	-	0,01
		2,800 КГ ШТ									
39	Ц11-140-6	-МОНТАЖ	2,00	-	-	31	6	-	5,00	10	-
		КОМПЛ		-				-	0,01	-	-
				15,40							
40	1704-20783	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
		14321-73		-				-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ									
41	Ц11-140-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
		КОМПЛ,		-				-	-	-	-
				4,36							
42	1704-20788	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	1,00	43,00	43	-	-	-	-	-	-
		14321-73		-				-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц11-140-5	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	- 7,25	-	7	1	- -	2,00 -	2 -	- -
44	1704/57 2-1315	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2440-0,2-УХЛ-3,1 ШТ	4,00	738,00 -	2952	-	-	- -	- -	- -	- -
45	Ц11-91-3	-МОНТАЖ КОМПЛ	4,00	- 2,68	-	11	* 10	- -	5,00 -	20 -	- -
46	1704/17 5-1077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1 ШТ	4,00	300,00 -	1200	-	-	- -	- -	- -	- -
47	Ц11-618-2	-МОНТАЖ ШТ	4,00	- 1,22	-	5	5	- -	2,00 -	8 -	- -
48	1704/17 5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ 2К КАНАЛЬНЫЙ 22БП-36 ШТ	2,00	175,00 -	390	-	-	- -	- -	- -	- -
49	Ц11-583-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 0,96	-	2	2	- -	2,00 -	4 -	- -
50	Ц11-614-2	-УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОСУД СУМ63-46 ШТ	2,00	- 3,41	-	7	7	- -	6,00 -	12 -	- -
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
51	1504-19062	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 110/127/220В,50ГЦ=СС-1 ТУ 25-05-1044-76 0,900 КГ ШТ	1,00	2,75 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
52	Ц8-84-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 0,64	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		ЩИТЫ И СТАТИВЫ									
53	1517/7 01-1021	-ЩИТ 1ЩПК-3П-1-1000 ШТ	2,00	67,00 -	134	-	-	- -	- -	- -	- -
54	Ц11-685-2	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 3,28	-	7	6	- -	5,00 0,14	10 -	- -
55	1517/7 01-1021	-СТАТИВ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ С1-1000 ШТ	1,00	67,00 -	67	-	-	- -	- -	- -	- -
56	Ц11-691-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 3,28	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -
57	1517-1495	-ЗАЖИМЫ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР. ШТ	270,00	0,30 -	81	-	-	- -	- -	- -	- -
58	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ	1,00	2,20	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 0,900 КГ ШТ		-				-	-	-	-
59	1517-1445	-УСТАНОВКА=УП-5300,ПКУ,П140,КС-2 И ДР. ШТ	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
60	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
61	1517-1444	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К И ДР. ШТ	2,00	1,25 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
62	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	13,00	1,45 -	19	-	-	- -	- -	- -	- -
63	1517-1351	-УСТАНОВКА=АП-50,АК-50,АК-63, 3160.АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР. ШТ	13,00	1,05 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
64	1507 5-057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСВ ШТ	7,00	1,60 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
65	1517-1481	-УСТАНОВКА=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ, ФШМ,ФСШ-3 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР ШТ	7,00	0,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
66	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И ДР. ШТ	18,00	3,75 -	67	-	-	- -	- -	- -	- -
67	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72 -3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 КГ ШТ	6,00	8,60 -	52	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
68	1517-1428	-УСТАНОВКА=БК-401 И ДР. ШТ	6,00	2,50 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
69	1504/2 15-462	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-40 ШТ	1,00	24,00 -	24	-	-	- -	- -	- -	- -

Т.П. 903-4-124.87

9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И ДР.	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
71	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,68	-	-	24	10	9	26,00	18	-
		100М		34,80				3	4,97	3	-
72	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
		100М		32,00				1	2,94	1	-
73	Ц12-522-6	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	115,00	-	-	29	23	3	0,30	35	-
		М		0,25				1	0,01	1	-
74	Ц12-522-7	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	10,00	-	-	3	2	-	0,40	4	-
		М		0,29				-	0,01	-	-
75	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	158,00	-	-	38	33	3	0,40	63	-
		М		0,24				-	-	-	-
76	Ц12-524-3	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 32МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 35ММ	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
		М		0,92				-	0,03	-	-
77	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,83	-	-	8	5	-	11,00	9	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
78	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,63	-	-	95	40	2	15,00	69	-
		100М		20,60				1	0,25	1	-
79	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	-	-	1	-	-	4,00	1	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
80	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,72	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
81	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	32,00	-	-	16	7	-	1,00	32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,49				-	-	-	-
		ШТ									
82	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	14,00	-	-	11	6	-	1,00	14	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
83	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	25,00	-	-	14	13	-	1,00	25	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
84	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	5,00	-	-	5	5	-	1,00	5	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
85	Ц11-711-3	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,47				-	-	-	-
		1ВВОД									
86	Ц11-711-4	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ СВЫШЕ 30, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНЕЦ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ. 11-711-3	21,00	-	-	1	1	-	0,06	1	-
				0,04				-	-	-	-
		1ВВОД									
87	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	82,00	-	-	28	24	3	1,00	82	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
88	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П, ВЕНТИЛЬ К ТРУБ 1/2 ДУ-15	85,00	-	-	149	127	3	2,00	170	-
		ШТ		1,75				1	0,01	1	-
89	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 14М1-16	30,00	-	-	24	23	-	1,00	30	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
90	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,11	-	-	41	4	-	61,00	7	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
91	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,08	-	-	3	1	1	15,00	1	-
				35,90				-	6,73	1	-
		100ШТ									
92	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,08	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100М									
93	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,15	-	-	16	5	5	61,00	9	-
				108,00				1	12,69	2	-
		Т									
94	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	7,00	-	-	7	5	-	1,00	7	-
		ШТ		0,97				-	0,01	-	-
95	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
96	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М									
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
97	1704 2-0715	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СУМ63-46 ШТ	2,00	- 21,96	-	44	-	- -	- -	- -	- -
98	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ К ТРУБ 1/2 ДУ-15 ШТ	5,00	- 1,26	-	6	-	- -	- -	- -	- -
99	2307-10358	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ15,РУ16 ШТ	80,00	- 1,21	-	97	-	- -	- -	- -	- -
100	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-16 ШТ	30,00	- 1,10	-	33	-	- -	- -	- -	- -
101	15095-01032	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ1 1000М	0,09	- 21,76	-	2	-	- -	- -	- -	- -
102	15096-11111	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.1ММ2=КВВГ 1000М	0,35	- 201,42	-	69	-	- -	- -	- -	- -
103	15096-11141	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.1ММ2=КВВГ 1000М	0,17	- 397,24	-	68	-	- -	- -	- -	- -
104	15096-16011	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,02	- 190,23	-	3	-	- -	- -	- -	- -
105	15096-16031	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,03	- 268,56	-	7	-	- -	- -	- -	- -
106	0113 СТР.75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8734-75 14Х2 М	155,00	- 0,48	-	74	-	- -	- -	- -	- -
107	0113 СТР.75	-ТО ЖЕ, 20Х4 М	10,00	- 0,63	-	6	-	- -	- -	- -	- -
108	0113 СТР.75	-ТО ЖЕ, 32Х4 М	5,00	- 0,87	-	4	-	- -	- -	- -	- -
109	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,02	- 223 24	-	3	-	- -	- -	- -	- -
110	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ 1000М	0,02	- 326,70	-	5	-	- -	- -	- -	- -
111	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 91,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
112	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 139,36	-	1	-	- -	- -	- -	- -
113	2405/15	-ЛОТОК НЛ20-П2У3	25,00	-	-	49	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1334		ШТ		1,98				-	-	-	-
114	2405/15	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У-45У3		8,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	1-1339		ШТ		0,43				-	-	-	-
115	2405/15	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3		50,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	1-1344		ШТ		0,43				-	-	-	-
116	2405-1356	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-8У4,2 ТУ36-УССР053-76Е		7,00	-	-	31	-	-	-	-	-
			ШТ		4,44				-	-	-	-
117	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14.М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78		12,00	-	-	2	-	-	-	-	-
			ШТУКА		0,15				-	-	-	-
118	2405-3124	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14.КТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78		4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
			ШТУКА		0,33				-	-	-	-
119	241829	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П		26,00	-	-	50	-	-	-	-	-
	06-053		ШТ		1,92				-	-	-	-
120	241829	-ТО ЖЕ ,16-225У		1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	06-054		ШТ		2,09				-	-	-	-
121	0113 СТР9	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 32Х2,8		10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
			М		0,50				-	-	-	-
122	0113 СТР9	-ТО ЖЕ, 20Х2,5		120,00	-	-	35	-	-	-	-	-
			М		0,29				-	-	-	-
123	0503/49	-ТРУБА ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ		35,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	8-0773	ПВХ-В-Р ЭП25У										
			М		0,32				-	-	-	-
124	0503/49	-ТО ЖЕ, ПВХ-В-Р ЭП32У		35,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	8-0774		М		0,34				-	-	-	-
125	241829	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА		55,00	-	-	157	-	-	-	-	-
	06-056		ШТ		2,85				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		18073	824	569	33		968	0,28
				РУБ.					8		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				602				
				РУБ.		707	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		18780	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			804					
		ИТОГО:		РУБ.			1628	569	33		978	0,28

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			457	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	191	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		35	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		18780	2085	651	33		1013	0,28
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	266	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		18780	2252	651	33		1013	0,28
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		21032	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1066	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1013	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	659	-		-	-

СОСТАВИЛ Дмитренко — ДМИТРЕНКО

ПРОВЕРИЛ Куркина — КУРКИНА

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ,ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,487 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 4,563 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,844 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,828 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 715 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,488 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ													
1	16822-58114-ЗВОНОК	ЗВР		1,00			9								
			ШТ		8,78										
2	ЦВ-84-1	МОНТАЖ		1,00			1			1,00		1			
			ШТ		8,36										
3	15-84,15-17 НАБОРОМ	ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШКАФА Д88-22-18641 2200Х1000Х600		1,00	1178,00	1178									
			ШТ												
4	ЦВ-571-13	МОНТАЖ		1,00			3	2	2	3,00	3				
			М		3,35				1	8,72	1				
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ													
5	ЦВ-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА		4,00			1			0,28	1				
					0,23										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТОК ДО 5ВА									
		ШТ									
6	Ц8-574-55	РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	88,88	-	-	95	58	-	1,88	88	-
		ШТ									
				1,19				-	-	-	-
7	Ц8-574-58	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	38,88	-	-	13	5	-	8,38	9	-
		ЦЕПЬ									
				8,43				-	-	-	-
8	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,88	-	-	1	1	-	8,58	1	-
		АППАРАТОВ И									
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА									
		УСТРОЙСТВАХ(КНОПКА									
		УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО									
		ШТУКОТОВ 1									
		ШТ									
9	Ц8-574-56	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ	49,88	-	-	27	16	-	8,58	25	-
		ЛАМПЫ,ДИОДЫ									
		ШТ		8,55				-	-	-	-
18	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,88	117,88	117	-	-	-	-	-	-
	2-656	Я5113-3574-УХЛ4-39									
		ШТ		-				-	-	-	-
11	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	1,88	-	-	17	8	1	12,32	12	-
	2-656	ШТ									
				16,58				-	8,36	-	-
12	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,88	98,88	98	-	-	-	-	-	-
	2-614	Я5111-3674-УХЛ4									
		ШТ		-				-	-	-	-
13	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	1,88	-	-	12	5	1	8,19	8	-
	2-614	ШТ									
				11,88				-	8,36	-	-
14	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	2,88	117,88	234	-	-	-	-	-	-
	2-656	Я5113-3674-УХЛ4-36									
		ШТ		-				-	-	-	-
15	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	2,88	-	-	33	15	2	12,32	25	-
	2-656	ШТ									
				16,58				1	8,36	1	-
16	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,88	181,88	181	-	-	-	-	-	-
	2-654	Я5113-2674-УХЛ4-26									
		ШТ		-				-	-	-	-
17	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	1,88	-	-	19	9	1	14,66	15	-
	2-654	ШТ									
				18,88				-	8,36	-	-
18	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,88	181,88	181	-	-	-	-	-	-
	2-654	Я5413-2474-УХЛ4									
		ШТ		-				-	-	-	-
19	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	1,88	-	-	19	9	1	14,66	15	-
	2-654	ШТ									
				18,88				-	8,36	-	-
28	СКЦ8	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,88	98,88	98	-	-	-	-	-	-
	2-768	Я5128-2674-УХЛ4									
		ШТ		-				-	-	-	-
21	ЦСКЦ8	МОНТАЖ ЯЩИКА	1,88	-	-	13	6	1	9,92	18	-
	2-748	ШТ									
				12,98				-	8,36	-	-

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ(

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	СКЦ3 2-838	«ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ Ш078-23 ШТ	2,00	378,00 -	756	-	-	-	-	-	-
23	ЦСКЦ3 2-838	«МОНТАЖ ШТ	2,00	- 18,70	-	37	19	2 1	14,83 0,37	30 1	- -
24	СКЦ3 2-867	«ЩИТОК УЧЕТА Ш078-1-96 ШТ	2,00	29,00 -	58	-	-	- -	- -	- -	- -
25	ЦСКЦ3 2-867	«МОНТАЖ ЩИТКА ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
26	СКЦ3 2-851	«СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ Ш078-34 ШТ	1,00	382,00 -	382	-	-	- -	- -	- -	- -
27	ЦСКЦ3 2-851	«МОНТАЖ ШТ	1,00	- 23,90	-	24	11	- -	17,60 0,37	18 -	- -
28	СКЦ3 2-862	«ПАНЕЛЬ АВР Ш078-1-98 ШТ	1,00	145,00 -	145	-	-	- -	- -	- -	- -
29	ЦСКЦ3 2-862	«МОНТАЖ ШТ	1,00	- 14,90	-	15	9	- -	14,99 0,37	15 -	- -
30	СКЦ3 2-840	«ЛИНЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ Ш078-1-26 ШТ	2,00	691,00 -	1382	-	-	- -	- -	- -	- -
31	ЦСКЦ3 2-840	«МОНТАЖ ШТ	2,00	- 32,00	-	64	26	2 1	20,00 0,52	42 1	- -
32	СКЦ3 2-868	«ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ Ш078 ШТ	2,00	7,00 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
33	ЦСКЦ3 2-868	«МОНТАЖ ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
34	Ц8-481-21	«ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т ШТ	14,00	- 2,62	-	37	22	1 -	2,00 -	28 -	- -
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
35	Ц8-486-1	«ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	- 54,00	-	5	2	2 1	43,00 12,55	4 1	- -
36	Ц8-486-2	«ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,05	- 64,10	-	3	1	1 -	52,00 12,82	3 1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц8-406-3	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,83	-	-	2	1	1	60,00	2	-
		100М		78,78				-	13,42	-	-
38	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,09	-	-	37	15	13	26,00	28	-
		100М		34,00				4	4,97	5	-
39	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,13	-	-	8	2	3	33,00	4	-
		100М		59,50				1	7,97	1	-
40	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,97	-	-	31	9	7	16,00	16	-
		100М		32,00				2	2,96	3	-
41	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО1КГ	0,40	-	-	4	2	-	11,00	4	-
		100М		10,00				-	8,13	-	-
42	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	1,95	-	-	18	5	4	4,00	8	-
		100М		6,88				1	8,92	2	-
43	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	6,63	-	-	8	8	-	2,00	13	-
		100М		1,21				-	-	-	-
44	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ	6,75	-	-	139	98	3	15,00	101	-
		100М		20,60				1	8,25	2	-
45	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	-	-	16	6	-	1,00	12	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
46	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	10,00	-	-	16	5	-	1,00	10	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
47	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
48	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	4,00	-	-	3	2	-	1,00	4	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
49	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	12,00	-	-	12	6	-	1,00	12	-
		ШТ		1,02				-	-	-	-
50	Ц8-153-16	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	10,00	-	-	14	7	-	1,00	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30		1,37				"	"	"	"
		ШТ									
51	Ц8-397-2	"ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,08	"	"	10	2	3	49,20	4	"
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		123,02				1	14,71	1	"
		Т									
52	Ц8-147-5	"КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,46	"	"	15	7	1	25,00	12	"
				32,50				"	0,48	"	"
		100ШТ									
53	Ц8-147-22	"ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ,МАССА,КГ,ДО:0,9	0,52	"	"	1	1	"	2,20	1	"
				1,89				"	0,19	"	"
		100ШТ									
54	Ц8-534-17	"КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	"	"	15	7	"	5,00	10	"
				7,48				"	0,81	"	"
		ШТ									
55	Ц8-472-6	"ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	"	"	101	24	3	24,00	43	"
				56,10				"	8,13	"	"
		100М									
56	Ц8-147-3	"КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,13	"	"	49	3	"	41,00	5	"
				377,00				"	1,32	"	"
		Т									
57	Ц8-405-2	"КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,00	"	"	32	2	"	41,00	3	"
		Т		395,00				"	1,32	"	"
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
58	15093-37013	"ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2-АВВГ	0,04	"	"	5	"	"	"	"	"
				137,37				"	"	"	"
		1000М									
5	1509 ТАБЛ,3-038 ПРИМ,2 СТР50	"КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ3Х4+1Х2,5	160,00	"	"	43	"	"	"	"	"
		М		0,27				"	"	"	"
60	1509 ТАБЛ,3-038 ПРИМ,2 СТР50	"ТО ЖЕ,3Х6+1Х4	25,00	"	"	8	"	"	"	"	"
		М		0,33				"	"	"	"
61	1509 ТАБЛ,3-038 ПРИМ,2 СТР50	"ТО ЖЕ,3Х16+1Х10	25,00	"	"	15	"	"	"	"	"
		М		0,60				"	"	"	"
62	1509 ТАБЛ,3-038 ПРИМ,2 СТР50	"ТО ЖЕ,3Х25+1Х16	25,00	"	"	21	"	"	"	"	"
		М		0,82				"	"	"	"
63	1509	"ТО ЖЕ,3Х35+1Х25	65,00	"	"	68	"	"	"	"	"

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ,3-838	М		1,84							
	ПРИМ,2										
	СТР50										
64	15095-01851	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,31	-	-	6	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2-АПВ									
		1000М		28,89							
65	15095-01871	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,05	-	-	2	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 6ММ2-АПВ									
		1000М		37,94							
66	15095-01881	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,09	-	-	5	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 10ММ2-АПВ									
		1000М		68,26							
67	15095-01892	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,44	-	-	18	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2-ПВ1									
		1000М		21,76							
68	15096-16211	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
		4,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		198,23							
69	15096-16231	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		7,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		268,56							
70	15096-16241	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,02	-	-	7	-	-	-	-	-
		10,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		358,08							
71	15096-16251	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,20	-	-	91	-	-	-	-	-
		14,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		453,19							
72	15096-16261	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,02	-	-	12	-	-	-	-	-
		19,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		581,88							
73	15096-16271	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,03	-	-	24	-	-	-	-	-
		27,2,5ММ2-АКВВГ									
		1000М		794,49							
74	15096-11161	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19,1ММ2-КВВГ	0,07	-	-	46	-	-	-	-	-
		100РМ		615,45							
75	241649-1864	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,07	-	-	16	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3									
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д-22ММ		293,24							
		1000М									
76	241649-1867	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,03	-	-	14	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3									
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д-38ММ		479,16							
		100РМ									
77	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	СТР,14	ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ									
		ГОСТ 10704-76 Т25Х1,6		0,24							
		М									
78	01-13	-ТО ЖЕ,Т33Х2,0	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	СТР,15	М		0,34							
79	01-13	-ТО ЖЕ,Т48Х2,0	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР,15	М		0,48							
80	05-03/49	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ	45,00	-	-	14	-	-	-	-	-
	8-0773	ПВХ-В-Р-25У									

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				М		0,32				-	-	-	-
81	05-03/49		-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-Э032У		30,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	8-0774			М		0,34				-	-	-	-
82	05-03/21		-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-Э050Ч		8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	8-0535			М		0,51				-	-	-	-
83	05-03		-ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРЕБНЕГО		15,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	8-0032		ТИПА ПВД,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25С			0,15				-	-	-	-
				М									
84	05-03		-ТО ЖЕ,ГВД 32С		12,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	8-0033			М		0,25				-	-	-	-
85	05-03		-ТО ЖЕ,ГВД 50С		5,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	8-0035			М		0,55				-	-	-	-
86	2405-1864		-СТОЙКИ-К1153У3		0,05	-	-	29	-	-	-	-	-
			ТУ36-1496-75,ИЗЧ НР2-79	100ШТ		621,76				-	-	-	-
87	2405-1698		-ПЛАНКИ-К1163У3		0,05	-	-	15	-	-	-	-	-
			ТУ36-1496-75,ИЗЧ,НР2-79	100ШТ		289,44				-	-	-	-
88	2405-1358		-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ-ККС-32У4,2		2,00	-	-	17	-	-	-	-	-
			ТУ36-УССР053-76Е	ШТ		8,36				-	-	-	-
89	2405/15		-ЛОТОК НЛ40-Г2У3		12,00	-	-	28	-	-	-	-	-
	1-1373			ШТ		2,35				-	-	-	-
90	2405/15		-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3		24,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	1-1344			ШТ		0,85				-	-	-	-
91	2405-1721		-ПРОФИЛИ-К238У2		5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
			ТУ36-1434-76,ИЗЧ НР2-80	ШТ		0,86				-	-	-	-
92	2405-1722		-ШВЕЛЛЕР-К235У2		3,00	-	-	3	-	-	-	-	-
			ТУ36-1434-76,ИЗЧ НР 2-80	ШТ		0,96				-	-	-	-
93	2405-1862		-СТОЙКИ-К314УХЛ2		5,00	-	-	11	-	-	-	-	-
			ТУ36-22-80	ШТ		2,14				-	-	-	-
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		4388	981	405		57		664	-
				РУБ,						16		21	
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				462				
				РУБ,		175	-	-	-	-	-	-	-
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		4563	-	-	-		-	-	-
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			565						

Т.П. 903-4-124.87 9977/40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			1546	405	57		685	"
			---"					-------"			
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.			334	"	"		"	"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ.			"	149	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	РУБ.			"	"	"		30	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ.			"	59	"		"	"
		ИТОГО:	РУБ.		4563	1900	464	57		715	"
			---"					-------"			
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			144	"	"		"	"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ.			"	201	"		"	"
		ИТОГО:	РУБ.		4563	2044	464	57		715	"
			---"					-------"			
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6607	"	"	"		"	"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ.			"	820	"		"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		715	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			"	480	"		"	"

СОСТАВИЛ — РУДАЯ

ПРОВЕРИЛ — КУРКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИП.ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ: Т.П-903-4 ЭМО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,389 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,381 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	268 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,173 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,84 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	508,00	6,00	5	3	-	503,00	5	
				303,00	2,50			-	3,22	-	
		100ШТ									
2	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2	
				148,00	2,82			-	3,64	-	
		100ШТ									
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,16	278,00	58,40	44	9	9	103,00	16	
				57,60	18,20			3	23,48	4	
		100ШТ									
4	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	103,00	0,90	7	2	-	63,00	4	
				35,00	0,34			-	0,44	-	
		100ШТ									
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3	
				31,90	16,20			1	20,90	1	
		100ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	92,40	24,50	2	1	-	61,00	1
		100ШТ		34,20	7,72			-	9,96	-
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,19	12 ,00	34,90	24	10	7	97,00	18
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			2	14,32	3
		100ШТ								
8	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,04	167,00	50,50	7	3	2	122,00	5
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			1	20,64	1
		100ШТ								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	2,60	60,80	22,80	158	61	59	41,00	107
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			22	10,84	28
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,40	12,70	3,79	30	18	9	13,00	31
		100М		7,55	1,18			3	1,52	4
11	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,01	19,50	0,03	1	-	-	35,00	-
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,01	37,30	0,04	1	-	-	27,00	-
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,14	49,80	1,10	7	5	-	68,00	10
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
18	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
19	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
20	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,06	377,00	4,70	23	2	-	61,00	4
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ		0,46	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			334	124	90		219
			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			478	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			478	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
22	ПР-НТ1517	-ШИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ША-1211 ШТ	1,00	63,42	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	ПР-НТ1517	-ТО ЖЕ ША-611 ШТ	1,00	45,15	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1507А15П11 99	-СВЕТИЛЬНИК НСП-11-200 ШТ	16,00	6,70	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	4,00	2,22	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК ПО-02 ШТ	5,00	2,36	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 ШТ	3,00	1,37	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С153-162	-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО СТАРТЕРНЫМИ	19,00	16,20	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРА ТИПА ЛПР2.40-01УХЛ4 ТУ16-535.924-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
30	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	4,00	21,41	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ПР=НТ092	-ЛАМПА НБ-220-200	16,00	0,34	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32		-ТО ЖЕ НБ-220-150	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33		-Т ЖЕ НБ-220-60	9,00	0,18	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	4,60	7,20	-	33	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАБОС-220	4,60	1,42	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,22	166,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5	0,05	191,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	1509А0П14	-ПРОВОА АППВСЕЧ2.2,5ММ2	0,20	42,33	-	8	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
39		-ТО ЖЕ СЕЧ.3.2,5ММ2	0,04	62,38	-	2	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
40	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	660102-146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	17,00	0,83	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	К=1,5	-ТО ЖЕ СДВОЕННЫЙ	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	К=1,5	-ТО ЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	16,00	1,24	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				-	-			-	-	-
44	П138	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
45	К=1,5	-ТО ЖЕ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
46	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,02	76,18	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ								
				-	-			-	-	-
47	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
48	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	20,00	0,44	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
49	0503-80087	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	10,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			843	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			843	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			911	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			911	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1177	124	90		219

			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	68	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1389	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1389	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ КРАСКО

ПРОВЕРИЛ ЕВНЕВИЧ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИЦЕНКО

Т.П. 903-4-124.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

9977/10

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-14

НА

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ НЕПРОИЗВОДМТЕЛЬНОСТЬЮ 40МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4

СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,485 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1652,62 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,90 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
								ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	-	1	-	-	0,50	-
2	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ. КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,07	34,80 14,40	12,20 3,85	2	1	1	26,00 4,97	2 -
3	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,05	49,80	19,20	2	1	1	32,00	2

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ			17,80	6,07			-	7,83	-
			100М								
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ		1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
			КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
5	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
			100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		0,12	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
			100М		6,24	0,10			-	0,13	-
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1		0,08	31,60	5,97	3	2	-	35,00	3
			100М		18,90	1,92			-	2,48	-
8	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		0,30	11,20	-	3	3	-	19,00	6
			100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				17	10	2		17
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
9	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78		-	56,00	-	1	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10		0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
11	630102-138	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ		1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С		0,03	13,00	-	1	-	-	-	-

Т.п. 903-4-124.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2			-	-			-	-	-
			1000М								
13	0503-80088	-ТРУБА В/П 032ММ		5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
14	0503-80087	-ТО ЖЕ 025ММ		7,00	0,19	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			8	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			8	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ									
15	6203-4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-70		1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			11	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			36	10	2		17
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
18	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
19	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
20	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,03	49,80	19,20	1	1	-	32,00	1
		100М		17,80	6,07			-	7,83	-
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
22	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,37	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
		100М		7,55	1,18			-	1,52	1
23	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,80	1,60	10	3	-	26,00	5
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			23	11	1		21
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
24	Ц290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	3,35	-	3	-	-	-	-
1		ШТ		-	-			-	-	-
25	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	0503-80088	-ТРУБА В/П 032ММ2	3,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ								
31	ПР096	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			39	11	1		21
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
32	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
33	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	7,00	0,41	-	3	3	-	1,00	7
		ШТ		0,37	-			-	-	-
34	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ВМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
35	Ц10-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:5	1,00	2,51	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,27	-			-	-	-
36	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
37	Ц8-606-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	64,10	20,60	3	1	1	52,00	3
				28,10	9,94			-	12,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
38	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	3,00	3,91	-	12	8	-	4,00	12
				2,79	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	11,00	0,97	-	11	10	-	1,00	11
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	32,00	7,54	13	4	3	16,00	6
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
41	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	11,00	0,14	-	2	2	-	0,22	2
		ШТ								
				0,14	-			-	-	-
42	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
43	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,50	11,20	-	28	27	-	19,00	48
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			107	81	4		129
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	С135-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	7,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2416Ц9П1-0 49	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х18ММ М	40,00	0,20	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
46	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С151-1091К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,04	248,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,25	13,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		25	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		27	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ								
50	1602-030046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1 Ту 25.09.031-76 ШТ	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	1602-030045	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ =УС Ту 25.09.023-76 ШТ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	1504-04189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-081 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	1602-030076	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1 Ту 25.09.042-78	11,00	36,00	-	396	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	1602	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИПР-1	ШТ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
55	3605П2-013	-РЕЗИСТОР МЛТ		11,00	0,10	-	1	-	-	-	-
	3		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				1179	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1181	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				1181	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.				1311	81	4		129
			----						---		---
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	92	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.				1391	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1386	102	7		167
			----						---		---
			РУБ.						1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				82	-	-		-

Т.П. 903-4-124.87 9977/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-

ПРОВЕРИЛ ЕВНЕВИЧ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

т.п. 903-4-124.87

9977/10

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 40 мвт"

Зависимое присоединение систем отопления. Тип 1

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
	I. Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел/час	684
2.	Заработная плата	руб.	439
	Строительные машины	маш/час	8,29
	Надземная часть		
3,	Затраты труда	чел/час	5574
4.	Заработная плата	руб.	4078
5.	Строительные машины	маш/час	820,68
	II. Санитарно-технические работы		
	Отопление		
6.	Затраты труда	чел/час	88
7.	Заработная плата	руб.	58
	Вентиляция		
8.	Затраты труда	чел/час	220
9.	Заработная плата	руб.	I43
	Водопровод холодной воды В1		
I0.	Затраты труда	чел/час	68
II.	Заработная плата	руб.	40
	Горячее водоснабжение Т3		
I2.	Затраты труда	чел/час	22
I3.	Заработная плата	руб.	I2

I	2	3	4
	Хозяйственно-бытовая канализация К-I		
I4.	Затраты труда	чел/час	94
I5.	Заработная плата	руб.	5I
	Водостоки К-2		
I6.	Затраты труда	чел/час	3I
I7.	Заработная плата	руб.	23
	Производственная канализация К-3		
I8.	Затраты труда	чел/час	I4I
I9.	Заработная плата	руб.	95
	Технологические трубопроводы и арматура		
20.	Затраты труда	чел/час	2275
2I.	Заработная плата	руб	I6I5
	Технологическое оборудование		
22.	Затраты труда	чел/час	I270
23.	Заработная плата	руб.	863
	Автоматизация технологии производства		
24.	Затраты труда	чел./час	I0I3
25.	Заработная плата	руб.	659
	Силовое электрооборудование		
26.	Затраты труда	чел/час	7I5
27.	Заработная плата	руб.	480
	Электроосвещение		
28.	Затраты труда	чел/час	268
29.	Заработная плата	руб.	I73
	Слаботочные устройства		
30.	Затраты труда	чел/час	I75
3I.	Заработная плата	руб.	II4

gost.e-ecolog.ru