ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-7-6.87

ПРИГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ ПЛАТФОРМ 6,0 И 9,0 М. ДЛЯ II и III СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-7-6.87

ПРИГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ ПЛАТФОРМ 6,0 и 9,0 м ДЛЯ II и III СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Пассажирский павильон (с навесом) на платформе шириной 6,0 м

Стоимость общая	– 13,64 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 13,64 тыс.руб.
оборудования	–
на I м^3 здания	– 49,76 руб.

Пассажирский павильон (с навесом) на платформе шириной 9,0 м

Стоимость общая	– 15,38 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 15,38 тыс.руб.
оборудования	–
на I м^3 здания	– 56,11 руб.

Кассовый павильон (с навесом) на платформе шириной 6,0 м

Стоимость общая	– 15,42 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 14,05 тыс.руб.
оборудования	– 1,28 тыс.руб.
на I м^3 здания	– 121,91 руб.

Кассовый павильон (с навесом) на платформе шириной 9,0 м

Стоимость общая	– 17,18 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 15,81 тыс.руб.
оборудования	– 1,28 тыс.руб.
на I м^3 здания	– 141,4 руб.

Навес с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 6,0 м

Стоимость общая	– 7,2 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 7,2 тыс.руб.
оборудования	–
на I м^2 площади	– 40,0 руб.

Навес с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 9,0 м

Стоимость общая	– 8,88 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	– 8,88 тыс.руб.
оборудования	–
на I м^2 площади	– 32,89 тыс.руб.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ „МОСГИПРОТРАНС“

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.М.ШАРШАКОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА И.А.САМСОНОВА

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.К.ИЗАКСОН

УТВЕРЖДЕН

УКАЗАНИЕМ МПС № А-2950у

от 04.08.86

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	Пояснительная записка	
2	Объектная смета № I на строительство пассажирского павильона с навесом на платформе шириной 9,0 м	5
3	Локальная смета № I-I на общестроительные работы пассажирского павильона	7
4	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы навеса на платформе шириной 9,0 м	21
5	Локальная смета № I-3 на электроосвещение пассажирского павильона	25
6	Локальная смета № I-4 на электроосвещение навеса	29
7	Объектная смета № IA на строительство пассажирского павильона с навесом на платформе шириной 6,0 м	33
8	Локальная смета № IA-I на общестроительные работы пассажирского павильона	35
9	Локальная смета № IA-2 на общестроительные работы навеса на платформе шириной 6,0 м	49
I0	Локальная смета № IA-3 на электроосвещение пассажирского павильона	53
II	Локальная смета № IA-4 на электроосвещение навеса	57
I2	Объектная смета № 2 на строительство кассового павильона с навесом на платформе шириной 9,0 м	61
I3	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы кассового павильона	63
I4	Локальная смета № 2-2 на общестроительные работы навеса на платформе шириной 9,0 м	79
I5	Локальная смета № 2-3 на отопление и вентиляцию кассового павильона	83
I6	Локальная смета № 2-4 на водопровод кассового павильона	86
I7	Локальная смета № 2-5 на канализацию кассового павильона	90
I8	Локальная смета № 2-6 на электроосвещение и электроотопление кассового павильона	94
I9	Локальная смета № 2-7 на электроосвещение навеса	105
20	Локальная смета № 2-8 на внутренние сети связи кассового павильона	109
2I	Локальная смета № 2-9 на мебель и инвентарь	115
22	Объектная смета № 2А на строительство кассового павильона с навесом на платформе шириной 6,0 м	117
23	Локальная смета № 2А-I на общестроительные работы кассового павильона	119
24	Локальная смета № 2А-2 на общестроительные работы навеса на платформе шириной 6,0 м	135
25	Локальная смета № 2А-3 на отопление и вентиляцию кассового павильона	139
26	Локальная смета № 2А-4 на водопровод кассового павильона	142
27	Локальная смета № 2А-5 на канализацию кассового павильона	146
28	Локальная смета № 2А-6 на электроосвещение и электроотопление кассового павильона	150
29	Локальная смета № 2А-7 на электроосвещение навеса	161
30	Локальная смета № 2А-8 на внутренние сети связи кассового павильона	165
3I	Локальная смета № 2А-9 на мебель и инвентарь	171
32	Объектная смета № 3 на строительство навеса с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 9,0 м	173
33	Локальная смета № 3-I на общестроительные работы навеса	175
34	Локальная смета № 3-2 на общестроительные работы ветрозащитной стенки	179
35	Локальная смета № 3-3 на электроосвещение навеса	183
36	Объектная смета № 4 на строительство навеса с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 6,0 м	187
37	Локальная смета № 4-I на общестроительные работы навеса	189
38	Локальная смета № 4-2 на общестроительные работы ветрозащитной стенки	193
39	Локальная смета № 4-3 на электроосвещение навеса	197
40	Ведомость потребности в производственных ресурсах	201

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине платформ 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон составлены по рабочему проекту в ценах, введенных с I.0I.84, в соответствии с инструкцией Госстроя СССР СН 227-82 по типовому проектированию и предусматривает:

I. Постройку пассажирского павильона с витражами из стальных конструкций (основной вариант) и алюминиевых конструкций на платформе шириной 9,0 м.

2. Постройку пассажирского павильона с витражами из стальных конструкций (основной вариант) и алюминиевых конструкций на платформе шириной 6,0 м.

3. Постройку кассового павильона с витражами из алюминиевых конструкций на платформе шириной 9,0 м.

4. Постройку кассового павильона с витражами из алюминиевых конструкций на платформе шириной 6,0 м.

5. Постройку навеса с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 9,0 м.

6. Постройку навеса с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 6,0 м.

По объектам приняты следующие конструктивные решения:

фундаменты – сборный железобетон (серия I.II2-5, в.0,I, 2÷4; ГОСТ I3579-78);

наружные стены – кирпичные;

перегородки – кирпичные;

перемычки – сборный железобетон (серия I.I38-I0, в.I);

перекрытие и покрытие – сборный железобетон (серия I.I4I-I, в.60);

стойки – сборный железобетон центрифугированные (ГОСТ 23444-79).

Сметами учтены:

а) строительные работы;

б) санитарно-технические работы (для кассового павильона);

в) электротехнические работы;

г) сети связи;

д) мебель и инвентарь.

Стоимость работ определена:

а) строительные и сантехнические работы по сборникам единичных расценок Московской области;

б) электрические и слаботочные работы по ценникам на монтаж оборудования;

в) приобретение мебели и инвентаря по сборнику укрупненных сметных норм Гипроцромтрансстроя I983 года.

Накладные расходы учтены в размере:

а) на строительные работы – I6,5%;

б) на металлоконструкции – 8,6%;

в) на внутренние сантехнические работы – I3,3%;

г) на монтажные работы – 87%.

Плановые накопления учтены в размере – 8%.

Сметой не учтены:

а) подготовка территории строительства (в том числе разборка и восстановление платформ);

б) внешние сети и благоустройство территории;

в) прочие затраты: временные здания и сооружения, зимнее удорожание, льготы, проект, проектные работы, непредвиденные работы.

Стоимость этих затрат определяется при привязке типового проекта к местным условиям.

Главный архитектор проекта Л.К.Изаксон

Руководитель группы смет Г.Д.Курицина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 15,38 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 15,38 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6.0 И 9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,38 ТЫС.РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 274,10 м³
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 56,11 РУБ.
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ	7,78	-	-	-	7,78	-	0,920	0,654	28.99
2.1-2		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	7,34	-	-	-	7,34	-	0,927	0,653	27.19
3.1-3		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА	-	,16	-	-	,16	-	0,022	0,013	,28
4.1-4		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	,67
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	15,04	,34	-	-	15,38	-	1,901	1,347	56,11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Ж.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛА РУК.ГР. РУК.ГР. КУРИЦЫНА С.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
1. 327300607' И3' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. 0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М' Р.П.' ' V1' К ТИПОВОМУ ПРОЕ
                  КТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР
                  ИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ1-1' 274,1' 7,7######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ' М3*
4. ВТ1-2' 270,0' 7,54######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М3*
5. ВТ1-3' 274,1' #0,16#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА' М3*
6. ВТ1-4' 270,0' #0,18#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА' М2*
7. И2*
8. П2# #*
9. П3#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ #
                  САМСОНОВА Ж.А.*
10. П3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                    ИЗАКСОН Л.К.*
11. П3#СОСТАВИЛ#                                                  РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.*
12. П2######*
13. П2######*
14. П2######*
15. П2#####*
16. П2#####*
17. П2#####*
18. П2# #*
19. П0=================================================================================
                  ==================*
20. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-1

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

Пассажирский павильон.

ОСНОВАНИЕ: АР6, АР-10, КМ-6-10, КМ2-5 На общестроительные работы.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,703 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	920 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,654 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	274,13 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	28,10 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,74	123,00	-	89	89	-	228,00	169
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,64	41,50	-	27	27	-	89,60	57
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,00	5,72	-	6	6	-	10,38	10
				5,72	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		122	122	-		236
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	122	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		28	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-
						-	4	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				133	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		237
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	126	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				133	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		237
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	126	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
4	Е5-11 -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	1.00	11.99	6.37		22	1	-	0.00	2
	ЕРНО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
	М3		0.45	0.11				-	0.00	-
5	Е7-2 -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	0.00	21.09	1.39		17	4	13	0.86	7
	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ									
	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0.58	0.37				5	0.28	0
	МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1.5Т									
	ШТ									
6	Е7-43Р - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	32.00	1.58	0.79		48	7	23	0.39	12
	ЕРНО ТОЛЩИНОЙ МАССОЙ ДО 0.5Т									
	ЦСЦП2-4 ШТ		0.22	0.29				9	0.37	12
7	638-79 -СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ	3.36	53.88	-		181	-	-	-	-
	ЦСЦ.П9-115 ПЛИТ М-15Р									
	ФЛ14.12-1=8ШТ		-	-				-	-	-
	ТЧТЗ.3 ЦЕНА									
	М3									
8	С147-8 -АРМАТУРА А-3	0.42	25.00	-		11	-	-	-	-
	100КГ									
			-	-				-	-	-
9	С147-16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0.09	32.10	-		3	-	-	-	-
	100КГ									
			-	-				-	-	-
10	С147-15 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.90	32.10	-		29	-	-	-	-
	100КГ									
			-	-				-	-	-
11	608-78 -СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ	1.02	61.06	-		62	-	-	-	-
	ЦСЦ.П9-96 БЛОКОВ М-10Р									
	ТЧТЗ.3 ФБС12.4.3-Т=8ШТ		-	-				-	-	-
	ЦЕНА									
	М3									
12	608-78 -ТО ЖЕ	4.92	58.76	-		288	-	-	-	-
	ЦСЦ.П9-97 ФБС9.4.6-Т=24ШТ									
	ТЧТЗ.3 ЦЕНА		-	-				-	-	-
	М3									
13	С147-1 -АРМАТУРА А-1	2.24	22.90	-		3	-	-	-	-
	100КГ									
			-	-				-	-	-
14	Е7-15 -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	6.00	6.79	2.68		41	16	16	4.21	27
	ЕРНО ДЛИНОЙДО 6М									
	ЦСЦ.П2-2 ШТ		2.71	0.96				6	1.28	7
15	608-7214 -СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ	3.72	69.54	-		259	-	-	-	-
	ЦСЦ.П9-348 БАЛОК М-38Р									
	ФБ6-6=6ШТ		-	-				-	-	-
	ТЧТЗ.3 ЦЕНА									
	М3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I 100КГ	1,38	22,98	-	38	-	-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-II 100КГ	1,73	25,88	-	44	-	-	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,38	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1889	28	54		48
			РУБ.					28		25
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1889	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			732	-	-		-
		ПЛАНОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			167	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		15
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		ТРУДОЕМКОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		ПЛАНОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			1271	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		88
						-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1271	-	-		-
		ПЛАНОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
19	08-72 ЕРЕР	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО М3	21,15	45,38 3,24	0,87 0,26	958	69	18 5	5,65 0,34	119 7
20	08-37	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,85	13,18 13,18	-	11	11	- -	21,38 -	18 -
21	08-38 ЕРЕР	-КЛАДКА СТЕНОК ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	1,85	34,28 2,21	0,81 0,24	36	2	1 -	4,85 0,31	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1885	82	19		141
			РУБ.					5		7
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1805	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			984	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			93	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	116	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	116	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+0,85									
22 Е7-177 ЕРНО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2. ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ.	12,00	5,70 1,28	1,87 0,68	68	14	22 8	2,64 0,88	24 11
23 608-1457 ЦСЧ,П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.10-8Т=2ШТ ПК36.15-8Т	М2	54,40	9,63 -	- -	524	-	- -	- -	- -
24 Е6-180 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ К/Б УЧАСТКОВ ЧУ-1(3ЭТ) БЕТОН М-200 В ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	2,40	52,40 6,79	1,18 0,33	126	16	3 1	12,18 2,43	29 1
25 С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	330,00	-	14	-	-	-	-
26 С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
27 Е8-59 ЕРНО	-АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (СЕТКА АРМАТУРНАЯ СЧ. КАРКАС АРМАТУРНЫЙ КР7)	Т	0,15	421,18 27,88	1,38 0,41	63	4	- -	54,38 0,33	8 -
28 Е6-127 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В КЛАДКЕ БЕТОН М-200	М3	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	10	1	- -	9,89 0,38	2 -
29 Е6-83 ЕРНО	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00 124,00	1,40 0,42	18	5	- -	210,88 0,34	8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			849	46	25		71
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			849	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			220	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	49	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			48	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			524	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			139	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
30	Е9-34	-МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,92	279,00	156,00	257	63	144	111,00	102
					69,00	50,70			47	65,40	60
31	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	Т	3,04	629,00	-	1912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	Е13-150 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	100М2	2,76	24,50	0,14	68	4	-	2,33	6
					1,53	0,04			-	0,65	-
33	Е15-748	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	100М2	0,54	419,00	2,80	226	34	1	180,00	58
					62,20	0,84			-	1,00	1
34	С407-41 МГИ	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ	ПРОЕМ	2,00	142,00	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С408-64 МГИ	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ (ДОВОДЧИК) ДВЕРЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	ШТ	4,00	18,10	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С408-65 МГИ	-ТО ЖЕ, НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	ШТ	4,00	43,40	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	КГ	33,00	1,57	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3045	181	145		166
			РУБ.					47		61
		А ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			52	-	-		-
		ЦЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			530	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛ.ПОРУЧНЯ	Т	0,14	58,00	32,10	8	2	5	22,60	3
					13,80	11,80			2	15,22	2
39	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,14	327,00	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ	100М2	0,12	450,00	2,00	54	11	-	173,00	28
					94,70	0,60			-	0,77	-
41	Е26-63	-ЗАДЕЛКА А/Ц ЛИСТАМИ ПРОСВЕТА НАД ВИТРАЖАМИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ С 2-Х СТОРОН	100М2	0,27	64,40	1,70	17	12	-	74,10	20
					44,40	0,51			-	0,66	-
42	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,09	640,00	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	Е15-662	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ А/Ц ЗАДЕЛКИ	100М2	0,54	58,80	0,80	32	7	-	24,30	13
					13,80	0,24			-	0,31	-
44	Е10-53	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	М2	4,80	3,62	0,12	17	3	-	1,14	5
					6,61	0,04			-	0,05	-
45	С111-343	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОБВЯЗОК СКАМЕЕК	КГ	31,20	0,30	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	Е15-635	-ОКРАСКА СКАМЕЕК ЛАКОМ		0,05	35,70	-	2	-	-	15,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,60	-			-	-	-
47	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ МЕТАЛЛ.ДЕТАЛЕЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		30,40	-			-	-	-
48	Е15-614	-ТО ЖЕ, ПОРУЧНЕЙ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	9
		100М2		30,40	-			-	-	-
49	Е15-79 КАТ.НО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОЧ	0,06	474,00	2,00	30	4	-	106,00	7
		100М2		65,40	0,60			-	0,77	-
50	С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3,5ММ	6,27	3,35	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	6,27	5,39	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			291	42	5		74
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6275	415	248		736
			РУБ.					83		107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4055	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1535	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	384	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			301	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			1806	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			670	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	121	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			381	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5102	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		736
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	505	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2223	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	114	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1958	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			191	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			193	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2607	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	149	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7703	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	654	-		-

ГЛ.АРХ. ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ ИНЖ КАРКОВА В.А

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1779   1   327300277, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , 274, М3*
1780   2   0, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН НА ОСТРОВНОЙ ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, РП, , N1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
                 РАБОТЫ К ТИП.ПРОЕКТУ ПРИГОРОД.ПАВИЛЬОНОВ ПАСС.С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж/Д ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР.6 И 9
                 М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, АР6, АР-10, КШ-8=10, КМ2-5, ИЗАКСОН*
1781   3   Д2-Е*
1782   4   Д2-М*
1783   5   Д2-С*
1784   6   Д2-Т*
1785   7   Д3-Д*
1786   8   Д4-А*
1787   9   Д4-Ж*
1788  10   Н10=16,5*
1789  11   Р1*
1790  12   Е1-948, 74*
1791  13   Е1-967, 64*
1792  14   Е1-1131, 100*
1793  15   Р2*
1794  16   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17), 1,8*
1795  17   Е7-2, 8*
1796  18   Е7-400#ЕРМО#ЦСЦП2-4(А2+0,26+0,0093.24,4#), 32*
1797  19   608-79#ЦСЦ,П9-110#ТЧТ3.3(=10), 3,36, 53,88, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150#ФЛ14.12-1=8ШТ#ЦЕНА=54,
                 7-0,82=53,88, М3*
1798  20   С147-8, 42, 25,0*
1799  21   С147-16, 9,00, 32,1*
1800  22   С147-15, 90, 32,1*
1801  23   608-78#ЦСЦ,П9-94#ТЧТ3.3(=10), 1,02, 61,06, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100#ФБС12.4.3-Т=8ШТ#ЦЕНА=
                 62,7-0,82.2=61,06, М3*
1802  24   608-78#ЦСЦ,П9-97#ТЧТ3.3(=10), 4,92, 50,76, ТО ЖЕ#ФБС9.4.6-Т=24Ш.#ЦЕНА=52,4-0,82.2=50,76, М3*
1803  25   С147-1, 24, 22,9*
1804  26   Е7-15#ЕРМО(А2+1.11+0,0042.21,9#)#ЦСЦ,П2-2, 6*
1805  27   608-7214#ЦСЦ,П9-348#ТЧТ3.3(=10), 3,72, 69,54, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК М-300#ФБ6-6=6ШТ#ЦЕНА=67,9
                 +0,82.2=66,26, М3*
1806  28   С147-1, 130, 22,9*
1807  29   С147-8, 175, 25,0*
1808  30   С147-24, 17, 41,3*
1809  31   Р4*
1810  32   Е8-72#ЕРМО(А2=41,19), 21,15, , КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО*
1811  33   Е8-57, 85*
1812  34   Е8-30#ЕРМО(А2=31,18), 1,05, , КЛАДКА СТЕНОК ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА*
1813  35   Р ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+0,85*
1814  36   Е7-177#ЕРМО(А2=2,63), 12*
1815  37   608-1457#ЦСЦ,П8-479(=10), 54,4, 9,63, СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ#ПК36.10-8Т=4ШТ#ПК36.15-8Т=8ШТ, М2*
1816  38   Е6-180#ЕРМО(А2=44,51), 2,4, , УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ МУ-1(3ШТ) БЕТОН М-200 В ПЕРЕКРЫТИИ*
1817  39   С124-10, 0,04*
1818  40   С124-12, 0,077*
1819  41   Е8-59#ЕРМО(А2=392,0), 0,146, , АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (СЕТКА АРМАТУРНАЯ С3, КАРКАС АРМАТУРНЫЙ КР7)*
1820  42   Е6-127#ЕРМО(А2=43,46), 0,2, , УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В КЛАДКЕ БЕТОН М-200*
1821  43   Е6-83#ЕРМО(А2=315,6), 0,043*
1822  44   Р9*
1823  45   Е9-34, 92, , МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ*
1824  46   С121-1966, 3,04*
1825  47   Е13-150#К=3, 92.3*
1826  48   Е15-740, 54*
1827  49   С407-41#МГИ(=10), 2, 142, СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ, ПРОЕМ*
1828  50   С408-64#МГИ(=10), 4, 18,1, СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ (ДОВОДЧИК) ДВЕРЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛО
                 ЖЕНИЯ, ШТ*
```

1829	51	С408-65*МГИ(=10)' 4' 43,4' ТО ЖЕ, НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ' ШТ*
1830	52	С111-364' 33' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
1831	53	Р18*
1832	54	Е9-46' 0,133' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛ.ПОРУЧНЯ*
1833	55	С121-1981' 0,138' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОГРАЖДЕНИЯ*
1834	56	Е15-86' 15' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ*
1835	57	Е26-63' 27' ' ЗАДЕЛКА А/Ц ЛИСТАМИ ПРОСВЕТА НАД ВИТРАЖАМИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ С 2-Х СТОРОН*
1836	58	С111-32' 9,1,21' ' ' ' ' 2831,3*
1837	59	Е15-662' 54' ' ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ А/Ц ЗАДЕЛКИ*
1838	60	Е10-53' 4,8' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК*
1839	61	С111-343' 31,2' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОБВЯЗОК СКАМЕЕК*
1840	62	Е15-635' 5' ' ОКРАСКА СКАМЕЕК ЛАКОМ*
1841	63	Е15-614' 0,2' ' ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ МЕТАЛЛ.ДЕТАЛЕЙ*
1842	64	Е15-614' 7,0' ' ТО ЖЕ, ПОРУЧНЕЙ*
1843	65	Е15-79*КАТ.МО(А5=406,6)' 6,27' ' НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
1844	66	С111-135(ЕП)' 6,27*
1845	67	С111-125' 6,27*
1846	68	К' МАРКОВА' КУРИЦЫНА*

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОБЪЕКТ НОМЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ N1

К СМЕТЕ N1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
												НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		ПРИВАРИАНТЕ С ВИТРАЖАМИ ИЗАЛЮМИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЯ												
		РАЗДЕЛ I. ДОБАВЛЯЕТСЯ												
1	Е9-106	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	0,92	595,00	55,00			547	442	33		765,00	704	
		100М2												
2	С ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР N63-Д ОТ15.08.83	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА=2700+52,85+(2700+0,012)	0,496	480,00 2785,25	10,48			1393		10		13,42	12	
		Т												
	126-3													
3	С111-344	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ	14,38	0,47	-			7	-	-		-	-	
		КГ												
4	С111-343	-ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ	520,20	0,30	-			156	-	-		-	-	
		КГ												
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ												
5	С ПИСЬМО ГОССТРОЯ N63-Д ПР-Т01-23 П.3-092	-РАЗНИЦА В СТОЙМОСТИ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНАМИ 3294,12-2785,55=508,87	1,01	508,87	-			514	-	-		-	-	
		Т												
6	СПР-НТ 01-23 П.02-022 126-2	-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДАП П/Л 19,20,99ГР ЦЕНА=193+44,95.0,855+193.0,02	2,00	199,19	-			398	-	-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫХ	0,56	419,00	2,80	235	35	1	100,00	60
		100М2		62,20	0,54			-	1,08	1
8	Е15-622	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	0,52	53,40	0,03	28	20	-	68,00	33
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3278	497	34		799
				РУБ.				10		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		206	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		163	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		1791	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		547	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	452	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	460	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		514	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		514	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	581	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
9	Е9-34	-МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ -	0,92	279,00	156,00-	257-	63-	144	111,00-	102
		100М2	-	69,00	50,76		-	47	65,40-	60
10	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ -	3,04	629,00	- -	1912	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7								
11	Е13-150 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	-	2,76	24,50	0,14-	68-	4	2,33-	6
		100М2	-		1,53	0,04			0,05	-
12	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	-	0,54	419,00	2,00-	226-	34-	188,00-	58
			-		62,20	0,04		1	1,00-	1
		100М2								
13	С407-41 МГИ	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ	-	2,00	142,00	- -	284	-	-	-
		ПРОЕМ			-	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	2747-	101-	145	104
			РУБ.					-	47	41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	578	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	254	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -		38	-	-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			-	284	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	95	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	17	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	53	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	726	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	55	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2169	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	58	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	110	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	1912	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	186	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	34	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	188	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2543	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	144	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	3269	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	199	-	-

СОСТАВИЛ Рук.гр.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 251)

```
1442
1443      1   326100227, Н9Г1Н1, , , 1.1, , , , , *
1444      2   С, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ПАССАЖИРСКИЙПАВИЛЬОН, Р.П., , ПРИЛОЖЕНИЕ N1 К СМЕТЕ N1-1, , , И.ЗАКСОН*
1445      3   Д2-С*
1446      4   Д2-М*
1447      5   Д2-С*
1448      6   Д2-Т*
1449      7   Д3-Д*
1450      8   Д4-А*
1451      9   Д4-Р*
1452     10   Н10=16,5*
1453     11   П2*ПРИВАРИАНТЕ С ВИТРАЖАМИ ИЗАЛЮМИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЯ*
1454     12   Р ДОБАВЛЯЕТСЯ*
1455     13   Е9-106, 92*
1456     14   СТ ПИСЬМОГОССТРОЯ СССР*N63-Д*ОТ15.08.83*126-3(=10), 0,496, 2785,25, СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ*ЦЕНА
                  =2700+52,85+(2700+0,012)=2785,25, Т*
1457     15   С111-344, 14,38, , СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1458     16   С111-343, 520,2, , ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ*
1459     17   П2*ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1460     18   СТПИСЬМО*ГОССТРОЯ*N63-Д*ПР-Т01-23*П.3-092, 1,011, 508,87, РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕ
                  НАМИ*3294,12 2785,25=508,87, Т*
1461     19   СТПР-ЧТ 01-23*П.02-022*126-2(=10), 2, 199,19, СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДАП Т/Л 19.20.99ГР*ЦЕНА
                  =193+44,95.0,052+193.0,02, ШТ*
1462     20   Е15-740, 56, , + АЛЮМИНИНИЕВЫХ*
1463     21   Е15-622, 52, , МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА*
1464     22   Р ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
1465     23   Е9-34(ВП), 92, , МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ*
1466     24   С121-1966(ВП), 5,04*
1467     25   Е13-152*К=3(ВП), 92.3*
1468     26   Е15-740(ВП), 54*
1469     27   С407-41*ПРИ(=10)(ВП), 2, 142, СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ, ПРОЕМ*
1470     28   К, КУРИЦИНА, , , *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАВИЛЬОНОВ ПАССАЖИРСКИХ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-ЗКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН. НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИР. 9,0 М. НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ: АР6,10 КЖ-8-10,КМ2-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,336 ТЫС. РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,655 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 270,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 27,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,79	120,00	-	95	95	-	228,00	180
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,58	41,50	-	24	24	-	89,60	52
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	2,10	5,72	-	12	12	-	10,30	22
				5,72	-			-	-	-
		100М2								
4	Е8-11 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,52	11,99	0,37	30	1	1	0,89	2
								-	0,14	-
		М3		0,45	0,11					
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	7,59	5,85	46	10	35	3,01	18
				1,74	2,13			13	2,75	17
		ШТ								
6	С608-711 ЦСН;П.9-12 7	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ ВЕС=6ШТ	12,36	52,90	-	654	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
7	С147-1	-АРМАТУРА А-I	1,74	22,90	-	42	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,12	25,00	-	153	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	6,00	10,10	4,90	61	17	30	4,73	28
				2,84	1,79			11	2,31	14
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С608-871 ЦСЦ,П.9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	Е7-436 ЕРМО ЦСЦ,П,2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	12,99	5,03	78	19	18	5,01	30
				3,15	1,05			6	1,35	8
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С608-7160 ЦСЦ,П,9-30 1	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200,ДЛИНОЙ 9М Р1=6ШТ	6,72	69,16	-	465	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I	2,05	22,90	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,30	25,00	-	183	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,72	41,30	-	195	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ГЕОСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	15,00	5,70	1,87	86	18	28	2,04	31
				1,20	0,68			10	0,88	13
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С608-1330 ЦСЦ,П8-120	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПГ-2АТ6=9ШТ ПГ-2АТ6Т-1	270,00	5,62	-	1517	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,94	41,30	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ	4,41	58,80	0,80	259	61	3	24,30	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК								
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
23	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,70	51,60	0,74	139	21	2	14,30	39
	ЕРМО	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
24	Е12-300.	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	13,50	2,53	0,05	34	-	-	0,07	1
	ЕРМО К=5	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Ч0Й299		0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,70	338,00	15,60	913	148	42	95,20	257
		ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 18М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РН-350		54,90	4,69			13	6,05	16
		100М2								
26	Е12-277	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ	0,28	9,43	0,01	3	1	-	4,14	1
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5833	427	159		768
			РУБ.					55		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5833	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1191	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	104		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	55		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	482	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1027	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3026	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	173	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			542	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	655	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	655	-		-

ГЛ. АРХ. ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.
СОСТАВИЛ ст.инж. ХАРКОВА В.А.
ПРОВЕРИЛ рук.гр. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 28)

```
907   1   327300287' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 5' СЕКЦИЯ*
908   2   0' ' ' ' ' НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ 9М' ' ' Н1-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАВИЛЬОН
                ОВ ПАССАЖИРСКИХ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ6 И 9М ДЛЯ 2-ЗКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' А
                Р6,10 КЖ-8-10,КМ2-5' ИЗАКСОН*
909   3   Д2-С*
910   4   Д2-М*
911   5   Д2-С*
912   6   Д2-Т*
913   7   Д3-Д*
914   8   Д4-А*
915   9   Д4-Ж*
916   10  Н10=16,5*
917   11  Е1-948' 79*
918   12  Е1-967' 58*
919   13  Е1-1131' 210*
920   14  Е8-11#ЕРМО(А2=11,17)' 2,52*
921   15  Е7-7' 6*
922   16  СТ608-711#ЦСЦ,П.9-127(=10)' 12,36' 52,9' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ#Ф1=6ШТ' М3*
923   17  С147-1' 174' 22,9*
924   18  С147-8' 612' 25,0*
925   19  Е7-404#ЕРМО(А2=2,36)' 6*
926   20  СТ608-871#ЦСЦ,П.9-51(=10)' 4,48' 87,1' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К1=6ШТ' М3*
927   21  С147-8' 938' 25,0*
928   22  С147-15' 117' 32,1*
929   23  С147-24' 236' 41,3*
930   24  Е7-436#ЕРМО#ЦСЦ,П.2-4(А2+0,0079.24,4#)' 6*
931   25  СТ608-716#ЦСЦ,П.9-301(=10)' 6,72' 69,16' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200,ДЛИНОЙ 9М#Р1=6ШТ' М3*
932   26  С147-1' 205' 22,9*
933   27  С147-8' 730' 25,0*
934   28  С147-24' 472' 41,3*
935   29  Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 15*
936   30  СТ608-1330#ЦСЦ,П8-120(=10)' 270' 5,62' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ#ПГ-2АТ6=9ШТ#ПГ-2АТ6Т-1=6ШТ' М2*
937   31  С147-24' 94' 41,3*
938   32  Е15-662' 441' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК*
939   33  Е12-299#ЕРМО(А2=43,22)' 270*
940   34  Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 270.5*
941   35  Е12-176' 270*
942   36  Е12-277' 28' ' ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
943   37  К' ЖАРКОВА' ' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НІ-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: НЗО-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,036 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭК. Л. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	6,00	2,00	1,16	12	5	7	1,00	6
		ШТ		0,79	0,36			2	0,46	3
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,88	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
3	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	64,10	26,60	10	4	3	52,00	8
		100М		28,10	9,94			1	12,02	2
4	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,30	1,21	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/525-Б5У1	6,00	17,00	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,60	45,20	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/		-	-			-	-	-
		10ШТ								
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	15,00	0,54	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,05	22,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	2,00	1,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	7,00	1,08	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			144	9	10		16
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			144	9	18		16
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖ.КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 12)

```
518   1   Э27300537, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , , *
519   2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, Р.П., , Н1-3, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬ
                ОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРНЕ 6,0 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗО
                Н.ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН., НЭО-2, ДЕГТЯРЕВА*
520   3   Н24=2, Н26=4, Н27=1,2, Н28=0,7, Н15=32*
521   4   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
522   5   Д2-Б*
523   6   Д2-М*
524   7   Д2-С*
525   8   Д2-Т*
526   9   Д3-Д*
527  10   Д4-А*
528  11   Д4-Ж*
529  12   Ц8-370-3, 6*
530  13   Ц8-409-1, 15*
531  14   Ц8-406-2, 15*
532  15   Ц8-409-11, 30*
533  16   П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ#*
534  17   С153-188, 6*
535  18   С153-240, 6*
536  19   С113-16(=13), 15*
537  20   С152-166, 45*
538  21   2405-1431(А1.1,082), 2*
539  22   2405-1439(А1.1,082), 2*
540  23   2405-1435(А1.1,082), 7*
541  24   К, ИНЖ.КАЛИНИНА, РУК.ГР.ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6.0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0 М.
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.Н90-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	5,00	2,00	1,16	10	4	6	1,00	5
		ШТ		0,79	0,36			2	0,46	2
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,35	4,88	2,33	2	1	1	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
3	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,35	64,10	26,60	22	10	9	52,00	18
		100М		28,10	9,94			3	12,82	4
4	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,75	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СЕММИТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/523-05У1	5,00	17,00	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,60	45,20	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ16354-77ТИП1 ДРА125/6/сРЛ-125/107 10ШТ								
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	37,00	0,54	-	20	-	-	-	-
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,11	22,00	-	3	-	-	-	-
9	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-81 ШТ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
10	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ 8=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРI-79 ШТ	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
11	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЙ 8=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРI-79 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			166	16	16		25
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		32
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			181	-	-		
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СИП ДЕСТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ. СКИДЕЛЬСКИЙ А.И

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
1515    1    Э27300367, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , , *
1516    2    Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, РП, , 1А-3, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ К ТИПОВОМУ
                 ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д. ПЛАТФОРМАХ, НЭО-2, И.Б.Д.
                 ЕГТЯРЕВА*
1517    3    Н24=2, Н26=4, Н27=1,2, Н28=0,7, Н15=32*
1518    4    Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1519    5    Д2-С*
1520    6    Д2-М*
1521    7    Д2-С*
1522    8    Д2-Т*
1523    9    Д3-Д*
1524   10    Д4-А*
1525   11    Д4-Ж*
1526   12    Ц8-370-3, 5*
1527   13    Ц8-409-1, 35*
1528   14    Ц8-406-2, 35*
1529   15    Ц8-409-11, 75*
1530   16    П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ#*
1531   17    С153-188, 5*
1532   18    С153-240, 6*
1533   19    С113-16, 37*
1534   20    С152-166, 315*
             2405-1345(А1.1,082), 1*
1535   21    2405-1431(А1.1,082), 4*
1536   22    2405-1435(А1.1,082), 1*
1537   23    К, ИНЖ.КАЛИНИНА, РУК.ГР. ПОПОВА*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 13,64 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 13,64 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N1А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,64 ТЫС.РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 274,10 м³
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ 49,76 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1А-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ	7,70	-	-	-	7,70	-	0,921	0,654	28,09
2.1А-2		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	5,66	-	-	-	5,66	-	0,743	0,520	31,44
3.1А-3		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА	-	,10	-	-	,10	-	0,014	0,009	,36
4.1А-4		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	1,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	13,36	,28	-	-	13,64	-	1,710	1,208	49,76

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Ж.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛА РУК. ГР. РУК.ГР. КУРИЦЫНА С.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1. 327300477' И3' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. 0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М' Р.П.' ' V1A' К ТИПОВОМУ ПРО
                ЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИ
                РИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ1А-1' 274,1' 7,70######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ' М3*
4. ВТ1А-2' 180,0' 5,66######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М2*
5. ВТ1А-3' 274,1' #0,10#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА' М3*
6. ВТ1А-4' 180,0' #0,18#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА' М2*
7. И2*
8. П2# #*
9. П3#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ #
                САМСОНОВА Ж.А.*
10. П3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                    ИЗАКСОН Л.К.*
11. П3#СОСТАВИЛ                                                  РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.*
12. П2######*
13. П2######*
14. П2######*
15. П2#####*
16. П2#####*
17. П2#####*
18. П2# #*
19. П0=================================================================================================
                ==================*
20. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ. НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Ё Т А N 1А-1

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

Пассажирский павильон.

На общестроительные работы.

ОСНОВАНИЕ: АР6, АР-10, КМ-8÷10, КМ2÷5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,703 тыс.руб.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 921 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,654 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 274,10 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 28,10 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,74	120,00	-		89	89	-	228,00		169
				120,00	-				-	-		-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ, КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,64	41,50	-		27	27	-	69,60		57
				41,50	-				-	-		-
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	1,00	5,72	-		6	6	-	10,30		10
				5,72	-				-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			122	122	-			236
									-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			122	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	122	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е8-11 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,80	11,99	0,37	22	1	-	0,89	2
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
5	Е7 2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	8,00	2,09	1,59	17	4	13	0,86	7
		ШТ		0,50	0,57			5	0,74	6
6	Е7 400 ЕРНО ЦСЦТ2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	32,00	1,50	0,79	48	7	25	0,39	12
		ШТ		0,22	0,29			9	0,37	12
7	608-79 ЦСЦ,П9-110 ТЧТ3.3	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150 ФЛ14.12-1=8ШТ ЦЕНА	3,36	53,68	-	181	-	-	-	-
		М3						-	-	-
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,42	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ			-			-	-	-
9	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ			-			-	-	-
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,90	32,10	-	29	-	-	-	-
		100КГ			-			-	-	-
11	608-78 ЦСЦ,П9-96 ТЧТ3.3	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100 ФБС12.4.3-Т=8ШТ ЦЕНА	1,02	61,06	-	62	-	-	-	-
		М3			-			-	-	-
12	608-78 ЦСЦ,П9-97 ТЧТ3.3	-ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т=24ШТ ЦЕНА	4,92	50,76	-	250	-	-	-	-
		М3			-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ			-			-	-	-
14	Е7-15 ЕРНО ЦСЦ,П2-2	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	6,00	6,79	2,68	41	16	16	4,51	27
		ШТ		2,71	0,96			6	1,24	7
15	608-7214 ЦСЦ,П9-348 ТЧТ3.3	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК М-300 ФБ6-6=6ШТ ЦЕНА	3,72	69,54	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I 100КГ	1,30	22,90	-	30	-	-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,75	25,00	-	44	-	-	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1009	28	54		48
			РУБ.					28		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1009	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			129	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ. Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
19	Е8-72 ЕРНО	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО М3	21,15	45,30 3,24	0,87 0,26	958	69	18 5	5,65 0,34	119 7
20	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,85	13,10 13,10	-	11	11	- -	21,00 -	18 -
21	Е8-30 ЕРНО	-КЛАДКА СТЕНОК ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	1,05	34,20 2,21	0,81 0,24	36	2	1 -	4,05 0,31	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1005	82	19		141
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1005	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			904	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+0,85								
22	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,00	5,70	1,87	68	14	22	2,04	24
		ШТ		1,20	0,68			8	0,88	11
23	608-1457 ЦСЧ,П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.10-8Т=4ШТ	54,40	9,63	-	524	-	-	-	-
		ПК36.15-8Т			-			-	-	-
		М2								
24	Е6-180 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ МУ-1(3ШТ) БЕТОН М-200 В ПЕРЕКРЫТИИ	2,40	52,40	1,10	126	16	3	12,10	29
		М3		6,79	0,33			1	0,43	1
25	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т			-			-	-	-
26	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	325,00	-	36	-	-	-	-
		Т			-			-	-	-
27	Е8-59 ЕРМО	-АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (СЕТКА АРМАТУРНАЯ С3, КАРКАС АРМАТУРНЫХ КР7)	0,15	421,18	1,38	63	4	-	54,30	8
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
28	Е6-127 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В КЛАДКЕ БЕТОН М-200	0,20	49,20	0,76	10	1	-	9,09	2
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
29	Е6-83 ЕРМО	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			859	40	25		71
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			859	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			50	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			524	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
30	Е9 34	-МОНТАЖ М/Ж ВИТРАЖЕЙ	0,92	279,00	156,00	257	63	144	111,00	102
			100М2							
				69,00	50,70			47	65,40	60
31	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	3,04	629,00	-	1912	-	-	-	-
					-			-	-	-
			Т							
32	Е13-150 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	2,76	24,50	0,14	68	4	-	2,33	6
			100М2	1,53	0,04			-	0,05	-
33	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	0,54	419,00	2,00	226	34	1	188,00	58
				62,20	0,84			-	1,08	1
			100М2							
34	С427-41 МГИ	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ	2,00	142,00	-	284	-	-	-	-
			ПРОЕМ		-			-	-	-
35	С438-64 МГИ	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ (ДОВОДЧИК) ДВЕРЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	4,00	18,10	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
36	С438-65 МГИ	-ТО ЖЕ, НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	4,00	43,40	-	174	-	-	-	-
			ШТ							
					-			-	-	-
37	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	33,00	1,57	-	52	-	-	-	-
			КГ							
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3045	101	145		166
			РУБ.					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			52	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			530	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2169	-	-		-
		МАТЕРИАЛУ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	110	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ. Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛ.ПОРУЧНЯ	0,14	58,00	32,10	8	2	5	22,60	3
		Т		13,80	11,80			2	15,22	2
39	С121-1961	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОГРАЖДЕНИЯ	0,14	327,00	-	46	-	-	-	-
		Т						-	-	-
40	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ	0,12	450,00	2,00	54	11	-	170,00	20
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
41	Е26-63	-ЗАДЕЛКА А/Ц ЛИСТАМИ ПРОСВЕТА НАД ВИТРАЖАМИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ С 2-Х СТОРОН	0,27	64,40	1,70	17	12	-	74,10	20
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
42	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,09	640,00	-	58	-	-	-	-
		100ШТ						-	-	-
43	Е15-662	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ А/Ц ЗАДЕЛКИ	0,54	58,80	0,80	32	7	-	24,30	13
		100М2		13,80	0,24			-	0,31	-
44	Е10-53	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	4,80	3,62	0,12	17	3	-	1,14	5
		М2		0,61	0,04			-	0,05	-
45	С111-343	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОБВЯЗОК СКАМЕЕК	31,20	0,30	-	9	-	-	-	-
		КГ						-	-	-
46	Е15-635	-ОКРАСКА СКАМЕЕК ЛАКОМ	0,05	35,70	-	2	-	-	15,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				9,60	-			-	-	-
47	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ МЕТАЛЛ.ДЕТАЛЕЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
48	Е15-614	-ТО ЖЕ, ПОРУЧНЕЙ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
		100М2		38,40	-			-	-	-
49	Е15-79 КАТ МО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ	0,06	474,00	2,00	30	4	-	106,00	7
		100М2		65,40	0,60			-	0,77	-
50	С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3,5ММ	6,27	3,35	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	6,27	5,39	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			291	42	5		74
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			237	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			113	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			80	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	48	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			54	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ К		РУБ.			364	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	53	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6273	415	248		736
			РУБ.					83		107
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4055	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1535	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	384	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			311	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1806	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	121	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			382	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2223	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1958	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		921
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	654	-		-

ГЛ. АРХ. ПРОЕКТА _____ ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ _____ СТ. ИНЖ. КАРКОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. _____ РУК.ГР. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.6 10)

```
505      1   *
506      2   327300337, Н9Г1М1, ' ', 1.1, ' ', 274, М3*
             0, ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ', ' ', ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН НА ОСТРОВНОЙ ПЛАТФОРМЕ ШИР.6М, РП, , NАЧ-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
                 РАБОТЫ К ТИП.ПРОЕКТУ ПРИГОРОД.ПАВИЛЬОНОВ ПАСС.С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж/Д ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР.6 И
                 9М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, АР6, АР-10, КШ-8-10, КМ2-5, ИЗАКСОН*
505      3   Д2-Г*
508      4   Д2-М*
509      5   Д2-С*
510      6   Д2-Т*
511      7   Д3-Д*
512      8   Д4-Д*
513      9   Д4-Р*
514     10   Н1С=16,5*
515     11   Р1*
516     12   Е1-948, 74*
517     13   Е1-967, 62*
518     14   Е1-1131, 100*
519     15   Р2*
520     16   Е8-11*ЕРМО(А2=11,17), 1,8*
521     17   Е7-2, 6*
522     18   Е7-400*ЕРМО*ЦСЦП2-4(А2+0,26+0,0093,24,4*), 32*
523     19   608-79*ЦСЦ,П9-110*ТЧТ3.3(=10), 3,36, 53,88, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150*ФЛ14.12-1=8ШТ*ЦЕНА=54,1
                 7-0,82=53,88, М3*
524     20   С147-8, 42, 25,6*
525     21   С147-16, 9,00, 32,1*
526     22   С147-15, 60, 32,1*
527     23   608-78*ЦСЦ,П9-96*ТЧТ3.3(=10), 1,02, 61,06, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100*ФСС12.4.3-Т=8ШТ*ЦЕНА=
                 62,7-0,82.2=61,06, М3*
528     24   608-78*ЦСЦ,П9-97*ТЧТ3.3(=10), 4,92, 50,76, ТО ЖЕ*ФБС9.4.6-Т=24ШТ*ЦЕНА=52,4-0,82.2=50,76, М3*
529     25   С147-1, 24, 22,6*
530     26   Е7-15*ЕРМО(А2=1,11+0,0042.21,9*)*ЦСЦ,П2-2, 6*
531     27   608-7214*ЦСЦ,П9-348*ТЧТ3.3(=10), 3,72, 69,54, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК М-300*ФБ6-6=6ШТ*ЦЕНА=67,9
                 +0,89.2=66,26, М3*
532     28   С147-1, 130, 22,9*
533     29   С147-8, 175, 25,0*
534     30   С147-24, 17, 41,3*
535     31   Р4*
536     32   Е8-72*ЕРМО(А2=41,19), 21,15, , КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО*
537     33   Е8-57, 85*
538     34   Е8-30*ЕРМО(А2=31,18), 1,05, , КЛАДКА СТЕЧОК ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА*
539     35   Р ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+0,85*
540     36   Е7-177*ЕРМО(А2=9,63), 12*
541     37   608-1457*ЦСЦ,П8-479(=10), 54,4, 9,63, СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ*ПК36.10-8Т=4ШТ*ПК36.15-8Т=8ШТ, М2*
542     38   Е6-180*ЕРМО(А2=44,51), 2,4, , УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ МУ-1(3ШТ) БЕТОН М-200 В ПЕРЕКРЫТИИ*
543     39   С124-10, 0,04*
544     40   С124-12, 0,105*
545     41   Е8-59*ЕРМО(А2=392,0), 0,146, , АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (СЕТКА АРМАТУРНАЯ С3; КАРКАС АРМАТУРНЫЙ КР7)*
546     42   Е6-127*ЕРМО(А2=43,46), 0,2, , УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В КЛАДКЕ БЕТОН М-200*
547     43   Е6-83*ЕРМО(А2=315,6), 0,043*
548     44   Р9*
549     45   Е9-34, 92, , МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ*
550     46   С121-1966, 3,04*
551     47   Е13-157*К=3, 92.3*
552     48   Е15-740, 54*
553     49   С407-41*МГИ(=10), 2, 142, СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ, ПРОЕМ*
554     50   С408-64*МГИ(=10), 4, 18,1, СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ (ДОВОДЧИК) ДВЕРЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛО
                 ЖЕНИЯ, ШТ*
```

```
C408-65#МГИ(=10)' 4' 43,4' ТО ЖЕ, НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ' ШТ*
C111-364' 33' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
P18*
E9-46' 0,138' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛ.ПОРУЧНЯ*
C121-1981' 0,138' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОГРАЖДЕНИЯ*
E15-86' 15' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ОПИРАНИЯ ВИТРАЖЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ*
F26-63' 27' ' ЗАДЕЛКА А/Ц ЛИСТАМИ ПРОСВЕТА НАД ВИТРАЖАМИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ С 2-Х СТОРОН*
C111-30' 9.1,01' ' ' ' ' 2831.3*
E15-662' 54' ' ОКРАСКА ВОДООМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ А/Ц ЗАДЕЛКИ*
E10-53' 4.8' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК*
C111-343' 31,2' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.ОБВЯЗОК СКАМЕЕК*
E15-635' 5' ' ОКРАСКА СКАМЕЕК ЛАКОМ*
E15-614' 0,2' ' ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ МЕТАЛЛ.ДЕТАЛЕЙ*
E15-614' 7,0' ' ТО ЖЕ, ПОРУЧНЕЙ*
E15-79#КАТ МО(А5=406,6)' 6,27' ' НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
C111-135(АП)' 6,27*
C111-125' 6,27*
К' ЖАРКОВА' КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ N1

К СМЕТЕ N1А-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИВАРИАНТЕ С ВИТРАЖАМИ ИЗАЛЮМИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
		РАЗДЕЛ I. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	Е9-106	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	0,92	595,00	35,00	547	442	33	765,00		704
		100М2		480,00	10,40			10	13,42		12
2	С ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР N63-Д ОТ15.08.83 126-3	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА=2700+52,85+(2700+0,012) Т	0,496	2785,25	-	1393	-	-	-	-	-
3	С111-344	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ	14,38	0,47	-	7	-	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-	-
4	С111-343	-ТО ЖЕ, НЕОЦИНКОВАННЫХ	520,20	0,30	-	156	-	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-	-
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									
5	СПИСЬМО ГОССТРОЯ N63-Д, ПР-Т01-23 П.3-092	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНАМИ 3294,12-2785,25=508,87 Т	1,01	508,87	-	514	-	-	-	-	-
6	СПР-НТ 01-23 П.02-022 126-2	-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДАП ПЛ 19.20.99ГР ЦЕНА=193+44,93.0,052+193.0,02	2,00	199,19	-	398	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Е15-748	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	0,56	419,00	2,80	235	35	1	188,00	60
		ВИТРИННЫМ-6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫХ		62,20	0,04			-	1,08	1
		100М2								
8	Е15-622	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ОЛИФОЙ ЗА 2 РАЗА	0,52	53,40	0,03	28	20	-	68,00	35
		100М2		58,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3278	497	34		799
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		206	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		163	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1791	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		547	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	452	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	460	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		514	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		514	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	581	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
9	Е9-34	-МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ -	0,92	279,00	156,00-	257-	63-	144	111,00-	102
		100М2	-	69,00	50,70		-	47	65,40-	68
10	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ	3,04	629,00	- -	1912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7								
11	Е13-150 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	2,76	24,50	0,14-	68-	4	- -	2,33-	6
		100М2	-	1,53	0,04			- -	0,05	-
12	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ,	0,54	419,00	2,80-	226-	34-	1	108,00-	58
		100М2	-	62,20	0,84			- -	1,08-	1
13	С407-41 МГИ	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ	2,00	142,00	- -	284	-	-	-	-
		ПРОЕМ	-	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	2747-	101-	145	-	166
			РУБ.				-	47	-	61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	38	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	53	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	110	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	1912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	188	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	199	-		-

СОСТАВИЛ

РУК.ГР. КУРИЦИНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
744   1   3273006 17' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
745   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ПАССАЖИРСКИЙПАВИЛЬОН' Р.П.' ' ПРИЛОЖЕНИЕ N1 К СМЕТЕ N1-1' ' ' И.ЗАКСОН*
746   3   Д2-Б*
747   4   Д2-М*
748   5   Д2-С*
749   6   Д2-Т*
750   7   Д3-Д*
751   8   Д4-А*
752   9   Д4-К*
753  10   Н10=16,5*
754  11   П2#ПРИВАРИАНТЕ С ВИТРАЖАМИ ИЗАЛЮМИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
755  12   Р ДОБАВЛЯЕТСЯ*
756  13   Е9-106' 92*
757  14   СТ ПИСЬМО#ГОССТРОЯ СССР#N63-Д#ОТ15.08.83#126-3(=10)' 0,496' 2785,25' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ#ЦЕНА
                =2700+52.85+(2700+0,012)=2785,25' Т*
758  15   С111-344' 14,38' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ*
759  16   С111-343' 520,2' ' ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ*
760  17   П2#ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
761  18   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#N63-Д#ПР-Т01-23#П.3-092' 1,011' 508,87' РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕ
                НАМИ=3794,12-2785,25=508,87' Т*
762  19   СТПР-НТ 01-23#П.02-022#126-2(=10)' 2' 199,19' СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДАП Т/Л 19.20.99ГР#ЦЕНА
                =193+44,95.0,052+193.0,02' ШТ*
763  20   Е15-740' 56' ' * АЛЮМИНИНИЕВЫХ*
764  21   Е15-622' 52' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА*
765  22   Р ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
766  23   Е9-34(ВП)' 92' ' МОНТАЖ М/К ВИТРАЖЕЙ*
767  24   С121-1966(ВП)' 3,04*
768  25   Е13-150#К=3(ВП)' 92.3*
769  26   Е15-740(ВП)' 54*
770  27   С407-41#МГИ(=10)(ВП)' 2' 142' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОДВЕРЕЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ' ПРОЕМ*
771  28   К' КУРИЦИНА' ' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1А-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ
ПЛССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ
ПРИ ШИР.6 И 9М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.
НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0 М.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ: АР1;2,7;8 КХ-4-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,657 ТЫС. РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 743 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,520 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 180,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 31,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,79	120,00	-	95	95	-	228,00	180
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ, КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,58	41,50	-	24	24	-	89,60	52
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	2,16	5,72	-	12	12	-	10,30	22
				5,72	-			-	-	-
		100М2								
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,52	11,99	0,37	30	1	1	0,89	2
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	7,59	5,05	46	18	35	3,01	18
				1,74	2,13			13	2,75	17
		ШТ								
6	608-711 ЦСЦП9-127	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ	12,36	52,99	-	654	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-I	1,74	22,90	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,12	25,00	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	6,00	10,10 2,84	4,98 1,79	61	17	30 11	4,73 2,31	28 14
		ШТ								
10	608-73 ЦСЦП9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
		М3								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-433 ЕРМО	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	3,94 1,58	1,76 0,63	24	9	11 4	2,53 0,81	15 5
		ШТ								
15	608-7157 ЦСЦП9-299	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.РИГЕЛЕЙ М-200,ДЛИНОЙ 4М Р2=6ШТ	3,84	67,96	-	261	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,01	22,90	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,12	25,00	-	103	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,80	41,30	-	157	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	10,00	5,70 1,20	1,87 0,68	57	12	19 7	2,04 0,88	20 9
		ШТ								
20	608-1330 ЦСЦП8-120	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	180,00	5,62	-	1012	-	-	-	-
		М2								
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,89	41,30	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК	3,38	58,80	0,80	199	47	3	24,30	82
		100М2								
23	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,80	13,80 51,60	0,24 0,74	93	14	1 1	0,31 14,30	1 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕРНО	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
24	Е12-300	100М2 -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	9,00	2,55	0,05	23	-	-	0,07	1
	ЕРНО К=5	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Е01299		0,03	0,02			-	0,03	-
25	Е12-176	100М2 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РН-350	1,00	338,00	15,60	608	99	28	95,20	171
				54,90	4,69			8	6,05	11
26	Е12-277	100М2 -ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,25	9,45	0,01	2	1	-	4,14	1
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4497	341	128		618
			РУБ.					44		58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4497	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			805	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	385	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			906	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			2317	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			742	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	135	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			419	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	520	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	520	-		-

ГЛ. АРХ. ПРОЕКТА /ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ инж. ЖАРКОВА В.А

ПРОВЕРИЛ рук. гр. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
327300347, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , 180, М2*
Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.6М, РП, , N1А-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР.6 И 9М ДЛЯ 2-3
                КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, АР1,2,7,8 КЖ-4-7, ИЗАКСОН*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-С*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Н10=16,5*
Е1-948, 79*
Е1-967, 58*
Е1-1131, 210*
Е8-11#ЕРМО(А2=11,17), 2,52*
Е7-7, 6*
608-711#ЦСЦП9-157(=10), 12,36, 52,9, СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ, М3*
С147-1, 174, 22,9*
С147-8, 612, 25,0*
Е7-404#ЕРМО(А2=2,36), 6*
608-73#ЦСЦП9-51(=10), 4,48, 87,1, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К1=6ШТ, М3*
С147-8, 938, 25*
С147-15, 117, 32,1*
С147-24, 936, 41,3*
Е7-433#ЕРМО(А2+0,0025.24,4#), 6*
608-7157#ЦСЦП9-299(=10), 3,84, 67,96, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.РИГЕЛЕЙ М-200,ДЛИНОЙ 6М#Р2=6ШТ, М3*
С147-1, 201, 22,9*
С147-8, 412, 25*
С147-24, 380, 41,3*
Е7-177#ЕРМО(А2=2,63), 10*
608-1330#ЦСЦП8-120(=10), 180, 5,62, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, М2*
С147-24, 89, 41,3*
Е15-662, 338, , ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК*
Е12-299#ЕРМО(А2=43,22), 180*
Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5, 180.5*
Е12-176, 180*
Е12-277, 25, , ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
К, ЖАРКОВА, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НIА-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6.0 И 9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: НЗО-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,027 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШифР и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	U8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	6,00	2,00	1,16			12		7		1,00		6
2	U8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,15	0,79 4,88 2,36	0,36 2,33 0,71			1	-	2 - -		0,46 4,00 0,92		3 1 -
3	U8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,05	64,10 26,10	26,60 9,94			3	1	1 -		52,00 12,82		3 1
4	U8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М	0,10	1,21 1,14	-			1	-	- -		2,00 -		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ												
5	C153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/523-05У1 ШТ	4,00	17,00	-			68	-	-		-		-
6	C153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,40	45,20	-			18	-	-		-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/	10ШТ								
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ О РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В-ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	М	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
9	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЯ 8=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	ШТ	5,00	1,00	-	5	-	-	-	-
10	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ 8=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	ШТ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				94	6	8		10
			РУБ.						2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				94	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				94	6	8		10
			РУБ.						2		4

1	2	3	4	5	6	7	8	1	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-		8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			96	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-		5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-		6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-		27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-		9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			104	-		-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-		27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-		9	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖ.КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
360   1   Э27300557' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
361   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' Р.П.' ' Н1А-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛ
                ЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИ
                Х ЗОН.ПАССАЖИРСКИЙ ПАВИЛЬОН' НЭО-2' ДЕГТЯРЕВА*
362   3   Н24=2' Н26=4' Н27=1.2' Н28=0.7' Н15=32*
363   4   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
364   5   Д2-Б*
365   6   Д2-М*
366   7   Д2-С*
367   8   Д2-Т*
368   9   Д3-Д*
369  10   Д4-А*
370  11   Д4-Ж*
371  12   Ц8-370-3' 6*
372  13   Ц8-409-1' 15*
373  14   Ц8-406-2' 5*
374  15   Ц8-409-11' 10*
375  16   П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ#*
376  17   С153-188' 4*
377  18   С153-240' 4*
378  19   С113-16(=13)' 5*
379  20   С152-166' 15*
380  21   2405-1435(А1.1.082)' 5*
381  22   2405-1431(А1.1.082)' 2*
382  23   К' ИНЖ.КАЛИНИНА' РУК.ГР. ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1А-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: НЗО-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	5,00	2,00	1,16	10	4	6	1,00	5
		ШТ		0,79	0,36			2	0,46	2
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,35	4,00	2,53	2	1	1	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
3	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,35	64,10	26,60	22	10	9	52,00	18
		100М		28,10	9,94			3	12,82	4
4	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12.5ММ2	0,75	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/525-01У1	5,00	17,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	3,60	45,20	-	27	-	-	-	-

1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/	10ШТ		-	-			-	-	-
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НРОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	М	39,00	0,54	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,11	22,00	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	2405-1345	-КОРОБКИ=У994УЗ ТУ36-1689-81	ШТ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ В=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	ШТ	4,00	1,08	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЙ В=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	ШТ	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				156	16	16		25
			РУБ.						5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				156	16	16		25
		РУБ.						5		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				156	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	13	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				184	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				184	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-

ГИП. ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖ.КАЛИНИНА Л.А

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 13)

```
841    1    327300547, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , , *
842    2    Ц, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, Р.П., , N1А-4, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛ
                ЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСК
                ИХ ЗОН.НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М, Н30-2, ДЕГТЯРЕВА*
843    3    Н24=2, Н26=4, Н27=1.2, Н28=0.7, Н15=32*
844    4    Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
845    5    Д2-Б*
846    6    Д2-М*
847    7    Д2-С*
848    8    Д2-Т*
849    9    Д3-Д*
850   10    Д4-А*
851   11    Д4-К*
852   12    Ц8-370-3, 5*
853   13    Ц8-409-1, 35*
854   14    Ц8-406-2, 35*
855   15    Ц8-409-11, 75*
856   16    П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ#*
857   17    С153-188, 5*
858   18    С153-240, 6*
859   19    С113-16(#13), 37*
860   20    С152-166, 115*
861   21    2405-1345(А1.1.082), 1*
862   22    2405-1431(А1.1.082), 4*
863   23    2405-1435(А1.1.082), 1*
864   24    К, ИНЖ.КАЛИНИНА, РУК.ГР.ПОПОВА*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 17,18 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 17,18 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

Кассовый павильон с навесом на платформе шириной 9,0м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,18 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 м³
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ 141,40 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ	6,92	-	-	,09	7,01	-	1,137	0,779	57,70
2.2-2		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	7,34	-	-	-	7,34	-	0,927	0,655	27,19
3.2-3		-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	,01	-	-	-	,01	-	0,005	0,004	,08
4.2-4		-ВОДОПРОВОД	,18	-	-	-	,18	-	0,066	0,037	1,48
5.2-5		-КАНАЛИЗАЦИЯ	,37	-	-	-	,37	-	0,094	0,059	3,05
6.2-6		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПАВИЛЬОНА	-	,56	,33	-	,89	-	0,130	0,082	7,33
7.2-7		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	,67
8.2-8		-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ	-	,25	,86	-	1,11	-	0,130	0,089	9,14
9.2-9		-МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	-	-	,09	-	,09	-	-	-	,74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	14,82	0,99	1,28	0,09	17,18		2,521	1,730	141,40

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Н.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН А.К.

СОСТАВИЛА РУК. ГР. РУК. ГР. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1. 327303497' М3' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. 0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М' Р.П.' ' N3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                  ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                  6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ2-1' 121,50' 6,92##*0,09###' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ' М3*
4. ВТ2-2' 270,0' 7,34#*####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М2*
5. ВТ2-3' 121,50' 0,61*#####' ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ' М3*
6. ВТ2-4' 121,50' 0,18######' ВОДОПРОВОД' М3*
7. ВТ2-5' 121,50' 0,37######' КАНАЛИЗАЦИЯ' М3*
8. ВТ2-6' 121,50' *0,56#0,33####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПАВИЛЬОНА' М3*
9. ВТ2-7' 270,0' *0,16#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА' М2*
10. ВТ2-8' 121,50' *0,25#0,86####' ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ' М3*
11. ВТ2-9' 121,50' *#0,09####' МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ' М3*
12. Т2# #*
13. Т3#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ #
                  САМСОНОВА Ж.А.*
14. Т3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                    ИЗАКСОН Л.К.*
15. Т3#СОСТАВИЛ#                                                      РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.*
16. Т2#######*
17. Т2#######*
18. Т2#######*
19. Т2#######*
20. Т2#######*
21. Т2#######*
22. Т2# #*
23. Т0=================================================================================================================
                  ==================*
24. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

Кассовый павильон.

На общестроительные работы.

ОСНОВАНИЕ: АР-1,2,7,8 КЖ-4-КК-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,007 тыс.руб.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1137 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,779 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	121,50 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	57,67 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 ЗМ2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,65	125,00	-	78	78	-	228,00	148
				125,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ, КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,57	41,58	-	24	24	-	89,60	51
				41,58	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,83	5,72	-	5	5	-	10,30	9
				5,72	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			107	107	-		208
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1.54	11.99	0.37	18	1	-	0.89	1
		М3		0.45	0.11			-	0.14	-
5	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1.5Т	7.00	2.09	1.59	15	4	11	0.86	6
		ШТ		0.50	0.57			4	0.74	5
6	Е7-400 ЕРМО ЦСЦ,П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	19.00	1.50	0.79	29	4	16	0.39	7
		ШТ		0.22	0.29			6	0.37	7
7	Е7-401 ЕРМО ЦСЦ,П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	9.00	1.96	1.09	18	3	10	0.53	5
		ШТ		0.30	0.40			4	0.32	5
8	608-79 ЦСЦ,П9-113	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОН М150 ФЛ14.12.1=7ШТ ЦЕНА	2.94	53.88	-	158	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0.37	25.00	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.08	32.10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0.08	32.10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	608-78 ЦСЦ,П9-96	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М100 ФБС12.4.3.Т=6ШТ ФБС9.4.6.-Т	3.30	61.06	-	201	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	608-78 ЦСЦ,П9-97	-ТО ЖЕ ФБС12.4.6-Т=9ШТ ЦЕНА	2.39	50.76	-	121	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0.27	22.90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е7-15 ЕРМО	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	4.00	6.79	2.68	27	11	11	4.51	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦ,П2-2		ШТ	2,71	0,96			4	1,24	5
16	608-7214	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ	2,48	69,54	-	172	-	-	-	-
	ЦЭЦ,П9-348	БАЛОК БЕТОН М300								
		ФБС-6=4ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА								
			М3							
17	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,86	22,90	-	20	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,17	25,00	-	29	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
20	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	1
	ЦСЦ,П2-4	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
			ШТ							
21	Е7-136	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ	1,00	2,25	1,44	2	1	2	1,19	1
	ЦСЦ,П2-2	БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,69	0,53			1	0,68	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
			ШТ							
22	608-76	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК	0,46	64,48	-	30	-	-	-	-
	ЦСЦ,П9-92	БЕТОН М-200.ОБ. ДО 0,5М3,								
		ДЛ.ДО 3М		-	-			-	-	-
			М3							
23	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,35	25,00	-	9	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			879	24	58		39
			РУБ.					19		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			879	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			37	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	43	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			86	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ.			682	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			142	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	27	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			83	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1104	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	70	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									
26	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2. ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	7,00	5,70 1,20	1,87 0,66	40	8	13 5	2,04 0,88	14 6
27	608-1457 ЦСЦ,П8-479	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.12-8Т=4ШТ 36.12.-6Т	М2	30,60	9,63	-	295	-	-	-	-
28	Е6-180 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ(20Т)БЕТОН М200 В ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	1,64	52,40 6,79	1,10 0,33	86	11	2 1	12,18 0,43	28 1
29	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
30	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				451	19	15		34
			РУБ.						6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				451	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				91	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				30	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
31	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		20,05	45,30	8,87	908	65	17	5,65	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕРНО	КИРПИЧ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 38СМ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,24	0,26			5	0,34	7
			М3							
32	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМЕ	3,72	35,90	1,23	134	47	4	21,30	79
				12,70	0,37			1	0,48	2
			М3							
33	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,61	43,60	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
34	Е7-445 ЦСЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	11,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
				0,08	0,06			1	0,08	1
			ШТ							
35	6Л6-76 ЦСЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СЕР.Б.СЕРЕМЫЧЕК 1ПР1.12.12.12.14=2ШТ 1ПР1-15.12.14	0,44	64,40	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
37	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
38	Е6-127 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛ.БЕТ.УЧАСТКА В КЛАДКЕ БЕТОН М200	0,04	49,20	0,76	2	-	-	9,09	-
				4,98	0,23			-	0,30	-
			М3							
39	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,013	441,00	1,40	6	1	-	210,00	2
			Т	124,00	0,42			-	0,54	-
40	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	1,37	0,92	0,03	1	-	-	0,59	1
				0,34	0,01			-	0,01	-
			М2							
41	С122-361	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3,50	1,38	-	5	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			1247	114	23		196
			РУБ.					7		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1247	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			915	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	121	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			167	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 5.- ПОКРЫТИЯ И КРОВЛЯ								
42	Е7-177 ЕРНО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	6,00	5,76 1,20	1,87 0,68	34	7	11 4	2,04 0,88	12 5
43	608-1457 ЦСЦ П8-479	-СТОИМОСТЬ СБ.Н.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПК36.10-8Т=2ШТ ПК36.15-8Т	М2	29,88	9,63 -	- -	288	-	- -	- -	-
44	Е6-180 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ НУЗМТ1БЕТОН М200 В ПОКРЫТИИ	М3	1,96	52,40 6,79	1,10 0,33	103	13	3 1	12,10 0,43	24 1
45	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	330,00 -	- -	14	-	- -	- -	-
46	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,11	325,00 -	- -	36	-	- -	- -	-
47	Е12-239	-УСТРОЙСТВО СКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,46	49,90 10,70	1,30 0,39	23	5	- -	18,90 0,50	9 -
48	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,46	54,70 20,40	4,00 1,20	25	13	2 1	48,20 1,55	22 1
49	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	3,67	43,60 -	- -	160	-	- -	- -	-
50	Е12-299 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,46	51,60 7,64	0,74 0,22	24	4	- -	14,30 0,28	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2,30	2,53	0,05	6	-	-	0,07	-
	ЕРМО К=5	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОЙ299		0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
52	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 18М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	0,46	338,00	15,60	155	25	7	95,20	44
				54,90	4,69			2	6,05	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		868	67	23		118
				РУБ.				8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		868	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		210	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
53	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, ЧЕАРНИРОВАННЫЕ,	0,27	472,00	7,59	127	17	2	115,00	31
	ЕРМО	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		127	17	2		31
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.				12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.				160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	22	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	22	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
54 Е9-136	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,043	595,00 460,00	35,00 10,40	26	21	1 -	765,00 13,42	33 1
55 ПИСЬМО ГОССТРОЯ N63-Д ОТ15,08,83	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА=2700+52,85*(2700.0,012)	Т	0,17	2785,25 -	- -	473	-	- -	- -	- -
126-3 56 С111-344	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	4,98	0,47 -	- -	2	-	- -	- -	- -
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									
57 ПИСЬМО ГОССТРОЯ N63-Д ПР-Т01-23 П3-092	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЯ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕСЕЛЬНОЙ ЦЕНАМИ ЦЕНА=3204,12-2785,25	Т	0,17	508,87 -	- -	87	-	- -	- -	- -
58 Е15-748	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6.5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫХ	100М2	0,04	419,00 62,20	2,80 0,84	18	3	- -	108,00 1,08	5 -
59 Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	1,44	3,01 0,93	0,30 0,09	4	1	- -	1,60 0,12	2 -
60 С122-11 ДОП,В 1 СТР6,ПВ	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА С ОКРАСКОЙ ОС12-12=1ШТ	ШТ	1,44	20,49 -	- -	30	-	- -	- -	- -
61 С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	1,00	2,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
62 Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		1,80	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
63	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ С ДЕРЕВЯННЫХ	6,38	2,00	0,13	13	4	1	1,16	7
		НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
64	С122-216	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С	5,40	14,95	-	81	-	-	-	-
	ДОП,В 1	ОКРАСКОЙ								
	П170	ДН21-9Пу=4ШТ		-	-			-	-	-
		ШТ								
65	С122-217	-ТО ЖЕ, ДН21-7п=1ШТ	2,78	15,95	-	44	-	-	-	-
	ДОП,В1	ШТ								
	П171			-	-			-	-	-
66	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
67	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
68	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ	1,39	160,00	1,00	222	25	1	33,60	47
		ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ								
		ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ		18,20	0,30			-	0,39	1
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
69	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	8,70	1,37	-	14	-	-	-	-
		В ВИТРАЖАХ								
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1039	55	3		96
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			926	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			193	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				87	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				87	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				1280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	81	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
70 Е11-61 ЕРМО	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,31	187,00 24,90	2,84 0,85	59	8	1 -	46,30 1,10	14 -
71 Е11-52 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,34	147,00 14,30	2,30 0,68	50	5	1 -	27,10 0,88	9 -
72 Е11-55 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	70,00 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	18,80 0,36	1 -
73 Е11-56 ЕРМО К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,12	13,60 0,16	0,23 0,07	2	-	- -	0,34 0,09	- -
74 Е11-14	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,03	96,60 33,40	6,94 2,06	3	1	- -	46,90 2,68	1 -
75 Е11-15	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,03	55,80 17,30	3,36 0,99	2	1	- -	25,50 1,28	1 -
76 Е11-137 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 4ММ	100М2	0,03	336,00 54,20	3,37 1,01	10	2	- -	98,30 1,30	3 -
77 Е11-181	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 75ММ	100М2	0,31	405,00 42,80	3,82 1,15	127	13	1 -	78,20 1,48	24 -
78 Е11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	100М2	0,31	686,00 127,00	0,85 0,26	215	40	- -	192,00 0,34	60 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				470	70	3		113
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				470	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				396	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	70	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е26-46	-КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ К СТЕНЕ	0,56	17,30	3,60	10	5	2	14,80	8
			100М2	9,30	1,08			1	1,39	1
80	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	56,00	1,30	-	73	3	-	0,11	6
			М2	0,06	-			-	-	-
81	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛЯНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫМ	0,56	96,40	1,51	54	25	1	72,60	41
		РАСТВОРОМ ТОЛ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		44,00	0,45			-	0,58	-
			100М2							
82	Е15-256 ЕРНО	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,32	110,00	6,80	35	15	2	74,00	24
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			1	5,20	2
			100М2							
83	Е34-342	-ОБИВКА ДЕКОРОТИВНОЙ ФАНЕРОЙ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ БИЛЕТНОЙ КАССЫ	0,11	577,00	0,39	65	5	-	82,60	9
			100М2	46,60	0,12			-	0,15	-
84	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМ ПЛИТКАМИ	0,07	567,00	2,00	39	9	-	219,00	15
			100М2	125,00	0,60			-	0,77	-
85	Е15-276 ЕРНО	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,34	42,10	1,10	14	8	-	45,00	15
			100М2	24,40	0,33			-	0,43	-
86	Е15-660	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ СТЕН И КОЛОНН	0,71	76,30	0,90	54	16	-	41,00	29
			100М2	23,10	0,27			-	0,35	-
87	Е15-661	-ТО ЖЕ, КОТЛОВАНОВ	0,34	82,20	1,00	28	10	-	51,60	18
			100М2	20,90	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			372	96	5		165
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				469	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				469	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	109	-		-
	РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
88 Е9-1	-МОНТАЖ М/К УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЧАСОВ И ПЕРОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ	0,03	46,10 11,70	20,30 7,27		1	-	- -	10,60 9,38	1 -
89 С121-2095	-СТОИМОСТЬ М/К Т	0,03	393,00 Т	-		12	-	-	-	-
90 Е15-614	-ОКРАСКА М/К 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03		1	-	-	68,00	1
91 Е15-79 КАТ МО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ 100М2	0,05	472,00 65,40	2,00 0,60		24	3	- -	106,00 0,77	5 -
92 С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5,5ММ М2	5,02	3,35 -	-		17	-	-	-	-
93 С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 13ММ М2	5,02	5,39 -	-		27	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				48	3	-		7
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				35	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5590	572	124		1007
			РУБ.					43		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	594	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			696	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1766	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			509	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	779	-		-

ГЛ. АРХ. ПРОЕКТА ИЗАКСОН А.Е.

СОСТАВИЛ ИНЖ. КАРКОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Ж. 21)

```
1847   1   327300297, Н9Г1М1, ' ' 1.1, ' ' ' 121,5' М3*
1848   2   С' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, РМП' ' N2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР.6 И 9М ДЛЯ 2-3КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' АР-1,2,7,8 КЖ-4-КЖ-7' ИЗАКСОН*
1849   3   Д2-Г*
1850   4   Д2-М*
1851   5   Д2-С*
1852   6   Д2-Т*
1853   7   Д3-Д*
1854   8   Д4-А*
1855   9   Д4-Л*
1856  10   Н10=16,5*
1857  11   Р1*
1858  12   Е1-948' 65*
1859  13   Е1-967' 57*
1860  14   Е1-1131' 83*
1861  15   Р2*
1862  16   Е6-11#ЕРМО(А2=11,17)' 1,54*
1863  17   Е7-2' 7*
1864  18   Е7-402#ЕРМО#ЦСЦ.П2-4(А2+0,26+0,0093.24,4#)' 19*
1865  19   Е7-401#ЕРМО#ЦСЦ.П2-4(А2+0,26+0,0126.24,4#)' 9*
1866  20   608-79#ЦСЦ.П9-110(=10)' 2,94' 53,88' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОН М150#ФЛ14.12.1=7ШТ#ЦЕНА=54,7-
1867  21   0,82=53,88' М3*
1868  22   С147-8' 37' 25,0*
1869  23   С147-15' 8' 32,10*
1870  24   С147-16' 4' 32,10*
1871  25   608-78#ЦСЦ.П9-96(=10)' 3,3' 61,06' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М100#ФБС12.4.3.Т=6ШТ#ФБС9.4.6.-Т=ЦЕ
1872  26   НА=62,7-0,82.2=61,06' М3*
1873  27   608-78#ЦСЦ.П9-97(=10)' 2,39' 50,76' ТО ЖЕ#ФБС12.4.6-Т=9ШТ#ЦЕНА=52,4-0,82.2=50,76' М3*
1874  28   С147-1' 27' 22,9*
1875  29   Е7-15#ЕРМО#ЦСЦ.П2-2(А2+1,11+0,0042.21,9#)' 4*
1876  30   608-7214#ЦМЦ.П9-348(=10)' 2,48' 69,54' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М300#ФБС-6=4ШТ#ЦЕНА=87,9+0
1877  31   ,82.2' М3*
1878  32   С147-1' 86' 22,9*
1879  33   С147-8' 117' 25,0*
1880  34   С147-24' 11' 41,3*
1881  35   Е7-445#ЦСЦ.П2-4(А2+0,0025.24,4#)' 4*
1882  36   Е7-136#ЦСЦ.П2-2(А2+0,0054.21,9#)' 1*
1883  37   608-76#ЦСЦ.П9-92(=10)' 0,46' 64,4' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН М-200,ОБ. ДО 0,5М3, ДЛ.ДО 3М' М3*
1884  38   С147-1' 1' 22,9*
1885  39   С147-8' 35' 25,0*
1886  40   С147-15' 7' 32,10*
1887  41   Р5*
1888  42   Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 7*
1889  43   608-1457#ЦСЦ.П8-479(=10)' 30,6' 9,63' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ#ПК36.10-8Т=4ШТ#36.10.-8Т=4ШТ#ПК36.16
1890  44   -8Т=3ШТ' М2*
1891  45   Е6-180#ЕРМО(А2=44,51)' 1,64' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ(2ШТ)БЕТОН М200 В ПЕРЕКРЫТИИ*
1892  46   С124-10' 0,027*
1893  47   С124-12' 0,058*
1894  48   Р4*
1895  49   Е8-72#ЕРМО(А2=41,19)' 20,05*
1896  47   Е26-31' 3,72' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНИРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМЕ*
1895  48   С114-116' 3,72.0,97' ' ' ' ' 3123,1*
1896  49   Е7-445#ЦСЦ П2-4(А2+0,0025.24,4#)' 11*
1896  49   608-76#ЦСЦ П9-92(=10)' 0,44' 64,4' СТОИМОСТЬ СБЖ.Б.ПЕРЕМЫЧЕК#1ПР1.12.12.12.14=2ШТ#1ПР1-15.12.14=2ШТ#1ПР1-12
1896  49   .12.6=2ШТ#1ПР1-10.12.6=2ШТ#1ПР4-36.12.22=3ШТ' М3*
```

```
C147-8' 12' 25,0*
C147-15' 5,5' 32,1*
E6-127#ЕРМО(А2=43,46)' 0,04' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛ.БЕТ.УЧАСТКА В КЛАДКЕ БЕТОН М200*
E6-83' 0,013*
E10-103' 1,37*
C122-361' 3,5' ' СТОИМОСТЬ ДЕВЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
Р ПОКРЫТИЯ И КРОВЛЯ*
E7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 6*
608-1457#ЦСЦ П8-479(=10)' 29,88' 9,63' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ#ПК36.10-8Т=2ШТ#ПК36.15-8Т=3ШТ#ПК36.18
-8Т=1ШТ' М2*
E6-180#ЕРМО(А2=44,51)' 1,96' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ(3ШТ)БЕТОН М200 В ПОКРЫТИИ*
C124-10' 0,044*
C124-12' 0,108*
E12-289' 46*
E12-284' 46*
C114-116' 3,78.0,97' ' ' ' ' 3123.1*
E12-299#ЕРМО(А2=43,22)' 46*
E12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 46,5*
E12-176' 46*
Р13*
E8-45#ЕРМО(А2=402,41)' 27*
Р9*
E9-106' 4,3*
СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#N63-Д#ОТ15.08,83#126-3(=11)' 0,165' 2785,25' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ#ЦЕНА=2700
+52,85*(2700.0,012)' Т*
C111-344' 4,98' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ*
П2#ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ#*
СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#N63-ДДПР-Т01-23#П3-092' 0,17' 508,87' РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЯ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛ
ЬНОЙ ЦЕНАМИ#ЦЕНА=3294,12-2785,25=508,87' Т*
E15-740' 4,3' ' * АЛЮМИНИЕВЫХ*
E10-72' 1,44*
C122-11#ДОП,В 1#СТР6,П8' 1,44' 19,3+(3,21.0,37)' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА С ОКРАСКОЙ#ОС12-12=1ШТ' ШТ*
C111-436' 1*
E10-105' 1,8*
E10-137' 4,38*
C122-218#ДОП,В 1#П170' 5,40' 14,2*(2,03.0,37)' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОКРАСКОЙ#ДН21-9ПУ=4ШТ' ШТ*
C122-217#ДОП,В1#П171' 2,78' 15,0*(2,58.0,37)' ТО ЖЕ, ДН21-7П=1ШТ' ШТ*
C111-446-1' 1*
C111-448-1' 4*
E15-725' 139*
C111-364' 8,7' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК В ВИТРАЖАХ*
Р14*
E11-61#ЕРМО(А2=159,26)' 31,3*
E11-52#ЕРМО(А2=130,4)' 34*
E11-55#ЕРМО(А2=59,17)' 3*
E11-56#ЕРМО(А2=13,21)#К=4' 3.4*
E11-14' 3*
E11-15' 3*
E11-137#ЕРМО(А2=278,43)' 3*
E11-181' 31,3*
E11-213' 31,3*
Р15*
E26-46' 56' ' КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ К СТЕНЕ*
E26-50' 56' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ*
E26-52' 56*
E15-256#ЕРМО(А2=56,8)' 32*
E34-342' 11,2' ' ОБИВКА ДЕКОРОТИВНОЙ ФАНЕРОЙ, СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ БИЛЕТНОЙ КАССЫ*
E15-98' 6,9' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМ ПЛИТКАМИ*
E15-276#ЕРМО(А2=16,6)' 34,1' ' ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
```

```
1952   106    E15-660, 71, , ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ СТЕН И КОЛОНН*
1953   107    E15-661, 14,1, , ТО ЖЕ, КОТЛОВАНОВ*
1954   108    P18*
1955   109    E9-1, 0,034, , МОНТАЖ М/К УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЧАСОВ И ПЕРОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ*
1956   110    C121-2095, 0,034, , СТОИМОСТЬ М/К*
1957   111    E15-614, 1,0, , ОКРАСКА М/К*
1958   112    E15-79#КАТ ПС(А9=426,6), 5,02, , НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
1959   113    C111-135(ЕП), 5,02*
1960   114    C111-125, 5,02*
1961   115    К, ЖАРКОВ, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д. ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР. 6И9М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.

НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0 М.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ: АР-1,2,7,8;КХ4-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,336 ТЫС.РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,655 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ-ПЛОЩ. 270,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 27,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,79	120,00	-	95	95	-	228,00	180
		100М3		120,00	-			-	-	-
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,58	41,50	-	24	24	-	89,60	92
		100М3		41,50	-			-	-	-
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	2,10	5,72	-	12	12	-	10,30	22
		100М2		5,72	-			-	-	-
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,52	11,99	0,37	30	1	1	0,89	2
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	7,59	5,65	46	10	35	3,01	18
				1,74	2,13			13	2,75	17
		ШТ								
6	638-711 ЦСЦП9-127	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ	12,36	52,90	-	654	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-I	1,74	22,90	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,12	25,00	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	6,00	10,10 2,84	4,90 1,79	61	17	30 11	4,73 2,31	28 14
		ШТ								
10	608-73 ЦСЦ,П9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
		М3								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-436 ЕРМО	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	12,99 5,15	5,03 1,05	78	19	18 6	5,01 1,35	30 8
		ШТ								
15	608-7160 ЦСЦП.9-301	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ М-200, ДЛИНОЙ 9М Р1=6ШТ ЦЕНА	6,72	69,16	-	465	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,05	22,90	-	47	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,30	25,00	-	183	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,72	41,30	-	195	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2. ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1СТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	15,00	5,70 1,20	1,87 0,68	86	18	28 10	2,04 0,88	31 13
		ШТ								
20	608-1330 ЦСЦ,П.8-12 0	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПГ-2АТ6Т=9ШТ ПГ-2АТ6Т	270,00	5,62	-	1517	-	-	-	-
		М2								
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,94	41,30	-	39	-	-	-	-
		100КГ								
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, РИГЕЛЕЙ, СТОЕК	4,41	58,80	0,80	259	61	3	24,30	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
23	Е12-299 ЕРНЭ	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,70	51,60	0,74	139	21	2	14,30	39
				7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
24	Е12-300 ЕРНЭ К=5	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЧЕТКЕ НОЙ299	13,50	2,53	0,05	34	-	-	0,07	1
				0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 18М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РН-350	2,70	338,00	15,60	913	148	42	95,20	257
				54,90	4,69			13	6,05	16
		100М2								
26	Е12-277	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,28	9,43	0,01	3	1	-	4,14	1
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5833	427	159		768
			РУБ.					55		70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5833	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1191	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	104		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	55		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	427	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	482	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1027	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3026	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			964	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	173	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			542	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	655	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	655	-		-

ГАП Изаксон А.К.

СОСТАВИЛ инж. Жаркова В.А.

ПРОВЕРИЛ рук.гр. Курицына Г.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
913   1   327300317' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 270' М2*
914   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М' РП' ' N2-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д. ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР. 6И9М ДЛЯ 2-3
                КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' АР-1,2,7,8,КЖ4-7' ИЗАКСОН*
915   3   Д2-Б*
916   4   Д2-Н*
917   5   Д2-С*
918   6   Д2-Т*
919   7   Д3-Д*
920   8   Д4-А*
921   9   Д4-Ж*
922  10   Н10=16,5*
923  11   Е1-948' 79*
924  12   Е1-967' 58*
925  13   Е1-1131' 210*
926  14   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17)' 2,52*
927  15   Е7-7' 6*
928  16   608-711#ЦСЦП9-127(=10)' 12,36' 52,9' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ' М3*
929  17   С147-1' 174' 22,9*
930  18   С147-8' 612' 25,0*
931  19   Е7-404#ЕРМО(А2=2,36)' 6*
932  20   608-73#ЦСЦ,П9-51(=10)' 4,48' 87,1' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К1=6ШТ' М3*
933  21   С147-8' 938' 25,0*
934  22   С147-15' 117' 32,1*
935  23   С147-24' 236' 41,3*
936  24   Е7-435#ЕРМО(А2+0,0079.24,4#)' 6*
937  25   608-7160#ЦСЦП.9-301(=10)' 6,72' 69,16' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ М-200, ДЛИНОЙ 9М#Р1=6ШТ#ЦЕНА=70,8+0,82,
                2=69,16' М3*
938  26   С147-1' 205' 22,9*
939  27   С147-8' 730' 25,0*
940  28   С147-24' 472' 41,3*
941  29   Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 15*
942  30   608-1330#ЦСЦ,П.8-120(=10)' 270' 5,62' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б. ПЛИТ ПОКРЫТИЙ#ПГ-2АТ6Т=9ШТ#ПГ-2АТ6Т=6ШТ' М2*
943  31   С147-24' 94' 41,3*
944  32   Е15-662' 441' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, РИГЕЛЕЙ, СТОЕК*
945  33   Е12-299#ЕРМО(А2=43,22)' 270*
946  34   Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 270.5*
947  35   Е12-176' 270*
948  36   Е12-277' 28' ' ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
949  37   К' ЖАРКОВ' КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-ЭКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН. НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ.

ОСНОВАНИЕ: ВО-1,ОВН-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,009 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 / 1ШТ	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-
2	Е26-63	АСБОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА 150Х150ММ / 100М2	0,02	64,40	1,70	1	1	-	74,10	1
				44,40	0,51			-	0,66	-
3	С111-32	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 1200Х600Х8 ММ / 100ШТ	0,02	106,00	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8	4	-		5
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ВИТАЛЬЕВА Е.В.

СОСТАВИЛА Рук.гр. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
1507    1    З26100237' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 121,5' М3*
1508    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М' Р.П.' ' N2-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТ
                 УПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                  6,0 И9,0М ДЛЯ 2-ЗКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН. НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' ВО-1,ОВН-1' В
                 ИТАЛЬЕВА*
1509    3    Д2-Б*
1510    4    Д2-М*
1511    5    Д2-С*
1512    6    Д2-Т*
1513    7    Д3-Д*
1514    8    Д4-Д*
1515    9    Д4-Т*
1516   10    Н12=13,3' Н15=63*
1517   11    Е20-407' 3*
1518   12    Н10=16,5' Н15=1*
1519   13    Е26-63' 1.8' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА 150Х150ММ*
1520   14    С111-32' 2.1,01' ' ' ' ' 2852,0,96*
1521   15    К' ВИТАЛЬЕВА' КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н2-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6.0-9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.

на водопровод.

ОСНОВАНИЕ: ВК-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,182 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,067 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,037 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. ВСЕГО
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11
1	E16-55	-ПРОКЛАДКА ВВОДА ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=50ММ М	9,00	2,18 0,41	0,05 0,02			20	4	-		0,66 0,03		6 -
2	E16-62	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ (ФУТЛЯР) М	5,00	13,10 1,24	0,23 0,07			66	6	1		2,05 0,09		10 -
3	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	4,00	1,20 0,23	0,01			5	1	-		0,37		1
4	C130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.	2,00	1,31	-			3	-	-		-		-
5	2307-10025 K=1,09	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	1,00	1,31	-			1	-	-		-		-
6	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,13	3,94 3,73	-			1	-	-		5,16		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50мм								
		100М								
7	Е22-163	-УСТРОЙСТВО БЕРЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	9,00	0,55	0,10	5	1	1	0,22	2
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50мм		0,13	0,03			-	0,04	-
		М								
8	Е22-169	-УСТРОЙСТВО БЕРЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	5,00	2,03	0,31	10	1	1	0,36	2
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250мм (ФУТЛЯР)		0,21	0,09			-	0,12	1
		М								
9	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ I ГРУППЫ	0,15	68,60	-	11	11	-	125,00	19
				68,60	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ I ГРУППЫ	0,15	41,50	-	6	6	-	89,60	14
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,30	61,90	5,16	19	4	1	27,20	8
				14,80	1,55			-	2,23	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			147	34	4		63
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАЧИ -	РУБ.				-	5	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				117	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	27	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				182	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	67	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	37	-		-

РУК. ГРУППЫ ПУЧКОВА О.К.

СОСТАВИЛА РУК.ГР.КУРИЦИНА Г.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 17)

```
1692   1   326100247, Н9М1Г1, , , 1,1, , , , 121,5, М3*
1693   2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М, Р.П., , К2-4, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТ
                 У ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИН
                 Е 6,0-9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА ВОДОПРОВОД, ВК-СО, ПУЧКОВА*
1694   3   Д2-Б*
1695   4   Д2-М*
1696   5   Д2-С*
1697   6   Д2-Т*
1698   7   Д3-Д*
1699   8   Д4-А*
1700   9   Д4-Ж*
1701  10   Н12=13,3, Н15=63*
1702  11   Е16-55, 9, , ПРОКЛАДКА ВВОДА ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=50ММ*
1703  12   Е16-62, 5, , * (ФУТЛЯР)*
1704  13   Е16-41, 4*
1705  14   С130-115, 2*
1706  15   2307-10025(=21)*К=1,09(А1.1,09), 1*
1707  16   Е16-219, 13*
1708  17   Н10=16,5, Н15=1*
1709  18   Е22-163, 9*
1710  19   Е22-169, 5, , * (ФУТЛЯР)*
1711  20   Е1-935, 15,4*
1712  21   Е1-967, 15,4*
1713  22   Е1-1003, 30*
1714  23   К, ПУЧКОВА, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н2-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.

НА КАНАЛИЗАЦИЮ.

ОСНОВАНИЕ: ВК-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 94 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,059 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,12 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	8,00 М	4,82	0,06	39	3	-	0,70	6
				0,38	0,02			-	0,03	-
2	Е16-63	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ (ФУТЛЯР)	8,00 М	15,70	0,28	126	11	3	2,34	19
				1,42	0,08			1	0,10	1
3	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00 М	3,21	0,02	3	-	-	0,72	1
				0,45	0,01			-	0,01	-
4	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	8,00 М	4,59	0,03	37	4	-	0,79	6
				0,49	0,01			-	0,01	-
5	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИСОЕДИНЕННЫЙ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУЛЬКОМ	КОМПЛ.							
6	Е17-17	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х450Х150	1,00	15,80 1,06	0,06 0,02	16	1	- -	1,72 0,03	2 -
			КОМПЛ.							
7	Е22-170	-УСТРОЙСТВО БЕРЕМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ (ФУТЛЯР)	8,00	2,38 0,24	0,34 0,10	19	2	3 1	0,39 0,13	3 1
			М							
8	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ I ГРУППЫ	0,16	68,60 68,60	- -	11	11	- -	125,00 -	21 -
			100М3							
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ I ГРУППЫ	0,16	41,50 41,50	- -	7	7	- -	89,60 -	15 -
			100М3							
10	Е1-1002	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	0,32	94,90 24,20	7,58 2,27	30	8	3 1	44,20 3,27	14 1
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			309	48	9		89
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			294	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	50	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	27	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			372	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	98	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-

РУК. ГРУППЫ ПУЧКОВА О.К.

СОСТАВИЛА — РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
1715   1   G26100257, Н9МІГІ, , , І.І, , , , 121,5, М3*
1716   2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, Р.П., , Н2-5, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                6,0 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА КАНАЛИЗАЦИЮ, ВК-СО, ПУЧКОВА*
1717   3   Д2-Б*
1718   4   Д2-М*
1719   5   Д2-С*
1720   6   Д2-Т*
1721   7   Д3-Д*
1722   8   Д4-А*
1723   9   Д4-Ж*
1724  10   Н12=13,3, Н15=63*
1725  11   Е16-4, 8*
1726  12   Е16-63, 8, , + (ФУТЛЯР)*
1727  13   Е16-30, 1*
1728  14   Е16-31, 8*
1729  15   Е17-58, 1*
1730  16   Е17-17, 1*
1731  17   Н10=16,5, Н15=1*
1732  18   Е22-170, 8, , + (ФУТЛЯР)*
1733  19   Е1-935, 16,5*
1734  20   Е1-967, 16,5*
1735  21   Е1-1002, 32*
1736  22   К, ПУЧКОВА, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

ОСНОВАНИЕ: НЭО4-309

Кассовый павильон.
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,887 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,167 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 130 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-11	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	472,00	13,00	5	3	-	525,00	5
				316,00	4,56			-	5,88	-
		100ШТ								
2	ТПЭП-5 П.408	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ5104-0332Л	1,00	132,50	-	132	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
3	ЧТПЭП-5 П.408	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	13,62	-	14	6	-	8,94	9
		ШТ		6,59				-	-	-
4	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
5	1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.066-75	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,77	0,12	5	2	-	3,00	3
				0,10	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
7	1504-01008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М.Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.066-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц8-526-2	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,20	0,12	4	2	-	3,00	3
				1,75	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
9	1701-08031	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
10	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,08	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	1504-04187	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-021 ОСТ 16.0.536.001-72	2,00	3,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	1704/9 П.1-1197	-ДАТЧИК ДКТЗ-53	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
14	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	6,51	-	1	1	-	1,00	2
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЩИТАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	127,00	34,90	9	4	3	97,00	7
				53,90	11,10			1	14,32	1
		100ШТ								
16	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,04	92,40	24,50	4	1	1	61,00	2
		100ШТ								
				54,20	7,72			-	9,96	-
17	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	3,00	2,00	1,16	6	2	3	1,00	3
		ШТ		0,79	0,36			1	0,46	1
18	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	10,00	2,60	0,07	26	13	1	2,00	20
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
19	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
20	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И	0,01	49,80	1,10	1	-	-	68,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ								
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
21	U8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
22	U8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,01	12,70	3,71	13	8	4	13,00	13
		100М		7,55	1,18			1	1,52	2
23	U8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,63	4,88	2,33	3	1	1	4,00	3
		100М		2,36	0,71			-	0,92	1
24	U8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,20	64,10	26,60	13	6	5	52,00	10
		100М		26,10	9,94			2	12,82	3
25	U8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	64,10	26,60	10	4	3	52,00	8
		100М		26,10	9,94			1	12,82	2
26	U8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	1,27	1,21	-	2	1	-	2,00	3
		100М		1,14	-			-	-	-
27	U8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,28	15,90	0,22	4	2	-	14,00	4
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
28	C152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	0,05	39,20	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	C152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х2,5	0,06	56,80	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
30	C152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,19	22,00	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 12,5								
		100М								
31	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НРОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	20,00	0,54	-	11	-	-	-	-
		М								
32	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32Х Т-2,2	16,00	0,32	-	5	-	-	-	-
		М								
33	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ 8=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
34	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЙ 8=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НРТ-79	5,00	1,08	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
35	0503 П.6-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25.1,5ММ2	0,03	333,36	-	10	-	-	-	-
		КМ								
36	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	7,00	18,10	-	127	-	-	-	-
		ШТ								
37	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2,0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	4,00	1,91	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
38	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММИТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/523-05У1	3,00	17,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ								
39	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	0,50	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	1,50	7,20	-	11	-	-	-	-
41	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/ 10ШТ	0,30	45,20	-	14	-	-	-	-
42	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	1,50	1,42	-	2	-	-	-	-
43	640115 П.3-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
44	640115 П.3-5	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
45	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220V4 ШТ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
46	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-10У3ОМ1Б ШТ	10,00	1,85	-	18	-	-	-	-
47	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
48	1517-2216	-ЩИТОК ЯОУБОПВ-12Н,А ГОСТ 8709-76 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	616	63	21		107
			РУБ.					6		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			163	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	153	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			718	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	153	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	РАЗДЕЛ 2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ									
49	1517-1103 -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЯУЭ РАЗМ.960Х600Х360ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1.00	18,70	-		19	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
	ШТ									
50	08-572-4 -ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО	1.00	4,74	0,79		5	2	1	3,00	3
	ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ		1,58	0,28				-	0,36	-
	ШТ									
51	290416 Д1 П.1-007 -УСТРОЙСТВО АО-77	1.00	24,61	-		25	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
52	1517-1481-1-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1.00	0,75	-		1	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
	ШТ									
53	08-574-56 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1.00	0,55	-		1	-	-	0,50	-
			0,33	-				-	-	-
	ШТ									
54	1504-04220 -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-111 ОСТ 16.0.536.001-72	1.00	3,21	-		3	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
	ШТ									
55	1517-1386-1-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1.00	4,20	-		4	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
56	08-574-44 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1.00	1,15	-		1	1	-	0,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
57	1504-04232	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-25А,660В-16А=ПМЕ-211 ГОСТ 5.3.16.76	4,00	5,99	-	24	-	-	-	-
		ШТ								
58	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	1,15	-	5	2	-	0,90	4
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
60	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.351-78	1,00	5,78	-	6	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ШТ								
61	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
63	1504-06042	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-25 М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	6,00	1,28	-	8	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ШТ								
64	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	6,00	3,30	-	20	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ШТ								
65	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	6,00	0,28	-	2	1	-	0,30	2
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1504-06005	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0.524.001-77	1.00	1.07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 6ЧА=	1.00	3.30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1.00	0.28	-	1	-	-	0.30	-
		ШТ		0.14	-			-	-	-
69	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	1.00	1.07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1.00	0.75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1.00	0.55	-	1	-	-	0.30	-
		ШТ		0.33	-			-	-	-
72	1517-1507	-КОМПЛЕКТ РЕЙКИ	1.00	2.85	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
73	1517 Р.У.П.10	-ТАРА	0.10	72.00	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			164	7	1		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			23	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	14	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	7	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ.			173	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	14	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	7	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			788	78	22		118
			РУБ.					6		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			310	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			3	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			327	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			465	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			41	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	78	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			328	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			57	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	38	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			38	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	38	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			568	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	167	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	82	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			887	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	167	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	82	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 151)

```
889     1   327308597, НОРТНІ, , , 1.І, , , , , *
890     2   0, , Р                                                    *300, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , ,
                ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ, Р.П.Г, , Н2-6, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ П
                АВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПР  ШИРИНЕ 6.0 И 9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИ
                ЧЕСКИХ ЗОН..КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН, ЧЕРТ..НЭ04-309, ДЕРТЯРЕВА*
891     3       Н24=2, Н25=4, Н27=1.2, Н28=0.7, Н15=32*
892     4       Д2-Б*
893     5       Д2-Н*
894     6       Д2-С*
895     7       Д2-Т*
896     8       Д3-Д*
897     9       Д4-Д*
898     10      Д4-Ж*
899     11      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
900     12      И8-612-11, 1*
901     13      ТТПЭП-5#П.408(=14)(А1.1.05), 1, 126, ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ5104-0362Л, ШТ*
902     14      ЦТТПЭТ-5#П.408(=15)(А1.0.98), 1, 13.9#5.7, ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ШТ*
903     15      И8-573-7, 1*
904     16      1504-01009, 1*
905     17      И8-526-5, 1*
906     18      1504-01008, 1*
907     19      И8-526-2, 1*
908     20      1701-0803І, 1*
909     21      И8-83-3, 1*
910     22      1504-04187, 2*
911     23      И8-531-4, 2*
912     24      Т1704/9#П.1-1197(=14), 2, 3.6, ДАТЧИК ДКТЗ-53, ШТ*
913     25      И11-4-2, 9*
914     26      И8-599-1, 7*
915     27      И8-604-1, 4*
916     28      И8-370-3, 5*
917     29      И8-522-1, 10*
918     30      И8-591-2, 8*
919     31      И8-591-3, 1*
920     32      И8-591-7, 9*
921     33      И8-402-2, 101*
922     34      И8-409-1, 63*
923     35      И8-406-2, 20*
924     36      И8-406-9, 15*
925     37      И8-409-11, 127*
926     38      И8-417-5, 28*
927     39      П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ*
928     40      С152-202, 50*
929     41      С152-205, 55*
930     42      С152-166, 105*
931     43      С113-16(=13), 28*
932     44      С113-130, 16*
933     45      2405-1431(А1.1.082), 1*
934     46      2405-1435(А1.1.082), 5*
935     47      Т0503#П.6-0126(=13)(А1.1.076), 0.029, 318, ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25.1.5ММ2, КМ*
936     48      С153-152, 7*
937     49      С153-137, 4*
938     50      С153-188, 3*
939     51      С153-264, 5*
940     52      С153-231, 15*
941     53      С153-240, 3*
```

```
942   54   С153-25Ī, Ī5*
943   55   Т640115#П.3-2(=Ī3)(А1.1,08), 8, 0,285, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ШТ*
944   56   Т640115#П.3-5(=Ī3)(А1.Ī,08), Ī, 0,54, ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ, ШТ*
945   57   С154-Ī62, 3*
946   58   С154-28, Ī0*
947   59   С154-Ī64, 6*
948   62   1517-2216(=Ī3)(А1.Ī,076), Ī, , ЩИТОК ЯОУ*
949   61   Р.КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИЕМ*
950   62   1517-1103, Ī, , МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЯУЭ РАЗМ.960Х600Х360ММ*
951   63   Ц8-572-4, Ī*
952   64   Т290416#Д1#П.1-007(=14)(А1.Ī,07), Ī, 23, УСТРОЙСТВО АО-77, ШТ*
953   65   1517-148Ī-Ī, Ī*
954   66   Ц8-574-56, Ī*
955   67   1504-04220(А1.Ī,07), Ī*
956   68   1517-1386-Ī, Ī*
957   69   Ц8-574-44, Ī*
958   70   1504-04232(А1.Ī,07), 4*
959   71   1517-1386-Ī, 4*
960   72   Ц8-574-44, 4*
961   73   1504-12050(А1.Ī,07), Ī*
962   74   1517-1429-Ī, Ī*
963   75   Ц8-574-55, Ī*
964   76   1504-06042(А1.Ī,07), 6*
965   77   1517-14Ī4-Ī, 6*
966   78   Ц8-574-28, 6*
967   79   1504-06005(А1.Ī,07), Ī*
968   80   1517-14Ī4-Ī, Ī*
969   81   Ц8-574-28, Ī*
970   82   1507-5043(=Ī4)(А1.Ī,07), Ī*
971   83   1517-148Ī-Ī, Ī*
972   84   Ц8-574-56, Ī*
973   85   1517-1507, Ī, , КОМПЛЕКТ РЕЕК*
974   86   Т1517#Р.У.П.Ī0(=14), 0,1, 70, ТАРА, М3*
975   87   К, ИНЖЕНЕР Л.А.КАЛИНИНА, РУК.ГР.М.В.ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.НАБЕГ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9М.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.НЭ04-309

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	U8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	5,00	9,00	1,16	18	4	4	1,00	5
		шт		0,79	0,36			2	0,46	2
2	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,35	4,88	2,53	2	1	1	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
3	U8-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,35	64,10	26,60	22	10	9	52,00	18
		100М		28,10	9,94			3	12,82	4
4	U8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,75	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	C152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,11	22,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НРОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	37,00	0,54	-	20	-	-	-	-
7	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1609-81 ШТ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
8	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ 5=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.АРТ-79 ШТ	4,00	1,08	-	4	-	-	-	-
9	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЙ 5=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.АРТ-79 ШТ	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
10	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММИТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/523-Н5У1 ШТ	5,00	17,00	-	65	-	-	-	-
11	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/ 10ШТ	0,60	45,20	-	27	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				156	16	16		25
		РУБ.						5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				156	16	18		25
		РУБ.						5		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				156	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	13	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				184	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				184	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	56	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 14)

```
865    1    Э27300587, Н9Г1Ч1, , , 1.1, , , , , *
866    2    Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, Р.П., , N2-7, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬО
                НОВ С НАЯЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ
                ЗОН.НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9М, ЧЕРТ.НЭ04-309, ДЕГТЯРЕВА*
867    3    Н24=2, Н25=4, Н27=1.2, Н28=0.7, Н15=32*
868    4    Д2-Б*
869    5    Д2-М*
870    6    Д2-С*
871    7    Д2-Т*
872    8    Д3-Д*
873    9    Д4-А*
874   10    Д4-Ж*
875   11    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
876   12    Ц8-370-3, 5*
877   13    Ц8-409-1, 35*
878   14    Ц8-406-2, 35*
879   15    Ц8-409-11, 75*
880   16    П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ*
881   17    С152-166, 115*
882   18    С113-16(=13), 37*
883   19    2405-1345(А1.1,082), 1*
884   20    2405-1431(А1.1,082), 4*
885   21    2405-1435(А1.1,082), 1*
886   22    С153-188, 5*
887   23    С153-240, 6*
888   24    К, ИНЖЕНЕР Л.А.КАЛИНИНА, РУК.ГР.М.В.ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КЛАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН. НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ.

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	130 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,089 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	9,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО СКРЫТОЙ ТРУБОСЕТИ								
1	Ц10-974-2	-ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ,ДИАМЕТР,ММ,ДО:40 100М	0,20	38,90	2,55	8	6	-	57,00	11
				30,40	0,29			-	0,37	-
2	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,25	15,90	0,22	4	2	-	14,00	4
				7,65	0,08			-	0,10	-
3	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,01	16,70	-	1	-	-	5,00	-
				5,10	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
4	0503 1980Г П.8-0124 Т.Ч.СЦМ 45Р9Т10 К=1,076	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ 1000М	0,03	333,56	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	2405	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,01	114,69	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Д1П1-989 К=1,082	1000ШТ								
6	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	21,00	8,32	-	6	-	-	-	-
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
7	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:Ц5 ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	-	1	-	- -	0,50 -	-
8	Ц10-657-3	-ПУНКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ КОМПЛ	3,00	11,80 10,00	-	35	30	- -	15,00 -	45
9	Ц10-945-1	-БОКС ДЛЯ КАБЕЛЯ СИММЕТРИЧНОГО.ЕМКОСТЬ БОКСА Д020 ШТ	1,00	8,34 4,03	-	8	4	- -	6,00 -	6
10	Ц10-54-4	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ. МАССА 1М КАБЕЛЯ ДО 1КГ 100М	0,20	30,70 15,10	4,90 1,56	6	3	1 -	28,00 2,01	6
11	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,10	7,92 7,51	-	1	1	- -	13,00 -	1
		МАТЕРИАЛЫ								
12	290116-1808 К=1,083	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ МЕЖДУГОРОДНИЙ=БМ 1-1 ГОСТ 23052-78 ПЕРВАЯ ШТ	1,00	11,91	-	12	-	-	-	-
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,01	13,00	-	1	-	-	-	-
14	15097-2801 I Т.Ч.ССРСЦ Ч.5,Р1,Т2 К=1,118	-КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=РВШЭ-1Х2Х0,5 ТУ16.505.451-73 1000М	0,02	71,55	-	1	-	-	-	-
		ЧАСОФИКАЦИЯ								
15	Ц10-772-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	1,42 0,87	-	1	1	- -	1,00 -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
16	Ц10-773-1	-ТО ХЕ;В4С1-М1ПВ24Т-800-312К УЛИЧНЫЕ	2,00	8,35	3,93	17	7	8	6,00	12
		ШТ		3,29	1,36			3	1,75	4
17	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,20	7,92	-	2	2	-	13,00	3
		100М		7,51	-			-	-	-
18	Ц10-775-2	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П	2,00	0,40	-	1	1	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
19	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ = УК-2П ГОСТ 10040-75Е	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1703-1050 К=1,083	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ24Р-400-305К	1,00	11,91	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ								
22	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ		6,67	-			-	-	-
23	Ц10-397-7	-ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИЙ	1,00	2,73	-	5	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
24	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИЙ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
25	Ц10-775-2	-УСТАНОВКА КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УП-2П	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
26	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,15	7,92	-	1	1	-	13,00	2
		100М		7,51	-			-	-	-
27	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
		100М		6,24	0,18			-	0,13	-
		МАТЕРИАЛЫ								
28	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ = УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 10348-75Е								
		ШТ								
29	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПх С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
30	290116-150	-ПРОМПУНКТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ	2,00	122,04	-	244	-	-	-	-
	49	ППТ-Д	К-Т	-	-			-	-	-
	ДОП9									
31	290116-150	-ПРОМПУНКТ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ	1,00	123,12	-	123	-	-	-	-
	49	ППТ-П	К-Т	-	-			-	-	-
	ДОП9									
32	6223-[illegible]	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72ДЗС	1,00	12,30	-	12	-	-	-	-
	ДОП8	РР2.184.336 ТУ=НПСС		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЧАСОФИКАЦИЯ								
33	1703-1054	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-800-312К	2,00	106,92	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ								
34	1601-19801	-УСИЛИТЕЛЬ У100-У-101	1,00	194,00	-	194	-	-	-	-
	7	ШТ		-	-			-	-	-
	П2-557									
35	1601-2354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ=10ГР 35	2,00	27,76	-	56	-	-	-	-
	ДОП5	КОМПЛ		-	-			-	-	-
36	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЧ3.843.756 ТУ	1,00	16,20	-	16	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1016	75	9		120
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1016	75	9		120
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

ГИП Воронкова — КАВОРОНКОВА Н.В.

СОСТАВИЛ Булгина — ИНЖ. КОЧЕНКОВА М.А.

ПРОВЕРИЛ Булгина — СТ. ИНЖ. БУЛЫГИНА Т.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1   327300408, Н9М1Г1, , , 1.1, , , , 121,5, М3*
2   Ш, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, Р.П., , N2А-7, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
        ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
        6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КЛАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М,НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
        СВЯЗИ, , ЖАВОРОНКОВА*
3   Н15=22, =97, =97, Н22=8*
4   Р,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   П2#УСТРОЙСТВО СКРЫТОЙ ТРУБОСЕТИ#*
6   Ц10-974-2, 20*
7   Ц8-417-5, 25*
8   Ц10-975-1, 1*
9   П2#МАТЕРИАЛЫ#*
10  Т0503#198ОГ#П.8-0124#Т.Ч.СЦМ#45Р9Т10#К=1,076(А1.1,076)(=13), 25, 310, ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ, 1000М*
11  Т2405#Д1П1-989#К=1,082(А1.1,082)(=13), 1, 106, КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ, 1000ШТ*
12  С113-130(=13), 20*
13  П2#ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ#*
14  Ц10-127-5, 1*
15  Ц10-657-3, 3*
16  Ц10-945-1, 1*
17  Ц10-54-4, 20*
18  Ц10-54-11, 10*
19  П2#МАТЕРИАЛЫ#*
20  290116-18001#К=1,083(А1.1,083)(=13), 1*
21  С152-489, 10*
22  Т15097-28011#Т.Ч.ССРСЦ#Ч.5,Р1,Т2#К=1,118#(К3574410101)(С)(А1.1,118)(=13), 20, 64, КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=
        РВШЭ-1Х2Х0,5#ТУ16.505.451-73=МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ=, 1000М*
23  П2#ЧАСОФИКАЦИЯ#*
24  Ц10-772-1, 1, , УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К В ПОМЕЩЕНИИ*
25  Ц10-773-1, 2, , ТО ЖЕ,В4С1-М1ПВ241-800-312К УЛИЧНЫЕ*
26  Ц10-54-11, 20*
27  Ц10-775-2, 2, , КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ*
28  П2#МАТЕРИАЛЫ#*
29  С152-489, 21*
30  С155-13, 2*
31  Т1703-1050#К=1,083(А1.1,083)(=13), 1, 11, ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К, ШТ*
32  П2#РАДИОФИКАЦИЯ#*
33  Ц10-116-3, 1*
34  Ц10-397-7, 1, , ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ*
35  Ц10-397-7, 2, , ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ*
36  Ц10-775-2, 1, , УСТАНОВКА КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УП-2П*
37  Ц10-54-11, 15*
38  Ц8-149-1, 45*
39  П2#МАТЕРИАЛЫ#*
40  С155-13, 1*
41  С152-495, 62*
42  П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
43  П2#ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ#*
44  Т290116-15049#ДОП9(=14), 2, 113, ПРОМПУНКТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ ППТ-Д, ШТ*
45  Т290116-15049#ДОП9(=14), 1, 114, ПРОМПУНКТ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ, К-Т*
46  Т6203-21#ДОП1#(К6654110820)(С)(=14), 1, 7,2, АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-68ЦБ#РРО.218.051 ТУ=МПСС=, ШТ*
47  П2#ЧАСОФИКАЦИЯ#*
48  Т1703-1054(=14), 2, 99, ЭЛЕКТОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-800-312К, ШТ*
49  П2#РАДИОФИКАЦИЯ#*
50  Т1601-198017#П2-557(=17), 1, 180, УСИЛИТЫ У100-У-101, ШТ*
51  1601-2354#ДОП5(=14), 2, , ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ=10ГР 35*
52  1601-2364, 1*
53  КОЧЕНКОВА, БУЛЫГИНА, ЖАВОРОНКОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9

К Типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0м для II-IV климатических зон.
Кассовый павильон.
На мебель и инвентарь.

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,894 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ; ВСЕГО
1	2	3	4	5 ; 6		7	8	9	10 ; 11
1	ЕСУСН ГИПРОТРАНССТРОЯ 1984Г П.3	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	100ЧЕЛ	1,21 77,98	-	94	-	-	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			94	-	-	-
			РУБ.					-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			94	-	-	-

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛА РУК. ГР. Рук.гр.Курицына Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 71)

564 1 327300227' Н9' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
565 2 Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' Р.П.' ' N2-7' НА МЕБЕЛЬ И
ИНВЕНТАРЬ КАССОВОГО ПАВИЛЬОНА' ' ИЗАКСОН*
566 3 ЕТСУСН#ГИПРОМТРАНССТРОЙ#1984Г#П.3(=14)' 121,2' 77#####' НЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ' 100М3*
567 4 К' КУРИЦЫНА' ИЗАКСОН*

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 15,42 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 15,42 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N2А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,42 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ :
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 м³
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ 121,91 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.I 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2А-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ	6,92	-	-	,09	7,01	-	1,137	0,779	57,70
2.2А-2		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	5,66	-	-	-	5,66	-	0,743	0,520	31,44
3.2А-3		-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	,01	-	-	-	,01	-	0,005	0,004	,08
4.2А-4		-ВОДОПРОВОД	,18	-	-	-	,18	-	0,066	0,037	1,48
5.2А-5		-КАНАЛИЗАЦИЯ	,37	-	-	-	,37	-	0,094	0,059	3,05
6.2А-6		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПАВИЛЬОНА	-	,48	,33	-	,81	-	0,115	0,074	6,67
7.2А7		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	1,00
8.2А-8		-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ	-	,25	,86	-	1,11	-	0,130	0,089	9,14
9.2А-9		-МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	-	-	,09	-	,09	-	-	-	,74
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	13,14	,91	1,28	,09	15,42	-	2,322	1,589	121,91

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Ж.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1. 327300487' И3' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. Д' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М' Р.П.' ' N2A' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ2А-1' 121,50' 6,92###0,09###' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ' М3*
4. ВТ2А-2' 180,0' 5,66######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М2*
5. ВТ2А-3' 121,50' 0,01######' ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ' М3*
6. ВТ2А-4' 121,50' 0,18######' ВОДОПРОВОД' М3*
7. ВТ2А-5' 121,50' 0,37######' КАНАЛИЗАЦИЯ' М3*
8. ВТ2А-6' 121,50' #0,48#0,33####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПАВИЛЬОНА' М3*
9. ВТ2А7' 180,0' #0,18#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА' М2*
10. ВТ2А-8' 121,5' #0,25#0,86####' ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ' М3*
11. ВТ2А-9' 121,5' ##0,09####' МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ' М3*
12. И2*
13. П2# #*
14. П3#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ #
                САМСОНОВА Ж.А.*
15. П3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                    ИЗАКСОН Л.К.*
16. П3#СОСТАВИЛ                                                  РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.*
17. П2######*
18. П2######*
19. П2######*
20. П2#####*
21. П2#####*
22. П2#####*
23. П2# #*
24. П0==========================================================================================
                ==================*
25. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н2А-1

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

Кассовый павильон.

На общестроительные работы.

ОСНОВАНИЕ: АР-1,2,7,8 КЖ-4-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,007 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1137 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,779 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 57,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,65	120,00 / 120,00	- / -	78 / -	78	- / -	228,00 / -
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ, КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,57	41,50 / 41,50	- / -	24 / -	24	- / -	69,60 / -
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	0,83	5,72 / 5,72	- / -	5 / -	5	- / -	10,38 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		107	107	-	208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		107	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	107	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		209
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	110	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		209
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	110	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
4	Е6-11 ЕРМО ЦСЦП2-4	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ- М3	1,54	11,99 0,45	0,37 0,11	18	1	- -	0,89 0,14	1 -
5	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	7,00	2,09 0,50	1,59 0,57	15	4	11 4	0,86 0,74	6 5
6	Е7-400 ЕРМО ЦСЦП2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	19,00	1,50 0,22	0,79 0,29	29	4	16 6	0,39 0,37	7 7
7	Е7-401 ЕРМО ЦСЦП2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	9,00	1,95 0,30	1,09 0,49	18	3	10 4	0,53 0,52	5 5
8	608-79 ЦСЦП9-110	-СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ П-15 Ф14,12.1=7ШТ ЦЕНА	2,94	53,88 - -	- -	158	-	- -	- -	- -
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3 М3 1ООКГ	0,37	25,00 - -	- -	9	-	- -	- -	- -
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 1ООКГ	0,08	32,10 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ООКГ	0,08	32,10 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	608-78 ЦСЦП9-96	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ Ф-1ОО Ф5С12.4,3-Т=6ШТ Ф5С9.4,6-Т	3,30	61,06 - -	- -	201	-	- -	- -	- -
13	608-78 ЦСЦП9-97	-ТО ЖЕ Ф5С12.4,6-Т=9ШТ	2,39	50,76 - -	- -	121	-	- -	- -	- -
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1 М3 1ООКГ	0,27	22,90 - -	- -	6	-	- -	- -	- -
15	Е7-15 ЕРМО ЦСЦП2-2	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	4,00	6,79 2,71	2,68 0,96	27	11	11 4	4,51 1,24	18 5
16	608-7214	-СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫЕ	2,48	69,54	-	172	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦ19-548	БЛОКИ М300. ФБ6-6=4ШТ			-	-			-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-I		0,86	22,90	-	20	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,17	25,00	-	29	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ СЕТКИ		0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
20	Е7-445 ЦСЦП2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		4,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	1
					0,08	0,06			-	0,08	-
			ШТ								
21	Е7-136 ЦСЦП2-2	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,00	2,25	1,44	2	1	2	1,19	1
					0,69	0,53			1	0,68	1
			ШТ								
22	608-76 ЦСЦ19-92	-СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК М-200,ОБЪЕМОМ ДО 2,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М		0,46	64,40	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
23	С147-1	-АРМАТУРА А-I		0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,35	25,00	-	9	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I		0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			879	24	50		39
				РУБ.					19		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			879	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			37	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			86	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			682	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			142	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			83	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	70	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			1104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72

1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	78	-		-
		Раздел 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									
26	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2, ПРИ МАССЕ ГЕОСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1СТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	100 ШТ	7,00	5,70	1,87	40	8	13	2,04	14
					1,20	0,68			5	0,88	6
27	608-1457 ЦСЦП8-479	-СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.10-8Т=4ШТ		30,60	9,63	-	295	-	-	-	-
		ПК36.15-8Т			-	-			-	-	-
28	Е6-180 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ЧУ(2Т1М-200 Б ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	1,64	52,40	1,10	86	11	2	12,10	20
					6,79	0,33			1	2,43	1
29	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	М3	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
30	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				451	19	15		34
			РУБ.						6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				451	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				91	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				30	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				42	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
		Раздел 4. СТЕНЫ									
31	Е8-72 ЕРМО	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 38СМ, ДЛЯ ЗДАНИЙ	М3	20,05	45,30	0,87	908	65	17	5,65	113
					3,24	0,26			5	0,34	7

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ СТАЖА ДО 4М								
		М3								
32	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМЕ	3,72	35,90	1,23	134	47	4	21,30	79
				12,70	0,37			1	8,48	2
		М3								
33	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,61	43,60	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
34	Е7-445 ЦСЦП2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	11,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
35	608-76 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ СБ.Р.С.ПЕРЕМЫЧЕК	0,44	64,40	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	Е6-127 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.УЧАСТКА В КЛАДКЕ М200	0,04	49,20	0,76	2	-	-	9,09	-
		М3		4,98	0,23			-	0,38	-
39	Е5-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	-	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
40	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	1,37	0,92	0,03	1	-	-	0,59	1
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
41	С122-361	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3,50	1,38	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1247	114	23		196
			РУБ.					7		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1247	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			915	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			167	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			28	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			226	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			115	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1568	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
42	Е7-177 ЕРНО	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2, ПРИ МАССЕ ГОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	5,70	1,87	34	7	11	2,04	12
				1,20	0,68			4	0,88	5
		ШТ								
43	608-1457 ЦСЦП8-479	-СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	29,88	9,63	-	288	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
44	Е6-180 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУЗЫКИ В ПОКРЫТИИ	1,96	52,40	1,10	103	13	3	12,10	24
				6,79	0,33			1	0,43	1
		М3								
45	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА АI	0,04	330,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
46	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА АЗ	0,11	325,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
47	Е12-289	-УСТРОЙСТВО СКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИЙ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,46	49,90	1,30	23	5	-	18,90	9
				13,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
48	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,46	54,70	4,00	25	13	2	48,20	22
				28,40	1,20			1	1,55	1
		100М2								
49	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,67	43,60	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
50	Е12-299 ЕРНО	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,46	51,60	0,74	24	4	-	14,30	7
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
51	Е12-300 ЕРНО К=5	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н0Р299	2,30	2,53	0,05	6	-	-	0,07	-
				0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
52	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	0,46	330,00	15,60	155	25	7	95,20	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2		54,90	4,69			2	6,85	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			868	67	23		118
			РУБ.					8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			868	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			210	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
53	Е8-45 ЕРМО	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, ЧЕРДЖИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,27	472,00	7,59	127	17	2	115,00	31
				62,00	2,28			1	2,94	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			127	17	2		31
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
54	Е9-106	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	0,04	595,00	35,00	26	21	1	765,00	33
		100М2		480,00	10,40			-	13,42	1
55	СПИСЬМО ГОССТРОЯ Н63-Д ОТ 15.08.83 126-3	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНА=2700+52,85+(2700.0,012)	0,17	2785,25	-	473	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	С111-344	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ	4,98	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
57	СПИСЬМО ГОССТРОЯ Н63-Д ПР-Т01-23 П3-092	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЯ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ЦЕНАМИ ЦЕНА=3204,19-2785,25	0,17	583,87	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫХ	0,04	419,00	2,80	18	3	-	108,00	5
				62,20	0,84			-	1,08	-
		100М2								
59	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННУЮ СТЕНУ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,44	3,01	0,30	4	1	-	1,60	2
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
60	С122-11 ДОП31 СТР6П,8	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА С ОКРАСКОЙ ОС12-12=1ШТ	1,44	20,49	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫКНОВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	1,00	2,58	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
62	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,80	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
63	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ С ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,38	2,00	0,13	13	4	1	1,16	7
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С122-218 ДОП.81 П170	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОКРАСКОЙ ДН21-9ПУ=4ШТ ШТ	5,40	12,94 -	- -	81	-	- -	- -	- -
65	С122-217 ДОП.81 П171	-ТО ЖЕ,ДН21-7П=1ШТ ШТ	2,78	15,95 -	- -	44	-	- -	- -	- -
66	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
67	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	4,00	2,97 -	- -	12	-	- -	- -	- -
68	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	1,39	16,00 18,20	1,00 0,30	222	25	1 -	33,60 0,39	47 1
69	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК В ВИТРАЖАХ КГ	8,70	1,57 -	- -	14	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				1039	55	3		96
		РУБ.						-		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				926	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				223	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	34	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				193	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				151	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	60	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				87	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				87	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				1280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	81	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
70	Е11-61 ЕРМО	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,31	167,60	2,84	59	8	1	46,30	14
				100М2						
				24,90	0,85			-	1,10	-
71	Е11-52 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,34	147,00	2,30	50	5	1	27,10	9
				100М2						
				14,30	0,68			-	0,88	-
72	Е11-55 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	73,00	0,95	2	-	-	18,80	1
				100М2						
				9,88	0,28			-	0,36	-
73	Е11-56 ЕРМО К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,12	13,60	0,23	2	-	-	0,34	-
				100М2						
				1,16	0,07			-	0,09	-
74	Е11-14	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,03	96,60	6,94	3	1	-	46,90	1
				100М2						
				33,40	2,08			-	2,68	-
75	Е11-15	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ	0,03	55,80	3,30	2	1	-	25,50	1
				100М2						
				17,30	0,99			-	1,28	-
76	Е11-137 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,03	336,00	3,37	10	2	-	98,30	3
				100М2						
				54,20	1,01			-	1,38	-
77	Е11-181	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,31	405,00	3,82	127	13	1	78,20	24
				100М2						
				42,80	1,15			-	1,48	-
78	Е11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,31	686,00	0,85	215	40	-	192,00	60
				100М2						
				127,00	0,26			-	0,34	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		470	70	3		113
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		470	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		396	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	70	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		589	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е26-46	-КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ К СТЕНЕ	0,56	17,30	3,60	10	5	2	14,80	6
				100М2						
				9,30	1,08			1	1,39	1
80	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	56,00	1,30	-	73	3	-	0,11	6
				М2						
				0,06	-			-	-	-
81	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,56	96,40	1,51	54	25	1	72,60	41
		ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
		РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ ПЛОСКИХ И		44,00	0,45			-	0,58	-
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
				100М2						
82	Е15-256 ЕРНО	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,32	110,00	6,80	35	15	2	74,00	24
		ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			1	5,20	2
		СТЕН								
				100М2						
83	Е34-342	-ОБИВКА ДЕКОРАТИВНАЯ ФАНЕРОЙ	0,11	577,00	0,39	65	5	-	82,60	9
		СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ БИЛЕТНОЙ КАССЫ								
				100М2				-	-	-
				43,60	0,12			-	0,15	-
84	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ	0,07	567,00	2,00	59	9	-	219,00	15
		ПЛИТКАМИ								
				100М2				-	-	-
				125,60	0,60			-	0,77	-
85	Е15-276 ЕРНО	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ ПЛИТ	0,34	42,10	1,10	14	8	-	45,00	15
		ПОКРЫТИЯ								
				100М2				-	-	-
				23,40	0,33			-	0,43	-
86	Е15-660	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	0,71	76,30	0,90	54	16	-	41,00	29
		КРАСКОЙ СТЕН И КОЛОНН								
				100М2				-	-	-
				25,10	0,27			-	0,35	-
87	Е15-661	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,34	82,20	1,00	28	18	-	51,60	18
				100М2						
				28,90	0,30			-	0,39	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			372	96	5		165

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			372	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			267	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	98	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			35	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			469	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			469	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	109	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
88	Е9-1	-МОНТАЖ М/К УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЧАСОВ И ПЕРОЧНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ	0,03	48,10 11,70 Т	20,30 7,27	1	-	- -	18,60 9,38	1 -
89	С121-2095	-СТОИМОСТЬ М/К	0,03	393,00 Т	-	12	-	- -	- -	- -
90	Е15-614	-ОКРАСКА М/К	0,01	66,50 100М2 38,40	0,03 -	1	-	- -	66,00 -	1 -
91	Е15-79 КАТ НО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ	0,05	474,00 100М2 65,40	2,00 0,60	24	3	- -	186,00 0,77	5 -
92	С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛКЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ ЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3,5ММ	5,02	3,35 М2	-	17	-	- -	- -	- -
93	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	5,02	5,39 М2	-	27	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			48	3	-		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5590	572	124		1007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					43		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	594	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			696	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1766	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			509	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	779	-		-

ГЛ. АРХ. ПРОЕКТА ИЗАКСОН А.К.

ПОСТАВИЛ ст.инж. ЖАРКОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ — рук.гр. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1962   1   027300387, Н9Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 121,5' М3*
1963   2   Б' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН НА ПЛАТФОРМЕ 6М' РП' ' Н2А-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР 8 И 9М
                ДЛЯ 2-3КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' АР-1,2,7,8 КЖ-4-7' ИЗАКСОН*
1964   3   Д2-Г*
1965   4   Д2-С*
1966   5   Д2-М*
1967   6   Д2-Т*
1968   7   Д3-Д*
1969   8   Д4-А*
1970   9   Д4-Г*
1971  10   Н10=16,5*
1972  11   Р1*
1973  12   Е1-940' 65*
1974  13   Е1-967' 57*
1975  14   Е1-1131' 83*
1976  15   Р2*
1977  16   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17)' 1,54*
1978  17   Е7-9' 7*
1979  18   Е7-400#ЕРМО#ЦСЦП2-4(А2+0,26+0,0093.24,4#)' 19*
1980  19   Е7-401#ЕРМО-ЦСЦП2-4(А2+0,26+0,0125.24,4#)' 9*
1981  20   608-79#ЦСЦП9-113(=10)' 2,94' 53,88' СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ.М-150#ФЛ14.12.1=7ШТ#ЦЕНА=54,7-0,82*5
1982  21   3,88' М3*
1983  22   С147-8' 37' 25*
1984  23   С147-15' 8' 32,10*
1985  24   С147-16' 8' 32,10*
1986  25   608-78#ЦСЦП9-96(=10)' 3,3' 62,7-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100#ФБС12.4.3-Т=6ШТ#ФБС9.4.6
1987  26   -Т=3ШТ*
1988  27   608-78#ЦСЦП9-97(=10)' 2,39' 52,4-0,82.2' ТО ЖЕ#ФБС12.4.6-Т=9ШТ' М3*
1989  28   С147-1' 27' 22,9*
1990  29   Е7-15#ЕРМО#ЦСЦП2-2(А2+1,11+0,0042.21,9#)' 4*
1991  30   608-7214#ЦСЦП9-348(=10)' 2,48' 67,9+0,82.2' СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ М300#ФБ6-6=4ШТ' М3*
1992  31   С147-1' 8А' 22,9*
1993  32   С147-8' 117' 25*
1994  33   С147-24' 11' 41,3*
1995  34   Е7-445#ЦСЦП2-4(А2+0,0025.24,4#)' 4*
1996  35   Е7-136#ЦСЦП2-2(А2+2,0054.21,9#)' 1*
1997  36   608-76#ЦСЦП9-92(=10)' 0,46' 64,4' СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК М-200,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
1998  37   С147-1' 1' 22,9*
1999  38   С147-8' 35' 25*
2000  39   С147-15' 7' 32,1*
2001  40   Р5*
2002  41   Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 7*
2003  42   608-1457#ЦСЦП8-479(=10)' 30,6' 9,63' СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ#ПК36.10-8Т=4ШТ#ПК36.15-8Т=3ШТ' М2*
2004  43   Е6-187#ЕРМО(А2=44,51)' 1,64' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ(2ШТ)М-200 В ПЕРЕКРЫТИЯХ*
2005  44   С124-10' 0,027*
2006  45   С124-12' 0,058*
2007  46   Р4*
2008  47   Е8-72#ЕРМО(А2=41,19)' 20,05*
2009  48   Е26-31' 3,72' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМЕ*
2010  49   С114-116' 3,72.0,97' ' ' ' ' 3123,1*
2011  50   Е7-445#ЦСЦП2-4(А2+0,0025.24,4#)' 11*
2012  51   608-76#ЦСЦП9-92(=10)' 0,44' 64,4' СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
2013  52   С147-8' 12' 25*
           С147-15' 5,5' 32,1*
           Е6-127#ЕРМО(А2=43,46)' 0,04' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.УЧАСТКА В КЛАДКЕ М200*
```

```
2014   53   E6-83' 0,013*
2015   54   E10-103' 1,37*
2016   55   C122-361' 3,5' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
2017   56   Р ПОКРЫТИЯ И КРОВЛЯ*
2018   57   E7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 6*
2019   58   608-1457#ЦСЦГ5-479(=10)' 29,88' 9,63' СТОИМОСТЬ СБ Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ' М2*
2020   59   E6-180#ЕРМО(А2=44,51)' 1,96' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ(3ШТ)М200 В ПОКРЫТИИ*
2021   60   C124-10' 0,044*
2022   61   C124-12' 0,108*
2023   62   E12-289' 46*
2024   63   E12-284' 46*
2025   64   C114-116' 3,78.0,97' ' ' ' ' 3123.1*
2026   65   E12-299#ЕРМО(А2=43,22)' 46*
2027   66   E12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 46,5*
2028   67   E12-176' 46*
2029   68   Р13*
2030   69   E8-45#ЕРМО(А2=402,41)' 27*
2031   70   Р9*
2032   71   E9-106' 4,3*
2033   72   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#Н63-Д#ОТ 15.08.83#126-3(=11)' 0,165' 2785,25' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ#ЦЕНА=2700
                +52,75+(2700.0,012)' Т*
2034   73   C111-344' 4,98' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ*
2035   74   П2#ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ#*
2036   75   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#Н63-Д#ПР-Т01-23#П3-092' 0,17' 508,87' РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЯ МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛ
                ЬНОЙ ЦЕНАМИ#ЦЕНА=3294,12-2785,25=508,87' Т*
2037   76   E15-740' 4,3' ' + АЛЮМИНИЕВЫХ*
2038   77   E10-72' 1,44*
2039   78   C122-11#ДОП.В1#СТР6П.8' 1,44' 19,3*(3,21.0,37)' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА С ОКРАСКОЙ#ОС12-12=1ШТ' ШТ*
2040   79   C111-436' 1*
2041   80   E10-105' 1,6*
2042   81   E10-107' 4,38*
2043   82   C122-218#ДОП.В1#П170' 5,40' 14,2*(2.0,37)' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОКРАСКОЙ#ДН21-9ПУ=4ШТ' ШТ*
2044   83   C122-217#ДОП.В1#П171' 2,78' 15*(2,58.0,37)' ТО ЖЕ,ДН21-7П=1ШТ' ШТ*
2045   84   C111-446-1' 1*
2046   85   C111-448-1' 4*
2047   86   E15-725' 139*
2048   87   C111-364' 8,7' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК В ВИТРАЖАХ*
2049   88   Р14*
2050   89   E11-61#ЕРМО(А2=159,26)' 31,3*
2051   90   E11-52#ЕРМО(А2=130,4)' 34*
2052   91   E11-55#ЕРМО(А2=59,17)' 3*
2053   92   E11-56#ЕРМО(А2=13,21)#К=4' 3.4*
2054   93   E11-14' 3*
2055   94   E11-15' 3*
2056   95   E11-137#ЕРМО(А2=278,43)' 3*
2057   96   E11-181' 31,3*
2058   97   E11-213' 31,3*
2059   98   Р15*
2060   99   E26-46' 56' ' КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ К СТЕНЕ*
2061   100  E26-50' 56' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ*
2062   101  E26-52' 56*
2063   102  E15-256#ЕРМО(А2=56,8)' 32*
2064   103  E34-342' 11,2' ' ОБИВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ФАНЕРОЙ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ БИЛЕТНОЙ КАССЫ*
2065   104  E15-98' 6,9' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ*
2066   105  E15-276#ЕРМО(А2=16,6)' 34,1' ' ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
2067   106  E15-660' 71' ' ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ СТЕН И КОЛОНН*
2068   107  E15-661' 34,1' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
2069   108  Р18*
2070   109  E9-1' 0,034' ' МОНТАЖ М/К УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЧАСОВ И ПЕРОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ*
```

```
2071    110         C121-2095',0,034' ' СТОИМОСТЬ М/К*
2072    111         E15-614' 1,0' ' ОКРАСКА М/К*
2073    112         E15-79*КАТ ПО(А9=486,6)' 5,02' ' НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
2074    113         C111-135(КП)' 5,02*
2075    114         C111-125' 5,02*
2076    115         К' ГАРКОВА' КУРЯЩИНА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2А-2

К типовому проекту на строительство пассажирских павильонов с навесом на высоких железнодорожных платформах шириной 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

НАВЕС на платформе шириной 6,0 м.

ОСНОВАНИЕ: АР1;2,7;8 КК-4-7 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,657 ТЫС. РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 743 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,520 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 180,00 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 31,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,79	120,00	—	95	95	—	228,00	180
				120,00	—			—	—	—
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,58	41,50	—	24	24	—	89,60	52
				41,50	—			—	—	—
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,10	5,72	—	12	12	—	10,30	22
				5,72	—			—	—	—
4	Е5-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 100М2	2,52	11,99	0,37	30	1	1	0,89	2
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т М3	6,00	0,45	0,11	46	10	35	0,14	1
				7,59	5,85				3,01	18
				1,74	2,13			13	2,75	17
6	608-711 ЦСЦ19-127	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ШТ Ф1=6ШТ М3	12,36	52,90	—	654	—	—	—	—
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,74	22,90	—	40	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,12	23,00	—	153	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	6,00	10,10	4,90	61	17	30	4,73	28
				2,84	1,79			11	2,31	14
		ШТ								
10	608-73 ЦСЦП9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
		М3								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-433 ЕРМО	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	3,94	1,76	24	9	11	2,53	15
				1,58	0,63			4	0,81	5
		ШТ								
15	608-7157 ЦСЦП9-299	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.РИГЕЛЕЙ М-200,ДЛИНОЙ 6М Р2=6ШТ	3,84	67,96	-	261	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,01	22,90	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,12	25,00	-	103	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,80	41,30	-	157	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-177 ЕРМО	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	5,70	1,87	57	12	19	2,04	20
				1,20	0,68			7	0,88	9
		ШТ								
20	608-1330 ЦСЦП8-120	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	180,00	5,62	-	1012	-	-	-	-
		М2								
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,89	41,30	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК	3,38	58,80	0,80	199	47	3	24,30	82
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
23	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,80	51,60	0,74	93	14	1	14,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕРМО	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
24	Е12-300 ЕРМО К=5	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	9,00	2,53	0,05	23	-	-	0,07	1
				0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 18М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	1,80	338,00	15,60	608	99	28	95,20	171
				54,90	4,69			8	6,05	11
		100М2								
26	Е12-277	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,25	9,43	0,01	2	1	-	4,14	1
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4497	341	128		618
			РУБ.					44		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4497	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			805	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	84		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	44		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	341	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	385	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			906	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			2317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			419	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	520	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	520	-		-

ГАП Изаксон А.К.

СОСТАВИЛ ст.инж. ХАРКОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ рук.гр. КУРИЦЫНА Л.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
500   1   327333327, Н9Г1М1, , , 1,1, , , , 180, М2*
501   2   0, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.6М, РП, , N2А-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИР.6 И 9М ДЛЯ 2-3
                КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, АР1,2,7,8 К3-4-7, ИЗАКСОН*
502   3   Д2-Б*
503   4   Д2-Н*
504   5   Д2-Г*
505   6   Д2-Т*
506   7   Д3-Д*
507   8   Д4-А*
508   9   Д4-Ж*
509   10  Н10=15,5*
510   11  Е1-945, 79*
511   12  Е1-967, 58*
512   13  Е1-1131, 210*
513   14  Е8-11#ЕРМО(А2=11,17), 2,52*
514   15  Е7-7, 6*
515   16  608-711#ЦСЦП9-127(=10), 12,36, 52,9, СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ, М3*
516   17  С147-1, 174, 22,9*
517   18  С147-8, 612, 25,0*
518   19  Е7-404#ЕРМО(А2=2,36), 6*
519   20  608-73#ЦСЦП9-51(=10), 4,48, 87,1, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К1=6ШТ, М3*
520   21  С147-8, 938, 25*
521   22  С147-15, 117, 32,1*
522   23  С147-24, 236, 41,3*
523   24  Е7-433#ЕРМО(А2=0,0325,24,4#), 6*
524   25  608-7157#ЦСЦП9-299(=10), 3,84, 67,96, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.РИГЕЛЕЙ М-200,ДЛИНОЙ 6М#Р2=6ШТ, М3*
525   26  С147-1, 201, 22,9*
526   27  С147-8, 412, 25*
527   28  С147-24, 380, 41,3*
528   29  Е7-177#ЕРМО(А2=2,63), 10*
529   30  608-1330#ЦСЦП8-120(=10), 180, 5,62, СТОИМОСТЬ СБ.Ж.Б.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, М2*
530   31  С147-24, 89, 41,3*
531   32  Е15-662, 330, , ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ,СТОЕК*
532   33  Е12-299#ЕРМО(А2=43,22), 180*
533   34  Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5, 180,5*
534   35  Е12-176, 180*
535   36  Е12-277, 25, , ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
536   37  К, ЖАРКОВА, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2А-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-ЗКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН. НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВО-1.08Н-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,009 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 121,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4			
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-			
2	Е26-63	-АСБОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА 150Х150ММ	0,02	64,40	1,78	1	1	-	74,10	1			
		100М2		44,40	0,91			-	0,66	-			
3	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,02	106,00	-	2	-	-	-	-			
		100ШТ											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			8	4	-		5			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.										
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			3	-	-		-			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			-	1	-		-			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-			
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			3	-	-		-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	1	-		-			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	-		-			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			-	1	-		-			
						5	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	3	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-

ГИП ВИТАЛЬЕВА Е.В.

СОСТАВИЛА рук.гр.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: (П.Н.= 12)

```
681    1    Э27300417' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 121.5' М3*
682    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М' Р.П.' ' N2-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТ
                 УПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                  6,0 И9,0М ДЛЯ 2-3КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН. НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' ВО-1,ОВН-1' В
                 ИТАЛЬЕВА*
683    3    Д2-Б*
684    4    Д2-М*
685    5    Д2-С*
686    6    Д2-Т*
687    7    Д3-Д*
688    8    Д4-А*
689    9    Д4-Х*
690   10    Н12=13,3' Н15=63*
691   11    Е20-407' 3*
692   12    Н10=16,5' Н15=1*
693   13    Е26-63' 1,8' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА 150Х150ММ*
694   14    С111-32' 2.1,01' ' ' ' ' 2852.0,96*
695   15    К' ВИТАЛЬЕВА' КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2А-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6.0-9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ВК-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ [illegible] ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ [illegible] ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ [illegible] ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [illegible] ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ [illegible] М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ [illegible] РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ЗАСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ВВОДА ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=50ММ М	9.00	2.16 / 0.41	0.00 / 0.02	20	4	- / -	0.44 / 0.03	6 / -
2	Е16-62	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ (ФУТЛЯР) М	9.00	15.10 / 1.24	0.03 / 0.07	60	6	1 / -	2.00 / 0.09	10 / -
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	4.00	1.00 / 0.60	0.01 / -	3	1	- / -	0.37 / -	1 / -
4	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.	2.00	1.31 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5	2307-10025	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	1.00	1.31 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
	К=1,09									
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0.13	3.04 / 3.73	- / -	1	-	- / -	3.16 / -	1 / -

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		50мм								
		100м								
7	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕРЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50мм	9,00	2,55	0,18	5	1	1	0,22	2
				0,13	0,85			—	0,04	—
		м								
8	Е22-169	-УСТРОЙСТВО ВЕРЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250мм (ФУТЛЯР)	5,00	2,03	0,31	10	1	1	0,36	2
				1,21	0,89			—	0,12	1
		м								
9	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,15	68,60	—	11	11	—	123,00	17
				68,60	—			—	—	—
		100м3								
10	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,15	41,50	—	6	6	—	89,60	13
				41,50	—			—	—	—
		100м3								
11	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,30	61,90	5,14	19	4	1	27,20	4
				14,80	1,55			—	2,25	1
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			147	34	4		63
			РУБ.					—		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	—	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			—	29	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	—	—		—
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			—	1	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	—	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			—	13	—		—
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	—	—		—
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			—	48	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			—	24	—		—
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			96	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	—	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			—	11	—		—
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	—	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	—	—		—
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			—	9	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			—	2	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	—	—		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

Рук.группы ПУЧКОВА О.Ф.

Составила мл.гр. КУРИЦЫНА Т.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
696   1   327300427, Н9М1Г1, , , 1.1, , , , 121,5, М3*
697   2   0, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М, Р.П., , Н2-4, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТ
            У ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИН
            Е 6,0-9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА ВОДОПРОВОД, ВК-СО, ПУЧКОВА*
698   3   Д2-Б*
699   4   Д2-М*
700   5   Д2-С*
701   6   Д2-Т*
702   7   Д3-Д*
703   8   Д4-А*
704   9   Д4-Х*
705   10  Н12=13,3, Н15=63*
706   11  Е16-55, 9, , ПРОКЛАДКА ВВОДА ВОДОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=50ММ*
707   12  Е16-62, 5, , + (ФУТЛЯР)*
708   13  Е16-41, 4*
709   14  С130-115, 2*
710   15  2307-10025(=21)*К=1,09(Д1.1.09), 1*
711   16  Е16-219, 13*
712   17  Н10=16,5, Н15=1*
713   18  Е22-163, 9*
714   19  Е22-169, 5, , + (ФУТЛЯР)*
715   20  Е1-935, 15,4*
716   21  Е1-967, 15,4*
717   22  Е1-1003, 30*
718   23  К, ПУЧКОВА, КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2А-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА КАНАЛИЗАЦИЮ.

ОСНОВАНИЕ: ВК-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	94 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,059 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЪЕМ	121,38 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	8,00	4,82 0,38	0,06 0,02	39	3	- -	0,78 0,03	6 -
2	Е16-63	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ (ФУТЛЯР) М	8,00	15,78 1,42	0,28 0,08	126	11	3 1	2,34 0,18	19 1
3	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	5,21 0,45	0,02 0,01	5	-	- -	0,72 0,01	1 -
4	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8,00	4,59 0,49	0,03 0,01	37	4	- -	0,79 0,01	6 -
5	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО	1,00	21,28 1,49	0,13 0,04	21	1	- -	2,44 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИСОЕДИНЕННЫЙ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ.								
6	Е17-17	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	15,80	0,06	16	1	-	1,72	2
				1,06	0,02			-	0,03	-
7	Е22-170	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЯ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ (ФУТЛЯР) М	8,00	2,58	0,34	19	2	3	0,39	3
				0,24	0,10			1	0,13	1
8	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ, ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ I ГРУППЫ 100М3	0,16	68,60	-	11	11	-	125,00	21
				68,60	-			-	-	-
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ I ГРУППЫ 100М3	0,16	41,50	-	7	7	-	89,60	15
				41,50	-			-	-	-
10	Е1-1002	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,32	94,90	7,56	30	8	3	44,20	14
				24,20	2,27			1	3,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			389	48	9		89
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			372	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

РУК.ГРУППЫ ПУЧКОВА О.К.

СОСТАВИЛА — РУК.ГР. КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
 719    1    327300437, Н9М1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 121,5' М3*
 720    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР,9М' Р.П,' ' Н2-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                 ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                 6,2 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.НА КАНАЛИЗАЦИЮ' ВК-СО' ПУЧКОВА*
 721    3    Д2-Б*
 722    4    Д2-М*
 723    5    Д2-С*
 724    6    Д2-Т*
 725    7    Д3-Д*
 726    8    Д4-А*
 727    9    Д4-Ж*
 728   10    Н12=13,3' Н15=63*
 729   11    Е16-4' 8*
 730   12    Е16-63' 8' ' * (ФУТЛЯР)*
 731   13    Е16-30' 1*
 732   14    Е16-31' 8*
 733   15    Е17-58' 1*
 734   16    Е17-17' 1*
 735   17    Н10=16,5' Н15=1*
 736   18    Е22-170' 8' ' * (ФУТЛЯР)*
 737   19    Е1-935' 16,5*
 738   20    Е1-967' 16,5*
 739   21    Е1-1002' 32*
 740   22    К' ПУЧКОВА' КУРИЦЫНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2А-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: Н304-309

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,804 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,145 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-11	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	472,00	13,00	5	3	-	525,00	5
				516,00	4,56			-	5,88	-
				100ШТ						
2	ТП3П-5 П.408	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ5104-0382Л	1,00	132,30	-	132	-	-	-	-
				ШТ						
3	ЦТП3П-5 П.408	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	13,62	-	14	6	-	8,94	9
				5,59	-			-	-	-
4	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				ШТ						
				3,65	0,08			-	0,10	-
5	1504-01309	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Н,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.066-75	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
6	Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОБЩИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,77	0,12	5	2	-	3,00	3
				2,10	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1504-01008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.066-75	1.00	1,75	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-526-2	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	1.00	4,20	0,12	4	2	-	3,08	3
				1,75	0,03			-	0,04	-
		шт								
9	1701-00031	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672	1.00	14,00	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1.00	1,08	0,02	1	1	-	2,08	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		шт								
11	1504-04187	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-321 ОСТ 16.0.536.381-72	2.00	3,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2.00	3,40	0,08	7	3	-	2,08	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		шт								
13	1704/9 П.1-1197	-ДАТЧИК ДКТ3-53	2.00	3,60	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2.00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
				0,50	-			-	-	-
		шт								
15	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0.07	127,00	34,90	9	4	3	97,00	7
				53,90	11,10			1	14,32	1
		100шт								
16	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0.04	92,40	24,50	4	1	1	61,00	2
		100шт								
				34,20	7,72			-	9,96	-
17	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНР ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	1.00	7,30	1,16	2	1	1	1,00	1
		шт		3,79	0,36			-	0,46	-
18	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	10.00	2,60	0,07	26	13	1	2,00	20
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
19	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0.00	19,65	0,25	2	1	-	22,22	2
		100шт		11,30	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	U8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,01	49,80	1,10	1	-	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
21	U8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
22	U8-402-2	-ПРОВОД ППВ 1ППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,01	12,70	3,71	13	8	4	13,00	13
		100М		7,55	1,18			1	1,52	2
23	U8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,55	4,88	2,33	3	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	1
24	U8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,20	64,10	26,60	13	6	5	52,00	10
		100М		25,10	9,94			2	12,82	3
25	U8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	1,05	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
26	U8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,28	15,90	0,22	4	2	-	14,00	4
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
27	C152-282	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	0,05	39,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100СМ								
28	C152-285	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х2,5	0,06	56,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100СМ								
29	C152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,19	22,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3808 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕЙ,ММ2 12,5								
			100М							
30	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	15,00	3,54	-	8	-	-	-	-
			М							
31	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ПСТ4КП И БСТ2ПС-ПСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-321 Т-9.2	16,00	3,32	-	5	-	-	-	-
			М							
32	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ В=КТО-20 ТУ36-1759-82.ИЗМ.НРТ-79	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
			ШТ							
33	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИЙ В=КТД-20 ТУ36-1759-82.ИЗМ.НРТ-79	5,00	1,00	-	5	-	-	-	-
			ШТ							
34	0503 П.6-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25.1,5ММ2	0,03	333,56	-	10	-	-	-	-
			КМ							
35	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.43/П-01УХЛ4	7,00	18,10	-	127	-	-	-	-
			ШТ							
36	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-539.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2.0-03УХЛ4	4,00	1,91	-	8	-	-	-	-
			ШТ							
37	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/523-03У1	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-
			ШТ							
38	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	0,50	3,97	-	1	-	-	-	-
			10ШТ							
39	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	1,50	7,20	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10ШТ	-	-			-	-	-
40	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10?	0,10	45,20	-	5	-	-	-	-
			10ШТ	-	-			-	-	-
41	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	1,50	1,42	-	2	-	-	-	-
			10ШТ	-	-			-	-	-
42	640115 П.3-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	8,00	0,31	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
43	640115 П.3-5	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	1,00	3,58	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
44	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-0Т-10/220УА	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
45	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-10У0М1Б	10,00	1,85	-	18	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
46	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-0Т-10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
47	1517-2216	-ЩИТОК ЯОУ500В-12М,А ГОСТ 8709-76	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			555	58	16		95
			РУБ.					4.		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			163	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			175	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			387	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			282	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	24	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			28	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	30	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			454	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	131	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			629	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	131	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		Раздел 2. Калькуляция стоимости шкафа управления наружным освещением								
48	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СУЗ РАЗМ.960Х600Х360ММ= ОСТ 16-0.684.114-74 ШТ	1.00	18,70 - -	- -	19	-	- -	- -	- -
49	08-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1.00	4,74 1,58	0,79 0,28	5	2	1 -	3,00 0,36	3 -
50	290416 Д1 П.1-007	-УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШТ	1.00	24,61 - -	- -	25	-	- -	- -	- -
51	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1.00	0,75 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
52	08-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	1.00	0,55 0,33	- -	1	-	- -	0,58 -	- -
53	1504-04220	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-111 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ	1.00	3,21 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
54	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1.00	4,20 - -	- -	4	-	- -	- -	- -
55	08-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1.00	1,15 0,55	- -	1	1	- -	0,90 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
56	1504-04232	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 3808-25А;66В-ПАДЕПНЕ-2П ГОСТ 5.3.16.76	4.00	5,99	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4.00	4,20	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4.00	1,15	-	5	2	-	0,90	4
				3,55	-			-	-	-
		ШТ								
59	1504-12058	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.351-78	1.00	5,78	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1.00	5,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1.00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				3,75	-			-	-	-
		ШТ								
62	1504-06042	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-25 М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	6.00	1,28	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	6.00	3,30	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	6.00	0,28	-	2	1	-	0,50	2
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
65	1504-06005	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	1.00	1,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 6ТА=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
68	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ5,АМЕУ2	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1507	-КОМПЛЕКТ РЕЕК=	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
72	1517 Р.У.П.10	-ТАРА	0,10	70,00	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		164	7	1		11
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		147	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			719	65	17		136
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			310	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			327	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			477	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	145	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	145	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 19)

```
1010   1   327300567, Н9Г1М1, , , 1.1, , , , , *
1011   2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ, Р.П., , N2А-6, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ
                ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М
                ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН, Н304-309, ДЕГТЯРЕВА*
1012   3   Н24=2, Н25=4, Н27=1.2, Н28=0.7, Н15=32*
1013   4   Д2-Б*
1014   5   Д2-М*
1015   6   Д2-С*
1016   7   Д2-Т*
1017   8   Д3-Д*
1018   9   Д4-А*
1019  10   Д4-Ж*
1020  11   Р ОПОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1021  12   Ц8-612-11, 1*
1022  13   ТТПЭП-5#П.408(=14)(А1.1,05), 1, 126, ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ5104-03Б2Л, ШТ*
1023  14   ЦТТПЭП-6#П.408(=13)(А1.0,98), 1, 13,9#5,7, ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, ШТ*
1024  15   Ц8-573-7, 1*
1025  16   1504-01009, 1*
1026  17   Ц8-526-5, 1*
1027  18   1504-01008, 1*
1028  19   Ц8-526-2, 1*
1029  20   1701-08031, 1*
1030  21   Ц8-03-3, 1*
1031  22   1504-04187, 2*
1032  23   Ц8-531-4, 2*
1033  24   Т1704/9#П.1-1197(=14), 2, 3,6, ДАТЧИК ДКТ3-53, ШТ*
1034  25   Ц11-4-2, 2*
1035  26   Ц8-599-1, 7*
1036  27   Ц8-604-1, 4*
1037  28   Ц8-370-3, 1*
1038  29   Ц8-522-1, 10*
1039  30   Ц8-591-2, 8*
1040  31   Ц8-591-3, 1*
1041  32   Ц8-591-7, 9*
1042  33   Ц8-402-2, 101*
1043  34   Ц8-409-1, 55*
1044  35   Ц8-406-2, 20*
1045  36   Ц8-409-11, 105*
1046  37   Ц8-417-5, 28*
1047  38   П2#МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ*
1048  39   С152-202, 50*
1049  40   С152-205, 55*
1050  41   С152-166, 195*
1051  42   С113-16(=13), 15*
1052  43   С113-130, 16*
1053  44   2405-1431(А1.1,082), 1*
1054  45   2405-1435(А1.1,082), 5*
1055  46   Т0503#П.6-0124(=13)(А1.1,076), 0,029, 310, ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25.1,5ММ2, КМ*
1056  47   С153-152, 7*
1057  48   С153-137, 4*
1058  49   С153-188, 1*
1059  50   С153-264, 5*
1060  51   С153-231, 15*
1061  52   С153-240, 1*
1062  53   С153-251, 15*
1063  54   Т640115#П.3-2(=13)(А1.1,08), 8, 0,285, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ШТ*
```

```
1064   55   Т6401Ī5ШП.3-5(=Ī3)(АĪ.Ī.08), Ī, 0,54, ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ, ШТ*
1065   56   С154-Ī62, 3*
1066   57   С154-28, Ī0*
1067   58   С154-Ī64, 6*
1068   59   1517-22Ī6(=Ī3)(АĪ.Ī.076), Ī, , ЩИТОК ЯОУ*
1069   60   Р.КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ*
1070   61   1517-Ī103, Ī, , МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЯУЗ РАЗМ.960Х600Х360ММ*
1071   62   Ц8-572-4, Ī*
1072   63   Т2904Ī6ШДIШП.Ī-007(=Ī4)(АĪ.Ī.07), Ī, 23, УСТРОЙСТВО АО-77, ШТ*
1073   64   1517-Ī46Ī-1, Ī*
1074   65   Ц8-574-56, Ī*
1075   66   1504-04220(АĪ.Ī.07), Ī*
1076   67   1517-Ī306-Ī, Ī*
1077   68   Ц8-574-44, Ī*
1078   69   1504-04232(АĪ.Ī.07), 4*
1079   70   1517-Ī306-Ī, 4*
1080   71   Ц8-574-44, 4*
1081   72   1504-Ī2050(АĪ.Ī.07), Ī*
1082   73   1517-Ī429-Ī, Ī*
1083   74   Ц8-574-55, Ī*
1084   75   1504-06042(АĪ.Ī.07), 6*
1085   76   1517-Ī4Ī4-Ī, 6*
1086   77   Ц8-574-28, 6*
1087   78   1504-06005(АĪ.Ī.07), Ī*
1088   79   1517-Ī4Ī4-Ī, Ī*
1089   80   Ц8-574-28, Ī*
1090   81   1507-5043(=Ī4)(АĪ.Ī.07), Ī*
1091   82   1517-Ī48Ī-Ī, Ī*
1092   83   Ц8-574-56, Ī*
1093   84   1517-Ī507, Ī, , КОМПЛЕКТ РЕЕК*
1094   85   Т15Ī7*Р.У.П.Ī0(=Ī4), 0,Ī, 70, ТАРА, М3*
1095   86   К, ИНЖЕНЕР Л.А.КАЛИНИНА, РУК.ГР.М.В.ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2А-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: НЗ84-389

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	U8-378-3	СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	5,00	2,60 0,79	1,16 0,36	13	4	6 2	1,00 0,46	5 2
2	U8-489-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2 100М	0,35	4,88 2,36	2,33 0,71	2	1	1 -	4,88 0,92	1 -
3	U8-486-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,35	64,10 28,10	26,60 9,96	22	7	6 2	52,00 12,82	13 3
4	U8-489-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2 100М	0,75	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	C152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 12,5 1000М	0,09	22,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С113-16	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	37.00	3,54	-	20	-	-	-	-
7	2405-1345	=КОРОБКИ=У994УЗ ТУ36-1689-81 ШТ	1.00	0,45	-	1	-	-	-	-
8	2405-1431	=КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-90 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79 ШТ	4.00	1,00	-	4	-	-	-	-
9	2405-1435	=КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79 ШТ	1.00	1,00	-	1	-	-	-	-
10	С153-188	=СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/525-05У1 ШТ	5.00	17,00	-	85	-	-	-	-
11	С153-248	=ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/18/ 100ШТ	5.00	49,20	-	27	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			156	16	16		25
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		33
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			156	16	16		25
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
272   1   027302577' Н9ГIМI' , , I.I' , , , , , *
273   2   0' , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' , , ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' Р.П.' , N2A-7' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛ
                ЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИ
                Х ЗОН.НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М' Н304-309' ДЕГТЯРЕВА*
274   3   Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7' Н15=32*
275   4   Д2-Б*
276   5   Д2-М*
277   6   Д2-С*
278   7   Д2-Т*
279   8   Д3-Д*
280   9   Д4-А*
281  10   Д4-Ж*
282  11   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
283  12   Ц8-372-3' 5*
284  13   Ц8-409-I' 35*
285  14   Ц8-406-2' 35*
286  15   Ц8-409-II' 75*
287  16   П2*МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ*
288  17   С152-166' 85*
289  18   С113-16(=13)' 37*
290  19   2405-1345(А1.1,082)' I*
291  20   2405-1431(А1.1,082)' 4*
292  21   2405-1435(А1.1,082)' I*
293  22   С153-188' 5*
294  23   С153-243' 6*
295  24   К' ИНЖЕНЕР Л.А.КАЛИНИНА' РУК.ГР.М.В.ПОПОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2А-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН. КЛАССОВАЯ ПАВИЛЬОН.
НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ.

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	138 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.089 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	121.50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	9.41 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО СКРЫТОЙ ТРУБОСЕТИ								
1	Ц10-974-2	-ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ,ДИАМЕТР,ММ,20;40 100М	0.20	38,90	2,55	8	6	-	37.80	11
2	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.25	38,40 15,90 7,65	0,29 0,22 0,08	4	2	- - -	0.37 14.80 0.10	- 4 -
3	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0.01	16,70 5,10	-	1	-	-	5.00	-
		МАТЕРИАЛЫ								
4	0503 1980Г П.8-0124 Т.Ч.СИМ 45Р9Т18 К=1,076	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ 1000М	0.03	333,56	-	8	-	-	-	1
5	2403	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	-	114,69	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Д1П1-989 К=1,082	100ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
6	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-СТ4КП И БСТ2ПС-СТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=321 Т=2,2 М	20,00	0,32 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
7	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37 -	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
8	Ц10-657-3	-ПУНКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ	3,00	0,31 -	- -	35	50	- -	- -	- -
9	Ц10-945-1	-БОКС ДЛЯ КАБЕЛЯ СИММЕТРИЧНОГО,ЕМКОСТЬ БОКСА ДО20	1,00	11,80 -	- -	8	4	- -	15,00 -	45 -
10	Ц10-54-4	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1М КАБЕЛЯ ДО 1КГ	0,20	10,00 -	- -	6	3	- -	6,00 -	6 -
11	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,10	7,92 -	- -	1	1	- -	10,00 -	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
12	290116-1803 1 К=1,083	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ МЕЖДУГОРОДНИЙ-БМ 1-1 ГОСТ 23052-78 ПЕРВАЯ ШТ	1,00	11,91 -	- -	12	-	- -	- -	- -
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,01	10,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	15097-2801 1 Т,Ч,ССРСЦ Ч,5,Р1,Т2 К=1,118	-КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ-РВШЭ-1Х2Х0,5 ТУ16.505.451-73 1000М	0,02	71,55 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ЧАСОФИКАЦИЯ								
15	Ц10-772-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	1,42 -	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
16	Ц10-773-1	-ТО ЖЕ,В4С1-М1ПВ241-800-312К УЛИЧНЫЕ	2,00	8,35	3,93	17	7	8	6,00	12
		ШТ		3,29	1,36			3	1,75	4
17	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,20	7,92	-	2	2	-	13,00	3
		100М		7,51	-			-	-	-
18	Ц10-775-2	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	2,00	0,40	-	1	1	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
19	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ = УК-2П ГОСТ 10040-75Е	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1703-1050 К=1,083	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К	1,00	11,91	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ								
22	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ		6,67	-			-	-	-
23	Ц10-397-7	-ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
24	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
25	Ц10-775-2	-УСТАНОВКА КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УП-2П	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
26	Ц10-54-11	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,15	7,92	-	1	1	-	13,00	2
		100М		7,51	-			-	-	-
27	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,ПЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО11КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
		МАТЕРИАЛЫ								
28	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ = УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 10043-75С								
		ШТ								
29	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЖИЛОЙ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2	0.06	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
30	290116-150	-ПРОМПУНКТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ	2.00	122,04	-	244	-	-	-	-
	49	ППТ-Д								
	ДОП9	К-Т		-	-			-	-	-
31	290116-150	-ПРОМПУНКТ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ	1.00	123,12	-	123	-	-	-	-
	49	ППТ-П К-Т								
	ДОП9			-	-			-	-	-
32	6203-21	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-32АТС	1.00	12,34	-	12	-	-	-	-
	ДОП1	РР2.164.316 ТУ=МПСС								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЧАСОФИКАЦИЯ								
33	1703-1054	-ЭЛЕКТОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-800-312К	2.00	106,92	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ								
34	1601-19801	-УСИЛИТЕЛЬ У100-У-101	1.00	194,00	-	194	-	-	-	-
	7	ШТ								
	П2-557			-	-			-	-	-
35	1601-2354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ=10ГР 35	2.00	27,76	-	56	-	-	-	-
	ДОП5	КОМПЛ		-	-			-	-	-
36	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 АИЗ.843.756 ТУ	1.00	16,28	-	16	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1016	75	9		128
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1016	75	9		120
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			859	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Жаворонкова Н.В

СОСТАВИЛ инж. Коченкова М.А.

ПРОВЕРИЛ ст. инж. Булыгина Т. А

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1116   1   З27300527, Н9М1Г1, , , 1.1, , , , 121.5, М3*
1117   2   В, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , КАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСОМ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М, Р.П., , N2А-7, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КЛАССОВЫЙ ПАВИЛЬОН НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9,0М,НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
                СВЯЗИ, , ЖАВОРОНКОВА*
1118   3   Н15=22, =97, =97, Н22=8*
1119   4   Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1120   5   П2#УСТРОЙСТВО СКРЫТОЙ ТРУБОСЕТИ#*
1121   6   Ц10-974-2, 20*
1122   7   Ц8-417-5, 25*
1123   8   Ц10-975-13, 1*
1124   9   П2#МАТЕРИАЛЫ#*
1125  10   Т0503#198ОГ#П.8-0124#Т.Ч.СЦМ#45Р9Т10#К=1,076(А1.1,076)(=13), 25, 310, ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ, 1000М*
1126  11   Т2405#Д1П1-989#К=1,082(А1.1,082)(=13), 1, 106, КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ, 1000ШТ*
1127  12   С113-130(=13), 20*
1128  13   П2#ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ#*
1129  14   Ц10-127-5, 1*
1130  15   Ц10-657-3, 3*
1131  16   Ц10-945-1, 1*
1132  17   Ц10-54-4, 20*
1133  18   Ц10-54-11, 10*
1134  19   П2#МАТЕРИАЛЫ#*
1135  20   Z90116-18001#К=1,083(А1.1,083)(=13), 1*
1136  21   С152-489, 10*
1137  22   Т15097-28011#Т.Ч.ССРСЦ#Ч.5,Р1,Т2#К=1,118#(К3574410101)(С)(А1.1,118)(=13), 20, 64, КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ*
                РВШЗ-1Х2Х0,5#ТУ16.505.451-73=МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ=, 1000М*
1138  23   П2#ЧАСОФИКАЦИЯ#*
1139  24   Ц10-772-1, 1, , УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К В ПОМЕЩЕНИИ*
1140  25   Ц10-773-1, 2, , ТО ЖЕ,В4С1-М1ПВ241-800-312К УЛИЧНЫЕ*
1141  26   Ц10-54-11, 20*
1142  27   Ц10-775-2, 2, , КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ*
1143  28   П2#МАТЕРИАЛЫ#*
1144  29   С152-489, 21*
1145  30   С155-13, 2*
1146  31   Т1703-1050#К=1,083(А1.1,083)(=13), 1, 11, ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ24Р-400-302К, ШТ*
1147  32   П2#РАДИОФИКАЦИЯ#*
1148  33   Ц10-116-3, 1*
1149  34   Ц10-397-7, 1, , ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ*
1150  35   Ц10-397-7, 2, , ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ*
1151  36   Ц10-775-2, 1, , УСТАНОВКА КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УП-2П*
1152  37   Ц10-54-11, 15*
1153  38   Ц8-149-1, 45*
1154  39   П2#МАТЕРИАЛЫ#*
1155  40   С155-13, 1*
1156  41   С152-495, 62*
1157  42   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1158  43   П2#ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ#*
1159  44   Т290116-15049#ДОП9(=14), 2, 113, ПРОМПУНКТ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ ППТ-Д, ШТ*
1160  45   Т290116-15049#ДОП9(=14), 1, 114, ПРОМПУНКТ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ, К-Т*
1161  46   Т6203-21#ДОП1#(К6654110820)(С)(=14), 1, 7,2, АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-68ЦБ#РРО.218.051 ТУ=МПСС=, ШТ*
1162  47   П2#ЧАСОФИКАЦИЯ#*
1163  48   Т1703-1054(=14), 2, 99, ЭЛЕКТОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-800-312К, ШТ*
1164  49   П2#РАДИОФИКАЦИЯ#*
1165  50   Т1601-198017#П2-557(=17), 1, 180, УСИЛИТЕЛЬ У100-У-101, ШТ*
1166  51   1601-2354#ДОП5(=14), 2, , ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ=10ГР 35*
1167  52   1601-2364, 1*
1168  53   КОЧЕНКОВА, БУЛЫГИНА, ЖАВОРОНКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2А-9

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

Кассовый павильон.

ОСНОВАНИЕ: НА МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕСУСН ГИПРОПТРАН ССТРОЙ 1984Г П.3	-МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 100М3	1,21	77,88	-	94	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			94	-	-	-	-
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			94	-	-	-	-

ГА. АРХ. ПРОЕКТА ИЗАКСОН А.К.

СОСТАВИЛА РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

828 1 327308457, Н9, , , 1,1, , , , , *
829 2 С, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, Р.П., , N2-7, НА МЕБЕЛЬ И
ИНВЕНТАРЬ КАССОВОГО ПАВИЛЬОНА, , ИЗЪКСОН*
830 3 ЕТСУСН*ГИПРОНТРАНССТРОЯ*1984Г*П.3(=14), 121,5, 77#####, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ, 100М3*
831 4 К, КУРИЦЫНА, ИЗЪКСОН*

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,88 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,88 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.

НАВЕС С ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,88 ТЫС.РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 270 м²
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ 32,89 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМА-ТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМА-ТИВНАЯ ТРУДО-ЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	7,34	-	-	-	7,34	-	0,927	0,855	27,19
2.	3-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ	1,36	-	-	-	1,36	-	0,318	0,202	-
3.	3-3	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	,67
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	8,70	,18	-	-	8,88	-	1,277	0,882	32,89

НАЧАЛЬНИК АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТ. МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Ж.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1. 327300507' И3' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. 0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАВЕС С ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М' Р.П.' ' N3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТ
                 У ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬЕНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ
                  6.0 И 9.0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ 3-1' 270,0' 7,34######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М2*
4. ВТ 3-2' ' 1,37######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ' *
5. ВТ 3-3' 270,0' 00,18#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' М2*
6. М2*
7. П2# #*
8. П3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                                    ИЗАКСОН Л.К.*
9. П3#СОСТАВИЛ#                                                                  РУК.ГР.КУРИЦИНА Г.Д.*
10. П2######*
11. П2######*
12. П2######*
13. П2######*
14. П2######*
15. П2######*
16. П2# #*
17. П0=================================================================================================
                 ==================*
18. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 9,0М. НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,336 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,655 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ-ПЛОЩ. 270,00 м²
ЦЕНА 1 м² 27,17 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,79	120,00 120,00	-	95	95	-	228,00	180	
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,58	41,50 41,50	-	24	24	-	89,60	52	
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	2,10	5,72 5,72	-	12	12	-	10,30	22	
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	2,52	11,99 0,45	0,37 0,11	30	1	1	0,89 0,14	2	
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	7,59 1,74	5,85 2,13	46	10	35 13	3,01 2,73	18 17	
6	608-711 ЦСЦ,П.9-12 7	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТОВ Ф1=6ШТ. М3	12,36	52,90 -	-	654	-	-	-	-	
7	С147-1	-АРМАТУРА А-I 100КГ	1,74	22,90 -	-	40	-	-	-	-	
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,12	25,00 -	-	153	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	6,00	16,10	4,90	61	17	30	4,73	28
				2,84	1,79			11	2,31	14
		ШТ								
10	608-73 ЦСЦ,П,9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К-1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
11	С147-6	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-436 ЕРМО	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	6,00	12,99	3,03	78	19	18	5,01	30
	ЦСЦ,П,2-4	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		3,15	1,05			6	1,35	8
		ШТ								
15	608-7160 ЦСЦ,П,9-30	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200,ДЛИНОЙ 9М	6,72	69,16	-	465	-	-	-	-
	1	Р1-1=6ШТ ЦЕНА		-	-			-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,05	22,90	-	47	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,30	25,00	-	183	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,72	41,30	-	195	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-177 ЕРМО	-УКЛАДКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 9М,ПЛОЩ.ДО 10М2	15,00	5,70	1,87	86	18	28	2,04	31
				1,20	0,68			18	0,88	13
		ШТ								
20	608-1330 ЦСЦ,П,8-12	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	270,00	5,62	-	1517	-	-	-	-
	0	ПГ-2АТ6Т=9ШТ ПГ-2АТ6Т-1		-	-			-	-	-
		М2								
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,94	41,30	-	39	-	-	-	-
		100КГ								
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ И СТОЕК	4,41	58,80	0,80	259	61	3	24,30	107
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
23	Е12-299 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,70	51,60	8,74	139	21	2	14,30	39
				7,64	8,22			1	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
24	Е12-300 ЕРМО К=5	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОН299	13,50	2,53	0,05	34	-	-	0,07	1
				0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ! ИЗ РУБЕРОИДА РН-350	2,70	338,00	15,60	913	148	42	95,20	257
				54,90	4,69			13	6,05	16
		100М2								
26	Е12-277	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,28	9,43	0,01	3	1	-	4,14	1
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5833	427	159		768
			РУБ.					55		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5833	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1191	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	104		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	55		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	482	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1027	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			3026	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	173	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			542	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	655	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	655	-		-

ГАП [подпись] ИЗАКСОН Л.К.

составила [подпись] ЖАРКОВА В.А.

проверила [подпись] - рук.гр. Курицына Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
625   1   327300257' Н9Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
626   2   0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ 9М' РП' ' N3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГ
            ОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-3 К
            ЛИММАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
627   3   Д2-Б*
628   4   Д2-М*
629   5   Д2-Т*
630   6   Д2-С*
631   7   Д3-Д*
632   8   Д4-А*
633   9   Д4-Ж*
634  10   Н10=16,5*
635  11   Е1-948' 79*
636  12   Е1-967' 58*
637  13   Е1-1131' 210*
638  14   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17)' 2,52*
639  15   Е7-7' 6*
640  16   608-711#ЦСЦ,П.9-127(=10)' 12,36' 52,9' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТОВ#Ф1=6ШТ' М3*
641  17   С147-1' 174' 22,9*
642  18   С147-8' 612' 25,0*
643  19   Е7-404#ЕРМО(А2=2,36)' 6*
644  20   608-73#ЦСЦ,П.9-51(=10)' 4,48' 87,1' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К-1=6ШТ' М3*
645  21   С147-8' 938' 25,0*
646  22   С147-15' 117' 32,1*
647  23   С147-24' 236' 41,3*
648  24   Е7-436#ЕРМО#ЦСЦ,П.2-4(А2=0,0079,24,4#)' 6*
649  25   608-7160#ЦСЦ,П.9-301(=10)' 6,72' 69,16' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200,ДЛИНОЙ 9М#Р1-1=6ШТ#ЦЕНА=70
650  26   ,8.0,82.2=69,16' М3*
651  27   С147-1' 205' 22,9*
652  28   С147-8' 730' 25,0*
653  29   С147-24' 472' 41,3*
654  30   Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 15' ' УКЛАДКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 9М,ПЛОЩ.ДО 10М2*
655  31   608-1330#ЦСЦ,П.8-120(=10)' 270' 5,62' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ#ПГ-2АТ6Т=9ШТ#ПГ-2АТ6Т-1=6ШТ' М2*
656  32   С147-24' 94' 41,3*
657  33   Е15-662' 441' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ,РИГЕЛЕЙ И СТОЕК*
658  34   Е12-299#ЕРМО(А2=43,22)' 270*
659  35   Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 270.5*
660  36   Е12-176' 270*
661  37   Е12-277' 28' ' ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
            К' ИЗАКСОН' ЖАРКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. N3-2

К типовому проекту на строительство пассажирских павильонов с навесом на высоких железнодорожных платформах шириной 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

ОСНОВАНИЕ: АР-1,5,12*КЖ-2,11*КЖ1-3 ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СТЕНКА. НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,367 ТЫС. РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 318 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУКИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩ.ДО 5М2	0,56	120,00	-	67	67	-	228,00 / 128
		100М3		120,00	-			-	- / -
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,РАЗУХ.КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,48	41,50	-	20	20	-	89,60 / 43
		100М3		41,50	-			-	- / -
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,80	5,72	-	5	5	-	10,30 / 8
		100М2		5,72	-			-	- / -
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,32	11,99	0,37	16	1	-	0,89 / 1
		М3		6,45	0,11			-	0,14 / -
5	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	6,00	2,09	1,59	13	3	9	0,86 / 5
		ШТ		6,50	0,57			3	0,74 / 4
6	Е7-400 ЕРМО ЦСЦ,П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	24,00	1,50	0,79	36	5	19	0,39 / 9
		ШТ		5,22	0,29			7	0,37 / 9
7	608-79 ЦСЦ,П9-110	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ П-15 #Л6.12-4=6ШТ ЦЕНА	1,26	53,88	-	68	-	-	- / -
		М3		-	-			-	- / -
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	25,00	-	2	-	-	- / -
		100КГ		-	-			-	- / -
9	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	608-78 ЦСЦ,П9-96	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ БЕТОН М=100,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ФБС12.4.3-Т=6ШТ ЦЕНА	0,76	61,06	-	46	-	-	-	-
		М3								
12	608-78 ЦСЦ,П9-97	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ФБС9.4.6-Т=18ШТ ЦЕНА	3,69	50,76	-	187	-	-	-	-
		М3								
13	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-15 ЕРМО ЦСЦ,П2-2	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	4,00	6,79	2,68	27	11	11	4,51	18
		ШТ		2,71	0,96			4	1,24	5
15	608-7214 ЦСЦ,П9-348	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М-200 ФБ6-5=4ШТ	1,84	67,90	-	125	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,50	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,42	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-127 ЦСЦ,П2-2	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М	4,00	1,55	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
20	608-76 ЦСЦ,П9-92	-СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК П-20Б 1ПР38.15.12.22У=4ШТ	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
		М3								
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
23	Е8-72 ЕРПО	-КЛАДКА ЦЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ (ВКЛЮЧАЯ ОПОРЫ ПОД ПЕРЕМЫЧКИ) ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО	8,57	45,30	0,87	388	28	7	5,65	48
				3,24	0,26			2	0,34	3
		М3								
24	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ	0,29	13,10	-	4	4	-	21,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100М2 13,10	-			-	-	-
25	Е10-53	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	6,34	3,62	0,12	23	4	1	1,14	7
				М2						
				0,61	0,04			-	0,05	-
26	С111-343	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.КРЕПЕЖА ДЛЯ СКАМЕЕК	23,40	0,30	-	7	-	-	-	-
				КГ						
				-	-			-	-	-
27	Е15-635	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК ЛАКОМ	0,06	35,70	-	2	1	-	15,50	1
				100М2						
				9,60	-			-	-	-
28	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛ.КРЕПЕЖА	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				100М2						
				38,40	-			-	-	-
29	Е15-79 КАТ МО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ	0,03	474,00	2,00	12	2	-	106,00	3
				100М2						
				65,40	0,60			-	0,77	-
30	С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3,5ММ	2,60	3,35	-	9	-	-	-	-
				М2						
				-	-			-	-	-
31	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	2,60	5,39	-	14	-	-	-	-
				М2						
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ -		РУБ.			1087	153	52		280
			РУБ.					18		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1087	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			417	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	171	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			51	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			436	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			99	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	202	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	202	-		-

ГЛ.АРХ. ПРОЕКТА ... ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ ... СТ.ИНЖ. ЖАРКОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ... РУК.ГР. КУРНЧИНА Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.: 19)

```
1737   1   327300237, Н9М1Г1, , , 1.1, , , , , *
1738   2   0, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СТЕНКА НА ПЛАТФОРМЕ 9М, РП, , N3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИП.ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАСС.ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ К/Д ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗСН, АР-1,5,10+КЖ-2,11+КЖ1-3, ИЗАКСОН*
1739   3   Д2-Р*
1740   4   Д2-М*
1741   5   Д2-С*
1742   6   Д2-Т*
1743   7   Д3-Д*
1744   8   Д4-А*
1745   9   Д4-Ж*
1746  10   Н10=16,5*
1747  11   Е1-948, 56, , РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩ.ДО 5М2*
1748  12   Е1-967, 48*
1749  13   Е1-1131, 80*
1750  14   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17), 1,32*
1751  15   Е7-2, 6*
1752  16   Е7-400#ЕРМО#ЦСЦ.П2-4(А2+0,26+0,0093.24,48), 24*
1753  17   608-79#ЦСЦ.П9-110(=10), 1,26, 53,88, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150#ФЛ6.12-4=6ШТ#ЦЕНА=54,7-0,82=53,88, М3*
1754  18   С147-8, 9, 25,0*
1755  19   С147-15, 2, 32,1*
1756  20   С147-16, 2, 32,1*
1757  21   608-78#ЦСЦ.П9-96(=10), 0,76, 61,06, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ БЕТОН М-100,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3#ФБС12.4.3-Т=6ШТ#ЦЕНА=62,7-0,82.2=61,06, М3*
1758  22   608-78#ЦСЦ.П9-97(=10), 3,69, 50,76, ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3#ФБС9.4.6-Т=18ШТ#ЦЕНА=52,4-0,82.2, М3*
1759  23   С147-1, 18, 22,9*
1760  24   Е7-15#ЕРМО#ЦСЦ.П2-2(А2+1,11+0,0042.21,9#), 4*
1761  25   608-7214#ЦСЦ.П9-348(=10), 1,84, 67,9, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М-200#ФБ6-5=4ШТ, М3*
1762  26   С147-1, 50, 22,9*
1763  27   С147-8, 42, 25,0*
1764  28   С147-24, 11, 41,3*
1765  29   Е7-127#ЦСЦ.П2-2(А2+0,0023.21,9#), 4*
1766  30   608-76#ЦСЦ.П9-92(=10), 0,16, 64,4, СТОИМОСТЬ СБ.Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК М-200#1ПР38,15.12.22У=4ШТ, М3*
1767  31   С147-8, 12, 25,0*
1768  32   С147-15, 2, 32,1*
1769  33   Е8-72#ЕРМО(А2=41,19), 8,57, , КЛАДКА ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ (ВКЛЮЧАЯ ОПОРЫ ПОД СКАМЕЙКИ) ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО*
1770  34   Е8-57, 29, , * НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ*
1771  35   Е10-53, 6,34, , УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК*
1772  36   С111-343, 23,4, , СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ.КРЕПЕЖА ДЛЯ СКАМЕЕК*
1773  37   Е15-635, 6, , ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК ЛАКОМ*
1774  38   Е15-614, 0,4, , МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛ.КРЕПЕЖА*
1775  39   Е15-79#КАТ МО(А2=406,6), 2,6, , НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
1776  40   С111-135(=П), 2,6*
1777  41   С111-125, 2,6*
1778  42   К7ИЗАКСОН, ЖАРКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-3

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон. На эле-
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. НЭО-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ								
1	Ц8-570-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	5,00	2,00	1,16	10	4	6	1,00	5
		ШТ		0,79	0,36			2	0,46	2
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	0,35	4,88	2,33	2	1	1	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
3	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,35	64,10	26,60	22	10	9	52,00	18
		100М		28,10	9,94			3	12,82	4
4	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	0,75	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
5	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-125/923-С5У1	5,00	17,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С153-248	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 16354-77 ТИПА ДРЛ12546/ДРЛ-125/10/	0,60	45,20	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1СШТ								
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6 ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т. ДУ=32 Т=3,2	37,00	0,54	-	20	-	-	-	-
		М								
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2,5	0,11	22,00	-	3	-	-	-	-
		100ОМ								
9	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-81	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
10	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ 8=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.№1-79	4,00	1,08	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
11	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ 8=КТД-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.№1-79	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			156	16	16		25

			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			156	16	16		25
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ ИНЖ. КАЛИНИНА А.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА И.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
2153   1   Э27300387' Н9Г1Ч1' ' ' Ī,1' ' ' ' ' *
2154   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАРЕС С ВЕРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР.9М' РП' ' ' N3-3' ЭЛЕКРООСВЕЩЕНИЕ' Ч
                ЕРТ Н30-3' ДЕКТЯРЕВА*
2155   3   Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Ц28=0,7' Н15=32*
2156   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ*
2157   5   Д2-Р*
2158   6   Д2-Н*
2159   7   Д2-Ф*
2160   8   Д2-Т*
2161   9   Д3-Д*
2162  10   Д4-А*
2163  11   Д4-Е*
2164  12   Ц8-373-3' 5*
2165  13   Ц8-409-Ī' 35*
2166  14   Ц8-406-2' 35*
2167  15   Ц8-409-Ī1' 75*
2168  16   П2*МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ#*
2169  17   С153-180' 5*
2170  18   С153-240' 6*
2171  19   С113-16' 37*
2172  20   С152-166' Ī15*
2173  21   2405-1345(АĪ.1,082)' 1*
2174  22   2405-1431(АĪ.1,082)' 4*
2175  23   2405-1435(АĪ.1,082)' 1*
2176  24   К' ИНЖ. Л.А.КАЛИНИНА' РУК.ГР. М.В.ПОПОВА*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,20 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,20 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ НАВИЛЬОНОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.

НАВЕС С ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,20 ТЫС.РУБ.
НОРМ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 180 М²
ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ 40,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ	5,66	-	-	-	5,66	-	0,743	0,520	31,44
2.4-2		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ	1,36	-	-	-	1,36	-	0,318	0,202	-
3.4-3		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,18	-	-	,18	-	0,032	0,025	1,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	7,02	,18	-	-	7,20	-	1,093	0,748	40,00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУКНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ САМСОНОВА Ж.А.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ЗАКСЭН Л.К

СОСТАВИЛ РУК. ГР. РУК.ГР. КУРИЦЫНА Г.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1. 327303517' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' 1' *
2. 0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НОВАЯ С ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0М' РП' ' N4' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
                  ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ НАВЕСОВ С НАВЕСОМ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6
                  ,0 И 9,0М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
3. ВТ4-1' 180,0' 5,66*#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ' М2*
4. ВТ4-2' ' 1,37*#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ' *
5. ВТ4-3' 180,0' #С,18#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' М2*
6. Л2*
7. П2# #*
8. П3*НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ #
                  САМСОНОВА К.А.*
9. П3#ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА#                                    ИЗАКСОН Л.К*
10. П3#СОСТАВИЛ#                                                    РУК.ГР.КУРИЦЫНА Г.Д.*
11. П2######*
12. П2*#####*
13. П2*#####*
14. П2######*
15. П2*#####*
16. П2*#####*
17. П2# #*
18. П=========================================================================
                  ==========*
19. К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N4-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ
ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-3 КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ ШИРИНОЙ 6,0 М.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ: АР-1,5,10; КЖ-2,11; КЖИ-1; КЖИ-3.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,657 ТЫС. РУБ.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 743 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,520 ТЫС. РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ-ПЛОЩ. 180,00 М²
ЦЕНА 1 М² 31,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,79	120,00 120,00	-	95	95	-	228,00	180
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ, КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,58	41,50 41,50	-	24	24	-	89,60	52
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	2,10	5,72 5,72	-	12	12	-	10,30	22
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЦЕЛЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	2,52	11,99 0,45	0,37 0,11	30	1	1	0,89	2
5	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	7,59 1,74	5,85 2,13	46	10	0,14 35 3,01 13 2,75	18 17	
6	636-711 ЦСЧ,П,9-12 7	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТОВ 9-1=6ШТ М3	12,36	52,90 -	-	654	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,74	22,90 -	-	40	-	-	-	-
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,12	25,00 -	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е7-404 ЕРМО	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	6,00	10,10	4,90	61	17	30	4,73	28
				2,84	1,79			11	2,31	14
		ШТ								
10	608-73 ЦСЦ,П.9-51	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК К-1=6ШТ	4,48	87,10	-	390	-	-	-	-
		М3								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,38	25,00	-	235	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	32,10	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,36	41,30	-	97	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-433 ЦСЦ,П.2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	3,94	1,76	24	9	11	2,53	15
				1,58	0,63			4	0,81	5
		ШТ								
15	608-7163 ЦСЦ,П.9-29 9	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200 Р-2=6ШТ ЦЕНА	3,84	67,96	-	261	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I	2,01	22,90	-	46	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,12	25,00	-	103	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,80	41,30	-	157	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-177 ЕРМО	-УКЛАДКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЧ.ДО 10М2	10,00	5,70	1,87	57	12	19	2,04	20
				1,20	0,68			7	0,88	9
		ШТ								
20	608-1330 ЦСЦ,П.8-12 0	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПГ-2АТ6Т=6ШТ ПГ-2АТ6Т-1	180,00	5,62	-	1012	-	-	-	-
		М2								
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,89	41,30	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
22	Е15-662	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ И СТОЕК	3,38	58,80	0,80	199	47	3	24,30	82
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
23	Е12-299 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,80	51,60	0,74	93	14	1	14,30	26
				7,64	0,22			-	2,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
24	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	9,00	2,53	0,05	23	-	-	0,07	1
	ЕРМО К=5	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Ч0М299		0,03	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 18М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РИ-350	1,80	338,00	15,60	608	99	28	95,20	171
				54,90	4,69			8	6,05	11
		100М2								
26	Е12-277	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,25	9,43	0,01	2	1	-	4,14	1
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				4497	341	128		618
		РУБ.						44		58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4497	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				805	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	84		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	44		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	341	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	385	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				906	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2317	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				742	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	135	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				419	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	520	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				5657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		743
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	520	-		-

ГАП ИЗАКСОН А.К.

составило ЖАРКОВА В.А.

проверила рук.гр. КУРИЦЫНА Г.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
870      1      327303267' Н9Г1Н1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
871      2      В' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАВЕС НА ПЛАТФОРМЕ 6М' РП' ' N4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРИГ
                        ОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-3 К
                        ЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН' ' ИЗАКСОН*
872      3      Д2-Б*
873      4      Д2-М*
874      5      Д2-С*
875      6      Д2-Т*
876      7      Д3-Д*
877      8      Д4-А*
878      9      Д4-Ж*
879     10      Н10=16,5*
880     11      Е1-948' 79*
881     12      Е1-967' 58*
882     13      Е1-1131' 210*
883     14      Е8-11#ЕРМО(А2=11,17)' 2,52*
884     15      Е7-7' 6*
885     16      608-711#ЦСЦ,П.9-127(=10)' 12,36' 52,9' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТОВ Ф-1=6ШТ' М3*
886     17      С147-1' 174' 22,9*
887     18      С147-8' 612' 25,0*
888     19      Е7-404#ЕРМО(А2=2,36)' 6*
889     20      608-73#ЦСЦ,П.9-51(=10)' 4,48' 87,1' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК#К-1=6ШТ' М3*
890     21      С147-8' 938' 25,0*
891     22      С147-15' 117' 32,1*
892     23      С147-24' 236' 41,3*
893     24      Е7-433#ЦСЦ,П.2-4(А2=0,0025.24,4#)' 6*
894     25      608-7160#ЦСЦ,П.9-299(=10)' 3,84' 67,96' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.РИГЕЛЕЙ БЕТОН М-200#Р-2=6ШТ#ЦЕНА=69,6-0,82.2=6
895     26              7,96' М3*
896     27      С147-1' 261' 22,9*
897     28      С147-8' 412' 25,0*
898     29      С147-24' 380' 41,3*
899     30      Е7-177#ЕРМО(А2=2,63)' 10' ' УКЛАДКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩ.ДО 10М2*
900     31      608-1330#ЦСЦ,П.8-128(=12)' 180' 5,62' СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТ ПОКРЫТИЯ#ПГ-2АТ6Т=6ШТ#ПГ-2АТ6Т-1=4ШТ' М2*
901     32      С147-24' 89' 41,3*
902     33      Е15-662' 336' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,РИГЕЛЕЙ И СТОЕК*
903     34      Е12-299#ЕРМО(А2=43,221' 180*
904     35      Е12-300#ЕРМО(А2=2,45)#К=5' 180,5*
905     36      Е12-176' 180*
906     37      Е12-277' 25' ' ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
                К' ИЗАКСОН' ЖАРКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НА-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬОНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6 И 9М ДЛЯ 2-ЗКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН.
ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СТЕНКА.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСНОВАНИЕ: АР1,5,10; КЖ-2,11; КЖИ-1 ÷ КЖИ-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,367 тыс.руб.
НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 318 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин		
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩ.ДО 5М2 ВРУЧНУЮ	0,56	120,00	-	67	67	-	228,00	128
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ,КОТЛОВАНОВ И ПР ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,48	41,50	-	20	20	-	89,60	43
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-1131	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,88	5,72	-	5	5	-	10,30	8
				5,72	-			-	-	-
		100М2								
4	Е8-11 ЕРМО	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,32	11,99	0,37	16	1	-	0,89	1
				0,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
5	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	6,00	2,09	1,59	13	3	9	0,86	5
				0,50	0,37			3	0,74	4
		ШТ								
6	Е7-400 ЕРМО ЦСЦ,П,2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	24,00	1,50	0,79	36	5	19	0,39	9
				0,22	0,29			7	0,37	9
		ШТ								
7	608-79 ЦСЦ,П,9-11 0	-СТОИМОСТЬ СБ,ЖЕЛ,БЕТ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150 ФЛ6,12-4Б6ШТ ЦЕНА	1,26	53,88	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
10	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	608-78 ЦСЦ,П,9-96	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ФБС9.4.6-Т=18ШТ	0,76	61,06	-	46	-	-	-	-
		М3								
12	608-78 ЦСЦ,П,9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ФБС9.4.6-Т=18ШТ	3,69	50,76	-	187	-	-	-	-
		М3								
13	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
14	Е7-15 ЕРМО ЦСЦ,П,2-2	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	4,00	6,79	2,68	27	11	11	4,51	18
		ШТ		2,71	0,96			4	1,24	5
15	608-7214 ЦСЦ,П,9-34 8	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК М-200 ФБС-5=4ШТ	1,84	67,90	-	125	-	-	-	-
		М3								
16	С147-1	-АРМАТУРА А-I	0,58	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,42	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
19	Е7-127 ЦСЦ,П,2-2	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,55	1,04	6	2	5	0,81	3
		ШТ		0,46	0,38			2	0,49	2
20	608-76 ЦСЦ,П,9-92	-СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЕРЕМЫЧЕК М-200 1ПР38.15.12.22У=4ШТ	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
		М3								
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
23	Е8-72 ЕРМО	-КЛАДКА ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ(ВКЛЮЧАЯ ОПОРЫ ПОД СКАМЕЙКИ)ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО	8,57	45,30	0,87	388	28	7	5,65	48
		М3		3,24	0,26			2	0,34	3
24	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,29	13,10	-	4	4	-	21,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ								
		100М2		13,10	-			-	-	-
25	Е10-53	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	6,54	3,62	0,12	23	4	1	1,14	7
		М2		-	-			-	-	-
				3,61	0,04			-	0,05	-
26	С111-343	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ СКАМЕЕК	23,40	0,30	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	Е15-635	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК ЛАКОМ	0,06	35,70	-	2	1	-	15,50	1
		100М2		0,60	-			-	-	-
28	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-			-	-	-
29	Е15-79 КАТМО	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ	0,03	474,00	2,00	12	2	-	106,00	3
		100М2		65,40	0,60			-	0,77	-
30	С111-135	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ ТОЛЩИНОЙ 3,5ММ	2,60	3,35	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	С111-125	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	2,60	5,39	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1087	153	52		280
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1087	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			417	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			51	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-

ГАП ИЗАКСОН Л.К.

СОСТАВИЛ инж. Жаркова В.А.

ПРОВЕРИЛ Рук.гр. Курицына Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
2430   1   Э27300247, Н9Г1М1, , , 1,1, , , , , ,
2431   2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, , , ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СТЕНКА НА ПЛАТФОРМЕ 6М, РП, , Н4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТИПОВО
                 МУ ПРОЕКТУ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПАВИЛЬНОВ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ Ж.Д.ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ 6
                 И 9М ДЛЯ 2-3КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН, , ИЗАКСОН*
2432   3   Д2-Б*
2433   4   Д2-С*
2434   5   Д2-М*
2435   6   Д2-Т*
2436   7   Д3-Д*
2437   8   Д4-А*
2438   9   Д4-Ж*
2439  10   Н10=16,5*
2440  11   Е1-948, 5А, , РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В КОТОЛОВАНАХ ПЛОЩ.ДО 5М2 ВРУЧНУЮ*
2441  12   Е1-967, 4А*
2442  13   Е1-1131, 80*
2443  14   Е8-11#ЕРМО(А2=11,17), 1,32*
2444  15   Е7-2, 6*
2445  16   Е7-400#ЕРМО=ЦСЦ,П.2-4(А2*0,26*0,0093,24,4#), 24*
2446  17   608-79#ЦСЦ,П.9-110(=10), 1,26, 53,88, СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ М-150#ФЛ6,12-4=6ШТ#ЦЕНА=54,7-0
                 ,82=53,88, М3*
2447  18   С147-8, 9, 25,0*
2448  19   С147-15, 9, 32,1*
2449  20   С147-16, 9, 32,1*
2450  21   608-78#ЦСЦ,П.9-96(=10), 0,76, 61,06, СТОИМОСТЬ ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М-100,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ0,2М3#ФБС9.4,
2451  22                6-Т=18ШТ, М3*
2452  23   608-78#ЦСЦ,П.9-97(=10), 3,69, 50,76, ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3#ФБС9.4,6-Т=18ШТ, М3*
2453  24   С147-1, 18, 22,9*
2454  25   Е7-15#ЕРМО=ЦСЦ,П.2-2(А2*1,11*0,0042,21,9#), 4*
2455  26   608-7214#ЦСЦ,П.9-348(=10), 1,84, 67,9, СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК М-200#ФБС-5=4ШТ, М3*
2456  27   С147-1, 50, 22,9*
2457  28   С147-8, 42, 25,0*
2458  29   С147-24, 11, 41,3*
2459  30   Е7-127#ЦСЦ,П.2-2(А2*0,0023,21,9#), 4*
2460  31   608-76#ЦСЦ,П.9-92(=10), 0,16, 64,4, СТОИМОСТЬ СБ.ЖЕЛ.БЕТ.ПЕРЕМЫЧЕК М-200#1ПР38,15,12,22У=4ШТ, М3*
2461  32   С147-8, 12, 25,0*
2462  33   С147-15, 9, 32,1*
2463  34   Е8-72#ЕРМО(А2=41,19), 8,57, , КЛАДКА ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ(ВКЛЮЧАЯ ОПОРЫ ПОД СКАМЕЙКИ)ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКО
                 ГО ЛИЦЕВОГО*
2464  35   Е8-57, 29, , * НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ*
2465  36   Е10-53, 6,34, , УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК*
2466  37   С111-343, 23,4, , СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ СКАМЕЕК*
2467  38   Е15-635, 4, , ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК ЛАКОМ*
2468  39   Е15-614, 0,4, , МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА*
2469  40   Е15-79#КАТМО(А2=406,6), 2,6, , НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБАНЧИКОМ*
2470  41   С111-135(ВП), 2,6*
2471  42   С111-125, 2,6*
           К, ИЗАКСОН, ЖАРКОВА, , *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-3

К типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II и III климатических зон.

ОСНОВАНИЕ| ЧЕРТ.НЭО-3

НАВЕС.
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ								
1	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	5,00	2,00 0,79	1,16 0,36	10	4	6 2	1,00 0,46	5 2
2	Ц8-402-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 100М	0,35	4,88 2,36	2,33 0,71	2	1	1 -	4,00 0,92	1 -
3	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,35	64,10 28,10	26,00 9,94	22	10	9 3	52,00 12,82	18 4
4	Ц8-402-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 100М	0,75	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ.								
5	С153-188	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО СИММЕТРИЧНОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА РКУ01-(25/523-05У1 ШТ	5,00	17,00 -	- -	65	-	- -	- -	- -
6	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ(125/6/ДРЛ-125/10/	0,60	45,20 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100Т								
7	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=32 Т=3,2	37,00	0,54	-	20	-	-	-	-
		М								
8	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ;ПАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕ,ММ2;2Х5	0,11	22,00	-	3	-	-	-	-
		1000М								
9	2489-1345	-КОРОБКИ=У99АУ3 ТУ36-1099-81	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
10	2489-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1759-82,ИЗМ.НР1-79	4,00	1,08	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
11	2489-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ДЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=6ТД-20 ТУ36-1759-82,ИЗМ,НР1-79	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		РУБ,		156	16	16		23
				РУБ,				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		3	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	21			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		141	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		14	-			
		НАКЛАДНЫЕ ПУЧП -		РУБ,		-	10			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		14	-			
		ПЛАНОВЫЕ ПУЧП -		РУБ,		-	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		184	-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	56			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				184	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				-	56	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	25	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				156	16	16		25
								5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				156	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.				3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.				-	21	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.				141	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				14	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.				-	10	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				14	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.				-	13	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				184	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				-	56	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	24	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				184	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				-	56	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	25	-		-

ГИП ДЕГТЯРЕВА И.Б.

СОСТАВИЛ инж. КАЛИНИНА Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ПОПОВА М.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
2000   1   З27300387' Н9Г1М1' ' ' 1,11 ' ' ' ' *
2001   2   С' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' НАРЕС С ВЕРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ШИР,9М' РП' ' ' N3-3' ЭЛЕКРООСВЕЩЕНИЕ' Ч
                ЕРТ Н30-3' ДЕКТЯРЕВА*
2002   3   Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7' Н15=32*
2003   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ*
2004   5   Д2=Б*
2005   6   Д2=М*
2006   7   Д2=С*
2007   8   Д2=Т*
2008   9   Д3=А*
2009  10   Д4=А*
2010  11   Д4=Ж*
2011  12   Ц8=370-3' 5*
2012  13   Ц8=409-1' 35*
2013  14   Ц8=404-2' 35*
2014  15   Ц8=409-11' 75*
2015  16   П2*МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ**
2016  17   С153-188' 5*
2017  18   С153-240' 6*
2018  19   С113-16' 37*
2019  20   С152-166' 115*
2020  21   2405-1345(А1,19082)' 1*
2021  22   2405-1431(А1,19082)' 4*
2022  23   2405-1435(А1,19082)' 1*
2023  24   К' ИНЖ. Л.А.КАЛИНИНА' РУК.ГР. М.В.ПОПОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пригородных пассажирских павильонов с навесами на высоких железнодорожных платформах при ширине 6,0 и 9,0 м для II – III климатических зон.

Ресурсы	пассажирск. павильон с навесом на платформе шириной 6,0 м	пассажирск. павильон с навесом на платформе шириной 9,0 м	кассовый павильон с навесом на платф. шириной 6,0 м	кассовый павильон с навесом на платф. шириной 9,0 м	навес с ветрозащитн. стенкой на платформе ширин. 6,0м	навес с ветрозащитной стенкой на платформе шириной 9,0м
Общестроительные работы						
Затраты труда, чел.-ч.	1664	1847	1880	2064	1061	1245
Заработная плата, руб.	1174	1309	1299	1434	722	857
Строительные машины, маш-ч.	40	41	27	29	21	22
Прочие машины, руб.	134	158	112	136	64	87
Санитарно-технические работы						
Затраты труда, чел.-ч.	-	-	165	165	-	-
Заработная плата, руб.	-	-	100	100	-	-
Строительные машины, маш.-чел.	-	-	-	-	-	-
Прочие машины, руб.	-	-	14	14	-	-
Монтажные работы						
а) монтаж электрического оборуд.						
затраты труда, чел.-ч.	46	54	147	162	32	32
заработная плата, руб.	34	38	99	107	25	25
б) монтаж внутренних сетей связи						
затраты труда, чел.-ч.	-	-	130	130	-	-
заработная плата, руб.	-	-	89	89	-	-

Начальник арх.-стр. мастерской — Самсонова Ю.А.
Главный архитектор проекта — Изаксон Л.К.
Составила — Курицына Г.Д.
рук. гр.

Инв.№ 1310/5 Зак.№ 582 Тир. 70 Объем 50,5
ОРТП Мосгипротранса

gost.e-ecolog.ru