ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО I,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 М

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901 - I - 89.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 $м^3/с$
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Т.П. 901-1-89.87 Ал. IX

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,5 м3/с ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-СУГЛИНОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ	141,06	138,08
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	93,55	90,57
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	2359,3	2359,3
1 м3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ	39,65	38,39
1 м2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ	307,43	297,63

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ "УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ГОССТРОЯ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987 г. №57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В.ПИСАНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОС и ЭС М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8м	4
СМЕТА № I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ- ПЕСОК	47
СМЕТА № 5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	73
СМЕТА № 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II0
СМЕТА № 7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I25
СМЕТА № 8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I35
СМЕТА № 9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I53
СМЕТА № I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I85
СМЕТА № II ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I95
СМЕТА № I2 ВЫГРЕБ	209

СФ ЦИТП
Зак. 42
Сдано в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С " ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

Т.П. 901-1-89.87 Ал. IX

936

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,5 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	141,06/138,08	ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС. ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС. РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	39,65/38,39	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС. РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ. Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7,07				7,07				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	6,79				6,79				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ СУГЛИНКИ	38,2I				38,2I				87I,3м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-ПЕСКИ	35,5I				35,5I				87I,3м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	25,68				25,68				I488м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,3	II,26	3I,I2		42,38				
	7	ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,48				0,48				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,74				2,74				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		5,99	9,58		I5,57				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,94				0,94				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,88	6,8I		7,69				
		ИТОГО	75,42 72,44	I8,I3 I8,I3	47,5I 47,5I		I4I,06 I38,08				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В.ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.В.РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И.БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,070 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,140 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2702 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,788 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,76	219,08 11,22	207,86 58,81	166	8	157 44	22,66 84,69	17 64
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	1321,25	0,29 0,06	-	383	79	-	0,09	119
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,76	10,20 -	8,74 2,62	8	-	7 2	- 3,77	- 3
4	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,76	14,35 1,59	12,49 3,81	11	1	10 3	3,23 5,49	2 4
5	Е1-181 23-2 Т,Ч,	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	1,03	219,08 11,22	207,86 58,81	226	12	215 61	22,66 84,69	23 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т,Ч. П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1802,50	0,29	-	523	108	-	0,09	162
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,03	10,20	8,74	11	-	9	-	-
				-	2,62			3	3,77	4
8	Е1-195 25-2 Т,Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,03	14,35	12,49	15	2	13	3,23	3
				1,59	3,81			4	5,49	6
9	Е1-181 23-2 Т,Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,11	199,16	188,96	421	22	400	20,60	44
				10,20	53,46			113	76,96	163
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	3701,25	0,29	-	1073	222	-	0,09	333
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	2,11	10,20	8,74	22	-	19	-	-
				-	2,62			6	3,77	8
12	Е1-195 25-2 Т,Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,11	14,35	12,49	30	3	26	3,23	7
				1,59	3,81			6	5,49	12
13	Е1-960 60-2 Т,Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 10М3	0,30	102,81	-	31	31	-	212,52	64
				102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-960 80-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА 100М3	0,15	89,40 89,40	- -	13	13	- -	184,80 -	28 -
15	Е1-161 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК 1000М3	2,85	199,16 10,20	188,96 63,46	569	29	544 1	20,60 76,98	59 220
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	4996,25	0,29 0,06	- -	1449	300	- -	0,09 -	450 -
17	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ОРОГ ОТ ЗАЬОЯ ДО ТВАЛА ПРИ ТРАНСПО РОВАНИИ НТА АВТОМОБ ИЙ-САМОС АМИ,ПОЛ РИЦЕПАМ АМОСВАЛА ИЛИ ДУМПЕРА НА КАЖДЫ 0,5 КМ ДЛИНЫ Г Т 2 ГРУГ 0,1,2 1000М	2,85	10,2 -	8,74 2,62	29	-		- 3,77	- 11
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫП РУЧНУЮ ШЕЙ ПАЗ КОТЛО В И ЯМ АТ 2 ГРУПП ГЛИНИСТ ГРУНТОМ 100М3	4,70	4 4	- -	216	216		99,30 -	467 -
19	Е1-56 11-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 К=1,1 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	-ПОДАЧ УГЛИНИСТ ГРУНТА ГРЕЙФ М,ЕМК 0, 3 1000	0,85	2 1 4	201,97 80,08	178	8		18,48 115,32	16 97
20	Е1-11 118-1	-УПЛО НИЕ ГРУН ПНЕВ ИЧЕСКИМ ТРАМБОВКАМ ;ГРУ Й 1,2 ГРУ П 100М3	3,75	69 ,20	,49 ,29	36	3		11,20 3,30	42 12
21	Е1-25 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫ А ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ 1000М3	1,99	3,78 -	3,78 6,92	41			- 9,36	- 20
22	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	1,99	11,87 -	11,87 3,97	24	-		- 5,72	- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	19,95	4,76	4,76	95	-	95	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ		-	1,46			29	2,10	42
		100М3								
24	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	19,95	2,50	2,50	50	-	50	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5		-	0,65			13	0,94	19
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5619	1077	1815		1836
			РУБ.					545		783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5619	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1622	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			927	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	166	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			524	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	958	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7070	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3140	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2702
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1788	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7070	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3140	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2702
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1788	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	771,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-4	23,60
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-4	64,96
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-4	4,98
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	52,79
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-4	4,98
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4	40,87
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-4	25,10
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	312,08
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,95

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3 57 1110 0000	113	-	,95	,95
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС 99 0000 0001		-	771,24	771,24

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571849' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 4,6 М' Р' ' N 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-К*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 755' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 755,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 755' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 755*
15, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 1030' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 1030,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1030' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 1030*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 2115' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 2115,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 2115' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 2115*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 30' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960#80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-181#23-2(1002Г)' 2855' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 2855,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 2855' ' +#5,1,2*
28, Е1-968#81-2' 470' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56#11-14(1002В)(1006)' 845' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1164#118-10' 375*
31, Е1-257#31-1(1002Д)' 1995' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32, Е1-268#31-13(1002Д)' 1995*
33, Е1-1150#118-1,2' 1995*
34, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1995' ' +#,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

ТП 901-1-89.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,791 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,575 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2509 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,668 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,94	157,17 8,01	149,16 42,24	462 124	24	438 124	16,20 60,83	48 179
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	5292,00	0,29 0,06	-	1535	318	-	0,09 -	476 -
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	2,94	9,26 -	6,84 2,42	27	-	24 7	- 3,48	- 10
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	2,94	11,64 1,30	10,20 3,12	34 9	4	30 9	2,63 4,49	8 13
5	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	1,03	157,17 8,01	149,16 42,24	162 44	8	154 44	16,20 60,83	17 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,3 П,4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1854,00	0,29	-	538	111	-	0,09	167
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,03	9,26	8,04	10	-	8	-	-
				-	2,42			2	3,48	4
8	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,03	11,64	10,20	12	1	10	2,63	3
				1,30	3,12			3	4,49	5
9	Е1-959 80-1 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,45	74,76	-	34	34	-	157,20	71
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,92	157,17	149,16	460	23	437	16,20	47
				8,01	42,24			124	60,83	178
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	5265,00	0,29	-	1527	316	-	0,09	474
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	2,92	9,26	8,04	27	-	23	-	-
				-	2,42			7	3,48	10
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	4,70	41,50	-	195	195	-	89,60	421
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,92	132,69	126,91	121	5	116	11,70	11
				5,77	50,42			46	72,60	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
	Т,Ч,									
	П,3,1									
	К=1,2									
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,45	9,69	3,49	43	28	15	11,20	50
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			10	3,30	15
		100М3								
16	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,99	20,78	20,78	41	-	42	-	-
	31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			14	9,96	20
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ,3 П,5	ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ								
	К=1,1	1000М3								
17	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,99	11,87	11,87	24	-	24	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			8	5,72	11
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
18	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	19,95	4,76	4,76	95	-	95	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО		-	1,46			29	2,10	42
		КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ								
		СЛОЯ 30 СМ								
		100М3								
19	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	19,95	2,50	2,50	50	-	50	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО		-	0,65			13	0,94	19
		КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ								
		Н 1150								
		0,5,5								
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				5397	1067	1466		1793
		РУБ,						440		635
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5397	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				9	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1507	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				891	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		81
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	161	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				503	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	785	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6791	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	2575	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2509
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1668	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				6791	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	2575	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2509
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1668	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	674,55
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	23,50
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	62,56
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	4,98
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	48,01
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	4,98
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	48,50
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	19,95
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	250,98
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,76

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,76	,76
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	674,55	674,55

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571848' И9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2, В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                    0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                    ЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 2940' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 2940,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 2940' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 2940*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 1030' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 1030,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1030' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 1030*
19, Е1-959#80-1(1070А)' 45' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 2925' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 2925,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 2925' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 470' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 915' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#118-10' 445*
26, Е1-257#31-1(1002Д)' 1995' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 1995*
28, Е1-1150#118-1,2' 1995*
29, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1995' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО*##ГИРМАН*
```

ТП 901-1-89.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 38,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,651 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4739 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,424 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,31	4,58	0,99	11	8	3	7,19	17
2	СЦСЦП4-39 0,041,197,2	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	9,49	3,57 9,49 -	0,30 - -	90	-	1 - -	0,39 - -	1 - -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	34,70	2,90	1,06	101	63	37	3,52	122
4	СЦСЦП4-39 1,25,29,6	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	43,37	1,82 9,49 -	0,32 - -	412	-	11 - -	0,41 - -	14 - -
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,50	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 М3	22,95	0,70 25,30 -	0,08 - -	581	-	2 - -	0,10 - -	2 - -
7	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00	29,20	610	198	66	153,00	344
8	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	87,80 17,20	8,76 0,95	39	22	20 3	11,30 18,80	25 42
9	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,85,2,04	4,59	9,88 24,40 -	0,28 - -	112	-	1 - -	0,36 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	125,00	6,73	0,76	841	425	95	6,19	774
				3,40	0,23			29	0,30	38
		М3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2	126,87	30,04	-	3811	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,85	270,00	-	230	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	12,70	283,00	-	3594	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
17	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 2М	1,05	24,90	3,36	26	8	3	13,30	14
				7,43	1,01			1	1,30	1
		М3								
18	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2	1,07	30,04	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			10541	744	213		1358
			РУБ.					65		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10541	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			721	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	809	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3824	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1739	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	312	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			979	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	422	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13259	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1375	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1692
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1121	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			13259	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1375	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1592
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1121	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15
				1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
27	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
28	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
30	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	20,50	6,91	1,01	142	42	21	3,84	79
				2,05	0,30			6	0,39	8
		М3								
31	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	20,81	27,20	-	566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	278,00	-	19	-	-	-	-
		Т								
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т								
35	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
	9,6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
36	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
37	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
38	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			5	1,24	6
		ШТ								
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		М3								
40	608-70214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
	ЦСЦ9-348	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
41	608-70216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ЦСЦ9-352	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
46	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
47	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			1	1,24	1
		ШТ								
48	С608-70217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	25,10	1,50	6	5	-	38,10	10
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,68	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
		М-25								
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,32	90,00	1,50	119	26	2	33,60	44
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,68	1
		100М2								
53	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1573	115	55		210
			РУБ,					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1562	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	74	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1964	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	243	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	243	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	177	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-348 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	58,32	7,63	3,64	445	135	212	3,82	223
				2,31	1,20			70	1,55	90
		М3		-	-			-	-	-
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	5,25	33,02	-	173	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	6,59	7,79	-	51	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82.2+0,92	58,32	61,06	-	3561	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,27	32,10	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,62	22,90	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	84,68	25,00	-	2122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	13,21	41,30	-	546	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,14	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
67	Е7-348 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	19,44	7,63	3,64	148	45	70	3,82	74
		М3		2,31	1,20			23	1,55	30
68	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	1,75	33,02	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	2,20	7,79	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	19,44	61,06	-	1187	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		58,5+0,62,2+0,92								
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,76	32,10	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,93	22,90	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3	10,75	25,00	-	269	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,69	41,30	-	194	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
76	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,17	21,80	0,54	4	-	-	1,37	-
		100М2		1,64	0,16			-	0,21	-
77	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	2,52	29,60	1,17	75	23	3	15,80	40
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	2,56	33,02	-	85	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	18,40	1,52	0,62	28	16	11	1,44	26
				0,87	0,23			4	0,30	6
		М2								
82	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	18,40	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,33	25,70	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,07	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
86	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	3,00	3,33	-	10	4	-	2,06	6
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,90	634,00	129,00	571	76	116	134,00	121
	22-6	И 600 ММ								
		Т		63,90	38,70			35	49,92	45
88	Е22-511	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	11,00	19,40	2,07	213	52	23	8,04	88
	37-1	600 ММ								
		ШТ		4,72	0,62			7	0,80	9
89	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,38	362,00	8,00	138	35	3	141,00	54
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
90	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,11	42,30	0,08	5	-	-	6,43	1
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,48	312,00	-	150	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			10410	391	442		642
			РУБ.					142		184
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10400	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			820	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	529	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			8306	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1716	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	308	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			968	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	365	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13084	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1198	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		976
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	837	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13096	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1203	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		982
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	841	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ									
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
93	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
94	608-10491 ЦСЦ6-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,12	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,80	13,00	0,81	10	4	-	8,40	7
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,81	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	365,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
108	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
109	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			558	13	9		23
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			558	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	15,50	1,60	0,28	25	11	4	1,37	21
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
111	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02	15,81	25,30	-	400	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	Е11-55 8-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,44	17,20	0,95	8	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
113	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,88	26,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,65	363,00	4,52	236	40	3	108,00	78
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
115	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,62	25,90	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,17	49,30	6,20	8	8	1	65,00	11
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,10	3,85			1	4,97	1
		100М2								
117	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,70	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
118	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,66			-	0,88	-
		100М2								
120	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
122	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
123	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	26,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
125	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
126	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
127	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			764	66	8		120
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	7,53	49,24	18,14	371	157	137	30,10	227
		Т		20,90	5,97			45	7,70	58
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,05	326,00	-	1646	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,48	327,00	-	484	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,00	358,00	-	358	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
133	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	7,53	14,30	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2967	157	137		227
			РУБ.					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2859	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			248	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3354	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3490	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,38	90,00	1,50	214	46	3	33,60	80
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
135	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,88	271,00	29,20	238	77	26	153,00	134
		100М2		87,80	8,76			8	11,30	10
136	Е15-501 152-1 Т4П3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,8 М	3,64	8,81	0,06	32	14	-	5,90	25
		100М2		3,96	0,02			-	0,03	-
137	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,43	45,30	0,60	65	15	1	20,20	29
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			549	152	30		268
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			364	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	161	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	80	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			690	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.-	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			690	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
						ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
138	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,81	9,41	1,20	64	16	8	4,35	30
	3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,СМ3	6,96	27,20	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,17	40,40	0,90	7	4	-	44,80	8
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		26,30	0,27			-	0,35	-
141	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2
	8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАЦЕНКЕ								
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		7,50	0,09			-	0,12	-
		100М2								
142	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,53	25,90	-	14	-	-	-	-
		М-100								
		13,3,0,0306		-	-			-	-	-
		М3								
143	Е6-30	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	1,00	9,41	1,20	9	2	1	4,35	4
	3-1	М3								
				2,34	0,36			-	0,46	-
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	1,02	27,20	-	28	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
145	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,03	651,00	2,00	20	6	-	303,00	9
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
						КАНАЛЫ				
146	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,56	4,58	0,99	3	2	-	7,19	4
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	2,31	9,49	-	22	-	-	-	-
		0,041,5,63								
		М3		-	-			-	-	-
148	Е6-237	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	26,40	38,90	1,10	1027	451	29	29,40	776
	28-1	М3								
				17,10	0,33			9	0,43	11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,80	26,60	-	713	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,36	17,20	0,95	6	4	-	18,80	7
	18-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,73	26,10	-	21	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
152	Е6-160	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16
	15-1	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,18	0,29			-	0,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
	31-2	М3		0,80	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	1,13	6,92	-	10	-	-	-	-
		1,10,1,03		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
158	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
	36-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
159	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
160	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ		37,73	6,57			1	8,46	1
		Т								
162	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		БАЛОК		-	-			-	-	-
		Т								
163	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
164	Е6-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	2,54	221,00	7,34	561	64	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			6	2,84	7
		10М2								
167	СЦ141ТЕХ4АСТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577		-	-			-	-	-
		Т								
168	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
169	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3216	624	63		1077
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3972	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	967	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4042	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30578	2262	957		3917
			РУБ.					302		390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27638	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3700	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2352	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12880	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	815	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2569	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1265	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34763	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4212	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3167	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2918	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	132	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3423	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	434	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	253	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4651	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3424	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ — ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ — ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГИРМАН

— ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			10541	13259	-	-	34,70
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1573	1975	-	-	5,17
3	КАРКАС СТЕНЫ			10410	13096	-	-	34,27
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	1,83
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	2,50
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2967	3490	-	-	9,13
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			549	690	-	-	1,81
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3216	4042	-	-	10,58
	ИТОГО:		-	30578	38210	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	346,25
2.		608-10490	0,041,197,2		
		ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.		608-10491			
		ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.		608-70006			
		ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	М3	0,05
5.		608-70101			
		ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	М3	77,76
6.		608-70214	58,50+0,82,2+0,92		
		ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.		608-70216			
		ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.		С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,48
9.		С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.		С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,08
11.		С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,00
12.		С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,05
13.		С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,46
14.		С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	
15.		С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13
16.		С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.		С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,11
18.		С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12
19.		С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,05
20.		С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
21.		С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
22.		С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
23.		С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,85
24.		С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	12,79
					0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,13
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	97,79
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,46
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	21,51
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3916,97
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ИТ	3,62
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,53
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,01
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	18,53
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	755,23
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,10
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,58
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	480,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,27
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,06
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,06
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,75
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,14
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	6,18
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,45
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,55
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2705	-МЫЛО	КГ	1,45
60.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	79,99
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	107,60
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,23
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,70
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	53,81
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	22,43
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,66
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	444,49
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	23,30
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	7,63
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,36
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	126,87
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,79
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,80
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	17,21
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,08
107.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	33,66
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400	М3	11,74

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФРАКЦИИ 40-70ММ		
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,54
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111.		10876	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,11
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,28
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	7,53
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,49
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	126,87
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,61
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,36
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	27,10
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,31
123.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	36,13
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,18
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,50

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 29)

```
896   1   Э571893' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
897   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-89.87 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                АШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4'
                *
898   3   Д2-Б*
899   4   Д2-М*
900   5   Д2-Т*
901   6   Д2-С*
902   7   Д3-Д*
903   8   Д4-А*
904   9   Д4-Ж*
905  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
906  11   Р1 ДНИЩЕ*
907  12   Е11-2#1-2' 231,4*
908  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,231,4' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
909  14   Е11-6#1-6' 34,7*
910  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 43,37' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
911  16   Е6-1#1-1' 22,5*
912  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
913  18   Е41-5#1-5' 225,1' ' ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
914  19   Е11-55#8-1' 225,1*
915  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
916  21   Е6-241#28-5' 125,0*
917  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 125,0,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
918  23   С124-16' 0,85*
919  24   С124-18' 12,70*
920  25   Е6-83#9-7' 0,029*
921  26   Е13-121#15-6' 1*
922  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
923  28   Е6-106#12-4' 1,05*
924  29   СТЦСЦ17(=1)' 1,05,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
925  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
926  31   Е6-1#1-1' 2,31*
927  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31;1,02' М3*
928  33   Е6-17#1-17' 6,20*
929  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
930  35   С124-1' 0,039*
931  36   С124-2' 0,041*
932  37   С124-3' 0,043*
933  38   Е6-77#9-1' 0,019*
934  39   Е6-82#9-6' 0,002*
935  40   Е13-121#15-6' 1*
936  41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
937  42   Е6-10#1-10' 20,5*
938  43   СТЦСЦ1-16(=1)' 20,5,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20;1,015' М3*
939  44   С124-1' 0,073*
940  45   С124-2' 0,068*
941  46   С124-3' 0,085*
942  47   Е6-82#9,6' 0,003*
943  48   Е13-121#15-6' 1*
944  49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
945  50   Е7-15#1-15' 5*
946  51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
947  52   608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
948  53   608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
949     54          С147-1' 58' 22,90*
950     55          С147-8' 46' 25*
951     56          С147-24' 10' 41,3*
952     57          Е13-121#15-6' 1*
953     58          Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
954     59          Е7-15#1-15' 1*
955     60          СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
956     61          С147-8' 19' 25*
957     62          Е8-13#4-1' 25,4*
958     63          СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
959     64          Е8-27#4-7' 132,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
960     65          Е6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
961     66          СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
962     67          Е6-171#15-12' 15,2*
963     68          СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
964     69          Р3 СТЕНЫ*
965     70          Е7-348#24-9' 58,32*
966     71          СТЦСЦ1-19(=1)' 58,32,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
967     72          СТЦСЦ4-20(=1)' 58,32,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,063' М3*
968     73          608-70101#ЦСЦ9-199' 58,32' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
969     74          С147-16' 227' 32,1*
970     75          С147-1' 462' 22,9*
971     76          С147-8' 8466' 25*
972     77          С147-24' 1321' 41,3*
973     78          Е13-121#15-6' 14*
974     79          Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + ЗА 2 РАЗА*
975     80          Е7-348#24-9' 19,44' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО
                        М' М3*
976     81          СТЦСЦ1-19(=1)' 19,44,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
977     82          СТЦСЦ4-20(=1)' 19,44,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,063' М3*
978     83          608-70101#ЦСЦ9-199' 19,44' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
979     84          С147-16' 76' 32,1*
980     85          С147-1' 293' 22,9*
981     86          С147-8' 1075' 25*
982     87          С147-24' 469' 41,3*
983     88          Е13-121#15-6' 17*
984     89          Е13-138#17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
985     90          Е6-240#28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
986     91          СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
987     92          С124-7' 0,002*
988     93          С124-8' 0,015*
989     94          Е6-248' 18,4*
990     95          Е6-250' 18,4*
991     96          СТЦСЦ7-45(=1)' 18,4,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
992     97          С111-663' 18,4,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
993     98          Е22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
994     99          Е16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
995    100          Е22-363#22-6' 0,903' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
996    101          Е22-611#37-1' 11' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
997    102          Е7-285#17-1' 0,38*
998    103          Е7-701#51-1' 10,6*
999    104          С111-12' 0,48' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
1000   105          Р ПЛОЩАДКИ*
1001   106          Е7-24' 5*
1002   107          608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
1003   108          608-10491#ЦСЦ8-504' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
1004   109          С147-8' 150' 25*
1005   110          С147-16' 43' 32,1*
1006   111          С147-24' 351' 41,3*
```

```
1007    112         Е13-121#15-6' 12*
1008    113         Е13-138#17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
1009    114         Е6-173#16-1' 0,60*
1010    115         СТЦСЦ1-17(=1)' 0,60,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1011    116         С124-12' 0,023*
1012    117         С124-43' 0,051*
1013    118         Е6-84#9-8' 0,006*
1014    119         Е6-85#9-9' 0,045*
1015    120         Е13-121#15-6' 3*
1016    121         Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
1017    122         Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
1018    123         СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1019    124         Р ПОЛЫ*
1020    125         Е6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИШУ*
1021    126         СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
1022    127         Е11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
1023    128         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1024    129         Е11-135#20-3' 64,9*
1025    130         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1026    131         Е15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1027    132         Е6-253#29-4' 16,7*
1028    133         С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1029    134         Е11-52#7-3' 3,10*
1030    135         С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
1031    136         Е11-47#3-5' 3,10*
1032    137         Е11-48#3-6' 3,10*
1033    138         Е11-69#8-1' 3,10*
1034    139         СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1035    140         Е11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
1036    141         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1037    142         Е11-70#11-4(А1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
1038    143         СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1039    144         Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1040    145         Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,53' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
1041    146         С121-1979' 5,05*
1042    147         С121-1981' 1,48*
1043    148         С121-1975' 1,00*
1044    149         СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,53' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
1045    150         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1046    151         Е8-27' 238' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1047    152         Е41-6#1-5' 87,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1048    153         Е15-501#152-1#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 363,6' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
1049    154         Е15-551#158-8' 142,8*
1050    155         Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1051    156         П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1052    157         Е6-30#3-1' 6,81*
1053    158         СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
1054    159         Е6-73#8-2' 17,3*
1055    160         Е6-74#8-3' 17,3*
1056    161         СТЦСЦ2-4(=1)' 17,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
1057    162         Е6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1058    163         СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1059    164         Е6-77#9-1' 0,03*
1060    165         П КАНАЛЫ*
1061    166         Е11-2#1-2' 56,3*
1062    167         СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
1063    168         Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1064    169         СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1065    170         Е11-55#18-1' 36,3*
```

```
1066    171     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1067    172     Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1068    173     СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 26,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1069    174     С124-7' 0,052*
1070    175     С124-9' 0,103*
1071    176     Е6-260#31-2' 1,10*
1072    177     СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,03' М3*
1073    178     Е7-445#38-10' 2*
1074    179     608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
1075    180     С147-8' 1*
1076    181     Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
1077    182     С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
1078    183     Е6-84#9-8' 0,462*
1079    184     Е8-61#7-5' 0,205*
1080    185     СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1081    186     Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1082    187     СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1083    188     Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
1084    189     Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1085    190     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,509 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,422 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4466 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,241 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	22,50	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	22,95	25,30	-	581	-	-	-	-
		19,15,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	2,25	271,00	29,20	610	198	66	153,00	344
		100М2		87,80	8,76			20	11,30	25
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,25	17,20	0,95	39	22	3	18,80	42
		100М2		9,68	0,28			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	4,59	24,40	-	112	-	-	-	-
		1,85,2,04		-	-			-	-	-
		М3								
6	Е6-241 28-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	125,00	6,73	0,76	841	425	95	6,19	774
				3,40	0,23			29	0,30	38
		М3								
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	126,67	30,04	-	3811	-	-	-	-
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,83	270,00	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	9,62	283,00	-	2722	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
12	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
13	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 2М	1,05	24,90	3,36	26	8	3	13,30	14
		М3		7,43	1,01			1	1,30	1
14	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2	1,07	30,04	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		9049	673	173		1211
				РУБ.				53		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9049	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		720	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	726	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	268	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		842	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	373	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11383	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1216	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		11383	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1216	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	994	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,56	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ		1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
24	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
25	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
26	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	20,50	6,91	1,01	142	42	21	3,84	79
		М3		2,05	0,30			6	0,39	8
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	20,81	27,20	-	566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71 2,05 100М2	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
33	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80 1,84 100М2	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
34	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	5,59 2,71 ШТ	2,68 0,96	28	14	14 5	4,51 1,24	23 6
35	СЦОЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20 - М3	- -	3	-	- -	- -	- -
36	608-70214 ЦОЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,90 - М3	- -	49	-	- -	- -	- -
37	608-70216 ЦОЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14 - М3	- -	73	-	- -	- -	- -
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90 - 100КГ	- -	13	-	- -	- -	- -
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00 - 100КГ	- -	12	-	- -	- -	- -
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30 - 100КГ	- -	4	-	- -	- -	- -
41	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71 2,05 100М2	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
42	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80 1,84 100М2	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
43	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	5,59 2,71 ШТ	2,68 0,96	6	3	3 1	4,51 1,24	5 1
44	С608-70217 ЦОЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,17	61,90 - М3	- -	11	-	- -	- -	- -
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00 - 100КГ	- -	5	-	- -	- -	- -
46	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,24	25,10 19,60 100М2	1,50 0,45	6	5	- -	38,10 0,58	9 -
47	СЦОЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,24,3,1	0,74	19,80 - -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,32	90,00	1,60	119	26	2	33,60	44
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
49	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,73	0,08			-	0,10	-
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1429	103	47		184
			РУБ,					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1418	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	65	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1782	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	213	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1793	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	213	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
51	Е7-348	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	58,32	7,63	3,64	445	135	212	3,82	223
	24-9	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И								
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ		2,31	1,20			70	1,55	90
		СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2								
		М3								
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	5,72	33,02	-	189	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	6,32	7,79	-	49	-	-	-	-
		61,76,0,083								
		М3		-	-			-	-	-
54	608-70101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	58,32	61,06	-	3561	-	-	-	-
	ЦСЦ9-199	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 НЗ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92 М3								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,27	32,10	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,62	22,90	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	67,05	25,00	-	1676	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	13,21	41,30	-	546	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,14	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
61	Е7-348 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	19,44	7,63	3,64	148	45	70	3,82	74
				2,31	1,20			23	1,55	30
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	1,75	33,02	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	2,20	7,79	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	608-7010 1 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92 М3	19,44	61,06	-	1187	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,76	32,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,93	22,90	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	10,75	25,00	-	269	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,69	41,30	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	21,80 1,84	0,54 0,16	4	-	- -	1,37 0,21	- -
71	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	2,52	29,60 9,13	1,17 0,35	75	23	3 1	15,80 0,45	40 1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	2,56	33,02 -	- -	85	-	- -	- -	- -
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	253,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	243,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М2	18,40	1,52 0,87	0,62 0,23	28	16	11 4	1,44 0,30	26 6
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252 М2	18,40	0,11 0,05	0,06 0,02	2	1	1 -	0,10 0,03	2 1
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	2,33	25,70 -	- -	60	-	- -	- -	- -
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300 Т	0,07	26,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ Т	0,02	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
80	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ САЛЬНИК	3,00	3,33 1,22	- -	10	4	- -	2,06 -	6 -
81	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ Т	0,90	634,00 83,90	129,00 38,70	571	76	116 35	134,00 49,92	121 45
82	Е22-511 311-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ ШТ	7,00	19,40 4,72	2,07 0,62	135	33	14 4	8,04 0,80	56 6
83	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,38	362,00 92,00	8,00 2,40	138	35	3 1	141,00 3,10	54 1
84	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	0,11	42,30 4,02	0,08 0,02	5	-	- -	6,43 0,03	1 -
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,48	312,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9901	372	433		610
			РУБ.					139		181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9891	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			769	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	507	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7860	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			921	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	353	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12444	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		933
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	800	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12456	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		939
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	804	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
86	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,26	0,66			3	0,88	4
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
87	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
		БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
88	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
93	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,12	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2								
		СЛОЯ		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
94	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,80	13,00	0,81	10	4	-	8,40	7
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО								
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
95	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,81	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
98	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
99	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
100	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
101	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
102	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		СТАЛИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
103	СЦ141ТЕХ4АСТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			558	13	9		23
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			558	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			46	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			458	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

104	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ЩНИЩУ М3	15,50	1,60	0,28	25	11	4	1,37	21
				0,70	0,08			1	0,10	2
105	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02 М3	15,81	25,30	-	400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	Е11-55 8-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,44	17,20	0,95	8	4	-	18,80	8
				9,88	0,28			-	0,36	-
107	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,65	363,00	4,52	236	40	3	108,00	70
				61,40	1,36			1	1,75	1
109	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,62	25,90	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,17	49,30	6,20	8	6	1	65,00	11
				37,10	3,65			1	4,97	1
111	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	16,70	0,20	-	3	3	-	0,30	5
				0,19	-			-	-	-
112	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
				14,30	0,68			-	0,68	-
114	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
116	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР,47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
117	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
119	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
120	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
121	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0,70,2								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
122	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			764	66	8		120
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			69	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	33	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			957	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	111	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	91	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			957	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	111	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	91	-		-
	РАЗДЕЛ 6, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
123	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ	7,53	49,24	18,14	371	157	137	30,10	227
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		20,90	5,97			45	7,70	58
124	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,05	326,00	-	1646	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
125	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,48	327,00	-	484	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
126	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,00	358,00	-	358	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
127	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	7,53	14,30	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2967	157	137		227
			РУБ,					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2859	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			248	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3354	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3490	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	249	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,38	90,00	1,60	214	46	3	33,60	80
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,46			1	0,58	1
		100М2								
129	Е41-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ	0,88	271,00	29,20	238	77	26	153,00	134
	1-5	МАСТИКОЙ		87,80	8,76			8	11,30	10
		100М2								
130	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,64	8,81	0,06	32	14	-	6,90	25
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		3,96	0,02			-	0,03	-
	Т4П3,16	ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,6 М								
		100М2								
131	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,43	45,30	0,60	65	15	1	20,20	29
	156-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		10,80	0,18			-	0,23	-
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			549	152	30		268
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			549	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			364	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	161	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	80	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			690	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	264	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	177	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			690	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	264	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	177	-		-

РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ

					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
132	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,81	9,41	1,20	64	16	8	4,35	30
	3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		2,34	0,36			2	0,46	3
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3								
		М3								
133	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,95	27,20	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,17	40,40	0,90	7	4	-	44,80	8
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
135	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
136	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
137	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41 2,34	1,20 0,36	9	2	1 -	4,35 0,46	4 -
138	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
139	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	661,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
140	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,68 3,57	КАНАЛЫ 0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
141	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
142	Е6-237 26-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
143	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
144	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,86	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
145	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	26,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
146	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,16	0,96 0,29	24	9	1 -	11,10 0,37	16 1
147	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	1,42	28,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
148	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	253,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
149	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	285,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
150	Е6-260 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 0,80	0,53 0,16	2	1	- -	1,71 0,21	2 -
151	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,10,1,03 М3	1,13	8,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
152	Е7-445 38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ		-	-			-	-	-
153	608-70006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
		Т		37,73	6,57			1	8,48	1
156	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
158	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,21	316,00	6,32	67	5	1	37,40	8
		Т		23,00	1,90			-	2,45	1
159	СПСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
161	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	Е16-54 7-7	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
		М		0,26	0,01			-	0,01	-
163	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3213	624	63		1077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				18		25
		СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3969	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	730	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4039	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28430	2160	900		3720
			РУБ.					285		359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25490	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3648	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2233	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	751	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2371	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1215	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32662	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3983	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2984	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2916	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	132	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3423	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	434	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	253	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35509	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4422	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3241	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			9049	11383	-	-	32,06
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1429	1793	-	-	5,05
3	КАРКАС СТЕНЫ			9901	12456	-	-	35,08
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	1,97
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	2,70
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2967	3490	-	-	9,83
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			549	690	-	-	1,94
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3213	4039	-	-	11,37
	ИТОГО:		-	28430	35509	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02	М3	277,51
2.	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,63
4.	608-70006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	М3	0,05
5.	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92	М3	77,76
6.	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,48
9.	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,08
11.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,00
12.	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,05
13.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,48
14.	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
22.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,83
23.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	9,62
24.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,13
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	79,96
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,46
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	21,51
29.	С606-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3720,64
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,53
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,01
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 6Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	18,53
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	679,82
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/ЧАС	МАШ.-Ч	1,10
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/ЧАС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,58
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	480,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,06
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,16
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,75
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,14
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	6,18
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,46
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2655	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,55
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2725	-МЫЛО	КГ	1,46
60.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	79,99
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	66,60
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,23
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	53,81
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	22,43
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,66
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	441,67
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	23,30
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	7,63
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,36
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	126,87
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,80
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,25
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,08
107.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	2,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
108.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,54
109.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
110.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,11
111.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
112.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,28
113.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
114.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
115.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	7,63
116.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,49
117.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	126,87
118.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,81
119.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,36
120.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	27,10
121.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,31
122.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
123.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,16
124.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
125.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,50

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 31)

```
1366      1        3571895' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1367      2        К' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                       О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                       АШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4' *
1368      3        Д2-5*
1369      4        Д2-М*
1370      5        Д2-Т*
1371      6        Д2-С*
1372      7        Д3-Д*
1373      8        Д4-А*
1374      9        Д4-Ж*
1375      10       Н10=16,5' Н15=0,01*
1376      11       Р1 ДНИЩЕ*
1377      12       Е6-1#1-1' 22,5*
1378      13       СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
1379      14       Е41-5#1-5' 225,1' ' ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1380      15       Е11-55#8-1' 225,1*
1381      16       СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
1382      17       Е6-241#28-5' 125,0*
1383      18       СТЦСЦ1-17(=1)' 125,0,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
1384      19       С124-16' 0,83*
1385      20       С124-18' 9,62*
1386      21       Е6-83#9-7' 0,029*
1387      22       Е13-121#15-6' 1*
1388      23       Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1389      24       Е6-106#12-4' 1,05*
1390      25       СТЦСЦ17(=1)' 1,05,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
1391      26       Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
1392      27       Е6-1#1-1' 2,31*
1393      28       СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31;1,02' М3*
1394      29       Е6-17#1-17' 6,20*
1395      30       СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
1396      31       С124-1' 0,039*
1397      32       С124-2' 0,041*
1398      33       С124-3' 0,043*
1399      34       Е6-77#9-1' 0,019*
1400      35       Е6-82#9-6' 0,002*
1401      36       Е13-121#15-6' 1*
1402      37       Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1403      38       Е6-10#1-10' 20,5*
1404      39       СТЦСЦ1-16(=1)' 20,5,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20;1,015' М3*
1405      40       С124-1' 0,073*
1406      41       С124-2' 0,068*
1407      42       С124-3' 0,085*
1408      43       Е6-82#9,6' 0,003*
1409      44       Е13-121#15-6' 1*
1410      45       Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1411      46       Е7-15#1-15' 5*
1412      47       СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1413      48       608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1414      49       608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1415      50       С147-1' 58' 22,90*
1416      51       С147-8' 46' 25*
1417      52       С147-24' 10' 41,3*
1418      53       Е13-121#15-6' 1*
1419      54       Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
```

```
1420      55        Е7-15#1-15' 1*
1421      56        СТ606-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1422      57        С147-8' 19' 25*
1423      58        Е8-13#4-1' 24,2*
1424      59        СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
1425      60        Е8-27#4-7' 132,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1426      61        Е6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
1427      62        СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
1428      63        Р3 СТЕНЫ*
1429      64        Е7-348#24-9' 58,32*
1430      65        СТЦСЦ1-19(=1)' 58,32,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1431      66        СТЦСЦ4-20(=1)' 69,5,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
1432      67        608-70101#ЦСЦ9-199' 58,32' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
1433      68        С147-16' 227' 32,1*
1434      69        С147-1' 462' 22,9*
1435      70        С147-8' 6705' 25*
1436      71        С147-24' 1321' 41,3*
1437      72        Е13-121#15-6' 14*
1438      73        Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + ЗА 2 РАЗА*
1439      74        Е7-348#24-9' 19,44' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЕНЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО
                    М' М3*
1440      75        СТЦСЦ1-19(=1)' 19,44,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1441      76        СТЦСЦ4-20(=1)' 19,44,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
1442      77        608-70101#ЦСЦ9-199' 19,44' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
1443      78        С147-16' 76' 32,1*
1444      79        С147-1' 293' 22,9*
1445      80        С147-8' 1075' 25*
1446      81        С147-24' 469' 41,3*
1447      82        Е13-121#15-6' 17*
1448      83        Е13-138#17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
1449      84        Е6-240#28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1450      85        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1451      86        С124-7' 0,002*
1452      87        С124-8' 0,015*
1453      88        Е6-248' 18,4*
1454      89        Е6-250' 18,4*
1455      90        СТЦСЦ7-45(=1)' 18,4,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1456      91        С111-663' 18,4,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
1457      92        Е22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
1458      93        Е16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
1459      94        Е22-363#22-6' 0,903' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
1460      95        Е22-511#311-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
1461      96        Е7-285#17-1' 0,38*
1462      97        Е7-701#61-1' 10,8*
1463      98        С111-12' 0,48' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
1464      99        Р ПЛОЩАДКИ*
1465     100        Е7-24' 5*
1466     101        608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
1467     102        608-10491#ЦСЦ8-504' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
1468     103        С147-8' 150' 25*
1469     104        С147-16' 43' 32,1*
1470     105        С147-24' 351' 41,3*
1471     106        Е13-121#15-6' 12*
1472     107        Е13-138#17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
1473     108        Е6-173#16-1' 0,60*
1474     109        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,60,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1475     110        С124-12' 0,023*
1476     111        С124-43' 0,051*
1477     112        Е6-64#9-8' 0,006*
```

```
1478    113     Е6-65#9-9' 0,045*
1479    114     Е13-121#15-6' 3*
1480    115     Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
1481    116     Е34-324(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
1482    117     СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1483    118     Р ПОЛЫ*
1484    119     Е6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1485    120     СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
1486    121     Е11-65#6-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
1487    122     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1488    123     Е11-135#20-3' 64,9*
1489    124     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1490    125     Е15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1491    126     Е6-253#29-4' 16,7*
1492    127     С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1493    128     Е11-52#7-3' 3,1*
1494    129     С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
1495    130     Е11-47#3-5' 3,10*
1496    131     Е11-48#3-6' 3,10*
1497    132     Е11-69#8-1' 3,10*
1498    133     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1499    134     Е11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
1500    135     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1501    136     Е11-70#11-4(А1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
1502    137     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1503    138     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1504    139     Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,53' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИП ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
1505    140     С121-1979' 5,05*
1506    141     С121-1981' 1,48*
1507    142     С121-1975' 1,00*
1508    143     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,53' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
1509    144     Р ОТДЕЛО4НЫЕ РАБОТЫ*
1510    145     Е8-27' 236' ' ОБМАЗКА ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1511    146     Е41-5#1-5' 87,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1512    147     Е15-501#152-1#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 363,6' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
1513    148     Е15-551#158-8' 142,8*
1514    149     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1515    150     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1516    151     Е6-30#3-1' 6,81*
1517    152     СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
1518    153     Е6-73#8-2' 17,3*
1519    154     Е6-74#8-3' 17,3*
1520    155     СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
1521    156     Е6-30#3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1522    157     СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1523    158     Е6-77#9-1' 0,03*
1524    159     П КАНАЛЫ*
1525    160     Е11-2#1-2' 56,3*
1526    161     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
1527    162     Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1528    163     СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1529    164     Е11-65#18-1' 36,3*
1530    165     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1531    166     Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1532    167     СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1533    168     С124-7' 0,052*
1534    169     С124-9' 0,103*
1535    170     Е6-260#31-2' 1,10*
1536    171     СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,03' М3*
```

```
1537    172     Е7-445#38-10' 2*
1538    173     608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
1539    174     С147-8' 1*
1540    175     Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
1541    176     С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
1542    177     Е6-84#9-8' 0,462*
1543    178     Е8-61#7-5' 0,205*
1544    179     СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1545    180     Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1546    181     СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1547    182     Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
1548    183     Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1549    184     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,32 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,605 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,886 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3664 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,666 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1488,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,21 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС									
1	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ	6,00	6,34 2,49	3,51 1,28	38	15	21 8	4,16 1,65	25 10	
2	ССЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛПААС В22,5С М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-	
3	606-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-	
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-	
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-	
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,48	41,30	-	61	-	-	-	-	
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	1,00	6,34 2,49	3,51 1,28	6	2	3 1	4,16 1,65	4 2
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССВ В12,5	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
		80,6-0,82,2,1.16		-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	7,54 3,01	4,19 1,52	8	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В-22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
		80,6-0,82,2,1.16		-	-			-	-	-
19	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
24	Е7-79 6-3-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	9,00	11,00 5,47	2,65 1,03	99	49	25 9	9,20 1,33	83 12
25	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
26	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА Б-22,5	11,16	70,80	-	790	-	-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,81	25,00	-	195	-	-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,75	22,90	-	17	-	-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,92	41,30	-	244	-	-	-	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,92	17,80	-	105	-	-	-	-
31	Е7-124 8-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	7,00	17,30 7,97	8,74 3,20	121	56	61 22	12,40 4,13	87 29
32	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,8+0,82.2 М3	7,70	74,44	-	573	-	-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,32	25,00	-	58	-	-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
35	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	3,77	26,00	-	98	-	-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,80	17,80	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
38	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,03	19,20	9,10	20	6	10	9,15	9
	8-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,00	3,42			4	4,41	5
		ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,03	250,00	-	257	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,00	43	11	1	141,00	17
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
43	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,60	2
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	166-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,89	29,20	14,30	26	8	12	13,50	12
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,89	276,00	-	245	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,36	60,50	0,03	22	14	-	68,00	24
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3695	181	138		297
			РУБ.					50		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3147	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			87	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	209	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2740	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	91	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			292	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	125	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3955	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	409	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	460	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,34	3,19 2,21	0,81 0,24	71	49	18 5	4,05 0,31	90 7
		М3								
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	5,14	22,40 -	- -	115	-	- -	- -	-
		М3								
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	6,49	68,00 -	- -	577	-	- -	- -	-
		1000ШТ								
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,70	2,94 2,15	0,62 0,18	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
		М3								
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,85	22,40 -	- -	19	-	- -	- -	-
		М3								
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00 -	- -	96	-	- -	- -	-
		1000ШТ								
54	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,80 0,09	8 -
		100М2ВП								
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	1,50 0,46	1,04 0,38	6	2	5 2	0,81 0,49	3 2
		ШТ								
56	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО	0,52	64,40 -	- -	33	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,6М3								
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
	36-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
61	608-70006	-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-668	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	8	2	1,01	14
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/	0,61	69,90	-	43	-	-	-	-
	ЦСЫП11-233	КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200		-	-			-	-	-
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,24	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	35,00	16,30	5,72	570	142	230	6,60	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,05	2,06			72	2,66	93
		ШТ								
73	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	9,00	19,40	7,54	175	44	66	8,06	73
	14-2	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		4,93	2,70			24	3,48	31
		ШТ								
74	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	14,00	11,30	4,03	158	47	56	5,38	75
	14-8	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		3,33	1,44			20	1,86	26
		ШТ								
75	608-10389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	220,35	12,20	-	2688	-	-	-	-
	ЦСЦП6-343	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
76	608-10393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	36,00	14,90	-	536	-	-	-	-
	ЦСЦП6-347	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
77	608-10426	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ	3,66	48,50	-	187	-	-	-	-
	ЦСЦП6-401	ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ		-	-			-	-	-
82	Е6-83	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
	9-7	ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
83	Е6-84	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,36	355,00	1,30	135	14	-	64,00	24
	9-8	ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,86	17,80	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
85	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	66,60	11
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
86	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
87	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,27	313,00	4,00	85	5	1	28,50	8
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,18	362,00	8,00	85	17	1	141,00	25
		Т		92,00	2,40			-	3,10	1
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,08	17,80	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
90	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
91	Е6-170 15-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
		М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92	Е7-662 47-9-1,6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
				0,34	0,13			1	0,17	1
		ШТ								
93	Е7-665 47-10-1,6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	15
				0,97	0,16			2	0,21	2
		ШТ								
94	608-10405 ЦСЦП6-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	608-10405 ЦСЦП6-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	7,50	58,90	-	442	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,36	32,10	-	44	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-6	-АРМАТУРА А-3	3,47	26,00	-	87	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,64	41,30	-	109	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,64	17,80	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
100	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
	164-6	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6915	393	362		651
			РУБ.					128		165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6915	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			765	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	521	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4597	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1141	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	205	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			643	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	332	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8699	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1088	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	726	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			8699	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1088	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	726	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
101	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	15,00	5,48	2,88	82	25	44	2,85	43
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			16	1,34	20
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
102	СНСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	1,30	26,60	-	35	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
103	606-10331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	100,00	6,18	-	1112	-	-	-	-
	ЦСЦП6-121	ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М,								
		ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ		-	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2								
		М2								
104	606-10326	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	36,00	8,50	-	306	-	-	-	-
	ЦСЦП6-142	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА								
		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
		601-800КГС/М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
106	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	5,00	2,43	1,03	12	6	5	1,64	8
				1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
107	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,54	90,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
109	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
110	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
112	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
113	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	66,70	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
114	СЦ141Т48 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1786	60	53		84
			РУБ.					19		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1786	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			99	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1546	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			296	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	51	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			167	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	44	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2249	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	146	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2249	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
116	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	2,98	26,50	1,48	79	28	4	17,60	52
	9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА								
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			1	0,57	2
		100М2								
117	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	3,40	2,48	0,56	8	4	2	2,54	9
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
118	ЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	13,40	29,20	-	391	-	-	-	-
		УКЛОНОМ								
		М3		-	-			-	-	-
119	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,96	17,30	1,80	52	46	6	28,50	85
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			2	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
120	608-70170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА	26,60	27,90	-	742	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	К=400 ТОЛЩ 80ММ								
		М3		-	-			-	-	-
121	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,26	14,80	0,74	48	25	3	14,30	47
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
122	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	5,21	21,90	-	114	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
123	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,30	338,00	15,60	1116	181	51	95,20	314
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			15	6,05	20
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
124	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,83	28,90	0,08	111	37	-	13,30	51
	6-1	ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2661	321	66		558
			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1026	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	341	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			247	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	170	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
125	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,02	177,00 91,00	16,80 5,04	181	93	17 5	166,00 6,50	170 7
		100М2								
126	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ	186,19	1,80	-	335	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
127	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1,02	16,60 14,30	2,30 0,68	17	15	3 1	27,10 0,86	28 1
		100М2								
128	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	8,50	3,35	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00	55,20	62	13	33	35,10	21
		Т		22,40	15,60			9	20,12	12
130	С121-1969	-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	Е15-614 164,8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,20	60,50 38,40	0,03 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
		100М2								
132	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,40	86,50 58,50	7,70 2,31	35	24	3 1	107,00 2,98	43 1
		100М2								
133	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-
		1000ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е8-141	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ	3,04	2,70	0,73	8	6	3	3,24	10
	15-1	ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ								
		М3		1,81	0,22			1	0,26	1
136	СЦСЦП1 2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3								
137	СЦСЦП3-113	-СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3								
138	Е6-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО	0,33	13,00	0,81	4	2	-	8,40	3
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
139	СЦСКП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50)=1200КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3								
140	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т								
141	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
142	Е9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,04	75,53	21,40	3	2	1	53,80	2
	32-12	УГОЛЬКОВОЙ СТАОЬЮ								
		Т		37,73	5,97			-	7,70	-
143	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,04	380,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
144	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,04	14,30	-	1	-	-	-	-
145	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ	0,19	71,10	0,69	14	8	-	73,80	14
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1138	171	60		305
			РУБ,					17		22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1058	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			92	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	164	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			99	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			174	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	29	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	78	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1331	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	258	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	307
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	193	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1423	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	328	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
146	Е10-64 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	23,94	2,99 0,74	ОКОННЫЕ 0,36 0,11	72	18	9 3	1,38 0,14	33 3
147	С122-153 12-16,1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД М2	22,32	13,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
148	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18 М2	1,62	14,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
149	Е10-68 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	8,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	4 -
150	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	40,00	0,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -
151	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,40	7,04 -	- -	3	-	- -	- -	- -
152	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,32	5,93 -	- -	2	-	- -	- -	- -
153	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	105,00	0,43 -	- -	45	-	- -	- -	- -
154	Е15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,24	373,00 66,50	1,90 0,53	89	16	- -	122,00 0,75	29 -
155	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,05	124,00 8,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,26	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
157	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
158	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
159	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
160	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,86	4
		М2		2,30	0,01			-	0,01	-
161	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
162	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,96	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
163	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
		УЗЕЛ		16,70	0,05			-	0,06	-
165	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
166	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
167	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
168	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
169	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	5	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
170	С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	4,00	16,40	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
171	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,82	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
172	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,04	13,50	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
173	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
174	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
175	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
176	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
177	Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,00	1,30	10	1	-	45,30	1
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
178	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
179	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
180	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
				1,53	0,15			2	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2								
181	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ М2	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
182	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ ШТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5 1ШТ	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
184	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ М2	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
185	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1257	109	19		184
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		171	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		108	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1485	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1585	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	164	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
186	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,88	4,58	0,99	4	3	1	7,19	6
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
187	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	3,62	9,49	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,44	2,50	-	6	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
189	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5	2,49	24,80	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
190	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,86	2,50	-	20	13	-	2,90	23
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
191	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5	8,02	25,20	-	202	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
192	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	2,88	1,08	1	-	-	3,58	-
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		1,80	0,32			-	0,41	-
		М3								
193	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35	0,18	29,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
194	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	22,90	1,02	10	7	-	28,50	13
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
195	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220	0,88	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
197	Е11-136	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,24	363,00	4,52	88	15	1	108,00	26
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
198	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,61	25,90	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	28,90	1,74	2	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
200	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,06	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		2,36	0,32			-	0,41	-
		0,59,4								
		100М2								
201	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15	0,26	26,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150 М3	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15 М3	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
204	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
205	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
207	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН 100М2	0,06	366,00	0,75	23	3	-	75,50	5
				43,60	0,22			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			538	57	2		100
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
209	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,73	0,92			9	1,19	11
210	Е9-41 6-2	М -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	35,60	4,66	3,58	166	25	127	1,21	43
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		0,71	1,25			44	1,61	57
211	Е9-44 6-5	М -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	6,60	7,03	4,60	46	10	31	2,54	17
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		1,57	1,60			11	2,06	14
212	С121-1627	М -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	2,70	275,00	-	742	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
213	С121-1625	Т -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
214	Е9-24 4-1	Т -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,07	39,80	16,30	3	1	1	31,40	2
		100М2		16,10	5,13			-	6,62	-
215	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
216	СЦ142ТАБЛ12	Т -ОКРАСКА М/К БТ-577	2,93	14,30	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		1106	43	134		74
				РУБ.				64		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			815	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1248	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

217	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,70	47,50	0,71	176	23	3	9,73	36
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		6,09	0,21			1	0,27	1
		100М2								
218	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,67	61,20	0,80	41	9	-	20,80	14
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		13,00	0,23			-	0,30	-
		100М2								
219	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,25	40,60	4,90	10	9	2	57,40	15
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		36,60	2,33			1	3,01	1
		100М2								
220	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,48	23,50	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
221	Е15-242 5-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,36	43,40	5,60	16	12	2	56,00	20
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			1	4,39	2
		100М2								
222	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
223	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,51	21,90	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
224	Е15-246 55-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,54	57,80	6,20	31	22	3	64,00	35
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			2	4,62	3
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦИ М-50	0,11	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е15-509 153-2 Т4П3,18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 8М	4,23	3,37	0,05	14	11	-	4,60	19
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
228	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	4,79	8,44	0,05	40	17	-	6,90	33
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
229	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
		УЛУ4ШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
230	Е15-662 168-5	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	0,38	58,80	0,80	22	5	-	24,30	9
				13,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
231	Е15-663 168-6 Т4П3,18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО 8М	0,08	62,45	1,10	5	1	-	27,40	2
				17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
232	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	4,39	19,30	0,15	85	81	-	29,80	131
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
233	СЦСП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,63	25,90	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
234	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,94	71,10	0,69	138	79	1	73,80	143
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
235	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2	1,70	88,80	0,68	151	99	1	52,50	89
				56,40	0,20			-	0,26	-
		100М2ГП								
236	Е15-570 159-10	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,17	59,70	0,69	70	22	1	32,60	36
				18,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
237	Е15-62 14-1	-СБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ	0,17	422,00	2,00	70	16	-	170,00	28
				94,70	0,60			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			996	414	13		626
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			996	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			457	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	419	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			91	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	189	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
238	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,70	10,80	-	8	6	-	14,40	10
	42-1	100М2		8,23	-			-	-	-
239	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	4,97	17,50	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
240	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	3,46	7,79	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
241	Е27-173	-ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,70	21,40	7,40	15	10	5	25,60	18
	43-1	ОТМОСТКУ								
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
242	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	12,11	9,29	-	113	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
243	СЦСЦ	-ВОДА 0,02.73,3	1,39	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
244	Е32-45	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,70	22,41	0,34	16	15	-	37,50	26
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	100М2		22,06	-			-	-	-
245	СПР ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ	0,03	318,00	6,32	10	1	-	37,40	1
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
247	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19-1	М2		0,77	0,06			1	0,08	1
248	СЦСЦП1-16	-БЕТОН МАССА В15	2,00	27,20	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
249	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,32	21,90	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
250	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
251	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
252	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,00	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
253	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
	4-8	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
254	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,67	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	Е5-62	-ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ	0,07	11,00	8,86	1	-	-	3,61	-
	9-6	СВАЙ МАССОЙ 1М ДО 50КГ ДЛИНОЙ								
		ДО 15М ИЗ ГРУНТА 1 ГРУППЫ		2,14	2,61			-	3,37	-
		Т								
256	СЦ141Т4	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			445	55	9		99
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			411	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	57	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			37	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	29	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	93	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	68	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			550	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	93	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20537	1794	906		2978
			РУБ.					310		401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2823	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1930	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10585	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3050	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	534	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1710	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1038	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3404	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2464	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1982	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	448	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25605	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2666	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3695	4597	-	-	17,95
2	СТЕНЫ			6915	8699	-	-	33,97
3	ПОКРЫТИЕ			1786	2249	-	-	8,78
4	КРОВЛЯ			2661	3346	-	-	13,07
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1138	1423	-	-	5,56
6	ПРОЕМЫ			1257	1585	-	-	6,19
7	ПОЛЫ			538	603	-	-	2,36
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1106	1301	-	-	5,08
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			996	1252	-	-	4,89
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			445	550	-	-	2,15
	ИТОГО:	М3	1466,00	20537	25605	13	17	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СПР ЛИМ ЦЕН		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00
2.	ССЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛПААС В22,5С	М3	277,90
3.	ЦСЦП1-71		-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	М3	13,40
4.	6.608-10061		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА	М3	7,70
	ЦСЦП8-38		В30		
			72,6+0,82,2		
5.	6.608-10326		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М	М2	36,00
	ЦСЦП8-142		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
6.	6.608-10331		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА	М2	180,00
	ЦСЦП8-121		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		
7.	6.608-10358		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
	ЦСЦП8-236				
8.	6.608-10389		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	220,35
	ЦСЦП8-343		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С		
			РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
9.	6.608-10393		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М2	36,00
	ЦСЦП8-347		1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С		
			РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		
10.	6.608-10405		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,74
	ЦСЦП8-359				
11.	6.608-10426		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С	М3	3,86
	ЦСЦП8-401		ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ		
			ДО 0,5М3		
12.	6.608-70001		-КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ		14,46
	ЦСЦП9-5		3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		
13.	6.608-70006		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	М3	0,74
	ЦСЦП9-92		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		
14.	6.608-70170		-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ	М3	26,60
	ЦСЦ9-327				
15.	6.608-92376		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	М3	0,61
	ЦСЦП11-233		1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200		
16.	С111-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	М3	6,60
17.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./	КГ	3,20
			МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ		
18.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,32
19.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	40,00
20.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	105,00
22.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
23.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
24.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
25.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,03
26.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,89
27.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
28.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,70
29.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
30.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,04
31.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,06
32.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18	М2	1,62
33.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1	М2	22,32
34.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
35.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,04
36.	С122-283		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
37.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
38.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,60
39.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
40.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
41.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,37
42.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
43.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,84
44.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
45.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,21
46.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,20
47.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,32
48.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	29,80
49.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

50.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	2955,37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		239	-ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СВАЙ	МАШ.-4	0,08
52.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4	1,02
53.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	20,41
54.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-4	4,65
55.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	47,84
56.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4	21,46
57.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-4	0,89
58.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-4	1,41
59.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-4	4,45
60.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-4	0,01
61.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-4	0,38
62.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	334,46
63.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-4	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
64.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,59
65.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
66.		2054	-БИТУМ	Т	4,87
67.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
68.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30,18
69.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,20
70.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
71.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
72.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65,58
73.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,08
74.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,75
75.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
76.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
77.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12
78.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,76
79.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
80.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	15,08
81.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	19,15
82.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
83.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	10,03
84.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	3,15
85.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ Ø,6М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
86.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ Ø,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,89
87.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	260,07
88.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,22
89.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,59
90.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
91.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	4,35
92.		2705	-МЫЛО	КГ	2,59
93.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,08
94.		2751	-ОЛИФА	КГ	16,28
95.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
96.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	36,64
97.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	133,13
98.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
99.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
100.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	52,88
101.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
102.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	697,70
103.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
104.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	37,04
105.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1729,72
106.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
107.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,82
108.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,18
109.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
110.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
111.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
112.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
113.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,89
114.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	37,59
115.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
116.		3177	-ТОЛЬ	М2	46,16
117.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
118.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,41
119.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
120.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	120,71
121.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,41
122.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,61
123.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,29
124.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
125.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,03
126.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	56,43
127.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
128.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
129.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,03
130.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,33
131.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
132.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	2,56
133.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
134.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	145,02
135.		6541	-БЛОКИ	ШТ	1,00

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

136.		8007	-ВОДА	М3	1,39
137.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	11,31
138.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,30
139.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
140.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,96
141.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,84
142.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	5,15
143.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,17
144.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
145.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,25
146.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
147.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,86

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
148.		8267	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
149.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,94
150.		8483	-ЩЕБЕНЬ-ВОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,11
151.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,14
152.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,93
153.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,98
154.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	3,60
155.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
156.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ВАЛОК	М2	0,03
157.		10783	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
158.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
160.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	3,64
161.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
162.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	4,97
163.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11,31
164.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,30
165.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
166.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,96
167.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
168.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
169.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,18
170.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	48,64
171.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	191,60
172.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,20
173.		17100	-СИМАЗИН	КГ	21,46
174.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
175.		17151	-СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
176.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
177.		17270	-ТАЛЬК	КГ	583,71

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
1    1    8571791' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1488' М3*
2    2    К' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                  АШЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
3    3    Н10=16,5' Н15=0,01*
4    4    Д2-Б*
5    5    Д2-М*
6    6    Д2-Т*
7    7    Д2-С*
8    8    Д3-Д*
9    9    Д4-А=Д4-Ж*
10   10   Р КАРКАС*
11   11   Е7-31#3-1' 6*
12   12   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛПААС В22,5С' М3*
13   13   608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛ
                  АССА В22,5*
14   14   С147-1' 21' 22,9*
15   15   С147-8' 173' 25*
16   16   С147-24' 148' 41,3*
17   17   С147-29' 148' 17,8*
18   18   Е7-31#3-1' 1*
19   19   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
20   20   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕ
                  ТОНА КЛАССВ В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
21   21   С147-8' 15' 25*
22   22   С147-1' 2' 22,9*
23   23   С147-24' 65' 41,3*
24   24   С147-29' 65' 17,8*
25   25   С147-16' 2' 32,1*
26   26   Е7-32#3-2' 1*
27   27   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В-22,5' М3*
28   28   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕ
                  ТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
29   29   С147-8' 20' 25*
30   30   С147-1' 2' 22,9*
31   31   С147-16' 2' 32,1*
32   32   С147-24' 5' 41,3*
33   33   С147-29' 5' 17,8*
34   34   Е7-79#6-3-1,8' 9*
35   35   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,044,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
36   36   608-70001#ЦСЦП9-6' 11,16' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5*
37   37   С147-8' 781' 25*
38   38   С147-1' 75' 22,9*
39   39   С147-24' 592' 41,3*
40   40   С147-29' 592' 17,8*
41   41   Е7-124#8-6-1,8' 7*
42   42   608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30#72,8+0,82,2*
43   43   С147-8' 232' 25*
44   44   С147-16' 131' 32,1*
45   45   С147-13' 377' 26*
46   46   С147-24' 280' 41,3*
47   47   С147-29' 280' 17,8*
48   48   Е9-51#8-1' 1,03*
49   49
50   50   С121-1781' 1,03' ' СТОИМОСТЬ М/К*
51   51   Е15-614#164-8' 40,6' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
     51   Е7-285#17-1' 0,121*
```

```
 52   52        С147-29' 0,121' 17,8*
 53   53        Е7-290#17-6' 0,029*
 54   54        Е15-614#168-8' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
 55   55        Е9-94#12-1' 0,89*
 56   56        С121-1787' 0,89' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
 57   57        Е15-614#164-8' 36' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
 58   58        Р СТЕНЫ*
 59   59        Е8-30#5-1' 22,34*
 60   60        СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,22,34' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 61   61        СТЦСЦП6-1(=1)' 380,22,34' 68' КИРПИ4' 1000ШТ*
 62   62        Е8-31#5-1' 3,7*
 63   63        СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 64   64        СТЦСЦП6-1(=1)' 380,3,7' 68' КИРПИ4' 1000ШТ*
 65   65        Е8-189#22-1' 18,2*
 66   66        Е7-127#9-1-1,8' 4*
 67   67        608-70006#ЦСЦП9-92' 0,52' 64,4*
 68   68        С147-8' 11' 25*
 69   69        С147-1' 3' 22,9*
 70   70        С147-15' 5' 32,1*
 71   71        Е7-445#38-10-1,8' 6*
 72   72        608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
 73   73        С147-8' 4' 25*
 74   74        С147-15' 3' 25*
 75   75        С147-24' 166' 25*
 76   76        С147-29' 166' 17,8*
 77   77        Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
 78   78        608-92378#ЦСЫП11-233' 0,61' 69,9*
 79   79        С147-1' 6' 22,9*
 80   80        С147-15' 10' 32,1*
 81   81        Е6-83#9-7' 0,124*
 82   82        С147-29' 124' 17,8*
 83   83        Е7-247#14-1' 35*
 84   84        Е7-249#14-2' 9*
 85   85        Е7-261#14-8' 14*
 86   86        608-10389#ЦСЦП8-343' 220,35' 12,2*
 87   87        608-10393#ЦСЦП8-347' 36' 14,9*
 88   88        608-10426#ЦСЦП8-401' 3,86' 46,5*
 89   89        С147-1' 9' 22,9*
 90   90        С147-8' 1' 25*
 91   91        С147-15' 37' 32,1*
 92   92        С147-30' 320' 17,8*
 93   93        Е6-83#9-7' 0,109' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ*
 94   94        Е6-84#9-8' 0,377' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ*
 95   95        С147-29' 486' 17,8*
 96   96        Е7-290#17-6' 0,171*
 97   97        Е7-288#17-4' 0,06*
 98   98        Е7-289#17-5' 0,271*
 99   99        Е7-285#17-1' 0,177*
100  100        С147-29' 508' 17,8*
101  101        Е8-59#7-3' 0,011*
102  102        Е6-170#15-11' 0,01' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
103  103        Е7-662#47-9-1,8' 4*
104  104        Е7-665#47-10-1,8' 10*
105  105        608-10405#ЦСЦП8-359' 0,24' 57,6*
106  106        608-10405#ЦСЦП8-360' 7,5' 58,9*
107  107        С147-15' 138' 32,1*
108  108        С147-8' 347' 25*
109  109        С147-24' 264' 41,3*
110  110        С147-29' 264' 17,8*
```

```
111  111  E15-614#164-8' 8*
112  112  Р ПОКРЫТИЕ*
113  113  E7-163#11-4' 15*
114  114  СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,15' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
115  115  608-12331#ЦСЦП8-121' 160' 6,18*
116  116  608-10326#ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
117  117  С147-29' 342' 17,8*
118  118  E7-209#12-7' 5*
119  119  608-10358#ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
120  120  С147-1' 19' 22,9*
121  121  С147-2' 13' 22,9*
122  122  С147-15' 13' 32,1*
123  123  С147-24' 12' 41,3*
124  124  С147-30' 12' 17,6*
125  125  E34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
126  126  СТЦ141Т43#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
127  127  E7-285#17-1' 0,108*
128  128  Р КРОВЛЯ*
129  129  E12-293#9-8' 297,7*
130  130  E12-287#9-4' 3,4*
131  131  ТЦСЦП1-71(=1)' 13,4' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
132  132  E12-286#9-3' 297,7*
133  133  608-70170#ЦСЦ9-327' 26,6' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ*
134  134  E12-299#10-1' 325,7*
135  135  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,325,7' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
136  136  E12-176#2-6-2' 330,1*
137  137  E12-276#8-1' 383*
138  138  Р ПЕРЕГОРОДКИ*
139  139  E8-167#17-2' 102,3*
140  140  СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ' М2*
141  141  E11-52#7-3' 102,3*
142  142  С111-113' 8,5' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ' М3*
143  143  E9-49#7-4' 0,6' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
144  144  С121-1969(=1)' 0,6' ' СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
145  145  E15-614#164,8' 20*
146  146  E8-44#5-8' 40,4*
147  147  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
148  148  СТЦСЦП5-1(=1)' 2040' 68' КИРПИ4' 1000ШТ*
149  149  E8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
150  150  СТЦСЦП1 2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
151  151  СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
152  152  E6-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
153  153  СТЦСКП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 )=1200КГ/М3' М3*
154  154  С124-10' 0,209*
155  155  С124-12' 0,002*
156  156  E9-209#32-12(А3,1,1)(А5,1,1)' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛЬКОВОЙ СТАОБЮ*
157  157  С121-2106' 0,04' ' СТОИМОСТЬ М/К*
158  158  СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,04' 14,3' ОКРАСКА М/К*
159  159  E8-194#22-6' 19*
160  160  Р ПРОЕМЫ*
161  161  П ОКОННЫЕ*
162  162  E10-64#14-1' 23,94*
163  163  С122-153' 22,32' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1' М2*
164  164  С122-151' 1,62' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СБД-18' М2*
165  165  E10-88#15-2' 8*
166  166  С111-397' 40*
167  167  С111-399' 40*
168  168  С111-396' 32*
169  169  С111-401' 105*
```

```
170  170  Е15-706#201-2-33' 23,94*
171  171  Е8-176#17-6' 0,49*
172  172  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
173  173  СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
174  174  Е20-661#16-1' 1*
175  175  СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
176  176  Е10-120#24-1' 1,1*
177  177  С122-316' 8,1*
178  178  Е20-428#8-13' 1*
179  179  СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
180  180  Е14-38#18-1' 1*
181  181  С111-344' 3,2*
182  182  Е20-400#7-1' 4*
183  183  Е20-401#7-1' 8*
184  184  Е15-614#164-7' 2*
185  185  П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
186  186  Е10-106#20-2' 4*
187  187  С122-283' 4' ' +#ДВГ21-19*
188  188  Е10-107#20-3' 10,82*
189  189  С122-219' 8,04*
190  190  С122-217' 2,78*
191  191  Е10-141#26-2' 4*
192  192  Е20-654#15-1' 2*
193  193  Е20-656#15-1' 2*
194  194  Е15-755#201-6' 2,86*
195  195  С111-446-1' 1*
196  196  С111-448-1' 6*
197  197  Е10-144#27-1' 10,6*
198  198  С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
199  199  С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
200  200  Е20-411#7-3(=1)' 2*
201  201  СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ' М2*
202  202  Е15-614#164-8' 3,9*
203  203  Р ПОЛЫ*
204  204  Е11-2#1-2' 88,2*
205  205  СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
206  206  Е11-11#1-11' 2,44*
207  207  СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5' М3*
208  208  Е11-11#1-11' 7,86*
209  209  СТЦСЦП1-2' 7,86,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
210  210  Е11-50#7-1' 0,13*
211  211  СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
212  212  Е11-69#11-3' 44,1*
213  213  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220' М3*
214  214  Е6-253#29-4' 44,1*
215  215  Е11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКИХ ПЛИТОК*
216  216  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
217  217  Е11-67#11-1' 8,3*
218  218  Е11-66#11-2(А1,4)' 8,3' ' +#0,59,4*
219  219  СТЦСЦП1-17' 6,3,0,031' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
220  220  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
221  221  СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' ЬЕТОН М В-15' М3*
222  222  Е11-69#11-3' 14,3*
223  223  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
224  224  Е11-70#11-4(А1,2)' 14,3' ' +#0,7,2*
225  225  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200' М3*
226  226  Е11-201#28-1' 6,3*
227  227  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
228  228  Е9-40#6-1' 9,3*
```

```
229  229        Е9-41#6-2' 35,6*
230  230        Е9-44#6-5' 6,6*
231  231        С121-1827' 2,7*
232  232        С121-1825' 0,17*
233  233        Е9-24#4-1' 6,8*
234  234        С121-2141' 0,06*
235  235        СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,93' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
236  236        Р ОТДЕЛО4НЫЕ РАБОТЫ*
237  237        Е15-529#156-4-24' 370,4*
238  238        Е15-535#156-4-23' 66,8*
239  239        Е15-201#51-1' 25,3*
240  240        СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
241  241        Е15-242#5-1' 36,4*
242  242        СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
243  243        СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
244  244        Е15-246#55-5' 54,2*
245  245        СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦИ М-50' М3*
246  246        СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
247  247        Е15-509#153-2#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М*
248  248        Е15-501#152-1' 478,9*
249  249        Е15-502#152-2' 111,1*
250  250        Е15-662#168-5' 38,1*
251  251        Е15-663#168-6#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО 6М*
252  252        Е15-297#59-4' 438,5*
253  253        СТЦСП2-14(=1)' 0,006,438,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
254  254        Е8-194#22-6' 193,6*
255  255        Е8-195#22-7(А1,2)' 170' ' +#0,444,2*
256  256        Е15-570#159-10' 116,7*
257  257        Е15-82#14-1' 16,65*
258  258        Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
259  259        Е27-169#42-1' 69,6' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
260  260        СТЦСЦП5-16(=1)' 69,6,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
261  261        СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,69,6' 7,79' ПЕСОК' М3*
262  262        Е27-173#43-1' 69,6' ' ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
263  263        СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,69,6' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
264  264        СТЦСЦ(=1)' 0,02,69,6' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
265  265        ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 69,6' 20#19,7*0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
266  266        Т СПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
267  267        Е8-61#7-5' 0,034*
268  268        Е8-179#19-1' 16*
269  269        СТЦСЦП1-16(=1)' 2' 27,2' БЕТОН МАССА В15' М3*
270  270        СТЦСЦП2-2(=1)' 0,02,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
271  271        Е11-3#1-3' 4' ' ПЕС4АНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
272  272        СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4' 4,79' ПЕСОК' М3*
273  273        Е6-253#29-4' 16*
274  274        Е8-28#4-8' 0,5' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
275  275        СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
276  276        Е5-62#9-6' 0,07*
277  277        СТЦ141Т4#ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛООКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
278  278        КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМА,*
```

ТП 901-1-89.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,680 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2665 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,931 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА								
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1906-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2, ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е	1,00	433,40	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц3-У-612 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 4/П 5Т	0,15	37,06	2,62	6	3	-	46,15	7
		Т		19,95	2,62			-	3,38	1
4	1906-16004	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц3-У-611 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛЕЙРУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ 4/П 1Т	0,05	47,25	3,68	2	1	-	66,15	3
		Т		25,41	1,26			-	1,63	-
6	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75,6	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц7-281-5	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	4,00	132,00	15,30	528	208	61	94,00	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОСТУПЕН4АТЫЙ, МНОГОСТУПЕН4АТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ ,ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 3,4 Т		52,00	6,52			26	8,41	34
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2301-1070	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21	4,00	3435,00	-	13740	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	1680,00	0,03	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КВТ/4								
10	Ц12-802-12 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:600	4,00	36,42	5,25	146	88	21	28,00	112
				22,12	2,29			9	2,95	12
		ШТ		-	-			-	-	-
11	2307-11383	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	4,00	460,00	-	1840	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-802-13 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:600	10,00	65,65	7,20	657	348	72	46,00	460
				34,75	3,19			32	4,12	41
		ШТ		-	-			-	-	-
13	2307-11384	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	10,00	540,00	-	5400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-803-10	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	4,00	25,10	5,22	100	70	21	27,00	108
				17,40	2,38			10	3,07	12
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10821	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500;РУ10	4,00	105,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц18-50-15 КОЭФ0,8 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т	2,00	84,80	24,16	170	95	49	89,60	179
				47,44	7,40			15	9,55	19
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	4,34	740,00	-	3212	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ	2,00	55,10	1,28	110	100	2	89,00	178
				49,80	0,16			-	0,21	-
		ПРИСОЕД,								
19	Ц12-2-11 В.У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ	3,99	34,65	4,81	138	103	20	38,00	152
				25,74	1,92			8	2,46	10
		Т								
20	С159-3405 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3,99	386,65	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ 530,7ММ 407,0,95		-	-			-	-	-
		Т								
21	Ц12-2-12 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 630 ММ	8,39	31,24 23,87	4,39 1,66	262	200	37 14	29,00 2,14	243 16
		Т								
22	С159-3405 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ 407,0,95	8,39	386,65 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
		Т								
23	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	1,05	43,50	0,03	46	22	-	38,80	41
		100М2		21,40	-			-	-	-
					В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ					
24	Ц12-790-11	-МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММ	3,00	18,40	2,34	55	39	7	20,00	60
		ШТ		13,00	0,54			2	0,70	2
25	СПР ЛИМ ЦЕН	-СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ф4П-400	3,00	220,00	-	660	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е22-73 5-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/ВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЮ	40,00	1,03	0,38	41	18	15	0,75	30
		М		0,46	0,11			4	0,14	6
27	Е22-172 11-10	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ	40,00	3,12 0,24	0,51 0,15	125	10	20 6	0,40 0,19	16 8
		М								
28	Ц12-2-10 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	1,36	40,59 28,16	9,94 5,35	55	38	13 7	42,00 6,90	57 9
		Т								
29	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,11	43,50	0,03	5	2	-	38,80	4
		100М2		21,40	-			-	-	-
30	С159-3399 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	3,84	393,30 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
		Т								
					В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА					
31	Ц7-281-9 КОЭФ1,15НА ВЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т 15.7.1.15	2,00	18,05 11,96	1,45 0,74	36	24	2 1	21,65 0,95	44 2
		ШТ								
32	2301-1231 1501-3047 1501-1413	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А	2,00	387,00 -	- -	774	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 21,2 КВТ/4	42,00	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	Ц12-600-3 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	2,00	4,32 3,64	0,34 0,05	9	7	1 -	5,00 0,06	10 -
35	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ886Р1 СВМ ДУ65;РУ16 ШТ	2,00	51,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
36	Ц12-602-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	5,00	2,08 1,71	0,06 0,01	10	9	- -	3,00 0,01	15 -
37	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	5,00	13,70 -	- -	69	-	- -	- -	- -
38	Ц12-603-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	2,00	2,06 1,75	0,05 0,01	4	4	- -	3,00 0,01	6 -
39	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16 ШТ	2,00	13,18 -	- -	26	-	- -	- -	- -
40	Ц12-2-6 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,40	4,13 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
41	С159-3317 КОЭФ0,9 КО ФО,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95 Т	0,07	589,95 -	- -	41	-	- -	- -	- -
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,11	107,58 87,01	15,95 8,51	12	10	2 1	134,00 10,98	15 1
43	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,11	517,27 -	- -	57	-	- -	- -	- -
44	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,07	107,58	15,95	8	6	2	134,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,01	8,51			1	10,98	1
45	С159-3327 КОЭФ0,9 КСЭФ0,95	Т -СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 508,0,9,0,95	0,07	434,34 -	- -	30	-	- -	- -	- -
46	Е15-613 164-7	Т -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	3 -
					АО1-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
47	Ц12-800-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	4,00	2,12 1,86	0,03 0,01	8	7	- -	2,00 0,01	8 -
48	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ868Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	4,00	20,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
49	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	3,00	0,75 0,73	- -	2	2	- -	1,00 -	3 -
50	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	3,00	1,81 -	- -	5	-	- -	- -	- -
51	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,06	243,10 227,70	6,60 1,76	15	14	- -	354,00 2,27	21 -
52	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	4,00	3,99 -	- -	16	-	- -	- -	- -
53	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	38,50	0,32 -	- -	12	-	- -	- -	- -
54	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,40	-			-	-	-
					А02-АВКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
55	Ц7-297-1 КО ЭФ0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75 ШТ	2,00	18,90 10,43	6,53 2,69	38	21	13 5	16,50 3,47	33 7
56	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75 ШТ	2,00	210,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
57	Ц18-1-1 КОЭФ1,6 НА ВЕС	-МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т ШТ	1,00	24,15 13,09	1,69 0,99	24	13	2 1	25,50 1,28	25 1
58	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130 ШТ	0,14	1375,00 -	- -	192	-	- -	- -	- -
59	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ ШТ	7,00	0,81 0,75	- -	6	5	- -	1,00 -	7 -
60	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	2,00	1,26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
61	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	5,00	1,65 -	- -	8	-	- -	- -	- -
62	Ц12-790-2 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ ШТ	2,00	2,27 2,02	0,03 0,01	5	4	- -	3,00 0,01	6 -
63	Ц12-790-4 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ ШТ	4,00	4,16 3,56	0,32 0,04	17	14	1 -	5,00 0,05	20 -
64	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 ШТ	2,00	150,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
65	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 ШТ	4,00	240,00 -	- -	960	-	- -	- -	- -
66	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,05	213,40 196,90	5,65 1,59	11	10	- -	328,00 2,05	16 -
67	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,01	107,58 87,01	15,95 8,51	1	1	- -	134,00 10,98	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С159-3321 КОЗФ0,9 КОЗФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (576+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	66,00	4
				38,40	-			-	-	-
					АОЗ-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
72	Ц7-297-1 КОЗФ0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75 ШТ	1,00	18,90	6,53	19	10	7	16,50	17
				10,43	2,69			3	3,47	3
73	2311-10037	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3 ШТ	1,00	580,00	-	580	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ ШТ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
75	Ц12-809-3	-ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ ШТ	2,00	1,98	0,10	4	3	-	2,00	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
76	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	2307-10074	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10	6,60	2	2	-	354,00	4
				227,70	1,76			-	2,27	-
79	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М								
80	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,13	107,55 87,01	15,95 8,51	14	11	2 1	134,00 10,98	17 1
81	С159-3321 КО9Ф0,9 КО8Ф0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,13	517,27 -	- -	67	-	- -	- -	- -
82	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
		В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВВН1-3								
83	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2,00	0,75 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
84	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
85	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	364,00 2,27	4 -
86	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
87	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38835	1563	374		2378
			РУБ.					148		190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29368	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			293	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			890	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			366	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			206	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			659	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1642	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	590	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			829	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	810	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11264	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1656	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	175	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42680	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3421	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1931	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
481   1   Э571672' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
482   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 6' ТЕХ
                 НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
483   3   Д2-Б*
484   4   Д2-М*
485   5   Д2-Т*
486   6   Д2-С*
487   7   Д3-Д*
488   8   Д4-А*
489   9   Д4-Ж*
490  10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
491  11   П В7-СИСТЕМА РЕ4НОГО ВОДОПРОВОДА*
492  12   Ц3-1-4' 1*
493  13   1906-1042' 1' 341+15,4,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#341+15,4,6*
494  14   ЦТ3-У-612#КОЭФ1.05#Н16=0(А1,1,05)(Р1.1,05)(Н16=0)(=6)' 0,15' 35,3#19#1,2#2,5#0,35' МОНТАЖ ТАЛИ РУ4НОЙ 4ЕРВЯ
                 4НОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 4/П 5Т' Т' ' 1,43*
495  15   1906-16004' 1' 115+7,3' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М#115+7,3*
496  16   ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Р1.1,05)(Н16=0)(=6)' 0,05' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙРУ4НЫХ 4ЕРВЯ4
                 НЫХ 4/П 1Т' Т' ' 1,63*
497  17   1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#37+3,75,6*
498  18   Ц7-281-5' 4*
499  19   2301-1070' 4' 3435' СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6*
500  20   ТИСХ ДАН(=13)' 420,4' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#420,4' КВТ/4*
501  21   Ц12-802-12(90В)' 4*
502  22   2307-11383' 4' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ*
503  23   Ц12-802-13(90В)' 10*
504  24   2307-11384' 10' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ*
505  25   Ц12-803-10' 4*
506  26   2307-10821' 4*
507  27   Ц18-50-15#КОЭФ0,8 НА ВЕС(А1,0,8)(Р1,0,8)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т*
508  28   Т2303-2001(=14)' 4,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ' Т*
509  29   Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ*
510  30   Ц12-2-11(75)' 3,99*
511  31   С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,99' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 530,7ММ#407,0,95*
512  32   Ц12-2-12(75)' 8,39*
513  33   С159-3405#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 8,39' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ#407,0,95*
514  34   Е15-613#164-7(Н15=45)' 105' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
515  35   П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕ4НЫХ ЛИНИЙ*
516  36   Ц12-790-11' 3' ' МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММ*
517  37   ТСПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 3' 220' СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД ЗФ4П-400' ШТ*
518  38   Е22-73#5-10' 40' ' УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/ВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЮ*
519  39   Е22-172#11-10' 40*
520  40   Ц12-2-10(75)' 1,36*
521  41   Е15-613#164-7' 11' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
522  42   С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 3,84' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95*
523  43   П В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
524  44   ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15НА ВЕС(А1,1,15)(Р1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,04' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ
                 0,215Т#15,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
525  45   2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+84*
526  46   ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСЯЦТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/4*
527  47   Ц12-800-3(90В)' 2*
528  48   2307-10403' 2*
529  49   Ц12-802-3' 5*
530  50   С159-843' 5*
531  51   Ц12-803-2' 2*
```

```
532     52      2307-10833' 2*
533     53      Ц12-2-6(75)' 0,07*
534     54      С159-3317#КОЭФ0,9#КО#Ф0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ#69
                        0,0,9,0,95*
535     55      Ц12-2-7(75)' 0,11*
536     56      С159-3321#КОЭФ0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,11' 605' СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ#(5
                        78+(578-551)),0,9,0,95*
537     57      Ц12-2-7(75)' 0,07*
538     58      С159-3327#КОЭФ0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ#506,
                        0,9,0,95*
539     59      Е15-613#164-7(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
540     60      П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
541     61      Ц12-800-1(90В)' 4*
542     62      2307-10396' 4*
543     63      Ц12-807-1' 3*
544     64      2307-10217' 3*
545     65      Ц12-2-3(75)' 0,06*
546     66      С159-1391' 4*
547     67      С113-130(=13)' 38,5*
548     68      Е15-614#164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
549     69      П А02-АВКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
550     70      Ц7-297-1#КО#ЭФ0,75 НА ВЕС (А1,0,75)(Р1,0,75)' 2' ' +#25,2,0,75*
551     71      2311-10036' 2*
552     72      Ц18-1-1#КОЭФ1,5 НА ВЕС(А1,1,5)(Р1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
553     73      2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
554     74      Ц12-809-1' 7' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МЦФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
555     75      2307-10060' 2*
556     76      2307-10061' 5*
557     77      Ц12-790-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
558     78      Ц12-790-4(90В)' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
559     79      2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
560     80      2307-10975' 4' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
561     81      Ц12-2-4(75)' 0,05*
562     82      Ц12-2-7(75)' 0,01*
563     83      С113-129(=13)' 1*
564     84      С113-130(=13)' 33*
565     85      С159-3321#КОЭФ0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ#
                        (578+(578-551)),0,9,0,95*
566     86      Е15-614#164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
567     87      П А03-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
568     88      Ц7-297-1#КОЭФ0,75 НА ВЕС(А1,0,75)(Р1,0,75)' 1' ' +#25,2,0,75*
569     89      2311-10037' 1' 580*
570     90      Ц12-809-1' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ*
571     91      Ц12-809-3' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ*
572     92      2307-10060' 1*
573     93      2307-10074' 2*
574     94      Ц12-2-3(75)' 0,01*
575     95      С113-129(=13)' 9*
576     96      Ц12-2-7(75)' 0,13*
577     97      С159-3321#КОЭФ0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,13' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ#
                        (573+(578-551)),0,9,0,95*
578     98      Е15-613#164-7(Н15=45)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
579     99      П В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВВН1-3*
580     100     Ц12-807-1' 2*
581     101     2307-10216' 2*
582     102     Ц12-2-3(75)' 0,01*
583     103     С113-129(=13)' 11*
584     104     Е15-614#164-8(Н15=45)' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
585     105     КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО####ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,47	,47
2.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	92,50	92,50
4.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,13	,13
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	3,46	3,46
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	14,87	14,87
8.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	21,22	21,22
9.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
10.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	-	,13	,13
11.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	2378,99	2378,99

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 11657

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ИСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	КВТ/Ч	1722,00
2	СПР ДИМ ЦЕН		-СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ф4П-400	ШТ	3,00
3	1906-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЬЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАПОВЫЙ	ШТ	1,00
4	1906-16004		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М 115+7,3	ШТ	1,00
5	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
6	2301-1070		-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21=ПО НАСОСЭНЕРГОМАШ Г.СУМЫ=0219062	ШТ	4,00
7	2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-3047				
	1501-1413				
8	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,14
9	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	Т	4,34
10	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
11	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
12	2307-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
13	2307-10216		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
14	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
15	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ868Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
16	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ868Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
17	2307-10821		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500;РУ10	ШТ	4,00
18	2307-10833		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25	ШТ	2,00
20.	2307-10975		-ТО ЖЕ КВМ-63	ШТ	4,00
21.	2307-11383		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	ШТ	4,00
22.	2307-11384		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	ШТ	10,00
23.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
24.	2311-10037		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3	ШТ	1,00
25.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	21,00
26.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	71,50
27.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
28.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	4,00
29.	С159-3317 КОЗ=0,9 КО =0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛЬОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95	Т	0,07
30.	С159-3321 КОЗ=0,9 КОЗ=0,95		-СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95	Т	0,25
31.	С159-3327 КОЗ=0,9 КОЗ=0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 508,0,9,0,95	Т	0,07
32.	С159-3399 КОЗ=0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	Т	3,84
33.	С159-3405 КОЗ=0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 530,7ММ 407,0,95	Т	12,36
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	2378,99
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	35,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,28
37.		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,52
38.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,91
39.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	132,00
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	1680,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	92,60
43.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,13
44.		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	112,00
45.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,37

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,481 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	3,94 3,73	-	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗВОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 -	-	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	6	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2, 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	9,50	4,59	0,03	44	5	-	0,79	8
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	-			-	-	-
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1		1,86	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ								
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 52 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	9	-		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	35,00	2,21	0,03	77	10	1	0,48	17
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,45	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,73	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	66,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
	16-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
19	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	60,00	1,72	-	103	-	-	-	-
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79		-	-			-	-	-
		М								
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			280	21	1		34
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			274	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			129	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	17	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			24	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			334	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	36	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			396	36	1		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	8,94
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	19,96
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			280	342	-	-	71,10
	ИТОГО:		-	396	481	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
  586      1        3571673' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  587      2        Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                    ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
  588      3        Д2-5*
  589      4        Д2-М*
  590      5        Д2-С*
  591      6        Д2-Т*
  592      7        Д3-Д*
  593      8        Д4-А*
  594      9        Д4-Х*
  595     10        Н10=16,5' Н15=63*
  596     11        РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
  597     12        Е16-41#7-3' 11*
  598     13        Е16-2#1-2' 5*
  599     14        Е16-219#22' 16*
  600     15        Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  601     16        С130-1943' 1*
  602     17        С130-85' 2*
  603     18        РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
  604     19        Е16-31#5-2' 9,5*
  605     20        Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  606     21        Е17-89#6-4' 1*
  607     22        Е17-62#4-2' 1*
  608     23        С130-1493' 1*
  609     24        РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
  610     25        Е16-43#7-3' 10*
  611     26        Е16-46#7-4' 35*
  612     27        Е16-219#22' 45*
  613     28        Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  614     29        С130-90' 2*
  615     30        Е16-184#16-1' 1*
  616     31        Е16-185#16-2' 3*
  617     32        517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
  618     33        2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
  619     34        КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' ВУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕВНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.517-2048		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
2.	2.2402-3206		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
4.	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
5.	С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6.	С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	56,42
8.		2	-ЭЕФМОНТАЖ	ЧТ	26,15
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	0,61
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,78
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6636	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	35,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	57,60	57,60
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,22	,22
	4. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07	,07
	5. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	6. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,44	,44
	7. ОЛИФЫ	КГ	23 1600 2751	166	-	1,85	1,85
	8. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,63	2,63
	9. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
	10. РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
	11. УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
	12. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	56,42	56,42

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6638 7312

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 476 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,312 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	3	1	- / -	0,36 / -	1 / -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	138,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	124	29	1 / -	0,36 / -	49 / -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 / 1,24	0,12 / 0,04	15	2	- / -	2,04 / 0,06	4 / -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,43 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФАОРТ КН20-3,5К		0,22	0,01			1	0,01	1
		ЭКМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
	5-2	КН20-3,5П								
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01	1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,39	4,01	-	6	5	-	5,26	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,24	60,50	0,03	15	9	-	68,00	16
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,80	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	5,80	5,12	0,03	30	1	-	0,39	2
	5-2	ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5К	10,50	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
	5-2	ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е16-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	5-2	3КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	8
	5-2	3КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,56	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
22	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	6-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
25	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
26	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
27	Е16-169	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,70	134	10	1	8,21	16
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ		4,86	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
28	Е16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ								
		ШТ								
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
	18-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
41	Е13-166 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
42	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-76 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
44	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,00	0,86	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8.0,941	12,04	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1399	154	6		268
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1310	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ								
46	Е20-737	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	2,00	65,38	0,12	131	8	-	6,24	12
	22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С		3,76	0,04			-	0,05	-
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6								
		ШТ								
47	1501-1394	-ИСКЛ№4 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2.4,6У3	- 2,00	36,62	- -	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2.4,6,8У3	2,00	45,23	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-697	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО	0,20	36,29	0,26	7	1	-	8,02	1
	16-2	ВЕНТИЛЯТОРА								
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
50	Е20-531	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	3,00	46,82	0,34	140	26	1	14,91	45
	12-4	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800								
		ШТ		8,53	0,10			-	0,13	-
51	Е20-587	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ	3,00	45,14	0,26	135	8	1	4,65	14
	13-3	800ММ								
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
52	Е20-430	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	2,00	3,92	0,09	8	5	-	4,66	9
	6-15	ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ								
		ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 6		2,74	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
53	С130-605	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ	2,00	9,03	-	18	-	-	-	-
		КЛАПАНОВ								
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Е20-63	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,76	7,54	0,05	6	-	-	1,15	1
	2-3	ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ								
		М2		0,65	0,02			-	0,03	-
55	Е20-64	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИВТОВОЙ	11,25	7,34	0,05	83	5	-	0,83	9
	2-4	СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ								
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	30,00	1,38	0,01	41	8	-	0,41	12
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т,Ч,	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	М								
57	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,02	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ.								
59	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ОТВЕТНЫЕ								
		ШТ								
60	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
61	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,50	20,42	0,17	10	4	-	13,80	7
	4-3	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,50	76,60	-	38	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
63	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,13	179,00	0,86	23	12	-	156,00	21
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		32,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	12,23	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,30	24,70	0,49	7	4	-	23,90	7
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
66	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	34,50	0,22	-	6	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
67	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	0,47	7,36	0,04	3	-	-	1,62	1
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
68	Е20-61	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,90	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
	2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
69	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ	15,00	1,38	0,01	21	4	-	0,41	6
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т.Ч.	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	М								
70	Е20-579	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,71	0,03			-	0,04	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 200								
		ШТ								
71	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,02	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
72	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ,								
73	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ОТВЕТНЫЕ								
		ШТ								
74	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ								
		М2		-	-			-	-	-
76	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
78	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОАДА СТЕКЛОПАСТИКОМ	0,03	179,00	0,86	5	3	-	158,00	5
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА М2	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
82	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			840	112	2		192
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			190	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	38	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			690	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			567	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	77	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			26	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			69	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	51	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			63	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	36	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			842	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	167	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2239	266	8		450
			РУБ.					2		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1661	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	205	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	95	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	453	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	312	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГЕРАЩЕНКО						
				ГИРМАН						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
1202      1     3671779' Н9Г1В1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1203      2     Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' М 8' ОТО
                    ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
1204      3     Д2-Б*
1205      4     Д2-Т*
1206      5     Д2-М*
1207      6     Д2-С*
1208      7     Д3-Д*
1209      8     Д4-А*
1210      9     Д4-Ж*
1211     10     Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
1212     11     Р ОТОПЛЕНИЕ*
1213     12     П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1214     13     Е16-35#7-1' 3*
1215     14     Е16-36#7-1' 136*
1216     15     Е18-196#11-6' 2*
1217     16     С130-91' 2*
1218     17     С130-92' 4*
1219     18     Е18-116#5-2' 52,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5К*
1220     19     Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
1221     20     Е16-219#22' 139*
1222     21     Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1223     22     П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1224     23     Е16-35#7-1' 1*
1225     24     Е16-36#7-1' 10*
1226     25     Е16-37#7-1' 45*
1227     26     Е18-196#11-6' 1*
1228     27     С130-91' 1*
1229     28     С130-92' 2*
1230     29     Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К*
1231     30     Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
1232     31     Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН20-3,5К*
1233     32     Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
1234     33     Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
1235     34     Е16-219#22' 56*
1236     35     Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1237     36     П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
1238     37     Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ*
1239     38     Е16-35#7-1' 6*
1240     39     Е16-36#7-1' 10*
1241     40     Е16-37#7-1' 14*
1242     41     Е16-169#11-3' 2*
1243     42     Е18-179#10-1' 2*
1244     43     Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА*
1245     44     С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ*
1246     45     С130-91' 4*
1247     46     С130-92' 2*
1248     47     Е16-134#12-1' 4*
1249     48     С130-129' 4*
1250     49     Е16-135#12-1' 2*
1251     50     СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ШТ*
1252     51     С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ*
1253     52     С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ*
1254     53     Е16-219#22' 40*
1255     54     Н15=45' Н21=0*
```

```
1256    55      Е13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
1257    56      Е13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
1258    57      Е26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
1259    58      С114-147' 0,3*
1260    59      Е26-84#15-6' 12,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1261    60      СТ114-693(=1)' 12,8,0.941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,8,0,941' М2*
1262    61      Н15=63' Н21=5*
1263    62      Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
1264    63      П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1265    64      Е20-737#22-1' 2*
1266    65      1501-1394(=3)(ВП)' 2' 34,1,077' ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6*
1267    66      1501-1398(=3)' 2' 42,1,077*
1268    67      Е20-697#18-2' 20' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
1269    68      Е20-531#12-4' 3*
1270    69      Е20-587#13-3' 3' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ 800ММ*
1271    70      Е20-430#8-15' 2*
1272    71      С130-605' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ*
1273    72      Е20-63#2-3' 0,76' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ*
1274    73      Е20-64#2-4' 11,25' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ*
1275    74      Е16-43#7-3(16801А)' 30' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
1276    75      Е16-134#12-1' 1*
1277    76      С130-129' 1*
1278    77      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1279    78      Н15=45' Н21=0*
1280    79      Е15-614#164-8' 17' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1281    80      Е26-16#4-3' 0,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1282    81      СТ114-690(=1)' 0,5' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
1283    82      Е26-84#15-6' 13' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1284    83      СТ114-693(=1)' 13,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1285    84      Е26-70#13-7' 30*
1286    85      С111-370' 30,1,15*
1287    86      Н15=63' Н21=5*
1288    87      П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1289    88      Е20-1#1-1' 0,47*
1290    89      Е20-61#2-1' 1,9*
1291    90      Е16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕКНСАТА*
1292    91      Е20-579#13-1' 2*
1293    92      Е16-134#12-1' 1*
1294    93      С130-129' 1*
1295    94      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1296    95      Е20-525#12-1' 2*
1297    96      Н15=45' Н21=0*
1298    97      С111-384' 0,3*
1299    98      Е15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1300    99      Е26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1301   100      СТ114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
1302   101      Е26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОАДА СТЕКЛОПАСТИКОМ*
1303   102      СТ114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1304   103      Е26-70#13-7' 13,4*
1305   104      С111-370' 13,4,1,15*
1306   105      КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1400	1711	-	-	62,35
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			841	1033	-	-	37,65
	ИТОГО:		-	2241	2744	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ИСКЛ№4 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	ШТ -	2,00
2.	1501-1398		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00
3.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	49,91
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	8,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	8,30
6.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,60
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,0,941	М2	27,09
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
11.	С130-605		-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 1А51 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	451,32
17.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	78,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	15,67

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	-ВОДА	М3	2,35
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,11
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	6,37
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,54
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,92
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
28.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	49,91
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	31,40
33.		6481	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,05Т С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	13,91
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	0,47
36.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	9КМ	146,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29,57
38.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	20,02
39.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
40.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 800ММ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
41.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
42.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
43.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
44.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
45.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
46.		10736	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 800ММ	ШТ	3,00
47.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	10,00
48.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	156,00
49.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
50.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	45,00
51.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
52.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,35
53.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	82,66
54.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
55.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
56.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	13,91
57.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,91
58.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДЯ УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	1,06	1,06
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	1,06	1,06
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,35	,35
9.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,19	,19
10.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,12	,12
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	1,06	1,06
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	1,06	1,06
13.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
14.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	,35	,35
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,19	,19
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,12	,12
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	1,06	1,06
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,10	,10
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,94	,94
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	271,38	271,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,53	,53
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	,39	,39
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	5,85	5,85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	37. РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,13	,13
	38. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	8,35	8,35
	39. КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	148,00	148,00
	40. ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
	41. РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	49,91	49,91
	42. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	451,32	451,32

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2165 2299 2936 6132 6237 6481 7293
10320 16205 17424

ТП 901-1-89.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,565 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,390 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1505-10002-12	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3 ШТ	2,00	470,00 -	- -	940	-	- -	- -	- -
2	1505-10002-4	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3 ШТ	2,00	490,00 -	- -	980	-	- -	- -	- -
3	1505-10002-5	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5 ШТ	1,00	470,00 -	- -	470	-	- -	- -	- -
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ	2,00	6,18 3,77	2,21 1,15	12	8	4 2	7,00 1,46	14 3
5	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ШТ	3,00	11,80 6,91	4,50 2,31	35	21	14 7	12,00 2,98	36 9
6	1505-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517.025-83 ШТ	2,00	1410,00 -	- -	2820	-	- -	- -	- -
7	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3		19,50	4,50			9	5,80	12
		ШТ								
8	Ц8-66-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,02	4,58	3,04	5	2	3	3,00	3
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,02	13,90	5,33	14	7	5	12,00	12
		Т		7,08	1,13			1	1,46	1
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131								
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	2,43	0,05	5	3	-	2,00	4
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6		1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.406-76	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231 ШТ	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	24,00	0,45 0,29	- -	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	16,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141								
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ,КСМ-2.ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,19	1,21	-	7	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ	0,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
		КОНСТРУКЦИЯХ		13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
		0,7КГ		1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
		СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ		22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
		УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ		1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,49	123,00	39,20	60	13	20	49,00	24
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРОБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,48	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,1Т		0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-461-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ		2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА.ДО:2Т								
		ШТ								
50	ЦЦ8ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
				12,00	-			-	-	-
		ШТ								
51	ЦЦ8ПРИЛ1П15-0	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
		ШТ		18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,85	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	18,31	48,00	12,70	879	333	233	31,00	568
				18,20	4,04			74	5,21	95
		100М								
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	6,00	20,60	0,48	124	52	3	15,00	90
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,86	-	164	38	-	2,00	56
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
				0,69	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0,50	377,00	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц86-1189 СКЦ9-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	26,90	0,10	29	2	-	2,46	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ								
64	1517-1062	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ, ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	5,80	6,80	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,50	19	10	8	3,00	17
				1,69	0,56			3	0,72	4
		М								
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ЛООМЕТРЫ, ЧАСЫ, ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11, РП12, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В, ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-15563	-РЕЛЕ РЛ43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75								
		ШТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	5
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
85	1507-5047	-АРМАТУРА	17,00	0,33	-	6	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	17,00	0,85	-	14	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-	-			-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ								
		ШТ								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,55	-	9	5	-	0,50	8
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,50	7,10	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,		-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
91	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	11,00	0,80	-	9	-	-	-	-
		КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
100	1504-12234	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54=	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	14,00	10,60	-	148	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
110	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	5,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	28,00	3,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	28,00	2,90	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	28,00	1,19	-	33	20	-	1,00	28
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522.028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.10ДО 60А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517.442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
137	1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		ШТ								
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523.472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-060678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
145	1517-1451-1	-ПРИБОРЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У								
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-	-			-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ								
		И ТРАНСПАРАНТЫ								
		ШТ								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
		АППАРАТОВ И		0,33	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ								
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ								
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ								
		ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
		ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ								
		РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ	4,00	15,20	-	61	-	-	-	-
		УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ		-	-			-	-	-
		АППАРАТУРЫ 620Х360Х400ММ=								
		ОСТ 16-0,684,116-74								
		ШТ								
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ	4,00	1,08	0,16	4	3	1	1,00	4
		ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО		0,66	0,03			-	0,04	-
		620Х400Х350ММ								
		ШТ								
149	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
		КЕ,500В,ЧАСТОТА		-	-			-	-	-
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК								
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ								
		2,ТОЛКАТЕЛЬ								
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3								
		ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		-	-			-	-	-
		ШТ								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
		АППАРАТОВ И		0,29	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ								
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ								
152	1507-5047	-АРМАТУРА	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У								
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-	-			-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ								
		И ТРАНСПАРАНТЫ								
		ШТ								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		АППАРАТОВ И		0,33	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,86	0,03			-	0,04	-
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 ШТ	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
158	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИИ=УП-5300.ПКУ.ПМО ШТ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
160	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ,КСМ-2.ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ,КСМ-2.ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ								
164	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ТУ25-02-080678-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
165	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ		2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7								
166	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
		АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ=		-	-			-	-	-
		ОСТ 16-0,684.116-74								
		ШТ								
167	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
		900Х900Х450ММ		0,68	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
168	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
		ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ		-	-			-	-	-
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312								
		ТУ 16-524.074-75								
		ШТ								
169	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
170	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР		0,18	-			-	-	-
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
171	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ТУ25-02-080678-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
172	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ		2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11796	1116	336		1690
			РУБ.					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2675	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1224	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			286	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3934	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1390	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

173	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1630,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00	-	462	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
176	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,29	191,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2:3Х2,5								
		1000М								
177	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
178	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	0,04	603,42	-	24	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
179	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,45	195,00	-	88	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
180	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,19	211,00	-	41	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
181	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
182	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,70	458,00	-	318	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
183	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
184	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,19	811,00	-	154	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
185	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
186	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
187	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
188	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90	-	6	-	-	-	-
189	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
190	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
191	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
192	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
193	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
194	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
195	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
196	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
197	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	140,40	-	6	-	-	-	-
198	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	36,18	-	1	-	-	-	-
199	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
200	2405-11337	-ЛОТОК НЛ40 ШТ	60,00	2,38	-	143	-	-	-	-
201	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ20 ШТ	21,00	2,00	-	42	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
202	2405-11331	-ТО ЖЕ НЛ10		7,00	1,19	-	8	-	-	-	-
			ШТ								
					-	-			-	-	-
203	2405-180/2	-КОРОБКА У614		9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
	П11043		ШТ								
					-	-			-	-	-
204	2405-180/2	-ТО ЖЕ У1615		14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
	П11044		ШТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1904	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1904	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			1903	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			149	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2053	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			2053	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			13700	1116	338		1890
				РУБ.					108		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			9121	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			42	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			267	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			106	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			9578	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4579	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1119	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	1224	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			1903	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			971	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	166	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			437	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	636	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5987	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	2100	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1390	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			15565	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	2100	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1390	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
279      1        3571697' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
280      2        Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                           О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,60 М3/СЕК' Р' ' М 10' ЭЛ
                           ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
281      3        Д2-Б*
282      4        Д2-Т*
283      5        Д2-С*
284      6        Д2-М*
285      7        Д3-Д*
286      8        Д4-А*
287      9        Д4-К*
288     10        Д1-Э*
289     11        Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
290     12        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
291     13        1505-10002-12(=14)' 2*
292     14        1505-10002-4(=14)' 2*
293     15        1505-10002-5(=14)' 1*
294     16        Ц8-90-1' 2*
295     17        Ц8-90-2' 3*
296     18        1505-1010(=14)' 2*
297     19        Ц8-62-2' 2*
298     20        Ц8-68-1' 1,02*
299     21        Ц8-67-1' 1,02*
300     22        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
301     23        Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131' ШТ*
302     24        Ц8-529-6' 2*
303     25        1504-18027' 2*
304     26        1517-1453-1' 2*
305     27        Ц8-574-28' 2*
306     28        1504-18011' 4*
307     29        1517-1444-1' 4*
308     30        Ц8-574-47' 4*
309     31        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231*
310     32        Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231' ШТ*
311     33        Ц8-529-6' 8*
312     34        1504-18011' 24*
313     35        1517-1444-1' 24*
314     36        Ц8-574-47' 24*
315     37        1507-5044(=14)' 16*
316     38        1517-1461-1' 16*
317     39        Ц8-574-56' 16*
318     40        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141*
319     41        Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
320     42        Ц8-529-6' 1*
321     43        1504-18011' 4*
322     44        1517-1444-1' 4*
323     45        Ц8-574-47' 4*
324     46        1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
325     47        Ц8-529-5' 5*
326     48        Ц8-408-2' 126*
327     49        Ц8-409-1' 126*
328     50        Ц8-409-11' 619*
329     51        Ц8-418-2' 25*
330     52        Ц8-418-3' 60*
331     53        Ц8-167-1' 2,4*
332     54        Ц8-147-4' 96*
```

```
333      55        Ц8-147-7' 70*
334      56        Ц8-147-8' 176*
335      57        Ц8-147-10' 12*
336      58        Ц8-147-14' 180*
337      59        Ц8-397-2' 0,49*
338      60        Ц8-397-1' 0,18*
339      61        ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРОБКА У614' ШТ*
340      62        ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7.48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
341      63        Ц8-481-19' 21*
342      64        Ц8-481-24' 4*
343      65        ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
344      66        ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
345      67        Ц8-149-2' 85*
346      68        Ц8-146-1' 1831*
347      69        Ц8-148-9' 600*
348      70        Ц8-153-7' 28*
349      71        Ц8-153-5' 20*
350      72        Ц8-153-13' 66*
351      73        Ц8-153-14' 30*
352      74        Ц8-153-15' 2*
353      75        Ц8-153-16' 12*
354      76        Ц8-472-6' 150*
355      77        Ц8-91-4' 0,5*
356      78        Ц85-1189' 1*
357      79        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ*
358      80        1517-1082' 5,6*
359      81        1517-1041' 5,6*
360      82        Ц8-571-13' 5,6*
361      83        1701-3325(=14)' 4*
362      84        1517-1473-2' 4*
363      85        Ц8-574-54' 4*
364      86        1504-12025' 10*
365      87        1517-1429-2' 10*
366      88        Ц8-574-55' 10*
367      89        Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
368      90        1517-1429-2' 36*
369      91        Ц8-574-55' 36*
370      92        Т1504-15563(=14)' 5' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
371      93        1517-1429-2' 5*
372      94        Ц8-574-55' 4*
373      95        1504-13109' 35*
374      96        1517-1429-2' 35*
375      97        Ц8-574-55' 35*
376      98        1504-6410' 4*
377      99        1517-1446-2' 4*
378     100        Ц8-574-50' 16*
379     101        1507-5047(=14)' 17*
380     102        1517-1481-2' 17*
381     103        Ц8-574-56' 16*
382     104        3609-10540(=14)' 5*
383     105        1517-1422-2' 5*
384     106        Ц8-574-56' 5*
385     107        1504-18011' 11*
386     108        1517-1444-2' 11*
387     109        Ц8-574-47' 11*
388     110        1504-6409' 1*
389     111        1517-1445-2' 1*
390     112        Ц8-574-50' 2*
391     113        1504-19061' 1*
```

```
392   114   1517-1478-2' 1*
393   115   Ц8-574-56' 1*
394   116   Т1504-12234(=14)' 4' 4,1' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
395   117   1517-1428-2' 4*
396   118   Ц8-574-55' 4*
397   119   1504-12024' 2*
398   120   1517-1432-2' 2*
399   121   Ц8-574-55' 2*
400   122   1504-1056' 20*
401   123   1517-1351-6' 20*
402   124   Ц8-574-23' 20*
403   125   Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
404   126   1517-1386-2' 14*
405   127   Ц8-574-44' 14*
406   128   Т1504-13326(=14)' 28' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
407   129   1517-1428-2' 28*
408   130   Ц8-574-55' 28*
409   131   Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
410   132   1517-1386-2' 6*
411   133   Ц8-574-44' 6*
412   134   1504-1060' 3*
413   135   1517-1351-6' 3*
414   136   Ц8-574-23' 3*
415   137   Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
416   138   1517-1386-2' 3*
417   139   Ц8-574-44' 3*
418   140   1504-3060' 3*
419   141   1517-1379-2' 3*
420   142   Ц8-574-6' 3*
421   143   1504-1253' 4*
422   144   1517-1353-6' 4*
423   145   Ц8-574-25' 4*
424   146   1504-5134' 4*
425   147   1517-1405-2' 4*
426   148   Ц8-574-40' 4*
427   149   1504-3066' 4*
428   150   1517-1380-2' 4*
429   151   Ц8-574-6' 4*
430   152   1503-5002(=14)' 4*
431   153   1517-1464-2' 4*
432   154   Ц8-574-53' 4*
433   155   1504-12015' 6' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
434   156   1517-1428-2' 6*
435   157   Ц8-574-55' 6*
436   158   1704-50554' 2*
437   159   Ц11-405-1' 2*
438   160   1504-1006' 8*
439   161   1517-1481-1' 8*
440   162   Н22=0*
441   163   Ц8-574-56' 8*
442   164   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4*
443   165   1517-1101' 4*
444   166   Ц8-573-6' 4*
445   167   1504-18011' 3*
446   168   1517-1444-1' 3*
447   169   Ц8-574-47' 3*
448   170   1507-5047(=14)' 2*
449   171   1517-1481-1' 2*
450   172   Ц8-574-56' 2*
```

```
451  173  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5*
452  174  1517-1101' 1*
453  175  Ц8-573-6' 1*
454  176  1504-6412' 2*
455  177  1517-1446-1' 2*
456  178  Ц8-574-50' 2*
457  179  1504-18011' 2*
458  180  1517-1444-1' 2*
459  181  1517-1444-1' 2*
460  182  Ц8-574-47' 2*
461  183  1704-50554' 2*
462  184  Ц11-405-1' 2*
463  185  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7*
464  186  1517-1102' 1*
465  187  Ц8-573-7' 1*
466  188  1504-6410' 2*
467  189  1517-1446-1' 2*
468  190  Ц8-574-50' 8*
469  191  1704-50554' 2*
470  192  Ц11-405-1' 2*
471  193  Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
472  194  С151-503(=13)' 56*
473  195  С151-502(=13)' 300*
474  196  С151-1075(=13)' 20*
475  197  С151-1091(=13)' 285*
476  198  Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
477  199  ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,04' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
478  200  С151-2260(=13)' 450*
479  201  С151-2281(=13)' 195*
480  202  С151-2282(=13)' 150*
481  203  С151-2284(=13)' 695*
482  204  С151-2285(=13)' 30*
483  205  С151-2286(=13)' 190*
484  206  С152-166(=13)' 400*
485  207  С152-178(=13)' 345*
486  208  241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
487  209  241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
488  210  241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
489  211  С159-521(=13)' 25*
490  212  С159-523(=13)' 60*
491  213  2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
492  214  2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
493  215  2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
494  216  2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
495  217  2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
496  218  2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
497  219  2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
498  220  2405-1720(Н9=1,06)(=13)' 20*
499  221  Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 60' 2,2' ЛОТОК НЛ40' ШТ*
500  222  Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ20' ШТ*
501  223  Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,10' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
502  224  Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,8' КОРОБКА У614' ШТ*
503  225  Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У1615' ШТ*
504  226  КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75==		0,00
2.ТОЖЕ			-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,04
3.1503-5002			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80=	ШТ	4,00
4.1504-1006			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74=КЭАЗ=5743827	ШТ.	8,00
5.1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАМКНЕННОЙ ОБОЛО%КЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6.1504-1060			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7.1504-1253			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,026-74=ЭМЗ Г,АНГАПСК=	ШТ	4,00
8.1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБ4АТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,057-75==	ШТ	3,00
9.1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10.1504-4543			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	6,00
11.1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	3,00
12.1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	14,00
13.1504-5134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г,ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14.1504-6409			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ О ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75==	ШТ	1,00
15.1504-6410			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75==	ШТ	6,00
16.1504-12015			-РЕЛЕ РКВ11-43=	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-523.472-79==		
17.1504-12024			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523,072-75==	ШТ	2,00
18.1504-12025			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75==	ШТ	10,00
19.1504-12234			-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
20.1504-12272			-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
21.1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77==	ШТ	35,00
22.1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	28,00
23.1504-15563			-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	5,00
24.1504-18011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76==	ШТ	46,00
25.1504-18027			-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ПЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526,408-76==	ШТ	2,00
26.1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2==	ШТ	5,00
27.1504-18242ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	ШТ	2,00
28.1504-18243			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
29.1504-18245ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231	ШТ	8,00
30.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79==	ШТ	1,00
31.1505-1010			-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТО4НЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517,025-83=4Т3	ШТ	2,00
32.1505-10002-4			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
33.1505-10002-5			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
34.1505-10002-12			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
35.1507-5044			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2=	ШТ	16,00
36.1507-5047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	19,00
37.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684.198-75==	М	5,80
38.1517-1062			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО К ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79==	М	5,80
39.1517-1101			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ=	ШТ	5,80

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
40	1517-1102		ОСТ 16-0,684.116-74== -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х600ММ=	ШТ	1,00
41	1517-1351-6		ОСТ 16-0,684.116-74== -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
42	1517-1353-6		-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	ШТ	4,00
43	1517-1379-2		-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	3,00
44	1517-1380-2		-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.10ДО 60А=	ШТ	4,00
45	1517-1386-2		-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
46	1517-1405-2		-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	ШТ	4,00
47	1517-1422-2		-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППВ И ДР.	ШТ	5,00
48	1517-1428-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	38,00
49	1517-1429-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	86,00
50	1517-1430-2		-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	ШТ	2,00
51	1517-1444-1		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	39,00
52	1517-1444-2		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
53	1517-1445-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
54	1517-1446-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
55	1517-1446-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
56	1517-1448-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
57	1517-1453-1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	ШТ	2,00
58	1517-1464-2		-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	ШТ	4,00
59	1517-1473-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООММЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
60	1517-1478-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
61	1517-1481-1		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	26,00
62	1517-1481-2		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
63	1701-3325		-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00
64	1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-050678-79	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.	2405-180/2П11043		-КОРОБКА У614	ШТ	23,00
66.	2405-1676		-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
67.	2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
68.	2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
69.	2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70.	2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
71.	2405-1720		-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	20,00
72.	2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
73.	2405-1863		-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
74.	2405-11331		-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
75.	2405-11334		-ТО ЖЕ НЛ20	ШТ	21,00
76.	2405-11337		-ЛОТОК НЛ40	ШТ	60,00
77.	3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,50
78.	241649-1049		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ	1000М	0,10
79.	241649-1051		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
80.	241649-1071		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
81.	С151-502		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95	1000М	0,30
82.	С151-503		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120	1000М	0,06
83.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
84.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,29
85.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,45
86.	С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,19
87.	С151-2282		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,15
88.	С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,70
89.	С151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5		
90.	С151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,19
91.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,40
92.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,35
93.	С159-521		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,50
94.	С159-523		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
95.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	1589,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
96.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
97.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	1589,84	1589,84

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,15	276,00 57,60	58,40 18,20	42	9	9 3	103,00 23,48	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 66,30	50,50 16,00	25	10	7 2	122,00 20,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,03	54,00	23,10	2	1	-	43,00	1
		25ММ		23,20	9,73			-	12,56	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	3,12	60,80	22,80	190	73	71	41,00	128
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			26	10,84	34
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
		100М		7,55	1,18			1	1,52	2
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	20,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,05			-	0,06	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,80	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			340	113	94		198
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74 ШТ	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛД2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1862-82,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			434	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			468	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			468	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			775	113	94		198
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ РУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			340	475	-	-	50,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			435	468	-	-	49,63
	ИТОГО:		-	775	943	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
  737      1        9571871' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  738      2        Р' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' М 9' ЭЛЕ
                    КТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
  739      3        Д2-Б*
  740      4        Д2-Т*
  741      5        Д2-С*
  742      6        Д2-М*
  743      7        Д3-Д*
  744      8        Д4-А*
  745      9        Д4-Ж*
  746     10        Д1-Э*
  747     11        Н15=0,01*
  748     12        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  749     13        Ц8-612-2' 1*
  750     14        Ц8-610-2' 1*
  751     15        Ц8-594-1' 15*
  752     16        Ц8-593-1' 6*
  753     17        Ц8-599-4' 15*
  754     18        Ц8-592-1' 2*
  755     19        Ц8-406-1' 3*
  756     20        Ц8-149-1' 3*
  757     21        Ц8-400-1' 312*
  758     22        Ц8-402-2' 110*
  759     23        Ц8-591-1' 9*
  760     24        Ц8-591-3' 3*
  761     25        Ц8-591-2' 8*
  762     26        Ц8-591-8' 9*
  763     27        Ц8-147-3' 0,124*
  764     28        Р*МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ*
  765     29        Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507' ШТ*
  766     30        С156-240(=13)' 1*
  767     31        Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
  768     32        Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03' ШТ*
  769     33        1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
  770     34        1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
  771     35        1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
  772     36        С153-281' 2*
  773     37        С153-276' 16*
  774     38        С153-265' 5*
  775     39        С153-231' 24*
  776     40        С153-251' 24*
  777     41        2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 56*
  778     42        2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
  779     43        Н9=1,08*
  780     44        290902-54(=13)' 9*
  781     45        290902-57(=13)' 3*
  782     46        290902-55(=13)' 8*
  783     47        290902-226(=13)' 9*
  784     48        290902-127(=13)' 2*
  785     49        С151-1091' 15*
  786     50        С151-1075' 300*
  787     51        С152-199' 10*
  788     52        С152-202' 100*
  789     53        С113-130(=13)' 3' 0,32*
  790     54        КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	- 3,00	3,00
	3. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		- 199,62	199,62

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 9

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	3,00
2.		1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАТРА=	ШТ	9,00
3.		1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
4.		1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03	ШТ	2,00
5.		1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛД2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6.		1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
7.		2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
8.		2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78=	1000ШТ	0,06
9.		290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10.		290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	6,00
11.		290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12.		290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	2,00
13.		290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14.		C113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
15.		C151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,30
16.		C151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,02
17.		C152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
18.		C152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	2,40
21.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,50
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	199,62
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	3,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-89.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,198 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250								
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10 0,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
		КОМПЛ		4,44	0,02			-	0,03	-
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП.9	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,61	-			-	-	-
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕИ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	50,00	0,24	0,02	12	10	1	0,40	20
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
30	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М.		9,26	2,28			2	2,94	3
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,04	0,04	11	8	-	1,00	11
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	48,00	12,70	132	50	35	31,00	85
		100М		16,20	4,04			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ЩИТ ШКАФНОЙ Ш-3Д-1-1000-У4								
34	1517-1975 ДОП.7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=Ш-3Д,-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
36	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ОСТ 16 0.526.001-77		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
39	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
		ТУ 36.1270-73		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
41	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6775	163	46		280
			РУБ,					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	177	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			511	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7319	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	16,00	10,54	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,09	166,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	174,24	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	01-13СТР75 ,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	50,00	0,49	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ НРЗ-79	1,02	2,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434.001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			341	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7116	163	46		280
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			676	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			877	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			7143	7319	-	-	95,24
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			341	366	-	-	4,76
	ИТОГО:		-	7484	7685	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
512   1   Э571868' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
513   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                 ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
514   3   Д2-Б*
515   4   Д2-Т*
516   5   Д2-М*
517   6   Д2-С*
518   7   Д3-Д*
519   8   Д4-А*
520   9   Д4-Ж*
521  10   Д1-Э*
522  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
523  12   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
524  13   1704-20016' 4*
525  14   Ц11-93-7' 4*
526  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН' ШТ*
527  16   Ц11-91-3' 4*
528  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
529  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250*
530  19   1704-20001' 7*
531  20   Ц11-93-1' 7*
532  21   1704-20793' 2*
533  22   Ц11-141-1' 2*
534  23   1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
535  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГАТОРА И-1*
536  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕ4ЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
537  26   Ц11-618-2' 2*
538  27   1704-11197' 2' ' ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
539  28   Ц11-14-2' 2*
540  29   Т1704-51067(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36' ШТ*
541  30   Ц11-583-5' 1*
542  31   17064-1258(=14)' 4' ' ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ ТТ ТИП П*
543  32   17064-1752(=14)' 2*
544  33   Ц11-1-1' 2*
545  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' С4ЕТ4ИК КРЫЛЬ4АТЫЙ ГОРЯ4ЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
546  35   Ц11-155-4' 1*
547  36   Ц12-799-1' 18*
548  37   Ц12-809-1' 13*
549  38   Ц12-523-2' 50*
550  39   Ц12-522-1' 12*
551  40   Ц8-409-1' 95*
552  41   Ц8-409-11' 95*
553  42   Ц8-408-1' 95*
554  43   Ц11-582-2' 11*
555  44   Ц8-146-1' 275*
556  45   Ц8-147-3' 0,09*
557  46   П#ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-1000-У4*
558  47   1517-1975' 1*
559  48   Ц11-680-2' 1*
560  49   1504-6002' 1*
561  50   1517-1414-1' 1*
562  51   Ц8-574-28' 1*
563  52   1504-19070' 6*
564  53   ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
565  54   Ц8-153-5' 4*
```

```
566     55          Ц6-163-13' 14*
567     56          Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
568     57          2307-10477(Н9=1,096)(=13)' 16' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
569     58          2307-10032(Н9=1,096)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
570     59          С151-1075' 65*
571     60          С151-2280' 190*
572     61          С152-166' 170*
573     62          С152-178' 15*
574     63          241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 95*
575     64          Т01-13СТР75,76(Н9=1,034)(=13)' 50' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2' М*
576     65          С113-129(=13)' 2' 0,2*
577     66          С113-130(=13)' 2' 0,32*
578     67          С113-13(=13)' 12' 0,26*
579     68          С113-15(=13)' 1' 0,42*
580     69          С113-17(=13)' 2' 0,67*
581     70          С113-22(=13)' 1' 2,12*
582     71          2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 11*
583     72          2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
584     73          2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
585     74          2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
586     75          КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	4,00	4,00
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00
	4. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,04	,04
	5. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	278,74	278,74

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН	ШТ	9,00
2	01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	М	50,00
3	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212864	ШТ	1,00
4	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6	1517-1975 ДОП,7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7	1704-11197 ДОП,9		-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8	1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10	1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
12	1704-51077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
13	1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	18,00
16	2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
18	2405-1736		-РАМКИ=Х26,434.001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19	2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
20	17064-1258		-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИ4ЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
25.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
26.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
30.	С151-2260		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
32.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	276,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	16,00
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
36.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	4,00

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	6,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,10	-	94	-	-	-	-
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	-	17	-	-	-	-
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300								
				-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2								
				1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2								
				0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,80	2
		100М2								
				14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		0,02,5,9								
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-46	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2								
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР			22,06	-			-	-	-
22	Е8-26 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3								
				3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1- 89.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СНСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОДОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 2С,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		6007	-ВОДА	М3	0,12
22.		6064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		6068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		6463	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		6566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		6698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	М	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1   3551578' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  2    2   В' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                 ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
  3    3   Д2-Б*
  4    4   Д2-Т*
  5    5   Д2-М*
  6    6   Д2-С*
  7    7   Д3-Д*
  8    8   Д4-А*
  9    9   Д4-Ж*
 10   10   Е22-447#30-2' 2,5*
 11   11   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,250,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
 12   12   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
 13   13   608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
 14   14   608-70126#ЦСЦП9-250' 1,8' 52,1*
 15   15   608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 16,8*
 16   16   608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
 17   17   С147-15' 19' 32,1*
 18   18   С147-2' 8' 22,9*
 19   19   С147-8' 21' 25*
 20   20   С147-24' 5' 41,3*
 21   21   С147-30' 5' 17,8*
 22   22   Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
 23   23   Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
 24   24   Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
 25   25   СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
 26   26   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
 27   27   Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
 28   28   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
 29   29   СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
 30   30   ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
 31   31   Е8-26#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
 32   32   СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
 33   33   Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
 34   34   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru