Государственный
комитет СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Государственный
плановый
комитет СССР
(Госплан СССР)

Нормативы

СН
411–81

задела
в строительстве
по отраслям
народного
хозяйства



Москва 1982

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Основные положения 4
2. Указания по применению нормативов задела по мощности 8
3. Указания по применению нормативов задела по капитальным вложениям 10
Нормативы задела по мощности 16
Нормативы задела по капитальным вложениям 26
Промышленность 26
Электроэнергетика 26
Топливная промышленность 31
Черная металлургия 44
Цветная металлургия 49
Химическая и нефтехимическая промышленность . 50
Машиностроение 60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 71
Промышленность строительных материалов и стекольная промышленность 75
Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей 81
Легкая промышленность 84
Пищевая промышленность 87
Микробиологическая промышленность 00
Мукомольно-крупяная, комбикормовая и элеваторная промышленность 101
Медицинская промышленность 102
Полиграфическая промышленность 103
Местная промышленность 105
Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство 105
Транспорт 109
Связь 117
Геология 118
Торговля и общественное питание 119
Материально-техническое снабжение и сбыт . . . 123
Жилищное строительство 123
Коммунальное строительство 124
Просвещение 130
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 135
Культура и искусство 137
Наука 140
Бытовое обслуживание 141

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЛАНОВЫЙ
КОМИТЕТ СССР
(ГОСПЛАН СССР)

НОРМАТИВЫ
задела в строительстве по отраслям народного хозяйства (СН 411-81)

2-е издание

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 25 мая 1981 г. № 78/95

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1982

УДК 69.003 : 658.152(083.75)

Нормативы задела в строительстве по отраслям народного хозяйства. СН 411-81/Госстрой СССР, Госплан СССР. — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1982. — 144 с.

Настоящие нормативы являются обязательными для определения величины задела в строительстве при составлении годовых и пятилетних планов капитальных вложений по отраслям производственной и непроизводственной сферы и для оценки состояния незавершенного строительства.

1-е издание вышло в 1977 г.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций и работников плановых органов.

Редакторы — инж. А. П. Манжос (Госстрой СССР), инж. В. К. Одинцов (Госплан СССР), д-р экон. наук, проф. И. Г. Галкин, канд. экон. наук И. А. Титова (НИИЭС Госстроя СССР).

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР)

Государственный плановый комитет СССР (Госплан СССР)

НОРМАТИВЫ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(СН 411-81)

2-е издание

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. А. Жигачева
Редактор В. В. Колбина
Младшие редакторы Л. И. Месяцева, Н. А. Угарова
Технический редактор Н. Г. Алеева
Корректор Н. О. Родионова
Н/К

Сдано в набор 21.10.81. Подписано в печать 07.01.82. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 7,56. Усл. кр.-отт. 7,88. Уч.-изд. л. 7,73. Тираж 43 000 экз. Изд. № XII-9730. Заказ 889. Цена 40 к.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а
Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

Н $\frac{3201000000-242}{047(01)-82}$ Инструкт.-нормат., 2 вып. — 29—81.

© Стройиздат, 1982

Нормативы составлены в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» взамен ранее действующих (СН 411-76).

Разработаны Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР совместно с Московским институтом управления им. С. Орджоникидзе.

В разработке нормативов принимали участие научные и проектные организации министерств и ведомств: Оргэнергострой, Гидропроект, ВНИПИэнергопром, Энергосетьпроект Минэнерго СССР, Гипровостокнефть Миннефтепрома, ВНИПИтрансгаз Мингазпрома, Центрогипрошахт Минуглепрома СССР, Гипроторф Минтоппрома РСФСР, Гипромез, Гипроруда Минчермета СССР, ЦНИИцветмет экономики и информации, ВАМИ Минцветмета СССР, Госхимпроект Госстроя СССР, Госсорхимпроект Минхимпрома, ВНИПИнефть Миннефтехимпрома, Гипротяжмаш Минтяжмаша, Гипронииэлектро Минэлектротехпрома, Гипрохиммаш, Гипронихиммаш Минхиммаша, Гипростанок, Гипрониимаш Минстанкопрома, Гипроприбор Минприбора, Гипроавтопром Минавтопрома, Гипротракторсельхозмаш Минсельхозмаша, Гипростройдормаш Минстройдормаша, Гипромаш Минлегпищемаша, Гипросельмаш Минживмаша, Гипролеспром, Гипробумпром Минлесбумпрома СССР, Союзгипростром, Союзгипрониеруд, Гипроцемент, Гипростройматериалы, ВНИИпроектасбестоцемент, Гипросантехпром, Гипростекло, Гипронинеметаллоруд, ВНИПИстромсырье Минстройматериалов СССР, ГПИ-6 Минстроя СССР, институт «Мурманскпромпроект» Минтяжстроя СССР, Тульский Конструкторско-технологический институт Минпромстроя СССР, Гипромонтажиндустрия Минмонтажспецстроя СССР, Союздорпроект Минтрансстроя, Гипродорнии Минавтодора РСФСР, Гипроавтотранс Минавтотранса РСФСР, ГипротрансТЭИ МПС, Аэропроект МГА, Союзморниипроект Минморфлота, Гипроречтранс Минречфлота РСФСР, Гипросвязь Минсвязи СССР, Гипромедпром Минмедпрома, Гипробиосинтез Главмикробиопрома, ЦНИИпромзернопроект Минзага СССР, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром Минпищепрома СССР, Гипромясо, Гипромолпром Минмясомолпрома СССР, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект Минрыбхоза СССР, Гипронисельхоз Минсельхоза СССР, Союзводопроект Минводхоза СССР, Гипропромсельстрой Госкомсельхозтехники, Гипроторг, Гипрохолод Минторга СССР, Гипрониполиграф Госкомиздата, Гипрокоммунстрой, Гипрокоммунводоканал, Гипроннигаз, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго Минкомхоза РСФСР, Гипровуз Минвуза СССР, Гипрониездрав Минздрава СССР, Гипронии АН СССР, Гипротеатр Минкультуры СССР, Гипробытпром Минбыта РСФСР, Росгипроместпром Минместпрома РСФСР.

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Государственный плановый комитет СССР (Госплан СССР)	Строительные нормы	СН 411-81
		Нормативы задела в строительстве по отраслям народного хозяйства	Взамен СН 411-76

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие нормативы являются обязательными для определения величины задела в строительстве при составлении годовых и пятилетних планов капитального строительства по отраслям производственной и непроизводственной сферы.

1.2. Задел в строительстве по отраслям (подотраслям) народного хозяйства определяется на начало планируемого периода по мощности, капитальным вложениям и строительно-монтажным работам.

1.3. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве по отрасли (подотрасли) установлены:

а) показатель задела по мощности, определяемый отношением суммарной проектной мощности предприятий, очередей строительства, пусковых комплексов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого пятилетнего периода в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (СН 440-79) за вычетом ранее введенных в действие мощностей на них, к вводу в действие производственных мощностей, предусматриваемых в пятилетнем периоде:

$$P_{зм} = \frac{З_м}{М_5}, \text{ относительная величина,} \qquad (1)$$

где $З_м$ — суммарная проектная мощность предприятий, очередей строительства, пусковых комплексов, которые должны находиться в стадии строительства на начало планируемого пятилетнего периода за вычетом ранее введенных в действие мощностей на них (натуральные единицы измерения);

$М_5$ — ввод в действие производственных мощностей, предусматриваемых в пятилетнем периоде (натуральные единицы измерения);

Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР	Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 25 мая 1981 г. № 78/95	Срок введения в действие 1 июня 1981 года

б) показатель готовности строительного задела, определяемый отношением объема незавершенного строительства, т. е. капитальных вложений (строительно-монтажных работ), которые должны быть выполнены в соответствии с СН 440-79 с начала строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов до начала планируемого пятилетнего периода за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (строительно-монтажных работ) по ним до начала планируемого периода, к общей сметной стоимости строительства (объему строительно-монтажных работ) задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов также за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объемов строительно-монтажных работ) по ним:

$$P_{\text{зг}} = \frac{З_i}{С_{\text{з}}} 100, \%, \qquad (2)$$

где $З_i$ — объем незавершенного строительства, т. е. капитальные вложения (строительно-монтажные работы), которые должны быть выполнены в соответствии с нормами (СН 440-79) с начала строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов до начала планируемого пятилетнего периода за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (строительно-монтажных работ) по ним до начала планируемого периода, млн. руб.; $С_{\text{з}}$ — сметная стоимость (объем строительно-монтажных работ) строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов на начало планируемого пятилетнего периода, за вычетом стоимости введенных в действие основных фондов (объема строительно-монтажных работ) по ним на ту же дату, млн. руб.;

в) показатель незавершенного строительства, определяемый отношением объема незавершенного строительства (строительно-монтажных работ) на начало планируемого пятилетнего периода к годовым капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по отрасли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек:

$$P_{\text{зкв}} = \frac{З_i}{Г_{\text{кв}}} 100, \%, \qquad (3)$$

где $З_i$ — то же, что и в формуле (2);
$Г_{\text{кв}}$ — капитальные вложения (строительно-монтажные работы) по отрасли (подотрасли) года, предшествующего планируемому (пятилетнему) периоду за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек, млн. руб.;

г) показатель завершения строительства, определяемый отношением затрат, необходимых для завершения строительства (остатка сметной стоимости) задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов на начало планируемого пятилетнего периода к годовым капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по отрасли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек. Показатель предназначен для анализа незавершенного строительства и контроля за концентрацией капитальных вложений и характеризует предельный остаток сметной стоимости предприятий, зданий и сооружений, находящихся в строительстве на начало планируемого пятилетнего периода.

$$P_{\text{зв}} = \frac{З_{\text{в}}}{Г_{\text{кв}}} 100, \%, \qquad (4)$$

где $З_в$ — затраты, необходимые для завершения строительства (остаток сметной стоимости) задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов на начало планируемого пятилетнего периода, млн. руб.; $Г_{кв}$ — то же, что и в формуле (3).

1.4. В качестве нормируемых показателей задела в жилищном строительстве в соответствии с «Нормами задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки» (СН 104-81) установлены:

а) показатель задела по общей площади, определяемый отношением суммарной общей площади жилых домов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода к вводу общей площади всех жилых домов, предусматриваемому годовым планом капитального строительства:

$$Р_{зм} = \frac{З_{м'}}{М}, \text{ относительная величина,} \qquad (5)$$

где $З_{м1}$ — суммарная общая площадь жилых домов, которые должны находиться в заделе на начало планируемого периода, м² общей площади; $М$ — ввод в действие общей площади жилых домов, предусматриваемый годовым планом капитального строительства, м² общей площади;

б) показатель задела по капитальным вложениям, определяемый отношением объема работ, который должен быть выполнен на начало планируемого периода по строящимся жилым домам к сметной стоимости жилых домов, подлежащих вводу в действие в первом году планируемого периода:

$$Р_{зг} = \frac{З_i}{С} 100, \%, \qquad (6)$$

где $З_i$ — то же, что и в формуле (2); $С$ — сметная стоимость жилых домов, подлежащих вводу действие в первом году планируемого периода, тыс. руб.

1.5. Указанные в п. п. 1.3 и 1.4 настоящих Нормативов показатели задела в строительстве установлены как средние величины для соответствующих отраслей (подотраслей) народного хозяйства в зависимости от средней отраслевой (подотраслевой) продолжительности строительства.

1.6. Нормативы задела по мощности для отраслей (производственного назначения) определены с интервалом в один квартал в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов производственного назначения и от годовых темпов ввода в действие мощностей (табл. 5). Нормативы задела по мощности для отраслей (непроизводственного назначения) определены с интервалом в один месяц в зависимости от средней продолжительности строительства сооружений, пусковых комплексов и объектов непроизводственного назначения и от годовых темпов ввода в действие мощностей (табл. 6). Нормативы задела по общей площади жилых домов установлены для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого года (табл. 59).

1.7. *Нормативный показатель задела по мощности определяется* на основе средней продолжительности строительства для каждого вида мощности, рассчитанной как средневзвешенная величина по мощности вводимых в планируемом периоде предприятий, очередей,

пусковых комплексов и работ по расширению действующих предприятий;

$$t_{ср} = \frac{t_1' \Sigma M_1 + t_2' \Sigma M_2 + \ldots + t_i' \Sigma M_i}{\Sigma M_1 + \Sigma M_2 + \ldots + \Sigma M_i} \text{ мес}, \qquad (7)$$

где $t_1', t_2', \ldots, t_i'$ — продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, ... i-й группы, с учетом промежуточного ввода определяется в соответствии с СН 440-79, месяц; ΣM_1, ΣM_2, ..., ΣM_i — суммарная проектная мощность предприятий 1, 2, ..., i-й группы, вводимых в действие в планируемом пятилетнем периоде (натуральная единица измерения).

1.8. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) определяются на основе средней продолжительности строительства

$$t_{ср} = \frac{t_1 \Sigma C_1 + t_2 \Sigma C_2 + \ldots + t_i \Sigma C_i}{\Sigma C_1 + \Sigma C_2 + \ldots + \Sigma C_i}, \text{квартал}, \qquad (8)$$

где t_1, t_2, ..., t_i — нормативная продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, ..., i-й группы (месяц, квартал); ΣC_1, ΣC_2, ..., ΣC_i — суммарная сметная стоимость предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, ..., i-й группы, млн. руб.

1.9. Расчетная продолжительность строительства предприятия, которое вводится в действие пусковыми комплексами, определяется как средняя величина продолжительности строительства пусковых комплексов, исчисляемая от начала строительства предприятия по формуле (7).

Пример 1. Требуется определить расчетную продолжительность строительства лесозаготовительного предприятия (без переработки древесины) мощностью 600 тыс. м³ вывозки древесины в год. Нормативная продолжительность строительства равна 51 мес (СН 440-79 раздел А-12 п. 1). Ввод его на полную проектную мощность осуществляется не одновременно, а пусковыми комплексами. Первый пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м³ вывозки древесины в год по указанным нормам должен вводиться на 24-м мес от начала строительства предприятия, второй пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м³ вывозки древесины в год — на 36-м мес и третий пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м³ вывозки древесины в год — на 51-м месяце. Расчетная продолжительность строительства лесозаготовительного предприятия данной группы определяется по формуле (7):

$$t_{ср} = \frac{24 \cdot 200 + 36 \cdot 200 + 51 \cdot 200}{600} = 37 \text{ мес}.$$

1.10. Расчетная продолжительность строительства предприятия, которое в соответствии с СН 440-79 предусматривается вводить в действие пусковыми комплексами, различными по составу вводимых в действие мощностей и объектов, определяется путем взвешивания продолжительности строительства по сметной стоимости строительства каждого пускового комплекса по формуле (8).

Пример 2. Требуется определить расчетную продолжительность строительства завода твердых азотных удобрений. Нормативная продолжительность строительства 39 мес (СН 440-79 раздел А-9,

п. 5). Первый пусковой комплекс мощностью 380 тыс. т слабой азотной кислоты в год и 450 тыс. т аммиачной селитры в год составляет 60% сметной стоимости завода, и по нормам должен вводиться на 28-м месяце от начала строительства завода, второй пусковой комплекс мощностью 450 тыс. т аммиака в год составляет 40% сметной стоимости завода и вводится на 39-м мес.

Расчетная продолжительность строительства завода твердых азотных удобрений определяется по формуле (8):

$$t_{\text{расч}} = \frac{28 \cdot 60 + 39 \cdot 40}{100} = 32{,}4 \text{ мес.}$$

1.11. Для предприятий, вводимых в действие одновременно на полную проектную мощность, расчетная продолжительность строительства равна нормативной.

1.12. Нормативы задела по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам определены в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов производственного назначения и установлены для отраслей (подотраслей) с интервалом в один квартал (табл. 7-58, 60, 62, 63, 65) и непроизводственного назначения с интервалом в один месяц (табл. 59, 61, 64). В указанных таблицах в числителе даны нормативы задела по капитальным вложениям в знаменателе — нормативы задела по строительно-монтажным работам.

Нормативы задела по капитальным вложениям в жилищном строительстве установлены для равномерного ввода жилых домов в эксплуатацию в течение планируемого года (табл. 59).

1.13. Для предприятий, очередей, пусковых комплексов, по которым отсутствуют нормы продолжительности строительства, эти нормы устанавливаются по аналогичным объектам или по проектам организации строительства (п. 16 и 19 СН 440-79).

1.14. Для вновь начинаемых строительством предприятий, по которым предусмотрено выполнение внеплощадочных подготовительных работ, продолжительность строительства определяется в соответствии с п. 10 СН 440-79.

1.15. В случаях, если структуры капитальных вложений (отраслевая и воспроизводственная) и структура подлежащих вводу в действие предприятий, очередей, пусковых комплексов планируемого пятилетнего периода не определены для расчета задела на начало этого периода, они условно принимаются идентичными структурам планового периода с учетом намечаемого прироста ввода в действие мощностей и основных фондов.

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ

2.1. Величина задела по мощности определяется по основным видам мощностей, включаемых в план экономического и социального развития и объектам непроизводственного назначения.

2.2. Нормативные показатели задела по мощности на начало планируемого пятилетнего периода по отраслям (подотраслям) народного хозяйства принимаются в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов при равномерном вводе в действие мощностей в планируемом периоде по гр. 8 табл. 5 — для отраслей производственного назна-

чения и по гр. 7 табл. 6 — для отраслей непроизводственного назначения.

Нормативные показатели задела по мощности при равномерном вводе в действие мощностей по годам планируемого периода определяются по формуле (9):

$$P_{зм} = \frac{T_1 m_1 + T_2 m_2 + \ldots + T_i m_i}{P \cdot 100}, \text{относительная величина,} \quad (9)$$

где T_1, T_2, ..., T_i — продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, ..., i-й группы, рассчитанная на основе СН 440-79 и указаний п. 1.8 — 1.11, годы; m_1, m_2, ..., m_i — суммарная проектная мощность предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, ..., i-й группы в процентах ко всему объему мощности задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов (проценты); P — число лет планируемого периода, в течение которых намечается ввод в действие мощностей, годы.

2.3. В случае, когда планом капитального строительства предусматривается неравномерный ввод в действие мощностей по годам планируемого пятилетнего периода, нормативные показатели задела по мощности принимаются в зависимости от средней продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов и от средних годовых темпов ввода в действие мощностей, по табл. 5, графы 3—7, 9—28 — для отраслей производственного назначения и по табл. 6, графы 2—6, 8—27 — для отраслей непроизводственного назначения. Нормативные показатели задела по мощности для промежуточных значений темпов ввода в действие мощностей, не указанных в табл. 5 и 6, определяются при помощи интерполяции.

Нормативные показатели задела по мощности при заданном приросте ввода в действие мощностей по годам планируемого периода определяются по формуле (10):

$$P_{зм} = \frac{M_t + \left[\left(1 + \frac{\partial}{100}\right) + \left(1 + \frac{\partial}{100}\right)^2 + \ldots + \left(1 + \frac{\partial}{100}\right)^n\right]}{M_p},$$

относительная величина, (10)

где M_t — ввод в действие мощностей в течение года, предшествующего планируемому периоду (натуральная единица измерения); ∂ — среднегодовой темп ввода в действие мощностей в планируемом периоде, %; n — степенной показатель, соответствующий средней нормативной продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов (СН 440-79), которые обеспечивают ввод в действие мощностей в планируемом периоде (безразмерная величина); M_p — суммарный ввод в действие мощностей в планируемом периоде (натуральная единица измерения).

2.4. Нормативный задел по мощности в натуральных единицах измерения мощности на начало пятилетнего периода определяется по формуле

$$З_м = M_5 \cdot P_{зм}, \text{натуральная единица измерения,} \quad (11)$$

где M_5 — ввод в действие производственных мощностей в пятилетнем периоде (натуральная единица измерения); $P_{зм}$ — нормативный показатель задела по мощности определяется на основе СН (411-81) (относительная величина).

Пример 3. Требуется определить нормативный задел по мощности по производству продукции черной металлургии на начало пятилетнего периода.

В соответствии с пятилетним планом капитального строительства в отрасли и нормами (СН 440-79) определяется средняя расчетная продолжительность строительства пусковых комплексов по производству определенного вида продукции, формула (7). Так, средняя расчетная продолжительность строительства пусковых комплексов по производству агломерата равна:

$$t' = \frac{24 \cdot 12 + 21 \cdot 3}{12 + 3} = 23{,}4 \text{ мес} = 7{,}8 \text{ квартала.}$$

Аналогично определяется средняя расчетная продолжительность строительства пусковых комплексов по производству чугуна, стали и проката.

Нормативные показатели задела по мощности ($P_{зм}$) по производству определенного вида продукции на начало пятилетнего периода принимаются по табл. 5, гр. 8 в соответствии с полученной средней расчетной продолжительностью строительства. Результаты произведенных расчетов сводятся в таблицу.

Таблица 1

Расчет нормативного задела по производственным мощностям в черной металлургии

Наименование мощности по производству продукции	Единица измерения	Средняя расчетная продолжительность строительства предприятий, кварталы, t	Нормативный показатель задела по мощности (СН 411-81) проценты ($P_{зм}$)	Ввод в действие мощностей в пятилетнем периоде, M_5	Нормативный размер задела по мощности на начало пятилетнего периода, $З_м$ $\frac{\text{гр. 5} \times \text{гр. 4}}{100}$
1	2	3	4	5	6
Агломерат	млн. т	7,8	34	15	5,1
Чугун	»	6,7	28	6,7	1,9
Сталь	»	9	40	10	4
Прокат	»	9,6	43	12	5,2

2.5. Указания по определению нормативов задела по общей площади жилых домов с учетом ритмичности ввода объектов по кварталам года, заблаговременного выполнения работ по инженерному оборудованию территории, благоустройству и нулевому циклу, организации строительства даны в СН 104-81.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ЗАДЕЛА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

3.1. Расчет задела в строительстве по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам для подотрасли выполняется

в следующей последовательности:

в соответствии с проектом плана развития подотрасли предприятия, очереди, пусковые комплексы, ввод в действие которых предусматривается в пятилетнем периоде, группируются по нормативной продолжительности строительства;

средняя продолжительность строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов в подотрасли определяется по формуле (7) согласно указаниям п. 1.9 настоящих Нормативов;

нормативные показатели задела по капитальным вложениям определяются на основе полученной средней продолжительности строительства по таблицам настоящих нормативов (7-65) для соответствующей подотрасли.

Пример 4. Требуется определить показатели задела по капитальным вложениям на начало планируемого пятилетнего периода по заводам строительных металлоконструкций (табл. 2).

Таблица 2

Перечень групп предприятий, ввод в действие которых предусматривается в пятилетнем периоде

Группы предприятий	Нормативная продолжительность строительства предприятия, месяц (СН 440-79)	Сметная стоимость строительства предприятия, млн. руб.	Количество предприятий, подлежащих вводу в пятилетнем периоде, шт.	Суммарная сметная стоимость строительства предприятий, подлежащих вводу в пятилетнем периоде, млн. руб.
1	2	3	4	5
1 Завод строительных стальных конструкций мощностью 20 тыс. т в год	18	5,36	11	59,04
2 То же, мощностью 90 тыс. т в год	30	12,09	7	84,68
3 Завод легких строительных конструкций мощностью 20 тыс. т	24	31,5	1	31,5
4 То же, мощностью 90 тыс. т в год	32	27,92	2	55,84
5 Завод ограждающих строительных конструкций мощностью 40 тыс. т	27	17,79	3	53,38
6 Завод технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов мощностью 22 тыс. т	21	4,11	9	37,05

Продолжение табл. 2

Группы предприятий	Нормативная продолжительность строительства предприятия, месяц (СН 440-79)	Сметная стоимость строительства предприятия, млн. руб.	Количество предприятий, подлежащих вводу в пятилетнем периоде, шт	Суммарная сметная стоимость строительства предприятий, подлежащих вводу в пятилетнем периоде, млн. руб.
1	2	3	4	5
7 Завод строительных металлоконструкций на основе профилированного настила и эффективного утеплителя мощностью 200 тыс. м² в год	19	2,59	2	5,19
8 Завод алюминиевых строительных конструкций мощностью 20 тыс. т в год	33	33,27	2	66,55
9 Завод алюминиевых строительных конструкций мощностью 5 тыс. т в год	24	5,86	5	29,3
10 Завод профилированного стального листа и изделий мощностью 80 тыс. т в год	45	25,0	1	25,0

Средняя продолжительность строительства заводов строительных металлоконструкций определяется по формуле (8) и равна:

$$t_{ср} = \frac{18 \cdot 59{,}04 + 30 \cdot 84{,}68 + 24 \cdot 31{,}5 + 32 \cdot 55{,}84 + 27 \cdot 53{,}38 + \rightarrow}{59{,}04 + 84{,}68 + 31{,}5 + 55{,}84 + 53{,}38 +}$$

$$\rightarrow \frac{+ 21 \cdot 37{,}05 + 19 \cdot 5{,}19 + 33 \cdot 66{,}55 + 24 \cdot 29{,}3 + 45 \cdot 25{,}0}{+ 37{,}05 + 5{,}19 + 66{,}55 + 29{,}3 + 25{,}0} =$$

$$= 27{,}9 \text{ мес} \approx 9{,}3 \text{ квартала}.$$

Для полученной средней продолжительности строительства согласно табл. 37 гр. 4 показатель готовности строительного задела равен 42,7% [43 — (43—42) 0,3], гр. 5 показатель незавершенного строительства равен 88,4% [86 + (94—86) 0,3] и гр. 6 показатель завершения строительства равен 114,8 [110 + (126—110) 0,3].

3.2. Нормативные показатели задела в строительстве по отрасли в целом определяются в соответствии с п. 3.1 так же, как и для подотрасли. Средняя продолжительность строительства по отрасли в целом исчисляется согласно п. 1.8 настоящих Нормативов

по формуле (8) по всем предприятиям, очередям, пусковым комплексам, подлежащим вводу в действие в пятилетнем периоде.

3.3. Нормативная общая сметная стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов на начало планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие объектов по ним на ту же дату, определяется по формуле

$$C_з = У_{кв} \cdot З_м, \text{ тыс. руб.}, \quad (12)$$

где $У_{кв}$ — нормативы удельных капитальных вложений на единицу прироста производственной мощности или продукции, разработанные по отраслям народного хозяйства, тыс. руб./единица измерения мощности или продукции; $З_м$ — нормативный задел по мощности определяется по формуле (11), натуральная единица измерения).

3.4. Нормативный объем незавершенного строительства на начало планируемого периода определяется по формуле

$$З_i = C_з \frac{Р_{зг}}{100} \text{ тыс. руб.}, \quad (13)$$

где $C_з$ — нормативная общая сметная стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов определяется по формуле (12), тыс. руб.; $Р_{зг}$ — нормативный показатель готовности строительного задела определяется на основе (СН 411-81), %.

3.5. Нормативные капитальные вложения года, предшествующего планируемому периоду за вычетом затрат на оборудование, не входящих в сметы строек, определяется по формуле

$$Г_{кв} = \frac{З_i}{Р_{зкв}} 100, \text{ тыс. руб.}, \quad (14)$$

где $З_i$ — нормативный объем незавершенного строительства определяется по формуле (13), тыс. руб.; $Р_{зкв}$ — нормативный показатель незавершенного строительства определенный на основе (СН 411-81), %.

3.6. Нормативный объем затрат на завершение строительства на начало планируемого периода определяется по формуле

$$З_в = Г_{кв} \frac{Р_{зв}}{100} \text{ ,тыс. руб.}, \quad (15)$$

где $Г_{кв}$ — нормативные капитальные вложения года, предшествующего планируемому периоду, определяется по формуле (14), тыс. руб.; $Р_{зв}$ — нормативный показатель завершения строительства, определенный на основе (СН 411-81), %.

3.7. В случае когда в отрасли (подотрасли) предусмотрено строительство предприятий, очередей, пусковых комплексов с различными видами мощностей, указанные в пп. 3.3—3.6 показатели настоящих нормативов определяются следующим образом:

нормативная общая сметная стоимость строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов на начало планируемого периода:

$$C_з = C_1 (1 - B_n) + C_2 (1 - B_{n-1}) + \ldots + C_n (1 - B_1), \text{млн. руб.}, \quad (16)$$

где $C_{1, 2, \ldots, n}$ — сметная стоимость строительства предприятий, очередей, пусковых комплексов, вводимых в действие в $1, 2, \ldots, n$ го-

ду, млн. руб.; B_n, B_{n-1}, ..., B_1 — средневзвешенные годовые (n, n—1, ..., 1) нормативные показатели промежуточного ввода в действие основных фондов, установленные для четырех вариантов начала и окончания строительства в течение года в соответствии с нормами (СН 440-79) (относительная величина); n — продолжительность строительства одного предприятия, очереди, пускового комплекса, годы.

Нормативный объем незавершенного строительства на начало планируемого периода:

$$З = C_1 (K_n - B_n) + C_2 (K_{n-1} - B_{n-1}) + \ldots + C_n (K_1 - B_1), \text{млн. руб.}, \quad (17)$$

где C_1, C_2, ..., C_n — то же, что и в формуле (16); B_n, B_{n-1}, ..., B_1 — то же, что и в формуле (16); K_n, K_{n-1}, ..., K_1 — средневзвешенные годовые (n, n—1, ..., 1) нормативные показатели готовности предприятия, очереди, пускового комплекса, установленные для четырех вариантов начала и окончания строительства в течение года в соответствии с нормами (СН 440-79) (относительная величина);

Нормативный годовой объем капитальных вложений

$$Г_{кв} = C_0 (1 - K_n) + C_1 (K_n - K_{n-1}) + \ldots + C_n K_1, \quad (18)$$

где C_1 ..., C_n — то же, что и в формуле (16); K_n, ..., K_{n-1}, K_1 — то же, что и в формуле (17); C_0 — сметная стоимость предприятий, очередей, пусковых комплексов, подлежащих вводу в действие в течение года, предшествующего планируемому периоду.

Нормативный объем затрат на завершение строительства на начало планируемого периода

$$З_в = C_1 (1 - K_n) + C_2 (1 - K_{n-1}) + \ldots + C_n K_1 \text{ млн. руб.}, \quad (19)$$

где K_n, K_{n-1}, ..., K_n — то же, что и в формуле (17); C_1, C_2, ..., C_n — то же, что и в формуле (16).

3.8. Поскольку капитальные вложения на создание мощностей, устанавливаемых в соответствии с номенклатурой мощностей, входящих в план экономического и социального развития, составляют лишь часть общего лимита капитальных вложений, нормативные показатели задела по капитальным вложениям по остальным объектам и работам плана капитального строительства определяются в процентах от годовых капитальных вложений в зависимости от средней продолжительности строительства по табл. 3. Нормативные показатели задела даны с учетом равномерного нарастания готовности объектов и ритмичного ввода их в действие в планируемом периоде.

Таблица 3

Нормативные показатели задела по объектам, мощность которых не входит в номенклатуру мощностей плана экономического и социального развития

Продолжительность строительства одного объекта в месяцах	Показатель задела, % к годовым капитальным вложениям
3	12,5
6	25
9	37,5

Продолжение табл. 3

Продолжительность строительства одного объекта в месяца	Показатель задела, % к годовым капитальным вложениям
12	50
15	62,5
18	75
21	87,5
24	100

Таблица 4

Коэффициенты к нормативным показателям задела по капитальным вложениям

Капитальные вложения на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, % к объему капитальных вложений в отрасль	До 10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90	Свыше 90
Коэффициенты	1,0	0,98	0,96	0,93	0,9	0,86	0,82	0,78	0,74	0,7

3.9. Для учета затрат на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, продолжительность строительства которых не может быть определена по нормам СН 440-79, применяются коэффициенты к нормативным показателям незавершенного строительства в соответствии с табл. 4. Коэффициенты к нормативам задела по капитальным вложениям даны в зависимости от удельного веса затрат на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий в общем объеме капитальных вложений.

3.10 Указания по определению показателей задела по капитальным вложениям в жилищном строительстве с учетом ритмичности ввода жилых домов по кварталам года, заблаговременного выполнения работ по инженерному оборудованию территории, благоустройству и нулевому циклу, организации строительства даны в нормах (СН 104-81).

3.11. Расхождения в сложившихся и предусмотренных планом экономического и социального развития размерах задела по мощности, готовности строительного задела и незавершенного строительства в отрасли и нормативных размерах задела по мощности и капитальным вложениям должны быть подвергнуты тщательному анализу для разработки мер по нормализации незавершенного строительства и капитальных вложений в планируемом периоде, а также для возможности исключения из незавершенного строительства затрат по объектам:

временно приостановленным или законсервированным;

окончательно прекращенным;

находящимся в эксплуатации с неоформленным в установленном порядке вводом в действие.

НОРМАТИВЫ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ

Таблица 5

Сводные нормативы задела по мощности

а) для отраслей производственного назначения

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4	0,166	0,163	0,16	0,156	0,153	0,15	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129
1,25	5	0,221	0,217	0,212	0,208	0,204	0,20	0,196	0,192	0,188	0,185	0,181	0,177	0,174
1,5	6	0,274	0,270	0,261	0,256	0,255	0,25	0,246	0,242	0,236	0,232	0,228	0,224	0,221
1,75	7	0,326	0,318	0,311	0,306	0,303	0,30	0,296	0,286	0,282	0,279	0,276	0,269	0,263
2	8	0,379	0,371	0,363	0,359	0,356	0,35	0,345	0,338	0,333	0,327	0,323	0,318	0,314
2,25	9	0,43	0,424	0,418	0,412	0,406	0,40	0,394	0,388	0,382	0,377	0,371	0,365	0,359
2,5	10	0,482	0,473	0,467	0,46	0,456	0,45	0,444	0,436	0,432	0,425	0,421	0,414	0,409
2,75	11	0,526	0,524	0,516	0,507	0,503	0,50	0,491	0,484	0,481	0,474	0,467	0,463	0,457
3	12	0,578	0,575	0,569	0,561	0,556	0,55	0,544	0,537	0,532	0,526	0,521	0,517	0,508
3,25	13	0,630	0,625	0,617	0,611	0,606	0,60	0,594	0,588	0,581	0,577	0,571	0,564	0,559
3,5	14	0,678	0,672	0,666	0,66	0,656	0,65	0,644	0,637	0,633	0,627	0,624	0,617	0,612
3,75	15	0,723	0,716	0,713	0,707	0,705	0,70	0,691	0,685	0,682	0,677	0,676	0,667	0,665
4	16	0,77	0,767	0,765	0,756	0,754	0,75	0,744	0,74	0,736	0,731	0,729	0,722	0,719
4,25	17	0,819	0,817	0,812	0,807	0,804	0,80	0,796	0,791	0,788	0,785	0,781	0,776	0,772
4,5	18	0,864	0,862	0,857	0,855	0,852	0,85	0,846	0,843	0,84	0,837	0,834	0,831	0,83
4,75	19	0,909	0,907	0,905	0,902	0,902	0,90	0,896	0,895	0,892	0,891	0,89	0,887	0,885
5	20	0,955	0,953	0,952	0,952	0,95	0,95	0,949	0,948	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942
5,25	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение табл. 5

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	4	0,127	0,124	0,122	0,120	0,117	0,115	0,112	0,111	0,108	0,107	0,105	0,103	0,101
1,25	5	0,17	0,167	0,164	0,161	0,157	0,154	0,151	0,148	0,145	0,143	0,14	0,137	0,134
1,5	6	0.215	0,212	0,208	0,203	0,199	0,198	0,195	0,19	0,188	0,184	0,182	0,178	0,174
1,75	7	0,26	0,258	0,253	0,247	0,242	0,24	0,237	0,232	0,227	0,224	0,22	0,218	0,213
2	8	0,308	0,304	0,298	0,291	0,287	0,285	0,282	0,275	0,272	0,267	0,263	0,26	0,256
2,25	9	0,355	0,35	0,344	0,339	0,333	0,329	0,324	0,319	0,315	0,309	0,305	0,301	0,296
2,5	10	0,405	0,401	0,393	0,385	0,383	0,378	0,373	0,367	0,363	0,359	0,354	0,349	0,346
2,75	11	0,451	0,448	0,44	0,436	0,431	0,425	0,42	0,415	0,41	0,407	0,399	0,396	0,391
3	12	0,504	0,501	0,492	0,485	0,482	0,476	0,471	0,464	0,461	0,456	0,451	0,444	0,442
3,25	13	0,553	0,548	0,542	0,537	0,531	0,526	0,52	0,515	0,51	0,504	0,50	0,494	0,489
3,5	14	0,606	0,60	0,596	0,59	0,585	0,582	0,575	0,57	0,565	0,559	0,557	0,552	0,548
3,75	15	0,658	0,654	0,65	0,645	0,639	0,635	0,633	0,625	0,623	0,616	0,613	0,609	0,604
4	16	0,714	0,709	0,705	0,7	0,697	0,69	0,686	0,683	0,68	0,675	0,672	0,667	0,662
4,25	17	0,768	0,764	0,76	0,757	0,751	0,749	0,744	0,741	0,737	0,732	0,729	0,726	0,721
4,5	18	0,825	0,822	0,819	0,817	0,812	0,81	0,806	0,804	0,801	0,799	0,796	0,79	0,788
4,75	19	0,883	0,879	0,879	0,877	0,874	0,872	0,87	0,869	0,868	0,866	0,864	0,862	0,86
5	20	0,941	0,94	0,939	0,937	0,935	0,934	0,933	0,933	0,93	0,93	0,928	0,923	0,922
5,25	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение табл. 5

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5,5	22	1,041	1,042	1,044	1,045	1,048	1,05	1,052	1,053	1,054	1,055	1,057	1,058	1,061
5,75	23	1,081	1,086	1,09	1,091	1,093	1,1	1,103	1,104	1,108	1,111	1,114	1,117	1,122
6	24	1,126	1,131	1,135	1,14	1,146	1,15	1,154	1,158	1,163	1,167	1,172	1,175	1,183
6,25	25	1,171	1,176	1,182	1,187	1,194	1,20	1,206	1,211	1,218	1,226	1,231	1,236	1,244
6,5	26	1,211	1,219	1,227	1,233	1,241	1,25	1,258	1,266	1,278	1,285	1,296	1,30	1,312
6,75	27	1,252	1,261	1,271	1,279	1,291	1,30	1,311	1,321	1,333	1,343	1,356	1,362	1,375
7	28	1,293	1,302	1,315	1,326	1,348	1,35	1,364	1,375	1,388	1,40	1,416	1,426	1,442
7,25	29	1,333	1,347	1,359	1,372	1,388	1,40	1,416	1,429	1,443	1,458	1,474	1,489	1,506
7,5	30	1,372	1,384	1,403	1,417	1,437	1,45	1,468	1,484	1,501	1,521	1,539	1,546	1,567
7,75	31	1,41	1,425	1,445	1,463	1,483	1,50	1,522	1,539	1,558	1,581	1,603	1,611	1,648
8	32	1,448	1,464	1,487	1,507	1,53	1,55	1,573	1,594	1,618	1,642	1,667	1,676	1,712
8,25	33	1,486	1,51	1,53	1,552	1,577	1,60	1,625	1,648	1,675	1,702	1,729	1,754	1,785

Продолжение табл. 5

Средняя продолжительность строительства		Темпы ввода в действие мощностей, %												
в годах	в кварталах	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5,5	22	1,063	1,066	1,068	1,069	1,07	1,071	1,072	1,074	1,076	1,08	1,082	1,083	1,084
5,75	23	1,125	1,128	1,13	1,135	1,137	1,14	1,145	1,149	1,15	1,155	1,16	1,163	1,165
6	24	1,187	1,191	1,197	1,203	1,207	1,209	1,223	1,228	1,234	1,236	1,243	1,245	1,252
6,25	25	1,25	1,257	1,263	1,271	1,277	1,284	1,29	1,299	1,304	1,311	1,319	1,327	1,335
6,5	26	1,319	1,326	1,339	1,343	1,354	1,365	1,376	1,384	1,399	1,404	1,417	1,423	1,436
6,75	27	1,387	1,392	1,408	1,418	1,432	1,443	1,458	1,463	1,484	1,495	1,509	1,522	1,541
7	28	1,454	1,461	1,48	1,493	1,509	1,525	1,543	1,553	1,575	1,588	1,606	1,623	1,642
7,25	29	1,521	1,538	1,553	1,571	1,587	1,606	1,622	1,642	1,659	1,677	1,697	1,716	1,736
7,5	30	1,593	1,615	1,634	1,651	1,677	1,694	1,72	1,737	1,762	1,79	1,816	1,845	1,859
7,75	31	1,665	1,693	1,713	1,732	1,764	1,785	1,817	1,836	1,869	1,897	1,927	1,964	1,975
8	32	1,74	1,767	1,795	1,818	1,852	1,878	1,912	1,937	1,975	2,003	2,036	2,076	2,095
8,25	33	1,813	1,843	1,873	1,904	1,935	1,969	2,001	2,036	2,07	2,104	2,143	2,179	2,217

Таблица 6

Нормативы задела по мощности

б) для отраслей непроизводственного назначения

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Темпы ввода в действие мощностей, %												
	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	0,110	0,102	0,100										
9	0,124	0,120	0,118	0,115	0,114	0,112	0,110	0,100					
10	0,140	0,139	0,139	0,138	0,134	0,130	0,127	0,118	0,116	0,111	0,110	0,106	0,105
11	0,155	0,150	0,150	0,141	0,137	0,135	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,119	0,116
12	0,166	0,163	0,160	0,156	0,153	0,150	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129
13	0,190	0,183	0,187	0,173	0,170	0,165	0,162	0,159	0,156	0,153	0,150	0,149	0,146
14	0,204	0,195	0,191	0,185	0,182	0,180	0,177	0,175	0,173	0,165	0,162	0,157	0,154
15	0,221	0,217	0,212	0,208	0,204	0,200	0,196	0,192	0,188	0,185	0,181	0,177	0,174
16	0,242	0,238	0,237	0,230	0,226	0,220	0,215	0,211	0,207	0,204	0,200	0,195	0,190
17	0,260	0,254	0,252	0,241	0,239	0,235	0,230	0,226	0,220	0,216	0,212	0,200	0,205
18	0,274	0,270	0,261	0,256	0,255	0,250	0,246	0,242	0,236	0,232	0,228	0,224	0,221
19	0,295	0,285	0,277	0,274	0,267	0,265	0,261	0,256	0,255	0,246	0,242	0,237	0,233
20	0,310	0,308	0,305	0,300	0,292	0,285	0,282	0,272	0,268	0,265	0,260	0,255	0,251
21	0,326	0,318	0,311	0,306	0,303	0,300	0,296	0,286	0,282	0,279	0,276	0,269	0,263
22	0,346	0,335	0,331	0,325	0,323	0,320	0,318	0,302	0,297	0,293	0,290	0,285	0,279
23	0,362	0,358	0,358	0,345	0,351	0,335	0,333	0,325	0,323	0,318	0,320	0,304	0,310
24	0,379	0,371	0,363	0,359	0,356	0,350	0,345	0,338	0,333	0,327	0,323	0,318	0,314
25	0,394	0,388	0,380	0,375	0,372	0,365	0,361	0,351	0,350	0,340	0,337	0,331	0,327
26	0,414	0,409	0,408	0,395	0,392	0,385	0,381	0,373	0,372	0,363	0,360	0,351	0,350
27	0,430	0,424	0,418	0,412	0,406	0,400	0,394	0,388	0,382	0,377	0,371	0,365	0,359

Продолжение табл. 6

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Темпы ввода в действие мощностей, %												
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8													
9													
10	0,103	0,102											
11	0,115	0,110	0,107	0,106	0,105	0,104	0,103	0,102					
12	0,127	0,124	0,122	0,120	0,117	0,115	0,112	0,111	0,108	0,107	0,105	0,103	0,102
13	0,144	0,141	0,138	0,136	0,133	0,131	0,125	0,124	0,123	0,122	0,115	0,113	0,112
14	0,150	0,147	0,143	0,141	0,139	0,137	0,127	0,126	0,123	0,122	0,117	0,115	0,114
15	0,170	0,167	0,164	0,161	0,157	0,154	0,151	0,148	0,145	0,143	0,140	0,137	0,134
16	0,189	0,186	0,182	0,179	0,175	0,172	0,170	0,167	0,164	0,160	0,158	0,155	0,150
17	0,201	0,198	0,195	0,193	0,188	0,182	0,181	0,178	0,175	0,171	0,170	0,167	0,162
18	0,215	0,212	0,208	0,203	0,199	0,198	0,195	0,190	0,188	0,184	0,182	0,178	0,174
19	0,23	0,229	0,228	0,222	0,215	0,214	0,209	0,208	0,206	0,201	0,193	0,190	0,187
20	0,247	0,245	0,240	0,233	0,231	0,227	0,225	0,220	0,218	0,212	0,210	0,204	0,202
21	0,26	0,258	0,253	0,247	0,242	0,240	0,237	0,232	0,227	0,224	0,222	0,218	0,213
22	0,276	0,27	0,266	0,26	0,258	0,255	0,250	0,245	0,243	0,240	0,235	0,230	0,228
23	0,292	0,298	0,285	0,28	0,275	0,27	0,266	0,260	0,258	0,253	0,250	0,244	0,242
24	0,308	0,304	0,298	0,291	0,287	0,285	0,282	0,275	0,272	0,267	0,263	0,260	0,256
25	0,321	0,318	0,317	0,316	0,305	0,301	0,293	0,290	0,285	0,280	0,276	0,270	0,268
26	0,34	0,338	0,33	0,323	0,32	0,315	0,312	0,308	0,302	0,298	0,293	0,288	0,285
27	0,355	0,35	0,344	0,339	0,333	0,329	0,324	0,319	0,315	0,309	0,305	0,301	0,296

Продолжение табл. 6

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Темпы ввода в действие мощностей, %												
	—5	—4	—3	—2	—1	0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	0,448	0,445	0,435	0,430	0,422	0,420	0,410	0,408	0,400	0,395	0,388	0,385	0,378
29	0,465	0,458	0,455	0,445	0,444	0,440	0,431	0,423	0,419	0,410	0,405	0,400	0,395
30	0,482	0,473	0,467	0,460	0,456	0,450	0,444	0,436	0,432	0,425	0,421	0,414	0,409
31	0,498	0,492	0,488	0,480	0,478	0,465	0,464	0,453	0,453	0,440	0,433	0,431	0,426
32	0,517	0,508	0,507	0,496	0,498	0,495	0,485	0,472	0,463	0,460	0,452	0,450	0,442
33	0,526	0,524	0,516	0,507	0,503	0,500	0,491	0,484	0,481	0,474	0,467	0,463	0,457
34	0,548	0,544	0,534	0,531	0,532	0,515	0,512	0,507	0,500	0,493	0,487	0,483	0,476
35	0,565	0,559	0,555	0,545	0,543	0,530	0,530	0,521	0,520	0,510	0,508	0,500	0,496
36	0,576	0,575	0,569	0,561	0,556	0,550	0,544	0,537	0,532	0,526	0,521	0,517	0,508
37	0,598	0,595	0,580	0,579	0,570	0,565	0,558	0,558	0,544	0,535	0,532	0,525	0,520
38	0,615	0,609	0,603	0,595	0,591	0,580	0,580	0,575	0,570	0,560	0,558	0,550	0,545
39	0,630	0,625	0,617	0,611	0,606	0,600	0,594	0,588	0,581	0,577	0,571	0,564	0,559
40	0,644	0,640	0,639	0,630	0,625	0,615	0,610	0,610	0,600	0,598	0,588	0,585	0,576
41	0,663	0,660	0,653	0,645	0,645	0,630	0,630	0,623	0,622	0,611	0,610	0,600	0,598

42	0,678	0,672	0,666	0,660	0,656	0,650	0,644	0,637	0,633	0,627	0,624	0,617	0,612
43	0,695	0,690	0,687	0,680	0,679	0,665	0,665	0,660	0,655	0,648	0,645	0,638	0,635
44	0,710	0,705	0,700	0,695	0,693	0,680	0,680	0,675	0,670	0,665	0,660	0,654	0,650
45	0,723	0,716	0,713	0,707	0,705	0,700	0,691	0,685	0,682	0,677	0,676	0,667	0,665
46	0,743	0,734	0,730	0,724	0,717	0,715	0,710	0,705	0,696	0,693	0,687	0,685	0,678
47	0,759	0,752	0,748	0,742	0,742	0,730	0,730	0,725	0,725	0,714	0,714	0,705	0,700
48	0,770	0,767	0,765	0,756	0,754	0,750	0,744	0,740	0,736	0,731	0,729	0,722	0,719
49	0,790	0,788	0,780	0,775	0,770	0,765	0,763	0,760	0,753	0,750	0,745	0,742	0,735
50	0,805	0,800	0,795	0,793	0,782	0,780	0,778	0,775	0,774	0,766	0,762	0,760	0,760
51	0,819	0,817	0,812	0,807	0,804	0,800	0,796	0,791	0,788	0,785	0,781	0,776	0,772
52	0,835	0,830	0,826	0,825	0,820	0,815	0,810	0,805	0,800	0,798	0,795	0,790	0,785
53	0,850	0,845	0,844	0,840	0,840	0,830	0,830	0,826	0,823	0,820	0,814	0,809	0,805
54	0,864	0,862	0,857	0,855	0,852	0,850	0,846	0,843	0,840	0,837	0,834	0,831	0,830
55	0,880	0,878	0,875	0,872	0,870	0,865	0,865	0,865	0,863	0,860	0,859	0,856	0,855
56	0,896	0,890	0,890	0,885	0,885	0,885	0,880	0,880	0,878	0,875	0,870	0,867	0,865
57	0,909	0,907	0,905	0,902	0,902	0,900	0,896	0,895	0,892	0,891	0,890	0,887	0,885
58	0,923	0,920	0,920	0,918	0,918	0,915	0,915	0,915	0,914	0,913	0,912	0,911	0,910
59	0,940	0,935	0,933	0,930	0,930	0,930	0,928	0,928	0,928	0,927	0,927	0,927	0,925
60	0,965	0,953	0,951	0,952	0,950	0,950	0,949	0,948	0,946	0,945	0,944	0,943	0,942
61	0,970	0,970	0,965	0,964	0,963	0,960	0,958	0,958	0,957	0,952	0,950	0,949	0,949
62	0,988	0,983	0,980	0,978	0,977	0,976	0,975	0,971	0,970	0,970	0,978	0,972	0,970
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение табл. 6

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Темпы ввода в действие мощностей, %												
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	0,375	0,367	0,365	0,353	0,345	0,344	0,340	0,335	0,334	0,325	0,324	0,320	0,319
29	0,393	0,382	0,380	0,375	0,370	0,365	0,362	0,355	0,352	0,345	0,340	0,335	0,333
30	0,405	0,401	0,393	0,385	0,383	0,378	0,373	0,367	0,363	0,359	0,354	0,349	0,346
31	0,422	0,415	0,412	0,406	0,402	0,396	0,383	0,385	0,383	0,376	0,373	0,370	0,365
32	0,440	0,432	0,427	0,421	0,417	0,409	0,408	0,407	0,396	0,390	0,386	0,380	0,379
33	0,451	0,448	0,440	0,436	0,431	0,425	0,420	0,415	0,410	0,407	0,399	0,396	0,391
34	0,473	0,467	0,460	0,455	0,451	0,443	0,440	0,433	0,430	0,423	0,421	0,415	0,413
35	0,489	0,488	0,476	0,475	0,466	0,462	0,455	0,452	0,445	0,440	0,437	0,430	0,430
36	0,504	0,501	0,492	0,585	0,482	0,476	0,471	0,464	0,461	0,456	0,451	0,444	0,442
37	0,515	0,510	0,503	0,500	0,492	0,487	0,485	0,476	0,465	0,460	0,455	0,450	0,446
38	0,540	0,535	0,528	0,425	0,518	0,517	0,508	0,500	0,497	0,490	0,487	0,480	0,477
39	0,553	0,548	0,542	0,537	0,531	0,526	0,520	0,515	0,510	0,504	0,500	0,494	0,489
40	0,575	0,566	0,563	0,556	0,554	0,544	0,542	0,540	0,538	0,532	0,522	0,511	0,502
41	0,590	0,588	0,578	0,576	0,572	0,565	0,560	0,552	0,55	0,542	0,540	0,535	0,532

42	0,606	0,600	0,596	0,590	0,585	0,582	0,575	0,570	0,565	0,559	0,557	0,552	0,548
43	0,629	0,622	0,618	0,615	0,610	0,602	0,600	0,591	0,590	0,583	0,580	0,575	0,570
44	0,645	0,640	0,635	0,630	0,628	0,618	0,615	0,605	0,600	0,598	0,598	0,593	0,590
45	0,658	0,654	0,650	0,645	0,639	0,635	0,633	0,625	0,623	0,616	0,613	0,609	0,604
46	0,675	0,675	0,665	0,665	0 659	0,650	0,650	0,645	0,640	0,638	0,632	0,630	0,622
47	0,695	0,695	0,689	0,687	0,680	0,680	0,670	0,670	0,664	0,664	0,662	0,654	0,650
48	0,714	0,709	0,705	0,700	0,697	0,690	0,686	0,683	0,680	0,675	0,672	0,667	0,662
49	0,732	0,730	0,725	0,725	0,719	0,718	0,712	0,710	0,705	0,705	0,695	0,695	0,685
50	0,756	0,750	0,745	0,743	0,742	0,735	0,729	0,725	0,720	0,714	0,710	0,709	0,705
51	0,768	0,764	0,760	0,757	0,751	0,749	0,744	0,741	0,737	0,732	0,729	0,726	0,721
52	0,780	0,776	0,772	0,769	0,763	0,761	0,755	0,752	0,748	0,743	0,740	0,737	0,732
53	0,800	0,795	0,790	0,788	0,786	0,784	0,782	0,780	0,778	0,776	0,774	0,772	0,770
54	0,825	0,822	0,819	0,814	0,812	0,810	0,806	0,804	0,801	0,799	0,796	0,790	0,788
55	0,853	0,850	0,848	0,845	0,839	0,830	0,828	0,825	0,824	0,820	0,812	0,804	0,800
56	0,863	0,860	0,858	0,855	0,849	0,844	0,840	0,835	0,834	0,830	0,820	0,818	0,812
57	0,883	0,879	0,879	0,877	0,874	0,872	0,870	0,869	0,868	0,866	0,864	0,862	0,860
58	0,909	0,908	0,907	0,905	0,905	0,901	0,900	0,898	0,897	0,895	0,889	0,895	0,890
59	0,923	0,920	0,920	0,917	0,916	0,914	0,913	0,912	0,910	0,908	0,905	0,906	0,903
60	0,941	0,940	0,939	0,937	0,935	0,934	0,933	0,933	0,932	0,930	0,928	0,923	0,922
61	0,945	0,945	0,940	0,940	0,938	0,935	0,935	0,933	0,933	0,931	0,930	0,928	0,925
62	0,968	0,965	0,963	0,962	0,961	0,960	0,955	0,950	0,944	0,942	0,933	0,932	0,932
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

НОРМАТИВЫ ЗАДЕЛА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Электроэнергетика

Таблица 7

Отраслевые нормативы задела в электроэнергетике

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
3,75	15	0,7	41 41	113 120	188 179
4	16	0,75	40 40	118 125	201 191
4,25	17	0,8	40 40	124 130	213 203
4,5	18	0,85	39 39	129 135	225 215
4,75	19	0,9	38 38	133 140	237 227
5	20	0,95	38 38	138 145	250 239
5,25	21	1	37 37	142 151	262 250
5,5	22	1,05	37 37	147 154	275 262
5,75	23	1,1	36 37	151 159	288 274
6	24	1,15	36 36	155 164	300 286
б) конденсационные электростанции					
3,75	15	0,7	34 36	102 105	187 180

Продолжение табл. 7

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	34/35	104/104	197/190
4,25	17	0,8	33/34	105/107	207/200
4,5	18	0,85	32/33	106/108	216/210
4,75	19	0,9	31/32	107/109	226/220
5	20	0,95	30/32	108/110	236/229
5,25	21	1	30/31	109/110	245/239
5,5	22	1,05	29/30	110/111	256/249
5,75	23	1,1	29/29	111/112	266/259
6	24	1,15	28/29	113/114	277/270
6,25	25	1,2	28/29	116/118	288/280
6,5	26	1,25	27/28	119/122	301/291
в) теплоэлектроцентрали					
3,25	13	0,6	35/36	95/96	168/162
3,5	14	0,65	34/35	96/97	177/171
3,75	15	0,7	32/35	97/99	186/180

Продолжение табл. 7

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	32/34	98/100	195/189
4,25	17	0,8	32/34	100/103	200/194
4,5	18	0,85	32/33	102/105	213/205
4,75	19	0,9	32/33	104/107	215/209
5	20	0,95	31/32	106/109	238/232
		г) атомные электростанции			
4,75	19	0,9	33/34	154/159	298/293
5	20	0,95	32/34	157/165	320/312
5,25	21	1	32/34	160/170	325/314
5,5	22	1,05	32/35	162/175	325/315
5,75	23	1,1	33/36	164/180	325/314
6	24	1,15	33/36	166/184	325/313
6,25	25	1,2	34/37	168/189	320/308
6,5	26	1,25	34/38	172/194	321/301
6,75	27	1,3	34/38	182/199	336/311

Продолжение табл. 7

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
7	28	1,35	35/39	194/215	351/326
		д) гидроэлектростанции			
3,75	15	0,7	31/33	111/116	239/234
4	16	0,75	32/34	120/125	255/250
4,25	17	0,8	32/34	130/135	270/265
4,5	18	0,85	32/34	138/144	287/281
4,75	19	0,9	32/34	147/153	303/297
5	20	0,95	32/34	155/161	320/314
5,25	21	1	32/34	162/169	338/331
5,5	22	1,05	32/34	170/177	355/348
5,75	23	1,1	32/34	177/184	373/366
6	24	1,15	33/35	184/192	371/353
6,25	25	1,2	33/35	190/198	376/356
6,5	26	1,25	33/35	197/205	391/371
6,75	27	1,3	33/35	203/211	406/386
7	28	1,35	38/35	208/217	421/401

Продолжение табл. 7

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
		е) электрические сети			
1	4	0,15	49/49	37/37	38/38
1,25	5	0,2	46/46	46/46	54/54
1,5	6	0,25	43/43	54/54	71/71
1,75	7	0,3	42/42	63/63	87/87
2	8	0,35	40/40	70/70	105/105
2,25	9	0,4	38/38	77/77	123/123
		ж) электроподстанции			
1,5	6	0,25	35/45	43/53	77/63
1,75	7	0,3	35/45	51/65	93/77
2	8	0,35	35/46	59/77	109/90
2,25	9	0,4	34/45	66/85	123/102
		з) районные котельные			
1,25	5	0,2	39/36	39/36	61/64
1,5	6	0,25	36/34	42/41	77/78
1,75	7	0,3	35/34	45/44	81/82
2	8	0,35	35/38	48/46	88/90

Продолжение табл. 7

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	34/33	50/48	93/95
2,5	10	0,45	34/34	53/51	97/99
2,75	11	0,5	35/33	56/53	101/105

Топливная промышленность

Таблица 8

Отраслевые нормативы задела в топливной промышленности

Нормативные показатели задела в строительстве по нефтедобывающей промышленности рассчитаны на основе нормативов задела в нефтепромысловом строительстве и показателей задела на эксплуатационное бурение, равное 35%, и разведочное бурение — 120%.

Средняя нормативная продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,25	5	0,2	48/46	60/43	34/43
1,5	6	0,25	43/45	65/43	54/56
1,75	7	0,3	40/44	70/64	72/66
2	8	0,35	36/43	72/72	83/85
2,25	9	0,4	35/43	78/81	114/102

Продолжение табл. 8

Средняя нормативная продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	33 41	82 87	138 124
б) обустройство промыслов					
1,25	5	0,2	43 46	41 43	47 43
1,5	6	0,25	42 45	50 53	61 56
1,75	7	0,3	42 44	61 64	71 66
2	8	0,35	42 43	70 72	88 85
2,25	9	0,4	41 43	79 81	105 102
2,5	10	0,45	41 41	86 87	126 124

Таблица 9

Отраслевые нормативы задела в нефтеперерабатывающей промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершенного строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
2,5	10	0,45	45 45	100 106	118 125
2,75	11	0,5	44 44	107 112	133 139

Продолжение табл. 9

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершенного строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	43 43	112 118	147 153
3,25	13	0,6	41 42	115 122	162 167
3,5	14	0,65	40 41	119 126	178 181
3,75	15	0,7	38 39	121 128	193 195
4	16	0,75	36 38	121 129	208 209
4,25	17	0,8	35 36	121 128	223 224
4,5	18	0,85	33 34	119 126	239 238
4,75	19	0,9	31 32	116 123	254 253
5	20	0,95	29 31	112 119	270 262
5,25	21	1	27 28	106 114	286 282
б) нефтеперерабатывающие заводы					
3	12	0,55	28 30	74 78	190 182
3,25	13	0,6	27 29	75 80	200 191
3,5	14	0,65	27 29	77 82	211 200
3,75	15	0,7	26 28	78 83	222 209

Продолжение табл. 9

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	25/28	79/84	232/219
4,25	17	0,8	25/27	80/85	243/229
4,5	18	0,85	24/26	80/85	254/239
4,75	19	0,9	23/25	81/86	265/250
5	20	0,95	23/25	81/86	276/260
5,25	21	1	22/24	81/85	288/271
5,5	22	1,05	21/23	81/84	299/282
5,75	23	1,1	21/22	80/82	310/294
6	24	1,15	20/21	78/80	322/305
6,25	25	1,2	19/20	77/78	334/317
6,5	26	1,25	18/19	76/76	355/329
в) комплексы на нефтеперерабатывающих заводах.					
1,5	6	0,25	44/42	56/53	59/72
1,75	7	0,3	44/42	66/64	84/86
2	8	0,35	44/42	78/74	97/101

Продолжение табл. 9

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	42/41	85/83	115/117
2,5	10	0,45	41/40	93/91	132/134
2,75	11	0,5	40/41	100/104	150/146
3	12	0,55	38/40	107/111	168/164
3,25	13	0,6	37/40	112/120	188/180
3,5	14	0,65	36/39	117/127	208/198
		г) комплексы установок			
1,5	6	0,25	52/53	66/67	59/58
1,75	7	0,3	51/52	77/79	73/71
2	8	0,35	50/52	88/91	87/84
2,25	9	0,4	49/51	99/102	101/98
2,5	10	0,45	48/51	110/116	115/109
2,75	11	0,5	49/52	124/131	126/119
3	12	0,55	49/52	136/144	139/131
3,25	13	0,6	49/52	148/158	152/142

Таблица 10

Отраслевые нормативы задела в газовой промышленности

Нормативные показатели задела в целом по газовой промышленности рассчитаны на основе отраслевых нормативов задела по подотраслям газовой промышленности и показателей задела на эксплуатационное бурение, равное 40%, и разведочное бурение — 140%.

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,5	6	0,25	45/48	68/57	52/62
1,75	7	0,3	42/45	73/64	70/68
2	8	0,35	38/43	77/70	89/94
2,25	9	0,4	35/40	80/74	109/112
2,5	10	0,45	32/38	82/78	129/130
2,75	11	0,5	30/35	84/81	139/149
3	12	0,55	28/33	86/83	170/167
3,25	13	0,6	26/31	87/84	188/184
3,5	14	0,65	25/30	88/85	206/201
б) по газовой промышленности (исключая бурение)					
1,5	6	0,25	48/48	57/57	61/62
1,75	7	0,3	45/45	63/64	78/68
2	8	0,35	42/43	68/70	96/94

Продолжение табл. 10

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	39/43	72/74	115/112
2,5	10	0,45	36/38	75/78	134/130
2,75	11	0,5	34/35	77/81	153/149
3	12	0,55	32/33	79/83	172/167
3,25	13	0,6	30/31	80/84	189/184
3,5	14	0,65	29/30	82/85	205/201
в) газопроводы и компрессорные станции					
1,25	5	0,2	49/49	48/48	49/49
1,5	6	0,25	47/47	54/54	60/60
1,75	7	0,3	44/44	57/57	72/72
2	8	0,35	40/40	57/57	85/85
2,25	9	0,4	35/35	56/56	102/102
2,5	10	0,45	32/32	55/55	117/117
2,75	11	0,5	29/29	54/54	133/133
3	12	0,55	26/26	52/52	149/149

Продолжение табл. 10

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
г) газопромысловое строительство					
1,5	6	0,25	50/49	62/61	63/64
1,75	7	0,3	48/49	72/73	78/77
2	8	0,35	47/49	83/85	92/90
2,25	9	0,4	46/47	92/95	108/105
2,5	10	0,45	44/46	100/103	125/122
2,75	11	0,5	43/44	108/110	142/140
3	12	0,55	42/43	116/118	159/157
3,25	13	0,6	41/41	123/125	177/175
3,5	14	0,65	40/40	129/130	196/195
3,75	15	0,7	38/39	134/136	216/214
д) газоперерабатывающие заводы					
1,75	7	0,3	46/46	67/66	78/79
2	8	0,35	43/43	74/74	98/98
2,25	9	0,4	42/41	81/80	114/115
2,5	10	0,45	40/40	86/85	130/130

Продолжение табл. 10

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	37 37	87 87	149 149
3	12	0,55	34 35	87 89	168 167
3,25	13	0,6	32 32	88 90	189 187
3,5	14	0,65	30 30	89 90	209 207
		е) подземные хранилища газа			
1	4	0,15	56 57	42 43	33 32
1,25	5	0,2	54 55	54 55	46 45
1,5	6	0,25	50 50	63 63	62 62
1,75	7	0,3	49 49	73 73	77 77
2	8	0,35	47 47	82 82	93 93

Таблица 11

Отраслевые нормативы задела в угольной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	42 42	94 94	131 131
2,75	11	0,5	41 41	102 102	148 148

Продолжение табл. 11

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	40/40	110/110	165/165
3,25	13	0,6	40/40	119/119	181/181
3,5	14	0,65	39/39	128/128	197/197
3,75	15	0,7	39/39	138/138	212/212
4	16	0,75	40/39	149/148	226/227
4,25	17	0,8	40/40	160/159	240/241
4,5	18	0,85	40/40	171/170	254/255
4,75	19	0,9	41/40	183/182	267/268
5	20	0,95	41/41	195/194	280/281
5,25	21	1	41/41	207/207	293/293
5,5	22	1,05	42/42	221/220	304/305

Продолжение табл. 11

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершенного строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
5,75	23	1,1	43/42	234/233	316/317
6	24	1,15	43/43	247/247	328/328
6,25	25	1,2	44/44	261/261	339/339
6,5	26	1,25	44/44	275/275	350/350
6,75	27	1,3	44/45	289/290	361/360
7	28	1,35	45/45	303/305	372/370

Таблица 12

Показатели незавершенного строительства в угольной промышленности с учетом затрат на поддержание мощностей на действующих предприятиях

Средняя продолжительность строительства		Показатели незавершенного строительства при затратах на поддержание мощностей в процентах к общему объему капитальных вложений в отрасли										
в годах	в кварталах	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,5	10	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
2,75	11	101	101	100	100	100	99	99	98	98	98	97
3	12	108	108	107	106	105	104	104	103	102	101	100

Продолжение табл. 12

Средняя продолжительность строительства		Показатели незавершенного строительства при затратах на поддержание мощностей в процентах к общему объему капитальных вложений в отрасли										
в годах	в кварталах	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,25	13	116	115	114	113	112	110	109	108	106	105	104
3,5	14	125	123	121	120	118	116	114	113	111	109	108
3,75	15	134	131	129	127	125	123	120	118	116	114	112
4	16	144	141	138	135	132	130	127	124	122	119	116
4,25	17	153	150	147	144	140	137	134	130	127	124	120
4,5	18	163	159	156	152	148	144	140	136	132	129	125
4,75	19	174	170	165	161	156	152	147	143	138	134	130
5	20	185	180	175	170	165	160	155	150	144	139	134
5,25	21	196	190	184	179	173	167	162	156	150	145	139
5,5	22	208	201	196	189	183	176	170	164	158	151	145
5,75	23	210	213	206	199	192	185	178	171	164	157	150
6	24	232	224	216	209	201	193	186	178	170	163	155
6,25	25	244	236	227	219	211	202	194	186	178	169	161
6,5	26	257	248	239	130	221	212	203	194	184	175	166
6,75	27	270	260	250	240	230	221	211	201	192	182	172
7	28	282	272	261	251	240	230	219	209	198	188	178

Таблица 13

Отраслевые нормативы задела в торфяной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,75	15	0,7	$\frac{36}{40}$	$\frac{109}{118}$	$\frac{192}{183}$

Продолжение табл. 13

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	35/37	111/120	205/195
4,25	17	0,8	34/37	112/122	217/208
4,5	18	0,85	33/36	113/123	230/221
4,75	19	0,9	32/35	114/123	243/234
5	20	0,95	31/33	114/123	257/247
5,25	21	1	30/32	115/124	271/261
5,5	22	1,05	29/31	115/124	285/276
5,75	23	1,1	28/30	116/126	299/290
6	24	1,15	27/29	118/127	314/305
6,25	25	1,2	27/29	120/130	330/320
6,5	26	1,25	27/28	124/133	346/336
6,75	27	1,3	26/28	128/138	363/352

Таблица 14

Черная металлургия

Отраслевые нормативы задела в черной металлургии

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,25	5	0,2	45/47	45/47	55/59
1,5	6	0,25	46/47	55/58	68/64
1,75	7	0,3	45/47	66/71	80/76
2	8	0,35	45/47	77/82	93/89
2,25	9	0,4	44/47	87/93	108/102
2,5	10	0,45	43/47	95/104	123/114
2,75	11	0,5	42/47	101/112	136/126
3	12	0,55	41/46	108/120	151/138
3,25	13	0,6	40/45	112/125	165/150
3,5	14	0,65	39/44	117/130	180/163
3,75	15	0,7	37/42	118/132	194/175
4	16	0,75	36/41	118/133	207/188
4,25	17	0,8	34/39	117/129	220/200

Продолжение табл. 14

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4,5	18	0,85	32/37	114/125	234/212
4,75	19	0,9	30/34	110/117	245/224
5	20	0,95	26/29	94/92	257/225
б) железорудная промышленность					
2	8	0,35	48/51	84/90	90/84
2,25	9	0,4	47/51	95/101	103/97
2,5	10	0,45	47/50	105/110	116/110
2,75	11	0,5	46/49	112/118	129/123
3	12	0,55	45/48	118/124	143/136
3,25	13	0,6	44/46	123/130	158/150
3,5	14	0,65	43/45	127/134	172/165
3,75	15	0,7	41/43	130/137	188/179
4	16	0,75	39/42	132/140	203/194
4,25	17	0,8	38/40	135/143	219/210
4,5	18	0,85	36/36	137/145	235/226

Продолжение табл. 14

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4,75	19	0,9	35/37	140/148	251/242
5	20	0,95	33/36	143/150	267/259
5,25	21	1	33/35	147/153	284/276
5,5	22	1,05	32/34	152/157	300/293
5,75	23	1,1	32/34	158/162	317/312
6	24	1,15	32/33	163/167	336/330
6,25	25	1,2	32/33	168/174	350/349
6,5	26	1,25	30/32	173/182	367/369
			в) металлургические предприятия		
1	4	0,15	42/44	32/34	43/41
1,25	5	0,2	43/45	43/45	57/55
1,5	6	0,25	44/46	54/56	68/65
1,75	7	0,3	44/46	64/68	81/78
2	8	0,35	44/46	74/79	95/90
2,25	9	0,4	43/46	83/90	110/102

Продолжение табл. 14

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	42/46	91/101	125/115
2,75	11	0,5	40/46	98/110	139/127
3	12	0,55	39/45	104/118	154/139
3,25	13	0,6	38/44	109/124	168/150
3,5	14	0,65	37/44	112/128	182/162
3,75	15	0,7	37/43	113/130	196/174
4	16	0,75	37/43	113/130	209/185

Таблица 15

Показатели незавершенного строительства с учетом затрат на поддержание мощностей на действующих предприятиях горнорудной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатели незавершенного строительства при затратах на поддержание мощностей в % к общему объему капитальных вложений по горнорудной промышленности										
в годах	в кварталах	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	12	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98	91/98
3,25	13	97/113	97/112	97/112	96/111	96/110	96/109	95/108	95/107	94/106	94/106	94/105
3,5	14	104/120	103/118	102/117	102/116	101/115	100/114	99/112	99/111	98/110	97/109	97/108

Продолжение табл. 15

Средняя продолжительность строительства		Показатели незавершенного строительства при затратах на поддержание мощностей в % к общему объему капитальных вложений по горнорудной промышленности										
в годах	в кварталах	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,75	15	110 126	109 124	108 123	107 121	106 120	105 118	104 117	103 115	102 114	100 112	99 110
4	16	116 132	115 130	113 128	112 126	111 125	109 123	108 121	106 119	105 117	104 115	102 113
4,25	17	122 138	120 136	118 134	116 132	115 130	113 127	111 125	110 123	108 120	106 118	105 116
4,5	18	128 145	126 142	124 140	122 137	120 134	118 132	116 129	114 127	112 124	109 121	107 119
4,75	19	133 150	131 147	129 144	126 142	124 139	122 136	119 133	117 130	114 127	112 124	110 121
5	20	140 156	138 152	135 149	132 146	130 143	127 140	124 136	121 133	118 130	116 127	113 124
5,25	21	146 162	143 158	140 155	137 151	134 148	131 144	128 141	124 137	122 134	118 130	115 126
5,5	22	152 167	149 163	145 160	142 156	139 152	135 148	132 144	128 140	125 136	122 133	118 129
5,75	23	158 173	155 168	151 164	147 160	144 156	140 152	136 148	132 144	128 140	125 135	121 131
6	24	164 178	160 174	156 169	152 165	148 160	144 156	140 151	136 147	132 142	127 138	123 134
6,25	25	168 181	163 176	159 172	155 167	150 162	146 158	142 153	138 149	134 144	129 139	125 135
6,5	26	170 184	166 180	161 175	157 170	153 165	148 160	144 156	139 151	135 146	131 141	126 136
6,75	27	175 189	170 184	165 179	161 169	156 164	151 164	147 159	142 154	138 148	133 143	128 138

Таблица 16

Отраслевые нормативы задела в цветной металлургии

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	43/45	52/57	72/68
1,75	7	0,3	43/46	62/68	86/80
2	8	0,35	42/46	72/80	99/92
2,25	9	0,4	42/46	82/90	113/104
2,5	10	0,45	41/46	91/100	126/116
2,75	11	0,5	41/46	100/110	140/129
3	12	0,55	41/45	108/119	153/142
3,25	13	0,6	41/45	116/127	166/144
3,5	14	0,65	40/44	123/135	180/168
3,75	15	0,7	40/44	129/141	193/181
4,0	16	0,75	39/43	135/147	207/194
4,25	17	0,8	39/42	140/152	221/208
4,5	18	0,85	38/41	144/156	235/222

Продолжение табл. 16

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4,75	19	0,9	37/40	148/159	249/236
5	20	0,95	37/39	154/162	263/251
5,25	21	1	36/38	158/165	277/266
5,5	22	1,05	36/37	162/168	291/281
5,75	23	1,1	35/36	166/171	305/296
6,0	24	1,15	35/36	170/174	319/311

Химическая и нефтехимическая промышленность

Таблица 17

Отраслевые нормативы задела в химической промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
3	12	0,55	42/44	102/108	140/137
3,25	13	0,6	40/43	106/114	150/142
3,5	14	0,65	39/43	110/118	163/153

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,75	15	0,7	38/42	114/122	176/165
4	16	0,75	38/41	118/127	189/176
4,25	17	0,8	37/41	122/131	199/186
б) отрасль в целом без горной промышленности					
2	8	0,35	45/47	80/83	95/92
2,25	9	0,4	44/47	89/94	111/106
2,5	10	0,45	43/46	97/102	125/119
2,75	11	0,5	42/44	102/108	140/137
3	12	0,55	41/44	106/114	150/142
3,25	13	0,6	40/43	110/118	163/153
3,5	14	0,65	39/42	114/122	176/165
3,75	15	0,7	38/41	118/127	189/176
4	16	0,75	38/41	122/133	199/186
в) горнохимическая промышленность					
4,25	17	0,8	31/31	87/82	196/184

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4,5	18	0,85	31/30	90/84	203/194
4,75	19	0,9	31/30	92/86	209/204
5	20	0,95	30/29	94/88	216/214
5,25	21	1	30/29	96/90	222/224
5,5	22	1,05	30/28	98/92	229/234
5,75	23	1,1	30/28	100/94	236/243
6	24	1,15	29/28	102/96	245/253
6,25	25	1,2	29/27	104/98	254/263
г) промышленность волокон и нитей химических					
2,25	9	0,4	46/48	92/96	105/100
2,5	10	0,45	43/46	95/102	124/117
2,75	11	0,5	41/44	100/108	140/132
3	12	0,55	40/43	105/114	156/147
3,25	13	0,6	38/43	109/121	171/159
3,5	14	0,65	37/41	114/123	186/176

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,75	15	0,7	36/39	117/125	202/194
4	16	0,75	35/40	120/129	218/209
д) азотная промышленность					
2	8	0,35	43/44	76/77	99/98
2,25	9	0,4	42/43	85/86	115/114
2,5	10	0,45	43/44	97/99	125/123
2,75	11	0,5	42/44	101/104	135/131
3	12	0,55	42/43	105/109	145/140
3,25	13	0,6	42/44	107/111	145/139
3,5	14	0,65	40/42	102/106	149/149
3,75	15	0,7	38/40	98/102	155/149
е) промышленность синтетических красителей					
2	8	0,35	48/50	85/89	90/86
2,25	9	0,4	44/46	88/92	112/108
2,5	10	0,45	41/43	92/96	133/129

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	39/41	96/104	154/150
3	12	0,55	37/39	102/108	173/167
		ж) промышленность бытовой химии			
1,5	6	0,25	49/52	62/66	63/59
1,75	7	0,3	47/50	71/76	79/74
2	8	0,35	42/43	73/78	98/93
2,25	9	0,4	39/42	75/79	113/108
2,5	10	0,45	36/37	71/73	125/120
		з) лакокрасочная промышленность			
1,5	6	0,25	44/45	56/57	69/68
1,75	7	0,3	43/44	67/69	83/81
2	8	0,35	41/43	75/78	104/100
2,25	9	0,4	41/43	80/84	116/111
2,5	10	0,45	40/42	83/87	125/120
2,75	11	0,5	39/41	83/87	131/126

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	37/39	80/84	134/130
и) производство фосфатных удобрений и других продуктов неорганической химии					
2,25	9	0,4	45/46	90/93	110/107
2,5	10	0,45	44/46	100/105	125/120
2,75	11	0,5	44/46	111/117	139/133
3	12	0,55	43/45	117/123	151/145
3,25	13	0,6	42/44	124/130	166/159
3,5	14	0,65	41/43	130/137	182/174
к) хлорная промышленность					
1,75	7	0,3	51/53	74/77	70/66
2	8	0,35	48/51	82/85	86/81
2,25	9	0,4	47/50	91/95	101/96
2,5	10	0,45	46/48	102/107	118/112
2,75	11	0,5	44/46	110/116	138/131
3	12	0,55	42/45	118/125	157/150
3,25	13	0,6	42/45	126/135	174/166

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
л) промышленность химических реактивов и особо чистых веществ					
1,5	6	0,25	54/55	68/69	57/56
1,75	7	0,3	53/54	80/82	70/68
2	8	0,35	53/54	93/95	82/80
2,25	9	0,4	53/54	107/111	93/89
м) содовая промышленность					
1,75	7	0,3	46/49	70/74	80/76
2	8	0,35	45/48	80/85	95/90
2,25	9	0,4	45/48	89/96	111/104
2,5	10	0,45	44/47	100/107	125/118
2,75	11	0,5	41/43	103/109	147/141
3	12	0,55	40/42	108/114	161/155
3,25	13	0,6	38/41	110/117	170/162
3,5	14	0,65	38/40	109/117	179/171
3,75	15	0,7	36/39	108/118	188/178

Продолжение табл. 17

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
н) промышленность синтетических смол и пластических масс					
1,75	7	0,3	43/46	65/69	85/81
2	8	0,35	43/46	76/81	99/94
2,25	9	0,4	43/46	86/92	111/106
2,5	10	0,45	43/46	97/104	125/118
2,75	11	0,5	43/46	107/116	139/132
3	12	0,55	43/46	117/127	153/147

Таблица 18

Отраслевые нормативы задела в нефтехимической промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
2,25	9	0,4	50/50	100/100	100/100
2,5	10	0,45	48/49	110/111	115/114
2,75	11	0,5	47/48	119/121	131/129

Продолжение табл. 18

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	46/47	128/130	147/145
3,25	13	0,6	45/46	136/139	162/160
3,5	14	0,65	44/45	143/148	178/175
3,75	15	0,7	44/44	149/155	194/190
б) промышленность синтетического каучука и продуктов органического синтеза					
2,5	10	0,45	50/50	114/112	111/112
2,75	11	0,5	50/49	124/124	125/126
3	12	0,55	50/49	135/135	140/140
3,25	13	0,6	48/49	145/147	155/154
3,5	14	0,65	47/48	155/158	170/167
3,75	15	0,7	46/48	164/169	185/181
в) производство технического углерода					
1,25	5	0,2	47/46	47/46	53/53
1,5	6	0,25	46/46	58/57	67/68
1,75	7	0,3	46/45	68/68	81/82

Продолжение табл. 18

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	45 44	79 79	96 96
2,25	9	0,4	44 43	90 90	110 110
		г) шинная промышленность			
2,25	9	0,4	42 47	85 94	115 106
2,5	10	0,45	42 46	95 105	130 120
2,75	11	0,5	40 44	102 112	148 138
3	12	0,55	40 44	110 122	165 153
3,25	13	0,6	39 43	118 129	182 171
3,5	14	0,65	38 41	123 136	194 184
3,75	15	0,7	38 40	128 143	207 197
4	16	0,75	37 42	132 149	219 205
4,25	17	0,8	37 42	136 156	231 214
4,5	18	0,85	36 42	140 163	243 223
4,75	19	0,9	36 42	145 172	255 230
5	20	0,95	36 43	150 180	265 235

Продолжение табл. 18

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
д) производство продукции органического синтеза и поверхностноактивных веществ					
2	8	0,35	52/53	92/94	83/81
2,25	9	0,4	52/53	104/106	96/94
2,5	10	0,45	51/52	116/118	108/106
2,75	11	0,5	50/51	126/128	124/122
3	12	0,55	48/49	134/136	141/139
3,25	13	0,6	46/47	140/143	160/157
3,5	14	0,65	44/45	143/146	182/179

Машиностроение

Таблица 19

Отраслевые нормативы задела в тяжелом и транспортном машиностроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	41/43	81/85	116/112
2,5	10	0,45	40/42	86/92	131/125

Продолжение табл. 19

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	38/42	90/98	144/134
3	12	0,55	38/42	93/104	154/141
3,25	13	0,6	36/43	94/107	162/144
3,5	14	0,65	36/43	95/111	170/148
3,75	15	0,7	35/42	94/110	177/150
4	16	0,75	33/42	92/109	184/153
4,25	17	0,8	32/41	88/106	190/155
4,5	18	0,85	30/39	83/101	195/156

Таблица 20

Отраслевые нормативы задела в энергетическом машиностроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	42/45	94/105	129/127
2,75	11	0,5	42/45	100/112	141/137
3	12	0,55	40/44	103/116	153/148

Продолжение табл. 20

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,25	13	0,6	39/43	104/118	165/159
3,5	14	0,65	37/41	106/117	178/171
3,75	15	0,7	36/38	109/114	191/183
4	16	0,75	33/36	99/109	205/195
4,25	17	0,8	30/33	93/100	219/208
4,5	18	0,85	27/29	86/90	223/221

Таблица 21

Отраслевые нормативы задела в электротехнической промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	45/49	67/71	81/75
2	8	0,35	43/47	74/81	97/90
2,25	9	0,4	42/46	81/89	113/105
2,5	10	0,45	40/44	85/95	129/119

Продолжение табл. 21

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	38/43	89/99	145/133
3	12	0,55	36/41	92/103	160/147
3,25	13	0,6	35/40	93/105	175/160
3,5	14	0,65	33/38	94/107	190/173

Таблица 22

Отраслевые нормативы задела в химическом и нефтяном машиностроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	41/45	71/78	101/96
2,25	9	0,4	40/44	78/85	115/110
2,5	10	0,45	40/43	84/91	129/124
2,75	11	0,5	39/41	90/96	141/137
3	12	0,55	38/40	93/99	159/148
3,25	13	0,6	37/39	96/101	166/159

Продолжение табл. 22

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,5	14	0,65	36/37	99/102	177/173
3,75	15	0,7	35/36	101/103	189/186
4	16	0,75	34/35	102/104	202/199
4,25	17	0,8	32/33	103/105	217/212

Таблица 23

Отраслевые нормативы задела в станкостроительной и инструментальной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	47/52	58/64	67/60
1,75	7	0,3	46/51	68/76	81/72
2	8	0,35	44/50	75/85	95/85
2,25	9	0,4	43/40	82/93	110/98
2,5	10	0,45	41/47	87/99	124/111
2,75	11	0,5	40/45	91/104	139/125
3	12	0,55	38/44	94/107	153/138

Продолжение табл. 23

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,25	13	0,6	37/42	96/108	167/152
3,5	14	0,65	35/39	99/108	180/166

Таблица 24

Отраслевые нормативы задела промышленности межотраслевых производств

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	42/46	53/58	73/67
1,75	7	0,3	41/46	61/68	87/80
2	8	0,35	41/45	69/76	101/92
2,25	9	0,4	40/44	76/84	114/105
2,5	10	0,45	40/44	82/90	126/117
2,75	11	0,5	39/43	88/96	138/128
3	12	0,55	38/42	91/100	151/140
3,25	13	0,6	36/40	94/103	163/152

Продолжение табл. 24

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,5	14	0,65	35/39	94/104	176/163
3,75	15	0,7	33/38	93/105	190/175
4	16	0,75	31/36	90/104	204/187
4,25	17	0,8	28/34	85/102	219/199

Таблица 25

Отраслевые нормативы задела в приборостроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,25	5	0,2	53/54	53/54	53/37
1,5	6	0,25	50/55	60/64	60/53
1,75	7	0,3	46/51	66/73	77/69
2	8	0,35	44/49	72/82	93/85
2,25	9	0,4	42/48	78/91	109/100
2,5	10	0,45	40/46	84/99	125/115
2,75	11	0,5	38/46	90/107	145/128

Продолжение табл. 25

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	38/45	96/114	155/141

Таблица 26

Отраслевые нормативы задела в автомобильной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	46/49	81/85	94/90
3,25	13	0,6	46/49	91/97	108/103
3,5	14	0,65	46/49	100/107	122/116
3,75	15	0,7	45/48	109/116	135/129
4	16	0,75	44/47	117/125	148/141
4,25	17	0,8	44/46	125/132	161/154
4,5	18	0,85	43/45	132/139	173/166
4,75	19	0,9	42/44	138/145	186/177
5	20	0,95	42/44	144/151	198/188

Таблица 27

Отраслевые нормативы задела в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	38/39	67/70	112/108
2,5	10	0,45	37/40	73/81	125/119
2,75	11	0,5	36/41	77/90	138/130
3	12	0,55	35/40	80/94	151/140
3,25	13	0,6	34/39	83/97	164/150
3,5	14	0,65	34/38	91/100	175/164
3,75	15	0,7	32/37	90/101	187/170
4	16	0,75	31/36	90/100	198/179

Таблица 28

Отраслевые нормативы задела в строительном, дорожном и коммунальном машиностроении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	42/44	51/53	69/68

Продолжение табл. 28

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	41/46	60/66	85/79
2	8	0,35	41/47	69/79	101/90
2,25	9	0,4	41/46	80/87	115/101
2,5	10	0,45	41/46	90/95	128/112
2,75	11	0,5	42/45	100/102	138/123
3	12	0,55	42/45	109/110	150/135

Таблица 29

Отраслевые нормативы задела в машиностроении для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	35/44	46/54	76/68
1,75	7	0,3	37/46	53/65	90/78
2	8	0,35	39/46	65/77	100/89

Продолжение табл. 29

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	42/47	81/90	108/101
2,5	10	0,45	45/47	98/103	118/114

Таблица 30

Отраслевые нормативы задела в машиностроении для животноводства и кормопроизводства

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	43/48	52/57	68/63
1,75	7	0,3	42/46	59/63	80/74
2	8	0,35	40/44	62/66	92/85
2,25	9	0,4	38/41	63/67	104/96
2,5	10	0,45	34/38	60/65	117/107
2,75	11	0,5	20/34	56/62	131/118
3	12	0,55	26/31	51/57	145/129

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Таблица 31

Отраслевые нормативы задела в лесной и деревообрабатывающей промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
2,25	9	0,4	38/42	76/84	122/112
2,5	10	0,45	38/42	83/93	135/127
2,75	11	0,5	36/41	90/100	154/142
3	12	0,55	37/40	94/106	160/155
3,25	13	0,6	35/39	97/111	175/168
3,5	14	0,65	34/38	100/113	188/177
3,75	15	0,7	33/37	101/115	200/188
4	16	0,75	32/36	102/116	215/201
4,25	17	0,8	31/34	103/117	226/216
б) лесозаготовительная промышленность					
2,25	9	0,4	39/42	78/83	120/114
2,5	10	0,45	39/42	85/91	130/125

Продолжение табл. 31

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	38/42	90/97	145/135
3	12	0,55	37/41	93/102	150/143
3,25	13	0,6	36/40	94/106	163/155
3,5	14	0,65	35/39	95/107	176/165
3,75	15	0,7	33/37	94/106	189/178
4	16	0,75	31/35	92/104	201/191
4,25	17	0,8	28/32	88/101	216/206
в) деревообрабатывающая промышленность					
2,25	9	0,4	37/43	74/86	122/111
2,5	10	0,45	37/43	83/95	137/125
2,75	11	0,5	37/43	90/104	151/138
3	12	0,55	36/43	97/116	166/153
3,25	13	0,6	36/41	103/120	181/168
3,5	14	0,65	35/40	108/123	199/184
3,75	15	0,7	33/38	112/126	218/202

Продолжение табл. 31

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	33/37	115/128	230/217
4,25	17	0,8	32/35	117/130	248/232

Таблица 32

Отраслевые нормативы задела в целлюлозно-бумажной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	37/44	60/70	99/89
2,25	9	0,4	38/44	71/82	114/102
2,5	10	0,45	38/44	83/93	129/117
2,75	11	0,5	38/43	91/102	144/132
3	12	0,55	38/42	100/111	160/149
3,25	13	0,6	38/41	109/119	176/166
3,5	14	0,65	37/40	116/125	192/182
3,75	15	0,7	36/38	120/129	207/199

Продолжение табл. 32

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
4	16	0,75	35/37	124/130	222/214
4,25	17	0,8	34/36	122/129	236/228
4,5	18	0,85	33/34	119/128	249/241
4,75	19	0,9	30/33	114/125	261/252
5	20	0,95	28/31	107/117	272/259

Таблица 33

Отраслевые нормативы задела в отрасли лесное хозяйство

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
0,75	3	0,1	39/42	21/23	29/27
1	4	0,15	41/44	30/33	45/42
1,25	5	0,2	42/45	42/45	58/55
1,5	6	0,25	47/50	59/53	66/62
1,75	7	0,3	51/53	77/79	73/71

Таблица 34

Отраслевые нормативы задела в промышленности строительных материалов и стекольной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,5	6	0,25	41/47	50/58	72/65
1,75	7	0,3	41/45	61/69	86/78
2	8	0,35	41/45	71/79	99/91
2,25	9	0,4	41/45	81/88	111/103
2,5	10	0,45	41/45	88/95	123/115
2,75	11	0,5	41/44	94/101	134/127
3	12	0,55	40/43	100/106	145/139
3,25	13	0,6	40/42	105/110	155/150
3,5	14	0,65	39/41	109/113	165/161
б) цементная промышленность					
1,75	7	0,3	49/52	71/76	73/69
2	8	0,35	46/48	80/83	91/88

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	45/45	89/88	108/106
2,5	10	0,45	42/42	93/91	124/123
2,75	11	0,5	40/39	95/92	139/139
3	12	0,55	38/37	94/90	153/153
3,25	13	0,6	35/34	91/87	166/167
3,5	14	0,65	31/31	84/81	179/179
3,75	15	0,7	28/27	75/73	191/190
в) асбестоцементная промышленность					
1,5	6	0,25	30/45	37/55	83/65
1,75	7	0,3	34/46	51/69	98/80
2	8	0,35	35/46	60/79	111/92
2,25	9	0,4	35/45	68/88	124/104
2,5	10	0,45	35/42	73/92	135/115
2,75	11	0,5	33/42	74/94	146/124

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	31/41	72/92	155/132

г) промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов

1,75	7	0,3	42/51	63/77	87/73
2	8	0,35	42/51	72/88	103/87
2,25	9	0,4	39/48	74/92	115/98
2,5	10	0,45	37/46	76/95	128/109
2,75	11	0,5	35/44	76/96	139/119
3	12	0,55	33/42	75/96	148/129
3,25	13	0,6	31/40	73/94	156/137
3,5	14	0,65	30/38	70/90	162/144

д) промышленность строительной керамики и стеновых материалов

1,75	7	0,3	42/44	63/66	87/84
2	8	0,35	43/46	76/82	99/93
2,25	9	0,4	44/48	89/96	109/102

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	46/49	101/109	118/111
2,75	11	0,5	45/49	109/117	129/121
3	12	0,55	45/48	116/124	139/131
3,25	13	0,6	44/47	121/130	148/141
3,5	14	0,65	44/47	126/134	158/151
3,75	15	0,7	43/45	128/136	167/161
е) промышленность нерудных материалов					
1,25	5	0,2	53/53	53/53	47/47
1,5	6	0,25	46/45	57/56	68/69
1,75	7	0,3	44/43	66/64	84/85
2	8	0,35	44/43	78/76	96/98
2,25	9	0,4	45/44	90/88	110/112
2,5	10	0,45	45/44	103/100	122/125
2,75	11	0,5	46/45	116/114	134/136
3	12	0,55	47/46	130/129	145/146

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
ж) неметаллорудная промышленность					
1,5	6	0,25	40/47	51/59	74/66
1,75	7	0,3	41/46	62/70	88/80
2	8	0,35	44/48	78/85	97/90
2,25	9	0,4	42/47	84/93	112/102
2,5	10	0,45	40/46	88/100	127/115
2,75	11	0,5	38/45	90/106	144/126
3	12	0,55	35/44	88/110	161/137
з) предприятия пористых заполнителей					
1	4	0,15	34/40	25/30	48/42
1,25	5	0,2	34/40	34/40	64/58
1,5	6	0,25	36/40	43/48	76/71
1,75	7	0,3	42/45	62/65	83/79
и) промышленность местных вяжущих материалов					
1,25	5	0,2	42/42	42/42	58/58

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	40/42	49/51	76/74
1,75	7	0,3	40/42	60/62	90/88
2	8	0,35	40/40	65/65	98/97
2,25	9	0,4	41/39	70/68	103/105
2,5	10	0,45	43/40	81/75	108/115
2,75	11	0,5	47/41	103/91	117/129
к) промышленность теплоизоляционных материалов					
1,25	5	0,2	44/51	44/51	56/49
1,5	6	0,25	45/52	59/67	66/58
1,75	7	0,3	48/55	72/83	78/67
2	8	0,35	49/56	85/98	90/77
2,25	9	0,4	49/56	97/112	103/88
2,5	10	0,45	48/56	108/126	117/99
л) промышленность сантехнического оборудования					
1,75	7	0,3	36/38	49/52	88/85

Продолжение табл. 34

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	33/39	51/60	99/89
2,25	9	0,4	34/42	58/71	110/100
2,5	10	0,45	37/43	71/83	122/114
2,75	11	0,5	42/42	96/93	132/130
		м) стекольная промышленность			
1,75	7	0,3	45/50	68/74	82/76
2	8	0,35	46/51	80/89	95/86
2,25	9	0,4	45/51	89/100	111/100
2,5	10	0,45	41/47	92/106	133/119

Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей

Таблица 35

Отраслевые нормативы задела в строительстве и промышленности строительных конструкций и деталей

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
		а) отрасль в целом			
1,25	5	0,2	46/48	46/48	51/50

Продолжение табл. 35

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	46/48	58/60	66/64
1,75	7	0,3	46/47	68/71	81/78
2	8	0,35	45/47	77/81	95/91
2,25	9	0,4	43/46	86/90	110/105
2,5	10	0,45	42/45	94/100	126/120
2,75	11	0,5	41/44	103/110	144/137
3	12	0,55	41/44	112/120	162/154
		б) металлические конструкции			
1,5	6	0,25	46/49	62/66	63/59
1,75	7	0,3	46/49	69/74	81/76
2	8	0,35	43/47	76/83	99/92
2,25	9	0,4	42/46	84/92	116/108
2,5	10	0,45	41/45	93/101	132/124
2,75	11	0,5	41/44	102/110	148/140

Продолжение табл. 35

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	40/43	111/119	164/156
3,25	13	0,6	40/43	120/129	180/171
3,5	14	0,65	40/43	130/139	195/186
3,75	15	0,7	40/43	140/149	210/201
в) железобетонные конструкции					
0,75	3	0,1	48/48	24/24	26/26
1	4	0,15	44/45	33/34	42/41
1,25	5	0,2	43/44	43/44	57/56
1,5	6	0,25	42/44	53/55	72/70
1,75	7	0,3	43/44	64/66	86/84
2	8	0,35	43/44	75/77	100/98
2,25	9	0,4	43/45	86/89	114/111
2,5	10	0,45	44/45	98/101	127/124
2,75	11	0,5	44/45	110/113	140/137

Продолжение табл. 35

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	44/45	122/125	153/150
3,25	13	0,6	44/45	134/137	166/163

Легкая промышленность

Таблица 36

Отраслевые нормативы задела в легкой промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
2	8	0,35	38/44	65/76	106/95
2,25	9	0,4	36/43	69/83	124/108
2,5	10	0,45	34/42	72/89	140/121
2,75	11	0,5	32/42	75/95	156/134
3	12	0,55	31/41	78/100	171/146
3,25	13	0,6	31/40	82/106	184/157
3,5	14	0,65	31/40	86/111	197/169

Продолжение табл. 36

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
б) текстильная промышленность					
2	8	0,35	35/44	60/74	112/96
2,25	9	0,4	33/43	64/82	128/109
2,5	10	0,45	32/42	68/89	144/121
2,75	11	0,5	31/42	72/95	159/133
3	12	0,55	30/41	76/101	173/144
3,25	13	0,6	30/40	80/106	185/156
3,5	14	0,65	30/40	86/112	196/167
3,75	15	0,7	31/40	92/117	206/178
4	16	0,75	32/39	99/122	214/190
в) швейная, трикотажная промышленность					
1,75	7	0,3	42/47	63/71	87/79
2	8	0,35	41/46	70/79	102/93
2,25	9	0,4	39/44	75/85	118/106
2,5	10	0,45	36/42	76/87	135/121

Продолжение табл. 36

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	32/38	72/85	154/138

г) кожевенная, меховая и обувная промышленность

2	8	0,35	41/46	71/81	104/94
2,25	9	0,4	38/45	74/87	122/108
2,5	10	0,45	35/42	76/91	139/123
2,75	11	0,5	33/40	77/93	156/138
3	12	0,55	31/38	78/93	171/155

д) предприятия первичной обработки сырья

0,75	3	0,1	51/56	25/28	24/22
1	4	0,15	47/51	35/38	40/37
1,25	5	0,2	45/48	44/47	53/51
1,5	6	0,25	45/46	54/56	67/65
1,75	7	0,3	44/46	64/67	80/78
2	8	0,35	44/46	74/77	93/91

Продолжение табл. 36

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	44/45	81/85	106/103
2,5	10	0,45	41/43	83/87	119/111

Пищевая промышленность

Таблица 37

Отраслевые нормативы задела в пищевой промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,25	5	0,2	50/52	50/52	50/48
1,5	6	0,25	48/50	60/63	65/62
1,75	7	0,3	46/49	69/74	81/76
2	8	0,35	45/48	79/85	96/90
2,25	9	0,4	45/47	90/95	110/105
2,5	10	0,45	45/47	99/106	126/119
2,75	11	0,5	43/46	109/117	141/133

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	43/46	120/128	155/147
3,25	13	0,6	43/46	130/138	170/162
3,5	14	0,65	43/45	140/149	185/176
3,75	15	0,7	42/46	150/160	200/190
4	16	0,75	42/45	160/170	215/205
б) сахарная промышленность					
1,5	6	0,25	35/39	37/44	88/81
1,75	7	0,3	36/39	49/56	101/94
2	8	0,35	37/40	62/68	113/107
2,25	9	0,4	37/41	74/81	126/119
2,5	10	0,45	38/41	86/93	139/122
2,75	11	0,5	39/42	99/105	151/145
3	12	0,55	40/42	111/117	164/158
3,25	13	0,6	41/43	123/129	177/171

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,5	14	0,65	42/44	136/141	189/184
3,75	15	0,7	43/44	148/153	202/197
в) хлебопекарная промышленность					
1	4	0,15	57/58	43/44	32/31
1,25	5	0,2	50/53	50/53	50/47
1,5	6	0,25	47/50	59/62	66/53
1,75	7	0,3	46/49	69/74	81/76
2	8	0,35	46/50	82/88	93/87
2,25	9	0,4	48/51	96/103	104/97
2,5	10	0,45	49/52	111/119	114/106
2,75	11	0,5	51/54	128/137	122/113
г) кондитерская промышленность					
1,5	6	0,25	39/40	49/50	76/75
1,75	7	0,3	40/42	60/64	90/86

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	40/44	70/78	105/97
2,25	9	0,4	40/45	81/91	119/109
2,5	10	0,45	43/46	97/105	128/120
2,75	11	0,5	44/47	112/119	138/131
д) макаронная промышленность					
1,25	5	0,2	56/55	56/55	44/45
1,5	6	0,25	52/51	66/64	59/61
1,75	7	0,3	50/49	76/74	74/76
2	8	0,35	49/48	86/84	89/91
2,25	9	0,4	48/46	96/93	104/107
2,5	10	0,45	47/45	106/103	119/122
2,75	11	0,5	46/45	116/113	134/137
3	12	0,55	46/44	127/123	148/152
е) маслобойно-жировая промышленность					
2,25	9	0,4	44/49	89/98	111/102

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	44/46	99/105	126/120
2,75	11	0,5	43/45	109/114	141/136
3	12	0,55	43/45	119/125	156/150
3,25	13	0,6	43/46	131/138	169/162
3,5	14	0,65	44/47	145/153	180/172
3,75	15	0,7	45/48	159/170	191/180
4	16	0,75	46/50	176/188	199/187
ж) спиртовая и ликероводочная промышленность					
2,5	10	0,45	43/47	98/107	127/118
2,75	11	0,5	40/43	100/109	150/141
3	12	0,55	39/41	107/115	168/160
3,25	13	0,6	39/41	119/125	181/175
3,5	14	0,65	39/41	131/135	194/190
з) винодельческая промышленность					
1,5	6	0,25	50/55	63/75	62/50

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	46/50	70/76	80/74
2	8	0,35	44/46	78/82	97/93
2,25	9	0,4	44/46	88/92	112/108
2,5	10	0,45	44/46	98/104	127/121
2,75	11	0,5	44/46	109/117	141/133
3	12	0,55	44/46	121/130	154/145
3,25	13	0,6	44/46	133/140	167/160
3,5	14	0,65	44/46	146/147	179/178
3,75	15	0,7	44/46	158/149	192/201
		и) пивоваренная промышленность			
2	8	0,35	44/48	78/85	97/90
2,25	9	0,4	45/48	90/96	110/104
2,5	10	0,45	45/48	103/110	122/115
2,75	11	0,5	46/50	117/126	133/124
3	12	0,55	44/48	122/134	153/141
3,25	13	0,6	42/46	127/139	173/161

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,5	14	0,65	40/43	132/142	193/183
3,75	15	0,7	39/41	137/145	213/205
к) производство безалкогольных напитков					
2	8	0,35	42/48	75/85	100/90
2,25	9	0,4	39/47	79/95	121/105
2,5	10	0,45	37/45	84/102	141/123
2,75	11	0,5	37/43	94/109	156/141
3	12	0,55	37/41	104/113	171/162
3,25	13	0,6	37/40	114/115	186/185
л) плодоовощная промышленность					
1,5	6	0,25	38/41	48/52	77/73
1,75	7	0,3	40/44	61/67	89/83
2	8	0,35	44/48	77/85	98/90
2,25	9	0,4	47/49	94/101	106/99
2,5	10	0,45	48/49	109/112	116/113

Продолжение табл. 37

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	48/49	121/123	129/127
3	12	0,55	48/49	127/128	148/147
м) производство пищевых концентратов					
1,5	6	0,25	38/40	48/52	77/73
1,75	7	0,3	38/40	58/61	92/85
2	8	0,35	40/43	71/76	104/99
2,25	9	0,4	42/43	84/86	116/114
2,5	10	0,45	43/44	97/99	128/126
2,75	11	0,5	44/44	110/112	140/138
н) чайная и табачная промышленность					
1,5	6	0,25	46/47	58/59	67/66
1,75	7	0,3	40/43	61/65	89/85
2	8	0,35	38/42	68/75	107/100
2,25	9	0,4	40/45	80/91	120/109
2,5	10	0,45	42/49	96/111	129/114

Таблица 38

Отраслевые нормативы задела в мясной и молочной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,5	6	0,25	47 / 50	59 / 62	66 / 63
1,75	7	0,3	41 / 50	62 / 67	88 / 83
2	8	0,35	39 / 40	69 / 74	106 / 101
2,25	9	0,4	39 / 40	77 / 82	123 / 118
2,5	10	0,45	39 / 40	88 / 91	137 / 134
2,75	11	0,5	39 / 40	97 / 100	147 / 144
3	12	0,55	40 / 44	106 / 109	157 / 155
3,25	13	0,6	40 / 45	115 / 116	167 / 166
3,5	14	0,65	40 / 46	122 / 123	177 / 176
3,75	15	0,7	40 / 47	127 / 128	187 / 186
4	16	0,75	40 / 47	128 / 129	198 / 197
б) мясная промышленность					
1,75	7	0,3	40 / 43	60 / 64	90 / 86
2	8	0,35	38 / 41	65 / 70	110 / 105

Продолжение табл. 38

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	37/40	73/79	127/121
2,5	10	0,45	36/39	79/86	141/134
2,75	11	0,5	35/38	84/91	153/146
3	12	0,55	35/38	88/96	163/155
3,25	13	0,6	35/38	92/100	173/164
3,5	14	0,65	34/37	95/103	183/173
3,75	15	0,7	33/36	97/105	193/183
4	16	0,75	32/35	97/106	205/193
в) молочная промышленность					
1,25	5	0,2	53/52	53/52	47/48
1,5	6	0,25	48/50	60/63	65/62
1,75	7	0,3	45/48	68/72	82/78
2	8	0,35	44/46	77/82	98/93
2,25	9	0,4	43/45	87/91	113/109
2,5	10	0,45	43/44	98/100	127/125
2,75	11	0,5	44/44	110/109	140/141

Продолжение табл. 38

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	45/44	123/120	152/155
3,25	13	0,6	46/44	137/131	163/169
3,5	14	0,65	47/44	153/144	172/181
3,75	15	0,7	48/45	170/158	180/192
4	16	0,75	50/47	188/175	187/200

Таблица 39

Отраслевые нормативы задела в рыбной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,75	7	0,3	43/44	64/65	84/83
2	8	0,35	43/43	72/73	97/95
2,25	9	0,4	42/41	77/75	110/108
2,5	10	0,45	39/41	81/84	125/123
2,75	11	0,5	38/39	84/87	140/138

Продолжение табл. 39

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	36/37	86/90	155/152
3,25	13	0,6	34/35	87/92	172/169
3,5	14	0,65	32/34	89/94	189/186
б) рыбоводные предприятия					
1,5	6	0,25	47/47	58/58	66/66
1,75	7	0,3	45/45	66/66	81/81
2	8	0,35	43/43	71/71	95/95
2,25	9	0,4	40/40	73/73	109/109
2,5	10	0,45	38/38	74/74	121/121
2,75	11	0,5	34/34	75/75	134/134
3	12	0,55	32/32	73/73	150/150
3,25	13	0,6	29/29	70/70	169/169
в) судоремонтные предприятия					
2,5	10	0,45	37/41	73/80	121/114
2,75	11	0,5	38/41	81/88	133/126

Продолжение табл. 39

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,0	12	0,55	38/41	88/94	145/138
3,25	13	0,6	38/40	95/101	156/151
3,5	14	0,65	38/40	102/107	168/163
3,75	15	0,7	38/39	108/112	180/175
4	16	0,75	37/39	113/118	192/188
4,25	17	0,8	37/38	118/122	205/200
4,5	18	0,85	36/37	122/126	217/212
4,75	19	0,9	35/37	126/130	229/225
5,0	20	0,95	35/36	129/133	241/237

г) рыбообрабатывающие предприятия

1,75	7	0,3	43/44	64/65	85/84
2	8	0,35	43/46	75/80	99/95
2,25	9	0,4	40/43	79/84	117/112
2,5	10	0,45	38/40	80/83	131/127
2,75	11	0,5	35/36	79/81	146/142

Продолжение табл. 39

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	33 35	80 83	165 159
3,25	13	0,6	31 35	84 94	185 176

Микробиологическая промышленность

Таблица 40

Отраслевые нормативы задела в микробиологической промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	49 54	73 82	77 68
2	8	0,35	48 53	82 90	93 85
2,25	9	0,4	46 51	90 98	102 94
2,5	10	0,45	45 50	99 109	115 106
2,75	11	0,5	45 50	110 122	128 117
3	12	0,55	44 49	122 136	141 127
3,25	13	0,6	44 49	133 150	155 138
3,5	14	0,65	43 50	142 162	168 148

Продолжение табл. 40

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,75	15	0,7	43/49	148/170	181/160
4	16	0,75	42/48	151/174	195/172
4,25	17	0,8	41/47	148/172	208/185

Мукомольно-крупяная, комбикормовая и элеваторная промышленность

Таблица 41

Отраслевые нормативы задела в мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	43/42	54/53	71/72
1,75	7	0,3	44/44	67/66	83/84
2	8	0,35	45/44	79/77	96/98
2,25	9	0,4	45/44	90/88	110/112
2,5	10	0,45	44/44	100/99	125/126
2,75	11	0,5	43/42	104/102	134/136

Продолжение табл. 41

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3	12	0,55	42 41	105 103	143 147
3,25	13	0,6	40 39	105 103	156 157
3,5	14	0,65	38 37	105 103	171 172
3,75	15	0,7	35 35	102 102	185 185
4	16	0,75	33 33	100 100	199 198
4,25	17	0,8	31 31	97 98	212 209
4,5	18	0,85	29 30	95 97	224 220

Медицинская промышленность

Таблица 42

Отраслевые нормативы задела в медицинской промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	58 56	72 69	51 54
1,75	7	0,3	50 49	76 74	76 77
2	8	0,35	46 47	82 83	96 95

Продолжение табл. 42

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	45/46	90/92	110/108
2,5	10	0,45	44/46	98/101	122/119
2,75	11	0,5	45/46	106/110	131/127
3	12	0,55	45/46	113/117	139/135
3,25	13	0,6	44/46	117/121	146/143
3,5	14	0,65	43/44	118/121	155/152
3,75	15	0,7	41/42	115/117	166/164
4	16	0,75	37/37	106/107	180/180
4,25	17	0,8	31/31	91/91	199/200
4,5	18	0,85	24/23	69/66	222/226

Полиграфическая промышленность

Таблица 43

Отраслевые нормативы задела в полиграфической промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
0,75	3	0,1	48/56	24/28	26/22

Продолжение табл. 43

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1	4	0,15	45/48	34/36	41/39
1,25	5	0,2	45/46	45/46	55/54
1,5	6	0,25	45/46	56/57	69/68
1,75	7	0,3	45/46	67/69	83/81
2	8	0,35	44/47	77/82	98/93
2,25	9	0,4	44/48	87/95	113/105
2,5	10	0,45	43/48	96/109	129/116
2,75	11	0,5	42/49	104/122	146/128
3	12	0,55	40/49	111/135	164/140
3,25	13	0,6	39/49	117/148	183/152
3,5	14	0,65	38/49	122/160	203/165

Местная промышленность

Таблица 44

Отраслевые нормативы задела в местной промышленности

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1	4	0,15	49 / 56	37 / 42	38 / 33
1,25	5	0,2	48 / 57	48 / 57	52 / 43
1,5	6	0,25	50 / 54	62 / 67	63 / 58
1,75	7	0,3	51 / 48	77 / 72	73 / 78

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 45

Отраслевые нормативы задела в сельскохозяйственном строительстве

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
0,75	3	0,1	50 / 52	25 / 26	25 / 24
1	4	0,15	48 / 50	36 / 38	39 / 37
1,25	5	0,2	47 / 49	47 / 49	53 / 51
1,5	6	0,25	45 / 47	56 / 58	67 / 65

Продолжение табл. 45

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	44/45	64/66	81/79
2	8	0,35	43/44	71/73	94/92
2,25	9	0,4	41/42	76/78	108/106
2,5	10	0,45	40/40	80/81	120/119
2,75	11	0,5	38/38	82/83	133/131
3	12	0,55	36/37	83/84	144/143

Таблица 46

Отраслевые нормативы задела по строительству зданий и сооружений Союзсельхозтехники

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
0,75	3	0,1	50/54	25/27	25/23
1	4	0,15	48/52	36/39	39/36
1,25	5	0,2	47/51	47/51	53/49
1,5	6	0,25	46/50	57/63	66/61

Продолжение табл. 46

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	45/50	68/75	80/74
2	8	0,35	45/50	78/87	94/86
2,25	9	0,4	45/50	89/98	108/98
2,5	10	0,45	44/49	98/110	122/111
2,75	11	0,5	44/49	108/121	136/123
3	12	0,55	43/49	117/132	151/136

Таблица 47

Отраслевые нормативы задела в водохозяйственном строительстве

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
0,75	3	0,1	54/54	27/27	23/23
1	4	0,15	53/53	40/40	35/35
1,25	5	0,2	51/51	51/51	49/49
1,5	6	0,25	47/47	57/57	63/63

Продолжение табл. 47

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	45/45	65/65	78/78
2	8	0,35	44/44	72/72	91/91
2,25	9	0,4	40/40	78/78	116/116
2,5	10	0,45	40/40	84/84	129/129
2,75	11	0,5	40/40	89/89	132/132
3	12	0,55	39/39	94/94	145/145
3,25	13	0,6	38/38	99/99	158/158
3,5	14	0,65	36/36	100/100	172/172
3,75	15	0,7	35/35	101/101	186/186
4	16	0,75	33/33	102/102	200/200
4,25	17	0,8	32/32	102/102	214/214
4,5	18	0,85	31/31	102/102	227/227
4,75	19	0,9	30/30	103/103	240/240
5	20	0,95	28/28	103/103	253/253
5,25	21	1,0	28/28	104/104	265/265

Продолжение табл. 47

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
5,5	22	1,05	27/27	105/105	277/277
5,75	23	1,1	26/26	106/106	288/288
6	24	1,15	26/26	108/108	299/299
6,25	25	1,2	26/26	111/111	308/308
6,5	26	1,25	26/26	115/115	318/318
6,75	27	1,3	26/26	120/120	326/326

ТРАНСПОРТ

Таблица 48

Отраслевые нормативы задела в железнодорожном транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,5	6	0,25	39/40	48/49	75/74
1,75	7	0,3	40/40	58/59	89/88
2	8	0,35	41/41	69/70	102/101

Продолжение табл. 48

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,25	9	0,4	41/41	79/80	114/114
2,5	10	0,45	42/42	90/91	127/126
2,75	11	0,5	42/42	102/103	140/140
3	12	0,55	43/43	115/116	154/153
3,25	13	0,6	43/43	128/129	168/167
3,5	14	0,65	43/43	139/140	183/183
		б) новые линии			
1,75	7	0,3	48/48	72/72	78/78
2	8	0,35	51/50	89/87	86/88
2,25	9	0,4	52/50	103/100	97/100
2,5	10	0,45	52/49	116/111	105/114
2,75	11	0,5	51/49	127/122	123/128
3	12	0,55	49/47	136/130	139/145
3,25	13	0,6	48/49	143/138	157/162
3,5	14	0,65	45/44	147/144	178/181
3,75	15	0,7	43/43	150/149	200/201

Продолжение табл. 48

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
в) вторые пути					
1,5	6	0,25	39/39	49/49	76/76
1,75	7	0,3	43/43	64/64	83/83
2	8	0,35	44/44	66/66	84/84
2,25	9	0,4	44/44	67/67	87/87
2,5	10	0,45	40/39	66/65	101/101
2,75	11	0,5	36/35	65/64	117/117
3	12	0,55	32/32	63/62	133/133
г) электрификация железных дорог и объекты сигнализации, централизации и блокировки					
1,25	5	0,2	23/24	23/24	77/76
1,5	6	0,25	24/26	30/32	95/93
1,75	7	0,3	25/27	38/41	112/109
2	8	0,35	26/29	46/50	129/125
2,25	9	0,4	28/30	55/60	145/140
2,5	10	0,45	28/31	64/70	161/155
2,75	11	0,5	29/31	72/78	178/172

Таблица 49

Отраслевые нормативы задела в речном транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	49 53	61 66	64 59
1,75	7	0,3	47 51	71 77	79 73
2	8	0,35	45 48	77 83	94 88
2,25	9	0,4	44 46	83 87	107 101
2,5	10	0,45	42 44	89 92	120 115
2,75	11	0,5	41 42	93 95	134 129
3	12	0,55	39 41	95 99	149 144

Таблица 50

Отраслевые нормативы задела в морском транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	37 39	80 84	136 131
2,75	11	0,5	36 38	85 90	153 146
3	12	0,55	35 37	89 94	168 160

Продолжение табл. 50

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
3,25	13	0,6	34/37	93/100	182/171
3,5	14	0,65	33/37	97/105	195/181
3,75	15	0,7	33/36	102/109	207/192
4	16	0,75	33/36	106/112	219/201
4,25	17	0,8	32/35	108/114	230/212
4,5	18	0,85	31/34	109/115	240/223
4,75	19	0,9	28/31	110/116	280/260

Таблица 51

Отраслевые нормативы задела в магистральном трубопроводном транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
2	8	0,35	39/39	59/59	89/89
2,25	9	0,4	36/36	58/58	102/102
2,5	10	0,45	33/33	56/56	115/115

Продолжение табл. 51

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,4	30/30	54/54	125/125
3	12	0,55	28/28	52/52	137/137
3,25	13	0,6	26/26	50/50	148/148
3,5	14	0,65	23/23	48/48	161/161
б) газопроводы, компрессорные и насосные станции					
1,25	5	0,2	49/49	48/48	49/49
1,5	6	0,25	47/47	54/54	60/60
1,75	7	0,3	44/44	57/57	72/72
2	8	0,35	40/40	57/57	85/85
2,25	9	0,4	35/35	56/56	102/102
2,5	10	0,45	32/32	55/55	117/117
2,75	11	0,5	29/29	54/54	133/133
3	12	0,55	26/26	52/52	149/149
в) нефте- и продуктопроводы					
1,25	5	0,2	47/47	46/46	51/51
1,5	6	0,25	45/45	54/54	65/65

Продолжение табл. 51

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	43/43	59/59	78/78
2	8	0,35	39/39	59/59	91/91
2,25	9	0,4	34/34	55/55	104/104
2,5	10	0,45	31/31	52/52	115/115
г) объекты снабжения народного хозяйства нефтепродуктами					
1,25	5	0,2	50/49	50/49	50/51
1,5	6	0,25	49/48	62/61	63/64
1,75	7	0,3	49/48	74/72	76/79
2	8	0,35	49/48	86/84	89/91
2,25	9	0,4	49/48	98/96	102/104
2,5	10	0,45	48/48	110/108	115/117

Таблица 52

Отраслевые нормативы задела в автомобильном транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,25	5	0,2	55/59	55/59	45/41
1,5	6	0,25	57/59	71/75	54/50
1,75	7	0,3	57/59	85/89	65/61
2	8	0,35	55/58	97/101	78/74
2,25	9	0,4	54/56	107/112	92/88
2,5	10	0,45	52/54	116/120	109/88

Таблица 53

Отраслевые нормативы задела по автомобильным дорогам

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
отрасль в целом					
2,25	9	0,4	42/42	79/79	107/107
2,5	10	0,45	40/40	81/81	123/123
2,75	11	0,5	37/37	82/82	139/139
3	12	0,55	35/35	83/83	155/155
3,25	13	0,6	32/32	82/82	171/171
3,5	14	0,65	30/30	81/81	187/187
3,75	15	0,7	28/28	80/80	202/202
4	16	0,75	27/27	79/79	217/217
4,25	17	0,8	25/25	78/78	231/231

Таблица 54

Отраслевые нормативы задела в воздушном транспорте

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,25	6	0,25	29/34	36/42	89/83
1,5	7	0,3	33/38	49/57	101/93
1,75	8	0,35	35/42	62/73	113/102
2	9	0,4	38/44	75/88	125/112
2,25	10	0,45	39/46	86/101	137/121
2,5	11	0,5	39/46	94/110	149/132
2,75	12	0,55	38/45	98/116	162/142

СВЯЗЬ

Таблица 55

Отраслевые нормативы задела в связи

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	46/50	57/63	68/62
1,75	7	0,3	45/49	67/74	83/76

Продолжение табл. 55

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	45/49	78/85	96/88
2,25	9	0,4	44/49	88/96	110/101
2,5	10	0,45	44/48	98/105	123/114
2,75	11	0,5	44/48	108/115	136/126
3	12	0,55	44/47	118/124	149/139

ГЕОЛОГИЯ

Таблица 56

Отраслевые нормативы задела в геологии

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,25	5	0,2	50/55	50/55	50/55
1,5	6	0,25	48/53	60/67	65/58
1,75	7	0,3	43/48	65/73	85/77
2	8	0,35	40/44	70/78	105/97
2,25	9	0,4	37/41	75/83	125/117

Таблица 57

Отраслевые нормативы задела в торговле и общественном питании

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
0,5	2	0,05	52/59	13/14	12/11
0,75	3	0,1	52/58	26/28	24/22
1	4	0,15	52/56	39/42	36/33
1,25	5	0,2	50/55	50/55	50/45
1,5	6	0,25	49/53	61/66	64/59
1,75	7	0,3	47/51	70/77	80/73
2	8	0,35	45/49	79/86	96/89
2,25	9	0,4	43/47	86/95	114/105
б) предприятия розничной торговли					
1	4	0,15	57/62	43/47	32/28
1,25	5	0,2	55/60	55/60	45/40
1,5	6	0,25	52/57	65/71	60/54

Продолжение табл. 57

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	48/53	73/81	77/69
2	8	0,35	44/49	79/88	96/87
2,25	9	0,4	40/46	82/93	118/107
2,5	10	0,45	38/43	83/96	142/129
в) предприятия общественного питания					
1	4	0,15	58/62	42/46	33/29
1,25	5	0,2	54/58	54/58	46/42
1,5	6	0,25	50/64	61/66	64/59
1,75	7	0,3	44/49	70/76	80/74
2	8	0,35	42/46	79/86	96/89
2,25	9	0,4	42/46	91/99	109/101
г) общетоварные торговые склады					
1,5	6	0,25	49/55	61/68	64/57
1,75	7	0,3	46/50	69/75	81/75

Продолжение табл. 57

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	40/44	71/78	104/97
2,25	9	0,4	33/39	73/78	127/122
д) специализированные хранилища и плодоовощные базы					
0,75	3	0,1	52/57	26/28	24/22
1	4	0,15	50/55	38/41	37/34
1,25	5	0,2	49/53	49/53	51/47
1,5	6	0,25	48/51	59/64	66/61
1,75	7	0,3	46/49	69/74	81/76
2	8	0,35	45/48	79/85	96/90
2,25	9	0,4	44/47	88/95	112/105
2,5	10	0,45	43/47	96/106	129/119

Продолжение табл. 57

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6

е) предприятия холодильной промышленности

0,75	3	0,1	48/56	24/26	26/24
1	4	0,15	48/52	36/39	39/36
1,25	5	0,2	48/51	48/51	52/49
1,5	6	0,25	47/50	59/67	66/58
1,75	7	0,3	47/50	71/79	79/71
2	8	0,35	46/48	82/88	93/87
2,25	9	0,4	45/44	93/92	107/108

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

Таблица 58

Отраслевые нормативы задела по материально-техническому снабжению

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,25	5	0,2	49/49	49/49	51/51
1,5	6	0,25	44/46	55/58	70/67
1,75	7	0,3	43/47	60/64	77/70
2	8	0,35	40/44	60/66	90/81
2,25	9	0,4	37/41	60/66	102/93
2,5	10	0,45	34/38	61/66	114/105
2,75	11	0,5	34/36	65/68	125/117

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 59

Отраслевые нормативы задела в жилищном строительстве

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела	Показатель незавершенного строительства
1	2	3	4
1	—	10	4
2	8	12	5
3	16	14	7
4	25	17	11
5	33	20	15
6	42	23	19
7	50	27	23
8	58	31	27
9	67	34	31
10	75	38	35
11	83	41	39

Продолжение табл. 59

Средняя продолжительность строительства в месяцах	Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела	Показатель незавершенного строительства
1	2	3	4
12	92	45	42
13	100	50	46
14	108	55	50
15	117	58	54
16	125	62	59
17	133	66	62
18	142	70	66
19	150	74	70
20	158	78	74
21	167	82	78
22	175	86	81
23	183	90	84
24	191	94	90

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 60

Отраслевые нормативы задела в коммунальном строительстве

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
0,5	2	0,05	58/60	15/15	10/10
0,75	3	0,1	53/54	26/27	23/23
1	4	0,15	50/51	37/38	37/36
1,25	5	0,2	49/50	48/48	50/49
1,5	6	0,25	48/48	58/59	64/63
1,75	7	0,3	47/48	68/69	78/76

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	46/47	78/80	92/90
2,25	9	0,4	46/46	88/90	106/104
2,5	10	0,45	45/46	99/100	120/118
2,75	11	0,5	45/46	109/111	134/132
3	12	0,55	45/45	120/122	148/146
3,25	13	0,6	45/45	131/133	162/160
		б) гостиницы			
0,75	3	0,1	44/44	22/22	28/28
1	4	0,15	45/45	34/34	41/41
1,25	5	0,20	45/45	45/45	55/55
1,5	6	0,25	45/45	56/56	69/69
1,75	7	0,3	44/44	66/66	84/84
2	8	0,35	44/44	76/76	99/99
2,25	9	0,4	44/44	87/87	113/113
2,5	10	0,45	44/44	98/98	127/127

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,75	11	0,5	44 44	109 109	141 141
3	12	0,55	44 44	122 122	153 153
3,25	13	0,6	45 45	136 136	164 164
в) административные здания					
0,75	3	0,1	54 58	27 29	23 21
1	4	0,15	46 52	34 39	41 36
1,25	5	0,20	41 48	41 48	59 52
1,5	6	0,25	38 45	48 57	77 68
1,75	7	0,30	36 41	54 62	96 88
г) городской электротранспорт					
0,5	2	0,05	56 64	14 16	11 9
0,75	3	0,1	54 58	27 29	23 21
1	4	0,15	53 56	40 42	35 33
1,25	5	0,2	52 55	52 55	48 45
1,5	6	0,25	52 56	65 69	60 55

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,75	7	0,3	54/58	81/87	69/63
2	8	0,35	57/63	100/109	75/66

д) наружные инженерные сети, здания и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

0,5	2	0,05	56/60	14/15	11/10
0,75	3	0,1	52/52	26/26	24/24
1	4	0,15	51/49	38/37	37/38
1,25	5	0,2	50/49	50/49	50/51
1,5	6	0,25	49/49	61/61	64/64
1,75	7	0,3	49/49	73/73	77/77
2	8	0,35	48/49	85/85	90/90
2,25	9	0,4	48/49	96/98	104/102
2,5	10	0,45	48/49	108/110	117/115
2,75	11	0,5	48/49	119/122	131/128
3	12	0,55	48/49	131/134	144/141
3,25	13	0,6	47/49	142/146	158/154

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	2	4	5	6
3,5	14	0,65	47/48	154/157	171/168
3,75	15	0,7	47/48	165/168	185/182
4	16	0,75	47/47	177/178	198/197
4,25	17	0,8	47/47	188/188	212/212
4,5	18	0,85	47/46	200/197	225/228
4,75	19	0,9	47/46	211/205	239/246

е) теплоснабжение

0,5	2	0,05	68/68	17/17	8/8
0,75	3	0,1	54/50	27/25	23/25
1	4	0,15	51/48	38/36	37/39
1,25	5	0,2	50/48	50/48	50/52
1,5	6	0,25	51/49	64/61	61/64
1,75	7	0,3	51/50	77/75	73/75
2	8	0,35	51/50	89/68	86/87
2,25	9	0,4	50/50	101/100	99/100

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2,5	10	0,45	49/49	110/110	115/115
2,75	11	0,5	47/47	118/118	132/132
3	12	0,55	45/45	123/123	152/152
3,25	13	0,6	45/45	124/124	176/176
		ж) газоснабжение			
0,5	2	0,05	60/64	15/16	10/9
0,75	3	0,1	58/60	29/30	21/20
1	4	0,15	55/56	41/42	34/33
1,25	5	0,2	53/54	53/54	47/46
1,5	6	0,25	51/52	64/65	61/60
1,75	7	0,3	50/51	75/77	75/73
2	8	0,35	50/51	87/90	88/85
		з) гидротехнические сооружения			
0,75	3	0,1	44/44	46/46	38/38
1	4	0,15	45/45	45/45	49/49
1,25	5	0,2	42/42	52/52	61/61

Продолжение табл. 60

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	40 40	56 56	73 73
1,75	7	0,3	38 38	60 60	85 85

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Таблица 61

Отраслевые нормативы задела в просвещении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
		а) отрасль в целом			
	7		38 45	19 22	31 28
	8		39 45	23 26	35 32
3	9	0,112	40 45	27 30	40 37
	10	0,130	41 46	31 34	44 41
	11	0,135	41 46	35 38	48 45
4	12	0,150	42 46	39 43	53 49
	13	0,165	42 47	42 47	58 53
	14	0,180	43 47	47 51	61 57
5	15	0,200	43 47	51 56	66 61

Продолжение табл. 61

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
	16	0,220	44/48	54/60	71/65
	17	0,235	44/48	58/65	75/68
6	18	0,250	44/48	62/69	80/73
	19	0,265	45/49	66/74	84/76
	20	0,285	45/49	70/78	88/80
7	21	0,300	45/50	74/83	93/84
	22	0,320	45/50	77/88	98/87
	23	0,335	45/50	81/92	102/91
8	24	0,350	45/51	85/97	106/94
б) высшие учебные заведения					
8	24	0,350	34/41	65/78	126/113
	25	0,365	34/41	68/82	132/118
	26	0,385	35/41	72/86	136/122
9	27	0,400	35/42	75/91	141/125
	28	0,420	35/42	79/95	145/129
	29	0,440	36/43	83/99	149/133

Продолжение табл. 61

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
10	30	0,450	36/43	86/104	155/137
	31	0,465	36/43	90/108	159/141
	32	0,495	36/44	93/112	164/145
11	33	0,500	36/44	97/117	169/149
	34	0,515	37/44	101/121	173/153
	35	0,530	37/44	104/125	178/157
12	36	0,550	37/45	108/130	183/161
	37	0,565	37/45	112/134	188/166
	38	0,580	38/45	116/138	191/169
13	39	0,600	38/45	120/142	196/174
	40	0,615	38/45	124/147	200/177
	41	0,630	39/46	128/151	204/181
14	42	0,650	39/46	132/155	208/185
	43	0,665	39/46	136/159	213/190
	44	0,680	39/46	141/163	216/194

Продолжение табл. 61

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
15	45	0,700	40/46	145/168	220/197
	46	0,715	40/46	150/172	224/202
	47	0,730	40/46	154/176	228/206
16	48	0,750	41/46	159/180	231/210
в) средние специальные учебные заведения					
	11	0,135	49/51	40/43	42/40
4	12	0,150	46/49	41/45	51/47
	13	0,165	43/47	43/47	57/53
	14	0,180	43/46	45/50	63/58
5	15	0,200	42/46	48/53	69/64
	16	0,220	42/46	52/57	73/68
	17	0,235	42/46	56/61	77/72
6	18	0,250	43/46	61/66	81/76
	19	0,265	44/47	66/71	84/79
	20	0,285	45/48	71/76	87/82
7	21	0,300	46/49	77/82	90/85
	22	0,320	47/50	82/88	93/87

Продолжение табл. 61

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
8	23	0,335	48/52	88/94	95/89
	24	0,350	49/53	93/101	98/90
г) общеобразовательные школы					
2	5		32/43	10/14	23/19
	6		32/43	13/18	29/24
	7		34/44	17/22	33/28
	8		37/45	22/26	36/32
3	9	0,112	39/46	26/31	41/36
	10	0,130	40/46	29/35	46/40
	11	0,135	37/44	31/37	52/46
д) детские дошкольные учреждения					
2	6		39/43	16/18	26/24
	7		39/43	19/22	31/28
	8		40/44	23/26	35/32
3	9	0,112	41/45	27/30	40/37
	10	0,130	42/45	31/34	44/41
	11	0,135	43/46	36/38	47/45
4	12	0,150	44/46	40/42	52/50

Таблица 62

Отраслевые нормативы задела в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1,5	6		47/49	66/70	59/55
1,75	7		48/50	79/83	71/67
2	8		48/51	92/97	83/78
2,25	9	0,112	49/51	104/110	96/90
2,5	10	0,13	51/53	115/122	110/103
2,75	11	0,135	51/53	127/132	123/118
3	12	0,15	51/53	139/144	136/131
3,25	13	0,165	51/53	152/152	148/148
б) лечебно-профилактические учреждения					
1	4		57/61	43/46	32/29
1,25	5		55/59	45/59	45/41
1,5	6		54/57	67/71	58/54
1,75	7		52/56	78/84	72/66

Продолжение табл. 62

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8		51/55	90/96	85/79
2,25	9	0,112	51/54	102/108	98/92
2,5	10	0,130	50/53	113/119	112/106
2,75	11	0,135	50/53	125/132	125/118
3	12	0,150	49/50	135/138	140/137
3,25	13	0,165	49/50	148/150	152/150
в) санаторно-курортные учреждения					
0,5	2		60/60	15/15	10/10
0,75	3		54/56	27/28	23/22
1	4		53/56	40/42	35/33
1,25	5		55/57	55/57	45/43
1,5	6		56/57	70/71	55/54
1,75	7		56/57	84/86	66/64
2	8		55/57	96/99	79/76
2,25	9	0,112	52/54	104/109	96/91

Продолжение табл. 62

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
г) спортивные сооружения					
0,5	2		60/64	15/16	10/9
0,75	3		50/54	25/27	25/23
1	4		49/52	36/38	39/37
1,25	5		49/52	49/52	51/48
1,5	6		48/52	60/65	65/60

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Таблица 63

Отраслевые нормативы задела в культуре и искусстве

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
1	4	0,15	44/51	33/38	42/37
1,25	5	0,2	43/50	43/50	57/50
1,5	6	0,25	43/50	54/63	71/62
1,75	7	0,3	43/50	65/75	85/74

Продолжение табл. 63

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
2	8	0,35	44/50	77/88	98/87
2,25	9	0,4	44/50	88/100	112/99
2,5	10	0,45	44/50	100/113	125/112
2,75	11	0,5	45/50	112/125	138/125
3	12	0,55	45/50	124/138	151/137
3,25	13	0,6	45/50	135/150	165/150
3,5	14	0,65	45/50	146/162	179/163
3,75	15	0,7	44/50	155/174	195/176
4	16	0,75	44/50	164/186	211/189
б) кинотеатры, клубы и дома культуры, библиотеки и музыкальные школы					
1	4	0,15	48/56	36/42	39/33
1,25	5	0,2	48/54	49/55	51/45
1,5	6	0,25	46/52	57/65	68/60
1,75	7	0,3	43/51	64/76	86/74
2	8	0,35	42/51	74/89	101/86
2,25	9	0,4	45/54	91/107	109/93

Продолжение табл. 63

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
в) театры и цирки					
2,5	10	0,45	44/49	99/111	126/114
2,75	11	0,5	40/44	100/111	150/139
3	12	0,55	41/45	114/125	161/150
3,25	13	0,6	45/49	135/147	165/153
3,5	14	0,65	47/52	153/168	172/157
3,75	15	0,7	47/52	163/181	187/169
4	16	0,75	42/48	156/179	219/196
г) объекты кинематографии					
1	4	0,15	31/43	23/32	52/43
1,25	5	0,2	36/45	36/45	64/55
1,5	6	0,25	37/46	46/58	79/67
1,75	7	0,3	37/48	56/72	94/78
2	8	0,35	38/48	66/85	109/90

Таблица 64

Отраслевые нормативы задела в науке

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в годах	в кварталах				
1	2	3	4	5	6
1,5	6	0,25	40/44	51/54	74/71
1,75	7	0,3	43/46	65/70	85/80
2	8	0,35	45/48	78/84	97/91
2,25	9	0,4	45/48	90/97	110/103
2,5	10	0,45	46/48	102/108	123/117
2,75	11	0,5	45/48	113/120	137/130
3	12	0,55	45/48	124/132	151/143
3,25	13	0,6	45/48	137/146	163/154
3,5	14	0,65	46/49	150/161	175/164
3,75	15	0,7	47/51	165/179	185/171
4	16	0,75	48/53	181/200	194/175

Таблица 65

Отраслевые нормативы задела в бытовом обслуживании

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
а) отрасль в целом					
	4		68 68	17 17	8 8
	5		56 58	18 19	15 14
2	6		48 52	20 22	22 20
	7		44 50	22 25	28 25
	8		41 48	24 28	34 30
3	9	0,112	40 48	27 32	40 35
	10	0,130	40 48	30 36	45 39
	11	0,135	40 48	33 40	50 43
4	12	0,150	40 48	36 44	56 48
	13	0,165	40 48	40 48	60 52
	14	0,180	40 49	43 53	65 55
5	15	0,200	40 49	47 57	70 60
	16	0,220	40 49	50 61	75 64

Продолжение табл. 65

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
	17	0,235	41/50	54/66	79/67
6	18	0,250	41/50	58/70	84/72
	19	0,265	41/50	62/75	88/75
	20	0,285	41/50	65/79	93/79
7	21	0,300	41/50	69/83	98/84
	22	0,320	41/50	72/87	103/88
	23	0,335	41/50	75/91	108/92
8	24	0,350	41/50	78/95	113/96
б) фабрики химической чистки и крашения одежды					
	8		39/51	23/30	35/28
3	9	0,112	39/47	27/32	40/35
	10	0,130	38/46	29/35	46/40
	11	0,135	36/44	30/37	53/46
4	12	0,150	33/43	31/40	61/52
	13	0,165	32/43	32/43	68/57

Продолжение табл. 65

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
	14	0,180	31/43	34/47	74/61
5	15	0,200	31/44	37/52	80/65
	16	0,220	33/47	42/49	83/66
	17	0,235	36/49	49/66	84/67
6	18	0,250	41/52	58/75	84/67

в) бани и прачечные

	4		64/68	16/17	9/8
	5		57/57	19/19	14/14
2	6		52/52	22/22	20/20
	7		50/50	25/25	25/25
	8		48/48	28/28	30/30
3	9	0,112	45/48	30/32	37/35
	10	0,130	44/48	33/36	42/39
	11	0,135	43/48	36/41	47/42
4	12	0,150	42/48	39/45	53/47

Продолжение табл. 65

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
	13	0,165	42/49	42/49	58/51
	14	0,180	42/50	45/54	63/54
5	15	0,200	41/50	49/59	68/58
	16	0,220	41/50	52/63	73/62
	17	0,235	41/50	55/68	78/65
6	18	0,250	41/50	58/72	84/70
	19	0,265	41/50	62/76	88/74
	20	0,285	41/50	65/80	93/78
7	21	0,300	41/50	69/84	98/83

г) предприятия по ремонту бытовых машин и приборов

	8		37/47	21/27	37/31
3	9	0,112	37/48	25/32	42/35
	10	0,130	38/48	28/36	47/39
	11	0,135	39/49	32/40	51/43
4	12	0,150	39/49	36/45	56/47

Продолжение табл. 65

Средняя продолжительность строительства		Показатель задела по мощности	Показатель готовности строительного задела, %	Показатель незавершенного строительства, %	Показатель завершения строительства, %
в кварталах	в месяцах				
1	2	3	4	5	6
	13	0,165	40/49	40/49	60/51
	14	0,180	40/49	43/52	65/56
5	15	0,200	40/49	47/57	70/60
	16	0,220	41/49	51/61	74/64
	17	0,235	41/49	54/65	79/68
6	18	0,250	41/49	58/69	84/73
	19	0,265	41/49	62/74	88/76
	20	0,285	41/49	65/78	93/80

д) Дома быта и КБО

	8		48/46	28/27	30/31
3	9	0,112	47/46	32/31	35/36
	10	0,130	45/45	34/34	41/41
	11	0,135	42/45	35/38	48/45
4	12	0,150	39/45	36/42	56/50
	13	0,165	37/45	37/45	63/55
	14	0,180	37/45	41/48	67/60

ОПЕЧАТКИ

Страница	Таблица	Напечатано	Следует читать
20	6, графа 13, строка 11-я снизу	0,200	0,209
24	6, графа 18, строка 6-я снизу	0,585	0,485
24	6, графа 18, строка 4-я снизу	0,425	0,525
42	12, графа 4, строка 7-я снизу	201	202
42	12, графа 6, строка 3-я снизу	130	230

gost.e-ecolog.ru