ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-9-8.84

КРЫТОЕ ПОМЕТОХРАНИЛИЩЕ ЕМКОСТЬЮ 3500 ТОНН С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА И ХРАНЕНИЯ КОМПОСТИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

КФ ЦИТП Инв № 8901/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-9-8.84

КРЫТОЕ ПОМЕТОХРАНИЛИЩЕ ЕМКОСТЬЮ 3500 Т С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА И ХРАНЕНИЯ КОМПОСТИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость	Крытое помето-хранилище емкостью 3500 тонн	Площадка для приго-товления компоста	Площадка для хра-нения ком-постирую-щего ма-териала	
I	2	3	4	
Общая	59,28	349,28	I9I,63	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	59,28	349,28	I9I,63	тыс.руб.
I м3 здания	4,9I	-	-	руб
I м2 общей пло-щади	24,I0	II,05	I0,I9	руб

Разработан институтом ЦНИИЭПптицепром

Утвержден МСХ СССР
Заключение № 86
от 6.09.83 г.

Введен в действие институтом ЦНИИЭПптицепром
Приказ № 7 от 16 02 84 г

8901/2

Директор института Казначеевский
Главный инженер проекта Рыков
Начальник отдела Жевнеров

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и сметных расчетов	Наименование сметной и прочей документации	№ страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2	I	Площадка для приготовления компоста	4
3.		Ведомости потребности в производственных ресурсах к смете № I	9
4.	2	Площадка для хранения компостирующего материала	I0
5		Ведомость потребности в производственных ресурсах к смете № 2	I5
6	3	Крытое пометохранилище емкостью 3500 тонн	I6
7		Ведомость потребности в производственных ресурсах к смете № 3	27
8.		Ведомости потребности в материалах	
		Площадка для приготовления компоста	
I-3		Комплект АС-ВМ	28
I-3		Площадка для хранения компостирующего материала	
		Комплект АС-ВМ	30
		Крытое пометохранилище емкостью 3500 тонн	
I-4		Комплект АС-ВМ	32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объенме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись единые районные единичные расценки на строительные работы, ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции, ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация составлена для I территориального района, подрайона Iа.

Накладные расходы приняты в следующих размерах: на стролительные работы 16,5%, на металлоконструкции - 8,3%.

Плановые накопления приняты в размере 6%.

При подсчете объемов работ в смете приняты:

Площадка для приготовления компоста - площадки из бетона М-300.

Площадка для хранения компостирующего материала - площадки из бетона М-300.

Крытое пометохранилище емкостью 3500 тонн:

фундаменты - под ж/бетонные полурамы по серии I.810-2 в.I

Полурамы - сборные ж/бетонные по серии I.822-2 в.I.

Стены - асбестоцементные, волнистые листы

Кровля - асбестоцементные волнистые листы

Днище - монолитное бетонное.

Составила ст.инженер Перегудова

С М Е Т А № I

на строительство площадки для приготовления компоста

Основание: АСI ÷ 2

Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость - 349,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I7,46 тыс.руб.
2. I м2 общей площади - II,05 руб.
3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во ед. изм	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе Осн з/пл	Экспл машин	Всего	в том числе Осн з/пл	Экспл машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-277 т.32 2	Планировка площади бульдозером мощностью 96 квт (I30 л.с.)	I000м2	3I,50	I,I6	-	-	37	-	-	-
2	I-233 т.29-4 I-240 т.29-II I-I83 т.23-4 т.ч.п.I.I п.3.6	Срезка растительного грунта бульдозером 96 квт с перемещением на 50 м и погрузкой экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 на автосамосвалы	I000м3	6,I23	249,48	-	-	I528	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка: I9,4+I7,2x4-I26,39xI,2 ; 9,6I									
3	СЦПГ-I	Перевозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	7348,0	0,29	-	-	2I3I	-	-	-
		6I25 x I,2									
4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта I группы автосамосвалами I0 т	I000м3	6,I23	I0,70	-	-	66	-	-	-
5	I-65 т.I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой емк. 0,25 м3 под приямки	"	0,004	I70,52	-	-	I	-	-	-
		Расценка: I37,58 x I,2+ 5,42									
6	I-I84 т.23-5	Устройство насыпи с разработкой грунта и подвозкой его на I км	"	7,0	200,42	-		I402	-	-	-
		Расценка: I57,IxI;2+ II,90									
7	СЦПГ-I	Транспорт грунта	т	I2600	0,29	-	-	3654	-	--	-
		7000 x I,8									
8	I-I-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-II39 т.II6-12	Планировка откосов насыпи	I00м2	303,5	2,43	-	-	738	-	-	-
9	I-1I54 т.II8-I,2 I-II60 I-II86 т.II8-I2	Послойное уплотнение грунта в валиках высотой 70 мм за 7 проходов катка весом 25 т с поливкой водой	I00м3 уплот. грунта	II,40	I2,46	-	-	I42	-	-	-
		Расценка: I,30+0,2Iх6+9,90									
I0	I-II5I т.II8-I,2 I-II57 I-II86	Послойное уплотнение грунта высотой в 40 см насыпи за 7 проходов катка весом 25 т с поливкой водой	"	69,88	I5,9I	-	-	III2	-	-	-
		Расценка: 3,6I+0,4х6+9,90									
II	6-237 т.28-I Письмо № I0-433I	Устройство лотков монолитных из бетона М-300	м3	70,0	70,3	-	-	492I	-	-	-
		Расценка: 72,7-(0,26+0,24хI,9)									
I2	27-20 т.7-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной I30 мм	м3	3773,0	9,73	-	-	367II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	27-II0 т.24-9.I0	Устройство площадки из бетона М-300 толщиной до I70 мм	м2	2902I,0	7,33	-	-	2I2723	-	-	-
		Расценка: 7,80х0,94									
I4	22-48	Трубопровод из чугунных труб диаметром 300 мм	м	26,0	I6,30	-	-	424	-	-	-
I5	22-7I СЦМ-I п.202	Прокладка сальников для труб	м	26,0	2,77	-	-	228	-	-	-
		Расценка: 0,8+0,995х7,99									
I6	I0-28 т.4-I	Укладка деревянной прокладки в швах расширения	м3	7,07	II0,0	-	-	778	-	-	-
I7	7-706 т.5I-6	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	I3I,I6	44,35	-	-	58I7	-		-
		Расценка: 88,7х0,5									
I8	6-84 т.9-8	Укладка закладных деталей в швах сжатия и расширения	т	24,7I	355,0	-	-	8772	-	-	-
I9	II-50 т.7-I	Забивка колпачков опилками	м3	I,5	2,88	-	-	4	-	-	-
	СЦМ-I п.28I	Стоимость опилок Объем: I,5 х I,I	м3	I,65	4,54	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I3-I33	Окраска всех заклад-) ных деталей биту-мом	I00м2	6,67	6,94	-	-	46	-	-	-
2I	20-404 тъ.7-I	Укладка решетки чугунной	I реш	4	2,99	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	277600	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	45804	-	-	-
		с учетом НУЧП									
		Итого	руб	-	-	-	-	323404	-	-	-
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	25872	-	-	-
		с учетом НУЧП									
		Итого по смете	"	-	-	-	-	349276	-	-	-
		Итого с учетом НУЧП	"								

Главный инженер проекта Рыков

Начальник отдела Жевнеров

Рук.сектора Казанович

Составил ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Никитина

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ

в производственных ресурсах на строительство площадки для приготовления компоста

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед.изм	Количество
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/час	I7I45,0
2.	Зарплата	руб	7859,0
	Строительные машины		
3.	Бульдозеры	м-см	32,I
4.	Экскаваторы	"	I30,0
5.	Тракторы I00 д.с.	"	7,I
6.	Автогрейдеры I08 л.с.	"	I5,24
7.	Автогрейдеры средние	"	29,I6
8.	Катки прицепные на пневмоход 25 т	"	7,I
9.	Катки самоходные 6,5 т	"	46,I4
I0.	Катки самоходные I0 т	"	34,0
II.	Машины поливочные 6000 л	"	28,6
I2.	Прочие машины	руб	1377,6

Начальник отдела Жевнеров

Составил ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Никитина

С М Е Т А № 2

на строительство площадки для хранения компостирующего материала

Основание: чертежи АСI - 2

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость - 191,63 тыс.руб.

Нормативная условная продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 20,44 тыс.руб.
2. 1 м2 общей площади здания 10,19 руб
3. 1 м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во ед. изм	Стоимость единицы, руб Всего	в т.ч. Осн з/пл	в т.ч. Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	в т.ч. Осн з/пл	в т.ч. Экспл машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-277 т.32-2	Планировка площади бульдозером мощностью 96 квт (130 л.с.)	1000м2	17,91	1,16	—	-	21	-	-	-
2	I-233 т.29-4 I-240 т.29-II I-183 т.23-4 т.ч.п.I.I п.3.6	Срезка растительного грунта бульдозером 96 л.с. с перемещением на 50 м и погрузкой экскаватором обратной лопатой сковшом емк.0,25м3 на автосамосвалы	"	3,4	249,48	-	-	848	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка I9,4+I7,2x4+I26,39x xI,2+ 9,6I									
3	СУПГ-I	Перевозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	4080	0,29	-	-	II83	-	-	-
4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта II группы автосамосвалами I0 т	I000м3	3,4	I0,70	-	-	36	-	-	-
5	I 65 т.I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк. 0,25 м3 под приямки	"	0,003	I70,52	-	-	I			
		Расценка: I37,58+ I,2+5,42									
6	I-I84 т.23-5	Устройство насыпи с разработкой грунта и подвозкой грунта на I км	I00м3	3,83	200,42	-	-	768	-	-	-
		Расценка: I57,IxI,2+II,90									
7	СЦПГ-I	Транспорт грунта	т	6890,4	0,29	-	-	I998	-	-	-
		6890,4 x I,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-II39 т.II6-I2	Планировка откосов насыпи	I00м2	I68,7	2,43	-	-	4I0	-	-	-
9	I II54 т.II8-I.2 I-II60 I-II86 т.II8-I2	Послойное уплотнение грунта в валиках высотой 70 см за 7 проходов катка весом 25 т с поливкой водой	I00м3 уплот. грунта	5,54	II,40	-		63	-	-	-
		Расценка: I,30+0,2Ix6+9,90									
I0	I-II5I т.II8-I.2 I-II57 I-II86	Послойное уплотнение грунта в насыпи высотой катка весом 25 т с поливкой водой	I00м3	32,73	I5,9I	-	-	52I	-	-	-
		Расценка· 3,6I+0,4x6+9,90									
II	6-237 т.28-I Письмо № I0-433I	Устройство лотков и приямков монолитных из бетона М-300	м3	3I,86	70,30	-	-	2239	-	-	-
		Расценка: 72,7 - (0,26+0,24+ I,9)									
I2	27-20 т.7-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной I30 мм	м3	I625,5	9,73	-	-	I58I6	-	-	-
		Расценка: 0,56+I,22x6,38									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	27-II0 т.24-9.I0	Устройство площадки из бетона М-300 толщиной до I70 мм	м2	I6254,98	7,33		-	II9I49	-	-	-
		Расценка: 7,80х0,94									
I4	22-48	Трубопровод из чугунных труб диам. 300 мм	м	I3	I6,30	-	-	2I2	-	-	-
I5	22-7I СЦМ-I п.202	Прокладка сальников для труб	м	I3	8,77	-	-	II4	-	-	-
		Расценка: 0,8+ 0,995х7,99									
I6	I0-28 т.4-I	Укладка деревянной прокладки в швах расширения	м3	4,26	II0,0	-	-	469	-	-	-
I7	7-706 т.5I-6	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	78,I2	44,35	-	-	3465	-	-	-
		Расценка: 88,7х0,50									
I8	6-84 т.9-8	Укладка закладных деталей в швах сжатия и расширения	т	I3,95	355,0	-	-	4952	-	-	-
I9	II-50 т.7-I	Забивка колпачков опилками в швах расширения	м3	I,20	2,38	-		3	-	-	-
20	СЦМ-I п.28I	Стоимость опилок Объем: I,I х I,20	"	I,32	4,54	-	-	6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I3-I33 т.I6-6	Окраска всех закладных деталей горячим битумом	I00м2	3,77	6,94	-	-	26	-	-	-
22	20-404 т.7-I	Укладка решетки чугунной	I реш	2	2,99	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I52305	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	25I30	-	-	
		Накладные расходы с учетом НУЧП	"	-	-						
		Итого	руб	-	-	-	-	I77435	-	-	-
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	I4I95	-	-	-
		Плановые накопления с учетом НУЧП	"	-	-	-	-				
		Итого по смете	"	-	-	-	-	I9I630	-	-	-
		С учетом НУЧП	"								

Гл.инженер проекта Рыков
Нач.отдела Жевнеров
Рук.сектора Казанович
Составил ст.инженер Перегудова
Проверил рук.группы Никитина

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ

в производственных ресурсах на строительство площадки для хранения компостирующего материала

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед.изм	Количество
I.	Затраты труда	ч/час	I0503,0
2.	Заработная плата	руб	4725,0
	Строительные машины		
3	Бульдозеры	м-см	I9,0I
4.	Экскаваторы	"	77,55
5.	Тракторы 100 л.с.	"	3,95
6.	Автогрейдеры I08 л.с.	"	9,I2
7.	Автогрейдеры средние	"	I3,83
8.	Катки прицепные на пневмоходу 25 т	"	3,95
9.	Катки самоходные I0 т	"	20,33
I0.	Катки самоходные 6,5 т	"	28,I6
II.	Машины поливочные 6000 л	"	I4,6I
I2.	Прочие машины	руб	820,0

Начальник отдела Жевнеров
Составил ст.инженер Перегудова
Проверил рук.группы Никитина

С М Е Т А № 3

на строительство крытого пометохранилища емкостью 3500 тонн

Основание: чертежи № АСI ÷ 6

Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость - 59,28 тыс.руб.
Нормативная условная продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I6,94 тыс.руб.
2. I м2 общей площади здания - 24,I0 руб.
3. I м3 объема здания - 4,9I руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, ед. расценок шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во ед. изм	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативный условно-чистой продукции
					Всего	в т.ч. Осн з/пл	в т.ч. Экспл машин в т.ч. з/пл	Всего	в т.ч. Осн з/пл	в т.ч. Экспл машин в т.ч. з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-277 т.32-2	Планировка площади бульдозером мощностью 86 квт (I30 л.с.)	I000м3	2,3	I,I6	-	-	3	-	-	-
2	I-239 т.29-4 I-240	Срезка растительного грунта бульдозером 96 квт с пере-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.29-II I-I83 т.23-4 т.ч.п. I.I п.3.6	мещением на 50 м и погрузкой экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 на автосамосвалы	I000м3	0,392	249,48	-	-	98	-	-	-
		Расценка: I9,4+I7,2х4+I26,39х хI,2+ 9,6I									
3	СЦПГ-I	Перевозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	470,4	0,29	-	-	I36	-	-	-
		= 392х I,2									
4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта I группы автосамосвалами	I000м3	0,392	I0,70	-		4	-	-	-
5	4I-56 т.II-I5	Разработка грунта II группы в котловане экскаватором - обратной лопатой емк. ковша 0,50 м3	"	I,387	I50,74	-	-	209	-	-	-
		Расценка: I25,4хI,I5+ 6,53									
6	I-I75	Разработка грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		экскаватором - обратной лопатой емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой и отвозкой грунта автосамосвалами на I км Расценка: I48,09xI,I5+7,64	I000м3	I,842	I77,94	-	-	328	-	-	-
	СЦПГ-I	Транспорт грунта = I842 x I,8	т	3>I6,0	0,29	-	-	962			
7	I-948 т.79-2 т.ч.п. 3.67 п.3.72	Доработка грунта в котловане вручную Расценка: I20 x 0,8 x I,2	I00м3	0,66	II5,20	-	-	76	-	-	-
8	I-234 I-24I т.29-5 т.29-II т ч.п.I.II	Перемещение грунта бульдозером 80-I00 л,с во временный отвал на расстояние 60 м Расценка: (23,9x0,85+I9,4x5)x xI,I	I000м3	I,453	I29,05		-	I88	-		-
9	I-234 I-24I т.29-5 т.29-II т.4 п.I.II	Обратное перемещение грунта на расстояние 60 м для обратной засыпки и обвалования	"	I,I62	I29,05	-	-	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка: (23,9х0,85-I9,4х5)хI,I									
I0	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	2,9I	46,0	-	-	I34	-	-	-
II	I-234 т.29-5	Обвалование навозохранилища	I000м3	0,600	26,29	-	-	I6	-	-	-
		Расценка: 23,9хI,I									
I2	I-II85 т.II8-I0	Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками	I00м3	6,00	II,60	-	-	70	-	-	-
I3	I-II29	Планировка грунта обвалования	I00м2	7,95	0,35	-		3	-	-	-
I4	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 под фундаменты	м3	92,0	29,3	-	-	2696	-		-
I5	СЦМ-П п.43	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,44	392,0	-	-	I72	-	-	-
I6	7-6	Укладка сборных ж.б. фундаментов на бетонное основание весом до 3 т	шт	34	4,89	-	-	I66	-	-	-
I7	СЦМ.М п.I0-24I	Стоимость сборных ж.б. фцндаментов из бетона М-200	м3	38,08	59,20	-	-	2254	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	СЦМ.М тех.ч.	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I,78	284	-	-	506	-	-	-
		Цена: 245 х I,I6									
I9	-"-	Закладные детали	т	0,37	473	-	-	I75	-	-	-
		Цена: 408хI,I6									
20	I-II29 т.II6-2	Планировка грунта под полы автогрейдером	I00м2	I5,8I	0,35	-	-	6	-	-	-
2I	I-II63 т.II8-3.4 I-II64 т.II8-3.4	Уплотнение грунта под полы катками	I00м3 упл. грунта	3,I6	II,76	-		37	-	-	-
		Расценка: 6,56 - I,3х4									
22	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I5,8I	43,3	-	-	685	-	-	-
23	II-67 т.II-I	Устройство пола из бетона М-200 толщиной I5 см В-6	I00м2	I5,8I	504,04	-	-	7969	-	-	-
		Расценка: (I23,0+I5,8х24)+0,92х2									
24	6-20 т.I-20	Устройство ленточных фундаментов для установки стеновых панелей из бетона М-300	м3	28,80	37,II	-	-	I069	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка: 3I,70+(3I,I-25,8)xI,02									
25	8-27 т.4-7	Обмазка горячим биту-мом наружных стен траншеи	I00м2	5,25	90,0	-	-	473	-	-	-
26	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза внутренних стен и днища траншеи	I00м3	20,30	90,0	-	-	I827	-	-	-
27	6-I3 т.I-I3	Устройство бетонных столбиков из бетона М-200	м3	I0,60	36,03	-	-	382	-	-	-
		Расценка: 34,40+(27,4-25,8)xI,02									
28	7-704 т.5I-4	Уплотнение стыков температурных швов прокладкамии	I00м	2,30	37,30	-	-	86	-	-	-
29	7-706 т.5I-6	Герметизация стыков	I00м	2,30	88,7	-	-	204	-	-	-
30	7-7I4 т.5I-I4	Чеканка раствором швов	"	2,30	4,85	-	-	II	-	-	-
3I	7-25 т.2-8	Укладка сборных ж.б. стеновых плит весом I,I т	шт	I36	I4,50	-	-	I972	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	СЦММ п.II-23I	Стоимость сборных ж/б стеновых плит из бетона М-200	м3	59,84	5I,60	-	-	3088	-	-	-
33	СЦММ тех.ч.	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,3I4	229,0	-	-	72	-	-	-
34	-"-	То же, кл.А-II	т	4,22	229,0	-	-	966	-	-	-
35	-"-	То же, кл.В-I	т	0,5I	32I,0	-	-	I64	-	-	-
36	-"-	Закладные изделия и их металлизация	т	0,I9	59I,0	-	-	II2	-	-	-
37	I4-8	Установка сборных ж/б полурам весом 3,I т	рам	I7,0	I2,40	-	-	2II	-	-	-
38	СЦММ п.9-3	Стоимость сборных ж.б. полурам ПР18-I-I А,Б	м3	42,50	68,0	-	-	2890	-	-	-
39	СЦММ тех.ч.	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,09	229,0	-	-	2I	-	-	-
40	-"-	То же, кл.А-III	т	6,80	250,0	-	-	I700	-	-	-
4I	-"-	Закладные детали и их металлизация	т	I,I0	59I,0	-	-	650	-	-	-
42	9-88	Установка стеновых связей ВС-I	т	0,42	44,30	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	9-82	Связи стальные по перекрытиям	т	I,77	28,70	-	-	5I	-	-	-
44	СЦМ-II п.I9II	Стоимость стальных связей	т	2,I9	279,0	-	-	6II	-	-	-
45	7-285 т.I7-I	Установка соединительных деталей весом до 5 кг	т	0,25	362,0	-	-	9I	-	-	-
46	СЦММ тех.ч.	Металлизация соединительных деталей	т	0,25	I78,0	-	-	45	-	-	-
47	9-33	Монтаж стального фахверка	т	0,65	43.0	-	-	28	-	-	-
48	СЦМ-чП п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,65	250,0	-	-	I63	-	-	-
49	I0-28 т.4-I	Установка деревянных ригелей в стенах	м3	8,69	II0,0	-	-	956	-	-	-
50	I0-28 т.4-I	Укладка деревянного бруса в покрытии	м3	0,644	II0,0	-	-	7I	-	-	-
51	I0-I9I т.36-I	Установка деревянных прогонов в покрытии из досок	м3	39,0	I06,0	-	-	4I34	-	-	-
52	СЦМ-I п.344	Соединительные детали	т	0,37	470,0	-	-	I74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	I3-I26 т.I5-I4	Нанесение одного слоя грунт-шпатлевки ЭП-0010 на метьаллические связи и фахверк стен	м2	77,0	0,279	-	-	2I	-	-	-
54	I3-I49 т.I8-2	Окраска металлических связей эмалью ЭП-773 3/мя слоями	м2	77,0	0,60	-	-	46	-	-	-
		Расценка: 0.20х3									
55	I2 269 т.6-3 прим.	Устройство стен из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам	I00м2	6,69	2II,0	-	-	I4I2	-	-	-
56	I2-269 т.6-3	Устройство кровли из волнистых листов "УВ" по готовым прогонам	"	I8,93	2II,0	-	-	3994	-	-	-
57	I2-269 т.6-3	Прибивка гребенки из плоских асбестоцементных листов	"	0,97	2II,0	-	-	205	-	-	-
58	СЦМ-I п.344	Крепежные детали	т	0,45	470,0	-	-	2I2	-	-	-
59	I0-28 т.4-I	Устройство рабочих ходов из досок	м3	2,63	II0,0	-		289	-	-	-
60	I0-20I т.37-I	Огнезащита всех деревянных конструкций	м3	50,96	3,82	-	-	I95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	27-I73 т.43-I	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I00 мм	I00м2	3,3	2II,88	-	-	699	-	-	-
		Расценка: 230,0-9,06х2									
62	27-I69 т.42-I	Асфальтобетонная отмостка толщиной 25 мм	"	3,3	I30,70	-	-	43I	-	-	-
		Расценка: I56,0-25,3									
63	I-I204 т.I22-2	Укрепление откосов посевом трав вручную	I00м2	4,7	85,2	-	-	39I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	47I77	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	764I	-	-	-
		Накладные расходы с учетом НУЧП	"								
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% по п.42÷ 44, 47,48	"	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции с учетом НУЧП	руб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	54893			
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	4391			
		Плановые накопления с учетом НУЧП	"	-							
		Итого	руб	-	-	-	-	59284			
		Итого с учетом НУЧП	"	-							

Гл.инженер проекта Рыков

Начальник отдела Жевнеров

Рук.сектора Казанович

Составил ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Никитина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на крытое пометохранилище емкостью 3500 тонн

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед.изм	Кол-во
	Общестроительные работы		
I.	Затраты труда	ч/час	79I5,3
2.	Заработная плата	руб	3359,0
	Строительные машины		
3.	Бульдозеры 80-I00 л.с.	м-см	I7,2I
4.	Экскаваторы	"	I7,88
5.	Машины поливочные 6000 л	"	0,23
6.	Катки самоходные I,5 2 т	"	2,43
7.	Катки самоходные 6,5 т	"	8,9I
8.	Краны гусеничные I0 т	"	23,I8
9.	Краны автомобильные I0 т	"	6,70
I0.	Автогрейдеры	"	5,37
II.	Трамбовки пневматические	"	I0,80
I2.	Машины и прочие машины	руб	II44,0
I3.	Тракторы	м.см	0,95

Начальник отдела Жевнеров

Составил ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Никитина

Площадка для приготовления компоста

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и					
6	классам)	0930000000				
7	Сталь арматурная класса AI	0930090000	I68	-		
8	⌀ I8, т	0930090000	I68	-	22,56	22,56
9						
I0	Итого стали стержневой					
II	арматурной в натуральном					
I2	виде, т		I68	-	22,56	22,56
I3	Сортовой прокат обыкновенного					
I4	качества (по профилям и	09300000000	I68			
I5	маркам - 0,5 т	0933000000	I68	-	0,I7	0,I7
I6	Итого в натуральном виде, т		I68	-	0,I7	0,I7
I7						
I8	Сетка стальная, т	I275000000	I68	-	I,75	I,75
I9	Всего натуральной стали		I68	-		
20	в том числе по укрупненному					
2I	сортаменту.					
22	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	-	24,48	24,48
23						

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

8901/2

Исп.	Перегудова	
Пров.	Матвеев	
Р.гр.	Матвеев	
Р.сек.	Хотинов	
Н.отд.	Левнеров	
Н.кон.	Панащенко	
ГИП	Рыков	

ТП 805-9-884 АС-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МСХ СССР
Главсельстройпроект
ГПИИЭПптицепром

Копировал

Формат

Площадка для приготовления компоста

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество Тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	в том числе стали стержневой					
2	арматурной и метизов для арми-					
3	рования железобетонных конст-					
4	рукций в приведенном виде к					
5	A-I, т		I68	-	I,09	I,09
6	Всего стали приведенной к					
7	кл.A-I и C38/23, т		I68	-	25,57	25,57
8	Цемент М300, т	5731510000	I68	-	0,52	0,52
9	М400, т	5731120000	I68	-	I764,46	I764,4
I0	Итого цемента					
II	приведенного к М 400, т		I68		I765,I	I765,I
I2	Инертные материалы					
I3	Щебень	5711100000	II3		4978,0	4978,
I4	Песок строительный					
I5	природный, м3	5711400000	II3		22,I9	22,I9
I6	Смесь песчано-гравийная		II3		4603,I	4603,
I7						
I8	Нефтебитум	0256210000	I68		2,57	2,57
I9	Трубы чугунные, т	I46I0I0000	I68	2,93	-	2,93
20	Опилки		II3	-	I,65	I,65
2I	Продукция лесозаготовительной					
22	и лесопильной промышленности					
23						
24	Пиломатериалы качественные					
25	(необрезные), м3	5331000000	II3		2I,53	2I,53
26						
27	Расход пиломатериалов в круг-					
28	лом лесе, м3		II3		28,50	28,50
29						
30						
3I						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Площадка для хранения компостирующего материала

№ строк	Наименование материала и единице измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и					
6	классам)	0930000000				
7	Сталь арматурная класса AI	0930090000	I68			
8	∅ I8, т	0930090000	I68	-	I3,43	I3,43
9	Итого стали стержневой					
I0	арматурной в натуральном виде					
II	т		I68	-	I3,43	I3,43
I2	Сортовой прокат обыкновенного					
I3	качества (по профилям и					
I4	маркам)	0930000000	I68			
I5	- 0,5, т	0933000000	I68	-	0,II	0,II
I6	Итого в натуральном виде, т		I68			
I7	Сетка стальная, т	I275000000	I68	-	I,08	I,08
I8						
I9	Всего натуральной стали		I68			
20	в том числе по укрупненному					
2I	сортаменту					
22	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	-	I2,0	I2,00
23						

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

8901/2

Исп.	Веременко		ТП 805-9-8 84 АС-ВМ
Пров.	Матвеев		
Р.гр.	Матвеев		Ведомость потребности в материалах по чертежам марки АС
Р.сек	Хотинов		Стадия Р; Лист I; Листов 2
Н.отд	Жевнеров		МСХ СССР Главсельстройпроект ГНИИЭПптицепром
Н.кон	Панащенко		
ГИП	Рыков		

Копировал

Формат IIB

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество Гип.	инд.	Всег
I	в том числе стали стержневой					
2	арматурной и метизов для арми-					
3	рования железобетонных конст-					
4	рукций в приведенном виде к					
5	кл.А-I		I68	-	I,95	I,95
6	Всего стали приведенной к					
7	кл.А-I и С-38/23		I68	-	I3,95	I3,95
8	Цемент М300, т	5731510000	I68	-	0,24	0,24
9	М400, т	5731120000	I68	-	955,82	955,82
I0	Итого цемента приведенного					
II	к М 400, т		I68	-	956,06	956,06
I2	Инертные материалы					
I3	Щебень	57III00000	II3	-	2894,0	2894,0
I4	Песок строительный	57II400000	II3	-	I3I8,2	I3I8,2
I5	природный, м3					
	Смесь песчано-гравийная, м3		II3	-	2II0,0	2II0,0
I7	Нефтебитум, т	0256210000	I68	-	I,8	I,8
I8						
I9	Трубы чугунные, т	I46I000000	I68	I,I5	-	I,I5
20	Опилки		II3		I,45	I,45
2I	Продукция лесозаготовительной					
22	и лесопильной промышленности					
23						
24	Пиломатериалы качественные					
25	(необрезные)	5331000000	II3		9,93	9,93
26	Расход пиломатериалов в кругло					
27	лесе, м3		II3		II,20	II,20
28						
29						
30						
3I						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Крытое пометохранилище

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	0900000000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и					
6	классам)	0930000000				
7	Сталь арматурная класса AI, т	0930090000	I68	0,9I	0,3I	I,22
8	ø 6, т	0930090000	I68	0,06	-	0,06
9	ø I0, т	0930090000	I68	0,02	-	0,02
I0	ø I2, т	0930090000	I68	0,0I	0,3I	0,32
II	ø I4, т	0930090000	I68	0,24	-	0,24
I2	ø I6, т	0930090000	I68	0,39	-	0,39
I3	ø I8, т	0930090000	I68	0,I9	-	0,I9
I4	Сталь арматурная класса AII	0930090000	I68	0,02	-	0,02
I5	ø 8, т	0930090000	I68	0,02	-	0,02
I6						
I7	Сталь арматурная класса AIII	0930040000	I68	4,85	8,32	I3,I7
I8	ø 6, т	0930040000	I68	0,27	-	0,27
I9	ø 8, т	0930040000	I68	I,54	4,29	5,83
20	ø I0, т	0930040000	I68	I,34	0,03	I,37
2I	ø I2, т	0930040000	I68	0,40	0,I5	0,55
22	ø I4, т	0930040000	I68	0,0I	-	0,0I
23	ø I6, т	0390040000	I68	I,29	-	I,29

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

8901/2

Исп.	Перегудова	
Пров.	Матвеев	
Р. гр.	Матвеев	
Р. сек.	Хотинов	
Н. отд.	Жевнеров	
Н. кон.	Панащенко	
ГИП	Рыков	

ТП 805-9-884 АС-ВМ

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МСХ СССР
Главсельстройпроект
ЦНИИОМТПсельпром

Копировал

Формат IIВ

Строка	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество Гип.	Количество инд.	Количество Всего
I	∅ I8, т	0930040000	I68	-	0,55	0,55
2	∅ 22, т	0930040000	I68	-	3,30	3,30
3	Проволока сталь низкоуглеродис					
4	тая периодического профиля,					
5	класса BI, т	I2I3000000	I68	-	0,5I	0,5I
6	∅ 5, т	I2I3000000	I68	-	0,5I	0,5I
7	Итого стали стержневой					
8	арматурной в натуральном виде,	т	I68	5,76	9,I4	I4,90
9	Сортовой прокат обыкновенного					
I0	качества (по профилям и маркам	0930000000	I68			
II	- 8, т	0933000000	I68	4,69	0,38	5,07
I2	-I0, т	0933000000	I68	-	0,0I	0,0I
I3	- 6, т	0933000000	I68	0,2I	-	0,2I
I4	∠ 75х5, т	093I000000	I68	0,39	-	0,39
I5	∠ I00х63х6, т	093I000000	I68	0,0I	-	0,0I
I6	∠ 90х7, т	093I000000	I68	I,573	-	I,57
I7	∠ 50х5, т	093I000000	I68	-	0,0I	0,0I
I8	∠ II0х70х6,5, т	093I000000	I68	0,I9	-	0,I9
I9	∠ I25х80х8, т	093I000000	I68	-	0,0I	0,0I
20	∠ 63х5, т	093I000000	I68	-	0,26	0,26
2I						
22	Итого в натуральном виде, т		I68	7,06	0,67	7,73
23						
24	Всего натуральной стали,					
25	в том числе по укрупненному					
26	сортаменту:					
27	Сталь крупносортная, т	093I000000	I68	2,I6	0,28	2,44
28	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	3,95	I,55	5,50
29						
30						
3I						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество Гип.	Количество инд	Количество Всего
I	Сталь среднесортная	0932000000	I68	-	3,30	3,30
2	Сталь толстолистовая	097I000000	I68	4,90	0,39	5,29
3	Катанка	0934000000	I68	I,8I	4,29	6,I0
4	Итого стали					
5	приведенной к стали кл.AI		I68	7,86	I2,92	20,78
6	То же, к стали С38/23		I68	7,I3	0,68	7,8I
7	Всего стали приведенной к					
8	кл.А-I и С38/23		I68	I4,99	6,2I	2I,20
9	Сталь кровельная, т	0974000000	I68	-	0,38	0,38
I0	Портландцемент					
II	Цемент М300	573I5I0000	II3	-	36,46	36,46
I2	Цемент М400	573II20000	II3	45,66	73,02	II8,68
I3	Итого цемента					
I4	приведенного к М-400		II3	45,66	I07,34	I53,0
I5	Инертные материалы					
I6	Щебень	57III00000	II3	II2,3	477,2	589,5
I7	Песок строительный	57II400000	II3	84,2	I67,0	25I,2
I8	Нефтебитум	0256210000	I68	-	II,35	II,35
I9	Болты		I68	-	0,25	0,25
20	Гвозди		I68	-	0,50	0,50
2I	Поковки		I68	-	0,25	0,25
22	Шаблоны угловые, м2		055	-	42,62	42,62
23	Шаблоны лотковые, м2		055	-	2,0	2,0
24	Изделия асбестоцементные					
25	Листы асбестоцементные вол-					
26	нистые	678III00000	732	-	28,82	28,82
27	Лакокрасочные изделия					
28	Шпатлевка эпоксидная		II3	-	I7,63	I7,63
29	Сульфат аммония		II3	-	9I,2	9I,2
30	Контакт керосиновый		II3	-	54,5	54,5
3I						

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

Строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество Тип.	инд.	Всего
I	Диаммоний фосфат		II3		366,9	366,9
2	Продукция лесозаготовительной					
3	и лесопильной промышленности					
4						
5	Пиломатериалы качественные					
6	(необрезные), м3	533I000000	II3	-	46,I	46,I
7						
8	Расход пиломатериалов в круглом					
9	лесе, м3	533I000000	II3	-	63,90	63,90
I0						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
3I						

Взам.инв. | Подп.и дата | Инв.№подл.

gost.e-ecolog.ru