1602-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-272.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63 К

Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - каменный и бурый уголь

АЛЬБОМ I2

ЧАСТЬ I

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТР. 2 - 9

СМЕТЫ СТР. I0 - I44

gost.e-ecolog.ru

© Казахский филиал ЦИТП Госстроя СССР; 1990г.

Заказ № 2507 Тираж 150 экз Цена 11-10 ТП 903-1-27.89.0 12 Сдано в печать 1/11

1602-15

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

903-I-272.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ - 0,63 К

Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - каменный и бурый уголь

АЛЬБОМ I2

Стоимость общая	218,829 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I60,877 тыс.руб.
I куб.м. здания	4I,44 руб.
I кв.м. рабочей площади	30,33 руб.

РАЗРАБОТАН:

ГПИ "Казсантехпроект"

Главный инженер института Г.Н.ШУЛЬЦ

Главный инженер проекта А.В.ЧАЯНОВ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

ВО "Союзсантехпроект" Госстроя СССР

Протокол от 28.06.89г. № 9

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ № п п	№ № сводок объектных и локальных смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		ЧАСТЬ I	
I		Технико-экономическая часть	6
2	I	Пояснительная записка	6
3	П	Технико-экономические показатели	7
4	Ш	Годовые эксплуатационные расходы	8
5	Сметы	Пояснительная записка	I0
6	Сводка затрат	Отопительная котельная с 4-мя котлами КВМ-0,63 К Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - каменный и бурый уголь	II
7	Объектная смета № 0I	Котельная отопительная с 4-мя котлами КВМ-0,63К Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - каменный и бурый уголь	I2
8	Лок.смета № 0I-00I	Общестроительные работы котельной	I4
9	Приложение к смете № 00I	Общестроительные работы котельной	47
I0	Лок. смета № 0I-002	Металлоконструкции главного корпуса	6I
II	Лок.смета № 0I-003	Особостроительные работы	70
I2	Лок.смета № 0I-004	Строительные работы наружного подземного хозяйства	79
I3	Лок.смета № 0I-005	Общестроительные работы бункера мокрого хранения соли	90
I4	Лок.смета № 0I-006	Общестроительные работы охлаждающего колодца	98

I	2	3	4
I5	Лок.смета № 0I-007	Общестроительные работы бункера шлакозолоудаления	I03
I6	Лок.смета № 0I-008	Отопление при температуре - 30 гр.	I08
I7	Приложение к смете № 008	Отопление при температуре - 20 гр.	II3
I8	Приложение к смете № 008	Отопление при температуре - 40 гр	II7
I9	Лок.смета № 0I-009	Вентиляция	I2I
20	Лок.смета № 0I-0I0	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I25
2I	Лок.смета № 0I-0II	Водопровод горячей воды	I3I
22	Лок.смета № 0I-0I2	Бытовая канализация	I35
23	Лок.смета № 0I-0I3	Трубопровод механически загрязненных вод	I38
24	Лок.смета № 0I-0I4	Трубопровод регенерационных сточных вод	I42
		ЧАСТЬ 2	
25	Лок.смета № 0I-0I5	Технологическое оборудование котельной	I45
26	Калькуляция № I	Оборудование арматура и трубопроводы блока сетевых насосов	I54
27	Калькуляция № 2	Блок насосов горячего водоснабжения	I60
28	Калькуляция № 3	Блок подогревателя горячего водоснабжения	I65
29	Лок.смета № 0I-0I6	Оборудование топливоподачи	I70
30	Лок.смета № 0I-0I7	Технологические трубопроводы и арматура котельной	I74
3I	Лок.смета № 0I-0I8	Технологическое оборудование водоподготовки	I90
32	Калькуляция № 4	Блок насосов исходной воды и взрыхляющей промывки фильтров	I95

I	2	3	4
33	Калькуляция № 5	Блок подогревателей исходной воды	200
34	Калькуляция № 6	Блок фильтров обезжелезивания	204
35	Калькуляция № 7	Блок приготовления и дозирования раствора силиката натрия	208
36	Лок.смета № 0I-0I9	Технологические трубопроводы водоподготовки	2I4
37	Лок.смета № 0I-020	Оборудование бытовок	229
38	Лок.смета № 0I-02I	Оборудование лаборатории	232
39	Лок.смета № 0I-022	Обмуровка котлоагрегатов КВМ-0,63 К	235
40	Лок.смета № 0I-023	Изоляция оборудования и трубопроводов котельной	238
4I	Лок.смета № 0I-024	Изоляционные работы водоподготовки	246
42	Лок.смета № 0I-025	Антикоррозийная защита оборудования котельной	250
43	Лок.смета № 0I-026	Антикоррозийная защита оборудования трубопроводов	253
44	Лок.смета № 0I-027	Электроосвещение	257
45	Лок.смета № 0I-028	Электросиловое оборудование	264
46	Лок.смета № 0I-029	КИП и А водоподготовки	278
47	Лок.смета № 0I-030	КИП и А котлоагрегатов	287
48	Лок.смета № 0I-03I	КИП и А вспомогательного оборудования	297
49	Лок.смета № 0I-032	Противопожарная сигнализация	307
50	Лок.смета № 0I-033	Слаботочные устройства	3II
5I	Объектная смета № 02	Баки-аккумуляторы	3I5

I	2	3	4
52	Лок.смета № 02-001	Бак аккумулятор и трубопроводы обвязки	316
53	Лок.смета № 02-002	Антикоррозийная защита баков-аккумуляторов	319
54	Лок.смета № 02-003	Теплоизоляция баков-аккумуляторов	322
55	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту отопительной котельной 4 котлами КВМ-0,63К	325
56	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту котельной отопительной 4 котлами КВМ-0,63К. Баки-аккумуляторы	326

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Пояснительная записка

Технико-экономическая часть типового проекта котельной с 4 котлами КВМ-0,63К составлена для условий работы на каменных и бурых углях.

Топливом для котельной служит каменный уголь Кузнецкого бассейна марки "ГСС", зольностью I8,2 % и калорийностью 5700 ккал/кг, либо канско-ачинский бурый уголь зольностью 6 % и калорийностью 3740 ккал/кг.

Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестоимости Гкал отпущенного тепла приняты следующие исходные данные:

I. Годовые расходы топлива, электроэнергии и воды - по проектным данным.

2. Цены на топливо приняты по прейскуранту № 03-0I, введенному в действие с I.0I.I982 года с пересчетом на требуемую зольность и влажность:

- каменный уголь - 9,7 руб за I т,
- бурый уголь - 2,96 руб за I т.

Цены на уголь даны без учета транспортных расходов по доставке его к месту потребления.

3. Стоимость электроэнергии принята по одноставочному тарифу на основании прейскуранта № 09-0I для условий г.Москвы - 30 руб. за I000 квт.час.

4. Цена воды принята для условий г.Москвы - 50 руб. за I000 $м^3$.

5. Штат обслуживающего персонала котельной определен проектом и составляет 9 штатных единиц, в том числе:

- рабочие - 9 человек.

6. Годовая заработная плата одного рабочего с премиями и начислениями, а также с учетом постановления ЦК КПСС и Совмина СССР и ВЦСПС № III5 от I7.09.86 г. о повышении заработной платы в среднем на 20 - 25 %, составляет 20I6 руб.

7. Годовые амортизационные отчисления определены по нормам Госплана, утвержденным СМ СССР от I4 сентября I974 года:

а) по зданиям и сооружениям - 2,6 %

б) по оборудованию с монтажом - 8,5 % - I0,5 %

в) дымовая труба - 4,5 %

8. Затраты на текущий ремонт приняты в размере 20 % от суммы амортизационных отчислений.

9. Общекотельные и прочие расходы определены в размере 35 % от суммы амортизационных отчислений, годового фонда заработной платы и затрат на текущий ремонт.

I0. Капитальные затраты на строительство котельной приняты по сметам к техно-рабочему проекту.

II. Технико-экономические показатели

№ № пп	Показатели	Единица измерения	Величина		Примечание
			каменный уголь	бурый уголь	
I	2	3	4	5	6
I	Установленная теплопроизводительность	МВт (Гкал/час)	2,52 2,I7	2,52 2,I7	
2	Годовое число часов использования установленной теплопроизводительности	час	3075	3075	
3	Годовая выработка тепла	ГДж (Гкал)	278258 (6645,8)	278258 (6645,8)	
4	Годовой отпуск тепла	ГДж (Гкал)	26040,8 (62I9,4)	26040,8 (62I9,4)	
5	Годовой расход натурального топлива	т	I387	22I9,6	
6	Товарная продукция (в денежном выражении)	тыс.руб	93,3	93,3	
7	Годовой расход условного топлива	т.у.т	II29,4	II85,9	
8	Установленная мощность токоприемников	КВт	200	200	
9	Потребляемая мощность токоприемников	КВт	I26	I26	
I0	Годовой расход электроэнергии	тыс.КВт.час	387,5	387,5	
II	Годовой расход воды (с учетом хозяйственных нужд)	тыс.$м^3$	52,36	52,36	
I2	Штаты котельной	шт.ед.	9	9	
I3	Строительный объем здания	$м^3$	388,2	388,2	
I4	Площадь застройки здания и сооружений	$м^2$	530,3	530,3	
I5	Сметная стоимость котельной	тыс.руб	2I8,829	2I8,829	
	в том числе:				
	а) строительные работы	тыс.руб	I38,954	I38,954	
	б) монтажные работы	-"-	2I,9I3	2I,9I3	
	в) оборудование	-"-	57,I9I	57,I9I	
	г) прочие затраты	-"-	0,76I	0,76I	

I	2	3	4	5	6
I6	Годовые эксплуатационные расходы	тыс.руб.	69,06	64,70	
	а) стоимость топлива	-"-	I3,45	6,57	
I7	Приведенные затраты	-"-	95,32	90,96	
I8	Удельные показатели на I Гкал/час теплопроизводительности котельной:				
	а) строительный объем здания	$м^3$/Гкал/час	I795	I795	
		$м^3$/МВт	I540	I540	
	б) площадь застройки	$м^2$/Гкал/час	245,2	245,2	
		$м^3$/МВт	2I0,4	2I0,4	
	в) численность обслуживающего персонала	шт.ед.	4,I5	4,I5	
	г) сметная стоимость котельной	тыс.руб./Гкал/час	86,84	86,84	
	То же	тыс.руб/МВт	I00,84	I00,84	
	д) установленная мощность токоприемников	КВт/Гкал/час	92,I7	92,I7	
	е) удельный расход топлива	т.у.т/Гкал	0,I82	0,I9I	
I9	Себестоимость I Гкал отпущенного тепла	руб	II,I0	I0,40	
	То же, I ГДж	руб	2,65	2,48	
	В том числе, топливная составляющая	руб	0,52	0,25	
20	Удельные приведенные затраты	руб/Гкал	I5,33	I4,63	
2I	То же, на I ГДж	руб/ГДж	3,66	3,49	
22	Рентабельность	%	II	I3	
23	Срок окупаемости капвложений	лет	9	7,7	
24	Прибыль	тыс.руб.	24,24	28,6	

1602-15

Ш. Годовые эксплуатационные расходы

№№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	Цена за единицу в руб.	Количество в год		Сумма затрат в тыс.руб.	
				каменный уголь	бурый уголь	каменный уголь	бурый уголь
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	Топливо: Каменный уголь	т	9,70	I38	-	I3,45	
	Бурый уголь	-"-	2,96		2219,6	-	6,57
2.	Электроэнергия	тыс.КВт.час	30	387,5	387,5	II,57	II,57
3.	Вода	тыс.м^3	50	52,36	52,36	2,62	2,62
4.	Фонд заработной платы	тыс.руб.	20I6	9	9	I8,I4	I8,I4
5.	Амортизационные отчисления						
	а/ здания и сооружения	тыс.руб.		2,6%	2,6%	3,46	3,46
	б/ оборудование	-"-		8,5%	I0,5%	6,65	8,2I
	в/ дымовая труба	-"-		4,5%	4,5%	0,34	0,34
6.	Текущий ремонт	-"-		20%	20%	2,09	2,40
7.	Общеобъектные и прочие расходы	-"-		35%	35%	I0,74	II,39
	Итого:	-"-		-"-	-"-	69,06	64,70

1602-15

903-I-272.89
Ал.I2 4I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту отопительной котельной с 4 котлами КВМ-0,63К, топливо - каменные и бурые угли, составлены в соответствии с инструкцией к типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I из сборных железобетонных конструкций.

Сметная стоимость котельной определена для расчетной температуры воздуха минус 30°С, а для районов с расчетной температурой минус 20°С и минус 40°С определяется с учетом изменений к основной смете.

Полная сметная стоимость комплекса котельной определяется сводкой затрат с учетом дымовой трубы по типовому проекту 907-2-263.86; баков-аккумуляторов емк. 25 м³ по ОСТ 34-42-56I-82 (2 шт.).

Вся сметная документация скомплектована в I-ом альбоме с разделением на 2 части.

- альбом I2 часть I - Технико-экономическая часть; общая сводка затрат; объектная смета; локальные сметы №№ 00I ÷ 0I4 - по котельной.
- альбом I2 часть 2 - Локальные сметы по котельной №№ 0I5 - 033; объектная смета № 02 на баки-аккумуляторы, локальные сметы №№ 00I - 003 на баки-аккумуляторы.

Сметная стоимость определена на основании следующих нормативных материалов:

а) сборников ЕРЕР-84 для первого территориального базисного района (подрайон первый, Московской области);

б) сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с I.0I.82 г.

В сметах приняты следующие начисления:

- Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5 %
- Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6 %
- Накладные расходы на санитарно-технические работы - I3,3 %
- Нормативная трудоемкость (затрат труда) - 9,2 %
- Сметная заработная плата - I8 % определены с учетом постановления Госстроя СССР № 273 от 30.I2.85 г.
- Плановые накопления - 8 %
- Начисление на оборудование (тара, упаковка, транспорт, запчасти) приняты в следующих процентах, включенных в программу ЭВМ: тара и упаковка - I,0% (ТУ=0,0I); транспортные расходы - 3% (ТI=0.03); запчасти - 2% (Зч - 0,02); заготовительно-складские расходы - I,2% (ЗС-0.0I2).

Грунты второй группы сухие, непучинистые с плотностью I,75 т/м³, грунтовые воды отсутствуют.

Сметы составлены на ЭВМ, программный комплекс - "РАЗА" (версия 4.0).

Главный специалист
сметно-экономического отдела Л.Н.Квашнина

1602-15

903-I-272.89
Ал.I2 ч.I

СВОДКА ЗАТРАТ

к типовому проекту отопительной котельной с 4-мя котлами КВМ-0,63К
система теплоснабжения - закрытая, топливо - каменный и бурый уголь

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 218,829 тыс.руб.

№№ пп	Номер смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показатели единой стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудование и произв. инвентарь	прочих затрат	всего	нормативная условно чистая продукция	нормативная трудоемкость тыс. ч/час	сметная заработная плата тыс.руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Объектн. № I	Котельная	I29,9I9	20,759	50,825	0,563	202,066	-	I9,365	I3,388	3883,35 м3
2.	объектн. № 2	Аккумуляторные баки У=25м3 /2шт./	2,4I5	0,444	6,I76	0,I98	9,233	-	0,933	0,6I8	I3-00 руб.
3.	объектн. смета ТП 907-2-263.86	Дымовая труба Д=0,5м, Н=3I.8I5м	6,63	0,7I	0,I9	-	7,53	-	вариант с надземным примыканием боровов		
		Итого:	I38,964	2I,9I3	57,I9I	0,76I	2I8,829	-			

Главный инженер проекта В.А.ЧАЯНОВ
Начальник сметного отдела В.А.ШЕЙКИН
Главный специалист Л.Н.КВАШНИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ

СМЕТА В СУММЕ ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА :

ПОДРЯДЧИК.....

"..."..... 19..Г.

СМЕТА В СУММЕ ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА:

ЗАКАЗЧИК.....

"..."..... 19..Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А NN 01

НА СТРОИТЕЛЬСТВО: КОТЕЛЬНАЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 202,066 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ I9,365 ТЫС.Ч/Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА I3,388 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89

ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.Ч.Ч	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ	52.871	-	-	-	52.841	-	7.162	5.085М3	3883.35
2	002	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА	13.544	-	-	-	13.544	-	1.279	0.976	
3	003	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5.231	-	-	-	5.231	-	0.584	0.420	
4	004	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА	2.052	-	-	-	2.052	-	0.238	0.175	
5	005	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ	2.170	-	-	-	2.170	-	0.300	0.218	
6	006	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОЛОДЦА	0.331	-	-	-	0.331	-	0.070	0.045	
7	007	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ	1.982	-	-	-	1.982	-	0.459	0.372	
8	008	ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГР	1.249	0.007	-	-	1.256	-	1.201	0.135	
9	009	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.495	-	-	-	0.495	-	0.121	0.079	
10	010	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	1.002	0.012	0.265	-	1.279	-	0.120	0.089	
11	011	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	0.073	-	-	-	0.073	-	0.016	0.010	
12	012	БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ	0.182	-	-	-	0.182	-	0.027	0.019	
13	013	ТРУБОПРОВОД МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД	0.015	0.159	-	-	0.174	-	0.039	0.025	
14	014	ТРУБОПРОВОД РЕГЕНИРАЦИОННЫХ СТОЧНЫХ ВОД	0.001	0.076	-	-	0.077	-	0.034	0.018	
15	015	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ	40.880	3.157	9.192	-	53.229	-	1.403	0.974	
16	016	ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ	1.126	1.398	26.889	-	29.413	-	1.023	0.696	
17	017	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА КОТЕЛЬНОЙ	0.201	3.709	-	-	3.910	-	0.812	0.514	
18	018	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ	0.253	0.526	5.770	-	7.549	-	0.663	0.442	
19	019	ТЕХНОЛОГИЧСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВКИ	0.280	1.683	-	-	1.963	-	0.353	0.230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	020	ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВОК	0,198	-	0,591	-	0,789	-	0,022	0,016	
21	021	ОБОРУДВАНИЕ ЛАБОРОТОРИИ	-	0,206	1,451	-	1.657	-	0,058	0,039	
22	022	ОБМУРОВКА КОТЛОАГРЕГАТОВ КВМ-0,63К	0,992	-	-	-	0,992	-	0,200	0,144	
23	023	ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ КОТЕЛЬНОЙ	3,658	-	-	0,555	4,213	-	1,029	0,649	
24	024	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВОДОПОДГОВКИ	0,083	-	-	0,008	0,091	-	0,019	0,012	
25	025	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ	0,578	-	-	-	0,578	-	0,195	0,137	
26	026	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,408	-	-	-	0,408	-	0,124	0,089	
27	027	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	3,079	-	-	3,079	-	0,439	0,289	
28	028	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	2,816	1,832	-	4,648	-	0,909	0,574	
29	029	КИП И А ВОДОПОДГОТОВКИ	-	0,612	0,752	-	1.364	-	0,267	0,205	
30	030	КИП И А КОТЛОАГРЕГАТОВ	-	1,050	1,471	-	2,521	-	0,520	0,331	
31	031	КИП И А ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЕ	0,046	0,936	1,532	-	2,514	-	0,399	0,241	
32	032	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,257	1,065	-	1,322	-	0,247	0,121	
33	033	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,018	0,076	0,015	-	0,109	-	0,033	0,020	
		И Т О Г О :	129,919	20,759	50,825	0,563	202,066	-	19,365	13,388	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.ЧАЯНОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.ШЕЙКИН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА Л.Н.КВАШНИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КЖ1-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 52.871 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7162 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5.085 ТЫС.РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 3883,35 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 013 РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2 1000 М3	1.013	172.00 7.64	164.09 66.90	174	8	166 68	15.50 96.34		16 98
2	E1-960 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.763	89.40 89.40	-	68	68	-	221.76		169
3	E1-1591	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0.5М3 1000 М3	0.076	144.00 6.41	137.39 56.10	11	-	10 4	13.00 80.78		1 6
4	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1961.064	0.29	0.29 0.06	569	-	569 118	- 0.09		- 177
5	E1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	1.089	14.20 1.59	12.34 3.81	15	2	13 4	3.23 5.49		4 6
6	E1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ,ГРУППА ГРУНТОВ 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0.936	144.00 6.41	137.39 56.10	135	6	129 53	13.00 80.78		12 76
7	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1684.449	0.29	0.29 0.06	488	-	488 101	- 0.09		- 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,749	20,30	20,30 6,82	15	-	15 5	- 9,82	- 7
9	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,749	11,60	11,60 3,90	9	-	9 3	- 5,62	- 4
10	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	7,486	9,69 6,20	3,49 2,29	73	46	26 17	11,20 3,30	84 25
11	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	1,872	46,00 46,00	-	86	86	-	99,30	186
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1643	216	1425 373	-	472 551
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-11				271	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	49	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				153	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2067	216	1425 373	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	638	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1-ФМ14								
12	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БМ100 М3	8,681	28,40 0,70	0,28 0,08	247	6	2 1	1,37 0,10	12 1
13	Е6-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	37,800	38,90 3,63	0,59 0,18	1470	137	22 7	6,66 0,23	252 9
14	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	8,600	37,20 2,79	1,29 0,39	320	24	11 3	5,17 0,50	44 4
15	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,303	270,00	-	82	-	-	-	-
16	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,029	270,00	-	8	-	-	-	-
17	С124-3-6	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,059	270,00	-	16	-	-	-	-
18	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,405	270,00	-	109	-	-	-	-
19	С124-3-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,410	270,00	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С124-3-14	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ Т	0,119	270,00	-	32	-	-	-	-
21	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВИЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,104	563,00 73,00	2,00 0,66	59	8	-	123,00 0,85	13
22	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,046	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
23	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯ 100 М2	0,091	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
24	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	4,888	90,00 19,50	1,50 0,45	440	95	7 2	33,60 0,58	164 3
25	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	18,000	6,50 2,71	2,68 0,96	117	49	48 17	4,51 1,24	81 22
26	608-70214 Ц СЦ.9-348	БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БАЛКИ 1Б06 М3	1,500	67,90	-	102	-	-	-	-
27	608-70216 Ц СЦ.9-352	БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БАЛКИ 2Б06 М3	2,700	67,50	-	182	-	-	-	-
28	608-70216 Ц СЦ.9-352	БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М 3Б6,4Б6,БМ300 ЦЕНА=67,5+0,82*2 М3	1,280	69,14	-	89	-	-	-	-
29	С147-3	АРМАТУРА А-3В 100 КГ	1,506	22,40	-	34	-	-	-	-
30	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1,608	24,50	-	39	-	-	-	-
31	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,841	31,60	-	27	-	-	-	-
32	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	1,000	1,27 0,22	0,79 0,29	1	-	1	0,39 0,37	-
33	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	2,000	1,65 0,30	1,09 0,40	3	1	2 1	0,53 0,52	1 1
34	СЦММП3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БЕТОНА М100,ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 М3	0,725	44,20	-	32	-	-	-	-
35	Е6-83	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ Т	0,007	441,00 124,00	1,40 0,42	3	1	-	210,00 0,54	
36	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,003	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
37	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,006	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е6-2	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БМ150 ОДНОВРЕМЕННО С ФУНДАМЕНТАМИ М3	1,000	36,71 2,45	0,37 0,11	37	2	-	4.50 0.14	5
39	Е6-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БМ 200 М3	7,000	36,03 2,78	0,34 0,10	252	19	2 1	5.07 0.13	35 1
40	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0,475	86,50 19,60	1,50 0,45	41	9	1	38.10 0.58	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3854	351	96 32	-	626 41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-40				636	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	114	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				359	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ				4849	351	96 32	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	497	-	-	-
		КАРКАС								
41	Е7-39	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	10,000	11,30 3,01	4,19 1,52	113	30	42 15	5.02 1.96	50 20
42	Е7-41	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	8,000	15,80 4,42	6,60 2,39	126	35	53 19	7.38 3.08	59 25
43	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	1,000	10,60 3,01	4,19 1,52	11	3	4 2	5.02 1.96	5 2
44	Е7-33	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	2,000	12,70 3,74	5,55 2,01	25	7	11 4	6.24 2.59	12 5
45	608-70001 Ц СЦ.9-5	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ К48-7 М3	5,000	80,60	-	403	-	-	-	-
46	608-70001 Ц СЦ.9-5	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ 1КФ61-1А ИЗ БМ 200 М3 ЦЕНА=80,6-0,82*2	0,550	78,96	-	43	-	-	-	-
47	608-70001 Ц СЦ.9-6	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ К72-4 М3	10,400	70,80	-	736	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	608-70001 Ц Сц.9-29	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ 6К⌀85-1 ИЗ БМ200 ЦЕНА=84,2-0,82*2	М3	1,900	82,56	-	157	-	-	-	-
49	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	1,886	22,40	-	42	-	-	-	-
50	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	20,113	24,50	-	493	-	-	-	-
51	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	1,688	40,80	-	69	-	-	-	-
52	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,091	31,60	-	3	-	-	-	-
53	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ	100 КГ	9,358	40,80	-	382	-	-	-	-
54	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,486	7,71 2,05	0,20 0,06	4	1	-	3,10 0,08	2
55	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕи	100 М2	0,972	10,30 1,51	0,12 0,04	10	1	-	2,30 0,05	2
56	Е7-143	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	9,000	13,80 4,95	8,58 3,16	124	45	77 28	7,56 4,08	68 37
57	608-10685 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-3А4Т-А ЦЕНА=182*1,02+7,28*4,7	ШТ	3,000	219,85	-	660	-	-	-	-
58	608-10686 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-4А4Т-А ЦЕНА*189*1,02+7,28*4,7	ШТ	4,000	226,99	-	908	-	-	-	-
59	608-10689 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-7А4Т-А ЦЕНА=232*1,02+7,28*4,7	ШТ	2,000	270,85	-	542	-	-	-	-
60	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/Д	100 КГ	4,356	40,80	-	178	-	-	-	-
61	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100 М2	0,192	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	1
62	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯ З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100 М2	0,384	10,30 1,51	0,12 0,04	4	1	-	2,30 0,05	1
63	Е9-33	МОНТАЖ ФАХВЕРКА	Т	2,272	43,00 12,60	18,10 6,59	98	29	41 15	19,40 8,50	44 19
64	С121-1791	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/, ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 2	Т	2,272	266,00	-	604	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА СТОЕК ФАХВЕРКА М2	99.968	3.41 0.09	0.15 0.05	341	9	15 5	0.14 0.06	14 6
66	Е7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0.219	358.00 42.50	3.30 0.99	78	9	1	66.60 1.28	15
67	Е13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА НАСАДОК М2	9.636	3.41 0.09	0.15 0.05	33	1	1	0.14 0.06	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6188	171	245 88	-	274 115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 41-62,65-67				905	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 63-64				60	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	174	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				572	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС				7725	171	245 88	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	433	-	-	-
		СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
68	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	35.000	16.63 4.05	5.72 2.06	582	142	200 72	6.60 2.66	231 93
69	Е7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	10.000	19.73 4.93	7.54 2.70	197	49	75 27	8.06 3.48	81 35
70	Е7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14.000	11.30 3.33	4.03 1.44	158	47	56 20	5.38 1.86	75 26
71	608-10393 Ц СЦ8-347	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	425.160	14.90	-	6335	-	-	-	-
72	608-10394 Ц СЦ8-348	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 М2	28.800	15.80	-	455	-	-	-	-
73	608-10395 Ц СЦ8-349	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2	4.320	16.70	-	72	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74	608-10396 Ц СЦ8-350	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20,0КГ/М2	М2	1,440	17,60	-	25	-	-	-	-
75	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/Д	100 КГ	6,109	40,80	-	249	-	-	-	-
76	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	9,762	17,30	-	169	-	-	-	-
77	Е46-51	РАССВЕРЛОВКА ОТВЕРСТИЙ	100 ШТ	0,100	15,00 8,15	6,85 2,06	2	1	1	13,80 2,66	1
78	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,109	342,00 21,30	-	37	2	-	34,00	4
79	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1,091	17,30	-	19	-	-	-	-
80	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,406	489,00 27,80	6,00 1,80	199	11	2 1	40,50 2,32	16 1
81	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	100 М2	0,179	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	1
82	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	100 М2	0,357	10,30 1,51	0,12 0,04	4	1	-	2,30 0,05	1
83	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ (БУДАДИЕНСТИРОЛЬНЫМИ ИЛИ КУМАРОНКАУЧУКОВЫМИ)	100 М	2,940	2,40 0,54	0,01	7	2	-	1,04	3
84	Е7-714	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100 М	2,940	4,89 4,54	0,31 0,09	14	13	1	7,35 0,12	22
85	Е7-665	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	14,000	1,84 0,97	0,44 0,16	26	14	6 2	1,55 0,21	22 3
86	608-10405 Ц СЦ8-360	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	11,060	58,90	-	651	-	-	-	-
87	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	4,410	24,50	-	108	-	-	-	-
88	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1,946	31,60	-	61	-	-	-	-
89	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	3,192	40,80	-	130	-	-	-	-
90	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,192	17,30	-	55	-	-	-	-
91	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,051	342,00 21,30	-	17	1	-	34,00	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
92	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,512	17,30	-	9	-	-	-	-
93	Е7-247	МОНТАЖ ЦОПОЛЬНЫХ ПЛИТ П9-15А	ШТ	12,000	16,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	,79 32
94	608-10491 Ц СЦ8-504	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЦ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,М300 ПЛИТЫ П9-15А	М3	5,040	62,50	-	315	-	-	-	-
95	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	2,520	24,50	-	62	-	-	-	-
96	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,984	31,60	-	31	-	-	-	-
97	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,120	40,80	-	5	-	-	-	-
98	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,005	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
99	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,011	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
		СТЕНЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ									
100	Е7-741	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	100 М2	3,237	161,00 40,80	1,90 0,57	521	132	6 2	70,50 0,74	228 2
101	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,886	342,00 21,30	-	303	19	-	34,00	30
102	Е9-210	МОНТАЖ УГЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,072	42,90 21,30	18,80 5,60	3	2	1	35,00 7,22	3 1
103	С121-2114	СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,072	441,00	-	32	-	-	-	-
104	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0,341	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	-	3,10 0,08	1
105	Е13-153 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100 М2	0,681	10,30 1,51	0,12 0,04	7	1	-	2,30 0,05	2
106	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,400	110,00 12,90	1,30 0,39	44	5	1	24,00 0,50	10
107	Е10-204	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	10 М2	0,800	5,35 0,32	0,03 0,01	4	-	-	0,60 0,01	-
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
108	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	18,261	31,60 2,21	0,81 0,24	577	40	15 4	4,05 0,31	74 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,488	31,70 2,10	0,81 0,24	142	9	4 1	3,90 0,31	18 1
110	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,000	0,29 0,08	0,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
111	608-70006 Ц СЦ9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,386	64,40	-	25	-	-	-	-
112	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,060	31,60	-	2	-	-	-	-
113	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,026	24,50	-	1	-	-	-	-
114	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,036	22,40	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11864	542	439 155	-	906 201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 68-101,104-114				1952	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 102-103				3	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	352	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1106	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				14925	542	439 155	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1049	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
115	Е7-280	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	4,000	8,07 2,31	1,79 0,55	32	9	7 2	3,72 0,71	15 3
116	Е7-279	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	12,000	6,79 1,95	1,35 0,42	81	23	16 5	3,12 0,54	37 6
117	Е7-283	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ	4,000	2,40 1,29	0,95 0,30	10	5	4 1	2,21 0,39	9 2
118	Е7-284	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	12,000	3,24 1,83	1,10 0,34	39	22	13 4	3,17 0,44	38 5
119	608-10430 Ц СЦ8-412	САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ (ТЯЖЕЛОГО) БЕТОНА М2	166,530	5,82	-	969	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	608-10430 Ц СЦ8-409	САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ (ТЯЖЕЛОГО) БЕТОНА РАСХОД АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 3,5КГ/М2 М2 ЦЕНА=5.58+0,31*1	53,220	5,89	-	313	-	-	-	-
121	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОП 100 КГ	0,087	40,80	-	4	-	-	-	-
122	Е13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА З/ДЕТАЛЕЙ М2	5,060	3,41 0,09	0,15 0,05	17	-	1	0,14 0,06	1
123	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,119	342,00 21,30	-	41	3	-	34,00	4
124	Е13-292	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ М2	5,236	3,41 0,09	0,15 0,05	18	-	1	0,14 0,06	1
125	Е46-71	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М200 М3	0,100	70,47 38,90	1,10 0,33	7	4	-	74,60 0,43	7
126	Е8-46	ЗАЛОЖИТЬ КИРПИЧОМ УЧАСТКИ ПРИМЫКАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М2	0,121	457,00 46,50	7,59 2,28	55	6	1	85,00 2,94	10
127	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,010	417,00 27,80	1,38 0,41	4	-	-	54,30 0,53	1
128	Е9-94	МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРОВ НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ Т	0,086	29,20 8,70	14,30 5,00	3	1	1	13,50 6,45	1 1
129	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,086	213,00	-	18	-	-	-	-
130	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100 М2	0,038	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
131	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100 М2	0,077	18,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
132	Е11-11	УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ М3	1,515	29,30 1,62	-	44	2	-	2,90	4
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
133	Е8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,235	422,00 46,50	7,59 2,28	99	11	2 1	85,00 2,94	20 1
134	Е7-285	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК УГОЛКАМИ Т	0,006	362,00 92,00	8,00 2,40	2	1	-	141,00 3,10	1
135	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,018	17,30	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1757	87	46 13	-	149 18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 115-127,130-135				286	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 128-129				2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	52	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				164	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				2209	87	46 13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	152	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ								
136	Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ,ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	28,000	8,02 1,67	2,88 1,04	225	47	81 29	2,85 1,34	80 38
137	608-10330 Ц СЦ8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПГ-3А4Т М2	378,000	5,62	-	2124	-	-	-	-
138	608-10332 Ц СЦ8-122	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 ПЛИТЫ ПГ-5А4Т М2	36,000	6,62	-	238	-	-	-	-
139	608-10330 Ц СЦ8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ М2 ЦЕНА=5,62+4,5*1,02*0,3	54,000	6,99	-	377	-	-	-	-
140	608-10332 Ц СЦ8-122	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ4 5А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ М2 ЦЕНА=6,62+5,48*1,02*0,3	36,000	8,29	-	298	-	-	-	-
141	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИ 100 КГ	2,292	40,80	-	94	-	-	-	-
142	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,232	7,71 2,05	0,20 0,06	2	-	-	3,10 0,08	1
143*	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ З/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,465	10,30 1,51	0,12 0,04	5	1	-	2,30 0,05	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
144	608-70169 Ц СЦП9-331	УТЕПЛИТЕЛЬ,ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН ТОЛЩ.100ММ	М3	28,800	30,40	-	876	-	-	-	-
145	СЦММ ПРИМЕЧ АНИЕ	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	288,000	0,51	-	147	-	-	-	-
146	СЦММ ПРИЛОЖ ЕНИЕК ПРЕЙС КУРАНТУ06-	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ЦЕНА=0,6*1,02	М2	864,000	0,61	-	527	-	-	-	-
147	Е7-204	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	2,000	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1	0,59 0,27	1 1
148	608-10496 Ц СЦ8-518	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 П15Д-5 И П13Д-11Б,БМ200 ЦЕНА=68,2-0,82*2	М3	0,290	66,56	-	19	-	-	-	-
149	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,169	24,50	-	4	-	-	-	-
150	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,034	31,60	-	1	-	-	-	-
151	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,010	40,80	-	-	-	-	-	-
152	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	-	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,88	-
153	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,001	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
154	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	5,000	2,43 1,01	1,03 0,38	12	5	5 2	1,64 0,49	8 2
155	608-10358 Ц СЦ.8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200 СБ4Б-1	М3	0,120	90,20	-	11	-	-	-	-
156	608-10359 Ц СЦ.8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200 СБ7Б-1	М3	0,390	75,90	-	30	-	-	-	-
157	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,175	22,40	-	4	-	-	-	-
158	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0,118	31,60	-	4	-	-	-	-
159	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,296	40,80	-	12	-	-	-	-
160	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,013	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,88	-
161	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,026	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,207	342,00 21,30	-	71	4	-	34.00	7
163	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 СОЕДИНИТ,ИЗДЕЛИЙ 100 М2	0,091	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3.10 0.08	-
164	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ,ПФ-133 2 СЛОЯ СОЕДИНИТ,ИЗДЕЛИЙ 100 М2	0,182	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05	-
165	Е9-116	МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	0,275	31,20 10,00	14,80 4,74	9	3	4 1	15.60 6.11	4 2
166	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,276	213,00	-	59	-	-	-	-
167	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,121	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3.10 0.08	-
168	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ,ПФ-133 2 СЛОЯ 100 М2	0,242	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5157	61	91 32	-	103 43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 136-164,167-168				840	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 165-166				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	152	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				480	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ				6483	61	91 32	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	245	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ЛИСТ КЖ-30								
169	Е9-50	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,444	73,00 43,30	14,30 4,29	32	19	6 2	69.10 5.53	31 2
170	С121-1968	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 Т	0,444	342,00	-	152	-	-	-	-
171	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,195	7,71 2,05	0,20 0,06	2	-	-	3.10 0.08	1
172	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯ 100 М2	0,391	10,30 1,51	0,12 0,04	4	1	-	2.30 0.05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е7-746	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЯХ 100 М2	0,461	176,00 41,40	23,40 7,19	81	19	11 3	70,38 9,28	32 4
174	С111-32	АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ 100 ШТ	0,480	106,00	-	51	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				322	39	17 5	-	65 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 171-174				23	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 169-170				16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				29	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ЛИСТ КЖ-30				390	39	17 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	51	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
		ПВД18-18-1 ГОСТ12506-81								
175	Е10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	19,440	2,99 0,74	0,36 0,11	58	14	7 2	1,38 0,14	27 3
176	С122-159	СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД18-18-1 М2	19,440	15,10	-	294	-	-	-	-
177	СДОПВ1П105	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2 ЦЕНА=1,76*0,37	19,440	0,65	-	13	-	-	-	-
178	СДОПВ3Т23П9	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ М2	19,440	3,45	-	67	-	-	-	-
179	Е10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	6,000	0,24 0,24	-	1	1	-	0,46	3
180	С111-436	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛЕКТ	6,000	2,58	-	15	-	-	-	-
181	Е10-103	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	6,480	0,92 0,34	0,03 0,01	6	2	-	0,59 0,01	4
182	С122-363	ПОДОКОННАЯ ПЛИТА ПО018,40,35 М	3,600	2,95	-	11	-	-	-	-
183	СДОП.1ТАБ20 П278	ДОПОЛНИТ.МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК М ЦЕНА=0.73*0,37	3,600	0,27	-	1	-	-	-	-
		ПВД12-18-1 ГОСТ12506-81								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	12,960	2,99 0,74	0,36 0,11	39	10	5 1	1,38 0,14	18 2
185	С122-159	СТОИМОСТЬ ОКОННОГО ПВД12-18,1 М2	12,960	15,10	-	196	-	-	-	-
186	СДОПВ1П102	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2 ЦЕНА=2,09*0,37	12,960	0,77	-	10	-	-	-	-
187	СДОПВ3ПРИЛО Ж23П9	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА С ОСТЕЛЕНИЕМ 3 СТЕКЛОМ М2	12,960	3,45	-	45	-	-	-	-
188	Е10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	6,000	0,24 0,24	-	1	1	-	0,46	3
189.	С111-435	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛЕКТ	6,000	1,72	-	10	-	-	-	-
190	Е20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 ШТ	2,000	1,42 0,84	0,05 0,02	3	2	-	1,34 0,03	3
191	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,004	60,80 38,40	0,03	-	-	-	68,00	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				770	30	12 3	-	58 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 175-191				127	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	23	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				72	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				969	30	12 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	56	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
192	Е10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	8,160	1,19 0,51	0,29 0,09	10	4	2 1	0,83 0,12	7 1
193	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,490	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1	0,91 0,14	2
194	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	23,070	2,00 0,67	0,13 0,04	46	15	3 1	1,16 0,05	27 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С122-243	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОКЛЕЕННЫЕ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ, МАРКА ДН И ДТ 20-9,9-11,23-9,9-11 ДН24-19Г М2	4,560	16,50	-	75	-	-	-	-
196	С122-242	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОКЛЕЕННЫЕ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,МАРКА ДН И ДТ 20-7,7-11,23-7,7-11 ДН24-15Г М2	3,600	17,30	-	62	-	-	-	-
197	С122-239	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-9-4,23-9-4 ДН24 М2	2,400	18,30	-	44	-	-	-	-
198	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С, ДГ24-10С,ДГ24-12С ДГ20-10П М2	9,600	13,50	-	130	-	-	-	-
199	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ДГ21-8П М2	8,400	14,20	-	119	-	-	-	-
200	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ДГ21-7 М2	1,470	15,00	-	22	-	-	-	-
201	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ДГ21-9П М2	1,890	14,20	-	27	-	-	-	-
202	С122-273	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 ДВГ1 М2	1,710	14,80	-	25	-	-	-	-
203	Е10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	10,560	1,34 0,20	-	14	2	-	0,36	4
204	С111-446-1	ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	6,73	-	7	-	-	-	-
205	С111-447-1	ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	2,000	8,94	-	18	-	-	-	-
206	С111-448-1	ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	9,000	2,97	-	27	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
207	С111-450-1	ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	КОМПЛЕКТ	3,000	2,83	-	8	-	-	-	-
208	СДОП1П191	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА,ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ ЦЕНА=1,86*0,37	М2	19,584	0,68	-	13	-	-	-	-
209	СДОПВ1П188	ТО ЖЕ БЛОКА ОДНОПОЛЬНОГО ЦЕНА=2,15*0,37	М2	5,760	0,79	-	5	-	-	-	-
210	СДОПВ1П170	ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДГ21-8,21-9 ЦЕНА=2,03*0,37	М2	24,696	0,75	-	19	-	-	-	-
211	СДОПВ1П171	ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДГ21-7 ЦЕНА=2,58*0,37.	М2	3,528	0,95	-	3	-	-	-	-
212	СДОПВ1П169	ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДВГ24-10 ЦЕНА=2,01*0,37	М2	23,040	0,74	-	17	-	-	-	-
213	СДОПВ1П231	ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДВГ19-9 ЦЕНА=1,88*0,37	М2	4,104	0,69	-	3	-	-	-	-
214	Е10-84	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУГ	М2	3,060	2,99 0,74	0,36 0,11	9	2	1	1,38 0,14	4
215	С122-192	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	М2	3,060	7,82	-	24	-	-	-	-
216	СДОПВ1П134	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ФРАМУГИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ ЦЕНА=2,64*0,37	М2	3,060	0,97	-	3	-	-	-	-
217	СДОПВ3ПРИЛ2 3П2	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ФРАМУГИ С ОСТЕКЛЕНИЕ 3 СТЕКЛОМ	М2	3,060	1,65	-	5	-	-	-	-
		ПД6 СЕРИЯ 2,435- 81									
218	Е10-144	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	М2	1,968	3,76 1,53	0,49 0,15	7	3	1	2,56 0,19	5
219	С122-264	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8Т, ДС18-8Т,ДС20-8Т,ДС20-9Т ПД6	М2	1,968	28,30	-	56	-	-	-	-
220	С121-1781	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ	Т	0,071	250,00	-	18	-	-	-	-
221	СДОПВ1П211	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОРАШЕННОГО МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЦЕНА=2,67*0,37	М2	4,723	0,98	-	5	-	-	-	-
222	С111-397	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	2,000	0,17	-	-	-	-	-	-
223	С111-394	РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	ШТ	1,000	0,92	-	1	-	-	-	-
224	С111-393	ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	1,000	3,50	-	4	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е8-59	УСТАНОВКА АНЕКРОВ В ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	Т	0,009	194,18 27,80	1,38 0,41	2	-	-	54,30 0,53	-
226	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,087	17,30	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					833	27	8 2	-	49 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 192-219,221-226					135	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 220					2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	25	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					78	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					1048	27	8 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	54	-	-	-
		ПОЛЫ									
		ТИП1									
227	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	2,377	43,30 3,57	0,99 0,30	103	8	2 1	7,19 0,39	17 1
228	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ В-12,5	М3	65,368	30,21 1,62	-	1975	106	-	2,90	190
229	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100 М2	2,377	121,00 18,20	1,39 0,40	288	43	3 1	31,10 0,52	74 1
		ТИП-2									
230	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	1,244	43,30 3,57	0,99 0,30	54	4	1	7,19 0,39	9
		УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛА УЧТЕНО В СМЕТЕ N003									
231	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БМ В-25	100 М2	1,244	135,24 20,50	1,74 0,52	168	26	2 1	40,20 0,67	50 1
232	Е11-68 К=2	ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ	100 М2	-2,488	17,84 0,59	0,28 0,08	-44	-1	-1	1,06 0,10	-3
		ТИП-3									
233	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0,711	43,30 3,57	0,99 0,30	31	3	1	7,19 0,39	5
234	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ В-12,5	М3	7,111	30,21 1,62	-	215	12	-	2,90	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0,711	417,00 61,40	4.52 1.36	296	44	3 1	108.00 1.75	77 1
		ТИП-4								
236	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,095	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7.19 0.39	1
237	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В-12.5 М3	1.235	30,21 1,62	-	37	2	-	2.90	4
238	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В-25 100 М2	0,095	135,24 20,50	1.74 0,52	13	2	-	40.20 0.67	4
239	Е11-68 К=2	ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ 100 М2	-0,190	17,84 0,59	0,28 0,08	-3	-	-	1.06 0.10	-
		ТИП-5								
240	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,362	43,30 3,57	0,99 0,30	16	1	-	7.19 0.39	3
241	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ В-12,5 М3	3.616	30,21 1,62	-	109	6	-	2.90	10
242	Е11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,362	82,60 14,50	1.12 0,34	30	5	-	29.40 0.44	11
243	Е11-58 К=8	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ 100 М2	2.893	15,60 0,23	0,28 0,08	45	1	1	0.46 0.10	1
244	Е11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100 М2	0,362	519,00 43,60	0,75 0,22	188	16	-	75.50 0.28	27
		ТИП-6								
245	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЁМ 100 М2	0,042	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	-	7.19 0.39	-
246	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ <ИЗ БМ В-12,5 М3	0,458	30,21 1,62	-	14	1	-	2.90	1
247	Е11-140	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0,042	394,00 67,50	6,20 1,86	17	3	-	109.00 2.40	5
		ТИП-7								
248	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,097	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7.19 0.39	1
249	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ В-12,5 М3	0,974	30,21 1,62	-	29	2	-	2.90	3
250	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,097	70,00 9,88	0,95 0,28	7	1	-	18.80 0.36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е11-56 К=4	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.40ММ 100 М2	0,390	13,60 0,16	0,23 0,07	5	-	-	0,34 0,09	-
252	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100 М2	0,097	628,00 99,00	2,32 0,70	61	10	-	166,00 0,90	16
253	Е11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ М3	26,448	35,99 1,80	1,08 0,32	952	48	29 8	3,58 0,41	95 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4616	343	41 12	-	624 15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 227-253				762	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	137	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				430	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ				5808	343	41 12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	709
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	492	-	-	-
		КРОВЛЯ								
254	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	2,192	51,60 7,64	0,74 0,22	113	17	2	14,30 0,28	31 1
255	Е12-300 К=5	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ 100 М2	10,962	2,53 0,03	0,05 0,02	28	-	1	0,07 0,03	1
256	Е12-74	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100 М2	2,652	273,00 46,60	11,70 3,50	724	124	31 9	80,00 4,52	212 12
257	Е12-74	ПОКРЫТИЕ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА СО СЛОЕМ ГРАВИЯ ПО КОМПЛЕКСНЫМИ ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯМИ 100 М2	3,278	211,56 46,60	11,70 3,50	693	153	38 11	80,00 4,52	262 15
258	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НАД ТАМБУРОМ 100 М2	0,035	51,60 7,64	0,74 0,22	2	-	-	14,30 0,28	1
259	Е12-300 К=5	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ 100 М2	0,176	2,53 0,03	0,05 0,02	-	-	-	0,07 0,03	-
260	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	8,516	9,43 2,30	0,01	80	20	-	4,14	35
261	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т,П) 100 М2	1,101	192,00 45,80	0,41 0,12	211	50	-	83,00 0,15	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1851	364	72 20	-	633 28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 254-261				305	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	55	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				173	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				2329	364	72 20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	439	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
~~262~~	Е15-201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100 М2	0,434	85,30 35,60	4,90 2,33	37	15	2 1	57,40 3,01	25 1
263	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0,995	34,60 17,60	1,10 0,33	34	18	1	30,00 0,43	30
264	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ 100 М2	0,199	9,83 7,86	0,08 0,02	2	2	-	12,60 0,03	3
265	Е15-535	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100 М2	4,184	61,20 13,00	0,80 0,23	256	54	3 1	20,80 0,30	87 1
266	Е15-522	ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ 100 М2	0,199	16,40 5,30	0,37 0,11	3	1	-	9,70 0,14	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				332	90	6 2	-	147 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 262-266				55	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				31	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				418	90	6 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	102	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ								
267	Е15-297 К2= 0,900 К3= 0,900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	7,136	18,84 16,65	0,14 0,04	134	119	1	26,82 0,05	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е15-297	ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М 100 М2	0,512	20,70 18,50	0,15 0,04	11	9	-	29,80 0,05	15
269	Е15-509 К2= 1,100 К3= 1,100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	5,454	3,38 2,64	0,06 0,02	18	14	-	5,06 0,03	28
270	Е15-509	ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,086	3,13 2,40	0,05 0,02	-	-	-	4,60 0,03	-
271	Е15-501 К2= 1,110 К3= 1,100	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1,448	8,85 4,00	0,07 0,02	13	6	-	7,66 0,03	11
272	Е15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М 100 М2	0,194	8,44 3,60	0,06 0,02	2	1	-	6,90 0,03	1
273	Е15-659	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100 М2	0,216	45,90 8,70	0,70 0,21	10	2	-	16,20 0,27	4
274	Е15-659 К2= 1,250 К3= 1,250	ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,234	48,26 10,88	0,88 0,26	11	3	-	20,25 0,34	5
275	Е13-129 К=2	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76 100 М2	0,034	14,40 1,52	0,12 0,04	-	-	-	2,32 0,05	-
276	Е13-141 К=2	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-759 100 М2	0,034	17,30 1,52	0,12 0,04	1	-	-	2,32 0,05	-
		ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
277	Е15-294	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100 М2	2,522	8,17 5,30	0,18 0,05	21	13	-	9,70 0,06	24
278	Е15-294 К2= 0,900 К3= 0,900	ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	7,194	7,62 4,77	0,16 0,05	55	34	1	8,73 0,06	63
279	Е15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0,504	85,10 37,10	6,20 3,85	43	19	3 2	65,00 4,97	33 3
280	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0,328	110,00 46,40	6,80 4,03	36	15	2 1	74,00 5,20	24 2
281	Е15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100 М2	1,216	386,00 66,00	5,90 1,77	469	80	7 2	115,00 2,28	140 3
282	Е15-501 К2= 1,100 К3= 1,100	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3,435	8,81 3,96	0,07 0,02	30	14	-	7,59 0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е15-502	ТО ЖЕ УЛУЧШЕННАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,813	12,90 6,80	0,07 0,02	10	6	-	12.70 0.03	10
284	Е15-511 К2= 1,100 К3= 1,100	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1,440	12,67 8,47	0,03 0,01	18	12	-	14.85 0.01	21
285	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100 М2	0,581	5.84 4,90	0,05 0,02	3	3	-	9.70 0.03	6
286	Е15-508 К2= 1,100 К3= 1,100	ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3,099	6,34 5,39	0,06 0,02	20	17	-	10.67 0.03	33
287	Е15-660	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	0,511	76,30 23,10	0,90 0,27	39	12	-	41.00 0.35	21
288	Е15-660 К2= 1,250 К3= 1,250	ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,989	82,31 28,88	1,13 0,34	81	29	1	51.25 0.44	51
289	Е13-129 К=2	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76 100 М2	0,118	14,40 1,52	0,12 0,04	2	-	-	2.32 0.05	-
290	Е13-141 К=2	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-759 100 М2	0,118	17,30 1,52	0,12 0,04	2	-	-	2.32 0.05	-
291	Е15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	0,663	76,70 27,80	0,80 0,24	51	18	1	49.30 0.31	33
292	Е15-88	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	0,359	548,00 100,00	2,00 0,60	197	36	1	178.00 0.77	64
293	Е26-9	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	5,800	19,00 12,00	0,79 0,24	110	70	5 1	22.00 0.31	128 2
294	СДОП В1 П69	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	5,603	76,80	-	430	-	-	-	-
295	Е15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100 М2	1,216	73,00 13,40	0,50 0,15	89	16	1	22.30 0.19	27
296	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6М 100 М2	4,495	71,10 41,00	0,69 0,21	320	184	3 1	73.80 0.27	332 1
297	Е8-195 К=0,3	ДОБАВИТЬ ДО ВЫСОТЫ 7,2М 100 М2	0,648	44,40 29,20	0,34 0,10	29	19	-	52.50 0.13	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2255	751	26 7	-	1325 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				372	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 267-297								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	67	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				210	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2837	751	26 7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	825	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
298	Е27-144	УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА 100 М2	0,826	136.61 2,66	5.26 1.60	113	2	4 1	4.83 2.06	4 2
299	Е27-145 К=4	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.12СМ 1000 М2	0,330	155,00 0,15	2,57 0,53	51	-	1	0.28 0.68	-
300	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0,826	156,00 8,23	-	129	7	-	14.40	12
301	Е27-172 К=2	ИСКЛЮЧИТЬ ДО 2 СМ 100 М2	-1,652	25,30 1,31	-	-42	-8	-	2.32	-4
302	Е8-28	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА М3	2,322	74,36 3,20	2.16 0,65	173	7	5 2	6.50 0,84	15 2
		КРЫЛЬЦА								
303	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,086	41,00 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7.19 0,39	1
304	Е6-15	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БМ В-7,5 М3	1,967	27,80 0,52	0,34 0,10	55	1	1 -	0,99 0,13	2
305	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,086	70,00 9,88	0,95 0,28	6	1	-	18.80 0,36	2
306	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0,086	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	-	12.60 0,03	1
307	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,062	335,00 23,00	6.32 1.90	21	1	-	37.40 2.45	2
308	Е13-121 К2= 1.100 К3= 1.100 К5= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,027	8,49 2,26	0,22 0,07	-	-	-	3.41 0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е13-153 К=2 К2= 1,100 К3= 1,100 К5= 1,100	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	0,055	11,33 1,66	0,13 0,04	1	-	-	2,53 0,05	-
310	Е8-28	УСТРОЙЧСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА М3	0,900	74,36 3,20	2,16 0,65	67	3	2 1	6,50 0,84	6 1
311	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,007	441,00 124,00	1,40 0,42	3	1	-	210,00 0,54	1
312	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,072	17,30	-	1	-	-	-	-
		КОЗЫРЕК								
313	Е7-653	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,000	7,46 2,81	4,08 1,57	7	3	4 2	4,81 2,03	5 2
314	608-92344 Ц СЦП11-182	ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200 КВ-16А М3	0,300	53,50	-	16	-	-	-	-
315	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,013	22,40	-	-	-	-	-	-
316	С147-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100 КГ	0,020	22,40	-	-	-	-	-	-
317	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,110	24,50	-	3	-	-	-	-
318	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,082	31,60	-	3	-	-	-	-
319	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИ ВКЛЮЧАЯ 100 КГ	0,229	40,80	-	9	-	-	-	-
320	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,229	17,30	-	4	-	-	-	-
321	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,005	194,18 27,80	1,38 0,41	1	-	-	54,30 0,53	-
322	Е12-301	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0,024	52,20 5,00	0,41 0,12	1	-	-	8,53 0,15	-
323	Е15-79	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КОЛОНН 100 М2	0,032	474,00 65,40	2,00 0,60	15	2	-	186,00 0,77	6
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА								
324	Е8-59	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА КРОВЛЕ Т	0,032	194,18 27,80	1,38 0,41	6	1	-	54,30 0,53	2
325	Е15-648	ОКРАСКА КУЗБАССЛАКОМ МОЛНИЕПРИЕМНИКА 100 М2	0,007	7,76 6,60	-	-	-	-	11,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				648	28	17 6	-	55 7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 298-325				107	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	19	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				60	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ				815	28	17 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	53	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				52871	3100	2541 750	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5085	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				51665	3046	2488	-	7040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4997)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				1206	54	53	-	110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(88)			

СОСТАВИЛ Вохмина

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK -40-

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 001 UIC=(222,1)

```
0       TS Д15,                    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ,<КЖ,КЖ1-34>,СТ=ВОХМИНА,ТЗ=<3883,35,М3>
1       AF G1,1,6*(43.7*14+(43.7+14)*0,5*1,6+4/3*(0,5*1,6)*(0,5*1,6))+13.82*1,6*1,6
2       AF G2,G1*0,07
3       AF G3,G1-G2
4       AF G4,(2*2*14+3.2*2*2+2,6*2+1,7*1,7+1,4*1,4*3+1*1*2)*0,1+3,4*0,6*0,1
5       AF G5,2,1+2*2+2,1*2+2*2+2,1*1+4,3*2+2*6+2,5*1+1,7+1*3+1,1*2
6       AF G6,0,24*4+0,27*2+0,39+0,34*3+0,2*2+0,44*1+0,45*1+0,32*4
7       AF G7,0,265*2+0,195*1
8       AF G8,(0,7*0,8*4+1*0,78*2)*0,1
9       AF G9,0,3*4+0,5*2
10      AF G10,20*1,2*0,1
11      AF G11,20*1*1
12      AF G12,2,1*1,4*0,1
13      AF G13,2*1,3*1,15
14      AF G14,(2,66*2,2+2,75*2,16)*0,1
15      AF G15,(2,46*2,2+2,75*1,96)*1,1
16      AF G16,(4,35*3+4,77+2,48+1,83*2)*0,64*0,32-(4,35*3+4,77+2,48+1,83*2)*0,16*0,22+47
17      AF G17,G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15+G16
18      AF G18,G1-G17
19      AF G19,G18*0,2
20      AF G20,G18*0,8
21      SK 01
22      SE E1-1592,G3
23      SE E1-960,G2,K2=1,2,T=<ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ>,P=<1,154*1,2>
24      SE E1-1591,G2,T=ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3
25      SE C310-1,G1*1,8,,0,29
26      SE E1-1604,G1
27      SE E1-1591,G18,T=*ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
28      SE C310-1,G18*1,8,,0,29
29      SE E1-1634,G20
30      SE E1-1645,G20
31      SE E1-1184,G20
32      SE E1-968,G19
33      SK 02
34      PA ФУНДАМЕНТЫ ФМ1-ФМ14
35      SE E6-1,G4,Ц5=27,42,T=*ИЗ БМ100
36      SE E6-5,2,1*4+2*2+2*2+2*6+2,5*1+1,7+1*3+1,1*2,Ц5=34,68
37      SE E6-6,4,3*2,Ц5=33,12
38      SE C124-1-8,(16,2*4+16,2*3+13,5+47,4*2+13,5*3+13,5*3)*0,001
39      SE C124-1-6,(6,8*2+3,4*3+2,8*2)*0,001
40      SE C124-3-6,(2,4*4+2,4*4+10,4*2+2,4*3+2,4*5)*0,001
41      SE C124-3-10,(19,4*4+19,4*4+19,4*3+33,6*2+19,4*3+26,1+14,4+8,6*3)*0,001
42      SE C124-3-12,(25,6*4+25,6*4+25,6*3+25,6*5)*0,001
43      SE C124-3-14,59,6*2*0,001
44      SE E6-79,(4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+4,13*2+3,77*2*3+3,77*2*2)*0,001
45      SE E13-121,(4,13*2*8+3,77*2*3+3,77*2*2)*44*0,001
46      SE E13-153,(4,13*2*8+3,77*2*5)*44*0,001*2,T=*2 СЛОЯ
47      AF G21,((1,8*4*0,3+1,8*0,45*2+0,9*0,45*2)*14+(1,05*2+0,9*2)*1,2*4+0,9*4*1,2*10)
48      AF G22,((3+1,8)*2*0,3*2+2*(3*2*0,45+0,9*2*0,3)+(0,9+2,4)*2*1,2*2)*((2,4+1,8)
        *2*0,3*2+2,4*2*0,45+0,9*2*0,45+0,9*2*0,3+0,9*4*0,9)
49      AF G23,(1,5*4*0,3+(1,5+0,9)*2*0,3+0,9*4*1,2)+(1,2*4*0,3+(1,2+0,9)*2*0,15+0,9*4*0,7)*3+0,8*4*1,6*2
50      SE E8-27,G21+G22+G23
51      SE E7-15,18,Ц5=1,11
52      SE 608-70214*ЦСЦ.9-348,0,24*4+0,27*2,,67,9,T=<*БАЛКИ 1606>
53      SE 608-70216*ЦСЦ.9-352,0,34*3+0,2*2+0,32*4,,67,5,T=<*БАЛКИ 2606>
54      SE 608-70216*ЦСЦ.9-352,0,39+0,44+0,45,,67,5+0,82*2,T=<*3Б0,4Б0,БМ300>
```

```
SE C147-3,27,8+6,4*3+5,8*2+31,4+35,8+6,2*4
SE C147-8,8,9*4+10,2*2+11,5+6*3+5,5*2+19,9+21,6+5,7*4
SE C147-16,2,1*4+2,3*2+4,8+6,6*3+6,3*2+3,8*1+4,1+6,5*4
SE E7-400,1,Ц5=0,26
SE E7-401,2,Ц5=0,26
SE СЦММП3-19,0,265*2+0,195*1,,44,2,,71,М3,СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БЕТОНА М100,ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3
SE E6-83,(2,7+1,66*2,7)*0,001,Р=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>,Т=ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ
SE E13-121,(2,7+1,66*2,7)*0,001*44,Т=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,(2,7+1,66*2,7)*0,001*44*2,Т=<*2 СЛОЯ 3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E6-2,1,Ц5=33,08+(26,6-25,8)*1,02,Т=УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БМ150 ОДНОВРЕМЕННО С ФУНДАМЕНТАМИ
SE E6-13,7,Ц5=31,28+(27,4-25,8)*1,02,Т=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БМ 200
SE E8-13,18*6*0,4+36*0,3*0,4,Ц5=65,4
SK 06
SE E7-39,10,Ц5=4,10
SE E7-41,8,Ц5=4,78
SE E7-32,1,Ц5=3,40
SE E7-33,2,Ц5=3,41
SE 608-70001*ЦСЦ,9-5,0,5*10,,80,6,ЕИ=М3,Т=<*КОЛОННЫ К48-7>
SE 608-70001*ЦСЦ,9-5,0,55*1,,80,6-0,82*2,ЕИ=М3,Т=<*КОЛОННЫ 1К*61=1А ИЗ БМ 200>
SE 608-70001*ЦСЦ,9-6,1,3*8,,70,8,ЕИ=М3,Т=<*КОЛОННЫ К72-4>
SE 608-70001*ЦСЦ,9-29,0,95*2,,84,2-0,82*2,ЕИ=М3,Т=<*КОЛОННЫ 6К*85-1 ИЗ БМ200>
SE C147-1,7,8*10+1,8*1+13*8+2,4*2
SE C147-8,86,8*10+40,3+124*8+55,5*2
SE C147-24,8,4*10+10,6*8
SE C147-16,2,1*1+3,5*2
SE C147-24,26,76*3+63,1*3+38,76*1+75,16+33,96+45,58*2+45,58*2+33,58*4+46,66+28,8+63,1*2,Т=<ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3/ДЕТАЛИ>
AF G24,(8,4*10+10,6*8+26,76*3+63,1*3+38,76*1+75,16+33,96+45,58*2+45,58*2+33,58*4+46,66+28,8+63,1*2)*0,001*44
SE E13-121,G24,Т=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,G24*2,Т=<*2 СЛОЯ 3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E7-143,9
SE 608-10685*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,1+2,,182*1,02+7,28*4,7,,71,ШТ,Т=СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-3А4Т-А
SE 608-10686*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,4,,189*1,02+7,28*4,7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-4А4Т-А
SE 608-10689*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,2,,232*1,02+7,28*4,7,,71,ШТ,Т=СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1 БДР12-7А4Т-А
SE C147-24,38,8*3+53,2*6,Т=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3/Д
SE E13-121,(38,8*3+53,2*6)*0,001*44,Т=<*3/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
SE E13-153,(38,8*3+53,2*6)*0,001*44*2,Т=<*2 СЛОЯ 3/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
SE E9-33,(300,4*2+417,9*4)*0,001
SE C121-1791,(300,4*2+417,9*4)*0,001
SE E13-292,(300,4*2+417,9*4)*0,001*44,Т=<*СТОЕК ФАХВЕРКА>
SE E7-290,(35,2*2+37,2*2+37,2*2)*0,001
SE E13-292,(35,2*2+37,2*2+37,2*2)*0,001*44,Т=<*НАСАДОК>
SK 07
PA ПАНЕЛЬНЫЕ
SE E7-247,35,Ц5=6,53+21,9*1,52*0,01
SE E7-249,10,Ц5=6,93+21,9*1,52*0,01
SE E7-261,14
SE 608-10393*ЦСЦ8-347,6*1,8*2+6*1,5*8+6*1,2*8+6*1,2*7+3*1,8+6,3*1,8*8+1,2*1,8*3+6,3*1,2*16,,14,9
SE 608-10394*ЦСЦ8-348,6*1,2*3+1,2*1,2*5,,15,8
SE 608-10395*ЦСЦ8-349,0,6*1,8*4,,16,7
SE 608-10396*ЦСЦ8-350,0,6*1,2*2,,17,6
AF
G25,14,9*3+19,4*2+17,74*2+19,66+11,18*3+9,72*3+9,16*4+20,45*3+11,18*2+4,28*2+9,16*2+9,72*5+19,08*1+19,1*2+9,7*3+9,7*3*3+4,
28*1,7+32,76
SE C147-24,G25,Т=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3/Д
SE C147-29,G25+7,16*3+6,6*4+4,18+6,6*6+3,68*3+2,43*4+7,16*3+8,4*2+1,61*2+2,44*5+7,03*16+7,16*2+9,05*8
SE E46-51,10,Т=РАССВЕРЛОВКА ОТВЕРСТИЙ
SE E7-291,(53*0,4+16*0,5+4*0,4+2*0,4+12*1,3+73*0,3+16*0,7+16*1,2+24*0,4)*0,001
SE S147-29,53*0,4+16*0,5+4*0,4+12*1,3+73*0,3+2*0,4+16*0,7+16*1,2+24*0,4
SE E7-767,(17,6*14+13,3*12)*0,001
SE E13-121,(17,6*14+13,3*12)*0,001*44,Т=<*ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E13-153,(17,6*14+13,3*12)*0,001*44*2,Т=<*2СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E7-713,12*6+12*4+24*6+18*1+6*2
SE E7-714,12*10+24*6+18+6*2,Ц5=24,4*0,2*0,01
SE E7-665,8+6,Ц5=24,4*1,8*0,01
```

```
SE 608-10405*ЦСЦ8-360,0.82*8+0.75*6,,58.9
SE C147-8,31.5*(8+6)
SE C147-16,13.9*(8+6)
SE C147-24,22.6*(8+6)
SE C147-29,22.8*(8+6)
SE E7-291,(6*0.1+50*0.7+22*0.71)*0.001,T=<*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ>
SE C147-29,6*0.1+50*0.7+22*0.71
SE E7-247,12,Ц5=6.53+21.9*1.52*0.01,T=МОНТАЖ ЦОПОЛЬНЫХ ПЛИТ П9-15А
SE 608-10491*ЦСЦ8-504,0.42*12,,62.5,T=<*ПЛИТЫ П9-15А>
SE C147-8,21*12
SE C147-16,8.2*12
SE C147-24,1*12
SE E13-121,1*12*0.001*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,1*12*0.001*44*2,T=<*В 2 СЛОЯ 3/ДЕТАЛЕЙ>
PA СТЕНЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
SE E7-741,18*6.025*2+12*8.9
SE E7-291,(2.8*8+36*24)*0.001
SE E9-210,(14.7*2+21.2*2)*0.001,T=МОНТАЖ УГЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
SE C121-2114,(14.7*2+21.2*2)*0.001,T=СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
SE E13-121,(2.8*8*29.5+36*24*35+(14.7*2+21.2*2)*44)*0.001
SE E13-153*K=2,(2.8*8*29.5+36*24*35+(14.7*2+21.2*2)*44)*0.001*2
SE E10-28,0.4
SE E10-204,8
PA СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ
SE E8-30,(6*3*2-2.37*1.91-2.37*1.51)*0.38+(6*3-2.37*1.01)*0.51-0.037*3-0.033*3-0.022*4,Ц5=28.58
SE E8-36,((1.35*2+2.04)*2.78-2.37*1.01)*0.38+0.38*0.25*4.8-0.022*3,Ц5=28.79
SE E7-445,14,Ц5=24.4*0.25*0.01
SE 608-70006*ЦСЦ9-92,0.037*3+0.033*3+0.022*8,,64.4
SE C147-16,0.32*3+0.85*3+0.31*8
SE C147-8,0.86*3
SE C147-1,0.26*14
SK 08
SE E7-280,4,Ц5=3.97
SE E7-279,12,Ц5=3.49
SE E7-283,4,Ц5=0.16
SE E7-284,8+2+2,Ц5=0.31
SE 608-10430*ЦСЦ8-412,6*3*3+6*1.2*4+5*1.8*2+6*3*1+5.5*1.8*2+4.9*1.2+4.9*1.5*3,,5.82
SE 608-10430*ЦСЦ8-409,2.98*1.43*8+2.98*0.64*4+2.98*1.02*2+2.98*0.91*2,,5.58+0.31*1,T=<*РАСХОД АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 3.5КГ/М2>
SE C147-24,2.9+5.8,T=<*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/Д>
SE E13-292,(3.8+1.3*3+2.3*2+3.7+2.3*2+19+1.3+2.3*3+4.32*8+2.82*4+3.16*4+2.9+5.8)*0.001*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
AF G26,(12*0.2+40*0.3+40*0.2+40*0.5+40*1.2+40*0.6+4*1.2)*0.001
SE E7-291,G26
SE E13-292,G26*44,T=<*СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ>
SE E46-71,0.1,Ц5=29.3*1.04,T=ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М200
SE E8-46,1.8*0.4*2+0.6*0.4*3+24*0.273+4.95*0.342*2,Ц5=402.91,T=ЗАЛОЖИТЬ КИРПИЧОМ УЧАСТКИ ПРИМЫКАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
SE E8-59,(0.04*2+0.53*8+6+0.1)*0.001,Ц5=387.82
SE E9-94,8.59*10*0.001,T=МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРОВ НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ
SE C121-1959,8.59*10*0.001
SE E13-121,8.59*10*0.001*44.7
SE E13-153,8.59*10*0.001*44.7*2,T=<* В 2 СЛОЯ>
SE E11-11,(4.37*2+1.9*2+3.18+4.95+3)*0.64*0.1,Ц5=27.68,T=УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ
PA КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
SE E8-46,5.3*4.8-2.05*0.96,Ц5=367.91
SE E7-285,0.46*14*0.001,T=КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК УГОЛКАМИ
SE C147-29,0.46*4
SK 11
SE E7-183,28,Ц5=3.47
SE 608-10330*ЦСЦ8-120,6*3*21,,5.62,T=<*ПЛИТЫ ПГ-3А4Т>
SE 608-10332*ЦСЦ8-122,6*3*2,,6.62,T=<*ПЛИТЫ ПГ-5А4Т>
SE 608-10330*ЦСЦ8-120,6*3*3,,5.62+4.5*1.02*0.3,T=<*ПЛИТЫ ПВ-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ>
SE 608-10332*ЦСЦ8-122,6*3*2,,6.62+5.48*1.02*0.3,T=<*ПЛИТЫ ПВ4 5А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ>
SE C147-24,11.8*18+5.9*2+2.5*2,T=<*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ>
SE E13-121,(11.8*18+5.9*2+2.5*2+9.6*16+9.6*2+15.6*3+9.6*3+15.6*2+9.6*2)*0.001*44,T=<*3/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ>
```

```
180     SE E13-153,(11.8*18+5.9*2+2.5*2+9.6*18+15.6*3+9.6*3+15.6*2+9.6*2)*0.001*44*2,T=<*В 2 СЛОЯ З/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ>
181     SE 608-70169*ЦСЦП9-331,6*3*16*0.1,,30.4,T=<УТЕПЛИТЕЛЬ,ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН ТОЛЩ.100ММ>
182     SE СЦММ ПРИМЕЧАНИЕ,6*3*16,,0.51,,45,М2,УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ
183     SE СЦММ ПРИЛОЖЕНИЕК ПРЕЙСКУРАНТУ06-08 СТР311,3*6*16*3,,0.6*1.02,,45,М2,УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ
184     SE E7-204,2
185     SE 608-10496*ЦСЦ8-518,0.16+0.13,,68.2=0.82*2,T=<*П15Д-5 И П13Д-11Б,БМ200>
186     SE S147-8,7.8+9.1
187     SE S147-16,1+2.4
188     SE C147-24,0.5*2
189     SE E13-121,0.5*2*0.001*44,T=<*З/ДЕТАЛЕЙ>
190     SE E13-153,0.5*2*0.001*44*2,T=<*В 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ>
191     SE E7-209,5
192     SE 608-10358*ЦСЦ.8-236,0.06*2,,90.2,T=<*СБ4Б-1>
193     SE 608-10359*ЦСЦ.8-237,0.13*3,,75.9,T=<*СБ7Б-1>
194     SE C147-1,4.3*3+2.3*2
195     SE C147-15,2.8*3+1.7*2
196     SE C147-24,6*3+5.8*2
197     SE E13-121,(6*3+5.8*2)*0.001*44,T=<*З/ДЕТАЛЕЙ>
198     SE E13-153,(6*3+5.8*2)*0.001*44*2,T=<*В 2 СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ>
199     AF G27,(22.6*3+4.2*3+10.7*3+5.9+32.2+12*0.4+28*1.1+12*1.4+4.3)*0.001
200     SE E7-291,G27
201     SE E13-121,G27*44,T=<*СОЕДИНИТ.ИЗДЕЛИЯ>
202     SE E13-153,G27*44*2,T=<*2 СЛОЯ СОЕДИНИТ.ИЗДЕЛИЯ>
203     SE E9-116,45.8*6*0.001
204     SE C121-1959,45.8*0.001*6
205     SE E13-121,45.8*6*0.001*44
206     SE E13-153,45.8*6*0.001*44*2,T=<*2 СЛОЯ>
207     SK 45,ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ЛИСТ КЖ-30
208     AF G28,(49*0.8+0.617*164+2.42*57+0.46*112+196*0.57+49*0.04+49*0.01+49*0.005)*0.001
209     SE E9-50,G28
210     SE S121-1968,G28
211     SE E13-121,G28*44
212     SE E13-153,G28*44*2,T=<*2 СЛОЯ>
213     SE E7-746,1.2*1.2*32
214     SE C111-32,1.2*1.2*32/0.96
215     SK 14
216     PA ПВД18-18-1 ГОСТ12506-81
217     SE E10-84,1.8*1.8*6
218     SE C122-159,1.8*1.8*6,T=СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПВД18-18-1
219     SE СДОПВ1П105,1.8*1.8*6,,1.76*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
220     SE СДОПВ3Т23П9,1.8*1.8*6,,3.45,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ
221     SE E10-88,6
222     SE C111-436,6,T=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ
223     SE E10-103,1.8*1.8*2
224     SE C122-363,1.8*2,T=ПОДОКОННАЯ ПЛИТА ПО018,40,35
225     SE СДОП.1ТА620П278,1.8*2,,0.73*0.37,,45,М,ДОПОЛНИТ.МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК
226     PA ПВД12-18-1 ГОСТ12506-81
227     SE E10-84,1.8*1.2*6
228     SE C122-159,1.8*1.2*6,T=СТОИМОСТЬ ОКОННОГО ПВД12-18.1
229     SE СДОПВ1П102,1.2*1.8*6,,2.09*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
230     SE СДОПВ3ПРИЛОЖ23П9,1.2*1.8*6,,3.45,,45,М2,НАДБАВКА К ССТОИМОСТИ БЛОКА С ОСТЕЛЕНИЕМ 3 СТЕКЛОМ
231     SE E10-88,6
232     SE C111-435,6,T=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ
233     SE E20-400,2,M=ОС
234     SE E15-614,0.5*0.3*2.5
235     SK 15
236     SE E10-106,2.4*1.9+2.4*1.5
237     SE E10-105,2.4*1
238     SE E10-107,2.4*1*4+2.1*0.8*5+2.1*0.7+2.1*0.9+1.9*0.9
239     SE C122-243,2.4*1.9,T=*ДН24-19Г
240     SE C122-242,2.4*1.5,T=*ДН24-15Г
241     SE C122-239,2.4*1,T=*ДН24-10ГП
242     SE C122-219,2.4*1*4,T=*ДГ20-10П
243     SE C122-218,2.1*0.8*5,T=*ДН21-8П
```

```
244     SE C122-217,2.1*0.7,T=*ДГ21-7
245     SE C122-218,2.1*0.9,T=*ДГ21-9П
246     SE C122-273,1.9*0.9,T=*ДВГ19-9
247     SE E10-140,2.4*1.9+2.4*1.5+2.4*1
248     SE C111-446-1,1,T=ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
249     SE C111-447-1,2,T=ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ
250     SE C111-448-1,9,T=ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
251     SE C111-450-1,3,T=ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ
252     SE СДОП1П191,2.4*(2.4*1.9+2.4*1.5),,1.86*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА,ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ
253     SE СДОПВ1П188,2.4*1*2.4,,2.15*0.37,,45,М2,ТО ЖЕ БЛОКА ОДНОПОЛЬНОГО
254     SE СДОПВ1П170,2.4*(2.1*0.8*5+2.1*0.9),,2.03*0.37,,45,М2,ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДГ21-8,21-9
255     SE СДОПВ1П171,2.4*2.1*0.7,,2.58*0.37,,45,М2,ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДГ21-7
256     SE СДОПВ1П169,2.4*1*2.4*4,,2.01*0.37,,45,М2,ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДВГ24-10
257     SE СДОПВ1П231,1.9*0.9*2.4,,1.88*0.37,,45,М2,ТО ЖЕ ДЛЯ БЛОКОВ ДВГ19-9
258     SE E10-84,0.6*0.7*6+0.6*0.9,T=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУГ
259     SE C122-192,0.6*0.7*6+0.6*0.9
260     SE СДОПВ1П134,0.6*0.7*6+0.6*0.9,,2.64*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ФРАМУГИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ
261     SE СДОПВ3ПРИЛ23П2,0.6*0.7*6+0.6*0.9,,1.65,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ФРАМУГИ С ОСТЕКЛЕНИЕ 3 СТЕКЛОМ
262     PA ПД6 СЕРИЯ 2.435- 81
263     SE E10-144,0.96*2.05,T=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
264     SE C122-264,0.96*2.05,T=*ПД6
265     SE C121-1781,70.5*0.001,T=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ
266     SE СДОПВ1П211,0.96*2.05*2.4,,2.67*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОРАШЕННОГО МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ
267     SE C111-397,2
268     SE C111-394,1
269     SE C111-393,1
270     SE E8-59,1.45*6*0.001,Ц5=165,T=УСТАНОВКА АНЕКРОВ В ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
271     SE C147-29,1.45*6
272     SK 12
273     PA ТИП1
274     AF G1,237.7
275     SE E11-2,G1,Ц5=38.74
276     SE E11-11,G1*0.275,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*ИЗ БМ В-12.5
277     SE E11-83,G1,Ц5=101.41
278     PA ТИП-2
279     AF G2,144.54-18*1-0.6*0.5*4-0.8*0.58*2
280     SE E11-2,G2,Ц5=38.74
281     PA УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛА УЧТЕНО В СМЕТЕ N003
282     SE E11-67,G2,Ц5=100.76+(33.3-29.3)*3.06,T=*ИЗ БМ В-25
283     SE E11-68*K=2,-G2*2,Ц5=14.93+(33.3-29.3)*0.51,T=ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ
284     PA ТИП-3
285     AF G3,73.39-1.9*1.2
286     SE E11-2,G3,Ц5=38.74
287     SE E11-11,G3*0.1,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*ИЗ БМ В-12.5
288     SE E11-135,G3,Ц5=351.08
289     PA ТИП-4
290     SE E11-2,9.5,Ц5=38.74
291     SE E11-11,9.5*0.13,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*ИЗ БЕТОНА В-12.5
292     SE E11-67,9.5,Ц5=100.76+(33.3-29.3)*3.06,T=*ИЗ БЕТОНА В-25
293     SE E11-68*K=2,-9.5*2,Ц5=14.93+(33.3-29.3)*0.51,T=ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ
294     PA ТИП-5
295     SE E11-2,36.16,Ц5=38.74
296     SE E11-11,36.16*0.1,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*ИЗ БМ В-12.5
297     SE E11-57,36.16,Ц5=66.98
298     SE E11-58*K=8,36.16*8,Ц5=15.09,T=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ
299     SE E11-205,36.16
300     PA ТИП-6
301     SE E11-2,4.16,Ц5=38.74
302     SE E11-11,4.16*0.11,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*<ИЗ БМ В-12.5
303     SE E11-140,4.16
304     PA ТИП-7
305     SE E11-2,9.74,Ц5=38.74
306     SE E11-11,9.74*0.1,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,T=*ИЗ БМ В-12.5
307     SE E11-55,9.74,Ц5=59.17
```

```
SE E11-56*К=4,9.74*4,Ц5=13.21,Т=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.40ММ
SE E11-71,9.74,Ц5=526.66
SE E11-50,(42.6+12.5)*2*0.8*0.3,Ц5=30.1*1.1,Т=УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ
SK 24
SE E12-299,18*12*1.015,Ц5=43.22
SE E12-300*К=5,18*12*1.015*5,Ц5=2.45,Т=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ
SE E12-74,19.5*13.4*1.015
SE E12-74,24.1*13.4*1.015,Ц5=208.7-0.22*2*126,Т=ПОКРЫТИЕ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА СО СЛОЕМ ГРАВИЯ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПЛИТАМ
ПОКРЫТИЯМИ
SE E12-299,2.04*1.73,Ц5=43.22,Т=*НАД ТАМБУРОМ
SE E12-300*К=5,2.04*1.73*5,Ц5=2.45,Т=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ
SE E12-277,(42.8+12.5)*2*7.7
SE E12-280,(21+13.4)*2*0.75+(25.6+13.4)*2*0.75
SK 18
SE E15-201,6*3*3-2.4*1.91-2.4*1.5-2.4*1,Ц5=44.6
SE E15-210,2.4*6+1.5+1+1.91+(1.85+1.2)*2*6+(1.85+1.82)*2*6,Ц5=15.9
SE E11-77,(2.4*6+1.5+1+1.91+(1.85+1.2)*2*6+(1.85+1.82)*2*6)*0.2,Т=ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ
SE E15-535,(1.85*2+12.5)*1.2+(24.5*2+12.5)*7.2-2.4*1.9-2.4*1.5-2.4-1.85*1.8-1.85*1.8*6
SE E15-522,(2.4*6+1.5+1.91+1+(1.85+1.2)*2*6+(1.85+1.82)*2*6)*0.2,Т=ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ
SK 17
PA ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
SE E15-297,(214.8+81.02+9.5+126.06+14.6)*1.6,Ц5=2.05,К2=0.9,К3=0.9,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-297,7.2+4.9+11.81+9.75+1.69+2.47+3.65+9.74,Ц5=2.05,Т=ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М
SE E15-509,(214.8+126.06)*1.6,К2=1.1,К3=1.1,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-509,3.65+4.9,Т=ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М
SE E15-501,(81.02+9.5)*1.6,К2=1.11,К3=1.1,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-501,7.2+2.47+9.74,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М
SE E15-659,11.81+9.75
SE E15-659,14.6*1.6,К2=1.25,К3=1.25,Т=ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E13-129*К=2,1.69*2
SE E13-141*К=2,1.69*2
PA ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
SE E15-294,18*2*1.2+45.22+42.53+28.31+23+26.61+15.41+14.44+13.5,Ц5=2.69
SE E15-294,12*7.2+255.21+11.15+267.74+98.86,К2=0.9,К3=0.9,Ц5=2.69,Т=ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-254,8.2+42.2,Ц5=41.8
SE E15-256,10+22.82,Ц5=56.8
SE E15-298,68.9+18+15.6+7.64+6.24+5.26,Ц5=314.1
SE E15-501,263.41+80.05,К2=1.1,К3=1.1,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-502,48.33+11.69+21.28,Т=ТО ЖЕ УЛУЧШЕННАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М
SE E15-511,144,К2=1.1,К3=1.1,Т=*ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-508,58.13
SE E15-508,309.94,К2=1.1,К3=1.1,Т=ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E15-660,23.8+16.8+10.46
SE E15-660,98.86,К2=1.25,К3=1.25,Т=ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М
SE E13-129*К=2,5.88*2
SE E13-141*К=2,5.88*2
SE E15-568,14.89+22.15+10.21+19.04
SE E15-88,11.31+16.05+8.56
SE E26-9,5.8,Т=УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ
SE СДОП В1 П690,5.8*0.92*1.05,,76.8,,45,М3,СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
SE E15-304,68.9+18+15.6+7.64+6.24+5.26
SE E8-194,18*12+18*7+21.5*5
SE E8-195*К=0.3,18*12*0.3,Т=ДОБАВИТЬ ДО ВЫСОТЫ 7.2М
SK 30
PA ОТМОСТКА
AF G1,(45.56+12.5)*2*0.75-(2.5+2+1.5)*0.75
SE E27-144,G1,Ц5=128.69
SE E27-145*К=4,G1*4,Ц5=152.28,Т=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.12СМ
SE E27-169,G1,Ц5=147.77
SE E27-172*К=2,-G1*2,Ц5=23.99,Т=ИСКЛЮЧИТЬ ДО 2 СМ
SE E8-28,(45.56+12.5)*2*0.1*0.2,Ц5=69,Т=УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА
PA КРЫЛЬЦА
AF G2,2*1.5+2.5*1.5+1.5*1.2
SE E11-2,G2,Ц5=36.44
```

```
371     SE E6-15,G2*0.23,Ц5=26.94,Т=УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БМ В-7.5
372     SE E11-55,G2,Ц5=59.17
373     SE E11-77,G2
374     SE E8-61,20.58*3*0.001,Ц5=305.68
375     SE E13-121,20.58*3*0.001*44,К2=1.1,К3=1.1,К5=1.1
376     SE E13-153*К=2,20.58*3*0.001*44*2,К2=1.1,К3=1.1,К5=1.1
377     SE E8-28,(2.2+2.7+1.7+1.5*4+1.2*2)*0.6*0.1,Ц5=69,,Т=УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА
378     SE E6-83,3.6*2*0.001,Р=<3900,1>
379     SE С147-29,3.6*2
380     РА КОЗЫРЕК
381     SE E7-653,1,Ц5=24.4*2.37*0.01
382     SE 608-92344*ЦСЦП11-182,0.3,,53.5,Т=*КВ-16А
383     SE С147-1,1.28
384     SE С147-2,2.02
385     SE С147-8,11.04
386     SE С147-16,8.2
387     SE С147-24,0.58+2.93*2+0.32*2+6.98+8.8,Т=*ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
388     SE С147-29,0.58+2.93*2+0.32*2+6.98+8.8
389     SE E8-59,(2*0.43+4*1.1)*0.001,Ц5=165
390     SE E12-301,1.6*1.5,Ц5=46.79
391     SE E15-79,3.2,Ц5=406.6
392     РА УСТРОЙСТВО МОЛНИЕ РИЕМНИКА
393     SE E8-59,0.032,Ц5=165,Т=УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА КРОВЛЕ
394     SE E15-648,0.032*22,Т=ОКРАСКА КУЗБАССЛАКОМ МОЛНИЕПРИЕМНИКА
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N0001 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КЖ-АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ ДЛЯ 3 ВЕТРОВОГО РАЙОНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N0001								
		КОЛОННЫ								
1	С147-1	АРМАТУРА А-1 / 100 КГ	-1,820	22,40	-	-41	-	-	-	-
2	С147-8	АРМАТУРА А-3 / 100 КГ	-18,600	24,50	-	-456	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-497	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-2				-82	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-15	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-46	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ				-625	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-15	-	-	-
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ								
		КОЛОННЫ								
3	С147-1	АРМАТУРА А-1 / 100 КГ	2,168	22,40	-	49	-	-	-	-
4	С147-8	АРМАТУРА А-3 / 100 КГ	25,446	24,50	-	623	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					672	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					111	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 3-4									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	20	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					63	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ					846	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	20	-	-	-
		ВАРИАНТ ДЛЯ 1 И 2 СНЕГОВОГО РАЙОНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N°1								
		БАЛКИ								
5	608-10685 Д ОПОЛНЕНИЕ 1 981/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-3А4Т-А ЦЕНА=182*1.02+7.28*4.7	-3,000 ШТ	219,85	-	-660	-	-	-	-
6	608-10686 Д ОПОЛНЕНИЕ 1 981/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-4А4Т-А ЦЕНА=189*1.02+7.28*4.7	ШТ -4,000	226,99	-	-908	-	-	-	-
7	608-10689 Д ОПОЛНЕНИЕ 1 981/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-7А4Т-А ЦЕНА=232*1.02+7.28*4.7	ШТ -2,000	270,85	-	-542	-	-	-	-
8	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИ 100 КГ	-4,356	40,80	-	-178	-	-	-	-
9	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 М2	-0,192	7,71 2,05	0,20 0,06	-1	-	-	3,10 0,08	-1
10	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДВА СЛОЯ 100 М2	-0,384	10,30 1,51	0,12 0,04	-4	-1	-	2,30 0,05	-1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-2293	-1	-	-	-2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					-378	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 5-10									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-68	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-214	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВАРИАНТ ДЛЯ 1 И 2 СНЕГОВОГО					-2885	-1	-	-	-2
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001								
		БАЛКИ								
11	608-10685 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-3А4Т-А ШТ ЦЕНА=182*1,02+7,28*4,7	4,000	219,85	-	879	-	-	-	-
12	608-10686 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-4А4Т-А ШТ ЦЕНА=189*1,02+7,28*4,7	3,000	226,99	-	681	-	-	-	-
13	608-10684 Д ОПОЛНЕНИЕ19 81/13	СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-2А4Т-А ШТ ЦЕНА=176*1,02+7,28*4,7	2,000	213,73	-	427	-	-	-	-
14	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100 КГ	3,294	40,80	-	134	-	-	-	-
15	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 М2	0,145	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
16	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ДВА СЛОЯ З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 М2	0,290	10,30 1,51	0,12 0,04	3	-	-	2,30 0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2125	-	-	-	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 11-16				351	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	63	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				198	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001				2674	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	63	-	-	-
		ВАРИАНТ ДЛЯ 1,2 СНЕГОВОГО РАЙОНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N001						-		
		ПОКРЫТИЕ								
17	608-10330 Ц СЦП8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПГ3А4Т М2	-378,000	5,62	-	-2124	-	-	-	-
18	608-10332 Ц СЦП8-122	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 ПЛИТЫ ПГ-5А4Т М2	-36,000	6,62	-	-238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	608-10330 Ц СЦП8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ7-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ М2 ЦЕНА=5.62+4,5*1.02*0,3	-54,000	6,99	-	-377	-	-	-	-
20	608-10332 Ц СЦП8-122	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ4-5А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ М2 ЦЕНА=6,62+5,48*1.02*0,3	-36,000	8,29	-	-298	-	-	-	-
21	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ НА "А" И "Б" 100 КГ	-1,496	40,80	-	-61	-	-	-	-
22	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	-0,197	7,71 2,05	0,20 0,06	-2	-	-	3,10 0,08	-1
23	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	-0,394	10,30 1,51	0,12 0,04	-4	-1	-	2,30 0,05	-1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-3104	-1	-	-	-2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 17-23					-512	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-92	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-289	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВАРИАНТ ДЛЯ 1,2 СНЕГОВОГО					-3905	-1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-93	-	-	-
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001								
		ПОКРЫТИЕ								
24	608-10330 Ц СЦП8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПГ-2А4Т И ПГ3А4Т М2	414,000	5,62	-	2327	-	-	-	-
25	608-10330 Ц СЦП8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ7-2А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ М2 ЦЕНА=5,62+4,5*1,02*0.3	54,000	6,99	-	377	-	-	-	-
26	608-10330 Ц СЦП8-120	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПЛИТЫ ПВ4-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ М2 ЦЕНА=5,62+4,5*1,02*0.3	36,000	6,99	-	252	-	-	-	-
27	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100 КГ	2,292	40,80	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 М2	0,232	7,71 2,05	0,20 0,06	2	-	-	3.10 0,08	1
29	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ДВА СЛОЯ З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 М2	0,465	10,30 1,51	0,12 0,04	5	1	-	2.30 0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3057	1	-	-	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 24-29				504	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	91	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				285	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N01				3846	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	92	-	-	-
		ВАРИАНТ ПРИ Т=-20 ГРАДУСОВ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N01								
		СТЕНЫ								
30	08-10393 Ц СЦП8-347	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	-367,560	14,90	-	-5477	-	-	-	-
31	08-10394 Ц СЦП8-348	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 М2	-28,800	15,80	-	-455	-	-	-	-
32	08-10395 Ц СЦП8-349	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2	-4,320	16,70	-	-72	-	-	-	-
33	08-10396 Ц СЦП8-350	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20,0КГ/М2 М2	-1,440	17,60	-	-25	-	-	-	-
34	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИ 100 КГ	-6,371	40,80	-	-260	-	-	-	-
35	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ З/Д И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З/Д 100 КГ	-10,024	17,30	-	-173	-	-	-	-
36	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	-0,068	342,00 21,30	-	-23	-1	-	34.00	-2
37	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	-0,683	17,30	-	-12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ, Т	-0,406	489,00 27,80	6,00 1,80	-199	-11	-2 -1	40,50 2,32	-16 -1
39	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ, 100 М2	-0,179	7,71 2,05	0,20 0,06	-1	-	-	3,10 0,08	-1
40	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ДВА СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ, 100 М2	-0,357	10,30 1,51	0,12 0,04	-4	-1	-	2,30 0,05	-1
41	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ (БУДАДИЕНСТИРОЛЬНЫМИ ИЛИ КУМАРОНКАУЧУКОВЫМИ), 100 М	-2,940	2,40 0,54	0,01	-7	-2	-	1,04	-3
42	Е7-714	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ, 100 М	-2,460	4,89 4,54	0,31 0,09	-12	-11	-1	7,35 0,12	-18
43	Е7-665	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М, ШТ	-14,000	1,84 0,97	0,44 0,16	-26	-14	-6 -2	1,55 0,21	-22 -3
44	608-10405 Ц СЦП8-360	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150, М3	-11,060	58,90	-	-651	-	-	-	-
45	С147-8	АРМАТУРА А-3, 100 КГ	-4,410	24,50	-	-108	-	-	-	-
46	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1, 100 КГ	-1,946	31,60	-	-61	-	-	-	-
47	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, 100 КГ	-3,192	40,80	-	-130	-	-	-	-
48	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ, 100 КГ	-3,192	17,30	-	-55	-	-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
49	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М, М3	-2,051	31,60 2,21	0,81 0,24	-65	-5	-2	4,05 0,31	-8 -1
50	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М, ШТ	-1,000	0,29 0,08	0,15 0,06	-	-	-	0,13 0,08	-
51	608-70006 Ц СЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, М3	-0,022	64,40	-	-1	-	-	-	-
52	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1, 100 КГ	-0,003	31,60	-	-	-	-	-	-
53	С147-1	АРМАТУРА А-1, 100 КГ	-0,003	22,40	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-7817	-45	-11 -3	-	-71 -5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 30-53				-1290	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-232	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-729	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВАРИАНТ ПРИ Т=-20 ГРАДУСОВ				-9836	-45	-11 -3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-280	-	-	-
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001								
		СТЕНЫ								
54	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	35,000	16,63 4,05	5,72 2,06	582	142	200 72	6,60 2,66	231 93
55	Е7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	10,000	19,73 4,93	7,54 2,70	197	49	75 27	8,06 3,48	81 35
56	Е7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14,000	11,30 3,33	4,03 1,44	158	47	56 20	5,38 1,86	75 26
57	608-10389 Ц СЦП8-343	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	212,880	12,20	-	2597	-	-	-	-
58	608-10390 Ц СЦП8-344	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 М2	174,600	13,40	-	2340	-	-	-	-
59	608-10391 Ц СЦП8-345	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2	11,520	14,20	-	164	-	-	-	-
60	608-10392 Ц СЦП8-346	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20,0КГ/М2 М2	1,440	15,30	-	22	-	-	-	-
61	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ <ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ <ДОПОЛНИТ 100 КГ	6,353	40,80	-	259	-	-	-	-
62	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ З/ДЕТАЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З/ДЕТАЛЕЙ 100 КГ	9,831	17,30	-	170	-	-	-	-
63	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,109	342,00 21,30	-	37	2	-	34,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,091	17,30	-	19	-	-	-	-
65	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,291	489,00 27,80	6,00 1,60	142	8	2 1	40,50 2,32	12 1
66	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ 100 М2	0,128	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
67	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ 100 М2	0,256	10,30 1,51	0,12 0,04	3	-	-	2,30 0,05	1
68	Е7-665	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,000	1,84 0,97	0,44 0,16	26	14	6 2	1,55 0,21	22 3
69	608-10405 Ц СЦП8-360	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	10,500	58,90	-	618	-	-	-	-
70	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	4,410	24,50	-	108	-	-	-	-
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	1,946	31,60	-	61	-	-	-	-
72	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	3,192	40,80	-	130	-	-	-	-
73	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,192	17,30	-	55	-	-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
74	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	9,007	31,60 2,21	0,81 0,24	285	20	7 2	4,05 0,31	36 3
75	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	6,000	0,29 0,08	0,15 0,06	2	-	1	0,13 0,08	1
76	608-70006 Ц СЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,158	64,40	-	10	-	-	-	-
77	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,009	24,50	-	-	-	-	-	-
78	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,024	31,60	-	1	-	-	-	-
79	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,016	22,40	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7987	282	347 124	-	463 161
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 54-79				1318	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	237	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				744	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001				10049	282	347 124	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	643	-	-	-
		ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАДУСОВ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N001								
		ОКНА								
80	С122-159	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 М2	-6,480	15,10	-	-98	-	-	-	-
81	СДОПВ1П105	ИСКЛЮЧИТЬ НАДБАВКУ К СТОИМОСТИ ОКОННОГО БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2 ЦЕНА=1,76*0,37	-6,480	0,65	-	-4	-	-	-	-
82	СДОПВ3ТАБЛ2 3П9	ИСКЛЮЧИТЬ НАДБАВКУ К СТОИМОСТИ ОКОННОГО БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ М2	-6,480	3,45	-	-22	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-124	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 80-82				-20	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-12	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВАРИАНТ ПРИ				-156	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-4	-	-	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ								
		ОКНА								
83	С122-105	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-18В М2	6,480	26,70	-	173	-	-	-	-
84	СДОПВ1П95	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2 ЦЕНА=4,57*0,37	6,480	1,69	-	11	-	-	-	-
85	СДОПВ3ТАБ23 П16	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ М2	6,480	5,30	-	34	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 83-85				36	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					20	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ					274	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
86	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,400	2,00 0,67	0,13 0,04	5	2	-	1,16 0,05	3
87	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С, ДГ24-10С,ДГ24-12С ДГ24-10П М2	2,400	13,50	-	32	-	-	-	-
88	Е10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,400	1,34 0,20	-	3	-	-	0,36	1
89	С111-446-1	ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	6,73	-	7	-	-	-	-
90	СДОПВ1П169	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА,ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2 ЦЕНА=2,01*0,37	5,760	0,74	-	4	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					51	2	-	-	4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 86-90					8	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					64	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	4	-	-	-
		ПОЛЫ								
		ТИП 7								
91	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,021	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	-	7,19 0,39	-
92	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В-12,5 М3	0,214	30,21 1,62	-	6	-	-	2,90	1
93	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,021	70,00 9,88	0,95 0,28	1	-	-	18,80 0,36	-
94	Е11-56 К=4	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.40ММ 100 М2	0,086	13,60 0,16	0,23 0,07	1	-	-	0,34 0,09	-
95	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100 М2	0,021	628,00 99,00	2,32 0,70	13	2	-	166,00 0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					22	2	-	-	4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 91-95					4	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					2	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ					28	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
96	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100 М2	0,021	20,70 18,50	0,15 0,04	-	-	-	29,80 0,05	1
97	Е15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	0,021	12,90 6,80	0,07 0,02	-	-	-	12,70 0,03	-
98	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0,106	110,00 46,40	6,80 4,03	12	5	1	74,00 5,20	8 1
99	Е15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	0,059	12,90 6,80	0,07 0,02	1	-	-	12,70 0,03	1
100	Е15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	0,047	76,70 27,80	0,80 0,24	4	1	-	49,30 0,31	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					17	6	1	-	12 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 96-100					3	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					2	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					22	6	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					395	246	337 121	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	377	-	-	-

СОСТАВИЛ Вох- ВОХМИНА

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89(12.ИТ). ИДЕНТИФИКАТОР: ADK


```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 034 UIC=[222,1]

0       TS Д15,ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N001 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА,<КЖ,КЖ-АР>,СТ=80ХМИНА
1       РА ВАРИАНТ ДЛЯ 3 ВЕТРОВОГО РАЙОНА
2       SK 45,ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N001
3       РА КОЛОННЫ
4       SE С147-1,-(7.8*10+13*8)
5       SE С147-8,-(86.8*10+124*8)
6       SK 45,ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ
7       РА КОЛОННЫ
8       SE С147-1,10.4*10+14.1*8
9       SE С147-8,135.1*10+149.2*8
10      SK 45,ВАРИАНТ ДЛЯ 1 И 2 СНЕГОВОГО РАЙОНА
11      РА ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N001
12      РА БАЛКИ
13      SE 608-10685*ДОПОЛНЕНИЕ 1981/13,-(1+2),,182*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-3А4Т-А
14      SE 608-10686*ДОПОЛНЕНИЕ 1981/13,-4,,189*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-4А4Т-А
15      SE 608-10689*ДОПОЛНЕНИЕ 1981/13,-2,,232*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-7А4Т-А
16      SE С147-24,-(38.8*3+53.2*6),Т=<*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ>
17      SE Е13-121,-(38.8*3+53.2*6)*0.001*44,Т=<*З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
18      SE Е13-153,-(38.8*3+53.2*6)*0.001*44*2,Т=<*З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДВА СЛОЯ>
19      SK 45,ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001
20      РА БАЛКИ
21      SE 608-10685*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,4,,182*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-3А4Т-А
22      SE 608-10686*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,3,,189*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-4А4Т-А
23      SE 608-10684*ДОПОЛНЕНИЕ1981/13,2,,176*1.02+7.28*4.7,,71,ШТ,СТОИМОСТЬ Ж/Б БАЛОК ДВУСКАТНЫХ МАРКИ 1БДР12-2А4Т-А
24      SE С147-24,38.8*4+38.8*3+28.9*2,Т=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ
25      SE Е13-121,(38.8*7+28.9*2)*0.001*44,Т=<*З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
26      SE Е13-153,(38.8*7+28.9*2)*0.001*44*2,Т=<*ДВА СЛОЯ З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
27      SK 45,ВАРИАНТ ДЛЯ 1,2 СНЕГОВОГО РАЙОНА
28      РА ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N001
29      РА ПОКРЫТИЕ
30      SE 608-10330*ЦСЦП8-120,-6*3*21,,5.62,Т=<*ПЛИТЫ ПГ3А4Т>
31      SE 608-10332*ЦСЦП8-122,-6*3*2,,6.62,Т=<*ПЛИТЫ ПГ-5А4Т>
32      SE 608-10330*ЦСЦП8-120,-6*3*3,,5.62+4.5*1.02*0.3,Т=<*ПЛИТЫ ПВ7-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ>
33      SE 608-10332*ЦСЦП8-122,-6*3*2,,6.62+5.48*1.02*0.3,Т=<*ПЛИТЫ ПВ4-5А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ>
34      SE С147-24,-6.8*22,Т=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ НА "А" И "Б"
35      SE Е13-121,-(6.8*22+9.6*16+9.6*2+15.6*3+9.6*3+15.6*2+9,6*2)*0.001*44,Т=<*З/ДЕТАЛЕИ>
36      SE Е13-153,-(6.8*22+9.6*16+9.6*2+15,6*3+9.6*3+15,6*2+9,6*2)*0.001*44*2,Т=<*В 2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З/ДЕТАЛЕЙ>
37      SK 45,ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001
38      РА ПОКРЫТИЕ
39      SE 608-10330*ЦСЦП8-120,6*3*23,,5.62,Т=<*ПЛИТЫ ПГ-2А4Т И ПГ3А4Т>
40      SE 608-10330*ЦСЦП8-120,6*3*3,,5.62+4,5*1.02*0.3,Т=<*ПЛИТЫ ПВ7-2А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ>
41      SE 608-10330*ЦСЦП8-120,6*3*2,,5.62+4,5*1.02*0.3,Т=<*ПЛИТЫ ПВ4-3А4Т С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ>
42      SE С147-24,11.8*18+5.9*2+2.5*2,Т=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ
43      SE Е13-121,((11.8*18+5.9*2+2.5*2)+(9.6*23+15,6*5))*0.001*44,Т=<*З/Д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
44      SE Е13-153,((11.8*18+5.9*2+2.5*2)+(9.6*23+15.6*5))*0.001*44*2,Т=<*ДВА СЛОЯ  З/ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ>
45      SK 45,ВАРИАНТ ПРИ Т=-20 ГРАДУСОВ
46      РА ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ N001
47      РА СТЕНЫ
48      SE 608-10393*ЦСЦП8-347,-(6*1.8*2+6*1.5*8+6*1.2*7+3*1.8+6.3*1.8*8+1.2*1.8*3+6.3*1.2*10),,14.9
49      SE 608-10394*ЦСЦП8-348,-(6*1.2*3+1.2*1.2*5),,15.8
50      SE 608-10395*ЦСЦП8-349,-(0.6*1.8*4),,16.7
51      SE 608-10396*ЦСЦП8-350,-0.6*1.2*2,,17.6
52      AF G25,14.9*3+19.4*2+17.7*2+19.66+11.18*3+9.72*3+9.16*6+20,45*3+11.18*2+4.28*18+9.72*5+19.1*3+9.7*6+4.28+19+32.76
53      SE С147-24,-G25,Т=<*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ>
54      SE С147-29,-(G25+7.16*3+6.6*4+4.18+6.6*6+3.68*3+2.43*4+7.16*3+8.4*2+1.61*2+2.44*5+7.03*16+7.16*2+9.05*8),Т=<*З/Д И
        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ З/Д>
```

```
SE E7-291,-(53*0.4+16*0.5+4*0.4+12*1.3+73*0.3)*0.001
SE C147-29,-(53*0.4+16*0.5+4*0.4+12*1.3+73*0.3)
SE E7-767,-(17.6*14+13.3*12)*0.001
SE E13-121,-(17.6*14+13.3*12)*0.001*44,T=<*ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E13-153,-(17.6*14+13.3*12)*0.001*44*2,T=<*ДВА СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E7-713,-(12*6+12*4+24*6+18*1+6*2)
SE E7-714,-(12*6+24*6+18+6*2),Ц5=24.4*0.2*0.01
SE E7-665,-14,Ц5=24.4*1.8*0.01
SE 608-10405*ЦСЦП8-360,-(0.82*8+0.75*6),,58.9
SE C147-8,-31.5*(8+6)
SE C147-16,-13.9*(8+6)
SE C147-24,-22.8*(8+6)
SE C147-29,-22.8*(8+6)
PA КИРПИЧНЫЕ
SE E8-30,-(6*3-2.37*1.01)*0.13-0.022,Ц5=28.58
SE E7-445,-1,Ц5=24.4*0.25*0.01
SE 608-70006*ЦСЦП9-92,-0.022,,64.4
SE C147-16,-0.31
SE C147-1,-0.26
SK 45,ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ N001
PA СТЕНЫ
SE E7-247,35,Ц5=6.53+21.9*1.52*0.01
SE E7-249,10,Ц5=6.93+21.9*1.52*0.01
SE E7-261,14
SE 608-10389*ЦСЦП8-343,3*1.8+1.2*1.8*3+6*1.8*2+6*1.2*2+6.25*1.2*10+6.25*1.8*8,,12.2
SE 608-10390*ЦСЦП8-344,6*1.5*8+6*1.2*7+1.2*1.2*5+6.25*1.2*6,,13.4
SE 608-10391*ЦСЦП8-345,0.6*1.8*4+6*1.2*1,,14.2
SE 608-10392*ЦСЦП8-346,0.6*1.2*2,,15.3
AF
G26,14.9*3+19.4*2+17.74*2+19.66*1+11.18*3+9.72*3+9.16*4+20.45*3+11.18*2+4.28*2+9.16*2+9.72*5+19.08*1+19.10*2+9.7*3+9.7*3+4
.28*13+8.56*4+32.76
SE C147-24,G26,T=*<ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ>
SE C147-29,G26+6.75*8+6.24*8+3.9+3.58*3+2.35*4+7.89*2+6.25*2+1.96*2+2.37*5+6.71*16+8.55*8,T=<*З/ДЕТАЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
З/ДЕТАЛЕЙ>
SE E7-291,(53*0.4+73*0.3+16*0.5+12*1.3+0.4*4+0.4*2+0.7*16+1.2*16+0.4*24)*0.001
SE C147-29,53*0.4+73*0.3+16*0.5+12*1.3+0.4*4+0.4*2+0.7*16+1.2*16+0.4*24
SE E7-767,(12.2*14+10*12)*0.001
SE E13-121,(12.2*14+10*12)*0.001*44,T=<*ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E13-153,(12.2*14+10*12)*0.001*44*2,T=<*В 2 СЛОЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ>
SE E7-665,8+6,Ц5=24.4*1.8*0.01
SE 608-10405*ЦСЦП8-360,0.75*14,,58.9
SE C147-8,31.5*(8+6)
SE C147-16,13.9*(8+6)
SE C147-24,22.8*(8+6)
SE C147-29,22.8*(8+6)
PA КИРПИЧНЫЕ
SE E8-30,(6*3*2-2.37*1.91-2.37*1.51)*0.13-0.037-0.033+((1.76*2+1.31)*2.78-2.37*1.01)*0.51-0.022*8,Ц5=28.58
SE E7-445,6,Ц5=24.4*0.25*0.01
SE 608-70006*ЦСЦП9-92,0.037+0.033+0.022*4,,64.4
SE C147-8,0.86
SE C147-16,0.32+0.85+0.31*4
SE C147-1,0.26*6
SK 45,ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАДУСОВ
PA ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N001
PA ОКНА
SE C122-159,-1.8*1.8*2
SE СДОПВ1П105,-1.8*1.8*2,,1.76*0.37,,45,М2,ИСКЛЮЧИТЬ НАДБАВКУ К СТОИМОСТИ ОКОННОГО БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
SE СДОПВ3ТАБЛ23П9,-1.8*1.8*2,,3.45,,45,М2,ИСКЛЮЧИТЬ НАДБАВКУ К СТОИМОСТИ ОКОННОГО БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ
SK 45,ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ
PA ОКНА
SE C122-105,1.8*1.8*2
SE СДОПВ1П95,1.8*1.8*2,,4.57*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
SE СДОПВ3ТАБ23П16,1.8*1.8*2,,5.3,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ
SK 15
```

```
116     SE E10*107,2.4*1
117     SE C122-219,2.4*1,Т=*ДГ24-10П
118     SE E10-140,2.4*1
119     SE C111-446-1,1,Т=ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
120     SE СДОПВ1П169,2.4*1*2.4,,2.01*0.37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА,ОКРАШЕННОГО МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
121     SK 12
122     PA ТИП 7
123     SE E11-2,2.14,Ц5=38.74
124     SE E11-11,2.14*0.1,Ц5=27.68+(27.2-26.3)*1.02,Т=*ИЗ БЕТОНА В-12.5
125     SE E11-55,2.14,Ц5=59.17
126     SE E11-56*К=4,2.14*4,Ц5=13.21,Т=ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.40ММ
127     SE E11-71,2.14,Ц5=526.68
128     SK 17
129     SE E15-297,2.14,Ц5=2.05
130     SE E15-502,2.14
131     SE E15-256,10.58,Ц5=56.8
132     SE E15-502,5.93
133     SE E15-568,4.65
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ
КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КМ1-17

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13.544 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1279 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.976 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272 89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-40	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	60,000	3,68 0,73	2,64 0,92	221	44	158 55	1,28 1,19	77 71
2	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Т ЦЕНА=239-8*1,01	0,208	230,92	-	48	-	-	-	-
3	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 СП2 Т ЦЕНА=239+13*1,01	0,208	252,13	-	52	-	-	-	-
4	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ СП5-1 Т ЦЕНА=239+15*1,01	0,416	254,15	-	106	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ГЖ5 Т ЦЕНА=239+6*1,01	1,456	245,06	-	357	-	-	-	-
6	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 Ж6-1 Т ЦЕНА=239+1,01*1	0,312	240,01	-	75	-	-	-	-
7	Е9-116	МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	9,152	31,20 10,00	14,80 4,74	286	92	135 43	15,60 6,11	143 56
8	С121-1955	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 Ж6-1 Т ЦЕНА=259+1*1,01	2,912	260,01	-	757	-	-	-	-
9	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ПС6-1 Т ЦЕНА=213+1*1,01	1,560	214,01	-	334	-	-	-	-
10	С121-1925	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ 09Г2-2 Т ЦЕНА=233+(28+2,4*(25,7/10))*1,01	1,560	267,51	-	417	-	-	-	-
11	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	2,288	213,00	-	487	-	-	-	-
12	С121-1955	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Т ЦЕНА=259-8*1,01	0,416	250,92	-	104	-	-	-	-
13	С121-1955	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ПС6-1 Т ЦЕНА=259+1*1,01	0,416	260,01	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е9-116	МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ПОКРЫТИЙ Т	0,624	31,20 10,00	14,80 4,74	19	6	9 3	15,60 6,11	10 4
15	С121-1904	БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=242+1*1,01	0,624	243,01	-	152	-	-	-	-
16	Е9-33	МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	4,888	43,00 12,60	18,10 6,59	210	62	88 32	19,40 8,50	95 42
17	С121-1780	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 С3 СТАЛИ ВСТСП6-1 Т ЦЕНА=278+1*1,01	1,352	279,01	-	377	-	-	-	-
18	С121-1780	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА=278+15*1,01	0,312	293,15	-	91	-	-	-	-
19	С121-1786	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=289+1*1,01	1,040	290,01	-	302	-	-	-	-
20	С121-1785	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/, ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТСП2 Т ЦЕНА=259+13*1,01	0,832	272,13	-	226	-	-	-	-
21	С121-1789	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ САЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=269-8*1,01	0,624	260,92	-	163	-	-	-	-
22	С121-1785	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/, ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=259-8*1,01	0,520	250,92	-	130	-	-	-	-
23	С121-1792	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=269-8*1,01	0,208	260,92	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е9-88	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	1,768	41,30 15,40	11,40 4,33	73	27	20 8	24,60 5,59	43 10
25	С121-1913	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=247-8*1,01	0,312	238,92	-	75	-	-	-	-
26	С121-1913	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=247+1*1,01	1,040	248,01	-	258	-	-	-	-
27	С121-1913	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т	0,416	247,00	-	103	-	-	-	-
28	Е9-229	ОПОРНЫЕ КОНСРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТР-ДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Т	0,936	59,60 44,20	7,43 3,14	56	41	7 3	72,60 4,05	68 4
29	С121-2020	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=292-8*1,01	0,416	283,92	-	118	-	-	-	-
30	С121-2020	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=292+1*1,04	0,520	293,04	-	152	-	-	-	-
31	Е9-132	МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ Т	4,992	67,10 27,10	30,40 9,95	335	135	152 50	43,90 12,84	219 64
32	С121-1987	БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ, БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=297-8*1,01	3,224	288,92	-	931	-	-	-	-
33	С121-1987	БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ, БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ САЛИ ВСТ3 Т ЦЕНА=297+1*1,01	1,664	298,01	-	496	-	-	-	-
34	С121-1987	БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ, БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 Т	0,104	297,00	-	31	-	-	-	-
35	Е9-47	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	5,700	46,80 19,00	17,60 5,43	267	108	100 31	30,10 7,00	172 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=326-8*1,01	4,680	317,92	-	1488	-	-	-	-
37	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП6-1 Т ЦЕНА=326+1*1,01	0,520	327,01	-	170	-	-	-	-
38	С121-656	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,46 7 ШТ	3,000	17,20	-	52	-	-	-	-
39	С121-658	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,60 7 ШТ	4,000	20,80	-	83	-	-	-	-
40	С121-651	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,21 7 ШТ	3,000	8,08	-	24	-	-	-	-
41	С121-647	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,9 7 ШТ	2,000	4,61	-	9	-	-	-	-
42	С121-649	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,15 7 ШТ	2,000	5,85	-	12	-	-	-	-
43	С121-648	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,12 7 ШТ	2,000	5,19	-	10	-	-	-	-
44	С121-653	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,30 7 ШТ	3,000	11,50	-	35	-	-	-	-
45	С121-655	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10,42 7 ШТ	1,000	15,10	-	15	-	-	-	-
46	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	1,640	58,00 13,80	32,10 11,80	95	23	53 19	22,60 15,22	37 25
47	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,024	327,00	-	8	-	-	-	-
48	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,075	358,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С121-483	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-48.8 6 ШТ	1.000	82.60	-	83	-	-	-	-
50	С121-500	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10.48,ОГПМЛХ60-10.48 7 ШТ	2.000	11.10	-	22	-	-	-	-
51	С121-477	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-30.8 6 ШТ	2.000	49.40	-	99	-	-	-	-
52	С121-475	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-24.8 6 ШТ	1.000	41.10	-	41	-	-	-	-
53	С121-497	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10.30,ОГПМЛХ60-10.30 7 ШТ	4.000	6.59	-	26	-	-	-	-
54	С121-496	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10.24,ОГПМЛХ60-10.24 7 ШТ	2.000	4.94	-	10	-	-	-	-
55	Ц1Ч2ТАЬ12П2	ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТ ОКИСЛОВ Т ЦЕНА=5.7*1.01	30.820	5.75	-	177	-	-	-	-
56	Е.ПРЕЙС.01-22-1980/13	ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 НА ЗАВОДЕ Т ЦЕНА=30.8*1.01	32.300	31.10	-	1005	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11462	538	722 244	-	864 316
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 55-56				195	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 1-54				884	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	194	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1003	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				13544	538	722 244	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	976	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13544	538	722 244	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	976	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				1487	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(35)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				12057	538	722	-	1261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(941)			

СОСТАВИЛ НИКОЛЕНКО

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.и.I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK


```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 002 UIC=(222,1]

0       TS Д15,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА,<КМ,КМ1-17>,СТ=НИКОЛЕНКО
1       SK 21
2       SE E9-40,19+41
3       SE S121-1825,0.2*1.04,Ц=239-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2
4       SE S121-1825,0.2*1.04,Ц=239+13*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 СП2
5       SE S121-1825,0.4*1.04,Ц=239+15*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ СП5-1
6       SE S121-1825,1.4*1.04,Ц=239+6*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ГЖ5
7       SE S121-1825,0.3*1.04,Ц=239+1.01*1,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 Ж6-1
8       SE E9-116,8.8*1.04
9       SE S121-1955,2.8*1.04,Ц=259+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 Ж6-1
10      SE S121-1959,1.5*1.04,Ц=213+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ПС6-1
11      SE S121-1925,1.5*1.04,Ц=233+(28+2.4*(25.7/10))*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ 09Г2-2
12      SE S121-1959,2.2*1.04,Ц=213
13      SE S121-1955,0.4*1.04,Ц=259-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2
14      SE S121-1955,0.4*1.04,Ц=259+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3 ПС6-1
15      SE E9-116,0.6*1.04,Т=*ПОКРЫТИЯ
16      SE S121-1904,0.6*1.04,Ц=242+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1
17      SE E9-33,4.7*1.04
18      SE S121-1780,1.3*1.04,Ц=278+1*1.01,Т=*СЗ СТАЛИ ВСТСП6-1
19      SE S121-1780,0.3*1.04,Ц=278+15*1.01,Т=* ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1
20      SE S121-1786,1*1.04,Ц=289+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1
21      SE S121-1785,0.8*1.04,Ц=259+13*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТСП2
22      SE S121-1789,0.6*1.04,Ц=269-8*1.01,Т=*ИЗ САЛИ ВСТ3КП2
23      SE S121-1785,0.5*1.04,Ц=259-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
24      SE S121-1792,0.2*1.04,Ц=269-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
25      SE E9-88,1.7*1.04
26      SE S121-1913,0.3*1.04,Ц=247-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
27      SE S121-1913,1*1.04,Ц=247+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1
28      SE S121-1913,0.4*1.04
29      SE E9-229,0.9*1.04,,<59.6,44.2,7.43,3.14>,,М,Т,<ОПОРНЫЕ КОНСРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТР-ДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ>,<1,72.6>
30      SE S121-2020,0.4*1.04,Ц=292-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
31      SE S121-2020,0.5*1.04,Ц=292+1*1.04,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1
32      SE E9-132,4.8*1.04
33      SE S121-1987,3.1*1.04,Ц=297-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
34      SE S121-1987,1.6*1.04,Ц=297+1*1.01,Т=*ИЗ САЛИ ВСТ3
35      SE S121-1987,0.1*1.04,Ц=297
36      SE E9-47,5*1.04+0.5
37      SE S121-1979,4.5*1.04,Ц=326-8*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2
38      SE S121-1979,0.5*1.04,Ц=326+1*1.01,Т=*ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП6-1
39      SE S121-656,3
40      SE S121-658,4
41      SE S121-651,3
42      SE S121-647,1+1
43      SE S121-649,2
44      SE S121-648,2
45      SE S121-653,3
46      SE S121-655,1
47      SE E9-46,1.48+0.16
48      SE S121-1981,0.024
49      SE S121-1975,0.075
50      SE S121-483,1
51      SE S121-500,2
52      SE S121-477,2
53      SE S121-475,1
54      SE S121-497,4
55      SE S121-496,2
```

```
56      SE Ц1Ч21АБ12П2,(31.14-1.48-0.16-0.5)*1.04+0.66,,5.7*1.01,,ОС,Т,ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТ ОКИСЛОВ
57      SE Е.ПРЕЙС.01-22-1980/13,(31.14-1.48-0.16-0.5)*1.04+1.48+0.66,,<30.8*1.01>,,ОС,Т,ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 НА
        ЗАВОДЕ
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003

НА: ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КЖ11-17

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.231 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 584 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.420 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ										
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БМ100 М3	0,380	28.40 0.70	0.28 0.08	11	-	-	1.37 0.10	1	
2	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ФОМ-1 И ФОМ-2 ИЗ БМ200 М3	2,200	37.33 2,34	1.20 0.36	82	5	3 1	4.35 0.46	10 1	
3	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,003	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	1	
4	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,086	355.00 38.00	1.30 0.39	31	3	-	64.00 0.50	6	
5	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 М2	0,039	7,71 2,05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-	
6	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,078	10.30 1.51	0.12 0.04	1	-	-	2.30 0.05	-	
7	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,108	110.00 12.90	1.30 0.39	12	1	-	24.00 0.50	3	
8	Е10-209	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ 10 М2	0,216	3.70 0,37	0.02 0.01	1	-	-	0.69 0.01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,115	90,00 19,50	1,50 0,45	10	2	-	33,60 0,58	4
10	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,012	90,20 25,30	0,90 0,27	1	-	-	44,80 0,35	1
11	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	1,200	0,91 0,38	0,43 0,13	1	-	1	0,67 0,17	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				151	11	4 1	-	27 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-11				25	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				14	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				190	11	4 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	17	-	-	-
		КАНАЛЫ КЛ-1								
12	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,400	28,40 0,70	0,20 0,08	68	2	1	1,37 0,10	3
13	Е6-92	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ СТЕНЫ КАНАЛА ИЗ БМ200 М3	11,000	45,34 4,73	1,10 0,33	499	52	12 4	8,44 0,43	93 5
14	С124-18-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,581	283,00	-	164	-	-	-	-
15	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,159	355,00 38,00	1,30 0,39	56	6	-	64,00 0,50	10
16	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 М2	0,070	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
17	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,140	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
18	Е9-47	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ Т	0,738	46,80 19,00	17,60 5,43	35	14	13 4	30,10 7,00	22 5
19	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ Щ-1,Щ-2 Т	0,738	326,00	-	241	-	-	-	-
20	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 С 2-Х СТОРОН ЩИТОВ Щ-1,Щ-2 100 М2	0,111	7,71 2,00	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 С 2-Х СТОРОН В 2 СЛОЯ ЩИТОВ Щ-1,Щ-2 100 М2	0,222	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05	1
22	Е7-761 СДРИ П2	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ШТ	8,000	2,31 0,58	1,67 0,62	18	5	13 5	0,99 0,80	8 6
23	608-10496 Ц СЦП8-518	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 ПЛИТЫ П6Д-15 М3	0,560	68,20	-	38	-	-	-	-
24	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,096	24,50	-	2	-	-	-	-
25	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,128	31,60	-	4	-	-	-	-
26	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,024	40,80	-	1	-	-	-	-
27	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,024	17,30	-	-	-	-	-	-
28	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,420	90,00 19,50	1,50 0,45	38	8	1	33,60 0,58	14
29	Е11-11	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОГО ПОЛА ИЗ БМ200 М3	47,000	31,23 1,62	-	1468	76	-	2,90	136
30	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	1,033	15,30 6,76	1,40 0,42	16	7	1	12,30 0,54	13 1
31	С124-3-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	1,033	270,00	-	279	-	-	-	-
32	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,078	441,00 124,00	1,40 0,42	34	10	-	210,00 0,54	16
33	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,064	355,00 38,00	1,30 0,39	23	2	-	64,00 0,50	4
34	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,062	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
35	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,125	10,30 1,51	0,12 0,04		-	-	2,30 0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990	182	41 13	-	32 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-17,20-35				448	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 18-19				24	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	85	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					277	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛЫ КЛ-1					3739	182	41 13	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	380
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	280	-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ-1								
36	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	0,294	28,40 0,70	0,28 0,08	8	-	-	1,37 0,10	-
37	Е6-92	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ СТЕНЫ ПРИЯМКА ПРМ-1 ИЗ БМ200 М3	1,200	45,34 4,73	1,10 0,33	54	6	1	8,44 0,43	10 1
38	С124-16-8	АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,002	270,00	-	1	-	-	-	-
39	С124-18-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,079	283,00	-	22	-	-	-	-
40	С124-18-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,007	283,00	-	2	-	-	-	-
41	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,023	355,00 38,00	1,30 0,39	8	1	-	64,00 0,50	1
42	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 М2	0,010	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
43	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 РАЗА З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,020	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
44	Е9-47	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧ.ЩИТАМИ Т	0,138	46,80 19,00	17,60 5,43	6	3	2 1	30,10 7,00	4 1
45	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧ.ЩИТОВ Щ-3 И Щ-4 Т	0,138	326,00	-	45	-	-	-	-
46	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 С 2 СТОРОН ЩИТОВ Щ-3,Щ-4 100 М2	0,032	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
47	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 С 2 СТОРОН В 2 СЛОЯ ЩИТОВ Щ-3,Щ-4 100 М2	0,064	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
48	Е7-723	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М3	0,028	6,93 1,80	2,99 1,06	-	-	-	2,96 1,37	-
49	608-70008 Ц СИП9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 ИЗ БМ 200 М3	0,028	62,70	-	2	-	-	-	-
50	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,007	24,50	-	-	-	-	-	-
51	С147-23	ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ, УГЛОВАЯ И ФАСОН АЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ 100 КГ	0,042	24,50	-	1			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,071	90,00 19,50	1,50 0,45	6	1	-	33,60 0,58	2
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СКЛАДЕ УГЛЯ ЛИСТ КЖ9								
53	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,023	441,00 124,00	1,40 0,42	10	3	-	210,00 0,54	5
54	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,019	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	-	64,00 0,50	1
55	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,023	563,00 73,00	2,00 0,66	13	2	-	123,00 0,85	3
56	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ 100 М2	0,029	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
57	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 З/ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ В 2 СЛОЯ 100 М2	0,057	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
58	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,180	15,30 6,76	1,40 0,42	3	1	-	12,30 0,54	2
59	С124-3-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,180	270,00	-	49	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				239	18	3 1	-	28 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 36-43,46-59				31	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 44-45				4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				22	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРИЯМОК ПРМ-1				296	18	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	25	-	-	-
		КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИИ ПСУ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ								
60	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	1,179	28,40 0,70	0,28 0,08	33	1	-	1,37 0,10	2
61	Е6-92	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ СТЕНЫ КАНАЛА В ПОМЕЩЕНИИ ПСУ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ М3	8,000	45,34 4,73	1,10 0,33	363	38	9 3	8,44 0,43	68 3
62	С124-16-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,037	270,00	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,030	563,00 73,00	2,00 0,66	17	2	-	123,00 0,85	4
64	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 БОЛТЫ 100 М2	0,013	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
65	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 БОЛТЫ В 2 СЛОЯ 100 М2	0,026	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
66	Е6-185	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛИТЫ ПМ-1,ПМ-2 М3	0,800	16,80 4,61	0,80 0,25	13	4	1	8,46 0,32	7
67	С124-16-6	АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,004	270,00	-	1	-	-	-	-
68	С124-18-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,026	283,00	-	7	-	-	-	-
69	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,012	441,00 124,00	1,40 0,42	5	1	-	210,00 0,54	3
70	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,049	355,00 38,00	1,30 0,39	17	2	-	64,00 0,50	3
71	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,027	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
72	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 З/ДЕТАЛЕЙ В 2 СЛОЯ 100 М2.	0,054	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
73	Е9-47	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ Т	0,499	46,80 19,00	17,60 5,43	23	9	9 3	30,10 7,00	15 3
74	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ Щ-3,Щ-5 Т	0,499	326,00	-	163	-	-	-	-
75	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 С 2 СТОРОН Щ-3,Щ-5 100 М2	0,109	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
76	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 С 2 СТОРОН В 2СЛОЯ ЩИТОВ Щ-3,Щ-5 100 М2	0,219	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05	1
77	Е23-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ Д-100ММ М	10,000	1,39 0,22	-	14	2	-	0,38	4
78	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,163	90,00 19,50	1,50 0,45	15	3	-	33,60 0,58	5
79	Е11-11	УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ В ПОЛУ ИЗ БМ 200 М3	4,064	31,23 1,62	-	127	7	-	2,90	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				812	69	19 6	-	124 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 60-72,75-79				103	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 73-74				16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	22	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				74	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИИ ПСУ И				1005	69	19 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	97	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5231	280	67 21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	420	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4629	254	43	-	531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(378)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				602	26	24	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(42)			

СОСТАВИЛ Вот ВОХМИНА

1602-15

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.и.I). ИДЕНТИФИКАТОР: ADK

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 003 UIC=[222,1]

```
0       TS Д15,ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,<КЖ,КЖ11-17>,СТ=ВОХМИНА
1       PA ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ
2       SK 45,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
3       SE E6-1,(0,7*0,8*4+1*0,78*2)*0,1,Ц5=27,42,Т=*ИЗ БМ100
4       SE E6-30,0,3*4+0,5*2,Ц5=32,16+(27,4-25,8)*1,02,Т=*ФОМ-1 И ФОМ-2 ИЗ БМ200
5       SE E6-83,0,2*8*2*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
6       SE E6-84,2*(11,3*2+10,1*2)*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
7       SE E13-121,44,4*2*0,001*44,Т=*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
8       SE E13-153,44,4*2*0,001*44*2,Т=*2РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
9       SE E10-28,0,2*0,2*0,9*3
10      SE E10-209,0,2*0,9*4*3
11      SE E8-27,(0,5+0,6)*2*0,8*4+(0,58+0,8)*2*0,8*2
12      SE E6-73,0,6*0,5*4,Ц5=64
13      SE E6-36,0,3*4
14      SK 45,КАНАЛЫ КЛ-1
15      SE E6-1,20*1,2*0,1,Ц5=27,42
16      SE E6-92,11,Ц5=39,51,Т=*СТЕНЫ КАНАЛА ИЗ БМ200
17      SE S124-18-8,580,9*0,001
18      SE E6-84,(4,4*22+7,8*8)*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
19      SE E13-121,(4,4*22+7,8*8)*0,001*44,Т=*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
20      SE E13-153,(4,4*22+7,8*8)*0,001*44*2,Т=*ЗА 2 РАЗА
21      SE E9-47,(46,4*14+44,2*2)*0,001,Т=ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ
22      SE C121-1979,(46,4*14+44,2*2)*0,001,Т=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ Щ-1,Щ-2
23      SE E13-121,(0,7*0,5*14+0,7*0,46*2)*2,Т=*С 2-Х СТОРОН ЩИТОВ Щ-1,Щ-2
24      SE E13-153,(0,7*0,5*14+0,7*0,46*2)*2*2,Т=*С 2-Х СТОРОН В 2 СЛОЯ ЩИТОВ Щ-1,Щ-2
25      SE E7-761*СДРИП2,8,,<2,31,0,58,1,67,0,62>,,ОС,ШТ,<УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2>
26      SE 608-10496*ЦСЦП8-518,0,07*8,,68,2,Т=<*ПЛИТЫ ПБД-15>
27      SE C147-8,1,2*8
28      SE C147-16,1,6*8
29      SE C147-24,0,3*8
30      SE C147-29,0,3*8
31      SE E8-27,20*2*1+1*1*2
32      SE E11-11,47,Ц5=27,68+(28,2-26,3)*1,02,Т=УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОГО ПОЛА ИЗ БМ200
33      SE E6-86,(35,6*24+12,3*1+17*3+17,8*1+25,7*1+43,9+14,3+13,8)*0,001
34      SE S124-3-8,(35,6*24+12,3+17*3+17,8+25,7+43,9+14,3+13,8)*0,001
35      SE E6-83,3,9*20*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
36      SE E6-84,7,1*9*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
37      SE E13-121,(3,9*20+7,1*9)*0,001*44,Т=*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
38      SE E13-153,(3,9*20+7,1*9)*0,001*44*2,Т=*ЗА 2 РАЗА
39      SK 45,ПРИЯМОК ПРМ-1
40      SE E6-1,2,1*1,4*0,1,Ц5=27,42
41      SE E6-92,1,2,Ц5=39,51,Т=*СТЕНЫ ПРИЯМКА ПРМ-1 ИЗ БМ200
42      SE S124-16-8,2*0,001
43      SE S124-18-8,78,7*0,001
44      SE S124-18-12,6,6*0,001
45      SE E6-84,4,4*5,2*0,001,R=<<3900,0,3>,<3902,0,4>,<3916,0,3>>
46      SE E13-121,4,4*5,2*0,001*44,Т=*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
47      SE E13-153,4,4*5,2*0,001*44*2,Т=*2 РАЗА З/ДЕТАЛЕЙ
48      SE E9-47,(45,5*2+46,6)*0,001,Т=ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧ.ЩИТАМИ
49      SE S121-1979,(45,5*2+46,6)*0,001,Т=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧ.ЩИТОВ Щ-3 И Щ-4
50      SE E13-121,(1*0,5*2+1*0,6*1)*2,Т=*С 2 СТОРОН ЩИТОВ Щ-3,Щ-4
51      SE E13-153,(1*0,5*2+1*0,6*1)*2*2,Т=*С 2 СТОРОН В 2 СЛОЯ ЩИТОВ Щ-3,Щ-4
52      SE E7-723,0,004*7,Т=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК
53      SE 608-70006*ЦСЦП9-96,0,004*7,,62,7,Т=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 ИЗ БМ 200
54      SE S147-8,0,1*7
55      SE S147-23,0,6*7
```

```
56      SE E8-27,(1.9+1.2)*2*1.15
57      PA ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СКЛАДЕ УГЛЯ ЛИСТ КЖ9
58      SE E6-83,(1.9+3.5*6)*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
59      SE E6-84,(4.7*4)*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
60      SE E6-79,2.91*8*0.001
61      SE E13-121,(1.9+3.5*6+4.7*4+2.91*8)*0.001*44,T=*3/ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ
62      SE E13-153,(1.9+3.5*6+4.7*4+2.91*8)*0.001*44*2,T=*3/ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ В 2 СЛОЯ
63      SE E6-86,179.9*0.001
64      SE S124-3-8,179.9*0.001
65      SK 45,КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИИ ПСУ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
66      SE E6-1,(2.66*2.2+2.75*2.16)*0.1,Ц5=27.42
67      SE E6-92,8,Ц5=39.51,T=*СТЕНЫ КАНАЛА В ПОМЕЩЕНИИ ПСУ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
68      SE S124-16-6,(14.5+22)*0.001
69      SE E6-79,3.77*8*0.001
70      SE E13-121,3.77*8*0.001*44,T=*БОЛТЫ
71      SE E13-153,3.77*8*0.001*44*2,T=<*БОЛТЫ В 2 СЛОЯ>
72      SE E6-185,0.6+0.2,T=*ПЛИТЫ ПМ-1,ПМ-2
73      SE S124-16-6,(2.7+0.8)*0.001
74      SE S124-18-12,(20+5.6)*0.001
75      SE E6-83,0.7*17*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
76      SE E6-84,(5.3+4.4*10)*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
77      SE E13-121,(5.3+4.4*10+0.7*17)*0.001*44,T=*3/ДЕТАЛЕЙ
78      SE E13-153,(5.3+4.4*10+0.7*17)*0.001*44*2,T=*3/ДЕТАЛЕЙ В 2 СЛОЯ
79      SE E9-47,(45.5*10+43.7*1)*0.001,T=ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ
80      SE S121-1979,(45.5*10+43.7*1)*0.001,T=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ Щ-3,Щ-5
81      SE E13-121,(1*0.5*10+1*0.47*1)*2,T=*С 2 СТОРОН Щ-3,Щ-5
82      SE E13-153,(1*0.5*10+1*0.47*1)*2*2,T=*С 2 СТОРОН В 2 ЛОЯ ЩИТОВ Щ-3,Щ-5
83      SE E23-8,2.5*4,Ц5=1.87-(1.78-1.08)*0.995,T=*Д-100ММ
84      SE E8-27,4.95*2*1.1+2.46*2*1.1
85      SE E11-11,(4.35*3+4.77+2.48+1.83*2)*0.64*0.32-(4.35*3+4.77+2.48+1.83*2)*0.16*0.22,Ц5=27.68+(28.2-26.3)*1.02,T=УСТРОЙСТВО
        ШТРАБЫ В ПОЛУ ИЗ БМ 200
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.052 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.175 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2 1000 М3	0,082	172,00 7,64	164,09 66,90	14	1	13 5	15,50 96,34	1 8		
2	Е1-960 К2= 1,200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0,049	89,40 89,40	-	4	4	-	221,76	11		
3	Е1-1591	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3 1000 М3	0,005	144,00 6,41	137,39 56,10	1	-	1	13,00 80,78	-		
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	156,492	0,29	0,29 0,06	45	-	45 9	- 0,09	- 14		
5	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0,087	14,20 1,59	12,34 3,81	1	-	1	3,23 5,49	-		
6	Е1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ,ГРУППА ГРУНТОВ 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0,051	144,00 6,41	137,39 56,10	7	-	7 3	13,00 80,78	1 4		
7	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	91,132	0,29	0,29 0,06	26	-	26 5	- 0,09	- 8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.041	20.30	20.30 6.82	1	-	1	- 9.82	-
9	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.041	11.60	11.60 3.90	-	-	-	- 5.62	-
10	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0.405	9.69 6.20	3.49 2.29	4	3	1 1	11.20 3.30	5 1
11	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.101	46.00 46.00	-	5	5	-	99.30	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					108	13	95 23	-	28 35
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-11					18	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	3	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					10	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					136	13	95 23	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	39	-	-	-
	ФУНДАМЕНТЫ									
	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-1,ФОМ-2									
12	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	1.040	9.32 0.40	0.32 0.10	10	-	-	0.80 0.13	1
13	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	16.000	1.65 0.30	1.09 0.40	26	5	17 6	0.53 0.52	8 8
14	ЦЦММП3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ 100,ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0.3М3 М3	2.344	44.20	-	104	-	-	-	-
15	ЦЦММП3-11	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ 100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0.5 М3	3.184	42.50	-	135	-	-	-	-
16	Е7-2	МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ8.24-2 ШТ	4.000	2.09 0.50	1.59 0.57	8	2	6 2	0.86 0.74	3 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	608-70009 Ц СЦП9-110	(БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(БЛОКИ ПОДКЛАДНЫЕ) (БЛОКИ ОПОРНЫЕ)(БЛОКИ АНКЕРНЫЕ)(ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(ПЛИТЫ ПОДКЛАДНЫЕ)(ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ)(ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ)(ФУНДАМЕНТЫ) (БАШМАКИ)(ПОДПЯТНИКИ)(БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ) (ЯКОРЯ) (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ) (С ОВАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ)(КР Ф М3 ЦЕНА=54,7-0,8	2,240	53,88	-	121	-	-	-	-
18	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,043	22,40	-	1	-	-	-	-
19	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,110	31,60	-	3	-	-	-	-
20	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,037	24,50	-	1	-	-	-	-
21	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 БМ150 М3	2,800	36,51 2,34	1,20 0,36	102	7	3 1	4,35 0,46	12 1
22	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН163-6 Т	0,193	355,00 38,00	1,30 0,39	69	7	-	64,00 0,50	12
23	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,085	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
24	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,170	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05	-
25	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,378	90,00 19,50	1,50 0,45	34	7	1	33,60 0,58	13
26	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	1,600	0,91 0,38	0,43 0,13	1	1	1	0,67 0,17	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-3								
27	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,053	9,32 0,40	0,32 0,10	-	-	-	0,80 0,13	-
28	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 БМ150 М3	0,300	36,51 2,34	1,20 0,36	11	1	-	4,35 0,46	1
29	Е7-723	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 М3	0,010	6,93 1,80	2,99 1,06	-	-	-	2,96 1,37	-
30	608-70008 Ц СЦП9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 ИЗ БМ200 М3	0,010	62,70	-	1	-	-	-	-
31	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,014	40,80	-	1	-	-	-	-
32	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,014	17,30	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0.006	90.00 19.50	1.50 0.45	1	-	-	33.60 0.58	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-4								
34	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0.396	9.32 0.40	0.32 0.10	4	-	-	0.80 0.13	-
35	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	6.000	1.27 0.22	0.79 0.29	8	1	5 2	0.39 0.37	2 2
36	ЦЦММП3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 М3	1.170	44.20	-	52	-	-	-	-
37	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 БМ150 М3	0.600	36.51 2.34	1.20 0.36	22	1	1	4.35 0.46	3
38	Е7-723	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 М3	0.090	6.93 1.80	2.99 1.06	1	-	-	2.96 1.37	-
39	608-70008 Ц СЦП9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 ИЗ БМ 200 М3	0.090	62.70	-	6	-	-	-	-
40	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.126	40.80	-	5	-	-	-	-
41	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.126	17.30	-	2	-	-	-	-
42	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0.047	90.00 19.50	1.50 0.45	4	1	-	33.60 0.58	2
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-5								
43	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0.072	9.32 0.40	0.32 0.10	1	-	-	0.80 0.13	-
44	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 БМ 150 М3	0.260	36.51 2.34	1.20 0.36	9	1	-	4.35 0.46	1
45	Е7-723	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3 М3	0.030	6.93 1.80	2.99 1.06	-	-	-	2.96 1.37	-
46	608-70008 Ц СЦП9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3 ИЗ БМ 200 М3	0.030	62.70	-	2	-	-	-	-
47	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.014	40.80	-	1	-	-	-	-
48	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.014	17.30	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,011	90,00 19,50	1,50 0,45	1	-	-	33,60 0,58	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-6								
50	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,100	9,32 0,40	0,32 0,10	1	-	-	0,80 0,13	-
51	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 БМ 150 М3	0,800	36,51 2,34	1,20 0,36	29	2	1	4,35 0,46	3
52	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ МН 155-6 Т	0,020	329,00 12,40	1,30 0,39	7	-	-	21,10 0,50	-
53	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,009	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
54	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,018	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
55	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,034	90,00 19,50	1,50 0,45	3	1	-	33,60 0,58	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-7,ФОМ-8,ФОМ-9								
56	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	1,176	9,32 0,40	0,32 0,10	11	-	-	0,80 0,13	1
57	Е6-33	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 БМ 150 М3	5,400	36,25 2,41	1,21 0,36	196	13	7 2	4,46 0,46	24 2
58	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,049	270,00	-	13	-	-	-	-
59	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,095	270,00	-	26	-	-	-	-
60	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,032	563,00 73,00	2,00 0,66	18	2	-	123,00 0,85	4
61	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 АНКЕРНЫХ БОЛТОВ 100 М2	0,014	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
62	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ 100 М2	0,028	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
63	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МН161-6 Т	0,038	355,00 38,00	1,30 0,39	13	1	-	64,00 0,50	2
64	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,067	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА З/Д 100 М2	0,134	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
66	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,389	90,00 19,50	1,50 0,45	35	8	1	33,60 0,58	13
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУОВАНИЕ ФОМ-10 И УГОЛ ПОВОРОТА УП-1								
67	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,319	9,32 0,40	0,32 0,10	3	-	-	0,80 0,13	-
68	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 БМ 150 М3	0,320	36,51 2,34	1,20 0,36	12	1	-	4,35 0,46	1
69	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН118-2 Т	0,007	441,00 124,00	1,40 0,42	3	1	-	210,00 0,54	1
70	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,003	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
71	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,003	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
72	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,032	90,00 19,50	1,50 0,45	3	1	-	33,60 0,58	1
73	Е6-240	УСТРОЙСТВО УГЛОВЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ БЕТОНА М300 БМ 200 М3	0,300	59,34 9,13	1,17 0,35	18	3	-	15,80 0,45	5
74	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,004	270,00	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1160	67	43 13	-	115 16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-74				192	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	34	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				108	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ				1460	67	43 13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	114	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛЫ КЛ-2								
75	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОНЫ М3	1,888	9,32 0,40	0,32 0,10	18	1	1	0,80 0,13	2
76	Е7-723	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	3,438	6,93 1,80	2,99 1,06	24	6	10 4	2,96 1,37	10 5
77	608-10501 Ц СЦП8-523	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М3М300 ЛУ6-8 М3	0,870	71,50	-	62	-	-	-	-
78	608-10499 Ц СЦП8-521	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 Л6Д-8 М3	0,330	75,30	-	25	-	-	-	-
79	608-10500 Ц СЦП8-522	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М300 Л14Д-8 М3	0,460	72,90	-	34	-	-	-	-
80	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1,198	24,50	-	29	-	-	-	-
81	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0,119	31,60	-	4	-	-	-	-
82	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,101	40,80	-	4	-	-	-	-
83	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,101	17,30	-	2	-	-	-	-
84	608-10491 Ц СЦП8-513	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЦ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,М300 П8-8 ИЗ БМ 200 М3 ЦЕНА=64,8-0,82*2	0,700	63,16	-	44	-	-	-	-
85	608-10491 Ц СЦП8-513	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЦ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,М300 П15-8 М3	0,660	64,80	-	43	-	-	-	-
86	608-10496 Ц СЦП8-518	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 П8Д-8 ИЗ БМ 200 М3 ЦЕНА=68,2-0,82*2	0,270	66,56	-	18	-	-	-	-
87	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,852	24,50	-	21	-	-	-	-
88	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,091	31,60	-	3	-	-	-	-
89	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,049	40,80	-	2	-	-	-	-
90	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,049	17,30	-	1	-	-	-	-
91	608-70008 Ц СЦП9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 ИЗ БМ 200 М3	0,148	62,70	-	9	-	-	-	-
92	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,259	40,80	-	11	-	-	-	-
93	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,259	17,30	-	4	-	-	-	-
94	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,002	441,00 124,00	1,40 0,42	1	-	-	210,00 0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 З/ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,001	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
96	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 З/ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,002	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
97	Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0,113	37,90 3,75	0,62 0,19	4	-	-	6,86 0,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363	7	11 4	-	13 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 75-97				60	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	11	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				34	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛЫ КЛ-2				457	7	11 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	22	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2052	87	149 40	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	175	-	-	-

СОСТАВИЛ ВОХМИНА

```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 004 UIC=[222,1]

0       TS Д15,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА,<КЖ18-20>,ST=ВОХМИНА
1       AF G1,2.64*1.27*3.33+7.22*1.27*1.96
2       AF G2,3*1.4*1.45*4+1.28*1*0.3+1*1.5*0.21*6+1*1*0.33*2+1.4*1.4*1.15+1.8*1.8*1.4*4+1.8*1.8*1.4*2+1*1.6*0.65
3       AF G3,G1*0.03
4       AF G4,G2*0.07
5       AF G5,(G1+G2)-(G3+G4)
6       AF
        G6,2.6*1*4*0.1+0.88*0.6*0.1+1.1*0.6*6*0.1+0.6*0.6*0.1*2+1*1*0.1+1.4*1.4*0.1*6+1.2*0.6*0.1+1.9*1.3*0.1+7.22*1.56*0.1+3.4*2.
        24*0.1
7       AF G7,0,398*8+0.293*8+0.56*4+0.8*2+0.8*2+0.6*2+0.3+0.1*6+0.13*2+0.8+0.9*6+0.32+0.3+7.22*1.16*0.73+3.4*1.84*0.8
8       AF G8,G6+G7
9       AF G9,G1+G2-G8
10      AF G10,G9*0,2
11      AF G11,G9*0,8
12      SK 01
13      SE E1-1592,G5
14      SE E1-960,G3+G4,K2=1,2,T=<ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ>,R=<1,154*1,2>
15      SE E1-1591,G3+G4,T=ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3
16      SE S310-1,(G1+G2)*1.8,,0,29
17      SE E1-1604,G1+G2
18      SE E1-1591,G9,T=*ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
19      SE S310-1,G9*1,8,,0,29
20      SE E1-1634,G11
21      SE E1-1645,G11
22      SE E1-1184,G11
23      SE E1-968,G10
24      SK 02
25      PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-1,ФОМ-2
26      SE E8-10,2.6*1*4*0.1,Ц5=8.6
27      SE E7-401,2*(2+2)+2*(2+2),Ц5=0.26
28      SE СЦММП3-19,0.293*(2*2+2*2),,44.2,,71,М3,СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ 100,ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3
29      SE СЦММП3-11,0.398*(2*2+2*2),,42.5,,71,М3,СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ 100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5
30      SE E7-2,2*1+2*1,T=МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ8.24-2
31      SE 608-70009*ЦСЦП9-110,0,56*4,,54.7-0.82,T=<*ФЛ8.24-2 ИЗ БМ 150>
32      SE S147-1,1.08*4
33      SE S147-16,2.74*4
34      SE S147-8,0.93*4
35      SE E6-30,0.8*2+0.6*2,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ150>
36      SE E6-84,19.3*5*2*0.001,R=<<3900,0.3>,<3906,0.4>,<3916,0.3>>,T=<*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН163-6>
37      SE E13-121,19.3*5*2*0.001*44,T=<*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ>
38      SE E13-153,19.3*5*2*0.001*44*2,T=<*ЗА 2 РАЗА 3/ДЕТАЛЕЙ>
39      SE E8-27,(2.4+0.8)*2*1.45*2+(2.4+0.8)*2*1.5*2
40      SE E6-36,0.8*2
41      PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-3
42      SE E8-10,0.88*0.6*0,1,Ц5=8.6
43      SE E6-30,0.3*1,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ150>
44      SE E7-723,0.005*2,T=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2
45      SE 608-70008*ЦСЦП9-96,0,005*2,,62.7,T=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 ИЗ БМ200
46      SE S147-24,0.7*2
47      SE S147-29,0.7*2
48      SE E8-27,(0.68+0.4)*2*0.3
49      PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-4
50      SE E8-10,1.1*0.6*6*0.1,Ц5=8.6
51      SE E7-400,6,Ц5=0.26
52      SE СЦММП3-19,0.195*6,,44.2,,71,М3,СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ИЗ БМ100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3
53      SE E6-30,0.1*6,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ150>
```

```
SE E7-723,0.005*3*6,T=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2
SE 608-70008*ЦСИП9-96,0,005*3*6,,62.7,T=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 ИЗ БМ 200
SE S147-24,0.7*3*6
SE S147-29,0,7*3*6
SE E8-27,(0.9+0.4)*2*0.3*6
PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-5
SE E8-10,0.6*0.6*0.1*2,Ц5=8.6
SE E6-30,0.13*2,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ 150>
SE E7-723,0.015*1*2,T=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3
SE 608-70008*ЦСИП9-96,0,015*1*2,,62.7,T=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3 ИЗ БМ 200
SE S147-24,0.7*2
SE S147-29,0.7*2
SE E8-27,0.4*4*0.33*2
PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-6
SE E8-10,1*1*0.1,Ц5=8.6
SE E6-30,0.8*1,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ 150>
SE E6-85,20.2*1*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0,4>,<3916,0.3>>,T=<*МН 155-6>
SE E13-121,20.2*0.001*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,20.2*0.001*44*2,T=<*ЗА 2 РАЗА 3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E8-27,0.8*4*1.05
PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-7,ФОМ-8,ФОМ-9
SE E8-10,1.4*1.4*0.1*6,Ц5=8.6
SE E6-33,0.9*6,Ц5=33.68-(28.2-27.2)*1.05,T=<*БМ 150>
SE S124-1-8,12.32*4*0.001
SE S124-3-10,(19.4*4+8.6*2)*0.001
SE E6-79,3.77*2*0.001*4
SE E13-121,3.77*2*0.001*4*44,T=<*АНКЕРНЫХ БОЛТОВ>
SE E13-153,3.77*2*0.001*4*44*2,T=<*ЗА 2 РАЗА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ>
SE E6-84,18.9*2*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0,3>>,T=<*МН161-6>
SE E13-121,18.9*2*0.001*4*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,18.9*2*0.001*4*44*2,T=<*ЗА 2 РАЗА 3/Д>
SE E8-27,1.2*4*1.35*6
PA ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУОВАНИЕ ФОМ-10 И УГОЛ ПОВОРОТА УП-1
SE E8-10,(1.2*0.6*1+1.9*1.3)*0.1,Ц5=8.6
SE E6-30,0.32,Ц5=32.16+(26.6-25.8)*1.02,T=<*БМ 150>
SE E6-83,3.5*2*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>,T=<*МН118-2>
SE E13-121,3.5*2*0.001*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,3.5*2*0.001*44,T=<*ЗА 2 РАЗА 3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E8-27,(1+0.4)*2*0.65+2.08*0.65
SE E6-240,0.3,Ц5=53.1-(33.3-29.3)*1.015,T=<*БМ 200>
SE S124-3-10,64.3*0.001
SK 45,КАНАЛЫ КЛ-2
SE E8-10,(6*1.56+3.4*2.24+1.22*1.56)*0.1,Ц5=8.6,T=<*ПОД КОЛОННЫ>
SE E7-723,0.87*1+0.11*3+0.23*2+0.35*2+0.09*3+0.66*1+0.004*37
SE 608-10501*ЦСИП8-523,0.87*1,,71.5,T=<*Лу6-8>
SE 608-10499*ЦСИП8-521,0.11*3,,75.3,T=<*Л6Д-8>
SE 608-10500*ЦСИП8-522,0,23*2,,72.9,T=<*Л14Д-8>
SE S147-8,63.2+8*3+16.3*2
SE S147-15,8.2+0.7*3+0.8*2
SE S147-24,6.6+0.7*3+0.7*2
SE S147-29,6.6+0.7*3+0.7*2
SE 608-10491*ЦСИП8-513,0.35*2,,64.8-0.82*2,T=<*П8-8 ИЗ БМ 200>
SE 608-10491*ЦСИП8-513,0.66*1,,64.8,T=<*П15-8>
SE 608-10496*ЦСИП8-518,0.09*3,,68.2-0.82*2,T=<*П8Д-8 ИЗ БМ 200>
SE S147-8,13.5*2+3.2*3+48.6*1
SE S147-16,1.9*2+0.4*3+4.1*1
SE S147-24,1.2*2+0.3*3+1.6*1
SE S147-29,1.2*2+0.3*3+1.6*1
SE 608-70008*ЦСИП9-96,0.004*37,,62.7,T=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 ИЗ БМ 200
SE S147-24,0.7*37
SE S147-29,0.7*37
SE E6-83,0.5*3*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
SE E13-121,0.5*3*0.001*44,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ>
SE E13-153,0.5*3*0.001*44*2,T=<*3/ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА>
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВН-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.170 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 300 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.218 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E1-1592 К2= 1.200 К3= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2 1000 М3	0,035	206.35 9.17	196.91 80.28	7	-	7 3	22.32 115.60	1 4
2	E1-948 К2= 1.200	ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ,R=<1,228*1.2> 100 М3	0,026	144.00 144.00	-	4	4	-	273.60	7
3	E1-1591	ПОГРУЗКА РАНЕЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ 1000 М3	0,003	144.00 6.41	137.39 56.10	-	-	-	13.00 80.78	-
4	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	66,920	0.29	0.29 0.06	19	-	19 4	- 0.09	- 6
5	E1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0,037	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	-	3.23 5.49	-
6	E1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ,ГРУППА ГРУНТОВ 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0,017	144.00 6.41	137.39 56.10	2	-	2 1	13.00 80.78	- 1
7	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	30,141	0.29	0.29 0.06	9	-	9 2	- 0.09	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,013	20,30	20,30 6,82	-	-	-	- 9,82	-
9	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕШЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,013	11,60	11,60 3,90	-	-	-	- 5,62	-
10	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,033	46,00 46,00	-	2	2	-	99,30	3
11	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0,134	9,69 6,20	3,49 2,29	1	1	-	11,20 3,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45	7	37 10	-	13 14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-11				7		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-		-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4		-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				56			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-			-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-			-	-
		БУНКЕР МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ								
12	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ В7,5 М3	1,886		0,26 0,08	54			1,37 0,10	3
13	Е6-226	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ В15,В6 М3	5,6		1,23 0,37	260			8,01 0,48	45 3
14	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,003	270,00	-	1		-	-	
15	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,014	270,00	-	4			-	
16	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,272	270,00	-	73			-	-
17	Е11-11	БЕТОН ПО УКЛОНУ М-75 М3	0,801	28,68 1,62	-	23		-	2,90	2
18	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ДНИЩА 100 М2	0,072	5,72 1,57	0,22 0,07	-		-	2,41 0,09	-
19	Е13-106	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДНИЩА 100 М2	0,072	4,10 1,37	0,21 0,06	-			2,02 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ДНИЩА М2	7,200	1,83 0,84	0,21 0,06	13	6	2	1,40 0,08	10 1
21	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДНИЩА М2	7,200	0,69 0,30	0,01	5	2	-	0,50	4
22	Е13-170	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ ДНИЩА 3 ММ 100 М2	0,072	85,90 44,80	13,30 3,99	6	3	1	64,00 5,15	5
23	Е13-171	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДНИЩА 2ММ 100 М2	0,072	17,90 10,00	1,78 0,53	1	1	-	14,60 0,68	1
24	Е13-45	ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ НА РЕБРО НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ДНИЩА 100 М2	0,072	2315,00 170,00	34,00 10,20	167	12	2 1	261,00 13,16	19 1
25	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	12,000	1,49 0,22	0,79 0,29	18	3	9 3	0,39 0,37	5 4
26	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ШТ	3,000	1,96 0,30	1,09 0,40	6	1	3 1	0,53 0,52	2 2
27	Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	6,000	2,97 0,47	1,63 0,60	18	3	10 4	0,82 0,77	5 5
28	ЦСЦММП3-3	СТОИМОСЬ БЕТОНЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ 100 В6 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ЦЕНА=40,9+0,92*2+1,53+32,2*0,1*1,02	3,135	47,55	-	149	-	-	-	-
29	ЦЦЦММП3-3	ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3 ЦЕНА=40,9+0,92*2+1,53	3,258	44,27	-	144	-	-	-	-
30	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,045	355,00 38,00	1,30 0,39	16	2	-	64,00 0,50	3
31	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,018	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
32	Е13-153 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,036	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
33	Е6-20	МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5,В6 М3	1,392	35,95 1,55	0,76 0,23	50	2	1	2,86 0,30	4
34	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,000	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
35	608-70006 Ц СЦП.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,400	64,40	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,674	31,60	-	2	-	-	-	-
37	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,492	24,50	-	12	-	-	-	-
38	Е6-90	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5,В6 М3	1,200	36,45 1,55	0,33 0,10	44	2	-	2,81 0,13	3
39	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,900	45,72 4,91	1,06 0,32	41	4	1	8,54 0,41	8
40	С124-7-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,017	253,00	-	4	-	-	-	-
41	С124-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,018	253,00	-	5	-	-	-	-
42	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,005	441,00 124,00	1,40 0,42	2	1	-	210,00 0,54	1
43	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,002	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
44	Е13-153 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,004	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
45	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,197	90,00 19,50	1,50 0,45	18	4	-	33,60 0,58	7
46	Е8-58	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕЛКОБЛОЧНЫХ КАМНЕЙ 100 М2	0,197	8,20 8,20	-	2	2	-	13,10	3
47	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100 М2	0,130	5,72 1,57	0,22 0,07	1	-	-	2,41 0,09	-
48	Е13-106	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100 М2	0,130	4,10 1,37	0,21 0,06	1	-	-	2,02 0,08	-
49	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	12,960	1,83 0,34	0,21 0,06	24	11	3 1	1,40 0,08	18 1
50	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	12,960	0,69 0,39	0,01	9	4	-	0,50	6
51	Е13-170	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ 100 М2	0,130	85,90 44,80	13,30 3,99	11	6	2 1	64,00 5,15	8 1
52	Е13-171	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ 100 М2	0,130	17,90 10,00	1,78 0,53	2	1	-	14,60 0,68	2
53	Е13-45	ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ НА РЕБРО НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100 М2	0,130	2315,00 170,00	34,00 10,20	301	22	4 1	261,00 13,16	34 2
54	Е10-318	УКЛАДКА ЩИТОВ М2	4,328	0,41 0,36	0,05 0,02	2			0,56 0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С122-416	ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ М2	4,328	7,19	-	31	-	-	-	-
56	Е10-135	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	4,328	5,04 0,51	0,01	22	2	-	0,98	4
57	Е26-27	УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ М3	0,080	6,21 5,54	0,14 0,04	1	-	-	9,59 0,05	1
58	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0,084	43,60	-	4	-	-	-	-
59	Е9-210	ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ Т	0,127	42,90 21,30	10,80 5,60	5	3	2 1	35,00 7,22	4 1
60	С121-2095	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 Т	0,127	393,00	-	50	-	-	-	-
61	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ 100 М2	0,066	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
62	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ 100 М2	0,132	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	-	2,30 0,05	-
63	Е7-761	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ШТ	4,000	2,30 0,58	1,67 0,62	9	2	7 2	0,96 0,80	4 3
64	Е7-762	ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	1,000	2,57 0,64	1,83 0,66	3	1	2 1	1,07 0,85	1 1
65	608-10491 Ц СЦП.8-504	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,М300 П7-3 М3	0,240	62,50	-	15	-	-	-	-
66	608-10496 Ц СЦП.8-509	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 П5Д-8 М3	0,040	65,60	-	3	-	-	-	-
67	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,219	24,50	-	5	-	-	-	-
68	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0,031	31,60	-	1	-	-	-	-
69	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2	0,086	35,80 20,60	1,00 0,30	3	2	-	37,00 0,39	3
70	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,018	70,00 9,88	0,95 0,28	1	-	-	18,80 0,36	-
71	Е12-288	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	0,216	17,90 1,17	1,08 0,32	4	-	-	2,32 0,41	1
72	Е12-301	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0,036	52,20 5,00	0,41 0,12	2	-	-	8,53 0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е12-302 К=2 0	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301 100 М2	0,720	3,64 0,50	0,02 0,01	3	-	-	0,82 0,01	1
74	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,003	342,00 21,30	-	1	-	-	34,00	-
75	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,001	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
76	Е13-153 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133; 100 М2	-	10,30 1,51	0,12 0,04	-	-	-	2,30 0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1683	132	59 19	-	221 26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-58,61-76				269	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 59-60				5	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	49	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				156	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ БУНКЕР МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ				2113	132	59 19	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	200	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2170	139	96 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	218	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				2105	136	94	-	295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(213)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				65	3	2	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			

СОСТАВИЛ НИКОЛЕНКО

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.1) ИДЕНТИФИКАТОР: АОК

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 005 UIC=(222,1)

```
0       TS Д15,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ,<КЖ,КЖ22,КЖ23>,ST=НИКОЛЕНКО
1       AF G1,(5.6+0.5*1.18)*(4.5+0.5*1.18)*1.18
2       AF G2,G1*0.07
3       AF G3,G1-G2
4       AF G4,4.6*4.1*0.1
5       AF G5,3.8*4.2*0.78+3.9*4.4*0.3+0.5*0.5*3.8
6       AF G6,G1-G4-G5
7       AF G7,G6*0.2
8       AF G8,G6*0.8
9       SK 01
10      SE E1-1592,G3,K2=1.2,K3=1.2,R=<1,15.5*1.2>
11      SE E1-948,G2,K2=1.2,T=ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ,R=<1,228*1.2>
12      SE E1-1591,G2,T=ПОГРУЗКА РАНЕЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ
13      SE 9310-1,G1*1.8,,0.29
14      SE E1-1604,G1
15      SE E1-1591,G6,T=*ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
16      SE 9310-1,G6*1.8,,0.29
17      SE E1-1634,G8
18      SE E1-1645,G8
19      SE E1-968,G7
20      SE E1-1184,G8
21      SK 45,БУНКЕР МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ
22      SE E6-1,G4,U5=26.42+(26.3-25.3)*1.02,T=* ИЗ БЕТОНА КЛ В7.5
23      SE E6-226,5.6,U5=41.28-(32.1-28.2)*1.015+(0.92*2+1.53)*1.015,T=*ИЗ БЕТОНА КЛ В15,В6
24      SE 9124-1-6,0.003
25      SE 9124-1-6,0.014
26      SE 9124-3-10,0.272
27      SE E11-11,2.2*2.8*0.13,U5=27.68-(26.3-25.7)*1.02,T=БЕТОН ПО УКЛОНУ М-75
28      SE E13-105,2.4*3,T=*ДНИЩА
29      SE E13-106,2.4*3,T=*ДНИЩА
30      SE E13-225,2.4*3,T=*ДНИЩА
31      SE E13-226,2.4*3,T=*ДНИЩА
32      SE E13-170,2.4*3,T=*ДНИЩА 3 ММ
33      SE E13-171,2.4*3,T=*ДНИЩА 2ММ
34      SE E13-45,2.4*3,T=*ДНИЩА
35      SE E7-400,12,U5=0.26+24.4*0.9*0.01
36      SE E7-401,3,U5=0.26+24.4*0.13*0.1
37      SE E7-402,6,U5=0.26+24.4*0.25*0.1
38      SE ССЦММП3-3,0.195*12+0.265*3,,40.9+0.92*2+1.53+32.2*0.1*1.02,,71,М3,СТОИМОСЬ БЕТОНЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ 100 В6 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ
        0.3
39      SE СЦЦММП3-3,0.543*6,,40.9+0.92*2+1.53,,71,М3,ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0.5М3
40      SE E6-84,(4.17*4+4.7*6)*0.001,R=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
41      AF A1,(65.2*4.17*4+25.7*4.7*6)*0.001
42      SE E13-121,A1,T=*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
43      SE E13-153*K=2,A1*2,T=*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА
44      SE E6-20,(1.4+0.1+0.7+0.8+0.2+0.6+2)*0.6*0.4,U5=29.39+(26.6-25.8)*1.02+(0.92*2+1.53)*1.02,T=МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА
        КЛВ12.5,В6
45      SE E7-127,2,U5=21.9*0.23*0.01
46      SE 608-70006*ЦСЦП.9-92,0.2*2,,64.4
47      SE C147-16,3.72*2
48      SE C147-8,24.59*2
49      SE E6-98,1.2,U5=30.32+(26.6-25.8+0.92*2+1.53)*1.02,T=*ИЗ БЕТОНА КЛВ12.5,В6
50      SE E6-168,0.9,U5=36.33+(0.92*2+1.53)*1.015
51      SE C124-7-6,0.017
52      SE C124-7-8,0.018
53      SE E6-83,0.005,P=<<3900,0.3>,<3902,0.4>,<3916,0.3>>
```

```
54      SE E13-121,44*0,005,T=*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
55      SE E13-153*K=2,44*0,005*2,T=*ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА
56      AF A2,(4,4+3,8)*2*1,2
57      SE E8-27,A2
58      SE E8-58,A2
59      AF A3,2*(2,4+3)*1,2
60      SE E13-105,A3
61      SE E13-106,A3
62      SE E13-225,A3
63      SE E13-226,A3
64      SE E13-170,A3
65      SE E13-171,A3
66      SE E13-45,A3
67      SE E10-318,1,32*0,82*4,,<0,41,0,36,0,05,0,02>,,ОС,М2,<УКЛАДКА ЩИТОВ>,<1,0,56>
68      SE C122-416,1.32*0,82*4
69      SE E10-135,1.32*0,82*4
70      SE E26-27,0,02*4,T=УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ
71      SE C114-116,0,02*4*1,05
72      SE E9-210,31,8*4*0,001,T=ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ
73      SE C121-2095,31,8*4*0,001
74      SE E13-121,52*31,8*4*0,001,T=*МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ
75      SE E13-153,52*31,8*4*0,001*2,T=*ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ
76      SE E7-761,4,,<2,3,0,58,1,67,0,62>,,ОС,ШТ,<УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2>,<1,0,96>
77      SE E7-762,1,,<2,57,0,64,1,83,0,66>,,ОС,ШТ,<ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2>,<1,1,07>
78      SE 608-10491*ЦСЦП,8-504,0,24,,62,5,T=*П7-3
79      SE 608-10496*ЦСЦП,8-509,0,04,,65,6,T=*П5Д-8
80      SE C147-8,2,1*4+13,5
81      SE C147-15,0,3*4+1,9
82      SE E15-275,(0,6+3)*2*1,2,Ц5=14,2
83      SE E11-55,0,6*3,Ц5=59,17
84      SE E12-288,1,2*3*0,06,Ц5=15,65
85      SE E12-301,1,2*3,Ц5=46,79
86      SE E12-302*K=20,1,2*3*20,Ц5=3,12
87      SE E7-291,(0,4*5+0,05*10+0,03*5+0,05*5)*0,001
88      SE E13-121,44*(0,4*5+0,05*10+0,03*5+0,05*5)*0,001
89      SE E13-153*K=2,2* 4*(0,4*5+0,05*10+0,03*5+0,05*5)*0,001
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-006

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОЛОДЦА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КЖ21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.331 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.045 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е1-1592 К2= 1.200 К3= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2 1000 М3	0,024	206.35 9.17	196.91 80.28	5	-	5 2	22.32 115.60		1 3		
2	Е1-954 К2= 1.200	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ,Р=<1,296*1,2> 100 М3	0,018	187.20 187.20	-	3	3	-	355.20		6		
3	Е1-1591	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3 1000 М3	0,002	144,00 6,41	137.39 56,10	-	-	-	13.00 80.78		-		
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	46,138	0,29	0,29 0,06	13	-	13 3	- 0,09		- 4		
5	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0,026	14,20 1,59	12,34 3,81	-	-	-	3.23 5.49		-		
6	Е1-1591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ,ГРУППА ГРУНТОВ 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0,021	144,00 6,41	137.39 56,10	3	-	3 1	13.00 80.78		- 2		
7	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	37,476	0,29	0,29 0,06	11	-	11 2	- 0,09		- 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,017	20,30	20,30 6,82	-	-	-	- 9,82	-
9	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 59 КВТ (80 Л.С.) ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,017	11,60	11,60 3,90	-	-	-	- 5,62	-
10	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0,167	9,69 6,20	3,49 2,29	2	1	1	11,20 3,30	2 1
11	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,042	46,00 46,00	-	2	2	-	99,30	4
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ГТОВИТЬ ИЗ БЕТОНА М6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39	6	33 8	-	13 13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-11				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				49	6	33 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	15	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОЛОДЦА								
12	Е23-111	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5М В СУХИХ ГРУНТАХ С УЧЕТОМ БИТОНА НА УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ М3	1,530	70,98 5,14	2,53 0,77	109	8	4 1	9,20 0,99	14 2
13	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100 КГ	0,174	40,80	-	7	-	-	-	-
14	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,334	17,30	-	6	-	-	-	-
15	Е22-362	УСТАНОВКА САЛЬНИКА Т	0,020	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
16	Е16-224	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ ДУ 150 ШТ	1,000	8,90 1,59	0,01	9	2	-	2,69	3
17	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,000	17,80	-	18	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е6-1	НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ ИЗ БМ100 М3	0,177	28,42 0,70	0,28 0,08	5	-	-	1,37 0,10	-
19	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,018	70,00 9,88	0,95 0,28	1	-	-	18,80 0,36	-
20	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,141	90,00 19,50	1,50 0,45	13	3	-	33,60 0,58	5
21	Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛА К КОЛОДЦУ М3	0,064	37,90 3,75	0,62 0,19	2	-	-	6,86 0,25	-
22	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	0,980	1,83 0,84	0,21 0,06	2	1	-	1,40 0,08	1
23	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	0,980	0,69 0,30	0,01	1	-	-	0,50	-
24	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,100	110,00 12,90	1,30 0,39	11	1	-	24,00 0,50	2
25	Е10-205	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК 10 М2	0,300	6,62 0,39	0,04 0,01	2	-	-	0,74 0,01	-
26	Е46-52	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100СМ2 100 ШТ	0,080	38,30 20,90	17,40 5,22	3	2	1	35,43 6,73	3 1
		ОТМОСТКА								
27	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0,052	230,00 14,00	7,40 1,90	12	1	-	25,60 2,45	1
28	Е27-174 К=2	ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ 100 М2	-0,103	9,06 0,30	-	-1	-	-	0,57	-
29	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0,052	156,00 8,23	-	8	-	-	14,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				224	22	8 2	-	36 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-15,17-29				36	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 16				1	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				21	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДАЮЩЕГО				282	22	8 2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	31	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					331	28	41 10	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	45	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					320	26	41	-	67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(43)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					11	2	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(2)			

СОСТАВИЛ Пушкарева

ПРОВЕРИЛ Кабайкина

```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ,И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 006 UIC=(222,1)

0       TS Д15,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОЗЛАЖДАЮЩЕГО КОЛОДЦА,<КЖ,КЖ21>,СТ=ПУШКАРЕВА,ПВ=КАБАЙКИНА
1       AF G1,3.14*2.27*(1.3*1.3+1.3*0.5*2.27+0.5*0.5*2.27*2.27/3)
2       AF G2,G1*0.07
3       AF G3,G1-G2
4       AF G4,0.38+3.14*0.84*0.84*1.95+3.14*0.42*0.42*0.2
5       AF G5,G1-G4
6       AF G6,G5*0.8
7       AF G7,G5*0.2
8       SK 01
9       SE E1-1592,G3,K2=1.2,K3=1.2,P=<1,15.5*1.2>
10      SE E1-954,G2,K2=1.2,T=ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ,P=<1,296*1.2>
11      SE E1-1591,G2,T=ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ В АВТОТРАНСПОРТ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3
12      SE C310-1,G1*1.8,,0.29
13      SE E1-1604,G1
14      SE E1-1591,G5,T=*ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
15      SE C310-1,G5*1.8,,0.29
16      SE E1-1634,G6
17      SE E1-1645,G6
18      SE E1-1184,G6
19      SE E1-968,G7
20      PA ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ГОТОВИТЬ ИЗ БЕТОНА М6
21      SK 45,УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДАЮЩЕГО КОЛОДЦА
22      SE E23-111,1.53,Ц5=58.63+(0.92*2+1.53)*1.391,T=*С УЧЕТОМ БИТОНА НА УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ
23      SE 8147-24,6+11.4,T=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
24      SE 8147-29,6+11.4+7*0.8+2.4+1.6*2+0.8+1.6+2.4
25      SE E22-362,20.3*0.001,T=УСТАНОВКА САЛЬНИКА
26      SE E16-224,1,T=*ДУ 150
27      SE 8113-822,1,M=45
28      SE E6-1,0.785*1.5*1.5*0.1,Ц5=26,42+(25.8-24.8)*1,02,T=НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ ИЗ БМ100
29      SE E11-55,0.785*1.5*1.5,Ц5=59.17
30      SE E8-27,3.14*(2*2.07+0.84*0.2)+0.785*0.89*0.89
31      SE E8-38,0.38*0.12*0.69*2,Ц5=33.53,T=*8 МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛА К КОЛОДЦУ
32      SE E13-225,0.7*0.7*2
33      SE E13-226,0.7*0.7*2
34      SE E10-28,0.1
35      SE E10-205,3
36      SE E46-52,8
37      PA ОТМОСТКА
38      AF G8,0.785*(2.64*2.64-0.64*0.64)
39      SE E27-173,G8,Ц5=208.6
40      SE E27-174*K=2,-G8*2,Ц5=8,76,T=ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ
41      SE E27-169,G8,Ц5=147.77
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА: ОБЩЕСРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: КЖ-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.982 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 459 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.372 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НАРУЖНОГО ПОДЗЕВНОГО ХОЗЯЙСТВА											
1	Е7-741	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА 100 М2	0,370	161,00 40,80	1,90 0,57	60	15	1	70,50 0,74		26	
2	Е9-210	МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ И ПОДВЕСОК СТЕН И СВОДОВ,ЗАСЛОНОК,ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН,АМБРАЗУР, ГОРЕЛОК И ФОРСУНОК СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ ДО 0,5М2 Т	0,221	42,90 21,30	18,80 5,60	9	5	4 1	35,00 7,22		8 2	
3	С121-2114	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 Т	0,221	441,00	-	97	-	-	-	-		
4	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,050	110,00 12,90	1,30 0,39	6	1	-	24,00 0,50		1	
5	Е10-204	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН 10 М2	0,100	5,35 0,32	0,03 0,01	1	-	-	0,60 0,01			
6	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,117	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08			
7	Е13-153 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,233	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	-	2,30 0,05		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
8	Е12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	0,197	211,00 24,70	2,64 0,79	42	5	1	42,90 1,02	8
9	Е22-198 196 9Г К2= 1,120 К5= 1,250	ЗАДЕЛКА ПОПЕРЕЧНЫХ СТЫКОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ КГ	10,032	127,42 0,09	98,00 29,40	1278	1	983 295	0,21 37,93	2 381
10	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ УМС50 100 М	0,076	91,80 11,00	20,60 6,18	7	1	2	18,60 7,97	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1503	28	991 296	-	47 384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1,4-10				231	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 2-3				9	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	43	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				139	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				1882	28	991 296	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	367	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ.								
11	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,890	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1	0,91 0,14	2
12	С122-280	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56 ДНГ-9П М2	1,890	16,80	-	32	-	-	-	-
13	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	6,73	-	7	-	-	-	-
14	СДОП В1П.23 4	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ М2 ЦЕНА=2.1*0,37	4,536	0,77	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45	1	1	-	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11-14									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					56	1	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
		СВД12-12,1 ГОСТ 12506-81									
15	Е10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	1,440	2,99 0,74	0,36 0,11	4	1	1	1,38 0,14	2
16	С122-159	СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА СВД12-12,1	М2	1,440	15,10	-	22	-	-	-	-
17	Е10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	1,000	0,24 0,24	-	-	-	-	0,46	-
18	С111-436	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛЕКТ	1,000	2,58	-	3	-	-	-	-
19	СДОП В1П,10 5	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ ЦЕНА=1,76*0,37	М2	1,440	0,65	-	1	-	-	-	-
20	СДОП В 3ТАБ Л23П,9	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ	М2	1,440	3,45	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					35	1	1	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					6	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 15-20									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					44	1	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1982	30	993	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	296 -	-	454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	372	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				1858	25	989	-	446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(364)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				124	5	4	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)			

СОСТАВИЛ ПУШКАРЕВА

ПРОВЕРИЛ ЧУВАДОВА

КОМПЛЕКС: 903-1-272.80 (12.41) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK


```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ,И БУР,УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 007 UIC=[222,4]

0       TS Д15,ОБЩЕСРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУНКЕРА ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ,<КЖ,КЖ-34>,СТ=ПУШКАРЕВА,ПВ=УЧУВАДОВА
1       PA ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НАРУЖНОГО ПОДЗЕВНОГО ХОЗЯЙСТВА
2       SE E7-741,2.65*4*3,8-2,1*0,9-1,2*1,2
3       SE E9-210,(5*16,8+4*21,2+3*7+10*3,1)*0,001
4       SE C121-2114,(5*16,8+4*21,2+3*7+10*3,1)*0,001
5       AF G1,4*0,043+60*0,17+20*0,29+40*0,04+6*0,18+6*0,3+40*0,3+5*0,1+10*0,027+5*0,48+2,2*3,77
6       AF G2,5*16,8+4*21,2+3*7+10*3,1
7       AF G3,(G1+G2)*44*0,001
8       SE E10-28,0,05
9       SE E10-204,1
10      SE E13-121,G3
11      SE E13-153*K=2,G3*2,T=*ЗА 2 РАЗА
12      SK 24
13      SE E12-269,4,7*4,2
14      SE E22-198*1969Г,1,32*3,8*2,K2=1,12,K5=1,25,Ц=<1,16,0,08>,M=ОС,Еи=КГ,Т=<ЗАДЕЛКА ПОПЕРЕЧНЫХ СТЫКОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ>,
        Р=<1,0,19>
15      SE E7-707,3,8*2,T=*УМС50
16      SK 15
17      SE E10-105,2,1*0,9
18      SE C122-280,2,1*0,9,T=*ДНГ-9П
19      SE C111-446-1,1,T=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
20      SE СДОП В1П.234,2,1*0,9*2,4,,2,1*0,37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ
21      SK 14
22      PA СВД12-12,1 ГОСТ 12506-81
23      SE E10-84,1,2*1,2
24      SE C122-159,1,2*1,2,T=СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА СВД12-12,1
25      SE E10-88,1
26      SE C111-436,1,T=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ
27      SE СДОП В1П.105,1,2*1,2,,1,76*0,37,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОКРАШЕННОГО МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ
28      SE СДОП В ЗТАБЛ23П.9,1,2*1,2,,3,45,,45,М2,НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЛОКА ОСТЕКЛЕНИЯ 3ММ СТЕКЛОМ
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА: ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГР

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.256 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 201 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.135 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ М2 ЭКВ	70,990	7.66 0.25	0.06 0.02	544	18	4 1	0.45 0.03	32 2
2	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	20.000	0.86 0.21	0.01	17	4	-	0.35	7
3	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,000	0.91 0.21	0.01	5	1	-	0.35	2
4	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	100.000	1.03 0.21	0.01	103	21	1	0.35	35
5	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	140.000	1.14 0.21	0.01	160	29	1	0.35	49
6	Е16-234	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2ММ,Р=<1,0,66> М	15.000	1.07 0.41	0.05 0.02	16	6	1	0.70 0.03	11
7	Е16-235	ТО ЖЕ,ДИАМ.45*2ММ,Р=<1,0,66> М	15.000	1.18 0.41	0.05 0.02	18	6	1	0.70 0.03	11
8	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	2,950	3.94 3.73	-	12	11	-	5.16	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	6.000	4,34 0,11	0,03 0,01	26	1	-	0,20 0,01	1
10	Е18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛЕКТ	12.000	0,49 0,08	-	6	1	-	0,13	2
11	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,000	1,20	-	8	-	-	-	-
12	С130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,000	1,43	-	3	-	-	-	-
13	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,000	1,59	-	5	-	-	-	-
14	С130-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	4,000	2,10	-	8	-	-	-	-
15	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	2,000	1,07	-	2	-	-	-	-
16	С130-2664	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ ШИБЕРНЫЕ КРПШ ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,000	1,65	-	3	-	-	-	-
17	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,000	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	-	1,51 0,05	3
18	С130-2049	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,000	16,50	-	33	-	-	-	-
19	2310-2145 К1= 1,098	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 4,0 МПА, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 40 ШТ	4,000	1,59	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				978	100	8 1	-	168 2
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-19				2	2	-	-	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-19				130	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-		-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	23	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				89		-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1199	102	8 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-		-	-	185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	126	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
20	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	4,000	1,16 0,52	0,10	5	2	-	1.00	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5	2	-	-	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 20				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				8	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-121 К2= 1,200	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	1,000	8,12 2,46	0,20 0,06	8	2	-	3.72 0.08	4
22	Е13-157 К2= 1,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	1,000	13,00 1,19	0,17 0,05	13	1	-	1.75 0.06	2
23	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,100	22,70 21,80	0,33 0,10	2	2	-	41.00 0.13	4
24	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,103	49,50	-	5	-	-	-	-
25	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,050	12,60 11,80	0,05 0,02	1	1	-	21.10 0.03	1
26	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-8 1000 М2	0,006	1870,00	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40	6	-	-	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 21-26				7	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				51	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1256	108	8 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	135	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					50	6	-	-	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(7)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					1199	100	8	-	185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(126)			
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ					7	2	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(2)			

СОСТАВИЛ ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 008 UIC=(222,1)

```
0       TS Д26,ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГР,<ОВСО-7>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SP ПР=0,02
2       SK 35
3       SE Е18-109,70,99
4       SE Е16-35,20
5       SE Е16-36,5
6       SE Е16-37,100
7       SE Е16-38,140
8       SE Е16-234,15,Ц=<1,07,0,41,0,05,0,02,0,66>,М=С,ЕИ=М,Т=УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38*2ММ,Р=<1,0,66>
9       SE Е16-235,15,Ц=<1,18,0,41,0,05,0,02,0,72>,М=С,ЕИ=М,Т=ТО ЖЕ,ДИАМ,45*2ММ,Р=<1,0,66>
10      SE Е16-219,295
11      SE Е18-132,6
12      SE Е18-229,12
13      SE С130-97,7
14      SE С130-98,2
15      SE С130-99,3
16      SE С130-100,4
17      SE С130-1039,2
18      SE С130-2664,2
19      SE Е16-135,2
20      SE С130-2049,2
21      SE 2310-2145,4,К1=1,098,М=С
22      SK 51
23      SE Ц12-698-1,4
24      SK 31
25      SP
26      SE Е13-121,100,К2=1,2
27      SE Е13-157,100,К2=1,2
28      SE Е26-15,0,1
29      SE С114-349,0,1*1,03
30      SE Е26-73,5
31      SE С114-193,5,5
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N008

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272 89 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРС(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА)								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ М2 ЭКВ	-26,040	7,66 0,25	0,06 0,02	-199	-7	-2 -1	0,45 0,03	-12 -1
2	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	-105,000	1,14 0,21	0,01	-120	-22	-1	0,35	-37
3	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	-1,050	3,94 3,73	-	-4	-4	-	5,16	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-323	-33	-3 -1	-	-54 -1
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-3				-1	-1	-	-	-1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				-43	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-29	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				-396	-34	-3 -1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-43	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-121 К2= 1,200	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	-0,350	8,12 2,46	0,20 0,06	-3	-1	-	3,72 0,88	-1
5	Е13-157 К2= 1,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	-0,350	13,00 1,19	0,17 0,05	-5	-	-	1,75 0,06	-1
6	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	-0,010	12,60 11,80	0,05 0,02	-	-	-	21,10 0,03	-
7	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-8 1000 М2	-0,001	1870,00	-	-2	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-10	-1	-	-	-2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 4-7					-2	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					-13	-1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-1	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
8	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,000	0,86 0,21	0,01	4	1	-	0,35	2
9	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	100,000	0,91 0,21	0,01	91	21	1	0,35	35
10	Е16-232	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ,Р=<1,0,66> М	15,000	0,89 0,41	0,05 0,02	13	6	1	0,70 0,03	11
11	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	1,200	3,94 3,73	-	5	4	-	5,16	6
12	С130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,000	1,43	-	1	-	-	-	-
13	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,000	1,59	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116	32	2	-	54
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 8-13				1	1	-	-	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 8-13				16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				144	33	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	36	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-266	-2	-1 -1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-8	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				-13	-1	-	-	-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(-1)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				-253	-1	-1	-	-4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(-7)			

СОСТАВИЛ ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 035 UIC=[222,1]

```
0       TS Д26,ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N008,<ОВСО-7>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SP ПР=0,02
2       PA ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРС(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА)
3       PA ИСКЛЮЧАЕТСЯ
4       SK 35
5       SE E18-109,-26,04
6       SE E16-38,-105
7       SE E16-219,-105
8       SK 31
9       SP
10      SE E13-121,-35,K2=1.2
11      SE E13-157,-35,K2=1.2
12      SE E26-73,-1
13      SE C114-193,-1,1
14      PA ДОБАВЛЯЕТСЯ
15      SK 35
16      SP ПР=0,02
17      SE E16-35,5
18      SE E16-36,100
19      SE E16-232,15,Ц=<0.89,0,41,0,05,0,02,0,43>,М=С,ЕИ=М,Т=УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ,Р=<1,0.66>
20      SE E16-219,120
21      SE C130-98,1
22      SE C130-99,1
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N088

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. на ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГР(ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ)									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-189	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АС,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ М2 ЭКВ	16.430	7.66 0.25	0.96 0.02	126	4	1	0.45 0.03	7	
2	Е18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	2.000	4.34 0.11	0.03 0.01	9	-	-	0.28 0.01	-	
3	С130-161	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4.000	3.01	-	12	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				147	4	1	-	7	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				20	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,9 %				13	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				180	4		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-121 К2= 1.200	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.200	8.12 2.46	0.20 0.06	2	-	-	3.72 0.08	1
5	Е13-157 К2= 1.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	0.200	13.00 1.19	0.17 0.05	3	-	-	1.75 0.06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5	-	-	-	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 4-5				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВСДЬ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	-1.000	1.59	-	-2	-	-	-	-
7	С130-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВСДЬ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	-3.000	2.10	-	-6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-8	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 6-7				-1	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				-10	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				176	4	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				6	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				170	4	1	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)			

СОСТАВИЛ [signature] ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГРИММ

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.и.I). ИДЕНТИФИКАТОР: ADK


```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ,И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ПЛ=02

СМЕТА: 036 UIC=[222,1]

0       TS Д26,ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ N008,<ОВСО-7>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SP ПР=0.02
2       РА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГР(ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ)
3       РА  ДОБАВЛЯЕТСЯ
4       SK 35
5       SE Е18-109,16.43
6       SE Е18-132,2
7       SE С130-101,4
8       SK 31
9       SP
10      SE Е13-121,20,К2=1.2
11      SE Е13-157,20,К2=1.2
12      SK 35
13      РА ИСКЛЮЧАЕТСЯ
14      SP ПР=0.02
15      SE С130-99,-1
16      SE С130-100,-3
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СО-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,495 ТЫС.РУБ

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 121 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 ШТ	3,000	1,48 0,84	0,05 0,02	4	3	-	1,34 0,03	4
2	E20-526	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	2,000	9,25 2,38	0,03 0,01	19	5	-	4,10 0,01	8
3	E20-529	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 ШТ	3,000	25,10 5,09	0,21 0,06	75	15	1	8,90 0,08	27
4	E20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	1,884	5,35 0,88	0,04 0,01	10	2	-	1,54 0,01	3
5	E20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	5,934	4,87 0,58	0,04 0,01	29	3	-	1,02 0,01	6
6	E20-107	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	5,024	6,06 0,88	0,04 0,01	30	4	-	1,54 0,01	8
7	E20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	1,000	11,90 1,63	0,10 0,03	12	2	-	2,87 0,04	3
8	E20-546	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	1,000	15,80 1,63	0,10 0,03	16	2	-	2,87 0,04	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е20-552	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630	ШТ	3.000	39.90 2.53	0.25 0.08	120	8	1	4.43 0.10	13
10	Е24-717 К2= 1.120 К3= 1.150 К5= 1.250	МОНТАЖ РУЧНОГО ПРИВОДА	ШТ	4.000	2.91 2.09	2.21 0.17	12	8	9 1	3.55 0.22	14 1
11	С130-1829	СТОИМОСТЬ РУЧНОГО ПРИВОДА ЦЕНА=4.01*1.25	ШТ	4.000	5.01	-	20	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					347	52	11 1	-	89 1
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-11					4	3	1	-	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-11					46	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					32	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					429	55	12 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	64	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е26-13	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ	М3	0.150	11.60 6.94	0.31 0.09	2	1	-	12.80 0.12	2
13	С114-115	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	0.186	18.30	-	3	-	-	-	-
14	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100 М2	0.057	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	1
15	С1113-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	6.270	0.73	-	5	-	-	-	-
16	Е26-69	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100 М2	0.386	81.10 28.40	1.33 0.40	31	11	1	47.20 0.52	18
17	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	44.390	0.22	-	10	-	-	-	-
18	Е13-153 К2= 1.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.100	10.60 1.81	0.12 0.04	1	-	-	2.76 0.05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53	13	1	-	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-18				9	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				67	13	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				495	66	12 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	79	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				67	13	1	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(15)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				428	53	11	-	99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(64)			

СОСТАВИЛ ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ ГРИНН

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.1) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK


```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 009 UIC=(222,1)

0       TS Д34,,<ОВ,СО-7>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SP ПР=0,05
2       SK 35
3       SE E20-407,3
4       SE E20-526,2
5       SE E20-529,3
6       SE E20-2,3.14*0.2*3
7       SE E20-7,3.14*0.63*3
8       SE E20-107,3.14*0,2*8
9       SE E20-535,1
10      SE E20-546,1
11      SE E20-552,3
12      SE E24-717,4,К2=1.12,К3=1.15,К5=1,25,Ц=<2.32,1,87,1,92,0,15,0,3>,М=С,ЕИ=ШТ,Т=МОНТАЖ РУЧНОГО ПРИВОДА
13      SE C130-1829,4,Ц=4,01*1.25,М=С,ЕИ=ШТ,Т=СТОИМОСТЬ РУЧНОГО ПРИВОДА
14      SK 31
15      SP
16      SE E26-13,0,03*5
17      SE C114-115,0,15*1,03*1,2
18      SE E26-73,0.78*2+1,38*3
19      SE C1113-180,(0,78*2+1,38*3)*1,1
20      SE E26-69,6.7*2+8,4*3
21      SE C111-370,(6,7*2+8,4*3)*1,15
22      SE E13-153,10,К2=1,2,Т=*ЗА 2 РАЗА
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010

НА: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СО-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.279 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 120 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.089 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	E17-53	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	3.000	0.59 0.51	0.01	2	2	-	0.82	2
2	2407-1822	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ СМ-М-НН НАСТЕННЫЙ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ ЦЕНА=4,4*1,098 ШТ	2.000	4.83	-	10	-	-	-	-
3	C130-2691	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ С АЭРАТОРОМ КОМПЛЕКТ	1.000	20.10	-	20	-	-	-	-
4	E17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	1.000	4.59 0.51	0.01	5	1	-	0.82	1
5	E16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	34.000	1.20 0.23	0.01	41	8	-	0.37	13
6	E16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25.000	1.36 0.23	0.01	34	6	-	0.37	9
7	E16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5.000	2.21 0.29	0.03 0.01	11	1	-	0.48 0.01	2
8	E16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	52.000	1.61 0.27	0.03 0.01	84	14	2 1	0.43 0.01	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	1,160	3,94 3,73	-	5	4	-	5.16	6
10	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ Д70ММ М	8,000	2,99 0,35	0,04 0,01	24	3	-	0,57 0,01	5
11	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	17,000	2,99 0,35	0,04 0,01	51	6	1	0,57 0,01	10
12	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 М	0,250	4,22 3,73	-	1	1	-	5.16	1
13	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2) , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,000	1.25	-	8	-	-	-	-
14	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,000	1,82	-	4	-	-	-	-
15	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,000	3,81	-	4	-	-	-	-
16	Е16-194	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА ДИАМЕТР ВВОДА 100 ММ ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ММ, ДО Д1 100 Д2 80 ШТ	1,000	161,00 10,90	1,51 0,45	161	11	2	18,30 0,58	18 1
17	1704ДОП	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-54 ШТ ЦЕНА=50*1,098	1,000	54,90	-	55	-	-	-	-
18	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	3,000	19,30	-	58	-	-	-	-
19	С130-2251	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР, ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ	3,000	35,10	-	105	-	-	-	-
20	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,000	1,25	-	1	-	-	-	-
21	Е16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,000	47,70 1,80	0,08 0,02	95	4	-	3.14 0,03	6
22	С130-2322	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	20,000	1,76	-	35	-	-	-	-
23	Е16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,000	2,07 0,19	0,01	4	-	-	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	40,000	2,23	-	89	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				791	61	5 1	-	96 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-24				105	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	19	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				72	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				968	61	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	81	-	-	-
		МОНТАЖ								
25	Ц12-802-5 К2= 1.250	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:80-100 30Ч906НЖ2 ШТ	1,000	8,37 4,23	0,32 0,04	8	4	-	7,50 0,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8	4	-	-	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 25				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				12	4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-	-
		ТЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
26	2307-11114	ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ ТЭ099.058-04М,314906НЖ,ДУ100,РУ10 314906НЖ2 ШТ	1,000	170,00	-	170	-	-	-	-
27	2310-6079	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ПРИВАРНЫХ,НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65 КОМПЛЕКТ	1,000	6,20	-	6	-	-	-	-
28	2402Д38	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-10,01 ШТ	2,000	27,00	-	54	-	-	-	-
29	2402-3005	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ СУ-5 ШТ	2,000	8,65	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				247	-	-	-	-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 2,0 % ПО ПУНКТАМ 26-29				5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА 1,0 % ПО ПУНКТАМ 26-29				3	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 26-29				8	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 26-29				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕНОЛОГИЧЕСКОЕ				266	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
30	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ Т	0,047	27,10 14,80	4,98 1,52	1	1	-	25,20 1,96	1
31	С121-2019	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 Т	0,047	356,00	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18	1	-	-	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 30-31				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				22	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
32	Е13-121 К2= 1,200	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,318	8,12 2,46	0,20 0,06	3	1	-	3,72 0,08	1
33	Е13-153 К2= 1,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,636	10,60 1	0,12 0,04	7	1	-	2,76 0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10	2	-	-	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 32-33				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				13	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1279	68	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	89	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				13	2	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				21	1	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				968	61	5	-	108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(81)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				12	4	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				265	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

```
ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 010 UIC=[222,2]

0       TS Д26,ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД,<ВК-4,СО-6>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SK 35
2       PA ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
3       SE E17-53,3
4       SE 2407-1822,2,Ц=4.4*1.098,М=С,ЕИ=ШТ,Т=СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ СМ-М-НН НАСТЕННЫЙ С [illegible] ИЗЛИВОМ
5       SE C130-2691,1
6       SE E17-50,1
7       SE E16-41,34
8       SE E16-43,25
9       SE E16-46,5
10      SE E16-40,52
11      SE E16-219,116
12      SE E16-48,8,Т=*Д70ММ
13      SE E16-48,17
14      SE E16-220,25
15      SE C130-85,6
16      SE C130-87,2
17      SE C130-90,1
18      SE E16-194,1
19      SE 1704ДОП,1,Ц=50*1.098,М=С,ЕИ=ШТ,Т=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-50
20      SE C130-646,-3
21      SE C130-2251,3
22      SE C130-85,1
23      SE E16-184,2
24      SE C130-2322,20
25      SE E16-185,2
26      SE C130-1484,40
27      SK 51
28      SE Ц12-802-5,1,К2=1,25,Т=*30Ч906НЖ2
29      SK 01
30      SP ТУ=0.01,Т1=0.03,ЗС=0.012,ЗЧ=0.02
31      SE 2307-11114,1,Т=*31Ч906НЖ2
32      SE 2310-6079,1,М=Об
33      SE 2402Д38,2,Ц=27,М=Об,ЕИ=ШТ,Т=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-10.01
34      SE 2402-3005,2
35      SK 21
36      SE E9-153,2*(14.16+9.23)*0.001
37      SE C121-2019,2*(14.16+9.23)*0.001
38      SK 36
39      SE E13-121,0.11*34+0.16*25+0.26*57+0.37*25,К2=1.2
40      SE E13-153,(0.11*34+0.16*25+0.26*57+0.37*25)*2,К2=1.2,Т=*ЗА 2 РАЗА
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ -ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.073 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.010 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10.000	1.20 0.23	0.01	12	2	-	0.37	4	
2	E16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4.000	1.35 0.23	0.01	5	1	-	0.37	1	
3	E16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	18.000	1.58 0.23	0.01	28	4	-	0.37	7	
4	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.320	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	2	
5	C130-2505	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	3.000	0.98	-	3	-	-	-	-	
6	C130-2506	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	1.000	1.19	-	1	-	-	-	-	
7	C130-2508	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	1.000	2.17	-	2	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52	8	-	-	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-7								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				64	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
8	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,030	22,70 21,80	0,33 0,10	1	1	-	41,00 0,13	1
9	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,031	49,50	-	2	-	-	-	-
10	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,015	12,60 11,80	0,05 0,02	-	-	-	21,10 0,03	-
11	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-8 1000 М2	0,002	1870,00	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7	1	-	-	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				1	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 8-11								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				9	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73	9	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	10	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				9	1	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				64	8	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(9)			

СОСТАВИЛ Тлеппаева

1602-15

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТФ 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 011 UIC=(222,2)

```
0       ТФ Д26,ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, <ВКВК-4 СО-6>,СТ=ТЛЕППАЕВА
1       SK 35
2       SE E16-41,10
3       SE E16-42,4
4       SE E16-44,18
5       SE E16-219,32
6       SE C130-2505,3
7       SE C130-2506,1
8       SE C130-2508,1
9       SK 36
10      SE E26-15,0.03
11      SE C114-349,0.03*1.03
12      SE E26-73,1.5
13      SE C114-193,1.5*1.1
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012

НА: БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СО-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.182 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.019 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛЕКТ	1.000	23.20 1.49	0.13 0.04	23	1	-	2.44 0.05	2
2	E17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛЕКТ	2.000	9.18 0.63	0.04 0.01	18	1	-	1.02 0.01	2
3	E17-25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛЕКТ	1.000	18.70 1.37	0.07 0.02	19	1	-	2.19 0.03	2
4	E17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	1.000	6.31 0.29	0.02 0.01	6	-	-	0.46 0.01	-
5	E16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14.000	1.92 0.38	-	27	5	-	0.61	9
6	E16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18.000	3.10 0.37	0.01	56	7	-	0.58	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				149	15	-	-	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 %				20	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 1-6										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				14	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				183	15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				182	15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-

СОСТАВИЛ [illegible] ТЛЕППА[illegible]

ПРОВЕРИЛ [illegible] ГРИММ

1602-15

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.1) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0,165,С=0,133,Р=1,1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 012 UIC=[222,1]

```
0       TS Д26,БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,<ВК-4,СО-6>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИНЬ
1       SK 35
2       SE E17-57,1
3       SE E17-89,2
4       SE E17-25,1
5       SE E17-36,1
6       SE E16-33,14
7       SE E16-34,18
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-013

НА: ТРУБОПРОВОД МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СО-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.174 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.025 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МОНТАЖ										
1	Ц12-2-8 К1= 1,10	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ / Т	0.272	87.01 68.64	14.63 7.83	24	19	4 2	121.00 10.10	33 3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24	19	4 2	-	33 3		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1				15	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				42	19	4 2	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	37		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	24	-	-	-		
		МАТЕРИАЛЬ										
2	С159-3350 К1= 0.95	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ / Т	0.203	300.95	-	108	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					9	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					117	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
3	Е9-209	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д=200*100ММ	Т	0,019	70,70 34,30	20,00 5,97	1	1	-	53,80 7,70	1
4	С121-2114	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	Т	0,019	441,00	-	8	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						9	1	-	-	1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 3-4						1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						11	1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121 К2= 1,200	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2		0,115	8,12 2,46	0,20 0,06	1	-	-	3,72 0,08	-
6	Е13-153 К2= 1,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2		0,230	10,60 1,81	0,12 0,04	2	-	-	2,76 0,05	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3	-	-	-	1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 5-6						1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				174	20	4 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	25	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				11	1	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				159	19	4	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(24)			

СОСТАВИЛ ТЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

1602-15

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4.I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK -141-

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 013 UIC=(222,2)

```
0       TS Д26,ТРУБОПРОВОД МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД,<ВК=4,СО=6>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИММ
1       SK 51
2       SE U12-2-8,12*22.64*0.001,K1=1.1
3       SK 52
4       SE C159-3358,12*22.64*0.001*1.04,K1=0.95,M=MT
5       SK 21
6       SE E9-209,2*9.62*0.001,T=ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д-200*100ММ
7       SE C121-2114,2*9.62*0.001,T=СТОИМОСТЬ ВОРОНОК
8       SK 36
9       SE E13-121,0.96*12,K2=1.2
10      SE E13-153,0.96*12*2,K2=1.2,T=* ЗА 2 РАЗА
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАР.И БУР.УГОЛЬ КОТЕЛЬНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014

НА: ТРУБОПРОВОД РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВК-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МОНТАЖ										
1	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	28,000	0,48 0,43	0,04 0,01	13	12	1	1,00 0,01	28		
2	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	5,000	0,75 0,73	-	4	4	-	1,00	5		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17	16	1	-	33		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1-2				13	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				32	16	1	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	34		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	18	-	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ										
3	С130-1548	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 М	28,000	1,10	-	32	-	-	-	-		
4	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	5,000	1,82	-	9	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					41	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	МАТЕРИАЛЫ				44	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	0,045	8,12	0,26	-	-	-	3,72	-
	К2= 1,200	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ:		2,46	0,06				0,08	
		ГФ-021 100 М2								
6	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА	0,090	10,60	0,12	1	-	-	2,76	-
	К2= 1,200	2 РАЗА 100 М2		1,81	0,04				0,05	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				1	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					77	16	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	16	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					1	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ					76	16	1	-	34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(16)			

СОСТАВИЛ [signature] ПЛЕППАЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГРИММ

1602-15

КОМПЛЕКС: 903-1-272.89 (12.4 I) ИДЕНТИФИКАТОР: ADK

-144-

ТК КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0.63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ,
ОС=0.165,С=0.133,Р=1.1
ТО 01,КОТЕЛЬНАЯ,ГЛ=02

СМЕТА: 014 UIC=[222,1]

```
0       TS Д26,ТРУБОПРОВОД РЕГЕНИРАЦИОННЫХ СТОЧНЫХ ВОД,<ВК,ВК-4>,СТ=ТЛЕППАЕВА,ПВ=ГРИНИ
1       SK 51
2       SE U12-1-1,28
3       SE U12-807-1,5
4       SK 52
5       SE C130-1548,28*1.03,M=MT
6       SE C130-87,5,M=MT
7       SK 36
8       SE E13-121,0.16*28,K2=1.2
9       SE E13-153,0.16*28*2,K2=1.2,T=*ЗА 2 РАЗА
```

gost.e-ecolog.ru