ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-586.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

(ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-1-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Уралтипроект, 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева,4
Зак. 795а Инв. СЕ 10 37 05 Тираж 50
Сдано в печать 29 07 1992 г.

Ленинград
1991

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-586.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

(ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-I-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость общая	67,73 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	67,04 тыс.руб.
I куб.м. здания	38,09 руб.
I кв.м общей площади	207,3 руб.

РАЗРАБОТАН
институтом
"Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протоколом от 08.08.91 № 35

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Г.Д.Фомин

ор 1031-08

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ с кабельным этажом и реакторными камерами	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	27
5	2-I	Вентиляция ПС	48
6	2-2	Отопление ПС	50
7	2-3	Вентиляция реакторных камер	52
8	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	54
9	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	59
I0	3-3	Монтаж заземления	62
II	3-4	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	63
I2	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	67
I3		Ведомость потребности в производственных ресурсах	70

ср 1031-08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года, для I территориального района, только для варианта ЗРУ со шкафами КРУ серии К-104 и с температурой наружного воздуха до минус 30 °С.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы - 1,48, согласно письму Госстроя СССР № 14-Д от 6.09.90 года;

б) оборудование - 1,5, согласно письму Госстроя СССР № 15-Д от 18.09.90 года;

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП-IУ-4-82) части 1,2,3 и 5;

- сборник местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5% от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13, 3%.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8% от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В альбоме дополнительно к основной локальной смете 1-1 на общестроительные работы приведена локальная смета 1-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления.

Локальная смета 3-4 на приобретение и монтаж оборудования 10 кВ приведена в качестве примера.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

Тара и упаковка	- 0,5%
Комплектация	- 0,7%
Транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто,
Заготовительно-складские расходы	- 1,2%

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытых распределительных устройств
I0(6) кВ с кабельным этажом и реакторными камерами
(ЗРУ I0-6хI8-ЖБ-36-I-КЭ-Р)

Сметная стоимость	67,73 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6,26 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные	5,73 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата	4,49 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь	323,4 м^2
Объем здания	I760 м^3

Смета составлена в ценах 1991г

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы по ПС	42,22	-	-	-	42,22	5,3	3,84	I30,58 23,99
2	2-I	Вентиляция	0,26	-	-	-	0,26	0,06	0,04	0,8 0,I5
3	2-2	Отопление	-	0,25	-	-	0,25	0,07	0,07	0,77 0,I4
4	2-3	Вентиляция реакторных камер	0,I5	-	-	-	0,I5	0,02	0,02	0,46 0,09
5	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,43	0,I3	-	0,56	0,06	0,04	I,33 0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	I,76	-	-	I,76	0,67	0,42	5,44 I,0
7	3-3	Монтаж заземления	-	0,I7	-	-	0,I7	0,05	0,03	0,53 0,I
8	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	-	0,06	0,33	-	0,39	0,03	0,03	0,I9 0,03
		Итого:	42,63	2,67	0,46	-	45,76	6,26	4,49	I40,07 25,74
		Итого в ценах I99I	63,09	3,95	0,69	-	67,73	-	-	207,30 38,09

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-36-1-К9Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,216 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5300 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,838 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 4810 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,07	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,53			-	9,49	1
		1000М3								
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,07	18,60	18,60	1	-	1	-	-
				-	5,77			-	8,31	1
		1000М3								
3	Е1-1591 ЗСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,07	144,00	137,39	10	-	10	13,00	1
		1000М3		6,41	56,19			4	80,76	5
4	СОЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	61,60	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЗСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,07	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЗСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
				18,40	50,60			2	73,15	3
		100 ШТ								
7	Е1-1549 ЗСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,80	106,00	101,19	85	4	81	9,75	8
				4,81	41,60			33	59,90	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,25	74,76	-	19	19	-	157,20	39
	ЭСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,5,67									
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,83	44,20	44,20	36	-	36	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			11	19,73	16
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,5,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,83	42,00	42,00	35	-	35	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			11	16,81	16
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,48	15,10	15,10	7	-	7	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			2	6,74	3
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,75	9,69	3,49	46	29	17	11,20	53
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			11	3,30	16
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,10	41,50	-	87	87	-	89,60	188
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,55	41,50	-	23	23	-	89,60	49
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,15	144,00	137,39	22	1	21	13,00	2
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			9	80,78	12
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	183,60	0,29	-	53	11	-	0,09	17
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	2,15	11,50	10,06	2	-	1	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			461	180	218		366
			РУБ.					83		122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			461	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	135		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	83		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	263	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	20,30	9,32	0,32	189	6	6	0,80	16
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	14,00	4,89	3,69	68	17	52	2,08	29
		ШТ		1,20	1,33			19	1,72	24
20	ССЦЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1	16,80	52,50	-	882	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	394,80	0,23	-	91	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15.	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	13,00	6,50	2,68	85	35	34	4,51	59
		ШТ		2,71	0,96			12	1,24	16
23	ССЦЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В	5,20	69,54	-	362	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	223,00	0,25	-	56	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	42,00	0,32	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	ССЦЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В	1,44	71,99	-	104	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	ССЦЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	182,40	0,25	-	46	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
28	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	0,92	24,60	18,40	23	6	17	10,90	10
		М3		6,20	5,70			5	7,35	7
29	ССЦЦ 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-5	СОН52-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	4,60	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-5 КГ	100,60	0,26	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	16,50	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Е7-400 ЗСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	62,00	1,27 0,22	0,79 0,29	79	14	49 18	0,39 0,37	24 23
35	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т М3	9,05	44,20	-	400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2516	60	158		138
			РУБ.					56		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2516	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			205	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	102		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	56		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	60	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	136	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			2072	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			414	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	75	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			233	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	211	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	211	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ								
36	Е7-400 ЗСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	198,00	1,27 0,22	0,79 0,29	251	44	156 57	0,39 0,37	77 73
37	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42ШТ) М3	30,97	44,20	-	1369	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Е7-760 ЗСН	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ ШТ	20,00	0,57	0,03	11	10	-	0,64	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,58	59,16	-	34	-	-	-	-
	П8-503	КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА								
	ТЧТАБЛ3-3	КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
40	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	24,00	0,23	-	6	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
41	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	40,00	0,25	-	10	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
42	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	8,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
43	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,00	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
44	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	1,50	1,04	6	2	5	0,81	3
	ЗСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	7-9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
45	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
	9-92	М3								
				-	-			-	-	-
46	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	1,64	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
47	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,31	210,00	22,70	65	5	7	28,00	9
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			2	9,11	3
		100М2								
48	С06-04	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	1,38	128,72	-	178	-	-	-	-
	П836	ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц1Ч1П32	Т		-	-			-	-	-
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	29,40	1,67	0,01	49	6	-	0,32	9
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
50	Е6-125	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК	9,50	81,04	1,14	770	114	11	21,90	208
	ЗСН	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10								
	6-13-1	М3		12,00	0,34			3	0,44	4
51	Е6-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА	18,20	29,19	0,34	531	9	6	0,99	18
	ЗСН	ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			2	0,13	2
52	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ	0,60	32,76	0,33	20	1	-	2,81	2
	ЗСН	БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10								
	6-11-1	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
53	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В	0,56	355,00	1,30	206	22	1	64,00	37
	ЗСН	КАНАЛАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
54	Е6-85	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
	ЗСН	СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ								
	6-9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,20	60,50	0,03	12	6	-	68,00	14
	15-164-6	100М2		36,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3564	222	186		396
			РУБ.					66		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1551	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	120		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	66		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	288	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	392	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
56	Е7-34 ЭСН	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	14,00	14,60	6,60	207	62	92	7,36	103
	7-3-4	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т		4,42	2,39			33	3,06	43
		ШТ								
57	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ	21,70	70,60	-	1536	-	-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2К504,42-2,1		-	-			-	-	-
		М3								
58	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	88,20	0,28	-	25	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
59	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	756,00	0,25	-	189	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	588,00	0,41	-	241	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	Е7-112 ЭСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	13,00	20,50	3,60	267	96	46	11,20	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		7,35	1,26			16	1,63	21
62	СССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(7ШТ) РОП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	12,78	72,05 -	- -	921	-	- -	- -	- -
63	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	216,00	0,23 -	- -	50	-	- -	- -	- -
64	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	437,50	0,26 -	- -	114	-	- -	- -	- -
65	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1264,00	0,25 -	- -	316	-	- -	- -	- -
66	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	121,00	0,32 -	- -	39	-	- -	- -	- -
67	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	189,00	0,41 -	- -	77	-	- -	- -	- -
68	Е9-94 ЗСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,43	29,20 8,70	14,30 5,00	13	4	6 2	13,50 6,45	6 3
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,43	213,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
70	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	60,50 38,40	0,03 -	8	5	- -	68,00 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			4095	167	144		264
			РУБ.					51		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3965	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			180	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	89		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	49		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	163	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	212	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			3483	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			652	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	116	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			370	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	328	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			5135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	336	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
71	Е7-220	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И	32,00	16,20	1,14	518	69	37	3,61	116
	ЭСН	ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
	7-13-4-1,8	РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ		2,16	0,40			13	0,62	17
			ШТ							
72	СССЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	268,80	9,63	-	2589	-	-	-	-
	П8-479	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ								
		ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М		-	-			-	-	-
			М2							
73	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ								
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
			100ШТ							
74	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ								
		ДО 25М								
			ШТ							
75	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	П8-237	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
			М3							
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е7-291 9СН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	0,80	342,00	-	274	17	-	34,00	27
				21,30	-			-	-	-
80	Е7-291 9СН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	1,58	342,00	-	540	34	-	34,00	54
				21,30	-			-	-	-
81	Е15-614 9СН 15-164-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,71	80,50	0,03	43	27	-	88,00	49
				38,40	-			-	-	-
82	Е6-174 9СН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	4,50	50,24	0,86	226	40	4	15,80	71
				6,91	0,26			1	0,34	2
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,48	338,00	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Е22-1 9СН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	42,60	1,67	0,01	71	8	-	0,32	14
				0,19	-			-	-	-
85	Е7-760 9СН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	10,00	0,57	0,03	6	5	-	0,84	8
				0,51	0,01			-	0,01	-
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	1,60	60,80	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	78,00	0,25	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	5,00	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4577	208	48		352
			РУБ.					16		21
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4577	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1438	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	32		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	16		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	208	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	224	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			2885	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			754	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	135	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		440
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		440
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
90	Е7-247 ЗСН	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО	32,00	16,63	5,72	532	130	183	6,60	211
	7-14-1	10М2		4,05	2,06			66	2,66	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			2	3,10	3
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,29	60,50	0,03	18	11	-	66,00	20
	ЭСН	НАКЛАДОК								
	15-164-6	100М2		36,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,72	342,00	-	246	15	-	34,00	24
	ЭСН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,22	60,50	0,03	13	8	-	66,00	15
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-6	100М2		36,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	52,10	34,20	0,81	1782	115	43	4,05	211
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-6-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			13	0,31	16
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	14,30	34,30	0,81	490	30	11	3,90	56
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-6-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			3	0,31	4
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	7,00	34,20	0,81	239	15	6	4,05	28
	ЭСН	М3								
	8-6-1			2,21	0,24			2	0,31	2
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	1,76	42,20	0,23	74	45	-	45,80	81
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
110	Е6-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	0,63	355,00	1,30	224	24	1	64,00	40
	ЭСН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	6-9-6	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			9033	625	444		1056
			РУБ,					155		200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9033	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3464	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	289		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	155		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	625	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	780	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4477	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1493	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			842	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1049	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			11368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1049	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
111	Е12-289 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН	2,76	49,90	1,30	138	30	4	18,90	52
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
112	Е12-286 ЭСН	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА	2,76	17,30	1,60	48	43	5	28,50	79
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ		15,50	0,53			1	0,68	2
		100М2								
113	ССЦП 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3	99,50	30,40	-	3025	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е12-299 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	2,76	51,60	0,74	142	21	2	14,30	39
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
115	Е12-152 ЭСН	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	2,76	425,00	14,90	1173	145	41	90,80	251
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ		52,40	4,47			12	5,77	16
		100М2								
116	Е12-280 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,45	192,00	0,41	86	21	-	83,00	37
	12-8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			4612	260	52		456
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4612	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1277	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	37		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	15		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	260	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	275	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			3025	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			761	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	137	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			429	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	412	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			5802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕБНЕМ	1,64	43,38	8,99	71	6	1	7,19	12
	ЭСМ	100М2								
	11-1-2			3,57	8,38			-	8,39	1
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	19,72	29,38	-	578	32	-	2,98	57
	ЭСМ	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,68	79,68	1,82	144	26	2	26,58	51
	ЭСМ	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,58	8,31			1	8,48	1
120	Е11-78	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,68	27,82	8,46	58	2	1	1,82	3
	ЭСМ	100М2								
	11-11-4			8,94	8,14			-	8,18	-
121	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,66	29,38	-	137	8	-	2,98	14
	ЭСМ	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,18	96,38	1,82	112	18	1	26,58	33
	ЭСМ	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,58	8,31			-	8,48	-
123	Е11-78	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,18	35,46	8,46	41	1	-	1,82	2
	ЭСМ	100М2								
	11-11-4			8,94	8,14			-	8,18	-
124	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,18	9,83	8,86	11	9	-	12,68	15
	ЭСМ	100М2								
	11-11-11			7,86	8,82			-	8,83	-
125	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	8,15	218,88	22,78	32	2	3	28,88	4
	ЭСМ	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,38	7,86			1	8,11	1
		100М2								
126	С86-84	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	8,69	128,72	-	88	-	-	-	-
	П836	ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц141П32	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ.				1265	196	8		191
		РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1061	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	196	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	196	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
127	Е7-127 ЗСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	32,00	1,55 0,46	1,04 0,38	50	15	33 12	0,81 0,49	26 16
		ШТ								
128	ССЦП П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-2(23ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(6ШТ)	0,51	64,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		М3								
129	ССЦП ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	13,57	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		КГ								
130	ССЦП ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,78	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
131	Е10-105 ЗСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,60	1,45 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
		М2								
132	Е10-106 ЗСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
133	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-19Б	4,55	14,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		М2								
134	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М2								
135	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		М2								
136	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
137	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
138	Е10-141 ЗСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2								
139	Е10-140 ЗСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,60	1,34 0,20	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
140	Е9-125	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	ЭСН	ДВЕРЬ								
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
141	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ								
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,04	60,50	0,06	2	1	-	66,00	3
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			333	28	39		59
			РУБ,					14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			288	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			18	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	23		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	13		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	23	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			211	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЧТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			415	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
143	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,12	5,36	0,16	17	10	-	6,00	19
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
144	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	6,05	8,17	0,18	49	32	1	9,70	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН 15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		5,30	0,05			-	0,06	-
145	Е15-508 9СН 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	4,56	5,84 4,90	0,05 0,02	27	22	- -	9,70 0,03	44 -
146	Е15-501 9СН 15-152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	4,75	6,44 3,60	0,05 0,02	40	17	- -	6,90 0,03	33 -
147	Е15-277 9СН 15-56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,20	215,00 107,00	8,00 2,28	43	21	1 -	179,00 2,94	36 1
148	Е15-254 9СН 15-55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,10	85,10 37,10	6,20 3,86	94	41	7 4	65,00 4,97	72 5
149	Е15-201 9СН 15-51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	1,13	85,30 35,60	4,90 2,33	96	40	6 3	57,40 3,01	65 3
150	Е15-533 9СН 15-156-2-2 3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	3,74	23,60 17,10	0,16 0,05	68	64	- -	29,60 0,06	111 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			454	247	15		439
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			454	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			191	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	254	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 11, УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
151	Е9-40 9СН	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	24,00	3,68	2,64	88	18	63	1,28	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-6-1	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,73	0,92			22	1,19	29
		М								
152	С121-1625	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	1,38	239,00	-	330	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	0,97	29,20	14,30	28	8	14	13,60	13
	ЭСН 9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			5	6,45	6
		Т								
154	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,97	213,00	-	207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
155	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,76	60,50	0,03	46	29	-	68,00	52
	ЭСН 15-154-8	100М2		38,40	-			-	-	-
156	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	0,91	45,00	1,00	41	31	1	62,60	57
	ЭСН 9-17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
157	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,91	287,00	-	261	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
158	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,27	60,50	0,03	17	11	-	68,00	19
		100М2		38,40	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
159	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,80	29,30	-	53	3	-	2,90	5
	ЭСН 11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
160	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,60	16,00	1,06	58	7	4	3,52	13
	ЭСН 11-1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
161	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	5,40	10,40	-	58	9	-	3,00	16
	ЭСН 11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		1185	116	82		206
				РУБ.				28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		167	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	60	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			955	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	51		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	57	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

162	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
163	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,62	0,32			-	0,41	-
164	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЗСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
165	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЗСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
166	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,05	1	-	-	68,00	-
	ЗСН	100М2								
	15-164-6			38,40	-			-	-	-
167	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЗСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
168	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЗСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
170	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	3,10	29,19	0,34	90	2	1	0,99	3
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
					ОТМОСТКА					
171	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,00	10,40	-	146	23	-	3,09	42
	8СН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
172	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,30	16,00	1,06	149	17	10	3,52	33
	8СН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			3	0,41	4
173	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,64	495,00	0,71	317	26	-	74,88	47
	8СН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
174	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,47	109,30	1,74	51	10	1	49,20	19
	8СН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
175	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,65	58,00	32,10	96	25	52	22,60	37
	8СН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,50	11,50			19	15,22	25
		Т								
176	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
177	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В	0,27	327,00	-	88	-	-	-	-
		РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		1585	117	66		211
				РУБ.				22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		987	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		800	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	94	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		85	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	178	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			33680	2356	1460		4127
			РУБ,					515		663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31872	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10372	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	855		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	466		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2267	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2733	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			17849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	941	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2968	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5068
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3674	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1783	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	90		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	49		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	89	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	138	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3838	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (вариант с металлическим полом в коридоре управления)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭР

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,818 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5360 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,676 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 4856 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА	0,07	21,00	21,00	1	-	1	-	-
	1-29-4	10М		-	6,53			-	9,40	1
		1000М3								
2	Е1-1617 ЗСН	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,07	18,60	18,60	1	-	1	-	-
	1-29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610		-	5,77			-	8,31	1
		1000М3								
3	Е1-1591 ЗСН	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,07	144,00	137,39	10	-	10	13,00	1
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			4	80,78	5
4	ССЕР-ТЬ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	61,60	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 ЗСН	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,07	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЗСН	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
	1-50-4	ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		18,40	50,80			2	73,15	3
		100 ШТ								
7	Е1-1549 ЗСН	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	0,80	126,00	101,19	85	4	81	9,75	8
	1-11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		4,81	41,60			33	59,90	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,25	74,76	-	19	19	-	187,20	39
	ЗСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	0,83	44,20	44,20	36	-	36	-	-
	ЗСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			11	19,73	16
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,83	42,00	42,00	35	-	35	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			11	16,81	16
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ	0,48	15,10	15,10	7	-	7	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,66			2	6,74	3
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,75	9,69	3,49	46	29	17	11,20	53
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			11	3,38	16
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,10	41,50	-	87	87	-	89,60	186
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,55	41,50	-	23	23	-	89,60	49
	ЗСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,15	144,00	137,39	22	1	21	13,80	2
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			9	60,76	12
16	ССЕР-Т51	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	183,60	0,29	-	53	11	-	0,09	17
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,15	11,50	18,86	2	-	1	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			461	180	218		366
			РУБ.					63		122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			461	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	135		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	63		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	263	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	20,30	9,32 0,40	0,32 0,10	189	8	6 2	0,80 0,13	16 3
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	14,00	4,89 1,20	3,69 1,33	68	17	52 19	2,08 1,72	29 24
20	ССЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1 М3	16,80	52,50 -	- -	882	-	- -	- -	- -
21	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	394,60	0,23 -	- -	91	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	13,00	6,50 2,71	2,68 0,96	85	35	34 12	4,51 1,24	59 16
23	ССЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В М3	5,20	69,54 -	- -	362	-	- -	- -	- -
24	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	223,00	0,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
25	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	42,00	0,32 -	- -	13	-	- -	- -	- -
26	ССЦ П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В М3	1,44	71,99 -	- -	104	-	- -	- -	- -
27	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	182,40	0,25 -	- -	46	-	- -	- -	- -
28	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,6Т М3	0,92	24,60 6,20	18,40 5,70	23	6	17 5	10,90 7,35	10 7
29	ССЦ 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	60,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-3	СОН82-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-6 КГ	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Е7-400 ЭСН	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	62,00	1,27	0,79	79	14	49	0,39	24
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			18	0,37	23
35	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т М3	9,05	44,20	-	400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			2516	80	156		138
			РУБ,					56		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2516	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			295	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	102		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	56		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	80	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	136	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			2072	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			414	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	75	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			233	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	211	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	211	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ								
36	Е7-400 ЭСН	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	198,00	1,27	0,79	251	44	156	0,39	77
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			57	0,37	73
37	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42ШТ)	30,97	44,20	-	1369	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	Е7-760 ЭСН	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ ШТ	20,00	0,57	0,03	11	10	-	0,64	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	ССОЦ П6-583 ТЧТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	0,56	59,16	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	24,00	0,23	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	40,00	0,25	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	8,00	0,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,00	0,41	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,50	1,04	6	2	5	0,61	3
				0,46	0,36			2	0,49	2
45	ССОЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 М3	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	1,64	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,31	210,00	22,78	65	6	7	28,00	9
				15,30	7,06			2	9,11	3
48	С06-04 П636 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	1,38	128,72	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	29,40	1,67	0,01	49	6	-	0,32	9
				0,19	-			-	-	-
50	Е6-125 ЭСН 6-13-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	9,50	81,04	1,14	770	114	11	21,90	206
				12,00	0,34			3	0,44	4
51	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	18,20	29,19	0,34	531	9	6	0,99	18
				0,52	0,10			2	0,13	2
52	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10 М3	0,60	32,76	0,33	20	1	-	2,81	2
				1,55	0,10			-	0,13	-
53	Е6-64 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В КАНАЛАХ Т	0,56	355,00	1,30	206	22	1	64,00	37
				36,00	0,39			-	0,58	-
54	Е6-65 ЭСН 6-9-9	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ Т	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЗСН	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,20	60,50	0,05	12	0	-	66,00	14
	15-164-8	100М2		30,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3564	222	186		398
			РУБ.					66		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1551	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	120		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	66		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	392	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
56	Е7-34 ЗСН	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	14,00	14,80	6,60	207	62	92	7,38	103
	7-3-4	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т		4,42	2,39			33	3,08	43
		ШТ								
57	ССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ	21,70	70,80	-	1536	-	-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04.42-2,1		-	-			-	-	-
		М3								
58	ССЦ ТАБЛ.3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	68,20	0,28	-	25	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
59	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	756,00	0,25	-	189	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	588,00	0,41	-	241	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	Е7-112 ЗСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	13,00	20,50	3,60	267	96	46	11,20	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		7,36	1,26			16	1,63	21
		МТ		-	-			-	-	-
62	ССЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(7ШТ) РОП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	12,78	72,05	-	921	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	216,00	0,23	-	50	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	437,50	0,26	-	114	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
65	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1264,00	0,25	-	316	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	121,00	0,32	-	39	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	ССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	169,00	0,41	-	77	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	Е9-94 ЭСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ МАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,43	29,20	14,30	13	4	6	13,50	6
		Т		6,70	5,00			2	6,45	3
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,43	213,00	-	92	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	Е15-614 ЭСН 15-164-6	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			4096	167	144		264
			РУБ.					51		67
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3965	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			168	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	69		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	49		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	163	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	212	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3483	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			652	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	116	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			370	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	328	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			5135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	335	-		-

РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

71	Е7-220	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И	32,00	16,20	1,14	518	69	37	3,61	116
	ФСН	ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
	7-13-4-1,8	РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ		2,16	0,49			13	0,52	17
		М2								
72	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	268,80	9,63	-	2589	-	-	-	-
	П8-479	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ								
		ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М		-	-			-	-	-
		М2								
73	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ	0,01	1200,00	548,60	12	7	6	1120,00	11
	ФСН	ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ								
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100МТ								
74	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,83	2	1	1	1,64	2
	ФСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ								
		ДО 25М								
		МТ								
75	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	П8-237	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
76	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
77	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	0,60	342,00 21,30	- -	274	17	- -	34,00 -	27 -
80	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	1,58	342,00 21,30	- -	540	34	- -	34,00 -	54 -
81	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,71	60,50 38,40	0,03 -	43	27	- -	68,00 -	49 -
82	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	4,50	50,24 8,91	0,86 0,26	226	40	4 1	15,80 0,34	71 2
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,48	338,00 -	- -	162	-	- -	- -	- -
84	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	42,60	1,67 0,19	0,01 -	71	8	- -	0,32 -	14 -
85	Е7-760 ЭСН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	10,00	0,57 0,51	0,03 0,01	6	5	- -	0,84 0,01	8 -
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	1,60	60,80 -	- -	97	-	- -	- -	- -
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	78,00	0,25 -	- -	20	-	- -	- -	- -
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	5,00	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
89	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	10,00	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4577	208	46		352
			РУБ.					16		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4577	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1438	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	32		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	16		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	208	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	224	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	2885	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	754	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	135	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		448
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		448
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
90	Е7-247 ВСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	32,00	16,65	5,72	532	139	183	6,68	211
				4,05	2,05			68	2,66	85
				ШТ						
91	Е7-249 ВСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	16,00	19,73	7,54	316	79	128	8,86	129
				4,93	2,79			43	3,46	56
				ШТ						
92	Е7-265 ВСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	34,00	6,56	1,98	224	44	64	2,13	72
				1,29	0,69			23	0,89	38
				ШТ						
93	ССЦП П8-361	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	377,20	9,91	-	3738	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
94	ССЦП П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	5,94	41,60	-	247	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
95	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	16,60	0,23	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
96	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3,85	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
97	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	70,20	0,32	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
98	Е7-665 ВСН 7-47-10-1, 6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	20,00	2,14	0,44	43	19	9	1,55	31
				0,97	0,16			3	0,21	4
				ШТ						
99	ССЦП 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	8,08	57,60	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
100	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	167,60	0,32	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
101	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	149,20	0,41	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
102	Е7-265 ВСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,98	362,00	8,00	355	90	7	141,00	138
				Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			2	3,10	3
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,29	60,50	0,05	18	11	-	68,00	20
	9СН	НАКЛАДОК								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,72	342,00	-	246	15	-	34,00	24
	9СН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
	9СН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	52,10	34,20	0,81	1782	115	43	4,05	211
	9СН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-8-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			13	0,31	16
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	14,30	34,30	0,81	490	30	11	3,90	56
	9СН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-8-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			3	0,31	4
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	7,00	34,20	0,81	239	15	6	4,05	28
	9СН	М3								
	8-8-1			2,21	0,24			2	0,31	2
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	1,76	42,20	0,23	74	45	-	45,60	81
	9СН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
110	Е8-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	0,63	355,00	1,30	224	24	1	64,00	40
	9СН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	8-9-8	Т		38,20	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			9033	625	444		1856
			РУБ,					155		208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9033	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3484	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	289		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	155		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	625	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	780	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			4477	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1493	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			842	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1049	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			11368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1049	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
111	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,76	49,90	1,30	138	36	4	10,90	52
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
112	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,76	17,30	1,60	48	43	5	28,50	79
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,55			1	0,60	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
113	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	99,50	30,40	-	3025	-	-	-	-
	9-331	МАССОЙ 400КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
114	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,76	51,60	0,74	142	21	2	14,30	39
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,20	1
		100М2								
115	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,76	425,00	14,90	1173	145	41	98,80	251
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			12	5,77	16
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
116	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,45	192,00	0,41	86	21	-	83,00	37
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			4612	260	52		456
			РУБ,					15		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4612	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1277	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	37		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	15		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	260	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	275	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3025	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			761	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	137	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			429	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	412	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			5802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,64	43,30	0,99	71	6	1	7,19	12
	ЗСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	1
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	19,72	29,30	-	578	32	-	2,90	57
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,80	79,88	1,02	144	28	2	28,50	51
	ЗСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
120	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,80	27,82	0,46	50	2	1	1,62	3
	ЗСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
121	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,66	29,30	-	137	8	-	2,90	14
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,16	96,38	1,02	112	18	1	28,50	33
	ЗСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
123	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,16	35,46	0,46	41	1	-	1,62	2
	ЗСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
124	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,16	9,83	0,08	11	9	-	12,60	15
	ЗСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
125	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,15	210,00	22,70	32	2	3	28,00	4
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
126	С06-04	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,69	128,72	-	89	-	-	-	-
	П836	ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц1Ч1П32	Т		-	-			-	-	-
127	Е9-47	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	1,23	45,80	17,60	56	23	22	30,10	37
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ВВЕЛЛЕРАМ,								
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ		19,00	5,43			7	7,00	9
		Т								
128	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	1,23	370,00	-	455	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				1778	129	30		228
		РУБ,						9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1265	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1061	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	6		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	106	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				210	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			513	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			455	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
129	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	32,00	1,55	1,04	50	15	33	0,61	26
				0,46	0,38			12	0,49	16
		ШТ								
130	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-2(23ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(6ШТ)	0,51	64,40	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
131	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	13,57	0,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
132	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
133	Е10-105 ЭСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
134	Е10-106 ЭСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
				0,51	0,09			-	0,12	1
		М2								
135	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
136	С122-616 СВ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
139	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
140	Е10-141 ЭСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,66	0,95 0,14	-	4	1	-	0,25	1
		М2		-	-			-	-	-
141	Е10-140 ЭСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,34 0,20	-	7	1	-	0,35	2
		М2		-	-			-	-	-
142	Е9-125 ЭСН 9-18-2	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70 41,20	25,00 7,37	10	5	3 1	66,00 9,51	9 1
		Т		-	-			-	-	-
143	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	Е15-614 ЭСН 15-164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	66,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		333	28	39		60
				РУБ.				14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		286	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	23		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
145	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,12	5,35	0,15	17	10	-	6,00	19
	ЗСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-5	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
146	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	6,05	8,17	0,15	49	32	1	9,70	59
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
147	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,56	5,84	0,05	27	22	-	9,70	44
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
148	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,75	8,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
149	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
	ЗСН	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
	15-56-1	ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
150	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,10	85,10	6,20	94	41	7	85,00	72
	ЗСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			4	4,97	5
		СТЕН								
		100М2								
151	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,15	85,30	4,90	96	40	6	57,40	65
	ЗСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,35			3	3,01	3
		100М2								
152	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	3,74	23,60	0,15	88	64	-	29,60	111
	ЗСН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	15-156-2-2	СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
	3	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			454	247	15		439
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			454	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			191	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	254	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 11, УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
153	Е9-40 ВСН 9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	24,00	3,68 0,73	2,64 0,92	88	18	63 22	1,28 1,19	31 29
154	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАЙКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	1,38	239,00 -	- -	330	-	- -	- -	- -
155	Е9-94 ВСН 9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,97	29,20 8,70	14,30 5,00	28	6	14 5	13,50 6,45	13 6
156	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,97	213,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
157	Е15-614 ВСН 15-164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,76	60,50 38,40	0,03 -	46	29	- -	68,00 -	52 -
158	Е9-123 ВСН 9-17-6	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ Т	0,91	45,00 34,30	1,00 0,30	41	31	1 -	62,60 0,39	57 -
159	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ Т	0,91	287,00 -	- -	261	-	- -	- -	- -
160	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА 100М2	0,27	60,50 38,40	0,03 -	17	11	- -	68,00 -	19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ					
161	Е11-11 ЗОН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,80	29,30	-	53	3	-	2,90	5
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
162	Е11-6 ЗОН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,60	16,00	1,06	58	7	4	3,52	13
	11-1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
163	Е11-3 ЗОН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	5,40	10,40	-	56	9	-	3,00	16
	11-1-3	М3		1,62				-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1185	116	82		206
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			230	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			167	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	60	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			290	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			955	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			22	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	51		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	27		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	84	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			798	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			82	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			84	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	98	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		254
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
165	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
166	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
167	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
168	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
169	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
170	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,48	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
171	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
172	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,10	29,19	0,34	90	2	1	0,99	3
		ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
					ОТМОСТКА					
173	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,00	10,40	-	146	23	-	3,00	42
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
174	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,30	16,00	1,06	149	17	10	3,52	33
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			3	0,41	4
175	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,64	495,00	0,71	317	26	-	74,00	47
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
176	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,47	109,38	1,74	51	10	1	40,20	19
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,32			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
177	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,65	58,00	32,10	96	23	52	22,60	37
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			19	15,22	25
		Т								
178	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т								
179	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ Т	0,27	327,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1585	117	66		211
			РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			907	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			800	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34193	2379	1482		4164
			РУБ.					522		692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31872	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10372	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	855		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	466		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2267	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2733	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			17849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	941	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2968	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3674	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2296	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	105		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	56		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			42818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3876	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 10-6Х16-ЖБ-36-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,256 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построчные 56 чел.-ч

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты				обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-749 9СН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОИ,Т, ДО 0,1 шт	1,00	7,06 4,39	0,97 0,29	7	4	1 -	7,64 0,37	8 -
2	С130-2545 ДОП,В,2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА шт	1,00	68,60 -	- -	69	-	- -	- -	- -
3	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ шт	1,00	2,62 1,68	0,04 -	3	2	- -	3,00 -	3 -
4	Е16-36 9СН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ м	6,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	2 -
5	С130-2036	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч6П2 ДИАМЕТР 20ММ шт	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е20-400 9СН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1шт	20,00	1,42 0,84	0,05 0,02	28	17	1 -	1,34 0,03	27 1
7	Е20-475 9СН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 шт	1,00	1,71 1,22	0,05 0,02	2	1	- -	2,07 0,03	2 -
8	С130-794	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р шт	1,00	12,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
9	Е20-446	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	4,00	19,60	0,07	79	6	-	2,56	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	Р670Х450								
	20-9-3	1ШТ		1,50	0,02			-	0,03	-
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	66,00	3
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				210	33	2		55
		РУБ,						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	2	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				204	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				99	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	29	-		-
	ВСЕГО,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				83	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				26	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	34	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				258	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	38	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х16-ЖБ-36-1-КВ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,246 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 55 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ, 61 ЧЕЛ.-Ч
трудозатраты постоянные

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	14,00	4,47	-	63	55	-	4,00	56
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	14,00	7,22	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,62	-
4	Е15-614 9ОН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,05	3	2	-	68,00	3
		100М2								
	15-164-6			38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			178	58	-		61
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			175	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	56	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	56	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			242	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	65	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНИКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-. ЗРУ 10-6Х16-ХБ-36-1-КЗ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ, 20 ЧЕЛ.-Ч
трубозатраты постоянны?

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-735 ЭОН 20-22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 шт	2,00	42,20 2,37	0,06 0,02	84	5	- -	3,00 0,05	6 -
2	Ц6-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ шт	2,00	2,62 1,88	0,04 -	5	4	- -	3,00 -	6 -
3	Е20-654 ЭОН 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 шт	2,00	13,30 1,88	0,47 0,14	27	4	1 -	2,97 0,15	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			116	13	1		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-

СОСТАВИЛ Чернакова

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ХБ-36-1-К9-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-586,90 ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,566 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,841 ТЫС.РУБ.
трудозатраты постоянные 63 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 18	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
		100ШТ								
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
3	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я88101-4070 ШТ	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,66	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
6	1594-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТН ШТ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25 ШТ	1,00	13,65	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,08	93,00	51,80	7	3	4	57,00	5
				31,90	16,20			1	20,90	2
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	8,00	4,44	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,06	278,00	58,40	17	3	3	103,00	6
				57,60	18,20			1	23,48	1
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НБО06Х100 ШТ	6,00	1,84	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,10	116,00	56,00	12	5	6	81,00	8
				48,80	18,20			2	23,48	2
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ-3 ШТ	10,00	1,35	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,60	1,08	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,80	1,19	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,04	15,40	0,03	1	-	-	20,00	1
				11,10	0,01			-	0,01	-
21	1507-7020	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ЭП10 ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
23	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
25	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,80	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
27	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С154-37	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
30	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	53,00	1,03	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			334	24	13		41
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			332	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	30	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	30	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
33	Ц8-572-4 -ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ		3,00	4,72	0,79	14	5	3	3,00	9
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ			1,58	0,26			1	0,36	1
		ШТ								
34	Ц8-574-44 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И		3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
	ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А			0,55	-			-	-	-
		ШТ								
35	1517,1504 -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ		3,00	40,00	-	120	-	-	-	-
	ЯЭ1401-2074БУХЛ4			-	-			-	-	-
	ЯЭ1401-2474БУХЛ	ШТ								
36	Ц8-522-2 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА		1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
	СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А			1,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
37	С154-66 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1		1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
	56,67СИЛУМИН			-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-529-1 -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3			1,15	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
39	1504-16093 -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222	ШТ	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	290319-413 -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3		12,00	1,03	-	12	-	-	-	-
	5	ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				168	9	3		16
		РУБ,						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				122	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,				1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			126	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			502	33	16		57
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			124	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-

СОСТАВИЛ Русских

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-586,909П1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,764 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 665 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,418 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построчные 639 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ ОКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	8,50	48,00	12,70	408	155	108	31,00	263
				18,20	4,04			34	5,21	44
		100М								
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	120,00	3,55	-	426	130	-	2,09	249
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	10,00	0,49	-	5	2	-	1,00	10
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
4	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х4	0,45	190,00	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2 3Х4	0,12	227,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
6	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2 5Х4	0,16	272,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
7	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,04	448,80	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,07	195,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
9	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,02	277,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,43	27,80	1,90	12	7	1	25,88	11
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
11	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400 ШТ	43,00	0,26	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,44	32,50	2,20	14	7	1	25,88	11
				15,60	0,31			-	0,48	-
		100ШТ								
13	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800 ШТ	44,00	0,48	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,43	1,34	0,13	1	-	-	2,88	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
15	2405/1-197 6	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	43,00	0,14	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,88	4
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
17	2405/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	176,00	0,26	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,16	188,00	36,00	17	5	6	61,00	10
				34,30	9,04			2	12,69	2
		Т								
19	2405ДОП5-2	-ЛОТОК ЛГ-200-0,6	10,00	1,45	-	14	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	9П11754		МТ		-	-			-	-	-
20	2405ДОП5-2 9П11755	-ЛОТОК ЛГ-200-1	МТ	3,00	1,72 -	- -	5	-	- -	- -	- -
21	2405ДОП5-2 9П11756	-ЛОТОК ЛГ-200-2	МТ	14,00	2,36 -	- -	33	-	- -	- -	- -
22	2405ДОП5-2 9П11763	-ЛОТОК ЛГО-200У3	МТ	4,00	2,47 -	- -	10	-	- -	- -	- -
23	2405ДОП5-2 9П11766	-ЛОТОК ЛГУ-200	МТ	4,00	0,97 -	- -	4	-	- -	- -	- -
24	2405ДОП5-2 9П11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ	МТ	4,00	0,28 -	- -	1	-	- -	- -	- -
25	2405ДОП5-2 9П11784	-ПРИЖИМ В-41	МТ	44,00	0,05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,19	377,00 33,30	4,70 1,41	72	6	1 -	61,00 1,82	12 -
27	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,55	54,00 23,20	23,10 9,73	30	13	12 5	43,00 12,55	24 7
28	8113ТАБЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ	М	55,00	0,30 -	- -	17	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1350	327	129		586
			РУБ.						41		53
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1350	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				528	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	88		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	41		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	327	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	368	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				361	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				286	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				126	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1764	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		665
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	418	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1764	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		665
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	418	-		-

Составил Русских

Проверил Игнатьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,8) 21326597 ор1031-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х18-ЖБ-36-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-586,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.
трудозатраты ткпроектные 31 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	2,10	64,20	1,80	135	28	3	24,80	52
				13,40	0,20			-	0,26	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.							
						135	28	3		52
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-

СОСТАВИЛ Русских

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10 кВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭРУ10-6Х18-ЖБ-31-1-К3-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-586,90 ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 85,069 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 82,194 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,875 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1566 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,040 ТЫС.РУБ.
трудозатраты постоечные 1502 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 шт	27,00	- 24,90	-	672	462	169 65	27,00 3,10	729 84	- -	
2	1503ДОП,67 -081450	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,631 Т шт	2,00	2393,80 -	4788	-	-	- -	- -	- -	- 1,66	
3	1503ДОП,67 -081449	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А 0,741 Т шт	1,00	2243,80 -	2244	-	-	- -	- -	- -	- 0,74	
4	1503ДОП,67 -081448	-КРУ-10КВ ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т шт	24,00	2143,80 -	51451	-	-	- -	- -	- -	- 16,32	
5	Ц8-87-2	- ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА СН шт	7,00	- 16,50	-	116	78	16 6	19,00 1,07	133 7	- -	
6	1503ДОП67-081456	-КРУ 10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А 0,548 Т шт	1,00	1328,60 -	1329	-	-	- -	- -	- -	- 0,55	
7	1503ДОП,67 -081458	-КРУ 10 КВ ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ 0,505 Т шт	4,00	1241,60 -	4966	-	-	- -	- -	- -	- 2,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1503ДОП,67-081469	-КРУ 10 КВ ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н. 0,546 Т	2,00	1356,40	2713	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	1,89
9	Ц8-88-3	- МИННЫЙ ВВОД 10 КВ И БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,09	18	-
		шт		9,95				1	0,59	1	-
10	1503ДОП,74-081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А 0,806 Т	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	1,61
11	Ц8-90-3	- ШИННЫЙ МОСТ 10КВ	2,00	-	-	13	8	-	7,00	14	-
		шт		6,47				-	0,14	-	-
12	1503ДОП67-08454	-ШИННЫЙ МОСТ 10 КВ 0,210 Т	2,00	520,00	1040	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,42
13	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ БЛОК	1,00	-	-	10	6	1	9,00	9	-
		шт		9,95				-	0,59	1	-
14	1503ДОП,74-081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10КВ 0,593 Т	1,00	620,00	620	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,59
15	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		шт		13,10				5	0,60	6	-
16	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ 50,000 КГ	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,49
17	Ц8-86-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	4,00	-	-	48	22	6	9,00	36	-
		шт		9,95				2	0,59	2	-
18	1503ДОП,74-081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ 48,000 КГ	4,00	135,00	540	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,19
19	Ц8-63-2	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ,МАССА КОМПЛЕКТА,Т,ДО 3	2,00	-	-	59	39	16	36,00	72	-
		компл		29,30				7	4,41	9	-
20	1505-06030	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ РБГ-10-1600-0,14У3 1,770 Т	6,00	900,00	5400	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	18,62
21	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	6,00	-	-	9	7	-	2,00	12	-
		шт		1,52				-	0,03	-	-
22	1503/3-47-05370	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛШ-10/2000 30,000 КГ	6,00	87,00	522	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,18
23	Ц8-54-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ОДНОФАЗНЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		шт		1,15				-	0,05	-	-
24	1503/96-06075	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-10 0,110 Т	2,00	290,00	580	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	0,22
25	Ц8-52-6	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 20	6,00	-	-	7	5	-	2,00	12	-
		шт		1,23				-	0,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1510-05025	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-20/2000	6,00	45,00	270	-	-	-	-	-	-
		34,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,20
27	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	70,00	-	-	18	16	1	1,00	70	-
		ШТ		0,26				-	-	-	-
28	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750	70,00	1,15	80	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,14
29	Ц8-52-4	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 20	4,00	-	-	3	2	-	1,00	4	-
		ШТ		0,77				-	0,03	-	-
30	1510-04017	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-20-375	4,00	2,10	8	-	-	-	-	-	-
		4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
31	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 1000	1,25	-	-	211	62	21	79,00	99	-
		100М		169,00				3	3,03	4	-
32	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,34	-	-	388	-	-	-	-	-
		Т		1140,00				-	-	-	-
33	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250	0,10	-	-	8	3	1	48,00	5	-
		100М		84,70				-	1,15	-	-
34	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	0,01	-	-	12	-	-	-	-	-
		Т		1220,00				-	-	-	-
35	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,11	-	-	41	4	-	61,00	7	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
36	Ц8-91-5	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	3,36	-	-	53	30	-	16,00	54	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
37	290319-427 6	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПИБ-3К	74,00	-	-	158	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		79704	1386	823	248		1388	36,97
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ,					89		114	
			РУБ,				1071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ,		2490	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		82194	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			559					
		ИТОГО:	РУБ,			1945	823	248		1592	36,97
			РУБ,					89			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			717	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		64	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	128	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		82194	2662	951	248		1656	36,97
			РУБ,					89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			213	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		82194	2875	951	248		1656	36,97
			РУБ,					89			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		85069	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1656	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1040	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х16-ХЬ-36-1-КВ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-586,90 ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,389 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,328 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 33 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	- 4,72	-	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1	- -
		ИТ									
2	1517,1504	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ 60,000 КГ	2,00	152,00 -	304	-	-	- -	- -	- -	- 0,12
		ИТ									
3	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	- 0,55	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -
		ИТ									
4	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	- 1,19	-	19	12	- -	1,00 -	16 -	- -
		ИТ									
5	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		1,23				-	-	-	-
		ШТ									
6	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		ШТ		0,89				-	-	-	-
7	1704/1-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-46	4,00	3,60	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	-	-	2	2	-	16,00	3	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
9	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		31,60				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		318	37	23	2		32	0,12
			РУБ,					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				25				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		10	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		328	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1					
		ИТОГО:	РУБ,			38	23	2		33	0,12
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		328	58	25	2		34	0,12
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		328	61	25	2		34	0,12
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		389	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

оф1031-08

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-1-КЭ-Р

Ресурсы	Кол-во
Общестроительные работы	
Затраты труда	4810 / 5300
Заработная плата	2899
Строительные машины	1481
Сантехнические работы	
Затраты труда	76 / 79
Заработная плата	46
Строительные машины	3
Монтажные работы	
Затраты труда	847 / 880
Заработная плата	516
Строительные машины	150
Всего:	
Затраты труда	5733 / 6259
Заработная плата	3461
Строительные машины	1634

Примечание: в числителе указаны трудоемкость построечная, в знаменателе нормативная

Начальник СКП-1 Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru